معجم

المصطلحات العلميّة والفنّية

عربي - فرنسي - انكليزي - لاتيني

إعداد وتصنيف

يوسف خيّاط

دار لسان العرب

الشياح - شارع غاريوس

هاتف ٢٨٧٣٦٤ - بيروت - لبنان

جميع حقوق الطبع والتصنيف والاقتباس
والاختصار والدمج محفوظة

بسم الله الرحمن الرحيم

لما كانت دار لسان العرب ، قد أخذت على عاتقها مهمة السعي في نشر التراث العربي وكان أهم أعمالها حتى الآن نشر معجم لسان العرب للعلامة ابن منظور .

ولما كان العالم في العصر الحديث قد دخل مرحلة التكنولوجيا مما أوجب على الأمة العربية جمعاء ولوج هذا الباب الحضاري الكبير ، فقد بات لزاما على اللغة العربية أن لا تتخلف عن القيام بهذا الأمر الجلل ، ألا وهو مواكبتها سير المعرفة من خلال كونها وعاء المدارك والمفاهيم جميعاً .

فاللغة العربية وهي وريثة العلم ومستبطنته لم تكن منذ ظهورها على النحو الذي استقامت فيه معافاة ، وإنها لكذلك دائماً ، إلا التأكيد الواضح على أنها ليست لغة القرآن الكريم والحديث الشريف والفقه والشعر والتاريخ فحسب وإنما هي أيضاً لغة الاشتقاق والمصطلح العلمي والفني الذي ابتدعته وأدرجته في سننها عندما درجت الدولة العربية في مراحل تطورها .

حتى إذا قامت المجامع العلمية وأساطين اللغة في العصر الحديث بمهمة المصطلح في اللغة العربية ألفينا هذه اللغة تمد المصطلحات من ذات عبقريتها قدرة تتيح للعالم والطالب على السواء سبل التفقه بالمعرفة على اختلاف وجوهها ، خاصة ما يتصل منها بالتعابير والمفردات التقنية التي كانت تشكل حائلاً في وجه نقلها من مصادرها إلى لغتنا ، كما تشكل في الآن ذاته عقبة كأداء تقيد الفكر العربي الحديث في معارج رقيّه ومسؤولياته العلمية والأدبية والإجتماعية على السواء .

ولهذا رأينا ، في ما نحن آخذون نفسنا به من مسؤولية في هذا المضمار ، أن نقدم لمختلف فئات قراء العربية معجم المصطلحات العلمية والفنية ، آملين أن يسهم الاسهام المرجو في تدعيم الثقافة العربية وتطويرها على مختلف الأصعدة .

الناشر

المصادر المجمعية والجامعية والمؤلفون

مجمع اللغة العربية بدمشق : مد
مجمع اللغة العربية في القاهرة : مص
المجمع العلمي العراقي : مع
جامعة الرباط : جر

الموسوعة العربية الميسرة : وسع

الأمير مصطفى الشهابي : شم { معجم الألفاظ الزراعية (زر) / معجم المصطلحات الحراجية (رج) }

الأمير يحيى الشهابي : شي . معجم الألفاظ الأثرية (ث)

الدكتور قتيبة الشهابي : شق . معجم الألفاظ الطبية (ط)

المؤلفون : يوسف كرم . د. مراد وهبة . يوسف شلالة كوش

الفلسفة (فل)

رموز المصطلحات

علم الاجتماع	(اج)	علم الصحة	(صح)	آلات واجهزة مكاين	(لجم)
علوم الاحياء	(اح)	صوت ولغة	(صو)	التربية البدنية	(تب)
اقتصاد سياسي	(اق)	الضوء	(ضو)	علم التربة	(تر)
الكترون	(الك)	الطب	(ط)	سكك وري	(سر)
علم الامراض	(مر)	فن الطباعة	(طبا)	السكك الحديد	(سك)
كة يا	(بك)	علوم الطبيعة	(طبع)	علم الحيوان	(ح)
خ	(تا)	طبيعة نووية	(طن)	رياضيات وهندسة	(ه)
ن	(تأ)	فلسفة	(فل)	كهرباء ومغنطيس	(كم)
فية	(جغ)	الفنون الجميلة	(فن)	مؤتمرات	(مؤ)
جية	(جي)	قانون عام	(ق)	نبات	(ن)
حرارة	(حر)	قانون بحري	(قب)	علم النفس	(نف)
الفاظ الحضارة	(حض)	كيمياء وصيدلية	(ك)	هندسة ميكانيكية	(هم)
فضاء	(فض)				

رموز الاستعمال

— لفظ عربي مكرر . || بدء لفظ جديد

( ) فاصل بين لفظ علمي وبين لفظ من لغة أخرى.

● حرف أجنبي أمامه نقطة هو اختصار لتكرار لفظ سابق.

= فاصل بين لفظين أجنبيين، وتساوي بين مرادفين عربيين أو أجنبيين.

أرز لبنان

الألف

الألف
وسع : أول الحروف العربية ويطلق على صوتين : (١) الألف اللينة : الصوت الناتج عن مد النفس بالفتحة . (٢) الألف المتحركة : الصوت المجهور الشديد القابل للحركة الصادر من أقصى الحلق . وكان القدماء والساميون عامة ، يهملونها في كتابتهم ، رمزوا للصوتين بالألف المعروفة ثم فرقوا بينها فوضعوا فوق الألف المتحركة نقطة صفراء ثم جعلوها رأس عين (همزة) . واختلف العلماء في رسمها فوق ألف وواو وياء ، فقالت جماعة نكتبها بحركة ما قبلها ، وقال آخرون : بحركتها ، وقال الفراء : الأصل أن تكتب ألفاً دائماً . ولهذا التغير لم يعدها ثعلب والأزهري حرفاً ، والهمزة نوعان : (١) وصل ، يؤتى بها للتوصل الى النطق بالساكن ، وتسقط في وسط الكلام ، (٢) قطع ، تثبت ابتداء ووسطاً وآخراً ولها أوجه: (١) منفردة تدل على النداء، أو الاستفهام أو القسم . (٢) مزيدة في : (أ) فعل للدلالة على المضارع المتكلم ، أو لتعدية اللازم قياساً أو الزام المتعدي قليلاً ، أو لمعان أخرى . (ب) صفة ، للدلالة على التفضيل أو التعجب أو اللون أو العيب ، أو التأنيث . (٣) أصلية في اللفظ . وحقق بعض القبائل نطقها حتى قلبها عيناً مثل تميم وخففها بعضهم حتى حذفها مثل قريش ، وجعلها بعضهم بين صوتها وحرف حركتها . وقلبت قبائل الهمزة في بعض الألفاظ هاء ، أو ياء . وقلب بعضهم الحاء والعين والياء همزات . وتقلب الواو والياء همزة في مواضع قياساً . واستخدمت الألف للدلالة على رقم واحد قديماً ، وفي بعض المجالات حديثاً .

آبنوس Ébénier (F) Diospyros ebenum(L)
شم (رز) : العربية من اليونانية ، والأصل مصري قديم ننبهي اليه الاستاذ سلامة موسى . وتطلق أيضاً على شجر من جنس Dalbergia وفيه الساسم.

شجر من الفصيلة الآبنوسية له خشب صلب أسود مشهور . || آبنوسيّات Ébénacées (فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل الآبنوس والكاكي).
شي (ث): آبنوس Ébène خشب معروف أسود صلب .
جر (فر): آبنوس É. (F) ebony (E) .
مص (حض) : الابنوس Ebony(Diospyros) (E) خشب صلد أسود اللون ثقيل جداً .

آبيس
شي (ث) : آبيس Apis(F) الثور المقدس عند المصريين القدماء .



آذريون Calendula (L) Souci (F)
شم (زر) : الآذريون من الفارسية . جنس زهر من المركبات الانبوبية الزهر . || — الحدائق C. officinalis (L) S. des jardins (F) نوع حولي يستعمل زهره في الطب وفي تلوين الزبد بالصفرة . || — خلفي C. suffruticosa (L)S. sous - ligneux (F). || — مطري C. pluvialis (L) S. pluvial (F). || — المائي Caltha. palustris (L) S. d'eau . (F) Populage des marais (نبات من فصيلة الحوذانيات) .

آر Are(F)
شم (زر) : (معربة . من مقاييس المساحة العشرية وهو يساوي مائة متر مربع) .

آرونية Aronia (L) (F)
شم (زر) : (كلمة يونانية كانوا يطلقونها على ضرب من الزعرور . جنس جنيبية

للتزيين من فصيلة الورديات) . || — سوداء الثمر A. nigra ou A. melanocarpa (L) (A. à fruits noirs) (F). || — قطلبية الورق A. arbutifolia ou A. pirifolia(L) (A. à feuilles d'arbousier) (F). || — كمثرية الورق . || — مزهرة A. floribonda(L) (A. fleuri) (F).

آزوت Azote (F)
شم (زر) : جسم بسيط غازي لا لون له ولا طعم ولا رائحة ، يحتوي الهواء منه على ٧٩٫٢ في المئة من حجمه . وهو أهم أغذية النباتات ، تعطاه

وهو بمثابة مركبات آزوتيـــة تكون في الزبـــل والأسمدة الآزوتية وغيرها . ولا يمتصه النبات من الهواء الا نادراً في بعض الأشنة والطحالب وفي فصيلة القرنيات بوساطـــة بكتريات الآزوت . || — عضوي A. organique كالذي في الزبل والروث والبـــول واللحم والكسب الخ . || — مطلـــق A. libre كالذي في الهواء . || — نتريك كالذي في سماد نترات الصودا ونترات البوطاس . || — نوشادري A. ammoniacal كالذي في سماد كبريتـــات النوشادر . || سماد آزوتي « Azoté « Engrais الأسمدة الآزوتية كثيرة منها التي آزوتهـــا عضوي كالزبل ، والتي آزوتهـــا نتري كنترات الصودا ، والتي آزوتها نوشادري ككبريتات النوشادر . || آزوتين Azotine سماد الآزوتين . وهو سمـــاد عضوي آزوتي فيه ١٠ في المئـــة من الآزوت . || حامض آزوتيـــك «Azotique «Acide أو نتريك Acide nitrique . (سائل لا لون له يمـــتزج بالصودا والبـــوطاس فيحصل السمادان المشهوران وهما نترات الصودا ونترات البوطاس أو قل آزوتات الصودا وآزوتات البوطاس . || بكتيرية آزوتية = بكتيرية الآزوت Azotobacter (وهي جراثيم في جذور القرنيـــات تثبت آزوت الهواء فيها ، فتستفيد منه تلك النباتات ، ولذا تعد من النبات المصلحـــة اذا ما زرعت ثم طمرت في التراب) .

شق (ط) : مولد الآزوت Nitrogen (E) . || توازن — N. Equilibrium . || آزوتات = نترات Nitrate(E) . || — الفضـــة N. Of Silver . || آزوتيت = نتريت Nitrite . || آزوتي Nitregenous .

وس= آلُسن= حشيشة النجاة = حشيشة السلحفاة

Alyssum (L) Alysse (F)

شم (زر) : والاسم العلمي المعرب هو من اليونانية A للنفي و Lissa أي الكَلَب ، ومعناه المبرىء من الكلب . جنس نبات من فصيلة الصليبيات فيه أنواع

يزرع لزهرها وأخرى تنبت برية . || — أقرعي A. Cassium (L) نسبة الى الجبل الأقرع شمالي الشام . || — بحري = سلة الفضة A. maritimum ou A. odoratum(L) (A. odorant, Corbeille d'argent (F) الثانية مترجمة . يزرع لزهره وفيه ضروب . || — حجري = سلـــة الذهب A. saxatile (L) A. corbeille d'or (F) الثانية مترجمة . نوع يزرع لزهره . || — دمشقي A. Damascenum(L) || — شائك A. spinosum(L) A. épineux (F) (يزرع لزهره الكثيـــف) . || — صردي

A. alpestre (الصرد ج صرود المكان العالي في الجبال) . || — فضي A. argenteum . || — كاسي A. calycinum . || — كوكـــبي A. constellatum . || — مندمج A. condensatum

آميدات Amides (F)

شم (زر) : (جمع آميد . وقال بعضهم أواميد . مواد آزوتية عضوية متوسطة بين الأملاح النوشادرية والمواد الاحية . وهي من حيث القيمة الغذائية قريبة من الكربوهدرات) .

آنوبيس Anubis (F)

شي (ث) : إله مصري قديم وهو ابن اوزيريس وله رأس ثعلب .



آنورين Aneurin (E)

شق (ط) : انورين = الفيتامين B 1 .

أباتيت Apatite (E)

مص (ك): مجموعة من مركبات فوسفات الكلسيوم وفلوريد الكلسيوم صيغتها الكيميائية ٣ كا٣(فو٤)٢ . كا فل٢ ، وهي في أرضية العظـــام والأسنان . || — (ك): أحد معادن الفسفور ويقرب تركيبه من الصيغة الكيميائية ٣ كا٣ (فو ا ٤)٢ كا فل٢ .

شم (زر) : (معربة . فصفات كلس متبلور مخلوط بمواد أجنبية . وهو سماد فصفوري) .

ابرة Aiguille (F)

شم (زر): من معانيها الورقة الخيطية كورقة الصنوبر والكزورينا . وتطلق على أدوات جراحية في الطب البيطري . || — = حمة Aiguillon سلاح بعض الحشرات كالنحلة والزنبور . || — = حمة Dard (F) رأس ذنب العقرب ، وما تلسع بـــه الزنابير وأشباهها من الحشرات الغشائية الأجنحة . || — = شوكة : شوكة سطحية أي قشرية في بعض النباتات كالورد . || — منخس : عصا حادة الرأس ينخس بهـــا بقر الحراثة . || — الراعي Geranium(L)

المفردات مادة أبرة الراعي ومادة غارانيون . ويسمى جارونية في مصر . والاسم العلمي من اليونانية بمعنى الغرنوق Grue الماعاً الى شكل الثمرة الشبيه بمنقار الغرنوق . جنس زهر من الفصيلة الغرنوقية . || مئبر = مئبار (F) Anthère ولا تقـــل المتك فهي قبيحة : جزء السداة المحتوي على اللقاح . ويكون المئبر قائماً عـــلى الخيط Filet . || حُيَيّ مئبري Anthérozoïde. وعرب بعضهم عضو تناســـل ذكري في بعض النباتات المستورات الزهـــر أي اللازهريات ، وهو يحصل في المئبرية Anthéridie . || مئبرية Anthéridie وعربها بعضهم فقالوا أنثريدة: عضو التناسل الذكري في معظم مستورات الزهر أي اللازهريات . ومن اتحاده هـــو والبيضة الكروية تحصل البيضة . وفي المئبرية يكون الحيي المئبري . || إبريات Hydnées فصيلـــة الفطور الأبرية من رتبة الدعاميات . || آبرات = عفصيات Gallicoles ou Cinipidés فصيلة حشرات من غشائيات الأجنحة تحدث بلسعاتها العفص على ورق بعض النباتات أو على أغصانها .

مع (الجم) :ابرة مبخرة البنزين NEEDLE (E) . || الحاملات الابرية N. BEARING .

مد : الابرة المطلة(مقابل) Astatic Needle (E) (E)

جر (فر) : إبرة = عقرب (الساعـــات وأجهزة القياس) Aiguille (F) haud - needle (E) . || — استاتية A. astatique, (F) astatic n. (E) . || — مغناطيسية A. magnétique (F) magnetic n. (E) . || — الميزان index d'une balance (F) Pointer of a B.(E) . || — الميـــل Aiguille d'inclinaison (F) dip needle (E) . || بيت — = بوصـــلة (معرب) compas de marine (F) compass (E).

شـــق (ط) : إبرة Needle (E) . || — تحت الجلد Hypodermic N. . || — البـــزل القطني Lumbar Puncture N. . || — قابلة للتلهيب Flamo N. . || تأبير = وخز ابري Acupuncture . || الضغط بإبرة Acupressure إبرة Broach (E) . || — شائكة Barbed B. . || — عصب Nerve B. . || — مرنة Spring B. . || — ملساء Smooth B. . || مقبض — = حامل الابرة B. Holder .

شي (ث) : سم الإبرة (F) Chas . || مئبر = مئبار (لحفظ الإبر) Affiquets .

مص (اح) : إبَري Acicular, acerose (E) الإبري من الأوراق والبلورات وغيرها ما كان على شكل الإبرة كأوراق الصنوبر أو البلورات الرفيعة المؤسلة مثل بلورات أكسالات الكلسيوم التي توجد في خلايا بعض النباتات . || مئبر (متك) Anther : وهو الجزء في طرف السداة الذي يحتوي على حبوب اللقـــاح . || فصوص الـ — [فصوص المتـــك] A. lobes . || حامـــل الأنثريـــدة أو المئبريـــة Antheridiophore . || مئبريـــة [الأنثريدة] Antheridium: يطلق على عضو التذكير في النباتات اللازهرية وهو يقـــابل المئبر (المتك) في النباتات

الزهرية . || حامل الـ = حامل المتك Anthero -
phore : محور اسطواني أو مفلطح يحمل المتك كما
في نبات العدم . || أنثيروزويد = حُيَيّ مئبري :
Antherozoid « خلايا ذكرية متحركة » . ||
تأبير التين Caprification (جي) : إبْري
Acicular توصف به البلورات المستطيلة في هيئة
الإبر . || الإبرة Sicula قاعدة مستعمرة الخطيات
التي تتفرع منها الفروع التي تحمل الأفراد الخطية
وهي جسم دقيق مجوف مخروطي الشكل طوله يزيد
على قطر قاعدته . || (ط) إبر الراديوم Needles,
radium أنبيبات رقيقة الجدر من البلاتين بها
قليل من الراديوم تستعمل في علاج الأورام . ||
(طبع) الأبرة المعطلة Astatic needle مجموعة
من ابرتين مغناطيسيتين أو أكثر مركبة بحيث لا
يكون للمغناطيسية الأرضية أي أثر في توجيهها (أي

المجموعة) . || بيت ـ [بوصلة Compass] هي
آلة ذات ابرة مغناطيسية أو مجموعة من الأبر
المغنطيسية ترتكز في وضع أفقي على سن مدببة
تستعمل لتعيين اتجاه الشمال المغنطيسي . || (ن) :
أَبْر The pollination Of the date palm.
مصدر أبَرَ وتدل على عملية التلقيح إذا قام بها إنسان
وربما كان استعمال تأبير أسهل . || إبار The po-
llination of date-palm عملية التلقيح في النخل ،
والشجر إذا قام بها إنسان . || آبِر The man
العامل الذي who pollinates the date palm.
يقوم بعملية التلقيح في النباتات كالنخيل ، والفشطة
والفانليا وغيرها . وقد جاء في تاج العروس « أبر
النخل والزرع » ولذلك يصح إطلاق اللفظ على
التلقيح الصناعي الذي يقوم به الإنسان في النخل
وغيره من النباتات . وربما كان باستعمال كلمة مؤبّر
أسهل .

ابراخيسيمة Brachysema (L)
شم (زر) : Brachysème (F) من اليونانية
بمعنى قصيرة العلم لقصر العلم في زهرتها . جنس
جنبة للتزيين من فصيلة القرنيات . || ـ سنانية
الورق B. lanceolatum (L) B. à feuilles
lancéolées (F) . || ـ عريضة الورق B.
latifolium (L) B. à larges f. (F) . || ـ
متارجحة B. undulatum (L) B. ondulé (F) .

ابركساس
شي (ث) : أبركساس Abraxas (F) تعويذة
الالهة .

ابرياب Priape (F)
شي (ث) : رب الحدائق والكروم عند الاغريق
وهو يمثل الإخصاب في الانسان والنبات والحيوان .

ابرياسية Aubrietia (L) Aubriétie (F)
شم (زر) : باسم رسام مواليدي من فرنسة .
جنس زهر من فصيلة الصليبيات . || ـ أرجوانية

A. purpurea (L) A. à fleurs pourpres (F)
. || ـ دلتية A. deltoidea (L) A. deltoide
(F) اللفظة الدالة على النوع معناها ما كان على
شكل مثلث متساوي الاضلاع وقد عربتها .

ابريسم
شي (ث) : إبريسم Cendal (F) خز .

ابزن
مد : أبزن (مقابل) Baignoire (F) .



ابستمولوجيا Epistémologie (F)
Epistemology (E)
مص (فل) : الدراسة التي تبحث في العلوم من حيث
موضوعاتها ومبادئها وقوانينها وعلاقات بعضها ببعض
وتكشف عن اصلها ومداها ، وتطلق ايضاً على
نظرية المعرفة .

ابسثوركس فيلينيس Opisthorchis felineus(E)
مص (ط) : ترياتودا في سيبريا تصيب كبد الإنسان
والكلاب والقطط .

ابض
شق (ط) : مأبض Popliteus (E) الناحية
خلف مفصل الركبة . || مأبضي Popliteal(E) .
|| مسافة مأبضية P. Space .

ابط Axilla (E)
مص (ط) : الابط باطن المنكب في الإنسان والدواب
وباطن الجناح في الطير .
شق (ط) : إبط (مقابل) Axilla (E) . || شريان
إبطي Axillary Artery .

ابقراطية Hippocratée (F) Hippocratea (L)
شم (زر) : باسم ابقراط الطبيب اليوناني الشهير .
جنس جنبية معترشة من الفصيلة الابقراطية فيه
نوع امريكي يسمى لوز الانتيل وفيه نوع هندي ،
وكلاهما في ثماره لب يؤكل .

ابكسيومين
شي (ث) : ابكسيومين Apoxyomène (F)
(معربة) تمثال المصارع اليوناني .

ابل
مد : الابالة (مقابل) Anurie(F) .

ابن
مص (ط) : الأبْنة Passive sodomy (E) : شذوذ
جنسي فيه يتطلب المريض الجامعة في الدُبُر . || مأبون
= ملوط = خنيس = مجبوس Catamite, P.
sodomist الشخص الشاذ يتطلب الجامعة في الدبر .

ابهاسا Abhasa
مص (فل) : تكثّر الواحد واعتبار الكثرة مظهراً
له . (فلسفة هندية) .

ابهيدا Abheda
مص (فل) : تطلق على كل فلسفة واحدية لا تفرق
بين الروحي والمادي او بين الإلهي والإنساني .

ابوطيلون = أوبوطيلون Abutilon (L)
شم (زر) : لم يذكر في الأمهات ولا في المفردات ،
وذكر في بعض نسخ القانون لابن سينا . والفرنسية
من العربية أي المعربة قديماً . ويسمونه أيضاً
(Sida) : جنس جنبية من فصيلة الخبازيات بعضها



للتزيين . || ـ ابن سينا = شوك الغنم A. Avicennæ
. || ـ أملس A. muticum . || ـ جنبي
A. fruticosum . || ـ ذوسنين = قرقدان
A. bidentatum.

ابولون
شي (ث) : أبولون Apollon (F) رب الضوء
والشعر والفنون الجميلة . || أبلوني Apollonien
يشبه في جماله وهدوئه أبلون .

ابو مورفين Apomorphine (E)
مص (ط) : « عقار مقيء » .

ابونيت Ebonite (E)
مص (طبع) : مادة صلبة سوداء ناتجة من المزج بين
المطاط والكبريت مع التسخين وتستخدم كمادة عازلة
في الكهربية .
شي (ث) : أبونيت Ebonite (F) نوع من المطاط
الصلب تصنع منه الأمشاط والحلي والأدوات
الكهربائية العازلة .

أبي
مص (ط) : الأبوّة Paternity (E) نفي الـ
Nonpaternity « هو نفي أبوة الشخص بالنسبة
للطفل » .

ابيدياسكوب
جر(فر) : ابيدياسكوب(مقابل) Épidiascope (F)
epidiascope (E) .

أبيرية Aberia (L)
شم (زر) : معربة ، جنس شجر وجنبية للتزيين
والسياج ، منها أبيرية الكفر (A. caffra) تتخذ
سياجاً ، ولها ثمرة حلوة ، وهي ثنائية المسكن .

ابيقوري Epicurien (F) Epicurean (E)
مص (فل) . نسبة إلى ابيقور ويطلق على انصار
مذهبه أو على ما يتعلق بهذا المذهب ، وقد تستعمل
اللفظة في اللغة الجارية للتهكم . || ابيقورية Epicu-
risme (F) Epicurism (E) : مذهب ابيقور
٣٥١ ــ ٢٧٠ ق.م الذي يقوم على إسعاد الذات بلذة

معنوية لا يعقبها ألم. وقد أسيء فهمه وأريد به اللذة المادية . يقول ابيقور : « الفلسفة محاولة جعل الحياة سعيدة بالنظر والمعرفة » .

ابيلية Abélie (F) Abelia (L)

شم (زر) : باسم أحد الأطباء • جنس جنبة للتزيين من فصيلة الخانيات أصلها من الشرق الأقصى، وتزرع



بعض أنواعها لجمال زهرها . ‖ — وحيدة الزهرة A. à une fleur (F) uniflora(L) . ‖ — صينية A. de la Chine (F) A. chinensis (L).

ابينفرين = أدرينالين Epinephrine - adrenalin (E)

مص (اح) : هرمون تفرزه الغدة الكُظرية .

أبيول Apiol (E)

مص (مر) : سائل زيتي يستخرج من المقدونس (البقدونس) .

أتابرين Atabrine (E)

مص (ط) : وهو الكيناكرين . عقار مركب اكريديني ، يستعمل في علاج الملاريا .

اتب

شي(ث): إتب Colobium(L) رداء غليظ بلا كمين وتطلق على الرداء الذي ألبسه المسيح عند صلبه .

اتر

شق (ط): (١) إتر (٢) الأثير Ether = Aether (E) مادة مخدرة .

أتروبا بلادونا Atropa belladonna (L)

مص (ن) : ست الحسن .

أتروبين Atropine (F)

شم (زر) : معربة . شبه قلي نباتي سام يستعمل مخدراً ومسكناً الألم .

مص (اح) : قلواني سام يستخرج من عدة نباتات من الفصيلة الباذنجانية منها نبات البلادونا .

أتسوغة Tsuga (F)

شم (زر) : من اسمها في اليابان . وقد اقتبستها اللغات الحية . جنس شجر حرجي من الفصيلة

الصنوبرية أي المخروطية . ‖ — كاروليــنية T. de la Caroline (F) T. caroliniana (L) . ‖ — كليفرنيّة T. de Californie (F) T. mertensiana (L) . ‖ — كندية T. du Canada(F)T.canadensis(L) . ‖ — هماليا T. de l'Himalaya (F) T. brunoniana (L) . ‖ — يابانية T. du Japon (F) T. sieboldi (L) .

أتكيت Atacamite (E)

مص (ك) : أحد معادن النحاس يوجد في اتاكاما بأمريكا الجنوبية صيغته الكيميائية : نح كل٢ ٣ نح (أيد)٢ .

اتم

مص (ن) : الأتم والأتم وكذلك العُتْم والعَتَم تطلق على Olea chrysophylla(L) Olea oleaster من الفصيلة الزيتونية Oleaceae والأخير ينبت شمالي الشام . والأول شجر يشبه شجر

الزيتون وينبت بالسراة من الجبال وهو عظام من أطول الشجر عمراً وثمره لحمي أسود فيه حرافة ينتفع به للدواء لا للأكل ومساويكه جياد كما تصنع من خشبه العصي .

أتمن Atman (E)

مص (فل) : الأنا في مقابل ما ليس بأنا ، والمثالي في مقابل الواقعي ، والمبدأ الباطن في مقابل عالم الظاهر.وتوفيقاً بين هذين الطرفين انتهت الفلسفة الهندية إلى القول بضرب من وحدة الوجود .

اتن

شي (ث): أتون (مقابل) Chaufour (F) . ‖ — = فرن = تنور Four .

اتنوجرافيا (وصف الشعوب) Ethnographie (F) Ethnography (E)

مص (فل) : أحد علوم الانسان وينصب على دراسة المظاهر المادية للنشاط الانساني من عادات وتقاليد كالمأكل والمشرب والملبس .

اتنولوجيا (علم الأجناس) Ethnologie (F) Ethnology (E)

مص (فل) : علم يدرس خصائص الأجناس دراسة تسمح بتصنيفها والتفرقة بينها .

اتول Atoll (E)

مص (اح) : جزيرة مرجانية تتكون من نطاق مرجاني تتوسطه بركة ماء .

أتي : اتاوة Tallage (E)

مص (تا) : حق السيد الإقطاعي يفرضه على أتباعه وسكان اقطاعه متى شاء .

اتيكي

شي (ث) : اتيكي Attique (F) (طراز).

اثث

مص (ق) : الاثاث Les meubles meublants(F)

اثر

جو (فر) : اثر Influencer (F) to Influence (E) . ‖ — التأثير Trace (F) Track (E) . ‖ — Influence (F) (E) . ‖ — الكهربائي I. électrique (F) Electric i. (E) . ‖ خطوط — I. (lignes d') (F) I. lines (E) . ‖ مؤثر = دليل = كاشف Indicateur (F) indicator (E)

مد : تأثر (مقابل) Émotion (F) . ‖ الـ — المغناطيسي Magnetic induction (E) .

شق (ط) : تأثير Influence (E) . ‖ أثري Vestigial (E) .

شي (ث) : تأثير (مفعول) Effet (F) . ‖ اثر عمل، صنعة = تأليف . ‖ — Œuvre Monument

صرح ، آبدة = نصب تذكاري . ‖ آثار تافهة Antiquaille لُقى تافهة ، توافه . ‖ تاجر — Antiquaire . ‖ — قديمة Antiques تستعمل خاصة للآثار الاغريقية والرومانية . ‖ علم الـ — Archéologie.

كوش (فل) : أثر Effect (E) Effet (F) الأثر له أربعة معان : الأول : بمعنى النتيجة وهو الحاصل من الشيء. الثاني: بمعنى العلامة. الثالث: بمعنى الخبر. الرابع: ما يترتب على الشيء، وهو المسمى بالحكم عند الفقهاء. (الجرجاني، تعريفات). ‖ أثر Affect (E) Affecter (F) (١)بالفرنسية والانجليزية لايستعمل الا حين يكون موضوع التأثير كائناً حياً . ويستعمل بنوع خاص للدلالة على التأثير في الحساسية ، وبنوع أخص على احداث حالة حزن . (٢) فعل المؤثر الذي من شأنه ان يحرك بقوته أو شعاعه(نجاة١٩٢) (٣) فالأثر = المعلول . ومن هنا قولهم « الاثار العلوية » للدلالة على الظواهر الجوية كما جاءت في كتاب أرسطو الموسوم بهذا الاسم (ابن سينا : أقسام العلوم) . (٤) والأثر = الصورة المطبوعة من جانب المؤثر في المتأثر. ‖ معلول أو — Effect(E) Effet (F) كل ذات وجودها بالفعل من وجود غيرها ووجود ذلك الغير ليس من وجودها (ابن سينا ، رسائل ، حدود ، ١٠٠) . ‖ أثير Ether (E) (F) لفظ معرب من اليونانية ، يدل في العلم القديم على مادة الأجرام السماوية ، وقد كان المعتقد انها مادة لطيفة للغاية لا تكون ولا تفسد ، وسمي الأثير بالعنصر الخامس تمييزاً له من العناصر الأربعة الخاضعة للكون والفساد . ‖ تأثر Affection (E) (F) (١) معنى خاص بالانفعال الشعوري . (٢) بمعنى محبة وهو معنى خاص أخف من الهوى passion . ‖ إيثار Altruism (E) Altruisme (F) (١) شعور بالحب نحو الآخرين . (٢) لفظ وضعه أوجست كونت في مقابل أنانية

égoisme وارتأى أن الإيثـــار هو الذي سيسود سيادة تامة مع تقدم الإنسانية ثم تابعه هربرت سبنسر وجعل اللفظ مرادفاً للخلقية وزعم أن الإيثار نتيجة الارتباط بين المنفعة الذاتية ومنفعة الغير . (٣) في الأخلاق يقال في مقابل مذهب اللذة الحسية والمذهب النفعي .

مص (فل) : أثر — مسبب Effet (F) Effect (E) (ا) بوجه عام — مجرد الأثر المترتب على أمر مـا . (ب) بوجه خاص — مـا يحدث عن علـة أو سبب معين ، وهو أحد طرفي العـلاقة السببية (سبب ومسبب Cause et effet) . || (نف) — الوجداني: Feeling - tone (يستعمل بوجه خاص للدلالة على ما يصاحب الاحساسات من لذة أو ألم) . || (هم): — البـاقي Permanent set هـو الأثر الذي يبقى في الجسم بعد زوال الإجهاد عنه|| (الك)استمرار— Persistence of vision . بقاء اثر الضوء في العين فترة قصيرة بعد انقطاعه عنها . || (ق) — الاقـدام = « بصمات القدم » Footprints (F) || الاثر الـكاشف «F» Effet déclaratif . || — الرجعي «الاستناد» E. rétroactif . || — الرجعي للتقادم E. retroactif de la prescription . || — المنشيء E. translatif . || — الانعكاسي للنظام العـام E. réflexe de l'ordre public إمـكان الاحتجاج في دولة ثالثة بالحق الذي نشأ في بلد القاضي وفقاً لمقتضيات النظام العـام فيه وعلى خلاف أحكام القانون الاجنبي الواجب التطبيق الذي استبعد أمـام ذلك القاضي بالدفع بالنظام العام :

مثال ذلك: زواج مدني تم في فرنسا بين يونانيين، فإن هذا الزواج لا يحتج به في اليونان « وهو البـلد الذي استبعد قانونه» حيث الزواج فيها نظام ديني ، ولكن يحتج به في بلجيكا حيث الزواج فيها نظام مدني «وهذا هو الاثر الانعكاسي للنظام العام» . || آثار الالتزامات E. des obligations . || — العقد F. du contrat || الـ — العقارية Antiquités immobilières . || — المنقولة A. mobilières . || (تا) : علم الآثار [اركيولوجيا] Archaeology,(E) Archéologie مصطلح اغريقي الاصل معناه «معرفة القديم» او علم الوثائق القديمة . || ـعالم الـ[آثاري]«اركيولوجي» : السعالم Archaeologist,(E) Archéologue(F) المتخصص في معرفـة القديم من تاريخ الحضـارات الإنسانية . || (ط) آثـار مفتعلة بعد الموت Postmortem artefacts(E) « تشويه اوعلامات مصطنعة في الجثة بعد الوفـاة » . || تأثرات وحمية Maternal impressions وهو التأثير المزعوم على الحبـل في الرحم من تأثير قوي لنظرة الأم ابان الحمـل . || (طبـع) تيـار بالتأثير Induced current يقال على التيـارات الثانوية وعلى جميع التيارات التي تحدث بوجه كلي نتيجة لتغير المجالات المغنطيسية أنها تيارات بالتأثير . || شحنة بالـ — I. charge إذا قربت شحنة كهربية من موصل معزول تولدت فيه شحنتان كهربيتان تسمى كل منهما شحنة بالتـأثير وتسمى الشحنة الأصلية شحنة مؤثرة . || مغنطة تـأثرية I. magnetism هي المغناطيسية التي تتولد في المـادة القابلـة للتمغنط بتـأثير المجال المغناطيسي . || (ق) تأثير غير سائـغ Influence indue (F) . || (ط ، ك) — سُعري Calorigenic effect (E) ارتفاع درجة حرارة إنسان أو حيوان نتيجة تعاطيه الطعام أو الدواء . || (نف)تأثر (وجدان) Affection(F)Feeling(E) اسم عام يشير إلى الوجدان والانفعال على اعتبار أنهما ظاهرتان تختلفتان عن الإدراك وعن النزوع . || (صو) التأثر التوقعي Anticipation (E F) ظاهرة صوتية فيها يتأثر الصوت السابق بالصوت اللاحق مثـل قراءة الكسائي « حتى يصدر الرعـاء » في يصدر ، ومثل اصْطَر حين ينطق بهـا « اظطر » في بعض اللهجات العربيـة الحديثة || (فل) : إيثار Altruisme (F.) Altruism (E.) حب الغـير وإرادة الخير له وتقديمه عـلى النفس . || الأثرة Egoisme (F.) Egoism(E) حب النفس ، ويطلق أخلاقياً على من لا يهدف الا لنفعه الخاص ، ويقـابل الإيثار . || التأثرية Impressionisme (F.) Impressionism (E.) اتجاه في الفن والأدب يقوم على التعبير عن تأثرات الفنان والاديب أكثر مما يرمي إلى التعبير عن الاشياء . || (فن) : التأثر النظري Vision(E)(F) مقدار ما يحدث من التأثير عند الرسام أو المصور من نظره . وقد يختلف المصورون في ذلـك باختلاف استعدادهم النظري إلى الالوان بنوع خاص مما يؤدي إلى ضعف أو إبداع أو تحقيق في التلوين .

أثل

مص (ن) : الأثل واحدته أثلة نوع من جنس الطرفاء Tamarix articulata من الفصيلة الطرفـاوية Tamaricaceae وهو شجر طويل مستقيم الخشب جيده أغصانه كثيرة التعقد وورقه معبل دقاق وثمره حب أحمر قابض يسمى بحب الأثل أو العذب وعرف



بالجزمازج معرب من الفارسية الكزمازك. وكان يصنع من خشبه بعض الآنية ، والآن فإنه يستعمل في صنع المحاريث والنوارج ومن أسمائـه (النضار) في بـلاد العرب و (الفارق) في بلاد النوبة و (التاكوت) في مراكش. وإذا اجتمع في مكان أثل فهو عرين للأسود. الغبل ما تقتل ودق من الورق.

إثلين كلوروهيدرين Chlorohydrin, ethylene(E) مص (ك) : مركب عضوي يحضر بإضافـة حمض الهيبوكلوروز إلى الاثيلين صيغته الكيماويـة كل. ك$_2$ يد$_2$. أيد .

اثنوجرافيا (علم وصف الشعوب) Ethnography(E) مص « جغ » : العـلم الذي يعنى بدراسة توزيعات سلالات الانسان على سطح الارض .

اثنولوجيا (علم الشعوب) Ethnology (E) مص « جغ » : العـلم الذي يدرس توزيع الشعوب ، ومميزاتها على سطح الارض .

إجاص البر = برقوق البر Spondias (F) (L) شم (زر) : إسبندياس . من اليونانيـة بمعنى الاجاص الـبري . جنس أشجار من الفصيلة البطمية

لها ثمار تؤكل تشبه ثمـار الاجاص « الخوخ في الشام والبرقوق في مصر » . وتسمى اجـاص امريكة وميروبولان . ومنابتها البلاد الحـارة في امريكة . || — البر الحـلو (إسبندياس حلو) S. doux. Pomme Cythère. Cajamanga(F) S. dulcis (L) له ثمر شهي يربب ويصنـع منه شراب كحولي .

مص (ن) : الإجاص تدل في كتب اللغـة وكتب المفردات والزراعة القديمة على مـا يسمى البرقوق في مصر وهـو بالفرنسية prunier domestique وباللسان العلمي prunus domestica أما في الشام،



فكلمة إجـاص تحرفها العـامة وتطلقها غلطاً على الكمثرى أي عـلى : poirier بالفرنسية (pyrus communis باللاتينية) وكلا النباتين من الفصيلة الوردية Rosaceae .

اجاما Agama

مص (فل) : أحد الكتب الهندية المؤلفة منذ القرن الأول الميـلادي وليست جزءاً من التراث الفيـدي ، وتشتمل على كثير من المعاني الفلسفية إلى جانب مـا فيها من خرافات وملاحم وشعائر .

أجر

شم (زر) : أجر . أجرة . جعالة . عمالة Salaire (F) ما يعطاه العامـل لقاء عمله . وجمع الأجر أجور ، والأجرة أجر . || إيجار الأرض Affermer la terre (F) = Bail à fermes هو أن تؤجر الأرض بمقـدار معين من النقود ، بغية

استغلالها . || — الأرض = أجرة الأرض Fermage (F) تطلق الكلمة الفرنسية على ايجار الأرض وعلى أجورها . وتكون هـذه الأجرة معينة سلفاً على عكس ما يكون في المزارعة Métayage . || مؤجر Bailleur . || مستأجر المزرعة Fermier الذي يستغل مزرعة مؤجرة له . ويعرف بالمستأجر في دمشق والغوطة . || (رج) أجرة الحكر Royalty (E) Redevance (F) المبلغ الذي يدفع الى مالك الحرجة بدلاً من حقوق له على حاصلات حرجية .

شي (ث) : آجرّة ، (قرميدة) Tuile(F) . || آجرّ (واحدتها آجرة) Briques cuites . || — فارغ B. creuses . || — مملوء B. pleines . || — صيني (مطلي بالمينا) B. émaillés,réfractaires . || صناعة الـ — Briquetage .

مص : (اج) أجـور — (مقابل) Wages (E) . || (اح) أجـار Agar . Agar-agar (E) مادة غروية تحضر بغلي بعض الطحالب الحمراء البحرية مع الماء، وتجفيف الغروي الناتج على شكل شرائط رقيقة أو مسحوق ويستعمل الأحمر كمنبت تزرع فيه الميكروبات أو الفطريات . || (اق) الأجر Salaire (F) Wage (E) ، مكافأة العمل على اختلاف أنواعه . || — بالقطعة S. à la tâche ou aux pièces (F) Piece - rate(E) || — المحدد بحسب الكمية المنتجة . || — بالزمن S. au temps (F) Time - rate (E) ، تحديد الأجر تبعاً للزمن المقضي في العمل . || — الجماعي S. collectif (F) Group piece rate(E) مبلغ إجمالي يتعهد رب العمل بدفعه لطائفة من العمال مقابل أدائهم عملاً معيناً . || — الأسمي S. nominal(F) Nominal wage(E) ، الوحدات النقدية التي يحصل عليها العامل أجراً له . || — الحق Juste S. (F) Just w.(E) ، هو الأجر الذي يكفي لمعيشة العامل معيشة مادية مريحة . || — الحقيقي S. Réel(F) real w.(E) ، ما للوحدات النقدية التي يحصل عليها العامل من قوة الشراء . || نظام — المزيد (التصاعدي) S. progressif ou avec prime (F) Premium bounties (E) طريقة يحدد فيها أجر أساسي للعامل تزاد عليه مكافأة أو علاوة بسبب كثرة ما ينتجه أو بسبب جودته . || (تا) المؤاجرات Rents (E) يدخل تحتها جميع ما على الفلاح من حقوق تتصل مباشرة بإيجار الأراضي التي بيده ، وتنتقل عنه بانتقال الأرض نفسها إلى أيد جديدة . || (تأ) إدارة بـ جزاف Entreprise de gestion à forfait (F) إدارة شركة تأمين تعاوني في مقابل نسبة من الاشتراكات . || (ق) أجـر Rétribution و Salaire . || — العمل Main-d'œuvre . || الـ — الإجمالي Prix à forfait(F) . || الأجرة — Redevance . || أجرة الحكر P. du bail . || — المثل P. normal . || — المقاولة P. de l'entreprise . || — مخفضة Tarif réduit . || — الأرض الزراعية Loyer . — المباني Fermage . || الإيجار Bail . || — الملك Bail . || — الأرض الزراعية Location-vente . || — من الباطن Sous-location à ferme . || مد — Prolongation du bail . || الترميمات الايجارية Réparations locatives . || المؤجر Bailleur . || — المستأجر Preneur . || — الاصلي P. Principal . || — من الباطن Sous P. . || (قب) — الملاح Salaire du marin هو المبلغ الذي يتقاضاه الملاح في مقابل العمل في السفينة . || — ثابت S. Fixe هو مبلغ محدد يحصل عليه الملاح عن مدة معينة او رحلة معينة . || الـ — بنصيب من الربح paiement à la part de profit هي الحالة التي يحصل فيها الملاح على اجر غير محدد يختلف بحسب ظروف الرحلة التي استخدم لها . || الـ — بالرحلة P. au voyage . || اجرة نقل البضاعة Frêt ou nolis المبلغ الذي يحصل عليه الناقل في مقابل نقل البضاعة من جهة الى جهة اخرى . || — المسافة التي قطعت F. de distance هي جزء من أجرة نقل البضاعة بقدر الطريق الذي قطعته السفينة ، ولا يستحق الناقل أجرة النقل كاملة ويقتصر على أجرة المسافة التي قطعت إذا لم تتمكن السفينة من اتمام الرحلة والوصول الى الجهة المقصودة . || — الاجمالية F. Brut : هي المبالغ التي يقتضيها المجهز من المسافرين او الشاحنين قبل خصم النفقات العامة التي يتكلفها السفر . || — الصافية F. net هي المبالغ التي يقتضيها المجهز من المسافرين او الشاحنين بعد خصم النفقات العامة التي يتكلفها السفر . || — الكاملة F. sur le vide, le vide pour le plein هي الحالة التي يحصل فيها الناقل على أجرة السفينة كاملة بالرغم من ان الشحن لم يستغرق كل حمولة السفينة . || — المستحقة الدفع في كل الأحوال F. payable à tout événement هي المبالغ التي يستحقها المجهز في مقابل النقل سواء وصلت البضاعة الى الجهة المقصودة او هلكت قبل وصولها وسواء وصلت سليمة او تالفة في الميعاد او بعده . || — سفر الركاب : prix de passage المقابل الذي يدفع لنقل الأشخاص في السفينة . || مؤجر السفينة Fréteur : هو في العادة المالك الذي يبرم عقد تأجير السفينة للمستأجر . || مستأجر السفينة Affréteur الشخص الذي يبرم عقد ايجار السفينة مع المالك . || تأجير وعاء السفينة Location coque nue هو التأجير الذي ينصب على سفينة غير مجهزة بحيث يتولى المستأجر تعيين رجال الطاقم اللازمين لملاحتها وتجهيزها بما يلزم لسفرها وهي الوظيفة الملاحية . || — السفينة من الباطن Sous affrètement هي الحالة التي يؤجر فيها المستأجر السفينة كلها أو جزءاً منها للغير . || استئجار السفينة Affrètement . || — التلم (التعبيش) A. à la cueillette . || — السفينة لمدة معينة أو بالشهر A. à temps, pour un temps déterminé ou au mois . || — بالوزن A. au poids (quintal ou au tonneau) . || — السفينة ذهاباً وإياباً A. au travers . || — السفينة بالسفرة A. au voyage . || الـ — الناجز A. pur et simple . || الـ — الكامل A. total . || (فن) الاجري Brick Red (E) Rouge Brique (F) يصنع مما يصنع منه الأمغر مع اختلاف قليل .

أجرسين Aggresin (E)

مص(ط) : مادة يعتقد أن البكتيريا المرضية تفرزها فتساعد على ضراوتها بشل أجهزة المريض الدفاعية .

اجل

مص (ق) : الأجل Terme(F) . || — الفاسخ T. extinctif, resolutoire . || — الواقف T. suspensif . || المؤجل Différé . || (مؤ) : تأجيل [ارجاء التصويت . قطع التصويت] Remettre, renvoyer, interrompre un scrutin (F) To defer, postpone, interrupt a vote (a ballot) (E) . تأجيل [مؤجل] S'ajourner (F). To adjourn, to stand adjourned (E) التأجيل للغد او (لأسبوع) S'a. au lendemain à huitaine (F) To a. to the next day, to a week's time (E) . || — اتخاذ قرار Surseoir à une décision, ajourner une décision (F) To postpone, to adjourn, to put off a decision(E) . || — المناقشة [الجلسة . المباحثة] Ajourner, remettre le débat (la séance, la discussion) (F). To adjourn, to postpone, the debate, (the sitting, the discussion) (E) . || الـ — لاجل غير مسمى A. sine die (F). To a. sine die (E).

أجلوكون Aglucone (E)

مص (ك) : المجموعة المتحدة بالجلوكوز في جزيء الجليكوسيد .

أجم

مص (جغ) : أجمة Jungle (E) أرض برية غير مزروعة تتكاثف فيها الاشجار ، ويطلق الاصطلاح بصفة خاصة على غابات الاقليم الموسمي . || (ط) بعوضة الاجمة Anopheles . الحُمَّى Malaria-microbe.

شم (زر) أجمة Perchis (L) (F) غابة شجرها صغار سنها بين العاشرة والعشرين سنة ، وقطر شجرتها عشرة سنتيمترات الى عشرين سنتمتراً . ففي الحالة الاولى تسمى الاجمة أجمة قصيرة Bas perchis . وفي الحالة الثانية تسمى أجمة طويلة Haut p. ويكون شجر الاجمة أسنّ من شجر أجمة العصي gaulis ، وافتى من شجر الغابة Futaie . || — العصي أو العيدان Gaulis (L) اصطلاحاً : الغابة الفتية عندما يكون شجرها صغيراً سوقه في قد العصي . ومتى كبر ذلك الشجر قليلا تصبح أجمة العصي أجمة قصيرة فأجمة عالية Bas p. Haut Perchis .

شي (ث) : أجَمّ = جثّ Recéper (F) .

أجماتين Agmatine(E)

مص (ك) : مركب قاعدي اميني سام ينشأ عن تحلل الأرجنين عند التعفن .

أجنترون Ignitron (E)

مص (الك) : مقوم زئبقي ذو مشعل .

احد

مص (اح) : الاحادية Unicellularity (E)
. || احادي الخلية او الأحادية الخلية- Monocellu
Haploid الصبغيات — || . lar or Unicellular .
وهو ما يوجد في المشيج منه مجموعة صبغية واحدة .
|| — المجموعة الصبغية Haplont (GK : haplos
= simple). طور في حيــاة الكائن فيه مجموعــة
الصبغية بسيطة (غير مزدوجة) ، وينتهي بالاخصاب.
|| — المسكن Monoecious يطلق على: ١– الحيوان
الخنثى الذي يجتمع فيه اعضاء التذكير والتأنيث في
فرد واحد . ٢ – النبات الذي يحمل ازهاراً ذكرية
واخرى انثوية معاً على نفس النبات . || أحاديــة
العائل Monogenea الديدان الطفيلية (مـــن
المفلطحات) التي تقضي حياتها في عائل واحد مثــل
« بوليستومم » (Polystomum) الذي يعيش في
المثانة البولية لبعض انواع الضفادع . || — الوريقة
Unifoliate ذات وريقة واحدة كما في بعض انواع
الموالح ، او تمثل طوراً في تكوين الورقــة المركبة
كما في نبات الشويـك: Fagonia . || (فن) : الــ
(E) Monochord . || (ك)أحادي الصـــورة
Monotrop صفة للمادة التي توجد في صورة واحدة
ثابتة ولها صورة اخرى غير ثابتة . || أكسيد الـ
النصفي الســكي Sesquioxide الاكسيد الذي تتحد
فيــه ذرات من المعدن بذرات من الاكسجين
بنسبة ٣:٢ مثال ذلك: اكسيد الحديد ح$_{٢}$ا$_{٣}$. ||
تربينات احادية نصفية Sesquiterpenes هي
مجموعة التربينات صيغتها الكيماوية ك$_{١٥}$ يد$_{٢٤}$ مثل
سانتلين وكادنين. || التربينات الــmono-terpenes
مركبـــات عضوية ايدروكربونية توجد بالزيوت
العطرية الطيارة والراتنجات وتستخرج مـــن اصول
نبــــاتية صيغتها الكيميائية ك$_{١٠}$ يد$_{١٦}$. || أكسيد
آحـادي (أول أكسيد) Monoxide هو مركـب
ثنـــائي في جزيئه ذرة واحدة من الأكسجين مثل
أكسيد الأزوز . || (ه) — البُعد - One - di -
mensional (E) هو كل مـــا تتحدد نقطه ببعد
واحد كالخط . || تناظر — One to one corres-
pondance إذا كان لدينا مجموعتان وكان أي عضو
من المجموعة الأولى يناظره عضو واحد من المجموعة
الثانية ، وأي عضو من المجموعة الثانية يناظره عضو
واحـــد من المجموعة الأولى قيـل إن بين المجموعتين
تناظراً أحادياً .

اخذ

مص (مؤ) : أخــذ في الاعتبـــار Prendre en
considération (F) To take into consi-
deration (E) . || — (أو عدم الأخذ) بالاعتراض
الذي أثــير Tenir (ne pas tenir) compte
de l'objection soulevée (F) . To t. (not to
take) into account the objection raised (E)
. || عـــدم — باعتراض Passer outre à une
objection (F). To overrule, to disregard
an objection (E) . || مأخوذات Lemmas(E)
دعوى سبق برهنتها واحتيج إليها للبرهنة على دعوى
أخرى فتذكر في الصدر قبل البدء في البرهنة .
جر(فر) : المأخوذة = المأخوذ (E) (F) Lemma .
|| مآخذ (مفردهـــا مأخذ) (tappings (E
Prises (du courant) (F) .

اخر

مص (تأ) : المتأخرات Arriérés de primes (F)
اقساط مستحقة لم تدفع . || (مؤ) قبـــل الأخير
بواحـــد Avant dernier (F) Penul
timate, last but one (E) . || قبـل — باثنين
Anfépénultieme (F) . Ante p. , last but
two (E) . || الى آخر يوم من الدورة مع دخـول
الغــاية Jusqu'au dernier jour de séance
inclusivement (F) . Until the last day of
the session inclusively (E) .
مع (لجم) : تأخر الشرارة Retard (F) .
شم (زر): تأخر Tardiveté ou Tardivité(F)
تأخر النمو في النبات أو الحيوان. || — الإكاخ =
تأخر التفطين Échamplure تأخر تفتح الزهمات
والبراعم بسبب برد الربيع غــالباً . || مئخار
Tardif (ج مآخير) وهو الحيوان أو النبات الذي
يطول زمن نموه . ويسمى اللقّيس بعامية الشاميين .
وهي من أصل سرياني . وعكس المئخـــار المبكار
والبـــكور والمعجـــال . || (ر ج) — (ج.
مآخير . ويسمى اللقيس بالعامية) Serotinous(E)
Tardif (F) إزهار أو إثمار يتـــأخر عن أوانه
المعتاد في الفصل . || متأخرة Suppressed (E).
Retardataire (F) تطلق على نبتة أو شجرة
تغلبت عليها جاراتها فاختنقت وكفت عن النمو .
ني (ث): مؤخرة الهيكل Opisthodome(F) .
كوش (قل) : أخرويات Eschatology (E)
Eschatologie (F) مصطلح استخدمه اللاهوتيون
بالأخص للدلالة على المبحث الخاص بنهاية العالم واليوم
الآخر .

اخطبوط

شم (زر) : أخطبوطيات = ثمانيات الأرجـــل
Octopodes (F) رتبة من الرخويات الرأسيـــات

الأرجـــل المزدوجات الخيشوم منها الأخطبوط
المعروف . وهذه الكلمة معربة حديثاً يلفظونها بفتح
الألف والطاء .
أخِلّية . اخلي Achillée (F) Achillea (L)
شم (زر) : منسوبة الى (Achille) البطـــل
اليوناني الشهير . جنس نباتات عشبية معمرة عطرية
من المركبات الأنبوبيـــة الزهر فيــه أنواع تزرع
لزهرهـا . وأخرى تنبتها الطبيعة . || — حلبية
A. d'Alep (F) A.aleppica (L) . || —
خيمية A. à fleurs en om- A.umbellata (L)

belle(F) . || — ذات ألف ورقة A. mille-
folium (L) A. millefeuille (F) . || —
عطرة A. odorante (F) A. odorata (L) .
|| — غشائية A. me- A. membranacea (L)
mbraneuse (F) . || — لبدية A. tomento-
sa (L) A. tomenteuse (F) . || — مصرية
A. Aegyptiaca (L) A. d'Egypte(F) . ||
— منجلية (قيسون) A. falcata (L) A. en
forme de faux (F) . || — منشارية الورق
A. serrata (L) A. à feuilles dentées en scie

(F). || — منعشة = قيصوم أنثى A. fragran-
tissima (L) A. très suave (F) .

اخا

مص (اج) : أخ عاصب Blood Brother (E) .
|| (ق) : الإخوة لأب = بنو العـــلات Frères
consanguins(F) . || — لأم = بنو الأخيـــاف
F. utérins . || — الأشقـــاء = بنو الأعيان
F. germains.

أخينوقسطيس Echinocystis (L)
شم (زر) : مثانية شائكة . جنس زهر شاك من
الفصيلة القرعية .

أدامسيت Adamsite (E)
مص (ط) : كيماوي يستخدم في الحروب ، تركيبه
(كلوريد دايفينيل أمينيارسين) .

ادانصطومه Adenostoma (L)
شم (زر) : من اليونانية بمعنى غدية الفم . جنس
جنبة للتزيين من فصيلة الورديات .

أداندرة Adenandra(L)
شم (زر) : بمعنى ذكرية الغدد اشارة الى الغدد
التي في المئبر . جنس جنبة للتزيين .

أدانوقربوس Adenocarpus(L)
شم (زر) : من اليونانية بمعنى غدية الثمار الماعاً الى
السنفة المغطاة بثآليل غدية. جنس جنبة من فصيلة
القرنيات يصلح بعضها للتزيين .

أدب

مص (اج) : آداب اجتماعية Manners (E) . ||
— السلوك Morals . || (تا) إحيـــاء
عـــالم بـ الـــ . Humanism(E) السقدية || —

القديمة . Humanist || (فل) : الأدب (عند المتصوفة) Bonne conduite (F) Good cond-duct (E) مسلك يقوم على التزام حدود الشرع ومراقبة الله كما ينبغي سراً وعلناً ، ومعرفة حقوق الشيوخ . || (ق ت) الآداب العامة Bonnes mœurs (F) تأديب Discipline (في الاصطلاح الحديث ضبط الميول إما بسلطة خارجية أو من قبل الفرد ذاته) .

ادجي Oudji

شم (زر) : كلمة يابانية مقتبسة تطلق على ذبابة تضر بدود القز في الشرق الأقصى .

ادر

مص (ط) : ادر فلان انتفخت خصيته لانسكاب سائل في غلافها ، فهو مأدور والخصية ادراء . || الادرة الخصية المنتفخة (E) Hydrocele .

شم (زر) : أدرة = قيلة (F) Hydrocèle انتفاخ يحصل من تجمع سائل في غلاف الخصية الباطن .

إدروجين Hydrogen (E)

مص(ك): عنصر غازي عديم اللون والطعم والرائحة وهو أخف العناصر وزنه الذري ١٫٠٠٨ وعدده الذري ١ . || كبريتور — = كبريتيد — H. sulfide مركب كيماوي من الأدروجين والكبريت رمزه يد ٢ كب وهو غاز ذو رائحة كريهة يتكون من تعفن المواد العضوية المحتوية كبريتاً متحداً به كالبيض . ويحضر في المعمل بإضافة الأحماض المعدنية الى كبريتيدات الفلزات . || درجن Hydrogena . || درجنة . Hydrogenate, to tion عملية اتحاد الأيدروجين بمادة ما كإضافة الأدروجين الى الزيوت (باستخدام النيكل كعامل مساعد) لتتجمد .

أدرينالين Adrenalin = Epinephrine (E)

مص (ط) : إفراز من نخاع الكظر أو عند منتهيات الأعصاب السمبثية . || — تور (هرمون) يستخرج من نخاع الغدة الكظرية (Suprarenal) . || (ك) . أدرنالين = إبينفرين Adrenalin = Epinephrin هرمون تنسائي الأمين ، ويوجد في الغدد (الكظرية Suprarenal) كما أنه يمكن تخليقه كيماوياً . وهو مادة بلورية بيضاء تستعمل عادة للعمل على تضييق الأوعية الدموية .

أدفايتا (لاثنائية) Advaita

مص (فل) : مبدأ الفيدانتا الأساسي ، ويقرر أن براهما هو الحقيقة الوحيدة ، أما الثنائية بين النفس والعالم أو بين الروح والمادة فليست إلا ثمرة الوهم (مايا) أو الجهل (أفيديا) .

ادم

مص (اح) : أدمة (في علم الحيوان) Derm, Derma, Dermis(E) تطلق على طبقات الجلد التي تلي البشرة من الداخل . || — Epidermis . || (جي) — Tegmen غطاء الكأس من الناحية البطنية في درقة الزنبقانيات وتتكون من غشاء جلدي غليظ الى حد ما يكون عادة مقوى بألواح صغيرة جيرية . || (اح) أدمي (في علم الحيوان) Dermal, dermic . || إصفوي — Dermethmoid ، عظم يوجد في المنطقة الأنفية الجمجمة في الأسماك . || قذالي — Dermocci-pital ، أحد عظمين يوجدان في الفقاريات الدنيا بدلاً من العظم بين الجداري . || تعظم — Dermo-ossification تكون العظام من أدمة الجلد . || بلعومي — Dermopharyngeal وتطلق على الصفيحة العلوية أو السفلية من العظم الغشائي الذي يحمل الاسنان البلعومية في بعض الأسماك . || شدفة أدمية Dermatome, dermatomere . || الصليبات — Dermosclerites = وتطلق على مجموعة الشويكات في اللاحشويات (الجوفمعويات) .

مد: أدمة (مقابل) (F) Derme .

شم (زر) : — محيطية (F) Péridermé عرب بعضهم بقولهم بريدرم ، وهي في النبات نسيج يكون في أطراف السوق والجذور البالغة . || — فلينية Phelloderme قال بعض الاساتذة أدمة فلينية : وقال اخرون قشرة ثانوية ، وهو تعبير غير علمي . نسيج يحصل من نشاط مولدة النجب «مولدة الفلين» الى الداخل .

شق (ط) : — باطنة Corium = Endon(E) . || تحت الـ — Hypodermic (E) . || رحض تحت — Hypodermoclysis .

أدهياتمان Adhyatman (E)

مص (فل) : مصطلح هندي يراد به المطلق .

أداة

مص (م) : أداة Tool (E) وسيلة يستعان بها لتأدية عمل ما كالمطرقة والمبرد والمخرطة . || (فل) Particule (F) Preposition or Parti - — || cle (E) لفظ مفرد يدل على معنى عند اقترانه باسم أو كلمة . || (صو) — التعريف والتنكير Article (F) Article (E) مصطلح يطلق لدى اللغويين الأوروبيين على علامة التعريف Défini = Definite أو التنكير = Indéfini Indéfinite . || أدوات الاستدراك Adversatif = Adversative أدوات تستخدم أحياناً لإبطال حكم سابق أو لإبطال حكم فرعي ناشيء من فهم الكلام السابق ، مثل : لكن وغير . || (م) — الحدادة Smithing tools الأدوات المستعملة في تشكيل المعادن وتحميتها وطرقها ويطلق على المشتغل بهذه الحرفة حداد Smith . || (تا) — الشظايا Flake implements (E) أدوات استخدمها إنسان ما قبل التاريخ من الشظايا التي تنفصل عن حجر الصوان عند ضربه ، وهذبها في شكل أسلحة وأدوات متنوعة . وهي أحدث من أدوات النواة . || — النواة Core-implements قطع من الحجارة هذب الإنسان حافتها بإزالة شظايا صغيرة من مواضع متقاربة منها على سطح الحجر ، ليستخدمها آلة ، وهي أقدم ما استخدم من أدوات .

شق (ط) : اداة = آلة Instrument (E) (F) .

شي (ث) : — Outil (F) . || أدوات Outillage . || — التعذيب (التنكيل) Torture (Instruments de) . || — المائدة Couvert .

كوش (فل) : أداة Particle, Preposition(E) Particule (F) لفظ مفرد يدل على معنى عند اقترانه باسم أو كلمة .

مص (ق): أداء اليمين Prestation du serment; prêter le serment.

مد : أداء (مقابل) (F) Rendu.

ادونيس

شي (ث): أدونيس Adonis (F) معبود فينيقي أحبته فينوس يبعث في كل سنة رمزاً للربيع المتجدد .

شم (زر) : أدونيس ، أدونس (L) A. (F) Adonide من اليونانية بمعنى غدية الثار تشير الى أن فينوس حولت أدونيس الى زهرة من الشقار . جنس نبات من فصيلة الحوذانيات فيه أنواع تزرع لزهرها وأخرى برية . وهي قريبة من

الشقار . || — حلبي A. Aleppica (L) A. d'Alep (F) . || — خريفي (ناب الجمل) A. goutte-de-sang (F) A. autumnalis (L) . || — ربيعي A. vernalis (L) A. de printe-mps (F) . || — صغير الثمر «زغليل» A. à petits fruits (F) A. microcarpa . || — صيفي A. aestivalis(L) A. d'été (F) . || — فلسطيني A. Palaestina (L) A. de pale-stine (F) . || — لهيبي A. flammea (L) . || — محزز أو مضرس A. couleur de feu (F) . A. dentata (L) A. dentée (F) .

أديناز Adenase(E)

مص (ك) : انزيم يساعد على تحول الأدينين الى هيبوزانثين ونشادر بنزع المجموعة الأمينية منه .

أدينوزين Adenosine(E)

مص (اح) : مادة جلوكوزية توجد في نواة الخلية تتكون من جزيء من الأدينين وجزيء من سكر الريبوز .

اذن

مص (اح) أذن Ear(E) ١ — في الحيوان : أداة السمع . ٢ — (في النبات) تطلق عادة على سنابل القمح والشعير وما أشبه . || — الداخلية Inner ear منطقة الأذن التي يوجد بها التيه الغشائي . || أذينة Auricle, Auricula وتطلق على : ١ — صوان الأذن . ٢ — الحجرة العليا للقلب . ٣ — الزوائد التي توجد على جانبي نصل ورقة النبات عند قاعدته . || لا أذني Astipulate, Exs-tipulate وتوصف به الأوراق التي ليس لها آذان عند قاعدتها . || أذيني Auricular نسبة الى الأذينة . || — بطيني Auriculo-ventricular ويوصف به ما هو مشترك بين الأذينة والبطين في القلب مثل

الصمام الأذيني البطيني . || الأذَيْنِيّة Auricularia
نوع من البرقانات توجد في حيوانات خيار البحر .
|| (طـ) تصلب الأذن Otosclerosis وفيه يثبت
عظم الركاب في النافذة البيضية بسبب صمم متزايداً .
|| مدخل — الباطنة Aditus ad antrum أذنا
القلب Auricles, cardiac ||أذينة (تصغير أذن)
Cardiac auri أذنا القلب || Auricula, auricle
cles تجويفان علويان يتلقيان الدم من الأوردة
الرئيسية فيصبانه في البطينين . || الأذينات الإضافية
Accessory auricles وهي أذينات توجد في بعض
الأشخاص خلقة بجوار الأذن الأصلية . || الحُزْمَة
الأذَيْنِيَّة البُطَيْنية Atrioventricular bundle
(A.V. bundle) « حزمة من أليـاف قلبية
عضلية خاصة ، تبدأ من العقدة الأذينية البُطَيْنِيَّة ،
ثم تتفرع فرعين يمتد كل منهما الى جدار أحـد
البُطَيْنَيْن » . || العُقْـدَة — البُطَيْنِيَّة
Atrioventricular node « وتتكون من نسيج
عضلي خاص ، فوق الحاجز البطيني ، وتبدأ منها
الحُزْمَة الأذَيْنِيّة البطينية » . || (فل) إذن
Then (E) أداة ربط في البرهنة الرياضية
والمنطقية تدل على أن ما يليها نتيجة منطقية للقضايا
المسلمة المذكورة أو المقدرة قبلها . ويستعمل مناطقة
العرب لفظ : ينتج أن ، والفاء . || (ق) الـ — في
الإقامة Autorisation de séjour (F) هو التصريح
للأجنبي بالوجود في إقليم الدولة ، فيكون وجوده
فيه مشروعاً . || (بر) الأذن الداخلة Internal
ear(E) . || — الظاهرة External e. || — الوسطى
Midlle e. || محارة — Concha. || أذينة Auricle
. || (ن) أذن الحمار Onosma ochioides(L) من
الفصيلة الحمحمية (البوراجينية) Borraginaceae
وهو ينمو في جنوب أوروبا وتحوي جذوره مـادة

حمراء وهو كثير الشوك وأزهاره صفراء ناصلة . ||
آذان الأرنب : أذن الأرنب ولسان الكلب
Cynoglossum officinale مـن الفصيلة الحمحمية
(البوراجينية) Borraginaceae عشب له أوراق
تشبه آذان الأرنب وهي خشنة لوجـود شعيرات
صلبـة شائكـة ، وزهره أزرق فيـه
بيـاض قمعي الشكـل ، وثماره خشنة تلتصق
بالثيـاب . || — الجـدي أو لسان الحمل .
Plantago major var. asiatica مـن الفصيلة
الحمليـة (البلنتاجينية) Plantaginaceae وهو
المعروف بلسان الحمل الكبير بدمشق وما والاها من
أرض الشام . وكانت عـامة الأندلس تسمي النوع
الصغير منهـا آذان الشاة أيضاً — وله مجموعة من
الأوراق ملاصقة للأرض تخرج من وسطهـا شماريخ
طويلة تحمل أزهاراً صغيرة وثمارها جافة علبية بهـا
بذور دقيقة وتستعمل العـامة أوراقه في التداوي
كمنفث وفي حـالات ضغط الدم . || — الدب أو
البـوصير Verbascum sinuatum L. من الفصيلة
الخنازيريـة (الخنّوصية) أو الشخصيـة
(الاسكروفيولاريه) Scrophulariaceae وهـو
عشب ينبت في الشام وسينـا . يسمو الى مترين
ويكسوه زغب قطني أصفر أو رمادي وتنتهي ساقه
بنورة طويلة مركبة . وأوراقه القريبة من الأرض
عريضة كبيرة أما الأوراق على الساق فانهـا أصغر
حجماً ، وأزهاره صفراء عـادة وعلى المتك زغب
بنفسجي اللون ، وثمـاره علبية مغطاة بالكأس
وتحتوي على بـذور دقيقة عديـدة . || — الشاة
Cynoglossum cheirifolium مـن الفصيلة
الحمحمية (البوراجينية) Borraginaceae ويعرف
بالصيقي أيضاً أو آذان الغزال . ينبت في أوروبـا

وحوض البحر الأبيض المتوسط ويستعمل العشب في
علاج الجراحات. || — الفيل هو القلقاس Colocasia
antiquorum من الفصيلة القلقـاسية (الآرية)
Araceae وتستعمل كعوبه أي سوقـه الأرضية



(الكورمة) للأكل. || — الفار هو Myositis palus-
tris مـن الفصيلة الحمحميـة (البوراجينية)
Borraginaceae ويعرف أيضاً باسم عين الهدهد .
مع (سك) : اذن الإقتراب (— القـدوم)
Permission to approach (E) . || الـ — بالسير
Authority to proceed . || — بالسير دون
خلو الخط Without line clear .
شم (زر) : أُذُن . أُذْن (F) Oreille مؤنثة ج

آذان . عضو السمع . || — الدب Arctotis(L)
اشارة الى ما في ثمارها القفيرة من نتوء . جنس زهر

من المركبات . || — الفار = ميـوسوطيس
Myosotis (L) (F) من اليونانية بهـذا المعنى .
جنس زهر من الفصيلة الحمحمية . || — — الآسورية
M. azorica(L) M. des Açores (F) || — —
الألبية M. alpestris(L) M. des Alpes (F) ||.
— — الصخـرية M. des rochers (F) M.
rupicola (L) . || — — الكبيرة الزهر M. à
grandes fleurs (F) M. dissitiflora (L) .
|| — — المنقعيـة M. des marais (F) M.
palustris (L) . || — يهوذا Auriculaire(F)



Auricularia (L) جنس فطر من الغاريقونيات .
|| دخّـال الـ — (L) (Iula) Iule (F) جنس
حيوان من كثيرات الأرجل شفويات الأحنـاك ،
وهي شبيهة بأم أربع وأربعين أي Scolopendra
. || — — الأرضي (F) I. terrestre . || —
— الرملي I. des sables . || جمـة — Oreillette
ou Oreillon هي في البقر بـين قاعدتي الاذن
والقرن . || خفـاش آذن (F) Oreillard
(L) (Vespertilio auritus) خفاش طويـل
الأذنين من فصيلة الخفاشيات ورتبة مجنحات الأيدي
. || عين أذنية (F) « Œil » Stipulaire زهمة
ثانوية تظهر في ابط الأذنة . || اذنة (زنمـة)
Stipule. زائدة ورقية مزدوجة تكون في قاعدة
معلاق الورقة في بعض النباتات كالورد والسنـط
والفول . وقد تكبر فتصير غمداً ملتفاً كما في قصبة
الحنطة ، أو تستحيل شوكة أو حالقاً . || أذينة

Auricule (primevère a.) (زهرة الربيع)
. || مختلفات الأذينات Hétérocardes رتبـة
حيوان من الرخويات المعدية الأماميات الخياشيم .
مد : الأذن الداخلية (مقابل) Internal ear (E)

جر (فر): الأذن الاصطناعية Oreille artificielle (F) artificial ear (E).

شق (ط) : أذن (عضو السمع) (E) Ear ، || التهـاب الـ Otitis . || التهـاب ــ الوسطى O. Media . || ألم ــ Otalgia . || صلابة ــ = تصلب ــ Otosclerosis . || نفير ــ = مسماع Otophone . || أذني Otic نسبة للأذن الوسطى. || سيلان أذني Otorrhœa . || أذيني Auricular . || تليف ــ A. Fibrillation . || أذينـة Auricle . || حزمة أذينية بطينية A. Ventricular Tract . || أذين القلب = دهليز Atrium .

شي (ث) : أذينـة (F) Oreillon عروة صغيرة على شكل اذن .

اذي

مص (مر): اذى (E) Injury . || (ط) ــ الولادة Birth injuries ما يحدث بسبب الولادة الأنسجة من الضرر للوالدة او الوليد .

شق (ط) : اذى = ضرر (E) Injury . || مؤذي = ضار = مهلك Noxious . || غير ــ = غير ضار Innoxious .

اراتو Erato (F)

شي (ث) : ابنة زفس واحدى جنيات الغزل .

أراجونيت (E) Aragonite

مص (ك) : احد معادن الكالسيوم ويوجد على هيئة بلورات وصيغته الكيميائية كا ك أ ٣ .

اراليّة (L) (F) Aralia

شم (زر) : لفظة كندية : جنس جنبة للتزيين مـن فصيلة اللبلابيات أوقل الأراليات . || ــ شاكة

A. épineux (L) A. spinosa . || ــ صينيـة (F) A. de la Chine (L) A. chinensis . || ــ ورقية (F) A. à papier (L) A. papyrifera . || ــ يابانية A. du Japon A. japonica(L) . || أراليـات Araliacées (F) . وسميت أيضاً اللبلابيات نسبة الى أهم أجناسها وهو اللبـلاب والعشقة والقسوس Hedera . فصيلة نباتيـة من ذوات الفلقتـين عديدة التويجيات منها الأراليا واللبلاب .

أربوتين (E) Arbutin

مص (اح): جلوكوزيد يوجد في نباتات كثيرة أهمها نبات عنب الدب من الفصيلة الخلنجية .

إربيان = روبيان (F) Crevette

شم (زر) : وهو القريـدس في الشام والجمبري في

مصر . أجنـاس وأنواع من القشريات العشارية الأقدام ، قال غريفـل أن أشهرها في سواحل الشام من جنسي Leander و Pœneus وبرغوث البحر الأربيان .

أرثستات (F) Orthostate .

شي (ث) : أزر زخرفية حجرية عند الأشوريين (والمفرد إزار) .

ارتواز

مص (جي) : خزان ارتـوازي Artesian Aquifer (E) مستودع يحتـوي على مـاء أرضي ارتـوازي . || حـوض ــ A. basin بنية جيولوجية تحوي الماء تحت ضغط ارتوازي. || نبـع ــ A. spring ينبوع يفيض بالماء تحت ضغط ارتوازي من خلال شق في الارض او من مخرج آخر في الطبقة الكتيمة التي تغطي الخزان الارتوازي ؛ || ماء ــ A. water ماء أرضي واقع تحت ضغط هيدروستاتيكي يكفي لرفعـه فوق مستوى الخزان الذي يحويه ، وليس بالضرورة فوق سطح الأرض . || بئر ارتوازيـة A. well « بئر يرتفع فيهـا مستوى الماء عن السطح العـلوي للخزان الارتوازي سواء فاض الماء على سطح الارض او لم يفض » .

أرتيميس (F) Artémis .

شي (ث) : ربة الصيد وهي أخت أبلّون وهي ديانا الرومانية .

ارث

مد : الأُرثة (مقابل) Limite (F) . || تأريث Abornage.

شم(زر): تأريث Abornage, Abornement Bornage (F) وضع المناور ، مفردهـا منار أي « Borne » بين أرضين متلاصقتين لتثبيت حديهما ، والمناور تسمى الأُرث والأُرف أيضاً مفردها أُرثة وأُرفة . وجعلنا التأريف مقابل Cadastre .

أُرثديات . فصيلة رعي الحمام Verbénacées (F) .

شم (زر) : من ذوات الفلقتين وحيدات التويجية تشمل رعي الحمام والملتوية والأرثـد والساج وغيرها .

أرثروخيطون . حمراء الكأس Erythorchiton(F)

شم (زر) : من اليونانية بهذا المعنى ، المـاعا الى كأسها الحمراء . جنس شجر للتزيـين من الفصيلة السذابية .

ارثروكسيلون كوكة Erythroxylon coca (E)

مص (ط) : « هو الاسم العلمي لجنبة الكوكـة Coca cocaier التي يستخرج منها الكوكايين » .

أرثوكلاز Orthoclase (E)

مص (جي) : هو احد معادن الفلسبار ، وتركيبه سليكات الالومنيوم مع البوتاسيوم .

ارج

جر (فر) : ارج = ثانية erg-seconde (F) erg-second (E) .

ارجن

شم (زر):أرجوان = زمزريق Gainier ou Arbre de Judée(F) Cercis siliquastrum (L) . الأولى في المفردات، والثانية عامية شامية ذكرها بوست

وسمعناها . شجر من الفصيلة القرنية يصلح للتزيين .

شي (ث) : أرجوان Pourpre (F) .

ارجنتم كورنو Argentum cornu (E)

مص (ك) : اسم قديم يطلق على احد معادن الفضة صيغته الكيميائية ف كل وهو كلوريد الفضة المعروف.

ارجنتيت Argentite. (E)

مص (ك) : من اهم معادن الفضة وصيغته الكيميائية ف٢ كب .

ارجو ابيول Ergoapiol (E)

مص (مر) : عقار مجهض مركب من الإرجـوتين والإبيولين .

ارجول Argol (E)

مص (ك) : طرطير البوتاسيوم الأيدروجيني الخـام الناتج من تخمر عصير العنب .

ارجومترين Ergometrine (E)

مص (ط) : قلواني يستخلص من الإرجوت قابض للرحم .

أرجون Argon (E)

مص (جغ): غاز من الغازات المكونة للغلاف الغازي . || (ك) ــ هو عنصر (عطل inactive) غـازي عديم اللون والرائحة يوجد في الهـواء بنسبة قليلة (٠٫٨٪) وزنه الذري ٣٩٫٩٤٤ وعدده الذري ١٨ ويستخدم عادة في ملء المصابيح الكهربائية .

ارجيروديت Argyrodite. (E)

مص (ك) : أحـد معادن الجرمانيوم ويحتوي على ٥٪ ــ ٧٪ منه وصيغته الكيميائية تقرب من جر كب٢ ٤ ف٢ كب .

ارجيرولوبيون = فضية السنفة Argyrolobium(L)

شم (زر):للون سنفتها الفضي . ويمكن تسميتها الفضية اجتزاء . جنس جنبية صغار للتزيين من فصيلة القرنيات .

ارخ

شي (ث) : تاريخ Ère (F) زمن (في التأريخ) حقب ، دهر (في الجيولوجيا) . || تأريـخ بالمسكوكات (بالنقود والمداليات) Métallique (Histoire) . || ــ الضرب للمسكوكات Millésime . || ما قبل التاريخ Préhistorique .

كوش(فل): تاريخ(علم الـ..) Histoire History(E) (F) (١) عند ارسطو التاريـخ موضوعه الجزئي

(كتاب الشعر ، الفصل التاسع) أي أن التاريخ يتألف من أحداث متفرقة مدونة في وثائق . (٢) عند هيجل التاريخ دراسة فلسفية متمايزة من الدراسة التجريبية ذلك ان التاريخ ليس وصفاً لوقائع نتثبت منها وإنما هو إدراك الأسباب التي من أجلها حدثت هذه الوقائع . (٣) عند توينبي التاريخ هو العلم الذي يبحث في الحياة التي تحياها الوحدات البشرية ، أي المجتمعات ، وفي العلاقات القائمة بينها . || تاريخي (مذهب) Historicism(E) Historicisme (F) يقرر أن القوانين الاجتماعية تتصف بالنسبية التاريخية ، وأن الحوادث الاجتماعية تعتمد في وقوعها على موقف تاريخي معين . ومن هذا الوجه تتصف القوانين الاجتماعية بالنسبية التاريخية ، الأمر الذي يفضي الى استحالة اتباع منهج العلوم الطبيعية . (بوبر : عقم المذهب التاريخي ، للترجمة العربية ، ٢٥) . || تاريخية (نزعة) Historisme (١) وجهة نظر تلتزم عرض المفاهيم العلمية من حيث تطورها عبر التاريخ (٢) مذهب يقرر أن القانون من نتاج العقل الجمعي ولهذا فان العرض التاريخي لازم لدراسة القانون (لالاند) . (٣) هذا الاصطلاح يقال على مذهب هيجل (٤) إحدى المقولات الشائعة في الفلسفة الوجودية .

مص (تا): تاريخ تشعب اللغات Glottochronology . || — القرون الوسطى Mediaeval History . || الـ — الانجلوسكسوني Anglo-saxon Chronicle ما قبل الـ — Prehistoric Times . || التاريخية Historicity . || الملكة — Historical Sens . || المؤرخ Historian . || — رسمي Historiographer . || — اخباري Chronicler . || — يومي او يوميات Diarist . || — سنوي او حوليات Annalist . || شاهد تاريخي او وثيقة تاريخية Historical Evidence . || (تأ) تاريخ السريان Date d'effet (F) : الوقت الذي يحدد لبدء التزام المؤمن . || — الاصدار Date d'émission تاريخ تحرير الوثيقة . || (جي) — تطور السلالة Phylogeny (E) سلسلة التغيرات المورفولوجية التي تمثل مراحل التطور المتتابعة التي تمر بها سلالة معينة في أثناء تاريخها الجيولوجي كما تلاحظ من دراسة حفرياتها في العصور المتتابعة . || — أدوار نمو الفرد Ontogeny سلسلة التغيرات المورفولوجية التي تمثل أدوار النمو المتعاقبة التي يمر بها الفرد في أثناء حياته . || (ق) الـ — الثابت Date certaine (F) .

أرخبيل Archipelago (E) .
مص (جغ) : مجموعة من الجزر المتقاربة .

اردواز
مص (جي) : صخر متحول من تأثير الضغط على المواد الطينية ، فأصبح كالصفائح التي يصعب فصلها عن بعض . || التشقق الإردوازي Slaty Cleavage تشقق الصخور في مستويات ليست موازية لأسطح التطابق وينتج عن ذلك الترتيب المنظم لرقائقها المعدنية الدقيقة .

ارز
مص(ن) : الأرز Cedrus Libani Barrel (E) من الفصيلة الصنوبرية Pinaceae وهو شجر دائم الخضرة موطنه لبنان ، ويكثر في بلاد الشام ، يصل



طوله الى أربعين متراً وأوراقه متجمعة رفيعة ، وثماره مخاريط قائمة ، وخشبه طيب الرائحة ويستعمل في بناء السفن . || الأرز يطلق على نبات وثمار Oryza sativa من الفصيلة النجيلية Graminae وهو الأُرُزّ والأَرُزّ والرُّز والرُّنْز والآرُزّ . وهو عشب حولي يحب الماء يحمل سنابل متدلية وثماره تقشر عن حب أبيض صغير يطبخ ويؤكل وهو الغذاء الرئيسي لأهل الصين واليابان والهند وجنوب شرقي آسيا .
شم (زر) : أرز Cèdre (F) Cedrus (L) ولا تقل الشربين ولا السرو ولا الصنوبر ولا ذكر الصنوبر ولا العرعر ، فخلط اسماء المواليد بعضها ببعض في معاجمنا الأصلية لا يجوز اليوم اتباعه . وكلمة أرز من أصل آرامي عن بروكلمان . جنس شجر حرجي مشهور من فصيلة الصنوبريات منه بقية في لبنان الشمالي وفي جبال العلويين وجبل الباروك وعين زحلته وسير وغيرها . || — لبنان C. du Liban (F) C. Libani(L) ويسمونه أبهل وأبهل كأبهل الباروك . وهذه الكلمة تطلق أيضاً على نوع من العرعر ، وهو النوع المسمى Génévrier sabine . || — هماليا = — الهند C. de l'Himalaya.Deodar (F) C. Deodar . || أريز Cédrel (F) Cedrela (L) مترجمة . وهي تصغير أرز ، سمي بها هذا الجنس الماعاً الى رائحة خشب أشجاره ، وهي شبيهة برائحة شجر الأرز . جنس شجر من الفصيلة الأزادرختية . || — الصين C. sinensis(L) C. de la Chine (F) . || — عطري = (أكاجو كاذب) C. odorant ou Faux acajou (F) C. odorata (L) . || أرزية = لاركس Mélèze (F) Larix (L) الثانية معربة . والاسم العلمي من Lar بمعنى السمين لكثرة الراتينج فيها . وسميتها أرزية لقربها من شجر الارز ، ولم أرها في أحراج الشام ، ولم يذكرها بوست . جنس أشجار حرجية وتزيينية من الفصيلة الصنوبرية . || — أوربية M. d'Europe (F) L. Europæa (L) . || — صغيرة الثمر M. à petits fruits (F) L. microcarpa (L) . || — غربية M. occidental (F) L. occidentalis (L) . || — يابانية M. du Japon (F) L. japonica (L) .

ارستد
جر (فر) : ارستد (وحدة) oersted (F) Oer sted (E) .

ارستقراطية Aristocracy (E) Aristocratie (F) .
كوش (فل) : أصلها اليوناني من كلمتين Aristos ومعناها عظيم و Kratos ومعناها السلطة والقوة فالحكم فيها بيد المتمتعين بمزايا خاصة . ويسميها ابن رشد « سياسة جودة التسلط » « وأما جودة التسلط الذي يكون على طريق الأدب والاقتداء بما توجبه السنة » .
مص (اج) : ارستقراطية Aristocracy (E) . || (فل) : — Aristocratie (F) حكومة أو طبقة تمثل الأقلية الممتازة .

ارسطية Aristotelisme (F) Aristotellanism (E)
مص (فل) : جملة المذهب الأرسطي كما صوره صاحبه وهو أوضح صورة « لفلسفة المعاني » ، وامتداد للأفلاطونية ، مع الإلمام التام بالآراء الفلسفية السابقة ، والتعويل على التجربة ، والاعتداد بالعالم الحسي . وتضيف المشائية (péripatetisme) إليه آراء التلاميذ والشراح ، وهي أوسع مذهب ميتافيزيقي عرف في التاريخ القديم والمتوسط ، امتد أثره الى اليوم .

ارسين Arsine (E)
مص (ك) : أسماء مختلفة للمركب الكيميائي الذي صيغته زيد٣ .

ارسينوليت Arsenolite (E)
مص (ك) : أحد معادن الزرنيخ وصيغته الكيميائية ز٢ أ٣ وهو أكسيد الزرنيخوز الخام .

ارش
مص (مر) : الأرش Compensation for injuries (E)

ارشيجونيات Archegoniatae (E)
مص (اح) : وتشمل الحزازيات والتريديات وعاريات البذور من النباتات . || حامل الأرشيجونة Archegoniophore . || أرشيجونة Archegonium وهي عضو التأنيث في الحزازيات والتريديات ومعظم عاريات البذور .

ارشيد
مص (ك) : حمض الأرشيد Arachic acid, Arachidic acid (E) هو حمض دهني يوجد في زيت الفول السوداني على شكل استر ويمكن تحضيره منه . || أرشيدات الصديوم Arachidate, Sodium هو الملح الصديومي لحامض الأرشيد .

ارشيكلاميديات Archichlamydeae (E)
مص (اح) : قسم من النباتات كاسيات البزور او مغطاة البزور ويشمل ذوات الزهور العارية والزهور ذوات الغلاف الزهري (الكم) المفرد او المزدوج سائب البتلات (التويجيات) .

ارشيل = سودانيل Arachyl group (E)
مص (ك) : مجموعة حمض الارشيد .

ارض
مص (جع) : الأرض Earth (E) Terre (F) هي أحد كواكب المجموعة الشمسية ، وترتيبها الثالث في فلكها حول الشمس . ||

الحبيسة Enclave ساحة من الأرض قائمة بذاتهــا وسط إقليم غريب عنها . || — الرديئة Bad Lands أرض مرتفعة جــافة ملأى بالأخاديد والشقوق ، ومطرها قليــل لا يكفي لاكتساء الأرض بغطاء من النبت ، ولهذا تكاد تكون لا قيمة لها في الزراعة او الرعي . يؤدي اختلاف مقاومة صخورها لعوامل التعرية الى بروز أعمدة وأرصفة فوق سطح الأرض . وقد أخذت هـذه التسمية من الأراضي الرديئة التي تقع في الجزء الغربي من ولاية « داكوتا الجنوبيــة » بالولايــات المتحدة . || — السوداء = التشرنوزم Black Earth or Chernozem (Russian) تربة سوداء او دكناء خصبة ، تجود فيها زراعة الحبوب، وتنتشر بخاصة في جنوب روسيا وتمتد في اجزاء من رومانيا والمجر . وتوجد تربة مماثلة في امريكا الشمالية تمتد من ولايــة ســسكتشوان بكندا مخترقة ولاية داكوتا الشمالية حتى ولايــة تكساس في الولايات المتحدة . || — المشاعــة Common مساحة من الأرض ينتفع بها الناس جميعاً وليست ملكاً لأحد . || — خلنجية Heath or Heath land تربة لبدة تغلب فيها بقايا نباتات من الفصيلة الخلنجية -Erica ceae» .|| عــلم شكل الـ —=الجيومورفولوجيا -Geo morphology علم يبحث فيه عن الأرض من حيث تضاريسها السطحية كالمرتفعات والمنخفضات وغيرها . || عــلم طبيعة الـ — فيزيقا الأرض Geophysics علم يبحث في الصخور وتراكيبهــا ، ومحتوياتها من حيث انطباق قوانين علم الطبيعة عليها . || (اج) حيــازة الـ — Land Tenure . || (ق)—الحدية Terre marginale(F) هي التي يكــون ناتجها مساوياً لما أنفق عليها . || (تا) رق الـ — Serfdom (E) ارتبط بالزراعة في النظام الإقطاعي . || ون الـ — Serf القن هو العبد ، المقصود هنا الفلاح الذي ارتبط بالأرض. || (جي) جوف الـ — -Centros phere, Barysphere هو المنطقــة الباطنية التي تحيط بمركز الأرض . || دروز الـ — .Geosutures نطاقات ضيقة إلى حــد ما غير مستقرة، تنحصر بين الكتل الثابتــة ذوات الجوانب المتوازية من صخور القاع في القشرة الأرضية . || قشرة الـ — Earth's crust (External shell) هي الجزء الخــارجي من الأرض الذي تتنــاوله الدراسة الجيولوجية . || — المقدمة Foreland كتلة الأرض الثابتــة نسبياً من القارة والمتاخمة للمحيط وتتحرك نحوها وتضغط عليها رواسب التقعرات الاقليمية أثناء حركات بناء الجبال . || — المؤخرة Hinterland كتلة الأرض غير المستقرة والتي ينشأ عن حركتها ضغط رواسب التقعرات الاقليمية نحو أرض المقدمة ومن ثم طيها وتصدعها وبروزها في هيئة سلاسل جبلية.||علم الـ — Geology هــو علم يبحث في الأرض من حيث تكوينها والعوامــل المؤثرة فيهـا وتاريخهــا . || عــلم نشــأة — Geogeny (Geogony) هــو عــلم يبحث في أصل الكرة الأرضيــة وتكونها . || عــلم — الاقتصادي = الجيولوجيا الاقتصادية Applied geology (Economic geo-logy) هو علم يبحث فيه عن الارض من حيث مـا تحويه من مواد ينتفع بهـــا اقتصادياً . || علم — الديناميكي .Dynamic g هو علم يبحث فيــه عن الارض من حيث تأثير قوى العوامــل الطبيعية الخارجية في صخورها ، كالماء والهواء . || علم تاريخ —[جيولوجيا تاريخية] .Historical g . || الكرة الأرضية Globe (the) هي الأرض من حيث شكلها المتكور . || التيـــارات — Telluric Currents تيارات كهربية طبيعيـــة تسري في خلال الغلاف الصخري للقشرة الارضية ويعزى أصلها إلى الشمس. ويستفاد منها في الجس الكهربي للصخور في الاعماق التي تزيـــد على ٢٠٠٠ متر حيث لا يمكن استعمال طرق الجس الكهربية الصناعية . || توازن القشرة — Isostacy هي نظرية اتزان القشرة الارضية نتيجـة لقلة كثافة الصخور في مرتفعاتها عنها في منخفضاتها كاتزان الجبل بقاع المحيط . || (طه) أرضية Matrix = Ground substance, intercellular Substance هي المادة المتجانسة بين خــلايا النسيج الضام وأليافه » . || — العظم .Bone m « مــادة بين خلايا العظم بالنسيج العظمي || (صح) تأريض الكهربــاء Grounding of electricity .

مع (تر) : ارض Land (E) . || — جرز Arid lands . || — جيـــة أو (صالحة للزراعة) Arable . || الـ — الرديئــة Badland . || — زراعية = اريضة .Agricultural l . || الـ — الموات.Waste L . || طريقة استعمال — = .نظام استعمال — L. use pattern . || منظر — (صقع) Landscape . || مور الـ — = انزلاق التربــة Landslide . || تصنيف الاراضي -Land classi fication .

جر (فر) : الارض Terre (F) Earth (E) . || T. terrain, sol (F) ground (E) — . || الـ — كمغناطيس La t. comme un aimant(F) earth as a magnet (E) .

شم (رج) : ارض جرداء Barren (E) Terrain nu (F) (أ) أرض لا شجر فيها ، أو ليس فيها الا اشجار قميئة داسية « قليلة النمو » (ب) منتجع خال من النبات او يكاد يكون خالياً منــه . || — من أملاك الدولة Land crown (E) Terrain domanial (F) — ملك للدولة لا يتصرف فيهــا . || — على الحد L. marginal (E) T. m. (F) أرض يشك في انها اذا اريد الانتفاع بها على طريقـة خاصة يمكن ان تأتي بدخل يزيد على نفقات الإنتاج في شروط اقتصادية معينة . ويقــال هذا التعبير عموماً في ارض من الاراضي الزراعية . || — عــلى طرف الحــد L. submarginal (E) T. s. (F) (أ)ارض لايمكن ان تتخصص لأحد اشكال الانتفاع او لأحد اشكال التملك من دون خسارة اقتصادية . (ب) ارض لا يمكن ان تأتي بربح اذا استعملت في الزراعة. || (زر):– بركانية T. Volcanique (F) ارض جيولوجيــة حصلت من ثوران البراكين أهم حجارتها في بلادنا النسفة اي حجارة الحرة «بازلت» وتكون غنية بالحامض الفصفوريك والبوطاس كأرض الجولان وحوران وغربي العاصي الخ . || — زكية ، سمينة، طيبة، ممرعة، مريعة Terre fertile (L) . || — كاملة T. franche (F) هي الارض الدمثاء الرغاب الخصبة اي التي طاب تركيبها طبيعيــاً وكيماوياً . || — المزارعة Métairie تطلق الفرنسية خاصة على الارض الـتي تستغل بالمزارعة ، ولم اعثر على كلمة عربية واحدة تفيد هذا المعنى تماماً . || الـ — المستحالة : ترك الارض حولاً او اكثر بلا زرع والارض التي تركت حولاً او اكثر بــلا زرع ، وكل ارض في الدورة الزراعية . || جيولوجية = علم — Géologie الاولى معربة . وهي من لفظين يونانيين بمعنى علم الارض . وقال بعضهم علم طبقات الارض. وقال الاب انستاس الكرملي عـلم الهلك ، على حين ان الهلك طبقات الارض اي Stratigraphie وهي قسم من الجيولوجية لا كلها . عسلم يبحث في تركيب الكرة الارضية . || علم شكل — -Géomorphol ogie ويقال علم تشكل الارض . وتعرِّب الفرنسية. بحث تضاريس الارض السطحية من جبال ووهاد الخ . || علم طبيعة — = فيزيـــاء — Géophysique الاولى أقرها مجمع مصر ، وكذلك كلمة جيوفيزيقا المعربة . والثانيــة في الشام . علم يبحث في عـــلم الطبيعة مطبقــاً على الكرة الارضية . || معرفة — Géognosie الفرنسية من لفظين يونانيين بمعنى معرفة الارض . علم يبحث في المواد التي تتألف منها الكرة الارضية . وهو بمعنى تحلية الارض اي وصفهــا وتشريحها . ويشمــل بحوث الصخور والاحافير وطبقات الارض . ويرى بعض العلماء ان لفــظ جيوغنوسية لفظ قـديم يرادف لفظ بترولوجية اي علم الصخر ، ولفظ بتروغرافية اي وصف الصخور. || نشأة — Géogénie او نشوؤها او تكونهـا . والفرنسية من لفظين يونانيين بمعنى ولادة الارض . وهو نظرية نشوء الكرة الارضية ، والتبــدلات الطارئة عليها ، ومصيرها . فهو اذن بمعنى التأريخ الطبيعي لهذه الكرة . || ارضي = حقلي Agraire ما يتعلق بالارض الزراعية كقولك القوانين الارضية والمقاييس الارضية . || نباتات ارضية Géophytes Plantes النباتات التي تكون اعضاؤها التناسلية في الارض . || (رج):اتجاه أرضي Geotropism(E) Géotropisme (F) تأثير الجاذبية الأرضية في اتجاه اعضاء النمو للنبــات ، فيكون الاتجاه الارضي ايجابياً عندما يكون متجهاً نحو مركز الجاذبيـــة الأرضية ، ويكون سلبياً اذا اتجه اتجاهاً معاكساً . || أرضــة (ج أرض، والـ — اســم للجمع) Termite (E) (F) حشره من رتبــة متساويات



الأجنحة ، تسمى ايضاً النملة البيضاء . والـهـمن حيث البيئة ثلاث طوائف : ١ الأولى : أرض الخشب الرطب: تدخل الأرضة في الخشب من الهواء مباشرة وذلك في اثناء التشول ، ولا تتصل اي اتصال بالتربة وهي تتطلب رطوبة زائدة ، ولذلك تقع في الخشب المتفسخ ، وتقصر نشاطها عليه . الثانيـــة : أَرَضُ الخشب اليابس : تسكن الأرضة بالخشب سكناً تاماً ولا تدخل التربة البتة ، وهي لا تتطلب الا قليلا من الرطوبة ، ولذلك تكون قـــادرة على غزو الخشب السليم في الأقسام الهوائية من البيوت ومن الأبنية السائرة . الثالثة : ارض جوف التربـــة : مسكن الأرضة الأساسي هو التربة ، وهذه الأرضة لا تدخل

الخشب الا من التربة ، وهي تتطلب مقداراً ثابتاً من الرطوبة . وتدخل الخشب الذي يمس التربـــة الرطبة فتقيم فيـــه ، وفي وسعها ايضاً صنع دهاليز مغطاة فوق الحواجز التي لا تستطيع تلك الأرضة اختراقها ، وبـذلك تصل الى الخشب الذي لا يمس الأرض . ‖ (زر) — صفراء العنـــق T. à cou jaune (F) Calotermes flavicollis (L) . ‖ — الظلام T. lucifuge ou fourmi blanche (F) T. lucifugus (L) . ‖ — عظيمة القد T. gigantesque (F) T. giganteus (L) . ‖ — كبيرة T. grand (F) T. grandis (L) . ‖ — مخربة T. destructeur (F) T. destructor (L) . ‖ — مقاتلة T. belliqueux(F) T. bellicosus(L) تبني ابنيـة عجيبة يبلغ علوها بضعة امتار في البلاد الحارة . ‖ أرضيات Termitides (F) فصيـــلة حشرات من رتبة يسميها بعضهم أصلية الأجنحة ، وآخرون عصبية الأجنحة الكاذبة . ومن هذه الفصيلة جنس الأرضة .

شي (ث) : أرضية Parquet(F) من خشب . ‖ أرضية = سقفية Plancher ويكونان من خشب . ‖ — الاساس Radier مسطح من خشب او مـــن حجر يوضـــع على الارض الرخوة المتحركة تحت الاساس .

رط

مص (ن) : الأرطي وواحدته ارطاة Calligonom comosum L'Herb من الفصيلة الطبـــاطية أو فصيلة عصا الراعي (البوليجونية) Polygonaceae وهو الرسو عند عرب المغرب ، نبات شجيري ينبت بالرمل شبيه بالعصا . ينبت عصياً من أصل واحد ،



ورقه دقيق جداً وأزهاره دقيقة أيضاً ، وثمره جاف صغير وعروقه حمر مرة تأكلها الإبل غضة .

شم (زر) : أرطى Calligonum comosum(L) عن بوست وشوينفرث : جنبة من الفصيلة البطباطية شاهدتها في بادية الشام ، ويسميها أعرابها الروثة . وهي كثيرة فيها وفي جنوبي الشام وفي سيناء .

ارطاسيا = ارطاماسيا Artemisia(L)Armoise(F)

شم (زر) : جنس الشيح والعبيثران وغيرهما . وهي نباتات من المركبات الأنبوبية الزهر ، بعضها زراعية ومعظمها برية في أنحـــاء الشام . ‖ —

بحرية = أفسنتين بحري A. maritima (L) Absinthe maritime (F) . ‖ — بيضاء = عبيثران أبيض A. alba(L) . ‖ — حبشية = غبيرة = رند A. abyssinica (L) . ‖ — شجرية = شيبة = ريحان أبيض A. arborescens . ‖ — صينية A. chinensis . ‖ — كافورية «مُسْكة» A. camphorata .

ارطنسية Hortensia (F)Hydrangea (L)

شم (زر) : ارطاسيا في الشام . وهي باسم سيـدة كانت زوجـة ساعاتي مشهور في باريس . اما الاسم العلمي فمعناه كوب الماء . جنس جنبية مبذولة من الفصيلة القلبية تزرع لزهرهـا . ‖ — بستانية H. des jardins(F)H. hortensis(L) . ‖ — عثكوليـــة H. paniculé (F) H. paniculata (L) .

ارغاس = بُرّام Argas (L)

شم (زر) : الأولى معربة والثانية عن الـدكتور احمد حـــمدي الخياط . جنس قراد من فصيلة



الطلحيات يركب الطيور الدواجن .

ارغامونية Argemone (L) Argémone (F)

شم (زر) : جنس أزهـــار أمريكية الأصل من فصيلة الخشخاشيات ، ازهارها كزهر الخشخاش .
اما الارغاموني الذي في المفردات فنوع من الخشخاش ينبت برياً في بعض انحاء الشام . وكنت سميت هذا الجنس خشخاشية ثم عدلت الى التعريب . ‖ — كبيرة الزهر A. grandiflora (L)A. à grandes fleurs (F) . ‖ — مغبراء الزهر A. ochroleuca (L) A. à. fleurs jaunes d'ocre (F) . ‖ — مكسيكيـــة A. Mexicana (L) A. du Mexique (F) .

ارغن Organ (E)

مص (صو) : آلة موسيقية تتركب من صفوف من الأنابيب الأرغنية . ‖ أنبوبـة أرغنية O. pipe أنبوبة تحدث نغماً موسيقياً بالنفخ فيها ، ويقال لها : أنبوبة ـ مغلقة O. pipe, closed إذا كانت مسدودة عند آخرهـا . ‖ — — مفتوحة O. pipe, open إذا كانت مفتوحة عند آخرها .

ارغوتامين = ارجوتامين Ergotamine (E)

مص (ط) : قـــلواني (شبقلي) في فطر الإرغوت (الإرجوت) .

ارغوتكسين = ارجوتكسين Ergotoxine (E)

مص (ط) : قلواني (شبقـــلي) في الارغوت (الارجوت) .

ارغونوفين = ارجونوفين Ergonovine (E)

مص (ط) : « أحـــد قلوانيات فطر الإرغوت (الإرجوت) .

ارف

شم (زر) : أُرفة = أُرثة = جامد Limite (F) ج أرف وأرث وجوامد . الحد بين الأرضين . ‖ أُرفي Géomètre المـــاسح أي الذي يمسح الأرض ويعين حدودها . ‖ ارفيات = ذارعات Géométrides ou Phalènides حشرات من حرشفيات الأجنحة تسير أساريعها وكأنها تذرع الأرض . ‖ أرفية = ذارعة Phalène اسم يطلق على أجناس وأنواع من الحشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة . ‖ — شتوية P. hiémale (F) Cheimatobia brumata (L) . ‖ — الصنوبر P. du Pin (F) Fidonia pinaria (L) . ‖ — الكشمش P. des groseillers (F) دودة ورق اللـــوز (صندل وماشوط Abraxas grossulariata (L) في الشام . ‖ — معرية الشجر P. effeuillante ou Hibernie(F) Hibernia defoliaria (L) . ‖ تأريف = مساحة Cadastre (F) فك الزمام في مصر . ومساحة في الشام . وفي القاموس أرّف على الأرض تأريفاً جعلت لها حدود وقسمت .

جر (فر) : أُرفة Repère(F)benchmark(E) علامة ثابتة تضعها مصلحة المساحة .

أرْق Aphis (L) Puceron (F)

شم (زر) : والواحدة أرقة قياساً . جنس حشرات من نصفية الاجنحة وفصيلة الارقيات ، تسمى المن في الشام والمن والندوة العسلية في مصر . وهي مضرة تركب كثيراً من النباتات الزراعية . قالوا مَنّ القطن ومَنّ الفول الخ . ولعل اصطلاح الأرق



أصلح . || أَسَد الـ — Hémérobe.lion des puce-rons (F) Hemerobius (L) مترجمة . جنس حشرات من عصبيات الاجنحة تسطو دعاميصها على الأرق اي على مايسمى حشرات المن . || — — اللؤلؤي H. perlé (F) Chrysopa vulgaris (L) . ||
أَسَدِيات — Hémérobides قصيلة حشرات من عصبيات الاجنحة . || أرقة البسلة A. pisi (L) p. du pois (F) . || — الحماض A. rumicis (L) P. de l'oseille (F) . || — الخبازى A. malva (L) P. de la mauve (F) . || — الخشخاش A. papaveris (L) P. noir du pavot (F) . || — الرمان A. punicella (L) p. du grenadie (F) . || — عساليج الورد A.rosæ(L)P. du rosier (F) . || — الفول A. fabœ (L) P. de la fève (F) . || — القطن A. gossypii(L)P. du coton (F) . || — الكرنب = — الملفوف A. brassicæ(L) P. du chou (F) . || — الكمثرى A. pyri (L) P. du poirier (F) . || — ورق الورد A. rosa-rum (L) P. des roses (F) . || أرقيات Aphi-diens ou Aphides ou pucerons (F) تسمى حشرات المن أي التي تحدث المن . فصيلة من رتبة نصفية الأجنحة . والأرق من اصطلاح صاحب معجم الحيوان . وهو في المعاجم آفة تصيب الزرع والناس كالارقان الخ . اما المن عند العامة فهو تلك المواد اللزجة الحلوة التي تفرزها هذه الحشرات ، سموها مناً تشبيها لها بالمن المشهور الذي تفرزه بعض النباتات ، ثم سموا الحشرة نفسها مناً اختصاراً .
شق (ط) : ارق (مقابل) Insomnia (E) .
مص (ط) : الأَرَقان هو اليَرَقان Jaundice . || (ن) الإرقان او الأرقان او الأرجان او الهرجان أو الملجان Argania sideroxylon Roem and Schult جَنْبَة دائمة الخضرة ، من الفصيلة السبوتية Sapotaceae وموطنها المغرب الأقصى وهي منتشرة الفروع شاكة (شائكة) خشبها قاسٍ الصلابة كالحديد ولذا سميت Sideroxylon وثمارها تشبه اللوز وتسميه العامة هناك لوز البربر ويتخذون منه علفاً للماشية كما يستخرجون من بذوره التي بداخل العجم زيتاً يؤكل .

أَرقطيُون Bardane (F) Arctium ou Lappa (L)

شم (زر): جنس نبات من الفصيلة المركبة فيه انواع برية ، وفيه نوع زراعي أصوله غلاظ ومهده اليابان .

أرقوز Arkose (E)
مص (جي) : صخر رسوبي فتاتي متوسط الفرز ينشأ من تعرية الصخور النارية الحمضية كالجرانيت ويتكون غالباً من حبيات الكوارتز والفلسبار في وسط كاوليني ، وتزيد نسبة الفلسبار فيه على ٢٥ ٪ وتقل نسبة الوسط الكاوليني عن ٢٠ ٪ .

ارك
مص (ن) : الأراكة أو شجرة المسواك وواحدته أراكة Salvadora persica L. من الفصيلة الأراكية Salvadoraceae وهي جَنْبَة تنبت في وديان صحراء مصر الشرقية الجنوبية وفي جزيرة العرب والمناطق الحارة لآسيا وأفريقيا . فروعها كثيرة منتشرة ، وهي خوارة العود أوراقها متقابلة وخضراء ناصلة اللون في طعمها حرافة ولذلك يعتبرها العرب من الحمض وثمارها لينة حمراء داكنة تأكلها الناس والماشية . وتكسب لبن الماشية التي تأكلها رائحة طيبة ، ويتخذ من أغصانها وجذورها مساويك جياد . || (حض) : الأريكة (كنبة) Canapé



sofa(F) — مقعد طويل يتسع لجلوس بضعة أشخاص وله عادة ظهر يعتمد عليه في الجلوس .
شم (زر) أراك = شجر السِّواك Salvadora Persica (L) كتب المفردات ، وبوست وغيره . والفرنسية الأولى من أراك ، والثانية من مسواك . والسواك المسواك . وفي المفردات : هو افضل ما استيك به . جنبة من الفصيلة الزيتونية تنبت برية في فلسطين وفي جزيرة العرب ، وتتخذ المساويك من فروعها ومن عروقها .

شي (ث) : أريكة Chaise longue (F) . || — Duchesse . || — Sofa وصوفا الفرنسية من صُفّة العربية . || — Ange (Lit d') طراز من السرر عليها كلل مرفوعة .

اركاديا Arcadie (F)
شي (ث) : موطن الرعاة : نعت للشعب الهادئ الصفات .

أَرْكُوز (معربة) Arkose (E)
مص (جي) : صخر رملي يغلب في تكوينه معدنا الفلسبار والمَرْو وهو ينشأ من الترسب السريع لفتات الغرانيت والنايس .

أركيوجرافيا Archäeographie (F)
مص (تا) : وصف الآثار القديمة تعريفاً بها .

ارم
جر (فر) : إرم (ج. آرام) Borne - signal (F) landmark (E) نقاط اهتداء المسّاح .
شم(رج): أرومة = أُرومة (ج.أُروم) Stump(E) Souche (F) قاعدة الشجرة مع جذورها ، اي ما يبقى في الارض بعد قطع الشجرة . || فحص الـ — S. analysis (E) Analyse de s. (F) — تحليل = قياس الحلقات في مقاطع عرضية للأرومة ، وذلك بغية معرفة عمر الشجرة وسرعة نموها في الماضي .
|| (زر) أرومة = جذمار Culée (F) جزء الأرومة الذي يلبث قريباً من الأرض بعد قطع الشجرة .
شي (ث) : أَرْمة = شعار Armoiries (F) .



1 2

ارماتور
مص (كم) : أرماتور (في الآلات الكهربائية) Armature (Electric machines) (E) جسم من الحديد المطاوع يلف حوله ملفات موصلة بطريقة خاصة ، ويركب بين أقطاب مغنطيس ثابت لتوليد تيار عند إدارته كما في حالة المولّد الكهربائي (الدينامو) أو لإحداث حركة دورانية عند إمرار تيار كهربائي فيه كما في حالة المُحَرّك الكهربائي (الموتور) .

ارمادا
مص (تا) : الأرمادا القاهرة - Invincible Armada (E) .

أرمينون = مهيجة Hormin (F) Horminum (L)
شم (زر) : الاولى يونانية والثانية ترجمتها . جنس نباتات معمرة قريبة من الناعمة تنسب الى الفصيلة الشفوية وتستعمل للتزيين احياناً .

ارن
مص (ح) : الإران هو الثور أو الثور الوحشي اسم يطلق على الذكر من أجناس Bos, Bibus, Bison. وهي من الفصيلة البقرية Bovidae. من رتبة الحافريات Ungulata. من الثدييات Mammalia وهو حيوان ضخم الجثة له أربع قوائم قوية تنتهي كل منها بحافر مشقوق ، وذيله طويل ينتهي بخصلة من الشعر ، وهو من العواشب (آكلات العشب) المجترة ، ومنه المستأنس والوحشي ، ويوجد الوحشي في آسيا وأمريكا وافريقيا ويمتاز بأن مقدمة جسمه أعلى من مؤخره ، وشعر الكتف كثيف جداً .
شم (زر) : أُرْنة = مَخثر (اللبن المجبن) Caillé (F) روبة اللبن الحامض الذي يصب على اللبن فيروب .

ارنيس
شي (ث) : إرِنِّيس (Erinnyes (F ربات الانتقام عند الإغريق .

اروس
شي (ث) : إرُوس (Éros (F رب الحب لدى الإغريق .

اروكارية (Araucaria (L
شم (زر) : شمسية في دمشق . والاسم العلمي من اسمها في شيلي وهو اسم احدى الولايات فيها . جنس شجر للتزيين من فصيلة الصنوبريات .



أُرْوِيَّة (Mouflon (F
شم (زر) : انواع من جنس الضأن Ovis . وبعضهم يجعلونها جنساً مستقلاً Musimon .

أرويل (Aroyl (E
مص (ك) : شق صيغته الكيماوية (م ك ا) حيث م تمثل شق أروماتي .

اريثريتول (Erythritol (E
مص (ك) : مادة عضوية كحولية توجد على شكل بلورات بيضاء تنصهر عند ١١٢ ْم وصيغتها الكيماوية (ك٤ يد٦) (ا يد)٤ .

اريديوم (Iridium (E
مص (ك) : عنصر فلز أبيض يشبه البلاتين وزنه الذري ١ر١٩٣ وعدده الذري ٧٧ وكثافته ٤٢ر٢٢ .

اريس (Arès (F
شي (ث) : رب الحرب عند اليونان ويقابله مارس عند الرومان .

اريوميسين (Aureomycin (E
مص (ك) : مضاد حيوي .

ارِيبة = ماليقة (Mélique (F) Melica (L
شم (زر) : من اليونانية بمعنى الأري أي العسل . والثانية معربة . جنس نباتات عشبية من الفصيلة النجيلية تنبت له انواع برية في انحاء الشام فترعاها الماشية . والنوعان الآتيان يزرعان في اورابة للتزيين أحياناً . ‖ — شائكة .M. piquante (F) M . ‖ — منتصبة .M. élevée (F) M ‖ . macra (L) altissima (L) .

أزادِرَخْت Azédarach.lilas des indes(F) Melia azedarach (L) .
شم (زر) : زنزلخت في مصر والشام . والأزادرخت

معربة قديماً من الفارسية . والفرنسية من المعربة . شجر للتزيين والشوارع من الفصيلة الأزادرختية . ‖ أزادرختيات (Méliacées (F فصيلة الأزادرخت من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات .

ازتيك (Aztèque(F
شي (ث) : شعب المكسيك وأميركة الوسطى قديماً

ازر
مع (سر) : إزار (مقابل) (Apron (E .

ازز
مص (ط . مر) : الأز (Pain, throbbing (E ضربان موجع في خراج ونحوه . ‖ (ط) : أزيز Wheezing صوت صفيري يصحبه صوت في التنفس كما يحدث في الربو .
مع (سر) : الآز (بتشديد الزاي) (مقابل) Catalyst (E).

ازل
مص (فل) : أزلي = أبدي = قديم (Eternel (F (Eternal (E الأزلي ما لا أول له (تعريفات الجرجاني) . الأبدي ما لا آخر له . القديم ما سبق غيره في الوجود ، وإذا اضيف إلى الله أريد به ما لا أول له ولا آخر .

ازم
مص (ا ج): أزمة (Crisis (E . ‖ (ا ق) : الـ Crise (F) Crisis « اضطراب فجائي يطرأ على التوازن الاقتصادي وهو ينشأ عادة عن اختلال التوازن بين الإنتاج والاستهلاك » . ‖ (ط) — .C ١ — نهاية فجائية تحدث في مرض حاد كالتهاب الرئة أو الحميات كالتيفوس والراجعة . ٢ — وهي دور اضطراب أحيائي كالبلوغ . ٣ — هَبَّة حادة مؤلمة في سير مرض مزمن . ‖ — ديتل .Dietl's c وتحدث في التواء الكلوة حول عنقها .

أزميوم = أسميوم (Osmium (E
مص (ك) : عنصر معدني من مجموعة البلاتين وزنه الذري ٢ر١٩٠ وعدده الذري ٧٦ وكثافته ٤٨ر٢٢ وينصهر عند درجة ٢٧٠٠م .

أزوبنزين (Azobenzene (E
مص (ك) : مادة بلّورية حمراء اللون تحضر من النيتروبنزين .

أزوكسي البنزين (Azoxybenzene (E
مص (ك) : مادة بلورية لونها اصفر ناصل تحضر من أكسدة الأزوبنزين .

ازي
جر (فر) : التآزي (تآزى القوم) (مقابل) collimation. collinéation (F) collimation (E) . ‖ المسوازي المطباق = كوليماتور ‖ — collimateur de spectromètre = c.tor of s.meter .

اساروت = ناردين بري (Asarum europæum (L Asaret (F)
شم (زر): عشبة معمرة طبية من فصيلة الزراوندیات .

اسبراجين (Asparagin (E
مص (ك) : قلواني يوجد في بذور بعض النباتات من ذوات الفلقتين .

اسبرغولة (Spergule (F) Spergula (L
شم (زر) : معربة ، وهي من اصل لاتيني . جنس نباتات تزرع وتحش فتعلفها البقر . ‖ — حقلية .S. ordinaire (F) S. arvensis (L) ‖ — عظيمة (S. géante (F) S. maxima (L .

اسبرمانية (Sparmanie (F) Sparmania (L
شم (رز) : معربة . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة الزيزفونية .

اسبرين (Aspirin (E
مص (ك) : هو أستيل حمض الساليسيليك ويستعمل طبياً لعلاج الصداع والروماتزم .

اسبستوس (Asbestos (E
مص (ك) : معدن يوجد في الطبيعة على شكل ألياف يمكن غزلها أو نسجها أو تشكيلها ويستخدم مقاوماً للحريق أو عازلاً حرارياً .

اسبوريات (Sparidés (F
ثم (زر) : فصيلة سمك من رتبة شائكات الزعانف تشمل الفريدي والجربيدي والسرغوس .

استاتيكا (Statics (E) Statique (F
كوش (فل) : (١) فرع من الميكانيكا يبحث في توازن القوى التي تؤثر في الأجسام وهي في حالة سكون . (٢) دراسة الظواهر في حالتها الراهنة بغض النظر عن تطورها او تغيرها . فيقال مثلاً علم الإجتماع الأستاتيكي (أوجست كونت) في مقابل علم الإجتماع الديناميكي .
جر (فر) : استاتيكيات = سكونيات Statique (F) static (E).

استاد ،
شي (ث) : إستادية (Stadia (F مقياس للمسافات

استجمية
مص (مر) : استجمية بلورية ,Astigmatism lenticular (E) . ‖ — مُعوّجَة A. perverse. ‖ — مقلوبة A., inverse . ‖ — شاذة A., irregular ‖ . — مرسم الـ ‖ .Astigmatic chart ‖ لا بؤرية الـ Astigmatism . ‖ طول البصر المركب الاستجمي A. compound hypermetropic قصر البصر المركب — A.C. myopic

استديو (Studio (F

شي (ث) : مصنع التصوير .

إستر Ester (E)

مص (ك) : مركب عضوي يتكون باتحاد الكحول بحامض عضوي مع انفصال الماء مثل خلات الأثيل . || القيمة الأسترية E. value هو عدد المليجرامات من البوتسة الكاوية اللازمة لتعيين جرام واحد من مادة دهنية . || أستر = تأستر Esterification [مصدر الفعل أستر = تأستر] . || استرة = تأستر Esterify, to الفعل من أستر .

استراتيجرافية نظرية ...nomic Stratigraphy (E)

مص (جي) : هو علم وصف الطبقات البحت ويتميز عن الاستراتيجرافية التطبيقية بأنه يعالج القواعد والقوانين العامة لهذا العلم من الناحية النظرية فقط . || — تحليلية Analytical S. فرع الجيولوجيا الذي يعنى بتفسير الظواهر والمعلومات ونتائج التجارب عن الطبقات . || الـ التطبيقية Applied S. تطبيق المعلومات التي يحصل عليها من علم وصف الطبقات في البحث عن المعادن الخاصة .

استرية = أسْطَراوُن Huitre (F) Ostrea (L)

شم (زر) : جنس حيوان من الرخويات ذوات الصدفتين وفصيلة المحاريات . وجاءت اسطراون المعربة في المفردات في مادة صدف . || — مألوفة = مَحار = تُرّاق H. ordinaire (F) O. edulis (L)

إستركنين Strychnine (F)

شم (زر) : قلواني أي شبه قلي سام جداً يستخرج من جوز القيء .

استرنشيوم Strontium (E)

مص (ك) : عنصر فلزي من القلويات الأرضية وزنه الذري ٨٧،٦٣ وعدده الذري ٣٨ كثافته ٢،٥٤ ينصهر عند درجة ٩٠٠ م° ويذوب في الماء مكوناً الايدروكسيد .

استرومة Struma (E)

مص (ط) : ورم في نسيج غدي كالغدة الدرقية وغيرها وتضاف كلمة استرومة .S الى اسم العضو مثل : S. ovarii « استرومة المبيض » .

أستريِن Oestrin (E)

مص (مر) : أحد هرمونات المبيض .

استسيكولوجيا Estopsychologie (F)

كوش (فل) : علم موضوعه الإنتاج الفني من حيث دلالته السيكولوجية . وهذا الاصطلاح غير شائع .

استطيقا Aesthetics (E) Esthétique (nom) (F)

كوش (فل) : (١) اول من وضع هذا الاصطلاح هو بومجارتن Baumgarten وهو مأخوذ من كلمة يونانية aistheticos ومعناها الإدراك الحسي ثم اطلقت على الإدراك الخاص بشعور الجمال كما نراه في الطبيعة وآيات الفنون (٢) عالم الجميل . وهذا عنوان كتاب (Ch. Lévêque, 1861 (٣) استخدمه كانط بمعنى الحساسية فيقال « الحساسية الترنسندتالية » Esthétique transcendentale وموضوعه الصور القبلية أي الزمان والمكان . ولكنه عاد في كتابه « نقد الحكم » واستخدمه بمعنى الحكم التقويمي الخاص بالجميل (٤) نظري وعملي . النظري موضوعه دراسة الصفات العامة التي تثير فينا الإحساس بالجمال . والعملي موضوعه دراسة مظاهر الفن .

استلاجية Ustilagonism (E)

مص (ط) : وهو إصابة الإنسان بفطر (السوادية Ustilago) .

إستولا Stole(F) Stola(L)

شي (ث) : من أثواب السيدات الرومانيات .

استيارين Stéarine (F)

شم (زر) : مادة شحمية تستخرج خاصة من شحم الحيوان ولا سيما شحم الأمعاء . وهي مركبة من الغليسرين ومن حامض دهني .

إستير Stère (F)

شم (زر) : وحدة قياس الخشب والحطب ، وهو يعادل متراً مكعباً .

استيفية Stévie (F) Stevia (L)

شم (زر) : من اسم معلم اسباني من بلنسية . جنس زهر من الفصيلة المركبة . || — أرجوانية S. pourpre (F) S. purpurea (L) . || — مضرسة الورق S. à feuilles dentées (F) S. serrata (L) .

أسد

مص (ح) : الأسد اسم نوع يشمل الذكر والأنثى ويطلق على الأنثى أسدة أو لبؤة . وله في العربية أسماء كثيرة أشهرها أسامة . وحَيْدرة . والرئبال . والضِّرغام . والضَّيغم والغضنفر . والقَسْوَرة والليث . والهرماس والطُّحْطاح وهو Felis leo نوع من جنس F من الفصيلة السِّنَّوْرِيَّة Felidae رتبة اللواحم (آكلات اللحوم) Carnivora من الثدييات Mammalia وهو من الوحوش الضارية



يعيش في أفريقيا وجنوب آسيا وخاصة الهند ويختلف لونه بين السمرة والصفرة . وللذكر البالغ لبدة كثيفة الشعر ، وذيله ينتهي بخصلة من الشعر . وتتباين الأسود كثيراً وخاصة في اللون وحجم اللِّبْدة . ويختلف الأسد عن غيره من فصيلة السنانير في أنه لا يتسلق الأشجار ولا يخرج عادة في النهار للبحث عن الفريسة بل يكمن لها ليلاً وينقض عليها وهو يفترس العواشب كالجاموس والغزال والزراف والحمر الوحشية التي يستسيغ لحومها . وسمي من القديم ملك الوحوش لكبر رأسه ونظره الثاقب ومظهره المهيب وهو لا يهاجم الانسان إلا إذا كبرت سنه وفقد قوته . ومتى تذوق لحم الانسان استمرأه ولا يرضى به بديلاً . ويعمر الأسد ثلاثين أو أربعين عاماً . || (ط) داء الـ — Leprosy صنف من الجذام سمي كذلك لمشابهة وجه صاحبه وجه الأسد .

مد : أسد العدس (مقابل) Orobanche (F) || أسدية مكتنفة Incluses (étamines) .

شم (زر) : أسد Lion (F) Felis leo (L) حيوان مفترس من الفصيلة السنورية انقرض في الشام والعراق ، ولعل منه بقية في قلب جزيرة العرب . والعامة تسميه السَّبع ، والسبع في اللغة الحيوان المفترس كالأسد والببر والنمر والفهد والذئب الخ .

أسر

مص (تا) : الأسر البابلي (البابوات) Babylonian Captivity (E) المعنى الأصلي لهذه العبارة ، ما كان من أسر اليهود في بابل زمن بختنصر (٦٠٤ — ٥٣٢ ق. م) ثم جرى إطلاقها على ما حدث من انتقال البابوات الى أفنيون بفرنسا ، واتخاذها مقراً لهم ، في الفترة الواقعة بين سنتي ١٣٠٩ ، ١٣٧٧ م. || (جغ) — النهر Capture River . || (ط) و (مر) الـ — Retention of urine « احتباس البول » وفيه يستمر إفراز البول لكنه يحتبس في في المثانة . || (اج) أسرة Family حجم الـ — F. Size.)

شم (زر) : أسر Rétention d'urine (F) احتباس البول . || (رج) أسرة . (الأساتذة في مصر) Socies (E) Sociation (Société) (F) في علم البيئة : كلمة معادلة لجمعية في أحد أطوار التعاقب .

مع (تب) أسس Fundamentals(E) . || اساسيات = مبادىء أساسية F. s .

جر (فر): أس = دليل = قرينة (في الفيزياء) Indice (F) Index, Exponent (E) . || أساس Base (logarithmique) (F) B. (in logarithms(E) . || أسس Prémise (log) (F) Premises (E) . || أساسي = أصلي Principal (F) P. main (E) .

شم (زر) : أساس = قاعدة Base (F) ج أسس وقواعد . اجسام كالصودا والكلس مركبة من امتزاج معدن بالأكسجين .

شق (ط) : اساس = قاعدة = أسس (صيدلة) Base (E) || اساسي = قاعدي Basal . || استقلاب — B. Metabolism || خدر — B. Narcosis . || نخرة أساسية B. Necrosis .

شي (ث) : أس As (F) (نقد روماني قديم) . || أس Charge (Tas de) (في البناء) . || تأسيس Fondation (إنشاء = أساس = مؤسسة) . || — صخري Enrochement تأسيس بالصخور إما في الماء أو على أرض غير مستقرة . || أسس Fonder شيّد = بنى ، أقام = وقف .

مص (اق) : المؤسسة Entreprise (E) « كل تنظيم يرمي الى الإنتاج والمبادلة للحصول على ربح » . || (بك) أساس Radicle . || أساسي Fundamental . || (جي) الأساسيات Cardinalia النتوء الأساسي في داخل المصراع العضدي في المرجانيات وما يبرز فيه من

الامتدادات الهيكلية بأشكالها المختلفة سواء أكانت في هيئة كرمتين أم ملولبتين أم في شكل مطوية . || النتـوء الأساسي Cardinal Process نتوء يتوسط الحافة الخلفية للمصراع العضدي في المنرجانيات من الداخل وتوجد على جانبيه حفر الأسنان كما تنتأ من جانبيه أيضاً التراكيب الهيكلية التي تحمل العرف . || (ق) : الأساس = القرار = الأراضي Tonic or key-note . || مؤسس Fonateur (F) . || المؤسسات Fondations . || (ر) : أساس النظام Radix of the scale (E) هو نسبة قيمة الرقم في خانة ما الى قيمة نفس الرقم في الخانة السابقة مباشرة وأساس النظام المستعمل الآن هو ١٠. || ـــ اللوغاريتم Base of logarithm هو العدد الذي إذا رفع الى أس مساو للوغاريتم كان الناتج مساوياً للعدد . || ـــ المتوالية الحسابية (العددية) ، الفضل المشترك Common difference هو الباقي من طرح احد حدودها من التالي له في الترتيب مباشرة . || قطع مخروطي أساسي Base conic . || المحور الـ Radical axis : المحور الأساسي لدائرتين هو المحل الهندسي للنقطة التي يمكن أن يمد منها مماسات متساوية لهاتين الدائرتين والمحور الأساسي لثلاث كرات هو المحل الهندسي للنقطة التي يمكن أن يمد منها مماسات متساوية لهذه الكرات . || المركز ـــ R. centre لثلاث دوائر هو النقطة التي يمكن أن يرسم منها مماسات متساوية لهذه الدوائر وقد تشترك أكثر من ثلاث دوائر في هذا المركز ، ولأربع كرات هي النقطة التي يمكن أن ترسم منها مماسات متساوية لهذه الكرات وقد تشترك أكثر من أربع كرات في هذا المركز . || المستوي R. plane المستوي الأساسي لكرتين هو المحل الهندسي لنقطة يمكن أن يمد منها مماسات متساوية لهاتين الكرتين . || أسية (س) Exp. (X) تعبير مختصر للدالة الأسية .

اسط

مع (لجم) : الاسطوانة Cylinder(E) .

جر (فر) :ـ أسطواني Cylindre (F) . || Cylindrique=Cylindrical .

شق (ط) اسطوانيات Strongyloides(E) . || ـــ خرثية S. stercoralis .

شم (زر) : ـــ مركزية Cylindre central ou Stèle (F) الجزء المركزي من الساق أو الجذر في النباتات الوعائية .

شي (ث) : ـــ C. خاتم أشوري . || ـــ = عمود Colonne وللأعمدة اطرزة مختلفة . || اسطرلاب



Astrolabe آلة معروفة لرصد النجوم والفرنسية من العربية .

شي (ث): إسطبل (مقابل) Écurie (F) .

مص (مر): محور الاسطوانات Cylinders, axis of (E) . || عدسات اسطوانية Cylindrical lens . || ورم اسطواني الخلايا Cylindroma .

|| (هم) غطاء الاسطوانة = Cylinder head Cylinder cover سبيكة من زهر الحديد يسد بها طرف الاسطوانة . || دثار ـ C. – jacket هو ما يحيط بالأسطوانة من ماء او بخار بقصد تبريدها او الاحتفاظ بحرارتها . || بطانة – C.-liner اسطوانة مجوفة رقيقة الجدران تثبت داخل اسطوانة المحرك لوقايتها من التآكل . || جلاخة الاسطوانات الخارجية Cylindrical Grinding Machine جلاخة لتجليخ السطوح الاسطوانية الخارجية .

اسطراغالس Astragalus(L)

شم (زر) : جنس الكثيراء والقتاد والعنزروت وغيرها من فصيلة القرنيات الفراشية . وذكر مايرهوف ان ١٣ نوعاً من الاسطراغالس تنظر الى

قتاد العربية وطراغاقنثا اليونانية . وأنواع الاسطراغالس كثيرة هاك عدداً منها عن بوست :

|| ـــ حلبي A. Aleppicus . || ـــ خلقي = حريث A. annularis . || ـــ درزي = قطيط A. drusorum . || ـــ ذو ثلاثة أشهر A. trimestris خنصر العروس . || ـــ رحال (كريشة الحمار) A. peregrinus . || ـــ سيبري (اصابع العروس) A. sieberi . || ـــ شطي A. hamosus قرين.وهو نوع حولي يزرع في أوربة لغرابة (Vers) ثمراته الشبيهة بالدود . || ـــ صوفي A. lanatus . || ـــ ضيق الورق A. Angustifolius . || ـــ عربي A. arabicus . = ـــ فضي الورق A. argyrophyllus . || ـــ قزي (دُرَيْس) A. bombycinus . || ـــ كثير الزوايا A. angulosus . || ـــ متصالب (خزام القط) A. cruciatus . || ـــ ملتبس A. ambiguus .

إسطرَبطوقَربوس=حلزونية الثمار Streptocarpus(L)

شم (زر) : من اليونانية بهذا المعنى لأن ثمارها تستدير حلزونياً عندما تنضج. جنس زهر من الفصيلة الجسنيرية .

أسطرِيبتيس Ostryopsis (L)

شم (زر) : جنس اشجار من القبيلة البندقية ، قريب من البندق .

اسطقس او عنصر أو أصل أو ركن Element (E) Elément (F)

كوش (قل) : (١) لفظ يوناني stoichoion بمعنى الأصل ويراد به العنصر من العناصر الأربعة التي هي النار والهواء والماء والتراب او الأرض ، وتسمى اسطقسات لأنها أصول المركبات التي هي المعادن والنباتات والحيوانات (تعريفات الجرجاني) . « فلذلك قيل انه آخر ما ينتهي اليه تحليل الأجسام فلا توجد فيه قسمة إلا الى أجزاء متشابهة » (ابن سينا : رسالة الحدود ٨٥) . يقال « اسطقسيات » أو أجسام أسطقسية للمركبات من العناصر الأربعة. (٢) عناصر المعرفة éléments de connaissance هي المعاني المجردة والأحكام .

اسفاناخ

مص (ن) : الإسفاناخ Spinacia oleracea(L) من الخضراوات الشتوية من الفصيلة السرمقية (Chenopodiaceae) موطنه جنوب غربي آسيا يطبخ ويؤكل .

شم (زر) : إسفاناخ بري Chenopodium bonus Henricus (L) Ansérine Bon-Henri. Epinard sauvage(F) مترجمة . نوع معمر يزرع ويستعمل كالأسفاناخ . || ـــ زيلندة الجديدة Tétragone cornue. Epinard de la Nouvelle-Zélande (F) (Tetragonia expansa) (L) مترجمة : بقل زراعي حولي من الفصيلة الملاحية يستعمل ورقه كورق الأسفاناخ .

اسفغنون Sphaigne (F) Sphagnum (L)

شم (زر) : جنس طحالب « حزاز في مصر » يعشن في المناقع والمياه الراكدة الصافية .

أسفلت Asphalt (E)

مص (ك) : أحد المنتجات الثقيلة التي تتخلف عن تقطير البترول الخام وهو جسم صلب في درجة الحرارة المعتادة ولونه أسود ، ويوجد كذلك في الطبيعة متشربة به الصخور كالحجر الجيري ونحوه ، وعلى هذه الصورة وجد من قديم الزمان .

اسفنج Sponge (E)

شق (ط) : مصورة الخلية الاسفنجية Spongioblast . || ورم برعمي اسفنجي = ورم مصورة الخلية الاسفنجية Spongioblastoma . || ـــ = مشبك Cancellous . || عظم ـــ C. Bone

شم (زر) : إسفنج Éponge (F) (Spongia) (L) من أصل يوناني . جنس حيوانات مائية من شعبة الاسفنجيات منه الاسفنج السوري واليوناني والبربري والاسفنج الليفي الذي تستعمله في الاغتسال هو بمثابة هيكل يدعم الكتلة اللحمية من جسم الحيوان . || إسفنجيات Éponges ou Spongiaires (F) شعبة حيوانية من الخلويات فيها الاسفنج

وهي أقسام منها الاسفنجيات الكلسية والاسفنجيات الصوانية .

شق (ط) : اسفنجي Spongy (E) . || الحالة الاسفنجية Spongiose . || خـــلايا ــ Spongiocytes .



مص (اح) : الإسفنـــج Sponge (E) . || ــ الأنبسوي Leucosolenia . || ــ الصوّاني ـ Cilicious S. || ــ الأحرش Hippospongia . || ــ اللاشوكي Demospongia . || الاسفنجية Spongine . || (جي) اسفنجين Spongin مادة حريرية تفرزها الثقبات لتقوية جدار الجسم او للربط بين الأشواك الصلبـــة التي تدعمه . || شويكات الإسفنج Spong Spicules شويكات من الاسفنجين أو الجير أو السليكا تفرزها خلايا الطبقة الجلدية لجدار الجسم وتكون في أحجـــام وأشكال متباينة في المجموعات المختلفة من الاسفنج . ويستفاد منها في تصنيف الاسفنجيـــات . || (حض) : الإسفنجة Eponge (F)=Sponge(E) .

اسفيداج White Lead (E)

مص (ك) : هو الكربونات القاعدية للرصاص صيغته الكيائية ٢ ر ك أ٣ ــ ر (أيد)٢ وهـــو مسحوق يستخدم في أعمال الطلاء وهو سام.

اسفيرولوبيون Sphærolobium (L)

شم (زر) : وهي من اليونانيـــة بمعنى كروية السنفات إلماعاً الى شكل سنفاتها الكروية . جنس جنبيات للتزيين من الفصيلة القرنية .

أسقربوط

مص (مر) : الاسقربوط(مقابل) Scurvy (E) .

أسقلونية Escallonia (L)

شم (زر) : باسم أحد أتباع لينيوس . جنس شجر وجنبة للتزيين من فصيلة كاسرات الحجر . || ــ حمراء E. rubra (L) . || ــ كثيرة الزهر E. floribonda (L).

اسقمري Maquereau (F) (Scomber) (L)

شم (زر) : معربة وشائعة . جنس مـــن السمك العظمي الشائك الزعانف من الفصيلة الاسقمرية . وفي سواحل الشام نوعان مشهوران منه ، وهو سمك

بحري . || ــ شائع M. colias (F) (S. colias) (L) هو النوع المسمى اسقمري في سواحل الشام . || ــ معروف = طراخور M. commun (F) (S. scomber) (L) وهذه بعامية صيادي السمك في سواحل الشام || إسقمريات Scombridés ou Scombéridés (F) فصيلة سمـــك من العظميات الشائكات الزعانف فيها الاسقمري والتن والبينيت والقنبر وغيرها .

اسك

مص (ط) : الاسكة Labium minorus=Nympha (E) وهو الشُفر الصغير .

أسكارية = [الصَّفَر] Ascariasis (E) .

مص (ط) : مرض ينشأ من وجود ديدان الاسكارس في الأمعاء وغيرها .

إسكَبيوزة = زهرة الجـــرب Scabieuse (F) (Scabiosa) (L)

شم (زر) : يسمونها بعامية دمشق صابغ محرمته. والاسم العلمي من Scabiosa اللاتينية أي الجرب . جنس زهر من الفصيلة الدبساسية . || ــ ألبيـة S. des Alpes (F) (S. Alpina) (L) . || ــ بستانيـة S. des Jardins (F) (S.atropurpurea) (L) . || ــ قفقاسية S. de Caucase (F) (S. Caucasica) (L) . || ــ متكساسية S. de Metaxas (F) (S. Metaxasii) (L) . || ــ نجيلية الورق S. à feuilles de graminées (F) (S. graminifolia) (L) . || ــ يابانية S. du Japon (F) (S. Japonica) (L).

إسكمية Skimmi (F) (Skimmia) (L)

شم (زر) : من اسم رجل ياباني . جنس جنبات للتزيين من الفصيـــلة السذابية . || ــ حمراء S. rougeâtre (F) (S. rubella) (L) . || ــ عريضة الورق S. à feuilles élargies (F) (S. oblata) (L) . || ــ عطرة S. odorant (F) (S. fragrans) (L) . || ــ غاريـــة الورق S. à feuilles de laurier (F) (S. laureola) (L) . || ــ يابانيـــة S. du Japon (F) (S. Japonica) (L) .

اسكندرانية Alexandrisme (F) Alexandrism(E)

مص (فل): الثقافة اليونانية ، فنية كانت أو أدبيـة أو فلسفية ، التي عرفت في الاسكندريـــة فيما بين القرن الثالث قبل الميلاد والسادس بعده . وقد تطلق خاصة على الفلسفة الدينية في هذه الفترة ، أو على منحى في الأسلوب الأدبي والشعري .

إسكولاب Esculape (F)

شي (ث): رب الطب عند الرومان وهو باللاتينية اسكولابيوس Æsculapius .

أسكون Ascon (E)

مص (اح): طراز بسيط من الاسفنـــج مثـــل الوكوسولينيا Leucosolenia ، لـــه فُوهة واحدة وعدة ثقوب شهيقية .

اسل (أسلة) Barb (E)

مص (اح) : وتطلق على الزوائد القرنيـــة التي تخرج من السهم ويتكون من الأســـلات نصلها ، وفي النبات تطلق على الشعـــيرة أو الهُلْب الذي يحمل زوائد خُطّافية . || أُسَيْلة (في الطيـــور) Barbule زائدة قرنية دقيقة تخرج من الأسلة B. || (ط) سلف الـ « أكروبـــلاست » Acroblast ويتكون من الجسم المركزي في الخلية المنوية في أثناء عملية الانطاف . || ــ الحيوان المنوي = أكروسوم Acrosome (= Apical body) مقدم رأس الحيـــوان المنوي . || (ك) أسل = يؤسل = حمضل = يحمضل Acylate هو أن تحل مجموعة أسيلية محل ذرة ايدروجين في مجموعة أيدروكسيدية أو أمينيـــة . || تأسيل = حمضلة Acylation مصدر الفعل أسل يؤسل = حمضل يحمضل . || (مر) التأسُّل Atavism . || (ن) الأسل ويسمى أيضاً الغرز ومن أصنافـــه القَضْوَر وهو السيار في مصر Juncus acutus (L) من الفصيلة الأسلية Juncaceae وله أغصان كثيرة دقاق بلا أوراق . سوقه خضراء ذات أطراف حادة غير متفرعة ولا خشب لها . ينبت في المـاء أو في الأرض الرطبة بجواره وتصنع منه الحصر والغرابيل.

مد : التأسل (مقابل) Atavisme (F) .

شم (زر) : أسل = سمار = كَوْلان = كَوْلان = jonc (F) (juncus) (L) وتطلق السمار اليـــوم أيضاً على انواع من جنس السُعد Cypelus.جنس نباتات عشبية من الفصيلة الأسلية تنبت في المناقع والأراضي الرطبة وتستعمـــل اوراقها الاسطوانية الطوال والأطباق . وغيرها . وأنواع الأسل في



الشام كثيرة هالك بعضها . || ــ أحوي J. glauque (F) (J. glaucus) (L) . || ــ بحـــري J. maritime (F) (J. maritimus) (L) . || ــ عربي = نص J. arabe (F) (J. arabicus) (L) . || ــ علجـــومي J. de crapaud (F) (J. bufonius) (L) بزوره أحفظ البزور لخاصـــة الأنتاش اذا حفظت في مكان يواتيها ، فقد استنبتت منها بزور كانت مدفونة تحت أحد الأسوار منـــذ الفي سنـــة . || ــ معروف J. commun (F) (J. conglomeratus) (L) . || ــ هرمي J. Pyramidal (F) (J. pyramidatus) (L) . || أسليات Joncacées ou Joncinées (F) فصيلة الأسل مـــن ذوات الفلقة . || مأسلة Jonchère (F) مستنقع يكثر فيه الأسل والقصب.

اسمنت Cement (E)

مص (جي) : المواد التي تترسب بـــين حبيباتهـــا الصخور فتلصق بعضها ببعض لتكون منها صخراً صلبـــاً متماسكاً . وأكثر أنواع الأسمنت الطبيعي السليكا والجير والمواد الحديدية . || ــ بورتلنــدي Portland C.، ويحضر بخلط أجزاء من الطـــين والحجر الجيري دقيـــق الحبيبات ثم طحنه وتحميصه الى درجة تقل عن درجـــة الانصهار . || (ك) ــ C. مسحوق يتكون مـــن محروق الحجر الجيري والطفـــل ويضاف لناتجها نسبة صغيرة من الجبس.

ومسحوق هذه المواد عند خلطه بالماء يكون عجينة تتجمد اذا تركت فتستخدم في أعمال البناء وهناك أنواع مختلفة تستخدم لأغراض شتى يختلف تركيبها وفقاً للأغراض التي تستعمل فيها ويطلق عليها أيضاً أسمنت؛ فمثلاً يقال أسمنت مائي وأسمنت للأسنان وأسمنت المطاط وأسمنت الخزف وهكذا ... الخ . || (صح) : ملاط || — C. mortar .

اسمندة ملوكية = سرخس مزهر Osmonde royale ou Fougére fleurie (F) (Osmunda regalis (L)
شم (زر) : كلمة أسمندة باسم أحد الآلهة. والثانية مترجمة . نوع معمر جميل من السراخس ينسب الى الفصيلة الأسمندية . || أسمنديات Osmondacées (F) من اسم احد آلهة السلتيين . فصيلة نباتية من رتبة السرخسيات فيها الأسمندة وتسمى السرخس المزهر والسرخس الملوكي .

اسواني Syénite (F)
شم (زر) : الفرنسية مـن Syéne وهو الاسم اليوناني القديم لبلدة أسوان في صعيد مصر . صخر من الصخور النارية .

أسيت
مص (ك) : أسيت ألدهيد = الألدهيد الأسيتي = الألدهيد الخلي Acetaldehyde = Acetic aldehyde (E) سائل طيار عديم اللون ينتج من أكسدة الكحول الأثيلي بتفاعل ذرة واحدة من الأكسجين مع جزيئه. || — أميد Acetamide مركب يتكون بتسخين خلات الأمونيوم (خلات النوشادر) في أنبوبة مختومة ، وصيغته الكيميائية : ك يد٣ . ك١ . ن يد٢ . || — أنيليد Acetanilide مركب بلوري عديم اللون يتكون بأستلة الأنيلين ، وصيغته الكيميائية : ك٦ يد٥ . ن يد . ك١ . ك يد٣ . || أسيتالدول (ألدول) Acetaldol (=Aldol) سائل عديم اللون رائق ، يتكون باتحاد جزيئين من الأسيتالدهيد وصيغته الكيميائية : ك يد٣ . ك يد (أيد) ك يد٢ . ك يد١ . || أسيتالدو أوكسيم Acetaldoxime مركب يوجد صلباً أو سائلاً ، درجة انصهاره إما ٢٣ او ٤٧ م يتكون باتحاد جزيء من الأسيتالدهيد وجزيء من ايدرو-أكسيم . صيغته الكيميائية : ك يد٣ . ك يد : ن . ا يد . || أسيتالدهيد Acetaldehyde سائل عديم اللون له رائحة عطرية نفاذة ، صيغته الكيميائية : ك يد٣ ك ا . || فنيل هيدرازون أسيتالدهيد A. phenylhydrazone مادة بلورية تتكون من اضافة مادة فنيل هيدرازون الى جزيء من الأسيتالدهيد . وصيغته الكيميائية : ك يد٣ . ك يد : ن . ن يد . ك٦ يد٥ .

أسيتال Acetal (E)
مص (ك) : سائل عديم اللون يحضر بتفاعل كلوريد الايدروجين مع خليط من الكحول والأسيتالدهيد وصيغته الكيميائية : ك يد٣ ك يد (ا ك٢ يد٥)٢ .

أسيتاليد Acetylide (E)
مص (ك) : أسيتاليد النحاس (أسيتاليد النحاسوز) مادة Copper acetylide = Cuprous acetylide حمراء اللون تنتج من إمرار غاز الأسيتلين في كلوريد النحاسوز النوشادري .

اسيتيلين Acetylene (E)
مص (ك) : غاز عديم اللون ، صيغته الكيميائية : ك٢ يد٢ .

أسيتون
مص (ك) : أسيتون Acetone (E) سائل طيار ، عديم اللون، له رائحة مميزة، يغلي عند درجة ٥٦ م ، صيغته الكيميائية : ك يد٣ . ك ا . ك يد٣ . || فنيل هيدرازون الأسيتون A. phenylhydrazone مركب عضوي يتكون من تكاثف الفنيل هيدرازين مع الأسيتون . || شبه كاربازون الأسيتون A. semicarbazone مركب عضوي ينتج من تكاثف الأسيتون مع شبه الكاربازيد .

أسيتي
مص (ك) : الحمض الأسيتي = الحمض الخلي = حمض الخل Acetic acid (E) هو الحمض السائل الذي ينتج من أكسدة الكحول الأثيلي الذي هو روح الخمر ويوجد في الخل . || الأسيتو أسيتي Aceto-Acetic acid الحمض الذي يشتق من جزيئين من حمض الخل باستخراج جزيء ماء منها وصيغته الكياوية هي ك يد٣ ك ا ك يد٢ ك ا أ يد ويوجد في بول بعض المرضى بالبول السكري .

أسيتيل
مص (ك) : أسيتيل Acetyl (E) مجموعة حمض الخل ورمزها ك يد٣ ك١ . || — حامض الساليسيليك (أسبرين) Acetyl salicylic acid مركب بلوري عديم اللون ينصهر عند درجة ١٣٥° ، صيغته الكيائية : (ك٦ يد٤ ا. يد ك ا. ا يد ك يد٣) . || أستل يؤستل Acetylate هو أن تحل المجموعة الأستيلية في مركب ما محلّ ذرة الأيدروجين به . || أستلة Acetylation مصدر أستـل يؤستل . || القيمة الأستيلية Acetyl value مقدار ما في المركب من مجموعة او أكثر من المجموعات الأستيلية مقدرة بالوزن منسوبة إلى وزن المادة الأصلي .

اسيديات مركبة Composite ascidians (E)
مص (اح) : هي حيوانات تعيش في كتل وتتبع شعبة ذيلي الحبليات : (Urochordata) .

اسيديوم (يونانية) Aecidium
مص (اح): ومعناها المنزل . وهـو عبارة عن عضو كأسي الشكل (يوجد في فطريات الصدأ) ويولد نوعاً من الجراثيم (الأبواغ) الأسيدية نسبة اليه .

اسيلاز Acylase (E)
مص (ك) : أنزيم يحلل المواد متعددة الببتيد .

اسيلون Acyloin (E)
مص (ك) : مركب عضوي ينتـج من تكثف الألدهيدات وهو سهل التأكسد إلى ثنائي الكيتون .

اسيمينة Asimina (L) (Asiminier) (F)
شم (زر) : لفظة كندية . جنس شجر من فصيلة القشديات . || — ثلاثية الفصوص A. trilobata (L) (A. trilobé) (F) . || — صغـيرة الزهر A. Parviflora (L) (A. parviflore) (F) . || — كبـيرة الزهر A. grandiflora (L) (A. grandiflore) (F).

اشّب = تأشّب Alloy, to (E)
مص (ك) : هو أن يصنـع المرء أشابة . || تأشيب Alloying مصدر الفعـل أشب وتأشّب . || أشابة Alloy, an جسم فلزي ينتج من خلط فلزين أو أكثر وصهرهما حتى يتزجـا . || — « راني » Raney's a. أشابة تتركب من ٣٠٪ نيكـل ٧٠٪ ألومنيوم وتستعمل لاختزال النترات وتحويلهـا إلى نشادر . || — تصليبيـة Eutectic a. مخلوط من فلزين أو أكثر يتصلب تماماً عند درجة التصلب . || أشابـات سهلة الانصهار fusible (alloys) هي أشابات تنصهر في درجات منخفضة وتستخدم عادة في سبك حروف الطباعة والإلحام وغيرها .

اشتار
شي (ث) : أشتار ، عشتار (ربة بابلية) Istar (Ashtart) (F) .

اشر
شم (زر) : أشريّات Térébrants (F) ذوات الأشرات أي المثاقب من الحشرات غشائيات الأجنحة .

أشّق = وُشّق Gomme ammoniaque (F)
شم (زر) : هيا من أصل فارسي . صمـغ طبي يستخرج من أنواع نباتية من جنس Ferula خاصة

اشن
شم (زر): أشنة Usnée (F) (Usnea) (L) الاسم العلمي والاسم الفرنسي من أشنة العربيـة . وهو جنس من الحزاز « أي الأشنة في مصر » تنمو نباتاته الخيطية عـلى الأشجار والصخور . || — حمراء « في الشـام » Floridées ou Rhodophycées (F) طحلب أحمر « في مصر » رتبة من الأشنة « الطحلب » تشمل بضع فصائل نباتية . || — خضراء « في الشـام » Chlorophycées (F) طحلب أخضر « في مصر » رتبة نباتية تشتمل على بضع فصائل كالمدغمات والسحّاريات . || — زرقاء Cyanophycées ou Algues bleues (F) « في الشام » . طحلب أزرق « في مصر » رتبة من الأشنة « الطحالب » تنسب اليها الجراثيم أي فصيلة البكتريات وفصيلة بزقـة القمر وغيرهما . || — سمراء (في الشام) = طحلب أسمر (في مصر) Phéophycées ou Algues brunes (F) رتبة من الأشنة « الطحالب » تشمل الفوقسيات وغيرها . مد : الأشنة (مقابل) Algue (F) . || أشنة الصباغين Orseille tinctorial ،

اشن
مص (ن) : الأشنـان أو الغسول أو الحرض أو الحمام (في الشام) وهو من الغسولات يطلق خاصة عـلى Arthrocnemum glaucum من الفصيلة الرمرامية Chenopodiaceae وهـو جنبـة ملحية تنبت بالأراضي الرملية ، وأغصانها كثيرة العقد ، وأوراقها أثرية متقابلة ، وتستعمله العرب هو أو رماده في غسل الثيـاب وغسل الأيدي بعد

الطعام ويطلق الأشنان أيضاً عـلى نباتات الجنسين Salicornia, Anabasis وكانوا يستخرجون القلي منهـا . ‖ (اح) أُشْنَة (ج. أُشَن) • في مصر • Lichen (E) كائن نبـاتي مركب من طحلب وفطرة يعيشان معاً متكافلين . ‖ أُشَن جستيرية Gasterolichens وهي أُشن مكونة من فُطريات جستيرية ، تعيش في تكافل مع مكونات طحلبية .

أسار Asar (E)

مص (جغ) : ركام مستطيل ضيق من الرمـل والحصى كان يوماً مجرى الماء تحت نهر من الجليد ، وتخلف بعد ذوبان الثلج .

أصر

شي (ث) : مأصَر ، مأصِـر Estacade (E) حاجز في الماء من أوتاد وغيرها .

أصص

مص (حض) : الأصيص Pot de fleurs (F) وعاء من الفخار غالباً ، تستنبت فيه الرياحين .

شم (زر) : تأصيص = تركين Empotage (F) كلاهما من وضعي . وهو الزرع في أصيـص أو في مركن . ولم أجد في معاجمنا ما يقابل الكلمـة الفرنسية، فيفيد جعل الفعلين أصص وركن يتضمنان معنى الزرع في الأصيص أو في المركن ، وذلك على قاعدة الاشتقاق من أسماء الأعيان لضرورة علمية .

إصطبل . إسطبل Écurie (F)

شم (زر) : يجمعان بالألف والتـاء . مسكن الدواب من الفصيلة الخيلية .

أصطرك = لبنى = عبهر Aliboufier (F) (Styrax officinalis) (L)

شم (زر) : في الشام عن المفردات. قلت: واللبنى تطلق اليوم عليه في جبل الشيخ . وهو مبذول في جبال الشام. شجر أو جنبة من فصيلة الأصطركيات صمغها يسمى الميعة والميعة الجامدة والناشفة . وتدل كلمة العبهر أيضاً على النرجس والياسمـين كما في المعاجم . واليونانية Styrax من أصـل سامي . وقد أعادها العرب الى لسانهم باسم أصطرك . أما

للبنى فسامية تدل على البخور . ‖ أصطركيات Styracacées (F) فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات التويجية قريبة من الفصيلة الزيتونية ، فيها الأصطرك ويسمى اللبنى .

أصف

مص (ن) : الأصَف واللصف لغة فيه أو الكَبَر أو الكبار ويعرف في مصر الآن بشوك الحمـار Capparis spinosa(L) من الفصيلة الكَبَرِيَّة Capparidaceae هو جُنَيْبَة موطنهـا حوض البحر الأبيض المتوسط وتنمو عـلى الأحجار الجيرية

في الصحارى المصرية ، وأوراقها خضراء ناضرة ذات أذينات شوكية معققة وثمارها لُبيَّة تعرف (بالشفلح) ويزرع هـذا النبات في أوروبا لاستعمال براعمـه الزهرية مخللة أو مملحة .

إِصْفِيرنِّي Sphyrœna vulgaris (L) . (Spet ou Sphyrène spet) (F)

شم (زر) : سمك بحري مبذول في سواحل الشام

حيث يعرف باسمه العامي المحرف . وهو من فصيلة الأصفرنيات Sphyrénidés .

اصل

مص (اح) : الأصل (في الحيوان والنبـات) Germ (E) . ‖ الأَصَلَة Cobra حيـة عظيمة سامة شرسة تطلق عـلى : ١ ــ النَّاشِر المصري

Egyptian cobra ٢ــ البَخَّاخ Spitting cobra . ‖ (بك) أصلي Original . ‖ (ك) : التَأصل .Allotropy ظاهرة وجود المـادة النقية في الحالة العنصرية في أكثر من شكل بلوري واحـد كما يشاهد في الكبريت والفوسفور والقصدير والكربون. ‖ (حض) الأصل Originale (F) ما ينتسخ منه. ‖ (ط) استئصال الخصية Orchidectomy(E) . ‖ ــ الفص Lobectomy ويطلق عـلى إزالة فص من الرئـة . ‖ ــ الكظر Adrenalectomy . ‖ ــ اللوزة Tonsillectomy قطعها جراحيا. ‖ ــ الرسغ « لِلِستَر » Lister's excision of wrist وفيـه يستأصل الرسغ كاملاً . ‖ ــ البروستاتـة Prostatectomy . ‖ الـ ــ العجـاني للبروستاتـة Perineal prostatectomy . ‖ ــ العجاني المستقيم P. resection of rectum . ‖ ــ البطني العجـاني المستقيم Abdomino-p. excision of rectum . ‖ ــ الازدواجي المتزامن للمستقيم Synchronous, combined, excision of rectum وفيه يستأصل المستقيم جراحـان أحدهما يعمل في البطن والآخر من العجان في وقت واحد . ‖ ــ النُّخاميـة Hypophysectomy « عمليـة استئصال الغدة النخاعية» . ‖ ــ التوتة Thymectomy وهي غدة في مقـدم الصدر . ‖ ــ الحنجرة Laryngectomy . ‖ ــ الرئة Pneumonectomy . ‖ الـ ــ القَطَنِي للعقد Lumbar ganglionectomy وفيـه تزال العقـد السمباتية بفتحة في القَطَـن . ‖ ــ القَطَنـي للكـلوة L. nephrectomy . ‖ ــ المستقيـم والسيني

Recto-sigmoidectomy . ‖ ــ الطحال Splenectomy . ‖ ــ الرحم القيصري Caesarean hysterectomy استئصاله بعـد الولادة بالشق القيصري . ‖ ــ البروستاتـة بطريق المبـال Periurethral prostatectomy . ‖ ــ الكلوة بطريـق البطـن Nephrectomy, abdominal . ‖ ــ الرحم بطريق البطن Hysterectomy, abdominal . ‖ ــ الطحال Splenectomy . ‖ (ق) أصل بوليصة النقـل Bonne lettre de voiture (F) ‖ الأصول Ascendants . ‖ الأصيل Représenté ‖ و Actif . ‖ (ك)التأصل (E) Allotropy هي ظاهرة وجـود عنصر أو مركب كيميائي عـلى أشكال مختلفة مع عـدم تغير جوهرهـا وإن اختلفت خواصها الطبيعيـة مثل صور الكبريت والكربون المختلفـة . ‖ تغيرات تأصليـة Allotropic changes . ‖ (ه) : الأصـل Origin هي نقطة تقـاطع محاور الإحداثيات .

جر (فر) : الأصل the origin (E) Origine (F) نقطة تقاطع محاور الاحداثيـات . ‖ أصيـل Intrinsèque (F) Intrinsic (E).

شق (ط) : يستـأصل Extirpate (E) . ‖ استئصـال Extirpation . ‖ ــ Enucleation (E) . ‖ ــ الذروة Apicoectomy = Apicectomy . ‖ ــ الرحم Hysterectomy . ‖ ــ ــ من البطن Abdominal H. ‖ ــ ــ العـام Total H. = Pan H. ‖ ــ ــ من المهبل Vaginal H. ‖ ــ ــ دون التـام Subtotal Hysterectomy . ‖ ــ مجموع الرحم Panhysterectomy . ‖ ــ الصفيحة Laminectomy . ‖ ــ القرينـات Turbinectomy . ‖ ــ الكولون Colectomy . ‖ ــ الموثـة Prostatectomy . ‖ أصلي = حديث . بدئي (E) Primitive .

شم (زر) : أصل = منشأ=مهد Origine (F) ج أصول ومهود ومناشيء . يقال مثلا أصل الفستق في الشام والشام مهده. ‖ تأصل الطعم = إنعتـاق ــ استقلاله Affranchissement du greffon (F) عـن المطعم بـبروز جذور له . ويحصل ذلك عندما يطمر مكان التطعيم بالـتراب مما يجب تجنبه . ‖ أصول مركبة = أصول مباشرة Immédiats principes (F) اصطلاحاً. آخر مواد يمكن افرادها بوسائل ميكانيكية دون حلها بالوسائل الكيمياوية ، ومنها السكر والنشا والآح «الزلال» والدهن وغيرها . ‖ أصلة Python ثعبـان كبير من عديات الأخاديـد وفصيلة الأصليات . ‖ أصليـات Pythonidés فصيلة حيات من عديـات الأخاديد فيها الأصلة والبواء .

شي (ث) : أصل = أرومة Souche (F) . ‖ ــ البنـاء Substruction . ‖ أصلي = صحيـح Authentique .

كوش (فـل) : أصل،موضوع Postulate (E) (١) Postulat (F) مبدأ غير بيّن بنفسه مسلم به

على سبيــل حسن الظن . قال ابن سينا « وقـــوم يسمون الأصل الموضوع « مصادرة » وقوم يقسمون الأصل الموضوع الى مقبـول بالمساهلة وليس في نفس المتعلم رأي يخالفه ، والى متوقف فيـه بحسب ضمان المعلم بيانه في وقتـه وفي نفس المتعلم رأي يخالفه . (البرهان ٥٩) . (٢) عند كانط الحرية والخلود والله هي « مصادرات العقل العملي » وهي عقائد ، لا عقائد شخصية ذاتية ، بل موضوعية كلية لأن العقل نفسه هو الذي يفرضها ، ويعجز العقل النظري عن البرهنة عليها . (٣) في مقابلة « أولي » « وربما قصر المتعلم عن تصور الأوليات في العقـــل أولية ، فتصير الأوليات بالقياس إليه أوضاعاً » .

اطالنطة Atalanta (L)
شم (زر) : من اسم عـــلم في الاساطير . جنس جنبية من فصيلة البرتقاليات .

اطر
مع (لجم) : الإطار (مقابل) Tyre (E) .
مد : ــ الدائرة (مقابل) Péricycle (F) .
جر (فر) : ــ Cadre (F) Frame (E) .
شم (زر) : إطـار = قوس = قنطرة Arceau. Archet. Arçon (F) هو في الكروم الأطار أي قضبان الكرم تلوى لكي لا تعصي أي لكي يزداد حملها . وهو في الحدائـــق قوس يغطى بالنباتات المعترشة . || ــ الدائرة = حوق ــ Péricycle(F) قلنـــا « اطـــار وحـــوق » ، ولم نقـــل « محيط » لكي لا يحصل اختلاط بمحيـــط الدائرة المعروف . وقال بعضهم « منطقة محيطة » . وعرب آخرون فقالوا بريسيكل . سافة خـــلايا تكون في الجذر بين الأدمة الباطنية Endoderme من جهة وحزم الخشب واللحاء من جهة ثانية . || أطرة Couronne (F) اكليل الحافر أي أعلاه ، وهي بين الرسغ والحافر .
شي (ث) : إطار (مقابل) Bâte (F) . || ــ (نطاق = ترس = ساعة جدارية) : Cartel || ــ = تأطير Encadrement . || ــ = كفاف = قاعدة Châssis . || ــ البـــاب = برواز ــ Huisserie . || ــ (الباب أو الشباك)



Dormant . || ــ الزجاج Filotière . || ــ الطاولة Ceinture de table . || ــ الغلق (إطار غلق العقد في البناء) Guimberge .
مص (فن) : المئطرة (من الأطر وهـــو العطف والثني) French cuvre (E) قطعـة من خشب أو غيره مستوية مقطوعة قطعاً غير متماثل وبها حافات منحنية انحناء متفاوتاً وهي تقوم مقـام المسطرة في رسم الخطوط المـــأطورة . || (ه) الإطارات Frames هي الأجسام المكونة من قضبان متصل بعضها ببعض وتؤثر عليها قوى مختلفة .

أطْرُغلة = قمرية Tourterelle (F) (Turtur) (L)
شم (زر) : جنس القماري والأطرغلات والفواخت من الفصيلة الحمامية . وهي طيور تشبه الحمام ولكنها



أصغر منه . || ــ شائعة = ــ T. commune (F) (T. turtur ou Streptopelia turtur) (L) اللسان والقاموس . طرغلة في الشـام ، وقمرية في مصر ، وشفنين في العراق . أما ما يسميه الدماشقة قمرية فضرب منه على الأرجح ، أو هو نوع مستقل لم أتبينه . والأطرغلة طائر مشهور يصاد .

إطريطومة = طريطومــــة Tritome (F) (Tritoma) (L)
شم (زر): من اليونانية بمعنى ثلاثيـــة الحزات . جنس زهر من الفصيلة الزنبقيـــة . || ــ ألوية كاذبة T. faux aloès (F) (T. uvaria) (L) . || ــ حـــواء T. à feuilles glauques (F) (T. glauca) (L) . || ــ مرجانيـــة T. rouge corail (F) (T. corallina) (L) . || ــ نبيلة T. noble (F) (T. nobilis) (L) .

اطلنط Atlante (F)
شي (ث) : تمثال حامل (دعمة على شكل تمثال)



اطم
مص (ح) : الأطوم واللطوم واللاطوم . والخنفاء والملصة والزالخة وبقر البحر؛ يعرف عند العـــامة بعروس البحر يطلق على أنواع من جنس Dugong (Halicore) من الفصيلة الأطومية Halicoridae(E) رتبة الخيلان أي بنات الماء Sirenia من الثدييات Mammalia هي حيوانات بحرية تشبه السمك في



شكلها الظاهر وتتغذى من الأعشاب البحرية ، لونها قاتم ولهـــا جلد أملس غليظ تحته طبقة غليظة من الشحم لحفظ حرارة الجسم وهي قليـلة الشعر بخلاف الثدييات الأخرى ولهـا يدان في شكل زعـــانف الاسماك وليس لهـــا رجلان . وذيلها مشقوق ذو شطرين أفقيين . وللأنثى ثديان في صدرها ، وخصيتا الذكر مستترتان في تجويف البطن . ويبلغ طولهـــا مترين ونصف متر تقريبـــاً وهي حيوانات شديـدة الخوف والحذر . ويندر رؤيتها نهاراً وهي لا تتنفس في الماء ولهذا تصعد الى سطح المـاء من آن لآخر لتتنفس . وتحمل الأنثى وتـلد بعد حـول وتحتضن رضيعها الى صدرهـــا باحدى زعنفتيها لترضعه من ثديها . ومنهــا ثلاثة أنواع : الأطوم الهنـــدي Dugong dugong أطوم البحر الأحمر D. tabernaculi أطوم الأسترالي D. australis . || (ط): الأطام Retention of faeces احتبـاس البعر أو الغائط .

أغاريقونعن (ابن البيطار) = Agaric = Agaricus = Polyporus officinalis (L)
مص (اح): ويسمى أغاريقون أبيض أو أغاريقون أنثى وهو فطر ينبت على جذوع بعض الأشجار وهو على شكل كتل اسفنجية ليفية غير منتظمـة الشكل ، تتكون من خيوط فطرية متداخلة ولونه بني من الخارج أبيض مصفر من الداخـــل طعمه في أوله حلاوة وفي آخره مرارة لاذعـة ، ويستعمل كمسهل شديـــد . ويطلق اللفظ الأفرنجي الآن أيضاً على نباتات جنس عيش الغراب .

أفدرين Ephedrine (E)
مص (ط) : قلواني يشبه الأدرينالين في تركيبه الكيميائي وأثره الفسيولوجي .

أفرتين Avertin (E)
مص (ط) : « مخدر عام » .

افروديت Aphrodite (F)
شي (ث) ربة الجمال والحب وهي فينوس عنـــد الرومان .

افسنتـــين Absinthe (F) (Artemisia absinthium) (L)
شم (زر): المفردات . وهي من (Apsinthion) اليونانية . قال ابن البيطار انها تعرف في أيامـــه بالدمسيسة في مصر . عشبة معمرة من المركبـــات الأنبوبية الزهر تنبت برية وتزرع لعطرية في جميع أجزائها تستعمل في الطـــب للهضم والأدرار وطرد الدود . وتستعمل في صنع شراب كحـــولي يسمى



باسمها .

افق

مع (تر) : افق = طبقة Horizon (E) . || – (ا) H. A . || – (ب) H. B . || – السلب = – السليب – || ال (ج) H. C . || – الاضافة = – الكاسب – || Eluvial H. Illuvial H.

جر (فر) : افقي Horizontal (F) (E) .

مص (جغ): أفق مرئي Horizon, Sensible or Visible(E) خط دائري يرى فيه المشاهد السماء كأنها ملتقية بالأرض ويبدو منعرجاً على اليابس ومكوناً دائرة كاملة على الماء . || – ثروي H. Soil طبقة أفقية من ثرى الأرض متجانسة في خصائصها . || التأفق Advection انتقال الحرارة في اتجاه أفقي . أما « التصعد Convection » فهو انتقال الحرارة في اتجاه رأسي . || (فن) : الأفق Level (E) Horizon (F) هو خط أفقي مفروض أمام الأفق يظهر للراسم أنه منطبق عليه فالأفق نفسه لا يظهر إلا في العراء وفائدته في الرسم هو تعيين نقطة النظر عليه .

أفلاطونية حديثة Néo-Platonisme (F) Neo-platonism (E)

مص (فل) : مذهب أفلوطين وأتباعه ، وأساسه القول بالواحد الذي صدرت عنه الكثرة ، وفيه نزعة صوفية تمزج الفلسفة بالدين .

افن

شم (زر) : أفيون Opium (F) كلمة أفيون من أصل يوناني = عصارة لبنية كثيفة تستخرج من جراء الخشخاش وتحتوي على ثلاث مواد منومة احداها المرفين .

افوكاتة = شجرة المحامي Avocatier (F) Persea (L)

شم (زر) : الأولى معربة . والفرنسية وأشباهها في اللغات الأوربية من كلمة Aouicate بإحدى لغات أمريكا الأصلية . وقد ترجمت بكلمة المحامي تجوزا . جنس شجر مثمر من فصيلة الغاريات أمريكي المهد ليس له اسم عربي . || – معروفة A. commun (F) P. gratissima (L) زبدية وأفوكادو في مصر حيث يزرع لثمره . ومن أسمائه كمثرى المحامي .

افوكين Efocaine (E)

مص (ط) : « مخدر موضعي » .

افومتر Avometer (E)

مص (كم) : جهاز يتركب من أمتّر حساس ومجموعة من المقاومات وبطارية ويستعمل لقياس التيار أو فرق الجهد أو المقاومة في دوائر التيارات المستمرة أو التيارات المترددة.

افياكتا Avyakta (E)

مص (فل) : مصطلح هندي ، عربه البيروني (أبيكت) ، ويراد به الهيولى المجردة أو شيء بلا صورة . ويقابل viakta أي المادة التي اتخذت صورة .

اُقْصَليس = حُمّاض Oxalide (F) Oxalis (L)

شم (زر) : جنس نباتات عشبية من الفصيلة الحماضية فيها أنواع تزرع بقلاً وأخرى لزهرها ، وفيها أنواع برية . وكلمة حماض أطلقها العرب أيضاً على نباتات من جنس Rumex . وأقصليس يونانية معربة قديماً معناها الحامض . || – دب O. de Deppe (F) O. Deppei (L) نوع أميركي معمر يستعمل كالأقصليس العسقولي . || – ذو أربع ورقات O. à quatre feuilles (F) O. tetraphylla(L) يزرع للتزيين . || – صغير O. petite oseille. Surelle (F) O. acetosella (L) ينبت برياً

ويتبقاونه . || – عسقولي O. tubéreux (F) O. crenata (L) نوع أمريكي معمر يزرع لسوقه التي تطبخ وأوراقه التي تصنع سلطة . || – مزهر O. florifère (F) O. floribunda (L) يزرع للتزيين . || – وردي الزهر O. à fleurs roses

(F) O. rosea (L) يزرع لجمال ورقه وزهره . ||

اقصليسيات=حماضيات Oxalidés ou Oxalidacées (F) فصيلة نباتات من ذوات الفلقتين فيها الأقصليس . || حامض أقصليك Oxalique « Acide » (F) .

اقلادرستريس Cladrastris (L)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى نحيلة الأغصان . جنس جنبة من القرنيات .

اقلنطونية Clintonia (L)

شم (زر) : باسم Witt Clinton الأمريكي . جنس زهر من الفصيلة الجريسية وقبيلة اللوبلية .

اقليدي Euclidian (E) Euclidien (F)

كوش (فل) : نسبة الى إقليدس الإسكندري . ويطلق هذا الاصطلاح بالأخص على الفرض القائل بأن المكان مسطح من حيث ان هذا الفرض يحقق مصادرة إقليدس الخامسة « إذا قطع خط مستقيم خطين مستقيمين بحيث كانت الزاويتان الداخليتان في أحد الجانبين أقل من زاويتين قائمتين ، فان الخطين اذا امتدا الى ما لا نهاية ، يتلاقيان في هذا الجانب الذي تكون فيه الزاويتان الداخليتان أقل من قائمتين . || لا – Non-E. (E) Non-e (F) يقال على الهندسة التي تنقض مصادرة إقليدس الخامسة الخاصة بالتوازي ، مثل هندسة لوباشوفسكي التي تفترض ان الخطين غير المتوازيين قد لا يلتقيان أبداً، وهندسة ريمان التي تفترض استحالة رسم خطوط متوازية في أي مستوى أفقي واحد .

اقليطورية = بظرية Clitorie (F) Clitoria (L)

شم (زر) : جنبة البظر ، لأنهم شبهوا زهرتها بهذا العضو . جنس جنبة للتزيين من فصيلة القرنيات الفراشية .

اقلينستغمة Clinostigma (L)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى منحنية السمة . جنس شجر من الفصيلة النخلية .

اقمادنية Acmadenia (L)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى حادة الغدد الماءاً الى غدد المئبر الحادة . جنس جنبة للتزيين من السذابيات العطرة .

اقنثا = اقنثوس Acanthus (L) Acanthe (F)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى الشوك . جنس نباتات معمرة من الأقنثيات تصلح للتزيين . || – رخصة A. mollis (L) A. à feuilles molles

(F) . || – سورية A. syriacus (L) A. de syrie (F) مار عويلا . شوك الجمل في الشام . || – شائكة A. spinosus (L) A. épineuse (F) . || – شجرية A. arboreus (L) A. en arbre (F) سنف في اليمن . || – كثيرة الشوك A.spinosissimus (L) A. très épineuse (F) .

|| اقنثيات Acanthacées (F) فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات التويجية تشمل الاقنثا والزّوبلية الخ .

مد : أقنثار هلة (مقابل) Acanthus mollis (L)

اقونيطن = بيش Aconitum (L) Aconit (F)

شم (زر) : الاولى من اليونانية والثانية من السنسكريتية بمعنى السم. جنس نباتات عشبية معمرة سامة من فصيلة الحوذانيات فيها انواع وضروب كثيرة تزرع لجمال ازهارها . || – خريفي A. autumnale (L) A. d'automne (F) . ||

A. variegatum (L) A. bicolore —ذو لونين (F) . || — محمرّ الزهر A. rubicundum (L) A. à fleurs rougeâtres (F) . || — كبير الزهر A. cammarum (L) A. à grandes fleurs (F) || — ياباني A. japonicum (L) A. du japon (F)
مص (ط) : — الجوهر الفعال في نبات البيش (Aconitum napellus) ونبات خانق الذئب (Aconitum lycoctonum) (L).

اكابية Akebia (L) (F)
شم (زر) : اسمها في اليابان. جنس نباتات معترشات للتزين من البرباريسيات .

اكاديمية (اقاذميا) Académie (F) Academy (E)
مص (فل) : أقدم مدرسة فلسفية ، أسسها أفلاطون في أثينا عام ٣٨٧ ق.م، درس فيها الرياضيات والفلسفة ، وكتب على بابها : من لم يكن مهندساً فلا يدخل علينا . قام على أمرها تلاميذه من بعده ، واستمرت إلى أن أغلقها جستنيان عام ٥٢٧ م . تقسم بحسب تطورها الزمني إلى : قديمة Ancienne A. استمسكت بتعاليم أفلاطون . ووسطى (Moyenne A.) انحرفت عنها قليلا . وجديدة (Nouvelle A.) قنعت بالاحتمال حين عز عليها اليقين . || أكاديمي Academicien (F) أحد رجال المدرسة الأفلاطونية .

كوش (فل) : مدرسة انشأها افلاطون عام ٣٨٧ ق. م. على أبواب المدينة في أثينة تطل على بستان أكاديموس فسميت لذلك بالأكاديمية . أما أكاديموس فهو اسم بطل قديم كان الشفيع لهذا المكان . وكانت دروس أفلاطون في هذه المدرسة يتخللها ويعقبها مناقشات في جلسات متوالية تتعارض فيها الآراء وتتمحص على النحو الذي نشاهده في المحاورات المكتوبة . وأكاديمية أفلاطون قد يطلق عليها الأكاديمية القديمة في مقابل الأكاديمية الجديدة التي أنشأها أرقاسيلاس .

اكالازيا Achalasia (E)
مص (ط) : انقباض المريء oesophagectasia = cardiospasm = phrenospasm .

اكتني
جر (فر) : أكتني (مقابل) Actinique (F) Actinic (E).

أكتنيوم Actinium (E)
مص (ك) : فلز مشع وزنه الذري ٢٢٧ وعدده الذري ٨٩ .

اكتوميوسين Actomyosin (E)
مص (ط) : بروتين مركب من الأكتين والميوسين.

اكتين Actin. (E)
مص (ط) : أحد بروتينات العضل .

اكتينومتر Actinometer (E)
مص (ك) : جهاز يستخدم لدراسة أثر الأشعة الضوئية في سرعة التفاعل الكيميائي كالذي يكون بين الكلور والايدروجين .

اكتينون Actinon (E)
مص (ك) : عنصر غازي خامل وزنه الذري ٢٢٢ وعدده الذري ٨٦ ينتج من تفتت عنصر الأكتينيوم.

إكثيما = البثرية المتقرحة = البثرية القرحة Ecthyma (E)
مص (ط) : إلتهاب جلدي يحدث للصغار . يتميز ببثور تتقرح ناشئة عن عدوى ، وقد تكون بثرة واحدة أو بثوراً متفاوتة القدر .

اكر Acre (F)
شم (زر) : مقياس للمساحة في بعض البلاد .

اكردين Acridine (E)
مص (ك) : مركب عضوي حلقي متباين يستخلص من قطران الفحم .

اكروبول Acropole (F)
شي (ث) : الحي المرتفع في المدن الاغريقية يضم المسكن الملكي ومعبداً لآلهة اليونان . واكروبول أثينا معروف .

اكروليث Acrolithe (F)
شي (ث) : (معربة) تمثال قدّت أطرافه من الحجر وصنع جسمه من الحديد او الخشب او غيرهما .

اكرولين (الدهيد الأكروليك) Acrolein = Acrylic aldehyde (E)
مص (ك) : مادة عضوية سائلة لها رائحة نفاذة تنتج من تحلل الجليسرين وكانت تستعمل في الحروب مادة مهيجة .

اكريفلافين Acriflavine (E)
مص (ك) : مركب كيميائي أصفر مطهر .

اكريل Acrylic resin (E)
شق (ط) : مادة راتنجية .

اكريلونيتريل Acrylonitrile (E)
مص (ك) : مركب يستخدم في صناعة اللدائن .

اكزوميد Exomide (F)
شي (ث) : رداء اغريقي يلبسه العامل محسوراً عن كتفه .

اكزينات Auxins (E)
مص (ك) : أحد الهرمونات النباتية وهو منبه لإنبات الحب .

أكسورية Oxyuriasis (E)
مص (ط) : وهو مرض توجد فيه ديدان « الإنتروبيس » في الأمعاء .

أكسيجين = أكسجين Oxygène (F)
شم (زر) : ويسمى مولد الحموضة . غاز لا لون له ولا رائحة ولا طعم ، يكثر في الهواء ويمتزج بمعظم الأجسام البسيطة .
شق (ط): اكسجين = مولد الحموضة Oxygen (E)
مع (فض) : الاوكسجين السائل Liquid O. (E)
مص (ك) : عنصر غازي من عناصر الهواء عديم اللون والطعم والرائحة ويذوب بنسبة ضئيلة في الماء وهو لازم للتنفس للحيوان والنبات . وزنه الذري١٦ وعدده الذري٨ . || ـذائب Dissolved oxygen

اكسد
مع (فض) : مؤكسد Oxidizer (E) .

اكسنثورزة = صفراء العروق Xanthorrhize (F) Xanthorrhiza (L).
شم (زر) : من اليونانية بهذا المعنى . جنس جنبات للتزين من الفصيلة الشقارية . || — = مقدونسية الورق X. à feuilles de persil (F) .

اكسنثوقيرة = صفراء القرون Xanthocère (F) Xanthoceras (L)
شم (زر) : من اليونانية بهذا المعنى . جنس جنبات للتزين من الفصيلة الصابونية . || — = غبيراوية الورق X. à feuilles de sorbier (F) X. sorbifolia (L).

اكسيد ربعي Quarentoxide (E)
مص (ك) : أكسيد فلز ثنائي التكافؤ صيغته الكيميائية م٤ أ مثل (نح٤ أ) . || — خماسي Pentoxide أكسيد يتألف من عنصرين أحدهما الأكسجين . وتوجد خمس ذرات منه في الجزيء مثل حامض أكسيد الفسفور . || تأكسد ذاتي Auto oxidation هو تأكسد مادة يحدث مصاحبا لتأكسد مادة أخرى مثال ذلك تأكسد فلز الزنك بواسطة الماء والأكسجين الى ايدروكسيد الزنك وفوق أكسيد الأيدروجين .

اكسيلوبيون Oxylobium (L) Oxilobe (F)
شم (زر) : معربة وهي من اليونانية بمعنى حادة السنفات الماعاً الى سنفاتها الحادة الرأس . جنس جنيبات للتزين من الفصيلة القرنية . || — إهليلجي O. ellipticum (L) . || — سناني O. lanceo-

latum . || — شجري O. arborescens . || — قلبي الورق O. cordifolium .

اكسيلوز = زيلوز = خشبوز Xylose (F)
شم (زر) : مادة سكرية تستخرج من قش الحنطة والذرة الصفراء ومن خشب الزان ومن نبات الطرفيل وغيرها .

أكسين = هرمون النمو Auxin (E) Auxine (F)
شم (ر ج) : اصطلاح عام يطلق على مواد عضوية طبيعية لها تأثير مؤات اوغير مؤات لنمو النباتات ، وذلك عندما تكون تلك المواد في تركيزات جد خفيفة .

اكسيورة Oxyure (F) Oxyura (L)
شم (زر) : معربة . وهي من اليونانية بمعنى حادة الذيل لشكل السمات في أزهارها . جنس زهر من

الفصيلة المركبة . || — = حرقص Oxyure (F) جنس دود مـن السلكيات تصيب بعض الحيوانات الدواجن ، وفيها نوع يصيب الانسان .

اكسيوماتيكا Axiomatique (F) Axiomatics (E)
مص (فل) : دراسة نقدية لمبادىء البرهنة الهندسية .

اكل
مص (اح) : الأكل Eating (E) . || (جغ): التأكل الطبيعي (الميكانيكي) Corrasion تعرية تحدثها مواد صلبة مفتتة أثناء تحركها . || (ط) : — العنق Cervix, erosion of ، تعرية جزء من سطح عنق الرحم من غشائه المخاطي » . || آكلة الفم = غنغرينا الفم Noma = Cancrum oris وهي التهاب الفـم الغنغريني . || (ك) تآكل Corrosion نوع من التغيرات الكيميائية التي تطرأ غالباً على الفلزات وأشباهها نتيجة تعرضها للعوامل المختلفة كالهواء ، والأبخرة الحامضية وغيرهـا ومثال ذلك تآكل الحديد نتيجة للصدأ . || المؤكل Edible كل ما هو قابـل لأن يؤكل . || (مر) تآكل Erosion .
جر (فر) : التآكل = الانتكال Usure(F) Wear || — والبلى U. et détérioration (F) . (E) damage and w.(E) .
شق (ط) : تآكل = انتكال Erosion (E) . || انتكال = تحات = تآكل Corrosion . || أكّـال — = تقرح نسجي Corrosive . || — الاطفال Strophulus . || Phagedena . || آكلة Cancroid .
شم (زر) : آكلـة الأرق Lysiphlebus (L) جنس حشرات من غشائية الأجنحـة تأكل أرق الزروع . || آكلات النمل Myrmécophagidés (F) فصيلة حيوان من رتبة الدرد الحشريات .

إكلمسية Eclampsia (E)
مص (ط) : تشنجات وغيبوبة تحدث أثناء الحمل بسبب تسمم .

أكلوجيا = علم البيئة Ecology (E)
مص (جغ) : العلم الذي يدرس الترابط بين الأحياء والبيئة الطبيعية .

أكم
مص (جغ) : أكمة Hillock (E) تـل صغير ، فاذا كانت محددة الرأس فهي نبكة .
شي (ث) : أكمة ، رجمة ج رجام Cairn (F).

اكونيتين
شق (ط) : اكونيتين (مقابل) Aconitine (E)

الابنديت Alabandite (E)
مص (ك) : خام عنصر المنجنيز ويغلب أن يكون في تركيبه كبريتيد المنجنيز.

الاترين (قثائين) Elaterin (E)
مص (ط) : « عقـار مسهل قوي يستخلص من نبات » .

الاستوبلاست Elastoplast (E)
مص (ط) : نوع من المشمع اللاصق .

الاندم Alundum (E)
مص (ك) : نوع من أكسيد الألومنيـوم المتبلر النقي يستعمل مادة حرارية تقاوم الحرارة وتصنع بوادق للترشيح.

الب
جر (فر) : ألـب Agglutiner (F) to Agglutination || تألب . agglutinate (E) — = تجمع || . (F) agglutination (E) وتحشد Agglutiner S. (F) to Agglutinate || مؤلـب Agglutinant (F) . (E) agglutinant (E).

ألبكة Alpaca ou Alpaga (F) Auchenia pacos (L)
شم (زر) : معربة ، والأصل من لغة سكان بيرو . جمل صغير لا سنام له من فصيلة الجمـال يعيش في أمريكة الجنوبية ويعرف بدقـة وبره . وليس له اسم عربي .



البومين = آح = زلال Albumine (F)
شم (زر) : الاولى معربة والثانية مستعارة .

البيت Albite (E)
مص (جي) : معدن ينتمي الى مجموعة الفلسبار . ويوجد عادة في الصخور الناريـة الحمضية . وهو مكون من سليكات الألومنيـوم والبوتاسيوم . || التألبت Albitisation . عملية تكون الألبيت من عناصره تحت ظروف خاصة .

ألبيج Albigensians (E)
مص (تا) : سكان ألبي Albi بجنـوب فرنسا ويسمون أيضاً الكاثريـة Cathari ، يعتبرون خارجين على الكنيسة الرومانية (الكاثوليكيـة) يعتقدون أن العالم يسيطر عليه مبدآن : الخير والشر، رمزوا لها بالله والشيطان أو النور والظلمة أو السلام والحرب . كانوا من الزاهـدين المتنسكين ، التزموا بالعفة المطلقة ، تجنبوا كل ما يتصل بالجسد فامتنعوا عن تناول الحي وما يخرج عن الحي، ولاعتقادهم بأن الحياة تعتبر شراً ولا بد من التعجيل بنهايتها ، كان من طقوسهم الانتحار بالموت جوعاً ، وهذه الفكرة جعلتهم شجعاناً بذلوا أرواحهم في سبيل عقيدتهم . ظهرت نحلتهـم في فرنسا في القرون الميـلادية ١١ ، ١٢ ، ١٣ .

ألجورتم (الحساب الرمـزي) Algorithme (F) Algorithm (E)
مص (فل) : إجراء العمليات الحسابيـة بإحلال الأرقام الهندية محل العبارة ، وربمـا رجعت الكلمة الى Alkorismi « الخوارزمي » واضع علـم الجبر . وتطلق الآن على مجموعة الرموز والطرق الحسابية .

الدهيد
مص (ك) : ألدهيد نوشادري Aldehyde ammonia (E) مادة بلورية بيضاء تنتج من اتحـاد غاز النوشادر مع ألدهيد . || — سيانهيدرين Al. cyan-hydrin مركب يتكون باتحاد حمض الايدروسيانيك مع ألدهيد . || — راتنجي Al. resin مادة تنتج من تأثير محاليـل إيدروكسيدات القلويات على الألدهيدات الأليفاتية .

الدوأوكسيم
مص (ك) : ألدوأوكسيم Aldoximes (E) مركب ينتج من تفاعل (إيدروكسيل ـ أمين) مع ألدهيد مثل أوكسيم الأسيتالدهيد وصيغته الكيميائيـة : ك يدم . ك يد : ن . أ يد .

الدوبنتوز
مص (ك) : ألدوبنتـوز Aldopentoses (E) كربوإيدرات بها أربع مجموعـات إيدروكسيلية ومجموعة واحدة ألدهيدية .

الدوزات
مص (ك) : ألدوزات Aldoses (E) كربوإيدرات تحتوي على مجموعة ألدهيدية .

الدوستيرون
مص (ك) : ألدُوستيرون Aldosterone(E) أحد هرمونات قشرة الكظر .

الدول
مص (ك): ألدول Aldol(E) مركب ينتج من اتحاد جزيئين من الألدهيد في وجود قلوي أو حمض خفيف .

الدوهيكسوز
مص (ك) : ألدوهيكسوز Aldohexoses(E) سكر به خمس مجموعات إيدروكسيلية ومجموعة ألدهيدية .

الرجية « لا قابلية » Allergy (E)
مص (ك) الأرجيـة تحساس عند بعض الأفراد بكروبات او مواد عضوية سبق دخولهـا الجسم فتحدث تفاعلا اما للوقاية او عكسها .

الستونيت Alstonite . (E)
مص (ك) : معدن (معدني) يتكون من كربونات الباريوم والكلسيوم ويوجد متبلوراً .

الف
مص (اح) : إلف اللـون Chromatophile, chromophile (E) « سهل التلون بالأصباغ » . || — الجير Calcicole, calciphilous نبات ينمو في ارض غنية بكربونات الكلسيوم ويزدهر فيها . || أليف الظل : Photophygous . || — الكلس Calcicole, Calciphilous نبات ينمو في أرض غنيـة بكربونات الكالسيوم ويزدهر فيها . || — الأزوت = إلف الأزوت Nitrophilous نبـات يزدهر في التربة الغنية بالأزوت (النيتروجين) . || — الرمال Ammophilous وتطلق على النباتات التي تنمو في الرمال . || الفاء وتخفيفهـا Aletophytes وهي التي تنبت على حافـات الطرق . || (صو) الألف Overtones, (= Upper partials) هي الطنينات التي تصحب التردد الأساسي لنغمة ما . || التأليف الصغير Minor chord. « هو تأليف ثلاث نغمات النسب بين ترددهـا (١٠ : ١٢ : ١٥) ، وهي التي اذا أوقعت معاً لا يكون التوافق تامـاً

كالتأليف الكبير . ‖ ـ الكبير .Major C ، هو تأليف ثلاث نغمات النسب بين ترددداتها (٤ : ٥ : ٦) ، وهي التي اذا أوقعت معاً أحدثت توافقـاً» . ‖ ـ المعتاد .Common C هو تأليف أربع نغمات النسب بين تردداتها (٤ : ٥ : ٦ : ٨) . ‖ (ط) أليفة اليود . Iodophil خلايا تصطبغ حبيباتها باليود . ‖ ـ الكروم=مستكرمة .(Chromaffin (Cells وهي الخلايا التي تصطبغ حبيباتها بحمض الكروم او أملاحه وتطلق على خلايا نخاع الكظر وغيرهـا. ‖ ـ الصبغـة = مستلونـة Chromophil (cells) خلايا تصطبغ حبيباتها بالأصباغ المختلفة ، وتطلق عادة على بعض خلايا الفص الأمامي للنخامية. ‖ (فن) الائتلاف (F)accord (E)Chord. ‖ (ك)

ألف Alpha أول حروف الهجاء من اللغة اليونانية الحديد الألفي A.-iron (E) صورة من صور الحديد تكون في درجـات الحرارة التي لا تزيد عن ٩١٢ درجة مئوية . ‖ الألفة الفضلة Residual affinity هو الجزء المتبقي من قابلية مادة للاتحاد بمادة أخرى. ‖ (ظن) عـدّاد ألفـا Alpha counter جهاز تعد بـه الدقائق الألفيـة . ‖ انحلال ألفي A. decay= A. disintegration يقـال للاستحالة التي تطرأ على نويدة ما من جراء انطلاق دقيقة ألفية منها". ‖ باعث ألفا A. emitter يقال للنويدة التي تستحيل بانطلاق الدقيقة الألفية .

مد : إلف الشمس (مقابل) (F) Héliophile . ‖ ـ الماء Hydrophile . ‖ ـ الملح Halophile ‖ ألفـة (E) Affinity (F) Affinité . ‖ المؤالفة (E) (F) Adaptation . ‖ أوالف الزرع Messicoles (Plantes) (F).

جر(فر) : ألّف = ركّب = كوّن Constituer (E) to constitute (F) . ‖ تأليف = تركيب = تكوين (E) (F) constitution . ‖ مؤالفـة (E) Tuning (F) Accordage. ‖ التأليف المعتـاد (او الكبير) (F) Accord commun (E) common chord . ‖ إلفة (F) Affinité (E) Affinity. ‖ مؤلّف = مركّب = مكوّن Constituant (F) constituent (E) .

شم (رج) : أليف الصحراء (ويقال أليف الجفاف) (F) Xérophile (E) Xerophilous الذي يعيش في مواقع جافة . ‖ إيلاف = تعويد Hardening off (E) Accoutumance (F) (أ) تهيئة غراس مستنبت اي مشتل لنقلها الى مستقرها ، وذلك بأن تقلل تدريجياً السقيات ، ويخفف الظل والوقاء المتخذ لوقايتها ، وتكون مغبة هـذا العمل تصلب الساق الأصليـة للغرسة . (ب) سير التطور الطبيعي الذي تألف النباتات بموجبه برد الشتاء وحر الصيف . ‖ شم (زر) : ألفة (F) Affinité الألفة بين الطعم والمطعم في زراعة الأشجار .

الق

مص (صح) : تألق = براق Sparkling (E)

ألكانات Alkenes (E)

مص (ك) : مرادف للبرافينات .

الكترود « معرب » Electrode (E)

مص (طبع) : وهو الموصل الذي عنده يدخل أو يخرج التيار الكهربي عند مروره في سائل او غاز . ‖ ـ مقو .Intensifier e إلكترود يستعمـل لزيادة سرعة الإلكترونات قرب نهاية مسيرها. ‖ ـ تقليل السرعـة .Decelerating e هو إلكترود ذو جهد يقلل من سرعـة الالكترونات. ‖ التبـدد الالكترودي . E. dissipation الطاقـة الحرارية التي تتولد على الإلكترود في وحـدة الزمن من جراء تصادم الالكترونات او الايونات به او من امتصاصه الإشعاع من الكترود مجاور . ‖ مواصلة الإلكترود للتيار المتردد E. Alternative Current conductance مقلوب مقاومة الالكترود للتيار المتردد . ‖ مقـاومة ـ للتيـار المتردد E. A. C. resistance يطلق على ميل الخط البياني الدال على علاقة جهد الإلكترود بالتيار المار فيه .

جر (فر) : الكترود = اقطاب التحليل = مسرى (ج. مـاري) electrodes(E) Électrodes(F)

الكتروسكوب Électroscope (F)

جر(فر): مكشاف كهربي. ‖ = ـ ذو كرة البيلسان (F) É. à balle en moelle de sureau pith ball electroscope (E).

الكتروفور Electrophorus (E)

مص (الك): آلة تستمد منها تكراراً شحنـات كهربية ويتوقف عملها على التكهرب بالتأثير .

الكترومتر électromètre (F) electrometer(E)

جر (فر) : الكترومتر = مقياس كهربي . ‖ ـ ربعي (E) quadrant e. (F) é.à quadrants . ‖ ـ لاندمان lindemann e. (F) é. de lindeman (E). ‖ ـ مطلق absolute e. (F) e. absolu . ‖ الالكترومترية = القياس الكهربائي électro-mètrie (F) electrometry (E).

مص (كم): جهاز تقاس به الجهود الكهربائية ، ومن أنواعـه : . ‖ ـ ذو القرص المنجذب attracted disc e. . ‖ ـ ذو الخيطـين .Bifilar e . ‖ ـ الرُبعي .Quadrant e . ‖ ـ ذو الخيط المفرد Unifilar e. . ‖ ـ الصمامي .Valve e ،

الكترون Electron (E)

مص (طبع، ك ، كم): دقيقة ذات شحنة كهربائية سالبة تبلغ كتلتها على وجه التقريب جزءاً من ثمانمائة وألف جزء من كتلة ذرة الايدروجـين ومقـدار شحنتها هو الجزء الذي لا يتجزأ من الكهربائية. ‖ النظرية الالكترونية .E. theory هي النظرية التي ترد فيها أسباب الظواهر الطبيعية الى الإلكترونات . ‖ (الك) ـ البادىء .Initiating e الالكترون الذي تبدأ به عملية الانهيار . ‖ ـ طليق .Free e الكترون تحرر من الذرة فأصبح طليقـاً في حركته داخل المادة أو الفراغ . ‖ الكترونات ثانويـة Secondary Electrons إلكترونات تنبعث من سطح ما من جراء قذفه بإلكترونات ذات طاقة كافية وتسمى هذه الظاهرة بالانبعاث الثانوي «Secondary emission» . ‖ ـ المستطـارة خلفيـاً . Back-scattered electrons هي الإلكترونات التي ترتد الى الخلف من جراء تصادمها بجزيئات الغاز . ‖ انتقـال الالكترون E. transition انتقال الإلكترون من منسوب طاقة الى منسوب آخر. ‖ دوران ـ .E. spin دوران الإلكترون حول نفسه ويقدر بكمية التحرك الزاوي . ‖ مدفعة الالكترونـات E. gun جهاز احداث حزمة ضيقة من الالكترونات ذات السرعة العالية يتركب من كاثود لإحداث هذه الإلكترونات وأنود يجذبها اليه فتنفذ من ثقب فيه على خط مستقيم ويستعان عادة بالكترودات أخرى لزيادة التحكم في الشعاع الالكتروني . ‖ مضاعف ـ .E. multiplier أنبوبة إلكترونية يتم فيها مضاعفة الإلكترونات باستعمال داينود أو أكثر على التعاقب. ‖ معجل خطي ـ Linear e. accelerator جهاز يزيد من سرعة الإلكترونات بمرورهـا في مجالات كهربائية متعاقبة ومتسامتة . ‖ المتساويات إلكترونيـا Isoelectronic وصف يطلق على الذرات التي يتساوى فيها عدد الإلكترونـات في القشـرة الخارجيـة . ‖ انهيار إلكـتروني .E. avalanche انطـلاق مجموعـة كبيرة من الإلكترونات نتيجـة تأين متكاثر . ‖ تقارن ـ .E. coupling تقارن دائرتين متصلتين بالالكترودين في صمام إلكتروني بفصـل مرور تيـار بين الإلكترودين . ‖ تلسكوب ـ E .Telescope تلسكوب فلكي مجهز بمكبر الكـتروني للصورة . ‖ أسيلوجراف ـ Cathode ray oscillograph جهاز لبيان الذبذبات يتركب من أنبوبة إلكترونية تتولد فيها حزمة ضيقة من الأشعة الإلكترونيـة تمر على التعاقب في مجالـين كهربائيين متعامدين متذبذين فيحدث عند موقع الأشعة على نهاية الأنبوبة تألق فلوري يصور الذبذبة . ‖ أنبوبة الكترونيـة .E. tube أنبوبة مفرغة من الهواء أو بها غـاز مخلخل تتولد فيها إلكترونـات تنبعث من الكاثود إما بالتسخين وإما بتأثير الضوء . ‖ بصريات ـ E. optics فرع من علـم الإلكترونيات يتنـاول دراسة مسير الكترونات في المجـالات الكهربائيـة والمغنطيسية على غرار ظواهر ضوئية مناظرة . ‖ حاسبة ـ Electronic computer آلة حاسبة يعتمد عملها على الصمامات الإلكترونية والترانزستورات . ‖ سحابة ـ Electron cloud مجموعة إلكترونات تباطأت سرعتها فتجمعت فيما يشبه السحابة . ‖ قشرة ـ E. shell طبقة من إلكترونات الذرة ذات مناسيب طاقة متقاربة . ‖ مرآة ـ E. mirror نبيطة إلكترونيـة يتسبب عنها انعكاس الحزمـة الإلكترونيـة . ‖ صورة ـ كامنـة . Latent electronic image. مصطلح يطلق على الصورة الإلكترونيـة المختزنـة في أنابيب التصوير التلفزيوني والحادثة عن الصورة الضوئيـة . ‖ صمام حزمة ـ Beam tube, Aligned- grid tube Aligned-grid valve, Beam valve هو صمام إلكتروني تتسامت فيه مراكز الشبكات . ‖ فلطيـة الـ ـ ‖ ـ Beam- voltage, Acceleration voltage هي فرق الجهـد بين الأنود والكاثود الذي يسبب

زيادة سرعة الإلكترونات. || (طن) الكترون فولت (فلط) Electron Volt وحدة تستعمل اليوم في الفيزيقا النووية لقياس الطاقة وتساوي الطاقة التي يكتسبها الالكترون أو جسيم ما ذو شحنة تساوي شحنة الإلكترون في المقدار ، بفعل قوة دافعة قدرها فولت واحد ، وتساوي $1{,}6 \times 10^{-12}$ من الإرج . || شعاع إلكتروني E. Beam يقال لسيل من الإلكترونات ينساب في اتجاه ما . || التقاف ــ E. capture يقال لتحول النويدة الى أخرى يقل عددها الذري عنها بمقدار الواحد مع احتفاظها بعددها الكتلي دون تغير . || مدفعة إلكترونات E. gun جهاز للحصول به على سيل موجه من الإلكترونات . || ميكروسكوب إلكتروني E. microscope ميكروسكوب تستعمل فيه الأشعة الإلكترونية بدلاً من الضوء وقوة تكبيره تفوق كثيراً الميكروسكوبات الضوئية . || (ك) إلكترونات تساهمية Paired electrons (shared electrons) زوج من الإلكترونات تكون رابطة لا قطبية بين ذرتين ويساهم فيها إلكترون من كل ذرة . مثل الرابطة بين ذرتين من الأيدروجين لتكوين جزيء . || التركيب الالكتروني للبنزول Electronic structure of benzene التركيب الكيماوي للبنزول الذي يحدد توزيع ثلاثين إلكترونا (٢٤ حول ذرات الكربون وستة حول ذرات الايدروجين في نواة البنزول) . || النظرية الإلكترونية للتكافؤ E. theory of valency نظرية تفسر التكافؤ باستخدام التركيب الإلكتروني للمادة .

جر (فر) : الكترون = كهرب (مقابل) électron (F) electron (E) . || ــ التوصيل = كهرب التوصيل é. de conduction (F) c. e. (E) . || ــ حر = كهرب ــ é. libre (F) free e. (E) . || ــ فولت é. volt (F) e. volt (c. v, ev) (E) . || ال ــ المحيطي é. périphérique (F) peripheral e. (E) . || ــ مداري é. orbital (F) orbital e. (E) . || ــ بالغ السرعة é. à grande vitesse (F) high speed e. (E) . || علم الالكترونيات (الكهربيات) électroniques (F) electronics (E) . || الكتروني = كهربي électronique (adj) (F) electronic (E).

الم

شق (ط) : ألم = وجع Algesia (E) . || مقياس ــ Algesimeter . || ــ Dolor . || ــ Pain . || ثاقب ــ Boring P. . || ــ رامج = ــ وامض Lightning P. . || ــ عقلي Mental P. . || ــ كاذب False P. . || ــ مطوق Girdle P. . || ــ النمو Growing P. . || ــ بلا Painless . || ــ السن Odontalgia = Odontalgy = Odontia . || ــ الشرج Proctalgia . || ــ صاحب Synalgia . || ــ الظهر Notalgia . || ــ عقبي = ــ العقب Talalgia . || فقد ال ــ = غياب ــ Aponia . || فقد = بطلان ــ Analgesia . || مفقد ــ = مسكن Analgesic = Anodyne . || ــ القدم Pedialgia . || ــ الوجه Prosopalgia . || آلام النمو = Growing pains .

شم (زر) : آلاميات Passifloracées (F) فصيلة زهرة الآلام من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات . والآلاميات من زهرة الآلام منسوبة الى المضاف اليه . || زهرة الآلام Passiflore (F) Passiflora

(L.) الاسم العلمي من اللاتينية بهذا المعنى الماعاً الى أجزاء الزهرة التي تشبه أدوات تعذيب المسيح . جنبيات أو أعشاب معرشة للتزيين من الفصيلة الآلامية .

كوش (فل) : ألم Pain (E) Douleur, Peine (F) (١) إدراك المنافر من حيث هو منافر « الألم إدراك المنافر من حيث أنه منافر ومنافر الشيء هو مقابل ما يلائمه وفائدة قيد الحيثية للاحتراز عن إدراك المنافر لا من حيث أنه فأنه ليس بألم » (جرجاني ، تعريفات) . (٢) قصر فلاسفة العرب وعلماؤهم معنى الألم على معنى الوجع الذي يصحب بعض الحالات المرضية الحادة . (يوسف مراد : مبادىء علم النفس ، ٧٥) . وهناك بعض الحالات الشاذة يكون فيها الألم مدعاة اللذة والتمتع. (رسائل إخوان الصفا ، ج ٣ ، ٨١) . (٣) شعور بالحزن والكآبة مصدره وقوع حادث يعوق تحقيق رغبة ما . (لالاند) .

مص (ط) : ألم مستعص Pain, intractable (E) . || ــ عظمي = الرآة Osteocopic p. . || ــ الأذن Otalgia ألم ينشأ في منطقة الأذن والخشاء دون التهاب (والمعتقد أنه ألم منعكس من العصب الأذني الصدغي) . || ــ الخصري Girdle pain وهو إحساس مؤلم كأنما يحس صاحبه أن حبلاً شد حول خصره . || ــ العرشي Metatarsalgia (Morton's disease) وهو ألم عصبي في الأبخسين الثالث والرابع (الوسطى والبنصر القدميين) . || الآلام الخاطفة = الآلام البرقية Lightning pains وهي آلام شديدة سريعة الحدوث والزوال . || العرة المؤلمة Tic douloureux ألم عصبي نوبي في متوزع العصب الخامس الوجهي . || (فل) ألم Douleur (F) Pain (E) (ا) أحد الظواهر الوجدانية الأساسية ، وهي حال نفسية معينة يصعب تعريفها ، تتميز باحساس مادي أو معنوي بعدم الراحة أو بالضيق أو بالمضض ، ويقابل اللذة . (ب) إدراك المنافر من حيث إنه منافر ، ومنافر الشيء هو مقابل ما لا يلائمه . (تعريفات الجرجاني) . واتخذت اللذة والألم مقياساً للخير والشر في بعض المدارس الفلسفية . || (مر) ــ الجماع Dyspareunia . || ال ــ المحول Referred pain ، ويشعر به في موضع غير مصدر الألم ، . || المؤلم Dolens .

النتويس Allantois (E) .

مص (ا ح) : غشاء جنيني يخرج من المعي الخلفي للجنين .

اله

مص (فل) : الله Dieu (F) God (E) (ا) علم دال على الاله الحق دلالة جامعة لمعاني الأسماء الحسنى كلها . (تعريفات الجرجاني) (ب) إله : في الديانات المختلفة ، كل معبود يستعان به ويلجأ إليه . فلسفياً : مبدأ العالم وغايته ، فهو مصدر وجود الكون ونظامه . || تأليه طبيعي Déisme (F) Deism (E) مذهب استحدث في القرن السابع عشر ، يقرر وجود الإله اعتماداً على آثاره الكونية ويرفض الوحي والنقل ، وبهذا يقابل مذهب التأليه الديني الذي يجمع بين العقل والنقل . || ألوهية Divinité (F) Godhead, Divinity (E) صفة المؤله .

شي (ث) : تأليه Apothéose (F) حفلة تأليه بطل لرفعه الى مصاف الالهة (مشهد مسرحي) . || يد الله ، يد الإله Main Divine .

كوش (فل) : الله God (E) Dieu (F) (١) الباري ... هو أنه الموجود الواجب الوجود الذي لا يمكن ان يكون وجوده من غيره أو يكون وجود لسواه إلا فائضاً عن وجوده فهذا شرح اسمه ونتبع هذا الشرح أنه الموجود الذي لا يتكثر لا بالعدد ولا بالمقدار ولا بأجزاء القوام ولا بأجزاء الحد ولا بأجزاء الإضافة ولا يتغير لا بالذات ولا في لواحق الذات غير مضافة ولا في لواحق مضافة (ابن سينا ، رسائل ــ الحدود ــ ٧٨). (٢) علة مفارقة كما تصوره الأديان السماوية. (٣) علة غائية . يقول أرسطو « للعالم غاية ذاتية هي نظامه وغاية خارجية هي المحرك الأول علة النظام ». (مابعد الطبيعة : م ١٢ بداية ف ١٠). (٤) من الوجهة الأخلاقية الله هو المبدأ الضامن لخلود النفس ومطابقة السعادة والفضيلة على ما قال كانط . يقول رنوفييه : « ماذا يكون مصير النظام الخلقي إن لم يتخذ من الله سبحانه وتعالى سنداً وضامناً له من أجل ان يتحقق » . (Nouv. Monadologie, 460) (٥) من الوجهة الفزيقية الله هو الموجود المتميز من الإنسانية ومصدر الوعد والوعيد. (٦) من الوجهة المنطقية هو علة التطابق بين الفكر والأشياء . || إلهي (علم) Theology (E) Théologie (F) (١) « ولأن الاله تعالى ليس مبدأ لموجود معلول دون موجود معلول آخر ، بل هو مبدأ للوجود المعلول على الاطلاق ، فلا محالة ان العلم الالهي هو هذا العلم . فهذا العلم يبحث عن الموجود المطلق ، وينتهي في التفصيل الى حيث تبتدىء منه

سائر العلوم، فيكون في هذا العلم بيان مبادىء سائر العلوم الجزئية . (نجاة ٣٢٢) . (٢) علم إلهي موحى révélée او مقدس sacrée او دجماطيقي dogmatique وهو يستند الى كلمة الله المحفوظة في الكتب المقدسة . (٣) علم إلهي طبيعي naturelle وهو يستند في إثبات وجود الله الى النظام السائد في العالم الطبيعي. وقد انتشرت المؤلفات التي تعالج هذا العلم في القرن الثامن عشر . ‖ الهية Divinity, Godhead (E) Divinité (F) (١) صفة لما هو إلهي، (٢) مرادف لكلمة « إله » بالمعنى الوثني او المسيحي. يقول ابن سينا « فانه هو واجب الوجود وبوساطة وجوب وجوده يلزم أنه مبدأ لكل ما عداه ، ومجموع هذين الأمرين هو الالهية » . ‖ تأليهي (مذهب) Deism (E) Déisme (F) يقرر وجود الله كصانع للعالم ، وينكر العناية والوحي والآخرة .

ألوُرون Aleurone (F)

شم (زر) : مادة آزوتية تنشأ في البزور في بدء نضجها ، مثالها الغلوتن في حبة القمح .

ألومينا Alumina (E)

مص (ك): هو أكسيد الألمنيوم صيغته الكيميائية لو$_2$ أ$_3$ ويوجد في الطبيعة ويعرف بأسماء مختلفة . ‖ ألومينات Aluminates مركب ينتج من اتحاد إيدروكسيد الألمنيوم مع إيدروكسيدات القلويات مثل ألومينات الصوديوم .

ألومنيوم Aluminium (E)

مص (ك) : عنصر فلزي فضي اللون خفيف الوزن كثافته النوعية ٢٫٧ قابل للطرق وزنه الذري ٢٦٫٩٧ وعدده الذري ١٣ ويستعمل في تحضير الأشابات الخفيفة التي تستعمل في بناء هياكل الطائرات وفي صناعة أواني الطبخ ونحوها .

شم (زر) : فلز يوجد في الألومين والصلصال وغيرهما وهو خفيف الوزن تصنع منه أدوات المطابخ ويستعمل في بعض الصناعات .

ألونيت = **حجر الشب** Alunite (E)

مص (ك): معدن صيغته الكيميائية بو$_2$ كب أ$_4$ — لو$_2$ (كب أ$_4$)$_3$ — ٤ لو (أيد)$_3$ ويحضر منه شب البوتاس المعروف .

أليرون Aleurone (E)

مص (ا ح) : مواد بروتينية توجد عادة على صورة حبيبات في أنسجة الادخار كما في بزور الخروع وحبوب القمح . ‖ الطبقة الأليرونية A. layer

أليزارين Alizarin (E)

مص (ا ح ، ك) : صبغ كان يستخرج من جذور نبات ألفوه ، ويركب كيميائياً الآن ، ويستخدم في الصباغة ويعطي ألواناً تختلف باختلاف المثبت .

أليلين (ميثيل الأستيلين) Allylene (methyl acetylene)

مص (ك) : غاز عديم اللون صيغته الكيماوية : ك يد$_3$. ك : ك يد .

أماتول Amatol (E)

مص (ك) : هو مخلوط مفرقع يتركب من ٨٠٪ من نترات الأمونيوم و ٢٠٪ من ثلاثي نترات الطولوين .

أمارلس Amaryllis (L) (F)

شم (زر) : باسم راعية أشاد بها ورجيليوس. جنس زهر من فصيلة النرجسيات . ‖ — أرجوانية A. purpurea (L) A. pourpre (F) . ‖ — بيضاء A. candida (L) A. blanche (F) . ‖ — جوزفين A. Josephinæ(L) A. de joséphine (F) . ‖ — حمراء = حشيشة الحراء A. bellado-nna(L) A. belladone (F) . ‖ — طويلة الورق A. longifolia (L) A. à grandes feuilles (F) . ‖ — غرنزي A. sarniensis (L) A. de guer-nesey (F) . ‖ — متاوجة الزهر A. undulata (L) A. à fleurs ondulées (F).

امالغام

شق (ط) : امالغام (مادة) (مقابل) Amalgam(E)

أمانيت Amanite (F)

شم (زر) : معربة . والظاهر انها من Amanus أي جبل اللكام . جنس فطور من فصيلة الفاريقونيات ، بعضها سام ، وبعضها يؤكل ، والتفريق بينهما صعب .

امبراطورية

مص: (ا ج) الامبراطورية Empire(E) ‖ (تا) — طرابزون Trebisond,E. of وهي امبراطورية بيزنطية ، استقلت بهذه الجهة بعد ان استولى اللاتين على القسطنطينية سنة ١٢٠٤ م .

امبريالية

مص (اج) : الامبريالية (مقابل) Imperialism (E)

أمبليجونيت Amblygonite (E)

مص (ك) : أحد معادن الليثيوم ويتركب من فوسفات الألومينيوم والليثيوم .

أمبولة

مص (ط) : الأمبولة الغفجية Ampulla(L) duodeni . ‖ — الدمعية A. lacrimalis . ‖ — القنوات اللبنية A. of lacticiferous ducts (E) . ‖ ال — الوحشية A. lateralis . ‖ — الغشائية A. membranacea . ‖ — العظمية A. ossea . ‖ — الخلفية A. posterior . ‖ — المستقيم A. of rectum . ‖ — القنوات الهلالية A. of semicircular canals . ‖ — العلوية A. superior . ‖ — البوق الرحمي A. of uterine tube . ‖ — القناة الناقلة A. ductus deferentus.

امبير

جر (فر) : أمبير (وحدة شدة التيار) Ampère (E) Ampere (F) . ‖ — دولي A. interna-tional (F) i. a. (E) . ‖ — ساعة A. heure (F) A. - hour (E) . ‖ — لفة A. tour (F) ampere - turne (E) . ‖ — متر (أمتر) مقياس الأمبير ammeter (E) A. métre (F) . ‖ — — الحراري hot coire a. (E) Ampèrmétre thermique (F) . ‖ — — ذو الملف المتحرك ammeter moving coil (E) Ampère - métre à mobile (F).

أمبيرية Amperage (E)

مص (حض) : التيار الكهربائي محسوباً بالأمبير . ‖ مقياس — Ampermeter. جهاز له مقياس مُدرج لبيان مقادير الأمبيرية . ‖ (كم) — Amperage. لفظ يطلق أحياناً على شدة التيار مقدرة بالأمبير . ‖ أمبير لفة (ج. أمبير لفات) Ampere turn . يطلق على حاصل ضرب شدة التيار مقدرة بالأمبير في عدد اللفات المار فيها التيار .

أمتر Ammeter (E)

مص (كم) : هو آلة لقياس الكهربي بالأمبير . ‖ الأمتر الديناميكي الكهربائي Electro-dynamic. A. هو أمتر فيه يمر التيار في ملفين أحدهما ثابت والآخر صغير قابل للانحراف في المجال المغنطيسي للملف الثابت ويستعمل لقياس التيارات المستمرة والتيارات المترددة . ‖ — ذو الملف الثابت والمغنطيس المتحرك Fixed coil moving magnet A. « أمتر فيه يمر التيار في ملف ثابت فيتحرك بداخله مغنطيس صغير ، ويستعمل لقياس التيار المستمر » . ‖ — ذو السلك الساخن Hot-Wire A. « أمتر ينبني عمله على تمدد سلك من البلاتين عندما يسخن بمرور التيار فيه ، ويستعمل لقياس التيارات المستمرة والتيارات المترددة » . ‖ — ذو المغنطيس الدائم والملف المتحرك Permanent magnet movable coil Ammeter. هو أمتر فيه يمر التيار في ملف قابل للانحراف في المجال المغنطيسي لمغنطيس دائم ويستعمل لقياس التيار المستمر . » . ‖ — ذو الرقيقة المستقطبة Polarized vane Ammeter « أمتر به رقيقة من الحديد المطاوع داخل ملف صغير يثبت بين قطبي مغنطيس حلقي ثابت ، فعند مرور التيار في الملف تنحرف الرقيقة بزاوية تتخذ مقياساً للتيار . ويستعمل لقياس التيار المستمر . ‖ — الكهربائي الحراري Thermoelectric Ammeter « أمتر ينبني عمله على تولد تيار كهربائي في دائرة ازدواج كهربائي حراري ملتحم بسلك يسخن بمرور التيار المراد قياسه . ويستعمل لقياس التيارات المستمرة والمترددة وخاصة عالية التردد » . ‖ — أحادي الارتكاز Uni-Pivoted Ammeter أمتر من النوع ذي الملف المتحرك يرتكز ملفه على سن مدببة يدور حولها . ‖ أومتر Ohmmeter جهاز لقياس المقاومة ، ويتركب من أمتر وبطارية ، يوصلان معاً على التوالي بالمقاومة المراد قياسها .

أمر

مص (فل) : الأمر Impératif (F) Imperative (E) قول يعبر عن فعل واجب الأداء . ومنه عند كانت أمر مطلق Imp. Catégorique (F) يقضي به الواجب على وجه الضرورة ، وأمر غير مطلق Imp. Hypothétique اذا كان وسيلة لغاية يراد بلوغها . ‖ (تا) — (مرسوم = منشور) Edict . ‖ (ق) الأمر بالسحب (في الكمبيالة المسحوبة لذمة الغير) Donneur d'ordre . ‖ الأوامر Ordonnances; ordres . ‖ مأمور الحسابات Commissaire aux comptes . ‖

(مــؤ) مؤتمر Conference (E) Conférence (F) . ‖ ـ دبلوماسي Diplomatic c. (E) C. diplomatique. de plénipotentiaires (F) . ‖ ـ اقليمي Regional c. (E) c. régionale(F) Régionale Congrés. ‖ كاتب الـ Secretary, clerk of the conference (E) Secrétaire (greffier) de la conférence (F). ‖ مكتب الـ Offices of the Conference Bureau(E) Bureau de la conférence(F) . ‖ تأليف الـ Composition of the conference (E) Composition de la Conférence (F) . ‖ جريدة الـ الرسمية Official journal of the conference(E) Journal officiel de la conférence(F) . ‖ أعمال الـ Official records of the c. (E) Actes de la c. (F).

كوش (فل) : أمر Imperative (E) impératif (F) قول يعبر عن فعل واجب الأداء. ‖ ـ شرطي Hypothetical i. (E) I. hypothétique (F) هو مجرد أداة ووسيلة بالنسبة الى قانون يفرض من خارج او من عل . ‖ ـ مطلق Categorical i. (E) i. catégorique (F) هو فعل ضروري في ذاته دون أية علاقة بشرط أو غاية . وعند كانط الأمر المطلق يصاغ في هذه العبارة « افعل كما لو كنت تريد ان تقيم الحكم الصادر عن فعلك قانوناً كلياً للطبيعة » .

شق (ط) : أمر الطبيب = أمر كهنة اسقولاب Asclepiads (E) .

مد: امور بدائية لازمة (مقابل) Pre-requisites(F)

مع (بد) : المؤتمر (مقابل) Conference (F) .

امفيبولات = الحائرات Amphiboles (E).

مص (جي) : فصيلة من المعادن معقدة التركيب تكثر في الصخور النارية الحامضية والمتوسطة .

مل

مص (فل) : تأمل Contemplation (F) Contemplation (E) استغراق الذهن في موضوع تفكيره الى حد يجعله يغفل عن الأشياء الأخرى بل عن أحوال نفسه ، وعند بعض صوفية القرون الوسطى درجة سامية من درجات المعرفة . ‖ الـ Méditation (F) Meditation (E) هو إنعام النظر (تفكير في روية) . ‖ حياة ـ Contemplative (la vie) (F) درجة سامية من درجات التأمل واستغراق الذهن في التفكير .

كوش (فل) : تأمل Meditation (E) méditation (F) تفكير متصل مرو في نقطة معينة .

امم

كوش.(فل) : أمة Nation (E) (F) (١) جملة الأفراد الذين يكونون دولة . (٢) مبدأ السلطة قائم بالضرورة في الأمة . وليس من حق أية هيئة او اي فرد إن يمارس سلطة لم تصدر اليه من الأمة .

شم (زر) : أم التلافيف Feuillet ou livret (F) تتصل بالقلنسوة وبالمنفحة . ‖ أم قرفة Pangolin Manis . ‖ أمهات الشجر Anciens الأشجار المسنة التي تترك عند قطع الشجر لكي تقطع فيا بعد.

شق (ط) : أمومة = دار التوليد Maternity(E) . ‖ الأمي Maternal نسبة للأم. ‖ الأم الجافية Dura mater غشاء السحايا الخارجي . ‖ ـ الدم = تمدد وعائي Aneurysm . ‖ ـ ـ شريانية Arterial A. . ‖ ـ ـ فطرية Mycotic A. . ‖ ـ ـ وريدية شريانية Arterio - venous A. . ‖ أمامي Anterior . ‖ أمام = مقدم (بادئة) Antero . ‖ أمامي = خلفي Anteroposterior . ‖ أمامي (لاتينية) Anticus .

مص (ا ج) : (نظام سلطة الأم) متريركية Matriarchy (E). ‖ من جانب ـ Matrilateral . ‖ فرع ـ Matrilineal . ‖ أمي - Nonlilaterate . ‖ أمة Nation . ‖ تأميم Nationalization . ‖ (اح) : أمامي Anterior . ‖ ـ الاتجاه Antrorse توصف به المآبر (المتك) في الزهرة عندما تكون متجهة الى أعلى أو الى الامام وتتفتح في نفس الاتجاه . ‖ ـ التفتح A. توصف به المتك (المآبر) في الزهرة عندما تكون متجهة الى أعلى أو الى الأمام وتتفتح في نفس الاتجاه . ‖ ـ خلفي Anteroposterior وصف لما يمتد من الأمام الى الخلف . ‖ الأمة (في تصنيف الأحياء)Phylum . ‖ الأميمة Sub-p. . ‖ (ط) أمهي (خاص بالأم) Maternal . ‖(فل) أمهات الفضائل Cardinales (Vertus) (F) Cardinal virtues (E) هي الفضائل الأربع الرئيسية التي رأى أفلاطون أنها هي المقومة لكمال الأخلاق، وهي : الحكمة والشجاعة والعفة والعدل . ‖ (ق) الفروع الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة Organes principaux des Nations Unies (F) « وهي الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الوصاية ومحكمة العدل الدولية والأمانة العامة . » ‖ الفروع الثانوية للأمم المتحدة O. subsidiaires des N. U. « هي الفروع التي تنشئها هيئة الأمم المتحدة اذا رأت ضرورة لإنشائها . » ‖ هيئة الأمم المتحدة L'organisation des N. U. « هي هيئة التنظيم الدولي التي اتفقت مجموعة من الدول في مؤتمر سان فرنسيسكو على إنشائها وذلك لحفظ السلام والأمن الدولي ولإنماء العلاقات الودية بين الأمم ولتحقيق التعاون الدولي من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية ». ‖ (مر) أمامي Anterior (E) . ‖ المحفظي المركزي الـ A. central capsular . ‖ الخزانة الأمامية A. chamber . ‖ اللحاوي الأمامي A. cortical . ‖ القطبي الأمامي A. polar

امن

مص (ا ج): إئتمان = رصيد Credit . ‖ (ا ق): التأمين Assurance (F) Insurance(E) « عقد يلتزم بموجبه شخص أن يعوض آخر عما يقع له من خطر معين مقابل دفع إتاوات ويسمى الأول مؤمِّناً والثاني مؤمَّناً له » . ‖ وثيقة التأمين Police d'a. = Insurance policy الوثيقة المثبتة لشروط التأمين وهي تختلف تبعاً للخطر المؤمن منه . ‖ ـ = التغطية (بصفقة آجلة) Couverture (Par une opération à terme) Hedging « هي استخدام الصفقات المؤجلة كأداة للحصول على ربح ثابت » . ‖ الإئتمان = الثقة المالية = التسليف Credit(F) « الإئتمان هو تقديم مال حاضر نظير الحصول على مال مستقبل وأساسه الثقة وهو لفظ له إطلاقات مختلفة . »

‖ (تأ) التأمين Assurance عقد يلتزم أحد طرفيه وهو المؤمن قبل الطرف الآخر وهو المستأمن بأداء ما يتفق عليه عند تحقق شرط أو حلول أجل في نظير مقابل نقدي معلوم . ‖ ـ المخلّص A. libérée التأمين الذي يدفع فيه كل الأقساط أو ما بقي منها دفعة واحدة أو يعفى فيه المستأمن من باقي الأقساط في مقابل تخفيض مبلغ التأمين . ‖ ـ المختلط A. mixte هو ما يستحق فيه مبلغ التأمين بوفاة المؤمن عليه أو بحلول الأجل حال حياته . ‖ الـ للولادة A. de natalité عقد يلتزم فيه المؤمن دفع مبلغ التأمين لمواجهة نفقات الوضع . ‖ الـ للزواج A . de nuptialité تأمين يقصد به دفع مبلغ التأمين للمستفيد عند بلوغه سناً معينة لتمكينه من الزواج . ‖ ـ ممدود A. prorogée التأمين الذي يتفق الطرفان على استمراره بعد انتهاء مدته . ‖ الـ الوقتي A. provisoire الوثيقة التي تغطي خطراً محدود المدة كالتأمين على المسافرين بالطائرات . ‖ الـ الثنائي A. sur deux têtes التأمين على حياة شخصين بوثيقة واحدة يستحق فيه مبلغ التأمين بمجرد وفاة أحدهما . ‖ ـ المضاد Contre a. تأمين يضاف الى تأمين لحالة الحياة لإلزام المؤمن برد جزء من الأقساط عند الوفاة قبل نهاية مدة التأمين . ‖ ـ المشترك Co-a. عقد يتعدد فيه المؤمنون .

‖ ـ الجوي A. aérienne هو تأمين جسم الطائرة أو حمولتها من خطر النقل الجوي وهو تأمين للأشياء . ‖ ـ ثابت القسط A. à prime Fixe التأمين الذي يعقده المؤمن مقابل قسط لا يتأثر زيادة أو نقصاً بالأخطار حين وقوعها . ‖ ـ الشطر الأول من الخطر A. au premier feu ou assurance au premier risque هو تأمين لا يضمن فيه المؤمن الضرر الناتج عن الحريق إلا في حدود المبلغ المؤمن به مهما كانت قيمة الشيء أو الأشياء المؤمن عليها . وتظهر فائدة هذا التأمين في حالة ما إذا كانت البضائع محل التأمين لا تتعرض للهلاك الكلي (بضائع على الأرصفة) . ولا يخضع هذا التأمين لقاعدة التخفيض النسبي إلا اذا قدرت الأشياء المؤمن عليها بقيمة تقل عن قيمتها الحقيقية .

‖ ـ كفالة أو تأمين ضمان A. - aval ou assurance caution هو تأمين الوفاء بالورقة التجارية في ميعاد استحقاقها . فهو تأمين يشجع المصارف على خصم الأوراق المالية ويمكن أصحاب المشروعات من الحصول على الأموال اللازمة لمشروعاتهم. ‖ ـ الجماعة ـ A. collective (de groupe) عقد بين شركة تأمين ومؤسسة أو هيئة تحدد فيه شروط التأمين بالنسبة الى من يريده من

أعضائها . || الـ — المركب A. combinée عقد يجمع بين عدة صور من التأمين بحيث يكون للمؤمن عليه حق اختيار الكيفية التي يستوفي بها مبلغ التأمين . || — التكميلي A. complémentaire اتفاق متمم لعقد التأمين لحالة الوفاة يستحق به المبلغ المتفق عليه عند وقوع حادث لا يؤدي الى الوفاة . || — المهر A. dotale ما يراد به تكوين رأسمال للأولاد لمواجهة مطالب الزواج أو غيرها عند بلوغ سن معينة . || — التعليم A. d'éducation ما يراد به كفالة تعليم الأولاد . || الـ — لحالة الوفاة A. en cas de décès ما يستحق فيه مبلغ التأمين بوفاة المؤمن عليه في فترة التأمين . || — لحالة البقاء A. en cas de vie عقد تأمين يتعهد فيه المؤمن بأداء التزامه إذا بقي المؤمن عليه حياً الى أجل محدد . || — بمبلغ مؤجل A. à capital différé ou a. différée هو ما يدفع فيه مبلغ التأمين عند حلول الأجل بصرف النظر عن حياة المؤمن عليه أو وفاته . || — مع المشاركة في الأرباح A. avec participation aux bénéfices ما يتفق فيه على توزيع نسبة معينة من الأرباح على المستأمنين . || — مع اليانصيب A. avec tirage ما يتفق فيه على أن يستحق المستأمن مبلغ التأمين إذا سحبت وثيقته في عملية اليانصيب الذي تنظمه الشركة . || — الخاص A. privée هو التأمين الذي يتحمل فيه المستأمن كل قسط التأمين والغالب في هذا التأمين أن يكون اختيارياً (قد يكون إجبارياً في أحوال استثنائية كما في حالة التأمين من حوادث السيارات) وهو ينقسم الى تأمين أضرار وتأمين أشخاص . || — المتبادل A. réciproque تأمين على الحياة يعقده شخصان ويكون فيه كل منهما مستأمناً ومستفيداً كما لو أمّن الزوجان على حياتهما لصالح الباقي منهما . || — الاجتماعي A. sociale هو تأمين إجباري للعاملين من خطر المرض أو العجز أو الشيخوخة أو الوفاة ، يتحمل المستأمنون فيه جزءاً من قسط التأمين ويتحمل رب العمل أو الدولة الباقي . || — جسم السفينة A. sur corps تأمين كيان السفينة وملحقاتها وما تحتويه من عددها وآلاتها ومهماتها من خطر البحر . || الـ — على الحياة A. sur la vie التأمين الذي تكون فيه حياة المؤمن عليه محلاً للعقد . || — الموقوت A. temporaire تأمين يتعهد فيه المؤمن بأداء التزامه عند وفاة المؤمن عليه خلال مدة معينة . || — المسئولية A. tiérce تأمين من الأضرار التي تصيب الغير بسبب الأفعال الضارة التي يسأل عنها المستأمن قانوناً . || — المغالاة surassurance ما يحدد فيه المستأمن مبلغ التأمين بأكثر من قيمة الشيء المؤمن عليه ، فإن كانت المغالاة في التقدير بتدليس أو غش فالعقد قابل للإبطال ، وإن لم يكن غش ولا تدليس كان العقد صحيحاً في حدود قيمة الشيء الحقيقية ولكن القسط لا يخفض إلا في المستقبل ، وليس للمستأمن أن يسترد شيئاً مما دفعه . || الـ — الناقص = تأمين البخس Sous a. ما يحدد فيه المستأمن مبلغ التأمين بأقل من قيمة الشيء المؤمن عليه فلا يتحمل المؤمن في هذه الحالة تعويض الخطر

كاملاً وإنما تطبق فيه قاعدة التخفيض النسبي . || — النفائس Block policy. Jewellery Block P. (E) تأمين يعقده تاجر النفائس من خطر فقد بضائعه أو سرقتها سواء وقع هذا الخطر من أحد عماله أو من الغير . || الـ — الاقتراني = التأمين الجزأ (F) Co-assurance تأمين من خطر معين يعقده المستأمن مع عدة مؤمّنين بحيث يتحمل كل منهم نسبة محددة في العقد . || — كامل Police Intégrale هو تأمين لا يشتمل على شرط الإعفاء من الكوارث البسيطة أو شرط الاشتراك في تحمل الضرر ، وفي هذا التأمين يلتزم المؤمن وحده بضمان الضرر مهما قلت قيمته . || — الحمولة A. sur facultés تأمين البضائع التي تحملها السفينة من خطر البحر . || الـ — البري A. terrestre هو تأمين من كل خطر سوى خطر النقل البحري أو الجوي أو النهري . وهو ينقسم الى تأمين اجتماعي وتأمين خاص . || — جميع الأخطار A. tous risques هو تأمين من كافة الأضرار التي تحدثها السيارة المؤمن عليها وكافة الأضرار التي تحدث لها . فهو تأمين يشمل : (١) تأمين مسئولية المستأمن عن الأضرار الجثمانية أو المالية التي تحدثها السيارة لراكبيها أو لغيرهم . (٢) تأمين الأضرار التي تحدث للسيارة سواء بقوة قاهرة أو بفعل الغير . (٣) التأمين من خطر سرقة السيارة أو حريقها أو انفجارها . (٤) التأمين من المسئولية الناتجة عن الحريق أو الانفجار قبل الغير . وقد يشمل هذا التأمين باتفاق خاص الأضرار التي تحدث للسائق أو لأي عامل يكلفه المستأمن بصيانة السيارة أو بإصلاحها . || الـ — الشعبي A. populaire هو تأمين على الحياة لا يستلزم إجراء الكشف الطبي على المؤمن عليه ، ولا يجوز أن يزيد رأس المال فيه (أو الراتب) عن حد معين وتكون الأقساط مستحقة الوفاء في مواعيد دورية متفقة مع استحقاق الأجر . || — للغير A. pour autrui . || — لحساب الغير A. pour compte d'autrui هو — يعقده شخص عن شخص آخر واصالحه دون توكيل منه . فمتى أقر صاحب الشأن تصرف المتعاقد أصبح ملزماً بأن يرد إليه الأقساط التي دفعها وأن يدفع الأقساط المستقبلة الى المؤمن ويجوز لصاحب الشأن إقرار التأمين حتى بعد وقوع الخطر . || — لصاحب المصلحة A. pour compte . || — لحساب من له الحق فيه A. pour compte de qui il appartiendra تأمين على شيء يلتزم فيه المؤمن بدفع التعويض الى المستأمن أو الى من ينقل إليه المستأمن ملكية هذا الشيء فهو عقد تأمين بالنسبة الى المستأمن واشتراط لمصلحة الغير بالنسبة الى المستفيد غير المعين في العقد وفي هذا العقد يكون المستأمن وحده هو الملتزم بدفع أقساط التأمين . || — المتعدد Doulale a. تأمين على شيء واحد لدى عدة مؤمنين بمبالغ يزيد مجموعها على قيمة الشيء المؤمن عليه . وفي هذا التأمين يدفع كل مؤمن جزءاً من التعويض معادلاً للنسبة بين مبلغ تأمينه وقيمة التأمينات مجتمعة بشرط ألا يجاوز مجموع ما

يستوفيه المستفيد من جميع المؤمنين قيمة ما أصابه من ضرر لأن التأمين على الأشياء لا يصح أن يكون مصدراً للإثراء . || — الأشخاص A. de personnes تأمين الإنسان من الأخطار على اختلافها كالتأمين على الحياة بجميع صوره والتأمين من العجز أو الشيخوخة أو الحوادث التي تصيبه . || — الاستبدال : A. de remplacement تأمين مرتفع القسط يلتزم فيه المؤمن بدفع المبلغ الذي يسمح للمستأمن بشراء منقول جديد من نوع المنقول المؤمن عليه من السرقة أو الحريق كما في التأمين على السيارات . وفي هذا التأمين يتحمل المؤمن نقص قيمة المنقول الناتج عن الاستعمال . || — من الخطر الإيجاري A. du risque locatif تأمين من مسئولية المستأجر عن حريق العين المؤجرة . || الـ — من الخيانة A. fidélité ou Assurance contre le détournement هو تأمين من خطر اختلاس الأموال أو من خطر خيانة الأمانة . || الـ — النهري A. fluviale هو تأمين وسائل النقل النهري أو حمولتها من خطر النقل النهري ، وهو تأمين للأشياء . || — غير المحدود : A. illimitée ما لا يحدد فيه مبلغ التأمين عند التعاقد كتأمين المسئولية في صورته الغالبة . || — غير معيّن السفينة A. in quo vis تأمين يجري على على بضاعة محددة قبل تعيين السفينة التي ستحملها ولا ينتج هذا العقد أثره إلا اذا أخطر المؤمن بتعيين السفينة . || الـ — البحري A. maritime تأمين جسم السفينة أو حمولتها من خطر النقل البحري وهو تأمين للأشياء . || — التعاوني A. mutuelle تأمين تنظمه جماعة فيما بينها لمواجهة خطر معين في مدة معينة ويكون لكل مشترك صفة المؤمن والمستأمن معاً . || — التقويمي A. par assessement هو تأمين على الحياة بدون رصيد حسابي وهو تأمين كانت تلجأ اليه بعض الشركات في أمريكا تفادياً من تضخم الرصيد الحسابي فتقوّم هذا الرصيد ثم توزعه بطريقة تخفيض الأقساط . || — التجديد A. Vetusté ou Valeur à neuf تأمين مرتفع القسط يلتزم بمقتضاه المؤمن بدفع المبلغ الذي يسمح للمستأمن بإعادة بناء العقار المحترق أو تجديده . ففي هذا التأمين يتحمل المؤمن نقص قيمة العقار الناتج عن الاستعمال . || — السفرة A. Voyage تأمين يعقده صاحب الفندق من خطر مسئوليته عن حريق أمتعة نزلائه . وهو في العادة تأمين ملحق للتأمين من خطر حريق الفندق ذاته . || — المسافر : A. voyageur هو تأمين المسافر من الحوادث الجسمانية التي تصيبه أثناء سفره . || الـ — من العطل A. contre le chômage هو تأمين يلزم المؤمن بدفع تعويض جزاف للمستأمن عن فقده الانتفاع بالشيء أو بالمحل المؤمن عليه من الحريق أثناء الفترة اللازمة للإصلاح أو التجديد . || — من رجوع الجيران A. contre le recours des voisins تأمين لضمان مسئولية المستأجر قبل المستأجرين المشتركين معه في عقار واحد عن الأضرار التي تحدث لمنقولاتهم . ومن مسئوليته قبل جيرانه عن

الأضرار التي تحدث لعقاراتهم أو لمنقولاتهم اذا ثبت
أن النار ابتدأ شبوبها في العين المؤجرة إليه . || —
استهلاك السند A. contre le remboursement
au pair هو تأمين يلزم المؤمن بدفع الفرق ما بين
القيمة السوقيـــة للسند وقيمته الإسمية اذا استهلك
السند . || —التـّوَى A. - crédit . || — الإعسار
A. - insolvabilité هو تأمين يعقده الدائـــن من
خطر إعسار المدين . وقد يكون هذا التأمين وارداً
على مدينين معينين بالذات أو على مجموع العمـــلاء
(وهو في الغالب يقع في المجال التجاري والصناعي)
. || — الأمتعة A. de bagages هو تأمين يعقده
المسافر من خطر ضياع أمتعته أو سرقتها أثناء سفره
أو أثناء مدة معينة (هي ٦٠ يومـــاً في الغالب).
|| — الأشيـــاء A. de choses هو تأمين من
الأخطار التي تصيب الأشياء كتأمين العقـــار من
الحريـــق أو تأمين المنقول من السرقـــة . || —
الأضرار A. de dommages هو التأمين من كل
خطر يؤدي الى خسائر ماليـــة ويشمل التأمين على
الأشياء والتأمين من المسئولية . || — القسط وقسط
القسط ومـــا يليه A. de la prime et de la
prime des primes à l'infini عقـــود تأمين
متتالية يرد كل منها على قسط التأمين الذي قبـــله
بحيث تنتهي الى استرداد الأقساط المدفوعة ما عدا
الأخير منها وهو لا يكون إلا في التأمين البحري .
|| — القيمة السوقيـــة للمحل التجاري A. de la
valeur du fonds de commerce تأمين يلزم
المؤمن بتعويض المستأمن عن الأضرار الـــتي تلحق
بالعناصر المعنوية للمحل التجاري : حق الإيجار ،
الحق في العملاء ، العلامة التجارية ، براءة الإختراع.
. || وقف — Suspension de l'a. عـــدم
نفاذ التزام المؤمن بتغطية الخطر نتيجـــة لتوقف
المستأمن عن سداد قسط التأمين رغم اعذاره بذلك.
|| إعادة — Reassurance عقـد بين شركتي
تأمين بمقتضاه تتعهد الشركة المعاد لديها التأمـــين
بتحمل قدر من أعباء الخطر الذي قبلته الشركة
المعيدة للتأمـــين . || تخفيض — Réduction de
l'assurance تعديل التأمين لتوقف المستأمن عن
دفع الأقساط بتخفيض مبلغ التأمـــين حسب نسبة
الأقساط المدفوعة على أن يؤدي المبلغ المخفض وفقاً
لشروط الوثيقة ويشترط القانون لذلك سداد أقساط
ثلاث سنوات على الأقل . || إعادة الـ — للخطر التالي
Réassurance au deuxiéme risque هو إعادة
تأمين بالنسبة للخطر الذي يزيد تعويضه عن قـــدر
معين عن ١٠٠٠ جنيه مثلاً . فاذا كان التعـــويض
المستحق للمستأمن لا يزيد على هذا القدر فان المؤمن
يتحمله وحده ، أما اذا زاد التعويض على هذا القدر
فان المؤمن يرجع على معيد التأمين بكل الزيادة .
|| إعـــادة — بالمحـــاصة R. de quote-part
Réssurance en participation هو إعادة التأمين
على الخطر بنسب معينة منه . || إعـــادة — تجـــاوز
الخسارة R. en excédent de pertes(stop loss)
إعادة تأمين فيما جاوز قيمة مجموع التعويضات المدفوعة
عن نسبة معينة من مجموع الأقساط المقبوضة في سنة

مالية معينة . || إعـــادة — تجاوز الوسع R. en
excédent de plein هو إعادة التأمين بالنسبة لما
يزيـــد من قيمة الخطر عن الحد الذي قرره المؤمن
للاحتفاظ به فاذا كانت قيمـــة الخطر ٩٠٠٠ جنيه
وكان حد الاحتفاظ ٦٠٠٠ جنيه كانت إعادة التأمين
بالنسبة لهذه الزيادة وكان للمؤمن أن يرجع على معيد
التأمين بثلث التعويض الذي يدفعـــه للمستأمن مهما
كان قدر هذا التعويض . || إعادة — زيادة التعويضات
R. en excédent de sinistres (excess loss)
إعادة تأمين ما يجاوز حداً معيناً من مجموع التعويضات
المستحقة عن فرع أو أكثر من فروع التأمين . ||
مشارطـــة إعادة — Traité de r. عقـــد يعقده
مؤمنان لتنظيم عمليات إعادة التأمين فيما بينهما . ||
مبلغ — Capital assuré المبلغ الذي يتعهد المؤمن
بدفعه عند تحقق الخطر . || تصفيـــة — Rachat
de la police انتهاء التأمين بناء على طلب المستأمن
المتوقف عن دفـــع الأقساط برد ما يستحقه حسب
جدول التصفية ويشترط القانون لذلك سداد أقساط
ثلاث سنوات على الأقل . || فائض — Excédent
d'assurance مبلغ التأمين الزائد عن طاقة الشركة
تعيد التأمين بـــه لدى شركات أخرى . || وثيقة —
Police d'a العقد الذي يرتبط به المستأمن مع شركة
التأمين . || ناتج وثيقة — Produit de la police
جملة ما تدفعه الشركة عند استحقاق الوثيقة . ||
طالب — Proposant الشخص الذي يقدم للشركة
طلبـــاً كتابياً بالتأمـــين له أو لغيره . || توجيـــه —
Attribution de l'assurance تعيين المستأمن
لشخص المستفيد من عقد التأمين . || نقل الـ — المعـــاد
Retrocession عقد بمقتضاه تنقل شركة إعـــادة
التأمين جزءاً من المخـــاطر التي قبلتها الى شركة
أو شركات أخرى . || الوسع (في التأمـــين)
Plein d'assurance (limite) ما يمكن أن
تتحمله شركة التأمين من الالتزامـــات المترتبة على
وقـــوع الخطر . || تسجيل شركة التأمـــين :
قيـــد L' enregistrement de la société d'a.
الشركة في سجل شركات التأمين بمجرد تأكد الهيئة
المشرفة على السجل من توافر الشروط القانونية لذلك.
|| مد أجـــل — Eloignement du terme
الاتفـــاق على زيادة مدة التأمين . || القابلية لا —
Assurabilité صلاحية الشخص أو الشيء لأن
يكون محلاً للتأمـــين . || المؤمن عليه Assuré
الشخص الذي تكون حياته محلاً للعقد . || المؤمن
Assureur الشخص الذي يلتزم في العقد بأداء مبلغ
التأمين . || وحدة المؤمنين Consortium, pool(E)
مجموعة من المؤمنين يتعاونون فيما بينهم على مواجهـــة
خطر عام كالخطر على مخزون القطن وفي هـــذه الحالة
يتعاقد المستأمن مع جميع المشتركين في هذه الوحدة
ويكون التعاقد مع ممثلها . || ممثل — Apériteur
(F) المؤمن الظاهر في الوحدة ، وهو الذي يتعامل مع
المستأمن فيسلمه وثيقة التأمـــين (ممضاة من جميـــع
المؤمنين) ويقبض الأقساط ويدفع التعويض . ||
المصلحة المؤمنة Intérêt assuré المصلحـــة التي
يجب أن تتوافر لطالب التأمين في عدم وقوع الخطر.

|| المستأمن — Preneur d'assurance ou sous
cripteur الشخص الذي يتعاقـــد مع المؤمن ويلتزم
بدفـــع الأقساط . || تأمين الالتزام Liability
insurance (E) . || الـ — على الحياة Life i. .
|| — المختلط برأس مال متغير A. mixte à capi-
tal variable(F) . || — المختلط البسيط أو العادي
A. mixte simple ou ordinaire . || — التعاوني
A. mutuelle . || — في المواليد L'a. natalité
. || — في الزواج والمهور L'a. nuptialité (F)
. || — التقـــويمي A. par assessement . || —
الشعبي A. populaire . || — على ذمـــة الغير
أو لذمة الغير أو لحساب الغير A. pour autrui ou
pour compte de qui il appartiendra . ||
— الفضولي A. pour compte . || التأمـــين
لمصلحة من يثبت له الحق فيه A. pour le compte
de qui il appartiendra . || الـ — الخـــاص
A. privée . || — التصاعدي A. progressive.
|| — المتبادل A. réciproque . || — بلا مشاركة
في الأرباح A. sans participation aux bénéfices
. || — بسيط لراتب عند الوفاة A. simple de
rente en cas de décès . || — المقسط A. à
prime . || — من الحريق A. contre l'incendie
. || — من الحوادث A. contre les accidents .
|| — المسؤليـــة A. de responsabilité . || —
التعاوني A. mutuelle . || — على الحياة A. sur
la vie . || — راتب بُقيا مؤقت A. de rente
temporaire de survie . || — المسئولية A. de
responsabilité . || — البُقيا أو الرقبى A. de
survie . || — السُّفرة A. de voyage . || —
راتب بقيا مؤجل A. différée de survie . || الـ —
لحالة الوفـــاة A. en cas de décès . || — لحالة
البقـــاء A. en cas de vie . || — الإثراء A.
enrichissement. || — من الخيانة A. fidélité.
|| — النهري A. fluviale . || — غير المحدود
A. illimitée . || — المطلق (تأمـــين سفينة لا
تعـــين) A. in quo vis . || — التعـــويض
A. indemnité . || — الفردي من العـــوارض
A. individuelle contre les accidents. || —
الشامـــل A. intégrale . || — البحري A.
maritime . || — المختلـــط A. mixte . || —
الأشياء A. de choses . || — الأضرار A. de
dommages . || — الجماعـــة A. de groupe
ou collective . || — القسط وقسط القسط الى
ما لا نهاية A. de la prime et de la prime des
primes à l'infini . || — الأشخـــاص A. de
personnes . || — الرد = — المضـــاد — Contre
a. . || — المضاد الممتد Contre-a. étendue
. || — بقسط ثابت A. à prime fixe . || —
الجوي A. aérienne . || — الحريق الأول A. au
premier feu . || — السيارات L'asurance -
automobiles . || — مع مشاركة آجلة A. avec
participation différée . || — مع مشاركة
عاجـــلة A. avec participation immédiate .

|| — الجماعة A. collective ou de groupe . || — المزجي A. combinée . || — التكميلي A. complémentaire . || — العجز A. contre invalidité . || — المرض A. contre la maladie . || — الشيخوخة A. contre la vieillesse . || — البطالة A. contre le chomage . || — الحريق Assurance contre l'incendie . || — البخس Sous-assurance . || — النفائس Block policy(E). || الـ المضاعف Double a.(F) . || — المغالاة Sur-a. || الـ — الاقتراني Co-a. || الـ — الاجتماعي A. sociale . || — السفينة A. sur corps . || — الشحنة A. sur faculté . || — المتجر بسعر السوق A. sur la valeur vénale des fonds de commerce . || — على الحياة A. sur la vie . || — المؤقت A. temporaire . || — مؤقت لراتب بقيا A. temporaire de rente de survie — البري A. terrestre . || — كل الأخطار A. tous risques . || — البلى L'a.-valeur à neuf ou vétusté . || — عمري على رأسين أو أكثر A. vie-entière sur deux ou plusieurs têtes . || — عمري على رأس A. vie-entière sur une tête . || — استهلاك السندات بقيمتها الاسمية A. contre le remboursement au pair . || — من إصابات العمل A. contre les accidents de travail . || — الاضطرابات والزلازل A. contre les emeutes et tremblements de terre . || — أخطار الهلاك والتلف والضياع والسرقة A. contre les risques de destruction de perte et de vol détérioration . || — أخطار النقل البري أو النهري A. contre les risques des transports terrestres ou fluviaux . || — التسوي L'a-crédit . || الـ — الجمعي A. cumulative . || — رأس المال المؤجل A. de capital différé . || الـ قسيمة — Valeur d'a. || إستمارة — Proposition d'a. || عقد — A. || تخصيص — Attribution de l'a. || طالب — Souscripteur de l'a. || ملحق — Avenant . || تصفية — Rachat de l'assurance . || المؤمَّن Assuré . || المؤمِّن Assureur . || مختار المؤمنين Apériteur . || التأمينات Sûretés . || — العامة S. générales . || — الشخصية S. personnelles . || — العينية S. réelles . || — الخاصة S. spéciales . || عهدة المؤمِّن Prestation de l'assureur . || المستأمن Souscripteur ou preneur d'assurance . || أمن السفينة La police du bord هي الإجراءات التي تستوجبها المحافظة على النظام في السفينة . || — الملاحة La p. de la navigation هي الإجراءات التي تكفل سلامة الملاحة مثل وجوب الحصول على ترخيص الملاحة وشهادة السلامة قبل السفر. || أمين الحمولة Consignataire de la cargaison هو الشخص الذي يعمل لحساب أرباب البضائع في الميناء فيتسلم البضاعة من الربان أو من أمين السفينة يفرزها ويفحصها من أجل التحقق من سلامتها كما يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوق أربابها ويدفع الرسوم الجمركية الواجبة عليها الى غير ذلك مما يقوم به المرسل اليهم عادة . || — السفينة Consignataire du navire هو الشخص الذي يعمل لحساب المجهز في الميناء ويقوم بالخدمات التي تلزم للسفينة في أثناء وجودها في الميناء كتزويدها بالتموين اللازم لسفرها ، وبذلك لا تضطر السفينة للبقاء في الميناء وقتاً طويلاً يعطل استغلالها. || (ك) أمين Amine (E) مركب عضوي ينتج من إحلال مجموعة أو أكثر من مجموعات الكيل أو الأريل محل ايدروجين النشادر مثل الامين المثيلي . || مأمون Safe هو الذي لا يحدث ضرراً . || (مؤ) أمين الجلسة Conference officer (E) Fonctionnaire chargé du secrétariat (F) . || الـ — العام Secretary general (E) Secrétaire general (F) . || — — المساعد Assistant S. general (E) S. g. adjoint (F) . || — التنفيذي Executive S. (E) S. exécutif (F) . || — الاداري Administrative S. (E) S. administratif (F) . || — المتطوع (بلامرتب) Honorary S. (E) S. bénévole (F) . || — الصندوق Treasurer (E) Trésorier (F) . || الأمانة Secrétariat (F) (E) . || — الصندوق Treasurer's office(E) Bureau du Trésorier (F) . || تكليف القيام بالـ — To put... in charge of the secretariat (E) Charger... d'assurer le secrétariat (F) . || تنظيم الـ — To organize the secretariat(E) Organiser le secrétariat (F). || (طن) عصا الأمان Safety-rod(E) تستعمل لإيقاف التفاعل بسرعة في المفاعلات حين تتعطل وسائل التحكم فيها .

شم(زر): تأمين = رهن رسمي Hypothèque (F) التأمين في قانون الملكية السوري هو حق عيني يجعل على العقارات ضماناً للقيام بالتزام ما . ويمكن عقد التأمينات على الأراضي (الزراعية)، وعلى حق الانتفاع بها ، وعلى حقوق الأجارتين والمقاطعة في الاوقاف . وفي ج ٦ ص ٣٢٧ من مجلة مجمع اللغة العربية في مصر سمي الرهن الرسمي ، وهو أشكال .

مع (بد) : امين = السكرتير الموظف Secretary (E) . || الـ — الشرفي = السكرتير — Honorary s.

امنيزيا Amnesia (E) Amnésie (F)

كوش (فل) : (١) فقدان القدرة على التذكر . (٢) نسيان مرضي كما في حالات نوبات الصرع او عقب صدمة عنيفة .

أمونيا = نوشادر Ammonia (E)

مص (ك) : هو غاز عديم اللون نفاذ الرائحة يذوب بشدة في الماء مكوناً محلولاً قلويا . ويتكون من الأزوت والأيدروجين . صيغته الكيميائية ن يد٣ .

أمونيت Ammonites (E)

مص (جي) : طائفة من ذوات الرؤوس القدمية البائدة لها أصداف ذات غرف ملفوفة عادة في شكل حلزوني مستو . || الأمونيديات Ammonoides « أرقى أنواع الأمونيت » .

كرومات الأمونيوم

مص (ك) : مقابل Ammonium chromate (E) . || فوسفات — A. phosphate . || كبريتات — A. sulphate . || ملغم — A. amalgam كلوريد — A. chloride .

أميبة المتموِّرة Amoeba (E)

مص (اح) : حيوان أولي يتكون من كتلة بروتوبلازمية دقيقة ذات نواة وليس لها جدار شكلها غير ثابت ويتغير تبعاً لامتداد الأقدام الكاذبة



وانكماشها . || أميبي = متموِّر Amoebic, amoeboid لفظ مشتق من الأميبة يوصف به كل ما يشبهها في حركتها وتغير شكلها . ويقال عادة متموِّر الشكل أو متمور الحركة .

إميتين Emitine (E)

مص (ط) : « قلواني في نبات عِرق الذهب » .

أميجدالين Amygdalin (E)

مص (اح) : جلوكسيد طبيعي موجود في اللوز المر ويعطي الجلوكوز وحمض الإيدروسيانيك والبنزالدهيد عند تحلله بالماء .

أميد (ج أميدات) Amide (s) (E)

مص (ك) : وهي مواد عضوية ناتجة من إحلال شق حامضي محل ذرة أو أكثر من الايدروجين في جزيء النشادر . || — A. هو المركب الناتج من إحلال مجموعة حامض عضوي محل ذرة ايدروجين في جزيء النشادر مثل أميد حمض الخل ورمزه الكيميائي [ك يد٣ ك ا ن يد٢] .

أميكرون = مادون الميكرون Amicron (E)

مص (ك) : جسم غروي دقيق يبلغ قطره نحو ١٥-٧ سم .

أمَيل Amyl (E)

مص (ك) : هي مجموعة الكيل صيغتها الكيميائية ك٥ يد١١ .

أميلوبكتين Amylopectin (E)

مص (ك) : أحد مكونات النشا .

أميلوز Amylose (E)

مص (ك) : أحد مكونات النشا .

أمَيَنْتُ Amianthus (E)

مص (جي) : ضرب دقيق من الصخر الحريري، معدن الأسبستوس .

امينط Amiante (F)

شي (ث) : مخاط الشيطان ، غزل السعالى .

انا

كوش(فل) : أنا Subject self (E) ego(L) sujet

le moi (F) عنـد مدرسة التحليل النفسي هو ذلك الجانب من النفس الذي يتميز نتيجة للاتصال بالعالم الخارجي ، والذي يقوم بوظيفة الوقوف على الواقع وبوظيفة قبول بعض الرغبات او المطالب التي تصدر عن الدوافع الفطرية بعد ضبطها والانتقاء منهـا ، « والأنا » يتصف بالشعور ، على ان بعضه ، رغم ذلك ، لا شعوري . || أنانيـة Egoism (E) Egoïsme (F) (١) حب الذات . (٢) يميل علماء النفس الان الى اسقاط هذا الاصطلاح والقول بميول شخصية او فردية Inclinations personnelles ou individuelles (٣) في الأخلاق مذهب يقرر ان الأنانية هي المبدأ المفسر للمعاني الخلقيـة . في مقابلة « إيثار » altruisme . || إنية This-ness (E) Ipséité,individualité (F) (١) الإنيـة في الحقيقة في الموجودات هي معنى ذهني وهو كون الشيء خارج النفس على ما هو عليه في النفس (ابن رشد : تهافت ... ٢ ، ٢) . (٢) الإنيـة شيء زائد على الماهية خارج النفس ، وكأنـه عرض (نفس المصدر) . الإنية الـتي هي عبارة عن الوجود غير الماهية (الغزالي : مقاصد ٣٠) .

شق (ط) : الأنا (علم نفس) Ego (L) . || — عليا (علم نفس) Super - e.(E) .

مص (فل) : الأنانية Egoism (E) Egoïsme (F) مذهب يردّ كل شيء الى (الأنا) ، ويعد وجود كل الموجودات الأخرى وهمياً .

أناتاز Anatase (E)

مص (ك) : أحد معادن فلز التيتانيوم ويحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم وهـو مسحوق أبيض يستخدم في الصناعة لأغراض مختلفة .

انادیومین Anadyomène(Vénus)(F)

شي (ث) : لقب من ألقاب أفروديت .

اناغالس Anagallis (L)

شم (زر) : معربة قديماً . جنس نبـات من فصيلة الربيعيـات . || — جنـبي أو كبير الزهر A. fruticosa ou A. grandiflora(L) mouron frutescent (F) بزرع لزهره . || — = حشيشة الحلمة = عشبة العلق A. arvensis (L) mouron des champs à fleurs rouges (F) . || — لازوردي الزهـر A. cærulea (L) mouron bleu (F).

اناغورس = خرنوب الخنزير = ينبوت Anagyris fœtida (L) anagyre puante (F)

شم (زر) : المفردات . وفيهـا ان ثمره يسمى في مصر عند العامة حب الكلي . جنبة من فصيـلة القرنيـات الفراشية أوراقهـا وأزهارها مقيئة ، والينبوت تطلق أيضاً على غيرها .



اناتيوتروبية = ثنائية الصورة Enantiotropy (E)

مص (ك) : هي ظاهرة إمكان وجود المـادة في شكلين بلورين ، ومذان الطوران يوجدان في حالة توازن مستقر عند درجة حرارة معينة تعرف بنقطة التحول ، وتكون أقل من درجة الانصهار .

انب

مص (ن) : الأنَب:(محركة) الباذنجان Solanum

melongena(L) أمـا الأنـب والأنبة والعَنْب والعَنْبا (ونونها كلها مجزومة) . وأصحها الأنْبَج « لا العَنْبَج » فكلها هندية أطلقت في كتبنا القديمة عـلى المَنجو Mangifera indica(L) من فصيلة الفستق Anacardiaceae .

أنبولة « فاتر » Ampulla of Vater (E)

مص (ط) : وهو اتساع أنبوبي عند تلاقي قنـاتي الصفراء والبنقراس .

أنبيق Alembic (E)

مص (ك) : جهاز كان يستعمل قديمـاً في تقطير السوائل والزيوت الطيـارة ولا يزال يستخدم في



استخلاص الزيوت الطيارة بالتقطير .

جر (فر) : إنبيق الماء العقيم Alambic de l'eau (F) Alembic of sterile water (E).

أنترسيت Anthracite (E)

مص (جي) : أعلى مراتب الفحم ، ويتميز بلونه الأسود البراق ، ويكاد يكون مكوناً من الكربون الخالص .

انتروبومورف Anthropomorphe (F)

شي (ث) : ناووس بشري الشكل .

انتروبيا Entropy (E)

مص (حر) : كمية رياضية متداولة في علم الديناميكا الحرارية وتساوي $\int \frac{ءح}{ت}$ حيث (ءح) كميـة الحرارة التي تكتسب أو تفقد ، (ت) درجـة الحرارة المطلقة التي يحدث عندها ذلك .

انتروكيناز Enterokinase (E)

مص (اح) : مادة تفرزها الأمعاء الدقيقـة في الفقـاريات تحوّل مولدة التربسين الى تربسين فعّال نشيط .

انتيبرين Antipyrine (E)

مص (ك) : مركب كيميائي يستعمل معرقاً ومهدئاً وعلاجاً للأمراض الروماتزمية وتركيبه الكيميـائي $ك_{11} يد_{12} ن_{2} ا$.

انتيبيوتي = مضاد الحيويات Antibiotic (E)

مص (ك) : مادة مضادة لحياة الميكروبات .

أنتيمون Antimony (E)

مص (ك) : عنصر فلزي فضي اللون بزرقة خفيفة وزنه الذري ١٢١٫٧٦ وعدده الذري ٥١ وكثافته ٦٫٦ تقريباً ودرجـة انصهاره ٦٣٠°م ويدخل في تركيب كثير من الأشابات الفلزيـة كالمستخدمة في أواني الطبخ وفي الطائرات . || الرصاص الأنتيموني Antimonial lead أشابـة تتركب من الرصاص والأنتيمون بنسبة ٨٥٪ من الأول ، ١٥٪ من الثاني وتستخدم في صناعة الصنابير المستعملة في أحواض حامض الكبريتيك . || أنتيمونيات Antimoniates أملاح يمكن نسبتها الى أحماض مشتقة من خامس أكسيد الأنتيمون . || أنتيمونيـل Antimonyl مجموعـة متحدة في بعض مركبات الأنتيمون وصيغتها الكيميائية (نت أ) .

انث

شق (ط): انثى = مؤنث (مقابل) Female (E)

شم (زر) : أنثى الرث (أنثى الخنزير البري) Laie (F).

مص (اح): الفتحـة التناسلية الأنثوية Female Genital opening (E) . || النواة المؤنثة F. Pronucleus . || (ن) أنثى النخـل . النخلة الأنثى F. date-palm .

أنثراسيت Anthracite (E)

مص (جي) : نوع من الفحم يحتـوي على نسبة صغيرة من المـواد الطيـارة . || (ك) —.A نوع من الفحم الحجري به نسبة عالية من الكربون.

انثراسين Anthracene (E)

مص (ك) : مركب أيدروكربوني حلقي يستخرج من قطران الفحم .

انثراكزيلون Anthraxylon (E)

مص (جي) : طبقات لامعة تتخلل رواسب الفحم وتتكون من الأجزاء الخشبية المتماسكة من النباتات المتفحمة .

انثروبولوجيا

مص (اج) : الانثروبولوجيا Anthropology (E) . || — مـا بعد — Metaanthropology . || — فيزيقية Physical Anthropology .

انثوسيانين Anthocyanin (E)

مص (اح) : أصباغ توجـد ذائبة في العصـير الخلوي وتسهم في تلوين الأوراق والأزهار بالزرقة والحمرة .

انثوميا او قيـاس مضمر Enthymeme (E) Enthymème (F)

كوش (فل) : قياس مركب من مقدمات محمودة vraisemblances او من علامات signes المقدمات المحمودة عند أرسطو هي المقدمات الاحتمالية والعلامة عنده هي مقدمة برهانية : إما اضطرارية وإما محمودة ، لأن الذي بوجوده يوجد الشيء او الذي يكونه يكون الشيء فهو علامة لكون الشيء او لوجوده .

انجر

شم (زر) : أنجرية = شَرَى (F) Urticaire عن الدكتور مرشد خاطر في الجامعة السورية . مرض يحدث ألماً شبيهاً بألم القراص Urtica . || أنجريات = قراصيات (F) Urticacées ou Urticées الفصيلة القراصية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات سفلية الأسدية فيها بضع قبائل كالقراصية ومنها القراص ، والتوتية ومنها التوت ، والقنبية ومنها القنب والخبزية ومنها التين وشجرة الخبز الخ .

انجستروم

جر (فر) : انجستروم Angstron(unite)(F) Angstron unit (E) وحدة طول موجة الضوء وتساوي جزءاً من عشرة ملايين من المليمتر .

انجليسيت Anglesite (E)

مص (ك) : أحد معادن الرصاص معظمه من كبريتات الرصاص .

انخوسين = كحلائين Anchusin (E)

مص (اح) : وهي مادة حمراء توجد في نبات حناء الغول أو الكحلاء وهو صبغ يستعمل في تلوين المواد وخاصة المواد الدهنية .

إنـد أميبـا هستوليتيكا Endamoeba (Entamoeba) histolytica (E)

مص (ط) : طفيلي وحيد الخلية يسبب الزحار .

اندرا Indra (F)

شي (ث) : رب المطر والصاعقة في الهند .

اندروجين (مولد الذكورة) Androgen (E)

مص (ط) : « مادة تنبه الذكورة » .

اندروستيرون Androsterone (E)

مص (ط) : الهرمونات الجنسية لقشرة الكظر = Sex hormones of cortex of suprarenal gland. « هرمون تفرزه قشرة الكظر ، ينبّه الذكورة » .

اندروسيفال Androcéphale (F)

شي (ث) : حيوان بشري الرأس .

اندروصاقس (زهرة الترس) Androsace (L) (F)

شم (زر) : جنس زهر من فصيلة الربيعيات . ||



— أبيض A. lactea (L) A. à fleurs blanches (F) . || — صوفي A. lanuginosa (L) A. laineuse (F) . || — معرّش A. sarmentosa (L) A. sarmenteuse (F) . || — وبري A. villosa (L) A. velue (F) .

اندروميدة Andromeda (L) Andromède (F)

شم (زر) : باسم إحدى بنات الآلهة اليونانيات .

جنس زهر من فصيلة الخلنجيات . || — بهية A. formosa (L) A. élégant (F) . || — بيضية الورق A. ovalifolia (L) A. à feuilles ovales (F) . || — حديدية A. ferruginea (L) A. ferrugineux (F) . || — عثكولية A. Paniculata (L) A. paniculé (F) . || — يابانية A. Japonica (L) A. du Japon (F)

اندريد Anhydride (E)

مص (ك) : مادة تتخلف عن فصل عناصر الماء من مادة ما . || — حمض الخليك Acetic a. مركب يتكون بإزالة جزيء ماء من كل جزيئين من حمض الخليك . وصيغته الكيميائية : ك يد٣ ك ا . ا . ك يد٣ || أندريدات الأحماض Acid anhydrides المركبات التي تنتج من انتزاع جزيء الماء من الأحماض .

اندكان

شق (ط) : اندكان (كيمياء) (مقابل Indican (E) . || بيلة — Indicanuria .

اندلسي Hispano-Moresque (F)

شي (ث) : مغربي = اندلسي (ضرب من الخزف) شم (زر) : أندلسية . زهرة الأندلس Ibéride ou Thlaspi (F) Iberis (L) مترجمة . ويعرب بعضهم تلسبي وايباريس . جنس أزهار من الفصيلة

الصليبية وكلمة تلسفي اليونانية كانت تطلق قديماً على حرف السطوح لا على هذا النبات . || — بيضاء I. blanche ou T. blanc (F) I. amara (L) . || — دائمة الخضرة I. ou T. toujours vert (F) I. sempervirens (L) . || — خيمية I. lilas ou T. lilas (F) I. umbellata (L) . || — عطرة I. odorante ou T. odorant (F) I. pinnata (L) .

اندوبلازم Endoplasm (E)

مص (اح) : في النبات : (endoplast) وهو السيتو بلازم الموجود داخل غشاء البلازما . في الحيوان : السيتو بلازم الداخلي في كثير من الخلايا مثل الأوليات الحيوانية والبيض ، ويختلف عن الإكتوبلازم في كونه أكثر سيولة ، وفي وجود حبيبات كثيرة فيه .

إندودرم Endoderm=Endoplast (E)

مص (اح) : طبقة نبتية (جرثومية) في جنين الحيوان تتركب من خلايا انتقلت من سطح الجنين الى داخله في أثناء عملية الانغماد التي أدت الى تكوين الجسترولة وهي تكوّن فيما بعد الجزء الأكبر من قناة الهضم وما يصحبها من غدد وغير ذلك .

إندوسوم Endosome (E)

مص (اح) : كتلة صبغية كروماتينية تكون بالقرب من مركز نواة حويصلية في الأوليات الحيوانية .

انديرة Andira (L) (F)

شم (زر) : اسمها في البرازيل . جنس شجر التزيين من فصيلة القرنيات . || — عنقودية A. racemosa (L) A. à grappe (F) . || — ملساء A. inermis (L) A. inerme (F) .

اندين Ondine (F)

شي (ث) : (معربة) (جنيات الأغوار) .

انديوم Indium (E)

مص (ك) : عنصر فلزي أبيض نادر وزنه الذري ١١٤٫٧٦ وعدده الذري ٤٩ وكثافته ٧٫٣٦٢ ومركباته نادرة ويستخدم أحياناً في الطلاء بالكهربية .

انرويدجراف = (المسجل المعدني) Aneroidograph (E)

مص (حض) : نوع من بارومتر معدني يسجل الضغط .

انزيم Enzyme (E)

مص (ك) : إفراز يخرج من الخلايا الحية يحدث تغيرات كيماوية في المركبات التي تحتويه دون أن يتغير . || — E. حافز عضوي معقد التركيب تكونه الخلايا الحية له تأثير نوعي في إحداث تغييرات كيميائية . || أنزيمات E. s مواد عضوية معقدة التركيب يحصل عليها من الخلايا الحية ولكل منها تأثير كيماوي معين في ظروف معينة فبعضها يحلل المواد البروتينية والبعض الآخر يحلل المواد الدهنية .

انس

مص (اج) : إنسان Man (E) . || — عاقل Homo sapiens . || — على الهامش (هامشي) Marginal Man . || — اقتصادي Homo Economicus

. || طبيعة انسانية Human Nature . || مذهب إنساني = نزعة إنسانية Humanism . || استئناس = تأنيس Humantarianism . Domestication || (ا ح) الإنسان Homo || — العاقل H sapiens . || شبيه — Anthropoid تطلق على القردة العليا قريبة الشبه بالإنسان كإنسان الغابة والبعام والغوريلا . || علم — Anthropology العلم الذي يبحث في صفات وطبائع السلالات الإنسانية .

دوس (فس) : إنسان اقتصادي Homo œconomicus (E) رأي فلسفي يقول بأن العوامل الاقتصادية وحدها هي التي تحدد مسلك الإنسان . || — صانع H. faber يقول برجسون «الإنسان صانع بطبيعته . فهو يصنع الأشياء ويصنع نفسه » في مقابلة «انسان حكيم h. sapiens » . || إنساني (مذهب) او إنسية Humanism (E) Humanisme (F) (١) أطلق هذا اللفظ للدلالة على الحركة الفكرية التي يمثلها المفكرون في عصر النهضة ممن اشتهروا باسم « الإنسانيين » مثل بترارك وبوجيو ولورنت فالاوإرزم وبوديه . وهي حركة أوضح سماتها السعي إلى الإعلاء من كرامة الفكر الإنساني ، ومقاومة روح التقليد والسلطة والجمود ، وسبيل أنصارها هي تحطيم قيود العصر الوسيط والإسقولائية . (٢) المذهب الإنساني عند شيلر Schiller قوامه هو إدراك الإنسان أن المشكلة الفلسفية تخص كائنات بشرية تبذل غاية جهدها لتفهم عالم التجربة الإنسانية ، وزادها في ذلك أدوات الفكر البشري . (٣) يطلق على المذهب الذي يرى أن الإنسان ينبغي عليه من الناحية الأخلاقية ان يقصر اهتمامه على ما يدخل في النطاق الإنساني من صفات وفضائل وأعمال . وبهذا الصدد يقول دي روجمون De Rougemont « إن المذهب الإنساني يدل على نظرة عامة عن الحياة (السياسية والاقتصادية والخلقية) تدور على الاعتقاد بأن خلاص الإنسان يتحقق بالجهد الإنساني وحده ، وهو اعتقاد يخالف كل المخالفة العقيدة المسيحية التي تذهب الى ان خلاص الإنسان يتحقق بفضل من الله وحده ومن الإيمان » . || إنسانية Humanity (١) جملة Mankind (E) Humanité (F) الصفات التي تكون الفصل النوعي للإنسان . (٢) يصور أوجست كونت الإنسانية على أنها كائن واحد يتصف بالخلود ثم هو يحدد هذه العبارة فيقول إنها كائن جمعي être collectif يندمج فيه الأفراد اندماجاً عقلياً وخلقياً وحسب . بيد أنه يشترط في هؤلاء الأفراد أن يكون قد استطاعوا إخضاع الوظائف العضوية للوظائف العليا فيتفوق العقل على الغريزة ، والغيرية على الأنانية (٣) نظرية تقرر ان الإنسانية غاية خلقية كما هو الحال عند كانط .

شق (ط) : انسي (مقابل) Mesial (E) .

مد : الانسانية الكبرى (مقابل) Humanity at large (E).

انسولين Insulin (E)

مص (اح) : هرمون تفرزه جزر لانجرهانز بالبنكرياس (البنكرياس) ، ويختص بعملية «أيض الكربوهيدرات» .

انطولوجيا او مبحث الأمور العامة Ontology (E) Ontologie (F)

كوش (فل) : (١) الأمور العامة هي ما لا يختص بقسم من اقسام الموجود التي هي الواجب والجوهر والعرض ، بل تقال على الموجود من حيث هو كذلك فتعم جميع الموجودات . فهي قسم من أقسام ما بعد الطبيعة » (جرجاني ، تعريفات) . (٢) في الفلسفة المعاصرة موضوع الأنطولوجيا الأشياء بالذات . في مقابل الميتافزيقا النقدية ، وفحواها أن الفكر حاصل بذاته على شرائط المعرفة ، وأن الأشياء تدور حوله لكي تصير موضوع إدراك وعلم ولا يدور هو حولها (لالاند) .

إنغا Inga (L)

شم (زر) : اسم بعض أنواعها في أمريكة الجنوبية . جنس شجر مثمر من الفصيلة القرنية .

انف

مص (ا ح) : انفي Nasal (E) ويوصف به ما يتعلق بالأنف مثل العظم الانفي (Nasal bone) . || — حنكي Nasopalatine يوصف به ما يتعلق بالأنف والحنك معاً مثل «العصب الأنفي الحنكي » (Nasopalatine nerve) . || بلعوم — Nasopharynx = Rhinopharynx » وهو جزء البلعوم الواقع على امتداد فتحتي الأنف الخلفيتين» . || العظم || — المفتول Nasoturbinal bone العظم الذي ينمو من الجدار الخارجي لتجويف الأنف فيزيد من مساحة السطح الحسّي للأنف . || (ط) الأنف الضفدعي Frog nose وفيه تعرض قصبة الأنف بسبب أورام تحدث داخل الأنف . || — المطرّق « رينوفيما » ,Rhinophyma Hammer- nose « نوع من العُدّ الوردي Acne rosacea » . || تقويم — Rhinoplasty وهو إصلاحه جراحياً . || تورم أنفي صلب Rhinoscleroma مرض حبيبي يصيب الأنف والبلعوم الأنفي ويظن أن سببه البكتير « رينو سكليروماتس » وفيروس . || (ق) إستئناف Appel (F) هو طريق الطعن الذي به يرفع المحكوم عليه الحكم إلى المحكمة الأعلى من المحكمة التي أصدرته طالباً إلغاءه أو تعديله . || — فرعي A. incident هو استئناف مقابل رفع بعد مضي ميعاد الاستئناف أو بعد قبول الحكم من المستأنف ويتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله . || — A. reconventionnel هو استئناف يرفعه المستأنف عليه مقابلا للاستئناف المرفوع عليه ويكتفى في رفعه بإجراءات بسيطة . || المستأنف Appelant; intimant هو المدعي في الاستئناف . || المستأنَف عليه Appelé; intimé المدعى عليه في الاستئناف . || (مؤ) استئناف الجلسة To resume a sitting (E) Reprendre séance (F) . || — المناقشة To r. a debate R. la discussion . || — الرياسة To r. the chairmanship=R. la présidence .

شق (ط) : انف سرجي Saddle-Nose (E) . || اخصائي بالـ — Rhinologist . || التهاب — Rhinitis . || تصنيع — = ترقيع — Rhinoplasty . || تنظير — Rhinoscopy . || حصاة — Rhinolith . || سيلان — Rhinorrhœa . || ضخامة — Rhinophyma . || علم أمراض — Rhinology . || منظار — Rhinoscope . || مؤنّف = مدبب = محدد Acuminate . || أنفي Nasal .

شم (زر) : أنف العجل Antirrhinum majus (L) Muflier gueule de loup (F) المفردات . ويسمى سمكة في دمشق . ومعنى الاسم العلمي زهرة

الخطم . نبات من فصيلة الخنازيريات يزرع لزهره وضروبه كثيرة . || قصبة — Chanfrein (F) جزء رأس الدابة بين عينيها ومنخريها . || أنفية Muserolle (F) جزء الرسن او اللجام ، الذي يعترض قصبة الأنف .

انفلونزا Influenza (E)

مص (ط) : مرض معد حاد سببه في الغالب فيروسي ويتميز بالحمى والتهاب رشحي في القناة التنفسية أو القناة المعدية المعوية .

شق (ط) : الانفلونزا = نزلة وافدة .

انقرفيلية Incarvillée (F) Incarvillea (L)

شم (زر) : باسم أحد الآباء اليسوعيين . جنس زهر من الفصيلة البغنونية . || — ألفية I. d'Olga (F) I. Olgae (L) . || — صينية I. de la Chine (F) I. sinensis (L) . || — كبيرة الزهر I. à grandes fleurs (F) I. grandiflora (L) . || — متبدلة I. variable (F) I. variabilis (L).

القرية . انقرة Angora (L) (F)

شم (زر) : نعت أو اسم لبعض الحيوانات الدواجن ذوات الشعر الحريري كالمرعزي وبعض الأرانب والسنانير .

أنقليس . انقليس Anguille commune (F)

Anguilla vulgaris (L).

شم (زر) : جاء الاسم بالقاف وبالكاف . وهو فيها اما مفتوح الهمزة واللام او مكسورها « أنظر اللسان » . ومع هـذا ففي مادة « شلق » جاءت الأنكليس مفتوحة الهمزة ومكسورة اللام خلافاً للنص ، وكذلك في مادة « جريث » . ولم تميز المعاجم بين الأنقليس هذا والجري Silure ، والشلّق Lamproie والصّلور Clarias فيجب التفريق في أيامنا . نوع سمك من فصيلة الانقليسيات ورتبة

مفتوحات المثانة ، يعيش في المياه الحلوة ، ويشبه الحية ، ويصاد ويؤكل . || أنيقليس Anguillule (F) Tylenchus (L) تصغير أنقليس شذوذاً . أو لأنه ليس فيها حرف زائد . وهو ترجمة الاسم الفرنسي . يسمونه في مصر دودة ثعبانية . جنس دود صغار من السلكيات وفصيلة الأنيقليسيات . || — الساق A. de la tige (F) T. devasta- trix (L) . || — القمح A. du blé niellé (F) T. tritici (L) دودة القمح الثعبانية في مصر تحدث في القمح مرضاً يسمى (Nielle) أي الخرم لأن حب القمح المصاب يصير أسود شبيهاً ببزور الخرم . || أنقليسيات Anguillidés (F) فصيلة الأنقليس من رتبة مفتوحات المثانة . وبعض العلماء يجعلون الأنقليس في فصيلة الشيقيات .

إنكا Inca (F)

شي (ث) : شعب قديم في أميركة الوسطى كانت له حضارة مهمة قبل الكشف عن أميركة .

أنكوسركية Onchocercosis = Onchocerciasis (E)

مص (ط) : مرض بدودة الأنكوسركا .

انناس = اناناس Ananas (F) ananassa sativus ou bromelia ananas (L)

شم (زر) : ليس لهـا ذكر في المفردات ولا في الأمهات لأنها من أصل أمريكي . وكلمة أناناس من



البرازيلية القديمة . نبات عشبي معمر مثمر من الفصيلة



البروميلية له ثمار عنبية متراصة كبار على شكل ثمار الصنوبر ، وهي صفر ذهبية لذيذة الطعم والرائحة .

انهدريت Anhydrite (E)

مص (جي) : معدن تركيبه الكيميائي كبريتات الكلسيوم غير المائية . أما كبريتات الكلسيوم المائية فهي معدن الجبس .

أنود « معرب » Anode (E)

مص (طبع) : « هو الموصل الذي عنده يدخل التيار الكهربي عند مروره في سائل او في غاز » . || (الك) — مطوّق . - Hooded a. أنود في أنبوبة أشعة إكس مزوّد بطوق اسطواني الشكل يمنع ارتداد الإلكترونات من الهدف إلى جدار الأنبوبة .

انورثيت Anorthite (E)

مص (جي) : معدن من معادن الفلسبار وتركيبه سليكات الألومينيوم مع الكلسيوم .

انورسما = ام الدم (ا. س) Aneurysm (E)

مص(ط) : اتساع مرضي في شريان أو في القلب . || — المشرّحة - Dissection a. وهي التي يجري فيها الدم بين طبقات جدار الشريان . || — النشّازة A. leaking وهي التي ترشح قليلاً قليلاً . || — الدوالية A. varicose وفيها يتصل الشريان بوريد مجاور بواسطة كيس . || علاج « مور » للأ— A. Moore's treatment for وفيه تدخل أجسام غريبة في كيس الأنورسما . || — الكيسية A. sacculated . || عملية آنل للأ— A. Anel's operation for وفيها يربط الشريان من ناحية القلب || الجذب الرُّغامي في — الوتين Tracheal tug in a. of aorta . || (مسر) — أنورسما مغزلية A. fusiform .

انوكسيا Anoxia (E) .

مص (ط) : نقص أكسجين الأنسجة .

اني

شي (ث) : إناء Vase (F) . || — = وعاء = مُرْكَب = قلب الكنيسة Vaisseau . || — إغريقي Pélike . || آنية (للمائدة) Vaisselle . || — الأحشاء Canopes (vases) أوعية مصرية قديمة كانت تحفظ فيها أحشاء الميت المحنط . || أواني المطبخ Batterie (de cuisine) .

جو (فر) : الأواني المتطرقة Vases communi- cants (F) communicating v. (E).

شم (زر) : إنائية = قنثارلوس Chanterelle (F) cantharellus (L) من اليونانية بمعنى الاناء والكوب . جنس افطار من رتبة الدعاميات والفصيلة الفاريقونية . || — برتقالية C. orangée (F) C. coronilla (L) . || — معروفة أو غذائية C. ordinaire ou comestible (F) C. cibarius (L) .

انياد Ennéade (F)

شي (ث) : تاسوع إلهي (جماعة من تسعة آلهة عند قدماء المصريين .

أنيبيات جامعة Collecting tubules (E)

مص (ط) : قنوات دقاق توصل الكلية بمجرى « وولف » في الذنيبات البرمائية .

انيس الدهيد Anisaldehyde (E)

مص (ك) : سائل له رائحة زكية يستعمل في العطور وصيغته الكيميائية ك يد٣ ا . ك٦ يد٤ . ك يد ا .

انيسول (ميثوكسي بنزين) Anisole=methoxybe- nzene (E)

مص (ك) : سائل عديم اللون يستعمل في صناعة العطور .

أنيسون = آنيسون = تقدة Anis (F) Pimpinella anisum (L)

شم (زر) : الأنيسون من اليونانية . ومن اسمائه القديمة رازيانج رومي وكمون حلو ، وفي المغرب حبة حلوة . وهو بعامية الشاميين ينسون . نبات سنوي



زراعي من فصيلة الخيميات بزره من التوابل المشهورة .

مص (ن) : الأنيسون Pimpinella anisum (L) من الفصيلة الخيمية Umbelliferae ومن اللغات فيه أنيسون (الهروي والحاوي في فن التداوي) ، أناسون = وأنسون (حنين) وينسون عند عامة المصريين ويانسون = وكمون حلو (ابن البيطار والقاموس) وكمون أبيض = حبة حلوة = رازيانج (رومي) رازينة (رومي) = بسباس (شامي) . وهو عشب حولي قائم مغطى بشعيرات وله زهور صغيرة بيض وثمره جاف مفلوق طيب الرائحة لاحتوائه على زيت عطري طيار . وهو مخرج للريح منفث منبه لطيف . ومنبته اليونان ومصر وآسيا الصغرى ويزرع في مناطق أخرى . || (اح) : أنيسوني Anisatus وتشبيهاً لرائحة الأنيسون .

انيقليس الشوندر = او البنجر Heterodera scha- chtii (L) anguillule de la betterave (F).

شم (زر) : دودة صغيرة من السلكيات تضر بالشوندر اي البنجر في مصر . || أنيقليسيات Anguillulidés (F) فصيلة من الدود السلكيات فيها أنواع تضر بالزروع ولا سيا بالحنطة .

انيكوني Aniconique (F)

شي (ث) : عصر سبق عصر التماثيل .

انيلوفيل Anilophyll (E)
مص (ا ح) : مـادة تستخرج من اليخضور (الكلوروفيل) بعد معالجته بالأنيلين .

انيلين Aniline (E)
مص (ك) : مركب أميني ينتج من إحلال مجموعة أمين محل ذرة أيدروجين واحدة في جزيء البنزين .
شم (زر) : قلي عضوي صناعي يعد أساساً لكثير من الأصباغ .

انيم Anime (E)
مص (ا ح) : راتينج شفاف . || (ط) : انيمية نقر الدم Anaemia (E) حالة تنقص فيها كمية الدم أو ينقص عدد الحمر أو تنقص فيها مئوية الهيموجلوبين ويصحبها شحوب وبهر وخفقان . || — الانكلستوما A. ankylostoma هي التي تحدثها ديدان الانكلستوما . || — وبيلة A. pernicious نوع من فقر الدم ينتج عن نقص المواد اللازمة لتمام تكون الحمر ويصحبه اضطرابات معدية معوية، وفي كثير من الأحيان عصبية. || — أولية A. primary فقر دم يحدث على ما يظهر كمرض مستقل نتيجة اضطراب يلحق وظيفة الأعضاء الفارزة للدم. || — ثانوية A. secondary هي التي تحدث نتيجة فقد الدم أو طول الحرمان من الغذاء أو سوء تمثله أو تسمم مزمن أو ذاتي وبعض الأمراض الموضعية والعامة . || — الراديوم Radium a. وينتج عن التعرض لأشعته . || — سوية الحمر Normocytic a. ويميزها نقص عدد الحمر دون نقص حجمها أو محتوياتها الهيموجلوبينية. || — نقص الحديد Iron deficiency a.

انيمجراف = (مسجل الريح) Anemograph (E)
مص (جغ) : جهاز يسجل سرعة الرياح .

انيمجرام (صفحة مسجل الريح) Anemogram (E)
مص (جغ) : صفحة يسجل عليها الأنيمجراف سرعة الرياح .

أنيمومتر = (مقياس الريح) Anemometer (E)
مص (جغ) : مقياس لسرعة الرياح ، ويسجلها بالكيلو متر في الساعة أو بالمتر في الثانية .

اهانت Ahanta
مص (فل) : مصطلح هندي يراد به الذات من حيث كونها عارفة .

اهب
شق (ط) : تأهب (مقابل) Predisposition (E)

اهرمن Ahriman (E)
مص (فل) : إله الشر والظلمة والفساد ، ويقابل أرمزد إله الخير والنور والصلاح ، ومنها تتكون ثنائية زرادشت التي صدر عنها الكون ، وهما في صراع دائم ينتهي بغلبة إله الخير .

اهل
مص (ا ج): تأهيل (مقابل) Rehabilitation (E)
|| (ط) : R. — إصلاح فرد أو عضو حتى يصبح نافعاً بعد أن كان عاجزاً . || (ق) الأهلية Capacité (F) . || — الإدارة C. d'administrer . || — التصرف C. d'aliéner; capacité de disposer . || — التقاضي C. d'ester en justice هي الأهلية الواجب تحققها في من يباشر الدعوى مدعياً أو مدعى عليه . || — الأداء C. de jouissance || — الوجوب C. d'exercice . || — الإلتزام Capacité de s'obliger . || — الـ في مسئولية الإضرار = الأهلية في تبعة الإضرار C. délictuelle .

أهمسا Ahimsa
مص (فل) : مبدأ أخلاقي قال به الهندوس ، ويرمي الى عدم إيذاء أي كائن حي ، وتبعاً له يمتنعون عن أكل لحم الحيوان ويمقتون الحروب . ومن ظواهره في التفكير الهندي المعاصر دعوة غاندي الى السلام .

اواقنثوس = حدقي Jacinthe cultivée ou orientale (F)
شم (زر) : اسم الجنس العلمي والفرنسي من اليونانية Hyakinthos كانت تطلق على صفي أبولون إله الضوء والفنون عند اليونانيين . ويظن ان النبات الذي سماه ديوسقوريدس بهذا الاسم وعربه ابن البيطار بكلمة اواقنثوس هو هذا النوع . اما قسطل الأرض التي ذكرها أحمد عيسى ونقلها مايرهوف فلم أجدها . وسراج القطرب وخيري البر كلاهما غيره . والحدقي تأويل اليونانية فيما زعم بعض التراجمة « كذا عن ابن البيطار » . والمكحلة اسم هذا النبات في بعض انحاء الشام . والياقوتية من كلمة ياقوت اذا صح قول الأب انستاس الكرملي انها من اليونانية لا من الفارسية . زهرة جميلة من الفصيلة الزنبقية تنبت برية في اماكن كثيرة من جبال الشام الغربية كلبنان وحرمون ، وتزهر في اوائل الربيع . وهي تزرع عندنا . وتكثر زراعتها في أوروبة . ولها أصناف زراعية كثيرة .

اوتقراطية
مص (ا ج): الأوتوقراطية (مقابل) Autocracy (E)

اوج
مص (ا ح) : مقابل Apex (E) . || (جغ) الـ — أبعد نقطة في مدار القمر عن الأرض Apogee ، ويقابلها الحضيض : (Perigee) . || (ه) — القبا على فلك الأرض أبعد ما يكون Aphelion (E) من الشمس .
شق (ط) : اوج (اوج المرض) = قمة (مقابل) Acme (E).

اوجيبان = بان Ægipan (F)
شي (ث) : رب الغابات له قرون وقوائم العنز .

اوجيت Augite, malacolite (E)
مص (ك) : أحد معادن المغنسيوم والألومنيوم يوجد في البازلت وصيغته الكيميائية تقرب من (كا مغ٢ لو٢ س٢ أ ١٠) .

اوجيكران = رأس التيس Ægicrâne (F)
شي (ث) : تمثال يزين معابد ربات الحقول .

اوح
مص (ا ح) : آح = بياض البيض (في الحيوان) = (في النبات) : سويداء Albumen (E) (الاندوسبرم والبريسبرم) = وهو استعمال غير شائع . مادة في البذرة بين القصرة والجنين ، يغتذي منها الجنين ، وتكون نشوية أو بروتينية أو دهنية.
شق (ط) : آحين Albumin . || بيلة آحينية Albuminuria .

اود
مــد : تأوُّد (مقابل Tropisme (F) . || — أرضي Géotropisme . || — جدولي Rhéotropisme . || — حروري Thermotropisme . || — ضوئي Phototropisme . || — ظلامي Nyctitropisme . || — كيمياوي Chimiotropisme . || — مائي Hydrotropisme .

اودومتر Odomètre (F) cyclometer (E)
جر (فر) : مقياس الطريق .

اوديما = تربّل Oedema (E)
مص (ط) : ارتشاح مصلي في الأنسجة الرخوة . || — اغتذائية وراثية (مرض ملروي) Tropho- O. heriditary هي أودمة السيقان الوراثية . || — التهابية O. inflammatory تورم التهابي كما يحدث بالجفن في الرمد الصديدي . || — الحلمة : Papilledema وفيها تتورم حلمة العصب البصري من احتباس سوائل بها ، بسبب وجود أورام بالمخ ترفع الضغط بالجمجمة . || — لمفية Lymphedema أوديما ناتجة عن انسداد الشعريات اللمفية كما في « داء الفيل » . || — منفعلة O. passive ارتشاح مصلي نتيجة مرض آخر . || — عصبية وعائية O. angioneurotic .

اوديون Odéon (F)
شي (ث) : بناء إغريقي للموسيقا والغناء .

اورانوس
جر (فر) : أورانوس (مقابل) Uranus (F) (E)

اوراني
شي (ث) : أوراني (مقابل) Uranie (F) . أورانيا (ملهمة الفلكيين) U. .

اورانيت
جر (فر) : أورانيت (مقابل) Uranite (F) (E)

اورانيوم
جر (فر): اورانيوم (مقابل) Uranium (F) (E)

أورطي
مص(س): الأورطي = الوتين (اللسان) Aorta(E) . || قوس — = قوس الوتين Aortic arch . || صمام — = صمام الوتين A. valve .

اوروبس Orobe (F) Orobus (L)
شم (زر) : اسم كان اليونانيون يطلقونه على احدى القطاني . ولم نهتد الى اسم عربي لهذه النباتات ؛ وهي من الفصيلة القرنية ، قريبة من الجلبان ، فيها أنواع تزرع لزهرها . || — أرقط O. panaché (F) O. variegatus (L) . || — أسود O. Noir (F) O. niger (L) . || — أصفر O. jaune (F) O. luteus (L) . || — ربيعي O. Printanier (F) O. vernus (L) . || — مذهب O. doré (F) O. aureus (L).

اورياد Oréade (F)

شي (ث) : عذراء ، عروس الجبال .

اوريو ميسين Aureomycin (E)

مص (ط) : عقار مضاد للجراثيم أو للحيويات .

اوزيريس Osiris (F)

شي (ث) : (رب فرعوني) .

اوس

مص (ن) : الآس هـو المرسين والآس Myrtus communis(L) من الفصيلة الآسية Myrtaceae جنبة موطنها آسيا وتكثر في بلاد البحر الأبيض

المتوسط دائمة الخضرة ، أوراقها بيضية لامعة وأزهارها بيضاء أو وردية عطرية وثمارها لبية سوداء تؤكل غضة وتستعمل كتوابل مجففة . وكان القدماء يقدسون النبات وكثيراً ما توضع أغصانه على قبور الموتى . وكانت تزرع في مصر في عهد قدماء المصريين .

شم (زر) : آس Myrtus (L) Myrte (F) . جنس جنبيات من الفصيلة الآسية له نوع معروف في بلادنا ، ومعظم بقية أنواعه أمريكية . وهي تنبت برية أو تزرع للتزيين ولرائحتها العطرية . وكلمة آس لها أشباه في بعض اللغات السامية . ويسمون هذا النبات الريحان في المغرب . ومن أسمائه المرسين وهي يونانية تطلق اليوم على جنس نباتي آخر هو Myrsine . || ــ صغير الورق M. à petites feuilles (F) M. microphylla (L) . || ــ معروف M. commun (F) M. communis (L) ينبت برياً في بعض جبال الشام الغربية ، ويزرع ، وكان شائعاً في صالحية دمشق . وثمره يسمى حب الآس وهو يؤكل وفيه عفوصة . وتستعمل أغصانه في تزيين القبور في الأعياد الاسلامية . || ــ قطني M. cotonneux (F) M. tomentosa (L) . || ــ لوما M. Luma (F) M. Luma (L) . || ــ محدب الورق M. à feuilles bullées (F) M. bullata (L) . || ــ مسكي M. musqué (F) M. ugni (L) . || ــ بري Fragon . Myrte sauvage (F) Ruscus (L) ترجمة الاسم العامي الفرنسي . ولم أجد له غير اسمين عاميين في الطبعة الثانية من كتاب بوست . جنس جنبة صغار للتزيين مــن فصيلة الزنبقيات . || ــ ــ تحتي الورق F. hypophylle (F) R. hypophyllum (L) في كتاب بوست : قفندرة . || ــ ــ شائك F. épineux (F) R. aculeatus (L) في كتاب بوست : ربات . || ــ ــ عنقودي F. à grappe (F) R. racemosa (L) . || آسية = فيباليون Phebalium (L) الاسم العلمي من فيبال اليونانية بمعنى الآس ، الماعاً الى أنها تشبه الآس . جنس أشجار وجنبات من السذابيات العطرة . || آسيات Myrtacées (F) الفصيلة الآسية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات تشمل الآس والأوكاليبتوس والقرنفل والجوافة الخ .

اوسيانيد Océanide (F)

شي (ث) : عروس البحر ، عذراء البحر .

اوف

مص (مر) : آفة (مقابل) Lesion (E) . || آفـات الفم في الفقاعي Pemphigus, mouth lesions of وهو مرض جلدي يميزه ظهور متعاقب لفقاقيع كبيرة .

شم (رج) : آفة = بقعـة آفة Lesion(E) Lésion (F) بقعة مريضة محددة النطاق . || ــ = = (نخر) Blight(E) Carie (F) حشرة اوفطر يسببان موتاً فجائياً الأغصان او الأوراق او الأزهار . وهي أيضاً الأضرار نفسها التي يحدثانها .

شق (ط) : آفة Lesion (E) . || ــ بدئية Primary L. . || ــ ثانوية = ــ تالية Secondary L. . || ــ ضخمة Grose L. . || ــ نفسية Psychic L. . || ــ = ــ حالة مرضية Dyscrasia .

اوفونيموس Evonymus (L) Fusain (F)

شم (زر) : معربة . وهي من اليونانية Euonomon اطلقها تيوفرسطس على هذه النباتات ، ومعناها النبات الحسن التسمية . لم أجده في المفردات ، ولا في كتاب بوست ، ولا في التحفة ، ولا في شرح أسماء العقار ، ولا في كثير غيرها من المراجع ، وذكر احمد عيسى نوعاً سماه عرقية الراهب ، وعزاه الى سورية . وهو ترجمة الاسم العامي الفرنسي لهذا النوع وهو Bonnet de prêtre أي قلنسوة الراهب والدماشقة يسمونه المرجان . ويطلقون هذا الاسم أيضاً على غيره . جنس شجر وجنبة من الفصيلة القاتية فيه انواع للتزيين ، وأنواع

تنبت في أحراج أوربة وغيرها . || ــ أمريكي E. americanus (L) F. d'Amérique (F) . || ــ أوربي E. europæus (L) F. d'Europe Bonnet de prêtre (F) . || ــ ثؤلولي E. verrucosus (L) F. verruqueux (F) . || ــ عريض الورق E. latifolius (L) F. à larges feuilles (F) . || ــ قـزم E. nanus (L) F. nain (F) . || ــ كثير الجذور E. radicans (L) F. radicant (F) . || ــ مجنح E. alatus (L) F. ailé (F) . || ــ ياباني E. japonicus (L) F. du japon (F) مبذول في حدائق دمشق .

اوكاليبتوس Eucalyptus (L) (F)

شم (زر) : معربة . وهي من اليونانية بمعنى الستر أو العمامة ، اشارة الى وجود شيء كالعمامة يغطي الزهرة قبل تفتحها . وقد شاعت كلمة اوكاليبتوس المعربة ، ويسمونها غلطاً الكافور في مصر والكينا في الشام . وكل منهما يدل على شجر آخر .

جنس شجر للأحراج وللتزيين من الفصيلة الآسية يألف الأراضي الرطبة في مصر وفي سواحل الشام خاصة ولا يحتمل برد السهول العالية والجبال في الشام ، وأنواعه كثيرة بعضها كبار وبعضها صغار . ويستعمل ورقه وزهره في الطب ، ويستخرج منها دهن عطر . وهاك بعض أنواعه . || ــ أبيض E. blanc (F) E. leucoxylon (L) . || ــ ذو حاشية E. marginé (F) E. marginata (L) . || ــ راتينجي E. résinifère (F) E. resinifera (L) . || ــ زقي E. urcéolé (F) E. urnigera (L) . || ــ طويل الورق E. à longues feuilles (F) E. longifolia (L) . || ــ عريض الثمر E. à large fruit (F) E. megacarpa (L) . || ــ عريض الورق E. à feuilles amples (F) E. amplifolia (L) . || ــ عسلي الرائحة E. à odeur de miel (F) E. melliodora (L) . || ــ عمودي الورق E. à feuilles verticales (F) E. cosmophylla (L) . || ــ عنقودي الزهر E. à fleurs en grappes(F) E. botryoïdes(L) . || ــ غربي E. occidental (F) E. occidentalis (L) . || ــ قاس E. rude (F) E. rudis (L) . || ــ قلبي الورق E. à feuilles cordées (F) E. cordata (L) . || ــ قوي E. robuste (F) E. robusta (L) . || ــ كبير المنقار E. à gros bec (F) E. macrorrhyncha (L) . || ــ كروي أو ثخين E. globuleux (F) E. globulus (L) . || ــ لهمان E. de Lehmann (F) E. Lehmanni (L) . || ــ مختلف اللون E. diversicolore (F) E. diversicolor (L) . || ــ منقاري E. rostré (F) E. rostrata (L) .

اوكوبة Aucuba (L)
شم (زر) : كلمة يابانية . جنس نبـــات للتزيين من فصيلة القرانيات. ‖ ــ جبال هماليا A. himalaica . ‖ ــ يابانية A. japonica .

أوكيتين
مع (سر) : عدد الأوكتين (E) Octane number . ‖ فاحصة ــ O. engine .

اوكينيت = اللاقحة المتحركة Ookinete (E)
مص (ا ح) : يطلق على اللاقحة في البلازموديوم عندمـــا تتحول من الشكل المستدير الى الشكل الدودي .

اول
مص (فل) : أول (g. Arkhein) Archée (F) يطلق عند السابقين لسقراط عـــلى الأصل والمبـدأ الأول . ‖ نمـوذج ــ Arche - Archétype (F) typ (E) عند أفلاطون : المثل الأصلي الذى تصدر الأشياء أشباحاً وصوراً له . ‖ أولي Apriori (F) معرفة يفترضها الذهن وتسبق التجربـــة . ‖ لا ــ A posteriori (F) المكتسب عن طريـــق التجربـة إن كان فكرة أو معنى ، أو المستند عليهـا وعـلى الوقائع إن كان استدلالاً أو منهجاً ويقابـــل أولي (A priori) . ‖ (اح) ــ مقابل Primary (E)
‖ الهيكل ــ Protoecium هيكل اليرقـة الذي يتكون عندما تستقر وتلتصق بأرضية البيئة ويكون في هيئة مصراعين من المادة القرنيـة . ‖ (ا ح). أوليـــات = بروتستا Protista (E) . ‖ ــ النباتيـــة Protophyta . ‖ ــ الحيوانيـــة = بروتوزوا Protozoa عويـــلم أو شعبـــة تتضمن الكائنات البسيطة التي لا ينقسم فيها الجسم الى خلايا . ‖ (ك) أولويـــة اشتعـــال الايدروجـــين Preferential combustion of hydrogen : وهي نظرية وضعها (فراداي) لتفسير احتراق المواد الايدروكربونية في الهواء بلهب مضيء . ‖ (صح). تأويل نتائج التحليل Interpretation of analysis results . ‖(فل)ــإشاري Anagogique (Allégorique) (F) Anagogic interpretation (E) تأويل الكتب المقدسة تأويلا رمزياً يشير إلى معان خفية .

كوش(فل) : أولي Primary (E) primaire (F) (١) في الميتافزيقا : كيفيـــات أولية qualités primaires كالامتداد والحركة والصلابـة (٢) في علم النفس : تركيب أولي formacion primaire ويقصد به ما هو مركب من أقل عدد من الأجزاء . ‖ أولي أو بديهي أو معقـــول أول Axiom (E) Axiome (F) (١) يقول صاحب البصائر النصيرية « الأوليات هي القضايا التي يصدق بها العقل الصريح لذاته ولغريزته لا لسبب من الأسباب الخارجة عنـه من تعلم أو تخلق بخلق أوجب السلامة والنظام » ولا تدعو اليها قوة الوهم أو قوة أخرى من قوى النفس ولا يتوقف العقل في التصديق بهـــا إلا على حصول التصوير لأجزائها المفردة . فاذا تصور معاني أجزائها سارع الى التصديق بها من غير أن يشعر بخلوه وقتاً ما عن ذلك التصديق. وهذا مثل قولنا: الكل أعظم من الجزء ، والأشياء المساوية لشيء واحد متساويـة (٢٨٣) . (٢) الأوليات عند أرسطو تسمى « علوماً متعارفة » مثل مبادىء عدم التنـــاقض والثالث المرفوع والعلية . وهي لا تدخل عادة في القياس ، بل يتمشى القياس بموجبها دون ذكرها ، أي انهـا مقدمات بالقوة لا بالفعل ، وهي ليست غريزيـة في العقل ولكن العقل يكتسبها بالحدس فتبدو كالغريزية (٣) يقول ليار Liard ان الأوليات على ضربـين : أوليات تحليلية وهي مبادىء الفكر وأوليـــات تركيبية وهي تخص كل علم على حدة . ففي الهندسة مثلا أوليات تخص الخط المستقيم والتوازي .. الخ . (٤) في المنطق الوضعي يتحدد معنى « الأوليات » بفكرة الأسبقية المنطقية المترتبة على قائمة العلوم ، فما يأخذه العلم المعين عن العلوم السابقة له في سلم التعميم من فروض زعمتها تلك العلوم يكون أوليـات لهذا العلم المعين (زكي نجيب محمود ، المنطق الوضعي ٣١٢) . ‖ آلة Organ (E) organe (F) (١) الآلة هي الواسطة بين الفاعل والمنفعل في وصول أثره اليـــه كالمنشار للنجار والقيد الأخير لإخراج العلة المتوسطة كالأب بين الجد والابن فانها واسطة بين فاعلهـــا ومنفعلها الا انها ليست بواسطة بينهما في وصول أثر العلة البعيدة الى المعلول لأن أثر العلة البعيدة لا يصل الى المعلول فضلاً عن ان يتوسط في ذلك شيء آخر وانما الواصل اليه أثر العلة المتوسطة لأنه الصادر منها وهي من البعيدة (جرجاني ، تعريفات) (٢) تقال على الحواس عند أرسطو . ‖ آلي Automatic(E) Automatique (F) (١) شبيـــه بالآلة من حيث دقة الحركة واطرادها (٢) ما يصدر تلقائياً عـــن الجسم ، لا استجابة لمنبه خارجي (٣) في علم وظائف الأعضاء « حركة آلية » هي التي تصدر عن المتحرك وتفسر تفسيراً ميكانيكياً . وفي الكائنات العليـــا حركة لا تتناولها المراكز الدماغية ، وترجع فقط الى المراكز السفلى مثـل الأفعال المنعكسة . ‖ ــ (مذهب) Mecanism (E) Mécanisme (F) (١) وجد هذا المذهب منـــذ العهد الأول للفلسفة اليونانية . وصار أقرب الى التمام عنـد ديموقريطس الذي ارتأى ان المادة مؤلفة من أجزاء غايـــة في الصغر ، تأتلف وتفـــترق بفعل الحركة . غير ان الحركة هنا لا تمس ذات الأجسام ، بل تمر من جسم الى جسم ، فهي عرض ظاهري. وهذا المذهب لايحتم الإلحاد ، بل يحتمل الاعتقاد بخالق للطبيعة اصطنعه المتكلمون الإسلاميون ولم يجدوا فيه غضاضة عـــلى ايمانهم . واصطنعه ديكارت فجعل محـــل المادة بعد محل الله مرجعـــاً الى الله وجود المادة والقوانـــين الطبيعية (٢) في علم النفس الآلية هي النظرية التي تفسر الظواهر السيكلوجية بارجاعها الى العوامـــل الفزيائية والكيميائية التي لا تؤثر فيها العوامل الغائية في مقابلة « مذهب دينامي dynamisme » . ‖ آليـــة Automatism (E) Automatisme (F) نظرية فيزيقية وفلسفية تفسر جميع خواص الأجسام بقوانين الهندسة والميكانيكا ، أي بالامتداد والشكل والحركة (عثمان أمين : ديكارت ، ١٨٣) .

شم (زر) : آلة = جهـــاز Appareil (F) كآلة السمع وآلة البصر في الحيوان ، وكجهـــاز الإفراز الباطني أو الظاهري في النبات .
جر (فر) : آلة (E) (F) Instrument . ‖ ــ = مكنة (E) (F) Machine . ‖ ــ اتـــوود atwood's M. (E) M. atwood (F) . ‖ ــ حرارية heat engine (E) M. thermique (E) ‖ ــ ذات إطار متحرك Instrument à cadre mobile(F) moving coil instrument(E) . ‖ ــ ذات مغناطيس متـــحرك I. aimant (F) moving iron (E) . ‖ ــ قيمة I. précieux (F) precious instrument (E) . ‖ الآلات البصرية optical i. (E) I. d'optique (F) . ‖ ــ النحاسية (الموسيقية) brass I. en cuivre (F) i. (E) . ‖ ــ الهوائية wind i.(E) I. à vent(F) . ‖ آليـة mechanism (E) Mécanisme (F)
شق (ط) : آلي = أدوي Instrumental (E) . ‖ آليـــة Mechanism . ‖ ــ الهضم M. of digestion . ‖ ــ الوضع M. of labour
شي (ث) : آلة (مقابل) Instrument (F) . ‖ ــ = سلاح Engin . ‖ آلي (يتحرك بذاتـــه) Automate .
مص (حض): آلة (مقابـل) Machine (F) . ‖ (ا ح) الـ ــ Organ (or) Apparatus (E) . ‖ آلات الحس Sense Organs, . ‖ استخدام الـ ــ Mechanization . ‖ ميـــكانزم = آليـــة Mechanism . ‖ المؤثرات الـ ــ Mechanical factors . ‖ آليةالانتثار Censer mechanism وتطلق على الطريقة التي تنتثر بها البذور حين تقذفها مصاريع الثمار بقوة . ‖ (فن) الآلات النحاسية Brass instruments . ‖ ــ النفخ = المزامـــير Wind i. . ‖ الـ ــ الوترية Stringed i. . ‖ التأليف الآلي Instrumental composition . ‖ موسيقى آلية I. music . ‖ (ق) الآلات(مقابل) Machines (F) . ‖ (م) آلة Instrument (E) وسيلة ميكانيكية لأداء عمل ما غير نقل الطاقة أو تحويلهـــا مثل الساعة وأجهزة القياس بأنواعها. ‖ آلات القياس Measuring instruments . ‖ الفـائدة الآلية Mechanical advantage هي النسبة بين الثقـــل والمجهود أي تساوي الثقل . ‖ (بـــك) أجزاء آليـــة M. parts (E) . ‖ آلية المناعة (ميخانيكية المناعة) Mechanism of immunity . ‖ (حر) آلة التبريد = برّادة (E) Refrigerator آلة للتبريـــد يتوقف عملهـــا على نظرية دورة « كارنو » العكسية . ‖ (ضو) آلة التصوير ذات الثقب ، Pin = hole Camera (E) ويقال أيضاً : آلة التصوير السحرية Camera obscura صنـــدوق جدرانه غير منفذة للضوء ، وبأحد جدرانه ثقب ضيق تنفذ منه الى الداخل أشعة الضوء ، يمكن الحصول بوساطته على صور المرئيات . ‖ (جغ) الآل Fata morgana (E) نوع من السراب تمتد فيه صور الأشياء رأسياً نتيجة لرؤيتها من خلال طبقات هوائية

أفقية متعددة ومختلفة في معامل انكسارها (استعمال علمي في وسط أوروبا) . ||(مؤ) الترتيب حسب الأولوية To establish an order of priority (E) Etablir un ordre de priorité (F) . || له — إعطاء To have p. = Avoir la p. — تقديم To accord p. preference = Accorder la p. donner la p. ||| الأسبق في — First p.=En tête ||له par ordre de p. d'urgence — بارزة A high p. = En bon rang par ordre de p. . || له — أكثر بروزاً A higher p.=Mieux placé par ordre de p.

أولفين = زبرجد زيتوني Olivine (E)

مص (جي) : معدن زيتوني اللون ، تركيبه سليكات المغنسيوم والحديد ويكثر وجوده في الصخور النارية فوق القاعدية .

اولمبياد Olympiade (F)

شي (ث) : الفترة بين دورتين من الألعاب الأولمبية ومدتها أربع سنوات .

أوم Ohm (F) (E)

جر (فر) : وحدة المقاومة الكهربية . || — دولي O. international (F) i. o. (E) = متر — || مقياس الأوم Ohmmètre (F) ohmmeter (E) . || أومي Ohmique (F) ohmic (E).

أون

كوش (فل) : آن Instant, Moment (E) (F)

ج : آنات وأيضاً آيون (نجاة ٤٤٣) (١) عند أرسطو الآن ماهية الزمان يتجدد باستمرار تبعاً لاستمرار الحركة . فالزمان متصل بواسطة الآن ، ومقسم بحسبه بالقوة ، أي أن الآن يصل الماضي بالمستقبل فإذا قسمنا الزمان بالفهم كان الآن بداية جزء ونهاية جزء . والى المعنى المتضمن في العبارة الثانية يذهب ابن رشد. يقول « الآن ليس يمكن ان يوجد لا مع الزمان الماضي ولا مع المستقبل فهو ضرورة بعد الماضي وقبل المستقبل » . (تهافت الفلاسفة ، ٧٧) والى المعنى المتضمن في العبارة الأخيرة يذهب ابن سينا . يقول « إذا قسم الزمان ثبتت له في الوهم نهايات ونحن نسميها آنات » (نجاة ١١٨) . (٢) يقرر الغزالي ان الآن « طرف يشترك فيه الماضي والمستقبل من الزمان » . (معيار العلوم ١٩٥) .

مص (جي) :الأوان Hemera(E) المدة من الزمن ترسبت أثناءها صخور النطاق . || (هـ) الأواني المستطرقة Communicating vessels هي جملة أوان مختلفة الأشكال متصل بعضها بالبعض الآخر بالقرب من أسافلها وتستعمل للبرهنة على أنه اذا وضع فيها سائل ما كان سطح السائل في جميع هذه الأواني في مستوى أفقي واحد .

أونانية Onanism (E)

شق (ط) : استمناء باليد .

أونكوسركا فولفيلس Onchocerca volvulus(E)

مص (ط) : دودة خيطية من عائلة الفلاريا تصيب الأنسجة تحت الجلدية في الإنسان .

اوى

شم (زر) : ابن آوى = شغبر Chacal (F) واوي بالعامية . حيوان مشهور Canis aureus (L)

من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم .

اويسة = عنب الأحراج = عنب الدب Myrtille. Raisin des bois. Raisin d'ours (F) Vaccinium myrtillus (L).

شم (زر) : كلها مترجمة . والأولى تصغير آسة . عنبية من الفصيلة الخلنجية ، لها ثمرة عنبية ، ولم يذكرها بوست .

ايبوقراطية Hippocratism (E)

شق (ط) : مبادىء ابوقراط في الطب .

ايجيد Egide (F)

شي (ث) : درقة او درع اثينة وزفس .

ايداسية Idésia (F) Idesia (L)

شم (زر) : باسم أحد الرواد الهولنديين . جنس شجر للتزيين . || — كثيرة الثمر I. à plusieurs fruits (F) I. polycarpa (L).

ايدروجرافيا = جغرافيا بحرية Hydrography (E)

مص (جغ) : العلم الذي يتناول دراسة المياه على سطح الأرض ، فيصف مظاهرها الطبيعية وأوضاعها وكمياتها ويعد الخرائط لها .

ايدروجين ثقيل Heavy hydrogen (E)

مص (طن) : يقال للديوتريوم وهو نظير الإيدروجين الذي عدده الكتلي اثنان . || (ك) — زرنيخي Arsenuretted H. || زرنخيد الـ — H. arsenide.

ايدروكينون Hydroquinone (E)

مص (ك) : ثنائي هيدروكسي البنزين الباروي صيغته الكيماوية ك٦ يد٤ (ا يد)٢ وهو مختزل قوي لذلك يستعمل في تحميض الصور الفوتوغرافية .

ايدرولوجيا = علم المياه Hydrology (E)

مص (جغ) : دراسة الظاهرات المائية للأنهار والبحيرات والآبار والمياه الجوفية فيما يتصل باستخدامها وضبطها وصيانتها .

ايدوصارون Hedysarum (L) Sainfoin (F)

شم (زر) : جنس أعشاب كلئية من القرنيات الفراشية فيها أنواع تزرع لكلئها وأخرى تنبت برية . || — إسباني = سُلَّة H. coronarium (L) S. d'Espagne ou Sulla (F) السلة معربة حديثاً ويفيد اقرارها. نبات عشبي معمر يزرع لكلئه ولجمال زهره . || — مزروع او شائع H. sativa ou Onobrychis sativa (L) S. ordinaire ou Esparcette commune (F) يزرع في أوربة وينبت عندنا برياً .

ايديولوجية

مص (ا ج) : الإيديولوجية (مقابل) Ideology (E)

ايديومتر Eudiometer. (E)

مص (ك) : أنبوبة زجاجية مدرجة مفتوح أحد طرفيها والطرف الآخر مغلق ينفذ منه سلكان من البلاتين ويستخدم غالباً هذا الجهاز لبيان التغير في حجم الغازات نتيجة تفاعلها مثل تكون الماء من اتحاد الايدروجين بالأكسجين بتأثير الشرارة الكهربائية .

ايرجرافيا (وصف الجو) Aerography (E)

مص (جغ) : العلم الذي يختص بوصف خصائص الغلاف الجوي وأبعاده .

ايروبسيت Erubescite (E)

مص (ك) : أحد معادن النحاس يتكون من كبريتيد النحاس وكبريتيد الحديد .

ايروس. Eros (F) Eros (E).

مص (فل) : (أ) إله الحب عند اليونان . (ب) رغبة شديدة في الاستحواذ والتملك وهي في الأغلب جنسية . وتوسع فرويد في استعمالها .

ايرولوجيا = (علم الجو). Aerology (E).

مص (جغ) : العلم الذي يعالج الغلاف الغازي .

ايزيس Isis (F)

شي (ث) : ربة مصرية .

ايس Being (E) Etre (F)

كوش (فل) : « مثل ان يكون الشيء عالماً بأن شيئاً ليس ثم يحدث الشيء فيصير عالماً بأن الشيء أيس » . (إشارات ، ١٨٤)

أيسوسبورا أدمية Isospora hominis (E)

مص (ط) : طفيلي يوجد كثيراً في أمعاء الإنسان لكنه غير ممرض .

ايسومرية ضوئية Optical isomerism (E)

مص (ك) : حالة تتشابه فيها مادتان في الخواص الطبيعية والكيماوية ، وتختلفان في تأثير محاليلها في الضوء المستقطب فتميل إحداهما مستوى الاستقطاب الى اليمين والأخرى الى اليسار .

ايشيورية Echeveria (L)

شم (زر) : باسم رسام نباتي من المكسيك . جنس نباتات تزرع لزهرها .

ايض Métabolisme (F)

شم (زر) : عن مجمع مصر ، وقد شاعت عند أساتذ النبات . وفي اللسان عن الليث : الأيض صيرورة الشيء شيئاً غيره . وهي أصلح من التحول المستعملة لمعان أخرى . والفرنسية من اليونانية بمعنى الأيض أي التحول والتبدل . جملة التبدلات في المادة والقوة ، التي تحصل في المتعضيات منذ ولادتها حتى موتها. ويكاد الأيض يكون مرادفاً لوظائف التغذية. وله طوران او اتجاهان : مثبت ويسمى البناء أو قل الأيض البنائي Anabolisme ، ومنفي ويسمى الانتقاض أوقل الأيض الهدمي Catabolisme

مص (ا ح) : الأيض (مقابل) Metabolism (E) . || — هدمي Dissemilation (Catabolism) « وهو عمليات التحول الغذائي التي فيها تتحلل المواد الغذائية الى مركبات أبسط فتنطلق الطاقة » .

أيقونة Icon (E)

مص (تا) : صورة أو تمثال لشخصية دينية يقصد بها التبرك . || مسألة تحطيم الأيقونات Iconoclasm Controversy يعتبر الامبراطــور ليو الثالث (٧١٧ — ٧٤٠) صاحب حركة تحطيم الأيقونات،

لما زعمه من أن الإسراف في تقديس الصور حال دون أن يعتنق المسيحية اليهود وغيرهم . والواقع أنه كان يرمي الى أن يخضع الكنيسة لسلطة الدولة ، فأراد أن يعيد تنظيمها على أسس تكفل للدولة السيادة على الكنيسة .

شي (ث) : إيقونة (Icone (F . || ايقــوني Iconique . || تفسير الإيقونات = تفسير الصور Iconologie . || حاطم — = حاطــم الصور Iconoclaste . || دراسة — = دراسة الصــور Iconographie . || محب — Iconophile .

ايقونسكوب (Iconoscope (E

مص (الك) : اسم يطلق على الأنبوبة الكاثودية في جهاز التصوير التلفزيوني .

إيَّل = أُيَّل = أَيِّل (Cerf (F) cervus (L

شم (زر) : الأيايــل أنواع كأيل أوربة وأيــل خراسان وأيل كندا . أما الأيل في المؤلفات العربية وأيل المسك واليحمور والرنة فأجنــاس أخرى . وبعضهم يجعلها أنواعاً من هذا الجنس . وكلهــا حيوانات لبونــة مجترة من فصيلة الايليــات . || — أسمر أو آدم (Daim (F) cervus dama (L يسمى الأربـل في دمشق . وهو الأيَّل والأيِّل في كتب اللغة . حيوان مجتر من فصيلة الأيليات . || — المسك (Chevrotoin musc(F) moschus mo- schiferus (L حيوان من المجترات شبيــه بالظبي لذكره تحت بطنه من الوراء جراب يمتلىء مسكاً . || أيليات (Cervidés (F فصيلة الأيايل من المجترات .

مص (جغ) الأيالة (Dependency(E مساحة من الأرض تخضع لحكم دولة بعيدة عنهــا . || (ه) الأيالة Convergent اعتــبر الكسر المتصــل

$$\cfrac{ب_1}{ا_1+\cfrac{ب_2}{ا_2+\cfrac{ب_3}{ا_3+\cfrac{ب_4}{ا_4+\dots}}}}$$ وهكذا

فالكسر $\frac{ب_1}{ا_1}$ يسمى الآيلة الأولى

والكسر $\cfrac{ب_1}{ا_1+\frac{ب_2}{ا_2}}$ يسمى الآيلة الثانية وهكذا .

|| — قبل الأخيرة Penultimate C. .

ايلنطس (Ailante (F) ailantus (L

شم (زر) : معربــة . ومعناها الشجرة الباسقة في لغــة سكان الجزائر المسماة مولوك في أوقيانوسية .

جنس شجر للتزيين من فصيلة السذابيات . || — غدي (A. glanduleux ou vernis du japon(F A. glandulosa (L).

ايميد (Imide (E

مص (ك) : مجموعة كيميائية صيغتها (ن يد) .

اين

كوش (فل) : أين (Place (E) lieu (F (١) هو كون الجوهر في مكانه الذي يكون فيه ككــون زيد في السوق وهو من الأجناس العشرة (نجاة ٨١) (٢) أنواع الأين : منها ما هو أين بذاته كقولنا في الدار ، ومنها ما هو أين مضاف أو بالإضافة كقولنا فوق وأسفل ويمنه ويسرة وحول ووسط وما بــين وما يلي وعند ومع وعلى وما أشبه ذلــك . ولكن لا يكون الجسم أين مضاف ما لم يكن له أين بذاته (الغزالي : معيار ٢٠٦ ، ٢٠٧) ويقــول صاحب البصائر النصيرية (٦١) « من الأين مــا هو أول حقيقي ، وهو كون الشيء في مكانه الخاص بــه الذي لا يسع معه غيره ككون الماء في الكوز ومنه ما هو ثان غير حقيقي كما يقال فــلان في البيت . ومعلوم أن جميع البيت لا يكون مشغولاً به . والأين منه جنسي وهو الكون في المكان ومنــه نوعي كالكون في الهواء والماء والسماء أو فوق أو تحت . ومنه شخصي ككون هذا الشيء في هذا الوقت في الهواء وهو مكان ثان ، أو مثل كون هذا الجسم في المكان الحقيقي الذي لا يسع معه غيره » .

ايهقه

مص (ن) : الأيهقان واحدته أيهقانة. ويعرف في الأسكندريــة ببقلة عائشة (ابن البيطــار)



Brassica erucastrum(L) (Savage eruca or wild rocket) من الفصيلة الصليبية Cruciferae وهو عشب يطول له ورق عراض وأزهــاره كزهر الكرنب وثمرته خردلة (سنفة) تعلوها شفة واحدة حادة بداخلها بذور شبيهة ببذور الكرنب إلا أنها أصغر ، وطعم هــذا النبات حريف يشبه طعم الجرجير والخردل الأبيض .

ايو

شي(ث) : إيوان = استراحة = جناح (Exèdre(F



ايوزين (Eosin (E

شق (ط) : من الأصبغة الملونة للنسيج عند دراستها مخبرياً . || ولوع بالـ — Eosinophile كرية بيضاء مولعة بالحامض .

ايول (Éole (F

شي (ث) : رب الريح .

ايون (Ion (E

مص (فل) : السنة الكبرى عند الرواقيــين ، والقوى الأزلية الصادرة عن مبدأ الموجودات عند الغنــوصيين والأفلوطينيين . || (طن) — Ion يطلق على الذرة أو مجموعة متماسكة من الذرات اذا كانت لها شحنة موجبة أو سالبة ، ويطلق أيضاً على الإلكترون وسواه من الجسيمات (الدقائق) المشحونة. || شعاع أيوني I. beam يقــال لسيل متواصل من الأيونات . || الكثافة الأيونيــة Ion-density يقال لعدد الأزواج الأيونية في وحدة الحجوم . || التأين Ionization وهــو تكون الأيونات . || التــأيين . وهــو إحداثها . || غرفــة تأين I. Chamber جهــاز يعين بواسطته مقدار الإشعاع المؤين بالقياس الى مقدار الشحنة الكهربائية على الأيونات التي يحدثها ذلك الإشعــاع في حجم معلوم . || — — نابضة Pulse i. chamber غرفة تأين خاصة للكشف عن الأحــداث المؤينة كل على حدته . || جهد الـ — I . potential يقــال بالنسبة للذرة للدلالة على مقدار الشغل الذي يعمل على وحدة الشحنــة ويلزم لفصل إلكترون من إلكترونات الذرة وإبعــاده غاية البعد عنها . || — — الأول First i. potential هــو جهد التأين اللازم لفصل أقل إلكترونات الذرة ارتباطاً بها ويقــال الثاني : second i. potential لفصل الذي يليه وهكذا . || — النوعي Specific ionization يطلق على عدد من الأيونات الموجبة والأيونات السالبــة التي

تتولد في وحدة الأطوال من مسير جسيم مؤين(دقيقة مؤينة) في المادة .‖ عامل مؤين Ionizing agent المؤثر الذي بفعله يحدث التأين . ويقال : الدقيقة المؤينة I. particle . ‖ الحدث ــ I. event . ‖ الطاقة المؤينة I. energy . ‖ زوجان أيونيان Ion pair يطلق اللفظ على أيون موجب وآخر سالب متساويين في مقدار الشحنة إذا نتجا من ذرة متعادلة أو جزء متعادل بتأثير الإشعاع ويكون السالب عادة إلكترونا . ‖ ــ ــ أوليان Primary ion pair هما اللذان تحدثهما دقيقة أولية أو فوتون. ‖ (كم) ايون سالب = ‖ ــ الأنودي Anion اسم يطلق على الأيون المتحمل بشحنة سالبة ،ويظهر في التحليل الكهربائي عند الأنود . ‖ ــ موجب = ــ كاثودي Cation, Cathion «اسم يطلق على الأيون المتحمل بشحنة موجبة ، ويظهر في التحليل الكهربائي عند الكاثود» . ‖ حركية الأيونات Mobility of ions هي السرعة التي تكتسبها الأيونات في مسافة قدرها سنتيمتر بتأثير فرق في الجهد قدره فلط واحد . ‖ (الك) تأين مضاعف Multiple ionization تأين يحدث بانتزاع أكثر من إلكترون من الذرة المتعادلة أو إضافة أكثر من إلكترون اليها . احتمال الـ ــ Probability of i. نسبة عدد مرات التصادم التي ينتج عنها تأين الى العدد الكلي للتصادمات في غاز ما خلال فترة معينة . ‖ جهد ــ I. potential الجهد اللازم لإكساب إلكترون ساكن أقل طاقة تكفيه لتحويل جسيم متعادل الى أيون بالتصادم . ‖ زوال ــ De-i. عودة جزيئات الغاز المتأين الى حالة التعادل . ‖ طاقة ــ I. energy أقل طاقة تلزم لتحويل جسيم متعادل الى أيون . ‖ مقياس ــ I. gauge صمام إلكتروني لقياس الضغوط الغازية الصغيرة عن طريق قياس تيار التأين. ‖ انهيار أيوني . Ion avalanche, مجموعة كبيرة من الأيونات تنطلق نتيجة تأين متراكم. ‖ احتراق ــ I. burning . تلف المادة الفلورية نتيجة تساقط الأيونات السالبة عليها . ‖ التيار الـ ــ I. Current تيار من أيونات تتولد في أنبوبة إلكترونية نتيجة تأين البقايا الغازية فيها. ‖ زوج ــ I. pair اسم يطلق على أيون موجب وأيون سالب أو أيون موجب وإلكترون بشحنة واحدة وينتجان من عملية تأين جزيء متعادل أو ذرة متعادلة . ‖ غمد ــ I. Sheath طبقة من أيونات من نوع واحد تتكون على سطح إلكترود أو بالقرب منه ويختلف جهده عن جهد الغاز المؤين . ‖ توصيل ــ Ionic conduction توصيل كهربائي يحدث نتيجة تحرك الأيونات . ‖ بقعة أيونية Ion spot موضع مظلم على شاشة الأنبوبة الكاثودية لحقه تلف من جراء تصادم الأيونات السالبة بها . ‖ حزمة ــ I. beam أيونات تنبعث من مصدر واحد في مسيرات متجاورة . ‖ مصيدة أيونات I. trap ترتيبة في أنبوبة الأشعة الكاثودية تعمل على انحراف الأيونات الموجودة بالحزمة الإلكترونية فلا تصطدم بالشاشة ومن ثم تمنع حدوث البقعة الأيونية. ‖ العلاج بالا ــ Ionic medication إدخال أيونات المحاليل في الأنسجة بواسطة تيار كهربائي . ‖(ط)الأيونوفوريسة Ionophoresis «وهي إدخال الأيونات في الأنسجة بتيار كهربي» .

مع (فض) : ايون (مقابل) Ion (E) . ‖ محفاز ايوني I. engine . ‖ اين Ionize .

مج (فر) : الايون = الشاردة.(E) (F) Ino . ‖ ــ سالب (E) neghative i. I. négatif(F) . ‖ ــ موجب = شاردة موجبة (F) I. positif positive i. (E) . ‖ الـ ــ سفير = الطبقة الايونية ionosphere (E) Ionosphère (F) . ‖ ــ متعدد الذرة Ion polyatomique (F) polyatomic ion (E) . ‖ ايوني = شاردي Ionique (F) ionic (E) . ‖ التأين = التشرد Ionisation (F) (E) . ‖ ــ المتخلف = التشرد المتخلف I. résiduelle (F) résidual i. (E) .



بغـداد

البـــاء

الباء

وسع : الحرف الثاني في الألفباء ، والأبجدية ، ولذلك استخـدم في موضع الرقم ٢ . ويستعمل حرف جر في ١٤ معنى عنـد النحـاة : (١) الالصـاق (أ) الحقيقي ، (ب) والمجازي (٢) تعدية الفعـل اللازم (٣) الاستعانة عند دخوله على آلة الفعل (٤) السببية (٥) المصاحبة (٦) الظرفية (٧) البدل تدخل على المبـدل (٨). المقابـلة ، تدخل عـلى المعوض عنه (٩) المجاوزة ، وأنكرها البصريون (١٠) الاستعلاء (١١) التبعيض (١٢) الغاية (١٣) القسم ، وهي أم بابـه ، فاختصت بجـواز ذكر فعل القسم معها ، ودخولهـا على الضمير (١٤) الزائدة ، وتدخل على : (أ) الفاعل . وجوباً ، وغالباً ، وضرورة (ب) المفعول (جـ) المبتدأ (د) الخبر المنفي قياساً ، والموجب سماعـاً (هـ) الحـال المنفي عاملها (و) التوكيد بالنفس وبالعين .

باء Beta

مص : الحرف الثاني من حروف الهجاء من اللغة اليونانية .

بابا

مص (تا) : البابوية مقابل (E) Papacy . ‖ البراءة ـ Papal Bull ‖ المنعة ـ P. Infallibility . ‖ منشور بابوي P. Encyclical . ‖ البعث الـ ـ P. Mission ‖ الاتفـاقية البابوية Concordat . ‖ مجمع انتخاب البابا Conclave .

بابونج

مص (ن) : يطلق هـذا الاسم على نوارات نباتين هما Anthemis nobilis L .& Matricaria chamomilla L. وكلاهما من الفصيلة المركبـة Compositae والأول نبت منسطح معمر والثاني قائم حولي ويتشابهان من النـورة (وهي بيضاء اللون) والرائحة وتحت النورة في الأول مصمت ، وفي الثاني أجوف ويزرع كلاهما في مصر الآن

وإن كان الثاني أكثر شيوعا .

بابيزيا (E) Babesia

مص (اح) : جنس من الأوليات يتطفل على كريات الدم الحمر .

باثولوجية (E) Pathology

مص (مر) : ضمور العصب البصري مثلاً .

باثوليـّات (E) Batholith, Bathylith

مص (جي) : صخور نارية في كتل ضخمة لم يوصل إلى قرارها .

بادروج

مص (ن) : البادروج = الحبق الريحاني والريحان Ocimum basilicum(L) من الفصيلة الشفوية La- biatae وهو عشب حولي ينبت في كثير من بلاد آسيا وافريقية قائم يسمو إلى ٩٠ سم وهـو أملس وقليل الشعر وأوراقه وزهره غني بزيت عطري طيب الرائحة .

باذنجان

مص (ن) : واحدته باذنجانـة وهو الأنب والمغد والوغد Solanum melongena(L) مـن الفصيلة الباذنجانيـة Solanaceae وهو نوع من الخضر معروف تستعمل ثمـاره في الأكل ومنه الأسود والأبيض .

بار (م) = الحاجز Bar (E)

مص (جغ) : (أ) البار : وحدة قياس الضغط الجوي التي تساوي مليون « داين ـ Dyne » (الداين : القوة التي تكفي لتحريك جرام واحد لمسافة سنتمتر في الثانية الواحدة) على السنتيمتر المربع ، أو ما يعادل ٧٥٠،١ ملّيمتر أو ٢٩،٥٣ بوصة من الزئبق في درجة حرارة صفر مئوي عند دائرة عرض ٤٥° والمستعمل عادة في قياس الضغط الجوي هو المليار أي جزء من الألف من البار . (ب) الحاجز : حاجز رملي أو من صخور مفتتة يعترض مصبات الأنهار أو مداخل الأجوان .

بارابتيومين (E) Parabituminous

مص (ك) : إحدى صور الفحم الحجري .

باراجونيت : (E) Paragonite

مص (ك) : أحد معادن السيليكا من مجموعة الميكة .

باراجونيمس وسترمان

Paragonimus westermani (E)

مص (ط) : دودة مفلطحة من المثقّبات توجد في الشرق الأقصى وتصيب الرئة فتنفث بالدم .

بارازوا (E) Parazoa

مص (ا ح) : العُوَيْلِم الثاني من عالم الحيوان ويشتمل على شعبة واحـدة هي المساميات (الاسفنجيات) . ويميز بأن أنواعـه متعددة الخلايا ولكنها لا تكوّن انسجة بالمعنى الصحيح ، ذلك لأن الخلايا لا تتآزر فيما بينها لخلوهـا من الجهاز العصبي وأعضاء الحس وهي ساكنة . وكان يظن قديماً أنها نباتات .

باراسيانوجين Paracyanogen (E)

مص (ك) مركب صلب صيغته الكيماوية (ك ن)ن يتسامى بالتسخين .

باراكوار Parachor (E)

مص (ك) : هي الحجم الجزيئي الحرج × ٧٨ و .

بارامتر Parameter(E)

مص (م) : هو المتغير الذي يتعين بقيمة من قيمه المختلفة أحد أفراد مجموعة من النقط أو المنحنيات أو الدالات التي تشترك في خاصة واحدة .

مثل ل في المعادلة $\frac{س^٢}{ا^٢ + ل} + \frac{ص^٢}{ع + ل} = ١$

التي تمثل مجموعة من قطوع مخروطية متحدة البؤرة ومثل ﻫ في النقطة (ل ﻫ^٢ ، ٢ ل ﻫ) التي تمثل نقطــاً على قطع مكافىء . || — القطر P. of a diameter (E) هو طول الوتر البؤري الموازي لماس القطع عند إحدى نهايتي هذا القطر . || الـ — الأصلي Principal p. البارامتر الأصلي لقطع مخروطي هو طول الوتر البؤري العمودي .

بارامغنطيسية — المغنطيسية المُسامتة

Paramagnetism (E)

مص (ك) : « هي الحالة المغنطيسية للمواد التي تميل إلى أن تتجه في اتجاه خطوط القوة في المجال المغنطيسي » .

باراميلوم (نظير النشا) Paramylum (E)

مص (ا ح) : مادة تشبه النشا من حيث التركيب الكيميائي توجد في بعض الأوليات الحيوانية على شكل جسيمات صغيرة في السيتوبلازم .

بارانويا = عُناد Paranoia (E)

مص (ط) : اضطراب وظيفي عقلي يتميــز بانحصاره في موضوع واحد وفيا عدا هذا الموضوع لا توجد مظاهر جنونية أخرى .

باربالوين Barbaloin (E)

مص (اح) : مادة جلوكوزيدية فعالة توجد في نبات الصبار وتتكون من سكر العرابينوز اليميني وألفا إيدروكسى الأنثراكينون .

باربيتال Barbital (E)

مص (ط) : عقار منوّم .

بارتينيوم Partinium (E)

مص (ك) : أشابة مكونــة من التنجستن والألومنيوم .

بار ثولين (كيس)

مص (ط) : مقابل Bartholin's cyst (E) || غدة — Bartholin's gland غدة خلف الشفر .

باركلية Berkeleianism (E)

مص (فل) : مذهب باركلي (١٧٥٢) الذي يرد الحقائق كلها إلى الفكر ، ولا يسلم إلا بالوجود الذهني . وما يبدو في العالم من أطوال وأبعاد ، وأعراض وجواهر ، وصفات حسية بوجه عام ليس إلا صوراً ذهنية ، فوجود الأشياء هو كونها مدركة (Esse est percipi). والموجودات الحقة هي العقول وما يتولد فيها من معان ، يمنحنا الله إياها على نظام معين يسمى قوانين الطبيعة . فهو مذهب مثالي روحاني أو لا مادي كما سماه صاحبه يحارب المادية الشائعة التي كانت من أقوى أسباب الزيغ والإباحية ، وكان له أثره في الكانطية .

باروجراف [مسجل الضغط الجوي] Barograph(E)

مص (جغ) : جهاز يسجل آلياً الضغط الجوي .

باروجرام [صفحة الضغط الجوي] Barogram (E)

مص (جغ) : صفحة يسجل عليهــا الباروجراف الضغط الجوي .

بارومتر [مقياس الضغط الجوي] Barometer (E)





مص (جغ) : مقياس يقيس الضغط الجوي ، وهو إما زئبقي أو معدني . || — المعدني (المقياس المعدني لضغط الجو) Aneroid B. جهــاز لقياس الضغط الجوي يستبدل بالزئبق فيه صفائح معدنية .

باريسيت Parisite (E)

مص (ك) : معدن مكون من فلوريد وكربونات السيريوم .

باريوم

مص (ط) : وَجْبة الباريوم للفحص الأشعي للأمعاء Barium meal for Radiographic (E) examination of intestine . || سيانور — والبلاتين B. platino - cyanide .

باز Accipiter (L)

شم (زر) : جنس الباز والباشق من فصيلة الصقريات

ورتبة الجوارح . || (— ج أبواز وبــيزان) A. gentilis ou Astur Palum- . || بازي (ج بزاة) barius (L) Autour commun (F)

بازان Basin (F)

شي (ث) : قماش قطني

بازلت = النسف Basalt (E)

مص (جغ) : صخر ناري طفحي أغبر اللون يتكون من تجمد اللابة . || (جي) — صخر بركاني قاعدي دقيق الحبيبات ، لونه إلى السواد . وأهم مكوناته معدن البلاجيوكلاز مع معدن الأوجيت وبعض المغنيتيت . ويكثر في منطقة أبي زعبل ، ويستعمل في رصف الطرق لقوة احتماله .

بازلي Baselle (F) Basella (L)

شم (زر) : معربة . جنس بقـــول من البازليات تزرع في الهند خاصة. أما البزليا والبزلياء في العامية الشامية فهي البسلة أي Pois . || — بيضاء = إسفاناخ أمريكا الأبيض B. blanche. Epinard blanc d'Amérique (F) B.Alba (L) مترجمتان. نوع من الهند الشرقية يطبخ ورقه كالأسفاناخ ، ومن أسمائه في مصر أسفناخ مالابار . || — حمراء = إسفاناخ أمريكا الأحمــر B. rouge. Epinard rouge d' Amérique (F) B. rubra (L) مترجمتان . نوع صيني يطبخ ورقه . || بازليات Basellacées (F) فصيلة البازلي من ذوات الفلقتين قريبة من فصيلة السرمقيات .

بازيليكة Basilique (F)

شي (ث) : قصر ملكي = قاعة محكمة رومانية = كنيسة ملكية .

باسليق Vein, Basilic (E)

مص (ط) : هو الوريد الحادث من اجتماع أوردة في باطن المرفق ثم يمتد في العضُد بجوار الجانب الإنسي للعضلة ذات الرأسين .

باسيت Pacite (E)

مص (ط) : ضرب من بريتا الزرنيخ .

باسيتراسين Bacitracin

مص (ط) : مستخلص فطري ، مضــاد للميكروبات .

باسيل

مص (بك) : باسيل (ج باسيلات)=عصية (ج عصيات) Bacillus (Pl. Bacilli) . || (صح) : — القولون B. coli . || (ط) — دوكري = عصية دوكري Ducrey's b. || عداوى — الغاز

. Gas b. infections || (ا ح) : باسيلس . عصية (ج . عصيات) = باسيل (ج . باسيلات) Bacillus « بكتيريعصوي الشكل » . || (مر) : باسيلات « كوخ — ويكس » koch - week's b. عصيات تسبب الرمد النزلي .

باشنوليت (E) Pachnolite
مص (ك) : معدن يمكن عـــده مكوناً من فلوريدات الصوديوم والكالسيوم والألومنيوم وصيغته الكيميائيـــة (ص فل . كا فل٢ . لو فل٣ . يدم ا) .

باطون
شي (ث) : بـــاطون مسلح Béton armé (F) خرسانة مسلحة = اسمنت مسلح . || بناء بالـ — أو بالخرسانة Bétonnage .

باغزي (F) Boucassin
شي (ث) : نوع من النسيج كالحرير والقطن .

باغود = باغودة (F) Pagode
شي (ث) : من معابد الشرق الأقصى = نقد ذهبي قديم في الهند .

بافيـــة (F) Pavier ou Marronnier pavier
Æsculus pavia (L)
شم (زر) : معربة . جنبة للتزيين من الصابونيات .

باك فونج (E) Pack fong
مص (ك) : أشابة تتكون من النحاس والنيكل والخارصين تشبه الفضة الألمانية وتسمى الآن فضة نيكلية .

باكاليت (E) Bakalite
مص (ك) : أحد أنواع اللدائن ويحضر بتفاعل الفورمالدهيد والفينول .

باكانيـــة Pacanier (F) (Carya Olivæ formis) (L)
شم (زر) : معربة . وهي من اسم احدى القبائل الأمريكية القديمـــة . نوع من جنس الجوزيـــة أي القاريـــة يزرع قليـــلاً في مصر لثـــمره . وهو شجر كبار من الفصيلة الجوزية كثير في الأماكن الرطبة والشرقية من الولايات المتحدة الأمريكية ، وله جوزة شبه بيضية مربعة المصاريع فيهـــا لب يؤكل . واسم هذا النوع علمياً القـــارية الزيتونية أو الجوزيـــة الزيتونية . ويقـــال له أيضاً الجوز الزيتوني ، لكن جنس الجوز غير جنسه .

باكتيريوتروبين (E) Bacteriotropin
مص (ك) : مادة توجد في مصل الدم تجعل البكتريا أكثر استساغة لدى الخلايا الأكالة .

بال (E) Baleine (F) Balæna (L) Balaena
مص (ا ح) : « جنس من الحيتان » . || بالين

« عظم الحوت » Baleen صفائـــح قرنية متصلة بالفك العلوي في الحيتان الحقيقية أو جنس البال . شم (زر) : —جنس حيوانات مـــائية من فصيلة البالئيات ورتبة الحيتان . وهي أنواع .

بالُدامنتوم (L) Paludamentum
شي (ث) : رداء الأرجوان (شبه عباءة كان يرتديها القادة الرومان) .

باليه (E) Ballet
مص (فن) : عرض مسرحي ، في القالب جماعي أساسه الرقص على توقيع موسيقي خاص ويلتزم فيه لباس معين ، يحكي قصة أو يعبر عن فكرة وهو أنواع وتعرف بالتمييز أو بالوصف . || رقص الـ — B. dance نوع من أنواع الرقص الفني تمتاز عن الأنواع الأخرى بالتنوع الكبير والدقة والمهارة في التصميم والأداء وكفاية التعبير وهو أنواع : رقص تجريدي ورقص تعبيري .

باليوغرافية (F) Paléographie
شي (ث) : (علم قراءة النصوص القديمة) .

بامية Gombo ou Gombaud (F) (Hibiscus esculentus) (L)
شم (زر) : بقلة زراعية حولية معروفة ومشهورة بهذا الاسم من الفصيلة الخبازية ثمارها قرون تؤكل مطبوخة ، قبل أن تقسو .

بان Moringa aptera (L) Bén blanc (F)
شم (زر) : الفرنسية من العربية . شجر البان من الفصيلة البانيّة ، سماه أحمد ندى شجر اليسار . || بانيات Moringacées (F) فصيلة شجر البـــان . وليس فيها غير هذا الجنس ويجعلها بعضهم قبيلة من القرنيات ، ويجعلها آخرون قبيلة من الكبريات .
شي (ث) : بان Pan رب الرعاة والقطيع عند الاغريق .

بانتاكروماتي (E) Pantachromatic
مص (ك) : مادة تركيبها واحد توجد في طورين يختلفان لونا مثل كبريتيد الأنتيمون وأول أكسيد الرصاص (الليثارج ، الماسيكوت) .

باندرميت (E) Pandermite
مص (ك) : بورات الكالسيوم الطبيعية وتستخدم في تحضير حامض البوريك وصيغتها الكيميائيـــة (كا٢ بو٦ ا١١ — ٣ يد٢ ا) .

بانكروماتيك (E) Panchromatic
مص (ك) : وصف للمادة الملونة الحساسة للضوء . || بانكروماتي . P صفة للمادة التي تتأثر بأي من ألوان الطيف .

بانكلاستيت (E) Panclastite
مص (ك) : مادة مفرقعة تحضر باذابة رابع أكسيد الأزوت في سائل قابـــل للاشتعال مثل كبريتيد الكربون .

بانيسك (F) Panisque
شي (ث) : ابن الرب بان عند الاغريق .

بانيل (E) Behenyl
مص (ك) : مجموعة من الكيل لحمض البان .

بؤبؤ
مص (ط) : البؤبؤ (إنسان العين = ناظر العين) — (مـــر) || . Pupil (of the eye) (E) « أرجيل روبرتسون » Argyll Robertson p. علامة من علامات الضنى الظهري ، فيها يضيق البؤبؤ ويستجيب للتكيف ، ولا يستجيب الضوء ويختلف اتساع البؤبـــؤين . || — هتشنسون : Hutchinson's p. « وهو البؤبؤ الضيق الذي يتسع تدريجياً ولا ينفعل بالضوء ، ويستدل بـه على وجود نزف داخل الجمجمة في حالة اصابات الجمجمة » . || انقباض الـ — P. contraction of . || ارتكاس الـ — P. reaction of . || الالتصاق الخلفي الكلي الـ — Pupillac, seclusic . || انعزال الـ — Seclusio p. وهو التصاق خلفي بين القزحية والعدسة . || ضيق الـ — Miosis . || تمـــدد الـ — Mydriasis . || انزياح الـ — Corectopia || تحرير الـ — Corelysis .

بأر
مص (ثا) : بئر = جب (E) Shaft ,puite,schacht

. || (جغ) الـ — الغباريـــة Dust Well تجويف ممتلىء بالغبـــار يتكون على سطح النهر الجليدي . || — الارتوازيـــة Artesian w. . || (حض) — السلم (E) Stair-case فضاء في داخـــل المبنى يحتوي على السلم . || (صح) — نزوع . Shallow . || —أنبوبية Tube w. . || — مدرجة Step w. . || — ارتوازية غير دافقـــة Subartesian w. . || —شطون Deep w. . || — محفورة Dug w. . || — حبشية Abyssinian w. . || (ضو) . البؤرة المحورية Paraxial focus « هي النقطة التي عندها تلتقي الأشعة المحورية بعد انعكاسها أو انكسارهـــا عند سطح كري (كروي) . » وهي «قرنة سطح الإحراق » . || (هـ) : الوتر البؤري Focal chord هـــو مستقيم ماربؤرة القطع المخروطي ومنته بنقطتين عـــلى منحنيه . || تتكرز — = تنخر F. necrosis . || (هـ):البؤرة Focus بؤرة القطع المخروطي هي النقطة الثابتة التي إذا نسب بعدها عن أي نقطة على منحنى القطع المخروطي إلى بعد هذه النقطة عن الدليل كانت النسبة مـــاويـــة للاختلاف المركزي .
جر (فر) : البؤرة (مقابـــل) foyer (F) Focus (E) . || — أصلية f. principal (F) principal f. (E) . || — ثانوية f. secondaire (F) secondary f. (E) . || — حقيقية f. réel true f. . || — مغناطيسية f. magnétique magnetic f. . || التركيز في — focalisation

focussing . ‖ بؤرتا المدسة foyers de lentille=Focus of lens ‖ بؤرتان لازيغيتان f. aplanétique = aplanatic ‖ ذو البؤرتين = ثنائي البؤرة Bifocale=Bifocal . ‖ بؤري او محرقي (E) focal (F) . ‖ مقياس البعد ال — focomètre (F) focimeter (E) . ‖ بؤرات مترافقة foyers conjugués (F) Conjugate focus (E).

شق (ط) : بؤرة (E) Nidus . ‖ — الإنتان N. of Infection . ‖ بؤري (.E) (.F) Focal

بئر شم (زر) : بئر = ركيـة = جب = قليب = جفر (F) Puit حفرة عميقة تحفر في الأرض ليجتمع الماء فيها وينشل منها للشرب أو للسقيا او لغير ذلك . وكثيراً ما تحوط الآبار بجدران من حجر . ‖ — الصرف = مغيض Bois-tout آبار تنتهي اليها مياه المناقع فتغيب في جوف الأرض . ‖ — المرحاض Fosse d'aisances حفرة يلقى فيها غائط الانسان وبوله . ‖ — المزبلة F. à purin بئـر كتوم في وسط المزبلة ينتهي اليهـا بول الحيوانات الدواجن وعصارة الزبل . ‖ — منفجرة = — أرتوازية Puit Artésien الثانية معربة شائعة . وهي بئر تحفر بالمثقب المرجاس فينفجر ماؤها فوق الأرض .

مع (سر) : بئر ارتوازية (مقابل) Artesian Well (E).

بَبَّايا = دُبَّاءالهند Carica papaya(L) Papayer (F)
شم (زر) : باباز وباباظ في الكتب المصرية . وكلمة ببايا مستعارة من لسان قبائل كارائيب . شجر مثمر من فصيلة البباياوات . وهو من أصل أمريكي وليس له اسم عربي . شجرته تشبه النخلة بشكلها ، وثماره صفر بيضية لذيذة . ‖ ببّاياوات Caricacées ou Papayacées (F) فصيلة الببايا من ذوات الفلقتين، وهي قريبة من فصيلة زهرة الآلام .

ببر Tigre (F) Felis tigris (L)
شم (زر) : حيوان مفترس مخطط مـن الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم . وهو غير النمر . والنمر هو Panthère، Léopard . ‖ — الكمـثري مترجمة . T. du poirier (F) Tyngis piri (L) حشرة مضرة من فصيلة الببريات ورتبة نصفيـة الأجنحة . ‖ ببرية = زهرة الببر طغر بـدية Tigridie (F) Tigridia (L) سميت بهذا الاسم للبقع الجميلة في لفافة الزهرة . جنس زهر مـن الفصيلة السوسنية . ‖ ببرية صفراء الزهر T. à fleurs jaunes en coupe (F) T. conchiiflora (L) . ‖ — كبيرة الزهر T. à grandes fleurs (L) T. pavonia (F) . ‖ ببريات Tyngidés (F) فصيلة حشرات من رتبة نصفية الجناح .

مص (ح): الببر (L) Felis tigris من جنس Felis من الفصيلة السنورية Felidae من رتبة اللواحم Carnivora من الثدييات Mammalia وهو حيوان مفترس كبير الجسم يصل طول البالغ منه من طرف أنفه إلى نهاية ذيله نحو ثلاثة أمتار لونه أصفر داكن مخطط بخطوط سود عرضية ، وبطنه أبيض ، ويساعده هذا التخطيط على التخفي في الأدغال وهو أشد قوة وبطشاً من الأسد وله القدرة على تسلق الأشجار كما يستطيع السباحة ، وهو من الحيوانات التي تسعى وراء فريستها ليلاً ، وقد يدفعه الجوع إلى الاصطياد نهاراً ، ولا يوجد إلا في أدغال آسيا الاستوائية .

ببغاء
مص (ح) : — البَبغاء وبَبَغاء وبَبَّغاء وبَبَّغاة (هندية) أو الطُوطي (فارسية) أو الدُرَّة تطلق على عدة أنواع من أجناس مختلفة من الفصيلة الببغاوية Psittacidae من رتبـة الببغاوات Psittaciformes من الطيور Aves وتتميز بمنقار معقوص وأربع أصابع في كل رجل : اثنتـين أماميتين واثنتين خلفيتين تقبض بهـا على غصون الأشجار كما تتناول بها الطعام ولها لسان لحمي غليظ وريشها ذو ألوان مختلفة زاهية ، وهي تعيش في



مختلف المناطق الحارة الاستوائية وتتغذى عـادة بالثمار ومنها ما يعمر طويلاً . ولبعض أنواعهـا قدرة عجيبة على محاكاة الأصوات وكلام الآدميين كالببغاء الأفريقي : Psittacus erythacus . ‖ (ط) : الببغائية Psittacosis : مرض نوعي معدٍ فيروسي ينقله الببغاء ويصيب الدماغ .

شم (زر) : الببغاوات رتبة من الطيـر . وهي أجناس وأنواع لها مناقير صلاب مستديرات معقوفات من أصولها ؛ ولها اصبعان الى الأمام واصبعان الى الوراء .

كوش (فل) : ببغائيـة Psittacism (E) Psittacisme (F) مصطلح استخدمه ليبنتز للدلالة على ترديد ألفاظ لا يقابلها موضوعات . وهومرادف عنده ، للاسمية (F) nominalisme .

بتاليفوزيت = بال (E) (Bal) B-Leuvisite
مص (ك) : مركب عضوي يحتوي على الزرنيخ والكلور يحضر بتأثـير كلوريد الزرنيخوز على الأستيلين في وجـود كلوريد الألومنيوم كحافز . وهو أشد سمية من غاز الخردل (Mustard gas) .

بتت
شي (ث) : بت (F) Bure ثوب من نسيج غليظ اقلانس الرهبان .

بتر
شم (زر) : بَتر Amputation (F) قطـع أحد الأعضاء أو احدى القوائم لضرورة جراحية . ‖ بُتر = عديمات الذنب Anoures (F) رتبة من الضفدعيات فيها الضفدع والعلجوم . وتسمى أيضاً البتراوات .

شق (ط) : بتر = قطع Amputation (E) . ‖ — بـلادم Bloodless A. . ‖ — دائري Circular A. . ‖ — سيم Syme's A. . ‖ — عارضي Accidental A. . ‖ مبتـور = مقطوع Truncated .

مد : بتر الشكـل (مقابل) Amputer la forme (F).

مص (اح) البَتراوات Anura (E) . ‖ (صو): البتر Apocope (F) Apocope (E) سقوط صوت أو مقطع أو جزء من آخر الكلمة . ومنه في العربية الترخيم . وقد يكون البتر مقصوداً به اختصار الكلمة . ‖ (ط) — Amputation قطع طرف أو جزء منه جراحياً . ‖ — « لسفرانك » Lisfranc's a. ويعمل بين الخلخل والعُرش . ‖ — الفخذ فوق اللقمة بطريقـة « لستر » Lister's supracondylar a. . ‖ — القدم على طريقـة « سيم » Syme's a. of foot ويعمل عند مفصل الكرسوع مع قطع الكعبـين . ‖ — مِضْربي A., raquet « وفيه تكون السدلة على هيئـة المضرب » . ‖ — « هيي » Hey's a. ويعمل بين الخلخل والعُرش . ‖ طريقة « برجر » الـ — A., Berger's method of وفيها يزال الطرف الأعلى كله . ‖ سدلة الـ — A. flap قطعة من الجلد والأنسجة الرخوة تعد ليغطى بها موضع — . ‖ صنعة — العامة A., general technique of .

بترسين Pitressin (E)
مص (ط) : أحد هرمونات الفص الخلفي للغدة النخامية ، قابض للشرايين ومحرك للأمعاء .

بترول Petroleum (E)
مص (م) : سائل قابل للاشتعال ينبثق من باطن الأرض .

بتريركية Patriarchy (E) .
مص (اج) : نظام سلطة الأب .

بتيستة Batiste (F)
شي (ث) : ضرب من الأقمشة معروف .

بتشبلند
جر (فر) : بتشبلند (مقـابل) Pechblende (F) Pitchblende (E).

بتع = نبيذ العسل Hydromel (F)
شم (زر) : شراب كحولي يحصل من تخمر العسل.

بتلة قلنسوية (في النبات) Galca (E)
مص (اح) : بتلة تشبه القبعة في شكلها ، وتقع مجاورة للمحور كما في أزهار جنس أكونيتوم .

بتو Putto
شي (ث) : كلمة ايطالية تستعمل للدلالة على صورة طفل عار يمثل الحب او العبقرية وما إليها .

بتوسين Pitocin (E)
مص (ط) : أحد هرمونات الفص الخلفي للغدة النخامية ، قابض للرحم مُطلق .

بتولا = شجر القضبان Bouleau (F) (L) a
شم (زر) : الأولى معربة . والثانية من أن كلمة بتولا السلتية معنـاها القضيب ، الماعاً إلى استعمال

قضبان هذا الشجر في تأديب الأولاد . ولم أر البتولا في الشام ، ولم يذكرها بوست ولا ابن البيطـار ، ومنابتها البلاد الباردة . جنس أشجار حرجية من

الفصيلة البتولية . B. alba (L) B. || — بيضاء B.blanc (F) || — ثؤلولية B. verrucosa (L) b. verruqueux (F) . || — حقيرة B. humilis(L) b. chétif (F) . || — حمراء B. rubra (L) b. rouge (F) . || — حورية الورق B. populifolia (L) b. à feuilles de peuplier(F) . || — زغباء B. pubescens (L) b. pubescent (F) هي عند بعضهم ضرب من البتـولا البيضاء . || — صفراء B. lutea (L) b. jaune (F) . || — غربيـة B. occidentalis (L) b. d'occident (F) || — قزمة B. nana(L) b. nain (F) . || بتوليات Bétulacées (F) الفصيلة البتولية من ذوات الفلقتين فيها البتولا وجار الماء .

بتيوترين (E) Pituitrin

مص (مر) : خلاصة هرمونات الفص الخلفي للغدة النخامية وتشمل البتوسين والبترسين .

بتيولية (E) Botulism

مص : (مر) : نوع من التسمم الغذائي وخاصة من أكل (اللقانق) من التلوث بباسيل (عصية) البتيولينم .

بـثـر

شق (ط) : بثرة (مقابل) Pimple (E) . || — Malignant p. خبيثة || — . Pustule (E) . || — الجدري = زهري افرنجي = جـدري Pour = pox .

شم (زر) : بثرة خبيثة Pustule maligne (F) احد اشكال الجمرة الخبيثة . || — الخيار Nuile (F) مرض فطري يصيب الخيار والبطيخ الأصفر خاصة .

مص (جي) : بثرة قطبية Polar Pustule(E) . مجموعة متكاثفة من الدعامات تخترق صدفـة النميوليت من أحـد الجانبين إلى الجانب الآخر مارة بمركزها وتظهر على السطح في كل من جانبي الصدفة في هيئة بقعة منتفخة قليلاً تعين قطب الصدفة في ذلك الجانب.|| (مر) — (ج . بثرات) Pustule تجمع صغير قيحي تحت البشرة . || (جي) : بثور صهارية Magma Blisters : أمكنـة في قشرة الأرض المغمورة بالميـاه عنـد أطراف المستودعات الصهارية حيث تتجمع الحرارة الناشئة عن النشاط الاشعاعي فيؤدي ذلك إلى صهر هذه الأمكنة من القشرة بالتدريج مع تمدد في أحجامها وبروزها الى أعلى وانخفاض أجزاء أخرى مجاورة لها تتراكم فيها الرسوبيات وأحياناً مـا تترسب الصهارة من المستودع إلى السطح عنـد نقطة الالتهاب . || (مر) . بثري Pustular .

بثع

شق (ط) : بثعة Epulis (E) ورم لثوي .

بثق

مص(طن): انبثاق Emanation(F) (E) يقال بوجه عام لصدور الغازات المشعة عن المواد التي تتكون فيها ، ويطلق على غاز « الرادون » المنبثق من عنصر الراديوم .

بجد

شم (زر) : بجادي = بنفش Grenat (F) عربت الاولى على صـور شتى كالبيجادي والبيجـاذي والبجاذي وكلهـا بكسر الدال والذال . جوهر فيه خمرية ، أو هو في حمرة الرمـان . وهو صوانات الألومينيوم والمغنيسيوم .

شي (ث) : بجادي = بجاذي Grenat (F) يعرف بالبنفش وهو حجر كريم رماني اللون .

بجع

شم (زر) : بجع = حوصل Pélican (F) pele-canus (L) الواحدة بجعة . وسمي حوصلا لعظم

حوصلته . جنس طير من الفصيـلة البجعية ورتيبة شاملات الكف . || بجعيـات Pélicanidés (F) فصيلة طير البجع من رتيبة شاملات الكف ورتبـة كفيات القدم .

مص (ح) : البُجَـــع أو البَجَع (مصر) وحَوْصَل وكِيّ وأبو جراب وقُوق وسَقّاء تطلق على الأنواع المختلفة لجنس Pelecanus (E) من الفصيلة البجعية Pelecanidae من رتبـة البجعيات Pelecaniformes من الطيور Aves وهي طيور مائية كبيرة تمتاز بمنقار طويل ضخم في أسفله كيس جلدي كالجراب ، وأعناقها طويلة نحيلة نسبياً ، ورؤوسها صغيرة وأصابعها طويلة يتصل بعضها ببعض بغشاء كامل وتستوطن المناطق الحارة والمعتدلة وتتغذى بالأسماك ، ومن أنواعه : البُجَع الأبيض Pelecanus onocrotalus ويشاهد في مصر بكثرة في فصلي الربيع والخريف ، وريشه أبيض عليه أحياناً مسحة وردية .

بجل

شق (ط) : البجل (مقابل) Bejel = bajal (E)

بحث

جر (فز): بحث عن = فتش عن Chercher (F) to search for (E) . || البحث عـن الاتجاه Recherche de direction (F) direction-finding (E) . || الباحث Chercheur (F) Seeker (E).

شق (ط) : مبحث الاعراض Symptomatology (E) عـلم أعراض المرض . || — تبويب الأمراض Nostology . || — مقادير الأدوية Posology

شي(ث): مبحث = موضوع (مقابل) Thème(F)

مص (فل) : مبحث العلة الغائية (من أقسـام الميتافيزيقا) Téléologie (F) Teleology (E) ويقوم على أن العالم مرتبط بعضه ببعض ارتباط علة بغاية .

بحح

شق (ط) : بحة Aphonia (E) فقد الصوت . || — القس A. Clericorum . || — هستيريـة Hysterical A.

مص (مر) : البُحَّـة = خشونة الصوت Hoarseness of voice (E) .

بحر

مص (جي) : البحر Sea (E) هو ما امتد من المحيط نحو البر . || قاع — Deep S. platform . هو الجزء الذي يمثل العمق الغالب من قاع البحر . || (جغ) — الجيولوجي Geosyncline طيـة مقعرة ضخمة المساحة تمتد طولياً مئات الأميال ملئت بالرواسب نتيجة هبوط قاعـها تدريجياً . || — الهامشي Epicontinental Sea ، بحر ضحل يمتد فوق الرفرف القاري ، غالباً ما يوجد في المناطق الهامشية من القارات . || نتوء في — Promontory بروز جزء مرتفـع من اليابس في المـاء . || منسوب سطح — Mean Sea level or (M. S. L) متوسط المستوى الذي يصل إليـه ارتفاع ماء البحر ، ويتخـذ أساساً لقيـاس الارتفاعات والانخفاضات على سطح الأرض . || مناخ — المتوسط Mediterranean Climate ، نمط من أنمـاط المناخ ، صيفه حار جاف وشتاؤه معتدل ممطر . || تيار بحري Ocean Current حركة سطحية في ماء المحيط تتأثر باتجاهات الرياح ، وتنقل المياه الدافئة إلى المناطق الباردة أو العكس . ولها أسماء إقليمية خاصة بهـا منها تيار الخليج الدافىء وتيار لبرادور البارد . || علم البحار Oceanography علم يبحث في طبيعة مياه المحيطات والبحـار وحركاتها وحرارتهـا وأعماقها والحياة النباتية والحيوانية فيها . || (ق) رجال — Gens de mer(F) = رجال الطاقم équipage جميع الأشخاص الذين يرتبطون مع مجهز السفينة بعقد عمل للقيام بأية خدمة فيها . || البحّار (ج. البحارة) Marine . || البحرية التجـارية M. marchande يقصد منها مجموع المنشآت والأشخاص الذين يعملون في خدمة التجارة البحرية . || (جغ) بحـيرة Lake (E) منخفض في القارة يملؤه الماء . || — شاطئية Lagoon بحيرة مالحة ضحلة بجانب البحر وغالباً ما تتصل به . || — منقطعة Ox - Bow

Lake بحيرة كانت جزءاً من منعطف نهري ثم انقطع الاتصال بينها وبين النهر بالإرساب . || الـ — الفُوْهية Crater L. بحيرة تتكون في داخل فوهة البركان الخامد . || — المرّة Bitter L. بحيرة ترتفع في مائها نسبة الأملاح وبخاصة كربونات الصوديوم والكلسيوم والمغنسيوم . || بحيرات قوسية Ox-bows هي بحيرات ناتجة عن منعطفات النهر . || الـ — العذبة Fresh water lakes . || بحيري Lacustrine صفة لما ينسب إلى البحيرة من رواسب أو غيرها . || مسكن — Lake dwelling مسكن يقام على عمد في بحيرة ، عرف في عصر ما قبل التاريخ ، وما زال مستعملاً في بعض المناطق مثل بورنيو وغينيا الجديدة ومصب الأمزون . || علم البحيرات Limnology العلم الذي يبحث في الخواص الطبيعية والكيميائية والأحيائية وغيرها في البحيرات والمياه العذبة . || (مر) البَحَر: عرض لا يروى صاحبه من العطش كالـهُيَاف . || بُحران Crisis التغير الذي يحدث فجأة من الأمراض الحمية الحادة ويصحبه عرق غزير وانخفاض سريع في الحرارة .

شم (زر) : بحرية = هاليمودندرون Halimo-dendron (F) من اليونانية بمعنى الشجرة البحرية الماعاً الى منابتها القريبة من البحر ، جنس جنبات للتزيين من الفصيلة القرنية . || — فضية H. argenté (F) H. argenteum (L) جنبة شائكة جميلة الزهر .

شق (ط) : بحران حقيقي A True C. || — الدم Blood C. || بحراني Critical .

بخت

مص (ح) : البُخت والجمع بُخت وبَخات وبَخاتيّ هي الإبل الخراسانية وهي طوال الأعناق . وتنتج من ناقة عربية ذات سنام واحد Camelus dromedarius وجمل ذي سنامين C. bacterianus وكلا النوعين من جنس الإبل .C من الفصيلة الإبلية Camelidae من رتبة الحافريات Ungulata من الثدييات Mammalia ويتميز بأن أصابع القدم متصلة بوسادة لحمية غليظة تنتهي بظلفين صغيرين ، ويتركب سنامه من كتل شحمية ويوجد في كرشه أكياس لاختزان الماء .

بخر

مص (حر) : البخار Vapour (E) يطلق على المادة حين تكون في الحالة الغازية ودرجة حرارتها أقل من الدرجة الحرجة لها ، فيمكن تحويلها إلى سائل بالضغط وحده دون حاجة إلى خفض درجة الحرارة . || — المنساب Steam, streaming . || — المضغوط S. under pressure . || — مُشبَع Saturated V. بخار يكون في حالة تعادل مع السائل الذي من مادته . || — غير — Unsaturated V. بخار لم تصل درجة تركيزه إلى الدرجة التي يكون فيها في حالة تعادل مع السائل الذي من مادته . || — الماء المغلي Steam هو البخار المتصاعد من الماء عند غليانه ، ويقال له اختصاراً بخار الماء . || (هم) — الماء .S الحالة الغازية التي يصير اليها الماء عند رفع درجة حرارته إلى درجة الغليان . مجمع الـ — S. collecter الفراغ الذي يتجمع فيه بخار الماء . || فاصل — الماء S. Separator جهاز يستعمل لفصل رذاذ الماء العالق بالبخار . مصيدة رطوبة — الماء S. Trap جهاز لتصريف الماء المتجمع بعد فصله عن البخار . || توليد — الماء Generation of S. . || — — المشبع Saturated S. هو بخار الماء المتصاعد من الماء الغالي وهو في درجة حرارته تمييزاً له عن المحمى . || — — الجاف Dry S. S. هو بخار الماء المشبع المجرد من رذاذ الماء . || تبخير Vaporization تحويل السائل إلى بخار بالغليان . || تبخر Evaporation تحول السائل إلى بخار دون أن يتطلب ذلك رفع درجة حرارته إلى درجة الغليان . || (ط) : بخر الأنف Ozaena (Ozena) وينتج عن التهاب الأنف المزمن الضموري وغيره . || (ك) : باخر Bakhar انزيم يستعمل في عمل الجعة .

جر (فر) : البخار vapeur (F) vapour steam (E) . || — مشبع V. saturée (F) Saturated s. (E) . || — غير مشبع (او غير متشبع) V. non s. (F) vapour unsaturated (E) . || التبخر Vaporisation (F) (E) .

شق (ط) : البخر Halitosis (E) النفس الكريه . || تبخر = صار بخاراً Evaporate . || غسول متبخر Evaporating Lotion . || تبخر = تبخير Evaporation . || متبخر = طيار Volatile . || تبخير Vaporization .

شم (زر) : بخار Vapeur (F) الجسم الغازي الذي يحصل من تحول مائع الى غاز . || تبخير Vaporisation تحويل مادة الى بخار . || — = تدخين Fumigation احداث بخار او دخان تطهر به بعض الأماكن أو تنشقه الدواب دواء لبعض الأمراض ، او تكافح به بعض الحشرات . || مبخرة Évaporateur آلة تجفف الثمار والبقول بالهواء المسخن فيسهل حفظها أو نقلها . || بخوريات Bursérācées الفصيلة البخورية ، عن بوست . فيها المر والبلسم المقل .

ثني (ث) : مبخرة (مقابل) Pyrée . || — = مجمرة Encensoir

مع (جم) : البخار (مقابل) Steam (E) . || (نمر) باخرة نهرية River steamer

بخع

مص (مر) : البخاع Ligamentum nuchae (E) رباط في القفا .

بدأ

كوش (فل) : مبدأ Principle (E) principe (F) (ا) كل ما يحصل عنه وجود شيء آخر ويتقوم به ؛ (نجاة ، ٢١١) « المبدأ يقال لكل ما يكون قد استتم له وجود في نفسه إما عن ذاته وإما عن غيره ثم يحصل عنه وجود شيء آخر ويتقوم به » (نجاة ٣٤٤) (ب) كل ما يعلم بذاته (أطلب « أولي ») ويحصل عنه العلم بشيء آخر . فالمبادىء بهذا المعنى « تتوقف عليها مسائل العلم » و « هي لا تحتاج الى البرهان بخلاف المسائل فانها تثبت بالبرهان » (جرجاني) (ج) قاعدة او معيار فيقال « مبادىء الفن » أي قواعده ويقال « مبادىء دينية » أي معايير دينية (د) مبادىء ميتافزيقية هي التي يتكون منها كل موجود مخلوق ، وهما مبدأ القوة والفعل . (هـ) مبادىء فزيقية هي التي يتكون منها الوجود الطبيعي أي المتحرك . وهو باعتباره متغيراً يؤدي الى تميز مبدأي تركيبه وهما الهيولى والصورة ، ومبادىء كونه وهي الهيولى والصورة والعدم . (و) مبادىء منطقية logiques (F) (ز) مبادىء العلم أي مجموع القضايا الرئيسية . وبهذا المعنى صدرت عناوين بعض المؤلفات الفلسفية « مبادىء الفلسفة » لديكارت و « المبادىء الأولى » لسبنسر . || — عدم التناقض P. of non contradiction (E) p. de n. c. (F) صيغته « يمتنع أن يوجد الشيء وأن لا يوجد في نفس الوقت ومن نفس الجهة » . ويعترض كانط فيقول : لا حاجة للفظ « يمتنع » او لفظ « محال » ؛ وأن لفظ « في آن واحد » او لفظ « في نفس الوقت » يعني الزمان والمبدأ فوق الزمان . وينقض يوسف كرم هذا الاعتراض فيقول إن لفظ « يمتنع » او « محال » يفيد ضرورة المبدأ ، وهذه إفادة ضرورية ؛ وإن قول « في آن واحد » او « في نفس الوقت » لا يدل على الزمان الا في الأمور العرضية الحادثة . || — الواقع P. of reality (E) p. de réalité (F) في التحليل النفسي هو ميل الجهاز النفسي الى تقييد الاشباع المباشر للغرائز البدائية حتى يكون اشباعها آخر الأمر متفقاً مع الحدود التي تفرضها الظروف الخارجية بما فيها من أوضاع المجتمع والعرف والأخلاق وما الى هذا وذاك .

مد : مبادىء عالمية خالدة (مقابل) Universal and eternal principals (E) . || الذي لا مبدأ له ولا غاية Characterless opportunist (E)

شق (ط) : بادئة تعني (المرأة = الأنثى = الأنثوي) Gynæco = Gyneo = Gynæo (E) .

جر (فر) : بادئة تفيد معنى التساوي والتشابه (مقابل) Homo (L)(E) . || — تفيد معنى «فوق = زيادة = إفراط = فرط » (مقابل) Hyper (E) (F) . || مبدأ = قاعدة Principe (F) principle (E) . || — الارتياب P. de l'incertitude (F) uncertainty p. (E) . || — ارخميدس P. d'Archimède (F) Archimedes, p. (E) . || — الاستمرار P. de continuité (F) p. of continuity (E) . || — الاقصاء P. d'exclusion (E) exclusion p. (E) . || — الانعكاسية P. de réversibilité (F) p. of reversibility (E) . || — باسكال P. de pascal (F) p's.p.(E) . || — بقاء الطاقة P. de la conservation de l'énergie (F) p. of c. of energy (E) . || — التعاكس P. de réciprocité (F) reciprocity p. (E) . || — الجهد الأدنى P. de moindre effort = p. of leastaction . || — الحالات

p. d'états correspondants (F) p. of المتقابلة
corresponding state (E) . || — الزمن الأقصر
P. de moindre temps (F) p. of least time (E)
. || — كارنو P. de carnot (F) c's. p. (E) ||
— النسبية P. de la relativité (F) p. of rela-
tivity (E) . || — هويكنز في التراكب P. de
superposition de huygen (F) huygen's p.
P. de h. (F) h's. p. (E) هيجن — || . of s. (E)
. || الابتدائي (E) (F) Initial . || — éléme-
ntaire (F) elementary (E) . || — = أولي
Primaires (F).
شق (طـ) : بادئة (E) Prefix مقطع يضاف في أول الكلمة ليكسبها معنى جديداً . || بداية Incipient . || مبدئي = أولي Initial ،
مع (تب) : البدء = مكان بدء السباق Start . || — اللعب S. o pplay . || الـ — المعوّض = معادلة Staggered s. . || مبدئ = آذن بالبدء Starter . || بداية باطلة = بدء خطأ False s.
شي (ث) : مبتدىء = متمرّن (F) Apprenti . || بُدائي Primitif.
مص (م) : بدء المطاوعة (E) Set حالة الجسم عندما يزيد الإجهاد على حد المرونة . || (ا ح) : بُداءة Anlage, primordium مجموعة من الخلايا يبدأ فيها تكون عضو النبات أو الحيوان . || (ق) : — ثبوت كتابة Commencement de preuve par écrit (F) . || (مر) بادىء (E) Incipient . || (اح) بدائي Primitive . || (بلك): ابتدائي Primary . || (تا) الزمن البُدائي Primitive Times . || البُدائية Primitiveness . || (فل) : البدائي Primitif (F) Primitive (E) يطلق على الصورة الأولى للأشياء وعلى المجتمعات الإنسانية المتأخرة (مقابل المتحضرة) . || (ا ح) . مخ — Archicerebrum وهو العقد العصبية التي توجد فوق المريء في بعض اللافقريات . || معي — = أركنترون Archenteron وهو تجويف الجسترولا التي هي أحد الأطوار الجنينية . || تجويف — Archicoel ويطلق على التجويف الذي ينشأ بين القناة الهضمية والإكتودرم أثناء تكون الجنين . || كلية بدائية Archinephros . || زعنفة — Archipterygium وهي الزعنفة التي تتكون من محور مستقيم مُشذّف وصفين من الأشعة . || (هـ) الخط الابتدائي Initial line إذا أردنا تعيين نقطة في مستو فيمكننا أن نأخذ نقطة ثابتة في هذا المستوى وتسمى القطب ، وخطاً ثابتاً في هذا المستوى ويمر بالقطب ويسمى بالخط الابتدائي . || السرعة الابتدائية I. velocity هي سرعة الجسم عند بدء الحركة . || (مر) أنيمية — Primary anaemia . || الورم — P. tumour . || البدائيات الدموية Erythroblasts haematoblasts . || (فل) مبدأ : Axiome (F) Axiom (E) ما يسلم به ، لأنه واضح بذاته لا يحتاج إلى برهان ، بل تقوم عليه البراهين ، كالمبادىء العقلية والأوليات والضروريات ، ومنه ما يستخدم في جميع العلوم ، أو في علوم بعينها كمبادىء البرهنة الرياضية . ويقابل المسألة التي لا بدّ من البرهنة عليها (كتاب التحاليل الثانية لأرسطو والبرهان لابن سينا) . || (ق) : — التعاون (F) Principe de la mutualité || — المساواة في السيادة P. de l'égalité souveraine « هو المبدأ الذي يقضي بأن يكون جميع أعضاء الأمم المتحدة متساوين أمام القانون فلا يكون لأحد منهم سلطان على الآخر » . || (طن) — النسبية Principle of relativity (E) هو القول بتكافؤ صيغ القوانين الفيزيقية مهما اختلفت حركات الراصدين لها أو بالأحرى مهما اختلفت حركات المراجع التي تستند تلك القوانين إليها . || — اللاحتمية P. of Indeterminancy ويقال مبدأ اللاتحققية also Uncertainty P. هو القول بأنه في كل مقدارين يرتبط أحدهما بالآخر كلما زادت الدقة في تعيين أحدهما في آن ما زاد الاشتباه في تعيين الآخر في ذلك الآن. مثاله موضع الالكترون في آن ما وسرعته في ذلك الموضع فكلما زادت الدقة في تعيين سرعته مثلا اشتبه مكان موضعه ، والعكس . وينص على هذا المبدأ بالقول بأن حاصل ضرب مقدار الخطأ في أحد المقدارين في مقدار الخطأ في المقدار الآخر يساوي مقداراً ثابتاً هو ثابت « بلانك » . || — العجلة Acceleration (p. of . || (ا ق) — تقييد الإصدار Currency p. « ينحصر في تنظيم إصدار الأوراق المصرفية . || — حرية الإصدار Banking p. « مبدأ يتلخص في جعل إصدار الأوراق المصرفية حراً دون تدخل من جانب الحكومة » . || (ضو) — أقصر الأوقات P. of least time « هو المبدأ الذي يقرر أن الضوء يسلك المسير الذي يجعل انتقاله من نقطة إلى أخرى يستغرق أقصر ما يمكن من الوقت . || (فل) — اللذة Pleasure-p. . || مبدأ القصد Principe (loi) de Parcimonie (F) P. (loi) d'économie (F) . Law of parsimony (E) سلوك أقصر طريق عملاً أو تفكيراً لبلوغ الغاية . || مبدئي Axiomatique (F) Axiomatic (E) ما له صلة بالمبدأ . || (ق) : مبادىء الأمم المتحدة Principes des Nations Unies (F) « هي الأسس التي يقوم عليها عمل هيئة الأمم المتحدة كمبدأ المساواة في السيادة بين جميع أعضائها وكوجوب حسم المنازعات الدولية بالوسائل السلمية وغير ذلك من المبادىء المذكورة في الميثاق » .

بدد

مص (اح) : استبدادية (مقابل) (E) Despotism. || (هم) تبديد الطاقة Dissipation of energy تفريق الطاقة إلى أنواع أخرى غير لازمة في عملية ما . || (اح) الأباديد Merozoite or Schizozoit.
مد : الاستبدادية (مقابل) Authoritarian (F)
جر (فر) : تبدد الطاقة Dissipation de l'énergie (F) d. of energy (E) . || تبديد الطاقة = إنحطاط أو تدني الطاقة Dégradation de l'é. (F) dissipation of e. (E) .

بدر

شم (زر) : بيدر = جرن = جرن = أندر = مربد Aire (F) الأرض التي تدرّس عليها الحبوب بالنورج او بالدق او بأرجل الدواب . والكلمة الفرنسية معان أخرى منها وكر الكواسر وأرض الإصطبلات والحظائر والأهراء .

بدزل (معرب) Podzol or Podsol (E)
مص (جغ) : نوع من التربة تتميز به المناطق ذوات المناخ شبه القطبي . وتنمو فيها الغابات المخروطية بخاصة . وتقل صلاحيتها للإنتاج الزراعي عادة .
مع (تر) : البدزلة (مقابل) Podzolization (E)

بدسكان = وزّال Genêt d'Espagne (F) spartium junceum (L) .
شم (زر) : الأولى في المفردات ، والثانية شامية لم أجدها وهي مشهورة بفيد اقرارها : نبات له قضبان خضر وزهر أصفر لذيذ الرائحة . وهو كثير في جبال الشام الساحلية .

بدع

مص (فل) : إبداع (E) Creation ex nihilo إيجاد الشيء من عدم ، فهو أخص من الخلق . || (ا ج) : ابتداع Innovation . || (تا) البدعة (الهرطقة) Heresy . || أهل البدع (الهراطقة) (E) Heretic-s .
كوش (فل) : إبداع Création (F) Creation (E) هو حفظ إدامة وجود الشيء ، الذي ليس له وجود بذاته ، إدامة لا تتصل بشيء من العلل غير ذات المبدع .

بدُكال (معرب) = تربة كلسية Pedocal
مص (جغ) : تربة غنية بالجير أكثر ما تكون في المناطق الجافة وشبه الجافة .

بدل

مص (ك) : بدل = أبدل Substitute التبديل أو الإبدال هو إحلال عنصر أو مجموعة في مركب محل عنصر آخر أو مجموعة أخرى . || (صو) : الـ — (E) (F) Apposition التابع المقصود بالحكم دون متبوعه مثل : الخليفة الثاني عمر . || (تا) — العسكري (E) Scutage ما يؤديه التابع للسيد الإقطاعي من المال عوضاً عن الخدمة العسكرية . || (مؤ) — الإقامة = [تعويض الإقامة] (E) Subsistence allowance Indemnité de séjour (F) . || — السكن = [تعويض السكن] Accommodation allowance (E) Indemnité de logement (F) . || بديل = مساعد Alternate, deputy, substitute (E) Suppléant, adjoint (F) . || (تا) : الـ — Valeur de commutation (F) ما للمستفيد أن يختاره بدلاً من الالتزام الأصلي . || (ا ق) البديلة Pièce de rechange (F) قطعة من نمط القطعة Interchangeable part (E) التالفة في السلع والآلات يستعاض بها عنها . || (هـ) التبديل Alternendo (E) ويقال

الإبدال أيضاً) هو اعتبار نسبة المقدم إلى المقدم والتالي إلى التالي فمثلاً أ/ب ، ج/د تصير بالتبديل أ/ج ، ب/د . || تبادل (تبديلات) Permutations عدد التراتيب الممكن تكوينها من عدة أشياء إذا أخذت جميعها أو بعضها . || (ا ج) : تبادل Exchange . || معدلات الـ — [معدلات الصرف] E. Rates . || (ك) : مبادل أنيوني Anion exchanger المادة التي تزيل الشق الحامضي من محلول مائي عولج بمبادل كاتيوني . وهذه العملية تستعمل لإزالة الملوحة من الماء . || (تأ) : استبدال الأوراق المالية Remploi des valeurs (F) توظيف الثمن الناتج عن بيع أوراق مالية في شراء أوراق أخرى . || (ق) الـ — Novation (F) . || — بتغيير السبب N. par changement de cause . || — بتغيير الدائن N. p. c. de créancier . || — بتغيير المدين N. p. c. de débiteur . || — بتغيير المحل N. p. c. de dette . || — الداخل الدائم Rachat de la rente perpétuelle . || — الأوراق المالية Remploi des valeurs . || (حض) بدلة الورشة (العفريتة) Overall (E) = رداء يرتديه الصانع ، يغطي كل جسمه وهو من قطعة واحدة ، تحمي ملابسه وأعضاءه من الاتساخ . || (ط) تبدلية النيموكوكس Mutability of Pneumococcus وهو تغير مطرد ينتقل في صفات الخلف عن السلف .

بدل

جر (فر) : بادل échanger (F) to exchange (E) . || بدّل Modifier (F) to modify (E) . || تبديل = تغيير = تحويل Modification (F) (E) || تبادل échange(F)exchange(E) . || تباديل (تبديلات) Permutation (F) (E) . || المبدّل = القلاب Commutateur (F) commutator (E) . || متبادل Mutuel (F) mutual (E).

شق (ط) : تبدل = تغير = تحول Mutation (E) . || — مكان = سوء تشكل Extrophy exudate

شم (رج) : تبادلات Translocation (E) Échanges (F) حركة المواد الغذائية وغيرها في أنساج النبات . || تبدل Variation (F) اختلاف يحصل في الصفات الأساسية للنوع أو الضرب أو السلالة . ويكون التبدل بطيئاً او يكون فجائياً وهو ما سميته الافتجاء . وسماه آخرون الطفرة أي Mutation . وبعض التبدلات تنتقل بالوراثة ، وبعضها لا تنتقل إلا بالتطعيم والعكس والافتسال في النبات ، وبالانتخاب والاصطفاء في الحيوان . || تبديل الأصيص Dépotage (F) نقل النبتة من أصيص صغير الى ثان أكبر منه . || — الأغذية = تبادلات غذائية Substitutions alimentaires اذا قل أو فقد أحد الأعلاف يجوز أن يبدل منه غيره ، على أن يكون العلف الجديد حاوياً الوحدات الغذائية التي في العلف القديم وبذلك تكون الشحنتان متكافئتين . فهذا العمل يسمى تبديل الأغذية . || — الفراش Délitage (F) تجديد فراش دود القز . || بُدلية Buddleya (L) باسم نباتي انكليزي . جنس جنبة للتزيين من الفصيلة الخنازيرية منه نوع يسمى العشر في اليمن . || — آسيوية B. asiatica (L) b. asiatiques (F) . || — أمريكية B. americana (L) b. d'Amerique (F) . || — كروية الزهر B. globosa (F) b. globiflore (L) . || — مدغشقرية B. madagascariensis (L) b. de madagascar (F) . || — مقوسة الزهر B. curviflora(L) b. à fleurs arquées (F).

كوش (فل) : بديل Reciprocal (E) Réciproque (F) القضية الكلية السالبة لها بديل وهو عكسها . أما القضية الكلية الموجبة فليس لها بديل لأن عكسها هو القضية الجزئية الموجبة .

مع (تب) : البدل Substitute (F) (E) لاعب احتياطي . || الاستبدال Substitution (F) (E) . || تبادل المواضع = تبادل منتصفي الملعب Changement de camp (F) . || الـ — الكاتيوني = — الفلزي Cation exchange (E) . || قابل للتبادل = قابل للتعويض Exchangeable . || الحموضة التبادلية = الحموضة المتبادلة Exchange acidity . || السعة التبادلية E. capacity . || تبادل الاشارات اليدوية Hand signalling . || المبدلة (على وزن المعطية) Enxchanger.

بدن

مص (فن) : البدنية ، مقابل ، (of a piece) (E) Section.

بده

جر (فر) : بديهي (مقابل) Axiomatique (F) Axiomatic (E) . || بديهية Axiome (F) axiom (E).

شق (ط) : بديهة Apperception (E).

مد : البداهة (مقابل) Évidence (F) . || البديهيات المدركة بالحدس العقلي E. saisies par l'intuition intellectuelle

كوش (فل) : بديهي Axiom (E) Axiome (F) هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب سواء احتاج الى شيء آخر من حدس أو تجربة أو غير ذلك أو لم يحتج فيرادف الضروري وقد يراد به ما لا يحتاج بعد توجه العقل الى شيء أصلاً فيكون أخص من الضروري كتصور الحرارة والبرودة ، وكالتصديق بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان . (جرجاني ، تعريفات) .

مص (ه) : بديهية Axiom(E) قضية اعترف بها ولا يحتاج في تأييدها إلى قضايا أبسط منها مثل «أنصاف الأشياء المتساوية متساوية » .

بدا

مص (ا ج) : بَدْو رُحّل (مقابل) Nomads (E) .|| (جغ) : بداوة Nomadism الحياة في البادية ويغلب عليها طابع التنقل والترحال . || (مؤ) : إبداء ملاحظة To make a remark (E) Présenter une observation (F) . || — الرأي بنعم و لا Vote by « yes » and « no » (E) Vote par « oui » et par « non » (F) . || — — بالجلوس والوقوف V.by sitting and standing,rising vote . V. par assis et levés . || — — بالنداء ، V. by roll call (E) Scrutin par appel nominal (F) . || — — علناً على المنصة A v. by roll call at the rostrum (E) S. public à la tribune . || المبادأة To take the initiative=Prendre l'initiative . || لـ (طن) . || Avoir l'i=To have the i. : مَبْدَى الجرعة ، مَبْدَى الوزمة Threshold Dose (E) هي أصغر مقدار من الإشعاع يحدث منه بُداءة ما يشاهد من تأثيره المرتقب . || تردد الـ — T. frequency تردد أصغر كمّ ضوئي يكفي لإطلاق إلكترون ضوئي . || الطول الموجي الـ — T. wave-length هو طول موجة أصغر كمّ ضوئي يكفي لإطلاق إلكترون ضوئي .

جر (فر) : أبدى ملاحظة (مقابل) Faire une observation (F) to let fall a remark (E)

بذر

مص(اح) : البذْرة (مقابل) Seed (E) . ||(جي) الـ — البلورية Crystallite هيئة دقيقة تعتبر مبدأ تكوّن البلورة وتشاهد في الصخور الزجاجية البركانية ولها أشكال مختلفة منها الخُيَيْطيات (Trichites) والكُرَيّات (lobulites) . || (اح) . الـ — (ج . بذور) Germ . || البُذَيْرة (ج بذيرات) Ovule . || لا بذري Acryptogamy . || بذور غير مغلفة Exutive seeds لفظ يطلق على البذور أو البويضات غير المغطاة بقصرة أو غلاف بويضي .

شم (زر) : بذر Ensemencement نثر البذور على الأرض وطمرها فيها . || — بالمبذر Semaille au semoir البذر بآلة البذار على خطوط متوازية . || — باليد S. à la main ويكون نثراً ، أو في خطوط الحراث أو في خطوط تخط بمجبل ، أو في حفر . || — بنثرة مزدوجة S. par double croisement عندما ينثر الحب على مرتين في الأرض الواحدة . || — — مفردة S. p. jet simple عندما يؤخذ من كيس الحب قبضة كاملة تنثر نثرة واحدة على مدى اليد . || — في حفر S. en poquets كما في زراعة البطاطس والبامية والفاصولية وغيرها ، وهو بذر بضع حبات في حفر على ابعاد معلومة متساوية . || — في خطوط S. en lignes ويكون اما باليد كما في المباقل وكما يبذر الحمص والذرة عندنا ، واما بالمبذر أي بآلة البذر . || — نثراً = نثر البذور او البذار S. à la volée نثر الزرعة أي البذر باليد . ويكون بنثرة مفردة أو مزدوجة . || أوان — Semaison . || بزر = زرعة = زريعة = بذور = بذار

Semences مفرد الأخيرتين بذر . مــا يزرع من الحب . ويسمى التقاوى في مصر ، ولم أجدها . || مبذر Semoir آلة البذر تزرع البذور في أعماق متساوية وعلى سطور متوازيـــة ، ويسميها بعضهم



بذارة . || (ر ج): البــذر المباشر (أو القاصد) Sowing,direct (E) semis d. (F) بذر يــتم مباشرة على الأرض التي يراد إنشاء شجراء «حرجة» فيها ، وذلك خلافاً للبذر في مشتل . || البذر نثراً (أو بالنثر ، وهو نثر البذار) Sowing,broadcast (E) Semis à la volée (F) نثر البذور نــثراً يكاد يكون متساوياً ، وذلك إمــا مباشرة على الأرض التي يراد إنشاء شجراء « حرجة » فيهــا ، وإما عـلى أرض المشتل ؛ وهذا الشكل من البذر يخالف أشكالاً أخرى كالبذر على خطوط ، « أو في حفر » ، أو في مشاتل الغراس الحرجية Placeaux . || خط — = تلم Drill (E) Sillon (F) خط قليل العمق يشق في سكبة « حوض ، مسكبــة » لتبذر فيه البذور . || مخط — Planche à semis كل أداة تستعمل في شق أتلام أي خطوط البذر . || لاطة — (اللاطة معربة) Seed drill (E) latte à s. (F) أداة تستعمل في البذر على خطوط . || لوح — Lath,sowing(seeding)(E) planche à s. (F) أداة الغرض منها تحقيق توزيع متساو للبــذور في أتلام مسكبة من الأرض . || تبذير = إحبــاب (التبذير بهــذا المعنى مولدة) Seeding (E) grainage (F) توليد النبات للبذور أو الحبــوب . || بَذْر (مصدر بــذر) Ensemencement (F) تجديد الحرجة بدءاً من البذور . ويغلب أن يكون تجددها طبيعياً كالذي يحصل في القطع البذري مثلاً . || حاملة البــذور - Seed - bearer (E) porte graine (F) شجرة تصلح لإنتاج البذور ، وتستعمل لهذا الغرض ، وهي بخاصة شجرة احتفظ بها للغرض نفسه عند القيام بقطعات تجديد الحرجة . || حديقة — S. orchard (E) Verger à g. (F) مــغرس يؤسس أو يعد على الأخص لإنتــاج بذور تكون عموماً من سلالات عالية . || سنة — S. year (E) Année de semence (F) سنة يحمل فيها أحــد الأنواع كمية من البذور تعــد مهمة بالنسبة الى كميات سنين أخرى . || كبة — S. pellet (E) pelote de graines (F) بذرة أو أكثر تغطى بمــواد عازلة مختلفة ، كالطين والأسمدة والمواد المنحّية للحشرات أو للقوارض ، فتتألف بذلك العمل كتــل صغار كثيراً ما تستعمل في البذر من الطائرة . || مصيدة — S. trap (E) piège à g. (F) جهاز يستعمل في التقاط البذور التي تقع على مساحة صغيرة من الأرض كمتر مربع مثــلا . || منثر الـ — Seedbed (E) terrain recevant la semence (F) التربة أو الغطاء الميت الذي تقع عليه البــذرة في مدة التجدد الطبيعي . || تربة مساكب — Sol des planches à semis (F) وهي في المشتل الأرض المهيأة الــتي تبذر فيها البذور . || بذر في خطوط = بــذر في أتلام Drill, to (E) Semer en sillons (F) .

مد : بذيرة منتصبة (مقابل) Orthotrope ovule .

بذل

مص (فل): بذل النفس Self- Dévouement (F) Sacrifice (E) أن يضحي المرء بماله أو بنفسه في سبيل مبدأ أو عقيدة أو من أجــل شخص أو جماعة .

شي (ث) : تبذُّل Accoutrement (F) ثيــاب مبتذلة .

برابان مزدوج Brabant double (F)

شم (زر) : من محاريث برابان له جهازان .

برادية

شق (ط) : برادية = تنويم مغناطيسي Braidism = Hypnotism (E).

برازونيوم Parazonium (L)

شي (ث) : سيف زناري .

برامتر

جر (فر) : البرامتر (مقابل) Paramètre (F) parameter (E).

براهما Brahma (E)

مص (فل) : المعبود الأعلى في الثالوث الهندوكي ، الذي يتألف من « براهما » (الخالق) و « ويشنو » (الحــافظ) ، و « سيفا » ، (المفني) . || براهمان Brahman ١ = النفس الكلية أو نفس العالم ، وهي أساس كل وجود وعلته ، وسارية في الأشياء جميعها . ٢ = أحد أفراد الطبقة العليا ، وهم رجال الدين عند الهندوكيين . || براهمانيــة Brahmanisme (F) Brahmanism (E) ديانة هندية ظهرت بعد الفيدية ، تقول بإله مجرد أعلى خلق العوالم كلها ، وتجعل الناس طبقات منفصلة على رأسها الكهنة ، وتدعو إلى تقديم القرابين ؛ وتأخذ بالتناسخ ليتخلص المرء من القيود التي تربطه بالدنيا ، وقال مؤرخو الفرق الإسلامية إنها تنكر النبوات والبعث ولها فلسفتها الخاصة .

براهية Brahea (L)

شم (زر): جنس من النخل منسوب الى تاخو براهي الفلكي المشهور .

برأ

مص (ق) : الإبراء (مقابل) Remise de dette (F) . || براءة الاعتماد Exequatur هي الأمر الصادر من الدولة المعتمد لديها القنصل بالإذن له في مباشرة عمله القنصــلي في دائرة اختصاصه . || براءات الاختراع [إجازات الاختراع = شهادات الاختراع] Brevets d'inventions ou patentes .

بر أوكسيد = فوق أكسيد Peroxide (E)

مص (ك) : مركب ثنائي يحوي المجموعــة (— أ — أ —) ولا يسمى فوق أكسيد ، إلا إذا أعطى فوق أكسيد الإيدروجين عند معالجتــه بالأحماض .

برباريس = أمبرباريس = أنــبرباريس = إثارة = زَرِّشك Berberis (L) epine - vinette (F)

شم (زر) : القاموس . امبرباريس ورفيقتاها مجهولة الأصل . أما زرشك فمن الفارسية . جنس جنبيــة شائكة من فصيلة البرباريسيات فيهــا أنواع تزرع للتزيين وأنواع برية . || — بقسي الورق B. buxifolia (L) e. à feuilles de buis (F) . || — بهشي الورق B. ilicifloia(L) e. à feuilles de houx (F) . || — درويــني B. darwinii (L) e. de Darwin (F) . || — شائــع B. vulgaris (L) e. commune vinettier (F) . || — كندي B. canadensis (L) e. de canada (F) . || — مؤنف الورق B. acuminata (L) e. à feuilles acuminées (F) . || — مدمّى B. sanguinea (L) . || برباريسيّات Berbéridacées (F) الفصيلة البرباريسية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات ، أهم نباتاتها البرباريس والماهونية والنندينة الخ .

مد : برباريسيات (مقابل) Berbéridacées .

بربخ Epididymis (E)

مص (ا ح) : أنبوبة طويلة كثيرة التلافيف تتصل بالخصية في الفقاريات الرهلية ، وتتصل بأحــد طرفيها بالحبل المنوي ، وبالطرف الآخر بالوعاء الناقل . || (ط) الـ - E. البربخ هو الجزء الملتوي من منفذ المني ويبــدأ من الخصية تحت القطب الأعلى خلفاً ثم يمتد سفــلا بحذاء حافتها الخلفية وعند قطبها الأسفل يتجه صعداً حيث ينتهي في القناة الناقلة للمني .

شق (ط) : بربخ (مقابل) Epididymis (E) . || التهاب الـ — Epididymitis .

بربر

شي (ث) : بربري = متوحش Barbare (F) .

بربط

شي (ث) : بربط Barbiton (F) آلة موسيقيــة تشبه العود .

بربونية Borbonia(L)

شم (زر) : باسم أحد الأعلام . جنس جنبيــة من فصيلة القرنيات .

برتقال

شم (زر) : برتقالة (ثمرة البرتقال) Orange (F) . || برتقــال Oranger (F) citrus aurantium (L) شجر مثمر مشهور. من فصيلة البرتقــاليات .



ضروبه كثيرة من أجودها أبو سرة في مصر . سمي برتقالاً لأن البرتقاليين هم أول من نقــلوه من الصين فنسب اليهم ، ولم يعرفــه أجدادنا العرب القدماء .

وما عرفوه ونقلوه وعرّفوا الأوربيين به هو النارنج والبرتقان والبردقان عاميتان مصحفتان . أمـــا Oranger (F) الفرنسية فمن نارنج العربيــة « أي المعربة قديماً من السنسكريتية » حوّروا معناهــا القديم فأصبح اليوم يدل عندهم على هذا النوع ، أي على البرتقال ، بدلاً من النارنج أي من Bigaradier . || برتقاليـــة Hespéride . || برتقاليـــات Aurantiacées ou Hespéridées الفصيلة البرتقالية من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات ، تشمل جنس الليمون والفيرونيا والشجرة الثلاثية الخ .

شي (ث) : برتقالي (مقابل) Orangé (F) .

برتور Portor (F)

شي (ث) : مرمر أسود ذهـــبي (نوع من المرمر الأسود عليه عروق صفر ضاربة الى اللون الذهبي).

برث

مص (ا ح): البِرْثُنيّات (مقابل) Fissipedia (E)

برج

مص (جغ) : برج فند Berg Wind (E) رياح محلية دافئة هابطة من الجبل في جنوب أفريقية شبيهة برياح الفهن في جبـال الألب . || دائرة البروج : Ecliptic مدار الشمس الظـاهري في السنة لدوران الأرض حولها .

شي (ث) : برج الحصار = ضبر = دبابة Héléopole (F) . || — الحمام = تمراد Pigeonnier . || — الرئيس (في القصر أو الحصن) Donjon . || — المراقبة = حاملة الناقوس Beffroi . || — الناقوس



(في الكنائس) Campanile . || — الناقوس ؛ أو الجرس Clocher . || بريج Tourelle . || — بارز (في أسوار الحصن) Bastion . || — المراقبة Échauguette برج صغير مخروطي الشكل يكون في أعلى الحصن .

جر (فر): برجي (هانس) Berger (F) hans (E) . || دائرة البروج Ecliptique (F) ecliptic (E) .

مع (سر) : برج التبريد Cooling tower (E) . || —الخلو Vacuum t.،

برجسونية Bergsonisme (F)

مص (فل) : مذهب فلسفي معـاصر ، وضعه برجسون (١٩٤١) ، تغلب عليه النزعة الروحية ، ويقوم على التطور الخلاق ، ويعد رد فعل للنزعة المادية في أواخر القرن الماضي . وهو إلى حد ما ضرب من الافلوطينية الممتزجة بنظرية التطور من جانب ، والتصوف المسيحي من جـــانب آخر . وتعتمد فلسفة برجسون عـلى الحدس ، والحدس بالديمومة محورها ، والديمومة الأصل الأول لجميع مظاهر التطور التي تتم تدريجيـاً وفي اتجاهات مختلفة .

برجل (فرجار) مقوس Gallipers (E)

مص (ه) : آلة ذات ساقين مقوستين يقاس بها البعد بين نقطتين على جسم .

برجم

كوش(فل) : برجماتي Pragmatic (E) pragmatique (F) (١) لفظ ابتدعه موريس بلوندل للدلالة على « علم الفعل » من حيث أن العقل حقيقة لامثيل لها أو نسيج وحده Sui generis (٢) في مقابـــل المعرفة النظريـــة والالزام الخلقي . (٣) « التاريخ البرجماتي » معناه كشف المستقبل بالاستناد الى معرفة الماضي . (٤) عند كانط « الاعتقاد البرجماتي » يعني التسليم بقضية اضطراراً من أجل الفعل مثل اضطرار الطبيب لتشخيص الداء ، وإلا تعـــذر وصف الدواء (لالاند) . || برجماتيـــة pragmatism (E) pragmatisme (F) (١) الكلمة قديمة ومستعملة بمعان مختلفة إلا أن المعروف لها الآن ورد في مقـال للفيلسوف الأمريكي تشارلس ساندرز بـيرس بعنوان « كيف نوضح أفكارنا » حيث يذكر القاعدة الآتية للتحقق من دلالة المعاني التي نستخدمها فيقول : « إن تصورنا لموضوع ما هو تصورنا لما قـد ينتج عن هذا الموضوع من آثار عملية لا أكثر » . وهذا يعـني أن علامة الحقيقة أو معيارها العمل المنتج لا الحكم العقلي (٢) يطلق هذا الاصطلاح على المذهب القائل بأن الحقيقة هي في صميم التجربة الإنسانية ، وأن المعرفة آلة أو وظيفة في خدمة مطالب الحياة ، وأن صدق قضية ما هو في كونها مفيـــدة . وأن الفكر في طبيعته غائي .

مص (فل) : مذهب يرى أن معيار صدق الآراء والأفكار إنما هو في قيمة عواقبها عملاً . وله صور في الفلسفة والدين والأخلاق والاجتماع .

برجوازية Bourgeoisie (F)

مص (فل) : طبقـــة نشأت في عصر النهضة الأوروبية بين الأشراف والزراع ، وأضحت دعامة النظام النيابي ، ثم صارت في القرن التاسع عشر الطبقة التي تملك وسائل الإنتاج في النظام الرأسمالي وقابلت بهـــذا طبقة العمال .

برح

شم(زر): براح(F)Lande اصطلاحاً . ومـــن معاني البراح في الخصص الأرض الليـنـــة الواسعة . أرض بائرة ينبت فيها الوزّال والخلنج وجنبـــة الأدغال وأمثالها . وقـــد تطلق الكلمة الفرنسية على هذه النباتات أيضاً . || — شجيرة L. boisée . || — طباشيرية L. crétassée . || — غرانيتية أو أعبلية L. granitique

بَرْخان = قوز

مص (جي) : Barchan (E) كثيب هلالي الشكل يمتد قرناه في اتجاه الريح .

بَرَد Hail (E)

مص (جغ) : ماء جامد ينزل من السماء قطعاً صغاراً ، يسمى حب الغمام ، وحب المزن . || (جي) الـ — هو ما يتساقط من مـاء الغمام متجمداً على شكل حبات . || (طبع) — H. هو جمـــد قطرات المطر . والجمد يطلق على كل جسم صلب حـالة استحالة سائل اليــه . || (ط) — Cold نزلة تصيب أغشية الجهـاز التنفسي المخاطيـة . || (مر) — Chalazion . || (ن) بردي Papyrus نبات مائي عرفه المصريون القدماء فيما كان يواديهم

من البرك والمستنقعات فقدسوه كما قدسوا غيره من النبات ، واتخذوه رمزاً مقدساً للدلتا ، وانتفعوا به في بناء دورهم الأولى وشدوا من أعواده خفاف الزوارق ينتقلون بها من مكان إلى مكان ، وأخيراً نسجوا منه القراطيس يكتبون عليها بالمداد . || (طبـــع) طريقة التبريد Method of cooling هي طريقة لإيجـــاد الحرارة النوعيـــة لسائل مـــا تقوم على قياس الزمن الذي يستغرقـــه انخفـــاض درجة حرارة السائل من درجـــة معينة إلى درجة أخرى معينة . || (جغ) : الجبهة الباردة Cold Front الخط الفاصل بـين كتلتين من الهواء إحداهما باردة والأخرى ساخنة فيدفع الهواء البارد على طول هذا الخط الهواء الساخن إلى أعلى . || الموجة — C. Wave هواء قطبي بارد يتحرك صوب خط الاستواء ، فينخفض درجـــة الحرارة عن معدلها بقدر ملحوظ . || قطب البرودة C. pole البقعة من الأرض التي سجلت فيها أدنى درجـــات الحرارة في العالم . وتقع بالقرب من فرخويانسك في شرقي سيبريا . || (طـــن) : المُبَرِّد Coolant مادة تتخذ عـادة من سائل أو غاز لتبريد الأجزاء الساخنة في المفاعل . || (هم) : مبرد الخشب Rasp (wood file) أداة بهـــا سطوح خشنة تستعمل لتشكيل الأخشاب بالتآكل والنحر . || (حض) : مبردة Ice box صندوق يوضع فيـــه الثلج لتبريد الأشياء . || البارود (مقابل) Gunpowder

جر (فر) : الـــبرد Grêle (F) hail (E) . || البرودة = القر Froideur (F) coldness (E) . || التبريد Réfrigération = frigorification (F) refrigeration (E) . || — Refroidissement

Frigorification — || . (F) cooling (E)
Réfrigé- الغاز — || . (F) refrigeration (E)
ration des gaz (F) gas refrigeration (E)
Réfrigération mécanique ميكانيكي — || .
|| . (F) mechanical refrigeration (E)
مِبْرَد || برادة الحديد . Lime (F) Lime (E)
Limaille de fer (F) iron filings (E).

شق (ط) : بردة Chalazion (E) كيس جفني .
|| مبردات Refrigerants ادوية مبردة .

شم (زر) : بَرَد Grêle(F) ماء جامد يهبط من الجو
في شكل حبات كروية . || برد صناعي Froid
industriel يحصل اما باستعمال الجليد، او باستعمال
خليط مبرد كالجليد والملح ، أو بوسائل ميكانيكية
كالمبردات التي تبرد الماء فتجعله جليداً ، أو تبرد
الهواء والسائلات بما يسهل حفظ الثمار واللحوم
وغيرها ، لأن عمل الجراثيم يقل في البرد . || برداء
Malaria سماها مجمع مصر الأجمية . مرض خبيث
يصيب الانسان والفرس والبغل سببه بوغ حيواني
يعيش طفيلياً في الدم فيحله . وبعض البعوض هي
التي تنقله الى الانسان والحيوان . || برودة أيار =
برودة مايو Maïalisme برودة يعزون حصولها
خطأ الى القمر . || مبرِّدة Frigorifique مصنع
أو آلة للتبريد أي لايجاد البرد الصناعي .

مع (لجم) : البرادة = مبردة (مقابل) Radiator
(E) . || اطار = اطار المبردة Radiator frame
. || المبردة Cooler.

شي (ث) : مِبْرَد (مقابل) Lime (F) . || —
Rifloir وتطلق الفرنسية على أشكال من المبارد
مختلفة . || — العاج Écouane . || برادة الحديد
(أونحوه) Limaille . || بردي Papyrus . ||
بارودية Poire à poudre جعبة البارود .

برذن

مص (ح) : البِرْذَون والأنثى بِرْذَونة والجمع
براذين . يطلق على غير العربي من الخيل والبغال
وتنتمي الخيول على اختلاف أصنافها إلى نوع
Equus caballus من جنس Equus من الفصيلة
الخيلية Equidae رتبة الحافريات Ungulata
من الثدييات Mammalia . والبراذين حيوانات
عظيمة الخلقة جافيتها غليظة الأعضاء قوية الأرجل
كبيرة الحوافر وهي جلدة على السير في الشعاب
والوعر . .

برر

مص (جغ) : البر Land (E) هو ما انبسط من
سطح الأرض ولم يغطه الماء . || (ا ح) : بُرّة
Caryopsis ثمرة ناشئة من مبيض علوي لها مسكن
واحد به بذرة واحدة ، غلافها الثمري رقيق ملتحم
مع قصرة البذرة . كثمرة الفصيلة النجيلية (كالقمح).
|| (ا ج) . تبرير (مقابل) Rationalization
(Social Psychology).

شم (زر) : بُرَّة Caryopse (F) ثمرة جافة غير
متفتحة ذات بزرة واحدة، يلتصق غلافها الثمري بالبزرة
خلافاً للثمرة الفقيرة . مثال البرة حب الحنطة
والخرطال والشيلم وغيرها من النجيليات .

برز

جر (فر) : برز = نفذ = طفر = طفا (مقابل)
émerger (F) to emerge (E) نقطة البروز
émergence (point d') (F) emergence (E)

شق (ط) : براز = غائط Excrement (E) . ||
— = غائط Ejecta . || — = غائط = مفرزات
= مفرغات Dejecta . || — حساء البازلاء Pea-
soup stool غائط المصاب بالحمى التيفية . || — ماء
الرز Rice - water stools . || بروز = امتداد
Protrusion . || مِبْرَز (علم الحيوان) Cloaca
. || مبرزي Cloacal .

شم (زر) : براز Excrément (F) ما يبرز نتيجة
للهضم من است الانسان والحيوان كالغائط والروث
والخثى والبعر والزرق وغيرها . || برازية = شجر
البراز = إسطرقولية Sterculier(F)sterculia(L)
من Stercus أي البراز لرائحة بعض أنواعها الكريهة
جنس شجر للتزيين من الفصيلة البرازية . || —
حوريّة الورق (s. S. à feuilles de peuplier
populnea) . || — دلبية الورق S. à feuilles
de platane (s. platanifolia) . || — قيقبية
الورق S. à feuilles d'érable (s. acerifolia)
. || — مؤنفة = جوز الزنج S. acuminé (s.
acuminata = (kola acuminata) . || بارزة
(F) Phanère البوارز كالشعر والريش والأظافر
والأسنان وغيرها ، أي كل عضو يبرز خارج الجلد
أو خارج الأغشية المخاطية . والفرنسية من كلمة
يونانية معناها البارز أو الظاهر . || برازيات
Sterculiacées فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين فيها
الكاكاو والبرازية وغيرها .

شي (ث) : أبرز Échampir (F) جسّم بعض
أجزاء اللوحة لتبدو وكأنها نافرة . || — Refoui-
ller يقال أبرز قسماً من نحيتة أو نحوها أي حفر
حول ذلك القسم ليبرز . || بروز = نتوء Saillie
. || — القاعدة Embase للتزيين أو التقوية . ||
بارز البناء Encorbellement ما يتعدى الجدران
كالشرفات ونحوها . || مبارز = مصارع
Gladiateur .

مع (تب) : المبارزة L'escrime . || اوضاع —
Positions d' escrime .

مص (صح) : براز (مقابل) Faeces (E) . || (ط) :
الإبراز Excretion : « إخراج الفضلات » . ||
بروز (مقابل) Eminence . || الـ — الدرقي
Accessory, Thyroid . || (مر) — القزحية :
Prolapse of iris وهو أن يبرز جزء من القزحية
في ثقب بالقرنية . || — الأغشية Bulging of
membranes ظهورها من فتحة عنق الرحم عند
بدء الولادة . || — الصلبة (مقابل) Protrusion,
scleral . || (ا ح) : سبيل برازي Coprodaeum
« جزء من المذرق في الفقاريات الدنيا يفتح فيه
المستقيم » . || الجهاز الإبرازي (مقابل)
Excretory System . || المُبْرَزات (مقابل)
Excreted Matter = Excreta .

برزخ Isthmus (E)

مص (جغ) : قطعة أرض ضيقة ، محصورة بين
بحرين موصلة بين أرضين . || (ط) — الغدتين
I. (of thyroid gland) الدرقي — || I. of the
fauces .

برس

شم (زر) : برساء = فرساء Persea(L) المعجمات .
وهما من اليونانية ، وكذلك الاسم العلمي . جنس
البخ قديماً وهو من الفصيلة الغارية . || برسية =
غنافليون Gnaphale (F) Gnaphalium (L)
الاسم العلمي من اليونانية بمعنى القطنية ، ولذا سميتها
البرسية لأن البرس من أسماء القطن . والثانية
معربة . جنس زهر من المركبات الأنبوبية الزهر .
|| — ألبية G. des Alpes ou edelveiss (g.
leontopodium) . || — ثنائية المسكن = رجل
الهر G. dioïque ou pied de chat (g.
dioïcum) .

برسيم

مد : برسيم (مقابل) Trèfle d'Alexandrie (F)

برش

مص (جغ) و (جي) : بَريشه Breccia (E)
كسارة صخرية زاوية يلتحم بعضها ببعض بمواد
لاحمة مختلفة . || — تكتونية Tectonic B. .
|| — الانهيار Collapse B. مصطلح يطلق على
الصخور البريشية التي تنتج عن تصلب كسارة
الصخور المنهارة . || — هشيمية Mylonite B.
بريشة تكونت نتيجة طحن الصخور ثم تصلبها .

مع (لجم) : البرشة = بروش = فحمة (مقابل)
Brush (E).

شي (ث) : بروش Broche (F) دبوس ماسي . ||
أبرشية Diocèse . || — Éparchie .

شق(ط) : برشانة = برشامة (مقابل) Cachet(E)

برشمان Parchment(F)

مص (ك) : ضرب من الجلد الرقيق يعالج معالجة
خاصة كان يستعمل قديماً للكتابة ثم استعمل في
بعض العمليات الكيماوية (الديلزة) .

برص

شق (ط) : برص Vitiligo = leucoderma (E)
ابيضاص الجلد .

مع (لجم) : البراص (مقابل) Brass (E) .

مص (ط) : البرص Leucoderma (E) بياض
يقع في الجسد لعلة . || (ا ق) البُرصة

(البورصة) Bourse (F) اجتماع يعقـــد في
مواعيد دورية يومياً في الغالب لأجل القيام
بعمليات شراء البضائع والأوراق المالية وبيعهـا ،
وقد يطلق هـــذا اللفظ على مكان الاجتماع أو
زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد .

برصنصية Parsonsie (F)
شم (زر) : من اسم أحد الأعلام . جنس نباتات
معترشات للتزيين من الفصيلة الدفلية .

برض
شم (زر) : بارض = بارضة = نسيـــج إنشائي =
مرستيمة Méristème(F) البارض اصطلاحاً ، ففي
اللغة بارض النبت اول ما يبدو منـــه . والنسيج
الانشائي في مصر . والمرستيمة معربة . نسيج مؤلف
من خلايا احتفظت بصفاتها الجنينية أي لها قابليـــة
كبيرة على الانقسام . وهي أصـل الأنساج الجديدة
التي تحصل في النبـــات . والبوارض كثيرة منها
القشرية « الفلينيـة » والبشرية « نسبة الى بشرة ،
وهي الأدمة عند بعضهم » واللبية والأولوية والثانوية
والانتهائية ، وأساتذة النبات يعرفونها .

برطونية Burtonia (L)
شم (زر) : منسوبة الى أحد الأعلام . جنس جنيبة
للتزيين من الفصيلة القرنية . ‖ — ذهبية B. aurea
زهرة منسوبة الى الدكتور برطون الامريكي . ‖ —
قاسية B. scabra(L) B. rude(F) . ‖ — مجتمعة
الورق B. conferta (b. à feuilles groupées)

برع
مص (ق) : المتبرع له (مقابل) Gratifié (F)
‖ التبرعات Actes à titre gratuit .

برعان Leuciscus lapidus (L)
شم (زر) : عامية عن معجم الحيوان عن ترسترام .
نوع سمك من فصيلة الشبوطيات ، قـال غريفل هو
كثير في بحيرة حمص وانطاكية وفي نهر العاصي وفي
بعض انهار لبنان ، ولم يذكر له اسماً عربياً .

برعم
شق (ط): برعم (مقابل) Bud (E) ‖ — الذوق
Taste b. ‖ تبرعم Budding . ‖ — Gem-
mation . ‖ برعمي Blastoma . ‖ ادمة برعمية
= ادمة جذعيـــة Blastoderm . ‖ فطور —
Blastomycetes . ‖ داء الفطر المبرعم Blasto-
mycosis .
شم (زر) : برعم (ج براعم) = برعمة = برعومة
هي الزهرة قبل تفتحها.لكنهم كثيراً Bouton(F)
ما يستعملون الكلمة الفرنسيـــة للدلالة على معنى
Bourgeon أي على كل زمعة سواء تفتحت عـــن
زهرة أو عن ورقة أو عن غصن . ‖ — = برعوم
= أبنة = زَمَعَة = عين : في علم النبـات . ويسمى
Œil وهو هذا الجسم الصغير المخروطي في ابـــط
الورق . وهو جسم بحالة ابتدائيـة يتفتح عن غصن
وورق أو عن زهر . والبرعم والبرعوم في كتب
اللغة زهرة الشجرة ونور النبت قبل ان يتفتح . وقد
استعملناهما بمعنى بورجون الفرنسية تعميمـاً ، سواء
تفتح هذا الجسم الصغير عـــن زهرة أو عن غصن
وورق . ‖ — احتياطي Contre - bourgeon
زمعة خفية تكون في قـاعدة الغصن وتنمو متأخرة
عندما يتلف البرعم الأصلي بحـادث كالجلد . ‖ —
أرضي Turion لفظة يطلقونها على براعم تنمو على
السوق الأرضية لبعض النباتات كالهليـــون . ‖ —



التطعيم (Écusson. (Arb. جزء من اللحاء عليـه
برعم أو زمعة . وهو ينزع من نبتة لتطعم به نبتـة
أخرى . ‖ — عقيم Agassin كل برعم عقـــيم في
ساق الكرمة أو سروعها . ‖ براعم أرضيـة Bour-
geons souterrains . ‖ — انتهائية B. terminaux
الغرنوق الانتهائي في النخـل يسمى القـلب والقـلـب
والجمارة والشحمة . ‖ — جانبيـة B. latéraux .
‖ — حرشفية B. écailleux . ‖ — زهريـــة
B. à fleurs . ‖ — عارضة أو عرضية B. adven
tifs . ‖ — عاريـة B. nus . ‖ — مبسورة أو
كاذبـــة B. anticipés. prompt - bourgeons.
Faux - bourgeons. ‖ — مختلطة أو مشتركة
B. mixtes . ‖ — ورقية B. à bois ou à feuilles
‖ برعمة Écussonage مشتقة حديثاً لهذا المعنى ،
وهي حسنة أقرها مجـــع مصر للتطعيم بالبرعم ،
ويسمى التطعيم بالرقعة في الشام . أما في كتب اللغة
فيقـــال برعم الشجر أي بدت وخرجت براعيمه .
‖ مُبَرْعِمَة Écussonnoir من البرعمة المشتقة. وهي
سكين البرعمة أي سكين التطعيم بالبرعم . ‖ (رج)
برعم عرضي Adventitious bud (E) bourgeon
adventif (F) برعم ينشأ في أجزاء مختلفـــة من
الساق أو الأوراق أو الجذور ، ولا علاقة له بطبقات
النسيج الذي يولد البراعم المعتادة في إبط الأوراق .
‖ دودة الـ — Budworm (E) ver du bourgeon
(F) . ‖ يرقانة بعض أنواع من حرشفيات الأجنحة
تغتذي بالبراعم والأغصان الفتية .
شي (ث) : برعم Bouton زخرف عـــلى شكل
برعم الورد .
مص (اح) : برعم مساعد Accessory bud (E)
البرعم الذي يوجد بجانب البرعم الابطي الأصلي .
‖ (ط) . الـ — الوعـــائي = البرعم البطاني
Vascular b. (= Endothelial b.) « برعم
يتفرع من شُعَيْرة وعائية لتكوين شعيرة جديدة » .
‖ (اح) : البُرعمة (مقـــابل) Bud . ‖
التبرعم (مقـــابل) Budding . ‖ —
Blastogenesis توالـــد بالبراعم . ‖ (جي) :
البُرعمانيـــات Blastoidea طائفة بائـــدة من
الشوكجلديات الجالسات ، أشكالها كروية أو بيضية
أو كمثرية ويغلب أن تكون في هيئة البرعم .
وتتكون الدرقة فيهـا عادة من ثلاثة عشر لوحاً
هيكلياً ، وحفرياتها تميز الجزء المتأخر مـن حقب
الحياة القديمة .

برغ
جر (فر): برغي تفاضلي Vis differentielle (F)
differential screw (E) .

برغث
شم (زر): برغوث البساتين = نطاطة Haltica ou
Altica (L) Altise tiquet puce des jardins
pucerotte (F) الثانية ترجمة الاسم العلمي وهو من
اليونانية . والأولى ترجمة أحد الأسماء الفرنسيـــة :
جنس حشرات صغار لوامع مضرة مـــن آكلات
الورق تنسب الى الفصيلة النضارية من رتبة منمدات
الأجنحة . ‖ — الخضر H. oleracea (a. pota-
gère) . ‖ — الكرم H. ampelophaga (a.
de la vigne) . ‖ — الكرنب H. brassicæ(a.
du chou) برغوث الملفوف في الشام . ‖ — الماء
Daphnia pulex (puce d'eau) مترجمة . نوع
حيوانات صغار من القشريات يعشن في المـاء الحلو
الراكد ويقفزن فيه كالبراغيث . ‖ برغوثيـــات
Pulicidés فصيلة البراغيث من رتيبـــة عديمات
الأجنحة .
شق (ط) : برغوث Sand - Flea (E) طفيليات .
مص (اح) البُرغـوث (مقابـــل)
Pulex irritans (E) . ‖ (ط) — خوفو (زينو
بسلا كيوبيس) Xenopsylla cheopis برغوث
ينقل الطاعون . سمي بذلك لكشفه في مصر .
‖ (اح) البَرغش (مقابل) Culex .

برغش
شق (ط) : برغش Culex بعوض اعتيادي .

برغم
شق (ط) : برغماوي = يافوخ أمامي Bregma(E)

برغموت Bergamote (F)
شم (زر) : معربة . ضروب من الكمثرى. والكلمة
الفرنسية من Bergamotta الايطالية . وهذه مـن
بك أرمودي التركية ومعناها كمثرى البـــك . ‖
برغموت Bergamotier (F) Citrus bergamia
(L) نوع من الليمون من الفصيلة البرتقاليـــة ، له
ورق البرتقال وزهره ، وثمر الليمون .

برغونية
شم (زر):خمر برغونية Bourgogne (vin de)(F)
من خمور فرنسة المشهورة . ‖ سائل — Bourgui-
gnonne (bouillie) يستعمل في مكافحة فطور
بجهرية طفيلية .

برفير
شي (ث) : برفير = سماقي Porphyre (F) ضرب
من الرخام .

برق
جر (فر) : البرق Éclair (F) lightning (E) .
‖ — = التلغراف Télégraphe (F) telegraph
(E) . ‖ — اللاسلكي Radiotélégraphie (F)
radiotelegraphy (E) . ‖ — منبسط Éclair
diffus (F) sheet - lightning (E) . ‖ الإبراق
اللاسلكي = التلغرافيـة اللاسلكية Télégraphie

. sans fil (F) wireless telegraphy (E) ‖ البرقية Télégramme (F) telegram (E) . ‖ البراقة Paratonnerre (F) lightning conductor (E).

شي (ث) : بريق = طـــلاء براق (F) Lustre يزين به الخزف أو الزجاج ويكون عادة معـــدني الأصل ، ثريا للتنوير . ‖ برّاق Diamanté . ‖ بُراق Hippogriffe حصان مجنح = حصان طائر . ‖ إناء مبرّق (مموه كحجر البرق) . ‖ حجر البرق Aventurine حجر كريم أصفر ببقع ذهبية . ‖ إبريـــق Cruche . ‖ — Aiguière . ‖ — Casquée=a. إناء يشرب فيه يشبه الخوذة المقلوبة . ‖ — الشاي Théière .

شم (زر) : بَرْوَق = برواق = خُنثى Asphodelus (L) asphodèle (F) المفردات . جنس نباتات من الفصيلة الزنبقية بعضها برية وبعضها تزرع لزهرها . ‖ — أبيض (A. albus (a. blanc . ‖ — أصفر (A. luteus (a. jaune . ‖ — دقيـــق الورق (A. tenuifolius (a. à feuilles fines . ‖ — صغير الثمر A. microcarpus (a. à fruits petits) . ‖ — متـــفرع A. ramosus (a. rameux).

مع (سك) : الأبرق (الكونكريت) Concrete (F) . ‖ نماذج برقيـــات الخلو (خلو الخط) Examples of line Clear (E).

مص (جي) : بريق ألماسي (E) Adamantine lustre صفة لبعض المعادن التي يشبه بريقها بريق الألماس . ‖ (طبع) : البراقة ، Lightning conductor L. rod وهي آلة تقي من الصواعق . ‖ البرقية Telegram رسالة ترسل من مكان إلى آخر بوساطة جهاز التلغراف .

برقش

شي (ث) : بَرْقَشَ (F) Colorier يجب عدم الخلط بين هذا التعبير الذي يدل على وضع ألوان مختلفـــة في حيز معلوم وبين Colorer (لوّن) ويجوز فيه تلوين الشيء بلون واحد . ‖ برقشة = تبقيع Bariolage ‖ مبرقش Diapré . ‖ — = مبقّع Truité . Bariolage .

مص (ح) : البرقيش أو أبو براقِش أو الشُرشُور هو Pyromelana franciscana من جنس .P من فصيلة الطيور النساجة Ploceidae من رتبـــة العصفوريات Passeriformes من الطيور Aves



وهو طائر صغير مثل العصفور أعلى ريشه أغبر وأوسطه أحمر وأسفله أسود . فإذا انتفض أخذ ألواناً شتى وهو يعيش في الجهات الحارة من آسيا وافريقيا واستراليا .

برقيل

شي (ث) : برقيل Bricole آلة حربية قديمة لرمي البندق والحجارة ونحوها .

برك

مص (جي) : بركة (E) Pond بحـــيرة صغيرة . ‖ بِرَك الهبـــوط Sag Ponds بِرك تتكون في المنخفضات الناشئة عن هبوط كتـــل الصخور بتأثير الصدوع النشيطة . ‖ بركان Volcano . ‖ (حض) الباركيـة (F) Parquet قطع من الخشب تبسط على أرض الحجرة وتثبت فيها .

شم (زر) : بركة (F) Mare ج بِرَك . وهذه طبيعية أو صنعية يجتمع فيها المـــاء الذي تشربه



الدواب . ‖ بركية Parkia من اسم أحد الأعلام جنس شجر من الفصيلة القرنية . ‖ — إفريقيـــة (شجر للتزيين) P. d'Afrique (F) p. africana (L) فصيلة عشبة البرك ، والبركيـــات نسبة الى المضاف اليه . وسماها بوست فصيلة ذنب الهر ، وهي من وحيدات الفلقة تشمل التيفـــا أي عشبة البرك وشريط الماء . ‖ بركيات = تيفيات Typhacées (F) . ‖ بركان Volcan ج براكين . معربة . وهي من كلمة لاتينية لها صلة باسم اله النار عندهم . فوهة طبيعية يخرج منهـــا من باطن الأرض لهب ودخان ومواد مصهورة .



بِركنجي

مص (ط) : خلايا « بِرْكنجي » (E) Purkinje cells خلايا عصبية بقشرة « المُخَيخ » . ‖ ألياف — P. fibres نوع من الأليـــاف العضلية بالقلب ، بالحُزمة الأذينية البُطَينية : (A. V. B.) وينقل الانقباضات العضلية من الأذينين إلى البطينين .

بركنسونية Parkinsonia (L)

شم (زر) : من اسم أحد الأعلام . جنس جنيبات من الفصيلة القرنية . ‖ — شائكة (F) P. épineux (E) p. aculeata جنيبة تصلح سياجاً .

برليش = [الصّماغ] (E) Perlèche

مص (ط) : التهاب الصامغين عند الأطفال .

بريليوم Beryllium (E)

مص (ك) : عنصر فلزي وزنـــه الذري ٩٫٠٢ وعدده الذري ٤ .

برم

مع (سر) : البرم (مقابل) (E) Twist . ‖ (لجم) المبرمة = برية (F) Pinion

شي (ث) : بريم صغير Cordonnet . ‖ بريمـــة Vrille عطفة = زخرف الدوامة (عـــلى شكل البريمة) .

جر (فر) : البارم الكهربائي Tourniquet électrique (F) electric whirl (E).

شم (زر) : إبرام فصول = عقد انعقاد Nouaison (F) بمعنى Fécondation أي اتصال حبة اللقـــاح بالبيضية وحصول البزرة ، وهو ما يسمى الإخصاب في مصر .

شق (ط) : بريميات (L) Leptospira طفيليات . ‖ — الـــيرقان النزفي L. Icterohæmorrhagiæ

مص(حض) : البريمة أو البزال (F) Tire-Bouchon فتـــاحة بأداة لولبية لإخراج السدادات من الزجاجـــات . ‖ (مر) : بريمي (بريميـــات) Treponema (E).

برمانيات Burmaniacées (F)

شم (زر) : منسوبة الى علم . فصيلة نباتيـــة صغيرة من وحيدات الفلقة .

برمق (ج برامق) Spoke (E)

مص (هم) : الأجزاء التي تربط سرة العجلة بحافتها .

برمنتية Parmentière (F) parmentiera (L)

شم (زر) : من اسم برمنتيو الفرنسي . جنس شجر من الفصيلة البفنونية . ‖ — شمعية P. à cire (p. cereifera) يستخرج منهـــا شمع نباتي . ‖ — طعامية P. comestible (p. edulis) لهـــا ثمر يؤكل .

برمنجنات (فوق برمنجنات) (E) Permanganate

مص (ك) : الشق الحامضي لحامض البرمنجنيك وصيغته (م أ٤ $Mn O_4$) .

برمودية Bermudienne. Sisyrinque des Bermudes (F) sisyrinchium bermudiana (L)

شم (زر) : نسبة الى جزائر برمودة . نبـــات من السوسنيات يزرع لزهره .

بَرَمُوس Paramos (E)

مص (جغ) : اصطلاح محلي يطلق على الأرض المجدبة التي تمتد حتى خط الثلج الدائم في أعالي جبال الأنديز في أمريكا الجنوبية . ويقابل التندرا في العروض الشمالية .

برميل Tonneau (F)
شم (زر) : كلمة شائعة حديثة يفيـــد اقرارها ، وأظنها من Baril وهو الصغير من هذه الأوعية .

برن
شي (ث) : برناس (F) Parnasse جبل الشعراء . || برنامج Programme . || البرنس Burnous ثوب تتصل به قلنسوة طويلة . || — Aumusse . || برنقة = ورنشة Vernissage . || برنيـــق = ورنيش Vernis . || برنية Terrine إناء من خزف
جر (فر) : برنية (E) (F) vernier.

برنار
شق (ط) : قناة برنار (مقابل) Bernard's canal (E) . || مركز — B. center مركز تنظيم السكر في قاع البطين الرابع .

برنامج
مص (مؤ) : برنامج العمل Programme of- work (E) || Programmes des travaux (F) || الـ اليومي للجلسات Daily P. of meetings (sittings) (E) P. quotidien des séances (F)

برنز Bronze (F)
شي (ث) : خليط النحاس والقصدير والتوتيـــاء . || تمثال برُنزي (B. (statuette de .
مص (حض) : خليط مـــن النحاس الخالص وعنصر القصدير .

برنُس حديث Neopallium (E)
مص (اح) : وهو القشرة المخية في مخ الثدييات فيا عدا « قرن آ ون » والفص الكمثري ..

برنوف = شاهيانـــج Aunée conyze (F) inula conyzoïdes (L)
شم (زر) : المفردات . والثانية من الفارسية . أما الأولى فيظن أنها من القبطية . نبات طبي .

بره
مص (جي): البرهة (E) Hemera مرحلة مـــن الزمن الجيولوجي يقاس مداها بمئات الآلاف من السنين ويندر أن يبلغ مداها أكثر من مليون سنة وهي أطول مرحلة ينقسم اليها حين من الأحيان الجيولوجية وتتميز بازدهار نوع معين أو عـــدة أنواع معينة من الحيوانات أو النباتات تنقرض أو تقل في الأهمية الجيولوجية كثيراً مع نهايتها . ||
(فـــل) البرهـــان Démonstration (F) Demonstration (E) استدلال ينتقل فيه الذهن من قضايا مسلمة إلى أخرى تنتج منها ضرورة . || (هـ) — Proof (E) هو ما يثبت قضية من مقدمات مسلم بها .
شم (رج): برهة Period (E) période (F) في خطة استغلال الحرجة : قسم من الدورة . || — التجديد (— تجديد الحرجة) Period, regeneration (E) période de régénération (F) البرهة اللازمـة لتجديد كامل مقـطـع أي قسم دوري من الحرجة . || — التحوُّل أو التحويـــل P, conversion (E) p. de c. (F) البرهة التي تمر للتحول من طريقـــة استثمار حراجية الى أخرى . || — طائفـــة العمر (ويقال فاصلة طائفة العمر) P, age - class (E) intervalle de classe d'âge (F) عـــدد السنين التي تكون بين حدي طائفة من طوائف العمر . || — نظام الاستثمار P, working plan (E) durée du règlement d'exploitation (F) البرهـــة المحددة للقيام بواجبات مسهبة ومثبتـــة في خريطة الاستغلال .
كوش (فل): برهان Reasoning (E) raisonnement (F) (١) القياس المؤلف من اليقينيات سواء كانت ابتـــداء وهي الضروريات او بواسطة وهي النظريات والحد الأوسط فيه لا بد أن يكون علة لنسبة الأكبر الى الأصغر فان كان مع ذالك علة لوجود تلك النسبة في الخارج أيضاً فهو برهان لمي كقولنا هذا متعفن الأخلاط وكل متعفن الأخلاط محموم فهذا محموم فتعفن الأخلاط كأنه علة لثبوت الحمى في الذهن كذالك علة لثبوت الحمى في الخارج وإن لم يكن كذالك ، بل لا يكون علة للنسبة إلا في الذهن فهو برهان ، كقولنا هذا محموم وكل محموم متعفن الأخلاط فهذا متعفن الأخلاط فالحمى وان كانت علة لثبوت تعفن الأخلاط في الذهن إلا أنها ليست علة له في الخارج ، بل الأمر بالعكس وقد يقال على الاستدلال من العلة الى المعلول برهان لمي ومن المعلول الى العلة برهان اني (جرجاني ، تعريفات) (٢) للبرهان عند أرسطو تعريفان : (أ) قياس منتج للعلم (ب) قياس منتظم من مقدمات صادقة أولية سابقة في العلم على النتيجة وأبين منها وعلة لزومها . (٣) ليس من فارق بـين raisonnement و inférence (F) إلا من حيث أن بعض المحدثـين يطلق لفظة r. على الانتقـــال المنطقي المحكم أما لفظة i. فتطلـق على مجرد انتقال الفكر من قضية الى اخرى (لالاند) . || — الخلف Deductio ad absurdum (E) réduction à l'absurde (F) برهان على ابطال قضية استناداً الى فساد النتيجة اللازمة منها .
جر(فر): برهان = إثبات Preuve(F) proof (E)

برْوبيل Propyl (E)
مص (ك) : المجموعة الأحادية (ك يدم . ك يدم ك يدم) المشتقـــة من البروبان بحذف ذرة إيدروجين منه .

بروتستو عدم القبول (نكرة عـــدم القبول)
مص (ق) (مقابل) Protêt faute d'acceptation (F) || — — الوفاء (نكرة عدم الوفـاء) P. f. de paiement ;

بروتوكول Protocole (F)
مص (ق) : « هو اصطلاح يطلق عـادة على اتفاقات تكميلية ملحقة بمعاهدة .P أو على اتفاق قائم بذاته P. accord أو على محضر لاجتماع دولي P. procès-verbal .

بروتون Proton (E)
مص (طبع) : وهو نواة ذرة الايدروجين ويعد في علم الطبيعة الحديثة جزءاً أساسياً في تركيب الذرة . || (طن) : الـ — .P دقيقة أوليـة هي نواة ذرة الايدروجين شحنتها الموجبة تساوي الشحنة الأساسية مقداراً . || (ك) — .P أحد الجسيمات الأساسية التي تدخـــل في تركيب نواة الذرة وشحنته موجبة وكتلته تساوي تقريباً كتلة ذرة الأيدروجين . || (طن) — ضوئي Photoproton بروتون ينطلق من النواة بفعل فوتون . || السنكروترون البروتوني Proton - synchrotron سنكروترون يصلح بصفة خاصة لتعجيل البروتونات .
جر (فر) : بروتون (مقابل) Proton (F) (E) || الـ — المضاد Anti p. (F) (E).

بروتياز
شق (ط) : بروتيـــاز (E) Protease خميرة حالَّة المواد الهيولينية .

بروتيس فلجارس Proteus vulgaris (E)
مص (ط) : جرثومة تستعمل في الاختبار التلازني لتشخيص التيفوس .

بروتيو Protium (E)
مص (طن) : اسم يطلق أحيانـــاً على نظير الإيدروجين الذي كتلته الذرية الواحد تمييزاً له عن الديوتيريوم والتريتيوم .

بروجسترون Progesterone (E)
مص (اح) : وهـو هرمون الجسم الأصفر (Corpora - lutea) في المبيض .

بروستات
شق (ط) : بروستات = موثة (مقابل) Prostate (E) . || بروستاتي = نسبة الموثـة Prostatic .

بروسلات
شق(ط): البروسلات(جراثيم) (Brucella (L . || — مجهضة = عصيات مجهضة B. abortus (E) . || داء الـ — = الحمى المتموجة Brucellosis.

بروسين Brucine (E)
مص (اح) : قلواني يوجد في جوز القيء وهو شبيه بالاستركنين .

بروطية Parrotie (F) parrotia (L)
شم (زر) : من اسم نبـاتي ألماني . جنس شجر أو جنبة للتزيين مـن فصيلة المشتركات . || — فارسية P. de perse ou bois de fer (p. persica) .

بروفالية Browallia (L)
شم (زر) : باسم مطران من السويد . جنس جنبة من الفصيلة الخنازيرية .

بروفنية = برفنية Brownea
شم (زر) : باسم أحد الاعلام . جنس شجر للتزيين من الفصيلة القرنية . || — عريضة الورق B. latifolia (L) b. à larges feuilles (F) . || — عنقودية B. racemosa (b. à grappes) . || — قرمزية B. coccinea (b. écarlate) . || — كبـــيرة الرؤيسات B. grandiceps (b. à gros capitules) .

بروكار
شي (ث) : بروكار رخيـــص = رخـــام مجزَّع Brocatelle (F) .

بروم
برومين = بروم Bromine (E)
مص (ك) : عنصر لافلزي وزنــه الذري ٧٩٫٩١٦ وعدده الذري ٣٥ وهو سائل أحمر ذو أبخرة كثيفة يغلي عند درجة (٥٨٫٨٠) . || بَروَمَ Brominate, to العملية الكيميائية التي يدخل فيها عنصر البروم في تركيب مركب ما سواء كان ذلك بالاضافة أو الاحلال . || (ط) : برومور (بروميد) الإيثيل Ethyl bromide « عقــار » . || — (المثيــل) Methyl b. « غاز عطري الرائحـــة » . || بروموبنزين Bromobenzene مركب يتكون بتفاعل البروم مع البنزين في وجود حامل هالوجيني فيحل البروم محل ذرة ايدروجين وصيغته الكيماوية ك٦ يد٥ بر . || (ط) : بروموفورم Bromoform عقــار مخدر ومسكن للسعال . || (ك) : — (ثلاثي برومو الميثان) B. = tribromomethane سائل عضوي صيغته الكيماويــة : (ك يدبر٣) . || حمض برومـــو = سلفـــو = كامفـــوريك Bromocamphor sulphonic acid حمض عضوي مشتق من حمض الكامفوريك بمعالجته بالبروم وحمض الكبريتيك . || بروميد = برومور Bromide, - Bromure(FR) هو ملح حمض الهيدروبروميك . || — الاثيليدين Ethyledene b مركب ناتج من اتحاد البروم مع مجموعة الاثيليدين . || — السيانوجين (برك ن) Cyanogen b. (CN. Br.)

بروميد
شق (ط) : بروميد Bromide (E) دواء .

برومين
شق (ط) : برومين Bromine(E) دواء . = إنسمام برومي Brominism .

بري
مص (جي) : بَري Abrasion (E) بِلَى الكُسارة الصخرية العالقة في المياه أو المحمولة بالرياح أو المجمَّدة في قيعان الثلاجات نتيجـــة احتكاك بعضها ببعض أثناء حركة الوسط الحامل لهـــا . || (ط) البَري (البيري بري) Beriberi مرض ينشأ من نقص الفيتامـــين ب ويتميـــز بالتهاب الأعصاب وضعف القلب . || (حص) البراية (مبراة) Taille-crayon (F) أداة لبري الأقلام الرصاص ونحوها بإدارتها .
شي (ث) : مباراة Tournoi (F) مسابقة .
مع (تب) مباراة Match (E) . || انهـــاء الـ — Termination of match . || — الخماسيـــة Pentathlone . || — دولية International . || — رسمية Official m. || الـ — match العشارية Decathlone . || — ودية = — حبية Friendly match.
شق (ط) : البري بري Beriberi (E) داء نقص الفيتامين B. 1 .

بريدوتيت Peridotite (E)
مص (جي) : صخر ناري يتكون معظمه من بلورات كبيرة من معدن الزبرجد الزيتوني (الأوليفين) .

بريل Beryl (E)
مص (ك) : أحد معادن البريليوم التي توجد في الطبيعة .

بريمترية Perimetry (E)
مص (ط) : قياس دارة البصر .

بريوم Barium (E)
مص (ك) : هو أحـــد العناصر الفلزية وزنه الذري ١٣٧٫٣٦ وعدده الذري ٥٦ .

بزباز (بزبوز) : Nozzle (E)
مص (حض) : فوهة يخرج منها المائـــع بقوة واستمرار سواء أكان هذا المائع ماء أو هواء أو غير ذلك .

بزر
مص (اح) : بزرة معقوفـة = بييضة معقوفة Amphitropous , Amphitropal (ovule)(E) وتطلق على البزرة عندمـا تنعقف قليلاً وتلتحم مع الحبل السري بحيث يتعامـــد محور النقير والكلازة (Chalaza) مع الحبل السري وتكون الرفاية (Raphe) ممتدة على نصف طول البزرة مثال ذلك بزرة اللعلاج .
شق (ط) : تبزّر (مقابل) Sporulation (E) . || بزرة Spore . || حيوانات بزرية = حيوانات مبزرة Sporozoa . || داء الشعريات المبزّرة Sporotrichosis . || فطرشعري مبزّر Sporotrichum .
شم (زر) : بزرة = حبة Graine (F) تطلق الحبة بكسر الحاء على بزور البقـول والرياحين والأعشاب خاصة ، وواحدها حبة بالفتح ، كتب اللغـــة » . قلت البزرة والحبة تطلقان كالكلمة الفرنسية اولاً على البزرة التي تحصل من لقـــح البييضة وتكون مفصولة عن الثمرة . ثانياً على الثمرة اليابسة غـــير المتفتحة التي لها بزرة واحدة كالبرّة والقفيرة . ثالثاً على السنفة والثمرة الخريدلية عندما يكون لها بزرة واحدة . ورابعاً عـلى البزور المجتمعة في نسيج واحد كما في الشوندر « البنجر » . || تبزير = صناعـــة التسرئة Grainage (séric) التـــبزير مترجمة ومستعملة في الشام . اعمال ترمي الى الحصول عـلى سرء دود القز أي بيضـــه ، وهو ما تسميه العامة بزراً .

بزز
شي (ث) : بزّ Byssus, Byss(F) قماش من أجود ما كان يصنع قديماً .
مص (اج): الابتزاز بالتجريس Blackmail(E) : هو الابتزاز بالتهديد .

بزغ
شم (رج): بزغ Scarifier (F) هو أن يبلى بالدعك أو باستعمال أحد الحوامض غلاف البـــذرة الكتيم قليلاً أو كثيراً ، بغية ترقيـق تلك البذرة وتسهيل إنباتها أو تعجيله .
مد : مبزغ (مقابل) Scarificateur .
شق (ط) : مبزغ = مبضع = مشرط Lancet(E) . || — = مشرط اللثة Scarificator .
مص (مر) : مِبْزَغ (مقابل) : Bistoury (E) .

بزق
شم (زر) بزّاق Limace (F) limax (L) اسمه في الشام ، سمي به لأنه يفرز في سيره لعاباً لامعاً يلبث على الأرض . والبزاقة لا صدفة لها خلافاً للحلزونـة

أي Escargot . جنس حيـــوان من الرخويات المعديات والفصيلة البزاقية . || — أصفر L. rousse (Arion rufus) . || — كبير L. grande (L. maximus) . || بزّاقيـــات Limacidés (F) فصيلة حيوان من المعديات الرئوية في الرخويات . || بزقة القمر Nostoc مترجمة . ومن أسمائه الفرنسية العامية ما ترجمته زبد الربيع ، وبزقة القمر ، وشحم الندى وغيرها . أما بصاق القمر، ورغوة القمر وزبد القمر والحجر القمري في المفردات فأعتقد أنها تدل على غيره. جنس نباتات من الأشنة الزرقاء « الطحلب الأزرق في مصر » وفصيلة بزقة القمر Nostocacées

بزل
مص (مر) : مِبْزل « مارتن » الحـــوضي Martin's pelvic trocar (E) ، وهو آلة حادة الطرف مثلثة الأضلاع تستعمل في بزل التجمعات الحوضية » .
مع (تو): بَزْل Drainage (E) . || البَزْل الانبوبي=الصرف Mole drainage . || تسطيحة — = مسطبة الصرف Drainage terrace . || بزلة = حوض الصرف Drainage basin (water shed) .
شي (ث) : بزال Drille (F) مثقب .
شق (ط) : بزل Paracentesis (E) . || — بـــطني P. abdominis . || — صدري P. Thoracis . || — البركة (أمراض الدمـــاغ) Cisternal puncture . || — الوريـــد = وخز الوريـــد Venepuncture . || مبزلة (آلة البزل) Trocar .
شم (زر) : بزل Décuvage (F) اسالة الخمر من الدَّن ، أي تفريق الخمر عن الثجير عقب الاختمار . || بـزّال Trocart آلة جراحية للبزل .

بزموت Bismuth (E)
مص (ك) : عنصر شبه فلزي وزنه الذري ٢٠٩ وعدده الذري ٨٣ .

بست
شم (زر) : بستان = حديقة = حائط = حش = جنة = فردوس Jardin (F) ج بساتين وحدائق وحيطان وحشوش وجنان وفراديس . أرض تزرع فيهـــا النباتات البستانيـــة كالخضراوات والأزهار والأشجار المثمرة ونباتات التزيين . والبستان الصغير يسمى في الشام جنينة تصغير جنة . ووردت الجنينة في يتيمة الدهر للثعالبي ج ٢ ص ٣١ . وفي المعاجم لا تكون جنة الا وفيها نخل وعنب . أما الفراديس

فيها فمغارس الكروم . واشتهرت كلمة بستان في مصر والشام بمعنى الأرض التي تزرع فيها الأشجار المثمرة والخضراوات ، كما اشتهرت كلمة حديقة وجنينة بمعنى الأرض المختصة بالأزهار ونباتات التزيين . ولا يوجد هذا التفريق في المعجمات . ‖ ـ الخضر والفواكه J. potager - fruitier تزرع فيه البقول والأشجار المثمرة . ‖ ـ زراعي J. d'utilité هو الذي يتخذ للانتفاع به اقتصادياً كبستان الخضر وبستان الفواكه . ‖ ـ صناعي J. industriel المستنبت الذي تربى فيه الفراس وصغار النبتات لبيعها . ‖ ـ الضواحي أو السباخ J. maraîcher . ‖ ـ الفواكه = مثمرة = ثمّارة J. fruitier من وضعي قياساً على مبقلة وبقّالة ، وعلى مزرعة وزرّاعة . ‖ ـ مشترك أو مختلط J. mixte للخضر والزهر وشجر الفواكه وشجر التزيين . ‖ (١) ـ البرتقال Orangerie أرض غرس فيها شجر البرتقال . وتسمى بيّارة في فلسطين (٢) دفيئة البرتقاليات : دفيئة قليلة الحرارة تزرع فيها للزينة خاصة نباتات الفصيلة البرتقالية وأشباهها في الأقاليم الباردة حيث لا تكفي الحرارة الجوية لنموها في الهواء الطلق . ‖ ـ الفواكه Verger بستان الشجر المثمر بعظم شجره ولا يقلّ ، كبساتين الفواكه في الغوطة . أما اذا قلّ الشجر وجُعل أشكالاً وظل صغيراً كما في كثير من أنحاء أوربة فالأرض تسمى مثمرة ،وحديقة الفواكه أو حديقة الفاكهة وبالفرنسية Jardin fruitier . وقد تسمى بستان الفواكه أيضاً. ‖ بستاني = جوّار = بستقاني Jardinier الذي مهنته العمل في البساتين والحدائق . ‖ بساتيني Horticulteur الذي يمارس زراعة البساتين أي زراعة الخضر والزهر وشجر التزيين وشجر الفواكه . وربما سمي الجنائني ، أو قيل اختاصي أو مختص أو اخصائي بزراعة البساتين . أما البستاني فيطلقونها على Jardinier . ‖ فلاحة البساتين = زراعة البساتين = « بستنة » Horticu-lture تشمل زراعة البقول والأزهار والأشجار المثمرة وأشجار التزيين . وفي الشام يسمون هذه الصناعة البستنة اشتقاقاً من بستان فلعله يفيد اقرارها

بستر

مص (بك) : بَستر = يُبَستر (E) Pasteurize . ‖ مبستر Pasteuriser . ‖ البسترة Pasteurization . ‖ مائع « بستير » Pasteur's Liquid . ‖ طريقة ـ P. method . ‖ نظرية ـ P. theory . ‖ (جي) : بستَر = بَسطَر = هَيتَم Alabaster نوع من الجبس (كبريتات الكلسيوم) مجزع متبلور متماسك دقيق الحبيبات أبيض اللون مشوب بألوان حائلة تميل عادة إلى الصفرة وإذا صقل كون لوناً وزخرفاً جذاباً ويستعمل في صناعة آنية الزينة وأدواتها . ومنه نوع شرقي يتركب من كربونات الكلسيوم التي ترسبت كيميائياً يعرف بالهَيتَم .

شم (زر): بسترة(F) Pasteurisation مشتقة حديثاً من اسم بستور العالم الفرنسي . منع نمو المخائر المرضية بالتسخين ، أو قتل تعقيم بعض الأشياء بالحرارة كاللبن والخمور وغيرها . ‖ مرض بستوري Pasteurellose وهي أمراض سارية سببها مكروبات من جنس بستورلّا كذات الرئة السارية في الخيل والحمرة في الدجاج والأسهال في العجول . ‖ مبسترة Pasteurisateur مشتقة حديثاً . أداة تستعمل في البسترة .

شق (ط) : بسترة (E) Pasteurization تعقيم حسب طريقة باستور . ‖ معالجة حسب طريقة باستور Pasteur treatment .

بستوفور Pastophore (F)

شي (ث) : تمثال يحمل هيكلا صغيراً لرب من الأرباب .

بسر

مص (ن) : بُسر Date fruits in a green stage (E) : في المصباح أن البلح إذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة أو الصفرة فهو بسر وإذا خلص لونه وتكامل احراره فهو الزّهو . وفي التاج ، البسر الثمر قبل ارطابه لغضاضته وذلك إذا لوّن ولم ينضج . ‖ (مر) : الباسور (ج . بواسير) Haemorrhoids = Piles الباسور مفرداً طيّة سميكة من الغشاء المخاطي في أسفل شق شرجي . وتطلق البواسير عامة على مرض يحدث فيه تمدد وريدي دوالي في الشرج وغالباً تحت الغشاء المخاطي . ‖ الحلقة الباسورية Haemorrhoidal ring .

شم (زر) : باسور (F) Hémorroïdes ج بواسير . انتفاخات في الشرج كثيراً ما تسبب نزفاً . وهذا المرض نادر في الدواب .

بسط

مص (ه) : البسط (E) Numerator . هو الأجزاء المأخوذة فمثلا ٥ بسط الكسر $\frac{5}{7}$. ‖ (مر) البسيط Simplex . ‖ (م) بندول ـ S. pendulum جسيم معلق من نقطة بواسطة خيط مربوط فيه . ‖ الجسوء الـ ـ S. rigidity مرونة التزحزح . ‖ (اح) الحيوانات البسيطة S. Animals . ‖ الانشقاق الثنائي البسيط S. Binary Fission . ‖ (م) العتبة البسيطة S. beam هي العتبة المحمولة على حاملين عند طرفيها . الحركة التوافقية ـ Simple harmonic motion هي الحركة على خط مستقيم تحت تأثير قوة جذب في نقطة على هذا المستقيم بحيث تكون هذه القوة مناسبة لبعد الجسم المتحرك عن مركز القوة . ‖ (مر) الانبساط Extension . ‖ ـ القلب Diastole. ‖ ـ الساقين Extension of legs « وهو أن تكون ساقا الجميل في استقامة » . ‖ ـ القرنية Aplanatio cornea .

جر (فر): البسط = صورة الكسر Numérateur (F) numerator (E) . ‖ انبساط (الأثر النور) Irradiation (F) (E) .

شق (ط) : انبساط (E) Deflexion .

شي (ث): بساط = فراش (مقابل) (F) Tenture ‖ ـ الرحمة Poêle غطاء أسود عليه صليب يوضع على نعش الميت أو يحمل أمامه .

مد : مبسوط (مقابل) (F) Plat . ‖ بسيط الصبغيات Haploïde .

كوش (فل): بسيط (E) (F) Simple (١)البسيط ثلاثية أقسام بسيط حقيقي وهو ما لا جزء له أصلا كالباري تعالى . وعرفي وهو ما لا يكون مركباً من الأجسام المختلفة الطبائع . وإضافي وهو ما تكون أجزاؤه أقل بالنسبة الى الآخر . والبسيط أيضاً روحاني وجسماني . فالروحاني كالعقول والنفوس المجردة والجسماني كالعناصر (جرجاني ، تعريفات) ومثل المونادعند ليبنتز فهو « ليس إلا جوهراً بسيطا ، والبسيط يعني أنه بلا أجزاء » (٢) طبائع بسيطة (F) natures s. عند ديكارت هي نقطة البداية في القاعدة الثالثة من قواعد المنهج « أن أرتب أفكاري فأبدأ بأبسط الأمور وأيسرها معرفة وأتدرج في الصعود شيئاً فشيئاً حتى أصل الى معرفة أكثر الأمور تركيباً » (٣) البسيط عند كانط لاينطوي على عناصر مضافة اليه . فيقال دين بسيط أي دين يستند الى مجرد العاطفة وليس الى عبادة خارجية أو عقائد مفارقة (٤) في المنطق الوضعي قضية بسيطة هي ما تصور واقعة واحدة من حيث أن الواقعة هي الحد الأدنى لما يحدث في الطبيعة .

بسكان Pasquin (F)

شي (ث) : تمثال مشوه لهرقل كان الرومان يلصقون عليه أشعار الهجو .

بسكاية Biscaïen (F)

شي (ث) : طبنجة الحصار .

بسكرومتر = مقياس القرّ Psychrometer (E) Psychromètre (F)

شم (زر) : آلة تستعمل لتعيين رطوبة الجو النسبية

بسل

شم (زر) : بسلة هندية Cajanus indicus (L) ambrevade (F) جنبية من الفصيلة القرنية تزرع في البلاد الحارة . ويستعمل حبها كحب البسلى . قال شوينفرث انه وجدها برية في أعالي النيل .

بسيشة Psyché (F)

شي (ث) : تجسيد للروح على صورة فتاة لها أجنحة فراشة .

بسيكاستانيا Psychasthenia (L) psychast-hénie (F)

كوش (فل) : اصطلاح أطلقه الطبيب الفرنسي بيير جانيه على ما يقرب اليوم من اضطرابات الوسواس والإجبار .

بشر

شم (زر) : بشر = بشريات (F) Hominiens رتيبة من رتبة الرئيسات ليس فيها سوى جنس الانسان (L) Homo . ‖ بشرة = أدمة = أدمة خارجية (F) Épiderme الثانية عن مجمع مصر وهي في الحيوان غشاء رقيق يحيط بالجلد خارجياً . وهي في النبات الجزء الخارجي منه . وهو مجموعة خلايا كثيرة الزوايا متراصفة يغلظ قسمها الخارجي فيسمى بشرة أو أدمة خارجية . ‖ مبشر = مسحق Râpe - broyeur آلة تبشر الجذور العسقولية

وقسحقها . || مبشرة Râperie مصنع لبشر الجذور الغلاظ وسحقها .

مع (سك) : الدورة غير المباشرة = دورة برق غير مباشر Indirect circuit (E) . || الاستنباء غير المباشر عن خلو الخط = استحصال نبأ خلو الخط بصورة غير مباشرة I. line clear .

جر (فر) : مباشر Direct (F) d. straight (E) || مباشرة = طرداً Directement=directe

شق (ط) : بشرة Epidermis (E) . || إنقلاع — Epidermolysis || إنقلاع — الفقاعي E. bullosa . || شبه — Epidermoid . || بَشري = بشروي Epithelial . || تحبب — (نسج) Pearl . || نسج — = بشرة Epithelum . || نسيج — رصفي Pavement epithelium . || سرطان بشروي = إبتليوما Epithelioma . || فطر — Epidermophyton . || مبشرة Microtome —

شي (ث) : مبشر = مبرد (للخشب) (مقابل) Râpe (F) . || بشري الشكل Anthropoïde ناووس أو اناء على صورة الانسان .

كوش (فل) : مباشر Immediate (E) immédiat (F) (١) المدلول العام : يقال على النسبة بين حدين لا وسط بينهما . ويقال استدلال مباشر inférence immédiate أي استدلال بلا حد أوسط. (٢) المدلول الخاص : يقال معرفة مباشرة حين تنتفي الواسطة بين الذات العارفة والموضوع المعروف . وموضوع المعرفة المباشرة يسمى معطى مباشراً donnée immédiate (٢) قضية مباشرة Proposition i. عند أرسطو هي قضية غير ذات وسط ، وغير ذات الوسط هي التي ليس توجد أخرى أقدم منها .

مص (اح) : البشرة Epidermis (E) هي الطبقة الخارجية الخلوية من الجلد وكذلك من أعضاء النبات الهوائية . || بَشرة تالية Metaderma وهي خلايا من الفلف لحماية الأجزاء الداخلية بعد سقوط البَشرة كما في ورقة نبات « خانق الذئب » . || — الشعرة Cuticula of hair وهي الطبقة السطحية في تكوينها . || (حض) : المبشرة



Grater أداة لبشر البطاطس والقرع وغيرهما . || (ق) المباشر Gérant .

بشق

مص (ح) : الباشق هو Accipiter nisus (E) من جنس البازي .A من فصيلة العُقاب النَّسْرية Pandionidae من رتبة الصقريات Falconiformes وهو طائر من الجوارح يشبه الصقر . يصيد العصافير

والطيور الصغيرة وهو يتميز بجسم طويل ومنقار قصير بادي التقوس وجناحه قصير وذيله طويل مستقيم الطرف وساقه طويلة تنتهي بقدم بها أصابع طويلة مزودة بمخالب حادة والجزء العلوي من الجسم ذو لون أزرق اردوازي حالك في الذكر ويغلب عليه اللون البني في الأنثى وأصول ريشه بيضاء اللون والجزء السفلي أبيض وعليه خطوط عرضية صدئية اللون . ويستوطن هذا الطائر أوروبا وينتشر شرقاً حتى آسيا وآسيا الصغرى وسوريا وفلسطين وهو يزور مصر شتاء ، ويذهب جنوباً حتى عدن والحبشة والسودان . (ابن سيده . الدميري ، القزويني . المألوف . الحسيني . النجومي) .

بشنت

شي (ث) : قلنسوة الفراعنة . Pschent (F)

بصر

كوش (فل) : بصر Vue (F) sight (E) قوة ندرك بها الأضواء والألوان والأشكال (جرجاني ، تعريفات) قوة مرتبة في العصبة المجوفة تدرك صورة ما ينطبع في الرطوبة الجليدية من أشباح الأجسام ذوات اللون المتأدية في الأجسام الشفافة بالفعل الى سطوح الأجسام الصقيلة (نجاة ١٥٩) . || ابصار أو رؤية أو رؤيا Vision (F) (E) (١) الابصار وظيفة البصر (٢) الرؤيا إدراك بصري للروحاني. والرؤيا منسوبة الى قوة المخيلة (٣) الرؤية عند مالبرانش نظرية تقرر أن الإنسان يرى أفكاره في الله ، أفكار الماديات والحقائق الكلية ، فـ « الله محل الأفكار جميعاً » و « هو وحده معلوم بذاته ، وما من شيء نراه رؤية مباشرة إلا هو » . || استبصار Intuition (F) insight (E) (١) أن يدرك المريض نفسياً أو عقلياً حالته المرضية على حقيقتها ، كأن يدرك من يشكو من تسلط فكرة عليه أن ليس لهذه الفكرة أساس معقول . ويدل زوال الاستبصار على تفاقم حالة المريض في حين أن عودته دليل في الغالب على تحسن الحالة (٢) وتستعمل مدرسة الجشطلت Gestalt لفظ Insight بالمعنى الآتي : الإدراك الفجائي لما ينطوي عليه الموقف من دلالة ، دون اعتماد على الخبرة السابقة ، ويقول أبو الهلال العسكري في « الفروق اللغوية ، ٦٤ » : الاستبصار هو أن يتضح له الأمر حتى كأنه يبصره (يوسف مراد) .

شق (ط) : بصر = رؤية Vision E) . || — = عيني Optic . || عضو الـ = العين O. organ . || حرج — Astigmatism . || ضعف — Asthenopia . || مد — Hypermetropia . || — — = رؤية مديدة Long - sightedness . || بصري Optical . || — Visual . || حقل — V. field

جر (فر) : تيه البصر Amétrope (F) eye ametropic (E) . || — سديد = Oeil emmétrope emmetropic eye . || قصوُ — Presbytie - presbyopie=presbyopia . || وهم — Illusion d'optique=optical illusion . || البصريات O=optics . || — العين=O. de l'oeil o. of the eye.

شم (رج) : البُصرة Terra rossa (L) تربة حمراء فرفيرية تقوم على أرضين كلسية قاسية في إقليم البحر المتوسط .

مص (جغ) و (جي) : البُصْرَة (التربة الحمراء) Laterite (E) تربة متبقية حمراء يوجد نسبة عالية من أكاسيد الحديد فيها . وهي أرض خصبة ويستخرج منها الحديد أحياناً . || (جي) : — Terra Rosa فضلة من إيدروكسيد الحديد ، حمراء اللون . نتيجة تحلل الحجر الجيري وتغطي سطحه . || (ضو) حسور البصر Eye fatigue=E. strain هو كلال العضلات الهدبية بالعين ، ينشأ عنه عدم تكيف الجليدية (العدسة البلورية) على الوجه الملائم للرؤية الواضحة . || (ط) قصر — Myopia العجز عن رؤية البعيد . || طول — Hypermetropia, Long Sight . || هلال قصر — Myopic crescent ظهور شكل هلالي أبيض في أحد جوانب القرص البصري نتيجة تراجع المشيمية . || (مر) مجال — Field of vision . || طول — الاستجمي Hypermetropic astigmatism . || — — المركب H. a. compound . || قصر — — — Compound myopic a. || عودة — من نفسه Recovery of sight spontaneous . || (ط) : الإبصار المكبّر Macropsia : وفيه يرى الشيء أكبر من حجمه . ويحدث في أمراض مشيمية العين . || — المصغر Micropsia وفيه يرى الشيء أصغر من حجمه ويحدث في أمراض مشيمية العين . || (مر) الإبصار الجداري Teicopsia=Scintillating scotoma (S. scintillans) = الكُمْنَة الومضية =Fortification الطيف القَوَّى = Flittering s. spectrum إبصار شرري يظهر للعينين متعرج الحدود واضحها ، وكلها تصاحب مرض الشقيقة . || — بالعينين Binocular vision التثبيت و — — B. v., fixation and تركيز النظر على شيء بعينه . || — الشيخوخي Presbyopia ضعف في إبصار المرئيات القريبة ، سببه تغير شيخوخي في قدرة العدسة على التكييف . || — المشوّه Metamorphopsia وهو الذي تبدو فيه المرئيات مشوهة الأشكال . ويحدث في أمراض مشيمية العين . || — الغبش Scotoptic (scotopic) vision وهو الإبصار في الضوء الضئيل . || — الألوان الثلاثة = الـ — السوي للألوان Trichromatopsia. = Trichromatic vision = Normal colour vision القدرة على رؤية الثلاثة الألوان الأولية .

(الأصلية) وهي الأحمر والأخضر والأزرق || — الومضي Photopsia رؤية ما يشبه الشرر أو الوميض بسبب مرض بالشبكية . || — البَهَر « الإبصار في الضوء الساطع » Photoptic vision || (ضو) زاوية — Visual angle هي الزاوية التي يصنعها محيط الجسم المُبْصَر (المرئي) عند النقطة العقدية . محور — V. axis = Line of vision هو امتداد المستقيم الواصل بين مركز البقعة الصفراء ومركز إنسان العين . || حدة — V. acuity قدرة العين على التمييز بين نقطتين متقاربتين وتقدر حدّة الإبصار بدرجة مائة من المائة عندما يمكن أن تميز العين بين نقطتين تصنعان عندها زاوية مقدارها دقيقة واحدة . || (مر) : خط — Line of vision الخط الموصل بين المرئي والنقطة العقدية والنقرة المركزية . || عيوب — V. defects . || آفات قرار — Visual end-stations, lesions of . || درجة — V. acuity . || القرص البصري [الحلمة البصرية] Optic disc = Optic papilla « بداية العصب البصري عند خروجه من الصلبة » . || التهاب العصب — O. neuritis = Inflammation of the o. Nerve هو ما يصيب العصب البصري من التهاب . || التهاب العصب البصري الوراثي : Optic n., hereditary . || التهاب العصب — خلف المقلة O. n., retrobulbar وهو التهاب الجزء الحجاجي من العصب البصري . || قناة العصب — Optic canal . || التصالب — O. chiasma . || القرص — O. disc . || العصب — O. nerve . || الغمد الشعي للعصب — O. nerve, arachnoid sheath of . || التهاب العصب — O. neuritis . || شريان العصب — Optici, arteria nervi . || (ضو) : المحور — البلورة Optical axis (of crystal) هو الاتجاه الذي لا يحدث عند نفوذ الضوء فيه انكسار مزدوج . || زجاج — O. glass هو زجاج روعي في صناعته أن يكون خالياً من انفعالات أو اختلافات في الكثافة ، ويستعمل في الآلات البصرية . || (مر) بصرية Visual . || (ضو) : فاعلية — Optical Activity هي خاصية بعض المواد المشفة (الشفافة) التي تدير مستوى الاستقطاب عند نفوذ الضوء فيها . || (مر) . الـ — الصغرى Visual minimum . || المادة — V. substance .

بصق

مص (ا ح) و (مر) : البصاق (مقابل) Sputum (E) .

بصل

شم (زر) : بصل Oignon ou ognon (F) بقل زراعي بصلي محول من Allium cepa (L) الفصيلة الزنبقية ضروبه الزراعية كثيرة . || بصلة Bulbe ou oignon (F) ساق أرضية مستديرة منتفخة مركبة اولاً من قرص « ساق » لحمي



مخروطي قليلاً أو كثيراً . ثانياً من حراشف لحمية « ورق » متراصة محمولة على القرص . ثالثاً من برعم مركزي محمول على القرص . مثالها بصلة الزنبق والزعفران والبصل وغيرها . || الـ — البيضاء Nivéole (F) leucojum (L) جنس زهر من الفصيلة النرجسية . || — — الربيعية N. du printemps (L.vernum) . || — — الصيفية N. d'été (L.æstivum) . || سرفيل بصلي = مقدونس — Cerfeuil tubéreux ou bulbeux (F) chærophyllum bulbosum (L) وتسمى السرفيل اللفتي في مصر . بقلة من الفصيلة الخيمية أصولها غلاظ حلوة تؤكل مطبوخة ، ولها طعم خاص.
شق(ط)بصلة(مقابل) Bulb (E) . || بصلي Bulbar
شي (ث) : بصلي الشكل (مقابل) Bulbeux (F)
مد : بصل الزير (مقابل) Muscari .
مص (ط) : البَصَلَة Bulb (E) اسم يطلق على جزء كروي أو مغزلي من أعضاء أو أجزاء مختلفة في الجسم . || (ا ح) — حرشفية B. scaly وتتكون من حراشيف غير متراكبة . || — ملفوفة B. tunicated . وتتكون من حراشيف متراكبة . || (جي) الـ — المقعرة Concave b. التجويف الذي يوجد في إحدى فلقتي الصوان عندما تنكسر . || — المحدبة Convex b النتوء الذي يوجد في إحدى فلقتي قطعة الصوان عندما تنكسر . || (ط) — « كراوس » الانتهائية Terminal b. of Krause إحدى منتهيات الأعصاب بالجلد والأغشية المخاطية . || (ا ح) . بصيلة Bulbil بصلة صغيرة في إبط الأوراق وتنفصل عن النبات للتكاثر الخضري . || بُصَيْل = هياسنت Hyacinth نبات من الفصيلة الزنبقية ذات الأبصال ، ويتبع جنس « Hyacinthus » . || — = هَيَاسِنْتِي Hyacinthine يشبه الهياسنت شكله من حيث وجود نورة طويلة الشمراخ تحمل أزهاراً جالسة ، وقد يشبهه في لونه الأزرق المحمر القاتل . || بصيلي [ذو بصيلات] Bulbaceous, Bulbous, Bulbose, Bulbiferous . || (مر) : شلل — Bulbar paralysis .

بصم

مص (ك) : بصمة Imbossing (E) إحدى عمليات الطبع . || (ط) : بصمات الأصابع Finger prints وهي انطباعات أطراف الأصابع ، وتجري لتحقيق الشخصية . || تصنيف أنماط — الأصابع F. p., classification of patterns.

بضض

شي (ث) : بضّ = بسط Arpège (F) دوزان الآلة الموسيقية .

بضع

شي (ث) : مِبضع = مِشرط (مقابل) Lancette (F).
مد : مِبضع (مقابل) Bistoury (E) .
شق (ط) : مِبضع = مِشرط (مقابل) Scalpel .
مع (سك) : بضائع مستلهبة = — قابلة الالتهاب Inflammable goods .
مص (ق) : البضائع Marchandises (F) السلع التي يتعامل فيها التجار . || — المهربة Cargaison clandestine هي الأشياء التي شحنت على السفينة بدون إذن من الناقل وحكم هذه البضائع في حالة الخسارة العامة أنها تتحمل نصيبها منها إذا نجت في حين أنه لا يكون لأربابها المطالبة بشيء إذا حصلت تضحيتها . || (ا ق) — العابرة (الترنسيت) Transit (E) « نظام يطبق على البضائع التي تخترق حدود الدولة متجهة منها إلى دولة أخرى . » || (ق) : البضاعة Marchandise (F) . || — المضحاة Marchandises sacrifiées هي المشحونات التي ألقيت في البحر أو أصابها الضرر بفعل الربان من أجل السلامة العامة . || (ط) مِبضع Lancet (E).

بطارية

مص (الك): بطارية الأنود Anode battery, Plate b. البطارية التي تزود الأنود بالجهد العالي. || —الانحياز أو — الشبكة Bias b., Grid b. هي البطارية التي تمد الشبكة في الصمام الإلكتروني بفلطية الانحياز .

بطؤ

مص (ق) : بطيء (مقابل) Grave (F) .
جر (فر) : الإبطاء = التأخر Retard (F) time lag delay (E) . || — الترمومتر R. du thermomètre = lag of t.er .
شق (ط) : إبطاء = تأخير = لجلجة = أمراض نفسية (مقابل) Retardation (E) . || بطيء الشفاء Indolent .

بطح

مص (ا ح): منبطح Procumbent(E) وتوصف به ساق النبات إذا كانت تنمو زاحفة على الأرض . || (مر) البُطاح Delirium الهذيان ينشأ عن الحمى .

بطخ

شم (زر) : بِطّيخ = بطيخ أصفر Melon (F) cucumis melo (L) بطيخ أصفر وقاوون في الشام وشمام وقاوون في مصر ، وهذه تركية . ولفظ البطيخ في المعجمات والمفردات يدل على هذا النبات أما الدلاع أي البطيخ في مصر والبطيخ الأخضر



والأحمر في الشام Pastèque فكانوا يسمونه أيضاً بطيخاً لكنهم كانوا ينعتونه بالأخضر أو ينسبونه الى الهند أو الى الشام فيقولون بطيخ هندي وبطيخ شامي . والبطيخ نبات عشبي سنوي من الفصيلة القثائية يزرع لثماره المشهورة وفيه ضروب كثيرة . || — أخضر = — شامي = — هندي = دلاع = خِرْبِز = حبحب = Pastèque (citrullus vulgaris cucurbita citrullus) بطيخ أحمر جنوبي الشام . جبس شمالي الشام . رَقّيّ في العراق نسبة الى الرقة . بطيخ في مصر . والخربز معربة قديماً من الفارسية . والجبس محرفة من زبش كانت تطلق عليه في الشام

قديماً ، على ما ذكره عبداللطيف البغدادي والنويري وغيرهما . والاسم الفرنسي محرف من كلمة بطيخ العربية . نبات عشبي حولي من الفصيلة القرعية يزرع لثمره . || بطيخية (F) Péponide .

بطرق

شم (زر) : بطريق Pingouin (F) alca (L) جنس طير من فصيلة البطريقيات ورتيبة عديمات

الريش . || بطريقيات Alcidés (F) فصيلة طير من عديمات الريش وكفيات القدم ، منها البطريق Pingouin .

مع (جم) : البطارية (مقابل) Battery (E) .

بطط

شم (زر) : بَطّ Canard(F) (anas) (L) جنس طير أهلية من الفصيلة البطية . وواحد البط بطة للذكر

والأنثى . يقال هذا بطة ذكر . ولم تفرق الأمهات من المعاجم بين البط والأوز ، أي جعلتها واحداً ، وعرّفت الواحد بالثاني . وهو خطأ علمي لا يجوز اليوم اتباعه . || — قطبي Macreuse (oidemia) جنس طير من الفصيلة البطية . || — وحشي = بركة = خضاري Canard sauvage (a. boschas) خضري في الشام . ومن هذا النوع تولدت سلالات البط الأهلية . || فرخ الـ — Caneton (F) . || بطة (أنثى البط) Cane . || بطيات Anatidés فصيلة البط من رتبة كفيات القدم ورتيبة صفيحيات المناقير . وهي تشمل البط والأوز والتم وغيرها . || بطاطس افريقيا Pomme de terre d'afrique ou de madagascar (F) Coleus rotundifolius (L) مترجمة يزرع في البلاد الحارة لجذوره العسقولية . || — اليابان Crosne du japon (stachys affinis) الاسم الفرنسي من اسم بلدة فرنسية زرع فيها قبل غيرها . بقلة زراعية معمرة عسقولية من الفصيلة الشفوية . || بطاطة صينية Igname de chine (Dioscorea batatas) نبات من الفصيلة الديوسقورية يزرع لساقه أي درناته فهي تؤكل كالبطاطس . وليس له اسم عربي على ما نعلم . ولم نشاهده في بلادنا . ولم يذكره أحد من علماء النبات الذين زاروا بلادنا منذ قرنين . واسمه الفرنسي من كلمة اسبانية ، وهذه من لفظة افريقية . || — حلوة = قلقاس هندي I. patate. patate douce (I. batatas) (ou convolvulus batatas) بطاطة في مصر . نوع يزرع لساقه النشوية السكرية



المغذية . وهو من أصل أمريكي كالأنواع السابقة ولذلك ليس له اسم عربي .

مد : بطباطيات (مقابل) Polygonacées (F) .

مص (مر) : بَطّ (الخزانة الأمامية) Paracentesis (of anterior chamber) « وهو بزلها » .

بطق

شي(ث) : بطاقة = لصيقة (مقابل) Étiquette(F)

مص (اق) : بطاقات الجرايات Cartes de rationnement (F) Ration cards (E) « بطاقات يحدد فيها الكمية التي للأفراد » .

بطل

شي (ث) : بطل (مقابل) Héros (F) . || أبطل التصنيف Déclasser (un édifice) أزال اسمه من لائحة الأبنية الأثرية التي تحميها وتصنفها مؤسسات الآثار .

مع (تب) : بطولة = البطولة الفردية (مقابل) Championship (E) .

شق (ط) : بطل استعماله = ضامر Obsolete . || إبطال الضغط Decompression . || بطلان الحس الشقي = تخدير نصفي Hemianesthesia .

كوش (فل) : باطل Faux (F) False (E) هو ما من شأنه أن يظهر على غير حاله بسبب مشابهته لشيء آخر في الأعراض الخارجية فيؤخذ على أنه ذلك الشيء الآخر .

مص (ق) : باطل Nul (F) . (اق) البطالة Chômage (F) Unemployment (E) هي عدم توافر العمل لشخص راغب فيه وقادر عليه في مهنة تتفق مع استعداده نظراً لحالة سوق العمل . || (ق) البطلان Nullité (F) . || — المطلق N. absolue . || — النسبي N. relative . || الإبطال Rescision . || — العقد Annulation du contrat.

بطم

شم (زر) : بطميات Anacardiacées ou térébinthacées (F) الفصيلة البطمية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات تشمل البطم والفستق والأنبج والبَلاذُر الأمريكي .

بطن

مص (اح) : بطن(مقابل) Sib (E) . || (ط): الـ — Abdomen . || تشمع — Abdominal auscultation . || جدار — A. wall . || حزام — (في النفاس) A. binder (during puerperium) . || مشاق — A. incisions . || معاينة — Inspection of abdomen وهي فحصه بالنظر . || (جي) : البطانة Inner Tectorium ما يبطن الغلاف الأساسي في صدفة الفصيلة الفوزيولينية من الداخل من مادة أقل كثافة من مادة الغلاف الأساسي . || (حض) : — Lining الطبقة الداخلية التي تلامس المعدن المنصهر وتثبت لحرارته . || (ط) — Endothelium الطبقة الطلائية التي تبطن جميع الأوعية الدموية واللمفاوية . || (اح) — الرحم Endometrium غشاء مخاطي غدي يبطن به الرحم في الثدييات ، وتظهر فيه تغيرات كبيرة دورية في أثناء النضج الجنسي . || (مر) : — القلب Endocardium . || (فل) الباطن Immanent (F) Immanent (E) ما يكون جزءاً من الشيء أو داخلاً فيه على جهة الدوام ، فيقال : قوة باطنة . وفي مذهب وحدة الوجود : ماهية الله باطنة في العالم ، أي أن الله والعالم واحد . || (ط) البُطان الشبيكي Reticulo-endotheliosis وهي مجموعة من الأمراض ناتجة عن تغيرات ورمية أو تكاثر في الجهاز الشبيكي البطاني وأشهر أمثلتها مرض« هودجكن » . || بطني Ventral . || الوتين (الاورطي) — Abdominal aorta . || التجويف — A. cavity . || الجزء — من السمبتاوي A. part of sympathetic . || البُطَيْن Ventricle تجويف

في عضو من أعضاء الجسم كالمخ والقلب وغيرهما .
|| بُطينا القلب Ventricles, cardiac بطـــين
القلب تجويف يجتمع به الدم ثم يدفعه في الشرايين
وهما بطينان . || (اح) ذات البطنـــين
Digastric muscle « احدى عضلات المضغ » .
|| (صو) البُطُون Antinodes هي المواضع
التي تكون فيها سعة الاهتزازة في الموجات المستقرة
أكبر مـا يمكن . || (ط) الأحشاء البطنية
الجوفاء Hollow abdominal viscera « وهي
المعدة والأمعاء » . || الفتحـــة الأربية —
A. inguinal ring . || (اح) . بِطانيَّـة
Endothelium طبقة وحيدة من خلايا مفلطحة
رقيقة تبطن القلب والأوعية الدموية والأوعيـة
اللمفية في الفقاريات . || (حض) — (مقابل)
Couverture de laine-Blanket (F).

جر (فر) : بـــطن Antinoeud - ventre (F)
Antinodes loops (E)

شق (ط) : بطن (مقابـل) Abdomen (E) .
|| انتفاخ اا — Meteorism . || ريح — = ريح
الأمعاء Flatus . || مُنفخ — Flatulent . ||
الإصابـــة بحيّات — Ascariasis . || حيّات —
(طفيليات) Ascaris . || بطني Ventral . ||
تثبيت — Ventrofixation تثبيت الرحم في جدار
البطن . || — = نسبة للبطن Abdominal . ||
تمدد وعائي — = أم الدم البطنية A. aneurysm .
|| تنفس — A. breathing . || ثالوث — A. triad
. || حمـــل — A. pregnancy . || ضماد —
A. bandage . || حلقات بطنية A. rings . ||
نواحي — A. regions . || بـطين Ventricle .
|| — الحنجرة V. of the larynx || بطينات الدماغ
V.,s of the brain . || — القلب V.,s of the
heart . || تصـوير اا — Ventriculography .
|| تبطين(أسنان) = بطانة = مبطن Lining . ||
— الصفيحة (أسنان) L. of the denture . ||
غشاء مبطّن L. membrane . || غشاء باطن =
بطانة Endothelium . || باطـــني = داخلي
Esoteric . || — = — Internal . || اذن باطنة
I. ear . || فوهة باطنـة I. os . || جبلّة — =
هيولى جوّانية Endoplasm . || بطانـــة العظم
Endosteum . || بطاني (نسبة للغشاء المبطن)
Endothelial . || ورم — = ورم اندوتليـــالي
Endothelioma . || إستبطان = مراجعة الضمير
Introspection.

شي (ث) : بطن (للوعاء) (مقابل) Panse (F)
. || — العقد Cintre . || باطن القوس أو العقـد
Intrados . || بِـطانة = بديل المثل Doublure
. || تبطين Doublage .

مد : بطانة الأوعية (مقابل) Intima . || باطن
الأدمة (في الحيوان) Endoderme .

شم (زر) : بطان = حزام = حزامة Sangle ج
أبطنة وبُطن وحُزم وحزائم . سير عريض من جلد
عر تحت بطن الدابة ويشد بـــه السرج . || أدمة
باطنـــة Endoderme الساقة « الطبقة » الباطنية
للقشرة . || باطني النمو = داخلي النمو Endogène
العضو أو العنصر الذي ينشأ داخل العضو أو العنصر
الذي ولّده . وتنعت وحيدات الفلقة بأنها داخلية
النمو، أي أن ساقها تنمو من الداخل الى الخارج .

كوش (فل) استبطان Introspection, (F E)
(١)العملية التي بها تشاهد الذات مايجري في الذهن من
شعوريات بقصد وصفها لا تأويلهـــا . وما هي في
الواقع إلا عملية تذكر إما للماضي القريب أو البعيد.
(٢) أحد مناهج علم النفس . وهو منهج لا يهتم إلا
ما يبدو للشعور في لحظة ما دون الوصول الى ما وراء
الحالات الشعورية من عوامـــل وشروط ترجع الى
تركيب الطبيعة البشرية والى خـبرات الماضي التي
تمتد آثارها إلى الحاضر . (٣) « الاستبطان التجريبي »
يطلق على المنهج الذي استخدمته مدرسة فرتسبورج
في دراسة الأحوال النفسية . وهو يعتمد على وصف
الافراد لما يجري في باطنهم أثناء إجراء التجارب
والاختبارات . || باطـــني Intrinsèque (F)
Intrinsic (E) (١) يقال على موضوع التفـــكير
وليس على النسبة بينه وبين موضوع آخر (٢) يقال
على شيء إنـــه حاصل على قيمة باطنة valeur
intrinsèque عندما يستمد هذه القيمة من طبيعته
الخاصة وليس من حيث هـــو إشارة الى شيء آخر .
|| تبـــطن Subjectivation (F) subjectiviza-
tion (E) تحويـل ما هو موضوعي الى ذاتي بحيث
يدرك إدراكاً باطناً .

بطونيقا = قسطران Bétonine (F) betonica (L)
شم (زر) : جنس نباتات من الفصيلة الشفوية بعضها
طبية وبعضها تزرع لزهرها كالبطونيقا الكبيرة الزهر
والشرقية والوَبِرة . || بطونيقـــا كبيرة الزهر
B. à grandes fleurs (b. grandiflora) تزرع
لزهرها . || — معروفة B. ordinaire (b. offi-
cinalis ou stachys betonica) نبات طبي كان
يُعتقد انه يشفي كثيراً من العلل .

بظر Clitoris (E)
مص (ط) : عضو ضامر بـين اسكتي الأنثى
يقابله قضيب الذكر . || المبظّر Cunnilingus,
Cunnilinguist تبظير Cunnilinction وهـو
مص أو لعق جهاز تناسل المرأة (فرجها) بواسطة
شخص آخر .
شق (ط) : البَظْر Clitoris (E) . || استئصال
— Clitoridectomy .

بعث
جر (فر) : إنبعـــاث = إنطلاق = إنعتـــاق
Émission de la vapeur du cylindre (F)
release of steam from the cylinder (E)
. || — الاشعـاع Émission de radiation (e.
of r. . || — الالكترونات = — إلكـــتروني
É. d'électrons. électronique=e.e. . || —
الالكترونات من الأجسام الساخنـــة É. d'é. des
corps chauffés=el. emitted by hot bodies
. || — بوزيترونات É. de positrons=p. e.
. || — ترميوني (أو حر إيوني) É. thérmionique
= thermionic e. || — ثانوي É. secondaire
= secondary e. || — (الحرارة) É.
calorique=e.(of heat) . || — كهرضـــوئي
É. photoélectrique=ph. e.

شي (ث) : بَعث المسيح Anastasis (F) صورة
مألوفة على الأيقونات البيزنطية .

مص (اح) : مَبعث الاقتدار [مصدر الاقتدار]
Source of Energy (E) . || (الك) تدهور
الابتعاث Deterioration of emission نقصـان
عدد الإلكترونات المنبعثة من كاثود نتيجة لتغير
في حالته . || حرارة انبعاث Heat of e. الحرارة
التي يفقدها السطح من جرّاء انبعاث إلكترونات
منه . || الـ — بالمجال Field e. خروج الإلكترونات
من سطح تحت تأثير مجـال كهربائي شديد . ||
(جي) استبعاث Restoration تصور حال الحفرية
حينما كانت كائناً حياً . || (تا) المبعوثون الملكيون
Missi dominici رسل كان يبعث بهم شارلمان
إلى الأقاليم بما يصدره من القوانين والمراسـيم ،
وكان يطلب إليهم أن يجمعوا التحريات عن الإدارة
المحلية ، حتى يقف على عيوبها فيعمل على إصلاحها .

بعج
مص (هم) : انبعاج (E) Buckling هو الإنثناء
تحت تأثير قوتي انضغاط .

بُعْد
مص (فل) : بُعـــد Dimension (F) (E)
سيكولوجيا : أبعاد الشعور سمات هي مظاهر عملياته ،
من شدة أو ضعف ، ووضوح أو غموض ، وطول
أو قصر . || (ه) — D. في التحليل الرياضي هو
أس الحد وفي العلوم الطبيعية هو العلاقـــة التي
يتحدد بهـا المقدار بالنسبة إلى المقادير الأساسية
وهي الطول والزمن والكتلة . || الـ — بالكل [الـ —
الذي بالكل Octave . (مر) . || — البؤري
Focal distance « وهو المسافة بين مركز العدسة
والنقطة التي تتجمع فيها أشعة الضوء أو امتداداتها
بعد نفاذها من العدسة » . || (اج) إبعـــاد
Alienation . || (مر) — Abduction . || مبعـد
(في الرمد) Speculum (in Ophthalmology)
آلة لإبعاد الجفنين أحدهمـا عن الآخر ، لتسهيل
إجراء العمليات على المقلة . || العصب — Abducent
nerve . || نواة — — A. n. nucleus . ||
(ط) عضلة ابهام القـــدم المبعدة Abductor
hallucis muscle . || العضلة القصيرة — لإبهام
اليد A. pollicis brevis muscle . || (جي)
تباعد Divergence ميل أحد الأنواع إلى الانفصال
إلى سلسلتين تطوريتين أو أكثر تزدادان تبـاعداً
في أثناء التاريخ الجيولوجي ; || تبعيد Abduction
|| (مؤ) استبعاد To overrule=Passer outre
|| (ق)استبعاد الخطر Exclusion de risque (F)
|| (اح) الطرف البعيد Distal end (E) . ||
البعيديات Distalia . اسم جنس يطلـق على
الرسيفات البعيدة . || متباعد Divergent .

كوش (فل) : بعد Dimension (F) (E) (١) هو
كل ما يكون بـــين نهايتين غير متلاقيتين ، والفرق
بين البعد وبين المقادير الثلاثة أنه قد يكون بعـــد

خطي من غـــير خط وبعد سطحي من غير سطح (مثاله) أنه إذا فرض في جسم لا انفصال في داخله بالفعل نقطتان كان بينهما بعد ولم يكن بينهما خط وكذلك إذا توهم فيه خطان متقابلان كان بينهما بعد ولم يكن بينهما سطح لأنه إنما يكون ذاتهـــا سطحاً إذا انفصل بالفعل بأحد وجوه الانفصال وإنما يكون فيها خط إذا كان فيها سطح ففرق بين الطول والخط والعرض والسطح لأن البعد الذي بـــين النقطتين المذكورتين هو طول وليس بخط والبعد الذي بـين الخطين المذكورين هو عرض وليس بسطح وإن كان كل خط ذا طول وكل سطح ذا عرض (ابن سينا ، رسائل ، حدود ، ٩٣) (٢) في الرياضيات مقـدار معين يحدد موضع نقطة على خط أو سطح أو مكان (٣) في الفيزياء مقـدار معين يحدد حجم شكل ما . || بعدي A posteriori (F) (E) (١) ما يأتي من التجربة أو يستند اليها (٢) عند أرسطو البعدي هو الحكم الذي يصدر عـن العلم بالمعلول ، من حيث أن المعلول متأخر بالطبع عـن علته (٣) في مقابـــلة « قبلي » . || استبعاد Exclusion (F) (E) علاقة منطقية بين صنفين ليس بينهما عنصر مشترك أو بين صفتين لا يكون أن تجتمعا معاً في موضوع واحد وفي آن واحد (لالاند). || ــ Elimination (F) (E) مهمة الاستقراء عند بيكون استخلاص الكيفية التي نبحث عن صورتها وذلك باستبعاد كل ما عداها من الكيفيات الأخرى المختلطة بها .

جر (فر) : أبعاد Dimensions (F) (E) . || تباعد = إنفراج Divergence (F) (E) . || مبعد Divergent (F) (E) . || ما بعـــد = ما وراء Méta (F) me. (E) . || البعد البؤري Distance focale =focal d . f. length . || ــ ــ لعدسة D. f. d'une lentille=f. L.of a lens . || ــ لمرآة D. f. d'un miroir=f. L.of a mirror . || ــ ــ المكافىء D. f. équivalente =e.t f. . || ــ السمتي D.zenithale=zenith d. . || ــ الظاهري D. apparente=a. d. . || ــ عـــن القطب D. polaire=polar d.

مع (تب) : المبعـــد = استبعاد = محاولة خطأ Disqualified (E).

شق (ط) : يبعّد (مقابـل) Abduct (E) . || إبعاد Abduction . || ــ = تبعيد Abducent . || مُبعِّد Retractor آلة جراحية لتبعيد شفتي الجرح . || الأعصاب المبعّدة Abducens . || بعد الموت Post - mortem . || فحص ــ المــوت P. examination . || ــ الولادة Post - natal . || بعيد عن الفم Aboral .

شم (زج) : بعد = فرجة Spacing (E) espace-ment (F) البعد بين الأشجار في مَغرس، أو البعد بين الأشجار في شجراء « حرجة » .

بعر

شق (ط) : بَعَر Scybala (E) غائـــط حَصَي الشكل .

بعض

شم (زر): بعوض = ناموس = بَقّ Cousin ou Moustique (F) (Culex) (L) جنس حشرات مضرة من فصيلة البعوضيات ورتبة ذوات الجناحين .



تسمى الناموس في دمشق وهي صحيحة . وتسمى البق في العراق وفي حلب وهي صحيحة ايضاً تطلق على هذه الحشرة أي البعوض وعلى بنات الحصير أي بق الفراش وبق الخشب المسمى بالفرنسية Punaise والمعروف بالبق في دمشق ولبـنان . وفي القاموس الجرجس والقرقس بالكسر صغار البعـــوض . ولا أدري هـــل مكانها هنا أم مـــع القرس الدالة على Phlebotome أو Simulie وفي القـــاموس أيضاً (الـــبرغش البعـــوض) . || ــ معروف C. Commun (C. pipiens) . || بعوضيات Culicidés (F) (فصيلة البعوض وهي حشرات من رتبة ذوات الجناحين) .

شق (ط) : بعوض أرقش = بعوض السقـــوف (مقابـــل) Stegomyia (E) . || ــ خبيث Anopheles .

مص (ا ح):البعوضة (ج . بعوض) مقـــابل Mosquito (E).

بعل

شم (زر) : بعل = عِذْي = بخس = مظمئي = مظمي Culture non Irriguée(F) الزرع الذي لا يسقى بغير المطر . وجمـــع العذي أعـــذاء ، والبخس بخوس) .

شي (ث) بعْل = بعَل Baal (F) (رب فينيقي زوج عشاروت) .

بغث

مص (ح) : الأبغَث والأنثى البَغْثاء هو الْمرَزَّة Circus macrourus من جنس الدريمة C. من الفصيلة الصقرية Falconidae من رتبة الصقريات Falconiformes من قسم الطيور Aves وهـــو

طائر متوسط الحجم له منقار ضعيف مدبب شديد التقوس ، لون الأجزاء العليا للذكر رمادية والعجز أبيض وعلى أغطية الذنب من أعلى خطوط رمادية وبيض ، أما الانثى فلون الأجزاء العليا بنيّ والقنة إلى الصفرة وريشات الكتف صفراء ، وريشات الذنب بها خطوط بنية وأخرى رمادية بنية ويتغذى هذا الطائر بالفيران والحشرات وخصوصاً الجراد وكذلك بالضفادع والسحالي . ويستوطن شرق أوروبا إلى أواسط آسيا ويهاجر شتاء إلى أفريقية حتى أقصى الجنوب . ويوجد في مصر عابراً ولعل هذا الطائر هو البغاث الوارد في المثل العربي « ان البغاث بأرضنا يستنسر » .

بغل

شم (زر) : بغل Mulet (F) (ج بغال ، وهي أولاد ذكور الحمير وأناث الخيل في الأعم . وقـــد تكون أولاد الأحصنة والأتن نادراً) . || بغلة Mule (أنثى البغل) .



بغنونية Bignonia (L)

شم (زر) : باسم راهب كان كتبياً لخزانة لويس الرابع عشر . جنس نباتات معظمها معترشات جميلة الزهر من الفصيلة البغنونية . || ــ جميلة B. magni-fica (L)(B.magnifique)(F) . || ــ خشنـة B. rugosa.(B.rugueux) . || ــ رشيقـــة B. speciosa .(B. élégant) . || ــ الكارولـــين B. carolinæ.(B. de Caroline) . || ــ مصبوغـة B. picta (L) . || ــ معلمة B. insignis . || ــ ملتفة B. capreolata (L)(B. capréolé) (F) . بغنونيات Bignoniacées (F) الفصيلة البغنونية من ذوات الفلقتين تشمل البغنونيـــة والكتلبـــة والجكرندة والتكومة .

بغونية Begonia (L) (Bégonia) (F)

شم (زر) : باسم أحد الحكام . جنس أزهـــار مشهورة من فصيلة البغونيات أنواعها وضروبها كثيرة . || ــ بوليفيا B. Boliviensis (B. de Bolivie) . || ــ سدن B. sedeni(L) . || ــ سقطري B. socotrana (L) B. de Socotra (F) . || ــ طويلة الشعر B. longipila, (B.à longs poils) . || ــ قسطليـــة الورق B. castanæfolia . (B. à feuilles de châtaignier) . || ــ كثـــيرة الزهـــر B. erecta multiflora (L) . || ــ متوسطة B. intermedia . || ــ مختلفة الورق B. diversifolia (L) (B.à feuilles variables) (F) . || ــ مرجانية الزهر B. corallina (B. à fleurs corail) . || ــ معدنيـــة المنظر B. me-tallica . (B. à reflets métalliques) . || ــ ــ منتصبة بهيـــة B. erecta superba (L) . || ــ ــ متماوجة B. erecta undulata . || ــ ورديـــة الزهر B. rosæflora (L). (B. à fleurs de rose)

(F) . || — ولطون B. Weltoniensis. (B. de welton.) || — ويش B. Veitchii . (B. de Veitch) . || بغونيات Bégoniacées (F) الفصيلة البغونية من ذوات الفلقتين . || — عسقولية مهجنة Bégonias tuberculeux hybrides (F).

بقر

شم (زر) : بقر Bœuf (F) Bos (L) جنس البقر من فصيلة البقريات يشمل الثور والجاموس والجيهل والبيسون الخ . || إصطبل — = صيرة =

مبقرة Bouverie (F) ج صيرَ وهي ايضاً للغنم، والمبقرة مشتقة على وزن مفعلة) . || — الذبح = القصابة Bœufs de boucherie . || — عوامل = نخّة = بقر الحراثة = فدن = افدنة B. de travail مفردها فدان وهما الثوران اللذان يفدن عليهما ، ولا يقال للواحد فدان . || سلالات — = عـروق — Races » Bovines (F) » كالبقر البلدي والجولاني والعكش في الشام. وسلالات البقر في العالم كثيرة . || بقرة Vache (F) انثى البقر من الفصيلة البقرية . || — حلوبة V. laitière . بقرة = ثور Bœuf (F). Bos (L) (تطلق الكلمة الفرنسية في اللغة الدارجة على الثور الخصي. اما في علم المواليد فتدل على جنس البقر ولفظة البقر تذكر وتؤنث والبقرة واحدة البقر تطلق على الذكر والانثى . || — اهلية = ثور اهلي B. domestique(Bos taurus). هو نوع البقر الداجن المعروف، وفيه سلالات كثيرة. || خصاء الـ — إزالة المبيض Bœuvonnage || — غلمة او مُغلِم Taurelière ou Vache التي تكون دائمة الاستحرام لمرض في المبيض . || — مخصية Bœuvonne || بقرية Bovins (تشمل البقر والجواميس وغيرها من جنس البقر Bos ، وهي مرادفة لفصيلة البقريات الا اذا عدت هذه الفصيلة شاملة للغنم والظباء . || بقريات Bovidés فصيلة البقر من رتبة مزدوجات الاصابع المجترات . وهي تشمل البقر والجاموس والدربانية والجيهل والبيسون . ويجعل بعض العلماء هذه الفصيلة شاملة للغنم والظباء ، فتكون عندئذ البقريات والغنميات والظباء فصيلة واحدة . || بقّار Pâtre ou vacher راعٍ يلاحظ البقر في المرعى . || — Bouvier الذي يحرس البقر ويتعاهدها ويقودها الى العمل .

شق (ط) : بقري Bovine (E) . || سل — B. Tuberculosis.

مص (ح) : البقره : ج. البَقَر تطلق على كل من الذكر والأنثى لنوع Bos taurus (L) من جنس Bos من الفصيلة البقرية Bovidae من رتبة الحافريات Ungulata من الثدييات Mammalia وهو حيوان مستأنس ضخم الجثة له أربع أرجل قوية تنتهي كل منها بحافر مشقوق وله قرنان قصيران مجوفان ولونه إلى الصفرة عادة ويستخدم في الحرث ويتخذ للبن واللحم . || البقر الوحشي كلمة عامة تطلق على حيوانات وحشية كبيرة الحجم من الفصيلة البقرية Bovidae من الحافريات Ungulata من الثدييات Mammalia وهي من العواشب . لها قرون مجوفة قرنية ترتكز على محور عظمي . وحوافرها مشقوقة وعيونها كبيرة ومن أنواعها :

(١) المهـا : وتعرف في السودان بأبي عدس Addax nasomaculatus وهي إلى البياض وعلى وجهها بقعة بيضاء ولها شعر كث خشن على الجبهة والرقبة وقرناها طويلان لولبيان وتعيش في شمال أفريقية .

(٢) الوضيحي أو أبو حراب عربي Oryx beatrix وهو إلى البياض وله قرنان طويلان جداً ومقوسان قليلاً إلى الخلف ويعيش في شبه جزيرة العرب .

(٣) التَّيْتَل Bubalis buselaphus وهو أشقر اللون طويل الوجه مرتفع الحارك منحدر الكفل له قرنان قصيران ينعطفان فوق رأسه . ويعيش في أفريقية . || بقري Bovine . || البقَريات Bovidae . || (ط) البَقيرات Schistosomum || البَقيريّ الدموي S. haematobium . || البَقيري (البلهرسي . البلهرسية) Bilharzia .

بقس

شم (زر) : بقس = شمشاد Buis (F) (buxus)(L) المفردات والقاموس . وهو الشمشير في دمشق. وكان يسمى الشمشار في الشام على ما جــاء في المفردات وفي نهاية الأرب للنويري ج ١٤ وغيرهما . والبقس من Byxos اليونانية . جنس جنيبة للتزيين من الفصيلة البقسية . || — الباليـار B. de mahon. (b. balearica) يدوح في بلاده فربما بلغ عشرين متراً . || — دائم الخضرة أو شائـع B. commun. (b. sempervirens) نوع معروف فيه ضروب كثيرة منها القزم والآسي الورق . || — طويـل الورق B. à longues feuilles . (B. longifolia) ينبت في

أحراج جبل الكام شمالي الشام . وربما بلغ ثلاثة أمتار أو أربعة . || بقسيات Buxacées (F) الفصيلة البقسية أو قل الشمشادية منهـا البقس أي الشمشاد المسمى الشمشير في دمشق .

بقع

مص (ك) : بقعة Stain (E) هي شائبة من مادة ملونة تصيب الثوب أو الورق وما شابهها بدرجة لا تصل إلى حد الصباغة . || (مر) — Tache (F) و Maculae (E) . || (ا ح) — عينية Stigma (= Eye spot) جسم حساس للضوء ، يوجد في بعض الأوليات الحيوانية وبعض الحيوانات التي هي أعلى منها . || الـ — العمياء Blind spot مساحة صغيرة في قاع العين عند مدخل العصب البصري . || (ضو) — العمياء Blind spot هي موضع اتصال العصب البصري الرئيسي بشبكية العين وعندها ينعدم الإحساس بالضوء . || — الصفراء Yellow spot - Macula lutea البقعة الصغيرة الصفراء التي تتوسط شبكية العين ، وتكون الرؤية عندها أوضح ما يمكن . || (ط) — (ماكولا) Macula موضع صغير يختلف عما حوله لوناً أو وظيفة كالوحمة والخال والبقعة الصفراء في شبكية العين وغير ذلك . || (مر) — مريوت العمياء Mariotte's blind-spot . || الـ — البصرية Macule of retina . || (ط) بقع « كامبل دي مورجان » Campbell - de - Morgan spots وهي أورام وعائية تصيب الشيوخ : || (مر) — « بيتو » Bitot's s. بقع بيضاء كمداء في الموق الداخلي والخارجي . || — « كبلك » Koplik's وتظهر في الحصبة على الغشاء المخاطي للشدق . || بقعي حطاطي Maculopapular الحطاط ارتفاع جلدي صلب صغير محدد . || (ا ج) تلاق في بقعة Convergence .

شم (زر) : بقع = بقعة Robe pie (F) البقـع والبقعة تخالف اللون أي أن يكون في الفرس بقع كبار عراض مخالفة للونه فهو أبقع . فالبلقـة R. pie-noire اجتماع السواد والبياض فيه فهو أبلق أما الضائن فهو أبرق وهي برقاء . واذا كان الفرس كميتاً وعليه بقع عراض بيض فهي الكمتة البقعـاء R. pie-baie والفرس كميت أبقع. واذا كان الفرس أشقر وعليه بقع عراض بيـض فهي الشقرة البقعاء R. pie-alezan والفرس أشقر أبقع وهكذا . || تبقّع Tavelure (F) (fusicladium) (L) مرض في التفاح والكمثرى سببه هذا الفطر أي فوسيقلاديون .

|| — التفاح T. du pommier(f. dendriticum)

|| — الكمثرى T.du poirier(f. pyrinum)

مع (تب) : البقعـة (بقعة المبارزة) (مقابل) Terrain (F) . || التبقع = — الاختزالي Gley(E)

مد : بقعـة مولدة الجذور (مقابل) Plage rhizogène (F) .

جر (فر) : بَقْمَة = كَلْفَة = وَكْتَة (الوكتة هي الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه) Tache . || — دهنية T. de graisse = (F) spot (E) grease-s. || الـ — الصفراء (في العين) T. jaune = yellow s.

شق (ط) : بقع = نقط ج: بقعة = نقطة (مقابل) Puncta pl. of : panctum (E) . || — تاردبو Tardieu,s spots . || — كوبليك Koplik,s s. || تبقّع = ترخّم Mottling . || مبقع = منقط Punctate . || — Mottled .

شي (ث) : بقع مبهمة (من الألوان) (مقابل) Bavochures (F) . || مُبقّع Tavelé .

بقّ

شم (زر) : بَـقّ Punaise (F) (cimex ou acanthia) (L) جنس حشرات مضرة من رتبة نصفية الأجنحة وفصيلة البقيات . || — الحمام P. des pigeonniera . (c. columbarius ou a. columbaria) نوع يعيش في الحمه والتاريد أي في بيوت الدجاج وبيوت الحمام فيزعجها . || — الفراش = — الخشب = ضمج = بنات الحصير = فسافس P. des lits . (c. lectularius ou a. lectularis) البَقّ في كتب اللغة البعوض وهذه الحشرة . ففي مصر ومعظم أنحاء الشام لا يطلقون كلمة البق الا على هذه الحشرة . أما في العراق فالبق هو البعوض . وكلمة الفسافس معروفة في شمالي الشام كحلب حيث تطلق على بقة الفراش هذه . وهي نوع خبيث الرائحة يعيش في البيوت ، ويمتص دم الانسان . || — بزر القطن = — شعر القطن Oxycarenus hyalinipennis (L) اسم هذه الحشرة في مصر . وهي من رتبة نصفية الجناح . || — الخطمي Phenacoccus hirsutus حشرة من رتبة نصفية الجناح والفصيلة القرمزية . || بقة الزرع تسمى حشرة Eurygaster integriceps السونة في الشام وهي تسطو على سنابل الحنطة والشعير . ويفيد اقرار السونة لأنها كلمة مشهورة في الشام والعراق وايران . || — الكرنب Pentatome du chou (F) (pentatoma oleracea) (L) بقة الملفوف في الشام . || — المركب Naucore (naucoris) من اليونانية بهذا المعنى . جنس بق مائي من نصفية الجناح وفصيلة عقربيات الماء . وهي تكثر في المناقع وتأكل الهوام . || بقّية = زهرة البق = قوريبسيس Coréopsis (coreopsis) من اليونانية بمعنى الشبيهة بالبق الماعا الى شكل ثمرتها . وتسمى عين العفريت وزهر نحيف ونحيف زمانه بعاميــة دمشق . جنس زهر مــن الفصيلة المركبة . || — أتكنصُن C. d'atkinson (c. atkinsoniana) . || — أنيقة C. élégant (c. elegans ou c. tinctoria) . || — بَكّورَة C. précoce (c. præcox) . || — جرجيرية الورق C. à feuilles de cardamine (c. cardaminefolia) . || — حلقيــة C. verticillé (c. verticillata) . || — دِرُومُنْد C. de drummond (c. drummondii) . || — ذات أذينتين C. auriculé (c. auriculata) . || — سنانية الورق C. à feuilles lancéolées (C. lanceolata) . || بقّيات = ضمجيّات Cimicidés فصيلة حشرات من نصفية الأجنحة فيها بق الفراش .

شق (ط) : البق حشرات (مقابل) Cimex (E)

مص (اح) : البَقّ Cimex (E) حشرة من رتبة نصفية الجناح (Hemiptera) ومنها بق الفراش وهو معروف ويتغذى بدم الإنسان ولكن لم يثبت بعد أنه ينقل أمراضاً . ومنها البق الجنح ، من جنس كونورينـوس Conorrhinus (مخروطي الخرطوم) وينقل مرض « شاجـاز » في أميركا الجنوبية . || — الجنح : البق مخروطي الخرطوم Reduviid bugs حشرة من رتبة نصفية الجناح (Hemiptera) من جنس (كونورينوس) وينقل مرض شاجاز في أمريكا الجنوبية .

بقل

شق (ط) : بقـل = خضراوات (مقابـل) Legumen (E).

شم (زر) : بقـل السلطة Salade (F) بعض أحرار البقول كالخس والجرجير والهندبا وبقلة الهر وغيرها . وهي التي تصلح لما عربوه حديثـاً بكلمة سلطـة . || بقلة = خضرة = خضراء Légume وهي البقول والخضر والخضراوات . ولهـا أسماء أخرى ، ففي اللسان مثلا الخضارة البقـول الخ . جملة النباتات العشبية التي يغتذي الانسان بها أو بجزء منها دون تحويلهـا صناعيـاً . || بقول بصلية L. bulbeux كالبصل والثوم والقفـلوط . || — ثمرية L.- fruits كالخيار والقرع والباميا والحرشف «خرشوف ، انكنار» أي التي تؤكل ثمارها مطبوخة أو غير مطبوخة . || — جذريـة L. - racines كالجزر واللفت والشوندر أي البنجر في مصر . || — حبية L. - grains وهي بعض القطاني كاللوبيا والبسلى والحمص والفاصوليا والفول مما تؤكل حبوبه . || — مبيسة = قميم L. desséchés بقـول تيبس لتؤكل في غير أوان نباتها . || — ورقية = أحرار البقول L. feuillus التي يؤكل ورقها كالخس والهندبا والاسفاناخ . || بقلة الخطاطيف = عروق الصباغين = العروق الصفر Grande chélidoine (F) Chelidonium majus (L) المفردات . نبـات بري من الفصيلة الخشخاشية . كان يعد من النباتات الطبية . || بقلة الملك = شاهترج . Fumeterre officinale (Fumaria officinalis) المفـردات . والثانية من الفارسية . نبات سنوي طبي من الفصيلة الشاهترجية . || بقلين Légumine (F) مـادة آزوتية تكون في بزور القرنيات ، وهي أغنى من الآح « الزلال » بالآزوت .

بقم

شم (زر) : بقم Campêche (F) (Hæmatoxylon campechianum) (L) نوع شجر من القرنيات الفراشية . أما البقم بضم الباء فهو جوز ماثل أي Datura metel .

شي (ث) : بقم Campêche (F) شجر مكسيكي يستعمل خشبه الأحمر في ألوان الصباغة .

مص (اح) : بَقَماني Caesalpinaceous (E) أي نبات يشبه في صفاته نبات البقم .

بقي

مص (اج) : بقاء مقابل Survival (E) . || (١) — الأصلح S. of the Fittest . || (ط) فترة الـ — (عقب التسمم) S. period (after poisoning) . || (طبع) — الطاقة Conservation of energy هو القانون الذي ينص على أن الطاقة لا تفنى وإنما تتحول من صورة إلى أخرى . || — المادة C. of matter هو القانون الذي ينص على أن المادة لا تفنى وإنمـا تتحول من صورة إلى أخرى . || — كمية التحرك C. of momentum هو القانون الذي ينص على أن كمية التحرك عند التصادم لا تفنى وأن مـا نقص من كمية تحرك أحـد الجسمين اكتسبه الجسم الآخر . || (ط) البقـايا غير المعرّفة Unidentifiable remains وهي ما يعثر عليه من أجزاء من جثة مجهولة . || (ه) باقي الطرح Remainder نتيجة نقص عدد من آخر أكبر منه .

كوش (فـل) : بقاء Permanence (F) (E) (١) صفة لما يظل هو هو بالرغم من تقضي الزمان . (٢) مبدأ بقاء الجوهر principe de la permanence de la substance عند كانط يقصد بـه البقاء في الزمان . وهذا البقاء قد يتفق للعرَض كما يتفق للجوهر . || — الطاقة Conservation de l'énergie (F) C. of energy (E) قانون علمي يفيد أن الطاقة اللازمة للمادة باقية خلال تحولاتها وهذا القانون هو الصورة العلمية للنظرية الجبرية . || بواقي (منهج الـ...) = Résidus (méthode des) Residues (method of) أحد المناهج الأربعـة عند ستورات مل وفحواه أنـه اذا كنت أعـلم باستقراءات سابقة ان بعض الظواهر علة لأجزاء من المعلول كانت الظواهر الباقية علة الأجزاء الباقية .

جر (فر) : باقي R.=r. . || — (الطرح) Reste = remainder, rest . || بقـاء كميـة التحرك conservation de la quantité du mouvement.=conservative of .

شق (ط) : باقي (مقابل) Residual (E) . || بول — R. Urine . || هواء — R. Air .

شم (رج) : بقية Relique (F) Relict (E) في علم البيئة : جماعة نباتية أو نوع نباتي استطاعا ، بتأثير عوامل التعويض أو الحمـاية ، أن يعيشا ويقاوما حصول تغيرات هامة أفسدت كثيراً الأنبتة العامة في جملة الأراضي المجاورة « المجاورة لتلك الجماعة أو لذلك النوع » .

بكتاز Pectase (F)

شم (زر) : خميرة تحوّل البكتين الى حـامض بكتيك .

بكترية = بكتريا Bactérie Syn. Microbe (F)

شم (زر) : وقالوا بكتير . وهي مرادفة لمكروب وجرثومة . وجعلت الجرثومة أيضاً مقابل Germe . || عفصة — Bactériocécidie (F) تحصل في الزروع . || بكتريات Bactériacées فصيلة نباتات مجهرية من الأشنة الزرقـاء « الطحلب الأزرق في مصر » . || علم الـ — Bactériologie .

مص (بك) : بكتريا طفيلية Bacteria parasitic (E) . || — مستبردة B. psychrophilic . ||

الـ ـ الرمامة B. saprophytic . ‖ ـ مستحرة B. thermophilic . ‖ حـــوال الـ ـ Bacteriolysins . ‖ ملتهمة ـ Bacteriophage.
‖ (ك) ـ نيتروجينية (أزوتوباكـــتر) Azotobacter مجموعة من البكتيريا الهوائية توجد في التربة وفي أحواض المياه الراكـــدة تعمل على تثبيت نيتروجين الهواء في التربة . ‖ مذيب الـ ـ Bacteriolysis مادة تفني البكتيريا بإذابتها . ‖ لاقم ـ ‖ بَلـْعَم البكتـــيريا Bacteriophage مجموعة من الجسيمات المجهرية الدقيقة التي تمر خلال المرشحات البكتيرية وتعمل على إذابـة البكتيريا وتوجد عادة في القناة المعوية في الإنسان والحيوان .
‖ (اح) بكتيري Bacteriaceous . ‖ (ك) مبيـد بكتيري = بكتيريسدين Bactericidin مادة تعمل على قتل البكتيريا دون أن تحللهـا .
‖ (اح) بكتيريولوجي Bacteriologist . ‖ (ط)بكتريولوجية = علمالبكتيرية Bacteriology.
‖ (اح) بكترياني Bacteroid .

بكتين Pectine ou Matière pectique (F)
شم (زر) : هلام الثمر . وهو شبيه بالصمـــغ ، يجعل الثار الجمدة كالهلام .

بكر
مص (هم) : بكرة Pulley (E) عجلة حافتهـا معـدة للاتصال بعجلة أخرى بواسطة السيور أو الحبال أو السلاسل لنقل الطاقـــة . ‖ ـ سائبة Loose P. هي التي لا تنقل الطاقة . ‖ ـ متدرجة Stepped p. هي مجموعة بكرات متتابعة تختلف أقطارهـــا اختلافـاً تدريجياً . ‖ ـ محدبة Crowned p. هي التي تكون حافتها مقوسة إلى الخـارج . ‖ ـ محزوزة Grooved p. هي التي تكون حافتها معدة لاستخدام الحبال أو السلاسل



في نقل الطاقة . ‖ ـ مخروطية Conical p. هي التي يكون سطحها مخروطياً . ‖ ـ مقيدة Fast p. هي التي تنقل الطاقـة . ‖ ـ وسيطة Idle p. بكرة سائبـة تستعمل لشد السير أو الحبل لمنع ارتخـــائه . ‖ ذات الـ ـ أو ذات البكرات P. block هي بكرة محزوزة يضمها كنافان (حاجزان) يكون فيهـا المحور . فإذا تعددت البكرات قيل ذات البكرات . ‖ (ط) البكارة Hymen وهي ثنيـة غشائية تقفل فتحة المهبل الخارجية جزئيـاً أو كليـاً . ‖ البكرية Primigravida « الحامل لأول مرة » . ‖ (اح) مبتكرات الموسم [موضـة] Mode-Fashion (Vogue) (Nouveautés) طراز مستحدث في الملابس أو العادات أو غيرهـا يناسب الفصول .
‖ (ن) بَكور Date palm which produces green or ripe fruits earlier than others بَكور والجمع بُكُر مثـل رسول ورسل ، هي النخلة الـــتي تعجل الاخراج والظاهر أن المراد استعمال اللفظ للثار عامة .
شم (زر) : بكور = مبكار = معجال Hatif ou Précoce (F) بكورة . يقال ثمرة بكورة ج بكائر . وجمع المبكار مباكير ، والمعجال معاجيل . صفة النبات الذي يتم نموه عاجلاً فيباع بثمن غال .
‖ بناء البواكير = دفيئة ـ Forcerie بناء زجاجي أو دفيئة تمارس فيها زراعة البواكير .
شق (ط) : بِكـْر = عذراء (مقابل) Virgin(E) . ‖ مبكّر = قبل أوانـــه Premature . ‖ مخاض ـ = خديج P. labour . ‖ بكريـــة Primigravida المرأة التي تحمل لأول مرة .
جر (فر) : البَكـَر (ذات البـــكَر) = بكرة Poulie (F) pulley (E) . ‖ بكرة مفـــردة P. unique=single p.
شي (ث) : بكرة = دُوَيْليب = لفيفة Roulette (F) . ‖ مبتكر = اصلي = غريب Original .
شم (رج) : إبكار الأنوثة = إبكار الوَزيم Protogénie (F) p.y(E) نضج أعضاء التناسل الأنثوية « في الزهرة » قبـــل نضج المآبر . ‖ ـ الذكورة = ـ المِئبَر Protandrie (F) p.y(E) نضج المآبر « في الزهرة » قبل نضج أعضاء التناسل الأنثوية .

بكرج
مص(حض): البكرج أو الأبريق Théière-Tea pot (E) ما ينقع فيه الشاي .

بكم
شق (ط) : بكم (متابل) Alalia (E) . ‖ ـ = خرس Mutism . ‖ أبكم Mute .

بكونية Bocconia
شم (زر) : باسم عالم نباتي من صقلية . جنس زهر من فصيلة الخشخاشيات .

بِلْ Bel (E)
مص (صو) : هي وحدة يقاس بهـــا الفرق في الجهارة بـــين صوتين مختلفي الشدة ذوي تردد واحد ، وهذا الفرق مقدّراً « بالبِـلْ » يساوي لوغاريتم النسبة بين شدتي هذين الصوتين للأساس عشرة . وعُشْر هذه الوحدة تسمى : « ديسبل » : (Decibel) وهي التي يشيع استعمالها .

بلاتين Platine (E)
شي (ث) : تطلق على معدن ثمين وعلى آلية القـدح في البندقية ونحوها .
مص (ك) : عنصر فلزي فضي اللون عدده الذري : ٧٨ كثافته ٢١٫٣٧ ينصهر عند درجة ١٧٥٥° م ويغلي عند درجة ٤٥٣٠° م، ووزنه الذري ١٩٥٫٢٣.

بلاجيوكلاز Plagioclase (E)
مص (جي) : معدن من معادن الفلسبار وتركيبه سليكات الألومنيوم مع الكلسيوم والصوديوم بنسب مختلفة .

بلاديك Palladic (E)
مص (ك) : صفة لمركبات البلاديوم رباعيـــة التكافؤ مثل ثاني أكسيد البلاديوم .

بلاذ Palau (E)
مص (ك) : أشابة من البلاديوم والذهب تستخدم بديلاً من البلاتين .

بلاذر = أنقرديا Anacardier oriental (F) (Semecarpus anacardium) (L)
شم (زر) : هو المذكور في المفردات وغيرهـــا . وأنقرديا يونانية معناها الشبيه بالقلب اشارة الى شكل الثمر . أما البـــلاذر فمن الفارسية ، والأصـــل سنسكريتي . نبات طبي من فصيلة البطميات . ‖ ـ أمريكي = ـ غربي = تفاح الأكاجو Anacardier occidental.anacardier pommier d'acajou (anacardium occidentale) شجر أمريكي من فصيلة البطميات تؤكل ثماره وتسمى تفاح الأكاجو وتفاح البلاذر ، ويستخرج منها عصارة تخمّر ، ومن ساقه صمغ اذا أذيب في قليل من المـاء يصير دبقاً أو صمغاً حسناً ويصلح خشبه لبعض الصناعات .

بلازما Plasma (E)
مص (ط): الجزء السائل من الدم .

بلازموكين Plasmochin=Plasmoquin (E)
مص (مر) : عقار توليفي لعلاج الملاريـــة والأنكوسر كوزية .

بلاّس Pallas (E)
شي (ث) : لقب لأثينة ربة الحكمة عند الاغريق .

بلاستو كولا Blastocolla (E)
مادة لزجة تفرزها الشعيرات الغُدّية التي توجد على البراعم .

بلاستولة Blastula (E)
مص (اح) : طور جنيني تنتظم فيه الخلايا في طبقة واحـــدة تحيط بتجويف . ‖ أدمة الـ ـ [جدار ـ] Blastoderm تكوّن ـ Blastulation ‖ خلية بلاستولية Blastomere ، تطلق على الخلايا الناشئة عن انقسام البيضة الملقحة .

بلاستيد عديم اللون Leucoplast, Leucplastid(E)
مص (اح) : بلاستيد في الأعضاء التي لا تتعرض عادة للضوء ، وتتكون بداخله حبيبات النّشا .

بلاستيك Plastique (F)
شي (ث) : معجون طيني ونحوه .

بلاغرا Pellagra (E)
شق (ط) : بلاغرا = حُصاف = داء الذرة .

بلامين Pallamine (E)
مص (ك) : بلاديوم غراواني .

بلانكتون
مص (اح) : بلانكتون مهلّب [بلانكتونات مهلبة] العوالق المُهلّبة، Chaetoplankton (E) « وتتكون من دياتومات مهلّبة » .

بلانيمتر Planimeter (E)

مص (ه) : آلة لقياس مساحات الأشكال .

بُلبل Pycnonotus (L) (Bulbul) (F)

شم (زر) : جنس طيور صغار حسنة الأصوات من الجواثم . وهي أنواع تراجع في معجم الحيوان . والفرنسية من العربية . أما الهزار والعندليب فغير البلبل هذا .

مص (ح) : البلبل أو الكُعَيْت أو النُغَر اسم يطلق على عدة أنواع من الطيور الصغيرة الحجم الحسنة الصوت الجمة النشاط وهي تتبع ثلاثة أجناس مختلفة من جنس البلبل Pycnonotus (L) من الفصيلة البلبلية Pycnonotidae: وجنس الدرسة Emberiza من الفصيلة العصفورية .Fringillidae وجنس البلبل الزيتوني Coccothraustes من الفصيلة العصفورية أيضا . وتتبع هاتان الفصيلتان : البلبلية والعصفورية رتبة العصفوريات :Passeriformes من الطيور Aves وأشهر البلابل هي :

(١) البلبل المصري Pycnonotus barbatus arsinoe وهو طائر صغير الحجم جم النشاط لا يكف عن الحركة طول اليوم ومن أحسن طيور العالم تغريداً ورأسه ورقبته وأعلى صدره سود وهو يوجد في مصر والسودان حيث يكثر بالمناطق التي توجد بها الحدائق والبساتين .

(٢) البلبل الفلسطيني Pycnonotus Capensis vallombrosae ويشبه البلبل المصري ولكنه يتميز عنه بوجود ريش رفيع أبيض اللون على الجفن يشبه الأهداب ، وريش بطنه أصفر . ويقطن فلسطين وشمال غرب بلاد العرب وجنوب سينا .

بُلبوس = بَلبوس Muscari(F) (L)

شم (زر) : المفردات ومستدرك التاج . وباؤها الأولى فيه مفتوحة . أنظر الشرح في النوع التالي .

جنس نباتات عشبية بصلية من الفصيلة الزنبقية فيه أنواع برية في بعض أنحاء الشام . || — معروف = بصل الزيز = حلحل M. chevelu. jacinthe à toupet (F) (m. comosum) (L) البلبوس من الكلمة اليونانية Bulbos وكانت تطلق على بصلة هذا النبات . ولم أجد بصل الزيز والحلحل في المعجمات . وجاءتا في المفردات مرادفتين البلبوس . وجاءت الزيز بالراء بدلاً من الزاي الثانية وذلك في المفردات وفي شرح أسماء العقار وغيرهما . ولكن مايرهوف وجدها مضبوطة ضبط حروف بالزاي المعجمة في أحد المخطوطات وهو كتاب السمات في أسماء النبات للسويدي « باريس ٣٠٠٤ ورقة ٥٠ » وتطلق البلبوس اليوم على نباتات من أجناس وفصائل أخرى .

بُلْتينية Pulténée (F) (Pulteræa) (L)

شم (زر) : باسم طبيب انكليزي . جنس جنيبات للتزيين من الفصيلة القرنية . || — مضرسة أو « مسننة » P. dentelé (P. dentata) . || — منتصبة P. dressé (P. stricta) . || — منعطفة P. flexible(P. flexilis).

بلج

مع (سر) : التبليج (مقابل) Bleaching (E)

بلح

مص (ح) : البُلح أو السَّتَل أو النسر أبو ذقن أو كاسر العظام هو Gypaetus barbatus (L) من جنس Gypaetus من الفصيلة النسرية .Vulturidae من رتبة الصقريات Falconiformes من قسم الطيور Aves وهو من أعظم الطيور الجوارح حجماً إذ يبلغ طول امتداد جناحيه ما يقرب من ثلاثة أمتار ، ومنقاره ضخم طويل قرني اللون ذو طرف أسود مقوس وله بضع ريشات قصيرة تحت فكه الأسفل تشبه اللحية ولذلك سمي « النسر أبو ذقن » ورأسه كبير مغطى بزغب أبيض تتخلله ريشات رفيعة سوداء ، ورقبته قصيرة ظاهرها أبيض وباطنها صدئي اللون وبقية الأجزاء العلوية سوداء وعلى ريشها خطوط رفيعة بيضاء ، والصدر والبطن أبيض اللون وبالذنب اثنتا عشرة ريشة بادية الطول . وهو يستوطن المناطق الجبلية من جنوب أوروبا وجزر البحر المتوسط وينتشر إلى أفريقيا الشمالية الغربية وآسيا الصغرى وفلسطين وإيران والهملايا حتى غرب الصين كما يستوطن الحبشة وجنوب أفريقيا ومصر وسينا حيث هو في الأخيرة أكثر انتشاراً ويعشش هذا الطائر في أماكن حريزة بين الصخور ويهاجم قطعان الغنم ويحمل العظام ويلقيها على الصخور حتى تتكسر ليأكل ما بها من نخاع ، وتضع الأنثى بيضة واحدة أو بيضتين لونها أبيض أو موشى بالحمرة . || (ن) بَلَح Date fruits in a green stage. يطلق البلح على ثمر النخل ما دام اخضر قريباً إلى الاستدارة إلى أن يغلف النوى وهو كالحصرم من العنب .

شم (زر) : بليحاء = إسليخ Gaude. herbe aux juifs (F) (Reseda luteola) (L) القاموس والمفردات . نبات عشبي صبغي من الفصيلة البليحاوية . || — (reseda) Réséda الاسم العلمي بمعنى المسَكِّنة . جنس زهر من الفصيلة البليحاوية . || — عطرية R. odorant (R. odorata) . || — مصفرة = إسليخ R. jaunâtre (R. luteola) . || بليحاويات Résédacées (F) فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين سماها بوست خزامية نسبة الى خزام وهي عامية شامية . أما الخزامى فنبات آخر .

بلخش

شي (ث) : بَلَخْش = لَعْل Balais (Rubis) (F) ضرب من الياقوت .

بلد

شي (ث) : بلدة = حي (حي البلدة القديمة) (مقابل) Cité (F) .

شم (زر) : بلدة (مقابل) Auge . || (رج) بلدي Indigenous (E) Indigène (F) المولود في مجال معين أو في منطقة معينة ولا يكون مجلوبا .

مص (اج) : بلاد نامية Developed countries (E) . || — متخلفة Underdeveloped (Countries) . || (تا) — النصارى = النصرانية Christendom . || (اج) بلدية Municipality .

بلديوم Palladium (E)

مص (ك) : عنصر ثمين من مجموعة البلاتين وزنه الذري ١٠٦٫٧ وعدده الذري ٤٦ كثافته ١١٫٤ ينصهر عند درجة ١٥٥٦° م ويغلي عند درجة ٢٣٠٠° م .

بلو

شم (زر) : بلور = حُومة = در النجف Cristal de roche (F) مرو بلوري . وهو حجر بلوري معدني صاف تتخذ منه الأواني والخواتم والعقود والثريات وغيرها . || — أزرق Saphir occidental (F) . || بلوريات Cristallographie علم البلوريات . أقرها مجمع مصر وعرفها بما يلي : علم يبحث في تبلور المعادن من حيث تكوينها وتركيبها وخصائصها الكيميائية والطبيعية وتصنيفها وأحوال وجودها وفوائدها .

شي (ث) : بلور (مقابل) Cristal de verre . || — بركاني Obsidienne حجر بركاني زجاجي أخضر الى سواد . || بلرينة Pèlerine برنس قصير .

شق (ط) : شبه البلور (مقابل) Crystalloid (E) . || العدسة البلورية من أجسام العين Crystalline Lens .

جر (فر) : بلور Cristalliser (F) to crystallize (E) . || مبلور cristallisant=crystallizing . || التبلور Cristallisation=crystallization . || قابل لا — = قابل للتبلر Cristallisable=crystallizable . || التبلورية Cristallisabilité =crystallizability . || علم التبلوريات Cristallographie =crystallography . || غير متبلور = لاشكلي Amorphe (non cristallisé).=amorphous . || المتبلورات = Cristalloides = crystalloids . || بلورة Cristal=crystal . || — أحادية المحور C. uniaxe =uniaxial c. || — ثنائية المحور C. biaxal =biaxal c. || بلوري cristallin=crystalline . || مبلرة Cristallisoir =crystallizer .

مد : البلورة (مقابل) Pleura .

مص (ك) : بلورة Crystal (E) كل مادة صلبة مشكلة تشكيلا هندسياً خاصاً بتوزيع منظم للذرات أو الجزيئات المكونة لها ، والمواد المتبلورة تنصهر في درجات حرارة ثابتة . || (الك) الـ — الرئيسية Host c. الجزء البلوري الغالب في المادة المتبلورة . || (ضو) — أحادية المحور Uniaxial c. بلورة يحدث فيها الانكسار المزدوج في إتجاه

واحد . || – ثنائية المحور .Biaxial c هي بلورة ذات محورين بصريين . || (ك) – توأمية .Crystals, twin وتطلق على بلورتين تلاصقتا ونمت كل منهما نمواً غير كامل نتيجة التلاصق . || – الكربونات .Crystal carbonate وهي كربونات صوديوم متبلرة أحادية التأدر ، وصيغتها الكيميائية ص٢ ك ا٣ . يد٢ ا . || – مخلطة C., mixed وهي بلورة متجانسة مكونة من نوعين أو أكثر من مواد بينها تشابه بلوري . || (اح) بلورات متجمعة .Druse crystals Cluster crystals بلورات من اوكسالات الكلسيوم توجد في خلايا بعض النباتات وتكون في مجاميع متراكة . || – نجمية .Rosette c بلورات من أوكسالات الكلسيوم وتوجد متجمعة على شكل نجم . || (جي) – مُعوَّجة .Distorted c هي البلورات التي انحرف شكلها الطبيعي لضغوط أثرت فيها أثناء التبلور . || (ك) – سائلة = سوائل متباينة الخواص (Liquid c. (Anisotropic liquids) عندما تسخن بعض المواد الصلبة تنصهر وتتحول إلى سائل عكر عند درجة حرارة معينة وإذا زادت الحرارة زال العكر عند درجة حرارة معينة أخرى وأصبح السائل شفافاً وهي حالة متوسطة بين البلورات الصلبة والسائل العادي « الموحد الخواص » (Isotropic Liquid) وتمثل حالة الاتزان في مثل هذه المواد على النحو الآتي : جسم صلب متبلور ⇄ بلورات سائلة (سوائل عكرة : « أنيزوتروبية » ⇄ سائل عادي شفاف (أيزوتروبي) ⇄ بخار مثل استيارات الصوديوم نقطة التحول إلى بلورات سائلة (أنيزوتروبية) هي ٢٢٥°م ونقطة التحول من سائل (أنيزوتروبي) إلى سائل حقيقي هي ٢٧٠°م . || (جي) الـ – البارزة Phenocrysts بلورات كبيرة الحجم تامة الشكل عادة ، توجد في بعض الصخور النارية المكونة من وسط معدني دقيق التبلور . || – التوأمية Twin Crystals بلورات مثل التوائم ، تنشأ متشابكة . || – الكاملة الشكل .Idiomorphic C هي بلورات المعادن التي توجد في الصخور النارية مكتملة الأوجه البلورية التي تميزها . || – الناقصة الشكل .Allotriomorphic C بلورات المعادن التي توجد في الصخور النارية غير مكتملة الأوجه البلورية التي تميزها . || (ط) – فلوروسليكات الصوديوم .Sodium fluorosilicate c || (ك) – إبرية .Needle shaped c بلورات تتكون على شكل الإبر . || (جي) : دقيق التبلور Microcrystalline وصف للصخر الذي يتكون من بلورات دقيقة لا ترى بالعين المجردة . || غير متبلور Amorphous صفة للمعادن التي لا توجد في هيئة بلورات . || (ك) : تبلر تجزيئي Fractional Crystallisation طريقة تستعمل لفصل مركبين بعضهما عن بعض لاختلاف درجة ذوبانها في الماء أو في أي مذيب آخر . || المنطقة العديمة التبلور Amorphous region || مادة غير متبلورة A. substance وصف للمادة التي لا تكون على هيئة بلورات مثل النشا . || بلوراني [ج بلورانيات] Crystalloid (s) مصطلح قديم يطلق على المواد اللاغراوانية التي تذوب في الماء مكونة محلولاً تنفذ جزيئاته أو أيوناته خلال غشاء شبه منفذ . || بلوري [متبلور] Crystalline كل مادة بناؤها من بلورات . || التراكب الـ – Crystal, overgrowth وهي نمو بلورة على بلورة أخرى من مادة تختلف عنها في التركيب وتتشابه معها في الشكل . || التماثل – .C. Symmetry of حالة البلورة من حيث يمكن تقسيمها إلى قسمين متماثلين بأي مستوى يمر بأحد محاورها . || متعدد الشكل البلوري Polymorphism صفة للمادة التي بها أشكال بلورية متعددة . || النسق – .Crystal lattice الصورة الناتجة من تكرار وحدات منتظمة الشكل من الذرات أو الأيونات أو المجموعات الذرية المكونة للبلورة وتختلف باختلاف نوع البلورة . لا – [غير متبلر] Amorphous صفة للمادة التي لا تكون جزيئاتها مرتبة في وضع خاص وهي تنصهر في درجة حرارة غير محددة . || (اح) – – توصف به الجسيمات التي لا شكل معين لها أو ذات الأشكال غير البلورية . || (ك) البنية البلورية Crystal, structure . || الدلالة – [ج الدلائل] Crystallographic notation مصطلحات خاصة بتوزيع أوجه البلورة ومحاورها . || متعدد – Polymorphism مادة ذات صور بلورية مختلفة . || هيئة – مركبة Combination (from (of crystals نظام بلوري بلوراته ذات أوجه مختلفة كل مجموعة تنسب منها إلى نظام بلوري بسيط . || (مر) الـ – Lens (of the eye) || العُتْمات المركزية بـ– L., central opacities of || خلع – .L., dislocation of || استجمية – .Lenticular astigmatism || قوس الشيخوخة بالـ – . Lentis, arcus senilis || اللا – [عدم البلورية] Aphakia .

بلس

شي (ث) : إبليس ≐ شيطان (مقابل) Satan (F)

شم (زر) : بَلَسان Balsamier (F) commi-phora ou balsamodendron (L) جنس نبات

يشمل انواعاً من الشجر كالمر والمقل وبلسم مكة والمر الحجازي . وهي من الفصيلة البخورية . أما البلسان والبيلسان في اصطلاح اليوم فهو الخمان Sureau (F).

مد : بلسانيات (مقابل) Caprifoliacées .

بلسك

شم (زر) : بلسكاء = بلسكى = لصيقي = حشيشة الأفعى Gaillet gratteron(F)(g. aparine)(L) المعجمات والمفردات . عشبة مضرة تلصق ثمرتها بالثياب اذا مستها .

بلسم

شق (ط) : بلسم (مقابل) Balsam (E) .

شي (ث) : بلسم Baume (F) . || بلسمية = حُقّة العطور . Balsamaire .

شم (زر) : بلسمية = فاغية الجنان Balsamite odorante-baume des jardins(F)(balsamita suaveolens)(L) الأولى معربة ، والثانية مترجمة . نبات زراعي عطري من المركبات الأنبوبية الزهر .

البَلْسُن (م) Bolson(E)

مص (جغ) : اصطلاح محلي في المكسيك وجنوب غربي الولايات المتحدة، يطلق على حوض ذي تصريف داخلي في الأقاليم القاحلة والشبيهة بالقاحلة ، وتنتهي إليه دلتايات غرينية .

البلشفية Bolchevism (E) Bolchevisme (F)

مص (اج و ا ق) : « هي مذهب شيوعي يرى أن من المستحيل على الهيئة الاجتماعية أن تنتقل طفرة من النظام الرأسمالي إلى النظام الشيوعي ، وأنه لا بد من دور انتقالي يطبق فيه مذهب الجماعية إلى أن تتغير عقلية الناس . وواضع هذا المذهب لينين (Lénine) » .

بلشون

شم (زر) : بَلَشُون = مالك الحزين Héron (F) (ardea) (L) جنس طير كبار من الفصيلة



البلشونية ورتبة طوال الساق . || – أرجواني (H. pourpre (a. purpurea . || – أرمد (H. cendré (a. cinerea . || بلشونيات Ardéidés (F) فصيلة طير من رتبة طوال الساق تشمل البلشون وغيره .

بلط

شم (زر) : بَلْط = بلطة = قَطّاعة Hache (F)

البلط في المعجمات المخرط . وفي التاج : « والعامة

يسمونه البلطة ». وقد أقر مجلس مجمع مصر البلطة للأداة المشهورة التي تستعمل لقطع الشجر والخشب. أما القطاعة والقاطعة فأصلح في نظري من البلطة للدلالة على الآلات والأدوات المستعملة في الزراعة. || بلطي = مشط Chromis(L) الأولى في مصر وقد ذكرت في التاج. والثانية عامية شامية. ومن أسمائه الخرشقلا والخرشقلي. جنس أسماك من الفصيلة

البلطية يعشن في المياه الحلوة ولا سيما في النيل وبحيرة طبرية وبحيرة الحولة. || — طبرية = مشط طبرية C. tiberiadis نوع يعد أهم سمك في بحيرة طبرية وبحيرة الحولة. || — النيل = مشط النيل C. niloticus نوع يكثر في النيل والأردن وبحيرة طبرية وبحيرة الحولة. || بلطيات Cichlidés ou Chromidés (F) أو مشطيات أو خرشقليات. ورجحت الأولى أي البلطيات لأن البلطي ورد في مستدرك التاج. فصيلة سمك من شائكات الزعانف فيها السمك المسمى البلطي في مصر والمشط في الشام. || بلاطة Balata(F) mimusops balata(L) معربة. شجر عظام أمريكية من فصيلة السبوتيات.

|| بلوط Chêne (F) (Quercus) (L) البلوط آرامية، عن ماير هوف. جنس شجر من الفصيلة البلوطية ومن أهم شجر الأحراج. || — أحمر C. Rouge (Q. rubra). || — أخضر C. yeuse. C. Vert (Q. ilex) يوجد في سواحل الشام. || — أرجواني C. écarlate (Q. coccinea). || — أسود C. noir (Q. nigra). || — أشعر = عزر = لك C. chevelu (Q. cerris) اللك عامية لبنانية، والعزر عامية في جبال اللاذقية.

ويفيد اقرارها. وهذا النوع كثير في جبال الشام. || — أمرد C. glabre (Q. glabra). || — خصلي الثمر C. à glands fasciculés (Q. conferta). || — خيزراني الورق C. à feuilles de bambou (Q. bambusæfolia). || — ذو لونين C. bicolore (Q. bicolor). || — رباني الورق C. à feuilles lyrées (Q. lyrata). || — رمادي C. cendré (q. cinerea). || — رومي = ملّول C. velant (q. ægilops) مبذول في جبال الشام. وتستعمل أقباع ثماره في الدباغة، ولها تجارة رائجة. || — زندي C. pédonculé (q. pedonculata). || — شائك الورق C. à feuilles piquantes (q. agrifolia). || — صفصافي الورق C. à feuilles de saule (q. phellos). || — طوزا = بلوط البرانس c. tauzin (q. tauza). || — غاري c. laurier (q. imbricaria). || — غدي c. glanduleux (q. glandulifera). || — الفلين = بهش C. liège (q. suber) في المفردات انه الشوبر suber بعجمية الأندلس. قلت وهو الذي يستخرج من لحائه القرق أي الفلين. || — قرمزي = سنديان = بلخ = بلاخ C. kermès (q. coccifera) القاموس والسنديان معربة قديماً من الفارسية وشائعة في الشام. وهذا النوع كثير في جبال الشام وله ضروب. || — قوي C. rouvre. drille (q. robur). || — كبير المآبر C. à grandes anthères (q. macranthera). || — لاطئ الزهر C. à fleurs sessiles (q. sessiliflora) يوجد في لبنان. || — لبنان C. du Liban (q. libani) مبذول في لبنان وجبال اللكام. || — لوك C. look(q. look) قال بوست انه يوجد في وادي الحرير وفي جبل الشيخ بالقرب من راشيا وفي حوران وغيرها. || — مائي C. aquatique (q. aquatica). || — « مغشي » الورق C. à feuilles d'aune (q. alnifolia). || — مكتنز الورق C. à f. serrées (q. serrata). || — المناقع C. des marais (q. palustris). || — وبري c. pubescent (q. pubescens). || بلوطيات Cupulifères (F) الفصيلة البلوطية وتسمى الفصيلة القمعية. ترجمة. وهي من ذوات الفلقتين عديمة التويجيات، تشمل معظم الملحاوات من شجر الأحراج، وتقسم ثلاث قبائل: البلوطية والبتولية والبندقية. || بلوطة Gland ثمرة شجر الفصيلة البلوطية والقبيلة البندقية. وهي ثمرة يابسة لا تتفتح يحيط بها قمع ولها بزرة واحدة.

مد: البلوط الأشعر (مقابل) Quercus cerris(L). || — البرتقال Q. lusitanica. || بلوطيات Cupulifères (F).

شي (ث): بيلاط (مقابل) Dalle (F). || بلاط Pavé. || تبليط Dallage. || — Pavage. || — Carrelage. || مُبَلِّط Carreleur. || بلاطي Aulique نسبة للبلاط الملكي. || بيلاطة Carreau de pavement. || — القبر = شاهدة Plate tombe. || بَلطة كبيرة « فرّاعة » (لقطع الشجر) Cognée.

جر (فر): تبليط Carrelage (F) paving (E). || بـلاطة Dalle=slab. || — فطرية D. champignon=mushroom s. || — معصَّبة D. nervurée=ribbed s.

مص (ح): البُلطي أو المشط اسم لجنس Tilapia (L) من الفصيلة البلطية Cichlidae من رتبة التليوستيات Teleostei من قسم الأسماك Pisces وهو سمك يوجد بالنيل وبعض البحيرات المصرية وفي المياه العذبة بالشام، لها أجسام مفلطحة الجانبين ومغطاة بقشور هدبية أو مشطية ولها فم متوسط السعة تحيط به شفتان غليظتان وبه ثلاثة صفوف من الأسنان أو أكثر ولها خطان جانبيان والزعنفة الظهرية طويلة وبها من ١٣ إلى ١٩ شوكة و ١٠ إلى ١٣ من الأشعة الزعنفية اللينة. ويختلف طولها تبعاً لسنها وقد تبلغ ٥٣ سنتيمتراً في بعض الأنواع وهذه الأسماك تحمل البيض بعد التلقيح في فمها حتى يفقس ومن أنواعها في مصر:

(١) سمك بلطي أخضر Tilapia zillii ولونه زيتوني أو أغبر أو فضي إلى الخضرة وعلى الجانبين خطوط عرضية داكنة. وتمتاز بأن الأهداب الخيشومية عددها ٨ إلى ١٠ على الجزء الأسفل من القوس الخيشومي الأمامي.

(٢) سمك بلطي أبيض T. nilotica ولونه أغبر أو أغبر فضي وعلى الجانبين خطوط عرضية داكنة وقد تكون معدومة. وتمتاز بأن الأهداب الخيشومية عددها ١٧ إلى ٢٥ على الجزء الأسفل من القوس الخيشومي الأمامي. || (حض): البلوط خشب صلد متين مصفر اللون Ash « Froxinus Excelsior » (E). || (هم): البلطة Axe أداة على شكل مطرقة ذات حافة حادة تستعمل لقطع الأخشاب بالطرق، وتستعمل عادة لقطع الأشجار وفروعها. || بليطة Hatchet بلطة صغيرة تستعمل للتشكيل الابتدائي للأخشاب الخام.

بلع

شق (ط): بَلْع = إزدراد (مقابل) Deglutition (E). || ابتلاع = ازدراد Ingestion. || يبلع = يجرع، بلعة = جرعة Gulp. || بالعات الصغير = بلعمات صغيرة Microphage. || بلعوم = حلق Guttur. pharynx. || — انفي Nasopharynx. || التهاب الـ — Pharyngitis. || تشنج — Pharyngismus. || خزع — Pharyngotomy. || بلعومي Pharyngeal. || — لساني شفوي Labioglossopharyngeal. || انفي — Gutturonasal. || حنكي — Gutturopalatal.

شي (ث): بالوعة = بلاعة = بئر المرحاض Puisard (F).

جر (فر): بالع = ماص Absorbant (F)

Absorbent (E) . بلوع = مصاص ‖ -Absor
beur (F) absorber (E) . ‖ إبتلع = إمتص
Absorber = to absorb . ‖ مبتلع = ممتص
Absorbé = absorbed .

مص(جغ) : بالعة(E) Doline or Dolina فجوة مقفلة في اقليم (الكرست Karst) تتكون من ذوبان الحجر الجيري السطحي تبتلع مياه الأمطار . ‖ (ط) : الابتلاع Deglutition دخول شيء كالطعام أو الشراب من الفم إلى البلعوم فالمريء فالمعدة . ‖ بَلْعَم (ج . بلاعم) Macrophage Phagocyte خلية تلتهم كل مادة غريبة مجاورة لها. ‖ (بك) – كبير .M ‖ – صغير [بُلَيْعِم] Microphage . ‖ (ط) بلعوم Pharynx ‖ (اح) الـ — Gullet . ‖ تحت — Hypopharynx أحد أجزاء الفم في الحشرات يقع بين الفك والشفة العليا وهو امتداد الحافة الخلفية لفتحة الفم مكونة تركيباً اسطوانياً مفلطحاً بعض الشيء . ‖ (ط) الحيز جنيب — Parapharyngeal space . ‖ تقويم — Pharyngoplasty وهو إصلاحه جراحياً . ‖ (بك) بلاعم Phagocytes . ‖ البلعمة Phagocytosis . ‖ (مر) البلعمية Phagocytism . ‖ البلعمة Phagocytosis . ‖ نظرية الـ — P. theory . ‖ بلعمي Phagocytic . ‖ الدليل الـ — Phagocytic index . ‖ بلعومي خيشومي Pharyngobranchial.

بلعم

شم (زر) : بلعم = بلعمة (F) Phagocyte خلية تحدق بالأجزاء العضوية أو غير العضوية في الجسم وتهضمها والنسبة اليها بلعمي وعملها بلعمية Phagocytisme .

شق (ط) : بلعمة (E) Phagocytosis . ‖ بلعمات Phagocytes خلايا آكلة للجرثوم . ‖ — كبير = بالعات الكبير Macrophage .

بلغ

مص (اج) : بالغ (مقابل) Adolescent(E) . ‖ (ق) مبلغ التأمين Somme assurée(F) . ‖ — الدين Le chiffre de la créance . ‖ المبالغ المستحقة للخزانة العامة Sommes dues au trésor . ‖ (مؤ) بلاغ Information report . ‖ public — . ‖ (E) Rapport d'information (F) للصحف Press release,(E) communiqué de presse(F) . ‖ (ق) إبلاغ Dénonciation هو إخطار بمضمون ورقة من أوراق المرافعات . ‖ — الشحن Déclaration d'aliment .

شم (ر ج) : بالغة (E) Adulte (F) adult في الحشرات : هي الحشرة الكاملة أي التي كمل نموها « تمت أطوار انسلاخاتها » . ‖ تفاوت البلوغ = تفاوت النضج (E) Dichogamie (F) d.y نضج العناصر التَّنْفِيّة « الجنسية » الذكرية والأنثوية في أوقات مختلفة .

شق (ط) : بلوغ (مقابل) Puberty (E) . ‖ — مبكر Pupertas præcox .

بلغم

شق (ط) : بلغم = لنف (مقابل) Lymph (E) . ‖ — محيطي (في الأذن الداخلية) Perilymph . ‖ نظير — = نظير اللنف Lymphoid . ‖ سرطان بلغمي بشروي Lympho - epithelioma . ‖ ورم — Lymphoma . ‖ ورم عفلي — Lymphosarcoma . ‖ شعريات بلغمية Lymphatics أوعية شعرية بلغمية . ‖ كرية — Lymphocyte . ‖ تصور البلغميات Lymphopoiesis . ‖ مصورات - Lymphoblasts .

مص (ط) : البلغم Phlegma « خلط من أخلاط الجسم وهو أحد الطبائع الأربع (قديماً) .

بلق

شم (زر) : بَلَق (L) Mica البلق عن الأب أنستاس . وكانت العرب تطلق كلمة الطلق على هذا الفلز أيضاً . صوانات الألومين والبوطاس والحديد والمغنيسيا . وهو أحد الأجسام التي يتركب منها الأعبل أي الغرانيت . ‖ — مشقق Mica-schiste (F) حجر يحوي البلق والحجر المشقق أي الشست . ‖ أبلق Traquet motteux (F) (S. œnanthe ou Œnanthe œnanthe) أبو بليق في الشام . وقد جعل « مينرتزهاغن » في كتابه طيور مصر كلا من جنس Œnanthe, و Saxicola مستقلاً عن الآخر . وذكر ثمانية عشر نوعاً من الجنس الثاني . ‖ بلقاء = مالاولقة Mélaleuca (F) (m.) (L) من اليونانية بمعنى أسود وأبيض لأن سوق بعض الأنواع سود وفروعها بيض . والثانية معربة . جنس أشجار وجنبات من جزائر الهند ومن الفصيلة الآسية فيه أنواع طيبة وأخرى للتزيين . ‖ — حرشفية M. écailleux (m. squamea) . ‖ — خلنجية الورق M. à feuilles de bruyère (m. ericifolia) . ‖ — ساطعة M. éclatant (m. fulgens) . ‖ — عرعرية الورق M. à feuilles de genévrier (m. juniperina) . ‖ — كاجيبوت M. Cajèput (F) (m. cajeputi) (L) يستخرج منها دهن الكاجيبوت . ‖ — كبية M. glomerulé (m. nodiflora) . ‖ — مؤشرة M.strié (m.striata) . ‖ — مُبيضة M. blanc (m. leucadendron) يستخرج منها الغومينول المستعمل في الطب . ‖ — محمَّرة M. rougissant (m. erubescens) .

بلل

شق(ط) : إبلال = نقه = استعادة الصحة (مقابل) Recuperation (E) .

جر (فر) : بلل = حقن (للخشب بمادة الكريوزوت) Imprégner (F) to inpregnate to permeate (tissue) (E) .

بلم

مص (ح) : البَلَم ويسمى الصِّير في سواحل البحر الأحمر وهو Engraulis boelema(L) من جنس .E من الفصيلة البلمية Clupeidae من رتبة التليوستيات Teleostei من قسم الأسماك Pisces وهو سمك صغير يبلغ طوله عشرة سنتيمترات ولون ظهره إلى الزرقة وجانباه وبطنه فضية اللون وفي رأسه بريق ذهبي ومقدمه مدبب يطول إلى ما يجاوز الفكين . له زعنفة ظهرية واحدة توجد عند منتصف الجسم تقريباً ، وهي صغيرة الحجم بها من أربع عشرة إلى ست عشرة من الأشعة

الزعنفية اللينة . وتبدأ الزعنفة الشرجية على السطح السفلي للجسم بعد نهاية الزعنفة الظهرية بمسافة قصيرة ، وبها من تسع وعشرين إلى اثنتين وثلاثين من الأشعة الزعنفية اللينة ، وزعنفتها الذيلية مشقوقة ويعيش البلم في البحر الأحمر والمحيط الهندي . ‖ (ن) : أُبلُمة (E) Leaflet, single الأُبلُمة هي خوصة المُقل والنخل .

شم (زر) : بلم Anchois (F) (Engraulis)(L) الواحدة بلمة . جنس سمك صغار من فصيلة الصابوغيات .

بلمر

مص (ك) : يبلمر Polymerise, to (E) . ‖ بَلْمَرة Polymerisation هو تفاعل يتحد فيه جزيئان أو أكثر من نفس المادة بعضهما مع بعض ليكونا مركباً آخر قد يمكن تحويله إلى المادة الأصلية مثل : [illegible]

البلمنيت (السُّجاريات) Belemnites (E)

مص (جي) : ذوات رؤوس قدمية بائدة صدفتها على شكل السيجار وزمنها الجيولوجي من العصر الثلاثي (الترياسي) حتى آخر العصر الطباشيري .

بله

مص (ق) : البله=العته Imbécilité(F) . ‖ (ط) البلاهة العائلية الكُمْنية Amaurotic familial idiocy(E) مرض يصيب أطفال اليهود . يقضي على المريض في حوالي سنتين وفيه يحدث بلاهة وضمور في العصب البصري ينتج عنه كُمنة .

شق (ط) : أبله = معتوه = قدم Idiot . ‖ — = غبي Imbecile .

البلهارسية (الشستوسومية)

Bilharziasis = Schistosomiasis (E)

مص (ط) : مرض طفيلي سببه وجود ديدان البلهارسيا بالأوردة البابية أو المثانة .

بلوتس

شي (ث) : بلوتس (رب الثروة) Ploutos (g).

بلوتون

مص (جي) : بلوتونات Plutons (E) أجسام الصخور النارية أو الشبيهة بالنارية تتكون تحت سطح الأرض إما من تصلب الصهارة أو التأثر الصهاري في صخور قديمة . ‖ — تالية التكتونية Post-tectonic P. كتل بلوتونية زمن تدخلها لاحق لزمن حدوث الحركات الأرضية . ‖ —

سابقة التكتونية Pre-tectonic P. كتل بلوتونية تتدخل بين صخور المنطقة قبل حدوث الحركات الأرضية . || – متوافقة Concordant P. كتل بلوتونية تتدخل بين الصخور القديمة موازية للطبقات . ومن أمثلتها الجدد الموازية واللاكوليت والفاكوليت . || – متخالفة Discordant P. كتل بلوتونية تتدخل بين الصخور القديمة قاطعة للتراكيب البنائية لتلك الصخور . ومن أمثلتها الجدد القاطعة والأعناق البركانية . || – متزامنة Syntectonic (Synchronous) P. كتل بلوتونية يصاحب تدخلها في صخور المنطقة حدوث الحركات الأرضية .

بلوتونيوم
جر (فر) : البلوتونيوم (مقابل) Plutonium (L)

بلا
مص (فل) : لامبالاة Adiaphorie (E) indifférence (F) حال تتساوى معها قيم الأشياء وهي من صفات الحكيم (الرواقية) .

بمباس Pampas (Spanish)
مص (جغ) : اصطلاح محلي في أمريكا الجنوبية يطلق على السهول المعشبة التي تمتد حول نهر لابلاتا من الأنديز إلى المحيط الأطلسي . || رياح الـ – Pampero ريح قوية باردة تهب على إقليم البمباس في الأرجنتين وأورجواي في مؤخرة الانخفاضات الجوية .

بنادورى = قوطة = طماطم Tomate = pomme d'or. p. d'amour (F) (solanum lycopersicum (L)
شم (زر) : الأولى في الشام خاصة وتكتب أيضاً بالهاء . والثانية والثالثة في مصر . وكلها حديثة . وليس لهذا النبات اسم عربي لأن أمريكة مهده . والبنادورى من الايطالية Pomo d'oro أي تفاح الذهب . وطماطم من Tomate وهي من لغة الأزتيك القديمة في المكسيك . ولا أدري ما هو أصل كلمة قوطة . بقل سنوي زراعي مشهور من الفصيلة الباذنجانية تطبخ ثماره وتعصر . وله أصناف زراعية كثيرة . ولجنس البنادورى أنواع غير هذا النوع تعد من نباتات التزيين كالأنواع التالية . || – سبحية T. en chapelet (L.rosarigerum) . || – صغيرة الثمر T. à petits fruits (L.microcarpum) . || – عنقودية T. à grappes (L. racemigerum) . || – كرزية T. cerise (Lycopersicum cerasiforme).

بنتا Pinta (E)
مص (مر) : مرض جلدي يسببه تريبانوم .

بنتاكروماتية Pantachromism (E)
مص (ك) : حالة وجود المادة في أكثر من لون .

بنتال Pantal (E)
مص (ك) : أشابة تحوي الألومنيوم والنحاس والمنجنيز وهي تقاوم التآكل .

بنتامية Benthamisme (F) Benthamism (E)
مص (فل) : تطلق على مذهب المنفعة الذي قال به بنتام (١٨٣٢) ، وأساسه أن غاية الأخلاق تحقيق أكبر قدر من المنفعة لأكبر عدد ممكن من الناس ، وهذه هي السعادة . والسعادة ما يجلبه العمل من لذة ، واللذات متفاوتة بحيث يمكن تقديرها كمياً .

بنتانون Pentanone (E)
مص (ط) : « مذيب نباتي من طائفة الكيتون » .

بنتوس Benthos (E)
مص (جغ) : كائنات نباتية وحيوانية تستقر في أعماق البحار ، وهي بخلاف البلانكتون والنكتون .

بنتومة = عنم Loranthe (F) (loranthus) (L)
شم (زر) : المفردات . جنس نباتات طفيلية من الفصيلة العنمية تمتص نسغ الشجر ، وهي قريبة من الدبق Gui .

بنج Jusquiame (F) (hyoscyamus) (L)
شم (زر) : البنج من الهندية . جنس نباتات طبية مخدرة من الفصيلة الباذنجانية . || – أبيض J. blanche (h. albus) || – أسود J. noire (h. niger) .

بَنْجَنْكُشت = أرثد = حب الفقد Gattilier (F) (vitex agnus castus (L)
شم (زر) : المفردات . والأولى من الفارسية بمعنى ذي خمس أصابع . جنبية للتزيين من فصيلة رعي الحمام .

بند
مص(اح): البَند (مقابل) Vane or Vexillum(E) .

بندق
شم (زر) : بندق = جلّوز Noisetier (F) corylus (L) الأولى من اليونانية والثانية أي الجلوز محرفة من الفارسية : عن مايرهوف . جنس جنبات من الفصيلة البتولية عند بعضهم والبندقية عند بعض ، فيها نوع يزرع لثمره وأنواع تنبت في الأحراج أو تزرع للتزيين . || – أمريكي N. d'amérique (c. americana) . || – تركي N. de turquie (c. colurna) . || – طويل الثمر أو أنبوبي الثمر N. tubulé (c. tubulosa) . || – معروف أو شائع N. commun ou avelinier ou coudrier (c. avellana) هو البندق

الشائع الذي يؤكل بزره . || – منقاري N. rostré (c. rostrata) . || بندقة = جلوزة (ثمرة البندق) Noisette (F) . || بندقية Corylées قبيلة من الفصيلة البلوطية فيها البندق ويسمى الجلوز.
شي (ث) : بندقية قديمة Mousquet سلاح ناري قديم . || بندقي Baïoque نقد قديم .

بندول Pendulum(E)
مص (هم) : جسم متحرك حركة تذبذبية حول محور أفقي ثابت . || – قذفي Ballistic P. بندول مركب يستعمل لقياس سرعة القذائف .
جر (فر) : البندول = النوّاس Pendule (F) pendulum(E) || – بسيط=نواس– P. simple = s. p. || – – مكافىء = نواس – – P. s. équivalent=e. s. p. || – قذفي = النواس القذفي P. balistique . ballistic p. || الـ– الكهربي = النواس – P. électrique . electric p. || – المخروطي = النـواس – Pendule cônique = conical p. || – المركب=النواس – Pendule composé=compound p. || – المتكافىء p. compensé=compensated p.

بنزالدوكسيم (أوكسيم البنزالدهيد)
Benzeldoxime (E)
مص (ك) : مركب يتكون بتكثيف البنزالدهيد مع ايدروكسيل أمين وصيغته الكيماوية ك$_6$ يد$_5$. ك يد = ن – ا يد .

بنزالدهيد Benzaldehyde=oil of Bitter almond
مص (ك) : سائل عديم اللون له رائحة زيت اللوز المر.

بنزوفينون Benzophenone (E)
مص (ك) : كيتون ثنائي الفنيل تركيبه الكيماوي

ك$_6$ يد$_5$ > ك = ا
ك$_6$ يد$_5$

بنزول Benzene - Benzol (E)
مص (ك) : هو سائل قابل للالتهاب يتركب من الكربون والأيدروجين ورمزه الكيميائي ك$_6$ يد$_6$ ويمكن الحصول عليه من تقطير قطران الفحم الحجري . وقد يحضر بطرق أخرى مختلفة ويغلي في درجة ٨٠,٤°م وهو أبسط المركبات العضوية العطرية وإليه تنسب هذه المواد . || – [بنزين عطري] Aromatic B. مادة عضوية صيغتها الكيماوية ك$_6$ يد$_6$ تستقطر عادة من تقطير قطران الفحم الحجري .

بنزوين
مص (ك):(مقابل) Benzoin (E).

بنزونيتريل [سيانيد الفنيل] Benzonitrile (E) Phenyl cyanide (F)
مص(ك): مركب عضوي أروماتي صيغته ك$_6$ يد$_5$. ك ن.

بنزيدرين Benzedrin (E)
مص (ك) : مادة تستعمل منبهاً للأعصاب (mental stimulant) وصيغتها الكيماوية : ك$_6$ يد$_5$. ك$_3$ يد$_4$ (ن يد$_2$) .

بنزيدين Benzidine(E)
مص (ك) : مركب عضوي به حلقتا أنيلين في وضع باراوي .

بنزيل
مص (ك) : بنزيل أمين Benzyl amine(E) سائل عديم اللون له رائحة نفاذة يغلي عند ١٨٧°م وصيغته الكيماوية ك$_6$ يد$_5$. ك يد$_2$. ن يد$_2$. || –

بنزيليــــدين الأنيلين (بنزيليــدين أنيلين) Benzylidene aniline مركب صلب ينتــج بتكثف جزيء البنزالدهيد مــع جزيء أنيلين وصيغته الكيماوية ك٦ يد٥ . ك يد : ن . ك٦ يد٥ .

بنزين Benzine (E)

مص (ك) : هو سائل شديد القابلية للاشتعال ينتج من تقطير البترول الخام بين درجتي ٤٠° م و ١٥٠° م تقريباً وهو مزيج من عدة هيدرو كربونات . ويستخدم مذيباً للمواد الدهنية . ‖ ــ (بنزول) Benzene أيدروكربون حلقــي صيغته الكيماوية ك٦ يد٦ (ويختلف عــن البنزين المعروف ببنزين السيارات والطائرات ... الخ) الذي هو خليط من أيدروكربونات سائلة غــير أروماتية . ‖ سداسي كلوريد الـ ــ (البنزول) = جماكسان (gamaxane) =B. Hexachloride مركب يحضر بإضافة الكلور للبنزول في درجات الحرارة المعتادة في ضوء الشمس المباشر وتركيبه الكيماوي ك٦ يد٦ كل٦ . ‖ حمض بنزين سلفونيك B. sulphonic acid مركب متميع صلب عديم اللون يحضر بتسخين البنزين مع حمض الكبريتيك المركز وصيغته الكيماوية ك٦ يد٥ . كب ا٣ يد . ‖ (ط) ــ [جازولين] Benzine - gasoline مزيج من الهيدركربونات المستخلصة مــن تقطير البترول . ‖ (م) ــ ,Petrol, B سائل لا لون له قابل للاشتعال يستقطر من البترول في درجة حرارة بين ٧٠° و ٩٠° درجة مئوية .

بنسلين Penicillin (E)

مص (ط) : عقار يقف نمو الجراثيم ويفيــد في كثــير من أمراض التقيح . ‖ البنسيليــة Penicilliosis وهو العدوى بأنواع من البنيسيليوم (ُفطر العفن) في الجلد والأذن وأحياناً في الرئة . ‖ البنيسيليوم Penicillium هو ُفطر العفن .

بنطصطمون Pentstémon (F) (Pentstemon) (L)

شم (زر) : من اليونانيــة بمعنى خماسيــة الأسدية إلماعاً الى وجود خمس أسدية منها واحــدة عقيمة . جنس زهر من الفصيلة الخنــازيرية . ‖ ــ أحمر قانيء (P. puniceus) P. rouge éclatant . ‖ ــ أمرد (p. glaber) P. glabre . ‖ ــ أنيق (p. speciosus) P. élégant . ‖ ــ بيضي الورق (p. ovatus) P. à feuilles ovales . ‖ ــ جُرَيْسي (p. campanulatus) P. campanulé ‖ ــ مختلف الــورق (p. heterophyllus) P. hétérophylle . ‖ ــ مري (p. murrayanus) P. de murray . ‖ ــ هرتفــي (p. hartwegii) P. de Hartweg .

بنفسج Viollette (F) (Viola) (L)

شم(زر) : جنس زهر مشهور من الفصيلة البنفسجية أنواعه وضروبه كثيرة . ومن أنواعــه : ‖ ــ الأحراج (v. sylvestris) V. des forêts . ‖ ــ ذو دابرة (v. calcarata) V. éperonnée . ‖ ــ ذو زهرتين (v. biflora) V. à deux fleurs

. ‖ ــ عــطر (v. odorata) V. odorante . ‖ ــ قرني (v. cornuta) V. cornue . ‖ ــ كفي الورق (v. palmata) V. à feuilles palmées . ‖ ــ كندي (v. canadensis) V. du Canada . ‖ ــ ملعقي الــورق (V. cucullata) V. à feuilles en cuiller . ‖ ــ مثلث الألوان = زهــرة الثــالوث = بنصة مرجانية بعامية الدماشقة (v. tricolor) pensée ؛ والبنصة تعريب الفرنسية في مصر . نوع من البنفسج جميل له ضروب عديدة . ‖ بنفسجية (L) Ionopsidium لأنها تشبه البنفسج . جنس زهر من الفصيلة الصليبية . ‖ بنفسجيات(F) Violacées ou violariées الفصيلة البنفسجية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات فيها البنفسج .

جر (فر) : بنفسجي (مقابل) Violet (F E)

مص (فن) : بنفسجي Violet (E) (F) يصنع من نبات يسمى الشنجار ويعمل كيميائيــاً من قطران الفحم . ‖ (بك) ــ الجنطيانا Violette gentian (E).

بَنْقِراس Pancreas (E)

مص (ط) : البَنْقِراس [أو المعقد = لوزة المعدة = الحلوة] P. ‖ ــ أسلّي أو معقد أسلي P. aselli . ‖ التهاب الـ ــ Pancreatitis . ‖ العصارة البنقراسية [أو العصارة المعقدية] P. juice .

بنقراطيون Pancratier (F) (pancratium) (L)

شم(زر) : معربة . وهي من اليونانية بمعنى القوة الكاملة إلماعاً الى خواص طبية مزعومة في بعض أنواعه . جنس زهر من الفصيــلة النرجسية . ‖ ــ بحري (P. maritimum) P. maritime. lis maritime. lis narcisse من أسمائــه نرجس البحر وزنبق البحر وزنبق نرجسي وغيرها . ولم أر وجهاً لقول عيسى ومايرهوف انه القعبل . نوع معمر بري ويزرع ، زهرته بيضاء عطرة مؤلفة من أنبــوب طويل نحيف ينقسم في اعلاه ستة أقسام متساوية منحنية .

بَنْقِسية Banksia (F)(L)

شم (زر) : باسم عــالم إنكليزي . شــجر وجنبة للتزيين من فصيلة الورديات . ‖ ــ بهيــة (b. speciosa) (L) B. magnifique (F) . ‖ ــ عريضة الورق (b. latifolia) B. à larges feuilles . ‖ ــ غربيــة (b. occidentalis) B. occidental . ‖ ــ كامــلة الورق (b. integrifolia) B. à feuilles entières . ‖ ــ كبيرة الزهر (b. grandis) B. à grandes fleurs . ‖ ــ مرصوصــة الــورق (b. serrata). B. à feuilles serrées

بنك

مص (حض) بنك (E) Bench ــ [منجرة] النضد الذي يؤدي النجار عليه أعماله . ‖ حمار ــ support مسند على هيئة رقمي ثمانية متصلان بعوارض لحمل الألواح أو الأعمال المنجزة . ‖ ثقابة بنكية Bench Drill ثقابة صغيرة تثبت على بنك . ‖ جلاخة ــ B. grinder جلاخة صغيرة . ترتكز على ــ وتستعمل للتجليخ اليدوي . ‖ (اق) الـ ــ [المصــرف] Banque (F) Bank (E) البنك مؤسسة تقوم بعمليات الائتمان بالاقتراض والإقراض . ‖ الـ ــ المركزي [أو المصرف المركزي = البنك الرئيسي أو المصرف الرئيسي = بنك البنوك أو مصرف المصارف] Banque centrale ou banque des banques =Central bank or bankers, bank اســم يطلق على ــ الإصدار . ‖ ــ الإصدار [مصرف ــ] B. d'émission (F) Bank of issue (E) « هو الذي يقوم بإصدار الأوراق المصرفية » . ‖ البنوك الزراعية [المصارف الزراعيــة] Banques agricoles « هي التي تقوم بعمليات التسليف الزراعي . » ‖ ــ الأعمال = مصارف الأعمال B' d'affaires « هي التي تقوم بعمليات طويلة الأجل مثل إنشاء منشآت صناعية » .

بنٌ

شم(زر) : بُنّ Caféier (F) (coffea) (L) جنس جنبة دائمة الخضرة من الفصيلة الفوّيــة أهم

أنواعها البن العربي . ويسمى القهــوة . وهي أيضاً ثمارة تحمص وتسحق وتغــلى في الماء . وليس لهذا الشجر ذكر في المعجمات الأصلية ولا في المفردات . والقهوة في اللغة الخمر . وهي بمعنى البن مــولدة . وكلمة البن أيضاً مولدة . ويظن أنها من الحبشية . والبن ينبت برياً في الحبشة وفي بعض بلاد افريقيا الاستوائية . وقد نقل من اليمن الى الهند فالى أمريكة الاستوائية ولا سيما الى البرازيل . ولم تعرف قهوته في البلاد العربيــة الا منذ أربعة قرون ونيف . وذكر صاحب التاج البن وقهوته دون أن يعزوها الى المعاجم الأصلية لأنهــا خلت منها كما ذكرت . والاسم العلمي والاسم الفرنسي كلاهما من قهــوة العربية . ‖ ــ ضيق الورق C de Rio-Nunez (c. stenophylla) جنبة ثمارها كروية لا تساوي ثمار البن العربي . وهذا النوع يزرع وينبت برياً في غينيــة الفرنسية وفي سيراليــون . ‖ ــ عربي (coffea arabica) Caféier d'Arabie أهــم

أنواع البن . مهده الحبشة . ومنها نقل الى اليمن
منذ أربعة قرون أو خمسة . وإليه تنسب أصناف
اليمن والأصناف الأمريكية المشهورة . || — قوي
(c. robusta) C. robuste مهده في الكونغو
وقد أخذ ينتشر في جاوى وسومطرة . وهو قوي
بكور قهوته جيدة . || — ليبرية C. de libéria
(c. liberica) شجره أعلى وأقوى من شجر البن
العربي ، وأوراقه وأزهاره أكبر . وحبه ضعفا حبه
. || بُنِّينْ (F) Caféine قلواني أي شبه قلي
يستخرج من ثمر البن . وهو مقوي ومنبه عام يحقنون
به تحت الجلد . || بَنانة Square البنانة في اللغة
الروضة النضيرة حليت بالزهر . وباؤها بالضم والفتح
شي (ث) : بنانة .S حديقة صغيرة عامة .

مص(ح):البُني(L) Barbus bynni من جنس .B
من فصيلة الشبابيط Cyprinidae من رتبة
التليوستيات Teleostei من الأسماك Pisces وهو
سمك يوجد في النيل يكبر إلى ما يقرب من
نصف متر ، ويزن الكبير منه اثنى عشر رطلاً ،
ظهره أصفر قاتم إلى زيتوني وبطنه فضي اللون ،
وزعانفه برتقالية إلى حمراء ومقدمه مستدير وفمه
صغير ، على كل جانب منه زائدتان للتحسس
(حساستان Barbels) الخلفية منها أطول من
الأمامية . وله زعنفة ظهرية واحدة بها أربعة
أشعة زعنفية بسيطة (الأخيرة منها متحولة إلى
شوكة) وتسعة متفرعة . والزعنفة الشرجية ثلاثة
أشعة بسيطة وخمسة متفرعة والزعنفة الذيلية مشقوقة
شقاً عميقاً . || (فن)—(E) Burnt Sienna
(F) Terre de sienne brulée صبغ مصنوع من
تراب طبيعي بأرض مدينة سينا بإيطاليا كما يوجد
ببعض بلاد أخرى مختلطاً ببعض أكسيد المنجنيز
وسمي طحيني لأن لونه لون الطحينة . وبعضه
يحرق فيصير بنياً .

بني

شي (ث): بناء = تشييد (مقابل) Construction
(F) . || — = سياق = تركيب Texture . ||
— = بنيان Bâtisse . || — بالحجر الغشيم
Limousinage . || — = عمارة Édifice . || —
صغير Édicule . || — علوي إضافي Surélévation
. || — متقلقل = — مائل Porte - à - faux . ||
محب — = بنّاء Bâtisseur . || — مرضون
(construction) Pélasgique مركبة حجارته
بلا نحت ولا ملاط . || بنية Gaillard (d'avant,
d'arrière) في مقدمة السفينة أو مؤخرتها . || —
= هيكل = قفص Armature دعائم للبناء أو
للتماثيل . || — = تركيب Structure . || أبنية
الدير = صحن — Cloître .

جر (فر) : بنية = تركيب = قوام Structure
(E) (F) . || — الأذن s. of the ear = s. de l'oreille
. || — ذات مقاومة ثابتة S. à résistance
constante = constant - re. s. . || ال — الذرية
S. atomique = atomic s. . || — الكهربية
للذرات S. électronique de l'atome = elect-
ronic c. of atom .



شم (زر) : بناء = إبتناء = أيْض بنائي Anaboli-
sme (F) طور الأيض Métabolisme الذي يعلو
فيه الجهد الكيميوي في جسم الحي فتكون منبته
تجمع الطاقة . ويشتمل البناء في النبات على التمثل
اليخضوري أي الخضبي ، وعلى سائر الأعمال التي
تفضي الى تركيب المواد المختلفة في جسمه ، من
ثلاثية أو رباعية ، نتيجة للتغذية . ويتضح أن في
البناء تركيباً Synthèse ولذا سمي مثبتاً ، وأن في
الانتقاض Catabolisme هدماً ولذا سمي منفياً .
|| أبنية زراعية أو ريفية أو قروية Batiments
ruraux كالاصطبلات والزرائب والأهراء والمتبنات
ومساكن الفلاحين . || — زراعية أو ريفية
Constructions rurales كالاصطبلات والزرائب
والأهراء ، وكمساكن الفلاحين ورئيس المزرعة . ||
بُني (L) (barbus) (F) Barbeau ou barbot
برييس في مصر . جنس سمك من فصيلة الشبوطيات
شائع في أنهار الشام الكبار وبحيراته ولا سيما في
الفرات والعاصي وبحيرتي حمص وانطاكية . || —
أحمر (L)B. grypus عن غريفل . قال هو أهم سمك
الفرات ومن أجود سمك الشام . || — أصفر
B. luteus قال غريفل انه كثير في بحيرة حمص
خاصة . || — جبار B. kersin قال غريفل ربما
بلغ طول سمكته مترين في الفرات . قلت ولذا سميته
الجبار . || — طويل الرأس B. longiseps يكثر
في بحيرتي حمص وطبرية . || — العاصي B. orontis
. || — كلبي B. canis ذكر غريفل انه مبذول في
بحيرة حمص وطبرية والحولة وانطاكية . || بنت
وردان (F) Blatte اسم يطلق على أنواع من
الحشرات المستقيمات الأجنحة لها قرون طوال . وهي
مبذولة في المطابخ والأفران والبيوت والمراحيض ،
حيث تأكل الخبز والسكر واللحم وتقرض الألبسة
وتسمى الصرصور في مصر والشام ، على حين أن
الصرصور في اللغة هو الجدجد على الأرجح . ||
— — أمريكية (F) B. américaine . || — —
جرمانية B.germanique (F))blatta germa-
nica) (L) . || بنات وردان = وردانيات
(F) Blattides الأولى منسوبة الى المضاف اليه .
فصيلة من الحشرات من رتبة مستقيمات الأجنحة فيها

بنات وردان التي نسميها الصراصير ويسميها
الفرنسيون Cafards.
شق (ط) : البنية = الصيغة (كيمياء) = مزاج =
جبلة (E) Constitution . || بنوّة شرعية
Legitimacy . || رمد بني Gonorrhœal
ophthalmia . || التهاب المفصل ال — G.Arth-
ritis . || رثية بنية G, Rheumatism . ||
سيلان — بالعامية (التعقيبة) Gonorrhœa . ||
مكورات بنية Gonococcus .

مص (ح) : ابن آوى والجمع بنات آوى ويقال
له لعوض وعلّوض وشغبر وهو حيوان من
جنس (E) Canis من القصيلة الكلبية Canidae
من رتبة اللواحم (آكلات اللحوم) Carnivora
من الثدييات Mammalia وابن آوى أصغر
حجماً من الذئب وذيله طويل غزير الشعر طوله
نحو ثلث جسمه ، ولونه رمادي إلى الصفرة داكن
من ظهره وباهت من بطنه . ويصيد ليلاً في
قطعان . ويتغذى من الثدييات الصغيرة كالغنم
والغزلان وكذلك من الدواجن كما يتغذى من
الجيف ومنه نوعان : (١) ابن آوى الشائع
ويعرف في العراق وفي الشام باسم « واوي »
Canis aureus ويوجد في الجنوب الشرقي من
أوروبا وشمال افريقيا وآسيا وغيرها .
(٢) ابن آوى الافريقي ويسمى الوَعْوَع
C. anthus ويقطن الجزائر وتونس والسودان
والصومال وغيرها || (اج) بنوة Filiation
(E F) . || (ق) تبني Adoption . ||
بنوة التبني(F) Filiation adoptive . || — طبيعية
F. naturelle . || (سؤ) — اقتراح [مشروع .
مادة . تقرير . تعديل] To adopt a proposal,
a draft, an article, a report, an amendm-
ent (E) Adopter une proposition, un
projet, un article , un rapport , un
amendement (F) . || (ط) البنية
Constitution هي جماع ما تركب منه الجسم
من حيث عناصره الجوهرية . || (اح) بناء
[هيكل = بِنْيَة] Structure . || — الخلية
Structure of the cell . || (جي) بنية .S
١ — في الجيولوجيا العامة : مجموعة الظواهر البنائية
لمنطقة ما . ٢ — في علم الصخور : إحدى المعالم أو
الظواهر الكبرى لكتلة صخرية مثل التطبق والفوالق
والانفصام . || — حبلية S.,rope بنية صخرية
خاصة تظهر بها بعض اللابات في شكل حبال . || —
ثانوية S., Secondary بنية الصخر التي تنتابه بعد
تكونه بزمن طويل نتيجة عوامل طبيعية . || —
فجوية S.,Vesicular بنية صخرية تتميز بوجود
الفجوات وتظهر في الصخور البركانية نتيجة تسرب
الغازات منها . || — حشوية Boudinage بنية
تنشأ في الصخور القوية ذات الشقوق المتقاطعة
والمتبادلة مع صخور ضعيفة وتنتج من انسياب
مادة الصخور الضعيفة (كالطفل أو الطين) التي
تنساب بالضغط فتحشو شقوق الصخور الصامدة

(كالحجر الجيري أو الرملي) . || — شلالية Cascade بنية تتكون من مجموعة من الطيات الثانوية تنشأ في الصخور الجيرية من انهيارها على منحدر رملي. || — عَمَدِيّة Mullion Structure تألف صخري يتكون من أعمدة متوازية على شكل العصي وقد تبلغ عدة أقدام في القطر وعدة أقدام في الطول وتتكون هذه الأعمدة من صخور متحولة . || — لوزانية S., amygdaloidal فجوات في الصخور البركانية امتلأت بمعادن ثانوية مثل الكالسيت والكوارتز . || — عمادية S., columnar بنية معدنية تتكون الوحدة فيها من أعمدة نحيلة كما في بعض أنواع الأمفيبول . || — قصعية Basin بنية تركيبية في صورة طية إلى أسفل يكون فيها ميل الطبقات منتظماً إلى الداخل وفي كل الجوانب ونحو نقطة مركزية . || — وسادية Structure, Pillow . || بنية خاصة تظهر بها اللابات القاعدية التي تتكون من تجمعات من كتل صغيرة تشبه الوسائد ويغلب أن يكون ذلك عند اللابة تحت الماء . || بُنْيَة أولية S., Primary بنية الصخر التي يكتسبها في أثناء تكونه . || — التهشيمية Cataclastic s. البنية التي تتكون في الصخور من تهشمها بالحركات الأرضية . || — الحويصلية Vesicular s. بنية توجد في كثير من الصخور البركانية وتمتاز بوجود حويصلات فارغة نتيجة لأن الغازات في اللابة وتملء فيما بعد ببعض المعادن كالعقيق والزيوليت والكلسيت . || — اللؤلؤية Perlitic s. بنية توجد في الصخور الزجاجية البركانية وتنتج من تشقق المادة الزجاجية بسبب التقلص أثناء البرودة فتظهر فيها شقوق لامعة تتخذ أشكالاً مختلفة وأشهر هذه الصخور صخر البيرليت . || — اللّوزية Amygdaloidal s. تركيب يوجد في بعض الصخور البركانية كالبازلت والأندزيت ، وينشأ عن ملء الفراغات في مادة هذه الصخور بمعادن ثانوية مثل الكلسيت والسليكا وهذه المواد الثانوية تكون أنصل لوناً من مادة الصخر وتكون على هيئة اللوز عادة . || — المخروطية المتداخلة Cone-in-cone s. بنية درنية توجد في الصخور الرسوبية خاصة الحديدية والفحمية وتوجد بشكل مخروطات متداخل بعضها في بعض ناتجة عن عملية التبلر الشعاعي حول مركز مشترك . || — المتراكبة Imbricate s. بنية تتكون من عدد من صدوع الدفع التي تميل كلها في اتجاه واحد فتتراكب كتل الصخور بعضها على بعض || الـ — الانسيابية Flow S. هي البنية التي تختص بالصخور البركانية وتنتج من انسياب الصهارة Magma في طبقات متبادلة مختلفة في تركيبها ونسيجها ودرجة تبلورها وتؤدي إلى ترتيب البلورات في اتجاه الانسياب : || — قبو الانسياب Arch of Flow S. بنية تظهر في شكل أقواس متوازية عرضية على أسطح التدخلات النارية وتكون الجوانب المحدبة للأقواس في اتجاه الطرف الأقصى للتدخل الناري . || بنيات جُوّانية Enterolithic Stuctures بنيات متشابهة تنشأ في بعض الصخور كالرواسب الملحية والحجر الجيري وتسبب زيادة أو نقصاناً في حجم الصخور وتنتج من بعض التغيرات الكيميائية التي تطرأ عليها . || — انفصالية (F) Décollement مستوى من الطبقات الثابتة حركات الطي والتصدع وحده فلم تؤثر على ما تحته من مكونات . || — المَيْل المتشعع Periclinal Structures (E) بنيات كالقباب أو كالبنيات القصعية يكون فيها ميل الطبقات في اتجاهات متشععة من نقطة مركزية في البنية أو بعيداً عن هذه النقطة . || (حض) المبنى Bâtiment (F) || (اح) بانية الهيكل [ج بانيات الهيكل] Scleroblast (E) خلية تفرز مادة يتكون منها الهيكل ، موجودة في الطبقة الخارجية لحيوان الإسفنج ، وقد تكون هذه المادة جيرية أو سيليكية أو قرنية . || (اج) البناء Anabolism || (اج) — أساسي للشخصية Basic personality structure || (مؤ) — على اقتراح On the proposal of (E) Sur la proposition de (F) || ب (ق) — المباشر Construction par économie (F) فيه يقوم الباني لحساب نفسه بكل العمليات التي يستوجبها بناء السفينة وهو ما يقتضي إبرام طائفة من العقود يتعلق بعضها بتأجير المهندسين والصناع والعمال للقيام بخدمات معينة والبعض الآخر خاص بشراء الأدوات والمهمات والخامات اللازمة للبناء . || — البناء بالمقاولة C. á forfait ou á l'entreprise هي الحالة التي فيها يعهد الشخص إلى فرد أو شركة ببناء سفينة ذات مواصفات معينة . || دعائم — Murs de soutènement (اج) أبناء أمومة Cognate . || — العم أو الخال من درجة واحدة Parallel Cousin . || (ط) الابتناء Anabolism(E) هي عملية تمثيل المواد الغذائية وإدخالها في بناء المادة الحية . || (اح) — [أيض بنائي] A. العمليات الكيماوية التي تحدث في الأجسام الحية لصيرورة المواد البسيطة إلى مواد عضوية مركبة . || ابتنائي Anabolic نسبة إلى الابتناء أو الأيض البنائي . || مركب — Anabolite يطلق على كل مركب ينتج في الأجسام الحية نتيجة عملية ابتنائية . || (ط) بُنيان Structure وهو تكوين الشيء من أجزائه .

بهدة Bahada (E)

مص (جغ) : السهل الممتد على سفح الجبل من فعل السيل .

بهر

مص (ح) : البهار أو الخطاف هو المعروف عند العامة بعصفور الجنة وهو أنواع متعددة من جنس Hirundo من الفصيلة الخطافية Hirundinidae من رتبة العصفوريات Passeriformes قسم الطيور Aves وهي طيور صغيرة لها منقار قصير مثلث الشكل وجناحها طويل ومذنب يصل حتى نهاية الذنب . والذنب طويل ذو شعبتين والرسغ والقدم عاريتان لا يغطيها الريش ويستوطن معظم بلاد العالم ويتغذى بالحشرات كالناموس وغيرها ومن أنواعه : الخطاف المصري Hirundo rustica savignii والخطاف الفلسطيني H.r. transitivia . || — هو Lutjanus bohar من جنس L. من الفصيلة الفرخية Percidae من رتبة التليوستيات Teleostei من الأسماك Pisces وهو سمك له جسم مستطيل مفلطح من الجانبين ومغطى بقشور مشطية صغيرة وعلى مؤخر الرأس صفان أو ثلاثة صفوف من القشور الكبيرة مقدمه ممدود ، وعلى الفكين أنياب حادة وأسنان مخلية لون الظهر أغبر والجانبان والبطن بيض ، وله زعنفة ظهرية واحدة بجزئها الامامي عشر شوكات تقريباً وجزؤها الخلفي مستدير وبه أشعة زعنفية لينة . وبالزعنفة الشرجية ثلاث شوكات الوسطى منها طويلة والزعنفة الذيلية مشقوقة وهو يستوطن البحر الاحمر وبحار الهند والملايو . || (ط) البُهْر Apnoea وقوف النفس . || (مر) — Tachypnea = Polypnea . || (ط) الأبهر : Vena cava « هما اثنان ، الأعلى والأسفل وهما الوريدان اللذان يتجمع فيهما الدم من جميع أوردة الجسم ويعودان به إلى الأذين الأيمن من القلب » . || — السفلي Vena cava inferior .

شم (زر) : بهار = أقحوان Anthémis (F) (anthemis)(L) كانت العرب تطلق كلمة البهار على أنواع من هذا الجنس وأنواع من جنس Chrysanthemum الذي سيناه جنس الاقحوان تعميماً . وأقحوان من أصل فارسي. جنس زهر من المركبات الأنبوبية الزهر . || — أرجواني A. purpurin (A. purpurea) . || — أقرعي A. du mont cassius (a. cassia) . || — جَبَلي A. montana . || — حقلي A. des champs (a. arvensis) ومن اسمائه القديمة البهار . وكانت كلمة البهار تطلق أيضاً على غيره . || — الصبّاغين A. des teinturiers (a. tinctoria) . || — عربي A.d'Arabie(a. arabica) آه يا أنا بعامية الدماشقة . || — مخروطي الرأس A. rétus (a. retusa) . || — نبيل = بابونج A. camomille romaine (A. nobilis) .

شي (ث) : بُهار Broc (F) إناء كالإبريق . || — Aquamanile ابريق معدني يكون له تمثال صغير أو نحوه في رأسه .

شق (ط) : الشريان الأبهر = الوتين (مقابل) Aorta (E) . || — بطني Abdominal a. || — صدري Thoracic a. || قوس — Arch of the a. || التهاب — Aortitis . || ابهري = وتيني Aortic . || دسام — A. valve .

بهروك Bohorok (E)

مص (جغ) : اصطلاح محلي لرياح من نوع الفهن تهب على سهل « ديلي — Deli » في سومطرة وقت هبوب الرياح الموسمية الشمالية الشرقية ، وهي دافئة جافة قد تسبب أضراراً لبعض الغلات مثل الطباق .

بهش

شم (زر) : بهشية = إيلكس (Ilex) (F) Houx (L) سميت بهشاً لأن ورقها يشبه ورق نوع البلوط المسمى بهشاً. جنس شجر وجنبة حرجية من الفصيلة البهشية . || — أمريكية H. du paraguay. Maté. Thé du P.(F) || — داهونية H. de dahon (F) (I. dahoni)(L) || — شائعة H. commun (I. aquifoluim) = شجرة الدبق = شرابة الراعي . || — عريضة الورق H. à larges feuilles (I. latifolia) . || — كثيفة أو ظليلة H. opaque (I. opaca) . || — مادرية H. de madère (I. perado) . || — مقيئة H. émé-tique (I. vomitoria) || بهشيات Aquifoli-acées (F) سميت بهذا الاسم لأن أهم أجناسها Ilex وهو له ورق يشبه ورق نوع البلوط المسمى بهشاً : فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين .

بهق

شق (ط) : بهـق (E) Leucoderma أبيضاض الجلد .

شم (زر) : بهق (F) Ladre بياض في الجسد . ويكون في الخيل حول المنافذ الطبيعية كالفم والأنف والشفة والقنب .

مص (ط) : البهق (E) Leucoderma بياض يعتري الجلد بخلاف لونه . || — الطفيلي Achromia, parasitica زوال المادة الملونة للجلد عن مرض .

بهم

شق (ط) : إبهام (مقابل) (E) Hallux . || — أروح H. varus . || — أفحج H. valgus. || مبهمي : نسبة للعصب المبهم Vagal . || مبهم = غامض Protopathic .

شي (ث) : مبهم = غير واضح (مقابل) Bavoché (F).

مص (ط): الإبهام الزنادية Snap thumb (E) هي حالة مرضية فيها تنبسط الإبهام فجأة مصحوبة بقعقعة من حالة انقباض .

بها

مص(حض): البهو Salle (F) . || (مؤ) — Lobby (E) Salle des pas perdus (F).

شي (ث) : بهو = دهليز (مقابل) Galerie . || — « صوفه » Antichambre فناء داخلي . || — = ردهة = قاعة الاستقبال = معرض الفنون « صالون » Salon .

شم (زر) : بهية = قليدية Callidie (F) (calli-dium) (L) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى ذات الشكل البهي . جنس حشرات من طوال القرون . || — بنفسجية C. violette (c. violaceum) . || — مدماة C. sanguine ou couleur de feu (c. sanguineum) . || بهائية = هبروثمنوس Habrothamne (habrothamnus ou ces-trum) من اليونانية بمعنى جنبة البهاء . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة الباذنجانية . || — أنيقة H. elegant (F) . || — برتقالية H. aurantia-cum(L) . || — صفيراوية H. alaternoides(F) . || — عذقية H. corymbosus . || — وردية H. roseum .

مد : بهائيات الثمر (مقابل) Callitricacées (F)

مص(فل):بهائية Bahaïsme (F) Behaism (E) امتداد للبابية على يدي ميرزا حسين (١٨٩٢) ، الملقب ببهاء الله ، تنزع إلى العالمية في الاعتقاد والتدين ، وتبدو عليها مسحة مسيحية في الأخلاق والسلوك ، ولها أتباع في أوربا وأمريكا .

بوأ

شم (رج) : بيئة Milieu(F) environment (E) جميع العوامل الأحيائية واللاأحيائية لأحد المواقع . || علم الـ — = بيئيات Écologie = ecology دراسة النباتات والحيوانات من ناحية علاقتها ببيئاتها . || (زر):— — = — Mésologie (F) قسم علم الحياة النباتية الباحث في صلات المتعضيات النباتية بالبيئة التي تعيش فيها . وهذه الكلمة مرادفة لكلمة Écologie . || (رج):— الجماعة Synecologie (F) Synecology (E) علم البيئة الذي يشمل جماعة نباتية ، خلافاً للذي يقتصر على الفرد وهو « علم بيئة الفرد Autecology » . || الإقليم البيئي = إقليم البيئة Écoclimat = ecoclimate في علم البيئة : هو الإقليم « المناخ » باعتباره عاملاً بيئياً . وهو جماع العوامل الجوية في داخل المسكن ، سواء أكان ذلك المسكن دهليز برقانة أم سهباً من الأرض واسعاً . || (زر) أبواء (F) Boa معربة . ثعبان

عظيم من فصيلة الأصليات .

شق (ط) : بيئة = مثوى = مأوى (مقابل) Habitat (E) .

مد : المباءة (مقابل) Ruche .

مع (تر) : علم بيئة الأحياء (مقابل) Ecology .

مص(اج) : بيئة Environment(E) . || — طبيعية أو اجتماعية Habitat . || الـ — الخارجية Medium, External . || البيئة الداخلية M., internal . || — الذاتية Autecology أحد فروع علم البيئة يبحث في أحوال البيئة المحيطة بنبات معين . || علم الـ — Ecology . || (جي) — الأعماق Abyssal Environment مجموعة الظروف والعوامل الطبيعية والكيميائية التي تسود في أعماق البحر فيما يزيد على ألفي قدم كالضوء والحرارة والضغط والأحياء والحركة والأملاح والغازات الذائبة وغيرها. || — طمية Alluvial E. مجموعة الظروف والعوامل التي تترسب فيها الصخور من المياه الجارية . || — مائية Aqueous E. بيئة تترسب فيها الصخور تحت الماء سواء في البحيرة أو النهر أو البحر أو المحيط . || — الحياة البحرية Neritic E. هي ذلك المجال من مياه البحر الذي يحدد عمقه النطاق تحت الساحلي ويمكن الضوء اختراقه وإضاءته مما يجعله صالحاً لحياة النباتات البحرية وبالتالي أكثر النطاقات البحرية ملاءمة للحياة الحيوانية وازدحاماً بها . || — الحياة المحيطية Oceanic E هي ذلك المجال من مياه البحر المحصور بين الحدود الداخلية للنطاق البحري والحدود الخارجية للنطاق السحيق أي بين عمق ٣٠٠ متر ، ٤٠٠٠ متر تقريباً. || (اح) عوامل الـ — Habitat factors العوامل التي تسيطر على أحوال النباتات وتوزيعها في البيئات المختلفة . || صورة بيئية : H. form دلالة على الانطباع الذي تطبع به البيئة شكل النبات . || مجموعة — H. group هي النباتات ذوات البيئة المشتركة ولو لم تكن بينها قرابة تقسيمية ومن أمثلتها مجموعة النباتات الجفافية والمائية وغيرها . || جماعات — H. socieries مرتبة من مراتب المجتمعات النباتية أقل من المعشرة . || علم البيئة القديمة Palaeoecology فرع علم الحفريات الذي يختص بدراسة واستنتاج البيئات القديمة التي ترسبت فيها الصخور المختلفة وذلك من دراسة اعتبارات فيزيقية وكيميائية وحيوية قديمة أهمها مستمد مما تحتويه هذه الصخور من حفريات .

بوب

شي (ث) : باب (مقابل) (F) Porte . || — دوار Tourniquet . || — زالق Porte à coulisse . || — زلاق Herse باب من حديد لسد مداخل الحصون ينزلق على بكرات . || — السر Poterne باب سري للنجاة في قلعة أو حصن . || — سري Porte dérobée . || — متوسط الحجم Bâtarde (p.) . || — مركبة = سجف (ستر يرخى على الباب) Portière . || — واسع Porte cochère . || — وهمي P. (Fausse) . || بويب خفي Trappe . || بوابة Cochère (porte) باب بمصراعين تدخل منه المركبات . || — المعبد المصري = عمود مربع Pylône .



شق (ط) : التهاب وريد الباب Pylephlebitis (E) . || بواب المعدة Pylorus استئصال الـ —

Pylorectomy . ‖ تصنيع — Pyloroplasty

شم (زر) : بويب « في الشام » نقير « في مصر » micropyle (F) البويب مترجمة . والنقير تطلق في الشــام على Hile ، وهي تسمى السرة في مصر . والنقير والأنقور في اللغـــة نكتــة في ظهر النواة. قناة في رأس البيضة « البــذيرة » تصل الجويزة « نوسيلة » والكيس الجنيني بكهف المبيض . وبتعبير آخر هي الفتحة التي تدخـــل منها النواة اللقاحية فتخترق أغشية البيضة للتلقيح « الاخصاب » . وهذه الفتحة تلبث على شكل ثقب صغير في معظم البزور .

مص (ط) : الباب (الوريد البــابي) Portal vein (E) وريد كبير يتجمع فيه الدم من أنحاء القناة الهضمية ويدخل الكبد ويتفرع فيه . ‖ (تا) — العالي Sublime Porte . ‖ — وهمي fausse-porte (F) False door (E) تمثال باب من الحجر أو الخشب ، وقد يكون رسماً بالمداد أحياناً ، وقد يتعدد في القبر الواحد من قبور الفراعنة . ويكتب عليه إسم الميت وألقابه ومناقبه . خال قدماء المصريين أن للميت مثالاً ينفذ منه من عالم الموت إلى عالم الحياة ؛ ليتمكن من التمتع بما يقدم إليه من طعام وشراب . ‖ (ط) البواب Pylorus فتحة المعدة الموصلة إلى الأثني عشر (المفج) . ‖ (تا) بوابة Pylon المدخل وما يتصل به من مبان . ‖ (مر) المسلك البــابي Portal tract . ‖ (فل) بابية Babisme (F) Babism (E) نحلة ظهرت بإيران في القرن التاسع عشر ، وترجع إلى علي الشيرازي (١٨٥٠) ، تقوم على أساس فكرة المهدي المنتظر ، فتقول بضرورة ظهور مصلح كل ٥٠٠ سنة أو ألف ، يشرع على حسب الظروف : وذهب الشيرازي إلى أنه هو المهدي المنتظر أو باب العلم ، ومنه لفظ البابية .

بوت

مص (جغ) : البوت Kpjfe (Dutch) تلال صغيرة مستوية السطح . ويستعمل الاصطلاح في جنوب إفريقية . ‖ — = الميسا Butte (E) تلال مستوية السطح ، ويطلق اللفظ الأول على الصغير منها ، والثاني على الكبير . وينتشر عــادة في مناطق الهضاب القاحلة في غربي الولايات المتحدة .

بوتادين Butadiene (E)

مص (ط) : مركب كيماوي يستخدم في عمل المطاط الصناعي .

بوتازوليدين Butazolidin (E)

مص (ط) : « عقار يستعمل في علاج الرثية الحادة والمزمنة » .

بوتاسيوم Potassium (E)

مص (ك) : عنصري فلزي لين من مجموعــة القلويات وزنه الذري ٣٩,٠٩٦ وعدده الذري ١٩ وكثافته ٠,٨٧ ينصهر عند درجــة ٦٢° م . (وينطق بوطاسيوم في البلاد العربية غير مصر) .

بوتريل = زبديل Butyryl (E)

مص (ك) : مجموعة أحادية التكافؤ ناتجة من إزالة مجموعة الأيدروكسيد من حمض البوتريك أو الزبديك وصيغتها الكيميائية ك٣ يد٧ ك أ .

بوتقة : [بودقة] Crucible (E)

مص (حض) : وعاءٌ مصنوع من مواد حرارية فخارية أو غيرها يصمد للحرارة مع متانـــة . وتصهر المعادن في أفران البوتقة . ‖ (ك) — وعاء من الفخار أو النيكل أو البلاتين وأشباهها تستخدم عادة في تسخين المواد تسخيناً شديداً بقصد تكليسها غالباً .

شي (ث) : بوتقة Greuset (F) حقة صغيرة يصهر فيها الصائغ المعدن . ‖ — = بودقة الصقل Coupelle كؤيسة يذيب فيها الصائغ المعدن الثمين لتنقيته مــن الشوائب .

بوتيل Butyl (E)

مص (ك) : مجموعة عضوية من مجموعات ألكيل صيغتها الكيماوية ك٤ يد٩ .

بوجاز (م) Bogaz (E)

مص (جغ) : اصطلاح محلي في إقليم « الكرست » بغربي يوغوسلافيا ، يطلق على الهوة الطويلة الضيقة التي يصب فيها نهر يعمل على توسيعهـــا بوساطة إذابة الصخور الجيرية .

بوح

شي (ث) : باحة = فِناء Cour (F) . ‖ — أمامية Avant - c. ‖ — معمدة Péristyle الأعمدة التي تتقدم حرم المعبد .

مص (تا) : باحة المعبد Propylon (E) propylone (F) . ‖ (جي) الـ — البينية (البـاحـــة الأساسية) Interarea (E) (Cardinal Area) سطح مستو او منحن يمتد بين المنقار وخط المفصــلة في كل من مصراعي الصدفة في المسرجانيات ويقسمه خـط المفصلة قسمين غير متساويين أكبرهما يتبع المصراع العنقي والآخر يتبع المصراع العضدي . ‖ (ط) — الألية Thenar space وهي الباحة الراحية التي تقع بين السنع الأوسط ووتر العضلة الطويلة الثانية للابهام . ‖ — الغربالية (بأهرام الكلية) Area cribrosa (of renal pyramid) وهــي فتحات الأنابيب الكلوية بقمة أهرام الكلية . ‖ — المُخَطَّطة A. striata وتطلق على منطقة الإبصار بقشرة المخ ‖ — الوعائية A. vasculosa وهي المنطقة الخارجية بقناة القوقعة بالأذن الداخلية . ‖ باحــات « كونهايم » Cohnheim's areas وتظهر بالقطاعات المجهرية للألياف العضليــة من تجمّع الثُليفات .

بوديمه Uraemia (E)

مص (مر) : تسمم دموي بولي .

بوذية Buddhism (E) Buddhisme (F)

مص (فل) : مجموعة الآراء الفلسفية والدينية التي نشأت عن تعاليم بوذا ، وأساسها القول بأن حياة الإنسان في الدنيا شر وألم ، وأن التخلص منهــا إنما يتم بالاندماج في الوحدة الشاملة ، وهي النرفانا ، وسبيل ذلك الزهد ومحاربة الرغبات والشهوات . تقول بالتناسخ ومبدأ السببية ، وتنكر الروحية والبعث والحساب .

بور

شم (زر) : بور = أرض بائرة Friche (F) البور أرض تركت بلا زرع لأسباب شتى كفقد الأمــن وفقد المال وانحباس المطر ورخص الغــلات وقلة الخصب الخ وهي غير المستحالة . ‖ تبوير Friche « Laisser en » ترك الأرض بــوراً . ‖ بورق Borax ضبطها صاحب القاموس ببــاء مضمومة . وجاءت مفتوحة في مادة « نطرون » . ‖ بوري muge ou mulet (F) (mugil) (L) قال ياقوت الحموي انه منسوب الى قريــة بساحل مصر قرب دمياط اسمها بوري. جنس سمك من العظميات الشائكات الزعانف والفصيلة البوريـــة ، يكثر في سواحل الشام ومصر وأنهار الشام وبحيراتــه ، أي يعيش في الملح والعذب من المياه ، وله عندنا شأن كبير ، وهاك بعض أنواعه عن غريفل . ‖ — الحشو m. capiton (m. capito) . ‖ — عريض الرأس m. à large tête (m. cephalus) . ‖ — غليظ الشفتــين m. à grosses lèvres (m. chelo) . ‖ — مُذهّب m. doré (m. auratus) . ‖ — نطاط m. sauteur (m. saliens) . ‖ بوريّات mugilidés (F) فصيلة سمك مــن العظميات الشائكات الزعانف ، فيها البوري . ‖ بوريــة Paillasson حصير من قصب أو من سوق السلت لستر البقول وغيرها .

مص (ح) : البوري نوع من السمك معروف في مصـــر وهو Mugil cephalus (L) من جنس Mugil من الفصيلة البورية Mugilidae من رتبة التليوستيات Teleostei قسم الأسماك Pisces وهو سمك يعيش في البحر الأبيض المتوسط والبحيرات

المصرية وقد يصعد في النيل أحياناً ويصل طوله إلى ٣٥ سم أو أكثر لون ظهره رمادي إلى الزرقة أو رمادي زيتوني ولون البطــن أبيض فضي ، وزعانفه رمادية له فم نصف دائري ، ويختفي فكه الأسفل عند انطباق الفم وله زعنفتان ظهريتان صغيرتان ويوجد في الأمامية منهــا أربع أشواك

واما الخلفية فلا شوك فيها ولكن بها تسعة أشعة زعنفية لينة والزعنفة الشرجية تقابل الزعنفة الظهرية الخلفية وبها ثلاث أشواك وثمان من الأشعة الزعنفية اللينة ، والزعنفة الذيلية مشقوقة شقاً غير عميق .

بورا Bora (E)
مص (جغ) : رياح باردة تهب على شمال إيطاليا وشرق البحر الأدرياتي من اتجاه شمالي أو شمالي شرقي ، وغالباً ما تكون جافة .

بورات الايثيل Ethyl borate (E)
مص (ك) : أحد استرات حامض البوريك .

بوران Buran (E)
مص (جغ) : رياح قارصة عنيفة بين الشمالية والشمالية الشرقية ، تهب على سيبريا وأواسط آسيا في فصل الشتاء بخاصة في مؤخرة ضديد الإعصار ، وتحمل معها الثلج .

بورجوازية
مص (اج) : مقابل . Bourgeoisie (F) .

بورق Borax (E)
مص (ك): هو ملح رمزه الكيماوي ص٢ ب٤ أ٧ ١٠ (يد٢ أ) يذوب بسهولة في الماء الدافىء وبصعوبة في الماء البارد .

بورون Boron (E)
مص (ك) : عنصر لافلزي وزنه الذري ١٠٫٨٢ وعدده الذري ٥ .

بورونية Boronia (F) (L)
شم (زر) : باسم أحد النباتيين . جنس جنبة للتزيين من الفصيلة السذابية . || — ريشية الورق B. à feuilles pennées (b. pinnata) . || — ثلاثية الوريقات B. trifolié (b. triphylla) . || — شقارية الورق B. à feuilles d'anémone (b. anemonæfolia) . || — صغيرة الورق B. à petites f. (b. microphylla) . || — مجنحة B. ailé (b. alata) . || — محززة أو مضرسة B. dentelé (b. serrulata) . || — مزهرة B. fleuri (b. floribunda) .

بوريطس = بوريطش Pyrite (F)
شم (زر) : المفردات . وهو كبريتور الحديد . وكانت المعربة تطلق على كبريتورات معدنية مختلفة منها المرقشيتا marcassite ، وهو أيضاً كبريتور الحديد ، ولكنه يختلف شكلاً عن البوريطس .

بوز
جر (فر) : بواز Pois (F) pitch (E) وحدة اللزوجة .

بوزترون Positron (E)
مص (طن) : دقيقة أولية كالإلكترون من حيث كتلتها ، إلا أن شحنتها موجبة وليست سالبة .

بوزولان Pouzzolane (F)
شم (زر) : حصى بركاني ضارب إلى حمرة كثير حول بركان فيزوف كان الرومان يخلطونه بالكلس ويستعملونه للبناء .

بوزيدون Poséidon (F)
شي (ث) : رب البحار عند الاغريق ويقابله نبتون عند الرومان .

بوسنغلطية Boussingaultia (L)
شم (زر) : باسم العالم الزراعي الفرنسي بوسنغلط . جنس نباتات من فصيلة البازليات .

بوص
شي (ث) : بوصة Pouce (F) قياس أبعاد قديم يعادل ٢٧ ملم .
جر (فر) : البوصلة = الموصلة = الحك Boussole (F) compass (E) إبرة الملاحين تتجه دائماً إلى القطب الشمالي . || — أو إبرة الميل B. aiguille d'inclinaison = dip circle: d. co. = d. needle

بوط
شق (ط) : داء بوط Pott's disease (E) . || كسر — (كسور الساق) P. fracture .

بوغ Spore (F)
شم (زر) : مجمع مصر . والبُوْغ في المعجمات الذي يكون في أجواف الفقعة، وهو السبور بعينه . الواحدة بوغة ، والجمع أبواغ على القياس كشجر وشجرة وأشجار . وقال بعض أساتيذ النبات جرثومة ، وهي لا تصلح لأنها اشتهرت في كتب النبات والطب والزراعة بمعنى مكروب وبأحد معاني Germe . وقال بوست غبيرة تصغير غبرة ، وهي ترجمة حسنة ، ولكن البوغ أصلح . أجسام صغيرة في اللازهريات وظيفتها احداث التناسل اللاشقي . || — خارجي = برهمة Conidie بوغ فطري يكثر في الزقيات ويقوم على جهاز بوغي خاص . والبرهمة عن بوست. وهي في اللغة البرعمة . وهذه الاستعارة حسنة . || — زقي Ascospore بوغ ينشأ في زقاق الفطور الزقية . || — كبير macrospore ويقول بعضهم جرثومة كبيرة ، ولا وجه لذلك . بوغ اذا أنتش نشأ عنه مشيرة Prothalle أنثوية . وهو شبيه بالجويزة « نوسيلة » في عاريات البزور ، || — لاقحي Zygospore بوغ يحصل بدءاً من لاقحة ، || — مغلف Pycnide أحد أشكال الأثمار في بعض الفطور الطفيلية ، وهي جيوب تحمل بوغاً كما في فطر العفونة السوداء ، || حاملة الـ — Sporange الاسم الفرنسي من أصل يوناني بمعنى حامل البزرة : الكيس الذي يحتوي بوغ اللازهريات ، || داء — اللحمي Sarcosporidiose مرض يصيب الضأن في العضل والنسيج الضام سببه طفيليات من البوغيات اللحمية ، || بويغ = بوغ صغير microspore تصغير بوغ ، وقال أحدهم جرثومة صغيرة ، على حين أن الجرثومة خصت بالمكروب وبأحد معاني Germe ، بوغ صغير اذا أنتش نشأ عنه مشيرة Prothalle ذكرية ، وهو شبيه بحبة اللقاح في الزهريات ، || حاملة الـ — microsporange كيس في بعض اللازهريات يحتوي على بويغات أي بوغ صغير ، وهي شبيهة بكيس الجنين في الزهريات ، || نابت بوغي = طور أوجيل بوغي Sporogone (Syn. de sporange) Sporophyte طور من التطور الفردي في بعض النباتات الدنيا ، وهو جيل النبات أو شكله المشتمل على الأركيديات أي حوامل البوغ الرباعي Tétraspores . || بوغيات دموية Hémosporidies رتبة من الأوالي البوغيات تشمل طفيليات يعشن في كريات الدم . || — لحمية Sarcosporidies رتبة من الحيوانات البوغية يتطفل بعضها على حيوانات مختلفة ولا سيما على الثدييات . || حيوانات بوغية Sporozoaires شعبة حيوانات دقاق مجهرية من الأوالي تتكاثر بالبوغ ولا أهداب لها . || تبوغ Sporallation فعل اشتقه مجمع مصر من البوغ ، وهو حصول البوغ في اللازهريات . || حاملة البوغ Sporophore حاصل الإثمار في الفطور الكبيرة ، وهو عضو يبدأ تكونه من الأبواغ .
مد : بوغ حيواني Zoospore . || الـ — الرباعي Tétraspores .

مع (تر) : بوغاء = تربة طينية Clay (E) . || الـ — الاستوائية الرمادية = الطين الاستوائي الرمادي Gray tropical clay . || معدن الـ — = المعدن الطين Clay mineral . || الجزء البوغائي = الجزء الطيني C. Fraction . || صحن — = طبقة طينية صلدة C. pan . || العقد الـ — = مركب الطين C. complex || بوغائية رملية = تربة طينية رملية Sandy clay || — غرينية = تربة طينية غرينية Silty c. || الغراويات الـ — = غرويات الطين C. colloids . || مزيجة — = تربة مزيجية طينية Clay Loam . || — — رملية = تربة مزيجية طينية رملية Sandy c. L. || — — غرينية = تربة مزيجية طينية غرينية Silty c. L. .

مص (اح) : البَوْغ (ج . أبواغ) Spore (E) . || — ساكن (جرثومة ساكنة) Aplanospore || — صغير Microspore وحدة تناسلية لا جنسية وهي عادة في التريديات المتباينة الأبواغ . || (ط) البُواغ اللحمي « السركوسبوريدية » Sarcosporidiosis مرض يصيب عضلات الماشية والضأن وغيرها من الحيوان سببه السركوسبوريديا أوليات بوغية دقيقة نادرة في الإنسان . || (اح) حافظة الأبواغ (الجرائم) Sporangium الكيس الذي توجد به الأبواغ في النباتات اللازهرية كالسراخس . || — — الدقيقة Microsporangium علبة تحتوي على الأبواغ الدقيقة في النباتات المتباينة الأبواغ كالرُّصّن . || مولدة Sporoblast طور في تاريخ حياة بعض الأوليات الحيوانية ، ينشأ من انقسام نواة اللاقحة انقساماً متعدداً وينقسم هو ذاته فيما بعد إلى عدد كبير من الحيوانات البوغية . || ورقة — الدقيقة Microsporophyll ورقة متحولة تحمل حوافظ الأبواغ الدقيقة . || حيوان بوغي Sporozoite حيوان في طور حياة بعض الأوليات الحيوانية ، ينشأ عن التكاثر البوغي . || الحُبَيْبيُّ الـ S. — طور في حياة بعض الأوليات الحيوانية الطفيلية ينتج من الانقسام اللاجنسي (اللاشقي) للاقحة (الزيجوت) || الطور — Sporic Period || الجرثومة البوغية Sporoblast . || رباعيات — Spore tetrad وهي الأبواغ في النباتات الحزازية

والتريدية حيث تتكون في مجموعات ذوات أربعة أبواغ. || البوغيات Sporozoa طائفة من الأوليات تعيش أفرادها متطفلة على حيوانات أخرى ، وتتميز بعدم وجود أعضاء للحركة فيها .

بوغلصن = لسان الثور Buglosse (F)anchusa(L) شم (زر) : المفردات . الاسم الفرنسي من اليونانية بمعنى لسان الثور . جنس نبات من فصيلة الحمحميات بعض انواعها تنبت في الحقول واخرى تزرع لزهرها . || بوغلصن إيطالي = لسان الثور A. italica(L) (b. d'italie langue-de-bœuf) تطلق لسان الثور أيضاً على bourrache وهذا النوع يزرع لزهره || — تدمري A. palmyrensis || — دائم الخضرة A. sempervirens (b. toujours verte) يزرع لزهره || بوغلصن رأس الرجاء B. du cap (F) a. capensis (L) يزرع لزهره . || — طبري A. tiberiadis . || — مخزني = ساق الحمام B. officinale (F) a. officinalis (L) ينفع للصدر || — مصري A. ægyptiaca(L), شبيط ودبون . عاميتان عن بوست .

بوغنفيلية Bougainvillea (L) شم (زر) : باسم أحد الأعلام ، وتسمى جهنمية في دمشق وفي مصر للون زهرها الناري . جنس جنبة معترشة للتزيين من فصيلة الشبيات ، وهي أنواع وضروب أمريكية الأصل لها أزهار وقنابات حمر أو صفر جميلات ، وتكثر في حدائق البيوت بمصر وسواحل الشام .

بوفردية Bouvardie (F) bouvardia (L) شم (زر) : باسم أحد الأعلام ، جنس جنبة للتزيين من فصيلة الفويات . || — ثلاثية الوريقات B. triphylla (L). || — عريضة الورق B. angustifolia . || — ياسمينية الزهر B. jasminiflora

بوفرسية Beaufortia (L) شم (زر) : باسم احدى الدوقات . جنس جنبة للتزيين من فصيلة الآسيات . || — أرجوانية B. pourpre (F) (b. purpurea) (L) . || — متفرقة الورق B. à feuilles éparses(b. sparsa)

بوق

جر(فر): بوق = نفير = قرن (مقابل) Corne(F) horn (E) . = || — = مرسلة الصوت Porte voix =speaking trumpet . || — سمعي Cornet acoustique =ear trumpet . || — متعدد الخلايا Corne multicellulaire =multi-cellularhorn .

شق(ط): بوق الرحم (مقابل) Mesosalpinx (E)

شم (زر) : بوق النحل Clairon des abeilles (F) (clerus apiarius) (L) مترجمة . حشرة من مغمدات الأجنحة تفتك يرقاناتها بيرقانات النحل في الخلية . || — الموتى Craterelle.trompette des morts (craterellus cornucopioides) مترجمة . فطر من الفصيلة الغاريقونية . || بوقية = فريتلارية Fritillaire (fritillaria) الاسم العلمي من اللاتينية بمعنى بوق زهر النرد الماعاً الى شكل الزهر . جنس زهر من الفصيلة الزنبقية . || — غرغرية F. pintade (f. melegaris) . || — فارسية F. de perse (f. persica) . || — قيصرية F. impériale (f. imperialis) . || بوقيات Sarracéniacées (F) فصيلة عشبة الأبواق من ذوات الفلقتين . || بوقية = عشبة الأبواق = عشبة الأباريق Sarracénie (F) sarracenia (L) كلها موضوعة حديثاً . جنس نباتات مائية للتزيين من الفصيلة البوقية . وهي من النباتات اللواحم أي التي تمتص بعض الحشرات وتغتذي بها . || — أرجوانية S. pourpre (F) . || — دروموند S, de drummond .

شي (ث) : بوق (مقابل) Clairon . || — Bugle . || — Olifant بوق من عاج كان يستعمل في الحرب والصيد . || — = قرن Buccin . || باقة = طاقة Finial عنصر زخرفي في العمارة القوطية .

مص (فن): البوق = النفير Horn (E) . || (— من القرن). || (مر) — « استاكيو » Eustachian tube . || (ط) — متدمّ Haematosalpinx ١ — احتباس دموي بوقي . ٢ — نزف بوقي .

بوقال = باقول Bocal (F) شي (ث) : كوز بلا عروة ، كوز من الزجاج

بوقنطرية Bucentaure(F) شي (ث) : مركب من البندقية . وحيوان خرافي له جسم ثور ورأس إنسان .

بوقيصا = شجرة البق = دردار Orme (F) (Ulmus) (L) شم (زر) : المفردات . وأطلق القدماء لفظ الدردار تارة على هذا الشجر وطوراً على الشجر المسمى Frêne أي لسان العصافير . والتسمية الاخيرة هي الشائعة في الشام والجزائر . أما الأولى أي أطلاق الدردار على هذا الشجر فشائعة في العراق وايران . والدردار فارسية معربة ومعناها شجرة البق أي البعوض . وذكر الأب أنستاس أن كلمة بوقيصا من الآرامية . شجر من الفصيلة البوقيصية يصلح للحراج والتزيين ، ويكثر في الطرق الزراعية في أوربة . || — أمريكية O. d'Amérique (u. americana) . || — جبلية O. de montagne ou o. blanc (u. montana) . || — حقلية O. champêtre ou o. rouge ou ormeau (u. campestris) . || — زندية O. pédonculé(u.pedunculata) . || — صغيرة الورق O. à petites feuilles (u. parvifolia) . || — غبراء O. fauve (u. fulva) . || بوقيصيات Ulmacées (F) الفصيلة البوقيصية من ذوات الفلقتين عديمة التويجيات تشمل البوقيصا والميس والبلانيرة وغيرها . ويجعلها بعض النباتيين قبيلة من الفصيلة الأنجرية .

بوكسيت Bauxite(F) مص (جي) : معدن يتركب من أكسيد الألومنيوم المائي فقير في الحديد ، يوجد في المناطق الاستوائية المطيرة ويستغل مصدراً لعنصر الألومنيوم .

بول

مص (ط) : — Urine (E). || — زلالي Albuminuria بول فيه زلال . || — سكري غذائي = بول سكري هضمي Alimentary glycosuria = digestive glycosuria زيادة في كمية السكر في البول بسبب غذائي . || (ط) — فرفيريني Coproporphyrinuria هو البول الذي يحتوي على الفرفيرين طبيعياً وقد تزيد في بعض الأشخاص من التسمم بالفلزات الثقيلة أو حلقة البنزين أو أمراض الكبد . || — قيحي Pyuria . || — كيلوسي Chyluria . || — هيموجلوبيني نوبي = بول دمامي نوبي Hemoglobinuria, paroxysmal نوع من البول الهيموجلوبيني يصاب به البالغون من الذكور عادة في فترات غير منتظمة بعد الإجهاد أو التعرض للبرد في الغالب . || — الأقصليسي Oxaluria وفيه تزيد أوكسالات الكلسيوم . || — الإنديكاني Indicanuria وهو زيادة الإنديكان في البول . || — السكري Glycosuria وجود السكر في البول . || — البلوري Crystalluria نزول بلورات في البول تسبب تهيُّجاً كلوياً كما يحدث عند تناول مشتقات السلفا . || — البول الحصوي Lithuria وفيه تنزل حصيات . || — الغازي Pneumaturia وهو وجود غاز في البول . || — الفسفاتي Phosphaturia وفيه ترسب الفسفات بشكل ظاهر . || — الكرياتيني Creatinuria زيادة إفراز الكرياتين في البول ، والكرياتين قلويد يتبلور ويستخرج من عصير اللحم. || — الميوجلوبيني =بول الجلوبيولين العضلي Myoglobinurea (s) مرض يفرز فيه ميوجلوبين العضلات المخططة في البول - يحدث في الخيل ونادراً الإنسان في متلازمة (سندروم) الهَرْس . || حمى — الأسود Black water fever هي الحمى المصحوبة بالبول الهيموجلوبيني الملاري . || (ك) كرْتنة — Creatinuria « حالة البول عندما تزيد نسبة الكرياتين في البول عن الحد الطبيعي . || (مر) البوال Polyuria عرَض لأدواء يكثر فيها البول كالديابيط السكري والديابيط التافه . || — السكري Glycoresis زيادة مقدار البول في الديابيط . || (ط) الجهاز البولي Urinary system || المثلث — التناسلي Urogenital triangle وهو الطبقة الوسطى من الطبقات الثلاث لقاع الحوض وقوامه العضلة العاصرة المبال || حصاة بولية (ج. حصيات) Urinary calculus . || القنيّات — Urineferous tubules . || المجاري— المسالك — Urinary passages, urinary tracts . || (اح) التبوُّل Urination . || (مر) لُحيمة المبال البارضة Urethral caruncle, sessile وهي التي لا تقوم على ساق .

شم (زر) : بول (F) Urine ج أبوال . سائل تفرزه الكلوتان ويخرج من المثانة . وهو البراز المائع في الانسان والحيوان . || — يحموري Hémoglobinurie مرض يعرف بوجود يحمور

ذائب في بول الدواب دونما كريات دموية . || بولة Urée حاصل يحصل من احتراق المواد الآزوتية في الجسم ويخرج مع البول . || تسمم بولي Urémie تسمم يحصل من امتناع خروج المواد السمية ولا سيما البولة مع البول .

مد : بُوَالة (مقابل) Pollakiurique . || التبويل Pollakiurie . || بُوَال Oligurie . || بُوَالة Polyurie . || بيلة آحية Albuminuria (L) || — دموية Haematuria . || — سكرية Glycosuria . || مُبَوِّلة Diuretique (F) .

شق (ط) : ادرار البول Diuresis (E) . || انقطاع — Anuria . || تحليل — Urinalysis . || حرقة — Blennorrhagia || حمض — Uric acid || صفراوين — (صباغ بولي) Urobilin . || علم أمراض — Urology . || مُدِرّ — Diuretic . || مقياس — Urinometer . || مولد صفراوين — Urobilinogen . || بولي — Urinary . || — تناسلي = urino- Urogenital genital . || أعضاء بولية U. organs . || حصاة — U. calculus . || مثانة — U. bladder . || ناسور بولي U. fistula . || بيلة حمض البول Lithuria . || — حامض بول الخيل Hippuria . || — صفراوية Choluria . || — صفراوين البول Urobilinuria . || — قتامينية Melanuria || — قيحية Pyuria . || — لاإرادية Aconuresis . || — الكابتونية Alkaptonuria . || — كاربولية = — فنيكية Carboluria . || — لاكتوزية Lactose . || بوال = فرط البول Polyuria . || تبوّل = استبوال Micturition . || — Urination . || — Uresis . || يبول = يتبوّل Urinate . || تبولن العرق Uridrosis ظهور البولة في العرق . || بولي Uriniferous . || انابيب بولية U. tubules . || بولات Urate . || بولة Urea . || اختبار تركيز — U. concentration test || اختبار صفاء الـ — U. clearance test . || مبولة Urinal .

بولارويد Polaroid (E)

مص (ضو) : لوح يعد إعداداً خاصاً لتحويل الضوء الطبيعي إلى ضوء مستقطَب استقطاباً استوائياً .

بولدر (معرب) Polder (E)

مص (جغ) : اصطلاح محلي في هولنده يطلق على المناطق المنخفضة التي كانت تحت قاع البحر ، ثم صرف عنها ماؤه واستصلحت لاستخدامها في الزراعة .

بولفنية Paulownia ou paulonia (L)

شم (زر): باسم إحدى ملكات هولندة . جنس شجر من الفصيلة الخنازيرية . || — ملكية P. imperialis .

بولومتر

جر (فر) · بولومتر (مقياس لدرجة الحرارة بتغير المقاومة الكهربائية لسلك معدني بالحرارة) Bolomètre(F) bolmeter (E) .

مص (كم): — جهاز لقياس الإشعاع الحراري ، يستعمل فيه عادة رقيقة أو سلك من البلاتين يتوقف عمله على تغير مقاومة البلاتين بتغير درجة حرارته .

بوليب Polyp (E)

مص (ط) : نامية مسوّقة (ذات ساق) ناشئة من الغشاء المخاطي كما يحدث في الأنف أو المستقيم أو المثانة . || — المخاطي للأنف Mucous polypus of nose.

بوليطس Bolet (F) (boletus) (L)

شم (زر) : معربة . جنس من الفطور الفشائية فيه أنواع سامة وأنواع تؤكل . || — برتقالي B. orange cèpe o. (b. aurantiacus) . || — الشيطان B. de diable (b. satanas) . || — قاس B. rude (b. scaber) . || — مأكول B. comestible. cèpe (b. edulis) . || — مر B. amer (F) .

بوليمر بالاضافة Addition polymer (E)

مص (ك) : المركب الناتج من اتحاد عدد من الجزيئات لتكون جزيئاً أكبر بدون انفصال مركب آخر .

بوم

شم (زر) : بوم Duc كلمة فرنسية عامية تطلق على أنواع من البوم كالآتية وهي من كواسر الليل : || بومة أذناء = — الحراج Hibou commun. h. des forêts. moyen duc (F) (Asio otus) (L) سميت أذناء لأن لها قنزعتين . طائر من جوارح الليل . || — صمعاء Chouette (F) تطلق على أنواع من البوم لاقنازع لها ولذا نعتت بأنها صمعاء .



|| — الناقع Hibou des marais ou h. brachyote hièble ou yèble (F) (Asio accipitrinus) (L) . || بوميات Strigidés فصيلة البوم من كواسر الليل .

شي (ث) : بومة Chouette (F) من رموز أثينة مينرفة ربة الحكمة .

غدد « بومان » Bowman's glands (E)

مص (ط) : « نوع من الغدد بطلائية الشم في داخل الأنف . || محفظة — B.'s capsule حيز مستدير مزدوج الجدار ويحيط بكبيبة الكلية .

بومنسية = بومنتية Beaumontia (L)

شم (زر) : باسم سيدة انكليزية . جنس جنبية متسلقة للتزيين من الفصيلة الدفلية من أنواعه بومنتية كبيرة الزهر B. grandiflora

بوميران Boumerang , boomerang

شي (ث) : سلاح خشبي معقوف استعمله المصريون القدماء في الصيد ويستعمله الآن سكان استراليا الأصليون ومن خصائصه أنه بعد إصابة الهدف يرتد الى المكان الذي اندفع منه .

بوه

مص (ح) : البوة أو الشُّبَج طائر يشبه البوم إلا أنه أصغر منه حجماً والأنثى بوهة وهو Otus scops scops(L) من جنس O. من الفصيلة البومية Strigidae من رتبة البوميات Strigiformes من الطيور Aves وهو طائر صغير الجسم له ريش على الرأس على هيئة قرنين قصيرين والمنقار قرني داكن ولون الظهر بني رمادي باهت إلى الحمرة والبطن أنصل لوناً من الظهر ، والرسغ مكسو بالريش حتى قاعدة الأصابع ، ولون القدم زيتوني رمادي ، والقزحية صفراء لامعة وطول الجناح نحو ١٥ سنتيمتراً ويستوطن مصر وفلسطين وآسيا الصغرى وجنوب اوروبا وشمال افريقيا .

بوهينية Bauhinie (F) (bauhinia) (L)

شم (زر) : باسم احد النباتيين . جنس شجر وجنبة معترشة للتزيين من فصيلة القرنيات. || — أرجوانية B. pourpre (b. purpurea) . || — عذقية B. à corymbes (b. corymbosa) . || — عنقودية B. à grappes (b. racemosa) . || — مؤنفة B. acuminé (b. acuminata) .

بيت

مص (حض) : البيت أو المنزل أو الدار House (E) Maison (F) . || (اق) بيوت التسليف برهن Monts-de-piété هي التي تقوم بالإقراض بضمان منقول .

شم (زر) : بيت الزراعة Maison de l'agriculture (F) جمعية مركزية تتحد فيها مختلف الدوائر والنقابات والجمعيات الزراعية . || — زراعي أو ريفي = مسكن زراعي أو ريفي Habitation rurale كل بناء يسكنه الأشخاص الذين لهم أعمال في الريف أو يعيشون في الريف مهما تكن طبقاتهم . || — الطيور = مَطيرة Volière المطيرة مشتقة على وزن مفعلة . القفص الكبير أو كل محبس تربى فيه الطير لمنافعها كالدجاج ، أو لصداحها كالشحرور ، أو لألوانها وأشكالها وغرائبها كالببغاء وطيور الفردوس . || — المنابذ Cuvier البناء الذي تصف فيه الدنان أو المنابذ .

بيتايوكين

مص (ط) : بيتايوكين Beta - eucaine (E) مخدر موضعي .

بيد

مص (مر) : مبيد الجراثيم Germicide (E) .

شم (زر) : إبادة الأعشاب = تنظيف الأرض = تنقية الأرض = « تعشيب » Sarclage (F) يسمى التعشيب عند فلاحي الشام . وهو ابادة العشب الذي ينبت عفواً في الأرض المزروعة ، بالمعازق أو المعاول

اليدوية ، أو بقلعه باليد ، فتنظف الحقلة أو الزريعة
يقال نظفت أرض القطن من الأعشاب ونقيتها .
ويمكن التجاوز عن كلمة أرض فيقال نظفت القطن
أو البطاطس من الأعشاب، ولا يقال نظفت الأعشاب
أو نقيتها ، خلافاً لقول بعضهم . وقلما يفرقون بين
هذه الكلمة الفرنسية وكلمة Binage أي العزق ،
ففي العزق تباد الأعشاب أيضا وينقى الحقل ، لكن
للعزق أغراضاً زراعية أخرى . ‖ — اللبسان أي
خردل الحقول Essanvage destruction de la
sanve اللِّبسان خردل الحقول . ويسمى أيضاً
الحرشاء . وهو يباد اما بذر كبريتات الحديد، واما
بشرنفة نبات اللبسان أي بقطعه قبل تمام نموه . ‖
مبيدة اللبسان Essanveuse آلة تشرنف نبات
اللبسان أي خردل الحقول ، أو تقلعه قبل أن يشتد
. ‖ — الأرق Syrphe (F) syrphus (L) جنس
ذباب تفتك دعاميصه بالأرق أي حشرات المن .
شق (ط) : مبيد الحشرات (مقابل) Insecti
cide (E) .

بيلدق
مص (ح) البَيْدَق هو Accipiter badius (E)
brevipes من جنس Accpiter من فصيلة العقاب
النسرية Pandionidae من رتبة الصقريات
Falconiformes من الطيور Aves وهو من
الطيور الجوارح . لون الظهر رمادي في الذكر وبني
في الأنثى والبطن أبيض في كليهما وله منقار أسود
قرني قصير بادي التقوس . والقدم صفراء اللون
ويبلغ طول الجناح نحو ٢٢ سنتيمتراً تقريباً
ويستوطن شبه جزيرة البلقان وجنوب روسيا
والقوقاز وأرمينيا وآسيا الصغرى وشمال غربي
إيران ويتغذى بما يصيده من العصافير ، ويزور
مصر شتاء .

بيرثرم Pyrèthre (F) (pyrethrum) (L)
شم (زر) : معربة . وهي من اليونانية فورثرن
ومعناها الحمى . على الأرجح ، ولذلك كنت سميتها
حشيشة الحمى ، جنس نباتات من المركبات الأنبوبية
الزهر قريب جداً من جنسي الأقحوان والبابونج
حتى ان بعض علماء النبات يجعلون بعض أنواع
البيرثرم ضمن هذا أو ذاك من هذين الجنسين . وفي
جنس البيرثرم أنواع تزرع لزهرها ، وأخرى تزرع
لاستعمال مسحوق رؤيساتها الزهرية في قتل الحشرات.
‖ — عريض الورق P. à larges feuilles (p. ma-
crophyllum) نوع معمر يزرع لزهره . ويسمى
أيضاً الأقحوان العريض الورق . ‖ — ققفاسيه
P. du caucase ou à feuilles de cinéraire
(p. cinerariæfolium) أهم الأنواع القتالة
للحشرات ومهده جبال ققفاسية . ‖ — وردي
P. rose (p. roseum) ويسمى أيضاً الأقحوان
الوردي ، وهو معمر يزرع لزهره وفيه ضروب .

بيروقراطية
مص (اج): مقابل Bureaucracy (E) .

بيروكسينات Pyroxenes (E)
مص (جي) : فصيلة من المعادن معقدة التركيب
تكثر في الصخور النارية القاعدية كالبازلت .

بيرومتر Pyrometer (E)
مص (هم) : آلة لقياس درجات الحرارة العالية
في الأفران وما إليها .
جر (فر) : بيرومتر Pyromètre (F) pyrom-
eter (E) مقياس درجة الحرارة المرتفعة . ‖ —
الإشعاع P. de radiation = R. p. .

بيرونية
كوش (فل): Pyrrhonisme (F) p. m (E)
مذهب بيرون (٣٦٥ - ٢٧٥ ق.م) المنكر للعلم
واليقين . فكل قضية ، عنده ، تحتمل قولين ويمكن
إيجابها وسلبها بقوة متعادلة .

بيريسكوب
جر(فر): بيريسكوب Périscope(F) p.(E) منظار
الغواصة .

بيز Bise (F)
مص (جغ) : رياح محلية تهب من الشمال على
سويسرا وجنوب فرنسا وإيطاليا . وهي رياح
جافة باردة .

بيس Bês (F)
شي (ث) : آلهة مصرية قديمة على هيئة قزم له عينا
الثور وجلد الأسد .

بيسلفيت = ثاني سلفيت Bisulfite (F)
شم (زر) : يعالجون ببيسلفيت البوطاس العصير أو
الخمر لأغراض شتى كاحالة اللون الأحمر والترويق .

بيض
شم (زر) : بيضة Œuf (F) كتلة صغيرة تنشأ في
مبيض معظم الحيوانات ، وتحتوي على بييضة أي
جرثومة لحيوان شبيه بالذي نشأت تلك البيضة في
مبيضه . أما في النبات فالبيضة هي النتيجة لاندغام
نواة أنبوب اللقاح بنواة البييضة الكروية في البييضة
«أو قل في البُذَيرة» ‖ مجلاة البيض = مكشاف —
= استجلاء — = فحص — Mirage des œufs
تمييز البيض الذي لُقِح من الذي لم يلقح ، وذلك
بفحصه في الضوء بقنديل البيض . ‖ بيضيات
Oomycètes رتبة الفطور البيضية منها الفصيلة
العفنية والفطور الحشرية . ‖ بَيُوض Ovipare(F)
ج بيض . يخالفه الولود vivipare (L) . ‖ بييضة
= بُذَيرة Ovule (F) الأولى في الحيوان والنبات .
والثانية في النبات ، عن مجمع مصر . وأرجح اطلاق
البييضة على هذا العضو النباتي أيضاً بدلاً من بُذيرة.
وهي عضو أنثوي في مبيض الزهريات أي باديات
الزهر ، ينقلب بزرة بعد اللقاح . وتكون البييضة
من حيث وضعها منتصبة أو قل مستقيمة Orthot-
rope أو تكون منحنية أو قل معقوفة Campy-
lotrope أو تكون مقلوبة Anatrope . ‖ —
أو بذيرة مستقيمة Orthotrope «ovule» ويقال
منتصبة بدلاً من مستقيمة . نعت يطلق على البييضة
أو قل البذيرة عندما يكون فيها النقير Hile والدرز
Chalaze من جهة ، والبويب Micropyle من
جهة ثانية قائمة كلها على خط مستقيم واحد يمر
بمركز الجويزة Nucelle . ‖ — كروية Oosphère
وقال بعضهم بيضة بالغة ، العنصر الأنثوي في بعض
النباتات ، يتحد هو والعنصر الذكري فتتولد البيضة
من اتحادهما . ‖ — مقلوبة أو منعكسة Anatrope
«Ovule» نعت يطلق على البييضة عندما يكون
بين السر Funicule ومحور الجويزة Nucelle
زاوية حادة جداً ، حتى لكأن البييضة قد انقلبت
على السر . ‖ — منحنية Campylotrope
« ovule » نعت يطلق على البييضة عندما تكون
جويزتها Nucelle منحنية ، ويكون بويبها مقترباً
من النقير Hile ومن الدرز Chalaze ، بسبب
اختلاف النمو في الجهتين المتقابلتين . ‖ مبيض
Ovaire هو في الحيوان العضو الذي يتكون فيه
البيض ، وفي النبات الجزء الأسفل المنتفخ من المدقة
وهو يحتوي على البييضة «البذيرة»، وينقلب ثمرة بعد
الالقاح .
شي (ث) : بيضة Armet ضرب من الخوذ . ‖

— = خوذة Bassinet . ‖ — = — Heaume
. ‖ — Salade خوذة أوربية بين القرنين الخامس
عشر والسابع عشر . ‖ بيضي Ovale . ‖ —
الشكل Oviforme . ‖ بيضاني (شبه البيضي)
Ovoïde . ‖ بيَّض « مولدة » Étamer طلى
الآنية بالقصدير أو نحوه .
شق (ط) : ابيض Alba (L) المادة البيضاء في
الدماغ. ‖ سيلان — Whites (E) . ‖ طاعون —
W. plague التدرن الرئوي. ‖ لحم — W, meat
. ‖ مادة بيضاء W. matter . ‖ بيض Albicans
صفة لنوع من الفطور. ‖ البيضية الـ Oidium a.
. ‖ الطوقية — Monilia a. . ‖ المبيضات —
Candida a. . ‖ بييضية Oidium فطر طفيلي .
‖ — بيضاء O. albicans . ‖ مبيض Ovary .
‖ — Oophoron . ‖ — جانبي Paroophoron
parovarium = . ‖ استئصال الـ Oophorec-
tomy . ‖ التهاب — Oophoritis = ovaritis
. ‖ قطع — Ovariotomy. ‖ قناة — Oviduct
. ‖ بيضة توتية Morula . ‖ — ملقحة
Oosperm . ‖ خلية بيضية Oocyte ‖
المبيضات البيض Candida albicans . ‖ بيوض
Oviparous . ‖ بييضة Ovum . ‖ بييضات
ج بييضة Ova pl. of ovum . ‖ بييضي = نسبة
للبييضة Ovarian . ‖ المبيضين Ovaries . ‖
ابيضاض الاشعار Leukotrichia . ‖ — الأظافر
Leukonychia . ‖ — الدم Leukæmia سرطان
الدم . ‖ — — اللمفاوي Lymphatic L. . ‖ — —
اللاإبيضاضي = — — اللاخلوي Aleukæmia .
مص (اح) : البَيْضة Egg (E) ‖ البُيَيْضة
Ovum, Ovule . ‖ بُوَيْضة كاملة الغلاف
Holochlamydeous ovule البويضة التي تكون

أغلفتها كاملة ، كبويضة نبات « الجنكو » . || (ط) المُبَيْضات ، النابوثية « Ovules of Naboth . || قناة – Oviduct . || (ا ح) : مُبيض Germarium جزء النسل الذي يكوّن الخلايا التناسلية في بعض المفلطحــات ويكوّن جزؤه الآخر المح . || (ط) : البيض [كسل الكريات البيض] Aleucocytosis عــدم تكثر الكريات البيض لفقــدان المقاومة في الالتهابات الشديدة التي تستلزم تكثرها في العادة . || بيْضُ الذباب Fly eggs . || نقص بيض المتعــادلات Neutropenia وهي الكريات البيضاء الــتي تتلون حبيباتها بالأصباغ المتعادلة ، وهــذه الحــالة هي نقص المحببــات : Agranulocytosis . || (مر) إباضة Ovulation وهو خروج البيضــة من المبيض.||(حض)الأبيض « Spruce « Picea excela خشب لين شائــع الاستعمال يطلق عليه في بعض الأحيان (التنوب) . || (فــن)-الأسفيداجي Flake Wite (E) Blanc de céruse (F) يصنع من الأسرب الأبيض الخالص دون إضافة الهيدروكسيد إليه . || – التوتيائي Zinc w. (E) B. de zinc (F) يصنع من كبريتات التوتياء || – الصيني Chinese w. (E) B. de chine (F) يصنع من حرق بخـــار معدن التوتياء . || – الفضي Silver w. (E) B. d'argent (F) أهم ما يستعمل فيه هو الرصاص الأبيض ويسمى (الأسرب الأبيض) وهو خليط من كربونات وهيدروكسيد الرصاص بنسبة معينة.|| البيضاء Minim; blanche . || (ح) البياض والواحدة البياضة هو(E)Bagrus bayad من جنس Bagrus من الفصيلة السلورية Siluridae من رتبة التليوستيات Teleostei من الأسماك Pisces وهو سمك يعيش في النيل كما يوجد في بحيرة المنزلة وقت الفيضان وجسمه عار من القشور ولون الظهر رمادي فضي والبطـن أبيض وله زعنفتان ظهريتان يوجد في الأمامية منها شوكة واحــدة وعشرة من الأشعة الزعنفية اللينــة المتفرعة ، والخلفية لحية خالية من الأشواك ومن الأشعة الزعنفية وطولها ضعف طول الأمامية وبالزعنفة الشرجية أربعة أو خمسة من الأشعة الزعنفيــة البسيطة وتسعة أو عشرة أشعة زعنفية متفرعة . وبالزعنفة الصدرية شوكة قوية حافتها الأماميــة منشارية والزعنفة الذيليــة مشقوقة شقاً عميقاً وينتهي كل فص من فصيها بخيط طويــل وقد يصل البياض إلى خمسة وستين سنتيمتراً أو أكثر في الطول . || (حض) ابيضاض = تبييض = قصر Blanching زوال اللون من الشيء أو إزالتــه حتى يبيض .

بطرطرات البوطاس = ثاني طرطرات البوطاس Bitartrate de potasse (F)

شم (زر) : ملح يوجد منه قليل في الخمر .

بيع

مص (ق) : البيع Vente (F) . || – على المكشوف V. à découvert=Short selling (E) بيع سلع غير مملوكة للبـائع . || – الاختياري V. à l'amiable(F).|| - التجربة V. à l'essai . || – الوفـاء V. à réméré . || – بالتقسيط V. à tempérament . || – بالمزاد العلنــي V. aux enchères publiques . || – في مرض الموت V. dans la dernière maladie . || – المقــدرات V. de choses de genre . || – الحقوق المتنازع فيها V. de droits litigieux . || – الإرث V. d'hérédité . || – ملك الغير V. de la chose d'autrui . || – الجـــزاف V. en bloc . || – المذاق V. sous réserve de dégustation . || – العينــة V. sur échantillon . || – الوكس Mévente . || – المزاد Vente aux enchères هو البيع الذي يتم بطريق الدعوة إلى شراء الشيء المعروض للبيع ليُرسو على من يعرض أعلى ثمن فيه . || – على المشتري المتخلف V. sur folle e. هو بيع مزايدة يتم إذا تخلف من رسا عليه المزاد عن الوفــاء بالثمن . || (قب) – بسفينة معينة Vente par navire désigné هو بيع من بيوع الوصـــول ويرغب المشتري في اشتراط هذا البيع عادة إذا حرص على حصول الشحن فعلاً في موعد إبحار السفينة . || – السيف V. Cif سيف كلمة مختصرة من الحروف الأولى للاصطـــلاح الإنجليزي : (Cost, insurance, freight) وهو البيع الذي يتفق فيه الطرفان على أن يتــولى البائع شحن البضاعة والتعاقد على نقلها والتأمين عليهـــا في مقابل الحصول على مبلغ إجمالي يمثل ثمن البضاعة ومقابل أجرة النقل وجعل التأمين . || – الفاس Vente fas فاس كلمة مختصرة من الحروف الأولى للاصطلاح الإنجليزي : (Free along side) وهو بيع يقتصر فيه التزام البائع على تسليم البضاعــة على الرصيف بجـــوار السفينة . || – الفوب Vente fob كلمة فوب عبارة مختصرة من الحروف الأولى للاصطلاح الإنجليزي : (Free on board) ويدل على البيوع التي يلزم فيها البـــائع بتسليم البضاعة على ظهر السفينة التي يعينها المشتري . || – القيام V. au départ هو البيع الذي يلزم فيه البائع بتسليم البضاعة المبيعة في ميناء القيام . || – الوصول V. à l'arrivée بيع يلتزم فيــه البائع بتسليم البضاعة المبيعة في ميناء الوصـــول ولذلك يتحمل البائع أجرة الشحن والتأمين عليها بحيث تظل البضاعة على ملك البائع ويقع بخطر هلاكها في أثناء الطريق عليه إلى أن يحصـــل تسليمها في الميناء المذكور إلى المشتري . || – كاف (مصروفات . تأمين . نول) V. caf (coût, assurance, fret) . || (ق) قائمـــة شـــروط – Cahier des charges هي ورقة يودعها الدائن الحاجز قلم كتاب المحكمة ويبين فيها العقارات التي يراد بيعها قضائياً وشــروط البيع والثمن الأساسي وغير ذلك مما نص عليه القانون . || البائع Vendeur

شم (رج) : بيع الشجر مقطوعـــاً Vente sur coupe (F) Sale, direct (E) تعبير بهذا المعنى يستعمل في أستراليا . || – – قائماً V. s. pied S. stump ||(زر)-بالوفاء = - بالاستغلال-Nantissement par transfert (F) بيع عقار بشريطة أن يظل للبائع الحق باسترجاعه لقـــاء رد ثمنه . وإذا اشترط في صك البيع بالوفاء أن يبقى البائع شاغلاً للعقار مستأجراً له فالبيع يسمى البيع بالاستغلال . || بائع حبوب = حبوبي Grainier ou Grainetier يسمى بائع الحنطة الحناط ، وبائـــع الشعير الشعيري . ولم أجد في المعاجـــم الحبي ولا الحبوبي بمعنى بائع الحبـــوب لكن الثانية شائعـــة ويفيد أقرارها .

شي (ث) : بيعـــة Abbaye . || مصلى || – Abbatiale .

بيغ

شق (ط) : تبييغ = استدماء = فرط الدم Hyperæmia(E) . || – فاعل Active h. || –منفعل Passive h.

بيغارو Bigarreau (F)

شم (زر) : ثمـــر ضرب من ضروب الكرز أي القراصيا أحمر اللـــون قلبي الشكل . || كرز – Bigarreautier شجـــر ضرب من الكرز أي القراصيا .

بيغاز Pégase (F)

شي (ث) : حيوان مجنح في الأساطير الاغريقيـــة وهو البُراق أو شبهه .

بيقية = بيقة Vesce (F) (vicia) (L)

شم (زر) : لم أتبين في المعاجم الفرق بين البيقـــة والبيقية والأرجح أنهما تدلان على جنس واحد ، فقد حلى الفيروزابادي البيقة بالجلة التي حلى بها ابن سيده البيقية حرفاً بحرف ، فالخلط اذن واضـــح . جنس نباتات علفية من الفصيلة القرنية والقبيلة الفراشية . || – بيضاء V. blanche ou lentille du canada . || – زراعيـــة أو شائعة V. commune ou pasquier (F) (v. sativa) (L) هي البيقيـــة المعروفة التي تكثر زراعتها في انحاء الشام ولا سيما في الغوطة . || – كبيرة الثمر V. à gros fruits (v. macrocarpa) . || – مكتسية V. velue ou vesce de russie (v. villosa) . || – نربونيـة V. de narbonne (v. narbonensis) .

بيك Smille(F)

شي (ث) : أداة ذات رأسين لنقر الحجر وتسويته.



بيلاجيه Pélagianisme (F) p.m (E)

كوش (فـــل) : نظرية دينية من وضع بيـــلاج Pélage تنكر الخطيئة الأصليـــة وما يلازمها من

فساد الطبيعة البشرية . وقرر مجمع أفسس (٤٣١ م) زيفها عن الدين . ويطلق هذا الاصطلاح الآن على النظرية التي تقرر ان الانسان طيب بالفطرة .

بيلوغرافي = تصوير الحويض Pyelography (E)
مص (ط) : التصوير الرنتجيني الصبغي لحوض الكلوة والحالب .

بيلوقربوس Pilocarpe (F) (pilocarpus) (L)
شم (زر) : من اليونانية بمعنى ذات الثمار الكمية لأن ثمارها تشبه الكمة . جنس جنيبات للتزيين من الفصيلة السذابية . || — ريشي الوريقات P. à feuilles pennées (p. pennatifolius).

بيمالية pimélée (F) (pimelea) (L)
شم (زر) : جنس جنبات للتزيين من الفصيلة المازريونية .

بين
مص (مر): بيِّن Marked (E). || (جي) المناطق البين قدمانية Interambulacral Areas (Interambulacra) مناطق الدرقة في القنفذانيات التي تقع في الاتجاهات البين شعاعية أي المناظرة للألواح التناسلية في الجهاز القمي . وتتركب كل منطقة بين قدمانية من زوج من صفوف الألواح الهيكلية غير المنقبة وتحمل في العادة بروزات عليها قضبان جيرية كالأشواك الغليظة . || (فل) مبين Apophantique (F) Apophantic (E) مصطلح أرسطي ، ويراد به القضية الحملية التي توصف بالصدق أو الكذب ، وإنما كانت مبينة ، لأن محمولها يوضح موضوعها . || — الانحناء Indicatrix هو المنحنى الذي يبين تغير نصف قطر الانحناء لمنحن لا يقع في مستو واحد . || (ق) بيان Declaration الإدلاء بالبيانات اللازمة لتحديد الخطر المؤمن به . || (فن) الـ = البيانة (بالكسر) Piano . || (مؤ) بيان = عرض Statement (E) . Exposé (F) . || (ق) — الورود Manifeste d'entrée ou état de chargement . || — الصدور M. de sortie . || — الكارثة Déclaration de sinistre . || (تأ) بيانات مضمونة Déclarations garanties المعلومات الأساسية للتعاقد التي يضمن طالب التأمين صحتها في استمارة الطلب . || (ق) — شهرية Situations mensuelles . || الـ — التبعية Mentions accessoires . || — الجوهرية M. substantielles . || (جي) التباين Nonconformity (E) أعلى درجات عدم التوافق وفيه تكون المجموعتان غير المتوافقتين من نوعين مختلفين من الصخور فتكون المجموعة القديمة من الصخور النارية والمجموعة الحديثة من الصخور الرسوبية ويفصل بين المجموعتين سطح تعرية واضح . || (فل) — Contraste (F) Contrast (E) حال موضوعين متساويين في الذهن أو متعاقبين يتقابلان وفي تقابلهما ما يبرز كلا منهما في الشعور ، والتباين (التضاد) أحد قوانين الترابط الأساسية . || (اح) — مشيجي Heterogamy حالة تكون فيها الأمشاج المتحدة مختلفة الأحجام . || متباين الأبواغ Heterosporous وصف لبعض النباتات التي تنتج طرازين مختلفين من الأبواغ مثل نبات الرُّصَّن . || — الازدواج Heterozygous في الوراثة حيث يحتوي الفرد على صفتين متضادتين في الموضعين المتقابلين من زوج من الصِّبغيات (الكروموسومات) . || — الأسنان Heterodont, Heterodent ذو أسنان مختلفة الأشكال : من قواطع وأنياب وضواحك وطواحن كما هي الحال في معظم الثدييات . || (طبع) — الخواص Anisotropic, Aeolotropic يطلق على الجسم أو الوسط الذي لا تكون خواصه واحدة في جميع الاتجاهات . || (ﻫ) المتباينة Inequality هي الوضع الدال على أن إحدى كميتين أكبر أو أصغر من الأخرى ٦ > ٥ و ق > ٦٠° و ط > ٣ ١/٧ . || (اح) أمشاج — Heterogametes أمشاج غير متساوية الحجم وتُشبَّه الصغيرة منها بالأمشاج الذكرية ، والكبيرة بالأمشاج الأنثوية .

كوش (فل) : تباين Différenciation (F) diffe. (E) يعرفه سبنسر بأنه الانتقال من المتجانس homogène (F) الى المتنوع hétérogène ومن المتشابه الى المختلف . || — Diversité (F) d.y (E) التباين ما إذا نسب أحد الشيئين الى الآخر لم يصدق أحدهما على شيء مما صدق عليه الآخر فان لم يتصادقا على شيء أصلاً فبينهما التباين الكلي كالإنسان والفرس ومرجعهما الى سالبتين كليتين وان صدقا في الجملة فبينهما التباين الجزئي كالحيوان والأبيض وبينهما العموم من وجه ومرجعهما الى سالبتين جزئيتين (جرجاني ، تعريفات) . || مباين Disparate (F) (E) (١) عند بويس الألفاظ المباينة ليست متعارضة (٢) عند ليبنتز التصورات المتميزة لا تتضمن أحدها الآخر أي ليس بينها نسبة كالتي بين الجنس والنوع.
شق (ط) : تباين = تفكك (مقابل) Dissociation (E) . || — خطوط البصر Heterophoria . || ما بين الترقوة Interclavicular . || ما — اللقمتين Intercondylar .
شي (ث) : تباين = تضاد (مقابل) Contraste (F) . || بياني Graphique .
مع (جم) : المباين = الجهاز الفرقي (مقابل) Differential (E) . || مسننات — = مسننات الجهاز الفرقي D. gears .
جر (فر) : تباين الخواص (مقابل) Anisotropie (F) a.y (E) || متباين الخواص Anisotropique = Anisotrope = aeolotropic — — a.c. || — = غير متناظر Dissymétrique = dissymetrical . || المتباينة Inégalité = ine.y. || الخط البياني Graphique = graph . || الرسم — G. = diagramme = g. = diagram .

بينيث Bonite (F)
شم (زر) : في حياة الحيوان الكبرى للدميري بينيب بالباء الموحدة في آخر الكلمة وهو تصحيف . سمك من فصيلة الأسقمريات ورتبة شائكات الزعانف . || — مخطط البطن B. à ventre rayé ou pélamide (F) (euthymus pelamys) (L) نوع يكثر في سواحل الشام من شباط حتى آخر ايلول . || — الظهر B. à dos r. ou sarde (p. sarda ou s. mediterranea) نوع يكثر صيده في سواحل الشام ولا سيما في أيار وحزيران، قال غريفل يسميه الأهلون البلاموط وهي من الايطالية .

بينيسِلة = بانيسليوم Pénicille (F) (penicillium) (L)
شم (زر) : الأولى من الفرنسية والثانية من الاسم العلمي . جنس نباتي من الفطور التي تولّد على العجين أو على الخبز المعرض للرطوبة بقعاً مخضرة من العفن. وهذه البقع تتألف من خيوط ثمرية تشبه « الفرشة » في شكلها . وفي هذا الجنس نوع يسمى البانيسليوم الأبقع P. notatus يستخرج منه دواء البينيسلين المشهور في الطب .

بيوتاديين Butadiene (E)
مص (ك) : مركب ايدروكربوني غير مشبع صيغته الكيماوية ك يد٢ : يد ك . ك يد : ك يد٢ .

بيوتان Butane (E)
مص (ك) : مركب ايدروكربوني برافيني مشبع صيغته الكيميائية ك٤ يد١٠ . || — حلقي (رباعي المثيلين) Cyclo-butane (tetramethylene) مركب عضوي حلقي صيغته الكيماوية ك٤ يد٨ .

بيوتيت (الميكا السوداء) Biotite (Black Mica) (E)
مص (جي) : معدن من معادن الميكا لونه بني داكن يتشقق إلى صفائح رقيقة .

بيوتيلين = بيوتين Butylene = Butene (E)
مص (ك) : غاز ايدروكربوني أوليفيني صيغته الكيماوية ك٤ يد٨ .

بيورتان Puritans (E)
مص (تا) : ظهروا بانجلترا في القرن السادس عشر ، لا يقرون الدولة على أن تتولى تعيين الأساقفة وإنشاء الكنائس ، اعتبروا الأبروشية وحدة الكنيسة البيوريتانية ، يختار القسيس رجال الكنائس الأبروشية وبذا يؤيدون قيام هيئة كنسية مركزية .

بيوريت Biuret (E)
مص (ك) : مادة صلبة تحضر بتسخين البولينا بمفردها فيفقد كل جزيئين من البولينا جزيئا من غاز النوشادر ويتبقى جزيء من البيوريت .
شق (ط) : مادة تستخرج من البولة. || تفاعل الـ — B. reaction

بيوز Biose (E)
مص (ك) : مادة كربوهيدراتية يحتوي الجزيء منها على ذرتين اثنتين من الكربون .

بيوس Bios (E)
مص (ك) : أحد الفيتامينات الضرورية لنمو الخميرة. ومنه بيوس ١ ، بيوس ٢ أ ، بيوس ٢ ب .

بيولوجية = علم الأحياء = علم الحياة Biologie (E)
شم (زر) : الأولى معربة ، والثانية لمجمع مصر ، والثالثة الترجمة الصحيحة . || — أحيائية = —

الحيوان B. animale أو قل علم الأحياء الحيوانية أو علم حياة الحيوان . ‖ ــ نباتية = ــ النبات B. végétale أو علم الأحياء النباتية ، أو علم حياة النبات .

بيومورفية Biomorphisme (F)
Biomorphism (E)

مص (فل) : اتجـــاه يرمي إلى تفسير الظواهر النفسية والاجتماعية ، بل الجسمية ، على أنها صور خاصة من الحياة باعتبارها قوة مستقلة .



تونس

التـــاء

التاء

وسع : الحرف الثالث من الألفبـــاء ، وقيمته في حساب الجمل ٤٠٠ ، ويبدل قياساً من الواو اذا كانت فاء « افتعـــل » ، ويدغمان ، وشذوذاً في كلمات ، ومن الياء والصاد والسـاء والطاء وهاء الوقف ، وفي العامية من الثـــاء ، ويقلب طاء في « افتعل » التي فاؤهـــا ص ، ض، ط، ظ ، وعند تميم اذا كان فاعل الماضي ، ودالا في « افتعل » التي فاؤها ز و ج ، وفي كلـــات ، وثاء في « افتعل » التي فاؤها ثاء ، وكافاً من الضمير . وتأتي التـــاء : (١) ضمير رفع مضموماً للمتكلم ، ومفتوحاً للمخاطب ، ومكسوراً للمخاطبة (٢) حرفا (أ) متحركة في في أول لفظ « الله » للقسم فيجر ، والفعل الماضي للمطاوعة ، والمضارع للدلالة على المخاطبة والغائبة ، وفي آخر الاسم للتأنيث (مربوطاً للمفرد ومفتوحاً للجمع السالم) ، وتمييز الواحد من الجنس (شجرة) ، والصفة للمبالغة (علامة) ، وصيغة منتهى الجموع للنسب (مهالبة) ، والتعويض عن محذوف (زنادقة). (ب) ساكناً في آخر الفعل الماضي وبعض الحروف للتأنيث .

تابو

مص (اج) : تابو = محرم (مقابل) Taboo (E) .

تابوت Sarcophagus (L) sarcophage (F)

مص (تا) : صندوق من حجر أو خشب توضع فيه الجثة عليه من الصور والرسوم مـــا يصور آمـال المصريين وعقائدهم في العالم الآخر .

شي (ث): تابوت العهد(مقابل) Arche sainte (F)

تابير Tapir (F) Tapirus (L)

شم (زر) : معربة ، وهي من لغة برازيلية قديمة جنس حيوان من الفصيـلة التـــابيرية Tapiridés ورتبة مفردات الأصابع .

تابلاريوم Tabularium (F)

شي (ث) : للمحفوظات الخاصة والعامة .

تاخيومتر Tachéomètre (F)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى المقياس السريع . آلة طبغرافية تجعلك تقيس بسرعة مساحة الارض وعلو أجزائها .

تاكومتر Tachometer (E)

مص (هـ) : آلة لقياس السرعة .

التاكيليت Tachylite, Tachylyte (E)

مص (جي) : صخر بركاني قاعدي أسود اللون ذو نسيج زجاجي .

تال = تار Borassus flabelliformis (L)

شم (زر) : عن معجم أسماء النبـات حيث جاء ان الأولى سنسكريتية والثانية هندية . جنس شجر من النخليـات يستخرجون من نسغ طلعته سكراً يخمّر فيصبح باذقاً .

تالان Talent (F)

شي (ث): وزن من ذهب أو فضة ، عملة إغريقية .

تانيت Tanit (F)

شي (ث) : عشتروت (ربة القرطاجنيين) .

تأتأ

شق (ط) : تأتأة Stammer = Stutter (E) صعوبة اللفظ .

تأم

شق (ط): توأم (مقابل) Twin (E) . || توائم ثلاث Triplets .

شي (ث) : توأم Géminé (F) يقال عمودان توأمان أي مزدوجان بدون التصاق) = جوهر ، جمان ، حجر كريم . || التوأمان Gémeaux برج يمثل رأس أفلون وأول الذراع أي كستور ورأس هرقل أو ثاني الذراع أي بولوكس .

مص (مر) : توأما بيضة Twins, uniovular (E) أي ينشآن من تلقيح بيضة واحـدة . || ــ بيضتين T. biovular أي ينشآن من تلقيح بيضتين . ||

التوائم الثلاثة Triplets . || ــ المشتبكة Twins, locked . || ــ الملتصقة T. conjoined .

تبر

شي (ث) : تبْر Pépite (F) ذهب خام .

تبع

شم(زر): تُبّع Agrion (F) جنس حشرات من فصيلة العَسوبيات . || تتابع الحنطة Rechaumage



زرعها سنةً بعد سنة في الارض نفسها . || متتابع Redoublée الزرع الذي تتوالى زراعته .

جر (فر): المتتابعَة = التتابُع Succession (F) (E) .

شي (ث) : تابِـع ، مساعد ، رفيق ، شمّاس « مساعد الكاهن » Acolyte (F) .

مع (سر) : تابع Accessory (E) . || (فض) ــ Satellite . || الـ ــ الاحيائي Biosatellite . || ــ الأرضي Earth Satellite . || ــ ــ الصنـــاعي Artificial E. S. || تابع استطلاعي Reconnaissance

مص (اج) : تابـع Satellite (F) . || (ق) الـ ــ Accessorium . || ــ يلحق الأصـل Préposé . || (اج) الإتبـاع sequitur principale (E) . || (ق) المتبوع Commettant . Canon (F) . || تبعات الملاحة الجوية Risques de navigation aérienne . || ــ الملكية R. de propriété . || ــ الحرفة R. professionnels . || الـ ــ الاجتماعية R. sociaux . || ــ الخطر المستحدث R. créés . || ــ الدفاع الوطني R. de défense nationale . || التابعون البريون Agents terrestres الموظفون والعمال الذين يرتبطون مع المجهز بعقد عمل في البر لخدمة أغراض سفر السفينة كأمين السفينة ووكيل الفرع . || (ط) توابع المُقلة Adnexa bulbi (L)

. || (ه) المتابعة Sequence (E) جملة كميات مرتبة
تبعاً لقانون خاص فاذا علم قانون التكوين أمكن
معرفة أي حد منها .

تبغ Tabac (F) Nicotiana (L)

شم (زر): التبغ بتاء مفتوحة تعريب الفرنسية تعريباً
محرفاً وقد شاعت . ومن أسمائه العامية الدُّخـان
والتُّتُن . وتسميته بالطبّـاق غلط شنيع فالطباق

نبات أو نباتات من جنس Inula . وليس للتبـغ
ذكر في المعجمات ولا في المفـردات لأن أمريكة
مهده، ولم يعرفه العرب ولا الأوروبيون قبل الكشف
عنهـا . والفرنسية من Tabaco الاسبانية، وهذه
من لغة قبـائل أرَواك في جزيرة هيتي . جنس
نباتات من الفصيلة الباذنجانية فيه أنواع تزرع للتدخين
وأنواع تزرع للتزيين. وفي كل من هذه الأنواع أصناف
أي ضروب . || — أبيض عِطري (يزرع للتزيين)
T. blanc odorant (F) N. affinis (L) . || —
أحْوَى T. glauque (F) N. glauca (L) في الطبعة
الثانية من كتاب بوست أنها تسمى شجرة التنباك .
وهو نوع يصلح للتزيين . والتنبـاك في سورية يهيأ
بزراعة الصنف البلدي من نوع التبغ المعروف، على
مـا ذكرته . || — حرَجي (يزرع للتزيين)
T. silvestre (F) N. silvestris (L) . || — الصين
T. de Chine (F) N. Chinensis اليه ينسب التبغ
التركي . || — طويل الزهر (للتزيين)
T. à longues fleurs (F) N. longiflora (L) . || —
عظيم (للتزيين) T. gigantesque (F) N. colossea (L)
. || — فُرجي (يزرع للتزيين) T. de Forget (F) N.
Forgetiana (L) . || — قويّ أوجَلْد T. rustique (F)
N. rustica (L) اليه ينسب صنف حَسَن كَيْف
في الغوطة . || — كبير الورق T. à grandes
feuilles (F) N. macrophylla (L) منه بعض الأصناف
الفرنسية كتبغ ماريلند . || — معروف أو شائع
T. commun (F) N. tabacum (L) منـه صنف
التبغ البـلدي في اللاذقية، وبعض الأصنـاف
الامريكية . وشكُّ البنت وأبو ريحة والتنباك البلدي
في اللاذقية كلهـا صنف واحـد تتبدل أشكاله على
حسب طريقة زراعته والغـاية المتوخاة منها . ||
عصارة الـ — Jus de Tabac (F) عصارة أساسها
النيكوتين تستعمل في مكافحة الحشرات . || تبغة
= بطونية Pétunia (F) Petunia (L) سميت تبغة
لصلاتها النباتية بالتبغ. والاسم العلمي من البرازيلية .
جنس أزهـار مبذولة من الفصيلة الباذنجـانية تسمى
بطونيـة في القـاهرة ودمشق وهي تعريب الاسم
العلمي . || — بنفسجية P. à fleurs violettes (F)
P. violacea (L) . || — عطِـرة P. à fleurs
odorantes (F) P. nyctaginiflora (L) . || —
نغلية أو هَجينة P. hybride (F) P. hybrida (L) .
|| تبغين = نيكوتين Nicotine (F) (شبه قلي التبغ
يستعمل في مكافحة الحشرات) .
مص (ن) : جنس نباتات زراعية طبية مخدرة من
فصيلة الباذنجانيات منه أنواع وأصناف وتطلق أيضاً
على ورقه .

تبل

مص (ك): تابل = أفاويه Spice (E) هو ما يطيب
به الأكل كالفلفل والكمون وغيره . || متبـل =
مفوه Spicy صفة للطعام الذي به تابل . || (حض)
التوابل أو الأفاويه أو الأبازير épices (F) .
شم (زر) : توابل Condiments (F) مفردها تابل
بالفتح والكسر . وهي تضـاف الى الأطعمة فتزيد
الشهوة الى أكلهـا . ونباتات التوابل Plantes à
condiments كثيرة كالكمون والصعتر والطرخون
والفلفل والقرفة وغيرهـا . وأهم التوابل للحيوانات
الأهلية الملح .

تبلينيوم Tablinium (F)

شي (ث): غرفة المحفوظات (غرفة في البيت الروماني
تحفظ فيها مستندات الأسرة) .

تبن

شم (زر): متبنة Fenil (F) شونة أو سقيفة للحشيش
والتبن .

تبيوكة Tapioca (F)

شم (زر) : معربة، وهي من لغة برازيلية قديمة .

ترافصفات الكلس Tétraphosphate de chaux (F)

شم (زر) : سماد فصفوري .

تجر

مص (اج): تجـارة Trade (E) . || — = أعمال
Business . || (ق) قانون الـ — البحرية Droit
commercial maritime (F) . || (اج)
اتحـاد تجـاري Trade Union (E) . || مشروع —
Business Enterprise . || (ق) القانون الـ — Droit
commercial (F) . || (اق) المتجر Fonds de
commerce مجموع العنـاصر التي تتضافر في العمل
مشاركة لتحقيق الربح عن طريق المتـاجرة . ||
التجـارية Mercantilisme (F) M. sm (E) مذهب
قائم على فكرة أن غنى الدولة يتوقف على مقدار ما
لديها من الذهب والفضة وسمي أنصاره بالتجـاريين
لاهتمامهم بالتجـارة الخارجية وقد ساد هـذا المذهب
منذ القرن السادس عشر . || (اج) تقلبـات —
Business fluctuations (E) . || (ق) القيمة الـ —
Valeur vénale (F) :
شم (زر) : تاجر الخيل Maquignon (F) (يسمى
الجنباز في الشام). || تجارة الخيل Maquignonnage.
|| متجرة = سوق = مباع = مُصرَّف Débouché
المتجرة: الأرض يتَّجر اليها وفيها ج متاجر . والمباع
اسم مكان من أباع الشيء أي عرضه للبيـع .
والمصرَّف مكان تصريف البياعات . واليوم كثيراً ما
يقولون سوق وأسواق . وللفرنسية معان اخرى .
|| (رج): تجاريّ Merchantable (E) Marchand (F)
أجزاء شجرة أو شجراء يمكن أن يوجد لها سوق
للبيـع في شروط اقتصادية معينة .

تحت

شق(ط): تحت = دون Under (E) . || بادئة تعني:
— = دون - Sub - . || — الترقوة Subclavian .
|| — الترقويّ Infraclavicular . || — الجـافية :
(تحت غشاء الأم الجافية) Subdural . || — الجلد
Subcutaneous . || — الحاد Subacute . || —
الحجاب Subphrenic . || — الحجاجي Infraorbital .
|| — الحمراء (أشعة) infra - red . || — الخلع
= خلع خفيف = خلع ناقص Subluxation . || —
السمحـاق Subperiosteal . || — الشوكي
Infraspinous . || — الصدغي Infratemporal .
|| — الصفـاق Subperitoneal . || — الغشاء
المخاطي Submucous . || — الفك Submaxillary .
|| — اللسان Sublingual . || مسافة — العنكبوتية
Subarachnoid Space .
شم (زر) : تحت الجنيْبة = جنيْبة Sous-arbriss-
eau (F) النبات الذي يكون بين العشبة والجنيْبة .
وقد قلت جنيْبة مع علمي بأن تصغير المصغر
لا يجوز . فجنبَة Arbuste وجنيْبـة Arbrisseau
وجنيْبة هي هذه . وكذلك قلت عَصَفة وعصيفة
وعصيْفة .
مص (طبع) : تحت الأحمر = تحمر Infra red (E)
وهو لفظ يطلق على المنطقة المجاورة للطرف الأحمر
من الطيف المرئي وأشعتها غير مرئية ويستدل عليها
عادة بتأثيراتها الحرارية . || (ط) كسر — المدور
Subtrochanteric fracture والمدور شاخصة تحت
عنق عظم الفخـذ . || قطع العظم — الـ —
S. osteotomy . || خراج — الثدي Submammary
abscess الثدي الغدة المفرزة للبن . || ناسور شرجي
— المصرة Subsphincteric fistula in-ano المصرة
عضلة حلقية تضبط فتحة طبيعية . || خلع المنكب
— العير Subspinous dislocation of shoulder
والعير لوحة مثلثة من العظم لاصق أحـد أضلاعهـا
بالكتف . || خفض الضغط — الصـدغي
Subtemporal decompression وذلك بإزالة قطعة
من جدار الجمجمة وشق الجافية . || خراج — الجمجمة
Subcranial abscess . || قطع الوتر — الجلد
Subcutaneous tenotomy . || خلع المنكب —
الوقب Subglenoid dislocation of shoulder
والوقب السطح المفصلي للكتف مع النقو . || شق
البلعوم — اللامي Subhyoid pharyngotomy
واللامي عظم كالحذوة عند قاعدة اللسان وفوق
الغضروف الدرقي . || المجرى — المحفظـة
Subcapsular sinus . || نزف — السمحـاق
Subperiosteal haemorrhage . || (ق) — موافقة
المصنع Sauf approbation de la fabrique (F)
. || (ه) — العمودي Sub-normal (E) مسقط
العمود على محور السينات. || — المماس Sub-tangent

مسقط الماس على محور السينات . || (ط) تحتاني Inferior ما كان تحت غيره .

تحف

شي (ث): تُحَف ، طُرف (F) Curiosite . || — صينية (مقابل) Chinoiseries . || هاوي الـ — = مستطلع Curieux . || متحف Musée . || علم دراسة المتاحف Muséographie .

تخت

شي (ث): تخت ، أركسترا ، سُدة Orchestre (F) (في المسارح القديمة والحديثة) .

مص (فن) : التخت (مقابل) Takht (Arabic orchestra) (E) .

تخس

مص (ح) : التُّخَس أو الدُّخَس هو الدلفين .

وينطقه العـامة بالدرفيل Delphinus (L) delphis من جنس .D من الفصيلة الدلفينية Delphinidae من رتبة الحيتان ذوات الأسنان Odontoceti من رتبة الحوتيات Cetacea من قسم الثدييات وهو حيوان بحري يصل طوله الى مترين أو أكثر . شبيه بالسمك في شكله العام . له رأس صغير ذو مقدم طويل وجسمه أملس لا يغطيه الشعر بخلاف الثدييات الأرضية وجلده غليظ تحته طبقة شحمية غليظة تحفظ حرارة الجسم وله يدان في شكل زعانف الأسماك وليس له رجلان وله زعنفة ظهرية شحمية بالقرب من منتصف الظهر وذيله مشقوق ذو فصين أفقيين وتوجد فتحتا الأنف في أعلى رأسه وله أسنان صغيرة متعددة في كل من فكيه . يظهر على سطح الماء من آن لآخر للتنفس . يسبح في البحر في جماعات . تلد الأنثى وترضع صغيرها كالثدييات الأخرى ، وأولادها تتبعها حيث ذهبت . ويعيش الدلفين في البحار المعتدلة وخاصة في البحر الأبيض المتوسط .

تخم

شم (زر) : تُخَمَة = سوء الهضم Indigestion (F) وقوف وظائف الهضم في المعدة والأمعاء إما لشرب ماء بارد ، أو للافراط في الأكل ، أو لأكل ما كل لا يهضم ، أو لسبب مرضي .

جر (فر) : تُخم (حدود الجسم) Borne (F) Boundary (E) .

مص (جغ) : التخوم Frontier (E) المنطقة الواقعة على جانبي الحدود السياسية بين دولتين .

تخن

مص (حض) : الثخانة Thickness (E) زيادة السمك او الغلاظة .

تدرج — تدرج Faisan (F) Phasianus (L)

شم (زر) : لم اجدهما في المعجمات الأصلية . وقال ادي شير وصاحب عجائب المخلوقات انها من الفارسية تدرو . وأنكر الأب أنستاس صحة تدرج بدال مهملة «عدد مارس سنة ١٩٤٢ من المقتطف» ، على حين اني وجدتها بالمهملة في مخطوطتين من حياة الحيوان ، وهي فيهما بالضم كحُبْرُج . جنس طير

من فصيلة التدرُجيّات ورتبة الدجاجيات . || — أمهرت F. d'Amherst (F) P. amherstii (L) . || — ذهبي F. doré (F) P. oratus ou pictus (L) . || — فضي F. argenté (F) P. mycthemerus (L) . || — مُطوَّق F. à collier (F) P. torquatus (L) . || — معروف F. commun (F) colchicus (L) . || أنثى الـ — = تدرُجة Faisane (F) . || بيت — = مسرح التدرُج = متدرَجة Faisanderie المكان الذي يُربّى فيه ، والمتدرجة مشتقة يفيد إقرارها ، وهي مثل مؤرنبة ومثعلبة . || فرخ — Faisandeau .

تراخومة = الرمد الحبيبي Trachoma (E)

مص (ط) : مرض معد يصيب الملتحمة والقرنية يميزه التهاب واحمرار الحريبات والسُّبُل .

ترانزستور Transistor (E)

مص (كم) : شبه موصِّل يهيأ على وجه خاص بحيث يقوم مقام الصِّمام الترميوني في الأغراض التي يستعمل فيها هذا الصمام . || — خرزي Bead t. حول جزئه الفعال غلاف زجاجي يشبه الخرزة .

ترب

شم (زر):(١) تراب = تربة.(٢) أرض Terrain (F) تطلق الفرنسية في الزراعة على التربة أي على جزء الأرض السطحي المتجانس التركيب أو الذي تتناوله آلات الحراثة ، فتكون إذن بمعنى Sol . وتطلق في الجيولوجية على جزء كبير أو صغير من القشرة الأرضية يقال الأراضي الأولية أو الثانوية الخ. أي أراضي الدهر الأول أو الدهر الثاني وهكذا . وتطلق الفرنسية عموماً على القطعة من الأرض . وهناك أشكال الأتربة الزراعية على حسب تركيبها الطبيعي : || — دبالي T. humifère ويسمى تراباً عضوياً . وهو الذي يحتوي على ٤—٥ في المائة من الدبال أي الهومس . || — صوّاني أو سيليسي T. ciliceux ويقال تراب رملي . وهي تربة فيها ٥٠ — ٦٠ في المائة من الرمل الصواني أي السيليسي .. وربما زاد الرمل على ٨٠ في المائة من ترابها الناعم ، مثالها رمل بيروت . || — — طيني T. silico - argileux ويقال تراب رملي طيني . || — — كلسي T. s. calcaire يكثر في سهول الشام الشرقية . || — طيني T. argileux فيه ٢٠ في المائة فأكثر من الغضار أي الطين . || — — صوّاني T. argilo - ciliceux جيد التركيب فيه ١٥٪ أو أكثر من الطين ومقدار كبير من الرمل . || — — كلسي T. a. calcaire من أجود الأتربة . وتراب معظم سهول الشام الزراعية من هذا النوع كالغور وسهول حوران وحمص وحماة والبقاع والغوطة ومرج ابن عامر الخ . وهو يحتوي اجمالاً على ١٥ — ٢٥٪ طيناً و ٢٠ — ٣٥ كلساً و ٤٠ — ٤٥ رملاً ثخيناً وناعماً . || — كلسي T. c. أو جيري ، وهو يحتوي على ٥٠—٧٠ في المائة من كربونات الكلس . || — — صواني T. c. siliceux نادر في الشام . || — — طيني T. c. argileux نادر في الشام . || — زراعي = تربة زراعية Terre arable طبقة التراب السطحية التي تتناولها آلات الحراثة . || تنعيم الـ — = إسلاس — Affinage de la t. ويكون بالحرْث والسَّلْف والتمشيط . || علم — = ترابيات Pédologie علم يبحث في تركيب تراب الأرض طبيعياً وكيمياوياً وجيولوجياً وطبغرافياً ونباتياً ، وعلاقته بالجويّات من حرارة وأمطار ورطوبة جوية ، وعلاقته بالمائيات من ينابيع وقنوات وأنهار الخ . ويتميز علم التربة Agrologie بكونه يبحث خاصة في الترابات الزراعية وعلاقتها بالزراعة . || تربة Sol جزء الأرض السطحي الذي تتناوله آلات الحراثة ، أو هو الجزء السطحي الذي يكون ترابه متجانس التركيب . ويكون هذا الجزء عميقاً في مثل بلادنا خلافاً لأوربة . والجزء الذي تحته يسمى تحتربة Sous-sol . || — خوّارة Terrain Meuble التي رخيت وسلست بالحرث أو بالدّمل . || — زراعية = تراب زراعي Terre Arable جزء التربة الذي يتناوله الحرث العادي والذي ينمو فيه معظم جذور الزروع . || — مجدبة Terrain Improductif ومجداب وجدْباء وجدْبة وماحل ومحلة وممحال ومحل . || علم الـ — Agrologie دراسة التربة طبيعياً وكيمياوياً وجيولوجياً ، ودراسة الأتربة الزراعية وصلاتها بالزروع . || تحتربة Sous-sol. منحوتة من تحت التربة . وقد أقرها مجلس مجمع مصر . وهي طبقة التراب التي تكون تحت التربة ، اي تحت ما يتناوله الحراث من التربة الزراعية . أو قل التحتربة هي الطبقة التي تكون تحت طبقة التراب السطحية المتجانسة التركيب سواء أتناولها الحراث كلها أم تناول جزءاً منها . || زبل مترّب Terreau زبل تهرّأ حتى صار كالتراب . || خشبّ — T. de bois . || ورق — T. de feuilles . || فرشُ الزِّبل الـ — Terreautage تسميد بالزبل المترب . || أتربة طباشيرية Terrains Crayeux أتربة بيض كلسية سهلة الحرث ، من طبقات الأرض الطباشيرية العليا . || إتراب = تتريب Terrage نقل تراب زراعي وبسطه على أرض قليلة الخصب . || (رج) إنزلاق التربة Solifluxion (E) (F) هبوط بطيء يحصل في التربة أو في طبقاتها المشبعة بالماء . || بنيّة — (ويقول بعضهم بناء التربة) Soil structure (E) Structure d'un sol (F) انتظام الذرات الفردية للتربة كتلاً يكون لها أشكال وأبعاد معينة . وهذه الكتل

تحتفظ بأشكالها النوعية ، أو تصيبها تفتتات لاحقة ؛ والظاهر أنها تخضع ، على شكل عام جداً ، لقوانين البنيات المعدنية . وتصنف بنيات التربة على اربعة جموع وهي « المكعبة » و « الموشورية » و « المصفحة » و « كثيرة السطوح » . ويتفرع من هذه الجموع أشكال أخرى تحصل بتخفيف الزوايا والنتوءات ، وبتجمع كتل اخرى . ومن البنية المكعبة تنشأ في النهاية بنية الأتربة السوداء المسماة « تشرنوزوم » ؛ ومن البنية الموشورية تنشأ البنية العمودية للأتربة القلوية ؛ وفي البنية المصفحة تشترك البدزولات والأتربة المالحة جميعاً ؛ أما البنية الكثيرة السطوح فهي تشاهد على العموم في الأتربة الصلصالية . || تفاعل — S. reaction (E) Réaction du s. (F) التفاعل الحمضي أو القلوي للتربة بموجب قياسه بإحدى الطرائق المختلفة المعروفة التي يعبر عنها بالمصطلح PH . ويمكن ان تختلف قيمة P H على حسب الطريقة أو الوسيلة التقنية المستعملة في القياس . || ثخن — (أو غلظ التربة) S. mantle (E) Epaisseur du s. (F) جميع الطبقات التي تكون فوق الصخرة الأم التي لم تتفكك حتى ذلك الحين . || جانبية — مقطع التربة الجاني S. profile (E) Profil d'un s. (F) منظر التربة في مقطع شاقولي ، ولا سيا عندما يراد معرفة تتابع الطبقات المختلفة التي يمكن تمييزها في ذلك المقطع . || حبكة — = قوام — S. texture (E) Texture du s. (F) خاصة تتعلق بالأبعاد المختلفة للذرات المعدنية الموجودة في كتلة التراب . وتستعمل هذه الخاصة للتفريق بين أنماط التربة في سلسلة تربية . والنظام الدولي المتبع في تصنيف أبعاد ذرات التراب هو ما يلي : الصلصال : ثخن يقل عن ٠٫٠٠٢ من المليمتر . واللثهم : بين ٠٫٠٠٢ و ٠٫٠٢ من المليمتر . والرمل الدقيق : بين ٠٫٠٢ و ٠٫٢ من المليمتر . والرمل الغليظ : بين ٠٫٢ من المليمتر ومليمترين . والحصى : ما زاد على مليمترين . وفي الاستطلاعات على الأرض لتقويمها يصنفون الأتربة صنوفاً هي الصلصال « الطين » ، واللهم ، والغرين ، والرمل . وهذان الشكلان من التصنيف يتطابقان على العموم في المناطق المعتدلة ، ولكنهما قد يختلفان كثيراً في المناطق المدارية . || علم — Pedology (E) Pédologie (F) الدراسة العلمية للتربة . || قشر — Soil wounding (E) Écroûtage (F) إثارة التربة « بنكاش أو بمعزق أو بغيرهما » إعداداً لها إما للبذر أو للتجدد الطبيعي . || مسامية — S. porosity (E) Porosité (F) نسبة حجم التربة الذي لا يكون فيه اجزاء صغيرة جامدة « أي نسبة الفراغ في حجم التربة » . || مسبار — S. auger . S. borer (E) Sonde pédologique (F) آلة تستعمل في أخذ نموذج من التربة بدءاً من سطح الأرض حتى عمق غير محدود . || — التحات = — متحاتة أو منحتة Badland (E) Terrain travaillé par l'érosion (F) تربة انحتت كثيراً فأمست في حالة توازن غير مستقر ، تكاد تكون عارية كلياً أو جزئياً . وهي

تربة وعرة تكثر خاصة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة حيث اندفعت السيول في طبقات جيولوجية قليلة المقاومة كالطين والأردواز الطري والحث الرملي والحجر الكلسي . || — ثانوية Secondary Soil (E) Sol secondaire (F) تربة حصلت من أتربة كانت موجودة سابقاً ثم جرفت تلك الأتربة ورسبت ثانية . || — حامضة Acid S. (E) S. acide (F) تربة يكون في محلولها رجحان للشوارد « الإيونات » الحامضة على الشوارد القلوية ، ولذلك يكون تفاعل هذا المحلول حامضاً . (فهو على الضبط تحت PH ٧ ، وهو عملياً تحت PH ٦٫٦) . || — حرجية سمراء S., brown forest (E) Sol forestier brun (F) تربة غير ناضجة ، ولكنها ثابتة ، تكون في المناطق الإقليمية الباردة والرطبة والمعتدلة . وفي هذه التربة يظل عنصر الصخرة الأم « الأصلية » يؤثر ، الى حد ما ، في خصائص الجانبية الترابية « مقطع التربة الجاني » . وهذه الجانبية تشتمل اعتيادياً على الطبقات أ ، ب ، ج . والنسبة بين الرمل والسشكي أكسيد تكون فيها كلها متماثلة . || — ريحية Aeolian S. (E) S. éolien (F) تربة مؤلفة من مواد ذرتها الرياح ، مثل كثبان الرمال ، وركام اللوس ، وركام الفضالات البركانية الذي حصل بذرو الرياح . || — زراعية Top S. (E) S. Cultivé (F) . ثخن التربة التي تزرع . || الطبقة العليا للـ — Couche supérieure du s. (F) ثخن معين للتربة يقاس بدءاً من سطح الأرض . || — طميية Alluvial S. (E) Sol a. (F) تربة ثانوية حصلت في الأساس من مواد الفيضانات على السهول ؛ وتكون هذه التربة غير ناضجة ، وتكون بلا طبقات ، على الرغم من أنه يمكن أن تبدو فيها طبقات مختلفة بسبب اختلاف المواد التي رسبت فيها من الماء في عهود متفاوتة . || — — مزيدة Illuvial S. (E) S. i. (F) تربة أو طبقة ترابية جرفت اليها مواد قابلة أو غير قابلة للذوبان فاستقرت فيها . || — — مشتركة Colluvial S. (E) S. c. (F) تربة ثانوية غير ناضجة حصلت من مواد ترابية قديمة تراكمت بفعل التحات الموضعي ، أو بفعل انزلاق التربة . مثالها الترب التي جرفت الى سافلة نهر ، أو التي تراكمت في فجوات صغيرة تقع في سفوح الروابي القليلة الانحدار . || — — مغسولة Eluvial S. (E) S. éluvial (F) تربة أو طبقة ترابية كانت موادها القابلة أو غير القابلة للذوبان قد غسلت أو جرفت بماء الحلحلة Percolation . || — فاسدة Degraded S. (E) S. dégradé (F) تربة كانت أشد تعرضاً للغسل الشديد من الترب النموذجية في المنطقة نفسها ، ولذلك تكون أقل خصباً من تلك الترب . || — فجة = — غير ناضجة Immature S. (E) S. non mûr (F) تربة لم تبلغ مرحلة النمو الكامل التي كان من المتوقع ان تبلغها في الأحوال الإقليمية والبيولوجية المحلية . || — قلوية Alkaline S. (E) S. alcalin (F) تربة تفاعلها قلوي (وهو على الضبط

فوق PH ٧ ، وهو عملياً فوق PH ٧٫٣) . || — كلسية Calcareous Soil (E) Sol calcaire (F) تربة تفاعلها قلوي تحتوي على مقدار كاف من كربونات الكلس (ومعه غالباً مقدار من كربونات المغنيسيوم) مما يجعلها تفور بملامسة الحامض الكلور هدريك . وهذا الفوران يمكن رؤيته بالعين المجردة . || — مستقرة أو أولية Sedentary Soil (E) Sol sédentaire, Primaire (F) تربة تألفت من الصخرة الأم وفي داخل تلك الصخرة . || — مسلسلة Catena (E) Catène (F) مجموعة من الترب تكون دائماً مضمومة بعضها الى بعض بموجب ترتيب متميز يتصل بالعوامل الطبغرافية . وضدها التربة الفسيفسائية . || — مملحة . (ويقال تربة ملحية) Saline Soil (E) Sol salin (F) زمرة من الأتربة تشاهد في الأقاليم اليابسة حيث التبخر السطحي يفوق الحلحلة Percolation في معظم أيام السنة . وهي تتميز بطبقات من الأملاح القابلة للذوبان تتجمع على سطحها أو على مقربة من السطح . ويميزون نمطين من الاملاح : الأول القلي الأبيض وهو يعرف بتجمعات سطحية من كلورور الصوديوم Na cl وسلفات الصوديوم $Na^{2} So^{4}$ مع كلورور الكلسيوم $Ca\ cl^{2}$ وكلورور المغنيسيوم $Mg\ cl^{2}$ ، وبأن كتلة التراب تكون معفشرة لا قوام لها . وثانياً القلي الأزرق ويعرف بوجود كربونات الصوديوم $Co^{3} Na^{2}$ وبأن بنية التربة تكون أنبوبية . || — ناضجة Mature S. (E) S. mûr (F) تربة بلغت مرحلة النمو الكامل التي كان من المتوقع أن تبلغها في الأحوال الإقليمية والبيولوجية المحلية . || — هيكلية Skeletal S. (E) S. squelettique (F) تربة نتجت عن تفكك « انحلال » فيزياوي على الأخص ، وهو فيها يفوق التفكك الكيمياوي . وهذه التربة تتميز عموماً بأنها تشتمل على أجسام غليظة وعلى مقدار قليل من المواد العضوية . || تحتربة (منحوتة من تحت التربة) Subsoil (E) Sous-s. (F) جزء التربة الذي يقع بين الطبقة العليا والصخرة التي تحتها . || سلسلة تربية = نسق تربي S. series (E) Série pédologique (F) جمع من الترب تكون جانبياتها أي مقاطعها الجانبية متشابهة ، وتكون تلك الترب قد حصلت من مواد متماثلة ، في احوال للنمو متشابهة ، ولكنها (أي الترب) تختلف بعضها عن بعض بمميزات أخرى كحبكة التربة مثلاً « Texture du sol » . || الطبقات الـ — أو الترابية S. horizons (E) Horizons S. (F) الطبقات التي يمكن ان يكون المقطع الجانبي للتربة مؤلفاً منها ، وهو ما يرى بفحص الأرض فحصاً بسيطاً . فاذا كان من المستطاع تمييز الصفات التي تسود في تكوين التربة يستعملون في تسمية الطبقات الحروف الرمزية التالية « .C, B, A الخ . » ، وإلا يرقمون الطبقات من الأعلى الى الأسفل بالأرقام ١ ، ٢ ، ٣ . وتسمى أقسام الطبقات نطقاً « مفردها نطاق Zone في الجيولوجية » ، ويشار اليها برقم يضاف الى جانب الحرف ... قلت : يلي ذلك تفصيلات لم أترجمها في الطبقات الترابية وفي الحروف

والأرقام الدالة عليها وكلها خليقة بأن تُذكر في كتب الحراج وعلم التربة ؛ مثال ذلك طبقات الهومُس أي الدُّبال ومنها طبقة المول (٥٦٤) وغيرها ، وطبقة الغطـــاء الميت السطحي ، والطبقة العليـــا للتربة المعدنية ، وطبقة الصلصـــال الى آخر الطبقـــات وأقسامها ورموزهـــا . || جانبية — (ناقصة) Truncated (S. profile) (E) (Profil p.) tronque (F) مقطع جانبي للتربة فقَدَ طبقاته العليا بالتّحات . || تُربيّ . (ويقولون تُرابيّ) Édaphique (F) Edaphic (E) المنسوب الى التربة باعتبارهـــا عامـــلاً بيئيـــاً أي من عوامل البيئـــة . || عامل — (ويقولون عامل ترابيّ) Facteur é. = E. factor كل تأثير متميز للتربة. || نَمَطٌ — Type pédologique Soil type فرعٌ من سلسلة تُربية مبني خصوصاً على حبْكة الطبقات العليا . || زبلٌ مُتترِّب Terreau Leaf mould اصطلاح غامض قليلاً يُطلق على فرْش نبـــاتي تحلـّل قليـــلاً أو كثيراً ، واختلطَ بالتربة المعدنية اختـــلاطاً قوياً أو ضعيفـــاً . ويُجعل هذا الإصطلاح أحياناً مطابقاً لاصطلاح الطبقة ألِف صفر أي A 0 .

مع (تر) : التربة الأبرَقية Regosol (E) . || — الانتقالية Transitional Soil . || — التحتيـــة = — التحتانية Sub-Soil . || — الحديدية الألومينية Pedalfer . || — حديدية رمادية Gray Ferruginous Soil . || الـ — الحَمْئية = — عضوية منخفضة Fen Soil (Low Moor) . || — الحمراء Laterite S. || — رَدَغية = — المستنقعات Bog Soil . || — الدكناء Chernozem . || الـ — الصحراوية الشكلاء Redish Desert . || — الغـــابية الرمادية Gray Wooded S. . || — الكُمَيت = — الكستانية Chestnut S. . || — — الشكلاء Redish C. S. . || — الماكثة = — المتبقية Residual S. . || — المرْجية Prairie S. . || — — الشكلاء Redish P. S. . || — المستوية Planosol . || — الوردة = — الحمراء Terra Rossa . || — البودزول الصفراء Yellow Podzolic Soil (E) . || — — الصنابية = — — الرمادية البنية Gray Brown P. . || — الحرث Plow Sole . || تربيب الـ — Pedogenesis . || تقرير مسح — Soil Survey Report . || جو — = بيئـــة التكوين Pedosphere . || زحول — Soil Creep . || علم تأثير — Edaphology . || علم تشكل — = (الخواص الظاهرية) Soil Morphology . || مناخ — S. Climate . || التأثير التربي Edaphic . || المستتربة Solum .

شي (ث) : تُربَة (مقابل) Campo - Sainto (F) . || تراب أحمر Rubrique عنوان الصفحـــة (بلون أحمر) . || — مَدْكوك Pisé (يستعمل في بناء الجدران الريفية) .

مد : تُرابيّات Pédologie .

مص (جي) : تربة Soil (E) الطبقة العليا من غلاف الصخر وتنتج من التحلل الكامل له بتأثير المؤثرات الجوية والكائنات الجهرية وتتكون من حبيبـــات صخرية دقيقة تختلط غالباً بالبقايا النباتية والحيوانية المتعفنة والمواد الدبالية الناتجة عن عمليـــات التحلل العضوي. وتتدرج حجوم حبيباتها عادة في الكبر نحو قاعدة غلاف الصخر حيث تسمى بـ «ما تحت التربة» Subsoil . || (جغ) — بنية Brown s. نوع من التربة في منـــاطق خاصة ذات سطح بني ويتحول تحت السطح الى ألوان ناصلة . || — القطن السوداء Black Cotton - Earth تربة خصبية بركانية الأصل توجد في شمال غربي هضبة الدكن وتجود فيها زراعة القطن . || علم الـ — Pedology علم يدرس التربة ويصنفها ويكشف عن خصائصها . || (صح) جراثيم — Soil bacteria . || — التحتـــانية Subsoil . || (جي) تراب Earth هو مـــا قد تذروه الرياح من التربة بعد جفافها . || — القَصّار Fuller's E. نوع من الطين دقيق الحبيبـــات الى درجة كبيرة يستعمل في قصر ألوان الثياب أو الزيوت أو الشحوم . || — رادنولاري Radiolarian E. أحـــد رواسب الشعاعيات وهو مفكك كالتراب ويستغل لصنـــاعة المواد العـــازلة والمرشحة . || (جغ) تربي Edaphic نسبة الى تربة الأرض .

تربس = تريبس Thrips (F)

شم (زر) : معربة ، جنس حشرات جد صغار من هدبيات الأجنحة تفتك بنباتات مختلفة . وهي



أنواع مثل تربس الحبوب وتربس الكراث الخ . || — الكرّاث = برغوث الكرّاث T. du poireau (F) (T. tabaca) (L) (يسمى التريبس في مصر ، وهو يمتص نسغ ورق القطن وغيره في حقولها) .

تربُّل Anasarca (E)

مص (ط) : أوديما عامة .

ترتيوم Tritium (E)

مص (طن) : هو نظير للايدروجين عدده الكتلي ثلاثة .

ترس

جر (فر) : تُرْس (مقـــابل) Bouclier (F) Shield (E) .

شي (ث) : — = مِجنّ Broquel (F) . || — القُبّة Arceau (F) . || — — = كُمّة (طاقية) Calotte . || — لوزيّ الشكل Bouclier en amande . || تُرْسيّ الشكل ، دَرَقيّ الشكل Scutiforme . || مِتراس = مِتْرَس Barricade . || — جُذوع (متراس من جذوع أشجار متراصة) Palanque .

مص (هم) : صندوق التروس Gear box (E) صندوق يحوي التروس التي تنقل الحركة الى الخرطة . || مُكشطة — G. shaper مكنة لتشكيل التروس بتحريك الأدوات القاطعة حركة ترددية .

ترست = توحد الشركات Trust (E)

مص (ا ق) : انضمام عدة مؤسسات تفقد كل منها استقلالها تحت ادارة واحدة .

ترستانية Tristania

شم (زر) : من اسم نباتي فرنسي . جنس أشجار وجنبات للتزيين من الفصيلة الآسيّة . || — دفليّـــة T. laurier-rose (F) (T. nerifolia) (L) . || — عَطِرة T. odorant (T. suaveolens) .

ترع

مص (صح) : ترعة = قناة Canal (F) . || (ق) الترع Canaux . || الـ — الخاصة = المساقي C. privés; rigoles . || — العامة C. publics

ترف

مص (ا ق) : الترف Luxury (E) Luxe (F) إشباع حاجة غير ضرورية .

ترق

مص (ا ح) : ترقوة Clavicle (E) احـــد عظام الحزام الصدري في الفقاريات . || ترقوي Clavicular . || — إضافي Cleithrum عظم كاس يوجد في الحزام الكتفي في كثير من الأسماك .

ترك

مص (قب) : ترك السفينة Abandon du navire (F) نظام يحدد مسئولية مالك السفينة عن أخطاء الربان والطاقم أو التابعين البحريين بصفة عامة فيكون لمالك السفينة أن يدفع في مواجهـــة الدائنين بترك السفينة وأجرة النقل عن الرحلة التي نشأ فيها الدين فتقتصر مسئوليته في حدودهـــا . || (ق) — الخصومـــة Renonciation à l'instance; désistement هـــو أن ينزل المدعي عن الدعوى ، دون الحق ، بموجب إجراءات وبشروط نص عليها القانون . || التركة المستقبـــلة = الـ — المنتظرة Succession future . || المتروكات Res derelicta (E) .



شي (ث) : ترْكَـــة (خوذة من حديـــد) Cervelière (F) .

ترم

شم (زر) : تُرْمُس Lupin (F) (Lupinus) (L) جنس نباتات زراعية من الفصيـــلة القرنية والقبيـــلة الفراشية فيه نوع يزرع لحبه وأنواع تزرع لزهرهـــا .

وذكر مايرهوف أن كلمة ترمس من اليونانية Thérmos (F) ، وأنها نُقلت الى القبطية والعبرية والآرامية ، ومنها الى العربية والفارسية . ‖ — أزرق أو شَعِر L. grand bleu (L. hirsutus) . ‖ — أزْغَب L. pubescent (L. pubescens) . ‖ — أصفرُ عَطِر L. jaune odorant (L. luteus) . ‖ — — كبريتي L. jaune soufre (L. sulfureus) . ‖ — بهيج L. gracieux (L. venustus) . ‖ — ثلاثيُّ اللونِ أنيق L. tricolore élégant (L. tricolor elegans) . ‖ — زراعي أو شائع = جِرْجِر مصريّ = بَسِيلة L. cultivé (L. termis) في المخصص البسيل الكريه ، وسمي البَسيلة للمرارة الصغيرة التي فيه . وهو يزرع لحبه . وفيه ضروب يزرعها الأوربيون للكلأ . ‖ — شجريٌ L. en arbre (L. arboreus) يزرع للتزيين وكذا الأنواع التالية عدا الجرجر أي الترمس الشائع . — قزَم L. nain (L. nanus) ‖ — متبدِّل L. changeant (L. mutabilis) . ‖ — مُشكَّل L. varié (L. varius) . ‖ داء — Lupinose تسمم يحصل من أكل حب الترمس ونباته بمدة طويلة . وسببه وجود شبه قلي في الترمس اسمه ترمسين Lupinine .

ترمبيكيولا Trombicula (E)

مص (ط) : يرقة من الحَمَك تنقل نوعاً من أنواع التيفوس الذي يحدث في اليابان والشرق الأقصى .

ترمستور Thermistor (E)

مص (الك) : شبه موصل تقل مقاومته كثيراً بارتفاع درجة الحرارة .

ترملين Tourmaline (F)

شي (ث) : تُرْمَلين (حجر الكهرباء) .

ترمو

جر (فر) : ترموبيل Thermopile (F. E.) . ‖ ترموسكوب هوائي تفاضلي Thérmoscope differentiel à air (F) Differential air t. (E) . ‖ ترموفون Thermophone (F. E.) . ‖ ترمومتر بكمان Thermomètre bekmann (F) B.'s thermometer (E) . ‖ — حَرْكَهْربائي Thermoelectric t. T. thermoélectrique . ‖ — ذو المقاومة T. à résistance = re. thermometer . ‖ — — — البلاتينية T. à r. de platine platinum re. t. . ‖ — ريومر T. reaumur = R. t. . ‖ — طبيّ T. médical = clinical t. . ‖ — كهربائي T. électrique = Electrical t. . ‖ — معياري T. standard = s. t. . ‖ — النهايتين T. à maximum et à minimum = m. and mi. t. . ‖ ترميون (شارد حراري) Thermion (F E) .

ترنـ

شم (زر) : ترُنْجان = بادرَنْجُبُويه = حبَق ترنجاني Mélisse officinale. ou Citronnelle (F) (Melissa officinalis) (L) والعربية المفردات وغيرها .

الأولى والثانية من الفارسية . ومعنى الأولى فيهما ليمونية ، والثانية ليمونية الرائحة . نبات طبي من الفصيلة الشفوية ينبت بريّاً في الأراضي الرطبة وعلى مقربة من الماء في كثير من أنحاء الشام وقد يزرع . ولمائه المستقطر رائحة تشبه رائحة الليمون . ‖ تُرُنشاه Bleuet, Bluet (centaurea cyanus) عن معجم الدكتور أحمد عيسى ، عزاها الى سورية ولم نسمع بها ، كما أننا لم نجدها في المفردات ولا في المعاجم . وذكر أحمد ندى أن هذا النبات يسمى

العنبر المعتاد . وهو من الفصيلة المركبة ، ينبت برياً في الحقول ويعرف بزهرته الزرقاء .

ترنسندنتالي أو صوري Transcendental (F E)

كوش (فل) : (١) اللفظ الأجنبي من وضع المدرسيين يدلونَ به على بعض معان تسمو أو تعلو على مقولات أرسطو ، وتلائم جميع الموجودات ، وهي الوجود ولواحقه الواحد والحق والخير والقوة والفعل وغيرها . (٢) عند كانط اللفظ يفيد أنه صفة للمعاني أو المبادىء التي يعتبرها خاصة بالفكر وحده والتي يدعوها باطنة أو ذاتية متى طبقت في حدود التجربة .

تروتة Truite (F) (Trutta) (L)

شم (زر) : معربة . وهو جُنَيْس من جنس سمك سَلْمون أو هو جنس من السلمونيات . قال غريفل:



لم أجد السلمون ولا التروتة في أنهار الشام .

ترومبوكيناز Thrombokinase (E)

شق (ط) : ترومبوكيناز = خميرة الخثرة .

ترياق

مص (ط) : ترياق Antidote (E) دواء نافع من لدغ الهوام والسموم . ‖ — (بادْزَهْر) ميكانيكي Mechanical a. هو ما يمنع ميكانيكياً امتصاص السم من المعدة أو الامعاء .

تريبونيا باليدم

مص (ط) : اللولبية الباهتة Treponema pallidum = Borrelia (E) . ‖ — برتنيو = اللولبية الرقيقة T. pertenue وتسبب مرض التوتية .

تريتون Triton (E)

مص (طن) : نواة ذرة التريتيوم .

شي (ث) : تريتون (رب الموج) .

تريكلينيوم Trichlinium (L)

شي (ث) : ثلاثة أسرة موضوعة بشكل نضوة الفرس (غرفة الطعام في المساكن الرومانية) .

تريكو سفالس تركيورس

مص (ط) : الدودة السوطية Trichocephalus trichiurus (Whip - Worm) (E) دودة خيطية معوية طرفها الأمامي رفيع يشبه طرف السوط .

تريكينا سبيرالس (الشعرية الحلزونية)

Trichina spiralis (E)

مص (ط) : دودة خيطية حلزونية تصيب يرقاتها عضلات الانسان .

تريلوبيت = ثلاثية الفصوص Trilobites (E)

مص (جي) : حيوانات مفصلية قشرية بائدة ينحصر وجودها في صخور حقب الحياة القديمة . تتميز بانقسام أجسامها طولياً الى ثلاثة أجزاء كل جزء منها مكون من عدة فصوص .

تريماتودية = مرض المُثقَّبات Trematodiasis (E)

مص (ط) : عدوى بديدان « التريماتودا » مثل الفاشيولا والبلهارسيا .

تسع

مص (تا) : التاسوع Ennead (E) اصطلاح وضعه علماء الدراسات المصرية الفرعونية للتعبير عن طائفة من معبودات أو مقدسات عدها المصريون العناصر الرئيسية في خلق الكون وهي : آتوم أي الكامل التام . ثم ولداه من ذكر وأنثى وهما « شو وتفنو » أي الجفاف والرطوبة (أو الهواء والماء) ثم ولدا هذين وهما « جب ونوة » أي الأرض والسماء . ثم عقب الأخيرين من ذكر وأنثى وهم « أوزوريس وإيزيس » و « ست ونفتيس » والطائفة الأخيرة هي أول البشر ويطلق على هذا التاسوع « تاسوع هليوبوليس » لأن هذا التفكير في خلق الكون منسوب الى أيام « هليوبوليس » أي الى أيام وحدة

الفراعنة الأولى التي يرجع بها المؤرخون الى حوالي عام ٤٢٤٠ ق. م.

تشرنوزيم Chernozem (E)

مص (جغ) : الأرض السوداء وهي كلمة من أصل روسي .

تعب

شق (ط) : تعب = وهن (مقابل) Fatigue (F) .
|| — (دَعَتْ) Discomfort (E) .

مص (ق) : الأتعاب (مقابل) ɔraires (F)

تفح

شم (زر) : تُفّاح الورد = إجّاص مالابار = جنبوزة

Jambosier. Jamerosier. Pomme rose. Prunier de Malabar (F) (Jambosa Vulgaris .Eugenia Jambosa) (L) الأوليان مترجمتان ، والثالثة معربة شائعة هندية الأصل ، ولا ذكر في المعجمات ولا في المفردات لهذا الشجر الذي مهده الهند . شجر مثمر من الفصيلة الآسيّة يزرع في البلاد الحارة وله ثمرة كالتفاحة الصغيرة فيها شيء من رائحة الورد .
|| خمرُ ال — = سِدْر Cidre (F) الثانية معربة . خمر تصنع من عصير التفاح . || معصرة ُ — = مَخْمَر التفاح = مَنْبَذُ التفاح Cidrerie مكان يصنع فيه السدر أي خمر التفاح . || تفاحيّة Mélonide .

شي (ث) : تفّاحيّ Pommette (زخرف في البناء على شكل التفاحة) .

شق (ط) : (تفاحة آدم) نسبة لغضروف الدرق Adam's Apple (E) .

تفف

شم (زر) : تِفاف (Sonchus) (L) Laiteron (F) التفاف بربرية عن ابن البيطار . وقال انها تسمى بقلة يهودية . جنس نباتات من المركّبات اللسّنيّة الزهر . وهي أعشاب حولية أو معمرة تكثر في المستنقعات وفي سوقها عصارة لبنية بيضاء ، ومنها أسماها الفرنسي . || — الحقول L. des champs (S. arvensis) . || — معروف (جعضيض في مصر) L. commun (S. oleraceus) . || — المناقع L. des marais (n. palustris) .



مص (ط) : تُفّ الاظفار (مقابل) Fingernails, scrapings (E) . || (ح) التُفّه أو التُفّة أو التفاء هو Felis chaus من جنس السنور من الفصيلة السنورية من رتبة اللواحم من قسم الثدييات وهو قط بري يقطن مصر وشمال افريقيا وايران والهند .

وهو أكبر قليلاً من القط المستأنس وله ذيل قصير لا يتجاوز طوله ⅓ طول جسمه . ويغطيه فراء غليظ وهو رملي اللون أو رمادي الى السمرة وعليه خطوط داكنة . وعلى الذيل حلقات داكنة . ولون البطن أبيض وهو حيوان ليلي يختفي بالنهار في جحره ويسعى للحصول على غذائه ليلاً ، فيغشى مزارع القصب وينقض على الطيور والأرانب .

تفه

شي (ث) : تافه (مقابل) Bagatelle (F) .

تقد

شم (زر) : تقِدّة (القاموس) = تِقْدة = تِقِدة بقلة زراعية حولية من الفصيلة الخيمية تضاف أوراقها عندنا الى بعض المآكل ، وتستعمل بزورها في الصيدلة .

تقن

شم (زر) : تتْقين Colmatage (F) تنييل في مصر. يقال تقّنوا الأرض أي أرسلوا فيها الماء الخاثر لتجود .

شي (ث) : مُتقَن (مقابل) Fini .

تكأ

مص (حض) : المتكأ Fauteuil-arm-chair (E) كرسي كبير له ظهر ومسندان لليدين . || (اح)



مُتَّكِئ Accumbent اسم للجنين النباتي اذا كان منحنياً بحيث يكون الجذير متكئاً على الفلقتين كما هي الحال في جنين الحلبة مثلاً .

شي (ث) : مُتّكأ ، تُكأة Accotoir (F) (موضع الاتكاء من مقعد أو درابزون أو نحوهما) .

تكسين

مص (بك) : تُكسين Toxin (E) . || شبه ال — Toxoid . || حامل ال — Toxophore . || — ذاتي Autotoxin . || تكسيني Toxic . || الكَمَش ال — T. amblyopia . || تكسنة الدم = تُكسيميا Toxaemia .

تكك

شم (زر) : تكّة Tacca (L) (معربة) . وهي من لسان السكان في جزائر مولوك في أوقيانوسية . جنس نباتات من الفصيلة التكّيّة تؤكل عساقلها اللحمية ويستخرج منها نشا) . || — مخرومة الوريقات T. pinnatifide (F) T. pinnatifida (L) . || — مزروعة أو زراعية T. cultivé (T. sativa) . || تكّيات Taccacées (F) (فصيلة التكة من وحيدات الفلقة قريبة من الفصيلة النرجسية) .

تكنولوجيا

شي (ث) : تكنولوجيا Technologie (F) علم الفنون والمهن .
جر (فر) : التكنولوجيا = التقنية Technologie (F) Technology (E) .

تلسكوب

جر (فر) : تلسكوب أرضي Télescope terrestre terrestrial te. || — عاكس T. à réflexion



à miroir (réflecteur) = reflecting t. || — فلكي . T. astronomique = astronomical t. || — كاليله T. de galilée = galileo t. .

تلع

شم (زر) : تلْعة Thalweg (F) ج تِلاع وتلعات. المكان الاكثر انخفاضاً في الوادي حيث تجمع المياه .

شي (ث) : تلْعة (مقابل) Motte (F) . || تلْعة = حدور = مُنحدر Talus .

مد : تلْعة (مقابل) Ravin .

تلف

مص (ق) : التلف Avaries (F) . || (ك) — تحلل المواد العضوية تدريجياً Decay (E) . || (ط) — ميالينى Myelenoclasis . || (ق) — الشيء Détérioration de la chose (F) .

جر (فر) : تَلِفَ (مقابل) Pourrir (F) to rot (E) . || — أتلفَ détériorer = to deteriorate . || إتلاف détérioration = d. = to d. to damage . || قابل للتلف او للفساد dete. damage Alterable (F E) .

تلفز

جر (فر) : التلفزيون = التلفزة Télévision (F) tele. (E) .

تلل

مص (جغ) : التل Hill (E) مرتفع من الأرض دون الجبل . || — الدفن Barrow-Tumulus تل من التراب يجمع فوق المدافن ويرجع الى عصر ما قبل التاريخ . || تلال مطمورة Burried Hills مرتفعات قديمة تراكمت عليها طبقات من رواسب حديثة .

شي (ث) : تلّ مرتفع (مقابل) Tell (F) . || تلّة جنازية Tombelle .

تلم

شم (رج) : تَلَم (أو خندق) على حسب منحني التسوية Sillon (ou tronchée) suivant un courbe de niveau (F) Contour furrow or trench (E) || — أو خندق أفقي يُفتح في المنحدرات على حسب منحنيات التسوية ، لمكافحة سيلان الماء، وجرفه للتربة . (زر) : تَلَم = تِلام Sillon (F) (ج أتلام وتُلُم . شقّ الحراث) . || ال — الأول اول تلم يشقه الحراث في الحراثة Enrayure .

شي (ث) : تَلَم ، حزّ (مقابل) Strie .



مع (تر) : الأثلام الحائقة = السواقي الكنتورية Contour Furrows (E).

تلمد

شي (ث) : تلمود (كتاب اليهود) Talmud (F) .

تلا

مص (فل) : التالي (في القضية الشرطية) Conséquent (F) هو الجزء الثاني من القضية الشرطية. مثل : فالنهار موجود . في قضية : « اذا كانت الشمس طالعة ، فالنهار موجود » . || — C. أحد جزئي القضية الشرطية ويقابل المقدم . || (ك) متتالية Series (E) مجموعة من المواد تتألف من عناصر بعينها تتزايد في نظام واحد مثل ك يدء — ك يدء — ك يد٨ ، وينشأ عن هذا تزايد أو تناقص منتظم في خواصها . || متتاليات متجانسة البناء Homologous s. مجموعة من مركبات عضوية متشابهة في تركيبها البنائي . ويختلف التركيب الجزيئي لأي مركب منها عن الذي يليه أو الذي يسبقه بالمجموعة ك يدء زيادة أو نقصاً .

كوش (فل) : تال Conséquent (F) Conse. (E) (١) حادث يعقب حادثاً آخر . (٢) في القضية الشرطية هو الجزء التالي الناتج من المقدم . مثل « فالنهار موجود » في قضية « إذا كانت الشمس ساطعة فالنهار موجود » . في مقابلة « مقدم antécédent (F) .

تمم

شق (ط) : تممة Laking of Blood (E) Hæmo - lysis.

تمر

مص (ن) : تمر Date in the final stage of ripening (E) تمر النخل كالزبيب من العنب وهو اليابس بإجماع أهل اللغة . || (ح) التمَّر أو التُمَّير

أو التُمَّرة أو أبو تُمَّرة أو ابن تمرة أو أبو الزهور أو مَصَّاص العسل تطلق على أنواع مختلفة من جنس Nectarinia (L) وجنس Cinnyris وهما من الفصيلة التُمَّرية Nectariniidae من رتبة العصفوريات Passeriformes من قسم الطيور Aves ومن أشهرها : تمير وادي النيل Nectarinia metallica

وهو من طيور مصر الأوابد ومنقاره قصير ذو لون بني داكن والذكر منها جميل المنظر زاهي اللون . لون الرأس والرقبة أخضر والجناح بني داكن والعجز وأسفل الظهر أزرق والذيل أسود الى الزرقة ، وبه ريشتان أطول كثيراً من باقي الريش وعلى الصدر شريط أرجواني أزرق ولون البطن أصفر برتقالي ، أما الأنثى فلونها بني رمادي والذيل الى السواد ، والبطن أصفر ويبلغ طول الجناح نحو خمسة سنتيمترات ونصف . ويعيش على الحشرات ورحيق الأزهار وموطنه وادي النيل والحبشة وأريتريا والصومال . || التمير العربي Cinnyris habessinicus hollmayri وهو طائر أصغر من العصفور ويختلف عن تمير وادي النيل بأن جناحه أطول اذ يبلغ طوله نحو ٧ سم ومنقاره طويل مقوس قرني اللون وذنبه قصير . ويحرس التمر والزهر ، وموطنه جنوب بلاد العرب وشواطىء البحر الأحمر .

شم (زر) : تمرة = رُطَبَة Datte (F) تطلق الكلمة الفرنسية على ثمرة النخل في مختلف حالاتها كأن تكون بُسْرة أو بلَحة أو رطبة أو تمرة الخ. || تمر هندي = صُبار = صُبَّار = حُمَر = حومَر

Tamarin ou Tamarinier (F) (Tamarindus indica) (L) القاموس . واسم الجنس العلمي من الاسم العربي وهو تمر هندي . شجر مثمر من الفصيلة القرنية ثماره غذائية مليّنة يصنع منها شراب وحلوى .

شق (ط) : تامور Pericardium (E) غشاء ما حول القلب .

تمم

مص (مؤ): تمم To supplement (E) Compléter (F) . || (فل) تام Complet (F) ما استكمل مقوماته وعند ليبنتز المعنى التام هو الذي يصور تماماً وبدقة موضوعه الخاص. || (اح)— الانقسام Holoblastic (E) نوع من انقسام البيضة القليلة المح في مراحلها الأولى حيث تنقسم انقساماً كاملاً فتمر أخاديد الانقسام على طول البيضة وعرضها . || (بك) متمم Complement . || تثبيت الـ — C. fixation . || (هـ) جيب التام Cosine هو نسبة المجاور الى الوتر ويرمز له بالرمز جتا . || ظل الـ — Cotangent هو مقلوب الظل ويرمز له بالرمز ظتا . || (تا)

تميمة Amulet (E) Amulette (F) قطعة صغيرة من حجر أو خزف أو معدن في هيئة المعبودات والمقدسات كان يحملها قدماء المصريين حرزاً وزينة . || جر (فر) : أتمَّ = أنجزَ compléter (F) to com - plete (E) . || جيب تام cosinus = cosine . || جيوب — = الاتجاه (أو الموجّهة) c. directeurs . direction cosines || ظل الـ — cotangente . cotangent || قاطع — الزاوية cosécante d'un angle = cosecant of an a. || قاطع الـ — c. = c. || التامُّ = المنجَزُ complet = c.te . || متمِّم complément = complement . || الـ — complé - mentaire = complementary . || متتامتان c. (angles) = c. copmlemental . || تاماً = بتمامه complètement = completely .

شق (ط) : متمم = مكمّل Complemental (E) . || هواء متمم C. Air . || المتممة (في نظرية المناعة) Complement .

شي (ث) : تميمة تعويذة Porte bonheur (F) . || تميمة «حرز» بالعامية Apotroparque .

شم (زر): تمّ = إوَزّ عراقيّ Cygne (F) (Cygnus) (L) عن معجم الحيوان . والأولى تستعمل بالكسر

في مصر . جنس طيور أهلية من رتيبة صُفيحيّات المناقير ورتبة كفّيّات الأرجل . || — أخرَس C. muet (C. olor) . || — أسود C. noir (C. atratus) . || — صدّاح C. chanteur (C. musicus) . || — قَزَم C. nain (C. minor) .

كوش (فل) : تميمة Fétiche (F) Fetich (E) . (١) من اللفظ البرتغالي Feitiço وهو الاسم الذي أطلقه البرتغاليون على آلهة القبائل المتوحشة في إفريقيا . ويطلق في الانكليزية والفرنسية F. على الرقية أو التميمة . (٢) الفرق بين التميمة والتوتم totem ان التميمة تشير الى شيء معين مثل هذه الشجرة بالذات أو هذا الحيوان بالذات ، أما التوتم فيشير الى نوع ما من النبات أو الحيوان. || تميمية Fétichisme (F) Fetichism (E) في التحليل النفسي اشباع الرغبة الجنسية بجزء من المعشوق مثل القدم أو الشعر أو القفاز .

تنب

شم (زر) : تنوّب Sapin (F) (Abies) (L) جنس شجر من فصيلة الصنوبريات وقبيلة التنوبية فيه أنواع للتزيين وأخرى تعد من أهم شجر الأحراج . || — أزغب الثمر S. lasiocarpe (A. lasiocarpa) . || — باسق أو كبير S. élancé (A. grandis) . || — بَلَسَمي S. Bau - mier (A. balsamea) . || — بِنْسَبْتُو أو — إسبانية S. pinsapo (A. p.) . || — بَهِيّ S. magnifique (A. magnifica) . || — سيبرية

|| — ظريف S. de Sibérie (A. Siberica) أو مستحب S. gracieux (A. amabilis) . || — قصير الورق S. à courtes feuilles (A. brachy-phylla) . || قيليقية = شوح S. de Cilicie (A. cilicica) لم أجد كلمة الشوح في المعجمات ولا في المفردات ، ولكنها تستعمل منذ أيام السلطان صلاح الدين الأيوبي على الأقل . فقد قرأت في مخطوط كتب للسلطان المشار اليه (من نشرة الدروس الشرقية للمعهد الفرنسي بدمشق) الجملة الآتية : « وبنو الأصفر ومن جانسهم من الروم يعتدون رماحاً من الخشب الزان والشوح وما شاكله ويسمونها القنطاريات ... » فيفيد اقرار كلمة شوح الشائعة . وقد شاهدت هذا النوع في أعالي جبال العلويين وهو كثير في جبال قيليقية واليها ينسب .

تنبول (Bétel) (F) Piper betel (E)

شم (زر) : المفردات . وأظنه التامول والتانبول اللذين ذكرهما الفيروزابادي في القاموس . نبات من

الفصيلة الفلفلية يمضغون ورقه .

تنجستن = ولفرام Tungesten, Wolfram (E)

مص (ك) : عنصر فلزي وزنه الذري ١٨٣٫٩٢ وعدده الذري ٧٤ وكثافته ١٩٫١٠ وينصهر عند ٢٩٧٤°م ويضاف للحديد في صناعة الصلب لزيادة متانته .

تنر

شي (ث) : تنّورة ، خرّاطة ، جونيّلا Jupe (F) مصطلحات عامية دارجة في الشام ومصر لثوب يكسو النصف الأدنى من المرأة .

تنسيمتر Tensimeter (E)

مص (ك) : جهاز لقياس الفروق في ضغط أبخرة السوائل عند درجة حرارة معينة .

تنن

شي (ث) : تنّين Dragon (F) حيوان خرافي له جناحا العقاب ومخالب السبع وذيل الأفعى استعملت صورته زينة في الفن الصيني والياباني والاسلامي والغربي .

شم (زر) : تنّين Dragon (F) (Draco) (L) جنس حيوان من العظاء اللحيات الألسنة . || دم الـ = دم الأخوين = أيدع D. gigantesque=Sang-dragon(F) Dracaen draco(L) قال ابن ميمون الأندلسي ان الاسم العربي لدم الأخوين هو الأيدع وهذا الاسم في القاموس يدل على دم الأخوين وعلى غيره . ولعله من الأصلح إقرار الأيدع اسماً للجنس بدلاً من تنينية المترجمة . نوع يصلح للتزيين ويخرج من جذعه عصارة صمغية بحمرة الدم تستعمل في صناعة برنيقي أي ورنيش ثمين . وكانت تستعمل في الطب . || تنينيّة Dragonnier (Dracæna) مترجمة . وهي شجرة التنين . جنس شجر للتزيين من الفصيلة الزنبقية يشبه النخل بشكله . || — أرجوانية D. pourpre (D. terminalis) من الصين . أوراقها ارجوانية . || — عطرة D. odorant (D. fragrans) أزهارها بيض عطرة . || تُنّ Thon (Thynnus) معربة ، وكذلك طون . جنس سمك مشهور من فصيلة

الأسقمريات ورتبة شائكات الزعانف .

توب

مص (ثا) : التّوبة (مقابل) Penance (E) .

توباز = الياقوت الأصفر Topaz (E)

مص (جي) : معدن تركيبه الكيميائي سليكات الألومنيوم مع الفلور . بلوراته منشورية في الغالب . ويعتبر من الأحجار نصف الكريمة .

توت

شم (زر) : توت = توث = فِرصاد Mûrier (F) (Morus) (L) جنس شجر من الفصيلة القراصية والقبيلة التوتية ، تزرع لثمرها يأكله الانسان أو لورقها يُطعمه دود قزّيّة التوت . || — أبيض M. blanc (M. alba) . || — أحمر M. rouge (M. rubra) . || — أسود = شامي M. noir



(M. nigra) . || — الأرض = فراولة = شليك Fraisier (Fragaria) . || — الأرض الأناناسي أو الكبير الثمر F. ananas ou de la Caroline (F. ananassa ou grandiflora) . || — الأرض الحرجي F. des bois (F. vesca) . || — الأرض الشيلي F. de Chili (F. chilensis) . || — الأرض العالي F. élevé (F. elatior) . || — الأرض الورجيني F. de Virginie (F. virginiana)

. || — العلّيق = عليق بستاني = فرمبواز Framboisier (Rubus idæus) جنبة مثمرة من الفصيلة الوردية نرجّح أن العرب القدماء لم يزرعوها وأنهم أدخلوها في جملة العليق أي Ronce . ولذا لم نجد لها اسماً قديماً . والزراعيون يعربون فيقولون فرمبواز || — الورق (Broussonetia Papyrifera)(L) مترجمة Mûrier à papier(F) . شجرة من الفصيلة التوتية تكثر في اليابان حيث يستخرجون منها ورقاً ناعماً جيداً . || توتة = توثة (ثمرة التوت) Mûre . || — الأرض = فراولة . شليكة Fraise ويعرب بعضهم الفرنسية فريز . ثمرة توت الأرض . || — العُلّيق = فرمبوازة Framboise ثمرة توت العُلّيق . || توتيّة Sorose .

شق (ط) : التوتة Thymus (E) غدة صعترية . || توتياء = زنك Zincum = Zinc . || توتياني Zincous.

توتم Totem (F E)

كوش (فل) : مجموعة من الأشياء المادية ينظر اليها الرجل البدائي في احترام وخشوع دون أن يكون هناك سبب معقول يدفعه لذلك . ويعتقد الناس في القبائل التوتمية أنهم ينحدرون عن ذلك التوتم كما تسمى القبيلة باسمه . أي أن التوتم عندهم هو رمز للأب أو الجد وبديل عنه . ان معظم التواتم تتألف من أنواع من الحيوان أو النبات ، وأن الحيواني منها أكثر من النباتي .. والغالب في التوتم ان يكون نوعاً لا فرداً معيناً أو أفراداً معينين .

توج

مص (اج) : تاج (مقابل) Crown (E) . || (جي) الـ — Corona هو كل جرم الدرقة فيما عدا الجهاز القمي والخطم ويتكون من عشرة أزواج من الصفوف الطويلة (عشرين صفاً) من الألواح الهيكلية خمسة منها مثقبة وخمسة صُمّ متبادل بعضها مع بعض. || جهاز قاعدة الـ — Basicoronal System خمسة أزواج من الألواح الهيكلية تحيط بالخطم مكونة حلقة تعمل كحالة لجهاز المضغ الذي يسمى بمصباح أرسطو . || (ط) الشرايين التاجية Coronary arteries شرايين القلب . || الانسداد التاجي C. occlusion يحدث من التخثر أو السداد . || التصلب الـ — C. sclerosis مرض تصلبي يصيب شرايين القلب، وهو إما أن يكون جزءاً من تصلب عام أو يشتد في القلب خاصة . || (اح) لاتويجي = لابتلي Apetalous تطلق على الأزهار التي ليس لها بتلات أو تويجيات . || تويجية (بتلة) مخلبية Alsinaceous petal بتلة ذات زائدة تشبه المخلب وتوجد ما بين الجزء العلوي المفلطح والجزء السفلي المستدق .

شي (ث): تاج (مقابل) Couronne (F) ، والتيجان

اطرزة مختلفة. || — آشوريّ Chapiteau Assyrien
|| — إيونيّ ، يونانيّ C. Ionique . || — بيزنطي
C. Byzantin . || — تركيّ C. Turc . || —
دوريّ C. Dorique . || — رومانيّ C. Roman .
|| — روماني مركّب C. Composite . || —
طسكانيّ C. Toscan . || — عربيّ C. Arabe .
|| — عصر النهضة C. Renaissance . || — القرن
الثامن عشر C. XVIIIe siècle . || — قوطيّ
C. Gothique . || — كورنثيّ C. Corinthien .
|| — مصري جرسيّ C. Egyptien campani-
forme . || — — لوطسيّ C. E. lotiforme . ||
— — ماتوريّ C. E. Hatorique . || — مفصّص
Godronné (C.) . || — هنديّ C. Hindou .
|| — العمود C. زينته التي تكون على رأسه وتحمل
الطنف وما فوقه . || تُوْج Toge رداء روماني .
|| تُوَيْج البناء = تدرُّج Amortissement .
شق (ط) : تاج (E) Crown . || — corona . ||
— السن C. Dentis . || تاجي Coronal . ||
دَرْز — C. Suture . || نسبة الشريان الـ — Mitral
— قلّس . || تضيّق — M. Stenosis . ||
M. Regurgitation.
شم (رج) : مُتوَّجة Couronné (F) Stagheaded(E)
حال شجرة فيها في أعاليها أغصان ميتة تتجاوز
الأجزاء الخضر من ذروة تلك الشجرة .
شم (زر) : تُوَيْج Corolle (F) ترجمة مضبوطة
للاسم الفرنسي منذ بدء نهضتنا الحديثة . وكان مجمع
مصر سماها النُّوَرة ، وهذه في المعاجم الزهرة .
ويستدل مما ذكره ابن سيده « المخصص ج ١٠ ص
٢١٩ » على أن النورة تدل أيضاً على الجزء الداخلي
الزاهي من الزهرة الذي تتفتح عنه الأكمام . ولكن
هذا الجزء قد يكون تويجاً كما في زهرة الشمس مثلاً
وقد يكون كأساً مشرقة الوريقات كما في الفصيلة
السوسنية والفصيلة الزنبقية وغيرها . فالقسم الزاهي
من زهرة الزنبق مثلاً هو نورة لغوياً لا جدال في
ذلك ، لكنه نباتياً ليس تويجاً أي Corolle .
ويتضح من ذلك انه لا حاجة الى حصر معنى النورة،
وانه يجب الاحتفاظ بكلمة التويج الجميلة التي يراها
المرء في جميع كتبنا النباتية والزراعية منذ قرن .
والتويج بعد هذا الشرح هو الغلاف الداخلي الذي
يحيط بالأسدية والمدقة ، ويكون زاهياً في الغالب .
أما الغلاف الخارجي فيسمى الكأس Calice . وقد
يفقد التويج في بعض النباتات ، كما يكون للكأسيات
أي الوريقات الكأسية نضارة التويجيات أي
الوريقات التويجية أحياناً . وأخيراً عدل مجمع مصر
عن النورة الى التويج « ج ٥ من مجلته ») . ||
تويجية = فعالة Pétale كل قطعة ورقية من تُوَيج
الزهرة . وقد أقر مجلس مجمع مصر التويجية بناء على
اقتراحي ؛ ولا لزوم لتعريب الفرنسية .

توق

مد : تَوَقَان (مقابل) Aspiration (F) . || التَّاق
= الاستهداف (E) Anaphylaxis (فرط الحساسية) .

توليب = خزامى Tulipe (F) (Tulipa) (L)

شم (زر) : الخزامى حديثة بهذا المعنى . أما الخزامى
الواردة في الكتب العربية القديمة فهي تدل على
خيري البراري Lavande . والاسم العلمي من
الفارسية على الأرجح . ويفيد تعريب التوليب اذا
لم تشتهر كلمة الخزامى بالدلالة على هذه الزهرة
المشهورة. جنس زهر معمر بصلي من الفصيلة الزنبقية
أنواعه وضروبه كثيرة . || — إسبرنجر T. de
Sprenger (T. sprengeri) . || — بَرّيّ T. sau-
vage (T. silvestris) . || — بَكور T. précoce
(T. præcox) . || — الزهّارين T. des fleuristes

(T. gesneriana) . || — عَطِر T. odorante
(T. suaveolens) ou Duc de Thol . || —
عين الشمس (T. oculus solis) T. œil-du-soleil .
|| — غْرَيْج (T. Greigi) T. de Greig . || —
كفمان (T. Kaufmanniana) T. de Kaufmann

تومين

مص (ط) : التومين (E) Ptomaine مادة سامة
تنتج عن تعفن البروتينات بفعل الجراثيم . || التسمم
التوميني (الجيفي) P. poisoning وهو التسمم من
أكل طعام تعفنت فيه المواد البروتينية بفعل الجراثيم
وينتج عن هذا مادة سامة تعرف بالتومين .

تيبيداريوم Tépidarium (F)

شي (ث) : وسطاني (قسم من الحمامات الرومانية
يحتفظ بحرارة معتدلة) .

تيتانيوم = تيتان Titanium (E)

مص (ك) : عنصر فلزي وزنه الذري ٤٧٫٩ وعدده
الذري ٢٢ وكثافته ٤٫٩ . وينصهر عند ١٨٠٠°م.

تير

مص (اج): تيار (E) Trend (جي) الـ — Current
حركة الماء الجاري . || (طبع) — أولي Primary c.
التيار الكهربي الذي اذا أمر في دائرة أو قطع عنها
تغيرت بوجه عام شدته فيها حدث من جراء ذلك
في دائرة مجاورة لدائرته تيار بالتأثير وتسمى دائرته
دائرة أولية P. circuit . || (الك) — تسرب
تيار يسري بين إلكترودات في leakage current
صمام ترميوني عن غير طريق التفريغ الكهربائي .
|| (طبع) — ثانوي Secondary c. يحدث بالتأثير
في دائرة مغلقة اذا ما تغيرت شدة التيار في دائرة
كهربية مجاورة وتسمى دائرته دائرة ثانوية . || —
طردي Direct c. يحدث بالتأثير في الدائرة الثانوية
اذا ما انقطع مرور التيار في الدائرة الأولية أو
ضعفت شدته فجأة ويكون اتجاهه هو عين اتجاه
التيار الأولي ولذلك سمي طردياً . || — عالي الضغط
High tension c. هو العالي الفولطية . || — عكسي
Inverse c. يحدث في الدائرة الثانوية اذا ما أمر
التيار في الدائرة الأولية أو زيدت شدته فجأة
ويكون اتجاهه عكس اتجاه التيار الأول ولذلك
سمي عكسياً . || (صح) — كلفاني Galvanic c.
. || (ك) — متردد Alternating c. يسير في اتجاه
ثم ينعكس سيره في الاتجاه المضاد ثم يعود الى اتجاهه
الأول وهلم جرا في تذبذب منتظم . || (طبع) —
متقطع Intermittent c. تيار كهربي يلبث برهة
قصيرة وينقطع أخرى . || (كم) — مطرد
Direct c. تيار كهربي متصل ذي اتجاه واحد لا
يتغير . || (الك) الـ — الأمامي Forward c. ينتج
عن تسليط جهد أمامي . || (كم) الـ — التقديري
Virtual c. جذر متوسط مربع التيار root mean
square c. وهو مقدار التيار المستمر الذي يعادل
التيار المتردد من حيث مقدار الحرارة التي يحدثها .
|| — الإزاحة Displacement c. تيار وقتي يُفترض
حدوثه في العازل حال حدوث الإزاحة الكهربائية
فيه . || — التشبّع Saturation c. الذي يمر في
أنبوبة إلكترونية عندما يصل الجهد المسلط عليها
الى الحد الذي يكفي لانتقال جميع حاملات التيار .
|| (كم) — — S. c. يحدث من انتقال جميع
الأيونات أو الإلكترونات التي تتولد تباعاً في أنبوبة
التأين أو الصمام الترميوني من أحد القطبين الى الآخر
. || (الك) — الخطأ Fault c. الذي يمر في دائرة
نتيجة حدوث خلل فيها . || — الظلام dark c.
. || أنبوبة تثبيت الـ — C. regulating tube,
Barretter . || (طبع) شدة الـ Intensity of c.
مقدار الكهربية التي تمر عند أية نقطة في دائرة كهربية
في وحدة الزمن . || عاكس — Commutator
جهاز يغير في التيار المتردد رجعته الى استقامة
ويطلق أحياناً على المفتاح العاكس . || مقطع —
Current intermitter , C. interrupter جهاز يعمل
على قطع التيار ووصله على التوالي .
شق (ط) : تيار (كهرباء) (مقابل) (E) current .
|| — غلفاني Galvanic c. . || — فارادي
Faradic c. . || — مباشر Direct c. . || —
متناوب = متردد Alternating c. . || — مستمر
Constant c. . || — متناوب Alternating c. .
جر (فر) : تيار الإثارة Courant d'excitation(F)
exciting current (E) . || — الإزاحة c. de
déplacement = displacement c. . || — إضافي
c. supplémentaire= extra c. . || — بالتأثير = —
حثّي c. induit = induced c. . || — التشبّع =
— الإشباع c. de saturation = s. c. . || —
التغذية c. d'alimentation = feed c. . || —
تقديري c. virtuel = virtual c. . || — ثابت
c. constant = steady c. . || — ثانوي
c. secondaire = secondary c. . || — حاثّ
c. inducteur = inducting c . || — الحثّ
c. d'induction = i. c. . || — طرْدي c. direct
d. c. . || — العازل c. diélectrique=dielectric c.
. || — عكسي c. inverse = i. c. . || —
كاثودي = — مهبطي c. cathodique = cathode c.
. || — متردّد = — متناوب c. alternatif = alterna-
ting c. . || — متقطع = — متواتر c. intermittent

i. c. || — مطّرد = — مستمر · c. continu
continuous c. · || — هواء c. of a. = c. d'air.
|| الـ الكهربائي c. électrique = electric c. · || —
المتذبذب c. oscillatoire = oscillating c. · || —
المعوّض c. compensateur = equalizing c. · ||
إحداث — établissement du c. = make of the c.
· || نموّ — développement du c. = growth of c.
· || وحدة — c. unitaire = unit c. ||
تيارات آنية c. instantanés = instantaneous c.
· || الـ الدوامية = — فوكو c. de Foucault
c. dérivés = under- المتفرّعة — || · eddy c.
courent.

تريدنة (معربة) Teredo (E)

شم (رج) : حيوان من الرخويات ذات المثاقب ، خطرٌ جداً ، يضر بالخشب المغمور في الماء الملح .

تيس Bouc (F)

شم (زر) : ج تيوس وأتياس وتِيَسة ومتيوساء . ذكر الماعز .

تيفا = عشبة البرك (Typha) (L) Massette (F)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى عشبة البرك . وتيفا معربة . والبرديّ والحلفا غيره . جنس نباتات مائية من الفصيلة التيفية تسمى البوط في مصر . || — ضيقة الورق M. à feuilles étroites (T. angustifolia) · || — عريضة الورق M. à feuilles larges (T. latifolia) . || — قزمة M. naine (T. minima)

تيفوئيد = حمّى تيفيّة «Fièvre» (F) Typhoide

شم (زر) : مرض مكروبي معدٍ يصيب الانسان . وتطلق الفرنسية أيضاً على بضعة أمراض تصيب ذوات الحافر وتنعت بالتيفوئيدية . ويقال تيفود وتيفودية .

شق (ط) : تيفي (مقابل) Typhoid (E) . || حمى تيفية T. Fever .

تيفوس

مص (ط) : التيفوس الريفي Rural typhus = Tsu-tsugamushi disease (E) مرض تسوتسوجاموشي وتحمل الركتسيا وهي ميكروبه المسببة له برقة حكة تسمى ترمبكيولا أكموشي . || — الفأر Murine ty. نوع من التيفوس ينقله البرغوث من فأر الى آخر أو من الفأر الى الانسان . || الـ — القملي Louse borne ty. نوع من التيفوس ينقله القمل من انسان الى آخر .

تيك

مص (حض) : التيك Teak, Tecona grandis (E) خشب صلد يتحمل كثيراً وخصوصاً في الأجواء الرطبة ويشيع استعماله في صنع الزوارق والسفن .

تيل = جُلجُل Hibiscus cannabinus (L)

شم (زر) : الأولى في مصرَ والثانية عن الأب أنستاس ولم أجدهما في المفردات ولا فيما لديَّ من المعجمات . نبات من الفصيلة الخبازية ، يزرع قليلاً

في مصر حيث يستخرجون من سيقانه أليافاً يصنعون منها حبالاً غلاظاً . ويزرع كثيراً في الهند حيث ينسجون من أليافه نسج الأكياس وأضرابها .

تين Ficus (L) Figuier (F)

شم (زر) : جنس التين والجمّيز والأثأب وغيرها ، وهي شجر من الفصيلة الخبزية (F) Artocarpées ، ويجعلها بعضهم في الفصيلة التوتيّة . || — البنغال = أثأب F. des banians (F. benghalensis ou F. indica) القاموس . من أجلّ الأشجار وأعظمها . يعرف بكون بعض أغصانه تتدلى الى الأرض وتعرّق فيحصل منها أشجار جديدة حول الأم . || — حماط عن شوينفرث F. pseudosycomorus (L) . وفي ج ٥ من كتاب النبات ذكر أبو حنيفة انه يسمى تين الجبل ، وان الحماط تطلق أيضاً على يابس الأفاني ، والأفانية ليست من جنس التين ، ولم أتبينها . ومعنى اسم النوع العلمي الجميز الكاذب . || — شائع أو معروف = بَلَس F. commun (F) هو التين المعروف من الأشجار المثمرة ، ضروبه كثيرة ، ويسمى في مصر التين البرشومي . || — المطّاط F. élastique (F.



elastica) نوع يستخرج منه مطاط جيد . أما اسم شجرة المطاط فقد أطلق على (Hevea) . || — لامع (F. nitida) للتزيين . وقد شاهدت منه كثيراً في بعض شوارع القاهرة . || — المعابد = أثأب F. des Pagodes (F. religiosa) له شأن عند المجوس ، وله مثل تين البنغال جذور عرضية كثيرة.



|| تينة Figue (F) ثمرة التين . || تينيّة Sycone .

تيه

شي (ث) : تيه Dédale مكان يتيه فيه المرء كسرداب متعرج أو نحوه . || متاهة Labyrinthe مسالك متعرجة يضلّ فيها المرء .

شق (ط) : تيه البصر Ametropia (E) .

مص (مر) : التيه (لابيرنث) (مقابل) Labyrinth (E) .

تيودوليت

جر (فر) : تيودوليت = مِزْوَاة (مقابل) théodolité (F) teodolite (E) .

تيوقراطية Théocratie (F) Theocracy (E)

كوش (فل) : هذا الاصطلاح مأخوذ من كلمتين يونانيتين ، إحداهما تيوس بمعنى الله ، وقراطوس بمعنى قوة أو سلطان ، ويقال على النظام السياسي الذي يستند الى السلطان الإلهي .

مص (تا) : لغة حكومة الله والمقصود نوع من نظم الحكم يجمع فيه الحاكم بين السلطتين الدنيوية والروحية .



نموذج خط الثلث العربي

الـثـــاء

الثاء

وسع : الحرف الرابع من الألفبـــاء ، وقيمته في الجمل ٥٠٠ ، ويقلب ثاء اذا وقع فاء في « افتعل »، وأدغم في مثيله . ومن العرب من يقلب التاء نفسها ثاء ويدغم التاءين . وأبدلت الفاء في بعض الكلمات ثاء والثاء قلبت في كلمات أخرى الى فاء واستغنت بعض العاميات عن الثاء فأبدلت تاء أو سينا .

ثاليوم Thallium (E)

مص(ك): عنصر فلزي نادر عدده الذري ٨١ ووزنه الذري ٢٠٤٫٣٩

ثئب

شق (ط) : تثاؤب Yawn (E) فتح الفم (بشكل عام) .

ثأر

مص (ا ج) : الثأر (مقابل) (E) Feud.

ثال ثؤول Wart (E)

مص (مر) : نتوء على سطح الجلد أو الغشاء المخاطي. || (ط) — المشرّحين Post-mortem w. || الثآليل البيروية = « فيروجا بيريوانا » Verruga peruana(E)(peruvian warts) طفـــح جلدي ثؤلولي يظهر على الوجه والأطراف عدة أسابيع بعد الإصابة بحمى أوروبا مصحوباً بفقر دم وقد تظهـر العلامتان معا أو تظهر إحداهما ولذلك كانا يعتبران فيما سبق مرضين منفصلين. || — التشريحية Warts, anatomical وتشاهد على براجم الأصابع بـــين حاملي الجثث . || — « هتشنسون » W., Hutchinson's وتشاهـــد على ظهر اللسان في السفلس (الزهري) .

شم (زر) : ثؤلول Verrue (F) ج ثآليل . نتوء جلدي قد يكون مكروبيـــا وقد يكثر على قصبة أنف الفرس وضرع البقرة .

شق (ط) : ثؤلول (مقابل) Wart (E) Verruca (L) . || — اعتيـــادي V. Vulgaris (L) . || ثؤلولي Verrucose (E) . || اختصاني بالثـــآليل Chiropodist . || ممارسة العمل بالـ Chiropody .

ثبت

مص (فن) : الثـابت Dominant (F) . || (طن): — «بلانك» Planck's constant (E) هــو المقدار الثابت الذي يتعين به الكم لنوع ما من الطاقة الإشعاعية ويعد أحد ثوابت العالم الطبيعي. || (ه) — التكامل C. of integration هو الكمية الثابتـة الاختيارية التي تضاف إلى نتيجـة التكامل فمثلا :

$$\int (\text{س}^{3} + 2\,\text{س}^{2} + 5)\,\text{د س} = \frac{1}{4}\text{س}^{4} + \frac{2}{3}\text{س}^{3} + 5\,\text{س} + \text{ث}$$

فالكمية ث هي ثابت التكامل . || (صو) — المدة Isochronous الذبذبة التي تكون فيها مدة الدورة ثابتـة لا تتغير بتغير سعة الاهتزازة . || (ا ج) ثبـــات Reliability . || (ق) الإثبـــات Preuve (F) . || (صو) — (صيغـــة الاثبات) Affirmation (E) (F) التعبير الإيجابي الذي يدل على موضوعه دون أداة نفي . وقـد تدل عليه أداة إثبات خاصة مثل نعم . || (ق) — الأخطــار Tableaux de classement (F) . || — بالكتابة Preuve écrite . || — بالتسامع P. par commune renommée . || — بالبيّنة = — بالشهادة P. P. témoins . || (اق) تثبيت النقود Stabilisation de la monnaie(F) S. of money(E) هو العودة إلى قاعدة الذهب سواء على أساس القيمـة القديمة أو على أساس قيمة أخرى» . || (بك) — Fixation. || — المتمم F., complement . || (ق) — المنقول على وجه الدوام Attache du meuble à perpétuelle demeure (F) . || (بك) خلايا ثابتة Fixed cells (E) . || (حض) مثبت Clamp أداة تثبت المواسير في الجـدران ، أو في غيرها وهي أنواع ويشيع لفظ (قفيز) . || (ا ح) مثبتة الآزوت (النيتروجين) Nitrogen fixing

شق (ط) : ثبـــات = سكون (مقـــابل) Immobility (E) . || تثبيت = عـدم الحركة Immobilization .

مع (تر) : تثبيت Fixation . || الثبات Stability . || (فض) ثابت الثقل Constant of Gravitation . || الـ — الجيوفيزيائي Geophysical C. . || المثبت Stabilizer .

جر (فر) : ثبّت to fix (E) fixer (F) . || ثابت fixed = fixe . || — الإتزان (أو التوازن) equilibrium c. = c. d'équilibre . || — الإشعاع r. c. = c. de radiation . || — الاعيـــاء Debility c. = c. d'affaiblissement . || — الانتشار p. c. = c. de propagation . || — — الصـــوت acoustical p. c. = c. de la p. acoustique . || — إيف E. c. = c. d'Eve . || — بلانك (ه) (h) p's. c. = c. de plank (h) . || — التثاقل (أو الجاذبية) gravitational c. = c. de gravitation . || — التعـــاكس reciprocity c. = c. de réciprocité . || — التوهـين a. c. = c. d'atténuation . || — — الصورة image a. c. = c. de l'a. de l'image . || — الخليّة cell c. = c. de cellule . || — ريدبرج r's. c. = c. de rydberg . || — الزمَن time c. = temps . = الـ — الشمسي solar c. = c. solaire . || — الطوْر p. c. = c. de phase . || — الطول المَوْجي wave length c. = c. de la longueur d'onde . || — العازل dielectric c. = c. diélectrique . || — الغاز gas c. = c. du gaz . || — الغلفانومتر galvanometer c. = c. de galvanomètre . || — الفيزياء والرياضيات (math - phys.(F E) c. . || الـ — الكلي للغازات universal gas c. = c. universel des gaz . || — الكهرطيسي electromagnetic c. = c. éléctro-magnétique . || — المرونة elastic c. = c. d'élasticité . || الثبـــات constancy = constance . || بـ — fixedly = fixement . || الثوابت الحرجـــة

constants critiques = critical c.

ثم (رج) : تثبيت (F) (E) Fixation تثبيت التربة الآخذة في التّحات « الإنجراف » ولا سيا كثبان الرمال المتحركة .

ثي (ث) : تثبيت (إرساخ) مقابل Scellement (F) . || إثبات (تحقيق) Identification .

شق (ط): تثبيت (ضبط) (مقابل) Fixation (F·E)

كوش (فل) : إثبات أو إيجاب Affirmation (F·E) (١) في اللغة : الإثبات هو الحكم الجازم سواء أكان هذا الحكم موجباً أو سالباً . (٢) في المنطق : الإيجاب يقابل السلب ويدل على أن المحمول في الحكم أو القضية هو للموضوع . بينا السلب حكم بعدم ملاءمة المحمول للموضوع . (٣) يؤثر جوبلو Goblot استخدام هذا المصطلح الأجنبي على استخدام مصطلح آخر هو «assertion» .

ثبج

مص (ح) : الثبج والجمع ثِبجان . طائر يصيح



الليل أجع كأنه يئن وهو البوة Otus scops scops وهو يشبه البوم .

مد : مُثَبَّج (مقابل) Indéchiffrable (écriture) (F)

ثتن

مص (مر) : الثتن (مقابل) Gums, retraction of (E) .

ثجر

ثم (زر): ثَجير Marc (F) ثفل عصير العنب والتمر والتفاح وغيرها من الثمار . || — Vinasse ما يبقى من الثفل والعصارة في تقطير المشروبات الكحولية .

ثخن

شق (ط) : ثخانة الجلد (مقابل) Pachydermia (E)

ثدا

مص (ط) : الثدي Gland, mammary (E) غدة في الثدييات تفرز اللبن في الأنثى . || — حافل Engorged breast, Engorgement of breast « ثــدي ممتلئ باللبن » . || — طرطب (المخصص) Breast, pendulous الثدي الشديد الارتخاء . || استئصال الـ — Mastectomy, radical . || حمرة الـ — Flushing of breast بسبب احتقان خفيف . || نضوب — = تنضيب — Breast,drying up of « جفافه أو تجفيف لبنه » . || التثدي في الذكور Gynecomastia وهو كبر ثدي الرجل خلقة . || (ا ج) الثدييات Mammals, Mammalia.

ثم (زر) : ثدييات = لَبُونات Mammifères (F) أعلى طائفة في الفقاريات من الحيوان . وأهم صفاتها وجود أثداء في اناثها . وهي قسمان لامشيميات ومشيميات . وفي الأول رتبتان وهما وحيدات المسالك والجرابيات . وفي الثاني ١٣ رتبة منها الدُّرْد والحوتيات والقواضم والحشريات ومجنحات الأيدي واللواحم والرئيسات الخ . || علم الـ — Mammalogie قسم من علم الحيوان يبحث في طائفة الثدييات أي اللبونات .

شق (ط) : أثداء ج ثدي (مقابل) (E) Mammæ . || ثديي = نسبة للثدي Mammary . || غدد الثــدي M.Glands . || حلَمَة = حلمة الثدي Mammilla . || ألم الثدي Mazodynia .

ثرب

شق (ط) : ثَرْب (مقابل) = Omentum epiploon (E) . || — أصغر Lesser o. . || — أعظم Greater o. . || الـ — الـ — Caul . || ثَرْبي = نسبة للثَرْب Omental = epiploic .

ثرموبيل

مص (مر) : ثرموبيل مقابل Thermopile (E)

ثرا

مص(اق):الثروة Richesse (F) Wealth (E) هي الأموال القابلة للتملك والتقويم والمحدودة الكمية . || — القومية R. nationale (F) National w. (E) مجموعة القوى المنتجة في الدولة . || (ق): — البحرية Fortune de mer (F) هي تتألف من السفينة وأجرة النقل الخاصة برحلة معينة . || المثري Enrichi . || الإثراء على حساب الغير Enrichissement sans cause .

ثي (ث) : ثُرَيّا (مقابل) Lampadaire (F) || — نجفة (في مصر) Couronne de lumière . || — = نجفة (للتنوير) = زهرية معلّقة Suspension .

مص (جغ) : الثرى Regolith (E) النطاق الأعلى من صخر المنطقة الذي أثرت فيه المؤثرات الجوية ، فتفتت وتحلل وصار ما يسمى بالتربة وما تحت التربة .

ثعب

مص (صح) : مثعب (مقابل) Siphon . || (ح) : الثعبان اسم عام لكل حيوان من مرتبة الثعابين Ophidia(L) رتبة الحرشفيات Reptilia من الزواحف Squamata وهو يتميز بجسمه الطويل

غير ذي الأرجل المغطى بفلوس قرنية . وهو يغير جرابه عدة مرات في السنة وليس له جفون . وفي العالم ما يقرب من ألف وثمانمائة نوع تقريباً ، منها السام القاتل ومنها غير السام كا أن منها ما يسم الحيوانات الصغيرة ولا يسم الانسان وهي تختلف كثيراً في حجمها فمنها ما لا يزيد طوله عن نصف متر ومنها ما يشارك الانسان في سكنه فيعيش داخل الشقوق . ويعيش بعضها فوق الأراضي الرملية كا تقضي الأنواع الأخرى معظم وقتها فوق الأشجار في الغابات . ويعيش بعضها في جحور يحفرها لنفسه في باطن الأرض كا أن منها ما يعيش في بحار الهند ، وهو خطر على المستحمين وأغلب الثعابين تعاف الميتة فلا تقربها ولكنها تسعى للصيد ، فمنها ما يفترس الحيوانات الصغيرة كالجرذان وصغار الطير ومنها ما يفترس الحيوانات الكبيرة كالماعز وغيرها ويهشم أعضاءها بالضغط ثم يبتلعها ومنها ما يبتلع البيض .

مع (سر) : مثعب (مقابل) Hopper .

ثي (ث): ثعبان Basilic (F) (أفعى خرافية قتالة).

ثم (زر) : ثعبانيّات Colubridés فصيلة الثعابين من قسم الحيّات العديات الأخاديد فيها الحُفّات . || — اللسان Ophioglossacées فصيلة نباتية من رتبة المارطيّات وطائفة السرخسيات، فيها النبات المسمى لسان الحية .

ثعرر

مص (ن) : الثعرور والشعرور والجمع ثعارير هو القثاء الصغير .

ثعل

مص (ن) : الثعالة هو الفنا وهو الزِّبرق . || (ح) : الثعلب : والذكر ثعلب وثُعلبان والأنثى ثعلبة والجمع ثعالب وثعال ويكنى أبا الحصن وأبا الحصين وأبا النجم وأبا نوفل وأبا الوثاب وأبا الحنبص وهو عدة أنواع تتبع أجناساً مختلفة أهمها جنس Vulpes (L) من الفصيلة الكلبية Canidae من (اللواحم) Carnivora من الثدييات Mammalia وهو أصغر حجماً من الذئب ، ذو خطم مستطيل مستدق وقوائمه قصيرة نسبياً وذنبه طويل غزير الشعر ومنها الثعلب المصري Vulpes vulpes aegyptiacus يعيش على الدجاج والأرانب وغير ذلك من الطيور الصغيرة . || (ط) داء الـ — Alopecia علة يتناثر منها الشعر . || (ن) عنب الـ — هو الفنا والزبرق Solanum nigrum L.



من الفصيلة الباذنجانية Solanaceae عشب حولي ينبت في معظم المناطق يسمو الى ٦٠ سم ساقه مضلعة مزغبة قليلاً ، ورقه بيضي الى رمحي معنق والنورة محدودة على شكل خيمة قليلة الأزهار ، والثمرة لبية كروية ملساء سوداء ذاكنة الى السواد . وهو المعروف في مصر « بعنب الديب »

ثم (زر) : ثعلب Renard (F) (Vulpes) (L) للذكر والأنثى . والذكر الثعلبان ، والأنثى ثعلبة . وجمع الثعلب ثعالب وثعال . يقال أرض مَثْعَلَة ومُثَعْلِبة أي كثيرة الثعالب . جنس حيوانات مشهورة من الفصيلة الكلبية ورتبة

اللواحم. || — شامي (V. syriaca) R. de Syrie . || — مصريّ (V. ægyptiaca) R. d'Égypte . || — معروف أو شائع R. commun (V. vulgaris) . || ثعليّة = سُبَيلة = ذيل الثعلب (Alopecurus) (L) Vulpin (F) الأولى ترجمة الأصل اللاتيني للكلمة الفرنسية ، والثانية تصغير سبلة ، وهي تطلق في الشام على أحد الأنواع ، ويلفظونها بتشديد الباء . أما الثالثة فترجمة للاسم العلمي . جنس نباتات كلئيّة من الفصيلة النجيلية .

|| — الحقول (A. agrestis) V. des champs . || — قصبيّة (A. arundinacea) V. roseau . || — المروج (A. pratensis) V. des prés سبَيلة في الشام .

ثغر Port (E)

مص (جغ) : مدينة ذات مرفأ تكثر فيه حركة الملاحة . ||(ن)-مائي Hydathode ثقب أو غدة يخرج منها الماء سائلا ، وتوجد في أطراف عروق الورقة في بعض النباتات كنبات « أبي خنجر » . (اح)||لا ثغري Astomatous وتطلق على النباتات أو أجزائها التي ليس لها ثغور كالنباتات المطمورة في الماء .

شي (ث) : ثُغْرة = أعبَل Brèche (F) حجر برقط تسميه العامة حجر الشحم واللحم .

شم (زر) : ثُغَيْر Stomate في لجنة الأحياء بمجمع مصر . ويقال أيضاً ثغيرة . وكنت سميتها الشُم . وكذلك سماها بعض الأساتيذ . أداة دقيقة تحصل من انقسام خلية بشرية « أدمية » قسمين يتكوّن بينهما ثقبة تسمى الفُوَيهة Ostiole . ووظيفة الثغيرات تسهيل التنفس والنتح . وهي تكثر خاصة في صفحات الورق السفلي . || ثغيرات مائية S. aquifères وهي أعضاء النتح أي خروج الماء عرَقاً . || — هوائية (F) S. aérifères وهي أعضاء التنفس .

جر (فز) : ثغرةُ الشرارة distance explosive d'éclatement (F) spart gap (E) .

ثفا

مص (ن) : الثُفّاء حبة الخردل وهو نوعان : الأسود: Brassica nigra (L) والأبيض B. alba Hook من الفصيلة الصليبية Cruciferae وهما نباتان حوليان ينبتان في المناطق المعتدلة وعادة في حقول البرسيم كذلك ، والورق متبادل والزهر أصفر يخلف خردلة ، ويتميز نبات الخردل الأسود من الأبيض بأن الأول أملس غير مزغب والثمرة طويلة لاطئة وعنق الثمرة ومنقارها قصيران بدون زغب والبذور صغيرة كروية داكنة في الاولى صفراء في الثانية ، وهي حريفة ، والاسود له رائحة لاذعة اذا مزج بالماء أما الثاني فلا تظهر له رائحة .

ثفرق

مص(اح):ثفروق=ثفاريق The small persistant fruit calyx between the date & spring الثفروق هو القمع أي الغلاف وهو الغلاف الزهري المستديم الذي يبقى ملتصقاً بالثمرة كما أطلقه العرب للدلالة على ما بين القمع والنواة أي الحبل السري .

ثفل

مص (حض): الثفل (F) Résidu (E) Residue ما يتبقى من المادة بعد عصرها . || (ك) — Marc المادة المتخلفة من عصير الثمار أو ما شابهها .

شم (زر) : ثُفْلُ الجعة = — البيرة (F) Drèche ما يبقى من الثفل في صناعة البيرة يُعلفه البقر ولا سيما الحلوب . وتطلق الكلمة الفرنسية خطأ على الثفل الذي يحصل في صناعة النشا والكحول . || — الزيت = دُرديّ الزيت Grignon جفت بعامية الدماشقة . الثفل الذي يحصل عندما يُسحق الزيتون ويُعصر لاستخراج الزيت منه . || — قصب السكر = — المُصّان Bagasse الثفل الذي يبقى بعد استخراج السكر من المصان أي قصب السكر .

مع (جلم) : ثفل الخام Reduced Crude (E) . || الأثفال Defecation .

شق (ط) : تَثَفّل = رسابة Sediment . || تثفّل Sedimentation . || تثفّلي = تنبذاني = ابتعاد عن المركز Centrifugal . || مثفلة = منبذة (جهاز تثفيل) Centrifuge .

ثفن

شم (زر) : ثَفِنة Grasset (F) هي في رجل الفرس الخارجية موَصِّل الفخذ بالساق من الباطن ، أي الداغصة وما حولها . وهي كالركبة في الانسان .

شق (ط) : ثَفَن Clavus (E) ثؤلول جلدي .

مص (ط) : ثفنة سيلانية Keratoderma blenorrhagicum وهو مرض جلدي سيلاني نادر.

ثقب

مص(حض): ثقب Slott (E) شق في الخشب مفتوح ليس له قاع . || (اح) — إخراجي Apopyle يطلق على الثقوب التي توجد في الحيوانات الاسفنجية يخرج منها التيار المائي بعد أن يأخذ منه حاجته من الغذاء والهواء . || — لقمي Condylar foramen « ثقب في الجمجمة يخترق اللقمة القذالية لمرور العصب تحت اللسان » . || (بك) || — العددي Aperture, numerical . || (جي) أماميات — Protremata رتبة من العشقات تمتاز بانسداد الفتحة الدلتاوية جزئياً أو كلياً بسداد دلتاوي زائف . || (ط) مثقب « أولدهام » Oldham's perforator آلة جراحية لثقب جمجمة الجنين . || (م) مثقاب Drill أداة لعمل الثقوب المستديرة بالتدوير.|| — بريمة Auger-gimlet



أداة لعمل الثقوب البريمية تمهيداً لتثبيت مسامير البرمة . ||التحديد (Drill) Center-bit أداة مدببة تستعمل لتحديد مكان الثقب . || — التوسيع (بنطة تخويش) Counter-sink أداة لتوسيع الجزء العلوي من الثقب على شكل مخروط ناقص . || — الحديد Drill . || — الخشب Auger bit أداة ذات حواف حادة تركب في المثقاب لعمل الثقوب المستديرة . || — فلين Cork borer اسطوانية معدنية جوفاء أحد طرفيها حاد وعلى الطرف الآخر يد عمودية من الحديد وبها يبرم المثقاب ليدخل الطرف الحاد في الفلين . || (ط) ثقبة Foramen . (م) ثقابة Drilling machine مكنة لعمل الثقوب المستديرة بطريقة القطع الدوراني . || — عمودية = Pillar Drill Column Drill ثقابة هيكلها على شكل عمود . || — نصف قطرية Radial Drill ثقابة كبيرة يمكن فيها تحريك الرأس الذي يحمل المثقاب حول محيط دائرة وتعرف عند العامة (بثقابة دف) . || (جي) الثقوب الجدارية Mural Pores ثقوب توجد في حواجز صدفة المنخربات لاتصال مادة البروتوبلازم بين حجراتها . || أزواج — Pore = Pairs الثقوب التي تخترق الألواح الهيكلية بالمناطق القدمانية من درقة القنفذانيات وتوجد في هيئة أزواج دائما زوج في كل لوح ، وإذا كان اللوح مركباً من عدة ألواح بسيطة فيكون له عدد من أزواج الثقوب مساوٍ لعدد هذه الألواح ، وأزواج الثقوب تمر منها الاقدام الأنبوبية . || (اح) ثاقبات Penetrants في الهدر يطلق على أكياس الخيط التي تثقب جسم الفريسة أو العدو . || المثقبات Foraminifera. قسم من الأوليات، معظمها بحري ولها أصداف من الجير عادة وهي ذات ثقوب ، وبعضها بحري والآخر كبير يصل قطره الى نحو ٣ سم . || — Termatoda طائفة من المفلطحات كلها طفيلية ، لها ممصات للالتصاق بجسم العائل . وجسمها مغطى بجُليد غليظ . وليس لها أهداب في الطور البالغ . ||

(جي) — Porifera شعبة بدائية من العالم الحيواني تضم أكثر الحيوانات المتعددة الخلايا ومن أمثلتها النمطية الإسفنج المعروف ، ويتكون جدار الجسم فيه من طبقتين فقط من الخلايا وتتخلله ثقوب ودروب كثيرة ، ومن هذه الثقوب ما ينفتح الى داخل الجدار ومنها ما ينفتح من داخل الجدار الى تجويف الجسم . || الثقبيات Neotremata رتبة من اللامعشقات بها فتحة للعنق توجد في وسط أحد مصراعي الصدفة الذي يسمى لهذا بالمصراع العنقي . || اللا Atremata رتبة من اللامعشقات ليس بها فتحة حقيقية للعنق الذي يخرج من فرجة بين قرني مصراعي الصدفة . || (مر) مثقبي = مثقبيات Trepanosoma .

شق (ط) : يثقب (مقابل) Perforate (E) . || إنثقاب Perforation . || ثقب = وخز Puncture . || ثقبة Foramen . || غير مثقوب Imperforate . || شرج — — I. Anus . || غشاء بكارة — — I. Hymen . || مثقوبة (طفيليات) Trematode .

مد : ثقيبة (مقابل) Ostiole (F) .

شم (زر) : أبو مقص = ثاقب الأذن Forficule auriculaire. Perce-oreille (F) (Forficula auricularia) (L) الأولى شامية ، والثانية مترجمة . حشرة من فصيلة ثاقبات الأذن ورتبة مستقيمات



الأجنحة . وهي لا تثقب أذن أحد ، وأضرارها الزراعية لا تذكر . || ثاقبات الأذن Forficulides (F) فصيلة من الحشرات من رتبة مستقيمات الأجنحة ، سميت بهذا الاسم لأن لها في مؤخر بطنها ملقبين يشبهان المثقب الذي يخرقون به الأذن لوضع القرط فيها . || مثقبات Trématodes من اليونانية بمعنى المثقوبة . وهي طائفة من الدود العريضات لا أهداب لها ، وأفواهها كالمحاجم . || مثقبيات Trypanosomes من اليونانية Trupanê أي مثقب وبريمة وأشرة وطوي ، ومن Sôma أي جسم ، ولذا سميتها المثقبيات والواحدة مثقبية ، حيوانات دنيا طفيلية من الأوالي السوطيات . || (رج) : ثقبة الحبيكة (ثقبة الخيط الفطري) Hole, bore(E) (أ) الهفة Trou d'hyphe (F) ثقبة تحصل في جدار خلية بما يكون لحبيكة فطر ألف الخشب من فصل مذيب في أثناء نمو تلك الحبيكة . (ب) ثقب Perforation ثقبة تحصل في نسيج النبات ، مثاله ما يحصل في القشرة أو في سطح الخشب بتأثير متعض من الأشريات أي ذوات المثاقب . || ثقوب الإبرة Pinholes (E) (أ) ثقوب صغار في الخشب Trous d'épingle (F) الخام أو المصنوع تثقبها يرقانات حشرات مختلفة من مغمدات الأجنحة كالأمبروزية Ambrosia مثلا . (ب) — صغار في الأوراق تحدثها حشرات أو أمراض تصيب الورقة . || — الرصاص (اصطلاحا) Shot holes (E) T. de Plomb (F) ثقوب في أبعاد رصاصة الصيد تقريبا ولها أطراف مسودة ، تحدثها في الشجر القائم أو في الخشب المصنوع ، يرقانات حشرات مختلفة من مغمدات الأجنحة مثل الأمبروزية وبعض ذوات السلبية Bostrychides .

شي (ث) : ثقب = نقب (مقابل) Forage (F) . || ثقب = خرم Œillet . || ثقب = نقب Forer . || مثقاب ، ريشة Foret . || مثقاب = ملقاط Mandrin . || مثقب Vilbrequin Tarière, .

مع (سر) : ثقب Punching (E) . || نجر و — Adzing and Boring .

ثقف

مص (فل) : ثقافة Culture (F) (E) كل ما فيه استنارة للذهن وتهذيب للذوق وتنمية لملكة النقد والحكم لدى الفرد أو في المجتمع ، وفرق بينها وبين الحضارة ، على أساس أن الأولى ذات طابع فردي وتنصب بخاصة على الجوانب الروحية ، في حين أن الحضارة ذات طابع اجتماعي ومادي ، غير أن الاستعمال المعاصر يكاد يسوي بين المصطلحين .

|| (اج) — مستترة Covert cu. || تاريخ ال — cu. History . || علم — Cultrology . || تنشئة ثقافية Enculturation . || سمة — Culture Trait . || نمط ثقافي C. pattern . || تشكيل — Cultural configuration . || تلاقي — C. convergence . || تخصص — C. speciality . || استبدال — C. Substitution . || نظام — C. system . || موضوع — C. theme . || شمول — C. Universal . || تنوع — C. variation . || مجرى — C. Drift . || تكامل — C. Integration . || تخلف — C. lag . || تواز — C. parallelism . || حتمية ثقافية C. determinism . || نسبية — C. Relativity . || تغير ثقافي C. Change . || مركب — C. Complex . || منطقة ثقافية C. Area . || دراسة حال — C. Case Study . || تثقف Acculturation . || المثقفون Intelligentsia .

ثقل

مع (فض) : ثقل Shot Put(E) . || ال — الصفر Zerogravity . || قابلة — Gravirecepter .

جر (فر) : ثقل نوعي = وزن نوعي gravité spécifique = poids s. (F) Specific gravity (E) || التثاقل G. (E) Pesanteur (F) . || التثاقل = الوزن G. gravité. poids .

شي (ث) : ثقيل = ضخم = غليظ Massif (F) . إثقال = فرط التزيين Surcharge . || مثقال عبري Sicle .

شق (ط) : ثقل نوعي = كثافة Density (E) .

مص (ك) : الثقل النوعي Specific Gravity النسبة بين كثافتي مادتين. وفي العادة يؤخذ الماء مقياسا للمقارنة عند درجة + ٤م كوحدة قياسية .

|| (حض) المثقلة أو الثقالة Presse-papier (F) ما يثقل به الورق فوق المكاتب .

ثكن

شي (ث) : ثكنة = عمارة Caserne (F) بناء مقسم الى أقسام صغيرة .

ثلث

مص (ه) : المثلث Triangle (E) هو ما يحيط به ثلاثة خطوط مستقيمة . || (ط) — « بتيت » Petit's t. ويوجد بين العضلة المسطوحة الظهرية والوربة الخارجية وحرف العظم الحرقفي . || (ه) — الترافقي Self-conjugate t. هو المثلث الذي يكون كل رأس من رؤوسه قطبا للضلع المقابل له وذلك بالنسبة الى قطع مخروطي . || تثليث Trisection (F) هو التقسيم الى ثلاثة أقسام متساوية . || (ه) المثلثان متحدا القطب Co-polar triangles هما المثلثان اللذان إذا وصل كل رأسين متناظرين منهما بمستقيم تلاقت المستقيمات الثلاثة في نقطة واحدة . || — متحدا المحور Coaxial triangles هما المثلثان اللذان إذا مد كل ضلعين متناظرين منهما حتى يتلاقيا كانت النقط الثلاث الحادثة على استقامة واحدة . || (مؤ) ثلاثي Tri-partite. Triparti, tripartite . || (ا ح) — الاسم Trinomial اسم التنويع في الحيوان أو النبات ، يتركب من ثلاث كلمات الأولى للجنس والثانية للنوع والثالثة للتنويع مثل : « عصفور الدور النيلي » الذي يطلق عليه : « Passer domesticus niloticus » . || — الدرنات (للأسنان) Trituberculy حالة تكون فيها الأسنان مركبة من ثلاث درنات . || (ك) — مثيل الجليسين Betaine = trimethyl glucine مادة توجد في مولاس سكر البنجر . || (ه) — الأبعاد Three dimensional هو كل ما تتحدد نقطه بأبعاد ثلاثة كالفراغ . || (ا ح) الثلاثية (تريفيوم) Trivium المناطق القدمانية الأمامية الثلاث في درقة القنفذانيات غير المنتظمات ، وتتميز بهذا الاسم لأنها تكون مجموعة ظاهرة مميزة من المنطقتين القدمانيتين الخلفيتين . || (فن) — الأرباع Three quarters (E) Trois quarts (F) الوضعة التي يظهر فيها الجسم أو تمثاله للناظر بين المواجهة والجانبية . || — الأسنان Demisemiquaver. trible croche(E) || (ا ح) شويكات — الأشعة Triradiate Spicules (E) عناصر هيكلية يتكون منها هيكل بعض أنواع الإسفنج ذات ثلاثة أشعة . || شويكات — المحاور Triaxon S. شويكات الإسفنج ذوات الستة فروع وتنشأ من مركز مشترك على ثلاثة محاور متعامدة تقريبا . وقد تكون هذه الشويكات منفصلة أو ملتحمة بعضها مع بعض عند أطرافها مكونة هيكلا للاسفنج يشبه الحجارات . || (تا) ثالوث (F) triade (E) Triad.

(F) مصطلح للتعبير عن أسرة مقدسة من معبودات ثلاث تمثل في الأغلب الأعم الأسرة من أب وأم وولد للاثنين . || (ط) — « هتشنسون » Hutchinson's triad وفيه يحدث التهاب القرنية القوَمي، ومرض التيه وأسنان « هتشنسون ». || (ن) الثلثان : هو عنب الثعلب ، والربرق والفنا وهو Solanum nigrum(L) من الفصيلة الباذنجانية Solanaceae .

ثم (زر) : ثلاثية الأخوّة Triadelphes (F) مترجمة . تطلق على النباتات التي يكون لزهرتها أسدية ملتحمة في ثلاث حزم . || — الأرساغ Trimères رُتَيبة حشرات من رتبة مغمدات الأجنحة في كل رسغ من أرساغها ثلاثة أجزاء . || الزهرة الـ — = إطرلّيون Trillium جنس زهر من الفصيلة الزنبقية . || — — اللاطئة T. à fleurs cessiles . || — — الكبيرة T. à grandes f. || تثليث Tierçage حرث الأرض ثالث مرة لتطيب . || مُثلّثة الأسدية Triphostémone نعت يطلق على الزهرة التي يكون عدد أسديتها ثلاثة أضعاف عدد التويجيات .

شي (ث) : ثلاثيّ التفاريج Diastyle (F) بناء ذو أعمدة متباعدة بقدر محيط ثلاثة أعمدة . || — الدرَفات (حاجز) Triptyque . || ثلاثية الأخاديد Triglyphe زخرف يتألف من ثلاثة أخاديد . || — الفصوص Trilobe . || — النوافذ Triplet . || ثالوث = جمع ثلاثيّ Triade .

شق (ط) : ثلاثي = ثالثي Tertiary (E) . || مثلث = ثلاثي Trigeminal . || عصب — التوائم T. Nerve . || عُصاب العصب الـ — التوائم T. Neuralgia . || — = مساحة مثلثة الزوايا Trigone . || — الشُرَف Tricuspid . || داء — الـ — T. disease . || دسّام — الـ — T. Valve .

جر (فر): صمّام ثلاثي triode (FE) . || — الأبعاد trois dimensions (F) three dimensional (E) || — الأطوار triphasé = triphase . || — التكافؤ trivalent (FE) . || التثليث trisection . || المثلث triangle . || — السُرعات t.des vitesses (F) velocity t. (E) . || — قائم الزاوية t. rectangle rectangular t. || — القوى t. des forces = t. of f. . || الـ — الكروي t. sphérique = spherical t. . || — ما t. quelconque = a certain t. || — متساوي الأضلاع t. équilatéral = equilateral t. || الـ — المتساوي الساقين Isocèle = Isoceles t. . || المثلثات المتشابهة triangles semblables = like, or similar t. || عـلـم الـ — trigonometrie . trigonometry || مثلثيـة trigonometrique trigometrical .

ثلج

ثم (زر) : ثلج Neige (F) واحدته ثلجة والجمع ثلوج . ماء جامد يسقط رُضاباً . وهو يقي الزرع أضرار الجمد . وسنة أرضها مثلوجة خير من سنة أرضها مصقوعة بلا ثلج. || زهرة الـ — = خيونَنثوس Chionanthus من اليونانية Chion بمعنى الثلج و Anthos بمعنى الزهرة . إلماعاً الى بياض الزهرة . جنس شجر وجنبة من الفصيلة الزيتونية . || فخر الثلوج = خيونودكسة Chionodoxa من اليونانية بهذا المعنى لكشفها في ذائب الثلج . جنس زهر من الفصيلة الزنبقية . || نباتات ثلجية = نباتات الثلوج Chionophiles «Plantes» تطلق على أوالف الثلج من النبات . || هيار ثلجيّ = جُراف الثلج = جُراف ثلجيّ Avalanche (F) الأولى في مصر . كتلة عظيمة من الثلج تنفصل من الجبال العالية وتنحدر الى الأودية . وربما دفنت بيوت قرية أو قرى . || ثلاجة = مُبرّدة Réfrigérant آلة تقلل حرارة الأجسام تسمى البرّادة في الشام والثلاجة في مصر . || مَثلجة Glacière غرفة تحت سطح الأرض جدرانها غير ناقلة للحرارة يُحفظ فيها الثلج والجليد الطبيعي بضعة أشهر . || (رج): وقاء من الثلج Snowbreak (E) pareneige (F) (أ) ستار وقاية ، أو أي مانع آخر ، يقام بغية إيقاف الثلج. (ب) تكسّر ثلجي (أو بالثلج) Bris de neige أضرار تحدثها الثلوج في الأشجار والفروع والأغصان .

شق (ط): ثلج = فحم ثلجي Snow = Co'2 S. (E) || رفادة — I. Compress || جليد = — Ice . || كيس — I. - Cap = I. - bag . || مهد الـ — I. Cradle .

مص (حض): الثلاجة Refrigerator (E) Refrigérateur (F) خزانة محكمة الإغلاق تحفظ ما يوضع فيها من أطعمة ونحوها في جو مثلوج . || — الكهربية Frigidaire . || (ط) — غازية Gas Refrigerator (E). || (جي) المثلجة Glacier (E) تجمع جليدي عظيم غير ثابت قد يتحرك في مجار تشبه الأنهار . || (حض) — Freezer (E) مكان في الثلاجة تبلغ فيه البرودة درجة التثليج .

ثلم

ثم (رج) : ثلمة Wane (E) Flache (F) وجود شيء من القشر أو فقدان شيء من الخشب — مهما يكن السبب — على حافة قطعة جذع قد رُبّعت . ويقال لذلك الخشب إنه مثلوم .

شق (ط) : ثلم Notch (E) . || — طية = Fold . || — إليوي Gluteal F. || — منقاري Coronoid notch . || أثلام = تخططات Striæ .

شي (ث) : ثلّم ، ثلّمَ Émousser (F) صيّر أداة القطع غير ماضية . || مُثلّم Épointé .

ثمم

مص (ح) : الثمم هو الكلب أو كلب الصيد وهما صنفان من نوع واحد هو Canis familiaris (L) من



جنس Canis من الفصيلة الكلبية Canidae من اللواحم Carnivora من الثدييات Mammalia وهو حيوان أليف مشهور بالذكاء وتعلقه بصاحبه وهو بطبيعته من آكلات اللحوم ولكنه يستطيع أيضا أن يستبدلها بالأغذية النباتية وهو لا يجمع أظافره في أكمام كما يفعل السنور وتوجد منه عدة أصناف يختلف بعضها عن بعض في الشكل والحجم واللون .

ثمد

مد : إثمد (مقابل) Antimoine (F) . || ثامد Anhydrous (E).

ثمر

مص (أ ح) : الثمرة Fruit (F) . || — جرابية Follicle . وهي من أنواع الثمار البسيطة الجافة المتفتحة على امتداد الدرز (التدريز) البطني، حيث تتصل البذور بجدار الثمرة . || — خطيمية Carcerule ثمرة جافة بسيطة منشقة تنشق الى ثميرات كل منها يحتوي على بذرة واحدة مثل ثمرة الخبازى والخطمية وغيرهما . || — زقيّة مقفلة Cleistocarp, Cleistothecium وتوجد في الفطريات الزقية . || ذو — زقية مقفلة Cleistocarpous . || — لُبّية Berry (E) ثمرة بسيطة غير متفتحة غلافها الثمري طري كله مثل البرتقال والقوطة والموز والعنب . || — هوائية أرضية Amphicarpogenous اسم لثمرة تنعقد في الهواء ويتم نضجها تحت الأرض . || ثميرة Mericarp الوحدة التي تتجزأ اليها الثمرة المنشقة. || مزدوج الثمر Amphicarpous (ic) ويوصف به النبات الذي يحمل نوعين من الثمار مختلفي الصفات أو مختلفي موسم النضج مثل الأقحوان . || الثمريات Frugivora, Frugivorous animals - Frugivores . || (ق) : الثمار = الثمرات = الغلة Fruits (F) . || — المدنية F. civils . || — الصناعية F. industriels . || — الطبيعية F. naturels . || (ا ق) : ثمّر (استثمر) Invest (E) استخدم ماله في مشروع ليدر ربحاً . || الاستثمار Placement (F) Investment (E) « استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات والمواد الأولية ، وإما بطريق غير مباشر كشراء الأسهم والسندات » .

ثم (زر) : ثُمور = إثمار = إيناع = نضج Fructification (F) من معاني الكلمة الفرنسية ما ذكرنا أي تكوّن الثمرة ونضجها . || ثمريّات = آكلات الثمر Frugivores الحيوانات التي تغتذي

من الثمر . || ثَمَرَة Fruit واحدة الثمر ، ج ثمار ، وجج أثمار . ما يحصل من تحوُّل المِدقّة أو المبيض بعد الإلقاح . || — سُمّ السمك Coque du levant ثمرة تحتوي على مادة مسمة تستعمل في صيد السمك . || — العرعر Genièvre وتطلق الكلمة الفرنسية أيضاً على مسكر يحصل بتقطير عصير بعض الحبوب كالحنطة والشعير ، على أن يعطّر هذا المسكر بثمر العرعر . || — فقيرة Achaine ou Akène ثمرة يابسة مُطبقة وحيدة البزرة ، غلافهـا مستقل لا يلتصق بالبزرة ، مثالها البندقة والقسطلة « كستنة » وثمرة الزان الخ . || مثمرة = رفّ الثمر Fruitier مكان حفظ الثمر ، والرف الذي توضع عليه الثمار . ويجب ان تكون المثمرة حسنة التهوية نظيفة قليلة الحرارة . وأصلح مكان لها في بلادنا ما يكون تحت سطح الأرض . || أثماريّ Fructiculteur بساتيني مختص بزراعة الشجر المثمر ، أو قل بزراعة الثمر أو الفاكهة ؛ (رج): ثَمَرُ البلوط = ثمر الزّان . (ويقال حَمْلها) Glandée, fainée (F) mast (E) ثمر أشجار من الفصيلة البلّوطية « أو الزانيّة » كالبلوط والزان وغيرهما ، ممـا له قيمة في تغذية الماشية . ويقال « سنة حَمْل البلوط » للسنة التي تكون ثماره فيها غزيرة . || إستثمر Exploiter (F) Exploit (E) استخراج غلاّت الحَرَجة واستعمالهـا . || أبعادُ قـابليّة الاستثمار Size, exploitable (E) القطر أو المحيط Dimension d'exploitabilité (F) الذي يتقرر اعتباره من الأبعـاد السويّة الـتي يجب عند بلوغها ان تقطع الأشجار وفقاً لمـا تقتضيه أهداف خطـة الاستغلال . || دراسة أنظمة — Regulation, forest (E) Étude des règlements d'exploitation (F) قسم من علم الحراج يتنـاول بالبحث النواحي التقنيّة لتنظيم الحرجة وحفظهـا ، وذلك بغية الحصول على الرّيع الثابت . || طريقة — بالتحويل System, conversion=Traitement en c. (طريقة التحويل) طريقة حراجية ترمي الى تبديل طريقة الاستثمار التي تتبع في الحَرَجة ، او ترمي الى أن تُبدل بجملة أنواع أنواعٌ أخرى ، مثـاله تحويل المُنسغة الى غابة ، وتحويل الغابة الانتخابية الى غابة نظامية ، وتحويل المحـاوات الى راتينجيّات . || — — بالقطـع الاصلاحي S., improvement felling = T. en coupes d'amélioration طريقة استثمار قوامها الاساسي رفعُ المواد « الأشجار » التي لهـا صفات سيئة ، والترفيه عن التي لهـا صفـات حسنة ؛ ويؤتى ذلك إجمـالاً في حرجـة مختلفة الأعمـار ، أو مختلفة الأنواع ، أو مختلفة الأعمار والأنواع جميعـاً . ولا تدخل هذه الطريقة في جملة طرائق الاستثمار الحراجية ؛ لأن تجديد الحرجة ليس من أهدافها . || — — حراجية = S., silvicultural T. sylvicole طريقة استثمار للحَرَجة ، مبنية على عدد مقبول من مبـادىء زراعة الأحراج . وتتبـع هذه الطريقة في موضوع العنـاية بالشجراء ، وفي موضوع استثمارهـا ، وفي أن تُبدل بهـا شجراء جديدةٌ لها شكل معيَّن .

جر (فر) : ثمّرَ (استثمر) Placer, investir (son argent) (F) to invest (E) .

ثمم

مص (ن) : الثُمام هو الأط وهو الشوش . وهـو Panicum turgidum (L) من الفصيلة النجيلية Graminae نبـات يسمو الى ٦٠ — ١٥٠ سم ذو سطح أملس مغطى بطبقة شمعية ، كعوبه جامـدة



تشبه القصب وعقده غليظة ، ويكون فروعاً كثيرة جداً وفروعه مزدحمـة متجمعة ، كثيراً ما تنتهي بنصل قصير مستدق الطرف ، أوراقه صغيرة متجمعة خضراء باهتة في هيئة ورق الزرع ، والنـورة سنبلة مدلاة على شكل سنابل الدخن البري ، وله جذور طويلة اسفنجية وخاصة في الأرض الرملية ليختزن فيها الماء وطعم النبات فيه يسير حلاوة .

شم (زر) : ثُمـام = جليل Pennisète (F) (Pennisetum) (L) المفردات . جنس نباتات عشبية من الفصيـلة النجيلية فيـه انواع برية كالثمام المجنَّح والثمام الهدني والثمام الشرقي السخ . وفيـه أنواع تزرع للتزيين كالتالية : . || — ثلاثيُّ الزَّهر P. à trois fleurs (P. triflorum) . || — سُنْبُليّ P. en épi (P. spicatum) يسمى الدخن في السودان . || — طويلُ القلَم (P. longistylum) P. à long style .

ثمن

مص (ا ق) : الثمن Prix (F) Price (E) «نسبة سلعة الى النقد عند المبـادلة » . — السوق أو الثمن الجـاري P. de marché ou p. courant (F) Market p. or current p. (E) « هو الذي يتعين في المنافسة الحرة بنقطة توازن العرض والطلب» . || ال— العدل Juste p. Just p. « هـو الثمن المعقول الذي لا غبن فيه .» . || — المحدد P.fixe (F) Fixed p. (E) « الثمن الذي لا مساومة فيه . » . || — المعتـاد (الثمن العـادي) P. normal=N. p. « هو الذي يتحدد أساساً بنفقات الإنتاج . » . || (ق) — المزاد P. d'adjudication (F) هو الثمن الذي رسا به المزاد . || (ا ق) أثمان التجزئة P. de détail(F) Retail prices(E) «الأثمان التي يشتري بها المستهلكون السلع من تجار التجزئة . || — الجملة P. de gros(F) Wholesale p.(E) هي الأثمان التي تشترى بها مقادير كبيرة من السلع إما من المنتجين مباشرة أو من التجار . » . || (جي) : مثمّن Octahedron (E) هيأة بلورية من ثمانية أوجه مثل بلورات المغنتيت (حجر المغناطيس) . || (ك) — السطوح O. جسم بلوري تحـدده ثمانية سطوح . || بناء ثماني Octet structure البناء الخارجي للذرة ويحتوي على ثمانية إلكترونات عند اكتماله . || (تا) : الثامون Ogdead (E) Ogdeade (F) طائفـة من المقدسات تشبه التاسوع ولكنها من ثمانية مقدسات ، وعـلم على نظرية في نشأة الكون عند المصريين القدمـاء ، نشأت في الأشمونين وسميت المدينة باسمها . جعلت فيها عناصر الكون أزواجاً أربعة من ذكر وأنثى « النون والنونة » للماء وهي أصل كل شيء والحاح والحاحة للفضاء اللانهـائي يغمره المـاء ، و« الكاك والكاكة » للظلام المطبق يخيم على الماء وملأ الفضاء ، و « آمون وآمونة » للهواء وهو الروح دخـل عـلى ما قدمنا من عناصر فاضطرب بالحياة وكان الكون .

شم (زر) : تَثْمين = تقويم Estimation en argent (F) تعيين ثمن البضاعة المراد بيعها .

شي (ث) : ثُمانيّ الأعمدة (معبد ، هيكل) Octostyle, Octastyle (F) . || مُثمّن الزوايا Octagone . || ثمين = عزيز = نفيس Précieux .

جر (فر) : ثُمـانيُّ الأوجه Octaèdre (F) octahedron (E) . || — — المنتظَم O. régulier Regular o. . || مُثمَّن (مضلَّع ثُمـاني) Octagone=octagon .

ثني

شي (ث) : ثنى ، لوى ، عقَف Couder (F) . || ثنية ، ثنايا (الثوب ، تجعداته) مسار التجليد Bouillon . || ثنائيّة المجاديف Birème شانية أو



مركب روماني حربي له صفان من المجاذيف في كل جانب من جانبيه .

مد : ثنائية الأخوّة (مقابل) Diadelphes(F) . || — المسكن Diœcie . || ثنائي الصّبغيّات Diploïde . || انثناءة Ondulation .

جر (فر) : الثانية Seconde (F) second (E) . || — المئوية S. centigrade = c. s. || الثنائيـات المتساوية dièdres égaux = Equal dihedral angles . || منشور ثنـائي = ذو المنشورين Biprisme (instrument) = Biprism . || الإنثنـائية flexibilité = flexibility . || اللا — inflexibilité inflexibility . || الثني flexion = f., bending . || — مركّب f. composée = Combined flexure . || إنثناء القضبان أو إنحناء القضبان f. de poutre Bending of beams . || الثـانوي Secondaire secondary . || — لملف الحث S. de la bobine d'induction = secondary of i. coil . || ثنائي القطب = ذو القطبين Bipolaire=Dipole .

مـع (تر) : تربـة ثـانوية Secondary soil (Transported) (E) . || المعدن الثانوي S. Mineral . || القاع الثاني Second Bottom (E) ؛

شم (رج) : ثُنـائيُّ المسكن Dioecious (E)

Dioïque (F) النبات الذي تكون عناصره الشقّية الجنسية ، الذكرية والأنثوية موجودة في أفراد أحادية الشقّ ، أي تكون كل نبتة من ذلك النبات إما ذكرية أو أنثوية كالنخلة مثلاً » . || (زر) : — الصِّبْغِيَّات (F) Diploïde نعتٌ يطلق على النبات أو على جزء من أجزائه عندما يكون في نواة الخلية الأم عدد مزدوج « ٢ ن » من الصبغيات . ويقابله بسيط الصبغيات أو مفردها Haploïde || ثنائية الأخوة (F) Diadelphes مترجمة ، تطلق على الأسدية التي تكون مجتمعة في حزمتين . || ثنيّة Pince وهما ثنيتان والجمع ثنايا . سن قاطعة في الخيل والبقر . || — Doublière أنثى الضأن والمعز بعد سن السنتين أي في الثالثة . || ثَنِيّ = ثنيّة Doublon. Doublonne تطلق على دواجن الحيوان بعد سن السنتين أي في الثالثة . || ثاني كربونات الصودا = بيكربونات الصودا Bicarbonate de soude ملح أبيض يضاف أحياناً الى اللبن لحفظه مدة طويلة .

شق (ط) : انثناء للأمام = انعطاف أمامي (مقابل) Anteflexion (E) . || تَثْنِية = تجعيدة = طيّة Plica = Fold . || مثنى = مجعد = متغضن Plicate . || ثنائي اليد (يستعمل كلتا يديه) Bimanual . || ثنـائي = مضاعف Binary . || — الخلية = ذو خليتين Bicellular . || ثاني اكسيد (كيمياء) Dioxide . || ثانوي = تالي Secondary . || فقر دم — S. Anæmia . || نزف — = نزف تالي S. Hæmorrhage . || ورم — S. Tumour . || هالة ثانوية S. Areola .

كوش (فل) : اثنينية أو ثنـائية أو ثنوية Dualism (E) Dualisme (F) مذهب يقول بمبدأين يديران العالم ، أو يديره أحدهما ، ويفسده الآخر . والاثنينية هي كون الطبيعة ذات وحدتين ، ويقابلها كون الطبيعة ذات وحدة أو وحدات . (التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ، ٢٥٧) ويرجع هذا المذهب الى أوائل عهد الفلسفة . قال أنكساغوراس ان المادة كانت مختلطة مضطربة فنظمها العقل أي الإله العاقل . وقال أفلاطون مثل ذلك . والمانويون ثنائيون ، لكن الفرق عندهم بين المبدأين ليس الفرق بين العقل وعدم العقل ، وإنما هو الفرق بين الخير والشر ، وكلهم يأبون التسليم بحدوث الناقص عن الكامل ، ويفضلون اشتراك مبدأين لكل منهما معلولات من جنسه . || ثانوي Secondary (E) Secondaire (F) . || كيفيات ثانوية qualités s. هي اللون والصوت والرائحة والطعم في مقابلة كيفيات أولية qu. primaires وهي المقدار والحركة والسكون .

مص (اح) : ثَنَيّ = مُحَوّل Biennial (E) ويطلق على النباتات التي تعيش حولين الأول ويكون خضريا وفي الثاني تزهر وتثمر مثل الفجل والكراث والقنبيط والكرنب وما إليها . || الثنية الجانبية Metapleural fold وهي ثنية بطنية أو بطنية جانبية من الجلد في بعض الحبليات الدنيا . || — الرأس Head f. أولى الثنيـات التي تتكون في البلاستودرم بعد انقساماتها المتعددة لتحدد الجنين في بعض الفقاريات كالطيور . || (ط) الـ — الطرجهارية الفلكية Aryepiglottic f. طية توصل ما بين الغضروف الطرجهاري والفلكة بالحنجرة . || (اح) مثنية Flexed وتوصف به بعض الدياتومات التي تبدو منحنية . || (ط) الانثناء Flexion . || (ق) تثنية التأمين = التأمين المثنى Réassurance (F) . || الـ — للخطر المتجاوز R. au deuxiéme risque . || — بالمحاصة R. de quote-part ou r. en participation . || — فيما جاوز الوسع R. en exédent de plein . || — فيما جاوز حداً من الخسارة R. en excédent de sinistre . || (اح) قابل للانثناء Flexible (F) له من المرونة ما يمكنه من استعادة وضعه الأصلي . || (جي) ثنيات (م ، ثنية) Plicae (S. Plica) زخرف في أصداف المرجانيات يتكون من حيود طولية غليظة جداً تفصل بينها انخفاضات واسعة فتبدو الصدفة كأنها مثنية طولياً . || (ط) الثنايا Incisors « أربع أسنان في مقدم الفم ، ثنيتان من فوق وثنيتان من أسفل » . || (م) ثانوي Secondary . || أنيمية ثانوية S. anaemia . || (هـ) الثانية Second هي قسم من الستين قسماً التي تنقسم إليها الدقيقة الستينية . || (فن) المثنى Double-oboe . || (ط) ثاني يودور الزئبق Biniodide of mercury . || — اثيلين جلايكول Diethylene glycol مادة مضادة لتجمد الماء . || (ك) — أكسيد Bioxide, Dioxide هو الاكسيد الذي يحتوي على ذرتين من الأكسجين بشرط ألا يعطي فوق أكسيد الأيدروجين إذا عولج بالأحماض المخففة . ||— الكربون الجليدي carbon d. snow (dryice) هو ثاني أكسيد الكربون المتجمد بالضغط والتبريد . || — بروميد الاثيلين Ethylene dibromide . || — كلوريد الاثيلين E. dichloride . || — بورات الصوديوم Diborate, soduim = Borax. تسمية مرادفة للبورق . ||— كلورامين Dichloramine مركب كيميائي صيغته الكيميائية (ن يد كل٢) $(NH . Cl_2)$ ويستخدم في تعقيم ماء الشرب . || — كرومات البوتاسيوم Dichromate, potassium. مركب كيميائي صيغته الكيميائية بو ٢ كر ٢ أ ٧ . || — الإيميد Di imide. مركب كيميائي فرضي مكون من مجموعة ثنائية = ن٢يد٢ . || — التشكل البلوري Dimorphism. صفة لبعض المواد التي لها شكلان بلوريان . || (اح) : ثنائي الاسم Binomial, اسم النوع في الحيوان أو النبات ، يتركب من اسم الجنس واسم النوع ، مثل الأسد يطلق عليه : « Felis leo » . || — البروز الزورقي Bicarinate وصف للبروز الذي على شكل زورقين كما في العصيفة العليا في أزهار النباتات النجيلية . || — التماثل Disymmetrical, Bisymmetrical يطلق على الكائن أو العضو الذي يمكن قسمته الى قسمين متماثلين . || — التمفصل Biarticular . || ثنائي الجانب Bilateral . || — الجنس Bisexual . || — الحزم Diarch وتوصف به الاسطوانة الوعائية في النباتات عندما تتكون من حزمتين . || — السبلات = — الكأسيات Disepalous ويوصف به كأس الزهرة أو الزهرة نفسها اذا كانت كأسها مكونة من سبلتين . || — السوط = ذو سوطين Biflagellate . || — الشعبة Dichasial, Dichasium « تفرع فيه تنقسم القمة النامية كل مرة الى قسمين يعطيان فرعين متماثلين . || — الصِّبغيات Diploid ويوصف به عدد الصبغيات في الخلايا الجسدية أي التي تحتوي نواتها ضعف عدد الصبغيات التي توجد بالأمشاج . || — الصفوف Diplostichous « مثل انتظام البذور في بعض الثمار في صفين رأسيين كما في الفصيلة الصليبية » . || — القرن Bicornute . || — الكرابل = ثنائي الأخبية Dicarpellary, Bicarpellary متاع ذو كربلتين كما في الفصيلة الباذنجانية . || — الحفظة Bicapsular . || — المسكن = (ثنائي المنزل) Dioecious هو النبات اذا كانت أزهاره وحيدة الجنس وكل جنس على نبات مستقل مثل النخل . || — المفصل Bijointed وتطلق على العظم ذي المفصلين . || — النسيج العمادي Diplophyll (Isobilateral) وتوصف به الورقة التي يتكون فيها النسيج الوسطي من نسيج عمادي على كل من سطحيه . || بوغ — Diplospore « ويطلق على الأبواغ ذات الخليتين كالأبواغ المتأخرة التيليتية (Teletospores) لصدأ القمح » . || تفرع — الشُعَب Dichotomous branching وفيه تتفرع القمة النامية الى فرعين ، ويتكرر هذا التفرع في كل مرة . || — — كاذب Dichotomy, false تفرع جانبي فيه تنحرف الساق الأصلية عن اتجاهها المعتاد ويكون الفرع الجانبي مساوياً لها في الغلظ ، يلتبس مع التفرع الثنائي الشعب . || مكوَّر — (ج مكورات ثنائية) Dicoccus وهي البكتريا اذا كانت كروية الشكل وفي مجموعات ثنائية . || (ك) : ثنائي أكسيد = ثنائي الأثيلين Diethylene Dioxide مادة عضوية تحضر بأكسدة الأثيلين عند درجة حرارة من ٢٤٠ م الى ٢٦٠ م في وجود معدن الفضة كعامل حفاز وصيغتها الكيماوية (ك٢يد٤) ٢ أ . || — السيلكسين Disiloxane . || — كيتو البنزيل Benzil diketo مركب عضوي أروماتي يحضر بأكسدة البنزوين (الجاوي) . || (هـ) — البعد Two-dimensional هو كل ما تتحدد نقطه ببعدين كالسطح . || السطح الـ— Quadric surface هو السطح الذي يقطعه مستقيم ما في نقطتين أو بمعنى آخر هو السطح الذي يقطعه مستوٍ ما في قطع مخروطي . || (اج) ثنائية Dualism . || — الأزواج أو الزوجات Bigamy . || (جي) الـ — [بيفيوم] Bivium المنطقتان القدمانيتان الخلفيتان في درقة القنفذانيات غير المنتظمات وتتميزان بهذا الاسم لأنها تكونان

مجموعة ظاهرة مستقلة عن المناطق القدمانية الثلاث الأماميـــة . || (فـــل) — Dualisme (F) Dualism (E) تقابل الأحادية وتذهب في تفسير العالم الى القول بمبدأين متقابلـــين كالخير والشر عند « الثنوية » والنفس والجسم عند ديـــكارت . || (اح) : — الأصابع Didactyl وتوصف بهـــا الحيوانات التي تنتهي فيها القدم بإصبعين كالغنم والبقر. || — الحفرة Diapsida وتوصف بها جماجم بعض الزواحف مثل التماسيح وكذلك جماجم الطيور حيث توجد بها في المنطقة الصدغية حفرتان . || — الرحم = ثنائي الرحـــم Didelphic وتوصف بـــه الحيوانات الكيسية مثل الكنغر ، وفيه تكون الرحم منقسمة الى قسمين . || — الطبقات Diploblastia الحيوانات التي يتكون الجسم فيها من طبقتين جنينيتين فقط هما الإكتودرم والإندودرم ، وتشمل الجوفمعويات فقط . || ثنائية المائل Digenea الديدان الطفيلية من (المفلطحات) التي تقضي حياتها في عائلين مثل البلهارسيا تقضي شطراً من حياتها في أحـــد قواقع الميـــاه العذبة ، والشطر الآخر في الإنسان . || تسمية — Binomial وهي التسمية العلمية للتعضي حيواناً كان أو نباتاً فيتكون كل اسم من كلمتين تدل الأولى على اسم الجنس والثانية على اسم النوع . || شويكة — Dicellate spicule وتوصف بهـــا شوكات الإسفنج ذوات الشعبتين . || نورة محدودة — الشعبة = مُنشَعِبة — الشعبـــة Dichasial cyme « وهي النورة المحدودة التي تنتهي بزهرة وتتفرع الى فرعين أسفل هذه الزهرة ثم ينتهي كل فرع بزهرة . || (ك) — البلورية Dimorphism صفـــة للمادة ذات الصورتين البلوريتين . || التربينـــات الـ — Biterpenes مركبات عضوية تدخـــل في تركيب الزيوت العطرية وتستخرج من أصول نباتيـــة . والصيغة الكيميائية لأصولها الهيدروكربونية ك ٢٠ يد ٣٢ . || (ه) معادلة — (أو معادلة من الدرجة الثانية) Quadratic equation هي معادلة أكبر حدودها درجة من الدرجـــة الثانية (E. of the second degree) . || (ق) المثنى تأمينـــه Réassuré (F) . || — التأمين Réassureur . || (ط) : المعي الإثنـــا عشري (العفـــج) Duodenum « هو أول جزء في الأمعاء الدقاق ».

ثور

شم (زر) : ثَوْر Taureau (F) تطلق الكلمة الفرنسية على ذكر البقر الصالح للسفاد أي على الثور



غير المخصي . || — وحشيّ (L) Bos primigenius (Bœuf primitif ou Urus) (F) .

شي (ث) : ثورٌ مجنَّح (مقابل) Kéroub (F) . || الـ — الـ — Taureau ailé . || أضحيـــة — Taurobole طقوس وثنية تسفح فيهـــا دماء الثور للتبرك . || الرَّبة — (ربة لهـــا رأس ثور) Taurocéphale .

شق (ط) : مثير = منبه (مقابل) Irritant (E) .

مص (جـــغ) : الثوران البركاني Eruption, Volcanic (E) انبثاق المصهورات المعـــدنية وهي في صورة صلبة أو سائلة أو غـــازية من جوف الأرض الى سطحها خلال أعناق البراكين . || (جي) — البحري Marine V. E. هو ثوران البـــراكين الذي يحدث تحت مـــاء البحر . || — البري Areal V. E. ثوران البراكين الذي يحدث فـــوق سطح الأرض بعيداً عن ميـــاه البحار . || (مر) ثَـوَران Excitement . || ثورانية Irritability . || (ط) إثارة Exciting . || (طن) — Excitation يقال إثارة النواة أو الذرة لزيادة طاقتها على أقـــل طاقة لهـــا نتيجة لامتصاصها فوتونات أو نتيجـــة لحدوث تصادم لا مرن بها . || حـــالة الـ — Excited state هي حالة النويدة حين تزاد طاقتها فوق حالة الخرد نتيجة امتصاص فـوتون أو حدوث تصادم لا مرن. || (اج) مثيـــر Stimulus . || (اح) الـ — Irritative . || أثار = يثير Irritate . || (اج) ثورة Revolution . || (جي) الـ — الأبلاشية Appalachian r. ثورة جيولوجية حدثت إبان حقب الحياة القديمة .

ثول

شم (زر) : تَثَوُّل Essaimage (F) Swarm (E) في علم الحشرات : هو أن يظهر أو يتجمّع معاً في مكانٍ ما عدد كبير من أفراد حشرةٍ منسوبة الى نوع معـــلوم . ويُطلق ذلك أيضـــاً على فريق من الحشرات من أصل هجين ، كما في مكان خاص . || ثَوْل = خَشْرَم Colonie ou Ruchée (F) جماعة النحـــل . والثول مؤنثة .

ثوم

مص (ن) : الثوم هـــو Alium sativum(L) من الفصيلة الزنبقية Liliaceae وهو عشب دقيق يسمو الى ذراع وله في الأرض فصوص كثيرة ، وهو شديد الحرافة قوي الرائحة وأوراقه طويلة جوفاء وأزهاره بيضاء متجمعة في نورة مركبة ويزرع النبات لفصوصه الحريفـــة التي تستعمل في الطهو والطب . || ثومي الرائحة Alliaceous .

شم (زر): ثوم Allium (L) Ail (F) جنس الثوم من فصيلة الزنبقيـــات ، يشمل الثوم المعروف والبصل

والكرات والقفلوط وكرات الكرم وأنواعه البرية كثيرة . || — = فوم (Allium sativum) (L) هو الثوم الزراعي المعروف وهو معمر من فصيلة الزنبقيـــات . والفوم في اللغة من أسماء الحنطة أيضاً . || — أبيض A. neapolitanum (L) (A. blanc) (F) . || — إسمانجونيّ أو سماوي (A. azuré) A. cæruleum . || — الدُّبة (A. des ours) A. ursinum . || — ذهـــبي (A. doré) A. Moly . || — زراعي (A. cultivé) A. sativum . || — الصخـــور A. scorodoprasum (Rocambole, A. d'Espagne) المعنى الأصلي للاسم الفرنسي . وهو يزرع في أوربة . وتنبته الطبيعة في بعض انحاء الشام . || — قصَبيّ (Allium fistulosum) (L) Ciboule. Ail fistuleux. Ognon à tondre (F) مترجمة . بقلة زراعية من الفصيلة الزنبقية تشبه البصل بطعمها وشكلهـــا لكنه لا رؤوس لهـــا ، ومهدها في سيبريا . ويرجح ان العرب كانوا يجهلونهـــا . || — مُعَمَّر (Allium



schœnoprasum) . Ciboulette. Cive. Civette بقلة زراعية من الزنبقيـــات يؤكل ورقهـــا كالثوم القصبي .

ثوا

شق (ط) : ثَوِيٌّ Vector (E) ناقـــل المرض أو الجرثوم .

ثيراترون Thyratron. (E)

مص (ك) : هو صمام غازي ذو كاثود ساخن يبدأ به مرور التيار الأنودي بفعل جهد واحد أو أكثر من إلكترودات التحكم الموجودة به .

ثيل

مص (ن) : الثيـــل هو النجيل والنجير والنجم وهو Cynodon dactylon (L) من الفصيـــلة النجيلية Graminae وهو عشب معمر ورقه كورق البر إلا أنه اقصر ونباته يفرش على الأرض ويذهب

ذهاباً بعيداً وله سوق ارضية ذات عقـــد كثيرة ذات طعم حـــلو مسخ .

ثيويوراسيل Thiouracil (E)

مص (ط) : عقـــار مضاد للتدراق (Hyperthy-roidism).



الجزائر

الجيم

الجيم
وسع : الحرف الخامس من الالفباء ، وقيمته في حساب الجمل (٣) واختلفت القبائل ، واللهجات اليوم ، في النطق به ، بين جيم معطشة ، وكاف فارسية (القاهرة) ودال ، وزاي ، وأبدلته قبائل من الياء .

جاريج Garigue or Garrigue (E)
مص (جغ) : شجيرات مبعثرة تنمو على أرض فقيرة أو جافة ، ويغلب نموها في مناطق الصخور الجيرية بإقليم البحر المتوسط .

جازولين Gasoline (E)
مص (ط) : أحد مستقطرات النفط (البترول) وهو ما يسمى عادة بالبنزين .

جاكية = شجرة الخبز Jaquier, jacquier artocarpe, arbre à pain, (F) artocarpus (L)
شم (زر) : الأولى معربة . والثانية من اسم الجنس العلمي ومعناه ثمرة الخبز . جنس شجر من فصيلة الخبزيات فيه نوعان معروفان الأول الجاكية المحزوزة Artocarpus incisa يكون لها ثمار كبيرة بقدر رأس الانسان فيها لب نشوي يستعمل كالخبز. أصلها في أوقيانوسية ، وتزرع في البرازيل وجزائر أنتيل وغيرها . والثاني الجاكية الكاملة الورق أو جاكية ماليزية A. integrifolia ، وهي تكثر في الهند وجزائر أنتيل ثمارها فيها لب سكري أصفر يؤكل. ويستخرج من خشبها صباغ أصفر الى حمرة .

جالوتانين (حامض التنيك=تانين) Gallotannin (E)
مص (ط) : حامض التنيك ، حامض غير بلوري شديد القبض ، يستخرج من أورام العفص .

جالون
مص (صح) : الجالون مقابل Galon (E) .

جاميسية Jamesie (F) (jamesia) (L)
شم (زر) : باسم نبات أمريكي . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة القلبية . || — أمريكية J. d'Amérique (j. americana).

جانوس Janous (F)
شي (ث) : رب روماني ذو وجهين .

جؤجؤ
مص (قب) : الجؤجؤ Proue de navire (F) . || (اح) : الجؤجئيات Carinata (E) ، قسم من الطيور يتميز بوجود حيد طولي على عظم القص. || جؤجئي Carinate .

جبب
شم (زر) : تجبيب Grande balzane (F) عندما يصعد البياض في القوائم ، ولا يبلغ الركبتين أو العرقوبين .

جبذ
شم (زر) : جبذ Millerandage (F) هو أن يكون العنب صغيراً متقففاً وأن لا ينعقد بعض الزهر .
شق (ط) : جبذاني = إتجاه للمركز Centripetal (E)

جبر
مص (فل) : جبر Algébre (F) Algebra (E) فرع من فروع العلوم الرياضية يقوم على إحلال الرموز محل الأعداد المجهولة أو المعلومة ، أنشأه الخوارزمي علماً مستقلاً . || — منطقي A. de la logique , Logique algorithmique (F), A. of logic, Algorithmic logic (E) تطبيق الجبر على العلاقات المنطقية . || — المغارم Règlement par avaries || الجبرية Fatalisme (F) Fatalism (E) مذهب من يرى أن كل ما يحدث للانسان قد قدر عليه أزلاً فهو مسير لا مخير . وتطلق على معتنقي هذا المذهب (Fatalistes) . || (ط) جبيرة Splint (E) قطعة من الخشب أو غيره تستعمل لربط العضو المكسور . || (ط) — الإبعاد Abduction S. أي إبعاد العضو عن الجسم . || — « توماس » لكسور عظم الفخذ Thomas' s. for fractures of femur . || — الحماة = — خلفية Ham s. (جبيرة « هام ») ، وتستعمل لكسور قصبة الساق . || — ناصّة Cock-up s. وتستعمل لزيادة انبساط اليد . || مجبّر Bone setter . || (اج) إجبار Coercion . || (ن) الجبّارة هي النخلة التي فاتت الأيدي أن تنال رؤوسها إلا بمحاولة وهي ليست بالطويلة ولا بالقصيرة . Date palm, neither tall nor short, but just beyond the reach of man's hand . || (فل) تجبير Algebraization عند هوسرل ، إحلال للرموز الجبرية محل الألفاظ .
جر (فر) : الجبر Algèbre (F) algebra (E) . || — الرمزي A. symbolique=symbolical a. || جبري Algébrique=algebraic (al) . || جبريا Algébriquement=algebraically .
مد : الجبر (مقابل) Determinism (E).
شق (ط) : جبائر ج جبيرة (جبائر الكسور) Splints (E) . || جبيرة ذات ميزاب Gutter - Splint.
شم (زر) : جابر = مجبّر Rebouteur (F) الذي يداوي الكسر أو الفك . ويكون اختصاصياً بالتجبير أو طبيباً دجالاً . || جبار = كبير Hypermétrique تطلق على جبابرة الخيل وسائر الحيوانات الدواجن . || جبارة = سكوية Sequoia (F) (L) الاسم العلمي منسوب الى أحد الامريكيين الهنود . جنس أشجار حرجية من الفصيلة الصنوبرية أي المخروطية ، تعد من جبابرة الشجر وربما بلغ قدها ١٣٠ متراً . || — عروية أو

S. toujours vert ou à feuilles طقسوسية الورق
d'if (F) (s. sempervirens ou taxifolia) (L)
. || — عظيمة (s. gigantea) .S. géant

كوش(قل) : جبرية (E)Fatalisme(F) fatalism
(١) « نفي الفعل حقيقة عن العبد ، وإضافته الى
الرب تعالى » (الشهرستاني : الملل والنحل ، ج ١ ،
٧٥) . والجبرية فرقة من كبـــار الفرق الإسلامية
كالجهمية وهم أصحاب جهم بن صنوان الترمذي قال
جهم (الإنسان ليس يقدر على شيء ، وإنمـــا هو
مجبور في أفعاله ، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيـه
على حسب ما يخلق في سائر الجمادات ، وتنسب اليه
الأفعال مجازاً كما يقـــال أثمرت الشجرة ، وطلعت
الشمس وغربت ، والثواب والعقاب جبر » (نفس
المرجع ١١٠ ، ١١١) . (٢) جبرية اجتماعيـــة
Fatalisme social نظرية تزعم ان الحياة الانسانية
فردية واجتماعية ليس لها أي تأثير في تطور الظواهر
الاجتماعية ، اذ ان هذه الظواهر تتوقف على علـــل
تجاوز الارادة البشرية .

شي (ث) : جبريـــل = رئيس الملائكة (مقابل)
Archange (F).

جبس

مص (ك) الجبس (E) Gypsum هـــو كبريتات
الكلسيوم المتبـلور رمزه الكيميائي كب أ٤ كا — ٢
(يد٢ أ) . ويكلس وعندئذ يستخدم في البنـاء .
|| (جي) — معدن متبلر مكون من كبريتـــات
الكلسيوم .

شق(ط) : جِبْس = جص(E) Gypsum || — = —
= لاصق = لصوق Plaster . || — = طلاء باريز
P. of paris . || ضمـــاد جبسي P. of paris
bandages . || قالب — .P. cast

مد : الجبس (مقابل) (F) Gypse.

جبل

مص (جي ، جغ) : جبل (E) Mountain ما
علا من سطح الأرض واستطال وجاوز التل ارتفاعاً.
|| — التراكم Accumulation, M. of جبـــل
يتكون من تراكم مواد عـــلى أديم الأرض ، وأشهر
أمثلته الجبال البركانية التي تتكون من مواد تقذفها
البراكين وقد يكون منفرداً أو سلسلة جبـــال .
وجبال التراكم ترتفع ارتفاعاً عالياً، وتنتظم أشكالها،
وتتبـــاعد قممها . || — الثلج Pack-Ice كتلة
كبيرة من الثلج أكبر من الطوف الجليدي . || —
الجليد Iceberg كتلة ضخمة من الجليد انفصلت عن
أغطيته المستديمة في المناطق القطبية ، وطفت فوق
ميـاه المحيطات متحركة صوب العروض الدنيـا .
وأغلب هـذه الكتل غير منتظم في شكله ذو قمم
مسطحة . || — متخلف Relict Mountain جبل
يعزى مظهره الحـالي الى زوال مـا يحيط بـــه من
تكوينـات بالتعرية . || نسيم الـ — Mountain
Wind or M. Breeze رياح محلية تنشأ عن هبوط
الهواء البارد ليلاً الى الأوديـة وسفوح الجبـــال .
وتتحول نهاراً الى نسيم الوادي « Valley Wind »
ويعرف النوعان باسم نسيم الوادي والجبـــل . ||
الجبال الالتوائية Folded or Fold mountains
جبال تلتوي فيهـــا الطبقات بفعل حركات القشرة
الأرضية ومن أمثلتها جبـــال الألب والهملايـــا
والأطلس ، وتتخذ قممها عـــادة شكل الثنيات
المحدبة ، ووديانهـا شكل الثنيات المقعرة . || —
الإنكسارية = الهـورست Block Mountains
جبال بين انكسارين تكونت نتيجة اندفـاعها الى
مستو أعلى أو بسبب هبوط ما حولها . || — بينية
Betwixt - m. النطاق المتوسط من الجبال في مناطق
الطي الكبيرة . وهو نطاق تقل فيه ظواهر التشوه
وبنياته بالنسبة للنطاقـين الجانبيين . || — التحات
M. of Circumdenudation or Circumero -
sion الجبال التي تتخلف بعد أن تزيل عوامـل
التعرية الصخور التي هي أقل مقاومة . || دُوار الـ —
Mountain Sickness حالة غثيان يشعر بها بعض
الناس وهم يصعدون الجبل. || سلسله — M. range,
M. chain نسق من الجبال متصل بعضه ببعض .
|| نشوء — Orogenesis عملية تكوّن الجبال من
التحركات الجانبية للأرض . || منـــاخ جبلي
Mountain Climate نوع المناخ الذي تتحكم فيه
التضاريس والارتفاع عن سطح البحر أكثر مما يتحكم
فيه الموقع عـــلى خط العرض والبعد أو القرب من
خط الاستواء . || (ا ح) الجِبلة Protoplasm
|| — الخارجة Ectoplasm . || — الداخـــلة
Endoplasm . || (مر) تـــورم غيمي للـ —
Protoplasm, cloudy swelling of the . ||
(ا ح) الوحدة الجِبْلِية Protoplasmic unit

جر (فر) : الجبْل = العجن (مقابل) Malaxage
ou malaxation (F) mixing (E) . || جِبِـــلَّة
= هيئة = شكل Forme= form - shape .

شق (ط) : جبـــل فينوس (E) Mons veneris
الوسادة الشحمية فوق عظم العانة في النساء .

شم (زر) : جِبْلة حيوانية (F) Sarcode تـــطلق
الجبلة على مدلولها في خلية النبات والحيوان جميعاً .
أما الجبلة الحيوانية هذه فخاصة بمدلول الجبلة في خلية
الحيوان وحده دون النبات. || — خارجية = محيط
الجبلة Ectoplasme قسم جبلة الخلية الذي يحدها
خارجياً . || — داخلية أو باطنية Endoplasme
الجزء الداخلي من جبلة الخلية ، عندما يكون فيهـا
جزء خارجي يسمى محيط الجبلة أو جبلة خارجية .

مد : جبلة النواة = جبلة نووية (مقابل) -Nucléo
plasma (F) || جُبَيْلة (F) Plastide . || جبيلات
اليخضور Chloroplastes ou chloroplastides
ou chloroleucites ou corps chlorophylliens.

جبن

شم (زر) : جُبْن = جُبُن = جُبُنّ Fromage
(F) القطعة منه جبنة . ولم أجد له جمعاً والجمع على
القياس جبون . نتيجة تخثير اللبن بالمنفحة، وضروب
الجبن كثيرة . || جبنين (L) Caséine(F) caseum
مادة آزوتية بيضاء تكون في لبن الثدييـات . ||
تجبين (F) Emprésurage اضافة الأنفحة الى اللبن
بغية تخثيره وجعله جبناً . || مَجبنـــة = مُجتبن =
إجتبان = جِبانـــة Fromagerie مصنع الجـبن
وصناعة الجبن . والجبانة مشتقة يفيد اقرارها . ||
جُبيناز Caséase خميرة تـذيب الجبنين المخثر . ||
جبينية Frontal جزء من الرسن أو من اللجـــام
يعترض الجبين تحت اللجام .

شق (ط) : الجبن المعالج بالقشدة = شِرْش اللـــبن
(E) Junket . || تجبُّن Caseation . || جبنين
Casein . || مولـّد الـ — Caseinogen. || جبني
Caseous.

شي (ث) : جَبينية (F) Ferronnière « غُرّة »
حلية تزين بها المرأة جبينها . || جبّانة = مقبرة
Nécropole.

مص (ط) : التّجَبُّن (E) Caseation تحول
الأنسجة النّخرة الى كتلة حبيبة متلبكة متعجنة لونهـا أسمر
أو أصفر فاتح تشبه الجبن. || (مر): تَنَكّرُز جبني
= نخَر جبني Caseous necrosis .

جبه

مص (ا ح) : الجبهة (E) Front احدى الصفـائح
الصلبة من محفظة الرأس في الحشرات تتصـل بالدرقة
(Clypeus) . || (ط)فصّا الـ — (في الدماغ)
F. lobes of brain « وهما الفصـان الأماميان ».
|| (ا ح) ألياف مخيخية جبهية -Frontocerebel
lar fibres. ألياف تمتد من المنطقـــة الجبهية إلى
المخيخ . || (ا ح) تدريز مصفوي جبهي -Fronto
ethmoid suture. حز يوصل ما بين العظم الجبهي
والعظم المصفوي . || (ط) الدرز الـ — في جمجمة
الحمل Frontal suture of foetal skul. || (ا ح)
درقي — Frontoclypeus الدرقة والجبهة المندغمتان في
بعض الحشرات . || عظم — .Frontal bone عظم
غشائي يكسو مقـــدم المخ في الفقاريات (منطقة
الجبهة في الإنسان) . || نتوء وتدي — - Frontos
phenoidal process. نتوء من العظـــم الوجني
يتمفصل مع العظم الجبهي .

شي (ث) : جبهة البناء (F) Fronton ناصيـــة ،
وتكون على أشكال منها المثلثة والمستطيلة والمدورة
ومن أنواعها : || — عقابية Aetos جبهـــة في أعلى
مداخل المعابد الاغريقية تشبه العقـــاب المبسوط
الجناحين . || — المثلثة Fronton angulaire .
|| — المنحنيـــة أو المقوّسة F. curviligne ou
circulaire. || — المنكسرة F. brisé . || تجابه
= تقابـــل = تناظر Affronté . || جُبْهيـــة
Frontail. fronteau قطعة من جلد أو نحوه تجعل
في جبهة الفرس للوقاية .

جثث

شم (زر) : جث = إستئصال Dessouchement
dessouchage. essouchage (F) قلع أرومـــة
الشجرة بعد قطعهـــا . || مِجَث = مِقلع = مِجثة
مِجثاث Extirpateur محراث تقلع بـــه الأعشاب
الرديئة كالمسلفة . || مِجثة = مِجثاث Essoucheur
آلة تستعمل في قلع الأرومات .

شق (ط) : يجتث = يستأصل (E) Ablate . ||
اجتثاث = استئصال Ablation.

مص (ط) : استخراج الجثة Exhumation of
body (E) . || التصرف في — Disposal of

dead b. || تعرف — Identification of . dead وهو تحقيق شخصيتها بما فيها من علامات مميزة.
|| (مر) : اجتثاث Eradication .

جثل

شم (زر) : جُثَيلات الذنب Dasyuridés (F) فصيلة حيوانات لبونة من رتبة الجرابيات .

جثم

شم (زر) : مَجْثَم = مَحَط Juchoir (F) عصا أو عصي تجعل في الجثم فتجثم عليها الطيور الدواجن ويقال أيضاً بالفرنسية Perchoir . || جواثم Passereaux اصطلاح قديم في الشام وفي معجم الحيوان . وسماها بعضهم عصفوريات ، لأن Passer اللاتينية تدل على العصفور . ولكن في هذه الحلقة من حلقات تصنيف الحيوان طيوراً أكبر من العصافير كالغربان مثلاً . رتبة من الطير فيها بضع رتيبات وفيها فصائل عديدة كالغرابية والزرزورية والهدهدية والشحرورية والقبرية والسبدية والصردية والدخلية.
مع (سر) : مجثم (مقابل) Apron (E).

جحر

شم(زر) جحر = مكا = مكو = مكء Terrier(F) ج. أجحار وأمكاء . حفرة تحفرها بعض الحيوانات كالأرنب والثعلب والغرير لتنجحر فيها أي لتستريح وتأمن شر أعدائها .

جحش

شم (زر) : جَحْش Anon (F) ج. جحاش وجحشان . ولد الحمار .

جحظ

شق (ط): جحوظ العين exophthalmia Exophthalmia (E) thalmos . || جحوظي Exophthalmic مص (مر) الجحوظ الدرقي Disease, Basedow's. || — الغددي : Exophthalmos, endocrine. مرض ينشأ من Glandular exophthalmos = اضطراب بعض الغدد الصم . || — النابض Exoph- thalmus, pulsating . || مقياس — : Exoph- thalmometer « آلة لمعرفة قدر الجحوظ » .

جحف

شق (ط) : جحاف Lientery (E) خروج الطعام من البطن دون ان يهضم . || جحافي Lienteric . || إسهال — L. diarrhœa .
شم (زر) : جحفلة (وهما جحفلتان) (مقابل) Lèvre (F).

جحل

شم (زر) : جَحَل Æschna (L) ج جحلان . جنس من الحشرات من فصيلة اليعسوبيات قريب من اليعسوب Libellule (F)

جحن

مص (مر) الجحن (مقابل) Undergrowth (E).

جدد

شم (زر) : جَدَد Agalaxie (F) انقطاع الدر فالضرع أجدّ والأنثى جدّاء . وفي المخصص ج ٧ الجداء من كل حلوبة التي ليس لها لبن من آفة أيبست ضرعها أو ذهاب لبن . || تجدد = تجديد Régénération حصول أعضاء جديدة اذا جرح النبات أو قطعت بعض أجزائه . وهو في الأحراج تجدد الحرجة أو الغابة طبيعياً أو تجديدها صنعياً .
|| تجدد الحرجة أو الغابة = تجديد الحرجة أو الغابة Repeuplement « عودة الحرجة التي قطع شجرها الى حالها الأولى اما طبيعياً بأن تظهر الشكر والعقان حول الشجر المقطوع ، وبأن تنبت بزور من ذلك الشجر سقطت من نفسها على الأرض ، واما صنعياً بأن يعمد الى بذر بذور الشجر أو غرس غرائسه .
|| تجديد شباب الشجرة Restauration d'un arbre وهو ان يقطع قسم كبير من فروعها وينظف ما يبقى منها ثم يسمد ترابها بالزبل وبالأسمدة الكيمياوية . || — الكرم Reconstitution du vignoble غرس الكروم في فردوس أتلفت الفيلكسرة كرومه . || (ر ج): تجدُّد أو تجديد (حرجة متجددة أو مجددة) Reproduction (F) (E) هذه الكلمة تأتي مرادفة لكلمة Régéné- ration بمعنييها ، إلا ان الحراجيين كثيراً ما يستعملونها بمعنى الشجراء التي حصلت بالطرائق الطبيعية . || نسل= إنسال = تناسل = تكثير = تكاثر Génération (F) الأسلوب الذي بموجبه تتناسل المتعضيات « مثاله التناسل الشقي أو قل الزوجي ، والتناسل اللاشقي أو قل اللازوجي » .
|| — سابق (شجراء سبق تجددها) Advance growth (E) r. préexistante (F) نشوء أشجار فتية عفواً في فرجات الحرجة أو تحت ظلتها، وذلك قبل البدء في قطع شجر تلك الحرجة بغية تجديدها، « راجع التجديد والتجدد » . || — طبيعي (حرجة متجددة طبيعياً) Regeneration, natural (E) r. naturelle (F) تجدد الشجراء بالبذر الطبيعي أو بالفراخ أو بالأشطاء . وهو أيضاً الشجراء الجديدة التي تحصل بهذه الوسائل . || تجديد صناعي (حرجة مجددة صناعياً) R. artificial (E) r. artificielle (F) تجديد شجراء بالبذر أو بالغرس أو بطرائق صناعية أخرى . وهو أيضاً الشجراء التي تحصل بهذه الوسائل . || المساحة المعدة لا — R. area (E) surface à régénérer (F) المساحة التي تعد اعتباطياً ، في مشروع استغلال أو في مشروع عام ، لأن تجدد في غضون مدة معلومة من الزمن . || مدة — R. interval (E)durée de régénération (F) البرهة من الزمن التي تمر بين القطعات البذرية والقطعات النهائية ، وذلك في احدى طرائق القطعات الوقائية . || تجدد = جدَّد Regenerate to (E) régénérer (F) تجدد شجراء حرجية بوسائل طبيعية ، او تجديدها بوسائل صناعية . ||
(زر) جدجد = صرّار الليل Grillon(F) gryllus



(L) جنس حشرات من فصيلة الجدجديات ورتبة مستقيمات الأجنحة . || — بيتي G. domestique (F) g. domesticus (L) . || — حقلي G. cha- mpêtre (F) g. campestris (L) . || جدجديات Gryllidés (L) فصيلة حشرات من رتبة مستقيمات الأجنحة فيها الجدجد .
كوش (فل): جديد Neo (E) néo (F) (١) فلسفة نقدية جديدة Néo-criticisme من وضع رنوفيي Renouvier وتدور على القول بأن متناقضات العقل التي حصرها كانط يمكن أن نختار منها القضايا التي تثبت للعالم خصائص متناهية فنعدها صادقة ونعد نقائضها كاذبة (٢) أفلاطونية جديدة Néo-plato- nisme تعرف بأنها محاولة لوضع فلسفة دينية تستند الى أصول أفلاطونية وتمثل عناصر من جميع المذاهب فلسفية ودينية ، يونانية وشرقية ، بما في ذلك السحر والتنجيم والعرافة،والأفلاطونية الجديدة سورية اسكندرية أثينية (٣) هيجلية جديدة Néo - hégélianisme أعمق ممثل لها برادلي . هو تصوري فلا يعترف لمعاني العقل بغير قيمة اصطلاحية ، وهو أحادي فيقضي على وجود الفرد (٤)توماوية جديدة Néo - thomisme تؤمن بقدرة العقل على تعقل الوجود ثم هي تستند الى أصول أرسطية (٥)محافظة جديدة Néo-conservatisme رد فعل ضد الاتجاهات اليسارية في أوربا ومن زعمائها فردريك هايك الذي يزعم أن الرأسمالية هي النظام الواجب اتباعه لأن الحرية على اختلاف أنواعها ملازمة لهذا النظام ولا وجود لها خارج هذا النطاق .
شق(ط) : تجدد Regeneration (E) . || متجدد = عائد الى النشاط Recrudescence رجوع العلامات بعد اختفائها .
مد : تجدد = تجديد (مقابل) Régénération (F) . || الجديد Pléistocène .
شي (ث) : جدد = كسا = رمم = أصلح (مقابل) Rhabiller (F).
مص(ا ح):تجدد Neogenesis=Regeneration(E) تكون أنسجة جديدة بدلا من التي فقدت . ||
(اج) التجديد Regeneration process . ||
(طن) — R. يقال بصفة خاصة لتنقية الوقود النووي أو أية مادة نووية أخرى من الشوائب وجعله صالحاً للاستعمال . || (فل) الـ — Modernism (E) Modernisme (F) نزعة تأخذ بأساليب جديدة في نواحي الحياة الفكرية والعملية ، ومنه (التجديد المتطرف) . || (فن) — الضمني Tacite reconduction (E) . ||
(جي) جُدَّة قتائية = — الحجر الرملي Sand - stone Dyke (Clastic D.) كتل من الحجر الرملي تملأ شقوقاً في صخور قديمة . || — قاطعة D. (Dike) صخر ناري كظيم (متدخل) لوحي الشكل قاطع للصخور التي يخترقها ، ويغلب أن يكون رأسياً . || — موازية Sill (Sheet) صخر ناري متدخل لوحي الشكل مواز لطبقات الصخور التي يخترقها. || جدد احتشادية Swarm, Dikes.

مصطلح يطلق على الجدد القاطعة عندما توجد بوفرة ملحوظة في هيئة حشود أو مجموعات كبيرة متوازية أو متشععة . || (ك) مجدد القوة : Restorative عامل يساعد على التقويـــة وتجديد النشاط الجسماني بعد المرض . || (ن) جداد Season of harvesting date-palm جداد النخل وهو حصاده وقـد يطلق أيضاً على موسم حصاده .

جدر

مص(ط)جدَر=جُدَر Pox(E) حمى مُعدية طفحية. || جَدَرة Pock بثرة تحدث على الأخص في الجدري. || (مر) : الـ — (ج جـدر) Keloid . || — تضخم الدرقيـــة Goitre, Bronchocele . || الجدري Variola (Smallpox) حمى حادة معدية يميزها طفح يتقيح يعقبه نُقر . || — Variolous. — البقر Vaccinia=Cowpox مرض يصيب البقر يتخذ فيروسه لقاحاً في الإنسان للمناعة من الجدري. || — طاعوني Variola pestosa ضرب من الطاعون يصيب الجـلد ينقله برغوث « بيولكس اريتانز » . || الـ — المتباعد الطفح Discrete smallpox . || شبيه — Varioloid نوع خفيف معدل من الجدري. || جدار Wall . || (جي) — السفلي Foot W. كتلة الصخور التي توجد على الناحية السفلى من سطح الصدع . || — سفلي للصـــدع F. w. of a fault الحائط المكون من نهايات الصخور على الجانب السفلي عنـد مستوى التصدع . || الـ —العلوي Hanging W كتلة الصخور التي توجد على الناحية العليا من سطح الصدع . || صخور — السفلي F. w. Rocks. كتلة الصخور التي نجدها على الناحيـــة السفلى من سطح الصدع . || (ا ج) جدارة Merit .

شم (زر) : جَدْر Diguette (F) ج جـــدور . الحواجز التي تمسك الماء بين السكبات . || — = ظهر Billon ج جُدر وظهور. وهي محدبات صغار تتخذ في أوربة في الأراضي الرطبة خاصة ، فتجعل شكل الحقل متموجاً . || جدريُّ البقر Vaccine مرض معد غير عضال . || — الخيـل Horse-pox ou variole du cheval مرض قليل الخطر . ||

جدوار Zédoaire (F) curcuma zedoaria(L) المفردات . والعربية من الفارسية ، والفرنسية مـن المعربة . نبات طبي من الفصيلة الزنجبيلية .

شق (ط) : جدري Smallpox (E) . || — مجمع Confluent s. || — نزفي Hæmorrhagic s. . || — وخيم Malignant s. || — Variola . || تلقيح بالـ البشري Variolation . || Smallpox . || شبه الـ — Varioloid . || البقر — Cowpox . || — الدجاج Vaccinia = cow-pox . || — الماء = Chicken-pox = varicella . || جدرة = سلعة Goitre . || — جحوظية Exophthalmic g. . || — خبيثة Malignant g. . || — غدية Adenomatous g. . || — غير سامة Non toxic g. . || — كيسية Cystic g. . || جدار = حائـــط Wall . || جداري (عظم) Parietal . || عظمان جداريان P. bones ||

جدران (جدران الحفرة) Parietes . || جداري جبهي Parietofrontal . || — قفوي Parieto - occipital.

شي (ث) : جدار = سور (مقابل) Muraille (F) . || — = حاجز Diaphragme (mur) . || — الميازيب Gouttereau (mur) . || معلاق جداري = حامل جداري = شمعـــدان جداري Applique،



مع (سر) : الجدارة الجوية (مقابـــل) Airworthiness (E).

جر (فر) : جدار = جانب = قاطع Paroi (F) wall face partition (E) . || — إستنـــادي Mur de soutènement (F) retaining w. (E)

جدع

شق (ط): جَدْع (قطع = بتر) Mutilation (E)

جدف

شي (ث) : مجداف = مجذاف Aviron (F) . || — = = مقذاف Rame.

جدل

مص (فل) جدل Dialectique(F) Dialectic(E) طريقـة في المناقشة والاستدلال ، أخذ معاني متعددة في المدارس الفلسفية المختلفة : (ا) عند سقراط : مناقشة تقـــوم على حوار وسؤال وجواب . (ب) عند أفلاطون : منهج في التحليل المنطقي يقوم على قسمة الأشياء إلى أجناس وأنواع ، بحيث يصبح علم المبادىء الأولى والحقائق الأزلية . (ج) عند أرسطو ومناطقة المسلمين : قيـــاس مؤلف من مشهورات ومسلمات . (د) عند كانط منطق ظاهري ينحصر في سفسطة المصادرة على المطلوب وخداع الحواس . (هـ) عند هيجل : انتقال الذهن من قضية ونقيضها إلى قضية ناتجة عنها ، ثم متابعة ذلك حتى تصل إلى المطلق. || — مموه Eristique (F) Eristic(E) ضرب خادع من الجـــدل والمناقشة وهـو نوع من السفسطة . || جـــدلي Dialectique (adj) (F) Dialectic(E) . || — (ج. الجدليون) Dialectician . || (ا ج) مادية جدلية Dialectical Materialism . = (جي) الجدول Brook. رافد صغير من المـــاء الجاري . || (صح) — Stream . || (مؤ)— Table(E)Tableau(F). || — اجمالي Synoptic t. T. synoptique . || — الأعمال المؤقت Provisional agenda. Ordre du jour provisoire . || — الأعمال=القرارات= البرامــج A.,Resolutions programmes etc. O. du jour, résolutions, programmes, etc. || — الأعمال النهائي Approved a. O. du jour définitif . || (ط) — « روتش » Rotch's table وفيه يقـارن بين لبن الأم ولبن البقرة . || (جـــغ) —=سري Rivulet نهر صغير . || الـ — المستخفي Bourne جدول منقطع الجريان يجري عادة تحت الأرض، فإذا غزر المطر حمل مجراه الظاهر شيئاً من المـاء . || (ط) — «كوين - إيونج » Quain-Ewing table جــدول لتمييز السلالات البشرات . || — الوفيـات T. de mortalité بيان بعدد الوفيات بين مجموعة معينـة خلال مدة محدودة . || (مؤ) الإثبات في — الأعمـــال To appear on the agenda. Figurer à l'ordre du jour. || إدراج في — الأعمـــال To place on, to include in the a.=Inscrire à l'o. du jour || الانتقال ا — الأعمـــال To proceed to the next business = passer à l'o. du jour || حـــذف = اخراج من — الأعمال To delete, to remove from the agenda=Rayer, retirer de l'o. du jour || وضع مسألة في آخر الـ — To place at the end of the a.=Renvoyer à la suite . || (جـغ) الجديل Brooklet هو الجدول الصغير . || جديلة اللابة Ropy or Corded Lava. كتلة من اللابة تجمدت في شكل ضفيرة. || (تأ) جداول Tables ما تثبت فيه النتائج الإحصائية الأخطار المترابـــدة وقد تطلق على النتــائج نفسها . || (ق) — الأمراض T. de morbidité ماتثبت فيه النتـائج الإحصائية لخطر المرض . وقد تطلـق على النتائج ذاتها . || — الوفيـات Tables de mortalité ما تثبت فيه النتائج الإحصائية لخطر الوفاة وقـــد تطلق على النتائج نفسها .

كرش (فل) : جدل Dialectic(E) dialectique (F) (١) الجدل هو القياس المؤلف مـن المشهورات والمسلمات والغرض منه إلزام الخصم وافحام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهـــان (جرجاني ، تعريفات) (٢) عند سقراط هو فن الحوار بمرحلتيه التهكم والتوليد (٣) عند أفلاطون هو المنهج الذي يرتفع العقل به من المحسوس الى المعقول، لا يستخدم شيئاً حسياً ، بل ينتقل من معان الى معان بواسطة معان . ويحدد كذلك بأنه العلم الكلي بالمبـــادىء الأولى والأمور الدائمة يصل اليـــه العقل بعد العلوم الجزئية ، فينزل منه الى هذه العلوم يربطها بمبادئها والى المحسوسات يفسرها . فالجدل منهج وعلم يجتاز جميع مراتب الوجود مـن أسفل الى أعلى وبالعكس لهذا ينقسم الجدل عند أفلاطون الى جـــدل صاعد Dialectique ascendante وجدل نازل Dialectique descendante . الجدل الصاعد يدفـــع الفكر الى التدرج من الاحساس الى الظن الى العلم الاستدلالي الى التعقل المحض . والجدل النـــازل هو النزول من أرفع المثـل الى أدناها ووسيلته القسمة . (٤) يفرق أرسطو بين الجدل والتحليل . التحليـل موضوعه البرهان أي القياس المنتظم مـن مقدمات صادقة أولية سابقة في العلم على النتيجة وأبين منهـا وعلة لزومها . أما الجدل فموضوعه الاستدلالات التي

تقوم على مقدمات محتملة أي آراء متواترة أو مقبولة عند العامة . ومعنى ذلك أن الجدل ليس علماً أو منهج العلم كما أراد أفلاطون ، ولكنه الاستدلال على وجه الاحتمال . وهو فن يتوسط الخطابة والتحليل .
(٥) عند كانط يقال على جميع الأقيسة الوهمية . ولهذا يحده بأنه منطق الوهم . والأوهام إما منطقية مثل أغلوطة المصادرة على المطلوب الأول ، وإما تجريبية مثل تضخم القمر عند الأفق ، وإما ترنسندنتالية أي تنبع من طبيعة العقل الخالص الذي يدعي القدرة على تجاوز نطاق التجربة والتدليل على وجود النفس والعالم والله . وهذا الجدل الترنسندنتالي Transcendentale يكون الجزء الثاني من المنطق الترنسندنتالي عند كانط (٦) عند هيجل الجدل هو المنهج الذي من شأنه أن يبرز تماسك المتناقضات ووحدتها ويكشف عن المبدأ الذي يقوم عليه هذا التماسك وهذه الوحدة (٧) في الفلسفة الحديثة يقال الجدل على الفكر الذي لا يقنع بالوقوف عند حد معين. || جدول Table (E) (F) جداول بيكون Tables de bacon عند بيكون التجارب بعد إجرائها تتوزع في جداول ثلاثة : جدول الحضور ، وجدول الغياب ، وجدول المقارنة (ا) في جدول الحضور نسجل التجارب التي تبدو فيها الكيفية المطلوب معرفتها شرط وجودها (ب) وفي جدول الغياب نسجل التجارب التي لا تبدو فيها الكيفية المطلوبة (ج) وفي جدول المقارنة نسجل التجارب التي تتغير فيها الكيفية .

شي (ث) : جدْل Épissure (F) ربط حبلين. || جدول = بيان = فهرس Répertoire . || جديلة زخرفية Torsade . || جدائل Rudentures مضفورات على العمود . || مجدول Rudenté عمود

مخدد زين قسمه الأسفل بجدائل .

مع (تب) : الجدل والتجديل = الكبو (مقابل) Dawn (E).

جر (فر) : جدول Table (F) (E) . || — الدوري للعناصر T. périodique des éléments (de mendelée) (F) periodic t. of the elements (E) . || — الكثافة T. de densité (F) density t. (E).

شم (رج) : جدول الجرد Stand table (E) Tableau d'inventaire (F) جدول يبين في الشجراء توزع التردد على مختلف صنوف المحيط أو صنوف القطر . || جدول الشجراء Table de peuplement (F) جدول يبين توزع سوق الشجراء على صنوف القطر أو على صنوف المحيط ، وذلك بالنظر الى قطر متوسط معين او الى محيط متوسط معين . ومن الغالب أن يكون جدول الشجراء هذا مساعداً لجدول الانتاج .

جدا

شم (زر) : جدي Chevreau (F) ج جداء وجديان بكسر الجيم فيهما . وهو الذكر من أولاد المعز . أما الأنثى فهي العَناق .

جر (فر) : جُداء موجهتين Produit vectoriel (F) vector product (E) . || — لا متجه P. scolaire (F) scolar p. (E).

جذب

كوش (فل) : جذب Ecstasy (E) Extase (F) (١) عند الصوفية حال من أحوال النفس يغيب فيها القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق وتغشاه غبطة شاملة (٢) عند أفلوطين عبارة عن اتصال النفس بالواحد . وهذا الاتصال ضرب من التماس . (٣) في علم الأمراض النفسية حالة تتميز بثبات البصر وجمود الجسم وفقدان الحساسية مع شعور بالغبطة . || جاذبية Attraction (E) (F) (١) قوة الجذب هي القوة التي يؤثر بها جسم على آخر دون أن يكون هناك اتصال ظاهر بين الجسمين (مجمع) (٢) في علم النفس : توجه تلقائي من جانب الفاعل صوب موجود أو غاية .

شم (زر) : إجتذاب Appater (F) اجتذاب الصيد بالطعم . || جاذب النسغ Tire-sève غصن يترك أثناء التقليم لجذب النسغ . || جاذبة = باديان Badiane (F) illicium (L) الجاذبة من معنى الاسم العلمي اللاتيني الماعاً الى الرائحة الزكية في زهر هذا النبات وثمره . وباديان تعريب الفرنسية وهي من الفارسية تدل فيها على الأنيسون . جنس جنبة للتزيين من فصيلة المغنوليات يستخرجون منها دهناً عطرياً ، ويمضغون ورقها ، ويستعملونه في الشاي أو كالشاي . || — أنيسونية = أنيسون نجمي = باديان نجمي B. anis étoilé(F) I. anisetum (L) مترجمة . نبات زراعي وطبي . || جاذبية شعرية = شعرية Capillarité (F) اذا غطست انبوباً دقيقاً في مائع كالماء صعد الماء في الانبوب قليلا أو كثيراً. فهذه الظاهرة تسمى الجاذبية الشعرية وهي التي تجعل الماء يصعد في التراب من ذرة الى ذرة حتى يبلغ سطح الأرض فيتبخر . وهي أيضاً التي تجعل النسغ يصعد في النبات .

جر (فر) : الجذب والدفع Attraction et répulsion (F) a. & r. (E) . || — = الجاذبية Attraction (F) (E) . || — تثاقلي A. gravitationelle (F) gravitational a. (E) . || — شعري A. capillaire (F) capillary a. (E) . || — مغناطيسي A. magnétique (F) magnetic a. (E) . || تجاذب A. mutuelle (F) mutual a. (E) . || ال — = الثقل = الجاذبية العامة Gravitation (F) (E) . || — العام G. universelle (F) universal g. (E) . || — النووي Attraction nucleaire (F) nuclear a. (E) . || إنجذب (نحو الأرض) Graviter (F) to gravitate (E).

مد : استجذب (مقابل) Absorbe (E) || مُجَذِّبة Absorbent .

شي(ط) : جاذبية = جذب(مقابل) Attraction (E)

مص (فل) : الجذب Extase (F) Ecstasy (E) عند الصوفية حال من أحوال النفس يغيب فيها القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق وتغشاه غبطة شاملة ويتصل فيها بالعالم العلوي ، ويعد عند افلوطين الخير الأسمى وقمة التفلسف . ويسميه بعض متصوفي الإسلام : الوجد . || (هم) — Attraction(E) قوة الجذب هي القوة التي يؤثر بها جسم على آخر دون أن يكون هناك اتصال ظاهر بين الجسمين . || (ط) كرة — = مجال الجَذْب (في انقسام الخلية) A. sphere ، ما يحيط بركة الجسم المركزي في الخلية ، ويظهر عند بدء الانقسام الفتيلي » . || الجاذب المحوري Axis-traction rod

جذذ

شي (ث) : جذاذة = جزازة « مولدتان » (مقابل) Fiche (F).

جذر

شم (زر) : جِذر = جَذر = عِرق = أصل Racine (F) ج جذور وعروق وأصول . ويسمى الشرش بعامية الشاميين وهي من أصل سرياني . جزء النبات الذي يجعل ذلك النبات يتشبث بالأرض ويحصل منها على غذائه . || — عرضي أو عارض أو طارىء R. adventive الجذور العرضية هي التي تنمو هنا وهناك على طول الساق في أماكن غير معينة ، كما في اللبلاب وتوت الأرض . || — متفرع R. fasciculée هو الذي لا تنمو أرومته كثيراً ، والذي تكون فيه الجذور الأخرى الفرعية مساوية للأرومة في قدها . || — هوائي R. aérienne



الجذور الهوائية هي التي تنشأ على فروع النبات وتنمو في الهواء قبل أن تبلغ الأرض ، كما في السحلبيات والأثأب . || — أملس Liorhize من اليونانية بهذا المعنى . النبات ذو الجذور الملس هو الذي تفقد جذوره كمتها وتصبح ملساً، كما في ذوات الفلقة الواحدة وفي معظم اللازهريات الوعائية . || — سُلَّمي Climacorhize من اليونانية بهذا المعنى اسم يطلق على الجذور التي تلقي كمتها Coiffe على شكل يحكي درجات السلم ، كما في ذوات الفلقتين . وعكسه الجذر الأملس Liorhize . || شبه ال — = شبجذر = جذراني Rhizoïde الثانية منحوتة ، والثالثة من قاعدة لمجمع مصر في هذه وأشباهها . خلية من خلايا شبيهة بالجذور تكون في بعض النباتات الدنيا . || جذور طفيلية Racines Endophytes الجذور التي تنمو في أنساج نباتات أخرى وتغتذي منها كجذور الكشوث والجعفيل والدبق. || مولدة ال — Rhizogène يقال سافة

مولدة الجذور Assise rhizogène كما يقـال بقعة
مولدة الجذور Plage rhizogène ، وقـوس
مولدة الجـذور .Arc rh ، وخيـط مولد
الجـذور .Fil rh || سوطيات جذريـة
Rhizoflagellés رتبة حيوانات مجهرية من السوطيات
. || نباتات — Rhizophytes عويلم نباتي منه شعبة
اللازهريات الوعائية . || جذريات Rhizopodes
اجتزاء والاسم الفرنسي بمعنى جذريات الأقـدام .
شعبة حيوانات دقاق مجهرية من الأوالي خليتها خالية
من غشاء يحيط بها ولها نواغض تسعى بهـا . || —
شبكية .R. réticulés منها المنخربات والشعاعيات.
|| — فصية R. lobés منها النقاضات أي المتمورات
« آميبات » ومنها الشمسيات. || جذير Radicelle
كل ما يتفرع من الجذر الأصلي أي الأرومة. ويكون
على الجذيرات زغب يسمونه الشعور الماصـة . ||
جذمور = جذمار Rhizome ساق أرضية شبيهة
بالجذر . ومـا كانت العرب تميز الساق الأرضية من
الجذر الحقيقي . وليس للرزوم كلمة عربية تقابلها
لذلك كنا اخترنا لها مع الدكتور امين المعلوف كلمتي
الجذمور والجذمار . || (رج) جذر عرضي Racine
adventive (F) adventitious root (E) جذر
ينشأ في غير الجذور الموجودة سابقاً ، كأن ينشأ في
ساق أو في ورقـة . || تطعّم الجذور Greffe de
racines=r. graft تطعّم بين الجذور يكون على
العموم طبيعيـاً . || ضغط — = ضغط جذري
pression provoquée par les r.=R. pressure.
ضغط يحصل على النسغ الذي يكون في أوعية الساق
أو أوعية الجذر ، ويكون هذا الضغط صادراً من
أنساج الجذور. || طلى — = طيّن — Praliner=
Puddle, to (١) غمس جذور الغراس الفتيـة في
طينة غليظة لحفظ رطوبتها (ب) خلط تراب طيني
بالماء لصنع معجون ، يستعمل وفق ما جاء في الفقرة
الأولى . || جذرانية- Rhizomorphe=rhizo-
morph جديلة من الحبائك « الخيوط الفطرية »
تشبه الجذر ، كالتي تحصل في بعض الفطور ، ومنها
فطر الأرملاَّرية .

جر (فر) : جذر أصم Racine irrationnelle
(E) surd (F) . || الـ — التكعيبي . R.cubique
cubic root . || علامـة — . Signe radical
radical sign . || — متوسط مربعـات السرعة
Racine de la moyenne des carrés des
vitesse=root mean square velocity . || —
R. de l'équation=r. of the equation المعادلة
Rational (F) (E) جذري || .

شق (ط) : جذر (مقابـل) Radix=root (E)
|| — (كيمياء) = — العصب = — الوريـد .
Radicle || جذري Radical . || عملية جذرية
R. operation . || جذرين (طليعـة الجذر)
Carotene.

مع (ز): جو الجذور = بيئة — Rizosphere (E)

مص (هـ) : جذر أصم Surd (E) هو الجذر الذي
لا يمكن وضعه عـلى صورة كسر حداه عددان
صحيحان ولا يمكن إيجـاد قيمته إلا عـلى وجه
التقريب . || — — من المرتبـة النونية S. of the
Nth order هو جذر أصم دليله ن . || — المعادلة
Root of the equation هو قيمـة المجهول التي
يتحقق بها تساوي طرفي المعادلة ٢ س + ٥ س = ١٤
جذرها هو ٢ . || دليل الـ — الأصم Surd index
هو الأس الذي يرفع إليه الجذر لينتج الجذور فدليل
$\sqrt[٥]{٣}$ هو ٥ لأن $(\sqrt[٥]{٣})^{٥} = ٣$. || (ط)
قِلْف — القطن Cotton root bark . || (ا ح)
جُذَيْر Radicle ويطلق عـلى الجذر الجنيني في
البذرة . || (هـ) التجذير (في الحساب) -Evolu
tion إيجاد كمية علمت قوتها مثل $\sqrt[٣]{١٢٥} = ٥$
(ط) جـذور Roots . || (ا ح)-تنفسية
(respiratory r.) Aerating r. هي جـذور
عرضية تخرج من الطين أو الماء الراكد وتنمو عمودية
في الهواء لتحصل على الأكسجين من الجـو لعدم
توافره في الوسط الذي ينمو فيه المجموع الجذري ،
وفي نسيجها مسافات هوائية واسعة للتنفس والتهوية.
وتوجد في بعض النباتات مثل الشورة التي تنمو على
شواطىء البحار الدافئة وتغمر بالماء من آن لآخر .

جذع

شم (رج) : جِـذْع Bole (E) tronc (F) الساق
الأصلية للشجرة . || — = قطعـة — (إصطلاحاً
الجذع المقطوع والمهذب (Log=grume (bille,
billon) ساق الشجرة أو قطعة من الساق أو مـن
الفرع بعد قطعها وتهذيبها . وفي الفرنسية يرجـح
إطلاق كلمة Bille أو Billon على قطعة الجذع .
|| قطعـة الـ — السفلى L. butt=bille de pied
أسفل قطعة من قطع الجذع ، أي التي تكون فـوق
الأرومـة . || — — الشرح L. peeler=b. de
déroulage قطعة جذع صالحة لصناعة التصفيـح
الخشبي « التلبيس الخشبي » وذلـك بشرحها شرائح
لهذا الغرض. || — — النشر L. saw=b. de
sciage قطعة جذع أبعادها وصفاتها تصلح لصناعة
الخشب المنشور « خشب البنـاء والنجارة » . ||
وسم قطعة الـ Mark. l.=marque de b. علامة
مميزة تُجعل على أطراف قطع الجذوع أو على جوانبها
وتبين مثلاً صفتها أو مصدرها أو ملكيتهـا . ||
(زر) — Stipe (F) ج جذوع وأجذاع ، كجذع
النخل . وهي ساق لا تتفرع تكاد تكون أسطوانية
وتنتهي بمقدار من الورق الكبار. || — = — الألواح
Bille جذع الشجرة المعرى مـن فروعه ليكون
ألواحاً . || تَجذَع Antenais والأنثى جذعـة
والجمع جذاع وجذعان ، وقد تمت جذوعته أي تمت
له سنة من مولده . ولد الضأن في سن ١٢ ، ١٤
شهراً . || — Taurillon العجل أي ولد البقرة في
السنة الثانية من عمره .

شي (ث) : جذع = مجول «شلحة» Corsage (F)
جذع الانسان من كتفيه الى خصره . || — Fût
. || — العمود F. de colonne || — — Tronc
. || — التمثال Torse

جذف

شم (زر) : مجذافيـة الأرجل Copépodes (F)
من اليونانية بهذا المعنى . رتبة حيوانات صغار مـن
القشريات معظمهن يعشن طفيليات على السمك .

جذل

شم (رج) : جِـذل Fût (F) bole, clear (E)
جزء الجذع الخالي من الفروع .

جذم

شق (ط) : جذام Leprosy (E) . || مجـذوم
Leper . || ورم جذامي Leprema .
مع (فض) : الجذمور (مقابـل) Remaining
mass (E).



شم (رج): جذمور (رزومة) Rnizome (E) (F)
ساق تشبه جذراً ، تنسطح على وجه الأرض أو تحته
وتنبت جذوراً وبراعم .
مص (مر) الجذام(مقابل)Lepra(E) .|| جـذوم
المناء Ameloblasts .

جذن

شم (زر) : أَنجذان = نبات الحلتيت Ferula asa
fœtida ou f. scorodosma (L) كلمة أنجذان



من الفارسية . نبات طبي مـن الفصيلة الخيمية .
والحلتيت صمغه .

جرافيت أتشيسون Acheson graphite (E)

مصْ (ك) : نـوع من الجرافيت الصناعي يحضر
بطريقة أتشيسون وذلـك بتسخين مخلوط من فحم
الانثراسيت أو فحم البترول مع الرمـل في فرن
كهربائي في درجة عالية لمدة ٢٤ ساعة تقريباً .

جرانا Grana (E)

مص (ا ح) : قطرات المادة الملونة في البلاستيدات
الخضر .

جرانو ديوريت Granodiorite (E)

مص (جي) : صخر ناري جوفي تركيبه ونسيجه
بين الغرانيت والديوريت .

جرانيت Granite (E)

مص (جغ) : صخر صلب ذو ألوان مختلفة يتكون
من الكوارتز والفلسبار وعنـاصر أخرى . || —
النقشي Graphic G. نوع مـن الجرانيت كبير
البلورات يتميز نسيجه بشكل يشبه الكتابة
الكوفية .

جرب

مص (مر) : الجرب Scabies(E) مرض جلدي يسببه نوع من الحَمَك يسمى حمك الجرب «سر كوبتس سكابياي» . || — الحيوان Mange, sarcoptic سببه حكة تنقب مسارب تحت الجلد. || حمك الـ — Sarcoptes scabiei وحمك الجرب هذا حمك يصيب جلد الإنسان فيسبب الجرب . || الجراب Pouch or Marsupium . || (مر) — Sac . || (ا ح) الـ — المنوي Receptaculum Seminis . || (مر) جرَيب Saccule . || (ا ح) — الشعرة Hair follicle غمدة على شكل حفرة عميقة في بشرة الحيوان الثدي يحيط بجذر الشعرة . || (ط) الـ — (ج. الجريبات) Follicle. || — (اللَّنفي) .F . || — الشعي (ج. الشعيبات) .F . || — المعدي F. Gastric . || — «جراف» F,Graffian || — المعوي F. intestinal . || (ج . الجريبات المعوية) . || — الشحمي F. sebaceous (ج . الجريبات الشحمية) . || — ذو الحزمات Crypt, Multilocular . || (فل) تجريب - Expérimentation (F) Experimentation (E) منطقياً — اختبار منظم لظاهرة أو أكثر وملاحظتها ملاحظة دقيقة للتوصل الى نتيجة معينة ، كالكشف عن فرض أو تحقيقه . || — دهني F. mentale ضرب من التجريب في مجال الفكر حين يتمثل الذهن ظروفاً واقعية يربط بها توقعه لنتائج معينة . فهو تجريب لا ينصب على الأشياء ، بل على تصورها وتمثلها في الذهن . || (فل) التجربة - Expérience (F) Experiment (E) اختبار منظم لظاهرة أو ظواهر يراد ملاحظتها ملاحظة دقيقة ومنهجية للكشف عن **نتيجة أو تحقيق غرض معين . || — تجربة Expérience (F) (١) بالمعنى العام ؛** خبرة يكتسبها الإنسان عملياً أو نظرياً وتقابل في الانجليزية Experience (٢) بالمعنى الخاص ، التدخل في مجرى الظواهر للكشف عن فرض من الفروض أو للتحقق من صحته ، وهي جزء من المنهج التجريبي . || (اج) — (البروفة) Rehearsal (Répétition) إعادة عناصر العرض قبل عرضها على الجمهور للتحقق من صلاحيتها . || (طن) : — حرجة Critical experiment تجربة تجري مبدئياً على المواد القابلة للانشطار التي يراد استعمالها في المفاعل ، ويراعى فيها تجميع هذه المواد بالتدريج حتى تتخذ في النهاية الهيئة الصالحة لحدوث التفاعل المتسلسل فيها . || (فل) — حاسمة Expérience cruciale (F) المقابلة بين فرضين متناقضين فمتى ثبت فساد أحدهما ثبت صدق الآخر وتقوم في المنهج الاستقرائي مقام برهان الخلف في المنهج الاستنباطي . || (هـ) — فاصلة C. (ex- périence) . (instantia crucis) كل تجربة حاسمة في الأخذ بفرض دون آخر . || (ط) — « فالسالفا » Valsalva experiment(E) زفر الهواء بشدة من الرئتين بعد إقفال المزمار ، وتستعمل لفتح بوق « يوستاق » والتجويف الطبلي ولغير ذلك .

|| (مؤ) : تجارب الطبع Proofs, galley proofs Epreuves, placards . || (فل) : تجربي Empirique (F) Empirical (E) (ا) في نظرية المعرفة : كل ما يستمد من الحس أو التجربة ، ويقابل الفطري أو الفعلي . (ب) في مناهج البحث : كل ما يعتمد على الملاحظة أو التجربة المباشرة ، ويقابل النظري أو الاستنباطي . || المذهب الـ — Empirisme (F) Empiricism (E) مذهب من يقيم المعرفة على ما تدركه الحواس وحدها ، وينكر وجود مبادىء فطرية في النفس وقوانين صادرة عن العقل . ويقابل المذهب العقلي . || تجريبي Experimental (F) نسبة الى تجريب . || (اج) تجريبية Empiricism (E) . || (فل) تجريبون Empiristes (F) Empircists (E) أنصار التجريبية . ومن أخص القائلين بهذا المذهب في الفلسفة الحديثة هوبز وهيوم. || (اح) الجرابيات Marsupialia(E) . || الجُربيات الليبَرْكونيّة Crypts of Liberkuhn . شم (زر) : جرب Gale (F) مرض جلدي طفيلي تحدثه أنواع من القراد والقمل الدقاق . || — البطاطس الأسود G.noire de la pomme de terre مرض يحدث انتفاخات في رؤوس البطاطس وسببه فطر مجهري من الأفطار البيضية . || — الأنف Noir museau بثرات تحصل في قصبة أنف الضأن وفي الخدين غالباً سببها فعل الجرب . || جِرَاب = ثمرة جرابية Follicule ثمرة يابسة متفتحة مؤلفة من خباء واحد Carpelle كثير البزور في الأعم ، يتفتح في شق بطني واحد. || جرابيات = كيسيات Marsupiaux رتبة من الثدييات اللامشيميات من فصائلها الغريراوات الجيبية وجشيلات الأذناب وطويلات الأرجل والجرذان الجرابية .

شق (ط) : جرب Scabies (E) . || — الخبازين Baker's itch . || جراب Sac . || فتق جرابي Hernial s. . || جراب Receptaculum . || — Follicle . || — غراف Graafian f. . || — شعري = كيس شعري Pilonidal . || جيب الـ — الشعري « قرب الشرج » P. sinus . || التهاب — Folliculitis . || أجربة غراف Graafian follicles . || التهاب الـ — اللوزية Follicular tonsillitis . || جرابين = فوليكولين Folliculin شي (ث) : جراب = مطرة (مقابل) Ferrière (F) . || جراب Bourse وعاء الدراهم من الجلد . || جُرَيِّب Sachet . || تجربة = اختبار Essai كوش (فل) : تجربة Experiment (E) expé- rience (F) (١) التجربة لغة الاختبار . وفي شرح الإشارات التجربة قد تكون كلية وذلك عندما يكون بتكرر الوقوع بحيث لا يحتمل معه اللاوقوع وقد تكون أكثرية وذلك عندما يكون بترجح طرف الوقوع مع تجوز اللاوقوع (التهانوي : كشاف اصطلاحات الفنون ٢٦٩) (٢) التجربة عند كانط ليست مجرد مادة للمعرفة ، بل انها تنطوي على المعرفة إذ هي تعرض لنا مجموعة من الارتباطات المنظمة وسيان القول بأن هذا الترابط ناجم عن طبيعة الأشياء ذاتها أو ناشىء من تدخل العقل أو من الاتفاق بين طبيعة الأشياء وقوانين الفكر . (٣) عند كلود برنارد هي ملاحظة مستثارة يقصد بها التحقق من صدق فكرة ما . (٤) تجربة ظاهرة externe تعني الإدراك perception . تجربة باطنة interne تعني الشعور conscience . || — حاسمة Crucial experience(E)expérience cruciale (F) تجربة تحسم الخلاف الذي يدور على فرض ما . || تجريب Experimentation (E) expérimen tation (F) (١) منهج علمي يقوم على الاستخدام المنظم للتجربة ، (٢) تجريب عقلي mentale وهو يجاوز التجريب الواقعي مثل صياغة الرواية والنظم الاجتماعية الخيالية . || تجريبي Experimental(E) expérimental (F) (١) يستند الى التجربة . (٢) منهج تجريبي وهو يقوم على الملاحظة والتصنيف ووضع الفروض والتحقق من صحتها (٣) علوم تجريبية وهي العلوم التي تستخدم التجريب فيقال طب تجريبي في مقابل طب اكلينيكي يقوم على مجرد الملاحظة ، وعلم نفس تجريبي في مقابلة علم نفس استبطاني أو نظري . || — Empirical (E) empirique (F) عند كانط يقال تجريبي على ما يأتي من الخارج . في مقابلة « عقلي rationnel » . || — (مذهب) Empiricism (E) empirisme (F) (١) ينكر وجود مبادىء أولية خاصة بالعقل ، ويقرر أن التجربة مصدر المعرفة (٢) في علم النفس التجريبيون هم الذين يقررون أن إدراك الأشكال والأبعاد من شأن حاسة البصر . أما الفطريون nativistes فيقررون أن هذا النوع من الإدراك ليس كذلك (لالاند) .

جرْبارة Gerbera (F)

شم (زر) : باسم نباتي الماني . جنس زهر من الفصيلة المركبة .



جرثم

مص (ا ح) : الجرثومة (مقابل) Germ (E). || — أسيدية = (بوغ أسيدي) Aecidiospore هي الجرثومة التي تتكون في الاسيديوم . || (مر) — القمح Wheat germ وهي جنينه . || (ا ح) حويصلات جُرثومية Blastocysts بلاستولة تتحول على شكل حويصلة في جنين الثدييات المشيمية . || الخلية الـ — Germ-cell . || الخلية — المشتقة G. - c.,derivative . || الخلية — الأولية G. - c., primary . || النظرية — G.- theory . || كأس — = كأس بوغية Apothecium تستعمل في الفطريات والأشن وتطلق على المجموع الثمري الذي توجد فيه الجراثيم (الأبواغ) . || لاجرثومي = لابوغي Apospory تطلق في النبات على تكوين

الثالوس الأولي دون إنتاج الأبواغ (الجراثيم) . || (مر) جرثمة الدم = بكتريميا Bacteraemia . || جراثيم Germs . || الـ — الدالة Indicator bacteria . || — مستبردة .Psychrophilic b . || (ك) مبيد الـ — Disinfectant مادة تقتل الجراثيم « البكترية » فتحول دون العدوى . || (صح) معيار — Bacteriological standard . || تحليل جراثيمي .B. analysis .

شم (زر) : جرثومة Germe (F) تطلق الكلمة الفرنسية في معناها المحدود على جنين البزرة ، وفي معناها الشامل على الأجسام العضوية التي تولد كائناً حياً كالبوغ والمكروبات والبكتريات التي تعيش وتولد أحياء شبيهة بها . || جراثيمي = بكترياتي Bactériologiste النسبة الى علم الجراثيم جراثيمي ، والنسبة الى الجراثيم جرثومي . || علم الجراثيم : وعربها بعض المؤلفين فقالوا بكتريولوجية كالبكتريولوجية الزراعية .

شق (طـ) : جرثوم Microbe (E) . || — لاهوائي Anaerobic m. . || — هوائي .Aerobic m . || — = رشيم Germ . || خلية الـ — G. cell . || هيولى — G. plasm || حالّة — Bacteriolysin . || حامل — = ناقل — Carrier . || مادّة — Bacteriostatic . || قاتل لـ — = متلف الـ — Bactericide . || ملتهم — = عاثيات — Bacteriophage || نسبة لحل — Bacteriolytic . || جراثيم = انبوبيات Bacilli of bacillus . || — bacteria . || — لا هوائية .Anaerobic b . || — مولدة الصباغ .Chromogenic b . || — هوائية .Aerobic b . || مبيد الـ — Germicide . || متعلق بفن — Bacteriological . || اخصائي بالـ — = جراثيمي Bacteriologist . || فن — Bacteriology . || — = راجبيات Bacterium . || علم — Microbiology . || جرثومة السن العامة Common dental germ . || النظرية الجرثومية G. theory . || تجرثم الدم Bacteriæmia . || جرثومي Bacterial .

جرجر

مص (ن) : جرجير وجرجار هو Eruca sativa(L) من الفصيلة الصليبية Cruciferae نبات حولي قائم أملس أو قليل الزغب ينبت في المناطق المعتدلة .



أوراقه الجذرية رفيعة مفصصة قيثارية أو بيضية مقلوبة الى رمحية مسننة عادة . ومن وسط الأوراق الجذرية تخرج الساق (الشمراخ) وتسمو الى ٦٥ سم . وعليها أوراق متبادلة أصغر من الأوراق الجذرية . والنورة عنقودية . والأزهار كبيرة بيضاء أو الى الصفرة والبتلات لها عروق الى الحمرة . والثمرة خردلة قائمة محمولة على عنق قصير . والنبات حرّيف شديد الحرافة . ويستعمل كسلاطة .

جرح

مص (طـ) جرح رضّي Wound, contused (E) « والجرح : خدش للسطح الخارجي أو الداخلي للجسم . والجرح الرضي يحدث من آلة أو سلاح كالّ » . || — متخدّد .Furrow w . || جروح الانتحار Suicidal wounds . || — البلطة Axe, w. by . || الـ — الجذّية .Chop W . || — الجيب الفكي W. of maxillary sinus . || — الحلق W. of throat . || — الخرطوشة (الخالية من القذيفة) (الفشكة) Blank cartridge w. . || — الدفاع Defense w. ويحدث بسبب دفاع الشخص عن نفسه في حالات الاعتداء . || — السكين Knife w. . || — الشريان السحائي الأوسط W. of middle meningeal artery . || — الصدر الماصة Sucking w. of chest وهي جروح نافذة يدخل منها الهواء إلى تجويف الجنبة (البلورة) عند الشهيق . || — قطعية W. incised تحدثها الآلات الحادة . || — المسالك الهوائية W. of air-passages . || الـ — المسمومة W.,poisoned . || — المشابر الوريدية w. of venous sinuses . || — المفتوحة w.,open «ولها منفذ خارجي طليق» . || ترقيع الـ — Helcoplasty عملية جراحية تغطى فيها القرحة — او مكانها بعد إزالتها بقطعة من الجلد . || تصريف الـ — wounds,drainage of تفريغها من نشعها . || الخياطة الأولية للـ — w.,primary suture of . || الخياطة الثانوية — w.,secondary s. of . || دراسة بكترية الـ — w.,bacteriology of . || عدوى — في المستشفى w.,hospital infections of . || هندمة — w.,toilet of تنظيفها وتقويم حروفها . || الجراحة التقويمية Plastic surgery.

شم (زر) : جرح Blessure (F) ج جروح وجراح . || — المسار Enclouure إصابة الأجزاء الحية من الحافر بالمسار أثناء بيطرة الدابة . || — المطول Enchevêtrure جرح يحصل في رسغ الدابة عندما تعلق رجلها بالمطول . || جريح الركبة Cheval Couronné .

شق (طـ) : جرح Wound(E) . || — مسموم Poisoned W. . || — مشرشر .Lacerated w . || — مغلق = رض .Closed w . || — مفتوح Open w. . || — نافذ .Penetreting w . || واخذ .Punctured w . مُلئِم الـ — Vulnerary . || قابل لـ — = قابل للأذى Vulnerable . || جرّاح Surgeon . || — الأسنان .dental S . || جراحة Surgery . || — الأسنان .dental S . || — تجميل = — تجميلية .Plastic S . || — تحفظية Conservative S. . || — سريرية .Clinical S . || — صغرى .Minor S . || — عامة .General S . || — الفم .Oral S . || — كبرى .Major S . || — لا عفنة .Antiseptic S . || — المخ .Brain S . || جرّاح مقيم House Surgeon . || جراحي Chirurgical . || بعد العمل الـ — Post - Operative .

جرد

كوش (فل) : تجريد Abstraction (E) (F) انتزاع النفس الكليات المفردة عن الجزئيات على سبيل تجريد لمعانيها عن المادة وعن علائق المادة ولواحقها . (نجاة ١٨٢) . إلا أن أصناف التجريد مختلفة ومراتبها متفاوتة : فالحس يأخذ الصورة عن المادة مع اللواحق المادية (كم وكيف وأين ووضع) ويحتاج الى وجود المادة أيضاً في أن تكون تلك الصورة موجودة له . وأما الخيال فإنه يبرئ الصورة المنزوعة عن المادة تبرئة أشد وذلك بأخذها عن المادة بحيث لا يحتاج في وجودها فيه الى وجود مادة لأن المادة إن غابت أو بطلت فإن الصورة تكون ثابتة الوجود في الخيال ، إلا أنها لا تكون مجردة عن اللواحق المادية . فالحس لم يجردها عن المادة تجريداً تاماً ولا جردها عن لواحق المادة وأما الخيال فإنه قد جردها عن المادة تجريداً تاماً ولكنه لم يجردها عن لواحق المادة لأن الصورة في الخيال هي على حسب الصورة المحسوسة . وأما الوهم فإنه قد تعدى قليلاً عن هذه المرتبة في التجريد ، لأنه ينال المعاني التي ليست هي في ذواتها مادية وإن عرض لها أن تكون في مادة كالخير والشر والموافق والمخالف وما أشبه ذلك ... فهذا النزع أشد استقصاء وأقرب الى البساطة من النزعين الأولين ، إلا أنه مع ذلك لا يجرد هذه الصورة عن لواحق المادة لأنه يأخذها جزئية ... ومتعلقة بصور محسوسة مكيفة بلواحق المادة . وأما القوة (وهي العقل) . . . فبين أنها تدرك الصور بأن تأخذها أخذاً مجرداً عن المادة من كل وجه » . (نجاة ٢٧٥ — ٢٧٨) . || مجرد أو مفارق - Abstract (E) Abstrait ou Immatériel (F) (١) ما لا يكون محلاً لجوهر ولا حالاً في جوهر آخر ولا مركباً منهما على اصطلاح أهل الحكمة (جرجاني ، تعريفات) . ويسمى أيضاً مفارقاً (التهانوي : اصطلاحات .. ، ٢٧٧) . (٢) عند المدرسيين المجرد هو الصفة منظوراً إليها بغض النظر عن الموضوعات التي تحملها مثل لفظة « إنسانية » . (لالاند) . (٣) أطلق لوك هذا المصطلح على كل اسم مستخلص بواسطة التعميم والتجريد . وسار في هذا الاتجاه خصوصاً المدرسة الفرنسية المتأثرة به وهي مدرسة كوندياك (عبد الرحمن بدوي : المنطق الصوري والرياضي ، ٥٦) . (٤) عند شوبنهور المجرد هو التصور الذي لا يرتبط بالتجربة إلا بواسطة تصور آخر مثل (إضافة ، بدء) . (٥) عند هيجل المجرد هو الذي يبدو خارجاً عن علاقاته الحقيقية مع بقية الأشياء ، أو ما هو وحدة خالية من الاختلافات (لالاند) || تجريدي(منهج) Abstractive (méthode)(F)

منهج يقوم عـلى الصياغة الرياضية للقوانين الخاصة بالظواهر الحسية . ‖ تجريدية Abstractionism (E) Abstractionnisme (F) هذا الاصطلاح من وضع وليم جيمس ويدل على ميل الى اعتبار المجردات موجودات واقعية (لالاند) .

شق (ط) : تجريد Stripping (E) . ‖ مجرد = عـاري Naked . ‖ عـين مجردة N. Eye . ‖ أجرد = بلا شعر Glabrous .

شم (زر) : أجرد = أمـــرد Glabre (F) نعت تنعت به أعضاء النبات التي لا شعر لها . ‖ جرَد خارجي Jarde ou jardon الفرنسية من كلمة ايطالية ، وهذه من جرد العربيـة . انتفاخ عظمي يحصل في الجزء الأسفل الخارجي من عرقوب الفرس . ‖ — داخلي = جرذ داخلي Éparvin من تزيدات الخيل أي عيوبها العظميـة . وهو ورم عظمي ينشأ في أسفل الوجه الداخلي من العرقوب فوق الوظيف . ‖ — عال Courbe تزيُّدات في أعلى الوجه الداخلي من العرقوب ، وقد تحدث عرجـاً . ‖ جراد Criquet (F) (acridium) (L) جنس حشرات مضرة من الفصيلة الجرادية ورتبة مستقيمات الأجنحة



والجراد يدل على الجنس فهو يذكر ويؤنث. والواحدة جرادة للذكر والأنثى ، يقال هذا جرادة ذكر . والسرء بيض الجراد . والجراد أول ما يكون سروة فاذا تحرك فهو دبا . وقيـل صغار الجراد القمص فالبرقان فالمسيَّح فالكتفان فالخيفان ثم تصير جراداً والجماعة منه حرشف ورعيل ، والجماعـة الكثيرة رجل ورجلة ج أرجال ، وثوالة . ويقال غرز الجراد ورز اذا أثبت أذنابه ليبيض . ويقال رافذ الجراد واعتضل وارتهش أي ركب بعضه بعضـاً . واذا أردت المزيد راجع المخصص ج ٨ ص ١٧٢ . ‖ — راحل أو رحال أو صحراوي C. pélerin (acridium peregrinum ou schistocerca gregaria وهو أضر أنواع الجراد . ومن أسمائه الجراد النجدي في الشام . ‖ — مراكشي C. marocain (stauronotus marocanus) يسمى جراد الجزيرة في الشام لأنه ألف الجزيرة « ديار ربيعـة » والموصل . وهو أقل ضرراً من السابق ‖ — البحر = بحري Langouste (palinurus vulgaris) الأولى في المفردات والثانية في حياة الحيوان الكبرى . حيوان



بحري يؤكل ، وهو من القشريات العشاريات الأقدام. ‖ جرادة Locusta (sauterelle) جنس جراد طوال القرون دقاقها لا ضرر منها يذكر . وهي غير الجراد المضر المعروف . ‖ جراديات Acridiens ou acrididés (criquets) فصيلة الجراد مـــن الحشرات مستقيمات الأجنحة . والكلمة الفرنسية من Akris اليونانية أي الجراد .

مص (اح) : انجرد الورق Defoliate (E) يوصف بـه النبات عندما يتعرى من ورقه في موسم خاص . ‖ تجرد Exuviation وهي عملية تساقـط الحراشيف وما إليهـا من أجزاء نباتية . ‖ (ن) (جريدة) Mid-rib when destitute of leaflets الجريـد سعف النخل والواحدة جريدة وإنما تسمى جريدة إذا جرد عنها خوصها وقيل لا تكون السعفة جريدة إلا بعد ان ينزع عنها خوصهـا . ‖ (ق) الجرد Inventaire . ‖ (جغ) المرتفـع — Fell كل مرتفع من الأرض مجرد من النـبـات . ‖ (اق) التجريد Abstraction وهو اطراح كثير من عناصر البحث والاكتفاء بعناصر قليلة مسلم بها تشاد على أساسهـا القواعد الاقتصادية . ‖ (ق) — (حق) Discussion (droit de) (F) . ‖ (فل) — Abstraction (E) (F.) عزل صفة او علاقة عزلاً ذهنيا ، وقصر الاعتبار عليها ، او ما يترتب على ذلك . ‖ تجريدية Abstractionisme (F.) Abstractionism (E.) سوء استعمال التجريد بأخذ المجردات مأخذ الحقائق المحسوسة . والتجريدية من الناحية الفنية اتجاه حديث يقوم على تصوير فكرة الفنان او شعوره تصويرا لا يعتمد على محاكاة لموضوع معين ، مـع استخدام الألوان أو الأشكال الهندسية أو الأنغام الموسيقية . ‖ مجرد Abstrait (F) Abstract (E) يطلـق على كل صفة أو علاقة عزلت عزلاً ذهنياً ، في مقـابل المعين أو المحسوس (concret) . ‖ (صو) الـ — Abstrait, (F) Abstract (E) مـا يدرك بالذهن دون الحواس . ‖ (ق) — الأمل Simple expectative (F) — الإيـداء ‖ S. voies du fait . ‖ (اح) : انجراد (في الورق أو السوق) Exfoliation (E).

جرذ

شم (زر) : جُرَذ = فار Rat (F) (mus) (L) ج جرذان . ويقال أرض جرذة أي كثيرة الجرذان جنس الجرذ والفأرة من الفصيلة الفأرية . ‖ — أسود



R. noir (m. rattus) . ‖ — المشـاعب أو المراحيض Surmulot ou r. d'égout (m. decumanus) . ‖ — سنجابي Loir vulgaire (myoxus glis) حيوان من القواضم بين الجرذ والسنجاب . ‖ جرذان جرابية Phascolomidés (F) فصيلة حيوانات من رتبة الجرابيات . ‖ جرذيات سنجابية Myoxidés فصيلة حيوان من القوارض منها الجرذ السنجابي .

جرر

جر (فر) : الجر = الشد Traction (F) (E) . ‖ — الكهربائي T. électrique = electric t.

شم (زر) : جـــارّ Tractionneur (F) نعت لحيوانات الجر كالخيل والبقر. ‖ — الماء Aune (F) (alnus) (L) نفث ومغث في لبنان ولم أجدها . ويفيد اقرارها . والاسم العلمي من السلتية في الغالب بمعنى جار الماء . جنس شجر حرجي يألف الماء من فصيلة البتوليات . ‖ — — الأبيض A. blanc (a. incana) . ‖ — — الأحمر A. rouge (a. rubra) . ‖ — — الأخضر A.vert (a.viridis) . ‖ — — الشرقي A. d'orient (a. orientalis) . ‖ — — الغروي A. glutineux (a.glutinosa) . ‖ — — القلبي الورق A. à feuilles cordiformes (a. cordifolia) . ‖ جارة الماء Aponogeton (F) من السلتية بهذا المعنى . جنس زهر من فصيلة الزماريات . ‖ جرّار = جرّارة Tracteur ويسمى أيضاً ساحب وساحبة . سيـارة تجر وراءها آلات الحراثة وغيرها وأشكالها وقواتهـا مختلفة . ‖ إجترار Rumination اعادة الأغذيـة من الكرش الى الفم لمضغهـا مرة ثانية . وهو عمل خاص بالمجترات. ‖ المجترّات Ruminants حيوانات من مزدوجات الأصابع تنسب اليهـا فصائل كثيرة منها الجملية والأيلية والغنمية والبقريـة والظبية والزرافية . ‖ — جُمّ R. sans cornes المفرد أجم والمؤنث جمّاء أي بلا قرون . ‖ — مصمتة القرون R. à cornes creuses ou cavicornes . ‖ — مملوءة القرون R. à cornes pleines . ‖ جرّي = جرّيث Silure commun(F) silurus glanis (L) سمك يكثر في الفرات . قال غريفل قـد يبلغ متراً ونصفاً ، وقال يسمى الجري في سقي الفرات.



شق (ط) : جر = سحب (مقابل) Traction(E) . ‖ — محوري Axis t. .

مص (تا) : الجرار الكانوبيـة Canopic jars (E) canope (F) جرار أربع مـن الحجر ، تحفظ فيها أحشاء الميت ؛ قلبه وطحاله وكبده وحواياه) بعد تحنيطها ، وتغطى بأغطية في هيئة أرواح أربع موكلة بحفظ هذه الأحشاء . وقـد نسبت خطأ الى مدينة (كانوب) أبو قير الحديثة ، وهذا محل نظر . ‖(ط) الإجرار Post - maturity(E) الحمـل الذي جـاوز التمام . ‖ الجرير Post-mature foetus الحميل الذي جاوز التمام . ‖ (ق) جرائر الربان Baraterie (F).

جرس

مص (صو) : الجرس Timbre (F) (E) هو الظاهرة الصوتية التي تميز الأصوات الموسيقية بعضها عن بعض . ‖ (مؤ) جرس Bell (E) Sonne-tte (F) . ‖ (حض) زر الـ — B. button (E) زر في مكان صغير ، يوصّل التيار الى الجرس فيدق . وهو أنواع كما في أنواع مفاتيح النور ويعرف بالتميز أو الوصف . ‖ جرسي الشكل Campaniform, campanulate, campaniliform.

جر (فر) : جرس Clochette (F) bell (E)

شي (ث) : جرس = ناقوس = صوت الناقوس = قحف الخوذة (مقابل) Timbre (F) . ‖ — = ناقوس Campane جريس (شكل في تيجان الأعمدة على نحو الجرس). ‖ مقرعة الـ — Battant (de cloche) . ‖ جرسي الشكل = ناقوسي — Campaniforme . ‖ جريــس = جلجــل Clochette.

شم (زر) : جرس Cloche (F) اناء من زجاج على شكل جرس يوضع فوق بعض النبتـات المزروعة فيقيها البرد ، ويجمع حولها حرارة الشمس فيسرع نموها . ‖ تدفئة بالأجراس Clochage . ‖ جارسة عامية شامية ، Chondrostoma regium (L) نوع سمك من فصيلة الشبوطيات ، قال غريفل انه كثير في بحيرة حمص وانطاكية ونهر العاصي . ‖ جُريس Campanule (F) (campanula) (L) ترجمة الاسم العلمي، جنس زهر من الفصيلة الجريسية

‖ — بولوني C. de bologne (c. boloniensis) . ‖ — خذروفي الزهر C. à fleurs en toupie (c. turbinata) . ‖ — دُرّاقـــي الورق C. à feuilles de pêcher (c. persicifolia) . ‖ — سيبريا C. de sibérie (c. sibirica) . ‖ — عريض الورق C. à larges feuilles(c.latifolia) . ‖ — قزم C. naine (c. cœspitosa) . ‖ — كبير الزهر C. à grandes fleurs (c. grandi-flora) . ‖ — مجتمع الزهر C. à fleurs agglo-mérées (c. glomerata) . ‖ — مستدير الورق C. à feuilles rondes (c. rotundifolia) . ‖ — مُلتَــح C. barbue (c. barbata) . ‖ — هرمي C. pyramidale (c. pyramidalis) . ‖ جريسيات Campanulacées (L) فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين متحدة التويجيات .

جرش

شق (ط) : جرش = حك (حكاك) (مقابل) Attrition (E).

شم (زر) جاروشة = مجرش = مرضخة = مرضاخ Concasseur (F) آلة تجرش بها الحبوب التي تعلفها الحيوانات الدواجن . ‖ مجرش ذو اسطوانات C. à cylindres ‖ — ذوصفائح C. à plateaux

جرع

مص (ط) : جرعة Dose (E) كمية الدواء التي تتعاطى . ‖ (طن) الـ — الباطنية (الوَزْمة الباطنية) Depth dose هي الجرعة التي يمد بهـا جزء من باطن الجسم على بعد من سطحه الخارجي . ‖ — الخروج (وَزْمــة الخروج) Exit d. هي الجرعة عند سطح الجسم المقابل لسطحه الذي يسلط عليه الإشعاع . ‖ الـ — الكلية (الوزمة الكلية) Integral. d., Volume d. هي مجموع مقـادير الطاقة التي يمتصها جسم مـا عند تعرضه للإشعاع . ‖ — المتراكة (الوَزْمة المتراكة) Cummula-tive d. هي الجرعة الكلية التي يمد بها جسم مـا أو جزء منـه بتعريضه المتتالي للإشعاع . ‖ — المسموح بها (الوزمة المسموح بها) Permissible d. هي الجرعة التي ينالها شخص في خلال مدة معينة دون توقع ضرر منهــا . ‖ — نسيجية (وَزْمة نسيجية) Skin d., Tissue d. هي الجرعــة التي تصيب أنسجة الجزء المعنى بــه من الجسم . ‖ — الهواء = جرعة هوائية (وَزْمة الهواء = وزمــة هوائية) Air d. يقال جرعة الهواء في نقطة مـا لمقدار مـا يوجد في تلك النقطة من أشعة رونتجن الصادرة رأساً من الجهـاز والمستطيرة من الهواء المحيط بتلك النقطة . ‖ الـ — (الوَزْمة) Dose, Dosage يقال اللفظ لمقدار الإشعاع الذي يمد بــه جسم ما أو جزء منه . ‖ إطالة — (إطالة الوزمة) D. protraction طريقة إعطاء الجرعة باستمرار بمعدل صغير لمدة طويـلة . ‖ أقــل — شافية Curative d., minimun أصغر مقـدار من الدواء يكفي للشفاء من المرض . ‖ — — مميتــة Minimum lethal d. » أصغر مقدار من الدواء يسبب الوفــاة. ‖ تجزئة الـ — (تجزئة الوَزْمة) D. fractionation طريقة إعطاء الإشعاع جرعاً صغيرة على فترات من الزمن . ‖ تقدير — Dosage تحديد القدر الملائم للمريض من الدواء . ‖ معدل الـ — (معدل الوَزْمة) Dose rate, Dosage r. مقدار ما يعطى من الإشعاع في الثانية الواحدة .

شق (ط) : جرعة = مقدار دوائي (مقابـل) Draught (E) . ‖ — = جروع Potion .

جرف

شم (زر) : جرف = إجتراف Ratissage (F) تنظيف الطرق أو غير الطرق في الحدائق باستعمال المجرفة . ‖ مجرف = مجرفــة Ratissoire نصل عريض قاطع مركب في عصا ، تجرف بــه الأوساخ والأعشاب الرديئة وقطع الأغصان من طرق الحدائق وغيرها. والمجارف أشكال قد يستعمل بعضها للعزق.

شق (ط) : تجريف = كشط (مقابل) Curettage (E) . ‖ مجرفة = جاروف Raspatory .

مص (هم) : مجرفة Shovel (E) أداة لنقل الفحم أو الزلط أو ما شابه من مكان لآخر .

جرم

شم (زر) : جُرم Délit (F) ج أجــرام . وهي الجنحة في القوانين العثمانية .

مع (فض) : جرم سماوي (مقابل) Orb (E).

مص (قل) : جريمة Crime (F) (E) (ا) بوجه عام : كل أمر إيجابي أو سلبي يعاقب عليه القانون ، سواء أكانت مخالفة أم جنحة أم جناية. (ب) بوجه خاص : جناية : كل ذنب يقرر القانون على مقترفه أشد أنواع العقوبات ، كالسجن والإعدام ، وتقابل الجنحة والمخالفة اللتين يعاقب عليهما بعقوبات بدنية أو مالية أخف. ‖ علم الإجرام Criminologie(F) Criminology (E) علم يعنى بدراسة أسباب الجريمة والعوامل الدافعة الى الإجرام ، وتصنيف هـذه الأسباب والعوامل، وتعرف مبلغ القوة في كل صنف منها بالنسبة للآخر ، سواء أكانت راجعة الى أحوال المجرم العقلية والنفسية وميوله ودوافعه الخاصة ، أم الى ظروف المجتمع وعوامل البيئة التي تحيط به .

جرن

شي (ث) : جرن = حوض (مقابل) Vasque(F) . ‖ — الشمعة = — المائدة Brûle - bout . ‖ — العماد Cuve دن ، خابية ، حوض . ‖ — المــاء المقدس = غُس الماء المقدس Bénitier . ‖ — المائدة Binet جرن داخل الجرن الأساسي للشمعدان يساعد على احتراق الشمعة بكاملها . ‖ — المعمودية Fonts baptismaux . ‖ جرن خشبي Égrugeoir.

مص (جي) : الجَرْنَنَة التّجابُليّة Synoro-genic Granitization(E) ‖ سالتّحارُكية Syntec tonic G. تحول الصخور القديمة الى صخور جرانيتية أو شبه جرانيتية في خلال حقبة جيولوجية تنشط فيها عمليات التشوه .

جرا

شم (زر) : جرو = عُلبية Capsule (F) الأولى مثلثة . ج جراء . ثمرة جافـة متفتحة لها أشكال



مختلفة وتحتوي عـدة بزور في الغالب. والجرو عن الحصص في قوله كأن سنابلة جراء الخشخاش . وفي اللسان الجرو وعاء بزر الكعابـير . وفي المحكم بزر الكعابير التي في رؤوس العيدان. أما ترجمة الكلمة الفرنسية فهو علبية تصغير علبة . والعامـة تسمي جرو القطن جوزة ولوزة تشبيهاً بهـما . ‖ مجرى النهر الأصغر = قاع النهر Lit mineur الوهدة التي يملؤها النهر اعتيادياً . ‖ — — الأكبر = رقـة L. majeur المساحة التي يغمرها النهر في فيضانه .

جر (فر) : جريان Circulation (F) (E) . ‖ الـ — اللزوجي (اللزج) Écoulement visqueux (F) viscous flow (E) . ‖ مجري (للسوائل) Couler,to flow to run.



شي (ث) : مجرى المدينـــة (F) Égout مجرور ، كهريز ، سياق . || — = جدول Rigole .

شق (ط) : مجرى السمع Auditory canal(E) || — — الباطن Interal a. c. || — — الظـــاهر External a. c.

مع (سر) : مجراة Gutter (E).

جَرْوَق Graywacke (E)

مص (جي) : صخر رسوبي فتـــاتي رديء الفرز ينشأ من تعرية الصخور النارية القاعدية والصخور المتحولة وتنحصر فيه نسبة حبات الفلسبار بين ١٠٪ ٥٠٪ وتوجد في وسط من مادة كلوريتية غالبـــاً تكون أكثر من ٢٠٪ من الصخر .

جرول

مص (جي) : الجَراوِل (مفردهـــا جَرْوَل) Gravels (E) صخور رسوبية تتكون من الحصى وترسبها عادة المياه الجارية .

جري

مص (جغ) : المجرى Course (E) مسيل النهر . || (جي) — Stream الماء الجاري ، وقد يطلق على موضعه ، كما يطلق على التيـار نفسه . || (حض) — Groove اي فجوة على هيئة قناة في الخشب || (ط) — Course . || (صح) — جانبي By - pass . || (جغ) — مـــائي Channel . || (اح) — هاتشك Hatscheck's groove. مجرى غدي يقع بين الفصوص المهدبة للعضو العجلي في اتجاه الحبل الظهري في السُهَيْم . || (اج) إجرائية Operationism . || (مؤ) الامر بإجراء خبرة مقابلـــة To cause an expert examination (counter e.) to be made (E) Faire faire (procéder) à une expertise à une contre-expertise) (F) . || اجراءات تشريعية = تدابير تشريعية Legislative action = Mesures législatives . || ـادارية=تدابير إدارية Regulations, Mesures règlementaires, administratives(F)

جريت (م) : Grit (E)

مص (جغ) صخر شبيه بالحجر الرمـــلي يغلب فيه الكوارتز .

جريجال (م) : Gregale (E)

مص (جغ) رياح باردة قـادمة من الشمال الشرقي او الغربي في جنوب البحر المتوسط .

جُرَيْوَق Subgraywacke (E)

مص (جي)صخر جُرَيْوَقي تقل فيه نسبة الفلسبار عن ١٠٪ وتزيد فيه نسبة الكوارتز وقد تصل إلى ٧٠٪.

جزأ

جر (فر) : جزء = نثرة = كِسرة Fragment(F) fragment (E) || جزّأ = قسم Fragmenter. fragmentaire=fragmentary جزئي to divide . || مجزيء التيار = مفرّع التيار Shunt (F) (E) . || — عمومي S. universel=universal s. || — لمقياس الامبير S. pour ampermètre . s. for ampermeter || جـــزء Partiel . partial || الـ — العشري (من اللوغاريتم) Mantisse=mantissa . || — المحصـــور (بين نقطتـــين) Partie d'une ligne entre deux Points =Intercept . || اجزاء المتر Sous-multiples du mètre = sub - multiples of a meter . || — هامشية Parties marginales . marginal parts || تجزئة = تقسيم Fragmentation=fragmenting

شم (زر) : جزيء Molécule (F) اصطـــلاح المصطف وهو آخر ما أقره مجمـــع مصر في كراسه المطبوع في … سنة ١٩٤٢، والجزيء أصغر مقدار من المادة يكون في حالة مستقلة . || تجزؤ = تجزئة تفتت وتفتيت Parcellement . انقسام الأرض الزراعية أو … قطعاً أو سهاماً عديدة . || — الأرض الملكيـة Morcellement division de la propriété حال بلد أو كورة ازداد فيهـــا عدد ملاكي الأرض في اطراد ، وازداد فيهـــا تجزؤ الأرض الزراعية قطعاً صغيرة .

شي (ث) : جزّأ = قسّم (مقابل) Lotir (F) . || الأجزاء (أقسام الخوذة المتحركة) Le mézail

شق (ط) : مجزأ (مقابـــل) Fractional (E) . || تقطير — F. distillation || وجبة اختيارية مجزأة F. test meal . || مجزآت (فـــطور) Schizomycetes . || أجزاء شمية دماغية (أجزاء الشم في الدماغ) Rhinencephalon .

كوش (فل) : جزء لا يتجزأ أو ذرة Atom (E) Atome (F) الجزء الذي لا يتجزأ جوهر ذو وضع لا يقبل الانقسام أصلا لا بحسب الخـارج ولا بحسب الوهم أو الفرض العقلي تتـــألف الأجسام من أفراده بانضمام بعضها الى بعـــض كما هو مذهب المتكلمين (جرجاني ، تعريفات) . قالوا أيضاً الجوهر الفرد والآن يقال ذرة .

مص (مر) الجزء الصخري Petrous part(E). || (ه) — العشري (من اللوغاريتم) Mantissa of a logarithm هو الجزء الكسري في اللوغاريتم إذا وضع على صورة كسر عشري . || — المحصور Intercept من مستقيم ما هو جزؤه الواقع بين خطين او سطحين . || (طبع) الجزيء Molecule الجزيء من اي مادة هو اصغر جزء مستقل منها يصح ان يوجد محتفظاً بالخواص الكيميائية لهذه المادة . || (طن) — مرقوم Labelled m. جزيء يتميز بأن يستبدل بذرة او اكثر من ذرات احد عناصره ذرة او اكثر من ذرات احد نظائر هذا العنصر سواء اكان النظير مشعاً ام لم يكن . || (مر) جزئي Partial . || — واقف P. stationary . || (ط) التجزئة Fractionation . || (ق) — حـــق الملكيـــة Démembrement du droit de propriété (F) . || (قب) — النقل Sectionnement du transport يقصد بـــه فصل مرحلة النقل بالبحر عن غيرها من النـــقل الذي يحصل في البر ، ويظهر اثر ذلك في ان مرحلة النقل بالبحر تتميز بأحكام خاصة قررتها معاهدة بروكسل سنة ١٩٢٤ . || (مؤ) — الموضوع في التصويت To move that a separate vote be taken(E) Demander la disjonction (F) . || (اح) تجزؤ Fragmentation. (F) اي انقسام الى اجزاء صغيرة ، ويطلق أحيانا على الانقسام المباشر للنواة وبعض انـــواع التجزؤ الخضري في الطحالب الخيطية . || (بك) اجزاء آلية Parts mechanical . || — بصرية P. optical . || (طبع) متساوي الا — Isomeric — (ous) . || متشابهات — Isomorphous لفظ توصف به الأشياء التي تكون اجزاء الواحد فيها تشابه نظائرهـــا في الاخرى. || (ك) مجازءة فراغية Stereoisomerism صفة لبعض المركبات التي تتفق في الوزن الجزيئي ونوع وعدد ذرات العناصر المكونة منها وتختلف في ترتيب ذراتها داخل الجزيء لوجود ذرة أو اكثر من الكربون الغير متماثلة ولذلك تؤثر هذه المواد على الضوء المستقطب. || (فل) الجزاء(E) Sanction (F) **كل ما يترتب على العمل من مثوبة وعقوبة . || (ق) — الجابر S. repressive (F) . || — الزاجر S. préventive.**

جزر

شم (زر) : جَزَر Carotte (F) daucus carota (L) وتكسر الجيم . وهي معربة قديماً من الفارسية

بقلة عسقولية زراعية من الفصيلة الخيمية . || جَزَر = قتل = طرح Abatage (F) ذبـــح حيوانات القصابة ، وقتـــل الحيوانات المريضة أو المضرة أو الخطرة، وطرح الحيوانات المريضة على الأرض لعملية جراحية . || مَجْزَر Abattoir ويقال مذبح. بناء يطرح فيه الجزارون حيوانات القصابـة على الأرض وينحرونها ويسلخونها ويقصبونها . ويعرف في الشام بالمسلخ وفي مصر بالسلخانة .

شق (ط) : جُزُر لانغرهـــانس Langerhans, islands of (E).

مص (جغ) الجزر Ebb-tide(E) رجوع الماء إلى خلف. || (جي) — Low tide انحسار مــاء البحر عن الشاطىء بفعل الجاذبية . || (جغ) جزيرة Island

أرض يحدق بها الماء . || الـ — المرجانية Coral I. جزيرة من الرمال تستقر فوق شعاب مرجانية . || جُزَيْرة . Islet . || (مر) جُزَيْرات (لانجير هانْز) Islets of Langerhans .

جزز

شم (زر) : جَزّ Tonte (F) قطع صوف الضأن . || — = إجتزاز = قص Tondage قطع شعر الحيوانات . || مِجَز Tondeuse آلة يجز بها شعر الحيوانات الدواجن ، وهي أكبر من التي يجز بها شعر الانسان . || جِزّة Toison ما يجز من صوف النعجة وأمثالها في السنة. || — شعرة T. jarreuse جزة تحتوي على غلاظ الشعر .

مص (م) : إجهاد الجز (إجهاد القص) Shearing or cutting stress (E) الإجهاد الذي يؤثر على القضيب فيغير شكله . || مرونة — (القص) Shear elasticity مقاومة الجسم ضد تغيير شكله بتزحزح طبقاته المتتالية وانزلاق بعضها على بعض . || القوة الجازة (القاصة) Shearing force . || (حض) الجزازة Fiche .

جزع

مص (جي) : الجَزْع = العقيق اليماني Onyx (E) معدن سليكي يشبه العقيق إلا أن الخطوط التي به مستقيمة وليست مقوسة كما في معدن العقيق. || (ن) مجزع Date fruits on becoming ripe and soft up to the middle هو البسر الذي بلغ الترطيب نصفه. || (اح) لا — Aseptate ويوصف به النبات مثلا عندما يكون غير مجزأ الى خلايا مثل الخيط الفطري وكما في بعض الطحالب كالفوشيريا والفالونيا. || (جي) جدة جازعة Sill, sheet صخر ناري كظيم (متدخل) لوحي الشكل مواز لطبقات الصخور التي يخترقها .

شم (زر) : جَزْع Onyx (F) ضرب من العقيق يعرف بخطوط متوازية مستديرة مختلفة الألوان ، والحجر في جملته بلون الظفر. والفرنسية من اليونانية بمعنى الظفر . || — بقراني Sardoine ou sardonyx من الجواهر . وهو ضرب أسمر وأحمر مدمى من الخلقيدوني . || مُجزاعة = بلسمينة Balsamine (F) (impatiens) (L) الثانية معربة . والأولى من معنى الاسم العلمي لأن هذه النباتات اذا لُمست ثمارها الحساسة التفت ونثرت بزورها . جنس زهر من فصيلة المجزاعيات . || — الحدائق B. des jardins (i. balsamina) بلظمينا في مصر وزهرة الدادا بعامية الدماشقة . || — غدية B. glanduligère (i. glanduligera) . || — مثلثة القرون B. à trois cornes (i. tricornis) . || — = الزهرة المجزاعة Impatiente (Impatiens) مترجمة بتصرف . وسماها أحمد ندى عود القنا ، ولم أتبين وجه التسمية . جنس زهر من الفصيلة الفرنوقية . || — سلطانية I. du sultan de zanzibar (i. sultani) . || — ذهبية I. dorée (i. auricoma) .

شي (ث) : جَزْع Onyx (F) حجر كريم . || — بقراني Sardoine من الأحجار الكريمة .

جزم

مص(فل): الجزمية (دوجماطيقية) Dogmatism(E) Dogmatisme (F) إثبات قيمة العقل وقدرته على المعرفة . وتبعاً إمكان الوصول الى اليقين . وقد يطلق على أنصار هذا المذهب او تهكماً على آراء الخصوم. ويستعمل تهكماً ايضاً للدلالة على من يسلمون دون تمحيص .

شي (ث) : جزمة Botte (F) حذاء عال .

جسأ

مص (اح) :جُسْأة Callosity (E) وتطلق على الجزء من الجلد اذا صلب وخشن . || (ك) جساءة Rigidity مصدر « جسأ » وهو الفعل الدال على التصلب كأن تتصلب يد العامل من العمل || (م) — R. صفة للجسم الذي لا ينفعل . || (ط) الجسوء = سكليرودرما Scleroderma = Sclerema adultorum وهو تغير متناظر في الاغشية مولدة الملام بالغلي ويسبب تصلب الجلد .

شم (زر) : جُسْئيات Pachydermes (F) من الجسء وهو الجلد الصلب . رتبة صفيقات الجلود من الثدييات ، كالخنزير وفرس النهر . || جويسئة = أسبرولة Aspérule (F) (asperula) (L) الأولى مترجمة وهي تصغير جاسئة أي صلبة لخشونة الأوراق والسوق في بعض الأنواع . جنس زهر من فصيلة الفوويات . || — إسمانجونية أو زرقاء سماوية A. azurée (a. azurea) . || — عطرية A. odorante, petit muguet, muguet des dames (a. odorata) نوع معمر بري عطر يزرع لرائحة ورقه وقد يستعمل تابلاً .

جر (فر) : جاسيء Rigide (F) rigid (E) . || الجسوء البسيط Rigidité simple = s. rigidity . || الجساءة R = r.ty rigidness . || — الصوتية R. acoustique = acoustical stiffness . || — العازل R. diélectrique = dieletric strenght .

جسد

شي (ث) : تجسُّد = حلول (مقابل) Incarnation (F).

جر (فر) : جسَّد (مقابل) Matérialiser (F) to materialize (E).

شق(ط): جسدي = بدني (مقابل) Somatic (E)

مص (فن) الجسدة Note (sounded) (E) . || — حامل Music-stand .

جسر

جر (فر) : جسر (مقابل) Pont (F) bridge (E) . || — ذو قنطرة = مقنطر P. en arc = arch b. .



|| طابة الـ — = بلاطة Tablier = decking .

شي (ث) : جسر (مقابل) Pont (F) . || — دوّار P. tournant . || — عائم Ponton . صندل . || — قوارب Pont de bateaux جسر مركب على طوافات أو قوارب صغيرة . || — متحرك P.-levis يرفع ويخفض لضرورة الأعمال الحربية . || — محصن



P. fortifié . || — معلق P. - suspendu . || — الناقلة مسطحة معلقة العبور P. transbordeur والنقل . || جسير Ponceau جسر صغير ذو حنية واحدة .

مع (سر) : جسر معلق Suspension bridge (E) . || جسرية Pontoon .

كوش (فل) : جسر الحمير Asses' bridge (E) pont aux ânes (F) (١) شكل منطقي تخطيطي من وضع Petrus Tartaretus في نهاية القرن الخامس عشر ، يلخص الصيغ التي تساعد على استكشاف الحد الأوسط . وسمي كذلك لأن صعوبة هذا الكشف تعادل صعوبة اقناع الحمير باجتياز جسر ما . (٢) يقال في العصر الحديث على أية قضية مشهورة (لالاند) .

شق (ط) : جسر Bridge (E) . || — بسيط Simple b. . || — ثابت Fixed b. . || — متحرك Removable b. . || — مخفف الضغط Stress breaker b. || — مركب Compound b.



مص (جي): الجسران (م: الجسر) (Chomata)(E) Chomatum منطقتان شريطيتان من مادة الصدفة في الفصيلة الفوزيولينية من المنخربات وهما عاليتان نوعاً ومتوازيتان وتحصران فيما بينهما ممراً منخفضاً حلزونياً يمتد في خط منتصف كل حجرة بالصدفة في اتجاه الالتفاف يصل بين منتصفي قاعدتي الحاجزين الخلفي والامامي فيها حيث توجد في كل حاجز الفتحة التي تصل بين الحجرتين المتتاليتين ويمتد على هذا النحو ماراً بالحجرات جميعاً حتى الحجرة الاولى .

جسس

مص (ط) : الجس Palpation (E) . || — البطن P. of abdomen جسه وفحصه باللمس باليد . || مجس « بلوك » Bellocq's sound مجس يستعمل لوقف النزف من الجزء الخلفي من الانف بالحشو . || جسّة القاع Fundal grip, (Fundal palpation) « وفيها يجس مابقاع الرحم باليدين على البطن» . || المجاس Tentacles .

شم (زر) : جَس Palpation (F) تحسس لمعرفة مبلغ السمن في الحيوان ، أو موضع الداء فيه ، أو وجود الحمل في الأنثى . || مجسة الحقون Aloyau

من مجسات البقر . || — الخاصرة Travers . || — رأس الكتف Avant - cœur مجسة في البقر تكون في رأس كل من الكتفين . || — المجزن Maniement des abords (F) هي في البقر مجسة بين مغرز الذنب ورأس كل عجز من العجزين . || — العنق Veine du cou (F) . || — القلب Maniement du Cœur (F) . || مجسات الأرجل Pédipalpes (F) رتبة من العنكبوتيات سميت بهذا الاسم لأن الزوج الأول من أرجلها مستطيل يشبه المجس والزباني .

مد : جسة (مقابل) Touche (F).

مع (سر): الجس الكهربي Electric lodging (E)

شي (ث) : مجس Clavier (F) واحدتها مجسة « دوسات » الآلة الموسيقية .

شق (ط) : يجس = يتمس (مقابل) Palpate (E) . || الجس = اللمس Palpation . || مجس المريء Probang آلة تستعمل لازالة الأجسام الأجنبية من المريء .

جسق

شي (ث) : جوسق = كشك Kiosque (F) بناء صغير يشاد في بستان أو على السطح للمتعة .

جسم

مص (فل) : جسم Corps (F.) Body (E.) كل جوهر مادي يشغل حيزاً ، ويتميز بالثقل والامتداد ويقابل الروح . وعرفه الجرجاني بأنه : « جوهر قابل للابعاد الثلاثة » . (تعريفات الجرجاني) . || (ط) الـ — الابيض Corpus albicans (E) وهو الجسم المتخلف بعد حَرَض الجسم الاصفر بالمبيض . || — الارتق C. atreticum ويتكون بعد رتق حويصلات المبيض . || (ا ح) — الاسفنجي C. spongiosum يطلق على نسيج اسفنجي في الجهة السفلية من القضيب يساعد الجسمين الكهفيين اللذين يوجدان في الجهة الظهرية في عملية انتشار القضيب . || — الاصفر C. luteum « كتلة تتكون في المبيض عن طريق حويصلة « جراف » نضجت ثم انفصلت عن المبيض ، وظيفته افراز هرمون يمنع تكرار الاخصاب » . || — الجاسيء C. callosum وتطلق على كتلة من المادة البيضاء تتكون من الياف عصبية مستعرضة توصل بين الجسمين نصف الكرويين للمخ . || (هـ) — Rigid body جسم لا تتغير المسافات بين اجزائه المختلفة مهما كانت القوى المؤثرة عليه . || (ط) — حبلي الشكل C . restiforme احد عمودين يشبهان الحبل في النخاع المستطيل ويتصلان بالمخيخ . || الـ — الدهني C. adiposum (= Fat body) « تركيب تختزن به المواد الدهنية » . || — الركبي C. geniculatum جسم يشبه الركبة في شكله العام ويقع عند الجزء السفلي للسرير البصري . || — « رتزيس » Retzius body. وهو خضاب متجمع في قاع الخلايا الهُدبية بعضو « كورتي » بالاذن الداخلية || — السباتي Carotid b عند تفرع الشريان السباتي وله أثر كبير في ضبط ضغط الدم . || (ا ح) — شبه المنحرف Corpus trapezoideum « كتلة من الياف مستعرضة تمتد في المنطقة المركزية في قنطرة فارول في المخ » . || — الفقارة (التشريح) Centrum || — القص Corpus sterni جسم تلتقي عنده اطراف الاضلاع في الحيوان كالطيور . || (ط) || — الكهفي C. cavernosum احد جسمين اسفنجيين يوجدان في المنطقة الظهرية القضيب يساعدان على انتشاره عند امتلائها بالدم . || (ا ح) || — المخطط C. striatum كتلة من المادة السمراء تقع اسفل القشرة في كل من نصفي المخ . || — الهُدْبي (بالعين) Ciliary body وهو جزء من الطبقة الوسطى للمُقْلة ويضبط عملية التكيّف عند النظر عن قرب. || (مر) إشعاع الاسود Black-bradiation. = الاشعاع التام Full radiation - الاشعاع المنبعث من جسم يمتص كل ما يقع عليه من الاشعاع ، والاشعاع في هذه الحالة لا يتوقف الا على درجة حرارة الجسم . || (ط)، سمات — Features of b. || سُوَيْقة — B. stalk . || (مر) التهاب — الهُدبي Cyclitis. || فصل الهُدبي Cyclodialysis || (هـ) اجسام تامة الملاسة Perfectly smooth bodies هي الاجسام التي تنعدم بينها قوة الاحتكاك ويكون رد فعلها عمودياً عليها . || (ا ح) — توأمية رباعية Corpora quadrigemina « الاجسام الاربعة التي يتركب منها الفصان البصريان في المخ المتوسط في الثدييات » . || — « جولجي » Golgi bodies. اجسام دقيقة موجودة في الخلية ، تتركب من مواد بروتينية ودهنية ، وتختلف اشكالها من خلية الى اخرى . || ال — العودية Rod-like b. . || — مضادة (للحيويات) Antibodies مواد تتكون داخل الجسم لمقاومة البكتيريا وإبطال تأثير سمومها. || ال — الميتة Dead Bodies . || — الابهرية Aortic b. اجسام صغيرة على قوس الابهر تبدأ منها اعصاب حساسة ، وظيفتها المشاركة في ضبط ضغط الدم . || — « رَسِل » Russell's b. بلورات مستديرة مستَحمضة ، في الخلايا البلازمية . || — « كول — إكسنر » Call - Exner b. وتوجد في حويصلات المَبيض بين الخلايا الحويصلية . || — اللبأ Colostrum b. وهي بغدد الثدي واللبأ. || — مُضَمَّنة (في الخلية) Inclusion b. حبيبات غير حية من مواد كيميائية مختلفة قد توجد بسيتوبلازم الخلية بدرجات متفاوتة تبعاً لنشاط الخلية . || (هـ) ال — الطافية Floating b. هي الاجسام التي إذا تركت حرة وهي مغمورة في سائل طفت على سطحه . || (فل) جُسَيْم Corpuscle (E) Corpuscule(F) مصطلح يدل بوجه عام على الاجسام الصغيرة ، ويطلق بوجه خاص على الجزيئات (molécules) وعلى الذرات والعناصر الجسمانية الصغيرة . || (ط) ال — الجسْري Bridge corpuscle = Desmosome(E) احد اجسام صغيرة مستعرضة تصل ما بين خليتين طلائيتين متلاصقتين خلال جدارهما المشترك . || (ك) — (دقيقة Particle) || (مر) جُسَيْمة Corpuscel . || (ك) جسيمات ألفا = دقائق ألفية Alpha particles هي نوى ذرات الهليوم ، وتنتج من مواد ذات نشاط إشعاعي . || (ط) — « باكيوني » Pacchionian bodies = Arachnoid villi = Arachnoid granulations = Pachionian glands or g. جسيمات شعية تكون عناقيد تدخل في الأم الجافية وتبرز في المثابر || — كونسلمانية في الحمى الصفراء Councilman bodies, in yellow fever تَنَخُّر زجاجي تجلطي مستحمض في بعض الخلايا المحوطة بالخلايا المصابة في الكبد . || (ك) ال — المكونة للذرات Sub atomic particles . || (فل) جسماني Corporel نسبة الى الجسم . || جسمانية Corporalisme (F) Corporalism (E) مصطلح متداول في الفلسفة الإسلامية للدلالة على المادية . || (هـ) : الجسم Solid (E) هو ما له طول وعرض وسمك أو هو ذو الأبعاد الثلاثة . || — الناقص Ellipsoid هو سطح ثناني تقطعه المستويات الأصلية والمستويات التي توازيها في قطوع ناقصة . || الزاوية المجسمة Solid angle هي الحيز الذي يحده عدة مستويات غير محدودة تتلاقى في نقطة واحدة .

كوش (فل) : جسم Corps (F) body (E) شيء مادي مدرك بالحواس ، وموضوع في المكان ، فحيثما يوجد جسم يوجد مكان . ولهذا يعرف المعتزلة الجسم بالأبعاد فيقال « هو ما له يمين وشمال وظهر وبطن وأعلى وأسفل . || — رياضي C. mathématique (F) يحدث بمحض الامتداد ويعرف بالأبعاد الثلاثة « ويسمى جسماً تعليمياً إذ يبحث عنه في العلوم التعليمية أي الرياضية الباحثة عن أحوال الكم المتصل والمنفصل منسوبة الى التعليم والرياضة فانهم كانوا يبتدؤن بها في تعاليمهم ورياضتهم لنفوس الصبيان لأنها أسهل ادراكا (جرجاني) . || — طبيعي C. naturel هو مبدأ فعل وانفعال إذ هو مركب من « مادة هي محل وصورة هي حالة فيه » (نجاة ١٥٩) . || — حي C. vivant وهو موزع في ثلاث ممالك : مملكة النبات ومملكة الحيوان ومملكة الإنسان الذي ، وإن كان حيواناً ، إلا أنه حيوان عاقل . || تجسيم (ميكانزم الـ ...) Dramatization (E) dramatisation (F) أحد القوانين الأربعة الأساسية التي يتبعها الرقيب في تحويل الحلم ويقصد به التعبير عن المجرد بالمحسوس وعن الأفكار والمدركات العقلية بالصور المحسوسة . || مجسمة Anthropomorphism (E) anthropomorphisme (F).

جر (فر) : الجسم الأسود Corps noir (F) black radiator (E) . || — جاسيء . C. rigide rigid body . || — دائر أو حوّار C. pivotant, revolving b. || — ساكن . C. immobile b. at rest . || — متجانس C. homogène . homogenous b. . || — متحرك C. en mouvement = b. in motion . || — متماثل الاتجاهات C. isotrope = isotropic b. . || — مشحون C. chargé = charged b. . || الأجسام الطافية C. flottants = floating bodies . || جُسَيم = Particule = particle نقطة مادية . || جسيمات ألفا Particules alfa = alpha particles . || —

أولية P. élémentaires=elementary p. ||
ـ بيتـا P. bêta=beta p. || ـ دون الذريـة
P. sub - atomiques= sub-atomic p. ||
ـ كاثودية P. cathodiques=cathode p. ||
الجسم (في الرياضيات) Solide=solid . || الصوت
ـ Stéréophonie=stereophony . || مجسّم
الصور Stéréoscope=stereoscope . || مطياف
ـ Stéreospectroscope= stereospectroscope
. || المجسام (اداة التجسيم‌والتكبير) Stéréoscope.
stereoscope . || الصورة المجسامية Stéréogra-
phe=stereograph . || الرسم التجسيمي Sté-
réogramme=stereogram . || النقيّة المجسمة
Radian solide= solid radiant.

شي (ث) : جسم (مقابل) Corps (F) . || مجسّم
= منظار مجسم Stéréoscope.

شق (ط) : جسم (مقابل) Corpus (E) . || ـ
أصفر C. luteum . || ـ جاسىء C. callosum
. || ـ اجنبي Foreign body . || ـ العظم
Diaphysis . || استئصال ـ ـ Diaphysectomy
. || الـ النخامي Hypophysis cerebry =**Pitui-**
tary-gland . || اجسام غولجي Golgi bodies
جهاز غولجي الشبكي . || ـ مالبيغي Malpighian
bodies . || ـ (لاتينية) Corpora pl. of corpus
. || جسمي = جسماني Corporal . || جسمانياً =
جسدياً Corporally . || جسمي Physique .
|| جُسيم Corpuscle . || جسيمي Corpuscular

شم (زر) : مُقَدِم الجسم = مقدَّم ـ Avant -
main (F) في الخيل والأنعام . وهو الرأس والعنق
واللبّان واليدان .

مع (سك) : البضائع الجسيمة = بضائـع ضخمة
Bulky goods (E) . || الحمولات الجسيمة = حمول
ضخمة B. loads.

مد : جَسَّم (مقابل) (F) Modeler.

جَسنيرة Gesnera ou gesneria (L)

شم (زر) : باسم مواليدي سويسري . جنس زهر
من الفصيلة الجسنيرية . || جسنيريات Gesnéracées
ou gesnériacées فصيلة نباتية مـن ذوات الفلقتين
وحيدات التويجية .

جشأ

شق (ط) : تجشؤ (مقابل) (E) Eructation.

جشش

شم(زر): جُش = كُش = عَطيل (F)Androcée
جملة أعضاء التذكير في النبات ، وهي الأسدية،وكان
مجمع مصر سماه المئبر ، لكن هذه اللفظة تقابـل
Anthère ، وقـد أقرها المجمع أخيراً ، ووردت
الكش في القاموس،وذكرت هي والعطيل في المخصص
ورأيت الكش في بعض الكتب الزراعية القديمـة في
بحث تلقيح النخل كما في ص ٦٩ من كتاب عبد الغني
النابلسي مثلاً ، وقال بعضهم الطلع والطلع غيره .

جصص

شم (زر) : جِص = جَص = جِبْس (F) Gypse
جبصين في الشام ، وجبسين أيضاً في المفردات وشرح
أسماء العقار ، وهي من اليونانيـة ، وكذا الجبس ،
أما الجص فمن الفارسية • كبريتـات كلس مائي
طبيعي متبلور بلون الصدف . || مقياس الـ
Gypsomètre يقاس به كبريتات البوطاس في الخمر
. || جِصّية (Gypsophile(F)(gypsophila)(L
من اليونانية الماعاً الى منابتها • جنس نباتات مـن
الفصيلة القرنفلية فيه أنـواع تستعمل لزهرها ونوع
اسمه أسطروتيون G. struthium تستعمل عروقـه
في غسل الثياب . || ـ أنيقة G. élégante (g.
elegans) . || ـ زاحفة G. rampante (g.
repens) . || ـ عثكولية G. paniculée (g.
paniculata) . || ـ لزجة G. visqueuse (g.
viscosa).

شي (ث) : جَص = جِص = جِبْس (مقابـل)
Gypse (F) . || جصيات Gypserie نقوش جصية
. || عامل الـ = جصّاص Gypsoplaste . ||
جَص = جِص Plâtre . || جصي اللون Plâtreux
. || مجصة = جصاصة Plâtrière مقـلع الجص
وفرنه .

شق (ط) : مجصص (مقابل) (E) Plastered.

جعد

مص (اج) : تجعد (Wrinkling(E || (جي)
تجاعيد (م تجعيدة) (Ruga (S. Rugum زخرف
في أصداف المرجانيات يتكون من حيـود غليظـة
موازية لخطوط نمو الصدفة .

شم (زر) : جعـدة (Teucrium polium (L
pouliot (F) بقل بري من الفصيلة الشفوية . وتطلق
الجعدة على أنواع أخرى من الجنس نفسه . || مجعّدة
(Exoascus (L جنس فطر من فصيـلة المجعدات
فيه أنواع طفيليـة . || ـ الإجاص E. pruni
الاجاص في اللغة هو البـرقوق في مصر والخوخ في
الشام . || ـ الدراقـن E. deformans تصيب
الدراقن أي الخوخ في مصر فتحدث فيه مرض التجعد
وهـو المسمى (Cloque du pêcher (F . || ـ
القراصيا أي الكرز (E. cerasi (L تحدث فيه مرضاً
يسمونه مكنسة الساحرة (Balai de sorcière (F
. || مجعّدات Exoacées فصيلة المجعدات من رتبـة
الفطور الزقية . اسميتها بهذا الاسم لأن بعض أنواعها
الطفيلية تجعد ورق بعض الأشجار المثمرة المبتلاة بها .

شي (ث) : مجعّد (مقابل) Calamistré .

جعر

مص(تا) : جعران=جعل(Scarab(E)Scarabée(F
تمثال لحشرة سوداء من نوع الخنـافس ، عرفهـا
المصريون في طبيعة أرضهم وكانت لهـم في سيرتها
آمال فقدسوها ، ثم جعلوا منها تميمة وحلية من الحجر
أو الخزف أو المعدن .

جعفل

شم (زر) : جُعْفيل = أسد العدس Orobanche
(F) (L) المفردات . وفيها أنه يسمى الهـالوك في
مصر . والجعفيل من أصل سرياني وهي مشهورة في
الشام ، ولا سيا في لبنان وجبل الشيخ حيث اشتقوا
منها فعلاً يفيد اقراره ، وهو جعفل ، فيقـولون
جعفل الفول أو العدس أي أصابه الجعفيل . وأكد
لي البطريرك أغناطيوس أفرام أن كلمة جعفيـل
بالسريانية هي بالقـاف ، ولكن عرب الشام عربوها
بالفاء . جنس نباتات طفيلية من الفصيلة الجعفيليـة
تنشب أجزاءها الأرضيـة في جذور كثير من
المزروعات وتمتص نسغها . وهناك بعـض أنواعها في
الشام . || ـ أرجواني أو فرفيري O. purpurea
(L) يتطفل على الشيح والبهار وغيرهما . || ـ أصغر
(O. minor (L) o. mineure (F يعيش عـلى
نباتات المروج كالفصفصة والنفـل . || ـ خُزامي
(O. lavandulacea (L شائع يعيش على نبـاتات
شتى . || ـ قزّم O. nana يتطفل على القطاني .
|| ـ متفرع O. ramosa يعيش على التبغ والفول
والبيقية والقنب وغيرها . || ـ مصري O. ægyp
tiaca يعيش على القثائيات والباذنجانيات وغيرها .
|| ـ مفرّض O. crenata أهم الأنـواع وأكثرها
انتشاراً . يعيش عـلى العدس والفول والبيقيـة
والكرسنة وغيرهـا . ويعرف بالجعفيل وخانق
الكرسنة . || جعفيليـات Orobanchées ou
(Orobanchacées (F فصيلة الجعفيل . فصيـلة
الطراثيث . وهي من ذوات الفلقتـين وحيدات
التويجية تشمل الجعفيل والذؤنون والطرثوث الخ .

جعل

شم (زر): جُعَل (Scarabée (F) ateuchus (L



ج جعلان . جنس خنافس مـن مغمدات الأجنحة
كنيتها أبو جعران وأم جعران . وتطلـق الكلمة
الفرنسية على أجناس أخرى من الخنافس || جعليات
(Scarabéidés (F فصيلة الجعلان مـن الحشرات
المغمدات الأجنحة .

شي (ث) : جُعَل = أبو جعران = جعـران
(Scarabée (F شكل حشرة مقـدس لدى قدماء
المصريين .

جغرافيا Geography (E) .

مص (جغ) : علم يدرس ظاهرات سطح الأرض
الطبيعية كالجبال والسهول والغـابات والصحارى
والحيوان والانسان ، كما يدرس الظاهرات البشرية
لهذا السطح التي صنعها الانسان كالمدن والانتـاج
الاقتصادي الزراعي ، والمعدني ، والتجارة وطرق
النقل والمواصلات . وميدان هذا العلم الطبقة العليـا
من قشرة الأرض والطبقة السفلى من الجو . || (اح):
ـ الحيـوان Zoogeography = Animal- g.
فرع علم الحيوان الذي يختص بتوزيع الحيوانات على
ظهر البسيطة . || (جغ) ـ النبات Geographic
Botany = Phytogeography. = Plant G. فرع
علم النبات الذي يختص بتوزيـع النبـاتات على ظهر
البسيطـة . || الـ ـ البشريـة Anthropoge-
ography فرع من الجغرافيا يدرس توزيع الإنسان

على الأرض بالنسبة للبيئات الجغرافيــة وعلاقتها بالأنثروبولوجيـــا كعلاقة البيوجغرافيا (الجغرافيا الحيوية) بالبيولوجيا (علم الأحياء) . || — الحيوية Biogeography فرع من فروع الجغرافيـا يدرس توزيع النبات والحيوان على سطح الأرض، والعوامل المؤثرة في هذا التوزيع . || — قديمة = بليوجغرافيا. Palaeogeography. علم يبحث فيه عن الأرض من حيث تطورها الجغرافي خـلال العصور الأرضية (الجيولوجية) .

جر (فر) : جغرافية = علم الجغرافية (مقابــل) Géographie (F) geography (E).

شم (زر) : الجغرافية القديمة paléogéographie (F) مجمع مصر . تطور الأرض الجغرافي في العصور القديمة . || — نباتية phytogéographie جغرافية النباتات ودراسة توزعها على سطح الكرة الأرضية .

جفت

مص (ط) : جفت(E)Forceps || — الجـــذب المحوري F.,axis-traction . يستعمل لجذب رأس الوليد في الولادة العسرة . ||-ذراعا — F.,the two blades of ويتكون كل ذراع من أربعة أجزاء . || موقع استعمالات — F.,sites for applications وتشمل : — العالي High f. floating f. of — الواطي Low f. — الأوسط Mid straight f. || وضـــع ذراعـــي — بالنسبة لحـــوض الأم F.,position of blades relative to maternal pelvis.

شم (زر) : جَفت البلوط Arille du gland (F) المفردات وشرح أسماء العقار . وجفت من الفارسية بمعنى قشرة وبطانـــة وجلد . ويراد بـــه الغشاء المستبطن لقشر ثمرة البـلوط « المفردات » ولم أجد الجفت في المعجمات .

جفر

مع (تب) : جفرة = حفر الرمل Sand pit (E)

مص (ط) : الجفور Anaphrodisia(E) نقص شهوة الجماع . || مجفرة Anaphrodisiac مايُنقِص شهوة الجماع (لسان العرب) .

جفرسونية Jeffersonie (F) (jeffersonia) (L)

شم (زر) : باسم احد الأعلام. جنس زهر مـــن



الفصيلة البربارسية. || — مزدوجة الورق J.à deux feuilles (j. diphylla).

جفف

شم (زر) : تجفيف Desséchement (F) اسالة المياه الزائدة من المناقع والأراضي الندقة . || — Assèchement تجفيف المناقع والسباخ بصرف مياهها الزائدة. || — = تيبيس Séchage كتجفيف الثمار إما طبيعياً أي في الشمس واما صناعيـــاً أي بالمجففات . || — المنتشة أو المـلط Touraillage تجفيف الشعير الذي أنتش في صناعة الجعة أي البيرة . || — بالنار Étuvage تجفيف الثمار خاصة بالمجففة . || مجففة Sécheuse صندوق لتجفيـــف الفراخ عقب خروجها من البيض . || — Étuve وتسمى الفرن وبيت النار . آلة تجفف فيها الثمار خاصة بهواء مسخن . || مجففات زراعية = مجفّات زراعيـــة Sécheries agricoles أبنية تجفف فيها ثمار وغلات وفضلات زراعية مختلفة بآلات صناعية . || (رج): جفاف شتوي Winter drying (E) dessication hivernale (F) جفاف الأوراق أو الأغصان برياح جافة تهب في زمن لا يستطيع فيه النبات أن يجتذب الماء لجمود ذلك الماء في التربة أو في الساق . ويمكن أن يحصل أيضاً هذا الجفاف الشتوي في تربة باردة وإن لم تجمد . || مَجَفّ (ويقال غرفـة التجفيف) Seed kiln (E) sécherie (F) غرفة تُنزع فيها البزرة من الثمرة بتأثير الحرارة عموماً. (كنزع البزور من الثمار الصنوبرية ومن قرون الفصيلة القرنية وغير ذلك

شي (ث) : مجفّف = منشّف (مقابل) Dessi-ccatif (F).

مع (سر) : مجففة (مقابل) Dryer (E).

شتى (ط) : تجفيـــف (E) Desiccation .. || — بالحرارة Ustulation . || جـــاف Dry . || — Xeroderma = xero-dermia || جفاف الجلد Xerotic . || — المصطبغ X. pigmentosum . || — الفم Xerostomia ..

مص (ك) : جف Dry, to إزالة الرطوبة من أي جسم أو مادة بالتسخين أو باستخدام المـواد المجففة أو بغير ذلك من الوسائل. || (ن) جُفّ : هو غلاف النـــورة في النخـل Spathe enveloping the inflorescence . || — البـــذرة (ا . ب) Aril, Arillus زائدة تنشأ في بعض بذور النباتات من خلايا القصرة حول السرة وتغلف البـــذرة . إما كلياً أو جزئياً كالبسباسة في جـوزة الطيب وكما في حب الهال . || (مر) جـــاف Dura . || (جغ) الوادي || — Dry valley الوادي الذي جف ماؤه إما لغلبة ظروف الجفـــاف أو لتحول مياهه الى مجرى آخر لتسربها في جوف الأرض. || الزراعة الجافة = الفلاحة الجافـة D. Farming الزراعة على المطر في بقاع يتراوح ارتفاع الأمطـار السنوية فيها بين ٢٥٠ ، ٥٠٠ مليمتر . أما الزراعة البعلية = الفلاحة البعلية : تطلق على كل زراعة على المطر ولو كان ارتفاع الأمطار كبيراً (من ٧٠٠ مم الى ١٠٠٠ مم مثلا) كزراعة البعل في سواحل الشام والمغرب والجبال الساحلية فيها . || الجفاف Xerosis . || (جغ) — Drought حالة انعدام المطر خلال فترة من العام ، وكثيراً ما تترتب عليها أضرار جسيمة بالحيـــاة الاقتصادية . || — جزئي Partial D. انقطاع المطر فترة لا تقل عن ٢٩ يوماً متتالية يقل فيها معدل سقوط المطر عن ٠,٠١ من البوصة . وهـــذا الاصطلاح مقصور على الجـــزر البريطانية . || (مر) : — العين : Xerophthal-mia. وفيه تصبح الملتحمة جافة عديمة اللمعان بسبب نقص فيتامـين « أ » . || — الفم Xerostomia حالة سببها نقص المفرزات السوية . || (جغ) — المطلق Absolute Drought انقطاع المطر فـــترة لا تقل عن بضعة عشر يوماً متتاليـة ، واصطلح في الجزر البريطانيـــة على أن تكون المدة خمسة عشر يوماً لا يسقط في أي منها كمية تزيـــد على ١٪ من البوصة . || (هم) نسبة — Dryness fraction هي نسبة وزن البخار الجاف الى الوزن الكلي لكمية من البخـــار . || (جغ) نوبة — Dry spell مدة قصيرة يكاد ينعدم فيها سقوط المطر ، وتتأثر بها الحياة النباتية . || (فن) المجفف Drier (E) Siccatif (F) مادة زيتية لزجة تصنع من الكتان أو (الخشخاش) يضاف اليها قليل من المغنيسوهي سريعة الجفاف تداف بالأصباغ الزيتيـــة لتسرع في تجفيفها . || (ك) — Desiccator إناء زجاجي له غطاء محكم توضع به مادة ناشفة مثل خامس أكسيد الفسفور ، ويستعمل لتجفيف المواد الكيميائية . || (مر) تجفيف = تجفـــاف Desiccation مصدر الفعل جفف . || — Drying. إزالة الرطوبة مـــن المواد . || — بالهواء الساخن Hot flow d. طريقة لتجفيف المنسوجات بإمرارها في حيز يتخلله هـــواء ساخن . || زيت جفـــوف D. oil الزيت الذي يتجمد بعرضه للهواء الجـــوي ، مثل زيت بذرة الكتان وغيره .

جفن

شم (زر) : جفن Conceptacle (F) مستعارة من الجفن أي الغمد . تجويف يحوي اعضاء التناسـل في بعض النباتات الدنيا .

شتى (ط) : جفن Palpebra(E). || التهاب حواف الاجفان Blepharitis . || تشنّج — Blepharo - spasm .

مص (مر): تقلص الجفـــن Blepharospasm (E) || ثُـفان — Tylosis ciliaris « وهو غلظه » . || ثُـلْمة — الخلقيـــة : Coloboma, congenital, of lid. وتكون في حافة الجفن من الأعلى من ناحية الأنف . || عدم — Ablopharis || العضلة الرافعـــة لا — Palpebrae, levator || عمليـــة تقويم — Blepharoplasty . || مبعد الجفن : Lid retractor آلة لإبعاد الجفنين أحدهما عن الآخر . || فتحة جفنية Palpebral fissure. || الحيطــــة — : Orbicularis palpebrarum عضلة دائرية بالجفنـــين . || رفو الجفنـــين Tarsorrhaphy عمليـــة تتم بخياطة الجفنين معاً أو جـــزء منهما . || الرفـــو الوحشي لا — T.,lateral وهو تضييق فتحة الجفنين بخياطة حافتي الجفنين من الناحية الوحشية (من جهة الماق الخارجي). || صغر — Microblepharon حالة خلقية يكون فيها الجفنان صغيرين وكذا المقلة . || مرط — Madarosis تساقط أهدابها . || أوديما الجفون Lids, oedema of || المبعد الأجفان Blepharostat || (ك) : جفنة Basin وعاء يصنع عادة من الخزف الصيني ويستعمل للتبخير أو لتسخين المواد .

|| جفينة Alveus .

جفا

مص (فن) : الجافي (E) Dur (F) Harsh هـو
ان يظهر الرسم على غير طبيعته كأن يكون النموذج
ليناً في خلقته فيظهر كأنه صلب المادة او من نسيج
فيظهر كأنـه من الخشب او من القش او من فاكهة
فيظهر كأنه من معدن او زجاج الى غير ذلك .

جكرندة Jacaranda

شم (زر) : جكرندة . معربة . وهي من اللاتينية
الحديثة تستعمل في برتغالية البرازيل . جنس أشجار

امريكية من الفصيلة البغنونية تستعمل عندنا للتزيين.
|| ــ ميموزيّة الورق J. à feuilles de mimosa
(F) J. mimosæfolia (L) نـــوع له ورق شبيه
بورق السنط المبيض المسمى ميموزا . وزهـر أزرق
أسمانجوني جميل .

جلاكتوز Galactose. (E)

مص (اح) : احد السكريات السداسية .

جلاكتين Galactin. (E)

مص (اح):مادة في بـذور النباتات القرنية تشبه
الصمغ العربي .

جلب

شم (زر) : جِلب (F) Duramen . خشب القلب
الصلب في سـاق الشجرة || (رج)؛ || ــ الاحمـــر
(القلب الاحمر) Red heart (E) Cœur rouge
(F) تلون بلون يضرب الى حمرة ظاهرة ، ويمتد في
الغالب كثيراً ، تحدثه فطور او عوامل اخرى في
الجلب أي في الخشب الصادق للمخروطيات، وكذلك
في جلب عدد صغير من النلحاوات . || جُلْبان
= مُجلُبَّان = جُلُبَّان (Gesse(F) Lathyrus (L
جنس نباتات عشبية من القرنيات الفراشية فيه انواع
تزرع لحبها ولكلئها ، وأنواع تزرع لزهرها ، وانواع
كثيرة برية تنبت في انحاء الشام . وباء جلبان هي
المشددة في اللسان والمخصص والقاموس والتاج ؛
ولكن المشددة هي اللام في مخطوطة الجزء الخامس
من كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري . || ــ عريض
الورق (G. à larges feuilles (L. latifolius
نوع معمر معرش يزرع لزهـره . || ــ عسقولي =
قسطل الأرض -G. tubéreuse.Anette . Châtai
الثانية مترجمة gne de terre (L. tuberosus) .
نوع ينبت برياً ويتبقلونه لوجود عقـــد نشوية في
جذوره طعمها يشبه طعم القسطل « كستنة » . ||
ــ عُطِر = بسلّى عطرة G. odorante . pois de
senteur (L. odoratus نوع معرش يزرع لزهره
ويسمونه مسكاً وعطراً في دمشق . ويطلقون أيضاً
هذين اللفظين على غيره . || ــ غليظ G. chiche
ou Jarosse (L. cicera) نعماني في بعض أنحـاء
الشام وهو نوع ينبت برياً ويزرع لحبه وخاصة لكلئه
وحبه اسمر أصغر من حب الجلبان المزروع . || ــ
كبير الزهر - G. à grandes fleurs (L. grandi
flora) نوع معمر معرش يزرع لزهـــره . || ــ

مزروع = جلبان (G. cultivée (L.sativus هو
الجلبان المعروف يزرع في انحاء الشام وحبه يعلفـــه
البقر . وقد يأكله الانسان مطبوخاً . || داء الجلبان
=تسمم بالـ(F)ـLathyrisme تسممزمن يحصـــل
من علف الحيوان جلباناً مدة طويـــلة . وذكر ابن
العوام مامؤداه أنهم كانوا يعرفون شيئاً عـن اضرار
الاستمرار على أكل الجلبان. || جلبانين Lathyrine
شبه قلي الجلبان يكون في حبوب الجلبان وهـــو
مسم . || جَلَبَة (Ipomeé jalap (F) I. jalapa
(L) معربة . وهي اسم كورة في المكسيك ومنـه
اسم هذا النوع ، وهو من أصل امريكي له جذور
غلاظ شديدة الاسهال .
شق (ط) : جلابة (كيمياء) (مقابل) (Jalap (L
مص (ط): جُلْبَة (Scab (E وهي القشرة التي
تغطي الجرح السطحي. || (اح) جِليبة -Gleba. Gle
be. اسم يطلق على الحافظة البوغية لبعض الفطر مثل
فُطرة (نديولاريا) ، ويطلق ايضاً على الانتفاخات
المستديرة التي توجد احياناً على سطح ثالوس الأشن .
|| (جي) نشأة ــ Allogenesis ظـــاهرة تراكم
الصخور من مكوّنات منقولة من مواضع اخرى غير
التي تكونت فيها. || مجلوبة النشأة Allochthonous
الصخور التي تتراكم من مكوّنات منقـولة من مواضع
اخرى غير التي تكونت فيها .

جلجل

شم (زر)جُلجُلية=نُولانة (Nolane(F) (Nolana) (L
زهرة الجلجل سميت بها لشكل أزهارها الجرسية .
جنس زهر من الفصيلة الحمودية || ــ سرمقية الورق
N. à feuilles d'arroche (n. atriplicifolia)
|| ــ منسطحة (N. couchée (n. prostrata .
|| ــ (Crotale (crotalus يسمونهـــا ذات
الأجراس وذات الصلاصل وكلها من الاسم الفرنسي
Serpent à sonnettes . وقـد سميت بهذا الاسم
لأن لها في رأس ذنبها أبواقاً حرشفية متحركة تحدث
عندما يتحرك الذنب صوتاً كصوت الجلاجل. جنس
حيـّات أمريكية سامة من الفصيلة الجلجلية تعـــد
أخبث الحيات على الاطلاق . || جلجليات -Crota
فصيـــلة (lidés ou serpents à sonnettes (F
حيـّات سامة فظيعة من أنبوبيات الأخاديد .
شي (ش) : جلجل (مقابل) (Grelot (F . || ــ
Clarine . || جلجلة (جبل الـ ــ) Calvaire .
مص (فن) : الجلاجل (مقابل) (Grelot (F .

جلخ

مص (هم) : حجر الجلخ Grind stone حجر رملي
يستعمل لسن القواطع || جلاخة Grinding machine
نوع من المخارط يستعمل لتهذيب السطوح الاسطوانية
بالاحجار المستديرة . || ــ الاسطوانات الداخلية
.Internal g. m جلاخة لتجليخ السطوح الاسطوانية
من الداخل . || ــ الحلق Ring grinder جلاخـة
خاصة لتجليخ جوانب الحلقـــات . || ــ عامـة
.Universal g جلاخة لتجليخ السطوح المستويـــة
والاسطوانية الداخلية منها والخارجية. || ــ قاعدية
.Pedestal g جلاخة ترتكز على قاعدة او عمـــود
وتستعمل للتجليخ اليـــدوي . || ــ المستويات
.Plane or Surface g جلاخة لتجليـــخ السطوح
المستوية .

جلد

شم (زر) : جَلَد = صقيع (Gelée (F هبـــوط
الحرارة حتى يجمد الماء . وللجلد تأثـــير كبير في
النباتات الزراعية ولا سيما اذا حصل في اواخر الشتاء
وأوائل الربيع . واشتهرت كلمة الصقيع بالمعنى
المصدري . || ــ الخريف G. d'automne . || ــ
الربيع G. de printemps يولّد الصبّارة والملاح
بعامية الشاميين وفصيحه الصبر أي جمد النـدى أو
قل الندى الجامد . ويكون أبيض اللون ولذا أطلق
الفرنسيون على جـــلد الربيع اسم الجلد الأبيـــض
وبالفرنسية G. blanche . || ــ الشتاء = ــ أسود
G. d'hiver ou G. noire قيل أسود لأنـه يحس
البراعم والأغصان الطرية أي يحرقهـا فتسود . ||
جليد = صقيع = جَمَد = جَمْد Glace الماء الذي
جمد . وللكلمة الفرنسية معان أخرى واشتهر الصقيع
بمعنى Gelée . || جِلد peau الغشاء الذي يغطي
جسد كثير من الحيـوانات . وتطلق الفرنسية أيضاً
على بشرة نكمات الفطور أي بشرة قبعاتهـا . ||
جَلِدَ = جُلِدَ = أجْلِدَ = صُقِـــع = أصْقِع :
النبات أو المكان : اصابه الجليد والصقيع . يقـال
نبتة مجلودة ومصقوعـــة . || جَلادَة Rusticité
حال النبات الزراعي أو الحيوان الداجن الذي يكون
قليل التأثر بتقلبات الجو في فصول السنة ، فيتحملها
أو يقاومها ، فيقال فيـه جلادة ، وهو جَلْد . ||
جلدية = قوريارية (Coriaire (F) coriaria (L
من اليونانية قوريوم أي الجلد ، الماعـــاً الى استعمال
أنواعها في دبغ الجلود . جنس جنيبة من الفصيـــلة
السذابية . || ــ آسيـة الورق C. à feuilles de
(myrte. herbe(F || جُلَيْدين Cutine مـــادة
كيمياوية تحصل من تحول الخليوس أي السليلوز في
القسم الخارجي من بشرة النبات . || جليدي =
قُشيري Cuticulaire . || جُليـــدة = قُشيرة
Cuticule الجليدة ترجمة الأصل اللاتيني للكلمة الفرنسية
وكنت سميتها بُشرة. وقال مجمع مصر بَشَرة واهاب
ولكن البشرة جعلت عندنا الآن مقابل Epiderme
والأدمة مقابل Derme . أما الاهاب في اللغة فهو
الجلد ما لم يدبغ . الجزء الخارجي مـن غشاء خلايا
البشرة. وهو مؤلف من طبقة من الجليدين Cutine
مختلفة الثخن . || جَلْد = قوي = قليـــل التطلب
Unexacting(E) rustique, peu exigeant(F)

الذي يستطيع تحمل اختلاف كبير في الأتربة أو في عوامل البيئة الأخرى .
جر (فر) : الجليد Glace (F) ice (E) . || قربية للجليد = كمة لـ Vessie=i. bag . || كالوريمتر جليدي Calorimètre à glace=i. calorimeter || الجليدية Cristallin (de l'oeil)=crystalline
شي (ث) : تجليد (مقابل) Cartonnage (F) . || مجلّد سقّاف (بنّاء السقوف) Couvreur . || مجلّد = حجم Volume،
شق (ط) : جلد (مقابل) Skin (E) . || — = غلاف = قشر Integument . || — Cutis . || — الأوزة C. Anserina . || — حقيقي (أدمة) C. vera . || رخـــاوة الـ — C. laxa . || — = أدمة Dermis . || استرخاء — Derma . || التهاب — Dermatitis . || — Dermatolysis . || التهاب الفم و — Dermatostomatitis . || ألم — Dermalgia . || علم أمراض — Dermatology . || — قرطاسي = كتابة جلدية Dermographia . || المرقّمة — (طفيليات) Dermacentor . || نظير — Dermatoid . || جلدي Cutaneous — || Dermal — || Dermatic .
مص (اح) : الجلد Skin (E) . || — (في الحيوان) Cutis . || — الخـــارجي Ectoderm . || — الداخلي Endoderm . || (ط) التهـــاب — التماسي Contact dermatitis التهاب يتعرض فيـه الجلد لآفة إكزيمية بملامسة العوامل النوعيـــة . || ترقيع — Skin grafting وهي ازدراع جلد من مواضع او مصادر مختلفة لتحل مكان الجلد التالف . || رُقَع — السحجية Split s. grafts وهي رقـع « تيرش » Thiersch g. وتحتـوي على نصف ثخن الجلد . || — — الكامل السمك whole thickness s. g.
|| نتش الجلد Avulsion of s. . || (اح) جلدي = رَقّي Alutaceous, coriaceous تطلق عـلى الاوراق وما شابهها من الاعضاء او الاجزاء النباتية اذا كانت مفلطحة غليظة جلدية مثـل اوراق الغار الكرزي واليوكاليبتس والدفلة وغيرها . || التنفس — Skin Respiration . || وريد — Cutaneous Vein « الوريد الذي يجمع الدم مـن الجلد » . || غدة جلدية C. gland « إحدى الغـــدد المنتشرة بالجلد مثـل الغدد الشحمية » . || (جغ) التجلّد Glaciation عملية تغطية مساحة من سطح الارض بالجليد لتساقطه على شكل ثلج في نفس المنطقـة او لزحف الجليد عليها من منطقـة مجاورة . || (تا) الجالد (ج. الجالدون) Gladiator . || (تا) المُجْتَلَد Arena . || (طبع) الجليد Ice هو اسم يطلق عـلى جمد الماء . || (جغ) — المنساب Drift I. كتل الجليد التي تحركها التيارات البحرية في البحار . || حقل الجليد I.-field المكان الذي يتجمع فيـه الجليد في اعالي الجبال ، وهو منبـع الأنهـار الجليدية . || خطم — Glacier Snout منحنى في آخر النهر الجليدي يذوب عنده الجليد ، ويتحـول الى مجرى مائي . || دارة — Corrie حفرة عميقة مستديرة جوانبها رأسية تنشأ عن فعل الجليد . || ذوب — Débâcle(F) الماء الذي يجتمع في الأودية شتاء عندما ترتفع درجة الحرارة في الربيع والصيف وكثيراً ما يسفر عن فيضان مياه الأنهار . || ركام — Moraine فتات الصخر ينقله الجليد او يدفعه أمامه او على جانبيه . || صدع — Crevasse شق عميق رأسي يحـدث في النهر الجليدي حينما يتسع مجراه او يشتد انحداره او يتغير اتجاهه . || طنف — Ice-Foot(E) كتلة من الجليد تبرز في مقدمة غطائه وتتكون في فصل الخريف وتذوب بارتفاع الحرارة . || طوف — I - Floe صفحة مـن الجليد تنفصل عن اغطيته ، وتطفو فوق سطح مياه المحيط . || عمامة — Ice - cap الغطاء الجليـــدي الذي يغطي قمم الجبال . || دردور جليدي Moulin(French) or Glacier Mill جب في النهر الجليدي يتعمق الى القاع الصخري الذي يتحرك فوقه النهر ، وتـــدور بداخله دوامة حاملة معها مفتتات الصخر التي تنحت في جدران الجب وقاعدته الصخرية . || الطفال — Boulder Clay مفتتات دقيقة تتخلف مـــن نهر الجليد ، وهي عادة كومات غير طبقية تتخللهـــا احجار من احجام مختلفة . || عصر — Ice Age الفترة الجيولوجية الـتي تتميز بانتشار أغطية جليدية فوق اليابس . وقد تكررت هذه الفترات على طول التاريخ الجيولوجي للأرض ، وكانت أخراها الـــتي حدثت إبان عصر البليستوسين في الزمن الجيـــولوجي الرابع . || غطاء — Ice - sheet كتـــلة واسعة مسطحة من الجليد والثلج ، وقد ذاب أغلب أغطية الجليد ، فلم يبـق منها إلا ما يغطي جزيرة جرينلند والقارة القطبية الجنوبيـــة . || النسيم — Glacier Breeze نسيم بارد ينشأ عـن ملامسة الهواء للجليد وينحدر في وادي النهر الجليدي . || النهر — G. تجمع جليدي عظيم ينحدر ببـطء في أودية من أعلى منسوب خط الثـلج الدائم . || وهج — Iceblink الضوء الساطع المنعكس على الجليـــد . || (مر) جُلَيْدي Cuticular . || (جغ) الدوامة الجليدية Glacier mill صدع الجليـد تتسرب فيه الميـــاه الذائبة على سطح النهر الجليدي في حركة دائرية ، وغالباً ما تصل الى قاع النهر الجليدي . || الصحراء — Cold Desert . || المائدة — Glacier Table كتلة من الصخر ترتكز على الجليد . || (ط) جليدة Cuticle وتطلق على الطبقة الرقيقة اللاخلوية الـتي تفرزها خلايا البشرة (Epidermis) أدمـــة (في النبات) . || جلدانيات مبيضية Ovarian dermoids وهي أورام كيسية تحتوي على بقايا جنينية .

جلز

شم (زر) جِلّوزية = قوريلُبْسِيس Corylopsis (L)



من اليونانية بمعنى الشبيه بالجلوز أي البندق . جنس جنيبة للتزيين من فصيلة المشتركات .

جلس

مص (مـؤ) جلسة Sitting (UK) meeting, (USA) séance (F) session(E) (UK). || — الافتتاح Opening s. = S. d'ouverture . || — — الرسميـة Formal O. s. = S. solennelle . || — خـــاصة Private meeting. = S. d'o. || — الختام Final sitting. = S. de clôture . || — سرية Meeting in camera . = S. privée . exeutive session (USA) = Réunion à huis clos. S. secrète || — عامة General meeting. = Assemblée générale . || — علنية Public m. = Séance publique. || — كامـلة Plenary assembly. = Assemblée plénière. || رفــع الـ — (نهائيـاً) To adjourn (finally) the m= Lever (définitivement) la s. || عقـــد — To hold a m.=Tenir ses assises . || يجلس to sit, tenir séance. || مجلس الادارة العالي Governing body = Organe directeur. || — الأمناء Board of Trustees = C. des Trustees . Conseil de gestion. || — — تنفيذي = (Executive) Council or b. - C(exécutif) || (تا) – المحافظين B. of governors = C. des gouverneurs . || — التأسيسي Constituent Assembly (E) . || مجلس العموم House of Commons . || — اللوردين H. of Lords . || الجلوس على العرش Accession of the king.

جلسريد Glyceride (E)

مص (ك): هو الاستر الذي شقه الكحولي هـــو الجلسرين وشقه الآخر من الحوامض العضوية ومنهما تتألف الزيوت النباتية والحيوانية .

جلسرين Glycerol, Glycerin (E)

مص (ك) : مركب عضوي رمزه الكيميائي (ك يد٢ أ يد)٢ك يد أ يد. وهو سائل لزج عديم اللـون حلو الطعم كثافته ١٫٢٦٥ عند درجة ١٥ م ودرجة انصهاره ١٧°م وهو يتحد بالأحماض العضوية وينشأ عن اتحادها استرات .

جلط

مص (ط) جلطـة Coagulum(E)، كتلة تتكون من تجلط الدم » . || التجلط Clotting تجمد الدم داخل الأوعية الدموية أو خارجهـــا . || مجلّط Coagulin مادة في الدم تسبب تجلط الدم .

جلع

مص (ط): الجلاع Paraphimosis(E) هـــو أن تنقلب القلفة خلف الحوق فتختنق الحشفة .

جلف

شي (ث) : جيلف Acéphale (F) statue جسد بلا رأس ، تمثـال جلف . || جلفـطة Calfeutrage (F) سد الشقـــوق في السفينة أو نحوها بالخرق والخيوط المقيّرة .
جر(فر) : جلفانوسكوب Galvanoscope(F)(E)

. || جلفانومـــتر (F) Galvathermomètre
جلفانومتر (ـ لقياس Galva - thermometer (E)
حرارة التيار الكهربائي . || — التواني -Galvano
mètre à torsion = t. g.ter . || الـ — التفاضلي
G. différentiel=differential g. . || ـ الجيب
= بوصلة الجيب Boussole des sinus=g. . sine.
|| — حـــراري . Galvanomètre thermique
thermo g. . || بـ — (أو السلـــك الساكن)
G. t. ou fil chaud=hot wire g. . || — دادل
G. duddel = d. g. . || — ذو المـــرآة
G. à miroir=mirror g. . || — ذو المغناطيس
المتحرك G. à aimant mobile=moving mag-
net g. || — ذو الملف المتحرك . G. à cadre m.
moving coil g. || ـ الظل . G. de tangente.
tangent g. . || — قـــذفي . G. balistique
ballistic g. . || — لادوري . G. apériodique
dead beat g. . || — مطلـــق . G. absolu
absolute g. . || — المطمئن . G. astatique
astatic g. || — وتري . G. à cordon. string g.

جلفط

مص (ق): جلفط السفينة Calfater (F). || جلفطة — Calfatage .

جلق

شم (زر) : جَولَـق (L) (ulex) (F) Ajonc تعريب Ulex قديماً ، عن شرح أسماء العقّار. جنس

نباتات شاكة من القرنيات الفراشية لها زهر أصفر وهي تشبه القندول Calycotome . || — أوربي A. d'europe ou Genêt épineux (u. europæus).

جلكتوز Galactose (E)

مص (ك) : نوع من السكريات الأحادية متشاكل ضوئي مع الجلوكوز والصيغـــة الكيميائية لكل منها ك٦ يد١٢ أ٦ .

جلل

شم (زر) : جِلّ = جِـــلّ = قشّ Paille (F) سُوق النجيليـات ولا سيا القمح والشعير اذا فصل عنها السنبل أو الحب ولم تتكسر . فـــاذا تحطمت فهو التبن Paille hachée . أمـــا القش فمولدة وشائعة ولاستعمالها وجه ، ففي المعجمات قش النبات يَبِسَ . فالقش مصدر استعمله المولدون اسماً ليبس النبات ، أي لليابس منه ، ومثل هذا الاستعمال كثير . || تجليل Paillage ستر الأرض بالجـــل ، أي القش ، أو بالتبن أو الورق أو الزبل أو غيرها لاتقاء الجَلَد أو لأغراض أخرى .

كوش (فل) : جليل (1) Sublime (F) (E) يدل هذا اللفظ في العصر الحاضر على التعبير عن حـــكم بالاعجاب سواء في مجال الفن أو الأخلاق أو الفكر (٢) يميز كانط بين الجميل والجليل . الجميل مرتبـط بالتناهي أما الجليل فمرتبط باللاتناهي . الجميـــل يصور الانسجام أما الجليل فيصور الصراع بين قوة الفهم والتخيل . أما جيو Guyau فلا يميز بينهما من حيث إن مصدرهما واحد . وكذلك سوريو الذي يعتبر أن الجليل ليس إلا أعلى مرتبـــة من مراتب الجميل .

شي (ث) : جُلّ (مقابل) Caparaçon (F).

مص (ط) : الجليـــلة Primipara (L) « المرأة التي نتجت بطناً واحداً » .

جلم

شم (زر) : جَلَم = مِقراض = جَلمان = مِقراضان Forces (F) واللفظان الأخيران يعربان اعراب التثنية أو اعراب المفرد . مقص كبير لجز صوف الضأن .

جلمد

مص (جي) : جلمود Boulder(E) تسمية تطلق على قطع الصخور الكبيرة الحجم التي لا يقل قطرها عن مائة مليمتر . || الطين الجلمودي B. Clay صخور تترسب من المثالج وهي غير طباقيـــة وتتكون من جلاميد من الصخر متماسكة بمسحوق صخري تنتجه المثـــالج .

جلن

شم (زر) : جُلّنار Balauste (F) العربيـــة من الفارسية . وهو زهر الرمان أو زهر الرمان البري . || جُلَنْجَبين = جُلجَبين Miel rosat لم أهتد اليها في المعجمات ، والأولى في المفردات . وهما من الفارسية بمعنى عسل الورد .

جلهم

شم (زر): جلهم = عوسج أسود Bourdaine (F) Rhamnus frangula (L) المفردات . نبات من

فصيلة النبقيات .

جلا

مص (فن) : الجلاء والقتمة (الجلي القاتم . الصفة.) Chiaroscuro (of Italian origin) (E) Clarté et obscurité (F) هما مـــا ينشأ من فعل النور أو الظل في النموذج فيغير نصوع الناصـــع أو دكنة الأدكن .

مص (جغ): الجاليـــة = المستعمرة Colony(E) (أ) الجالية : جماعـــة من الناس تعيش في وطن جديـــد غير وطنهم الأصلي . (ب) المستعمرة : إقليم يحكمه أجنبي يتوطنـــه أو يكتفي باستغلاله اقتصادياً وعسكرياً .

شم(زر): جَلاوة النحل Enfumage,tapatement (F) طردها بالدخان لاشتيار العسل أو لغرض آخر . || مجلاة Mire مسطرة مرقمـــة كبيرة تستعمل في مسح الأرض لمعرفة الارتفاعات . || — السحّاب Néphoscope آلة لمعرفة اتجاه الغيوم وسرعتها . || — اللبن Lactoscope أداة تنبىء سريعاً بمقـدار المواد السمنية في اللبن على وجه التقريب . || تجلية performance هو أن تتم رياضة الفرس فيجـلي في الحلبة .

شي (ث) : جَلا (مقابل) Décaper (F) . || جلو = جِلاء Décrochage عملية تنظيف قطعـــة معدنية بالحوامض . || مجلاة = مصقلة Polissoir لصقل الحجر أو المعدن || تجلي الرب Théophanie

جلوبيولين Globulin (E)

مص (ا ح) : أحد بروتينات الدم ، لا يذوب في الماء ، وإنما تذوبه محاليل الأملاح المتعادلة .

جلوكوز (سكر العنب) Glucose(E)

مص (ا ح) : سكر أحـادي التسكر ، سداسي الكربون . || جلوكوزيد Glucoside مادة معقدة تعطي الجلوكوز عند تحللها بالماء وتوجـد في كثير من النباتات ومن أمثلتهـا جلوكوزيد الأمجدالين في اللوز المر والمشمش والسالسين في الصفصـاف . || جلوكوزات Glucosate (calcium) الملـــح الكالسيومي للجلوكـــوز . || جلوكوزازون Glucosazone أو زازون الجلوكوز ينتج من تفاعل سكر الجلوكوز مع هيدرازين الفنيل مكوناً بلورات مميزة له .

جلوكوما Glaucoma (E)

مص (مر) : مرض يتميز بارتفاع الضغط داخـل العين . || — ابتدائيـــة G.,primary « التي لا يحدثها مسبب خارجي» . || — احتقانية مزمنـة G.,chronic, congestive وهي التي يلازمهـا احتقان بسيط في الأوردة ، مع ارتفـاع في الضغط داخل العين ، بعد نوبة حادة ، ويصاحبهـا التهاب في الأغشية أو احتقان بها . || — بسيطـــة : G.,simple هي التي لا يصاحبها التهاب في الأغشية أو احتقان بها . || — محفظيـــة G.,capsular نوع من الجلوكوما ، يتميز بحرض وتقشّر بالجـــزء الأمامي من المحفظة الأمامية للعدسة فتسد زاويـة الخزانة الأمامية ولا يصرف ماؤها للأوعية الخارجية ، ويرتفع الضغط في العين . || — مطلقة (تامـة) G.,absolute ويفقد فيها الإبصار تماماً . || النقب أو التربنة في الـ G.,trephining in إحداث ثقبة في الصلبة تتسرب منها الرطوبة المائية تحت الملتحمة ، فينخفض الضغط الداخـــلي بالعين . || جلوكومي Glaucomatosa .

جليادين = غراء نباتي Gliadin (E)

مص (ا ح) : مادة غراوية كالجلاتين تمثـــل جزءاً من الجلوتين .

جليسر ألدهيد Glyseraldehyde (E)

مص (ك) : سكر الدهيدي ثلاثي ينتـــج من أكسدة الجلسرين .

جليسرول = جليسرين Glycerol = Glycerin (E)

مص (ا ح) : وهـــو الشق الكحولي للإسترات الدهنية .

جليكوجين (النشا الحيواني) Glycogen (E)
مص (ا ح) : مادة متعـددة التسكر توجد في الأنسجة الحيوانية . || دورة تحلل — Glycolytic cycle. سلسلة من التفاعلات الكيماوية تتم بمساعدة إنزيمات ، وتؤدي الى انطلاق الطاقة في أثناء الحركة

جليكول Glycol (E)
مص (ك) : كحول ثنـائي الايدروكسيد صيغته الكيميائية (ك يد٢ أيد . ك يد٢ أيد) ويستعمل لخفض درجة تجمد بنـزين السيارات في بعـض المستحضرات الكيميائية .

جليوكزال Glyoxal (E)
مص(ك) مركب ينتج من أكسدة مجموعتي الإيدروكسيل الموجودتين بجزيء الجليكول الى مجموعتين ألدهيديتين وصيغته الكيماوية (ك يد أ)٢ .

جمبوج Gamboge (E)
مص (ط) : صمغ راتينجي يستخرج من نبـات « Garcina hamburg » ويستعمل «مسهلا ومجهضا»

جمجم
مص (ط) : الجمجمة الزورقية Scaphocephaly (Keel or boat - Shaped head) شـذوذ في شكل الجمجمة يصحبه انغلاق مبكر للدروز . || — صغيرة Microcephalic skull . || — ضخمة Megalocephalic s. || — عريضة Brachycephalic s. || — قاربية Scaphocephalic s. || — مستطيلة Dolicocephalic s. || — مسنمة Oxycephalic s. || استطالة — Dolicocephaly « طول الجمجمة من الأمام والخلف » . || انخساف عظام — Depression (or indentation) of cranial bones « انخفاض بعض عظام — الجنين وقت الولادة » . || الأقـطار الأمامية الخلفية لـ — الجنين Diameters, Antero - Posterior of foetal s. || التربنة لكسور — Trephining for fractures of s. التربنة إزالة قرص مستدير من العظم بمنشار حلقي . || تلين — Craniotabes حالة يرق ويلين فيها بعض عظام الجمجمة في الزهري أو الكساح . || فدغ — Craniotomy عمليـة جراحية لتفتيت رأس الجنيـن وضغطه في الولادة العسرة . || كسر — الجوبي Pond fracture of skull ويتساوى انخسافه في جميع نواحيه . || يافوخا — Fontanelles of s. || الفقـارة الجمجميـة (ج. فقارات) Cranial vertebra شدفة جمجمية تعتبر نظيرة لفقـارة شوكية . || الورم الجمجمي البلعومي Craniopharyngioma ورم يتكون من بقايا المسال الجمجمي البلعومي (علم الأجنة) .

جمح
مص (قف) : جامح Delinquent(E) في علم نفس الطفل : الحدث الذي ينتهك حرمة القانون ، ويطلق أيضا حيث لا يكون الذنب خطيراً بحيث يوصف بالجريمة .

جمد
شم (زر) : جَمَدَ Geler (F) المـاء أي تماسكت أجزاؤه . || مُجَمَّدة Glacier عـلى وزن مفعلة . جمد متراكب عظيم ، يتكون في الجبال العاليـة الباردة من جمود الثلوج ، وينحدر ببطء . سماه فان ديك نهر الجليد ، والأب أنستاس مثلجة ، وفؤاد صروف ثلاجة وكان مجمع مصر أقر المثلجة ، ولكن المجمدة أصلح لأن الكلمة الفرنسية من الجمد أي الجليد لا من الثلج ، ولأن المثلجة تستعمل اليـوم بمعنى Réfrigérant والثلاجة بمعنى Glacière . || مُجَمَّدة = مُجَمَّدة Gelée ضرب من المربى يصنع بعصير الفواكه مطبوخاً مع السكر فيصبح كالهُلام أو كالجمد أي الجليد .
مع (سر) : التجمد البدائي Initial setting (E) || — النهائي Final s. || مدة — S. time .
جر (فر) : تَجَمَّد Glacer (F) to freeze (E) . || التجمد = التجميد Congélation=freezing . || الاجمادية Cryoscopie=cryoscopy . || إجمادي Cryoscopique=cryoscopie . || جمد فوق المسخن Glace surchauffée=superheated ice . || جامد = مجمد (مجمد بالثلج أو البرودة) Glacé=iced .
شق(ط) : جمود = شخوص (مقابل) Catalepsy (E) || متجمد Glacial || جمودي Cataleptic
مص (ك): جمد = تجمد Solidify الفعل الدال على التحول من الحالة السائلة الى الصلبة . || (ا ح) تجمد (الغرويات) Gelation تحول المادة الغروية من الحالة السائلة الى الحـالة الجامدة . || (حر) ارتفاع نقطة الـ — Freezing point, Elevation of يطلق على الظاهرة التي تتلخص في أن درجة الحرارة التي يتجمد فيها السائل الذي يتقلص عنـد التجمد ، ترتفع عندما يزيد الضغط الواقع عليه . || انخفاض نقطة — Depression of F. p. يطلق المصطلح على الظاهرة التي تتلخص في أن درجة الحرارة التي يتجمد فيها السائل الذي يتمدد عند التجمد (كالماء مثـلا) تنخفض عندما يزيد الضغط الواقع عليه ، ويطلق أيضاً على الظاهرة التي تتلخص في أن درجة الحرارة التي يتجمد فيها السائل تنخفض عندما يذاب فيـه جسم صلب . || (مر) الجُمْدة Catalepsy . || الجماد = عالم الجماد Non-organic World . || (فل) : جمود الحس Apathie (F) Apathy (E) حال نفسية لا تبالي بشيء، ولا تتأثر بالانفعالات وليس لشيء عليها من سلطان ، ويرى بيرون في ذلك الخير الأسمى للانسان . ويستعمله الرواقيون أيضاً وإن كانوا يؤثرون لفظ أتاراكسيا (الطمأنينـة) .

جمر
شم (زر) : جمرة خبيثة = حمى جمرية Charbon bactéridien.fièvre charbonneuse (F) مرض معد قتال يصيب الخيل والبقر والضأن وغيرها وسببه المصيات الجريـة Bactéridies charbonneuses . || — حميدة Anthrax مرض يحصل من جمـلة دمامل سببها مكورات عنقودية Staphylocoques . || — عرضية أو انتفاخية Charbon symptomatique ou emphysémateux مرض معـد مكروبي يصيب البقر خاصة .
شق (ط): الجمرة (الحميدة) Anthrax (E) . || — الحميدة Carbuncle . || — خبيثة Charbon . || — الغنم الخبيثة Braxy .
شي (ث) : مجمر Cassolette (F) مبخرة ، زينة على شكل مبخرة . || مجمرة = «منقل» Brasero . || — طست يجعل فيه الجمر لتدفئة الفراش Bassinoire . || — العطور Brûle - parfums .
جر (فر) : مجمرة = موقد Foyer(F) hearth(E)
مص (ط) : جَمْرَة Carbuncle(E) التهاب فلغموني في الجلد وما تحته من الأنسجة ويختلف عن الخراج . || (مر) — Anthrax . || — خبيثة A. malignant
|| (م) مجمرة Hearth موضع يوقد فيه الفحم .
|| (ا ح) الجُمَّار medulla .

جمز
شم (زر) : جمز = جمست = جمشت = معشوق Améthyste (F) لم أجد هذه الأسماء في المعجمات الأصلية . ورأيتها في كتب الجواهر . وذكر الجمشت والمعشوق في المفردات . جوهر يعد ضرباً بنفسجياً من المرو . والياقوت البنفسجي هو A. oriental

جمس
شم (زر) : جاموس Buffle (F) bos bubalus (L) ج جواميس . حيوان أهلي من الفصيلة البقرية

ورتبة مزدوجات الأصابع المجـترة ، يربى للحرث ودر اللبن .

جمست Amethyst (E)
مص (ك) : نوع مـن أكسيد السليكون المتبـلور أرجواني اللون أو بنفسجي يميل الى الزرقـة ويعد من الأحجار الكريمة ومنه نوع يعرف بالجمست الشرقي ولونه أرجواني وهو نوع من أكسيد الألومنيوم .

جمع Summation, Addition(E)
مص (ه) : هـو ضم الأعداد أو الحدود الجبريـة المتشابهة . || (فل) — منطقي A. logique (F.) logical a. (E.) حاصل الجمع لصنفيـن (classes) أو أكثر ، وهو حاصل جمع الأفراد الداخلة في مـا صدقات كل منهما . || (ك) تفاعل بالـ — Additive reaction هو تفاعل بين جزيئين أو أكثر لتكوين مركب واحد كاتحاد ثاني أكسيد الكبريت بالأكسجين لتكوين ثالث أكسيد الكـبريت . || مركب بالـ — A. compound هو المركب الذي يتكون بإضافة عنصر أو أكثر الى مركب آخر أو بالاتحاد المباشر بين الجزيئات كاتحاد الكلور بأول أكسيد الكربون لتكوين الفسجين . || (فل) جمعي Collectif (F) Collective (E) ما يطلق على جملة أفراد متشابهين أو على الخصائص المميزة لهم . || ضمير — Collective Conscience (F) هو من الجماعة بمثابة الضمير من الفرد ، فيصدر أحكاماً مباشرة على القيم الأخلاقية

لأعمال معينة ، يرضى ويسخط ، ويجبذ أو يشمئز
ويتألم . || علم النفس الـ — C. (Psychologie)
علم ينصب على دراسة الأحوال النفسية للجماعات
المختلفة . || (ا ج) عقل —Group mind(E) ||
(تا) الجامع = المختارات الفقهية ,Digesta
Pandectes موسوعة جمعت أحكام القانون الروماني
المدني والبريتوري ، أمر بوضعها جستنيان وهي
مقتطفات ، أوردت النصوص المختارة من المؤلفات
الفقهية المعتمدة ، ولذا يطلق عليها أيضاً المقتطفات.
|| الجامعة : الحساب السنوي الختامي (يرد هذا
اللفظ تعريف عند ابن مماتي) . || (ا ج) جماعة
Communauté (F.) جماعة (فل) || . Group
Community (E.) كل طائفة مشتركة في بعض
المصالح أو العواطف أو المعتقدات كالجماعات الدينية
|| (ا ج) الجماعة التامة = الجمع التـام Double
. Pressure Group ذات نفوذ — || . octave
|| — مرجع Reference g. || ديناميكية الـ —
Collective سلوك جماعي || . G. Dynamics
Collectivisme(F.)(فل) جماعية || .Behaviour
Collectivism (E.) نظام اقتصادي اجتماعي يجعل
وسائل الإنتاج تحت إشراف الدولة ، عن طريق
هيئات عامة أو جمعيات إنتاجية ، وهو ضرب من
الاشتراكية يمتاز بنزعة ديمقراطية وتخفيف لتدخل
السلطة المركزية . || (جي) — Zooid أحد أفراد
مستعمرة من الجماعات مع هيكله الصلب الذي يغلفه
ويعتبر وحدة بناء لمستعمرة الجماعية . || الجماعيات
Polyzoa = Bryozoa طائفة من شعبة الرخويات
تعيش في مستعمرات . وتتكون المستعمرة من عدد
كبير من الأفراد الصغيرة التي يوجد كل واحد منها
داخل هيكل صغير من مادة قرنية أو كلسية أو
خليط منها . || (فل) إجماع Consensus (F)
اتفاق الخاصة أو العامة على أمر من الأمور واعتبار
ذلك دليلاً على صحته . ويقصره فقهاء الإسلام على
اتفاق المجتهدين من المسلمين في عصر على أمر ديني ، ويعد
أصلاً من أصول التشريع || الـ — C. Consentement
(F) Assent, Consent (E) هو (١) بوجه عام:
اتفاق الناس على رأي . (٢) فقهاً : اتفاق المجتهدين
من المسلمين في عصر من العصور على حكم شرعي ،
وهو أصل من أصول الفقه الإسلامي . || (ا ج)
بالإجماع Unanimity (E) || مجمعة حضرية
. Conurbation || (صح) مستجمع الأمطار
|| . Catchment area, gathering ground
(اج) تجمعات سكنية .Conglomeration || (مؤ)
جمعية Assembly (E) Assemblée (F) || (اج)
— سرية .Secret society (E) || (تا) الـ التشريعية
. Legistlative Assembly || (ق) — التأسيسية
. Assemblée constituante (F) || — عمومية
A. générale — — تأسيسية || . A. générale
A. générale غير عادية — — || . constitutive
A. générale عادية — — || . extraordinaire
|| . A. nationale || الـ الوطنية . ordinaire
(ك) خاصة جمعية Additive property(E) خاصة
في المركب لو قدرت لكانت مساوية لمجموع الخواص

الناشئة عن ذرات المركب . || (ق) الجمعيات
Sociétés de التساعد — || . Associations
secours mutuels(F) || (ا ق) — التعاون
الزراعية S. coopératives agricoles (F)
Agricultural co-operative s. (E) « هي
جمعيات يؤسسها عادة صغار الزراع للحصول على
مزايا خاصة » . || — الاستهلاك التعاونية S. c. de
consommation (F) Consumers C. S. (E)
« هي جمعيات غرضها الاستغناء عن الوسيط وهو
تاجر التجزئة ، فهي تشتري بالجملة وتبيع لأعضائها
ولغيرهم » . || — البناء التعاونية S. C. de cons-
truction = Building C.S. «جمعيات تتكون
من العمال ، بعضها يشتري الأراضي ويقسم عليها
المنازل ثم يبيعها أو يؤجرها الى الأعضاء ، وبعضها
يقرض الأعضاء ما يلزمهم لبناء مساكنهم» || — التسليف
التعاونية S. C. de crédit (F) Credit C. S. (E)
جمعيات تعاونية تقوم بإقراض صغار التجار والزراع
والصناع . || — الإنتاج التعاونية S. C. de
production (F) Producers' C. S. (E)
« جمعيات تتكون من العمال وغرضها التخلص من
ارباب الاعمال» || (مؤ) اجتماع تحضيري Prepara-
tory meeting (E) Réunion préparatoire (F)
Briefing m. (E) Séance préa- || — توجيهي .
lable d'instructions (F) || الـ — دوريا
To meet at regular intervals (E) Se réunir
périodiquement (F) || — رسمي Official
meeting. (E) Réunion, assemblée officie-
lle (F) || — شعبي Mass m. (E) Rassemb-
lement Populaire (F) || — غير رسمي
Unofficial m. (E) Réunion non officie-
lle (F) || — المائدة المستديرة Round table m.
R. de table ronde (E) || — متخصصين
Panel m. (E) R. de quelques spécialis-
tes (F) || الـ — من وقت الى آخر = — دوري
To meet periodically (E) Se réunir de
temps à autre (F) || إعداد الاجتماع prep-
aration of the meeting (E) préparation
de la réunion (F) || بين دورات — Bet-
ween sessions (E) Pendant l'intercession,
entre les sessions (F) || تداخل أوقات
الاجتماع Overlapping with other meeti-
ngs (E) Chevauchement avec d'autres
réunions (F) || توجيه (أو ارسال) دعوة لـ —
To address (to send out) a (letter of)
convocation (an invitation) (E) Adresser
(envoyer, lancer) une convocation (in-
vitation) (F) || ظروف — Conditions
under which the meeting is held. (E) con-
ditions de la réunion. (F) || الدعوات ودعوات
Invitations and convocations (E) —
Invitations et convocations (F) || (اج)
علم — Sociology (E) || علم — الديني
S. of Religion || علم — القانوني S. of law .
|| علم — المعرفي S. of knowledge || اجتماعي

Social || اختيار — S. Selection || موقف —
S. Situation || تضامن — S. Solidarity ||
بناء — S. Structure || مسح — S. Survey .
|| نسق — S. System . || قياس — Sociometry
|| تغير — S. change || اتصال — S. contact
|| ضبط — S. control || ضبط — الصناعة
S. disorder — خلل || S. control of Industry
|| سوء تنظيم — S. disorganization || بعد —
. S. distance || توازن — S. Equilibrium .
|| علم النفس الـ — S. Psychology || تاريخ —
. S. History || تكامل — S. Integration .
|| تفاعل — S. Interaction || فعل —
S. act || مذهب الاسمية — S. Nominalism
|| موضوع — S. Object || نظام — S. Order
|| تنظيم — S. Organization (Anthropology)
|| التأمين الـ Assurance s.(F) s. insurance(E)
« تأمين يراد به الاحتياط من نتائج بعض المخاطر التي
تستهدف لها فئة معينة من الأشخاص بسبب حالتهم
المادية أو ظروفهم الخاصة » . || (اج) انثروبولوجيا
اجتماعية S. Antropology(E) || تنشئة Sociali-
zation || حركة — S. movement ||
سببية — S. Causation (S. Causality) ||
عدالة — S. justice || مشكلة — S. Problem
|| نظريات — Sociological Theory || واقعية
— Social Realism || (تا) مجمع الكرادلة
Consistory || الـ المسكوني Oecumenical
Council اجتماع تشهده كل الهيئات الكنسية للنظر
في العقيدة ، وتعتبر قراراته نهائية . || (م) — الرماد
Ash pit, Ash-pan المكان الذي يتساقط فيه
الرماد المتخلف من إحراق الوقود الصلب . || (اج)
مجتمع Society || — شعبي Mass S. || —
الفطرة Gemeinschaft || — الفلاحين Peasant
Society || — محلي = جالية Community
|| (جي) — ذروي Climax C. جماعة من الأحياء
وصلت الى ذروة نموها وظلت كذلك ما دامت
الظروف البيئية التي تحيط بها ثابتة . || (ا ج)
مجتمعي Societal || تجمع Aggregate || (تا)
ضم بعض الشيء الى Cumul(de bénéfices)(F) —
بعض كتجمع أرباح وثيقة التأمين . || (فل) —
Agrégat (F) Aggregate, Aggregation (E)
مجموعة أفراد شتى لا تؤلف وحدة . || (ك) —
Association. اتحاد الجزيئات البسيطة لتكوين
جزيئات أكبر وزناً مثل جزيء الماء ينتج عنه
(يد أ) س || (حض) التجميع Assembley
تجميع المفردات والأجزاء في مجمع واحد تهيئة لعمليات
أزواج وتثبيت التماشيق بالغراء أو بغيره . || (فل)
Colligation(F) Colligation(E) — جمع عدة
ملاحظات عن ظاهرة معينة تؤدي الى حكم . وهو
ضرب من الاستقراء . || (اج) — ثقافي Cultural
accumulation || — السلفة Totalitarianism
|| (ه) مجموع Sum هو نتيجة ضم الأعداد أو الحدود
الجبرية المتشابهة . || (ط) الـ او الجهاز System .
— الهضمي Digestive system أو الجهاز الهضمي .

|| (ك) مجموعة Group تطلق في الكيمياء على عدد
من الذرات تتحرك في التفاعلات الكيميائية دون انفصام
بينهـا فكأنما هي ذرة واحدة . مثال ذلك المجموعة
الأيدروكسيدية . || (جي) الـ — .G المرحـلة
الصخرية من العمود الجيولوجي التي تتكون في أثناء
حقب من الأحقاب الجيولوجية وتتميز الحفريات التي
توجد فيها بصورة عامة تختلف اختلافاً بيناً عنها في
غـيرها من المجموعات (وهي الوحدة الصخرية من
العمود الجيولوجي التي تقابل الحقب) . || — الأولى
.Primary G الصخور الرسوبية التي تكونت أثناء
الدهر الأول. || — الثانية .Secondary g الصخور
الرسوبية التي تكونت أثنـاء الدهر الثاني . || —
الثالثة .Tertiary G الصخور الرسوبية التي تكونت
أثناء الدهر الثالث. || — الرابعة .Quaternary G
الصخور الرسوبية التي تكونت أثناء الدهر الرابع .
|| — الحديثة .Kainozoic g الصخور التي تكونت
أثنـاء الدهر الحديث وهي عادة تقل صلابة عـن
الصخور السابقة لها وهي المجموعتان الثالثة .Tertiary G
والرابعة .Quaternary G . || (تا) — جستنيان
التشريعية Codex justinianus مجموعة أصدرهـا
جستنيان تضم جميع المراسيم الامبراطوريـة الصادرة
منذ عهد هادريان، مبوبة حسب الموضوعات ومرتبة
ترتيباً زمنياً . || — المراسيم المستحدثة Novellae
Constitutiones(E) بعـد صدور المجموعة التشريعية
سنة ٥٣٤ صدرت تشريعات كثيرة من جستنيان
نفسه جرى جمعها في كتاب سمي « بمجموعة المراسيم
المستحدثة » . || (ق) الـ — الدائنة Masse active
ou m. créancière(F) هي مجموع العناصر الدائنـة
وتتكون الحقوق في المجموعة الدائنة من المصروفات
التي أنفقها الربان اذا تقرر اعتبارها خسارة عامـة
ومن تعويض الأضرار المادية التي أصابت السفينة أو
البضائع المشحونة عليها. || — المدينة M. passive ou
m. débitrice هي مجموع العناصر المدينـة ، تشمل
هذه المجموعة كل الأموال التي اشتركت في الرسالة
البحرية منذ ابتداء السفر سواء كانت البضائع الـتي
اشترك بها الشاحنون او السفينة واجرتها التي اشترك
بها المجهز .||(ك) ـ اريلية Aryl group (E) مجموعة
ايدروكربونية اروماتية آريسة تحوي ذرة ايدروجين
اقل من جزيء الايدروكربون المشتقة منه . || —
اسيلية = حمضلية .Acyl g هي المجموعة الأحاديـة
التكافؤ النـاتجة من إزالة مجموعـة الايدروكسيد من
جزيء حمض عضوي. || — ألكيلينية .Alkylene g
مجموعة تقل بذرة ايدروجين عـن مجموعة الألكيل
المناظرة وهي ثنائية التكافؤ. || — ألكيل .Alkyl g
تنتج بازالة ذرة ايدروجين من ايدروكربون أليفاتي .
|| الـ — الأمينية .Amino g مجموعة أحادية التكافؤ
صيغتهـا الكيميائية (ن يد —) . وتتكون من
النتروجين والأيدروجين ولا توجد منفردة . || —
الكاربونيل .Carbonyl g مجموعة ثنائية التكافؤ
صيغتها الكيماوية = ك أ توجـد متحدة مع غيرهـا
من العناصر او المجموعـات . || — الكاكوديل
.Cacodyle g مجموعـة عضوية زرنيخية أحاديـة
مكونة من ذرة زرنيخ متصلة بمجموعتي مثيل وصيغتها

الكيماوية (ك يد٣)٢ ز —) . || — كربوكسيلية
.Carboxyl g مجموعـة أحادية التكافؤ صيغتهـا
الكيماوية (ك أ أ يد) توجد متحدة مع الايدروجين
او أي مجموعة عضوية لتكون احماضاً عضوية . ||
مجموعـات ألكوكسيل Alkoxyl groups مجموعات
ألكيلية متصلة مع بقية جزيء مادة ما بذرة اكسيجين مثل
المجموعة الإيثوكسية او الميثوكسية. || (هـ)ـ متساوية
العزوم Equimomental systems إذا وجـدت
مجموعتان آليتان بحيث تكون عزوم القصور لإحداهما
بالنسبة لجميع المستقيمات مساوية لعزوم القصور للثانية
على الولاء كانت المجموعتان متساويتي العزوم .
جر(فر): جمّع (مقابل) Totaliser (F) to totaliz
(E) . || — Grouper= to group . || جمّع
(E) Addition (F) . || — المتجهات A. des
vecteurs= a. of vectors . || تجميع Assemb-
lage= a. , assembling . || تجمع Groupe-
ment= grouping || مجموع Somme= sum .
|| الـ — = جملة = كلية Totalité= t.y || مجموعة =
زمرة = جماعة Groupe= group - set . || — =
نظام = وسيـلة Système= system . || — أو
زمرة عناصر عمود .Groupe d'éléments de pile
groups of battery cells . || — إحداثيـات
متعامدة Système de coordonnées rectangu-
laires = system of rectangular coordinate
. || — أمواج متوقفة .S. d'ondes stationnaires
stationary wave s. || — الصيغ Formu-
laire = formulary collection of formular
. || — محـركة . Groupe transformateur
transformer set . || — مقترنـة Système
accouplé = coupled system . || الـ — المكثفة
S,s condensés . condensed s. || — مولدة
(للكهرباء) Groupe générateur , g. élec-
trogène . generating set . || بـ — = جميعـاً
Totalement = totally . || مجموعـات أحادية
التغيـير Systèmes univariants = univarient
systems . || — متساوية العزوم S. à moments
égaux = equimomental s. || — متكافئـة
الحركة S. équivalents au point de vuciné-
tique = kinetically equivalent s.
كوش (فل) : اجـتماع الضدين (قانون ...)
Ambivalence (law of -) (E) a. (loi de
l' -) (F) عند مدرسة التحليل النفسي يعني ان الصراع
يقوم في طيات العاطفة الواحدة نفسها فكل عاطفة
مهما تكن سامية ، تحمل في ثناياها بذور العاطفـة
المناقضة لها . فالشفقة تكون دائماً ممزوجة بشيء من
القسوة ، والتعذيب بشيء مـن العطف ، والحب
بشيء مـن البغضاء . || جمعي Collective (F)
collectif (F) (١) اسم الجمـع C. term (E)
يطلق على أفراد كثيرة مجتمعة ، ولكنـه لا يصدق
على كل واحد منها على انفراد مثـل جيش وشعب
وإن خصص اسم الجمع صار جزئياً Singulier (F)
كما نقول الجيش العربي والشعب العربي . (٢) في علم
الاجتماع عقل جمعي Conscience collective هو

جملة العقول الفردية ، إلا أنه يؤلف كلاً مغايراً لها
كما يؤلف التركيب الكيميائي شيئاً مغايراً للعناصر .
|| جماعية Collectivism (E) c.me (F) (١)ظهر
هذا الاصطلاح في ١٨ سبتمبر عام ١٨٦٩ في جريدة
« Le progrès » السويسرية ويقصد بـه الملكية
المشتركة لوسائل الانتاج والتوزيع . (٢) في فرنسا
أصبح هذا المصطلح مرادفاً للاشتراكية الماركسية
الثورية (لالاند) في مقابلة رأسماليـة الدولة . ||
مجاميع Aggregate=agrégat عند ليبنتز المركب
ليس إلا « مجاميع » من العناصر البسيطة .
شم (رج) : جماعة (طائفة) Community (E)
communauté (F) في علم البيئة : كل جملة مـن
المتعضيات « الأحياء » تعيش معاً ، دون ذكر خاص
لأحوالها البيئية . || جماعي Gregarious=gré-
gaire صفة ما يعيش ويتناسل عموماً عـلى شكل
زمر أو جماعات نقية ، خلافاً لأفراد شجراء أنواعها
مختلطة . || جمعية Society=société في عـلم
البيئة : جماعة ذروة تكون في مساحة تتميز بنوع
واحد سائد ، أو بعدد قليل من الأنواع السائـدة
وتتميز تلك الجماعة بنوع واحد تحت النـوع السائد
وقد يكون لها مظهر موسمي خاص ، أو تكون
طبقة من الجماعة الكبرى التي تنتمي اليها. || مجموعة
نباتية Association,plant= a. végétale في علم
البيئة : جماعة نباتية لها تركيب زهري معين ، ولها
مظهر مماثل ، وتكون نامية في أحوال بيئة مماثلة .
وهي الوحـدة الأساسية في عـلم بيئة الجماعات
«سينوكولوجية» . ومن الراجح أن تكون مقصورة
على جماعات القمة « الذروة » . || (زر): مجموعة
Groupe (F) مجلس مجمع مصر . تشكيلة من النظم
Systèmes تكونت في حقب من الأحقاب الطويلة
المدى ، ويكون عدم التوافق بينها وبـين مثيلاتها
على أشده. يقال مثلاً المجموعة السحيقة g. archéen
أي الصخور التي تكونت أثنـاء الدهر السحيق ،
والمجموعة الأولى G. primaire أي الصخور الـتي
تكونت أثناء الدهر الأول ، وهكذا يقال المجموعة
الثانية والثالثة والرابعـة . || جمع الراتينـج
Gemmage استغلال راتينج الصنوبريات بحز سوق
هذه الأشجار والتقاط ما يسيل منها مـن راتينج .
|| — الصّلّج Decoconnage وهي الشرانق تجمع
من الأغصان التي ترتقي اليها دود القز . || جمعيـة
تربية الدواجن أو الحيوانات الأهلية = شركة تربية
الدواجن أو الحيوانات الأهلية Élevage « société
d' » تكون شركة اذا كان لها أغراض تجارية وإلا
فهي جمعية . ويقال جمعية « أو شركة » تربيـة
الحيوان اجتزاء . || جمعيات التساعف = جمعيات
الإسعاف المتقابل = جمعيات الإسعاف التضامني أو
التعاوني Sociétés de secours mutuel . || —
زراعية S. d'Agriculture جماعة يتحدون للدفاع
عن حقوقهم . وكذلك جمعيات لها صبغة علميـة
تدرس الشؤون المتعلقة بالزراعة وما اليها .
شي (ث) : جمع = ربـط = وصل = تركيب
(مقابل) Assemblage (F) . || مجمع الرهبان =

فصل الكتاب = اصحاح = سورة Chapitre . ‖ مجموعة Collection . ‖ — أسلحة Armeric . ‖ — قوالب Gypsothèque . ‖ — المنقوشات الدقيقة = متحف المنحوتات Glyptothèque . ‖ — نواتىء زخرفية Membre . ‖ جامع = جامع الطُرَف (من يجمع مختلف الطرف) collectionneur
شق (ط) : جِماع = وقاع Copulation(E) . ‖ — = مقارفة جنسية Coitus . ‖ — = (فعل جنسي) Coitus = Pareunia . ‖ — = — (بدون زواج) = سِفاح Concubitus . ‖ مجمَّع = مَجمَع = ملتقى Confluent ‖ جدري — C. Smallpox . ‖ يجمع = يضم = يتراكم Cumulate . ‖ جمْع = ضم = تراكم Cumulation . ‖ تجمعي = تراكمي Cumulative . ‖ مَجمع = مؤتمر Congress . ‖ جِماع = نكاح Sexual C.
مد : جامعة الدول Confederation of states (E) . ‖ — عصبية Neurone . ‖ إجتماعيات نباتية Phytosociologie (F) . ‖ الاجتماعية Socialism (E) .

جمل

شم (زر) : جَمَل Chameau (F) (Camelus (L)) جنس حيوانات دواجن من فصيلة الجمليات ورتبة الجترات . ‖ — ذو سنامين = فالج C. à deux bosses (C. bactrianus) مهده في أواسط آسيا ويكثر في تركستان وايران وتيبت . ‖ — وحيد السنام C. à une bosse ou Dromadaire (C. dromedarius) جمل عربي (اسماؤه العربية كثيرة وهو جمل بلادنا العربية . ‖ جمليات =

إبليات Camélidés (F) فصيلة الأبل من رتبة مزدوجات الاصابع الجترات ، تشمل الجمل والفالج وجمال أمريكة مثل اللامة والألبكة . ‖ جمْل = إجمال = توحيد = ضم Parcellaires«Réunions» ou Remembrement يسمونه التجميل بالعامية الشامية . ‖ جمالية = جَنبة الجمَال = قالوثمنوس Calothamnus (L) (Calothamne) (F) من اليونانية قالوس أي جميل وثمنس أي جنبية . وكثيراً ما استعمل ابن البيطار لفظ ثمنس لما كان من النبات بين العشب والشجر أي بمعنى جنبة . جنس جنبة للتزيين من الفصيلة الآسية . ‖ — مدمّاة C. sanguinea (C. sanguin) ‖ — نحيلة C. gracilis (C. grêle) ‖ — وَبِرة C. villosa (C. velu).

شق (ط) : تجميل = مرهم مجمّل للجلد (مقابل) Cosmetic . ‖ جملة عصبية مستقلة Auditory Nervous System . ‖ — — — Autonomic N. S. ‖ — هافرس Haversian S. ‖ — وعائية قلبية Cardiovascular S. .
جر (فر) : مُجمَل Esquisse (F) Sketch (E) . ‖ جملة (في حساب الربح) Montant = Somme = Amount . ‖ الجلون = المُسنَّم Forme = Truss.
شي (ث) : مُجمَل = مخطط إجمالي (مقابل) Esquisse = Croquis (F) . ‖ مُجمَل = مشروع Ébauche (أول خطوط الرسم أو التمثال).
كوش (فل) : جملة Totality (E) Totalité (F) إحدى المقولات الأثنتي عشر عند كانط موضوعة تحت عنوان الكم باعتبارها مركب Synthèse . ومقولات الكم هي : وحدة : مثل كل الناس مائتون كثرة : مثل : بعض الناس فلاسفة . جملة : مثل : سقراط عالم .
مص (فل) : الجمال Beau (F) Beauty (E) صفة تلحظ في الأشياء وتبعث في النفس سروراً ورضا . ‖ (حض) : التجميل Make up. (E) التزويق أو الزواق . ‖ (ه) جملة (في حساب الربح) Amount هي نتيجة ضم الربح الى رأس المال . ‖ (صح) — الجوامد الذائبة Total solids in solution . ‖ — العسر T. hardness
‖ (فن) : المجمَّل Sketch(E) Croquis et Esquisse (F) رسم يلم بأهم ما في الصورة أو الرسم من حيث النسب والأبعاد والوضع والحركة والشبه ولا يشترط فيه الاتقان . الرسم — الملون S. in Colour or colour s. (E) Ébauche (F) هو رسم مجمل بالألوان .

جم

شم (زر) : إجمام = جَمّ Recépage (F) قطع الشجرة الصغيرة أو الكرمة على مقربة من الارض اما لتطعيمها ، واما بعد التطعيم لكي ينمو الطعم فيخلف الساق المقطوعة . وقد تجث الشجرة الهرمة لتجديد شبابها . ‖ جُمَّية = فاقالية Phacélie (F) (Phacelia) (L) زهرة الجمة ، من اليونانية الماعاً الى شكل زهرها . جنس زهر من الفصيلة الجحمية . ‖ — جرسية P. campanulaire (P. campanularia)
شق (ط) : جمجمة Cranium (E) . ‖ خزع الـ — Craniotomy . ‖ خازع — Craniotome . ‖ قطع — Craniectomy . ‖ قياس — = علم ابعاد — Craniometry . ‖ منقاش — Cranioclast . ‖ جمجمي Cranial .
شي (ث) : جمجمة الثور Bucrâne (F) نقش



يزين طنف المعابد القديمة والمقابر .

جمن

مص (اح) : تجمين = جناح غطائي Tegmina (Sing. tegmen) لفظ يطلق على الزوج الأمامي من الأجنحة في الحشرات مستقيمات الأجنحة .

جمناز

شي(ث) : جمناز Gymnase (F) ملعب الرياضة البدنية ، معهد الرياضة البدنية .

جمنوقلادوس

شم (زر) : جمنوقلادوس Gymnoclade ou Chicot(F) Gymnocladus(L) من اليونانية بمعنى عارية الأغصان إشارةً إلى منظر أغصانها العارية في الشتاء. جنس شجر من الفصيلة القرنية . ‖ — كندي G. du Canada . Chicot du Conada . Bonduc (G. canadensis).

جمهر

مع (تب) : التجمهرة = اتحاد Association (F)
مص (اج) : جمهور Public(E) . ‖ جمهورية Republic . ‖ — القنصلين = القناصل Consulate . ‖ مذهب الجمهوريين Republicanism .

جنب

شم(زر) : جَنبة = جنيْبة (والشجيرة هنا غير صحيحة) Shrub (E) Arbuste, Arbrisseau (F) نبات ، معمر خشبي يتميز ، في وضوح ، من العشب المعمر ، بساقه الدائمة الخشوشبة ، ويتميز ، في وضوح أقل ، من الشجر ، بأنه يكون قليل الارتفاع « وإن شاخ » وبأن نمو فروعه يبدأ من قاعدته . ويغلب ان يكون اطلاق اسم الجنبة والجنيبة مقصوراً على النباتات التي يكون ارتفاعها أقل من أربعة امتار . ‖ جانبيّة الأنبتة (القطع الجانبي للأنبتة) Vegetation profile = Profil de végétation رسم بياني للأنبتة في حرجة ، على طول خط ، أو على طول مستطيل ضيق وهو يبين مسقطها الرأسي « مرتسمها الشاقولي » . ‖ جنيْبي Suffruticose . المنسوب الى جنبة قزمة . De sous - arbrisseau ‖ جنْبة الرّباط = ليغسطروم Ligustrum (L) Troène (F) لعل بلينوس أراد هذا المعنى من الكلمة اللاتينية . ولم أجد لهذا الشجر اسماً عربياً . وسماه شرف العفو ولم أجد العفو بهذا المعنى . أما عيسى فسمى نوعه الشائع الياسمين والياسمون وهما تدلان على نبات آخر مشهور. جنس جنبيات للتزيين من الفصيلة الزيتونية . ‖ — الساحل = نيزية Nesea (F) (L) لأن أنواعها تنبت في السواحل . جنس جنبات للتزيين من الصبّاريات . ‖ — صفصافية الورق N. à feuilles de saule (F) (N. salicifolia) (L).
مع(سر) : جنبية Barge . ‖ (سك) دكة التحميل الجانبية Side Loading Ramp(E) ‖ الجانبي = خط جانبي Siding .
مد : الجُناب Pleurodynie . ‖ الجَنابة Profile, provile.
جر (فر) : جانبي Latéral (F) Lateral (E) . ‖ جانبياً Latéralement = Laterally .
شي (ث) : جانب (مقابل) Flanc (F) . ‖

ــ = جهة Côté . || جانـبي Latéral . || ــ الشكل = إنسيابي = متنوع المقاطع Profilé . || جانبيّة = مقطع Profil .

شق (ط) : التهاب الجنب Pleuritis (E) . || ألم ــ Pleurodynia . || ذات ــ Pleurisy . || غشاء ــ Pleura . || جـانبي Lateral . || تقوس ــ Pleurothotonos . || اجنبي = غريب = دخيل Extraneous

مص (ا ح) جنبة Bush(E) «كل شجرة صغيرة تظل صغيرة وإن شاخت ». || (ط) : الجنبة Pleura وهي الغشاء المجلل للرئـة . || أدواء ــ Pleural affections وهي حالاتها المرضية .|| ذات الجنب = البرسام Pleurisy . التهاب في الغشاء المحيـط بالرئة .|| الإلتهـاب الجنبي الرئـوي الإشعاعي Pleuropneumonitis radiation . || (فن) الجانبية Profile (E) Profil (F) الوضعة التي يظهر فيها جانب الجسم أو تمثاله الى الناظر . || (هـ) الأحرف ــ للمنشور Lateral edges of a prism هي المستقيمات المتوازية الواصل كل منها بين رأسين متناظرين من قاعـدتيه . || الأوجـه ــ للهرم L. faces of a pyramid في المثلثـات التي قواعدها أضلاع قاعدته ورؤوسها مجتمعة في النقطة الخارجة عن هذه القاعـدة . || (ق) مركز الأجانب أو تمتع الأجانب بالحقـوق Condition des étrangers la Jouissance des droits par les étrangers(F) هو ما يتمتع به الأجانب في الدولة من الحقوق العادية مثل حق تملك العقارات وحق التقاضي لدى محاكم الدولة وعلى ذلك فلا يشمل هذا الاصطلاح بيان الحقوق الاستثنائية التي قد يتمتع بها الأجانب بالنظر إلى اعتبارات معينـة مثل حقوق الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين .

جنث

شم (رج) : جِنث (ج أجناث وجنوث على القياس) Taproot (E) Pivot (F) الجـذر الاول « أي الأصلي » الحاصل من الامتداد المباشر لجذير الجنين . وهو على العموم جذر غليظ يهبط شاقولياً من مركز الشجرة. || ــ Racine pivotante (F) ج أجناث وجنوث عـلى القياس . وهـو أرومة نمت كثيراً وجلت في قدّها عن متفرعاتها أي عن الجـذيرات مثالها الجزرة والفجلة .

جنجر مانيات Jungermanniacées (F)

شم (زر) : منسوبة الى نباتي ألماني . فصيلة نباتية من طائفة الكبدية .

جنجل = حشيشة الدينار Houblon (F) (Humulus lupulus) (L)

شم (زر) : الأولى عن المقتطف قديماً . والثانية عن أحمد ندى . وجعل لوكلر الجنجل مـرادفاً للهليون في ترجمة المفردات . وكل مــن الجنجل وحشيشة الدينار هو هنا اصطلاح حديث شائع . نبات عشبي معمر من الفصيلة القنبية او قل من الفصيلة القراصية والقبيلة القنبية ، ينبت عندنا برياً، ويزرع في أوربة فستعمل مخاريط أزهاره في تعطير الجعة « البيرة » وتؤكل صغار نواميه كما يؤكل الهليون . || ــ اليابان



H. du Japon (H. Japonicus) يزرع للتزيين . || زريعة الــ Houblonière (F) أرض مزروعـة جنجلا .

جنجو بيلوبا « شجرة المعبد » Ginkgo biloba (E)

مص (ا ح) : نبـات من عاريات البذور يتبع رتبة للجنجولات .

جنجوزا Gangoza (E)

مص (ط) : إصابة الأغشية المخاطية في التوتية.

جنح

شم (زر) : جناح Aile (F) ج أجنحة وأجنـح. جزء يصلح للطيران من جسم بعض الطيـور وبعض

الحشرات واللبونات وهو ايضاً امتداد بعض الأعضاء في النبات كما في ثمرة القيقب . || نصفيّة الــ Hémiptères ou Rhynchotes رتبة من الحشرات من فصائلها الأرقيات والبقيات والزيزيات . واليها تنسب رتيبة عديمات الأجنحة كالقمليـات . || مجنحات الأيدي Chiroptères رتبة من الثديات من فصائلها الوطواطية والخفاشيـة وورقيـة الفم وعرفية المنخر الخ . وسماها مجمع مصر الخفاشيـات على حين أن هذه فصيلة من فصائلها كما ذكرت . || جناحية = ثمرة جناحية Samare ثمرة يابسـة وحيدة البزرة لا تتفتح امتد غلافها على شكل جناح رقيق طويل ، مثالها ثمرة الدردار والقيقب .

شق (ط) : جناح = نتوء جناحي Ala (E) . || ــ كبير (الــ الكبير العظم الوتدي) A. Magna . || جناحا الأنـف Alæ Nasi . || جنـاحي Pterygoid . || عضلة جناحية P. Muscle . || مسافة ــ فكية Pterygomandibular Space

شي (ث) : جَناح = فُسطاط Pavillon (F). || ــ جانبي (في الكنائس) Collatéral . || ــ ــ (في الكنيسة وغيرها) Bas-côté . || ــ الدرابزين Alette . || الــ الصـالب (في الكنيسـة) Transept . || ــ الكنيسة Nef . || مُجنح البناء





Aile . || جُنيّح = دعـامة حلزونية Aileron . || مقصوص الأجنحة Aptère تمثال النصر وهـو مقطوع الجناحين .

مص (ق) : جنحة Délit . || (ا ج): جانح = منحرف Délinquent . || جنـاح الأحداث = انحراف الأحداث Juvenile Delinquency(E) . || (جي) : الجناح المقلوب (للطية) Inverted Limb « of fold » هو جناح الطية عندما يتعرض للحركات الأرضية فيلتف بزاوية أكثر من ٩٠ درجة حتى يبلغ وضعه الحالي. || (اح) : جناحي الشكل Aliform . || لا ــ ويوصف بها المتعضي Apetrous الذي لا أجنحة له مثل بعض الحشرات . || (ط) جناحا العظم الوتدي Alisphenaids. || (ا ج): جنـوح = انحراف Delinquency . || (ق): ــ السفينة = تشحط السفينة Echouement du navire || الــ العمـد E. volontaire . || (ا ح) مجنّح Aliferous ذو أجنحة .

مع (تب) : جناح ايسر Outside left (E) . || ــ ايمن O. Right .

جند

مص (تا) : الجندي المرتزق (ج . الجنود المرتزقة) Mercenary (E).

مد الجند القومي (مقابل) National militia (E)

شي (ث): جندي روماني Légionnaire (F) جندي الفيلق الروماني .

جندل

مص (جغ): الجندل Cataract (E) مكان في مجرى النهر فيه حجارة يشتد عندها جريان النهر .

شي (ث) : جَندل = جلْمد (مقابل) Bloc (F)

جندوانة Gondwana Land. (E)

مص (جي) : قارة عظيمة يعتقد أنها كانت وحدة برية في الأزمنة الجيولوجية القديمة (الحقب القديم) ونشأ عن تشققها وانجراف نواتـج التشقق تكون القارات الحديثـة : أفريقية وأمريكة الجنوبيـة وأسترالية وجنوبي آسية والقارة القطبيـة الجنوبية .

جنز

شي (ث) : جنازيّ (مقابـل) Funéraire (F)

جنس

كوش (فـل) : جنس Genus (L) Genre (F) الجنس كـلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقـة في جواب ما هـو من حيث هو كذلك فالكلي جنس وقوله مختلفين بالحقيقة يخرج النوع والخاصة والفصل

القريب وقوله في جواب ما هو يخرج الفصل البعيد والعرض العام وهو قريب إن كان الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها في ذلك الجنس وهو الجواب عنها وعن كل ما يشاركها فيه كالحيوان بالنسبة الى الانسان وبعيد ان كان الجواب عنها وعن بعض ما يشاركها فيه غير الجواب عنها وعن البعض الآخر كالجسم النامي بالنسبة الى الانسان (جرجاني). || — الأجناس Summum g.=G. suprême « جنس ما لا جنس فوقه » (نجاة ٩) || جنسية Nationality (E) N.té (F) (١) صفة حاصلة لأعضاء أمة ما (٢) مبدأ الجنسيات Principe des n. يراد به أن كل أمة يجب أن تعتبر شخصاً معنوياً له الحق في الوجود والترقي وفقاً لطبيعته . || — مثلية Homo-sexuality=H.té ميل جنسي من جانب الفرد نحو غيره من نفس الجنس. أو هي الصلة الجنسية التي يرغب فيها أو يقوم بها فرد نحو آخر أو آخرين من نفس جنسه (لواط ، سحاق).

شم (زر) : جنس Genre (F) كلمة جنس تُجمع عليها في التصنيف . جماعة أنواع نباتية او حيوانية لها صفات مشتركة . || تجنيس Homogénéisa-tion أي ايجاد المجانسة . وهو معالجة بعض السوائل كاللبن لتظل اجزاؤها متجانسة متماسكة . والمتجانس هو المسمى Homogène، وخلافه اللامتجانس أو المتغاير أي Hétérogene . || — = مشاكلة Appareillage ou Appareillement تجري المشاكلة في انتخاب المُنجبين للسفاد، او في انتخاب القرينين لجر المحاريث او جر العجلات . || متجانسات الاجنحة = متشابهات الاجنحة Homo-ptères رتبة من الحشرات النصفية الجناح . || (رج): متجانس اللواقح (أو اللاقحات) Homozygous (E) Homozygue (F) في علم الوراثة : يقال إن أحد الأفراد هو متجانس اللواقح ، بالنسبة الى صفة معينة ، عندما يكون عنصرا المورثتين اللتين تحملان هذه الصفة متشابهين والعكس متباين اللواقح . || تلاقح الامشاج المتجانسة Homogamy=H.ie (أ) في علم الوراثة : تلاقح بين عناصر وراثية من أصل واحد ، وسبب هذا التلاقح هو الانفراد . (ب) في علم النبات : هو ان يحمل النبات أزهاراً كلها من شق « زوج ، جنس » واحد ، فتكون إما ذكرية أو أنثوية أو خنثوية (ج): نضج أسدية الزهرة ومدقاتها في آن واحد .

جر (فر) : المتجانس Homogène (F) homo-geneous (E).

كوش (فل) : متجانس Homogeneous (E) homogène (F) ليس ينقسم الى أجزاء محدودة العدد بالطبع . || لا — Heterogeneous . hétérogène ينقسم الى أجزاء محدودة العدد بالطبع ، متباينة الماهية ولهذا فهي لا تقدر ولا تؤلف عدداً إلا إذا أدرجت تحت أقسام أعم. وهذا اللفظ استخدمه سبنسر في مؤلفاته الموسومة باسم « المبادىء » وبالأخص « المبادىء الأولى » . في مقابلة « متجانس » .

شق (ط) : جنس (مقابل) Sex (E) . || جنسي Sexual . || لا — = غير — Asexual . || تناسل لا — A. reproduction . || متجانس = متماثل Homogeneous . || شهوة جنسية = شبق = طاقة جنسية أو نفسية Libido.

مص (ا ح) : جنس(ج أجناس)Genus(E) (pl. genera) طبقة في التصنيف فوق النوع مباشرة في عموميتها . || (فل) الجنس Genre (F) Genus (E) هو المقول على كثيرين مختلفين بالنوع، كالحي . || — الأجناس أو — العالي G. Suprême (F) Summum G. (E) هو الذي ليس فوقه جنس وتحته أجناس ، كالجوهر . وهناك الجنس المتوسط وهو الذي فوقه جنس وتحته جنس، كالحساس . || — الأدنى أو القريب G. Prochain (F) Proximate G. (E) وهو الذي فوقه أجناس وتحته أنواع ، كالحيوان . || (ا ج) اعتداد بال — Ethnocentrism (E) . || جنس = سلالة Race . || (صو) اسم — Appellatif (F) Appellative (E) اسم وضع لأن يقع على شيء وعلى ما أشبهه مثل رجل وكرسي ويقابله العلم . ويستعمل النحاة الأوربيون الآن بدل هذا المصطلح (F) (nom commun) . || (اح) الجنيس Sub-genus (E) . || (ا ج) جنسي Sexual . || (ا ح) — Generic الصفات التي تميز الجنس بموازنتها بصفات الفصيلة أو الرتبة مثلاً . || (ا ج) تخلط — Promiscuity . || تعصب — Racism. || (ط)الاعتداء ال — Sexual assault ويشمل : (١) الاغتصاب Rape (٢) اللواط Sodomy (٣) إتيان البهيمة Pestiality (٤) التعري Exhibitionism . || الانحراف — Sexual perversion, (paraphilia) « وهو الشذوذ عن السوي » . || (مر) الخدر — Sexual anaesthesia . || (ا ج): جنسية Nationality || (ق) ال— (F) La nationalité || (اح) الصفات الجنسية Generic Characters(E). ||(ط) الفتشية — Fetichism شذوذ جنسي يجد الشخص لذته في امتلاك شيء من المحبوب أو أثر منه . || الملامسة — Carnal connection = Carnal Knowledge « يقصد بها ملامسة عضوي التذكير والتأنيث». || (ق) : استرداد— Réintégration ou Recouvrement استعادة الشخص جنسية الدولة بإرادة الشخص وحده أو بارادته وموافقة الدولة وذلك بعد سبق فقدها وفقاً للقانون . || إسقاط — تجريد Déchéance de la nationalité (F) الوطني من جنسية الدولة على سبيل الجزاء مثل ذلك أن ينضم وطني الى قوات العدو المحاربة ، فتجرده الدولة من جنسيتها . || انقضاء — Perte de la n. (stricto sensu) فقد جنسية الوطني المترتب على كسبه أو استرداده جنسية اجنبية مثل ذلك ان يتجنس الوطني بجنسية اجنبية بعد الحصول على إذن في ذلك من دولته فتنقضي جنسيته الأولى دون حاجة الى أي اجراء . || التنازع السلبي في — Conflit négatif de n. حالة تنشأ من عدم تمتع الشخص بأية جنسية. || التنازع الإيجابي في — Conflit positif de n. حالة تنشأ من تمتع الشخص بأكثر من جنسية . || حيازة — أو الحالة الظاهرة Possession d'état هي ممارسة الشخص لحقوق الجنسية والتزاماتها سواء أكان متمتعاً بهذه الجنسية قانوناً أم كان غير متمتع بها . || سحب — Retrait de la nationalité تجريد الوطني الذي كان أجنبياً وكسب جنسية الدولة من هذه الجنسية مثل ذلك الأجنبي الذي يتجنس بجنسية الدولة فيجوز سحب هذه الجنسية منه خلال خمس سنوات من تاريخ تجنسه وتعتبر مدة خمس السنوات فترة اختبار تجنس وتستقر الجنسية بعد انقضاء هذه المدة فلا يجوز سحبها بعد ذلك وانما يجوز إسقاطها على سبيل العقوبة . || عديم — Apatride شخص لا يتمتع بأية جنسية . || فقد — Perte de la nationalité (lato sensu) زوال الجنسية عن الشخص لسبب من الأسباب التي يحددها القانون . || متعدد — Multinational ou bipatride شخص يتمتع بأكثر من جنسية . || مجهول — Individu de nationalité inconnue شخص لا تعرف له جنسية . || اللاجنسية Apatridie حالة عدم تمتع الشخص بأية جنسية . || — الإقليم Nationalité de territoire هي الجنسية التي تكون للولد بسبب ميلاده في إقليم الدولة ويطلق عليها الفقه : الجنسية المبنية على حق الإقليم ، أو الجنسية المبنية على الأصل الإقليمي . || — البنوة N. de filiation هي الجنسية التي تكون للولد الشرعي بسبب ميلاده لأب يتمتع بها . ويطلق عليها الفقه : الجنسية المبنية على حق الدم ، أو الجنسية المبنية على الأصل العائلي . || — الشخص الاعتباري N. de personne morale هي رابطة مجازية بين الشخص الاعتباري ودولة معينة تدل على تبعيته اليها . || — الفعلية N. effective ou active هي جنسية الدولة التي اندمج الفرد فعلاً في جماعتها وعاش في كنفها واستعمل فيها حقوق التابع لها وتحمل بالتزاماته ، يحددها القاضي في ميدان الواقع وليس في ميدان القانون . || — المكتسبة N. acquise هي الجنسية التي يكتسبها الفرد بعد الميلاد ولو كان الميلاد عاملاً في كسبها ويطلق عليها الفقه : الجنسية الطارئة N. secondaire أو الجنسية المختارة N. d'élection . || — الميلاد N. de naissance هي الجنسية التي تثبت للفرد وقت الولادة . ويطلق عليها ايضاً الجنسية الأصلية : N. originaire أو الجنسية المفروضة : N. d'attribution . || التجنس Naturalisation طريق لاكتساب الجنسية يمنحها من الدولة باجراء منها للأجنبي الذي يطلبها بعد استيفاء الشروط التي يستلزمها القانون . ويلاحظ ان التجنس يرتكز عادة على الإقامة في إقليم الدولة دون حاجة الى عامل آخر يربط الفرد بالدولة كعامل الميلاد في إقليم الدولة . (وكلمة : Naturalisation مشتقة من كلمة : Naturel ومعناها الأصيل في البلد ، أي من كان من سكان البلد الأصليين. || تعدد الجنسيات Cumul de nationalités, multina-

tionalités حالة تمتع الشخص بأكثر من جنسية وفقاً لقانون كل من الجنسيات التي يتمتع بها . || تنازع — .Conflit de n حالة تنشأ من تمتع الشخص بأكثر من جنسية أو من عدم تمتعه بأية جنسية . || (ا ج): علم الأجناس = أتنولوجيا Ethnology(E) || (ا ح) تجانس الأصل Homogene وصف لحالة النسل المنحدر من أبوين سلالتها نقية ومن طراز واحد . || (صو) || — الاستهلالي Allitération (F) تكرار صوت أو أكثر في أوائل الكلمات المتوالية يكون له وقع حسن في السمع . || (ق) — الأخطار Homogénité des risques . || (ه) تجانسية (ج) تجانسيات Form or Quantic(E) هي دالة جبرية صحيحة متجانسة لمتغيرين أو أكثر . (ا ح) متجانس Homogeneous, homogeneal متفق في الأصل أو الشكل أو النوع . || (فل) Homogène (F) Homogeneous (E) — ما تكون أجزاؤه أو أفراده متجانسة . || اللا — (غير المتجانس) Hétérogène (F) Heteroge-neous (E) ما تكون أجزاؤه أو أفراده متغايرة . || (ا ح) — الأبواغ Homosporous (E) وصف لبعض النباتات التي تنتج طرازاً واحداً من الأبواغ مثل السرخس والليكوبوديم . || — الازدواج Homozygous. في الوراثة ، حيث يحتوي الفرد على صفتين متماثلتين في المكانين المتقابلين من زوج من الصبغيات (الكروموسومات) . || — الأسنان Homodont ذو أسنان متشابهة الشكل كما في الفقاريات الدنيا على عكس متباينة الأسنان (Heterodont) كأغلب الثدييات . || — الأصل Homogenetic . || — الثالوس Homothallic وصف لبعض أنواع الفُطر كبعض جنس ميوكر (Mucor) التي تتكون اللاقحات فيها من غزل فطري واحد . || غير — Heterogeneous متغاير في الأصل أو الشكل أو النوع . || (ط) : تقويم — Homoplasty « استبدال أجزاء أو أنسجة مماثلة من الشخص نفسه أو شخص من نفس الجنس مكان الأنسجة المفقودة » || توارث — الازدواج Homozygous inheritance « وهو الذي تتماثل فيه المورثتان (الجينتان) المخصصتان لصفة من الصفات » . || لاقحة متجانسة Homozygote لاقحة تنتج من اتحاد مشيجين لها صفات متماثلة .

جنستا Genêt (F)

شم (زر) : معربة . تطلق الكلمة الفرنسية على

أنواع الجنستا والرتم والوزّال وجميعها من القرنيات الفراشية . || — الصباغين G. des teinturiers(F) genista tinctoria (L).

جنطيانا Gentiane (F) (gentiana) (L)

شم (زر) : المفردات ، وهي باسم أحد ملوك اليونان جنس زهر من الفصيلة الجنطيانية . || — ألبية G. des alpes (g. alpina) . || — ثلجية G. des neiges (g. nivalis) . || — ربيعية G. printanière (g. verna) . || — صفراء

G. jaune (g. lutea) طبية وزهرية . || — صليبية G. croisette (g. cruciata) . || — لا ساقية G. acaule (g. acaulis) . || جنطيانيات Gentianacées (F) فصيلة الجنطيانا من ذوات الفلقتين وحيدات التويجية .

جنغلة Jungle (F) (E)

شم (رج) : معربة . لفظ عام يطلق في الهند على الحرجة .

جنك Persian harp (E)

مص (فن) : الطنبور (عود ذو رقبة طويلة) .

جنكة Ginkgo (F)

شم (زر) : معربة . وهي من الصينية بمعنى الشجر الذي يسقط ورقه وهو بالعربية المعبل . جنس شجر عظام من الفصيلة الطقسوسية يختلف عن سائر شجر الصنوبريات والطقسوسيات بأنه غير راتينجي وبأن أوراقه تسقط . وهو من الأدواح الجميلة . || —

ذات شقتين G. à deux lobes(F) g. biloba (L) نوع وحيد كثير حول المعابد في الصين .

جنن

مص (ط) الجنون Insanity(E) « اختلال العقل » . || (ق) — Démence . || — الهوسي الاكتئابي Manic-depressive insanity . || (مر) — التناسلي Reproductive i. ويشمل الأنواع الثلاثة الآتية : — الحمل I. of pregnancy — الرضاعة I. of lactation — النفاس I. of puerperium . || (ق) المجنون L'aliéné, le dément (F) . || (ط) الجنين Embryo(E) ثمرة الحمل في الرحم حتى نهاية الأسبوع الثامن وبعده يدعى بالحميل . || (ق) — = الحمل

Enfant conçu (F) . || (ا ح) — سداسي الأشواك Hexacanth embryo. (E) جنين ذو ست أشواك يميز المراحل الجنينية الأولى لبعض الديدان الشريطية . || الأجنّي Embryological . || العالِم — Embryologist . || علم الأجنة Embryology . || الجنيني Embryonic . || من الوجهة الجنينية Embryologically . || (فل) جني Démon (F) Demon (E) قوة روحانية تضعها الأساطير اليونانية في منزلة دون الآلهة وفوق الإنسان ، ومنه جني سقراط .

كوش (فل) : جنون Insanity (E) folie (F) زوال العقل أو فساده . يستعمل هذا اللفظ في الطب الشرعي خاصة دون تحقيق دقيق لمعناه ، فهو يشمل إما النقص العقلي الولادي أو زوال القوى العقلية بعد وجودها بحيث يكون الشخص في الحالتين غير مسئول عن أعماله . وتسمى حالات النقص العقلي الولادي (منذ الولادة) amentia (E) وحالات فساد القوى العقلية بعد وجودها dementia . || — Dementia = démence (١) فساد القوى العقلية بعد وجودها (٢) جنون مبكر أو فصام Schizophrenia (E) Démence précoce (F) ويظهر دائماً في سن المراهقة ، وأعراضه النكوص والتجول الذهني في عالم الخيال والوهم وعدم الاتساق بين المزاج والفكر واعتقادات باطلة وهلوسة وأفكار الاضطهاد والعظمة وانحرافات جنسية وتفكك عام في الوظائف العقلية (٣) جنون الشيخوخة Déme-nce sénile وأعراضه قلة النوم وفقدان الشهية للطعام وتدهور الوظائف العقلية واستهتار جنسي وميل للعناد والمشاجرة (٤) جنون دوري Psychose périodique ذهان دوري يتميز بتناوب حالات الهوس والاكتئاب . || جن أو عبقري Genius=génie (١) موجود وهمي (٢) حيوان هوائي ، ناطق ، مشف الجرم ، من شأنه أن يتشكل بأشكال مختلفة وليس هذا رسمه ، بل هو معنى اسمه (٣) جن سقراط Démon de Socrate هو الصوت الباطني الذي كان سقراط يقول انه يسمعه في نفسه ينهاه عما اعتزمه من أفعال ضارة به وهو لا يدري . وكان يسميه بالروح الإلهي ، ولا ينسبه لاله معين (٤) شيطان خبيث Malin génie يقول ديكارت ربما يوجد شيطان خبيث يبذل قدرته ومهارته في خداعي فأخطىء في كل شيء حتى في أبسط الأمور وأبينها .

شم (زر) : جنون = شمعلة Fasciation (F) اصطلاحاً . والشمعلة التفرّق . والجنون من مخطوطة ج . ه من كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري حيث جاء : « المجنون من الشجر كله والعشب ما طال طولاً شديداً ، واذا كان كذلك

قيل جن « جنوناً » . تشوّه الساق والغصن وترققها وانقسامها أجزاء كثيرة وظهـــور أوراق وأزهار مشوهة . ويكثر ذلك في الورد والكرم وبعـــض نباتات التزيين . وسببه في الغالب فرط النمو لوفرة المواد الغذائية في التراب ولازدياد الحرارة والرطوبة في الجو ، حتى كأن النبات قد جن جنونه وصارت أعضاؤه تذهب كل مذهب . || جنين = ملقوحة = فوف Embryon الجنين في اللغة لا تستعمل للنبات ، ولكنهم أطلقوها حديثـاً على كل حي يتكون سواء أكان حيواناً أم نباتاً . والفوف من تحقيق الدكتور أمين المعلوف للجنين النباتي ، وهي صحيحة . أمـا الملقوحة فمن وضع الدكتور داود الجلـــبي للجنين الحيواني والنباتي . ولولا شيوع كلمة الجنين لكانت العلقة أو المضغة أصلح منها للانسان والحيوان . || تقطيع الـ Embryotomie يؤتى في الرحم عند تعسر الولادة .

شق (ط) : جنون = خبل عقلي (مقابـــل) Insanity (E) . || — = خبل = ارتباك = تخبط Derangement . || — الافتراس Lycanthropy . || — السرقة Kleptomania . || — عـــدم القدرة عـــلى المشي Atremia . || — العظمة Megalomania . || جِنّة = مسّ = هوس Mania . || — غولية Alcoholic m. . || — نفاسية Puerperal m. . || — التألّه Theomania . || — حسابية = جنون حسابي Arithmomania . || — الشبق النسوي = شبق مؤنث Nymphomania . || — المبالغــة او الكــذب Mythomania . || — مفردة Monomania . || جنين Fœtus . || — ورقي F. Papyraceous || — متحجر Lithopædion . || — كاذب لحمي Carneous Mole . || — مبرقش Harlequin Fœtus . || جنيـني Fœtal . || مجنـــون = مخبول = سعير من المرض Mad . || — = مخبول Insane .

شي (ث) : جَنّة = فردوس ، مقصورة عليا (في المسرح) (مقابل) Paradis (F) . || — عدن Éden . || مِجَـــنّ Pavois . || — = ترس Bouclier . || — إغريقي B. grec || — أو ترس روماني B. romain || — أو ترس غالي B. gaulois

جني

مص (ق): الجناني يعلق المدني Le criminel tient le civil en état (F).

جهبذ

مص (تا): كاتب مختص بتحصيل الأموال وكتابـــة الإيصالات بها وتدوينها في السجلات واثبات ماينفق منها .

جهد

مص (فل): جهـــد Effort (F) Effort (E) سيكولوجياً : كل نشاط يبذله الكائن الواعي جسمياً كان او عقلياً : ويهدف غالباً الى غاية . || (م) الجهد — Potential الجهد عند نقطة بالنسبة الى كتلة أو شحنة كهربية او قطب مغناطيسي هو الشغل المبذول في تحريـــك وحدة الكتل او وحدة الشحنـــات الكهربائية او وحـدة الأقطاب المغناطيسية من ما لا نهاية الى النقـــطة . || (الك) — الإلهاب Firing potential الجهد بين الشبكة والكاثود الذي يترتب عليه بدء التوصيل الكهربي في الصمامات الغازية . || — الأمامي Forward voltage (E) الجهـد الذي يسلط على مقـوم للتيار في الاتجاه الأمامي . || — الحـــاجز Potential barrier. أقل جهد يتســع الإلكترون من الخروج من سطح المعـدن . || (ط) — العجزي الحرقفي Sacro-iliac strain وهـو ألم في أحد المفصلين العجزيين الحرقفيـين او كليهما . || (طن) — المركزي Central potential. يقال للجهد النووي حين يكون متماثلا في جميع الاتجاهات . || (كم) — التلامس Contact p. « ويقـــال للجهد الكهربائي الذي يتولد عندما يتلامس معدنان مختلفان» || (الك) هبـوط — P. fall. هو انخفـاض الجـهد بالقرب من الأنود او الكاثود بسبب شحنة الحيز ويقال له عند الأنود انخفاض أنودي وعند الكاثود انخفاض كاثودي . || (هم) الإجهاد Stress هو رد فعل الجسم الناتج من تأثير القوى فيه ويقـــاس بمعدل القوة على وحدة المساحات من المقطع العمودي على خـط اتجاه القوى . || — الانضغاط Compressive or crushing s. الإجهاد الذي يـــؤثر على القضيب فيقصره ويميل الى زيادة انحنائه . || — التشغيل Working s. هو الإجهاد المسموح بـه في تقدير أبعاد أجزاء الآلة او المنشأ . || — الثني Transverse or bending s. الاجهاد الذي يؤثر على القضيب فيثنيــه (شد متحد مع ضغط) . || — الشد Tensile or pulling s. الاجهاد الذي يؤثر على القضيب فيطيله ويميـــل الى جعل انحنائه مستوياً . || الـ — العملي Working s. الإجهاد المسموح به حتى لا تتأثر أعضاء الآلة بتغير مستديم او تمـــزق او انكسار . || — الكـــلي Integral s. هو القوة الكلية المتأثر بها مقطع قضيب سواء أكانت هذه القوة قـوة شد او ضغط او قص او ليّ اوثني . || — الليّ Torsional or twisting s. الاجهاد الذي يؤثر على القضيب فيلويـه (شد متحد مـــع جز) . || شدة — Intensity of s. هي مقدار الاجهاد على وحدة المساحات ويطلق عليهـــا حديثاً « الاجهاد » فقـط . || المجهود Effort هو الثقل او القـــوة التي ترفع الحمل او تجره بواسطة الآلات .

كوش (فل) : جهد Effort (F) (E) فعل يمارســه الكائن الواعي من اجل التغلب على صعوبة ما . يميز وليم جيمس بين نوعين مـن الجهد : جهـد عضــلي musculaire (F) وجهد عقــلي intellectuel . || — Nisus لفظ لاتيني يستخدم كما هو في اللغــة الفرنسية للدلالة على الجهد اللاارادي أو اللاشعوري . يطلقه هيوم على الجهد العضلي الذي نحس به .

جر (فر) : الجُهد Potentiel (F) potential (E) . || — الاثارة P. d'excitation = e. p. || — التأين P. d'ionisation = ionizing p. || — التماس P. de contact = c. p. || — الحــث P. d'induction = induced p. || — تحثـــي P. induit = induced p. || — سالب P. négatif = negative p. || — الشبكـــة Tension de polarisation de la grille = grid bias || قمة الـ — Sommet du voltage = peak v. || — كهربي Potentiel électrique = electric potential . || الـ — — لجسم مشحـون P. d'un corps chargé = p. of a charged body || — الكهرساكن P. électrostatique = el.tic pressure . || — اللوحة = — المصعد Tension de plaque = plate voltage || الـ — المطلق Potentiel absolu = absolute potential || — مغنـاطيسي p. magnétique = magnetic p. . || مقياس الـ — = بوتنسيومـتر potentiomètre = potentiometer . || — موجب potentiel positif = positive potential . || المجهود Effort (E) (F) . || إجهاد = الانضغاط E. de compression = compressive or crushing stress . || الـ — (وحدة الجهود) E. unitaire = Unit s. . || — الانحنـاء E. de flexion = bending s. || — التّحنيب E. de flambage = buckling s. || — الجز E. tranchant = shearing or cuttings. . || الـ الديناميـ (او الحركي) E. dynamique dinamic s. || — الرضوخ E. de fléchissement yield s. || — السّد E. de traction = tensile s. . || — العازل E. diélectrique = dielectric s. . || — القصّ (او الجز) E. de cisaillement (tranchant) = shear . s. = shearing . s. — || الـ الـكـلّي E. total = integral s. || — E. intégral = I. s.

شق (ط) : جهد = توتر = شدّة (مقابــــل) Stress (E).

جهر

شم (زر) : مجهر Microscope (F) (E) شائعة . وقيل مجهار فلم تشع بل جعلت أمام مكبر الصوت وقيل أيضاً جاهرة على وزن اسم الفاعل فـــلم تشع أيضاً . آلة بصرية لفحص الأجرام الدقيقة فتكبرها جداً . وهي أشكال كثيرة الاستعمال في علوم الطب والمواليد والزراعة .



جر (فر) : المجهر الالكتروني (أو الكهربي نسبة الى الكهرب) Microscope électronique (F) electron microscope (E) . || — بسيـــط M. simple = s. m. || الـ المركب M. composé || — مزدوج العينية compound m. M. binoculaire = binocular m. || المجهرية Microscopie . m.py || مجهري Microscopique .

Ultra microscope= u. m. || جَهّارة || . mic
شق (ط) : مختص بالجهر (E) Microscopist.
كوش (فل) : جوهر (E) (F) Substance
(١) هذا الاسم عند المتفلسفين منقول من الجوهر عند الجمهور ، وهي الحجارة التي يغالون في أثمانها ، ووجه الشبه بين هذين الاسمين أن هذه لما كانت إنما سميت جواهر بالاضافة الى سائر المقتنيات لشرفها ونفاستها عندهم وكانت أيضاً مقولة الجوهر أشرف المقولات سميت جوهراً (٢) اسم مشترك (أ) « يقال أولاً على المشار اليه الذي ليس هو في موضوع ولا على موضوع أصلا ، والذي ليس هو في موضوع قائم بذاته متقوم في ذاته، معين تعييناً أولياً بماهية باقية ما بقي هو » وهذا المعنى هو من أشهر معاني الجوهر إذ كان هذا هو المقر به عند جميع المتفلسفين أنه جوهر، وهذا التعريف للجوهر يستند اليه سبنوزا في تأسيس الأحادية (ب) « ويقال ثانياً على كل محمول كلي عرف ماهية المشار اليه من جنس أو نوع أو فصل » وهو جوهر بالتشكيك لأن المعنى الكلي لا يتقوم بذاته . (ج) « ويقال ثالثاً على كل ما عرف ماهية شيء ما أي شيء كان من المقولات العشر . ولذلك يقولون إن الحدود تعرف ماهيات الأشياء . وهذا إنما يسمى جوهراً بالاضافة لا باطلاق » (٣) هو السبب في وجود سائر المقولات » (٤) الهيولى هي جوهر من حيث هي موضوعة للصورة ، والصورة جوهر من حيث هي مقومة للموضوع ، والمركب منها جوهر من قبل أنه مركب منها (٥) مبادىء الجواهر جواهر ضرورة (٦) المتكلمون يخصصون اسم الجوهر بالجوهر الفرد المتحيز الذي لا ينقسم ، ويسمون المنقسم جسماً لا جوهراً ، ويحكم ذلك يمتنعون عن اطلاق اسم الجوهر على المبدأ الأول (٧) عند المدرسيين يطلق اسم الجوهر بالتشكيك على الله والمخلوقات (٨) عند كانط الجوهر معنى قبلي نحصل عليه من الحكم الحملي لأن هذا الحكم هو الذي يعبر عن العلاقة بين الجوهر والعرض . والجوهر هو المقولة الأولى بين مقولات الاضافة الثلاث . ولما كان لكل مقولة رسم تخطيطي Schème فإن رسم الجوهر هو بقاء تصور البقاء في الزمان . || — فرد (مقابل) (E) Atom (F) atome .

شم(زر) حجر كريم (F) pierre précieuse الجواهر حجارة صلاب مختلفة التراكيب تجلى وتستعمل في صنع الحلى والمصنوعات الفنية . وقد ذكرناها معرفة في أماكنها وجردنا أسماءها فيما يلي ، وراجعنا في تحقيقها كتب الجواهر للتيفاشي والبيروني وابن الاكفاني والمعجمات العربية ومعجم لاروس القرن العشرين ومفردات ابن البيطار وتذكرة داود الأنطاكي وتعليقات الأب أنستاس الكرملي على كتاب ابن الأكفاني وبحث داود الجلبي في مجلة المجمع العلمي العربي : عقيق Agate . زمرد ريحاني Aigue - marine . هيصم Albâtre . جَمَز = جَمَشْت = معشوق Améthyste ياقوت بنفسجي **Améthyste oriental** . عين الهر Astérite ou oeil - de - chat . زمرد مصري Béril ou béryl . خلقيدوني Calcédoine . ماس أسود Carbonado . زبرجد مفتوح Chrysolithe

مرجان = بُسَّذ Corail . ياقوت Corindon . يَنَع = عقيق أحمر Cornaline . مها = بَلّور = حُوَمة = در النجف Cristal de roche . ماس = ألماس Diamant . زمرد = زمرذ Émeraude . بجادي = بنفش Grenat . شاذنة = شاذنج Hématite . ياقوت أكهب Hyacinthe . يشم Jade . يشب = يشف Jaspe . لازورد Lapis ou lazulite . دهنج Malachite . زبرجد زيتوني Olivine . جزع Onyx . عين الشمس Opale d'orient . زبرجد Péridot . لؤلؤة = جمانة Perle . ياقوت بهرماني Rubace . ياقوت أحمر Rubis . بلخش = لعل Rubis balais . ياقوت أرجواني Rubis oriental . ياقوت رماني Rubis spinelle . سفير Saphir . ياقوت أنثى Saphir femelle . ياقوت ذكر Saphir mâle . جزع بقراني Sardoine . تنكار Tincal . ياقوت أصفر Topaze . فيروز = فيروزج Turquoise . زرقون Zircon .

مد : الجوهر (مقابل) (E) Substance . || — الانسانية Essence of humanity .

شي (ث) : جوهرة = حلية (F) Joyau . || مجوهرات Pierreries = joaillerie .

شق (ط) : جوهري (نسبة للجوهر) Atomic(E) . || نظرية جوهرية A. theory || وزن جوهري A. weight .

مص (مر) : الجهر (E) Dazzling . || (فن) الجهير Basse . || — الأول Barytone . || (صو) التجهير Sonorisation (F) Voicing(E) هو النطق بالصوت المهموس مجهوراً كنطق التاء دالاً في «ازدان» بدلاً من « ازتان » ومثل « ازداد » في « ازتاد » . || جهارة درجة الاحساس بشدة الصوت Loudness . || (بك) مجهار Microscope . || (طبع)— Loudspeaker جهاز تصدر عنه ذبذبات صوتية جهيرة بفعل الذبذبات الكهربية فيه || (مؤ) — Loudspeaker(E) Haut-parleur(F) || (ا ح) مجال المجهر Microscopic field(E) الحيز الذي يضم الأشياء المرئية تحت المجهر . || (مر) مرئيات — (الميكروسكوب) M. appearances اي المشاهدات الدقيقة التي لا ترى الا بالمجهر (الميكروسكوب) . || (بك) مجال مجهاري M. field || (فل) جوهر (F) Essence (أ) ميتافيزيقيا : الجوهر هو حقيقة الموجود ومقوماته ويقابل العرض وعند الكلام عن الله عز وجل يقال : الذات الالهية (E. divine.) (ب) منطقياً: الماهية وهي الخصائص الذاتية لموضوع معين وتقابل الموجود . تطلق الماهية غالباً على الأمر المتعقل مثل المتعقل من الإنسان وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي . || جوهري (E) Essential (F) Essentiel نسبة الى الجوهر ، ويقال على كل ما هو أساس للشيء ومقوم له . || (ا ح) هوائم مجهرية دقيقة Nannoplankton وهي الكائنات الحية المجهرية Nanoplankton (E) من نبات او حيوان تعيش طافية في الماء .

جهز

جر(فر) : جهاز Appareil (F) apparatus (E) || — إرسال A. de transmission=transmitting set . || — استقبال (أو مستقبل) poste réce- pteur=receiving s. || — تبريد Appareil frigorifique=freezing apparatus . || — تصوير = كاميرا Camera photographique . || — **فحص الحلق** **Laryngoscope** . c. P.ic || — لاسلكي (F) Appareil sans fils (E) || الأجهزة الكهربطبية wireless apparatus (E) Appareils électromedical=electromedical apparatus || جاهز Disponible= available
شق (ط) : جهاز = جملة = طريقة (مقابل) System (E) . || — بولي Urinary s. || — تناسلي Urogenital s. || — التنفس Respiratory s. || — شبكي بطاني Reticulo endothelial s. || — عصبي مركزي Central nervous s. || — لنفاوي Lymphatic s. || — هضمي = — غذائي Alimentary s. || — تعيين حجم الأعضاء Orthodiagraph .
مع (فض) : جهاز الهدي (مقابل) Guidance system (E) . || (تر) التجهز = الجاهزية Availability .
مص (م) : جهاز Apparatus (E) مجموعة من أدوات وآلات وما إلى ذلك يُحتاج إليها في إجراء تجربة علمية . || (ا ح) ال — أو المجموع System . || — أو العصبي أو المجموع — Nervous s. || — او — الابرازي Excretory S. || — التناسلي Reproductive S. || — الشبكي البطاني Reticular endothelial s. || — الهدبي S. ciliary || — الهضمي = — الهضم S.digestive || (جي)— قمي مشطور Ethmolysian Apical S. الجهاز القمي للقنفذانيات غير المنتظمات عندما يمتد فيه لوح الصفاة الى الخلف متتبعاً خروج الخوران ليغطي مكانه فيصل الى الحدود الخلفية للجهاز فيشطره بذلك طولياً شطرين . || — — مغلق Ethmophract A. S. الجهاز القمي في القنفذانيات غير المنتظمات عندما تسترجع الألواح المختلفة فيه ترتيبها الأصلي بعد خروج الخوران وخاصة لوح الصفاة الذي ينكمش أثناء هذه العملية ويرجع الى وضعه الطبيعي فيصير الجهاز محكماً ويصير ترتيب الألواح فيه أكثر انتظاماً . || — — مقطوع Disjunct A. S. الجهاز القمي في القنفذانيات غير المنتظمات عندما تضاف اليه بعض ألواح زائدة تفصله عرضياً الى قسمين وتجعله ظاهر الاستطالة من أمام الخلف . || (ط)— تيلر (مشد تيلر) Taylor's brace Taylor's apparatus وهو داعم فولاذي للصلب لعلاج مرض (بوت) . || — « جُسولْجي » Golgi Apparatus أحد عضوانيات (organoids) الخلية ، وقد ثبت وجوده في الخلية الحية بعد رؤيته بالمجهر الالكتروني . || (ك) — اختبار السحج Abrasion tester جهاز تختبر به مقاومة القماش للاحتكاك . || — بالم كويست Palmquist

apparatus جهاز صغير سهل الحمل يستعمل لتقدير كمية ثاني اكسيد الكربون في الجسـو . || (ط) — عصبي مستقل ذاتيا Autonomic nervous system هو جزء من الجهاز العصبي يقوم بعمل غير إرادي . او مجموعة من الخلايا او الألياف العصبية نصف المستقلة (شبه المستقلة) منتشرة في الجسم وتضبط عمـل الأحشـاء . || (مر) — « مينيت » Minnitt's apparatus جهاز للتخدير بالغاز والهواء تستعمله المريضة بنفسها . || (ق) تجهيز Armement (E) || (دو) — القاعة Equipment of the Hall (E) || (ك) — مقـاوم Aménagement de la salle التكمش او(التغضن)Anticrease Finish(E) تجهيز كيماوي للأنسجة يقصد به مقاومة التكمش التي تقلل من رونق الأنسجة . || (ق) مجهز Armateur(F) || الـ — غير المالك A. non propriétaire من يقوم بالعمل نيابة عـن مالك السفينة ، ويسمى المجهز غير المالك او المجهز المدير . || — المفوض A. gérant شي (ث) : جهز = عدّ = زوّد (مقابـل) Équiper (F) . || جهـاز = عدة = ركب = نوتية Equipage . || — التنوير Luminaire.

جهض

مص (ط) : الإجهـاض (E) Abortion طرد ما في الرحم من حمـل في الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل . || — التلقائي A.,spontaneous (natural or accidental) . || — الجنائي A.,criminal || — الحتمي A.,inevitable « مـا لا يمكن تفاديه » . || — الذاتي A.,self-induced وهو أن تجهض المرأة نفسها . || — العلاجي A.,therapeutic (justified abortion) ويجرى علاجاً للحامل محافظة على صحتهـا . || — العنقي A.,cervical نوع من الإجهاض ينزل فيه الجنين من تجويف الرحم الى قناة العنق . || — الفوْت A.,missed « موت الجنين مع بقائه داخل الرحم » . || الـ — الكامل A.,complete خروج الجهيض كله . || — المتكرر A.,repeated . || — المعـاود A., habitual إجهاض متتال متكرر في نفس دور النشوء تقريباً ثلاث مرات متتابعات أو أكثر . || — المنـذر A.,threatened وفيه تظهر علامات وأعراض خروج الجنين فيمنع بالعلاج أو يتم الإجهاض . || — الناقص A., incomplete بروز جزء من الجهيض وبقـاء الجزء الآخر في الرحم . || ابتعاث — A.,induction-of « إحداثه قصداً » . || آلية — A.,mechanism of « كيفية حدوثه » . || التدخل الموضعي الآلي في — A.,local mechanical interference || العلامة في — A.,the «show» in إفراز مخاطي مدمى يفرزه عنق الرحم في أول الولادة أو الإجهاض. || الـنزف المشيمي الساقطي في — A.,chorio-decidual haemorrhage . || مُجْهِض = مُجْهِض Abortifacient « عقار يؤدي للإجهاض » . || العقاقير المجهضة A. drugs وهي التي تخرج ما في الرحم من حمل في غير أوانه . || الجهيض المستكن Abortus, missed « جنين يموت ويبقى داخـل الرحم » .

شق (ط) : اجهاض = اسقاط = طرح Miscarriage (E) . || — = اسقاط صناعي جنائي Abactus Venter . || يجهض = يسقط Abort . || مجهض (دواء) Abortifacient . || اجهاض = اسقاط Abortion .

جهل

كوش (فـل) : مجهول Unknowable (E) inconnaissable (F) (١) موجود ولكنه ليس موضوع إدراك . وهذا الاصطلاح هو عنـوان الجزء الأول مــن كتاب « المبادىء الأولى » لهربرت سبنسر (٢) ملازم للفلسفة اللاأدرية في مختلف صورها في نقدية كانط ووضعية كونت وتطورية سبنسر . (٣) يقول هاملتن إن القـول بالمجهول ينطوي على تناقض ، إذ كيف نقرر وجود شيء نحن نجهله . || تجهل Paramnesia=paramnésie (١) اضطراب التعرف (٢) الشعور بما سبق رؤيته .

مص (فل) : تجاهـل المطلوب (ألينخوس) ، Élenchus (E) ضرب من المغالطة قال به أرسطو ، ويقوم على إثبات أمر غير موضع النزاع أو رفضه .

جهم

شي (ث) : جهنم Érèbe (F) في الميتولوجيـا الاغريقية .

جوب

جر (فر) : جواب (في النغمـات الموسيقية) Octave (F) (E) . || التجاوب = الاستجابة = الجواب Réponse=response . || — جهـد الارسـال R. de voltage de transmission transmitting v. r. . || — قـدرة الارسال R. de pouvoir de t.=t. power r. || — الـ — الجـاهزة R. de la puissance disponible . available power r. || — — العرض R. de pouvoir de projection=projector power r. || — نسبي R. relative=r. r. || إستجابة التردد R. de fréquence=frequency r. || — تيار الارسال R. du courant de transmission=transmitting current r. || — عشوائية R. au hasard . at random r. || الـ القطبية R. polaire=polar r.

مع (الك) : تجاوب التردد Frequency r.(E) .

شي(ث): مِجْوَب = مجواب Emporte - pièce (F) آلة الخرق يستعملها الحذاؤون وغيرهم.

كوش (فل) : استجابة Reaction,response (E) Réaction (F) كل ما يرد بـه الكائن الحي على تنبيه أعضاء الحس ، وتكون الاستجابة إما لفظية أو انفعالية أو بالاحتفـاظ بوضع الجسم أو أحد أطرافه ، وقد تكون بالكف عن الحركة بـدلاً من القيام بحركة . يؤثر عـلم النفس الحديث استخدام response بدلاً من reaction منعـاً من اللبس الناشىء عن تعدد المعاني ، إذ يفيد هذا اللفظ « رد الفعـل » كما في الميكانيكا ، و « التفاعل » كما في الكيمياء ، و « الفعل المنعكس » كما في الفسيولوجيا و « الرجع » كما في علم النفس الفسيولوجي .

مص(صو):الجواب(E) Octave في كل نغمتين تردد إحداهما ضعف تردد الأخرى، ويقال النغمة التي ترددها الضعف إنها جواب النغمة الأخرى ويطلق الجواب أيضاً على المسافة الموسيقية بين النغمتين أي على النسبة ١:٢ . || — الشرط Apodose, Apodosis, الجزء الثاني من الجملة الشرطية . || (ق) الجـوّاب التجاري = الجـوّال التجاري Voyageur de commerce(E) commis v. . || المجاوبة الصوتية Antiphony(E) . || — الكيماوية Chemotaxis . || (ا ج) استجابة Response . || (ا ح) — للحـافز Harmosis التأثر بالحافز والاستجابة له ، مثل استجابة الجـذر للجاذبيـة الأرضية . || (ا ج) استجـواب Interpellation . || (ق) — الخصوم Interrogatoire des parties(F) هو توجيه أحد الخصمين الى الخصم الآخر بإذن من المحكمة أسئلة ليجيب عنها وذلك بقصد الحصول على إقرار منه .

جوبية = **نارجيل شيلي** Jubœa spectabilis (L) cocotier du chili (F)

شم (زر) : الأولى معربة ، والثانيـة ترجمة الاسم

الفرنسي . شجر للتزيين من الفصيلة النخلية .

جوتـة = **قنب كلكتة** Jute ou chanvre de Calcutta (F)

شم (زر) : الجوتة معربة وهي من السنسكريتية ، والثانية مترجمة . ألياف تستخرج من الملوخيـة

المعروفة أي Corchorus olitorius(L) ومن نوع آخر مقـارب هو C. capsularis وهذان النوعان يزرعان في الهند لأجـل مشاقتها أي لحاء سوقها فيصنعون منها حبالاً وأكياساً وغيرها .

جوتر

مص (ط) جُوتَر = سِلْعة (العنق) Goître(E) تضخم الغدة الدرقية عند نشاطها الزائـد عن الحد ويغلب أن يكون ذلـك مصحوبا بجحوظ العينين (Exophthalmic g.) . || — (تـورم درقي) لمفي غدّاني G.,Lymphadenoid .

جوث

مص (ط) : الجَوْث (مقابل) Abdomen, inverted gourd (E).

جوح

مص (ا) : جائحة = اجتياح Cataclysm (E) .

جوخ

شي (ث) : جوخ Drap (E) قماش معروف من

الصوف .

جود

شي (ث) : جود = قرية = جردل « مصريـــة مولدة » (مقابل) Seille F

شم (زر) : جواد (F) Cheval de selle ج جياد وأجياد . فرس الركوب كالخيل العراب ، وغيرها كثـــير . ‖ = = فرس ركوب = فرس الركوب C. de S. الفرس الذي يتحلى بصفات تجعـــله صالحاً للركوب كالخيل العراب .

جودلة « مولدة » Couvre - pieds (F)

شي (ث) : ضرب من لحاف قصير لتغطية الرجلين .

الجوديسيا Geodesy (E)

مص (جغ) : علم قياس الأرض ومعرفة شكلها ، وحجمها ، وثقلها ، وكثافتها ، ورفع مساحـــات يكون تقوس سطح الأرض عاملاً في تحديدها .

جور

جر (فر) : جـــوار Voisinage (F) vicinity ‖ proximity (E) . المجاور Adjacent (F)(E) . A. (angle)=a. ‖ .

كوش (فل) : تجاور Contiguity (E) conti-guité (F) (١) عند أرسطو تداعي المعاني له ثلاث صور ، منها التجاور (٢) يرجـــع مذهب التخير éclectisme تداعي المعاني الى قانونين : التجاور في الزمان والتجاور في المكان .

شق (ط) : تجاور = تقارب = إتصال (مقابل) Juxtaposition (E) .

مد : الجائر (مقابل) Pyrosis .

مص (اج) : جوار (E) Neighbourhood ‖.

(فل) : تجاور (F) Contiguité (E) Contiguity إحدى الصور الثلاث لقانون الترابـــط الذي وضعه أرسطو ، فتتداعى المعاني اذا اقترنت في الزمــــان أو المكان .

جوز

شم (زر) : جوز (L) (juglans) (F) Noyer لفظ الجوز معرب قديماً من الفارسية . جنس شجر مثمر من الفصيلة الجوزية . ‖ ـ أرمد N. cendré



(j. cinerea) . ‖ ـ معروف أو شائـــع (j. regia) N. commun ناب الجمل في مصر . وهو مبذول في غوطة دمشق ‖ ـ أسود N. noir (j. nigra) . ‖ ـ جندم = جوزجندم = شحمة الأرض Garcinie Mangoustanier (garcinia mangostana) عن معجم أسماء النبات . وضبطها ابن البيطار بجيم مضمومة وراء مهملة . وهي مـــن الفارسية كوز كندم بمعنى جوز الحنطة . شجر من الفصيلة الكلوزية له ثمرة تؤكل . ويرى مايرهوف أن هذه الأسماء العربية والمعربة كانت تعني نوعاً مـــن الحزاز وهـــو Lécanore comestible لا نبات غرسينيا هذا . ‖ ـ الطيب = ـ بوّا = بسباسة



Muscadier aromatique (myristica frag-rans) القاموس. وتطلق البسباس أيضاً على نبات آخر . وجوز بوى مـــن الفارسية ومعناها جوز الطيب . وهي في المفردات وشرح أسماء العقـــار بالألف أي جوز بوّا . شجرة من فصيلة جوز الطيب لها بزور وأغلفة بزور عطرية منبهة . ‖ ـ القيء Vomiquier (strychnos nux vomica) شجر طبي عظام من فصيلة اللوغانيات loganiacées يستخرج منه الأستركنين . ‖ ـ ماثل = بُقّم = بُقُم Datura metel (L) ضبطها ابن البيطار بضم القاف ، وضبطها الفيروزابادي بفتحها كسكر . وهو غير البقم بفتح الباء . وكلمة metel من ماثـــل . نبات عشبي طبي من أصل هندي . ‖ الـ ـ المجنح Caryopteris من اليونانية بهذا المعنى لثارها المجنحة . جنس جنبية للتزيين من فصيلة رعي الحمام . ‖ ـ ـ المغـــولي C. mongolica . ‖ ـ ـ المكتنز C. mastacanthus . ‖ جوزة Noix (F) ثمرة الجوز . وتطلق على ثمار أخرى . ‖ ـ الكولة = ثمرة الكولة N. de kola . ‖ ـ الهنـــد = =



النارجيل = نارجيلة Noix de coco . ‖ جويزة Nucelle الفرنسية من اللاتينية بمعنى الجوزة . وفي مصر يعربون بكلمة نويســـلة . جزء البيضة الذي يكتنف الكيس الجنيني والذي تغطيه ُغلف البيضة « البذيرة » . ‖ جوزية = قارية Carya القاريـــة معربة . وهي من اليونانية معناها الجوز . وقـــد أطلقت على هذا الجنس على حـــين أن جنس الجوز غيره . وكلاهما من الفصيلة الجوزيـــة . جنس شجر للتزيين فيه نوع يزرع لثمره . ‖ ـ بيضاء C. blanc (L) (c. alba) (F) . ‖ ـ قطنية C. tomen-teux (c. tomentosa) . ‖ ـ محـــززة C. sillonné (c. sulcata) . ‖ ـ مُـــرة C. amer (c. amara) . ‖ جوزيات Juglan-dacées ou juglandées (F) فصيلة الجوز مـــن ذوات الفلقتين عديدة التويجيات .

شق(ط): جوز القيء(كيمياء) Nux vomica (E)

جر (فر) : المجاز Travée (F) span bay (E) .

بني (ث) : جائز Faîtage (F) عمود خشبي تستند عليـــه روافد الجملون . ‖ ـ أساسي Maitresse (poutre) جسر أساسي في السقوف ونحوها . ‖ ـ الجسر Longeron . ‖ مجـــازة Berme ممر ضيق بين السور والخندق . ‖ مجازات Déambu-latoires ممرات جانبيـــة تطيف بهيكل الكنيسة . ‖ مجوز « عامية شامية » Flûte double .

مع (تب) : تجاوز = تسلل (مقابل) Offside (E) . ‖ (سك) نقطة التجاوز Fouling point . ‖ ابعاد ـ = ـ ابعاد الحركة F. standard moving . ‖ (الك) الجواز Transistor .

مد : جوزة (مقابل) Nucelle (F) . ‖ جوزيات Juglandacées . ‖ أجـــوزة العظم Bone trabecula (E) .

مص(حض) الجوز (E) « Juzlan regia » Walnut خشب جميل المظهر لين يشيع استعماله في الأثاث. ‖ (ن) ـ الأكي Akee nut وهو ثمرة نبات « بليجيا سابيـــدا » (Blighia sapida) تنبت في المناطق الاستوائيـــة . ‖ (ق) جـــواز الإبحـــار ـ السفر Passeport maritime; congé (F) ‖ Passeports هو وثيقة تمنحها الدولة لأحد رعاياهـــا لإثبات شخصيته عند رغبته في السفر الى الخارج . ‖ تجاوز حدود السلطة = تعدي حـــدود السلطة Détournement de pouvoir . ‖ الـ ـ مـــن الطرفـــين Concession réciproque . ‖ جائز Licite . ‖ الأمر الـ ـ Objet licite . الأمر غـــير ـ O. illicite . (فل) مجـــاز Allégorie (F) Allegory (E) اســـم لمـــا أريد به غير ما وضع له لمناسبة بينهما (تعريفـــات الجرجاني) . ‖ (جي) المجاوزة Overlap. (E) تجاوز الصخور الرسوبية الحديثة الحـــدود التي بلغتها صخور أقدم منها . وتحدث هـــذه الظاهرة بسبب طغيان البحار .

جوف

شي (ث) : جوّف = فرّغ (مقابل) Évider (F) . ‖ تجويـــف (في النحت) Gorge . ‖ ـ = تفريغ Évidement . ‖ مجوف القمر Chevé .

جر (فر) : أجْوَف Creux (F) groove (E) . ‖ جوّف = حفر Creuser=to excavate . to hollow .

شم (زر) : تجويـــف = جيب Sinus (F) اسم لتجاويف مختلفة وغير منتظمة في بعض أجزاء مـــن جسم الحيوان . ‖ مجوفـــات = مجوفات البطن = لاحشويات Cœlentérés (F) من اليونانية. لأن لها تجويفاً واحداً له فتحة واحدة الى الخـــارج هي فم وأست جميعاً . وسماها مجـــمع مصر لاحشويات أي لا أحشاء لها ، والمجوفات عندي أصلح . شعبة من الحيوان معظمها بحرية . وتسمى زهر البحر لأشكالها وألوانها الزاهية ، وهي أربع طوائف : المُدارات الرئوية والمرجانيات والقراصيات والمشطيات . ‖ ـ القرون Cavicornes قسم من المجترات كالبقريات والغنميات والظباء لها قرون مجوفة خلافـــاً للأيايل فهي مُصْمتة القرون .

شق (ط) : جوف = تجويف = حفرة = حجرة

Cavity (E) . || — البطن .Abdominal c . || — الجمجمة .Cranial c || — الجنب Pleural c . || — الرحم .Uterine c . || — الفـــم = Buccal c. || — مصلي .Synovial c . || — الخد تجويف الحوض .Pelvic c . || — الدمــــاغ Cerebral c. || — النقي .Modullary c . || جوف = غار Antrum . || — حيمـــور (في عظم الفك العلوي) A. of highmore . || الـ — المنابي Glenoid . || جوفي = بطني Cœliac . || مرض — = مرض زلاقي C. disease . || تجوف النخاع = تكهّف النخاع الشوكي Syringomyelia . || — الدماغ Porencephaly.

مص (ا ح) الجوف = « سيلوم » Coelom(E) «باطن البطن» . || جوفي = سيلومي Coelomic || (ط) : الجُـــواف Coeliac disease مرض إسهالي مجهول السبب يميزه براز كبير الكميات يصيب الشيوخ عادة في المناطق الشماليـــة . || (ا ح) : أجـــوف القرن Cavicorn, hollow horned تطلق على الحيوانات ذوات القرون الجوفـــاء كما في بعض المجترات . || تجويف Lumen ويطلق عادة على تجويف الخلايا أو الأوعية أو القصيبات . || — أروح .Glenoid cavity منخفض غير عميق عند التقاء بعض عظام الحزام الصدري ويبيت فيه رأس عظم العضد . || الـ — الأمامي للثغر .Front cavity الفجوة الخارجيـــة للثقب الثغري . || — الحقي Acetabulum تجويف مستدير في عظـــم الورك يستقر فيه رأس عظم الفخـــذ . || — المنسل = المنسلي الثانوي Gonocoele تجويف يحيط بالمنسل في السهـــم . || (جي) — جنيب المعـــدي Paragaster التجويف الوحيد الذي يضمه جدار الجسم في المثقبات وتتم فيه معظم عمليـــات الجسم الحيوية كالهضم والتنفس والإخراج . || (ط) — الفم Mouth cavity . || — المعوي البدائي أو الربض البدائي Archenteric c. or primitive gut « منه ينشأ الجهاز الهضمي في الجنين » . || — النُّخْطي .Amniotic c وهـو الذي يملؤه النخط لا سيا الذي بين السلي والجنـين . || — البلاستولة . Blastocele تجويف داخــلي في البلاستولة يمتلىء بسائـــل غرواني . || — النخاعـــي = Cavity medullary . || — النقي . || (ا ح) . مجوفة الحراشيف Coelolepida « جماعة الفقاريات البائدة عديمة الفكين » .

جوق

شي (ث) : جوقة أبواق (مقابل) Fanfare (F)
مد : جوقة (مقابل) Khoros.

جول

جر (فر) : مجال Champ (F) field (E) . || — الابصار . C. de vision (ou de ver ou visuel) (or of view) . f. of v. || الـ — الأرضـــي C. terrestre=earth's f. || — الحر . C. libre . || — الصوتي . C. du son (sonore) free f. || — العـين . c. de l'oeil= eye f. Sound f. || — قطري . c. radial=r. f. || — القـــوة c. de force=f. of f. || الـ — الكهربـــائي . c. électrique=e.ic f. || — الكهربائية الساكنة . c. électrostatique=e.ic f. || — مغناطيسي . c. magnétique=f. m.ic || الـ — الـ — للتيار . c. m. du courant=m. f. of current || — منتظم c. uniforme=u. f.

شي (ث) : مجال الصورة = مشهد champ (F) جزء مـــن منظر تستطيع آلة التصوير التقاطه ضمن مجالها . || مُجَـــول Jupon ثوب يلبس تحت التنورة . || — Braconnière, bragonnière

كوش(فل) : جوال أو روبصة Somnambulisme (F) s,m (E) (١) جرت عــادة العلماء أن يطلقوا هذا اللفظ على الشخص في حالة نومه المغناطيسي أو الطبيعي ، بمعنى أنه يأتي أفعـــالاً وهو نائم ، سواء كانت هذه الأفعال حركات كالمشي أو كلاماً (٢) يلاحظ بير جانيه ان الانسان المصاب بهذه الحالة ، في حالة اليقظة ، لا يذكر شيئاً مما كان يفعل وهو نائم . ولكنه يتذكر ذلك كله أثناء تجواله في المرات التالية

مص(بك): مجال مجهاري = — مكرسكوبي . || — مظلم Dark field . || (جغ) — العصف Fetch المدى المائي الذي تهب عبره الريح ، وهو المـــدى الذي تجلب فيه الريح الأمواج الى الشاطىء وتدفعها عنه . || (فـــل) : — الشعور (دائرة الشعور) Champ de la conscience (F) Field of consciousness or area of consciousness (E) جملة الظواهر في وعي شخصي في وقت معـــين ، ويقابل مجال اللاشعور . || — العـــلاقة C. d'une rélation (F) F. of Relation (E) . || (م) — القوة F. of force (E) هو المنطقـــة التي اذا وضع عند أية نقطة منها جسم ما كان متأثراً بقـوة هي في جميع الأحوال دالة معينة المسافـــة كالمنطقـــة التي تجاور جسماً جاذباً . || (ا ح) مجالي الحياة Features (of Life) . || (مر) (م. مجلى) مجولي Bullous .

جوا

جر (فر) : جو (وحدة) Atmosphère (F) atmosphere(E) . || — الشمس . A. du soleil a. of sun . || — متجانس . A. homogène homogenous a. || أجواء إيونية . A. ioniques ionic a.

مع (فض) : جو الأحياء (مقابل) Biosphere(E) . || الـ — الأدنى Troposphere . || — الأعلى Stratosphere . || — الأقصى Exosphere . || — الأوزوني Ozonosphere . || — الأيـــوني Ionosphere . || — الجاذبي Gravisphere . || — الحراري Thermosphere . || — الحيوي Ecosphere . || — فضاء Aero - space . || — الكيمياوي Chemosphere . || — المـــؤثر Effective atmosphere . || — الحس Sensible a. || (سر) رقابة — Air control . || (فض) ما بين الجوين Mesosphere .

شي (ث) : جِواء الحصن Baile (F) مـــا حوالي جدره وما بين سوره من فرج .

شم (زر) : جويات Météorologie (F) عـــلم الظواهر الجويـــة . قلت جويات كقول القدماء معدنيات . ومن مواضيـع هذا العلم تـدوين حرارة الجو وضغط الجو ورطوبـــة الجو وسرعة الرياح ووجهتها وارتفاع الأمطار ، والكشف عن التبدلات الجوية .

شق (ط) : إجتواء Home - sickness (E) مرض الوطن ، الحنين الى الوطن أو البيت .

مص (جغ) : الضغط الجـــوي Atmospheric Pressure ضغط الغلاف الهوائي المحيـــط بالكرة الأرضية . || الغلاف — Atmosphere غلاف من غازات مختلفة أهمها الأكسجين والنيتروجـين وثاني أكسيد الكربون يحيط بالكرة الأرضية . || الميناء — Airport . || (جي) التجوية Weathering تفتت الصخور بتأثير التقلبات الجوية .

جوندو Goundou (F)

مص (ط) : مرض أفريقي يحدث في بروز عظمي بجوار الأنف . || (ا ح) : حافظة جونيديـة Gonidangium. العضو الذي يحتوي بداخله على الوحدة التكاثريـة المعروفة بالجونيدة . || طبقة — Goniderma = Gonidial layer. الطبقـــة التي تحتوي على جونيدات وهي المكونات الطحلبية في ثالوس الأشن .

جيأ

مص (ط) : جَيْئة Presentation (E) ظهور أول جزء يخرج به الحبل من الرحم عند بدء الولادة: تقول جيئة الرأس أو المقعـــدة أو الكتف . || — (المجيء) بالقدم .Footling p . || — بالوجـــه Face p.

شق (ط): مجيء Presentation (E) . || — جبهي Brow p. || — رأسي .Cephalic p . || — قمي Vertex p. || — معترض .Transverse p . || — مقعـــدي .Breech p . || — وجهي Face p.

جيب

شق (ط) : جيب (مقابل) Sinus (E) . || — جانبي .Lateral s . || — جبهي .Frontal s . || — فكي .Maxillary s . || — المياه Bag of waters . || التهاب الجيوب Sinusitis.

جر (فر) : تَجَيُّب = تجديف = سِنخ (ج اسناخ) Alvéole (F) . || — Sinus (F) sine (E) || — جيبي Sinusoïdal = Sinus - oidal .

مص (ه) : الجيب Sine (E) نسبة المقابل الى الوتر ويرمز له بالرمز (جـــا) . || (ا ح) — وَدَجي سفـلي Inferior jugular sinus أحـــد جيوب الدم في المنطقة الأمـــامية في الأسمـــاك الغضروفية . || (ط) — الإسفيني .Sphenoidal s أحد جيوب الأنف الإضافية توجد في الجزء المقـدم لجسم العظم الإسفيني أو الوتدي . || — «دوجلاس» Douglas, pouch of جيب بين المستقيم والمثانة في الذكـر وبـــين المستقيم والرحم في الأنثى . || — « راتك » .Rathke's p وهو ردب من التجويف الفوهي الجنيني ومنـه ينشأ الفص الأمامي للغـــدة

النخامية . || — « هرتمان » Hartman's p. هو الجيب الـموجود في الطرف القريب للمرارة . || — الفكي Antrum, maxillary . || — الكهفي Cavernous sinus . || — « هيجمـور » Highmore, antrum of . || جيـوب جبهية Frontal sinuses فجوات هوائيـة تمتد من تجويف الأنف الى العظمين الجبهيين في الثدييـات . || — «روكيتانسكي وأشوف» Rokitansky- Aschoff Sinuses » وتوجد بخاطيـة المرارة » . || (ه) — تمام الاتجاه Direction cosines لمستقيم مـا هي جيوب تمام الزوايا الثلاث التي يحدثها المستقيم مـع محاور الإحداثيات الثلاثة .

جير

مص (ك):جير = أكسيد الكلسيوم Lime(E) هو مـادة بيضاء تحضر بتسخين الحجر الجيري في قمائن خاصة لدرجة حرارة مرتفعة وإذا أضيف إليه المـاء تحول الى أيدروكسيد الكلسيوم وهـو الجير المطفـأ ويستعمل ملاطـاً . || — الحي = الكِلْسُ الحي Quick L هـو أكسيد الكالسيوم . || (صح) ملاط — Lime-mortar . || (اح) جـيري = كلسي Calcareous . || (مر) تجيُّر Lime incrustation.

جيرردية Gérardie (F) (gerardia) (L)

شم (زر) : باسم أحد الأعلام . جنس زهر مـن الفصيـلة الخنازيرية . || — صغيرة الورق G. à



petites feuilles (g. tenuifolia) || — نغلية أو هجينة (G. hybride (g. hybrida .

جيرلدة Giralda (F)

شي (ث) : مئذنـة في اشبيلية حُول مسجدها الى كاتدرائية .

جيروسكوب

جر (فر) : جيروسكوب = حوّام (مقابــل) Gyroscope (F) (E).

جيروكراف

جر (فر) : جيروكراف Gyrographe (F) G.ph (E) مسجلة الدوران المركزي .

جيش

مص (تا):الجيش العـامل Standing Army(E) . || — النظامي Regular A. .

جيف

شق (ط) : جيفة = شلو ج اشلاء Cadaver (E) . || جيفي = شاحب ممتقع Cadaverous . || صمل — Cadaveric rigidity .

شم(زر): جيفيات Nécrophages (F) من اليونانية بمعنى آكلات الجيف . تطلق على حشرات مغمدات الأجنحة من فصيلة دوسيات القرون كالعث والدافنة والدرقة وغيرها .

جيل

مص (اج) : جيل (مقابل) Generation(E)

جيلاتين Gelatin (E)

مص (اح) : مـادة شبه زلالية لينة لزجة غير قابلة للذوبان في الماء ، تستخرج من عظـام الحيوان وأنسجته بالإغلاء الطويل بالمـاء . || جَلْتَنَة = تَجَلْتُن Gelatinization . || مُجَلْتَـن Gelatinized . || جيلاتيني Gelatinous .

جيم

مص (ك) : جيم = جاما Gamma (E) الحرف الثالث من حروف هجاء اللغة اليونانية . || (اح) جيمة (ج جيمات) Gemma وتطلق على ١. برعم صغير زهري أو ورقي . ٢ أحد النواتج اللاجنسية لبعض النباتات اللازهرية كالمركانتيا ، وتقوم بوظيفة التكاثر . || كئوس جيمية G. cup = Cyathus وهي أعضاء كأسية الشكل عـلى ثالوس بعض الحزازيات المنتظمة كالمركانتيا ، وتحوي في داخلهـا الجيمات وهي وحدات تكاثريـة . || بريعمات — Gemmule ١. في النبات : جيمات صغيرة تنتجها بعض الحزازيات والطحالب . ٢ في الحيوان : بريعمات تنتجها بعض أنواع الاسفنج وتتكاثر بهـا تكاثراً لا جنسياً .

جيلية Gilia (F) (L)

شم (زر) : باسم نباتي أسباني . جنس زهر مـن الفصيلة البولامونيـة . || — ثلاثية الألوان



G. tricolore (F) (g. tricolor) (L) || — رأسية الزهر G. à fleurs en tête (g.capitata) . || — كتانيـة الزهر G. à fleurs de lin (g. liniflora).

جيموني Gémonies (F)

شي (ث) : معرض الجثث ، اسم لمكان في روما كانوا يعرضون فيه جثث المحكومين بالموت قبـل إلقائها في النهر .

جيهل

شم (زر) : جيهل Gayal(F) bos frontalis(L)



معجم الحيوان . حيوان من الفصيلة البقرية .

جيوديزيا

جر (فر) : جيوديزيا (مقابــل) Géodésie (F) Geodsy (E) .

جيولوجية Geology (E)

مص (جي) : عـلم يبحث في الأرض من حيث تكوينها والعوامـل المؤثرة فيهـا وتاريخها . || — البترول Petrolium G. هـو فرع الجيولوجية الذي يبحث في كل ما يختص بالتعرف عـلى أصل البترول وتكوينه ومواقـع وجـوده في الصخور وطرق الكشف عنه . || الـ تحت السطحية Subsurface G. فرع الجيولوجية الذي يدرس ما لا يظهر فوق سطح الأرض من صخور القشرة الأرضية بالاستعانة بعـلم طبيعة الأرض (الجيوفيزيقيا) . || — التربـة Soil G فرع من الجيولوجيـة يبحث في دراسة مكونات التربة الزراعية وكيفية تكونهـا . || الـ التصويرية Photogeology دراسة الجيولوجية عن طريـق التصوير الشمسي ودراسة الصور الشمسية لسطح الأرض المأخوذة بالطائرة خـاصة . || — التعدينية Mining Geology هـو فرع الجيولوجية الذي يبحث في تتبع مواقع الخام في المناجم . || — الزراعية Agricultural G. الدراسات التطبيقيـة الجيولوجية الخاصة بالزراعـة مثل طبيعة التربـة وتكوينها ومصادر المياه الباطنة وما الى ذلك . || — العسكرية Military G. هـو فرع الجيولوجية الذي ينتفع به في الأغراض الحربية المختلفة . || — الهندسية Engineering G. فرع الجيولوجية الذي يعنى بالدراسات التطبيقية الجيولوجية التي تفيد علـم الهندسة ويستعان بها في عمل المشروعات الهندسية . || — الماء Hydrogeology فرع الجيولوجيـة الذي يبحث في كل ما يختص بالمياه الباطنة . || قطاعات جيولوجية Geological Sections هي الرسوم التي تبين تركيب الأرض وطبيعة الصخور والعلاقات بينها اذا ما تخيلنا قطعها في مستوى رأسي في مكان معين. || المساحة الـ — G. Surveying فرع الجيولوجية المختص بتعيين طبيعة الصخور وتركيبها ومـا تحتوي عليه من خامات على خرائط طوبوغرافية .

شم (زر): جيولوجية = علم الأرض Géologie(F) الأولى معربة . وهي من لفظين يونانيين بمعنى عـلم الأرض . وقال بعضهم علم طبقات الأرض . وقـال الأب أنستاس الكرملي علم الهلك ، على حين أن الهلك طبقـات الأرض أي Stratigraphie وهي قسم من الجيولوجية لا كلها . علم يبحث في تركيب الكرة الأرضية وفي ماضيها وحاضرها ومستقبلها . وهو يشمل علم نشوء الأرض، ووصفها ، والصخريات والمعدنيات ، والمتحجرات أي الأحافير ، والهلك أي طبقات الأرض ، وفيزياء الأرض ، والأزمنـة الجيولوجية . || — إقتصاديـة G. économique بحث ما ينتفع به اقتصادياً من مواد الأرض . || — تاريخية G. historique بحث تاريخ الأرض منذ نشأتها . || — ديناميكية G. dynamique بحث تأثير قوى العوامل الطبيعية الخارجيـة في صخور الأرض . || — طبيعية G. physique بحث تأثـير العوامل الطبيعية كالماء والهواء والحرارة في مـادة الأرض .



حلب

الحــاء

الحاء

وسع : الحرف السادس من الألفباء ، ويساوي في حساب الجمل العدد (٨) وتتميز به اللغات السامية ، ولذلك استبدلته الأمم التي اتصلت بالعرب كالترك والفرس والمالطيين بهاء . وورد في أرجاز قديمة مبدلاً عن الخاء ، كما تبدله بعض العاميات المصرية في مواضع عن العين .

حبب

مص (فل) : حُب Amour (F) Love (E) ميل إلى الأشخاص أو الأشياء العزيزة أو الجذابة أو النافعة ، كالحب الأبوي ، وحب المال ، وحب الوطن . يغلو فيصبح جارفاً ، ويتركز حول النفس فيصبح أثرة وحباً للذات أو يجاوزها فيصبح عذرياً أو أفلاطونياً ، بل صوفياً حباً لله وفي الله . ‖ ــ الله (الحب الإلهي) Amour de Dieu (F) بهجة وليدة كمال معرفة الله ، يشعر بها العارفون من المتصوفة . ‖ (اح) حبة Grain (E) = caryopsis وهو الاسم الذي يطلق على ثمرة نباتات الحبوب وهي ثمرة تكون غير منشقة أحادية المسكن بها بذرة واحدة وتتحد فيها القصرة بغلاف الثمرة اتحاداً تاماً . ‖ (ط) ــ (في الصيدلة) Pill مستحضر طبي في شكل كروي أو بيضي صغير للبلع . ‖ (اح) حبيبة (ج حبيبات) Granule هي الحب الصغير . ‖ (ط) ــ الدواء Pellet الدواء الذي يتناول عن طريق الاستحلاب ببطء . ‖ (اح) ــ قاعدية = بليفروبلاست Blepharoblast (= Basal granule) حبيبة تتصل بقاعدة السوط في بعض السوطيات مثل التريبانوسوما . ‖ حبوب Cereals ويطلق عادة على ثمار الفصيلة النجيلية.‖(جي)علم ــاللقاح القديمة Palynology فرع علم الحفريات الذي يدرس حفريات حبوب اللقاح المحفوظة في الصخور وطرق الاستفادة منها في التأريخ الجيولوجي . ‖ (فل) محبة (إحسان) Charité (F) Charity (E) (ا) في القرآن والحديث الحب والمحبة بمعنى ، وهي ميل القلب إلى ما يجد فيه أنسا أو لذة أو متاعاً ، ومنه محبة العبد لربه ، ومحبة الله لعبده رحمته وإنعامه . (ب) المحبة عند المسيحيين إحدى الفضائل الثلاث الكبرى : وهي الإيمان والرجاء والمحبة ، ويراد بها محبة الإنسان لله ولأخيه الإنسان في الله . (ج) الإحسان في مقابلة العدل ، لأنه ضرب من التفضل في حين أن العدل إلزام ، وطُلاب الكمال لا يرضون أن يعملوا في حدود العدل ، بل يأبون إلا أن يسموا إلى مرتبة الإحسان . ‖ (اح) حبَّب Granulate, to جعل المادة على شكل حبيبات . ‖ (مر) حُبيْبي Granular . ‖ الكلية المحببة G. kidney . ‖ محبب Granulated . ‖ حَبابة العَفَج Ampulla of duodenum ‖ ــ « فاتر » . A. of Vater = وهي اتساع عند اتصال قناتي البنكرياس والصفراء عند انتهائها في العَفَج (الاثنى عشري) . ‖ ــ القناة الناقلة A. of ductus deferens (vas deferens) وهي اتساع في منتهى القناة الناقلة عند التقائها بقناة الحويصلة المنوية . ‖ عُرف ــ القناة الهلالية Crista-ampullares of the semi-circular canal (S. C. C.) ويتكون من خلايا طلائية عصبية في داخل أمبولة (حَبابة) القناة الهلالية بالأذن الداخلية . ‖ (اح) الحَبّيات Granivora, Granivorous animals or Granivores . ‖ الحُبَيْبات Granules (ط) ــ الأليفة الآزور Azurophile g. وهي حبيبات داخل بعض كريّات الدم البيض ، تصطبغ بصبغة الآزور وهي صبغة « ميثيل الثيُونين » . ‖ (اح) ــ كروماتينية = ــ صبغية Chromidia . ‖ اندماج ــ الكروماتينية (الملوّنة) Chromidiogamy .

كوش (فل) : حب Amour (F) Love (E) . (١) معنى خاص : عاطفة تجذب شخصاً نحو شخص من الجنس الآخر . فمصدرها الأول الميل الجنسي . (٢) معنى عام : عاطفة يؤدي تنشيطها الى نوع من أنواع اللذة ، مادية كانت أو معنوية . فعاطفة حب الذات amour-propre (F) ترمي الى إرضاء الشهوات الشخصية سواء كان موضوع الشهوة الطعام أو الاستيلاء على شتى المقتنيات او إثبات الذات .. الخ . (٣) ــ خالص a. pur . حب الله في ذاته بلا خوف وبلا أمل هو الحب الخالص او المحبة الكاملة . (٤) ــ عقلي لله a. intellectuel de Dieu عند سبنوزا ويقصد به أن حب الله الحق هو العلم بالله ، والعلم بالله يستمد من علمنا الحق بالأشياء . ‖ محبة Charité (F) Charity (E) في المسيحية ثلاث فضائل : المحبة والإيمان والرجاء . والمحبة أعظمها (رسالة بولس الى أهل كورنثوس ، أصحاح ١٣ ، آية ١٣) .

مد : محبب (صبغ) (مقابل) Granuleux (F) ‖ الــ Granit ou granite .

مع (تر) : حبيبات (مقابل) Granules (F) (E) . ‖ حُبَيْبي Granular (E) .

شق (ط) : تحبب Granulation . ‖ ــ سنجابي G. grise (E) . ‖ خلية محببة Granulocyte (E) . ‖ حبة = Pilula (L) . ‖ حبيبة (حبة صغيرة) = كرية Pellet (E) . ‖ ورم حبيبي Granuloma (L) . ‖ نسيج ــ G. Tissue (E) . ‖ حبيبات نيسل Nissl,s Granules (E).

شم (زر) : حبة Grain (E) (F) (ج حبات

وحب وحبوب وحبان . كل بزر يؤكل ولا سيما بزر النجيليات كالحنطة والشعير والذرة والذرة الصفراء والرز والدخن ، وبزر القرنيات كالفول والبسلة والفاصوليا والعدس والجلبان والبيقة والكرسنة . || — القلب Cardiospermum halicacabum (L) pois de cœur (F) ظرو أسود = بكف = فوانيس . نبات من الفصيلة الصابونية . || حَبَّة Pépin (F) بالضم . وهي بزرة العنب والتفاح والكمثرى وأمثالها ، تفريقاً لها عن النواة أي العجمة وهي بزرة المشمش والقراصيا والخوخ وأضرابها . || حب الرأس = عشبة القمل = زبيب البر Staphisaigre. Herbe aux poux(F) الاسم الفرنسي Delphinium staphisagria (L) بمعنى زبيب بري . نوع من العايق من الفصيلة الشقارية له بزور سامة يستعمل سحيقها مسهلا للدواب وقاتلا للقمل . || — المسك Abelmosch (F)

الكلمة الفرنسية من العربية . نبات من فصيلة الخبازيات تستعمل بزوره في صناعة العطور . || حبوب = زرع Céréales (F) نباتات من الفصيلة النجيلية تستعمل بزورها النشوية غذاء . || — الرعاوية = — الماشية Champart حبوب زروع مخلوطة بعضها ببعض « كالحنطة والشعير والشيلم » فتعطى غلتها أي حبوبها علفاً للماشية . || آكلات ال — = حبيات Granivores كالطيور التي تغتذي بالحب . || حُبَيبة Granule (F) تصغير حبة . الحبة الصغيرة ، وهنات تكون في جبلة الخلية الخ . || حبيبات أو جبيلات ملونة جسيمات Chromoleucites ou Chromoplastes في جبلة الخلية النباتية فيهن مادة ملونة صفراء أو حمراء . وهي التي تلون الزهر والثمر ، وتتميز من جبيلات اليخضور . || — الجبلة Leucites جبيبات مختلفات التركيب يكن في جبلة الخلايا النباتية كحبيبات اليخضور وحبيبات النشا وغيرها. || حُبَيبين Céréaline خميرة تكون في النخالة .

شي (ث): حبة ، قمحة ، شعيرة ، لوزن اللؤلؤ Grain . || حبابة Ampoule إناء أعلاه ضيق ووسطه واسع . || حبابي الشكل Ampoulé.

حبر

مص (تا) : الحَبْر أو رئيس الدين عند غير النصارى Pontiff . || (حض) حِبر (المداد) Encre (F) Ink (E) . || (طبع) — الكتابة الحجرية أو — الرسم الحجري Litho writing i.(E) or litho drawing i. حبر ذو إهالة يستعمل للرسم والكتابة أو ما يقوم مقامه ويصنع من الودك والصابون وشمع الشهد والك والسخام . وهو الفن المختص بالرسم أو الكتابة على الحجر أو ما يقوم مقامه وتجهيزه وطباعته . || (فن) — الصيني Indian i. (E) Encre de chine (F) هو حبر أسود لا يغسله الماء إذا جف فوق سطح ورقة وهو يستعمل للرسم بجميع أنواعه وقد نسبه الانجليز الهند ، (ولكننا اصطلحنا على المعنى المتقدم) . || (حض) : المحبرة (الدواة) Encrier (F) I. pot (E) ما يستمد منه الحبر .

شم (زر): حُبارى Outarde (F) Otis (L) للمفرد والجمع . ويقال في الجمع حباريات . جنس طير من الفصيلة الحبارية ورتبة طوال الساق ،

تكثر في بقاع الشام الشرقية . || — صغيرة O. petite ou Canepetière (F) O. totrax (L) منها في شمالي الشام والعراق . || — كبيرة أو أوربية O. d'Europe (O. tarda) في أوربة وتركية والبقاع الشمالية من الشام والعراق . || — متوّجة O. houbara (O. h. ou H. undulata) تشبه الحبارى الكبيرة ، وتتميز بريش كالتاج على رأسها وتكثر شرقي الشام وشمالي افريقية . واسم النوع من حبارى العربية . || حُبرور Canepetière (F) فرخ الحبارى . || حباريات Otididés فصيلة الحبارى وهي طيور من رتبة طوال الساق .

مد : حبر (مقابل) Pétéchie (F) .

شي (ث) : محبرة ، دواة = زهرية Cornet (F) حقة صغيرة للزهر على شكل قرن .

حبس

شم (زر): حبس = سد Fascinage(F) سد يثنى الماء وإقامة صناعات في وجهه لتحويل مجراه او لغرض آخر . || حبيسة = حصيرة = مكتنفة Enclave الأرض التي ليس اليها طريق . والقانون يعطي صاحبها حق المرور .

مع (سر) : محابس (مقابل) Shuttering(E)

شق (ط) : انحباس = خزن = حفظ Retention (E) . || — البول R. of Urine . || — Incarceration . || — الرحم Uterus I. . || — العرق Ischidrosis . || حبسة = خرس Aphasia . || — حركية Motor A. . || — حواسية Sensory A. .

كوش (فل) : حبسة Aphasia (E) Aphasie (F) . (١) اصطلاح يوناني الأصل يتضمن مجموعة العيوب التي تتصل بفقد القدرة على التعبير بالكلام او الكتابة ؛ او عدم القدرة على فهم معنى الكلمات المنطوق بها ؛ او إيجاد الأسماء لبعض الأشياء والمرئيات ؛ او مراعاة القواعد النحوية التي تستعمل في الحديث او الكتابة . (٢) عند الشكاك اليونان هذا اللفظ يعني « تعليق الحكم » . (لالاند) . (٣) قسّم العالم النيرولوجي هنري هيد H. Head الحبسة الى أربعة أنواع : (أ) — لفظية verbal aphasia (E) حيث يصعب استدعاء الكلمات سواء في القول او في الكتابة ويكون تركيب اللفظ مختلا . (ب) — اسمية nominal a. حيث يسيء المريض استخدام الأسماء ويعجز عن فهم معنى الكلمات وغيرها من الرموز . (ج) — نحوية syntactic a. حيث يعجز المريض عن ترتيب الكلمات حسب نغمة الجملة وقواعد النحو . (د) — دلالية semantic a. حيث يعجز المريض عن إدراك معنى الكلام وسياقه وعن فهم قصد المتكلم وإن كان يظل قادراً على فهم الكلمات منفصلة او العبارات القصيرة التي يرتبط معناها بسلوك آلي مكتسب منذ الطفولة .

مص (فل) : حبسة Aphasie (F) Aphasia (E) فقدان كلي أو جزئي لوظائف اللغة عند الإنسان وهي ضربان : ا — حركية (Aphasie motrice) وتبدو في اختلاج حركات النطق . ب — حسية(F) (Aphasie sensorielle) وتبدو في العجز عن فهم الكلمات المكتوبة أو المنطوقة . || (ط) ال — الحركية Motor a. (E) . || (ك) محبس Stop cork أداة تحرك فتفتح أو تقفل فتتحكم في مرور سائل أو غاز . || (فن) المحتبس Rétenteur (F) . || (ك) احتباس Occlusion (E) « ظاهرة امتصاص الأجسام الصلبة للغازات مثل احتباس البلاديوم للايدروجين » . || — الفلزات للأيدروجين O. of hydrogen by metals ظاهرة تتميز بها بعض الفلزات وذلك بحبسها الغازات داخلها ومنها الإيدروجين .

حبض

مد : حبضيات (مقابل) Pittosporacées (F)

حبط

شم (زر) : حباط Météorisation (F) انتفاخ في كرش المجترات ، سببه تجمع غازات تحصل من اختيار الكلأ في أكل العلف الأخضر المبتل بالندى خاصة يقال حبط البعير حبطاً فهو حبط ، والداء الحباط .

مص (اج) : إحباط (مقابل) Frustration (E) .

حبق

شم (زر) : حبق = ريحان Basilic (F) Oci-



mum (L) جنس رياحين أي نباتات عطرة مـــن فصيلة الشفويات. || ـ سرنديب B. de Ceylan(F) O. gratissimum(L) . || ـ صغير = شاهسفرم = ريحان = حبق كرماني B. Petit(F) O. minimum (L) المفردات،وشاهسفرم من الفارسية بمعنى ملك الرياحين . || ـ كبير الزهر B. à grandes fleurs (F) O. grandiflorum (L) . || ـ معروف = حوك = باذروج = حماحم = حبـــق نبـــطي B.commun (F) O.basilicum (L) . || ـ وبر = ـ قرنفلي = فرنجمشك = أصابع الفتيات B. velu (F) O. pilosum (L) .

حبك

شم (زر) : حبـــاك = وشيـع Palissade (F) سياج من قضبان متشابكة على أوتاد يحوط بهـــا البستان او الحظيرة او الفناء . || حبيكة Hyphe اصطلاحاً ج حبائك . وقيل خيط فطري . وعرب بعضهم فقالوا هيفة . والفرنسية من اليونانية بمعنى النسيج . تطلق على خيوط خالية مـــن اليخضور يتألف منها الجزء الأساسي من جسم الفطر او الحزاز « الأشنة في مصر » وهي أشكال كالحبيكة الدهنية واللبنية والوعائية . || حبكيات Hyphomycètes فطور خيطية منها ما يسمونه العفونة تكون عـــلى لحاء الشجر وعلى الجلد والورق وغيرها .

حبل

شم (زر) : حبل Cordon. (F) ج حبال وأحبل وأحبال . شكل الشجرة عندما يجعل لها فرع واحد تقوم عليه الأغصان الثمرية . || حبال أفقية او معترضة C.s horizontaux ، || ـ عمودية C. verticaux . || ـ متموجة C. ondulés . || حبليات Cordés شعبة من الحيوان .

شق (ط) : حبـــل Cord (E) . || ـ سري Umbilical C. . || ـ شوكي Spinal C. . || ـ منوي The Vocal C. || الـ الصوتي . || ـ ظهري Notochord . Spermatic C. || حبـــال صوتية Vocal C. . || حبليات = طفيليات Nematoda .

جر (فر) : حبل كهربائي Câble (F) Cable (E) . || ـ مسلح C. armé (F) Armoured C. (E) .

شي (ث) : حبل = وتر القوس = وتر الموسيقى Corde (F).

مص(اح):الحبل Chorda (L) Chord (E) . || ـ الذنبي Chorda caudalis . || ـ سُرّي Funicle وهو الخيط الذي يوصل البويضة (أو البذرة) بالمشيمة على السطح الداخلي للمبيض أو (جـــدار الثمرة) . || الـ ـ الشوكي C ـ spinalis || ـ الصوتي=الوتر الصوتي C. vocalis ـ الظهري C. dorsalis . || (جي) ـ الحـــافي Marginal Cord الحافـة الخارجية من الهيكل الإضافي للصفيحة الحلزونية من صدفـة منخربات الفصيلة النميوليتية تكون عـادة أغلظ قليلاً من باقي أجزاء الصفحة الحلزونية ويكون مقطعهـــا المستعرض مستديراً ولذلك يكون مظهرها بالتفافها الحلزوني مع التفاف الصدفة كالحبل . || (مر) ـ السري Umbilical c. . || (هم) ـ السلكي Wire rope إذا أخذنا جملة أسلاك (وفي العادة ١٩ سلكاً) وجعلناها سلكاً واحداً ثم أخـــذنا عدة من هذا السلك الجديد (وفي العادة ٧ أسلاك) وجعلناها سلكاً واحداً بالفتل كان السلك الناتج يسمى الحبل السلكي ويمكنه أن يحمل أحمـــالاً كبيرة . || (مر) اندغـــام ـ المُنتقِب Velamentous insertion of cord وهو دخول الأوعية فرادى في السُخد مكسوة بغلالة مـــن السَّلَى . || (ط) حبال الطحال (= حبال بلروث) Splenic cords (= Bilroth c.) وتكوّن هيكل اللب الأحمر للطحال فيما بـــين الجيوب الدموية . || (اح) الحبليات « كورداتا » Chordata, chordates إحدى شعب عالم الحيوان وتتميز بوجود الحبل الظهري .

حبن

شق (ط) : حبن = سقي Ascites (E) امتـــلاء جوف البطن بالسوائل . || ـ = وذمة Dropsy = œdema . || حبني Dropsical .

مص (ط) : حَبَن Hydrops, Dropsy (E) تجمع مصل في تجويف .

حتت

شم (زر) : حت = إنحتات Affouillement (F) كانحتات ضفتي النهر والجدول والمسيل . || (ر ج) التحـــات (السوي) Erosion(normal) (E) Érosion normale (F) تأكُّل التربة والمـــواد الصخرية بالماء او الريح او الصقيع . ويحصل ذلك التأكل في سرعة وفي أحوال يتميز بها سطح التربة في بيئته الطبيعية . وهو يسمى أحياناً التحـــات الجيولوجي . || ـ برشاش الماء E.,splash (E) É. par giclage (F) تحات يسبقه تفتت بنية التربة الكدرية بقطرات الماء او بسيلانه . || ـ جدولي E.,rill (E) É. en rigoles (en ruisselets)(F) تحات بالمياه يحدث في الأرض جداول ومسايل عديدة جـــد صغيرة . || ـ سطحي E.,sheet (E) É. en nappe (F) تحات على طبقة سطحية من التربة ، تكاد تكون متسقة في شكلها، ولا يكاد هذا التحات يرى ولا سيما عندما تكون الريح هي التي تحدثه . || ـ متسارع E.,accelerated (E) É. accélérée (F) تحات سريـع سرعة غير سوية في بيئـة اختلت بتأثير الحيوانات ولا سيما بتأثـــير الإنسان . وهذا التأثير هو العامل الأساسي للتحات المتسارع . || ـ مخـــرّب E.,gully (E) É. de fond, Ravinement (F) تحات سريع بالمياه يُحدث في الأرض أخاديد ووهادا . || قشرة الـ ـ E.,pavement (E) Croûte d'é. (F) طبقة صلبة كشفها تحات التربة التي كانت تلك الطبقة تغطيها .

مص (جغ) : الحت = التحات Erosion (E) عملية نحت سطح الأرض بوساطة العوامـــل الطبيعية المختلفة كالهواء والمياه الجارية والجليد : وقد يتم هذا النحت بوسائل ميكانيكية : Corrasion أو بوسائل كيميائية Corrosion . || (جي) : حُتات Detritus فتات الصخر الدقيق الذي ينتج من تعرض الحطام الصخري لعوامل الحت أثنـاء النقل والذي يكوّن مادة الصخور الرسوبية . || التَّحات Erosion العمل الجيولوجي الذي تحدثه المواد في سطح الأرض حين نقلها بعوامل التعرية . || ـ الطبيعي Corrasion . || ـ عَرْف ديكي Cock's Comb Erosion تعرض الصخور لتأثير الجو بحيث يحاكي شكلها عرف الديك . || الـ ـ الكيماوي Corrosion . || (مر) ـ العُنُقي Erosion of cervix « نوع من التأكُّل السطحي بعنق الرحم » . || (جغ) : دورة الـ Cycle of e. مجموعة التغيرات التي تتتابع على رقعـــة معينة من الأرض نتيجة تأثرها بعوامل التحات المختلفة .

حتر

مص (ط) : الحتار Helix (E) ثنية مـــن الغضروف تكوّن الحرف الأعـلى والجزء الأكبر من الخلفي من صوان الأذن .

شي (ث): حتار Jante (F) إطار العجلة الحديدي.

حتم

مص (فل) : حتميـــة Déterminisme (F) Determinism (E) مبدأ يفيد عموم القوانـــين الطبيعية وثبوتهـــا ، فلا تخلف ولا مصادفة ، ويقوم على مجموعة الشرائط الضروريـــة لتحديد ظاهرة ما ، وعليه يعتمد الاستقراء في العـــلوم الطبيعية ، وقد يمتد إلى الظواهر الإنسانية فيخضعها لظروف وعوامل سيكلوجية وطبيعية ، ويتعارض مع حرية الإرادة . وتختلف الحتمية عن الجبرية التي تخضع الطبيعة لقوى خارجة عنها ، في حين أنها تعتمد على ضرورة كامنة في الطبيعة نفسها . || الحتمي Déterministe(F) . || « اللاحتمي » Indéterministe.

كوش (فل) : حتميـــة Determinism (E) Determinisme (F) . (١) ظهر هذا اللفـظ في الفلسفة الألمانية في النصف الأول من القرن التاسع عشر وكان اختصاراً للفظة Praedeterminismus (L) وفي عام ١٨٦٥ استخدمها كلود برنارد في كتـــابه « مدخل الى الطب التجريبي » . (٢) المدلول المادي: جملة الشروط التي تعين حدوث ظاهرة من الظواهر . (٣) المدلول المجرد : جملة العلل والمعلولات المترابطة ترابطاً ضرورياً. (٤) الصورة العلمية للنظرية الحتمية هي بقاء الطاقة بمعنى ان الطاقة باقية خلال تحولات المادة بحيث تكون كل ظاهرة صورة جديدة لطاقـة سابقة .

حثث

شم (زر) : حث Grès (F) الحث في المخصص الرمل اليابس الخشن وفي اللسان الرمل الغليـــظ اليابس الخشن ، ولذا استعملناها لهذه الصَّفاة . وهي تحصل من تجمع ذرات من الرمل ملتحمـــة بلياط كلسي او صواني او حديدي . || ـ حديـــدي G. ferrugineux . || ـ صواني G. ciliceux . || ـ كلسي G. calcaire .

شي (ث) : حث Molasse نوع من الحجر الرملي الكلسي الرخو . || حثي Hittite .

جر (فر):حث Induire (F) to induce (E)
. || ـ = تأثير induction (F) (E) . ||
الـ الذاتي = الاحتثاث Self i. (F) (E) . || ـ
كهربائي i. électrique(F) electric i. (E) . ||
ـ الكهرباء الساكنة = الكهرساكنة i. electrostati-
que(F)electrostatic i.(E) . || ـ الكهرمغنطي
i. électro magnetique=electromagnetic i.
. || ـ المتبادل = التحاث i. mutuelle=mutual i.
. || ـ المغناطيسي = التأثير المغناطيسي i. ma-
gnetique=magnetic i. . || محث = حاث =
مؤثر inducteur(F) inducto(E) . || محاثة =
تأثير inductance (F) (E) . || حثـي =
تأثيري inductif (F) inductive (E) . ||
الحثية = التأثيرية Inductivité Inductivity .
|| السعة ـ النوعيـة Capacité spécifique
inductive = specific capacity inductive ||
القدرة النوعية للحث C. S. d'induction=S. i. c.
شق (ط) : حث = إندفاع Impulsion (E)
مع(تر): الحُث = الرمل الخشن Coarse sand (E)

حثر

مص (مر):حَثَر Trachoma (E) . || (اح) :
مُحَثَّر Hoary = (Canescent) مغطى
بنتوءات صغيرة تجعله رمـادي اللون كأوراق
وسيقان بعض النباتات .

حثل

مع (سر) : الحثالة (مقابل) Slop (E).
مص (مر) : الحَثَل Dystrophy . || الحَثَل
(مخصص ١ / ٢٩) Trophic disturbances .

حجب

مص (مؤ):الحجاب Ushers (E) Huissiers,
planton (F) . || (بـك) ـ القزحي
Diaphragm, iris (E) . || (ط) تقبُّب ـ
الحـاجز (ازدياد تقبب الحجاب الحاجز)
Eventration of the d. وهو ضمور خلقي في
الجانب الأيسر فيرق ويرتفع في الصدر .
شي (ث) : حجاب = حرز = تميمـة (مقابل)
Amulette (F). || الـ La vigiaire وهو الذي
يسدل على الوجه . || حاجبة الهواء Paravent
شق (ط) : ـ = ـ فـاصل (مقـابل)
Diaphragm حاجز = ـ ـ . || Septum (E)
. || ـ عضلي Muscular D. . || ـ قزحي
عينية Iris.D. . || ـ غشائي = ـ فاصـل
Media- منصف = منصف صدري Velum . ||
stinum . || فتق الـ الحاجز Diaphragmatocele
جر (فو) : الحجب السمعيـة Masques (F)
Masking (E).
شم (زر) : حاجبية = أُفريس Ophrys (F) من
أفروس Ophrus اليونانية أي الحاجب الماعـا الى
شكل كأسياتها . وتسمى النحلة والزهرة الحشرية
لأن أزهار بعضها تشبه بعض الحشرات كالنحـل
والذباب والعنكبوت. جنس نباتات عشبية عسقولية
(درنية) من الفصيلة السحلبية فيه أنواع تنبت برية
في بعض أنحاء الشام ، ويمكن زرع عساقلها على ان
تجدد من حين الى آخر كسائر النباتات البرية من
الفصيلة السحلبية .

حجج

مص (مر) : الحَجّ Sounding (E) . || (فل)
الحجة Preuve (F) Proof (E) استدلال يؤدي
ضرورة إلى إثبات ما كان موضع نظر ، وقد
يستعمل بمعنى الدليل . || ـ حجة Argument (F)
Argument (E) ما يراد به إثبـات أمر أو
نقضه . ومنه : Argumentation ويراد بها طريقة
تقديم الحجج والاستفادة منهـا . || ـ (سلطة)
Autorité (F) Authority (E) كل ما يحـدد
سلوكاً أو رأياً لاعتبارات خارجة عـن القيمة
الذاتية للأمر أو القضية المعروضة ، وتطلق أيضاً
على الشخص الحجة ، وهو كل من يصبح مصدراً
يعول عليه في رأي أو علم معين ، مثل حجة الإسلام
الغزالي . || ـ أخيل Achille (Argument) (F)
Achilles a. (E) إحدى حجج زينون ضد الحركة
ذلك أن أخيل (أسرع الرجال) لا يمكن أن
يلحق بالسلحفاة إذا انطلقا معاً ، وكانت قـد
سبقته بمسافة ، لأنه لا بد له أن يقطع أولاً هذه
المسافة ، وكلما قطع مسافة سبقته بمسافة أخرى ،
وهكذا إلى ما لا نهاية . || ـ كوشي Cauchy a. .
دليل رياضي يرمي إلى إثبات أن المتوالية الطبيعية
للأعداد من حيث إنها لا متناهية لا يمكن أن يكون
لها وجود بالفعل.|| الحجية Authoritarianisme(F)
القول بأن صدق الرأي يرجع إلى قـائله لا إلى
موضوعه . || (ق) ـ الشيء المقضي بـه
Autorité de la chose jugée (F) . || (ط)
الحجاج Orbit تجويف في الجمجمة حيث توجد
المقلة وتوابعها . || (مر) التهاب سمحاق ـ :
Orbit, periostitis(E) السمحاق هو الغشاء الليفي
المحيط بالعظـام . || تفريغ ـ : Orbit,
exentration of = orbit eviceration وهـو
استئصال كل محتويات الحجاج في حـالة وجود
أورام أو التهابات قيحية . || (ط) نسبة ـ
Orbital index خارج قسمة عرض الحجاج على
طوله مضروباً في مائة . || (مر) الالتهـاب
الخلالي الحجاجي : Orbit, cellulitis of التهاب
الأغشية المحيطة بالمقلة داخل الحجاج .

كوش (فل) . حجـة Inference (E) Infé-
rence (F) . قول معبر عن لزوم شيء من شيء .
وهذا القول مؤلف من مقـدم وتال وأداة اللزوم
الرابطة بين المقدم والتالي . ومن هذا الوجه تكون
الحجة مرادفة للاستدلال،وكل ما يقال عن الاستدلال
يقال عن الحجة . يقول الغزالي « والحجة هي التي
يؤتى بها في إثبات ما تمس الحاجة الى إثباته مـن
العلوم التصديقية ، وهي ثلاثة أقسام: قياس واستقراء
وتمثيل » (معيار العلوم ، ٨٦) ويقـول ابن سينا
جرت العادة بأن يسمى الشيء الموصل الى التصديق
حجة فمنه قياس ومنـه استقراء ونحوها » (أول
الاشارات) . || محاجة Argumentation (F)
(E) . (١) سلسلة من الأدلة تفضي الى نتيجـة
واحدة . (٢) الطريقة التي تطرح بها الأدلة .
شق (ط) : حَجَاج = جوف الـ ـ Orbit (E) .
|| حجاجي = نسبة للحجاج Orbital .
مد : حجة الاذن (مقابل) Lobe of ear .
شي (ث) : حجة ، سجل(مقابل) Cartulaire (F)

حجر

شق(ط):حجر Lapis(E) كل مادة لا تتبخر . ||
تحجر صحي Quarantine. || تحجر Petrification
. || حجرة Chamber . || ـ العين الامامية
Anterior C. of the eye . || ـ العين الخلفية
Posterior C. of the eye . || ـ اللـب
pulp C.
شم (زر) : حجر. أرض موشّع عليها او مسيج
عليها Enclos (F) الأرض التي يحيط بها سياج او
جـدار . || ـ Jument ج حجور وحجورة
وأحجار . أنثى الخيل . أما الفرس فهي في اللغة
تطلق على الذكر والأنثى ، والشاميـون يطلقونها
اليوم على الأنثى دون الذكر . || حريسة الحجور
Jumenterie ou Haras de . || محجـرة
juments مؤسسة تربى فيها الحجور لتوليد الخيل
الكريمة . والمحجرة مشتقة من حجر عـلى وزن
مفعلة . || كاسرات الحجر Saxifragacées
فصيلة كاسر الحجر منذوات الفلقتين كثير التويجات
تقسم عدة قبائل . || كاسر الـ Saxifrage(F)
saxifraga (L). هو القلب في المفردات . والصحيح
جعل القلب مقابل Grenil أي Lithos permum
فحسب. أما ابن البيطار فقد جعلها نباتاً واحداً على
ما بينهما من تباين . جنس زهر من فصيلة كاسرات
الحجر فيه انواع كثيرة . || ـ الأرجواني S.
Pourpre (F) S. atropurpurea (L) . || ـ
ـ الأزب S. velue (S.hirsuta) . || ـ الحبيبي
S. granulée (S.granulata) . || ـ ـ الدرقي
S.Peltée (S.peltata) . || ـ ـ الترعي S.
sarmenteuse(S.sarmentosa) . || ـ ـ الشتوي
S. d'hiver (S.hybernica) . || ـ ـ الشحمي
الورق S. à feuilles épaisses (S. crassifolia)
. || ـ ـ الظليل S. ombreuse (S. umbrosa)
. || ـ ـ الكفي الورق S. à feuilles Palmées
(S. palmata) . || ـ ـ الكوكبي S. étoilée
(S. stellaris) . || ـ ـ المتقابل الورق S. à
feuilles opposées (S. oppositifolia) . ||
ـ ـ المستدير الورق S. à feuilles rondes (S.
rotundifolia) . || ـ ـ المقدس S. sainte
(S. sancta) . || ـ ـ الهوتي S. de Huet
(S. Huetiana) . || حجر الحية Serpentine.
(F) مترجمة . حجر مركب مـن صوانات المغنيزيا
المائية . || ـ الفتيلة Asbeste في كتب الجواهر .
ولم أجده في المعجمات . مادة معدنية خيطية حريرية
لينة لاتؤثر فيها النار وأنقاها غزل السعالي Amiante
. || حجرية Empetrum (L) Camarine(F)
من اليونانية en بمعنى في و Petros بمعنى الحجر،
الماعاً الى مكان نباتها . جنس جنيبة من فصيـلة

الحجريات . ‖ ـ سوداء الثمر E. nigrum C. à fruit noir ، في ثمارها خواص مدرة ومضادة الأسقربوط . ‖ حجريات Empétracées (F) فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين فيها نباتات شجرية وعشبية منها الحجرية .

مد : حجر أسوان (مقابل) Syénite . ‖ الـ ـ الجيري = الكلسي Calcaire . ‖ ـ الكتابة Graphite ou blombagine . ‖ ـ اللهيب Pyroxène . ‖ الـ ـ المستقيم Orthose . ‖ ـ المكتل Conglomérat . ‖ متحجرات Fossiles .

جر (فر) : الحجر المغناطيسي Pierre d' aimant a. naturel (F) loadstone (E) . ‖ حجرة العمليات salle d'opération=operating room .

شي (ث) : حجر (مقابل) Pierre (F) . ‖ ـ الأساس P. Première . ‖ ـ الدم P. rouge . ‖ ـ الربط (في جدار البناء) Boutisse . ‖ ـ Parpaing حجر ضمن مرضون يضم الجدار من جهة الى أخرى . ‖ ـ الرصاص P. noire . ‖ ـ الزاوية = ـ الاساس Angulaire (Pierre) . ‖ ـ الصابون P. de lard نوع من الأحجار الرخوة ويسمى أيضاً stéatite ولونه أخضر باهت . ‖ ـ ـ stéatite حجر لدن . ‖ ـ القمر= بصاقة القمر P. de lune نوع من الأحجار الكريمة أبيض صدفي . ‖ ـ قهقار = قهقر P. de touche حجر صواني أسود صلب يستعمله الصياغ في اختبار الذهب ويعرف عندهم بحجر المحك . ‖ ـ كريم= جوهر P. Précieuse . ‖ ـ الكلس او الجير Calcaire . ‖ ـ محاري Lumachelle حجر رسوبي في بنيته محار . ‖ ـ ميغاليتي Levée (Pierre) . ‖ أحجار ميغاليتية (دلمن ومنهير) Alignements mégalithiques . ‖ حجارة الربط Attente (Pierres d') . ‖ ـ ـ Harpes أحجار بارزة في طرف البناء معدة لضم أحجار أخرى اليها عند مد البناء . ‖ حجّار = نقاش الحجارة Lapicide . ‖ ـ = نحات Tailleur de pierres . ‖ العهد الحجري او الزمن الحجري P.(Age de) . ‖ حُجْرة = قاعة = ردهة salle . ‖ ـ = شرفة = مقصورة Loge . ‖ ـ دفنية Enfeu . ‖ ـ مظلمة (لتحميض الصور الفوتوغرافية) Chambre noire . ‖ حجيرة Logette .

مع (سر) : حاجر (مقابل) Railing (E) . ‖ حجرة التفاعل Reaction chamber . ‖ حجيرة (اشغال) Compartment .

مص (جي) : حَجر Stone(E) الحجر لغة : الصخور الصغيرة ويقابلها في الإنجليزية كلمة « Stone » ومعناها قطع الصخور الصغيرة وتستعمل الكلمة في الجيولوجيا لكسارة الصخور أو للصخور الصلبة المكونة من تجمع الكسارة والفتات وتصلبها . فالحجر مثل الرمل والحصى والطين والحجر الجيري والرملي . واستعمال كلمة « حجر » في الجيولوجيا نادر إذ الاستعمال الأعم هو لكلمة « صخر » . ‖ ـ أبعادي Dimensional s. حجر يستخرج من الحجر مقطوعاً بأبعاد معينة . ‖ ـ بني : Brown s. حجر رمل بني اللون حبيباته مغلفة في الغالب بأكاسيد الحديد . ويستعمل هذا المصطلح في حالة خاصة للدلالة على حجر الرمل البني المستخرج من العصر الثلاثي (الترياسي) بحوض نهر كونكتيكت Connecticut بالولايات المتحدة الأمريكية . ‖ ـ جيري Limestone الحجر المحتوي على كربونات الكلس . ‖ الـ ـ الـ ـ (الحجر الكلسي) Lime Stone أحجار جيرية تضاف على الحديد في أثناء صهره لإتمام عملية الصهر وتخليص الحديد من الشوائب . ‖ ـ حديد طيني Clay ironstone حجر طين به نسبة عالية من أكسيد الحديد وعلى الأخص الليمونيت في صورة درنية . وهو كربونات حديد طينية توجد في عقيدات أو طبقات غير منتظمة وتحوي في بعض الحالات من ٢٠ إلى ٣٠٪ من الحديد وتستعمل في إنجلترا ركازاً للحديد . ‖ ـ الرماد Ash stone صخر رسوبي يتكون من رماد البراكين . ‖ الـ ـ الرملي الأحمر الجديد New Red Sandstone اسم يطلق على الصخور الرملية الحمراء التي ترسبت على اليابسة أثناء العصرين البرمي والثلاثي . ‖ ـ الصابون (طَلّق) Soapstone (Talc) معدن أبيض ناعم الملمس يستخدم في صناعة مسحوق الطلق . ‖ (هم) ـ صقل Hone نوع من الأحجار الشديدة الصلادة تستعمل للصقل . ‖ (جي) ـ الطباعة Lithographic Stone ضرب من الحجر الجيري دقيق الحبيبات كان يستعمل في الكتابة والرسم . ‖ ـ الطين Mud s. طين تصلب فتماسكت حبيباته فلا هو لدن كالصلصال ولا متورق كالطين الصفحي . ‖ ـ الفتيلة Asbestos معدن سليكي يوجد في هيئة خيوط رفيعة قابلة للنسج . وهو صامد للحرارة . ‖ (حض) ـ القداحة Flint قطعة معدنية يطير منها بالاحتكاك شرر لإلهاب فتيلة القداحة . ‖ (طبا) طبع الـ ـ Litho printing . ‖ مرقم ـ L. chalk هو مرقم مصنوع مما يصنع منه حبر الرسم الحجري مع زيادة في كمية الصابون تغلى كل هذه المواد معاً وتصب في أنابيب بشكل أقلام فإذا جفت تستعمل للرسم . ‖ (جي) التَّحَجُّر Petrification تحول البقايا الأحفورية نباتية أو حيوانية بوساطة المحاليل المعدنية إلى المادة الصخرية ، ومن أمثلة التحجر المشهورة الغابة المتحجرة بمنطقة العباسية بالقاهرة . ‖ (مر) ـ (عن ابن حنين) Lithiasis . ‖ متحجر Petrificans . ‖ (جي) العصر الحجري الحديث Neolithic age « أحد العصور الجيولوجية » . ‖ (طبع) الرسم ـ Litho drawing . ‖ (تا) الفأس الحجرية (القبضية) Coups de poing (F) قطعة من الصوان قدر قبضة اليد ، هذبها إنسان ما قبل التاريخ تهذيباً بدائياً بأن حدد أحد أطرافها واستخدمها في اقتلاع الجذور وفي صيد الحيوان . ‖ (جي) علم الخصائص ـ Lithology وهو العلم الذي يبحث عن وصف الأحجار والصخور وتركيبها المعدني وحجوم حبيباتها وغير ذلك من صفاتها الصخرية . ‖ (طبا) فن الطباعة ـ Lithography هي كلمة منحوتة من كلمتين روميتين Lithos معناها (حجر) (Graphine) الكتابة . ‖ (جي)محجر = مقلع Quarry مكان تستخرج منه الأحجار . ‖ (مر) الـ ـ Orbit (Orbital cavity) « التجويف العظمي الذي يحوي المقلة وملحقاتها » . ‖ (حض) : حجرة الأطفال Nursery (E) حجرة خاصة بالأطفال . ‖ ـ الإقامة Living-room (E) حجرة تستخدمها الأسرة في الاستعمال اليومي العادي . ‖ (ط) ـ التفتيش Manhole . ‖ (ق) الحَجْر Interdiction . ‖ ـ الصحي Quarantaine . ‖ المحجور عليه = ممنوع Interdit .

حجز

مص (ق): الحجز Saisie (F) هو إجراءات رسمها القانون بها يوضع مال . ‖ ـ الاستحقاقي S. revendication هو حجز تحفظي يوقعه مالك المنقول على المنقول الذي يملكه وهو في يد الغير . ‖ ـ ما للمدين لدى الغير S. arrêt هو الحجز على ما يكون للمدين لدى الغير من ديون أو أعيان منقولة . ‖ ـ التجاري S. commerciale هو حجز تحفظي يوقعه حامل الكمبيالة أو السند الإذني تحت يد التاجر المدين بها . ‖ ـ التحفظي S. conservatoire هو حجز يوقعه الدائن على منقولات مدينه بغير سند تنفيذي في أحوال بينها القانون . ‖ ـ على المنقول S. exécution هو حجز أعيان منقولة مملوكة للمدين وتحت يده . ‖ ـ تنفيذي S. exécutoire هو الحجز الذي يكون إجراؤه بسند تنفيذي . ‖ ـ على المدين المتنقل S. foraine هو حجز تحفظي يوقعه الدائن على مال مدينه في حالة ما إذا لم يكن لهذا المدين موطن مستقر . ‖ ـ المؤجر S. gageric هو حجز تحفظي يوقعه مؤجر العقار على المنقولات الموجودة في العين المؤجّرة . ‖ ـ العقاري S. immobilière . ‖ الحاجز Saisissant هو من يوقع الحجز . ‖ (جي) ـ Septum(E) صفيحة من المادة الصدفية في المنخربات تحجز جانباً من المادة البروتوبلازمية خلفها في حجرة . وتقسم الحواجز فراغ الصدفة كله إلى حجرات . ‖ (اح) ـ بين أذيني Interauricular s. فاصل بين الأذينين في القلب . ‖ ـ بين خيشومي . Interbranchial s. حاجز أو فاصل بين قوسين خيشوميتين تتصل به الصفيحات الخيشومية على جانبيه . ‖ (جغ) ـ الأمواج Mole سد صناعي يبنى في البحر لحماية الموانىء . ‖ الـ الصخري Dyke = Dike كتلة من الصخور النارية تداخلت فيما يعلوها من صخور رسوبية فقطعتها . وتتميز بالصلابة بالنسبة لما حولها من الصخور . ‖ (جي) ـ الأخير Antetheca

الحاجز الذي يغلق الحجرة الأخيرة في الصدفة وبه الفتحة أو الفتحات الرئيسية لها . ‖ ـ الرئيسي Cardinal Septum حاجز على طــول الخط الظهري في هيكل المرجان ، ينشأ من انفصـام الحاجز المحوري طولياً عند منتصفه مع تقـــدم النمو . ‖ ـ المقابل Counter S. حاجز علــى طول الخط البطني في هيكل المرجان وينشأ من انفصام الحاجز المحوري طولياً عنـد منتصفه مع تقدم النمو ويكون في مقابلة الحاجز الرئيسي . ‖ ـ الوسطي Median s. لوح هيكلي عمودي على السطح الداخلي للمصراع العنقي من صدفـــة المسرجانيات وينصفه ممتـداً من أمام القرن إلى قرب مقدمة الصدفة وقد يكون الحاجز الوسطي مفرداً أو مزدوجاً . ‖ (ط) ـ الحوضـي Diaphragm, pelvic = p. floor وهو جزء من قاع الحوض مكون من العضلتين الرافعتين للشرج وما يكسوهما من لفافات . ‖ (الك) الطبقة الحاجزة Barrier layer طبقة كهربائية مزدوجة تحدث عند سطح تلامس شبه موصل بموصـــل فلزي . ‖ سعة الطبقة ـ B. layer capacitance السعة الحادثة عن شحنتي الطبقة الحاجزة . ‖ (جي) الأخاديد الحاجزيـة Septal Furrows خطوط غائرة تبدو عند التقاء حواجز الصدفـة على سطحها الخارجي . ‖ الثقوب ـ S. Pores الثقوب التي تتخلل الحواجز في صدفة المنخربات لتهيىء الاتصال بين حجرات الصدفة . ‖ الخيوط ـ S. Filaments ثخانات خيطية الشكل تنشأ في ظاهر الهيكل الإضافي وتميز الفصيلة النميوليتية من المنخربات وتتخذ أشكالاً وتنظيمات كثيرة ويعتمد عليها المصنفون في تمييز أجناس هذه الفصيلة وأنواعها . ‖ الحواجز (واحدها حاجز) Septa (Septum) الجدران الهيكلية التي تقسم بعض أصداف الحيوانات اللافقارية إلى غرف . ‖ ـ حويصلية Dissepimenta وحدات هيكلية دقيقة مستعرضة تفرز بين الحواجز بالقرب من الجدار الداخلي للكأس في المرجان ويكون الواحد منها في هيئة لوح صغير مائل نحو العميد ومستطيل في نفس الاتجاه ذي سطح محدب بواجه الداخل . وعندما تكثر هذه الوحدات في هيكل المرجـــان تنتج نسيجاً هيكلياً حويصلي الشكل . ‖ ـ فاصلة Diafragms ألواح جيرية مستعرضة تمتد خلال فراغ المتابع . ‖ الـ ـ اللاحقة Metasepta حواجز تضاف إلى هيكل المرجان مع النمو في هيئة حلقات كاملة على دفعات متواترة من عدد معين أو مضاعفات هـــذا العدد . ‖ (ط) انحجاز الخصية Testis, retention of عدم نزول الخصيـــة إلى الصفن فتبقى في التجويف الحوضي أو القناة الأربية . ‖ (ق) المحجوز عليه Le saisi (F) هو المدين الذي يوقع الحجز علـى ماله . ‖ ـ لديه Tiers s. هو مدين المدين في حجز ما للمدين لدى الغير .

شم (زر) : حجز Saisie (F) عمل تأتيه سلطة عامة فتحبس بموجبه مالاً منقولاً او عقاراً ، امــا لوجود من يدعي بملكيته ، او لوفاء دين ، او لقاء أموال لخزانة الدولة ، او عقاباً عن جرم . ‖ ـ احتياطي S.conservatoire او تحفظي ، وهـــو حجز عين المال مؤقتاً ريثما تقام الدعوى لدى المحكمة المختصة . ‖ ـ تنفيذي S. exécution حجز عين المال تنفيذاً لحكم محكمة . ‖ ـ المزروعـــات S. brandon ويقال حجز الثمار ، وهو حجز غلات المدين الزراعية ، من ثمار وحبوب وغيرهـــا ، وهي قائمة ، بغية بيعها بعد نضجها ، ودفع ثمنها الى الدائن . ‖ ـ المنقولات S. gagerie وقيل حجز الأمتعة وحجز المفروشات ، وهو حجز المنقولات والغلات التي يملكها مستأجر أرض زراعية ، او مستأجر بناء ريفي ، تسديداً لأجور لم يدفعهمـــا الى مالك تلك الأرض او مالك ذلك البنـــاء . ‖ حاجز = حظار Barrière . ‖ ـ Bat-flanc حاجـــز خشبي بين الفرس والفرس في الأصطبـــل . ‖ ـ الحظيرة Claie de parc تحجز به الضأن التي تنام في العراء .

جر (فر) : حاجز = حائل écran (F) screen (E) . ‖ حاجز ستفنســـون é. de stévenson (F) stevenson s. (E) . ‖ ـ متفــــلور é. fluorescent (F) f. s. (E) . ‖ ‖ ـ المغناطيسي é. magétique (F) magnetic s. (E).

مع (تب) : المحاجزة = المبرة (مقـــابل) Degagement (F).

شي (ث) : حاجز (مقابل) Paroi (F) . ‖ ـ = فاصل = حجز = فصل Séparation . ‖ ـ = مانـــع = عائق Barrière . ‖ ـ (في الكنيسة) Chancel حائط مـؤقت يفصل بين غرفتين Cloison . ‖ ـ آجر Glandage . ‖ ـ الإصطبـــل Bat - flanc . ‖ ـ الخـــورُس Clôture de chœur . ‖ ـ زجاجي Vitrage . ‖ ـ قنفذي Hérisson للدفاع في الحروب . ‖ ـ منحرك ، حـــاجز فاصل Épine . ‖ ـ المحكمة Barre (du tribunal) الفـــاصل بـــين القضاة

والنظارة . ‖ ـ مخرّق (في الكنائس) Écran . ‖ مينـــا محجّزة (أي معزولة بحواجز صغيرة) Cloisonné (Émail) .

شق (ط) : حاجز = مانع = فاصل (مقـــابل) Claustrum(E) . ‖ حجاب ـ Midriff . ‖ حويجزات (تصغير حواجز) Trabeculæ .

حجف

شي (ث) : حجفة = دَرَقة Targe (F) (نوع من التروس) .

حجل

حجل = قبج Perdris(F) (Perdix) (L) الثانية معربة قديماً عن الفارسية . والواحدة حجلة وقبجة .



وفرخ الحجل سُلَك . والأنثى سُلَكة . ويسمونها سركة بعامية لبنان وجبل الثلج . جنس طير تصاد من فصيلة الطيهوجيـــات . ‖ ـ أحمر P. rouge (P. rufa = Caccabis rufa) . ‖ ـ أشـهـــب P. grise (P. perdix = P. cinerea) . ‖ ـ رومي P. grecque = Bartavelle (P. græca = Caccabis græca) وهو كثير في الشام . ‖ ـ الثلوج = طيهوج Lagopède (Lagopus) الطيهوج عن معجم الحيوان وُضعت توسعاً . جنس طيـر من الدجـــاجيات . ‖ ـ ـ الألبي L. des Alpes (L. mutus) . ‖ ـ ـ الإيقوسي L. d'Écosse (L. scoticus) . ‖ تحجيل Balzane بيـاض أي شعرات بيض في قـــوائم الفرس قلّت أو كثرت فالفرس محجل . وجـــاء في لحـــق معجم لترة Littré (F) « وأزعم أن Balzane من بلقاء العربية مؤنث أبلق » .

شق (ط) : حجم = قيمة (مقـــابل) Volume (F) (E) . ‖ حجامـــة Cupping (E) . ‖ ـ جافة (بدون ادمـــاء) Dry C. . ‖ ـ رطبـة (حجامة بالادماء) Wet C. .

مص (ه) : الحجم Volume, Size (E) مقدار ما يشغله الجسم من الفراغ مقدراً بالوحدات المكعبة وأجزائها أو غير المكعبة المتفق عليها أساســـاً للتقدير كالقدم المكعبة أو اللتر أو الأردب .

جر (فر) : الحجم (للجسم) = الضخامـــة (للصوت) Volume (F) V., size (E) . ‖ ـ الجزيئي V. moleculaire=Molecular v. ‖ ـ جزيء غرامـــي V. de molécule gramme= gram molecular v. ‖ ـ الذري V. atomique=atomic v. ‖ ـ الرطب V. humide humid V.

شم(رج): الحجم التجاري V. marchand (F) V., merchantable (E) مقدار الخشب الذي يقدر أنه صالح للبيع في شجرة أو في شجراء . ‖ ـ المكدّس = ـ الكداسة V. empilé = V., stacked الحجم الذي تشغله كُداسة من الخشب ، خلافـــاً لحجم الخشب نفسه أي للحجم المماوء . ‖ جدول الحجوم (جــدول التكعيب) Tarif de cubage = V. table جــدول يبين ، لنـوع من الأنواع ، الحجم

المتوسط للأشجار القائمة ، أو للجذوع ، أو لخشب الشجر ، وذلك بالنظر الى عامل أو أكثر من العوامل . وهذه العوامل التي تعتبر في معظم جداول الحجوم هي : أولاً : المحيط على ارتفاع الصدر . ثانياً : المحيط على ارتفاع الصدر ، مع الطول الكلي ، أو مع طول خشب العمل والصناعة . ثالثاً : المحيط على ارتفاع الصدر ، مع الطول ، ومع معامل للشكل أو معامل للتناقص . ويمكن أن يبنى جدول الحجوم « المحلي أو الإقليمي » على المعلومات التي تجمع في ذلك المحل أو ذاك الإقليم ، كما يمكن أن يشتق من جدول أعم منه يطبق عليها .

حجن

مع (تب) : المحجن Stick (E) عصا الهوكي = مضرب الهوكي .

شي (ث) : محجن ، عقافة Gaffe (F) حديدة

معقوفة للملاحين يجذبون بها المراكب . || محجنة Lituus (L) عصا رومانية معقوفة الرأس للتفاؤل .

شق (ط) : محجنيّة (طفيليات) Uncinaria = Hook = Worm (E) .

حدأ

شي (ث) : حدأة Bipenne (F) فأس ذات رأسين والطبر هو المفرد منها وهي شعار ديني قديم.



شم (زر) : حدأة Milan (F) Milvus (L) ج حدأ وحداء . جنس طير من الفصيلة الصقرية

ورتبة الجوارح . || — سوداء M. noir (M. migrans) . || — شائمة او حمراء = M. commun = royal (m. milvus) .

حدب

شق (ط) : حدب = حنف Scoliosis (E) تقوس العمود الفقري . || حدبة = نائتة Tuberosity . || — مصلية دموية (توليد) Caput Succedaneum

مص (ه) : الحدب Acclivity(E) هو ميل مستقيم أو مستو عن الأفق إلى أعلى . || (ط) — Kyphosis تقوس العمود الفقاري إلى الخلف . || — (صح) حدبة Tuberosity . || (جغ) الحدبة Tubica mucosa .

Anticline جزء من قشرة الأرض مقوس إلى أعلى . || — المتفضّة Anticlinorium قبو كبير يتكون جانباه من غضون صغار . || (ط) حُدَيْبَة Tubercle . || (جي) تحدب مركب Anticlinorium طية محدبة كبيرة تتركب من عدد كبير من الطيات الصغيرة المحدبة والمقعرة . || ثنية تحديبية Anticlinal Bend انثناء محدب في الصخور يميل أحد جناحي الثنية فيه ميلاً خفيفاً نحو قمة الثنية ويميل الجناح الآخر بعيداً عن القمة بزاوية أكبر . || (اح) مُنْحَدِب Inflected وتطلق على الأجزاء أو الأعضاء التي تنثني إلى الداخل في اتجاه المحور . || (ط) خط الحديبتين Intertubercular line . || مسطح الحديبتين Intertubercular plane . || (مر) حديبات « منتجمري » Montgomery's tubercles (follicles) حُدَيْبات صغيرة تظهر في هالة الثدي وقت الحمل .

جر (فر) : الحدب Montée (F) Acclivity (E) . || محدب = مقبّب Convexe = Convex . || التحدب = التقبب Convexité = Convexity.

شي (ث) : حدّب Emboutir (F) في صناعة المعدن . || محدب Bombé . || حدبة = نتوء Bossage يترك في حجارة الجدار للزينة . ||



— = بروز Bosse . || — أظفورية Bossage à onglets . || — الترس = شنف = قرط = ابزيم = ابزام Boucle . || — دودية Bossage vermiculé . || — ريفية أو ساذجة B. rustique . || — العقد (أحد أجزاء العقد الأربعة) Quartier . || — القوس = حلزونية الحاملة (زخرف) Rouleau . || — مدوّرة Bossage arrondi . || — مقعرة B. en cavet . || — هرمية B. à pointe de diamant . || حديبة Bossette حلية للتزيين .

شم (زر) : محدب الأطراف Convexiligne (F) نعت يستعمل في تصنيف الحيوانات الدواجن ولا سيما الخيل . ويكون الفرس المحدب الأطراف ذا جبهة محدّبة وحجاج غائر وغارب عال ووركين منحنيين وقطاة مقوسة السخ . || — الأطراف Busqué = Profil convexe من صفات تصنيف الحيوانات الأهلية .

حدث

شم (زر) : حدث = حادث = إصابة Accident ج حوادث وأحداث ، كالبرد والصقيع والإصابة بالآلات الميكانيكية . واصابات العمل A. du travail تستلزم التعويض في قوانين بعض الدول . || حديثة Moderne هي في فن الأحراج الشجرة المنتقاة وبالفرنسية Baliveau التي بلغت من العمر دورتين من دورات المنسغة Taillis أي أصبح عمرها ٦٠ — ٨٠ سنة .

شق (ط) : محدث الغطيط Stertor (E) = ناخر : الذي يخرج الهواء من منخريه = شاخر .

مع (سر) : حادث = حادثة Accident (E) . || (سك) برقية حادثة = برقية حوادث A. Telegram . || تقرير — = تقرير الحادث A. Report . || الحوادث = استخلاء الخط = اخلاء الخط A. = Clearing of the line . || عربة — (للادوات والعمل) = عربة نجدة (آلات وادوات) A. van - tools & plant . || — = قطار النجدة A. - Relief Train . || — = قواعد التحقيق فيها = الحوادث أصول التحقيق فيها A. - Rules for enquiry into . || الحوادث = محضر التحقيق المشترك A. - Proceedings of joint e.

جر (فر) : حادث = حادثة = مفعول (مقابل) effet (F) effect (E) . || حادثة باركاوسن e. Barkhausen (F) B. e. (E) . || — باك = غودسميت e. de Back - Goudsmith (F) B.G. e. (E) . || — برنولي e. de Bernoulli (F) B. e. (E) . || — التقنع e. de masque (F) masking e. (E) . || — الحرارية e. calorifique (F) calorific e. (E) . || — الحيود e. de diffraction (F) d. e. (E) . || — دوبلر e. de doppler (F) d. e. (E) . || — فاراداي e. de Fraday(F) F. S. e.(E) . || — كومبتون e. compton (F) c. e. (E) . || حوادث او حادثات كيميائية e. chimiques (F) chemical e. (E) . || الحادثات الكيميائية للتيار الكهربائي e. c. du courant électrique (F) c.e.of a electric current . || الاحداثيات coordonnées (F) coordinates (E) . || — الديكارتية c. cartésiennes (F) cartesian c. (E) . || الاحداثي السيني (س) c. x. (F) coordinate x . || — الصادي (ص) c. y. (F) c. y. (E) . || إحداثيات عامة c. générales (F) general c. (E).

كوش (فل) : حدوث أو إمكان Contingence c. y وجود بعد عام = حادث . || الحادث c.e=c-y اسم مشترك بين الحادث بحسب الذات والحادث بحسب الزمان . فالحادث بحسب الزمان هو الذي لزمان وجوده ابتداء ، وبحسب الذات هو الذي لذاته مبدأ هي به موجودة الكائن بعد أن لم يكن . || إحداث Création (F) الاحداث يقال على وجهين أحدهما زماني والآخر ذاتي غير زماني .

الاحداث الزماني إيجاد شيء بعد ما لم يكن له وجود في زمان سابـــق (فهو الذي لزمانه ابتـــداء) . (وهـــو الذي لم يـــكن ثم كان) . الاحداث غير الزماني هو إفادة الشيء وجوداً وليس له في ذاته ذلك الوجود ولا بحسب زمان دون زمان، بل في كل زمان كلا الأمرين (فهو الذي لذاته مبدأ هي به موجودة) .

مص (صو) : كيفية الحدث Aspect (E)(F) حالة الحدث من حيث بدؤه أو استمراره أو انقطاعه أو غير ذلك . وتؤدي كيفيات الحدث بصيغ تختلف باختلاف اللغات ففي العربية يعبر عن الماضي المنقطع بـ « فعَل » فقط مثل كتب ، وعن الماضي الاستمراري بكان يفعل ، وعن الماضي البعيد بكان قد فعل . || (ق) الحادث الفجائي Cas fortuit (F) . || محادثات Conversations « هي تبادل أوجه النظر على أية صورة كانت . || (ه) : الإحداثيات Coordinates (E) هي بوجه عام الأبعاد التي يتعين بها موضع نقطة مـا بالنسبة إلى أساس الإسناد ويقال لها « إحداثيات النقطة » . || — الديكارتية Cartesian c. هي الأبعاد التي يتعين بها موضع نقطة ما بالنسبة إلى المحـــاور الديكارتية المتخذة . وهي في المستوى أحداثيان أحدهما « الاحداثي السيني » X. c. وهو بعد النقطة عن المحور الصادي ، والآخر « الاحداثي الصادي » Y. c. وهو بعدها عن المحور السيني . أما في المكان فثلاثة أحدهـــا الاحداثي السيني : وهو بعد النقطة عــن مستوى المحورين الصادي والعيني . والثـــاني الاحداثي الصادي : وهو بعد النقطة عن مستوى المحورين السيني والعيني . والثالث الاحداثي العيني : وهو بعـد النقطة عن مستوى المحورين السيني والصادي .

شي (ث) : مستحدثات = محـــدثات = مولّدات Agglomérés (F) دمى مزيفة تصنع بوساطـــة آلات الضغط والمكابس وتباع على أنها أثرية .

مد : الحديـــث (مقابل) Oligocène . || الاحاديث الواهية Loose = thinking (E) .

حدد

مص (ه) : الحد Boundary(E) مـــا يفصل الشكل أو الجسم عمـــا يحيط به . || — Term حاصل ضرب عدد ما أو جملة أعـــداد في جملة رموز مثل ا ٥ ب — ٧/٢ √٥ س ص ع . || ذات — Monomial كمية مكونة من حـد واحد مثل ٥ س ص || (اح) — الموت Death point وهي درجة تقف الحيـــاة عندها . || (تأ) — — الإحتفاظ Retention نسبة معينة من الأخطار المؤمن بها تستبقيها الشركة المعيدة التأمين . || (جغ) — الملاحة النهرية Head of navigation أقصى ما يمكن أن تصل اليه السفن الصاعدة في النهر . || (فل) الـ — (في القضية) Terme(F) Term (E) موضوعها أو محمولها مثل : جسم ومؤلف من قولنـا : كل جسم مؤلف . || — الأصغر Minor t. (E) T. mineur (F) هـــو موضوع المطلوب (شرح القطب) مثل : « جسم » إذا كانت هيئة القياس : كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف محدث ، فكل جسم محدث . || — الأوسط Middle t. (E) T. moyen (F) مـا تشترك فيه مقدمتا القياس (البصائر) مثل : « مؤلف » في مقدمتي القيـــاس . كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف محدث . || — الأكبر T. majeur (F) Major t. (E) هو محمول المطلوب (شرح القطب) مثل : « محدث » في قيـاس صورته : كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف محدث ، فكل جسم محدث. || (ق) — الأدنى التعريفة Tarif minimum(F) || — الأعلى للتعريفة T. maximum . || (ه) — المطلق Absolute term(E) هو الحد الخالي من الرموز ففي المقدار ١٣س٢ + ١٧س٣ — ٨ الحد المطلق هو — ٨ || حدا النسبة (ا ، ب) Ts. of a ratio هما الكميتان اللتان نقارن بينهما للحصول على النسبة . || (اح) حاد Acute اسم لقمة الورقة مثلاً التي تنتهي الى طرف حـــاد ولكنه أقل استطالة من المستدق . || (ط) الالتهاب الـ — A. inflammation || — — للأعصاب المحيطـــة A. multiple peripheral neuritis هو الذي يصيب عـــدة أعصاب دفعة واحدة لعدة أسباب أهمهـا التسمم الكحولي والدفتريا وذات الرئـــة وغيرها من الأمراض المعدية . (وقد يكون حاداً أو مزمنا) || التهـــاب كلوي سدوي — A. interstitial nephritis نوع من الالتهاب الكلوي الحاد يصاب فيه النسيج السدوي خاصة . || التهاب شرياني — A. arteritis التهاب مؤلم قصير الأمـــد يلحق بشريان . || مرض — A. disease مرض مـــؤلم قصير الأمد غير مزمن . || التهاب الغشاء الزلالي — A. synovitis . || خراج — A. abscess . || كلاء سَدوي — A. interstitial nephritis . || (اح) حادة الشم Macrosmatic الحيـــوانات التي تكون فيها حاسة الشم قوية مثل آكلات اللحوم. || (ط) الرثية الـ — Acute arthritis التهاب مفصلي مؤلم قصير الأمد . || الكورية — (الرقْص السَّنجي) A. chorea مرض في المخ تميـــزه حركات تقلصية غـــير منتظمة قسرية في اليدين والوجه . || (الك) قيم حدّية Limiting values المقادير الكهربائية التي يجب عدم تجاوزها عنـد استعمال الصمامات الإلكترونية وما أشبهها . || (فـــل) محـــدِّد Déterminatif (F) Determinative (E) في المنطق الصوري : ما يضاف إلى الحد البسيط لتضييق ما صدقه ويقابل مفسر (Explicatif) . || (حض) الحدّاد Blacksmith صانع يحمي الحديد ويطرقه لتشكيله حسب الشكل المطلوب . || ملقاط — B. tongs أداة يمسك بها الحداد ليلتقط بهـا الحديد . || (ك) حديـد Iron عنصر وزنـــه الذري ٥٥،٨٥ وعدده الذري ٢٦ وكثافته ٧،٨٥ ودرجة انصهاره ١٥٣٠ °م ويغـلي عند ٣٢٠٠ °م . || (حض) — النفـــاية (خُردة) Scrap i. الحديد الذي سبق تشكيله بالصهـــر ، وانتهى الغرض من استعماله ويضاف إلى الحديد الخام قبل صهره في أفران الصهر لضبط نسب خليط الزهر الناتج . || (ك) — الباتي Beta-i صورة من صور الحديد تكون ثابتة بين درجتي ٧٦٩، ٩٠٦ °م تقريباً . || — الجيمي Gamma i. صورة من صور الحديد تكون ثابتـــة بين درجتي ٩٠٦ — ١٤٠٤ °م . || — الدالي Delta i. صورة مـــن صور الحديد تكون ثابتة بين درجـــتي الحرارة ١٤٥٠ °م ودرجة الانصهار وهي ١٥٣٥ °م . || — زهر (— صب) I., cast هـــو الحديد الذي يحتوي على الكربون بنسبة أعلى من ١،٧ ٪ ولا يمكن طرقه ويشكل فقط بالإسالة أو الصب . || — غُفل I., pig هو الحديد المحضر من خاماته قبل تنقيته . || — مُدَيْلَز Dialysed i. هـــو محلول غراواني من أكسيد الحديد المتأدر (المتموه) . || (حض) تماسيح الـ — Pig of i. الحديد الخام الذي يوضع في الأفران ليصهر مع أنواع أخرى من الحديد لضبط نسبة الخليط المنصهر . وهو المعدن المستخلص من ركاز الحديد في الأفران العاليـــة . || (ك) خبث الـ — I., slag الشوائب المنصهرة الـتي تطفو على سطح الحديد المنصهر أثناء تحضيره من خاماتـه وبذلك يمكن فصلها . || زعفران — Crocus martis اسم يطلق على أكسيد الحديد الأحمر المشوب الناتج عن تسخين كبريتات الحديدوز ويستعمل في أعمال الصقـــل والصبغ . || حديديت المغنسيـــوم Magnesium ferrite معـــدن يحوي الحديد والمغنسيوم وصيغته التقريبية (مغ ح٢ ا٤) . || (صح) جراثيم حديدية Iron bacteria . || (اح) تحديد Delimitation « عمل حواجز أو فواصل » . || (اج) — الموقف Definition of the Situation . || (تأ) الـ — الجزافي للمسئولية Limitation forfaitaire(F) يقصد منه الحالة التي يكون فيها لمالك السفينة أن يتخلص من المسئولية الناتجة من أعمال التابعين البحريين عن طريق ترك مبلغ جزافي للدائنين يتحدد بمبلغ معين عن كل طن من حمولة السفينة وبمبلغ معين في مقابل أجرتها . || (طبا) تحديد الأركان Corner tickts (E) هي زوايا صغيرة قوائم ترسم على أركان (الفرواز) للمطابقة إذا كان الرسم محدوداً (بفرواز) ذي أضـــلاع مستقيمة حدود Boundaries . || (ه) ذات الحـــدين Binomial مكونة من حدين مثل ٣ ع — ٤ ا ب || — الحدود Multinomial كميـــة مكونة من أكثر من حدين مثل ٥ ا ب + ٣ ب حـ — ٧ ٤ ه . || (اح) محدود Definite (E) || غير — Indefinite . || (ه) محددة Determinant تعبير رياضي خاص توجد قيمته بطريقة خاصـة وهو عبارة عن جمـــلة كميات مرتبة في صفوف وأعمدة بحيث يكون عدد الصفوف مساوياً عدد الأعمدة وتحصر هذه الصفوف والأعمدة بين خطين

رأسين مثل :

ا	ب	ح
ء	هـ	و
ك	ل	م

|| — صغرى .Minor d إذا حذف من محددة
أي عدد من الأعمدة ونفس العدد من الصفوف
فإن المحددة التي تتكون من الكميات الباقية ،
تسمى بالمحددة الصغرى ويقال إنها من المرتبة
الأولى ، إذا حذف عمود واحد وصف واحد ،
وإنها من المرتبة الثانية إذا حذف منها عمودان
وصفان ... وهكذا .
مع (تب) : حـد = خط اللعب (مقابل)
Board(E) || الـ = جانب border . || —
= حدود Limit . || ـ الارقال = حدود السرعة
L. of speed . || (فض) ـ الآلية -Mecha
nical border . || (سك)لوح الحد = لوحة الحدود
Limit board . || حدود التحـذير Limites
D'avrtissement(F) || (تب) الـ ـ الجانبيـة
L. Laterales . || ـ الخلفية L. Arrieres .
|| (سر) حديـد مزوّى Angle Iron(E) ||
(لجم) = الـ ـ الزاوي = حديد زاوية A-I . ||
(سر) ـ المسبوك Pig i. || (تر) الحجر الحديدي
i. ston . || الصحن ـ = طبقة حديد صلدة I. Pan
مد : حدة الحُمّـة (مقابل) Virulence . ||
حدود الله Divine limits .

شق (ط) : حد = مصطلح = فترة الحيـض
Term (E) . || تحديد = فصـل = تعين
Demarcation . || حِـدّة (حدة البصر)
Acuity . || حاد Acute . || ضمور أصفر
— A. yellow Atropry . || محدود = معيّن
= محدد Limited . || حديد Iron -ferrum .
|| حديدي Ferric . || ـ المحتوى Chalybeate .
شي (ث) : حدد = أحاط = دار حول الشيء =
التف = شوّه (مقابل) Contourner (F) . ||
حد (للسكين ونحوها) Tranchant . || حد
مشدوف (مشطوف) biseau . || حـاد =
جارح = قاطع Taillant . || حِدادة -Taillan
derie . || حدائد (من مصنوعات الحديد)
Ferronnerie.

شم (رج) : حدد = أرّث Demarcate, to (E)
Aborner (F) هو أن توضع على الأرض مناور
« تخوم » تبين الحدود الطبيعية أو الصنعية لحرجة ،
او لقطعة منها ، او لشجراء ، او لمقطـع ، او
لمساحة من الارض ، تخصصت لغرض خاص . ||
حديدية = مترو سيداروس Métrosideros مـن
اليونانية بمعنى القلب الحديدي اشارة الى صـلابة
خشبها ، فسميتهـا حديدية اجتزاء . جنس شجر
للتزيين من الفصيلة الآسيّة . || ـ بقسيّة الورق
M. à feuilles de buis (F) M. buxifolia (L.)
. || — طاقيّة M. à bouquets(M. florida) .
|| — قوية M. robuste (M. robusta) . ||
— لبدية M. tomenteux (M. tomentosa)
كوش (قل) : حد Définition (F) De. (E)

هو قول دال على ماهية الشيء . ولا شك في أنـه
يكون مشتملا على مقوماته أجمع ، ويكون لا محالة
مركبا من جنسه وفصله ، لأن مقوماته المشتركة هي
جنسه ، والمقوم الخاص فصله . || — Terme (F)
Term (E) (١) « الحد هو ما تنحل إليه المقدمة
من جهة ما هي مقدمة » (٢) حدود القياس هي
« أجزاء أولى متمايزة » « المتكرر في المقدمتين
يسمى حداً أوسط والباقيان يسميان الطرفـين
والرأسين . (٣) ليس الحد هو الكلمة ، إذ قد يكون
الحد الواحد مؤلفاً من عدة كلمات . فهذه العبارة
مثلا : « مؤلف مسرحية أهل الكهف من أئمـة
الادب الحديث في مصر » مركبـة من حدين :
« مؤلف مسرحية أهل الكهف » و « أئمة الأدب
الحديث في مصر » وبينهما كلمة « من » تدل على
العلاقة بين الحدين . كما قد تكون الكلمة الواحدة
معبرة عن أكثر من حد واحد ، مثل « يكتب »
ففي هذه الكلمة الواحدة فاعل وفعل : « هـو
يكتب » وهما حدان . وقد تجد كلمة معينة حداً في
قضية ؛ ثم قد تجدها هي نفسها جزءاً من حد في
قضية أخرى ، مثل كلمة « شمس » في العبارتـين
الآتيتين : « الشمس مشرقة » و « حرارة الشمس
شديدة في الصيف » . فلفظة « الشمس » وحـدها
حد كامل في القضية الأولى ، لكنها جزء من حد في
القضية الثانية . والحد الكامل الذي يشتمل عليها هو
«حرارة الشمس». || ـ أصغر Terme mineur(F)
Minor term (E) حد أصغر الذي نريـد ان
يصير موضوع اللازم. || ـ أكبر terme(E) Major t.
Majeur(E) هو الطرف الذي نريد ان يصير محموله
. || ـ أوسط Moyen t. (F) Middle t. (E)
في القياس هو الحد الذي يتأدى به الفكر من الحد
الأكبر الى الحد الأصغر . أما موضع الحد الأوسط
فقد يكون إمـا موضوع المقدمة الكبرى ومحمول
الصغرى ، أو محمولاً في المقدمتين ، أو موضوعـاً
فيهما ، أو محمـول الكبرى وموضوع الصغرى .
والاختلاف في مكان الحد الأوسط ليس اختـلافاً
عرضياً كما قد يبدو ولكنه ينطوي على دلالة ذاتية في
كل شكل من أشكال القياس .
جر (فر) : حدّد Limiter (F) to limit, to
bound (E) . || تحديد = تعين détermination
= de. || الـ — (E) (F) Limitation . ||
— المطابق L. correspondante = correspon-
ding L. || قابل لا — = قابل التعيـين
de. = déterminable . || حدّ = نهاية ,Limite
term ,Limit = terme . || إضافـة —
affixiing of t. = Apposition d'un t. || —
التحميل Limite du chargement = loading
limit . || — التناسب L. de proportionalité
l. of p.y = . || — الحمل = L. de la charge
L. load . || — الخطأ L. of = L. d'erreur
error . || — الرضوخ L. de résistance (au
fléchissement) = yieli point . || — الكلال
f. l. = L. de la fatigue . || — مجهول Terme
inconnu = unknown term . || — المرونة

Limite d'élasticité = E.v limit . || الـ — المطلق
Terme absolu = absolute term . || ذات الـ —
Monome = Monomial . || ذات الحدين -Binô
me = Binomial . || ذات الحدود = Polynôme
polynome = polynomial . || —السمعية Limite
d'audibilité = limit of a.y . || — متشابهة
Termes semblables = like terms . || محدود
Limité = limited, restricted . || محدد =
معين déterminé = determined, definite . || أ
الحدد = المحددة (ج. محددات) في الرياضيات
de. = determinant . || غير محدد = مبهم =
غير معين Indéfini = I.te . || حديد fer = iron
. || — مطاوع f. doux = soft i. || مغنطية
حديدية f.sm = ferromagnétisme . || حدة =
مضاء Acuité = Acuity . || — الرؤية = A. visuelle
Visual a. || — السمع A. audivité = A. of hearing

حدر

شي (ث) : حَدّر = منحدر (مقابل) Escarpe
(F) . || منحدر = مزلق = مزلقة -Escarpe
ment . || — = إنحدار Pente . || — =
سند Versant . || — = مزلق = زلاقة (حائط
مائل في القلاع) Glacis . || — = رصيف مائل
= مزلقة = درابزون = صف أنوار المسرح Rampe
مسح (سر) : انحدار Downriver (E) . ||
(سك) المنحدر = ميلان Gradient .
جز(فر) : الحدر Talus (F) Slope; batter (E)
(ما انحدر من الارض) . || — الطبيعي (للتربة)
Talus naturel (des terres) (F) natural s.
(E) . || المنحدر المنحني Pente d'une courbe
S. of a curve .
مص (اج) : انحدار (من سلالة) Descent. || (جي)
الـ — المتوازي Parallel D. ميل سلسلتين تطوريتين
متباعدتين أو يكون بينهما علاقة نسبية إلى التطور
في نفس الطريق . || (جغ) المنحدر الاستوائي
Adret (F) منحدرات الجبـال التي تواجه خط
الاستواء ، وأكثر ما يستعمل هذا المصطلح في جبال
الألب . وعكسه المنحـدر القطبي . || — قطبي =
سفح ظليل Opaco (Italian) منحدرات الجبال
التي تواجه أحد القطبين عامة ، وأكثر ما يستعمل
هذا المصطلح في جبال الألب . ويقابله بالفرنسية
«Ubac» وبالألمـانية Schattenseite وعكسه
المنحـدر الاستوائي «Adretto» . || (ك)
تحدير Racking إمرار مخلوط مادتين فوق سطح
منحدر لفصلهما . || (هـ) حدور Declivity
هو ميل مستقيم أو مستو عن الأفـق إلى أسفل
« ويسمى أيضاً الصوب » .

حدس

مص (فل) : الحـدس Intuition(E) إدراك
الذهن لموضوع الفكر إدراكاً مباشراً . ويقابل
الاستدلال . || الحدسي Intuitive (F) Intuitif
(E) ما يدرك إدراكاً سريعـاً . || الحدسية
Intuitionisme (F) Intuitionism (E)
المذهب القائل بأن المعرفة تعتمد على الحـدس

ويطلق خاصة على مذهب « برجسون » . || (هـ) ـ (Conjecture (E الحدسية قضية صادقة لم يقم عليها برهان ملزم ويتوصل إليها بالحدس : By-intuition .

كوش (فل) : حـــدس (Intuition (F) (E الأمور المعقولة التي يتوصل الى اكتسابها إنما تكتسب بحصول الحد الأوسط في القياس، وهذا الحد الأوسط قد يحصل ضربين من الحصول: فتارة يحصل بالحدس، والحدس فعل للذهن يستنبط به بذاته الحد الأوسط؛ والذكاء قوة الحدس. وتارة يحصل بالتعليم ، ومبادىء التعليم الحدس ، فان الأشيــاء تنتهي لا محالة الى حدوس استنبطها أرباب تلك الحدوس ثم أدوها الى المتعلمين .

مد : الحدس الحسي (مقابل) (I. sensible (F || ـ العقلي I. intellectuelle . || حدسيات Jugements d'i.

جر (فر) : حدسيّة (conjecture (F) (E . || بالحدس (Par intuition (F) by-i. (E .

حدف

جر (فر) : الحدّافة = الزفافة Volant (F) fly wheel (E).

مص (م) : حدّافة Flywhell عجلة ثقيلة يساعد دورانها على انتظام الحركة .

حدق

مص (ن) : الحدق وأبو صُفَيْر (لبنـان) وبُقاع (اليمـن) نوع من الباذنجان البري هو (Solanum sanctum(L من الفصيلة الباذنجانية

Solanaceae وهو اسم عربي لنبـات معروف بالقدس وما والاها ، يعظم نباته حتى يكون أطول من الباذنجان ، وفيه شوك محجن وثمره يكون أخضر ثم يصفر . وشكله شكل الباذنجان سواء ورقه ، وثمره ، وأغصانه . وتغسل به العامة الثياب . || (ط) الحَدَقة Iris .

جر (فر) : الحدقة = انسان العين (Pupille (F . pupil(E) || احدق Contourner = to wind . round || المحدق Contourné = distorted .

|| المحدق = النطاق (contour (F) (E .

شم (زر) : حديقة الأزهار Jardin fleuriste (F) يستنبت فيها الزهر الذي يقطف أو صغـار نبتات الزهر التي تنقل الى الحدائق . || ـ استعمارية J. colonial تتخذ للتجارب الزراعية في المستعمرات . || ـ إنكليزية أو طبيعية .J. à Langlaise J. paysager حديقة تظل فيها معالم الطبيعة بارزة . || ـ التجارب J. d'essais لدراسة النباتات من الوجهة الزراعية . || ـ الحيوان = حَيْـر الحيوان J. Zoologique لتسلية الجمهور ولدراسة الحيوانات التي تجمع فيها . || ـ الزينة أو البهجة J. d'agrément هي التي تزرع فيها نباتات التزيين، منها الروضة Parc والبنانة Square وهما مـن وضعي . || ـ علمية J. scientifique هي الـتي تتخذ لدروس علمية كحدائق النبات والحيـوان والتجارب . || ـ فرنسية J. français ou à la française حديقة يكثر فيها التناسق والانتظام كالخطوط المستقيمة والاجزاء المتساوية أو المتوازية || ـ مدرسية J. scolaire حديقة صغـيرة ملحقة بالمدرسـة الابتدائية . || ـ النبات J. botanique تدرس فيها النباتات علمياً على حسب فصائلها .

شي(ث): حدائق معلقة (مقابل) (J.suspendus (F

شق (ط): حدقـة (مقابل) (Pupil (E . || حدقي Pupillary .

حدل

مص (ن) : الحَدْل هـو الحضض Lycium afrum(L) من الفصيلة الباذنجانية Solanaceae



شجيرة تنبت في المناطق المعتدلة كثيرة الفروع شائكة . أوراقها بسيطة صغيرة مستطيلة . والازهار مفردة فرفيرية اللون تثمر ثمرة لبية كالفلفل وعصير هذا النبات يسمى فيلزهر ، وكحل خولان أو جولان

حذر

شق (ط): تحذير = اخبار = حدس (مقـابل) Premonition (E).

حذف

شم (زر) : حَذَف صيفـي (Sarcelle (F || نوع بط صغار . (Anas querquedula (L

ـ شتوي (S. d'hiver (Anas crecca نوع من صغار البط .

مص (ح) : الحَذَف: واحدته حَذَفَة تطلق على : ١ ـ ضأن سود جرد صغار تكون ببلاد العرب وهي إحدى سلالات الضأن(Ovis aries(L من جنس Ovis من الفصيلة البقرية Bovidae مـن الحافريات Ungulata من الثدييات Mammalia وهي حيوانات اليفة تربى للحومها وأصوافها ولها أظلاف وقرون مجوفة . ٢ ـ أنواع مختلفة من البط البري تعرف أيضاً بالشرشير وهي من جنس Anas من الفصيلة الوزية Anatidae من رتبة الوزيات Anseriformes من الطيور Aves وتتميز بمنقار عريض مستقيم يوجد بالقرب من قاعدته فتحتان بيضاويتان للأنف وعلى الرسغ حراشيف أمامية وجناحها طويل مدبب وهي تستطيع المشي والسباحة والطيران وتتغذى من الأسماك والأجزاء اللينة من النباتات والحشائش وكذلك الحبوب وتستوطن اوروبا وآسيا وشمال افريقيـا ومن أنواعها : الحذف الشتوي Anas crecca crecca والحـذف الصيفي A. querquedula والحـذف المخطط A. angustirostris . || (فـل) حذْف (Elimination (F E (ا) في المنطق الرياضي استبعاد الحدود الوسطى في المعادلات الرياضية . (ب) في مناهج البحث استبعاد الفروض غير الملائمة أو استبعاد الظروف الفرضية عند تطبيق المنهج التجريبي . || (مؤ) ـ (Deletion (E || (Suppression(F (هـ) الـ ـ Elimination نتيجة حذف جملة مجاهيل من جملة معادلات والحصول على معادلة لا تحتوي على هـذه المجاهيل .

حذا

شم (زر) : حَذْو = إنعال = حِـذاء = بيطرة (Ferrure ou Ferrage (F وضع نعل الدابة تحت حافرها ثم تسميرها .

مد : احتذى (مقابل) Imiter .

حرب

مص (تا) : حرب = مَغْزاة (Campaign (E .

|| (اج) ـ War . || (تا) الـ ـ الأهلية Civil W. || ـ الجزيرة Peninsular W. .

|| (ط) كيماويات الـ ـ W. Chemicals .

|| (ح) الحِرْباء والأنثى حِرْباءة (أم حُبَيْن) والجمع الحَرابِي تطلق على أنواع مختلفة من جنس (Chamaeleon(L مـن الفصيلة الحربائيـة Chamaeleontidae من مرتبة العظايا Lacertilia من رتبة الحرشفيات Squamata من الزواحف Reptilia والحرباء دويبة بطيئة الحركة جسمها منضغط من الجانبين لها رأس مثلث الشكل وظهر محدب وذنب بطول الجسم تقريباً تقبض به على غصون الأشجار ولها عينان كبيرتان تستطيع أن تحرك كلا منها في اتجاه يختلف عن اتجاه الأخرى . ويوجد في كل من أرجلها خمس أصابع ، اثنتين في ناحية وثلاث في الناحية الأخرى تقبض بهـا على هيئة الكلابة . ولها لسان بطول جسمهـا تقريباً يندفع من فمها بسرعة كبيرة نحو الفريسة فيلتصق بهـا ، وهي تتغذى بالذباب والحشرات

الصغيرة الأخرى ولها قدرة عظيمة على تغيير لونها فيا بين الأخضر والرمادي والأصفر الداكن ، لتشابه ما يحيط بها من الألوان . وأشهر أنواعها الحرباء الشائع Chamaeleon chamaelon وتوجد في مصر وشمال افريقيا وشبه جزيرة طور سينا وفلسطين وسوريا وآسيا الصغرى .



شي (ث) : حربة Pertuisane (F) ضرب من الحراب له سنان عريض على شكل السيف . || — سنكة بالعامية عن التركية Bayonnette, Baïonnette . || — Hallebarde . || حرب صليبية Croisade . || محراب Mihrab . || — = مشكاة Niche فجوة كبيرة أو صغيرة توضع فيها التماثيل أو القناديل .

مد : حرابيّات (مقابل) Célastracées (F) .

شم (زر) : حرباء Caméléon (F) (Chamæleo) (L) ج حرابيّ . جنس عظاء من فصيلة

الحرابيّ . || — معروف C. ordinaire (C. vulgaris) . || حرباويات Caméléonidés (F) فصيلة الحرابيّ من العظاء الدوديات الالسنة . || حرابية = شجر الحراب = قالَسْطُرُوس Célastre (F) (Celastrus) (L) الاسم العلمي من اليونانية Kelastros وهي تطلق على شجر كان اليونانيون يصنعون منه الحراب ، ولذا سميتها الحرابية . جنس شجر للتزيين من فصيلة الحرابيات

او قل القاتيات . || — عثكولية C. paniculé (C. paniculatus) . || — متسلقة C. grimpant (C. scandens) . || — منقطة C. ponctué (C. punctatus) . || — يابانية C. du japon (C. orixa japonica) .

حرث

شم (زر) : حَرْث = حراثة = فلح = فلاحة = كِرَاب = كِراب Labour (F) قلب التراب بالحراث أو المر أو المعول أو غيرها . || — = كراب : الأرض المحروثة . || — الجدر أو الظهور L. en billon. Billonnage حرث تجعل فيه الأرض ظهوراً . || — سطحي L. superficiel ou léger عمقه من ٨ الى ١٠ سنتيمترات . || — السكبات أو المشربات أو المساكب L. en planches حرث تجعل فيه الأرض مساكب . || — عميق L. profond عمقه ٣٠ — ٤٠ سنتيمتراً . || — متوسط أو شائع L. moyen ou ordinaire عمقه ١٢ — ٢٥ سنتيمتراً . || — بالمر L. à la bêche . || — معتاد أو مسطح L. à plat حرث تظل فيه الأرض مسطحة . || — بالمعول L. à la houe . || — باليد L. à bras . ||

قابل لا — Labourable نعت للأرض التي يمكن حرثها وزرعها اقتصادياً . || — = زرع Culture للعمل وللنبات المزروع . || — صغير Petite C. زراعة صغيرة (عندما يقتصر العمل على الفلاح وأسرته) . || — الضواحي أو السّباخ = زراعة الضواحي أو السباخ C. maraîchère (زراعة كثيفة للخضر في السباخ المجففة أو في الأراضي المصلحة حول المدن) . || — كبير Grande C. زراعة كبيرة (عندما يحتاج الزارع الى استخدام فلاحين وعمال وآلات كثيرة) . || — كثيف = زراعة كثيفة C. intensive (عندما تستغل المزرعة الصغيرة برأس مال كبير للحصول على غلات كبيرة في أرض صغيرة) . || — متسع = زراعة متسعة C. extensive (أو واسع وواسعة . وذلك عندما تكون الأرض واسعة ويكون رأس المال صغيراً ، فتقل الغلات والنفقات في المساحة المعلومة . || — متوسط Moyenne C. زراعة متوسطة (عندما يحتاج الفلاح وأسرته الى قليل من العمال المساعدين) . || — التحترية Fouillage ou Sous-solage التحترية منحوتة من تحت التربة أي Sous-sol . حراثة تحرك بها التحترية مع بقاء ترابها في مكانه . || — الجُدُر = الظهور Billonnage حراثة تجعل الأرض جدراً تفصل بينها أتلام عراض . || — الجديرات Binotage حرث تجعل به الأرض جدراً صغاراً . || — السربة او السريف Décavaillonnage السربة والسريف السطر من الكرم . حرث ما بين الحبلة والحبلة على السريف ، بالمر أو بالمعزق لعدم امكان حرثه بالحراث . || حراثة حيلية = حراثة ميكانيكية Motoculture ou Culture mécanique حراثة بمحاريث تجرها محركات غير حية



كالسواحب أي الجرارات . || حراثات سطحية = — الصيانة Façons culturales ou Façons d'entretien كالعزق والتمشيط والسلف والتمليس والحضن . || حراثي = زراعي Aratoire ما له علاقة بالحراثة والزراعة كالآلات الحراثية والأعمال الزراعية . || محراث Charrue ج محاريث ، أداة الحرث ، ومن العجيب ان لفظ المحراث لم يرد بهذا المعنى في الامهات من معجماتنا ، وهو نقص أشير اليه في هامش التاج . وأهم الأجزاء في المحراث الحديث هي التالية ، وقد عرّفتها في مواضعها . || — برابان C. brabant من أكمل المحاريث الحديثة . || — برابان مزدوج C. brabant double . || — بسيط C. sans support. Araire . || — ثلاثي المقاطع Trisoc « Charrue ». || — الجث C. déboiseuse يجتث به الشجر . || — الجداول = — الفلجان C. rigoleuse تفتح به الجداول للإسقاء . || — ذو أقراص C. à disques . || — — عجلة C. à une roue . || — — عجلتين C. à deux roues . || — — مقطعين C. bisoc . || — كثير المقاطع C. polysoc . || — الكروم C. vigneronne . || — متقلب C. tourne-oreille ou tourne-soc محراث له مقطعان بينما يكون الأول في الأرض يكون الثاني في الهواء . || — النقب C. défonceuse أريد بالنقب الحرث العميق على ما هو مشهور في الشام . || — التحترية Fouilleuse ou Sous-soleuse محراث فيه أظفار تحرك التحترية مع استبقاء ترابها في مكانه . || — الجداول = — الفلجان Rigoleuse محراث تفتح به جداول الاسقاء . || — الجديرات Binot محراث تجعل به الارض جدراً صغاراً . || — الجدر = — الظهور Billonneur محراث ذو مقلبين يقلبان التراب يمنة ويسرة فتصبح الأرض ظهوراً تفصل بينها اتلام عراض . || — دائر Tourne-sous-age « Charrue » من أشكال المحاريث وهو قليل الاستعمال . || — بسيط Araire أبسط المحاريث كالمحراث البلدي المعروف وكالمحراث الأوربي الذي لا عجلات له . || — روماني A. romaine . || — عربي A. arabe وهو المحراث البلدي المعروف . || — مزدوج Bisoc محراث ذو سكتين أو قاطعين . || مُقدِّم الـ = مُقدَّم — Avant-train الجزء الامامي من المحراث الحديث وفيه الناظم والعجلتان . || حرَّاثة Laboureuse سيارة للحرث أي محراث تجره سيارة بدلاً من الحيوانات . || — Courtilière. Taupe-grillon (F) (Gryllotalpa vulgaris) (L) حالوش في الشام وحفار في مصر . سميتها حراثة لأنها تحفر في التراب دهاليز كأتلام الحراثة . حشرة مضرة تكثر في بساتين الخضر ، وهي من فصيلة الجدجديات ورتبة مستقيمات الأجنحة . || (زج) بنية الحراثة Structure de labour (F) Soil tilth (E) في معناها الدقيق بنية الطبقة السطحية للتربة على حسب ما تصبح عليه تلك البنية بتأثير أعمال الحراثة . وتكون التربة ذات بنية حراثية

جيدة عندما تكون مؤلفة من كتل ترابية لا تزداد
لزوجتها كثــيراً عندما تكون التربة رطبة ، ولا
تزداد صلابتها كثيراً عندما تكون التربة جافة .
والبنية « الطبيعية » للحراثة يمكن ان تحصل أيضاً
في أحوال طبيعية ، كما هي الحال في بعض ترب
الحراج أو المروج ، بتأثير عوامل عضوية .
مص (جي):حريث جليدي Till(F) صخر رسوبي
غير متماسك يترسب مباشرة من المثالج وأغطية
الجليد ويمتاز بأنه رديء الفرز (أي أن مكوناته
ليست ذات أحجام متماثلة) وانــه يفتقر إلى
الطباقية . ‖ صخر حريثي Tillite هو حريث
جليدي قــديم متصلب . ‖ (ن) المحروث هو
جذور نبات الحلتيت أو الأنجُدان وقد يطلق على
النبـــات كله Ferula assa-foetida(L) =
(F. foetida Rdgl.) من الفصيلة الخيمية :
Umbelliferae وهو نبات معمر ينبت في الصحارى
وخاصة في بلاد التركستان وايران والأفغان . ساقه
قائمة عصيرية تسمو إلى ٢ ــ ٣ أمتار وأزهاره صفراء
متجمعة في خَيْمة مركبة والثمرة جافة منشقة
(كريموكارب) وجذوره غليظة يستخرج منها مادة
صمغية راتينجية تسمى الحلتيت أوْ أبو كبير لها رائحة
ثقيلة غير مقبولة تشبه الثوم وتستعمل في الطب في
حالات الهستيريا وكمسكن .

حرج

شم (زر) : حرجة = غابة Forêt (F) ج حراج
وأحراج وحَرجات وحَرَج . وهذه الأخيرة تطلق
على الواحد والجماعة . وشاع اليوم أيضاً استعمال
الغابة ، وقد جعلتها أمام Futaie تخصيصاً . أرض
نما أو غرس فيها الشجر للاستفادة من خشبه ، أو
لوقاية التربة من الاجتراف ، أو لتحسين الجو ، أو
لغير ذلك. واشكال الاحراج كثيرة مثل Perchis,
Taillis, Futaie,Broussaille, Fourré, وقــد
سميناها على التتابع غابة ، ومنسغة أو خيــس ،
وأجمة ، وغيل ، وعيص . وكل ذلك اصطلاح لأن
معانيها اللغوية لا تنطبق على معاني الفرنسيات العلمية ،
شأنها في ذلك شأن كلمات شجرة وطائر وحشرة
ومئات غيرها ، فلا بد من الاصطلاح والعامة تنطق
الحرج والأحراج بالشين . ونعوت الاحراج كثيرة لا
يتسع لها معجمنا مثل الاحراج الاميرية أو أحراج
الدولة ، واحراج القرى ، والأحراج المشاعــة ،
والأحراج المحمية والمنتظمة والمختلطة الخ . ‖ ــ
بَتُولا = مَبْتَلة Boulaie أرض غرس فيهــا شجر
البتولا . والمبتلة مشتقة على وزن مفعلة . ‖ ــ
تنوب = غابة ــ Sapinière أرض مغروســة
تنوبا. وكثيراً ما يطلقون الاسم الفرنسي على مغارس
الصنوبر خطأً . ‖ ــ ردينــة Blanc-bois
. ‖ حرجة صنوبر = غابة ــ Pineraie . ‖
ــ المُرّان Frênaie أرض غرس فيها شجر المران .
‖ إتلاف الحراج = إستئصـــال ــ = جث ــ
Déboisement قطع شجر الأحراج واقتـــلاع
أروماتها لاتخاذها مزدرعاً . ‖ علم ــ أو الأحراج
= زراعة ــ أو ــ Sylviculture يفيد ان نسميه
الحراجة اشتقاقاً كما قالوا حديثاً التحريج بمعنـــى
Boisement علم زرع شجر الحراج واستثماره وتعاهده
. ‖ محراث ــ Déboiseuse محراث قــوي
يستعمل في حرث الأرض الــتي قطعت أشجارها
فيستأصل ما لبث فيها من جذور . ‖ مدرســة
ــ أو الأحراج École Forestière يدرّس فيها
علم الحراج والصناعات الحرجية وقياس الشجر
والاقتصاد الحرجي وتثمين الحراج وتاريخ الحراج ،
والمواليد مطبقة على الحراج ولا ســيما الحشرات ،
والرياضيات مطبقة على الحراج الــخ . وفي فرنسة
مدرسة عليا للمياه والحراج لا يدخلها الا مهندسو
الزراعة الفنيون . ‖ أحراجي = حراجــي
Sylviculteur الذي يمارس الحراجة أي زراعة
الأحراج ، وهو المختص بها . ‖ (رج) حرجة
(ج حراج وأحراج وحرجات وحرج) Forêt(F)
Forest (E) للواحد والجماعة . واقتصرنا عـــلى
الحرجة منعاً للالتباس ولأنها كانت تستعمل في القديم
أ ــ جماعة نباتية يسود فيها الشجر أو غـــيره من
النباتات الخشبية ، وتكون ظلتها في الجملة كاملة أي
ملتفة . ب ــ أرض تخصصت لإنتــاج الخشب أو
إنتاج غلات حراجية أخرى ، أو تركت فيهـــا
النباتات الخشبية تنبت وتنمو بغية الحصول على فوائد
غير مباشرة كوقاية التربة أو تحسين الإقليم «المناخ».
ج ــ هي بالمعنى القانوني مساحة من الأرض أعلن
أنها حرجة بموجب قانون أو مرسوم . ‖ ــ الإنتاج
= ــ الإغـــلال F. de production. F.,p.
حرجة يكون الغرض الجوهري من تنظيم استغلالها
الحصول على منتجاتها أي غلاتها . أنظر حرجــة
الوقاية . ‖ ــ انتخابية F. jardinée . F.,sele-
ction حرجة أشجارها مختلفة الأعمـــار تستثمر
وينظم استغلالها بموجب الطريقة الانتخابيــة .
‖ ــ بزريــة الأصــل F. issue de
brins de semences = F.,seedling حرجــة
نشأت من بادرات البزور . وهذا الاصطلاح مرادف
تقريباً لاصطلاح الغابة أي Futaie (F) بالفرنسية .
(ولكنه يخالف فيهــا اصطلاح غابة الأروم أي
Futaie sur souche) . ‖ ــ بكر = ــ عذراء
F. vierge = F.,virgin حرجة طبيعية لم تعمل فيها
يد الإنسان . وقد تكون حرجة قمة أو لا تكون
. ‖ ــ ثانوية F. secondaire = F.,secondary
حرجة نمت طبيعياً بعد أن زالت الحرجة الأصليــة
كلياً أو جزئياً لقطع شجرها أو لحصول حريق فيها
او لأسباب أخرى . وكثيراً ما تختلف الحرجــة
الثانوية في تركيبها وخصائصها عن الحرجة الأصلية
. ‖ ــ حكومية = ــ الدولة = ــ من أمــلاك
الدولة F. domaniale, F. d'Etat (F) Crown
F. (E) أرض من أمــلاك الدولة جعلت بموجب
القانون حرجة تديرهــا الدولة . ‖ ــ التاج
F. de la Couronne هي في إنكلترة حرجة
يملكها الملك بصفة كونــه رئيساً للدولة . « وكان
شبيهها في زمن الأيوبيين يسمى في مصر والشام حرجة
سلطانية ، وجماعهــا الحراج السلطانية » . ‖ ــ
خالصة F. pûre = pure F كل شجراء أو جملة من
الشجراوات يكون معظم أشجارها من نوع نبــاتي
واحد لا تقل نسبته فيها عموماً عن ٨٠ في المائة .
‖ ــ السفلى Sous-bois = Underwood الأنواع
الخشبية التي تنمو تحت الطبقة العليا ، أي أنهـــا
الطبقة السفلى مضافاً اليها جميع الأنبتة الشجرية التي
تنمو تحت تلك الطبقة . ‖ ــ سويــة Forêt
normale = normal Forest نموذج مــن الحراج
تقابل به حرجة حقيقية أخرى لإظهار ما فيها من
نواقص في ناحية تنظيم الاستغلال على أساس الإنتاج
الدائم . والحرجة السوية هي حرجة ، إذا نظر اليها
من حيث موقعها في بقعة معلومة ، ومن حيــث
الأهداف التي حددت لها في نظام الاستغلال، تكون
ذات تكوين مثالي سواء في حجم أشجارها القائمة ،
أو في نموها ، أو في توزع طوائف أعمارها ؛ ويكون
من المستطاع في تلك الحرجة الدوام بلا نهاية على
استثمار منتجاتها سنوياً أو دورياً ، بشريطة أن لا
يزيد حجم المستثمر على الحجم الذي يحصل من نمو
الشجر . ‖ ــ شطية = ــ الشط F. de rive =
Riparian F. شجراء يرجع وجودها الى كونهـــا
قريبة من الأنهار او البحيرات أو المستنقعــات او
العيون . ‖ ــ غير مصنفة F. non classée = un-
classed F. أرضون حراجية تملكها بعض الحكومات
ولا تكون محفوظة ولا محمية (كما في الهند وبرمانية)
. ‖ ــ القرية = محتطب القرية F. de village .
village F. أرض تخصصت ونظم استغلالها عـــلى
أساس تزويد القرية بالمنتجات الحرجية. ‖ ــ قِمّة =
ــ ذروة F. climax = c.F. حرجة بلغت في بيئتها
الطور النهائي للتعاقب الطبيعي. ‖ ــ متصلبة الورق
F. sclérophylle = sclerophyllous F. نمط من
الحراج يتميز بوفرة الأوراق المتصلبة . وتكون تلك
الأوراق صغيرة في الجملة . وينمو هذا النمط من
الحراج في الأقاليم التي يكون لها نسبياً فصل بارد
ورطب ، وفصل حار وجاف « كما في شتاء جبال
الشام الساحلية وصيفها مثلاً » . ‖ ــ محفوظة
Forêt réservée = reserved F. اصطلاح يستعمل
في القوانين والأنظمة الحراجية ، ويطلق على أرض
حمتها تلك القوانين والانظمة تماماً ؛ وكثيراً ما
يطلق على أرض أعدت لأن تظل دائماً مغطاة بظلة
الحرجة « أي تظل على شكل حرجة. وقد اختصرنا
الأصل » . ‖ ــ محمية . Forêt protégée
protected F. اصطلاح شرعي يطلق عــلى حرجة
أخضعها قــانون أو نظام حراجي لتنظيــمات
محددة مـــن الحماية . ‖ ــ مختــلطة
F. mélangée = mixed F. حرجة أشجارها مؤلفة
من نوعين أو من عدة أنواع اختلطت في طبقـــة
واحدة من الظلة . ومن المتعارف والمتفق عليه أن
لا تعد الحرجة « مختلطة » ما لم يكن ٢٠ في المائة
على الأقل من ظلتها مؤلفة من أنواع غير نوع الحرجة
الأساسي . ‖ ــ مختلطة من ملحاوات وراتينجيات
F. mélangée de feuillus et résineux = M.
wood type صنف كبير من صنوف الحراج تشتمل
أشجاره على صنوبريات وعلى ملحاوات (من كاسيات
البزور) ، من دون أن تبلغ نسبة أحد الفريقين ٧٥

في المائة من مجموع الأشجار . ‖ — مختلفة الاعمار
irregular Forest (E) F. d'âges mêlés (F)
حرجة مؤلفة من أشجار أعمارها كبيرة الاختلاف. ‖
حَرَجة فجوية Forêt clairiérée حرجة فيها
فجوات كثيرة خالية من الشجر (*ويوصى بعدم
استعمال الاصطلاح الإنكليزي بهذا المعنى) . ‖
— المزرعية F. de ferme (F) Farm wood-
land (E) ،الجزء المحرج من مزرعة تؤتى فيها
الأعمال الزراعية أو يربى فيها الحيوان . أو هو
الجزء الذي يدمج استثماره في جملة أعمال تلك المزرعة
. ‖ — مشاعة F. communale, de commu-
nauté (F) . Forest, communal (E) حرجة
يملكها على الشيوع ويديرها مجتمع كالقرية أو المدينة
أوالقبيلة أوالحكومة المحلية. ‖ — ممتلئة closed F.
(E) F. pleine (F) حرجة ظلتها كاملة أو ملتفة. ‖
— محظورة F. fermée (à tel usage) (F) حرجة
تحظر فيها بعض الأعمال كالصيد وإشعال النار. ‖ —
منتظمة F. régulière=regular F. حرجة مؤلفة
من أشجار في سن واحدة . ‖ — نهرية = — النهر
F. galerie=riverain (Riverine) F. حرجة
تنمو على طول ضفتي نهر ، أو في الجزر التي
تنشأ في مجرى ذلك النهر . ‖ — الوقاية F. de
protection=P. F. مساحة مغطاة كليا او جزئيا
بنباتات خشبية ، يكون الغرض الجوهري من تنظيم
استغلالها تنسيق نظام المياه ، أو مكافحة التحات ،
أو تثبيت الرمال ، او الإفادة من أي
تأثير آخر مفيد . ‖ إستئصال الـ —
(كسر الحرجة) Déboiser (F) هو أن تزال أو
تتلف جميع أشجار الحرجة أو معظمها فتستحيل
العودة الى توالد الشجر أو تكاثره إلا بوسائل صنعية
. ‖ إستثمار — = الانتفاع بالـ — Utilisation de
la f. = F. utilization فرع الحراجة « علم الحراج»
زراعة الحراج » الذي يتناول بالبحث جني المنتجات
الحرجية وتحويلها وبيعها واستعمالها . ‖ إستطلاع
— = تحقيق = تعرف Reconnaissance de f.
Survey, f. جرد يختص بأرض حرجية ، بغية
تحديد بعض عناصرها : كالمساحة ، والطبغرافية ،
والحالة العامة ، وما تتألف منه الشجراء أو الشجراوات
التي تكون في تلك الأرض. ولا يبلغ هذا الاستطلاع
حد العد الحقيقي . ‖ — — على قطع خطية
Reconnaissance de f. par placettes en lignes
=Survey, line plot استطلاع تستعمل فيه قطع من
الأرض للمعايرة أي لإعداد النماذج ، وتجعل فيه
تلك القطع على فواصل منتظمة ، وعلى طول خطوط
متوازية. ‖ — — على مستطيلات R. de f. par
bandes = S., strip إستطلاع تستعمل فيه خطوط
يبعد بعضها عن بعض بعداً منتظما ، (وفي هذا الحال
يكون الاستطلاع على الأصح استطلاعا خطيا) ، أو
تستعمل فيه مستطيلات من الأرض عرضها محدد ،
وعلى طول هذه المستطيلات تقيد في استمرار المعلومات
التي يراد معرفتها . ‖ إستغلال — = تنظيم — —
= خطة — — Aménagement = F. manage-
ment هو أن تطبق عمليا على الحرجة المبادئ العلمية

والتقنية والاقتصادية للحراجة أي لعلم الحراج . ‖
التنظيم التقني الإداري للـ — Organisation
technico administrative de la forêt = F. o.
تقسيم منظم وترتيب لمختلف أقسام الحرجة بغية
استغلالها في انتظام . ويدخل في جملة هذه الأعمال
أحياناً وضع خطط تتعلق بالأشخاص الذين يحتاج
اليهم وبالمصانع المفيدة وغير ذلك . ‖ تثمين —
= — حرجي Estimation forestière (F) F.
valuation (E) فرع الحراجة « علم الحراج ،
زراعة الحراج » الذي يتناول بالبحث تقدير قيمة
الأملاك الحرجية وقيمة المقاطع والأشجار التي تتألف
منها. ‖ حق الانتفاع بـ — . Droit sur une forêt
Right F. كل حق قائم على مستند شرعي ، يملكه
شخصيا فرد أو أفراد ، أو يملكه أعضاء جماعة «على
الشيوع » أو أصحاب ملك من الأملاك ، ويسمح
هذا الحق له أو لهم بأن ينتفعوا انتفاعا جزئيا أو
كليا بأرباح ملك حرجي يملكه فرد آخر أو جماعة
أخرى . ‖ فرجة الـ — Clairière=Clearing
مساحة مكشوفة في حرجة . ‖ الفلاح المستأجر في
— Fermier de forêt (F) في إفريقية الشرقية :
فلاح أجيز له أن يعيش في بعض أراضي حرجة
محفوظة ، وأن يزرعها، بموجب شروط تحدد المساحة
التي يستطيع ان يمارس عمله فيها ، والمدة والمكان
والمهلات التي يتصرف بها ، وعدد الأيام المأجورة التي
يكون مجبوراً على قضائها في الأعمال الحرجية . وفي
الهند وبرمانية : هو ساكن قرية حرجية . ‖
حماية — Protection de la f=Forest p. أشكال
النشاط التي يكون هدفها أن تتقى وتكافح الأضرار
التي يوقعها في الحرجة الانسان والحيوانات والنيران
والحشرات والأمراض وكل عوامل التدمير الأخرى.
‖ موظف تحديد — Officier de délimitation=F.
settlement officer الموظف الذي يكلف القيام
بتحديد حرجي. ‖ نمط — = — حرجي Type de
forêt=F. type (أ) تميز أرض فيها حرجة ، أو
يمكن ان يكون فيها حرجة ، إما بنبتها ولا سيما
بغطائها الحي أولاً ، وإما بإقليمها « مناخها »
وبتربتها ثانيا . (ب) صنف من الحراج يعرف ببعض
صفات مميزة في تركيبه وفي أوضاعه . وكثيراً ما
يستعمل هذا التعريف في أمريكة . ‖ إجازة
حراج = رخصة — (الرخصة مولدة) = بيع
شجر الحراج Concession de bois, vente de b.
C., timber عقد أو إجازة أو إذن تبيح ، في مدة
معينة ، لشخص أو لشركة أن يستخرجا ويبيعا في
الأسواق التجارية خشبا مصدره إما مساحة محددة
من الحرجة ، وإما عدد معلوم من الشجر . ‖
إدارة — المزرعة = إستثمار — المزرعة Traitement
des forêts de ferme=Farm forestry أوجه
استثمار الحراج الواقعة في أراضي المزارع والقرى ،
عندما تكون تلك الحراج داخلة في جملة أعمال
المزرعة . ‖ زراعة — = حراجة (مشتقة من
حرجة على وزن فعالة للحرفة) Sylvicul-
ture=Silviculture الفن والعلم المختصان بزراعة
الحراج . ‖ فرجار — . Compas forestier

Calliper tree أداة تستعمل في تعيين قطر الأشجار
القائمة أو المقطوعة ، وذلك بقياس طول المقطع
المثني لهذا القطر على مسطرة مدرجة . ‖ موظف
— = مأمور — Brigadier=Ranger موظف
حراج يكون مسؤولاً عن موقع حرجي ، ويكون
على العموم في أعلى مرتبة من مراتب المرؤوسين .
‖ خفير = حارس = ناطور Garde, Gardien
(F) موظف مسؤول عن وحدة إدارية من أرض
حرجية . وتكون هذه الوحدة على العموم قسما من
حرجة عمومية أو من روضة « حديقة » عمومية .
ويميزون أصنافاً من الخفراء مثل : خفير حرجة ،
وخفير منطقة ، وخفير روضة ، وخفير قنطية
« كونتية ». ‖ إستطلاع حرجي عام Reconnai-
ssance forestière générale=R. (Forest)
تفتيش تمهيدي لمساحة محرجة ، الغرض منه الحصول
على نظرة عامة لجميع الحراج التي يمكن أن تكون
ذات فائدة في وضع خطة الاستغلال المستقبلة . ‖
تحديد — (تحديد الحرجة) Délimitation f=F.
settlement التعيين الشرعي لحدود ملك حرجي،
وبيان الحقوق والتسامحات المتعلقة به . ‖ تقدير —
Estimation f=F. assessment هو أن يخمن
الحجم الكلي لشجر مساحة من الأرض الحرجية، على
أساس كل نوع من أنواع الشجر ، وعلى أساس أبعاد
الشجر وصفته « مبلغه من الجودة» . ‖ رأس مال
— = — — حرجة Capital forestier =F.c. قيمة
الأرض والشجر والترتيبات المتعلقة بالأرض من طرق
وأبنية ومصارف ، وهي التي تؤلف جميعاً ملكاً
حرجيا . ‖ فرْش — = — الحرجة . Litière
Litter f. الطبقة العليا من البقايا العضوية (المواد
النباتية الميتة) التي تكون على أرض الحرجة ،
وتكون قد سقطت حديثاً : أو لا تكون قد تحللت
إلا قليلا ، وهي تتكون من الورق خاصة ، ولكنه
يكون أيضاً مع الورق قطع من القشور والأغصان
وغيرها . ‖ مُلك — = حرجة مملوكة Domaine
forestier=F. estate أرض اتخذت حرجة أيا كان
صاحبها. ‖ موقع — Brigade=Range (١) الأرض
التي تشملها صلاحية موظف تنفيذي « من موظفي
الحراج » . (٢) منتجع Terrain de parcours (F)
الأرض ، ومن ضمنها الأرض المحرجة ، التي يكون
أهم ما تنبته أعشابا طبيعية تصلح لإرعاء الماشية .
‖ نبت — = نبت حرجية Végétation
forestière=Forest cover جميع الأشجار
والنباتات الأخرى التي تغطي أرض الحرجة . ‖ حراجي
(ج حراجيون . ويقال أحراجي وأحراجيون)
Forestier هو مبدئيا كل شخص مهنته الحراجة
Forester . ‖ إختصاصي بالحراج (ويقال
إخصائي أو مختص بالحراج) يقتصر الاسم في بعض
البلاد على الأشخاص الذين تلقوا تعليما مهنيا في
الحراجة أو تدربوا تدريبا يعادل درجة جامعية في
الحراجة . موظف حراج = مأمور حراج :
موظف حراجي مرتبته وتدريبه جد مختلفين على
حسب البلاد . ‖ إطفائي — = إطفائي الحراج
Sapeur- forestier=Fire guard يطلق هذا

الاصطلاح في أستراليا والهند وفرنسا على الأشخاص الذين ينحصر استخدامهم في أعمال اتقاء الحريق . || إقتصاد — Économie forestière=Forest economics نواحي الحراجة « أي علم الحراج » التي تعتبر الحرجة فيها أداة إنتاج خاضعة للقوانين الاقتصادية . || تنظيم — = نظام — Réglementation forestière .,règlement forestier تنظيم أو نظام أو قرار قانوني يتعلق بالأحراج . || جرم — Délit forestier=Forest offence مخالفة قانون الحراج أو أنظمة تطبيقه . || سعر التوظيف — Taux de placement f=F. percent || سعر الفائدة الذي يستعمل في حسابات الغلة النقدية للحراج، مثال ذلك يكون في حسابات تثمين الأرض على أساس غلة الخشب . || السعر الحاصل من توظيف — Taux résultant d'un placement f=Yield financial سعر الفائدة المركبة الذي حصل في دورة حرجية من مجموع المبالغ التي أنفقت على شجراء حرجية ، على أن يدخل في الحساب جميع المواقف التي أدت الى نفقة أو الى دخل في مدة هذه الدورة . || أرضية حرجية Parterre f. Forest floor. (١) اصطلاح عام يطلق على سطح الأرض تحت ظلة من الشجر . (٢) الغطاء الميت Couverture morte المواد النباتية الميتة على أرض الحرجة . وهي تشمل الفرش الحرجي وأجزاء الدُبال التي لم تنحل إلا قليلاً . || أحيا أرضاً — للزراعة Défricher=Deforest, to إزالة الشجر الحرجي من قطعة أرض « لاتخاذها مزدرعاً » دون التفكير في تجديد شجرها . || قرية — Village forestier=Forest v. (أ) جماعة أسكنت في حرجة محفوظة أو محمية بغية تدارك مقدار من الأيدي العاملة محلياً (ب) قرية أراضيها محوطة بحراج حكومية . || منتجات — (ويقال حاصلات وحصيلات وغلات حرجية) Produits f=F. produce جميع ما يستخرج من ملك حرجي . وهي عموماً تكون مذكورة في قوانين الحراج وأنظمتها . ويمكن أن تشمل التراب والحجارة والحصباء، وتشمل خامات المعادن أحياناً. وتقسم قسمين : الأول المنتجات الرئيسة وهي خشب العمل وخشب الصناعة والحطب . والثاني المنتجات التابعة وهي جميع المنتجات الأخرى ومنها المرعى والثمار والأوراق والمنتجات الحيوانية ، والتربة ، وخامات المعادن أحياناً . || تأثيرات حراجية = تأثيرات الحراج Influences forestières=F. i. جميع التأثيرات الناشئة عن الحراج، في الوضع الصحي والإقليم « المناخ » والتربة ونظام المياه . || السياسة — = سياسة الحراج Politique f=F. policy (أ) خطة إرشادية توضع في الحراجة أي علم الحراج، على مقتضى الأغراض الاجتماعية والاقتصادية التي يراد بلوغها . وفي جملة هذه الأغراض توزيع الأرض فيكون بعضها على شكل حرجة وبعضها على أشكال الانتفاع الأخرى بتلك الأرض (ب) المبادىء العامة المتخذة في إيجاد الحراج وحفظها والانتفاع بها . || علم الأمراض ال — Pathologie f.=F. p.y العلم الذي يبحث في أمراض الأشجار والشجراوات والغلات الحراجية . || علوم — = Sciences sylvicoles silvics دراسة الفسيولوجية والخصائص العامة للأشجار والحراج ، ولا سيما علاقتها بعوامل البيئة . وهذه الدراسة تكون أساساً لممارسة أعمال الحراجة . || محطة جويّات — Station météorologique forestière=Forest weather s, محطة أرصاد جوية جهزت خصيصاً لقياس العوامل الإقليمية، ولا سيما العوامل التي لها دور بارز في مدافعة الحريق . || حرّج (مولدة ، وهو التحريج) . Boiser . Afforest, to ايجاد حرجة في مساحة من الأرض لم يكن فيها قط حرجة ، أو كانت فيها حرجة زالت منذ زمن بعيد . || حراجة (علم الحراج ، زراعة الحراج ، والحراجة مولدة). Foresterie. Forestry كل ما يتعلق ، نظرياً وعملياً ، بالحرجة وخطة استغلالها والانتفاع بمنتجاتها. « ومدلولات الكلمة المفرنسة Foresterie وكلمة Sylviculture متداخلة » . || أعاد التحريج . Reboiser . Reforest إعادة الشجراوات « الحراج » الى أرضين قطعت أشجارها أو أزيلت بطريقة ما .

مص (ك): الحجم الحرج Critical volume (E) هو حجم جرام واحد من الغاز عند درجة حرارته الحرجة وضغطه الحرج . || الضغط — C. pressure هو أقل ضغط يلزم لإسالة غاز عند درجة حرارته الحرجة . || (طن) القدّ — C. size يطلق اللفظ للدلالة على الأبعاد التي تتشكل بحسبها هيئة قلب المفاعل والعاكس المستعمل فيه لكي يتسنى حدوث التفاعل المتسلسل على منوال منتظم ثابت . || مفاعل — C. reactor يقال للمفاعل إنه حرج إذا كان التفاعل المتسلسل الحادث فيه يجري على منوال منتظم ثابت . || الكتلة الحرجة C. mass هي كتلة المواد القابلة للانشطار في المفاعل الحرج . || درجة الحرارة — C. temperature هي درجة الحرارة التي يتعذر بعدها إسالة غاز بالضغط . || (فل) الإحراج = دلما Dilemme (F) Dilemma (E) استدلال يجد فيه الإنسان نفسه أمام طرفين متقابلين لا مناص له من اختيار أحدهما ، ويطلق خاصة على ضرب من القياس المركب . || (ا ق) — بالاحتباس Accaparement Corner (E) هو أن يعمد المشتري لأجل الحصول على معظم الكميات الموجودة من السلعة حتى لا يتمكن البائع عند حلول الأجل من تنفيذ التزامه . || (جغ) إعادة التحريج Reforestation زرع الأرض التي كانت في الأصل غابة طبيعية بالأشجار .

كوش (فل) : إحراج Aporie (F) Aporia (L) . (١) اصطلاح أرسطي في أساسه ويراد به « وضع رأيين متعارضين لكل منهما حجته في الجواب عن مسألة بعينها » . (٢) عند المحدثين يقصد به مشكلة منطقية غير قابلة للحل .

حرد

شي (ث) : حرد Barlong (F) كان بعضه أطول من بعض وغير متساوٍ في الطول .

حرذ

شم (زر) : حرذون Agama stellio (L) ج حراذين . وتأتي بدال مهملة . دويبة غير الورل

وغير الضب قلما يزيد قدها على ٣٠ سنتيمتراً ، وهي كثيرة في الشام .

حرر

كوش (فل) : حرية Liberté (F) liberty (E) . (١) « إرادة تقدمتها روية مع تمييز » المقابسات لأبي حيان التوحيدي ٣١٤ . (٢) في علم النفس : القدرة على تحقيق الفعل دون خضوع لتأثير قوى باطنة سواء أكانت البواعث motifs (F) أم الدوافع mobiles . (٣) في القانون القدرة على تحقيق فعل أو امتناع عن تحقيق فعل دون خضوع لأي ضغط خارجي . في مقابلة « ضرورة » و « جبرية » . || حرية الاختيار أو قدرة Libre arbitre =Free will قدرة الإنسان على اختيار أفعاله . || حرية استواء أو عدم اكتراث Liberté d'indifférence=liberty of indifference . كان المدرسيون والديكارتيون يطلقون هذا الاصطلاح على تساوي الامكان في الفعل وعدم الفعل. || الحرية الشخصية Personal l. (E)

جر (فر) : حرر = أطلق Libérer (F) To liberate, to release (E) . || حر = طليق Libre=Free . || حرية Liberté =liberty, freedom — . || بـ — Librement=freely . || — التجارة = التجارة الحرة = التبادل الحر Libre-échange=free trade . || حرارة = علم الحرارة Chaleur=Heat . || — الاتحاد C. de combinaison= h.of combination . || — الاحتراق C. de combustion=H. of combustion . || — إشعاعية C. radiante: R t h. . || ال — البيضاء C. blanche=white h. . || — التخفيف C. de dilution=h. of d. . || ميزان ال — = ترمومتر Thermomètre=t.er . || — حرارة اعظمي T. à maxima=t. maximum . || — — = ترمومتر هوائي T. à air=a. t. || قياس ال — = تسعير Calorimétrie=C.y . || — التعادل chaleur de neutralisation=Heat of n. || تعيير انبوب مقياس — Calibrage du tube d'un thermomètre=calibration of the tube of a t.r . || — التفاعل Chaleur de réaction . heat of re. || — التكوين C. de formation. h. of. f. || — جزئية C. moléculaire=

molecular h. || الـ — الذرية C. atomique . atomic h. || — الذوبان C. de dissolution. h. of solution || الـ — الكامنة C. latente. h. latent || — — للاستبخار C. l. de vapo- risation = l. h. of vaporization || — — للانصهار C. l. de fusion = L. h. of fu. — — للبخار C. l. de vapeur = L. h. of steam || ـــالكلية C. totale = Total h. || — المحسوسة C. sensible = S. h. || منفذ — — Diathe rmane diathermique = diathermanous d.c || نقـــل — transfert de la chaleur . transfer of heat || — نوعية C. specifique. s.c h. || حراري Calorifique=thermal . || اتصــال — Thermojonction=thermo junction || بالقياس الـ — Calorimètrique. C.c || علم التشرد — = ترموايونيات Thér- moionique=thermionics || زوج — Thermocouple (F) (E) = — — مسعـــر || كالوريمــتر Calorimètre=calorimeter || كلفانومــتر — Thermo-galvanomètre=T.- galvanometer || منظم — Thermoré- gulateur=thermoregulator || موازن — Thermostat (F) (E) || ديناميكا حرارية = حرديناميـة Thermo dynamique=thermo- dynamics || عـــوازل — Calorifuge= Heat insulators || كهرباء — = حركهرباء Thermo-électricité . t. electricity || كيمياء — = حركيميـــاء T.-chimie=thermo- chemistry || النفــــادية الـ — diatherma- neité=diathermancy || خط التحارر = خط ثبوت درجة الحرارة Isotherme=isothermal line || التغير التحاري = التغير الثابت لدرجة الحرارة Transformation I. = Isothermal Transformation || المتحارر المتساوي الاحرار Isothermique = Isothermic .

شق (ط) : حرة وحدة الحرارة Calorie (E) . || — صغيرة = حُرَيرة Small C. || — كبيرة Large C. || حرارة Calor (لاتينية) . || — الغليـــان C. Fervens || — لطيفة C. Lenis . || — Heat || نوعية Specific H. || وحدة حرارية H. unit . || حرارة Temperature || — تحت الطبيعية = دون النظامية Subnormal T. || — طبيعية Normal T. || — اكثر ملاءمة optimum T. || مبحث الـ — Pyrology || حريرة = سعر Calorific || حراري= حروري Therm . || قيمة حرورية C. value || مقيـــاس الحرورة Calorimeter . || حرير Silk .

شم (زر) : تحرير = تعداد Recensement (F) عد الحيوانات وتصنيفهـا لكي يتمكن الجيش من مصادرتها في الحروب . || حرية التبادل Libre- échange نظام اقتصادي يقضي بإزالة الجمـــارك واطلاق الحرية للتجارة الدوليـــة . || حرير = إبريسم = قز Soie الخيط الذي ينسجه دود القز ، والفرنسية معان كثيرة منها شعر الحيـــوان وزغب الطير. الخ . || — صنــــاعي S. artificielle يستخرج من المواد الخشبية بوسائل صناعية . || — نباتي S. végétale يحصل من بعض النباتات كالصقلاب السوري وكتان زيلنـــدة الجديدة وغيرهما . || حريرية = جِمْنُتركس Gymnothrix من اليونانية بمعنى الحرير العادي . جنس نباتات من النجيليات . || — = مولدة الحرير Séricigène كل فراشة يفرز أسروعها أي دودتها حريراً كدود القز. || (رج): مسجل الحرارة Thermographe (F) T.ph (E) مقياس للحرارة يسجل درجاتها ذاتياً . || (زر): مقياس الحرارة = محر = مستحر = محرار Thermomè- tre (F) الحر وضع بجمع مصر قديماً . الكلمتـان التاليتان من وضع أستاذين دمشقيين . ولم يشع شيء منها . ومقيـــاس الحرارة معروفة . وأشيع منها ميزان الحرارة . ويجنح بعضهم الى التعريب . جهاز تقاس به الحرارة . || — الكبـرى والصغرى T. à maxima et minima ويقـــول بعضهم القصوى أو العليا والدنيا . مقياس يرى أعلى حرارة وأدناها في اليوم . || — المسجـــل = مسجل الحـــرارة T. enregistreur يستعمل في الجويات خاصة . || إنتحاء حراري Thermotropisme تأثير الحرارة في جعل بعض أعضاء النبات تنحرف الى الجهة الكثيرة الحرارة أو القليلة . || سحّارة حرارية Thermosiphon سميت أيضـاً مدفئة مائية ومسخنة مائية . آلة للتدفئة بالمـــاء المسخن يدور في أنابيب ، وهي تستعمل في الدفيئات .

مع (تر) : حرارة الابتلال (مقابل) Heat of wetting (E) . || (سر) درجة الـ — المطلقة Absolute temperature . || (فض) منطقة متساوية — Isothermal region .

مص (اح) : حُرّ = سائب = منفصل Free (E) . || (اق) المذهب — أو الفردية Libéralisme ou individualisme (F) Liberalism or individualism (E) مذهب يقول بترك الحرية للأفراد في الشؤون الاقتصادية وعدم تدخل الدولة فيها ويقرر أنصاره أن كل نشاط اقتصادي يجب أن يرمي إلى إسعاد الأفراد وأن يكون مصدره الأفراد أنفسهم وألا تتدخل الدولة الا لحفظ الأمن.» || (هـ) عقار — Freehold estate هو ما كان خالص الملكية ويأتي بدخل سنوي دائم يسمى ريعاً . || (جغ) الحرّة Bloch Lava غطاء من اللابّة يتجمـــد فيكون سطحاً وعراً شديد التضرس . || (اق) المنافسة الحرة Libre concurrence (F) Free competition (E) « هي التسابق اللازم على الحرية الاقتصادية » . || (هم) الذبذبة — والذبذبة القسرية F. and forced oscillation إذا تحـــرك الجسم حركة توافقية بسيطة تحت تأثير قوة جذب كحركـــة البندول سميت الذبذبة ذبذبة حرة F. o. وإذا تداخلت قـــوة أخرى فأنتجت ذبذبة أخرى كالذبذبة الناشئة من تحرك حامل بندول متذبذب سميت الذبذبة الناشئة ذبذبة قسرية Forced o. . || الحركة — (المطلقة) F. motion حرية الجسم في الحركة تبعاً للقوى المؤثرة عليه كحركة الأجرام السماويـــة . || (اج) حرية Liberty (E) . Freedom || (اق) — التجارة Libre-échange (F) Free trade (E) مذهب اقتصـــادي يرمي إلى إعفاء التجارة الدولية من القيود والرسوم . || (ق) — التنقل Liberté de circulation(F) هي رخصة للأجنبي في أن ينتقل من مكان إلى آخر في إقليم الدولة . || (فل) — الضمير Conscience (Liberté de) شعور بالطلاقـــة في إبداء الرأي واعتناق المعتقدات . || (اج) مذهب الـ — Libera- lism(E) . || تحرير Emansipation . || (ط) — الرئة داخل الجنبة Pneumolysis, intrapleural عملية فصل الجنبة الحشوية من جدر الصدر . || — القلب Cardiolysis عمليـــة يزال فيها جزء من جـــدار الصدر أمـــام القلب . || (ق) المحرِّر Souscripteur(F) . || محرَّر = مكتوب Écrit . || — رسمي Acte authentique . || — عرفي A. sous seing privé . || (ا ح) ثابت الحرارة Homiothermic (E) حيوانات لا تتغير درجة حرارة أجسامها مع تغير درجـــة حرارة الوسط المحيط ، وتشمل الثدييات والطيور . || (الك) التأين بالـ — Thermal ionization تولد الأيونات بفعل الحرارة . || سعة اختزان — Heat storage كمية الحرارة التي يمكن أن يمتصها الأنود في أنبوبـــة أشعة إكس مثـــلاً تحت ظروف التشغيل المعتادة . || درجة — الحرجة Critical temperature ، أعلى درجة يتحـــول فيها الغاز إلى سائل بمجرد الضغط » . || (هم) المكافئ الميكانيكي للـ — Mechanical equivalent of heat « مقدار الطاقة الميكانيكية التي تعادل مقداراً قدره « سُعْر » واحد من الحرارة » . || (بك) — الدنيا Temperature, minimum . || — العليا T., maximum . || — المثلـــى T., optimum . || (حر) — الاحـــتراق Heat of Combustion « مقدار الحرارة التي تتولد عندما ينتج من اتحاد المادة بالأكسجـــين جزء جرامي من المركب النـــاتج » . || — التكوّن = — الاتحـــاد H. of formation : H. of Combination مقدار الحرارة التي تتولد أو تمتص عند تكوّن جزيء جرامي لمركب مـا من عناصره . || — الذوبان = H. of solution H. of dissolution مقدار الحرارة التي تتولد أو تمتص عنـــد إذابة مقدار جرام من المذاب في المذيب . || (هم) — الكامنة Latent h. هي كمية الحرارة اللازمة لتحويل وحدة الكتلة من المـادة من حالة الصلابة إلى حالة السيولة أو من حـالة السيولة إلى حالة الغـــازية دون أن يتغير درجة حرارتها . || — المحسوسة Sensible h. هي كمية الحرارة التي إذا أضيفت إلى المادة ارتفعت درجة حرارتها وإذا سلبت منها انخفضت درجة الحرارة .

|| (بك) درجة — المميتة Thermal death point || يتأثر بال — Thermolabile . || يتحمل الحرارة Thermostable . || (حض) منظم — Thermostat (E, F) جهـاز خاص يتحكم في درجـة برودة الثلاجة . || (ط) ضربة — Heat apoplexy وتحدث من التعرض لدرجة حرارة. || مرسمة درجة — Temperature chart ورقة يدون عليها سير حرارة المريض . || (الك) إشعـاع حراري Heat radiation يطلق في الإلكترونيات على الحرارة المنبعثة من أحـد إلكترودات الصمام الترميوني . = ثوران — Thermal agitation تحرك الإلكترونات حيثما اتفق في داخل المـادة بفعل الحرارة . || درع — Heat shield حاجز يحيـط بالكاثود للاقلال من فقد الحرارة بالإشعاع . || (جغ) مدى — Range of Temperature الفرق بين الحرارة العظمى والحرارة الدنيا في مكان مـا في زمن معين . || (حر) الخبو الـ — Decalescence إذا أحميت قطعة من الحديد مثلاً لدرجة التوهج فإن إشعاعها في أثناء ذلك يزيد ، ولكن يحدث في أثناء التسخين ، وفي درجة حرارة معينة أن أن يقل الإشعاع فجاءة ثم يعود فيزداد . يقـال لهذا النقصان الفجائي في الإشعـاع : « الخبُوّ الحراري » . || الذُّكُوّ الـ — Recalescence إذا سخنت قطعة من الحديد مثلاً إلى درجـة التوهج ثم تركت لتـبرد ، فإن إشعاعها يقل بالتدريج ، وتوهجها يخبو تبعاً لذلك . ولكن يحدث في أثناء برودتها وفي درجة حرارة معينة أن يزداد إشعاعها فجاءة ويزداد كذلك توهجها فجاءة ثم يقل الإشعاع ويخبو التوهج مرة أخرى . يقال لهذه الزيادة الفجائية في الإشعاع الذُّكُوّ الحراري . || مزدوج — Thermocouple مقياس لدرجة الحرارة تتلخص نظريته في أنه إذا سخن ملتقى معدنين مختلفين أو برد ، تولدت قوة دافعة كهربائية تعدّ دليلاً على تغير درجة الحرارة وتتخذ مقياساً لهذا التغير . || نظرية السيّال الـ — Caloric theory النظرية القديمة التي كانت الحرارة بحسبها تعتبر سيّالاً لا وزن له ، إذا زاد مقداره في الجسم ارتفعت درجة حرارته ، وإذا نقص انخفضت . || (حض) طوب حراري Fire bricks نوع من القوالب مصنوعة بطريقة خاصة لتقاوم الحرارة وتصمد لها . || طين — F. clay طين يقـاوم الحرارة ويصمد لها . ||(ط)العُقال— Heat Cramp نوع من ضربة الحرارة يؤدي إلى تقلص مؤلم بالعضلات || (طن) مفاعل حراري Thermal reactor هو الذي يتوقف الانشطار فيه على النيوترونات الحرارية . || مفاعل فويق — Epithermal r. هو الذي يتوقف الانشطار فيه على النيوترونات فُوَيْق الحرارية . || (ك) موصل — Thermal conductor المادة السهلة التوصيـل للحرارة . || الانشطار الـ — T. fission الانشطار النووي الحادث بتأثـير نيوترونات حرارية . || تحليل — T. analysis ١ — طريقة حرارية لتقدير درجات الحرارة الضرورية لإمكان رسم الشكل الطوري . ٢ — طريقة لتقدير نقطة التحول في مادة ما ، بتتبع درجة الحرارة التي تظهر فيها تأثيرات حرارية من حيث امتصاصها أو خروجها وتستعمل هـذه الطريقة في تعرف بعض المواد المستعملة في تحضير الفخاريات . || طريقة الانتشار — T. diffusion method طريقة تستعمل لفصل النظائر المكونة لعنصر مـا . وذلك بتحويل العنصر إلى الحالة الغـازية . || العدد — T. number رقم يدل على المقدرة على قطع فلز أو أشابة فلزية . || الكـلال — T. fatigue الضعف الذي يطرأ على فلز ما أو أشابة نتيجة تعاقب التسخين والتبريد عدة مرات . || (طبع) الديناميكا الحرارية Thermodynamics هو علم يبحث فيه عن العلاقة بـين الحرارة والحركة . || السَّعة — Thermal capacity السعة الحرارية لجسم مـا هي مقدار الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارته درجة مئوية واحدة . || (الك) ضوضـاء — T. noise اضطرابات تحدث نتيجة الإثارة الحرارية للشحنات في داخل المادة . || (ط) الإصابة — Thermic trauma وهي الناشئة عن تعريض الجسم لدرجات حرارة غير عادية . || (ك) القوة الدافعة الكهربائية — Thermal electromotive force القوة الدافعـة الكهربائية التي تتولد عنـد تسخين نقطة تلامس فلزين مختلفين . || مُواصلة — T. conductance معدل انتقال الحرارة من وحدة مساحة سطح إلى أخرى في السطح المقابل عندما يكون الفرق بين السطحين درجة حرارة مئوية واحدة عندمـا يكون البعد بينهما سنتيمتراً واحداً. ||(طن)نيوترونات — T. neutrons هي التي تكون طاقة حركتها مماثلة لطاقة الحركة الحرارية للنوى وسائر الجسيمات الموجودة في الوسط الذي تنتشر فيه وتقل طاقتها كثيراً عن « إلكترون — فولت » واحد . || (حض) الحراريات : Refractories المواد التي تستعمل في صنع الأجزاء الـتي تتعرض للحرارة وتثبت لهـا . || (مر) بكتريا مُستحِرّة Thermophilic bacteria.

حرس .

مص (ق) : الحراسـة Séquestre (F) . || — الاتفاقية S. conventionnel . Garde (F) || — القضائية S. judiciaire . || — القانونية S. légal . || — الفعلية Garde matérielle . || الحارس المصفي S. liquidateur . || — الحجز Gardien de la saisie هو شخص يعينه المحضر عند توقيع الحجز لحفظ الأشياء المحجوزة وتقديمها للمحضر لبيعها في اليوم المعين للبيع .

شم (زر) : حارس الأحراج Garde forestier (F) ويسمى ناطور الأحراج . عامل يحرس أحراج الدولة . || — الحقول G. champêtre ويسمى الخفير والناطور . حارس يحرس الأراضي الزراعية والزرع والمغروسات والماشية ويضبط المخالفات والتعديات . || — خاص أو خصوصي G. particulier حارس محلف ومقبول عند الحكومة يحرس الأملاك والأموال الخاصة . || — الصيـد G. chasse حارس يمنع الصيد في الأحراج الخصوصية . = — الماء أو صيد البحر G. pêche حارس يراقب صيد الماء الحلو أو الملح ويضبط المخالفـات . || رئيس حراس الأحـراج G. général des forêts أو رئيس نواطـير الأحراج ، أو رئيس خفراء الأحراج . عامـل برأس حرّاس الحراج ويكون تابعاً لمفتش الحراج أو لمعـاونه . || حريسة = مفرسة Haras مؤسسة تربى فيها كرائم الخيل . والمفرسة من فرس على وزن مفعلة. والحريسة لم ترد بهذا المعنى ، ولكنها في اللسان : « فعيلـة بمعنى مفعولة أي ان لهـا من يحرسها ويحفظها . وهي الحرائس » . فترى ان هناك وجهاً لاقرار الحريسة اصطلاحاً . ويمكن ان يقال محرس بكسر الراء اذا أريد المكان . وجاء في بعض المعاجم الفرنسية ان الكلمة الفرنسية من فرس العربية ، ولكن الثقاة من العلمـاء الفرنسيين يشكون في ذلـك ، كما يشكون في نسبتهـا الى مـادة حرس العربية . || (ر ج) :موقع حراسة Triage (F) Beat (E) قسم مـن إحدى مناطق الحراسة . شعبة من موقع حرجي . جزء من منطقة حراجية اختص بحراستها حارس واحد أو عـدد من أفراد الحراج ذوي الرتب الدنيا .

مد : الحرس القومي (مقـابل) National guards.

شي (ث) : محرس (مقابل) Guérite (F) .

حرش

شم (زر) : حارش Actinomyces (F). الدكتور شرف عـن المخصص . فطر مجهري يولد في البقر خاصة مرض الحـارش . || حريش = أم أربع وأربعين Scolopendre ou mille-pattes. (F)



(scolopendra) (L) ج حرش. جنس حيوان من كثيرات الأرجل الشفوية . || — أرقط Blaniulc moucheté. B. à gouttelettes. B. des fraises (Blaniulus guttulatus) حيوان من كثيرات الأرجل . يضر بكثير مـن البقول والثمار . || — البحر = كركَدَنّ البحر Narval



(Monodon) جنس حيوانات بحرية مــــن رتبة الحيتان .

مص (ح) : الحريش أو الكَركَدن أو الخرتيت أو وحيد القرن أو الهرميس أو المرميس هو



Rhinoceros unicornis (L) من جنس .R مــــن الفصيـــلة الكركدنية Rhinocerotidae من الحافريات Ungulata من الثدييات Mammalia وهو حيوان من (العواشب) ضخم الجثة قصير الأرجل وتنتهي الرجل بأربع أصابع لكل منها حافر غير مشقوق وجلده غليظ توجد بـه ثنايا كأنها الدروع . وهو قصير الرقبة وله قرن واحد في وسط رأسه فـــوق الأنف ، وعيناه صغيرتان وهو سريع العدو جداً ويوجد في بلاد الهند . وهناك نوع آخر هو الحريش الافريقي أو الكركدن الافريقي Rhinoceros bicornis وهو يشبه النوع الهندي إلا انه يختلف عنه في وجود قرن قصير في وسط رأسه خلف القرن الأول. || — أو الحِرنِيش أو الحِربيش تطلق على حيات من جنس Cerastes من فصيلة الأفاعي Viperidae من مرتبة الثعابين Ophidia من رتبة الحرشفيات Squamata من الزواحف Reptilia وهي حيات رقطاء كثيرة السم لونها أصفر كلون الرمال وبهــا بقع داكنة وجلدهـــا خشن الملمس وهي قصيرة بالنسبة إلى غيرها إذ يبلغ طولها نحو ثلث متر ، كما أنها غليظة الجسم ورأسهــا منتفخ من الجانبين لوجود الغدد السامة بهــا وتوجد في بلاد العرب وسينا والصحارى المصرية ، وهي شديدة الخطر لاختفائها في الرمال . ومنها نوعان : الحريش القرناء Cerastes c. (cornutus) ولها قرنان قصيران واحد فوق كل عين . والحريش القرعاء C.- vipera وليس لها قرون كالنوع السابق . || — أو دخّال الأذن ودخّالة الأذن وعقربان وأم أربعة وأربعين (عند العامة) تطلق على عدة أنواع من جنس Scolopendra من الفصيلة العقربانية Scolopendridae من رتبة خيلوبودا Chilopoda مــــن المفصليات Arthropoda وهي على هيئة الدودة لها رأس صغير وعدد كبير من الحلقات المسطحة وجميعها متشابهة عدا الأخيرتين ، وتحمل كل حلقة زوجين من الأرجل ، وعلى رأسها زائدتان كالقرون ولها كلابات سامة مثقوبة من نهايتها لخروج السم. || الحرشاء : هو الحرش ، والخردل البري ،



والأبْهاء ، والكرلة ، والقِرِلّة هو : Sinapis arvensis(L) من الفصيلة الصليبية : Cruciferae وهو عشب حولي ، ينبت في أوربا وآسيا وشمال افريقيا ، وكثيراً ما يكون في حقول البرســيم والقمح وغيرها من المحاصيل الشتوية ، يسمو إلى نحو متر ، وساقه وأوراقه خشنة ولهـــا أوراق جذرية مفصصة ، أمـــا أوراقه الساقية فجالسة مسننة تسنينا غير منتظم والثمرة خردلة قائمة تقريبا ، تنتهي بمنقار بطولها . وبذورها كروية صغيرة قاتمة إلى السواد حريفة . || (ا ح) الحرشف (ج . الحراشف) في الأسماك خاصة Scale(E). || (مر) حرشفة الجلد Ichthyosis . || (جي) تحرشُف Scaling تحات الصخــور عندما يتحول سطحها إلى ما يشبه الحراشيف . || (ا ح) حرشفي Chlamydeous . || بوغ حرشفي = بوغ « كلاميدي » (s) Chlamydospore « وهي أبواغ مغلفة » . || حراشف برعمية Chlamydia وهي أوراق حرشية تغطي البراعم . || حراشيف مستديرة Cycloid scales أقراص عظمية رقيقة تغطي الجسم في بعض الأســـماك العظمية تتميز بشكلها المستدير . || — مُشطية Ctenoid s. أقراص عظمية رقيقة تغطي الجسم في بعض الأسماك العظمية ، تمتاز بأن حافتها الخلفية مسننة . فتحاكي أسنان المشط

حرشف

شم (زر): حَرْشَف = — بُسْتاني = كَنْكَر بقل Artichaut(F) (Cynara scolymus) (L) معروف من المركبات الأنبوبية الزهر ، هو عنــد بعض النباتيين ضرب بستاني من الحرشف Cardon .

وسموه الخُرشوف حديثاً . ولم أجدهـا في المعجمات ولا في المفردات . أمـــا الحرشف فصحيحة . ولم أجدها بالخاء المعجمة . وأما الكنكر فقد ذكرت في المفردات وفي شرح أسماء العقـــار وفي غيرها ، ولكنني لم أجدها في المعاجم . وهي من الفارسية . واسم هـذا البقل في الشام انكنار وأرضي شوكي وهما عاميتان كالخرشوف . وكان اليونانيون يسمونه قنارة وسقوليموس . وأرتيشو الفرنسية من حرشف العربية . أما أرضي شوكي العـــامية فمن أرتيشو الفرنسية . فتأمل كيف تردُّ العـــامة إلينا كلماتنـــا العربيات مشوهة ، وذلــك كتسمية بعض دور السينما باسم الهمبرا بدلاً من الحمراء ، والكازار بــدلاً من القصر . || — = — برّي Cardon (Cynara cardunculus) يجعل بعض النباتيين الكنكر أي الحرشف البستاني « انكنــار ، خرشوف » ضربــاً منه . بقل معمر من المركبات الأنبوبية الزهر ينبت برياً ويزرع ، وتطبخ ضلوع ورقه وجذوره الوتدية. || — Cynara جنس نبـات من فصيلة المركبات فيه نوع زراعي مشهور وأنواع برية . || — سوري C. syriaca نوع بري يتبقلونه ويسمونه خرفَيْش الحمير . || — Écaille (F) ج حراشف . وتسمى ورقة حرشفية . ورقة بسيطة الشكل والبناء تكون على البراعم والبصلات والجذامير والهليون والجفيل وغيرها . || — قُنْفُذيّ - É. martre ou hérissonne(F)(Chelonia caja) (L) حشرة مـن الفصيلة القزية ورتبة حرشفية الأجنحة ، تضر بالكرم . || حرشفيـــات الأجنحة Lépidoptères (F) رتبة الفراش من الحشرات . من فصائلها الفراشيّات والدوديات والزحليات والذارعات والفاتلات الخ . || مَرَضُ الحَراشِــف Lépidorthose مرض جرثومي يصيب السمك .

شق (ط) : حراشف = قشور Scales (E) . || محرشف = ذوحراشف Scaly . || محرشفة الغشاء القزمة (طفيليات) Hymenolepis Nana .

مد : حرشفية (مقابل) Poil écailleux (F) .

شي (ث) : محرشَف Papelonné ذو فلوس كحراشف السمك .

حرض

شم (زر): حَرَض = حُرُض = حُرْض Soude(F) (L) (Salsola) جنس نباتات من الفصيلة السرمقية كانوا يستخرجون منها الصودا . وأهمها حرض القلي S. Kali ، وحرض الصودا S. soda .

شق (ط): حرَض = دَنَف(مقابل) Cachexia(E) . || محرض = منبّه = حاث Stimulant . || العامل الـ — = العامل المنبه Stimulus . || تيار — (كهرباء) Induced Current .

مص (ط) : الحَرَض الارتكاسي Retrograde(E) degeneration التغيرات التقهقرية التي تحدث بالخلية العصبية بعد قطع محورها » . || — الحَبَني Hydropic d. || — النشواني بالملتحمة Amyloid d. conjunctiva.

حرف

جر (فر) : حرف = انحراف (مقابل) dévier (F) to deviate (E) . || انحراف déviation de . || — كري d. sphérique = spherical d. . || — المغناطيسي déclinaison magnétique . magnetic declination . || منحرف trapéze. trapezium trapezoid . || حرف = حافــة Arête=edge || — الثنائية A. du diédre=e. of diheral . || الاحرف الاغريقيـــة Lettres grecques=greek letters.

كوش (فل) : انحراف Déclination (F) de, (E) في فلسفة أبيقوروس الجواهر الفردة لهـــا انحراف عن خـــط سقوطها . إذ هي تنحرف من تلقاء أنفسها مقداراً صغيراً للغايــة فتلتقي وتؤلف المركبات . ولولا هذا الانحراف لاستمرت هـــذه الجواهر تسقط في الخلاء بلا انقطاع دون ان تلتقي أبداً لتأليف الأشياء . فالانحراف هو الفرض الوحيد الذي يفسر تلاقي الجواهر .

شم (رج) : إنحراف Déviation=de. في الإحصاء:

هو في مجموعة من الملاحظات، الفرق بين كل ملاحظة منعزلة والوسط الحسابي لتلك المجموعة . (زر) حُرْف = ثُفَّاء = رشاد Cresson alénois. passe-rage cultivée (F) (lepidium sativum) (L)

الحرف والثفاء صحيحتان تطلقان على هذا البقـــل بتحقيق دوكندول ولوكلير ومـــايرهوف ورينو وكولين . والرشاد شامية تطلق عليه ، عـــلى ما ذكره بوست ، وعلى ما أعرفه . وثمره يسمى حب الرشاد ، وقـد ذكر في المعجمات والمفردات . وفي القديم كانت كلمة الحرف تطلق على بضعة أنواع من جنس .L وجنس Nasturtium . وجاء في مـادة ثفاء من ج ٥ من كتاب النبات لأبي حنيفة أن الثفاء هو الحرف الذي تسميه العامة حب الرشاد . وتطلق الثفاء أيضاً على الخردل . بقـلة سنوية من الفصيلة الصليبية تزرع وتنبت برية . || — المـاء = حرف المروج Cresson des prés. Cardamine des p. (C. pratensis) الأولى في المفردات والثانيـــة مترجمـة تستعمل في القـاهرة . بقـلة من الفصيلة الصليبية تنبت في الأراضي الرطبة وتزرع ويستعمل ورقهـا في « السلطة » . || حِرّيف النوشادر Crud ammoniac ou C.d'a.,Crude-ammoniaque (F) سماد آزوتي . ولعـل الأصلح تعريب اسمه الفرنسي .

شي (ث):حَرَّفَ، شَدَّفَ (مقابل) Chanfrener . || مُنحرف ، مـــائل ، موارب Biais . || حرف = زاوية التقاطع = سَفاة (حسك السنبلة) Arête . || — البدء ، حرف أساسي (يجعـل في أول الجمـل والأعلام) Capitale . || — رمزي Sigle . || — مزوّق = هــدية Cadeau . || حروف الطباعة Caractères d'imprimerie .

|| حِرفي = صانع = صَناع = صَنَّع Artisan رجل صناع اليدين وصنع اليدين أي حاذق ماهر بالصناعة اليدوية .

مع(س): حرف (مقابل) Margin(E) . || المحترف = الاحتراف Professional .

شق (ط) : انحراف = ضلال Deviation (E) . || انحراف Perversion . || — جنسي Sexual P. || منحرف = مائل Oblique . || عضلات منحرفة O. Muscles .

مد : الانحراف المغناطيسي (مقابل) Magnetic declination.

مص (ن) : الحُرف هو حب الرشاد . || (ا ج) حرفية Corporatism-Corporativism . || (تا) الطائفة الحِرْفيـــة (ج : الطوائف الحِرْفية) Guild . || (الســلك) إلكترود حارف Deflecting electrode إلكـــترود في أنبوبة إلكترونية يوصل بجهد يسبب انحراف الشعاع الإلكتروني . || ملف — D. coil ملف يمر فيـه تيار يسبب انحراف الشعاع الإلكتروني . || فلطية حارفة D. voltage الجهد الذي يوصل بالإلكترود الحارف . || (بك) منحرف Oblique . || (اح) — Deflected وتطلق على الأجزاء أو أعضاء النبات التي تنثني إلى الخارج بعيداً عن المحور . || (ه) — Trapezium شكل رباعي لا يوجد به ضلعان متوازيان . || شبه — Trapezoid شكل رباعي يوجد به ضلعان متوازيان . || (جغ) الانحرافBearing الزاوية الأفقية ما بين الخط الطولي الواقف عليه الراصد ، والخط الممتد من الجسم المراد تحديـــد انحرافه عند الخط الطولي. || (فل) — Clinamen عند أبيقور انحراف الجواهر الفردة أثناء حركتها انحرافاً خفيفاً تلقائياً يؤدي إلى تكوين المركبات وفي هذا الانحراف ما يسمح عنـد لوكرس بحرية الإرادة . || — (F. E) Aberration كل اضطراب ذهني ، ويراد به خاصة ما يعرض لبعض الوظائف العضوية أو النفسية فيعوقها عن بلوغ غايتها . || (فن) الانحراف Parallela oblipue, oblique motion . || (نف) — Deviation (خروج على أصل أو سُنة طبيعية أو عرف) . || (ه) — Deflection = deviation انحراف العتبة أو ما يماثلها هو مقدار إزاحة محور التعادل تحت تأثير الاجهاد الواقع عليها . || (جغ) — (في الفلك) Declination البعد الزاوي لجرم سماوي مـــن مستوى خط الاستواء السماوي . || — مغنطيسي Magnetic D. الزاوية الواقعة بين مستوى الزوال المغنطيسي وبين مستوى الزوال الجغرافي في مكان ما على سطح الأرض . || (ط) — الإحساس = باراسثيزيا Paresthesia وهو إحساس تلقائي شاذ مثل الحرقة والتنمّل والوخز . || (مر) — قراني Conjugate deviation . || (طبع) خط اللاانحراف Agonic line هو خط يبين بـه على الخرائط المغناطيسية المواضع التي ينعدم فيهـــا الانحراف المغناطيسي .

حرق

شم (زر) : حرق Brûlure (F) ج حروق . كيس البراعم والأغصان بتأثـــير الشمس ، ويبس الصغيرات من أغصان الكرم وزهر المشمش بصقيع الربيع الخ . || حرق العشب Écobuage حرْق أعشاب الحقل لجعله مزدرعاً . || إحراق = تشويط Flambage معالجة سوق الشجر وفروعها بالشُّواظ أي اللهب لقتل بيض الحشرات ويرقاناتها وسائر الطفيليات . || (ر ج):حرق Brûlure (F) Scorch (E) جرح في القشرة أو الأوراق او الأزهار أو الأثمار تحدثه ضربة الشمس الشديدة ، او الحرارة ، أو الصقيع، او الرياح العاصفة ، او الرياح الحاملة للملح أو للغبار ، أو تحدثه تغذية سيئة غير متوازنة . وجرح الأوراق يحصل غالباً في أطرافها . || — أبيض B. blanche = white-spot آفة ضاربة الى بياض تكون في سوق الغراس الصغار ، وتحصل من ارتفاع الحرارة في الطبقة السطحية من التربة . || — معاكس للريح B. à contre-vent . Backburn كل نار مراقبة تضرم وتوجه ضد الريح . || إحراق مراقب(F)B. surveillé, essartage (أ) كل إحراق عن Burning, controlled (E) قصد تحدد فيه قوة الحريق ومساحته . (ب)إحراق عن قصد لمساحة معينة في زمن سبق تحديده . || حريق أعلى الشجر (ذروة الشجر = رأس الشجر) Feu de cime=Fire, crown (E) نار تشب في أعالي الشجر فتحرق الفروع والأغصـــان العالية والورق ، او تحرق قسماً منهـــا . || — التربة F. de sol=f. ground كل نـــار لا تقتصر على حرق المواد العضوية الموجودة على أرض الحرجة ، بل تحرق أيضاً التربة التي تكون تحت تلك المواد . مثال ذلك حريق الخثّات « الخث Tourbe والخثة تربته Tourbière (F) » . يخلطون عموماً هـــذا النوع من الحريق بالحريق السطحي ، ويجب التفريق بينهما . || — الحرجة F.، Incendie de forêt= forest كل نار تشب في أرض حرجيـــة أو أرض مغطاة بنباتات طبيعية ، على ألا تكون تلـك النار قد أضرمت عن قصد بغية وقاية الحرجة من حريق شب فيها، او بغية تحقيق غرض من أغراض استغلال الحرجة . || — زاحـــف F.،Feu rampant= creeping حريق يمتد على الأرض في بطء ، ولا يكون له عموماً لهب عال . || — سطحي F. de surface=F.,surface كل نار تسري عـــلى تربة الحرجة ويقتصر ما تحرقه على فرش الحرجة « من ورق يابس وغيره » وعلى الحطام الساقـــط من الشجر ، وعلى أقصر النباتات النامية . || — يسري من أعـــالي الشجر F. se propageant par les cimes =F.,crowning نار تسري على الأخص من ذروة شجرة الى ذروة شجرة أخرى. || الاستعداد لمكافحة — Préparation à la lutte contre l'incendie (F) Presuppression (Fire) (E) أعمال الدفاع ضد الحريق المتعلقة بتنظيم أشخاص الدفاع وتدريبهم وتعليمهم وإدارتهم ، وكـــذلك العناية بالأعمال، وصيانة المعدات واللوازم الضرورية لضمان حصول فعالية كافية في مكافحة الحريق . || إطفاء — = مكافحة — الفعـــالة F. suppression. Lutte active contre l'i. جميع الأعمال المؤدية الى إخماد النار بعد ان ترى عياناً . || الأعمـــال الإصلاحية للدفاع ضـد — F. control improvements=travaux d'amélioration pour la défense c. l'i. الأبنية والمنشآت المستعملة في مكافحة الحريق مثل أبراج المراقبة ، والملاجىء ، والخطوط الهاتفية ، والطرق ، والجسور ، والمسالك وغيرها . || التنبؤ الجوي بـ — الحراج . F. weather forecast Prévision du temps pour l'i. de forêt نشرة جوية تنبىء بحالة الجو « الطقس » وتعد خصيصاً لهيئات مدافعة الحريق عن الحراج . || حزام — = مستطيل الوقاية من — F.,belt=Bande de protection contre l'i. مستطيل من أرض الحرجة عار من الشجر ، أو مغروس فيه الشجر ، يتعاهد

لِيكون حاجزاً يحول دون امتداد الحريق . ||
خط الوقاء من — F. trace=Ligne parefeu
خط خلص من نباتاته (ويغلب ان يكون ذلك
بإحراقها) . وهو يستعمل قاعدة لإضرام حريق
معاكس . وكثيراً ما يستعمل الاصطلاح الإنكليزي
مرادفاً لكلمة Eirebreak أي الوقاء من الحريق .
|| خطة الدفاع ضد — F. control plan=plan
de défense contre l'incendie مستند يختص
بساحة معينة من الحرجة ، تثبت فيه سياسة مدافعة
الحريق عنها ، وتعين الوسائل التي يجب اتخاذها بهذا
الصدد . وقد يشتمل ذلك المستند على خرائط
وبيانات وجداول وإحصاءات . || خطر — F.
danger=danger d'i. إصطلاح عام يعبر عن جميع
العوامل ، وهي مبلغ خطر الحريق واحتمال
حصوله ، وقابلية الاشتعال ، والاضرار المحتملة ،
وسهولة السيطرة على النار ، ووسائل الأمن التي
يستبين منها هل سيشب حريق ، وهل سيمتد او
يحدث أضراراً ، وهل سيكون من المستطاع السيطرة
عليه ، والى أي مدى . || خندق وقاية من
— مكشوط التربة F. line=Tranchée parefeu
à sol décapé قسم من خط دفاع او من وقاء من
الحريق ، رفعت منه المواد القابلة للاشتعال بكشط
تربته او بحفرها حتى تنكشف التربة المعدنية
(ب) وقاء دائم من — P. permanent خندق
دائم للوقاية من الحريق ، يكون على العموم عريضاً
جداً ، وتكون أشجاره قد قطعت قطعاً كلياً
(ج) خط الدفاع Ligne de défense خط محيط
بحريق مشتعل ، يتبع على العموم نطاق النار ،
والغرض منه الحيلولة دون سريانها، وتحقيق السيطرة
عليها . (الاصطلاح الإنكليزي Fire line يستعمل
بهذا المعنى في كندا ، ومرادفه الإنكليزي هو
Control l.) || الدفاع ضد — = المدافعة ضد —(أ)
F. control=Défense contre l'incendie جميع
الأعمال المتعلقة بحماية الحراج والأراضي المغطاة
بنباتات طبيعية من الحريق . وتشمل هذه الأعمال :
الدفاع الوقائي، وكشف الحريق ، والتهيؤ لمكافحته
الفعلية ، ثم مكافحته الفعلية . (ب) السيطرة على —
Maîtrise d'un i'n. حصر الحريق وجميع النيران
المتفرقة التي يمكن أن يكون قد أشعلها ، وذلك
بوساطة خطوط إيقاف النار ، وكذلك بحسن
استعمال الحريق المعاكس . || الدفاع الوقائي ضد —
Prevention F. =Défense préventive con-
tre l'i. أعمال الدفاع ضد الحريق المتعلقة بالترتيبات
التي يجب اتخاذها لتقليل عدد الحرائق ، وذلك
بتدريب الجمهور ، وبتقليل احتمالات حصول الحريق ،
وباللجوء الى التشريع . || (أ) رقيب — =Lookout
Guetteur; patrouilleur d'i. شخص يستخدم
في الكشف عن الحرائق وفي الإنذار بحدوثها . (ب)
مخفر ترقب الـ — Poste de guet مكان يستعمل في
الأساس للكشف عن الحرائق ، ويكون ثمة مخافر
أولية ومخافر ثانوية على حسب مبلغها من الأهمية في
نظام الكشف عن الحرائق ، وعلى حسب الرهبة

التي يحل الرقباء فيها في تلك المخافر . فمخفر الترقب
الموقت لا يشغل إلا لحاجة خاصة ، كأن تكون
الرؤية ضعيفة جداً ، أو كأن يكون هناك خطر
كبير بحصول الحريق . أما مخفر الترقب الدائم فهو
على العموم يكون مزوداً بحجيرة للرقيب ، وربما
جعلت تلك الحجيرة قائمة على برج . || ضرر — =
أضرار — F. damage=Dommage causé par
l.i. الخسارة (عدا نفقات المدافعة) التي يسببها
الحريق ، مقدرة بالنقد أو على شكل آخر . ويمكن
أن تكون الأضرار مباشرة كهبوط ثمن ما أصابته
النار ، وكتدمير عقارات ، وزهق أرواح بشرية .
ويمكن أن تكون الأضرار غير مباشرة كأن تشمل
أضراراً خارجة عن المساحة التي شب فيها الحريق .
|| محيط — F. perimeter=Périmètre de l'i.
طول النطاق الخارجي للحريق . || مخبط —
F. flail=Fléau à feu كل أداة مرتجلة تخبط بها
النار كنسيج التعبئة المبلل وكالغصن الأخضر وغير
ذلك . || مراقب — = ضابط — F. warden
Officier d'incendie موظف كلف أن يقي من
الحريق مساحة معلومة من الحرجة . وقد تكون
هذه المساحة وحدة مستقلة. وقد تكون جزءاً من وحدة
أكبر. وفي كندا تكون هذه الوظيفة على العموم وقتية أو
موسمية. وكثيراً ما تكون وظيفة فخرية . || مكشفة
— F. finder=Repéreur d'i. جهاز أو آلة تستعمل
في محطات الترقب لتعيين مكان حريق رأته العيون . ||
موسم خطر — F. season=Saison de danger d'i.
(أ) برهة من السنة تتعرض فيها الحراج لأن تشب
فيها حرائق ولأن تصبح تلك الحرائق خطرة .
(ب) برهة أو برهات من السنة يكون فيها استعمال
النار في الحرجة تابعاً لقيود قانونية . || ندبة —
F.scar=Cicatrice d'i جرح التأم أو أخذ يلتئم ،
أحدثته النار في جذع شجرة أو في أحد فروعها
الثخينة . || ندبة — مغطاة F. s., hidden=Cica-
trice d'i. recouverte ندبة حريق تنشأ عن جرح
القلب أي الطبقة المولدة ، من دون أن تبيد القشرة
التي تغطي ذلك القلب ، ولهذا لا تميز الندبة في
يسر . || وقاء شجير من الـ — Firebreak, ever-
green=Parefeu complanté وقاء من الحريق
غرست فيه أو أبقيت أشجار حية لأن ظلتها تمنع
قيام نباتات قابلة للاشتعال ، وتحفظ رطوبة التربة
على قدر المستطاع . || وقاء من — F=p. (ويجوز
في الإضافة على السّمة أن نقول وقاء الحريق ،
والتقدير وقاء من الحريق) حاجز طبيعي أو صناعي
وجد أو أعد قبل أن يشب الحريق في مكان ذلك
الحاجز . وهو أن تُزال من المكان المذكور جميع
المواد القابلة للاشتعال ؛ والغرض من الحاجز إيقاف
الحرائق السطحية القليلة الأتساع ، والانطلاق منه
لمكافحة حريق ، واضرام حريق معاكس عند
الحاجة ، وتسهيل حركة الرجال والمعدات في أعمال
مكافحة الحريق . || محترقة Burn=Brûlis
مساحة « من الحرجة » أصابتها النار فاحترقت .
جر (فر) : حرق Bruler (F) burning-off (E)
. || احتراق combustion=b. c. || الاحتراقية

= قابلية الاحتراق combustibilité=c.y.
شق (ط) : حرق = كي Burn (E) . || — =
ترميد Cremation . || احتراق Combustion
. || حراق = ألم حارق = وجع حارق Causa-
lgia . || حرقة القلب Brash = Heart-born

مع (لجم) : المحرقة = مشعل Burner . ||
(تر) الفقد بالاحتراق = مفقود الاحتراق Loss on
Ignition . || (سر) محرقة الشوائب Dispo-
sal furnace .

مص (ك) : احتراق = احراق Burning(E) هو
اتحاد مادة بالأكسجين مع تولد حرارة وضوء أو
احداثهما . || — تلقائي Spontaneous
combustion هو الاحتراق الذي يحدث دون
مؤثر ظاهر . || (ط) حروق الأشعة السينية
X-ray burns . || حروق اللهب Flame b. .
|| حرائق مدمرة Conflagrations اشتعال عام
مدمر .

ن (ث) : احراق Brûlage (F) طريقة لإزالة
الأعشاب من الخشب بتسليط اللهب عليها . || محرقة
(لحرق الموتى) Bûcher . || مُحرَقة = ضحية
Holocauste الذبيحة التي تحرق في بعض الأديان
تعبداً . || حَرّاقة رومانية = ثلاثية المجاذيف
Trirème مركب روماني فيه ثلاثة صفوف من
المجاذيف .

حرقف

مص (ا ح) : حرقفة Ilium(E) العظم الظهري
الأمامي في كل من نصفي الحزام الحوضي . ||
حرقفية (عضلة) Iliacus إحدى عضلات
الفخذ الظهرية بين الحرقفة وعظم الفخذ . ||
الناحيتان الحرقفيّتان Iliac regions . || الوريدان
الحرقفيان القطنيّان Iliolumbar Veins ويحملان
الدم من الجدار الخلفي البطني في الثديات ويصبان
في الوريد الأجوف الخلفي . || حرقفي Iliac
منسوب إلى الحرقفة . || القولون الـ — I. colon .

حرك

مع (سر) : حرك Agitate (E) . || (لجم)
المحرك = موتور = ماكنة Motor or machine .
|| (تب) الحركة الامتدادية = — الانبساطية
Development . || حركة القدم = حركات
القدمين Foot work .

مد : حركة انفعالية (مقابل) Mouvement
passive (F) . || — الجماهير = — العمومية
Mass m. (E) . || — ضوئية Phototactisme
(F) . || — فاعلة Mouvement active .

شم (زر) : محرك Moteur (F) كائن حي أو
آلة يعملان عملاً ميكانيكياً . || — مدرس
Motobatteuse آلة للدراس يقوم فيها الدرس
والحرك على محمل واحد . || متحركة Locomo-
bile آلة بخارية على عجلات ، تستعمل في تحريك
آلة الدراس ، وتكون منفصلة عنها . || محركات
حية Moteurs animés كالرجل والفرس والثور

وهي M. inanimés جمادية – ‖ . والجـــل
الحركات المائية والهوائية والحرورية والكهربية . ‖
منها الحركات البخارية M. thermiques حرورية –
M. électri- والحركات الانفجارية . ‖ – كهربية
كالنواعير M. hydrauliques ques . ‖ – مائية
كنواعير M. aériens والمنفات . ‖ – هوائية
حركة ورقة Nutation الهواء . ‖ حركة النمو
النبات أثناء نموها ، فهي تتجه معترضة على حين ان
الساق تنمو صعداً .

جر (فر) : محرك = مــوتور Moteur (F)
M. mono- احادي الطور – ‖ . motor (E)
بالتيار المستمر – ‖ . phasé=single phase m.
– ‖ . M. à courant continu=motor d-c
ديزل M. diesel=di. engine . ‖ – كهربائي
= موتور كهربائي m électrique=electric motor
‖ – متواقت M. synchronisé=Synchronous
M. qui tape=engine يقــرع – ‖ . m.
قوى محركة كهربائية متسلسلة ‖ . which knocks
forces électromotrices en sèrie=electromo-
Mouvement . الحركــة ‖ . tive series
M. turbulent=t. اضطرابية – ‖ . Motion
حركة السحابية = الانتقالية –ال ‖ . motion
‖ . M. de translation=translational m.
. M. vibratoire=vibratory m. اهتزازية –
M, v. simple=simple اهتزازية بسيطة – ‖
M· brownien . برونية – ‖ . vibrating m.
التثـــاقل – ‖ . brownian movement
. M. par gravité=under gravity motion
‖ – ترنح Nutation (F) (E) . ‖ ال – التذبذبية
Mouvement oscillatoire=oscillatory mo-
M. rétrograde=re. حركة تقهقرية ‖ . tion
M. harmonique التوافقية البسيطة –ال ‖ . m.
M, جيبية – ‖ . simple=Simple h.c m.
الحـــرة –ال ‖ . sinusoïdal=sinusoid m.
(المطلقة) m. libre=free . m. ‖ – دائرية
منتظمة m. circulaire uniforme=uniform
m, perpétuel دائمـــة – ‖ . circular m.
m, tourbi- دردورية – ‖ . perpetual m.
m. دوّامية – ‖ . llonnaire=vortex m.
m, الدورانية –ال ‖ . de remous=eddy m.
de rotation=rotational m. (rotary m.)
. ‖ – دورية m, périodique=p.c m. . ‖
– صدمية m. de choc=Shock m. . ‖ –
ظاهرية m. apparent=A.m. . ‖ – عـــابرة
– علم ال ‖ . m, transitoire=Transitory m.
= بحـــث – = الحركي . cinématique
mouvement لادورانية – ‖ . kinematic
حركة لادورية – ‖ . irrotationel=i. motion
متباطئة – ‖ . m. apériodique=a.c m.
متسارعة – ‖ . m, retardé=retardative m.
متساوية – ‖ . M. acceleré=accelerated m.
الدور = – – الزمن m, isochrone=isochro-
m, unifor- متغيرة بانتظام – ‖ . nous m.
‖ . mément varié=uniform varying m;
مستقيمة – =m. rectiligne=Straight m . ‖
مطلقة – =m. absolu=absolute m; . ‖ –
مقيدة m. gêné=straitened m. . ‖ ال –
المقيدة m. commandé=commandated m. .
. ‖ – المنتظمة m. uniforme = u.m.m . ‖
منحنية – m. curviligne=curved m. . ‖ –
موجية m. ondulatoire=wave m. . ‖ –
نجمية m. stellaire=stellar m. . ‖ – نسبية
ciné- حركي ‖ . m. relatif=relative m.
mobilité-moti- الحركية ‖ . tique=kinetic
الايونات (او الكهارب) – ‖ . lité=mobility
mob. d'ion=m. of i.

كوش (فل): حركة Motion, Movement (E)
Mouvement (F) (١) تغـــير متصل للوضع في
المكان . (٢) عند أرسطو « الحركة فعل مـــا هو
بالقوة بمـــا هو بالقوة » أي تدرجاً من القوة الى
الفعل ، ووسطاً بين القوة البحتة والفعل التـــام .
(٣) حركة جدلية dialectique تفيد الانتقال من
فكرة الى أخرى إما عن طريق التشكيك أو التداخل
أو التعارض . ‖ – اضطرارية Involuntary m.
(M. involontaire) تقال على الأفعال الخارجة
عن حـــكم الإرادة . ‖ – انعكاسية Reflex m.
(m. réflexe) فعل لا إرادي تؤديه عضلة أو غدة
أو عضو من أعضاء الجسم نتيجة لإثارة عصب حسي
فتنتقل الإثارة الى مركز عصبي فينبه المركز العصبي
عصباً آخر متصلاً بذلـــك العضو . ‖ حركي
في علم النفس في مقـــابل Motor. (Moteur)
حسي . يقـــال أعصاب حركية nerfs moteurs
وأعصاب حسية. ‖ محرك Mover(E)Moteur(F)
عند أرسطو المحرك الأول Premier moteur غير
متحرك immobile بالضرورة ، وهو فعـــل محض
لا تخالطه القوة ، وهو علـــة الحركة والتغير . يقول
ابن رشد : « قد تبين في العـــلم الطبيعي أن كل
متحرك فله محرك وأن التحرك إنما يتحرك من جهة
ما هو بالقوة والمحرك يحرك من جهة مـــا هو بالفعل
وأن المحرك إذا حرك تـــارة ولم يحرك أخرى فهو
متحرك بوجه ما إذ توجد فيه القوة عـــلى التحريك
حين ما لا يحرك ولذلك متى أنزلنا ها هنـــا المحرك
الأقصى للعـــالم يحرك تارة ولا يحرك أخرى لزم
ضرورة أن يكون هناك محرك أقدم منه فلا يكون
هو المحرك الأول فان فرضنا أيضاً هـــذا الثاني يحرك
تارة ولا يحرك أخرى لزم فيه مـــا لزم في الأول
فباضطرار إما أن يمر ذلك الى غير نهاية أو ينزل إن
ها هنا محركاً لا يتحرك أصلاً ولا من شأنـــه أن
يتحرك لا بالذات ولا بالعرض وإذا كان ذلك كذلك
فهذا المحرك أزلي ضرورة والمتحرك عنـــه أيضاً أزلي
الحركة لأنه إن وجد متحركاً بالقوة في حين ما عن
المحرك الأزلي فهناك ضرورة محرك أقدم من المحرك
الأزلي » . ‖ متحرك Mobile, Moveable (E)
(Mobile) (F) (١) عند أرسطو كل مـــا هو
متغير فهو متحرك . والمحرك Moteur هو علـــة
التغير . (٢) في الأخلاق : الاصطلاح الأجنبي يطلق
على المحرك . والمحرك إمـــا أن يكون أحد الميول
الخاصة بطبيعة الإنسان وإمـــا أن يكون فكرة .
(٣) في علم النفس : يوجد فـــارق بين mobile
و Motif اللفظ الأول يختص بالمجال الحسي وترجمته
محرك . أمـــا اللفظ الثاني فيختص بالمجال العقـــلي
وترجمته باعث . ‖ تحريك إلهي طبيعي Physical
premotion (pré. physique) . نظرية تقول
بأن الحرية الإنسانية والقدرة الإلهية حقيقتان تجتمعان
معاً باعتبار ان الله المحرك الأول الذي يحرك كل قوة
الى فعلها . وليس هذا التحريك قسراً ، لأن المقسور
هو الذي يتحرك بعكس ميله ، والله يحرك الإرادة
بأن يؤتيها ميلها فتتحرك من تلقاء نفسها .

شق (ط) : تحرك = حركـــة = Locomotion
motion (E) . ‖ محرك Kinetic . ‖ طاقة
حركة K. energy . ‖ متحرك Motile . ‖
حراك Motility . ‖ اعصاب محركة = اعصاب
حركية motor nerves . ‖ حبسة حركية M.
aphasia . ‖ لوحات نهائيـــة محركة m. end
palates . ‖ حركة براونية = نغشان براوني
Brownian movement . ‖ – مخروطيـــة
Circumduction . ‖ حس ال – = احســـاس
التحرك Kinæsthesia = kinesthesia . ‖
حسية حركية (عـــلم الخلية) Tactism . ‖
حركات حوية (حركات الامعاء) Peristalsis .
‖ الحركات الحوية المضادة Antiperistalsis . ‖
حركي Dynamic . ‖ علم الحركة Dynamics
. ‖ مولد = محرك Dynamo . ‖ حركي
فكري Ideo motor . ‖ لا – Non motile
. ‖ عدم الانتظام الحركي Locomotor ataxy

مص (ه): الحركة Motion(E) هي تغير وضع
الجسم بالنسبة لما حواليه . ‖ (ا ج) – البعث
Revitalization movement . ‖ (صح) –
جانبية Lateral m. . ‖ (ا ح) – الاضطرارية
Involuntary M. . ‖ – الانعكاسيـــة M.,
Reflex . ‖ – الانقلابية Looping M. . ‖
– البرَوْنية أو البُرُنْئيّة M. , Brownian or
Brunonian . ‖ – التموُّرية M., Amoeboid .
– الجزئيـــة Partial M. . ‖ – الذاتيـــة
M., Active . ‖ – الرُّقَاصية M., Choreic .
‖ الحركة الشاملة M., Grand . ‖ – العُرْوِيَّة
Somersaulting M. . ‖ – العضليـــة M.,
Muscular . ‖ – الكلية M.. General . ‖
– المحدودة M., Limited . ‖ – المساعـــدة
Assistive Movement . ‖ (صح) – المُشاركة
Associated movement .‖ (اح) – تزولينـــة
Downward movement .‖ (ا ح) – الهُدبية
M., Ciliary . ‖ – الواضحة M., Evident .
‖ – يوجلينية Euglenoid m. حركة تتم بسبب
انقباض الجسم وانبساطه على شكل تموجي ، تميز
حيوان اليوجلينـــا وأشكاله . ‖ (جغ) –
اليوستاتيكية Eustatic m. ارتفاع أو انخفاض
مستوى سطح البحـــر على نطاق واسع نتيجة

عوامل مختلفة مثل تكون الأغطية الجليدية وذوبانها . || (جي) — نشوء الجبال Orogenic (Montain Building) m. حركة أرضية أفقية تكوّن الجبال . || — نشوء القارات Epeirogenic (Continent B.) m. حركة أرضية رأسية . تسبب ارتفاع القارات أو انخفاضها . || (صو) — الوصل Voyelle de liaison (F) Junction-vowel (E) — يؤتى بها للتوصل إلى النطق بصوت ساكن . وهي ثلاثة أنواع : (أ) — الوصل البدئي V. prothétique (F) Prothetic v. (E) هي كل — يؤتى بها في أول الكلام للنطق بالساكن مثل : إضرب . (ب) — الوصل الوسطي V. épenthétique, v. anaptyctique = anaptyctic vowel وهي كل حركة وصل في وسط الكلمة ، مثل نطق بعض اللهجات الحديثة لكلمة البحر والعمر في حالة الوقف . (حـ) — الوصل الربطي V. de disjonction (F) D. vowel (E) وهي حركة تأتي بين كلمتين للتخلص من التقاء الساكنين مثل : من البيت ، من الكلام . || (ط) — الإرادية Movement, Voluntary (E) . || — التعاونية M., Synergetic . || — الجبلية M. Protoplasmic . || — الخارجية (في الدلك) M., Passive . || — المقاومة M., Resistive . || — انفعالية M., passive . || — عفوية وإرادية Synkineses وهو اقتران حركة إرادية بحركة لا إرادية . || — فاعلية Movement, active . || (هم) — التوافقية البسيطة Simple harmonic motion هي الحركة التي تكون العجلة فيها متناسبة مع الازاحة وفي اتجاه مضاد لها . || — الدوارة M. of a top هو فرع علم القوى الذي يبحث في حركة الدوارة . || — دوارية Gyroscopic m. (Spin) هي الحركة التي حول محور يدور . || — الدورانية Rotational m., Rotatory m. حركة الجسم بحيث تتحرك جميع نقطه على دوائر متوازية تقع مراكزها على مستقيم واحد يسمى محور الدوران . || — متساوية الدور Isochronous m. هي الحركة التذبذبية التي لا يتوقف زمن الذبذبة فيها على سعة الذبذبة وبذلك يكون زمن الذبذبة ثابتاً . || — المقيدة Constrained m. تقيّد الجسم بالحركة على مسار معين كحركة القطارات . || (اق) — حالة Etat dynamique (F) Economic dynamics (E) حالة المجتمع الذي تتغير فيه الظروف الاقتصادية . || (ط) منطقة — (بالمخ) Motor-area تلفيف قشرة المخ المختص بالحركات الإرادية للعضلات ، وهو بالفص الجبهي . || (هم) علم — Kinetics علم يبحث في الحركة مع مراعاة القوة . || (طبع) علم — المجردة Kinematics هو علم يبحث فيه عن الحركة دون أن يراعى فيها القوى المحركة . || (هم) طاقة — Kinetic energy طاقة الحركة لجسم هي الطاقة التي يكتسبها من الحركة وتساوي الشغل الذي يمكن أن يعمله الجسم ضد القوى المؤثرة عليه حتى يسكن . || (هم) مجموعات متكافئة — Kinetically equivalent systems تعبير آخر للمجموعات المتساوية العزوم . || معدل — Speed معدل تغير المسافة التي يقطعها المتحرك على مساره بالنسبة للزمن . || (ط) أزمة حركية العين Oculogyric crisis تحدث من التهاب الدماغ السباتي . || (اج) تحرك Mobility . || (طن) التحركية M. تحركية الجسم المشحون هو المقدار الذي يدل على متوسط سرعته عندما يكون معدل انحدار الجهد الوحدة . || (اق) الحركات العامة للأثمان Mouvements généraux des prix (F) General movements of prices (E) هي متوسط تغيرات أثمان السلع . || (جغ) — الرأسية Epeirogenesis حركات في باطن الأرض تعمل رأسياً وتؤدي إلى بناء القارات وتكوين الهضاب . || — القشرية Crustal movements حركات الأجزاء السطحية من الغلاف الصخري كما تتمثل في « الشواطىء المرفوعة » والزلازل وغيرها . || — الأرض Earth m. . || — مشوهة Deformative m. حركات أرضية تنتاب الصخور فتغير من أشكالها وأوضاعها الأولى بالتصدع والطي . || (ط) محرّك العين Oculomotor وهو العصب الجمجمي الثالث . || شلل — — O. paralysis . || (هم) — حراري Heat engine مكنة تستخدم في تحويل الطاقة الحرارية إلى طاقة ميكانيكية . || محراك « بشكور » Poker قضيب معدني لتحريك الفحم في جمرة الموقد . || المحركات ذات الاحتراق الداخلي Internal combustion engines هو طراز من المحركات يحترق فيها الوقود داخل اسطواناتها .

حرم

مد : الحرمة (مقابل) Inviolabité (F) .

شي (ث): مُحرِّم المنابر = مُحرِم الإيقونات Ambo-noclaste فريق من رجال الدين المسيحي في القرن الثامن عشر كانوا يحاربون استعمال الصور والتماثيل في الكنائس .

مع (سر) : الحريم Berm (E) .

شم (زر) : حريم Franc-bord (F) كحريم النهر وحريم البئر وحريم القناة الخ . وهي أرض عامة لا تملك ، تكون ممشى وملقى للطين والنبيثة ونحو ذلك .

مص (تا): الحرْم الكنسي Excommunication (E) || (اج) تحريم Prohibition . || (اق) التحريم = الحظر (في التجارة الدولية) P. (dans le commerce international) (F) P. (E) « منع الصادرات أو الواردات » . || (ق) محرم Prohibé (F) .

حرمل

شم (زر) : حرمل Peganum harmala (L) اسم النوع العلمي من حرمل العربية . نبات طبي بري معمر من فصيلة القِدِّيسيَّات مبذول في أنحاء الشام وفي سيناء .

حرى

شم (زر) : تحري المعادن Fouille des mines (F) حفر التراب تفتيشاً عن المعادن في الأرض .

حزب

مص (اج): حزب Party (E) . || برنامج — P. platform . || مسئولية — P. Responsibility .

حزز

مص (ط) : الحزّ Groove (E) . || (هم) — اللولب Thread of the screw النتوء الخارج على اسطوانة (اللولب) . || (مـر) حُزاز Water brash = Heat burn صعود سائل حامض من المعدة في البلعوم والفم في بعض أمراض المعدة . || حَزاز Lichen . || — المبسوط L., planus وهو مرض جلدي فطري . || (هم) حزازة اللولب Tapping machine مكنة لحز اللولب على السطح الداخلي . || (جي) حُزُور S. R. . || الصخور المحزّزة Striated Rocks صخور ذات سطوح مخدّشة بسبب مرور الجليد المحمل حطاماً صخرياً عليها . || (اح) الحزازيات Bryophyta مجموعة من النباتات اللازهرية بعضها ذات أجسام بسيطة غير مميزة إلى أعضاء وبعضها الآخر مميز إلى أوراق وسوق ولكن ليس له جذور . || — المنبطحة Liverworts قسم من أقسام الحزازيات تنمو منبطحة فوق سطح الأرض .

شم (زر) : حز Entaille (F) حز في لحاء الشجر فوق البرعم أو تحته لتزييد نموه او لتقليله . || حَزَاز = حزاز الصخر « في الشام » أُشنة « في



مصر » Lichen لم تميز العرب قديماً نباتات Mousses و Algues و Lichen بعضها من بعض. وقد جرينا في تسميتها على ما هو معروف في الشام منذ بدء النهضة الحديثة فقلنا على التتابع « طحلب فأشنة فحزاز » . أما في مصر فقد أقر مجمعها كلمة طحلب مقابل Algue ، ورأيه بعد التحقيق أقرب الى الصواب . ودرج بعض أساتيذ النبات في الجامعات المصرية على جعل الاشنة أمام Lichen ، والحزاز أمام Mousse وكل ذلك اصطلاح لأن الحقيقة كما قلت غير واضحة تماماً . ولا بد لنا من الاتفاق على التوحيد . نباتات دنيا تتألف من تكافل فطر وأشنة «أي فطر وطحلب في مصر » ، وهي تعيش على الصخور والحيطان والتراب وقشور الشجر . || — الصبّاغين Orseille tinctoriale (F) (Roccella tinctoria) (L) ويظن ان حزاز الصخر وحناء قريش في المفردات كانتا تطلقان على هذا النبات وعلى

نوع نباتي آخر من جنس Lecanora . نوع من
الحزاز Lichen يعيش على صخور شواطىء البحار
ويستخرجون منه صبغاً أحمر . ‖ حَزة Quarre
حزة تحز في شجر الصنوبر لاستحصال الراتينج منه
. ‖ — Incision تؤتى في لحاء الشجر بغية تزيد
الأثمار او توجيه النسغ الى الثمر . ‖ — حلقية
I. annulaire . ‖ — مستطيلة I. longitu-
dinale . ‖ — معترضة I. transversale . ‖
محز = قاطعة النسغ Pince-sève ou Coupe-sève
شق (طـ) : تحزز (E) Lichenification . ‖ .
حزاز (أمراض الجلد) Lichen . ‖ — منبسط
L. Planus . ‖ شبه الـ — Ijchenoid .
شي (ث): حز = حزز (F) Breteller , bretter
‖ حز Glyphe في الزخارف والكتابات . ‖
— Pas . ‖ محزز denté = Bretellé . ‖
حزة = فرضـة = ثلمة Coche . ‖ حزة =
فرضة = فص منقوش Entaille .

مد : محززة الحيود (E) Diffraction grating
جر (فر) : حز اللولب filetage de boulon
de vis (F) thread of the screuw (E) . ‖
‖ — المعتم في الطيف = حز طيفي Raie noire
du spectre = spectrum line . ‖ التحـزز
Striure = striation . ‖ محزوز متباعد Réseau
divergent = d. grating . ‖ محززة الحيود
R. de diffraction = d. network

حزق

شي (ث) : حزقة = صامولة (E) Écrou . ‖
محزقة = مسمار ملولب Boulon برغي يتألف من
شقين ، اللولب الذكر والداخلة أي الأنثى (رندبلة)
ويستعمل للربط .

حزم

مص (اح) : حزام (E) Girdle : ١ — في
النبات : ذلك الجـزء من مصراعي الدياتومات
الذي فيه يتداخلان ويغطي الفوقي منها التحتي ،
ويقـال : منظر حزامي G. view وهو قطر
جانبي للخلية الدياتومية يظهر فيه الحزام حـول
الخلية الدياتومية . ٢ — في الحيوان : بناء يتصل
به الطرفان (أو الزعنفتان في الأسمـاك) :
الطرفان الأماميان ويتصلان بالحزام الصدري ،
والخلفيان ويتصلان بالحزام الحوضي . ‖ (جي)
— Belt . ‖ (طـ) — البطن في النفـاس
Binder, abdominal, during puerperium . ‖
الـ — الشاف Zona pellucida وهو حلقة شافة
حول البيضة في حويصلة « جراف » . ‖ (اح)
حُزْمَة Bundle . ‖ (هـ) — Pencil مجموعة
من المستقيمات تتقاطع في نقطة واحدة أو مجموعة
من المنحنيات تمر جميعها بنقط معينة أو مجموعة
من السطوح تشترك في منحن واحد . ‖ (اح)—
ذات لحاءين Bundle, bicollateral ولها لحاءان
أحدهما تجاه الخارج والآخر نحو المركز . ‖ —
ساقية B. cauline . ‖ — المجرّة الورقية = حزمة
المسير الورقي Leaf trace b. . ‖ — مركزية
B., concentric حزمة وعائية يكون الخشب في
وسطها ويحيط بـه اللحاء أو يكون اللحاء في
الوسط ويحيط به الخشب . ‖ — — اللحـاء
B., amphivasal ويكون فيهـا اللحاء محاطاً
بالخشب . ‖ — مشتركة B., common. . ‖
مقترنـة B., collateral التي يقترن فيهـا
الخشب باللحاء على نصف قطر واحـد . ‖
— مقفلة B., closed « أي ليس بها كمبيوم » .
‖ — ورقية B., foliar . ‖ — وعائية B.,
vascular . ‖ — — ذات لحاءين Bicollateral .
‖ (مر) حزمة متصالبة B., decussating . ‖
(الك) وسع الـ — Beam width يقال لمساحة
المقطع المستعرض للحزمة ، الإلكترونيـة . ‖
(بك) الحزم الضوئية Bundles, light . ‖
(جي) الأحزمة Fascioles مناطق ضيقـة
طويلة عاريـة من الأشواك في سطح درقـة
القنفذانيات غـير المنتظمات وهي تحيط بالدرقة
كالأحزمة في اتجاهات مختلفة .

شم (زر) : الحزام الشرك (F) Ceinture-piège
ورق أو قماش تطلى بمواد دبقة وتلف كالحلقـة حول
ساق الشجرة فتعلق عليها الحشرات وتتقيها الشجرة.
‖ حزمة Faisceau يقال في تشريح الجـذر مثلاً
حزمة لحائيـة F. liberien وحزمـة خشبية F .
ligneux ‖ حزام Sous - ventrière سَيْر من جـلد
يشد به السريج على حصان الجر ويعلق به « عريشا »
العربة . ‖ محزمة Passage des sangles .
شق (طـ) : حزمـة (E) Bundle . ‖ —
Band . ‖ — هيـس His' Bundle of
‖ حزيمة (تصغير حزمـة) Fasciculus . ‖
حزام الفتق Truss . ‖ حيزوم Rostellum .
شي (ث) : حزم (مقـابل) (F) Fagoter .
‖ حزام العفة Ceinture de chasteté حزام مـن
جلد أو معدن له قفل يجعل فوق عضو المرأة التناسلي
لتجنيبها الخطيئة واستعمله الأوربيون في القرون
الوسطى . ‖ حزمة Faisceau تطلق عـلى مجموعة
أعمدة متلاصقة . ‖ — ، عامة Gerbe . ‖ — =
حقيبـة = محفظة Trousse . ‖ — أعمـدة
Fasciculée (colonne) .

شي (ث) : حيزوم Étrave جؤجؤ (مقـدمة
السفينة) .

مد : الحيزوم (مقابل) (F) Médiastin .

مع (لجم) : حزام المروحة (E) Fan Belt .
جر (فر) : حزام = زنار Ceinture (F) Belt
(E) . ‖ — ناقـل courroie de transport
(ruban roulant) = b. conveyer ‖ حزمة اشعة
faisceau de rayon = pencil rays . ‖ الـ —
التوافقية f. harmonique = h.c p. . ‖ — خارج
المركـز f. décentré = decentric p. . ‖ —
ضوئية f. de lumière = beams of light . ‖
— لاقُقطية f. astigmate = astigmatic pencil
. ‖ — مركزية f. central = centric p. . ‖
— ممغنطة = — مغناطسيات F. aimônté = Bunch
of magnets . ‖ — من أشعة المهبـط f. de
rayons cathodiques = Bundle of cathode
rays .
شي (ث) : حزام الزهرة (مقـابل) Ceste de
vénus (F) .

حزن

مص (جي): الحَزْن (E) Bad land أرض جبلية
رخوة الصخر يحددها المطر فيصعب اجتيازها .

حزا

مص (ن) : الحَزَا ، والحزاء ، والحزاءة ، وهو
الشبث وسذاب البرّهـو : Anethum



graveolens (L) مـن الفصيلة الخيميـة
Umbelliferae عشب حولي ينبت في شمال أفريقيا
وجنوب أوروبا وبلاد القوقاز وإيران ، يسمو إلى
٥٠ سم أملس . أوراقه كثيرة التفصص ، نورته
خيمة كثيرة التشعب لا قنابة لها ، وأزهـاره
صفراء وثمرته جافة منشقة إلى ثميرتين مفلطحتين
رقيقتين لاطئتين ، والنبات بجميع أجزائه عطري
الرائحة ، وتستعمل الثمار والنبات وخاصة ثماره من
الأفاويه .

حسب

جر (فر) : حسب = أحصى = عد compter
(F) To count (E) . ‖ حسـاب Calcul .
calculus . ‖ — تفاضـلي C. différentiel .
differentral c. . ‖ — تقريبي C. approxi-
matif = rough calculation . ‖ — تـكاملي
C. intégral = i. calculus . ‖ الـ — الذهـني
C. mental = m. calculation . ‖ — النهايات
الصغرى C. infinitésimal = c.s .
شم (زر) : حُسبـة = إغراب (F) Albinisme
حصول حؤولة مفاجئة في لون النبات . يقال أغرب
النبات فهو مغرب . والأغراب غير اليرقان . وهو
يحصل أيضاً في الحيوان . ‖ أحسـب = مغرب
ما أصابه الأغراب من نبات او حيوان Albinos
. ‖ حسابات زراعية Comptabilité agricole
أو قـل حسابات المزرعة . والحسابات جمع حسابة
وهي الحساب ، أما جمع حساب فحسبان وأحسبة .
امساك دفاتر زراعية وتقييد حركة ما في المزرعة من
أشياء لها قيمة . وله طريقتان بسيطة ومزدوجة .
والأولى أسهل .
مع (فض) : الحاسبة بالعد Digital computer
(E) . ‖ — بالقياس Analogue c. .
شي (ث) : حساب الأرواح (L) Psychostasis .
‖ — الجمّـل (F) Chronogramme . ‖
حَشْبَانة = محسبة Chancelière وسـادة صغيرة
توضع تحت الرجلين لاتقاء البرد .
مص (مؤ) : حسب الأصوات To count the

. votes (E) Procéder au dépouillement (F)
|| (ق) حساب الاحتمالات Calcul des probabilités (F) . || (ا ق) الـ — الجاري Compte courant (F) « اتفاق بين شخصين بينهما معاملات مستمرة بموجبه تقيد الحقوق والديون الناشئة بينهما في دفتر أو قائمة ، ولا تصبح واجبة الأداء إلا عند حلول أجل متفق عليه لإقفال الحساب وما ينتجه الحساب الجاري عندئذ من الرصيد يكون هو الواجب الأداء » . || (ق) — — المكشوف أي الطرفين C. c. à découvert réciproque . || — — — من طرف واحد C. c. à.d. unilaréral || — — المتبادل C. c. réciproque . || — — البسيط C. c. simple . || — شيكات أو ودائع C. de chèques ou de dépôts . || — المصرفي = — في البنك C. en banque . || (مؤ) — باليوم (بدل السفر) Per diem . || — عدد الذين أعلنوا امتناعهم عن ابداء رأيهم Declared abstentions will be reckoned, taken into account (E) Il sera tenu compte des abstentions déclarées (F) . || (هـ) — التغاير Calculus of variation (E) هو الحساب التحليلي الذي يبحث في تغير الدالات الناشيء عن تغير في العلاقات التي تربط بين هذه الدالات ومتغيراتها . || (ق) — المدد Computation des délais (F) . || تقديم الحساب Compte à rendre . || (مؤ) عدم — أوراق التصويت المتروكة البيضاء أو الباطلة Voting papers left blank (null anb void) will not be reckoned, taken into account (E) Il ne sera pas tenu c. des bulletins blancs ou nuls (F) . || (هـ) الوسط الحسابي أو العددي Arithmetical Mean (E) بين مقدارين هو الذي إذا توسطها تكون من الثلاثة متوالية عددية . || المتوالية الحسابية أو العددية A. progression هي مجموعة مقادير مرتبة بحيث إذا طرح أحدها من التالي له مباشرة كان الباقي ثابتاً لا يتغير . || (ا ق) الحاسب (في شركة التأمين) Actuary (E) Actuaire (F) وهو خبير في حساب الاحتمالات . = (ا ج) محسوبية الأقارب Nepotism (E) .

حسر

مص : (مر) الحَسَر Asthenopia (E) . || (ن) الحسار الواحدة حسارة هو : Cardamine amara (L) من الفصيلة الصليبية : Cruciferae عشب معمر ينبت في المناطق الرملية من بلاد شرق البحر الأبيض المتوسط . أوراقه مفصصة تفصيصاً ريشياً كاملا تقريباً وأزهاره بيضاء ، ومتكها بنفسجية ، وثمرتها خردلة قائمة مدببة لها بذور بيضية . || (مر) حسور Eyestrain . || الـ — الهستيري Copiopia hystorica . || (جي) انحسار Regression ارتداد البحر عن الأرض التي كان قد طغى عليها لمسافات شاسعة .

شق (ط) : حسور البصر myopia (E) قصر البصر . || حسير البصر myope قصير البصر . || حسوري myopic نسبة لحسور البصر .

شم (زر) : تحسير mue (F) (في الطير) = انسلاخ في الحشرات والحيات وغيرها . وهي في الحشرات التبدلات الفسيولوجية التي تحصل عندما تجدد أغشيتها .

جر (فر) : حسور myopie(F) myopia(E) . || حسير myope=myopic .

حسس

كوش(فل): حس Sens (F) Sense (E) (١) إحدى قوى المعرفة : عند ابن سينا الحس «يدرك الجزئيات الشخصية» (نجاة ، ٦٥) . عند جون لوك الحس الباطن internal sense يقال على التفكير reflection . (٢) « حس خلقي » sens moral عند هتشون Hutcheson منحة من الله . وهو لذلك لا يقر إلا الأفعال النافعة للغير أو العائدة علينا بخير شخصي يتفق مع خير الغير . وهو حس أصيل لا يرجع الى الدين ولا الى النفع الاجتماعي . || — مشترك Sens commun (F) Common Sense (E) (١) عند أرسطو يفيد الطبيعة المشتركة بين الحواس الظاهرة ، أي مجموعة الحواس الظاهرة متحدة بحيث تصبح كأنها حس واحد . (٢) عند ابن سينا هو حس خاص « قوة هي مركز الحواس ، ومنها تتشعب الشعب ، واليها تؤدى الحواس ، وهي بالحقيقة التي تحس » ، (٣) يرادف الآن الرأي الشائع ، وهو مجموع المبادىء المشتركة في الأذهان جميعاً ، || حاسة Sens=sense تقال على قوى طبيعية لها اتصال بأجهزة جسمية ، بها يدرك الإنسان والحيوان الأشياء الخارجة عنه، وبها، أيضاً، يدرك ما يطرأ على جسمه من التغيرات ، والحواس خمس في العرف العام ، وهي البصر والسمع والشم والذوق واللمس ، وتسمى الحواس الظاهرة . || إحساس Sensation (F) (E) (١) الاحساس إدراك الشيء بإحدى الحواس فان كان الاحساس للحس الظاهر فهو المشاهدات وإن كان للحس الباطن فهو الوجدانيات ، ولم يميز القدماء بين الاحساس والادراك ، بل ميزوا بين إدراك المحسوسات الخاصة بكل حاسة وبين إدراك المحسوسات المشتركة كالمقادير والأعداد والأوضاع والحركات والأشكال والقرب والبعد والمماسة ، وفي القرن التاسع عشر ذاعت التفرقة بين إحساس وعاطفة sentiment من حيث ان الاحساس ملازم للحالات الوجدانية التي يكون مصدرها البدن والشعور ملازم للحالات الوجدانية التي يكون مصدرها التفكير والحياة الخلقية ، (٢) إحساسات باطنة وهي الحاجات مثل الجوع والعطش والجنس والاحساسات العضلية والألم واللذة . || حساسية Sensibilité (F) sensibility, excitability (E) (١) يميز الفسيولوجيون بين ثلاثة أنواع من الحساسية : (أ) الحساسية التابعة للجهاز السمبثاوي وتعرف بالحساسية الحشوية (L) (ceneshesia) (ب) الحساسية التابعة للأعصاب الموردة المنتهية أطرافها في العضلات والأوتار والمفاصل والقنوات الهلالية وتعرف بالحساسية الحركية الاتزانية kinesthetic and static sensibility (جـ) الحساسية التابعة للأعصاب الموردة المنتهية أطرافها في أعضاء الحس وتعرف بالحساسية الخارجية (external sensibility) (E) (٢) حساسية معنوية morale وهي التي تعرف باسم القلب cœur تنسحب على الانفعالات والميول والشهوات (٣) عند كانط الحساسية نوعان : حساسية تجريبية وهي التي تقبل من خارج مادة الإحساس وحساسية ترنسندنتالية transcendentale تشمل الزمان والمكان من حيث انها صورتان أوليتان a priori . || محسوس Sensible (F) (E) ما يدرك بالحواس . «المحسوسات كلها تتأدى صورها الى آلات الحس وتنطبع فيها فتدركها القوة الحاسة » . في مقابلة « معقول » . || حسي (مذهب) Sensualisme (F) sensualism, sensationalism (E) (١) من المرجح ان دي جيراندو هو الذي ابتدع هذا الاصطلاح . والمذهب الحسي هو المذهب القائل بأن معارفنا اما احساسات او راجعة الى احساسات . وهو بذلك يرد المعقول الى المحسوس . (٢) احدى صور المذهب التجريبي .

شم (زر) : حَسّ Champelure (F) احتراق الأغصان الصغيرة في الكرم وشجر الفواكه بتأثير الجلد . || — فرجنة Étrillage تنظيف الدابة بالمحسة ، أي ازالة ما على جلدها من الغبار والاقذار || محسة = فرجون Étrille أداة الحس . وهي مركبة من صفائح صغار معدنية متوازية محززة مركبة على لوح وفيها مقبض . || حَسّاسة = مستحية Sensitive(F)(mimosa pudica)(L) كلاهما حديث ، وتسمى مستحية وخجولة لانطباق وريقاتها عندما تمس . جنبة من الفصيلة القرنية تزرع للغرابة في فرط حساسيتها. || حساس Sensible(F) || حساسية Sensitibilité = Sensitiveness . || — الضغط S. à la pression = Pressure sensibility . || — المجال الحر S. du champ libre=free field sensitivity . || الـ — المحورية S. axiale = Axial s. || — الميزان S. de balance = S. of balance . || عتبة الأحساس الطبيعي Seuil de s. normale = threshold of normal feeling .

شق (ط) : حساسية Sensible (E) . || حُسِّس Sensitized جعل حساساً . || حسّي = حساس = سريع التأثر Sensitive . || لا — = لا شعوري Insensible . || حس الاهتزاز = الـ — العظمي Pallæsthesia .

مد : إحساسة (مقابل) Sensation (F) .

مع (لجم) : الحس = الحساسة Feelers (E) .

شي (ث) : محسة Etrille(F) أداة لتنظيف الخيل.

مص (اح) : الحِسّ ج. الحسوس Sensation(E) . || (ط) الحِسّ After-pains آلام تحدث بعد الولادة بسبب انقباض الرحم وهي ما تسميه العامة (أم التخاليف) . || (فل) — مشترك Commun (sens)(F) (١) عند أرسطو

والمدرسيين : القوة التي ترتسم فيها صور الجزئيات المحسوسة فتنسقها وتردها إلى موضوع بعينـــه . (٢) ويراد به عند أصحاب المدرسة الاسكتلندية الفهم المشترك ، وهو مجموعة الآراء المشتركة بين الناس ، وعليـه قامت فلسفتهم الواقعية . (٣) يطلق في الاستعمال الحديث على مجرد المشهورات والآراء المسلم بها عند الناس كافة . ‖ (ا ح) أعضاء ـــ آلات ـ Sense organs(E) . ‖ (فل) حدة ـ Acuité (F) Acuteness(E) قدرة الحس على إدراك المؤثرات الضعيفة والتميز بين إدراكين متجاورين . ‖ (ط) حاسة الشكل : Form sense (E) وبهـــا تتميز أشكال الأشياء . ‖ إحساس دقيق Sensation, epicritic وبه تدرك أدق درجات الحس بأنواعها من ألم وحرارة وضغط وتعيين المكان . ‖ ـ أولي S.,protopathic لا يكون مميـــزاً . ‖ (فل) ـ حركي (F) Cinesthésique S. الإحساس بحركة أجزاء الجســـم . ‖ ـ داخلي Coenesthésie Coenesthesis(E) إحساس عضوي داخلي بالبدن وأحواله . ‖ (فن) الحساس Leading-note or seventh . ‖ (ط) حساس Sensitive صفة تدل على سهولة التأثر بالعوارض الخارجية . ‖ (ح) الْحَسَاس وواحدته حُسَاسة وهو الهيف وواحدته هفة والهازبا هو Atherina forskalii(L) من جنس A. من الفصيلة الْحَساسية Atherinidae مـــن التليوستيات Teleostei من قسم الأسماك pisces وهو سمك صغير يصل إلى مـا يقرب من عشرة سنتيمترات تقريبـاً . جسمه ممدود اسطواني فضي اللون إلى الخضرة ، وعليه نقط كثيرة سوداء ، ويميل لون مقدمه وشفتيه إلى السواد ، أسنانـه دقيقة . وله زعنفتان ظهريتان يوجد بالأمامية منهما عدد قليل من الأشواك الضعيفة . وبالخلفية عدد قليل من الأشعة الزعنفية اللينة ويوجد بزعنفتهـا الحوضية شوكة واحدة وخمسة من الأشعة الزعنفية ويعيش في البحر الأحمر وعلى الشاطىء الشرقي من افريقية وفي المحيط الهندي والبحرين . ويجفف هذا السمك في الشمس ويصدر من بلاد البحرين إلى بلاد الهند وإلى جهات كثيرة . ‖ (ط) التَّحَساس العقـــاري Drug allergy حساسية بالعقاقير خاصة . ‖ (ا ح) ـ (ج . تَحسَاسات) لامسة حسية Barbel وهي زائدة جلدية تخرج مـــن مقدم رأس بعض الأسماك . ‖ (ط) الحساسية Sensitivity الحساسية هي الاستعداد للتأثر بالعوارض الخارجية . ‖ (بك) باعث ـ Anaphylaxin, Sensitogen . ‖ مولدة ـ Sensitinogen . ‖ (ا ح) الحواس Senses .

حسك

مص (ن) : الحسك ، هو حِمّص الأمير ، وَضِرْس العجوز ، والقُطب ، وحُمّاض الأسد ، وَشَكَنْوَهج ، وخِلال ، وعُرمُط . هـــو : Tribulus terestrris(L) من الفصيلة الرطريطية : Zygophyllaceae عشب حولي ، منبسط ،



ينبت في حوض البحر الأبيض ، وأوروبا الشرقية وأوراقه مركبة متبادلة ريشية ، ذات رائحـــة زكية خفيفة ، ثمرته جافة منشقة شائكة ، وهي قابضة ومدرة للبول .

شم (زر) : حسك (tribulus) Tribule (F) (L) تطلق كلمة الحسك على بضعة نباتات شائكة ، وفي الأخص على نوع من هـــذا الجنس يسمى T. terrestre وبلسان العلم T. terrestris . وهو في المفردات الحسك والحسك البري وحمـــص الأمير ، كان يستعمل في الطب ، وثماره شائكة ، وينسب الى فصيلة القديسيات .

شي (ث) حسك الحديد = شوك Chardon (F) . ‖ ـ ـ = فخ Chausse trappe ينثر في الحقول لإعاقة الخيل في الحرب .

حسل

مص (ن) : الحُسْل والحِسْل والحَسَل ، وهو الجسمي والزوفا اليـــابس ، وأستان داود : Hyssopus officinalis (L) من الفصيلة الشفوية : Labiatae وهو عشب شجيري دائم الخضرة ، ينبت في جنوب أوروبا ، ينمو إلى نحو ٦٠ سم ، أوراقه جالسة رمحية مستطيلة متقابلة ، وأزهاره زرقاء متجمعة في نورات صغيرة . وتستعمل أطرافـه الغضة كتابل ، ويستخرج منه زيت طيار يستعمل في تقطير بعض المشروبات الروحية .

حسم

جر (فر) : الحسم escompte (F) discount (E) . ‖ تحسيم (الآلات البصرية) grossisse- ment) d'une lentille d'un objectif) Ma- gnification pouwer .

شي (ث) : حســـام بحدين Espadon (F) سيف ثقيل يمسك باليدين .

حسن

مص (ن) : الحُسْن هـــو ست الحسن وبنت الباشا وَشَرَق فَلَك ، وشرك فلك . هـــو :



Ipomoea palmata Forsk من الفصيلة العليقية Convolvulaceae نبات معمر مداد إلى ارتفاع كبير على الأشجار والجدران . ينبت في المناطق المعتدلة والاستوائية في نصفي الكرة الأرضيـة ، أملس أو به يسير خشونة ، أوراقه رقيقة ملساء مفصصة راحية ، ولها عنق رفيع واذينات عند قاعدتها ، والنورة محدودة مكونة من أزهـــار حسنة ذات لون أرجـــواني (أحمر زاه) أو فرفيري ، أو أحمر ناصل ، والثمرة علبة مدورة ملســـاء بداخلها بذور داكنة عليها شعر طويل إلى البياض . ‖ (فـــل) : إحسان Bienfaisance (F) Beneficence (E) فعل مـــا هو خير للآخرين فضلاً ومحبة . ‖ استحسان Approbation (F) (E) حكم بالحسن والترجيح ، (أخلاق علم الجمال) . ‖ (فن) التحسينـات Améliorations (F) . ‖ (ن) الحسيناء « نبطية » هو الليمون البلدي أو الليمون المالح Citrus medica Risso var Limonum (L) من الفصيلة السذبية Rutaceae .

شي (ث) : حسن الخط Calligraphie(F) .

شق (ط) : تحسن Amelioration (E) .

حسا

مص (حض) : الحساء = الشربـة Potage(F) والأصل في شربة أنها مقدار الري من الماء .

حشب

مص (ح) : الحشيب عظم في باطن الحافر بين العصب (أي الرباط Ligament (E)) والوظيف . ويتكون من ثلاث سلامى Phalanges السلامية الطويلة الأولى المتصلة بالوظيف والسلاميتين الصغيرتين اللتين في باطن الحافر . والوظيف هـــو العظمة الطويلة التي تسمى Metacarpus والعصب (أي الرباط Ligament) .

شم (زر) : حوشب Boulet (F) مفصل يقع بين الجزء الأسفل من الوظيف والجزء الأعلى من الرسغ



في الخيليات . ‖ تقـــوس الـ ـ Bouleture من عيوب قوائم الفرس . ‖ مقـــوس ـ = بارز ـ Bouleté (من عيوب الفرس) .

حشد

مص (اج) : حشد Crowd (E) . ‖ (اق) الـ ـ Marchandage توريد العمال بواسطة مقاول .

جر (فر) : حشـــد = ضم Rassembler (F) to congregate (E) . ‖ إحتشاد congréga- tion (F) .

حشر

شم (زر) : حشرة Insecte (F) الحشرات طائفة حيوان من المفصليات لها ثلاثة أزواج مـــن القوائم دائماً ، ولها زوج أو زوجان من الأجنحة في الغالب . وهي تتنفس بقصبات ، ولها انسلاخات . وتعريف الحشرة في المعجمات يختلف عن تعريفها العلمي الحديث . ففي المعجمات الحشرات الدواب الصغار منها القنفذ والفأرة والحرباء والعظاية الخ . وكلها ليست من الحشرات في الاصطلاح العلمي . وفي جسم الحشرة ثلاثة أجزاء :

رأس Tête ، وصدر ويسمى الجوشن Thorax ، وبطن ويسمى أيضاً السرم والجمع أسرام Abdomen ففـي الرأس قـرنان أو قل زبانيـان وبالفرنسية Antennes ، وعينان وست قطع فمية وهي شفتان عليا وسفلى ، وتأشيران أو قل تأشيرتان Mandibules ، وفـكان Machoires . وفي الجوشن زوجان من الأجنحة في الأعم ، وثلاثـة أزواج من الأيدي ، ولذا سميت الحشرات سداسية القوائم Hexapodes . ويكون في آخر السرم من بعض الحشرات مرز تغرز بـه لتبيض ويسمى أشرة وطوى Oviscapte وهاك رتب الحشرات المهمة وهي معرفة في أماكنها : (١) نصفيات الجناح أو الأجنحة Hémiptères (٢) ذوات الجناحـين Diptères (٣)حرشفيات الأجنحة Lépidoptères (٤) عصبيات ـ Névroptères . (٥)غشائيات ـ Hyménoptères .(٦)مستقيات ـ Orthoptères .(٧)مغمدات ـ = غمدية ـ Coléoptères . ‖ (رج): ـ أولية Insecte primaire (F) insect, primary (E) نوع حشرات يكون في استطاعتـه أن يغير على الأشجار الحية ذوات الحيوية السوية ، وأن يضر بها . وتكون بعض الأنواع أوليـة اذا توفرت لها بعض الشروط ، وتكون ثانوية في شروط أخرى ‖ ـ ثانوية I. secondaire=i.secondary نوع حشرات لا يستطيع أن يغير الا على الأشجار التي قد ضعفت أو أشرفت على الموت أو مـاتت . ‖ (زر): ـ الشونـدر Atomaria linearis (L) حشرة من مغمدات الأجنحة تضر بالشوندر «بنجر» . ‖ (رج): ـ القشرة Corticole (F) bark miner (E) حشرة تقضي يرقاتها معظم مدة نموهـا في القشرة الخارجية . « وصحة الفرنسية Corticicole على ما نعـلم » . ‖ ـ قشرية I. = Clypéacé scale حشرة صغيرة ماصة غير متحركة من الفصيلة القرمزية . ‖ ـ اللَّك Insecte à laque=Lac i. تاشردية اللك واسمها العلمي Tachardia lacca من الفصيلة القرمزية تسبب « في بعض الشجر » إفراز اللك المستعمل في صنع اللك الورقي ، وكذلك إفراز شمع وصباغ أحمر . ‖ ـ منشارية Tenthrédi-nide =sawfly حشرة من رتبة غشائيات الأجنحة والفصيلة المنشارية تتميز إناثها بأن أعضاء قناة البيض فيها يكون لهـا أسنان كأسنان المنشار تستعملها الأنثى لإدخال بيوض في أنساج النبات . ويرقاناتها تشبه يرقانات حرشفيات الأجنحة ، وهي تعيش على الأوراق ، عدا يرقانات الزنابير المنشارية فهي تعيش داخـل السوق . ‖ (زر): آكل الحشرات = حشري Insectivore (F) الثانية اصطلاحاً . ج حشريات . كل حيـوان ، طائراً كان او غيره ، يغتذي بالحشرات . والحشريات أيضـا أي آكلات الحشرات وبالفرنسية Insectivores تطلق على رتبة حيوان من الثدييات تشمـل القنفذيات والزبابيات والطوبينيات . وتطلق الحشريات أيضاً على رتيبة من مجنحات الأيدي وعلى غيرها . ‖ (رج): براز ـ Chiures (F) frass (E) فضـالة الهضم في الحشرات ‖ (زر): عفصة ـ Entomocécidie(F) عفصة توجدها لسعة الحشرات . ‖ عـلم ـ = حشريات Entomologie قسم من عـلم الحيوان يبحث في بنيـة الحشرات وانسلاخاتها وتصنيفها وطبائعها واضرارها ومكافحتها . ‖ قاتل ـ = مبيد ـ Insecticide المادة الصالحة لقتـل الحشرات . وهذه المواد كثيرة ، ولمعظمها أسماء خاصة تعرب . ‖ آكـلة ـ = ملتقمة ـ = حشريـة Entomophage هي أولاً الحشرات النـافعة التي تأكل المضرة . ثانياً مجموعة من الثدييات الدرد . ‖ فطريات حَشَرية Entomophthoracées فصيـلة الفطور الحشرية من رتبـة الفطور البيضية . ‖ حشريات الصدف Entomostracées مـن اليونانية بهذا المعنى . طويئفة حيوان من القشريات . وهي قشريات دنيـا . ‖ حشراتي Entomologiste المختص او العالم بالحشرات . أمـا الحشري فمقابل Entomologique . ‖ نبات حشري الإلقاح او التلقيح « Plante » Entomophile النبتة التي تحمل الحشرة لقاحها فتضعه في سمـة الزهرة. ‖ مَحْشَرة = معهـد الحشرات Insectarium الأولى مشتقة عـلى وزن مفعلة . معهد علمي تربى فيه الحشرات وتحفظ .

شق (ط): تحشر = انتان طفيلي Infestation (E)

مص (أح) : حشرة المن Green fly تتبع رتبـة نصفية الأجنحة ، وتعيش على النباتات ، وتمتص عصاراتها . ‖ الـ ـ البالغة Imago الحشرة في طورهـا النهائي . ‖ أقراص ـ البالغـة Imaginal discs مجموعات من الخلايا في اليرقانة أو الحورية تنشأ منها أعضاء الحشرة الكاملة. ‖ حشرات الزلول Ephemeroptera رتيبة مـن الحشرات الخارجيـة الأجنحة تفقس البيضة فيها عن حورية تعيش وقتـاً طويلاً وتنسلخ مرات متعددة ، ولكن الحشرة البالغة لا تعيش سوى دقائق أو ساعات وهي تشمل الحشرات المعروفة باسم بنات يومهـا May flies . ‖ ـ العفص Gall-midges حشرات تعيش على بعض الشجر وتقتات بـه فتهيجه ، ويتكون عليه عفصات galls بشكل ثآليل . ‖ علم الـ ـ Entemology عـلم يبحـث في الحشرات . ‖ الحشـريات Insectivora , Insectivorous animals or Insectivores . ‖ (تا) الحاشر: موظف يختص بشئون الضرائب المقررة على أهل الذمة وهو مسؤول عن كل تقصير في ذلك .

حشش

شم (زر) : حش = احتشـاش = اختضار = اختلاء Fauchage (F) قطـع نباتات الكلأ في المروج الطبيعية او الصنعية اما بالمنجل واما بالمحشة الميكانيكيـة . ‖ ـ Affouragement تقديم الحشيش للدواب . يقال حش الفرس القى له حشيشاً . ‖ ـ بالمنجل Faucillage قطع العشب بالمنجل . ‖ ـ النباتات المائية Faucardage وذلك في الانهار لتسهيل جريان الماء . ‖ إحشاش = زمن الحش Fauchaison يقال أحش الحشيش أمكن ان يحش . ‖ حَشّاش Faucheur العامل الذي يقطع العشب ، والجمع حُشّاش . ‖ حشيش = حشيشة Hachich المفردات في مادة قنـب . والكلمة الفرنسية من العربية . ‖ ـ = قَفّ = قفيف = جفيف = جُفـافة = خشي Foin (F) يسمى الدريس في مصر ، ولم أجدها بهذا المعنى ولها وجه. والكلمة الفرنسية تدل على العشب اليبس بعد جزه . أما الحشيش في اللغة فهـو العشب اليابس . وكذا بقية الالفاظ . ويلاحـظ ان فلاحي الشام يطلقون اليوم لفظ الحشيش على الخلى أي الكلأ الأخضر ، وجاء في المخصص ان هذا وارد ، لكن الأعرف انه اليابس . ‖ حشيشة السعال Tussilage commun



(F) (tussilago farfara) (L) المفردات . نبات طبي بري معمر من المركبات الأنبوبية . ‖ ـ ـ البيضاء (t. nivea) T. blanc . ‖ ـ ـ العطرة T. odorant (t. fragrans) . ‖ ـ الفتـق Herniaire (H. rniaria) جنس أعشاب كانت تستعمل في مداواة الفتق . ‖ ـ الفضة Alche-milla. argentea(L) نبـات عشبي من فصيلة الورديات. ‖ ـ الملاك Angélique officinale(F)

(Archangelica officinalis) (L) مترجمـة . بقلة من فصيلة الخيميات تعد مـن التوابل ومن النباتات الطبية ، وهي تزرع . ‖ محش = محشة Faucheuse (F) آلة تجرها الدواب فتحش كلأ المروج . ‖ ـ مائي Faucardeur آلة ميكانيكية لحش النباتات المائية في الأنهار .

شق (ط) : حشيشة الدينار = جنجـل Lupulus (E) . ‖ ـ القطة (نبات) Valerian . ‖ حشائش طبية Simples .

مص (ط) : الحشيـش Cannabis indica (E)(Hashish)هو القمم الزهرية لأنثى نبـات القنّب . ‖ (ك) مِحَشّة Paddle أداة حديدية

على شكل قضيب تستخدم لتقليب الخامــات المعدنية داخل الفرن .

حشف

شق (ط) : حشفـــة (Glans (E للقضيب أو البظر .

مص (ن) : الحشف The worst kind of dates هو أردأ الثمر وهو الذي يجف من غير نضج ولا إدراك وهو الذي لم يُنْوِ من الثمر . || (ا ح) حَشَفَة (القضيب) Glans penis . طرف القضيب وتقع فيه الفتحة البولية التناسلية . || (ط) التهاب الـ — Balanitis . || — — والقلفة (الغرلة) Balano - posthitis .

حشم

شم (زر): محتشمة = أوتكسية Eutaxia مــن اليونانية بمعنى شجرة الحشمة لشكل الشجرة النحيل ابان ازهرارها ٠ جنس شجر للتزيــين من الفصيلة القرنية .

حشا

شم (زر) : حشـــوة (Cytoplasme ou (F (cytoplasma (L عن مجـــمع مصر . ما يكون خارج النواة من جبلة الخلية .

مع (سر) : حشو (مقابل) (Packing (E .

شق (ط) : احشاء Entrails . || مبحث الـ — Splanchnology . || احتشاء Infarction . || حشوة Infarct . || حشوي Splanchnic . || وريقة حشوية Splanchnopleure .

شي (ث) : حشو = احتشاء = حشوة Rembou-rrage (F) . || حشو Remplage ملء ما بين جبهتي الجدار بحطام من حجارة وملاط . || حشوة Cartisane تبطن بها المطرزات . || — Cadrat في الطباعة قطع من رصاص مختلفـــة الأحجام لملء الفراغ بين أسطر الطباعة .

جر (فر) : الحشو = التوسيد Rembourrage (F) padding (E).

مص (حض) : الحشـــو(Packing(E الألواح الخشبية التي تملأ هيكل البــــاب نفسه . || — (المشاقة) .P هو كل ما تحكم به السدادات أو الأغطية لمنع تسرب الموائـــع . || (ا ح) — المرن Mesoglea or Stuctureless Lamella . الحَشْوَة Cytoplasm . || (جي) — صخرية Steinkern أجسام صخرية حلزونية الشكل تنتج من اختفاء أصداف حفريات القواقع بالذوبان أو التحات فيتبقى الحشو الصخري الذي كان يملؤها ويسمى (حشوة صخرية) . || (حض) المحشو Farcis-stuffet. قرع أو باذنجان ونحوها يحشى بالرز واللحـــم المفري . || (ا ح) الحَشَويات Coelomata . || (ط) القطـــع الحشوي Splanchnicectomy وهو استئصال أحد مقاطع العصب الحشوي ويعمل علاجاً لارتفـــاع ضغط الدم . || تدلي الأحشاء Splanchnoptosis وهو هبوطها من مواضعها. || (اح) اللاحشويات -Coelen وتطلق على اللافقاريات التي لها تجويف بطني غير مميز يقوم مقـــام القناة الهضمية مثل الحيوانات

المرجانية .

شي (ث) : حشي (Réjointoyer (F فـــوارغ الجـــدار بالملاط ونحوه . || تحشية Lancis ترميم حائط مشقق ومنقور . || حاشية Alentour . || — = رفرف Lambrequin . || — = طنف = جائز (في العمارة القديمة) Plate-bande .

مص (مؤ)حاشية = تعليق Foot-note(E)Note au bas de la page(F) . || (جي) الحشيانيات Edrioasteroidea طائفة بائدة من الشوكجلديات الجالسات درقاتها تشبه الحشايا ، وتتكون من عدد كبير من الألواح الهيكلية . وحفرياتهـا تميز الجزء الأوسط من حقب الحياة القديمة .

حصب

شق (ط) : حصبة (Morbilli (E بالعامية : حميرة . || — Measles . || — ألمانيـــة German . M. = Rotheln = Rübella . || لحـــم خنزير مصاب بالـ — Measly Pork .

مص (ط): الحصبة(Rubeola (Measles)(E حمى حـــادة طفحية معدية يصحبها زُكام وسعال وغيرهـــا من علامات النزلة . || — الألمانية Rötheln, Rubella حمى طفحية معديـــة تشبه الحصبة لكنها أخف . || (جي) الحصْباء Grit صخر رملي حبيباته كبيرة يبلغ قطرهـــا حوالي خمسة مليمترات .

مد : الحصب (مقابـــل) (Pierre cassé(F . || الحصبة Rougeole :

شي (ث) : تحصيب = كومة الحصى Cailloutage (F) cailloutis .

شم (زر) : حصبة الخنازير Rougéole du porc مرض يصيب الخنازير .

حصد

شم (زر): حصاد = صرام = جزاز (Moisson(F (F) قطع الزرع الذي استحصد وأوان قطعه . || حصد = حصيد = حصيدة = حصاد = صريم (الزرع المحصود) . || محصد = محصـــدة = حصادة Moissonneuse آلة لحصد الزرع تجرها الخيل او السواحب أي الجرارات . || — جامع .M. jave-leuse محصد أضيف اليـــه أداة الغبوط وهي أداة تجمع الحصيد غبوطاً وتلقيها . || — رابط .M. lieuse محصد يجمع السنابل غبوطاً ويربطها ويلقيها



. || مستودع الحصيد = سقيفة — Grange بناء يوضع فيه الدراسات التي تدرس بهـــا الحصائد ، ويخزن فيه القش بعد الدراس . ولا حاجة في بلادنا الى هذه الابنية الواسعة لأنه لا مطر عندنا في الصيف ولذا تدرس الغلات في الهواء خلافاً لأوربة . ||

حصّاد Aouteron عامل بالأجرة في الحصاد خاصة، ويكون عمله في آب أي أغسطس في أوربة ، اما في بلادنا فقبل شهرين أو أكثر .

حصر

مص (ط) : الحصر (Coprostasis (E احتباس البراز . || (فـــل) حَصَر (Angoisse (F (Anguish (E ضيق نفساني وجسماني معــاً ، يتسم بخوف يذهب من القلق إلى الفزع . || (ق) الحصرالسلمي(Blocus pacifique(F هو أن تقوم دولة بواسطة أسطولهـا البحري بعزل ثغور أو شواطىء دولة أخرى بقصد حمل الدولة المحصورة على إجابة مطالب الدولة الحاصرة وهو لا يعـد من أعمال الحرب ولا يؤدي إلى الاستيلاء النهائي عـلى السفن التي تخرق الحصر إذ يتعين الافراج عنها بعد انتهائه . || (ا ج) حصار(Blockade(E || (ط) انحصار (الفتق) Incarceration (of hernia) « وهو احتباسه » .

مد : حصر (مقابل) (Limiter ou restreindre(F

شم (زر) : حصر الجـــذور Tontinage تحويط جذور الأغراس المقلوعة بحصير ليظل التراب المحيط بها متماسكاً ريثما تغرس . || (ر ج):محصورة = مكتنفة (Enclave (F) (E قطعـــة من الأرض محاطة تماماً بمساحة أوسع منها، وتختلف تلك القطعة عن تلك المساحة بطابع أساسي . مثال ذلك قطعة تقع داخل حرجة محفـــوظة ولكنها أي القطعة أخرجت من عداد ما هو محفوظ . ومثال ذلك أيضاً مجموعة خاصة في مجموعة نباتية .

شي (ث) : حصير = بورية = بورياء = عنصر زخرفي (Natte (F .

جر (فر) : حصيرة (Radier (F) to radiate (E . || — عامة R. général = raft foundation .

شق(ط):حصار (Block(E || — قلبي .Heart B

حصص

مص (ق) : الحصص (Quote-parts (F . || (ا ق) — التأسيس P. de fondateurs « حصص تعطيها شركات المساهمة للأشخاص الذين يقومون بخدمات ممتازة كأن يقدموا لها حق اختراع أو امتيـــاز حكومي » . || (ق) توزيع الـ — Répartition des lots .

شق (ط) : حاصّة (Alopecia (E سقـوط الشعر (ثعلبة) . || — ذات السطوح A. areata .

شم(زر) : حاصّة = سقوط الريش (Pelade (F مرض يصيب الطيور الدواجن فيسقـــط ريشها في مواضع من جسمها .

حصف

مص (مر) : الحَصَف (Impetigo (E التهاب جلدي يتميز ببثرات تقيحية ويكثر في الوجه حول زوايا الأنف والفم في الأطفال .

حصل

مد : الحاصلة (مقـــابل) (Réalité (F . || محصل Réalisé .

شق (ط) : تحوصل (Vesiculation (E . ||

حويصل = مثانة Biladder . ‖ ـ صفراوي = مرارة Gall-B. . ‖ ـ Vesicle ‖ التهاب ـ Vesiculitis . ‖ ـ سري Omphalic vesicle . ‖ حويصلة = قُرَيْبة Utricle . ‖ رحى حويصلية Vesicular Mole .

شم (زر) : حوصلة (F) Jabot انتفاخ في مريء الطيور . وهو أول مواضع الهضم عندهـا . ‖ (رج): حـويصلة Vésicule (F) blister (E) انتفـاخ يحصل على القشرة أو على الأوراق بسبب انفصال سطح الأنسجة وتورمه . ويطلق ذلك أيضاً على انتفاخ الغلاف البوغي في بعض فطور الشقران « فطـور الصدأ » . ‖ (زر): ـ Vacuole (F) تجويف في جبلة الخلية يمتلىء بسوائل مختلفة التركيب. ‖ ـ نابضة V. contractile شكل من الحويصلات يكون في معظم السوطيات .

كوش (فل) : تحصيل حاصل Tautologie (F) t.y (E) (١) في المنطق غلط منطقي عبـارة عن تكرار شيء واحد في صيغ مختلفة كأنها ترق للفكر (٢) في المنطق الرياضي جميع قضايا المنطق والرياضة تحصيل حاصل لأنها لا تنبىء بشيء أبداً عن العالم وإنما هي وضع ما نعرفه في صياغة جديدة أو تكرار لفظ بما يساويه .

جر (فر) : حاصل الضرب = جداء Produit (F) product (E) . ‖ ـ ـ الوسطين يساوي ـ ـ الطرفين le p. des moyens égale le p. des extrêmes =the p. of the means equals the p. of the extremes . ‖ الحصيـلة = Bilan=balance الفَنْداق (هو صحيفة الحساب) sheet = . ‖ المحصلة Résultante=resultant . ‖ ـ الدفع R. des poussées=r. thrusts . ‖ ـ متجهتين او أكـثر R. de deux ou plusieurs vecteurs=r. of two or more vectors ‖ ـ المغنطيسية R. des forcesmagnétiques. r. of magneticforces . ‖ حويصلة vésicule. vesiculate bladdery.

مص (صح) : حاصل البئر Yield of well(E) ‖ ـ المطـر Y. of rain . ‖ ـ النهـر Y. of river . ‖ (هـ) ـ الجمع Total هو نتيجة ضم الأعداد . ‖ المحصلة Resultant محصلة جملة قوى هي قوة واحدة يمكنها أن تقوم مقام هـذه القوى جميعها . ‖ ـ المغنطيسيـة R. magnetic force هي شدة المجال الحادث من تركيب مجالين أو أكثر . ‖ اللوليـة ـ R. wrench هي محصلة لوليتين أو أكثر . ‖ (ك) محصول Yield هو المقدار الناتج من عملية كيميائية أو صناعية مقدرة بالنسبة لما يجب أن يكون عليه الناتج نظريـاً . ‖ (ق) الحاصلات = المنتجات Produits(F) ‖ (ا ح) حوصلة Crop(E) انتفاخ في المريء يختزن فيه الغذاء قبل وصوله إلى المعدة كما في الطيور . ‖ حويصلة « جراف » Graafian follicle تركيب يحيط بالبويضة الناضجة في مبيض الثدييات ، وهي ممتلئة سائلاً ، وعندما تنفجر تنطلق البويضة من المبيض إلى بوق فالوب . ‖ (ط) ـ Vesicle نقطة صغيرة . ‖ (ا ح) ـ Vacuole . ‖ ـ دودية Coenurus كيس مثاني به رأس أو رؤوس ديدان . ‖ ـ مائيـة = كيس هيداتي Hydatid cyst وهو كيس ممتلىء بسائل مائي يحتوي على يرقانات متحوصلة للديدان الشريطيـة وقد يوجد في الانسان أو الحيوان . ‖ ـ النابضة Vacuole, contractile ‖ ـ الهضميـة V.,Digestive . ‖ (مر) حُوَيْصِلي Vesicular . القراد ـ Folliculorum, acarus . ‖ لغط Vesicular murmur ـ . ‖ حويصـلات Follicles . ‖ ـ الرئوية Alveoli pulmonum وهي النهايات المتسعة للشعيبات الرئوية . ‖ (مر) ـ « نابوث » Naboth's follicles وهي أكياس في عنق الرحم ناشئة عن انسداد قنوات غدده .

حصن

شي (ث) : حصن (مقابل) Fort (F) . ‖ ـ ـ = قصر = مِجْدل Château . ‖ ـ ـ = مجدل Castel . ‖ تحصين = حصن Fortification . ‖ حصين ، حصن صغير Fortin .



شم (زر) : حصان = ـ السّفاد = فحل الخيـل Étalon ذكر من الخيل بالـغ غير مخصي صالح



للتوليد . ‖ ـ البحر Hippocampe ou cheval marin' (F) (Hippocampus) (L) مترجمـة . جنس سمك عجيب من فصيلة زمارات البحر ، يشبه الفرس في رقاع الشطرنج . ‖ ـ الجر Cami-



onnage « cheval de » خيل الجر من جبابرة الخيل ، خلافاً للخفاف الصالحة للركب ولجر عربات الركب . ‖ ـ خصي = جُنْذيذ Hongre, ch. castré ou châtre الجنذيذ في المعجمات من الأضداد أي أنها تدل على الخصي وعلى الفحل من الخيـل ، ولها معان أخرى .

جر (فو) : حصان بخاري Cheval vapeur (F) horse power (E).

مص (ا ح) : حصان البحر Hippocumpus (E) ١ ـ جنس من الأسماك العظمية له رأس يحاكي رأس الحصان . ٢ ـ تلتف في جدار نصف الكرة المخية في منطقة فص حصان البحر . ‖ ذيل ـ Horse-tail (Equisetum) نبات تريدي من رتبة ذيل الحصانيات : « Equisetales » . ‖ فص ـ البحر Hippocumpal lobe. جزء من الفص الصدغي من نصف الكرة المخية في الثدييات . ‖ (تا) الحصانات Immunities ما يحصل عليه المقطعون من رجال الدين أو من العلمانيين مـن امتيازات تجعلهم بعيدين عن تدخل رجال القضاء وموظفي المالية من قبل الحكومة المركزية .

حصي

شي(ث):حصى=حصباء=حصبة=مرملة Gravier(F)

جر (فر) : حصوة (ج حصى) Caillou (F) gravier (م. حصاة) ـ ‖ . stone; pebble (E) ‖ ـ منكتلة g. aggloméré=aggl - gravel omerated g. ‖ إحصاء Statistique=statis-tics ‖ . فائق الـ ‖ Innombrable=Innume-rable.

كوش (فل) : إحصاء Enumeration (F) (E) . (١) استقراء إحصائي Induction par é. (F) إحصاء أنواع الجنس الواحد من أجل استنتاج قضية خاصة بذلك الجنس . (٢) تعريف إحصـائي Définition par é. هو تعريف اللفظ بما صدقه .

شم (زر) : حصى المثانة = رمل المثانة Gravelle ou cystite calculeuse .

شق (ط) : حصاة Stomodeum (E) . ‖ ـ = قلح Calculus . ‖ ـ بولية Urinary C. . ‖ ـ صفراوية Biliary C. . ‖ حصيـة (حصاة صغيرة) Gravel .

مص (مـو) : احصـاء Statistics (E) Statistique (F) . ‖ (صح) إحصاء باسيل القولون التخميني Persumptive bacillus coli count . ‖ ـ مخمرات سكر اللبن Lactose fermentors . ‖ (فـل) ـ ناقص Dénombrement imparfait (F) مغالطة تتلخص في حذف حال أو أكثر من الأحوال الممكنة في استدلال يقوم على حصرها جميعاً . ومنه الاستقراء الذي يعتمد على الحالات اللائقة ويغفل عن قصد الحالات غير اللائقة . ‖ (طن) تطوح إحصائي Statistical straggling (E) يقال التغير العَرَضي في مدى الأيونات أو اتجاهاتها أو تأيينها من جراء ما يحدث من نقصان الطاقة وتغير الاتجاه في كل تصادم يقع عند نفوذ الأيونات في المادة وما يحدث أيضاً من أجل اختلاف المسافات بين مواضع التصادم بعضها والآخر . ‖ (ط) حصاة « زانثين » Xanthine calculus « منتج وسيط يتكون عند تحول الأدنين والجوانين إلى الحامض البولي » .

|| تفتيت — Lithotrity . || مفتّـــت — Lithotrite . || (جغ) الحصى Gravel صغار الحجر واحدته حصاة . || (ط) التحصّي اللعابي Sialolithiasis وهو تكوّن الحصى في المسالك اللعابيـــة . || (مر) حُصيّـــات Concretions . || — حديدية Iron c. .

حضر

مص (مؤ) : حضـــر To attend (E) Etre présent (F) . محضر Record (E) Compte-rendu . || — تحليـــلي Summary r.=C.-r. analytique . || — حـــرفي أو اخـــتزالي Verbatim r. (E) C.-r. in extenso ou Sténographique (F) . || (ق) — الحجز Procès-verbal de saisie (F) هو المحضر الذي يقوم بكتابته المحضر المكلف بتوقيع الحجز ليقرر فيه ما قام به من إجراءات لإنجاز مهمته ويشتمل على بيانات معينة حددها القانون . || (مؤ) الـ — الختامي للمؤتمر Final act (E) Acte final (F) . || تحرير — = كتـابة — To keep, to draw up the minutes(E) Tenir, dresser, rédiger le procès-verbal (F) . || اثبـــات في — To place on record in the m. (E) Inscrire au P.-V. (F) . || محاضر = نشرات = مضابط Minutes, Bulletins, Press releases Records. (E) Procès - verbaux , bulletins , Communiqués comptes - rendus des débats. (F) . || (فـــل) حضـــارة (ا) Civilisation (F) Civilization (E.) الحضارة ضد البداوة ، وتقابل الهمجية والوحشية ، وهي مرحلة سامية من مراحل التطور الإنساني . (ب) جملة مظاهر الرقي العلمي والفـني والأدبي التي تنتقل من جيل إلى جيل في مجتمع أو مجتمعات متشابهة ، وهناك حضارات قديمة وأخرى حديثة ، شرقية وأخرى غربية ، والحضارات متفاوتة فيا بينها . ولكل حضارة نطاقها (aire) وطبقاتها (Couches) ولغاتها (Langues) . | (تا) — أورينياك Aurignacian(E) أولى حضارات الحجري القديم الأعلى ، وتنسب إلى كهـف أورينياك في حوض الجارون بفرنسا وهي معاصرة الحضـارة القفصية في تونس ، وأدواتها من شظايا الصوان ، وتتميز بطولها وضيقها وإتقان صنعهـــا . || — السولترية Solutrean ثانيـة حضارات الحجري القديم الأعلى ، وتنسب إلى بلدة سولتري بفرنسا ، وأدواتها من الشظايا المستخلصة بالضغط ، وهو أول ظهور هذا النوع . || — الشيلية Chellean Culture أقدم الحضارات الحجرية وتنسب إلى بلدة شل على نهر المارن بفرنسا ، ومعظم أدواتها من الفؤوس اليدوية والمكاشط ويقـل التنوع في شكل أدواتها . || — المودلينية Magdalenian C. نهاية حضارات الحجري القديم الأعلى وتنسب إلى كهف لامادلين في الدوردوني وأدواتها استمرار الأدوات حضارة أورينياك ولا تحمل شيئاً من صفات الأدوات السولترية ، وتعرف بعصر الرنة ، إذ انتشر فيها هذا الحيوان وتوغـل جنوباً حتى البحر المتوسط ، ومن الأدوات التي تميزها عصا الرياسة التي كانت تصنع من قرون الرنة ، وفيها تقدم الفن ممثلاً في تعـــدد الألوان على جدران الكهوف . || — الموستيرية Mousterian C. هي حضارة الحجري القديم الأوسط وتنسب إلى كهف موستير في حوض الدوردوني بفرنسا ، وفيهـــا ظهرت الآلات المحددة الأطراف التي كان يستعمل بعضها رؤوس حراب ، كما ظهـــرت الأدوات المصنوعة من العظم والخشب . || — الهلينيـــة Hellenic Civilisation هذا المصطلح كان يقصد به أساساً حضارة أثينا وتوابعها من المـدن زمن بريكليس ، ويطلق على الحضارة والمثل والمبادىء السائدة في بلاد اليونان في العصور القديمة . || الحضارات الأشولية Acheulean Culture ثانية حضارات الحجري القديم الأسفـل ، وتنسب إلى سنت أشيل في وادي السوم بفرنسا وأدواتها أكثر تهذيباً من أدوات الحضارة السابقة ، إذ أصبحت حافتها حادة منتظمة ، وفيها ظهـرت الأدوات المصنوعة من الشظايا . || (اج) تحضر = تمدن Urbanization . || تحضير = تمدين Urbanism . || علم الاجتماع الحضري Urban Sociology . || (ك) تحضير Preparation إجراء كيماوي للحصول على مادة ما . || مستحضر P. كل مادة يحصل عليها باجراء العملية السالفة . || (ق) الحاضر = الحر Disponible (F) . || حضور الخصـم Comparution de la partie هو أن يحضر الخصم أمام المحكمة بنفسه أو بمـن ينوب عنـــه . || — — نفسه C. personnelle هو مثول الخصم بشخصه أمام القضاء بأمر منه لتوجيه أسئلة إليه أو لمناقشته أو لأي سبب آخر يقتضي حضور الخصم بشخصه . || (مؤ) — = اشتراك Attendance(E) Présence, participation(F)

كوش (فل) : حاضر Present (F) (E) . أحد اجزاء الزمان . يقول ديكارت « كثيراً ما تمنيت ان يكون لي سعة الذاكرة وحضورها » ويقول كذلك اننا نرى الموضوعات بوضوح حين تكون حاضرة أمام عقل منتبه » . || — في الكـل Omnip-résence . إحدى صفات الذات الإلهية تدل على ان الله موجود في كل مكان . || حضرة كلية Ubi-quité = U.y . || — الوجود Perceptionnisme p.m . مذهب يقرر حضور الوجـــود حضوراً مباشراً امـــام الذات المدركة (ريد وهاملتون وكوزان وشوبنهـــور وسبنسر وبرجسون) . في مقابلة المذهب القائل بأن الوجود الخارجي مدرك عقلي . || — (مذهب الـ ...) Présentatio-nnisme=P.m . يقرر الإدراك المباشر للكيفيات الأولية من حيث هي واقعيـــة موضوعية ملازمة للأشياء في جميع الأحوال . || — الأرواح (مذهب) Spiritisme=s.m . نظرية تقـــول بأن أرواح الموتى حاضرة مع أنها غير منظورة وأن في استطاعتها الاتصال بالاحياء بفضل الوسطاء .

مد : استحضار (مقابل) Evocation (F) .

شق (ط) : محتضر (مقابل) Moribund (E) .

حضض

مص (هـ) :الحضيض Perihelion (E) القبا على فلك الأرض عندما تكون الأرض أقرب ما يمكن من الشمس . || (جغ) جليد — Piedmont Glacier كتلة جليدية تتكون على طول حضيض المرتفعات في المناطق القطبية باندماج الجليد المنحدر في مجموعة من الأنهار الجليدية . || سهـل — P. Alluvial Plain سهل غريني يتكون عنـد حضيض السفوح والحافات الجبلية بفعل السيول .

حضن

شم (زر) : حضن = حضانة = ترخيم Incubation (F) نمو جنين البيضـــة بالحرارة الطبيعية او الصنعيـــة . || — صنعي I. artificielle عندما تكون الحضانة بآلة تسمى محضة ومرخمة . || — طبيعي I. naturelle عنـــدما تكون الأنثى هي الحاضن كالدجاجة او الدجاجة الحبشية « الهندية في مصر » . || — مختلط I. mixte حضن طبيعي تحضن فيه أنثى نوع من الطير بيـــض نوع آخر كترخيم الدجاجة على بيض البطة . || إحتضان = ترخيم Accouvage حضن البيض طبيعياً او صنعياً . || حاضن = راخم = رنقـــاء Couveuse الدجاجة التي تحضن بيضها . || حاضنة = مُحْضَنة = مُرخمة = مِرخمة : آلة التفريخ . والمحضنة هي عندي أصلح الأسماء الأربعة . || (رج) — = مضيف . (ولا تقل عائل) host (E) Hôte (F) متعض يتغذى منه متعض آخر وينمو عليه او في داخله . || — تعاقبي Hôte alternatif=h. a.ve أحد الأنواع الحاضنـة الذي يمكن ان يكون غذاء لمتعض طفيلي ، ولكنـــه لا يكون أساساً في إتمام دورته الحيوية . || — مُعَقّـب . (او معاقب) H. alterné=h. alternate أحد النوعين الحاضنين الأساسيين اللازمين لكي يتم متعض طفيلي دورته الحيوية . || حُضْنَة Couvée (F) تدل الفرنسية على جملة البيض الذي يحضنه الطائر الداجن في مرة، وعلى جملة الفراخ التي تلد في حضنة واحدة ، وعلى الحضن أي عمل الطائر الداجن الذي يحضن البيض .

شق (ط) : حاضنة الاطفال = محضنة (مقـابل) Crêche . || — Incubator(E) . || دور الحضانة (جراثيم) Incubation .

مص (اح) : الحاضـن Host (E) . || دور الحضانــة Incubation period . || (هم) التحضين Lapping توفيق سطحين بدلك أحدهما مع الآخر .

حطب

شم (زر) : حِطاب Rabattage (F) قطع الفروع التي شاخت بغية تجديد شباب الشجر الهرم . || إحتطاب Affouage حق الاحتطاب من أحراج القريـــة . || محطب = مستحطب Assiette أشجار الحرجة المعدة للقطع .

حطط

شم (زر) : حط (F) Dégrèvement تخفيض الضرائب أو ازالتها . ‖ إنحطاط = فساد dégénération . Dégénérescence الأخيرة من وضع مجمع مصر « ج ٥ » . تبدلات مضرة تحصل في خلايا الأحياء وأنساجها بتأثير عوامل مختلفة فتنحط أو تفسد . ‖ — البطاطس Filosité de la pomme de terre فساد يحصل في رؤوس البطاطس فيسوء نمو براعمها وتتفتح عن ناميات ضعيفة . ‖ محطة الجويات Station Météorologique وتسمى مرصد الجويات ومحطة الأرصاد الجوية . المكان الذي ترصد فيه الظواهر الجوية . ‖ — زراعية S. agronomique مؤسسة لتحري الشؤون العلمية الزراعية بغية اذاعة النتائج على أرباب الزراعة وهي أشكال كمحطة اختبار الآلات ومحطة أمراض النباتات ومحطة فحص البذور ومحطة الحشرات ومحطة التحليلات الكيماوية .

جر (فر) : إنحط = تدنى (F) dégénérer to degenerate (E) . ‖ إنحطاط = تدني degeneracy =dégénération . ‖ الحطيطة Remise،rabais=discount=rebate . ‖ — التجارية Escompt commercial=d.,c. . ‖ محطة توليد الكهرباء =Centrale électrique C.l e.c station.

شي (ث) : محطة (F) (E) Station لمنازل الانسان قبل التاريخ .

شق (ط) : حطاطي (E) Papular . ‖ حطاطة Papule = papula.

مص(حض) : محطة التموين Coaling station (E) محطة تموين بحرية ترسو عليها السفن للتزود بالوقود. ‖ (م)— توليد الكهرباء Electric power s. المكان الذي يتخذ لتوليد الكهرباء بما فيه من مبان ومكنات وآلات . ‖ (ه) الحطيطة Discount, rebate المبلغ الذي يخصمه سمسار أو مصرف من أصل دين مكتوب لم يحل ميعاد دفعه بعد تبعاً لشروط خاصة . ‖ (مر) حطاطي Papular . ‖ الحطاط Papules .

حطم

مص (جي) : حطام (E) Debris (Rock waste) فتات الصخور الذي يتبقى منها بعد تعرضها لعوامل التعرية المختلفة . ‖ (ق)— السفينة **Epave, debuis du navire (F) هي البقايا التي** تخلفت من السفينة بعد غرقها أو إصابتها .

مع (تر) : حطام (F) Debris.

حظر

شم(زر) : حظار Paddock كلمة انكليزية معناها حظيرة الأيايل . وتدل على أرض صغيرة ملاصقة لمربط الفرس في الاصطبل يترك فيها طليقا) ، وتدل أيضاً على أرض موشع عليها في المروج تطلق فيها الأحجار ومهارها . ‖ حظيرة التربية Parquet d'élevage (F) حظيرة الطيور الأهلية . وهي أرض موشع عليها تربى فيها دواجن الطير ، وتكون مشتملة على بيوتها ، وعلى أفنية صغار لتلك البيوت .

حفر

شم (زر) : حفر = حفرية = متحجرة Fossile الفرنسية من Fossilis اللاتينية ومعناها ما يستخرج من الأرض . ولذلك ترجمت حديثاً بكلمة حفر ، والجمع أحفار ، وجمع الجمع أحافير . وقال مجمع مصر حفرية ج حفريات . وقال بعضهم محاثة ومستحاثة ، وكلها بمعنى ما يستخرج من الشيء المحفور . ولكن الكلمة الفرنسية تستعمل علمياً بمعنى بقايا او آثار متصلبة أو متحجرة لحيوانات ونباتات هلكت أوبادت ودفنت في طبقات الأرض في أزمان غابرة ، لذلك أرجح ترجمتها بمدلولها العلمي أي متحجرة تعميماً ، لا بمعنى أصلها اللاتيني . ولكن الحفرية شاعت . ‖ تحفر = تحجر Fossilisation التحفر مشتقة لكي يسوغ استعمال الحفر والحفرية بمعنى Fossile جرياً مع مجمع مصر . انقلاب الجسم المتعضي الى حالة أحافير « حفريات ، متحجرات ، مستحاثات » أي Fossiles . ‖ حافر (F) Sabot Ungula (L) ج حوافر . ظفر الخيليات يغطي آخر سلامى الأصابع . وهو مركب من الأجزاء الآتية : (١) حاميان = حاميتان Mamelles(F) الأولى في المخصص والثانية في المعجمات السائرة . والمفرد حامية والجمع حوام (٢) دابرة Talon (٣) سنبك Pince (٤) صحن Sole (٥) غلاف = جدار = غلاف الحافر Paroi (٦) نسر Fourchette . ‖ — المهر Tue chiens . ‖ حافرات = متحجرات Oryctéropidés فصيلة حيوان من رتبة الدرد فيها خنزير الأرض . ‖ حافري = ذو حافر Solipède كالفرس . وهو الحيوان الذي ليس في قائمته سوى اصبع واحدة هي الحافر . ‖ حافرية = دمشقية =

كلسيولارية Calcéolaire(F) (calceolaria)(L) الحافرية من الاسم العلمي لشكل زهرها . والدمشقية عن الدكتور احمد عيسى ولم يذكر اين وجدها . والثالثة معربة . جنس زهر من الخنازيريات . ‖ — خشنة (c. rugosa) C. à feuilles rugueuses . ‖ — عشبية (c. herbacea) C. hybride . ‖ حافريات Ongulés اللفظ الفرنسي من ungula اللاتينية ومعناها الحافر والحافريات تشمل رتب مفردات الأصابع ومزدوجات الأصابع والخرطوميات . أما في العربية فذوات الحافر قسم من مفردات الأصابع كالخيل والحمير . وهنا استعملت الحافريات لمعنى أعم أي شملت ما يسمى بالعربية ذوات الخف وذوات الظلف وغيرهما . ‖ علم الحفريات = علم الإحاثة = علم الأحياء البائدة (F) Paléontologie الاصطلاحات الثلاثة لمجمع مصر في دورات مختلفة . وسماه فنديك علم الأحافير . وفي معجم نجاري علم الحفريات . وفي الكتب التركية القديمة علم المستحاثات . وقلبت مع بعضهم علم المتحجرات . ولا بد من الاكتفاء باصطلاح واحد يتفق عليه . علم يبحث عن الحيوانات والنباتات المتحجرة ، أي التي هلكت قديماً وتركت آثارها أو بقاياها في الطبقات الجيولوجية . ‖ — — الحيوانية Paléozoologie أو علم الاحاثة أو الأحافير أو المتحجرات الحيوانية . جزء من علم الحفريات يبحث في الأحافير الحيوانية بالطبقات الجيولوجية . ‖ — — النباتية Paléobotanique أو علم الاحاثة أو الأحافير أو المتحجرات النباتية . جزء من علم الحفريات يبحث في الأحافير النباتية في الطبقات الجيولوجية . ‖ مُرْمار = حفار Mormyre (pagellus mormyrus) الأولى معربة حديثاً ، والثانية عامية . نوع سمك من فصيلة الأسبوريات أشهب فضي قلما تتجاوز واحدته ثلاثين سنتيمتراً ، يوجد منه في سواحل الشام . ‖ (رج) غرس في حفر Planter en potets (F) pitting (E) . ‖ هيأ الـ — Préparer des potets إحداث حفر في المكان الذي يراد الغرس فيه .

مع (سر) : الحفر أو النقب (E) Drilling . ‖ انابيب — Drill pipes . ‖ — بالدق Cable drilling or percussion system . ‖ برج — Derrick . ‖ — الرحوي Rotary drilling . ‖ حفارة ناعورية Dragline .

مد : الحفر (مقابل) Scurvy .

شق (ط) : حفرة (مقابل) Fovea .

شي (ث) : حفر (F) Champlever . ‖ — Déblai التراب المخرج من الأرض المحفورة . ‖ — ، حفرية = متحجرة ، مستحاثة ، مستحجرة Fossile . ‖ — نقش = نقاشة = تصوير = صورة Gravure . ‖ — ، تنقيب (عن الآثار) Fouille . ‖ حفرة ، حفيرة ، حفير ، حفر Excavation . ‖ — = جب = بئر Fosse . ‖ حُفَيْرة = غمازة « مولدة » Fossette . ‖ محفور ، منقور Fouillé.

جر (فر) : الحفر = التنقيب (F) fouille Excavation (E) . ‖ — — Creusage=e. sinking . ‖ الحافر = الجذع trone (de cone de cylindre)=ungula . ‖ الـ — الأسطواني T. du c.c. tronqué =cylindical u. ‖ — المخروطي = جذع المخروط T. de cone=lonical u.

مص (ك) : حفر Engraving(E)(in textile printing) إعداد اسطوانات معدنية لطبع الأقمشة بحفر رسوم معينة عليها . ‖ — موجه Directional drilling عملية ثقب أو حفر بئر حيث يخطط اتجاهها قبل الثقب أو الحفر . وتكون هذه مفيدة أساساً في حفر عدة آبار أو ثقوب من موقع واحد . ‖ (ا ح) ذو حُفر Foveate . ‖ حفرة Fovea وهي نقرة سطحية صغيرة توجد في بعض النباتات ، ومن أمثلتها تلك الموجودة عند قاعدة ورقة نبات ايسوتس (Isoëtes) حيث تستقر الحافظة البوغية . ‖ (ط) الـ — Fossa . ‖ (ا ح) — المركزية (في العين) Fovea centralis وتوجد بوسط منخفض في الشبكية يسمى البقعة الصفراء وتتركز

فيهـا الخاريط ولذلك فهي حادة الإبصار . || (مر) – الأنفية Nasal fossa . || (اح) عديمة – Anapsida توصف بها جماجم الزواحف مثل السلحفيات التي ليست لهـا حفرة في المنطقة الصدغيـة . || (ط) حفيرة Fossula . || (اح) – رَوحـاء Glenoid fossa منخفض غير عميق في العظم الحرشفي ، تنفصل فيه لقمة الفك السفلي على كل من الجانبين . || حفرية (ج حفريات) Fossil اسم الكائن الحي الذي عاش في الحقب الجيولوجية المختلفة وأدى انطماره في الأرض أزمنـة متعددة إلى حفظه في صورة متحجرة ، وقد يكون صورة مطبوعة أو أثراً له . || (جي) – = مستحجـرة Fossil ما تبقى من جسم كائن حي قديم واحتفظ به في الصخور مستحجراً في العـادة . || – دالة الحفرية Guide F. (Index F.) ذات المدى الاستراتيجرافي الضيق والانتشار الجغرافي الواسع ومن ثم تتضح فائدتها في التأريخ الجيولوجي وربط الطبقات بعضها ببعض والدلالة على أعمارها . || – كاذبة Pseudofossil أجسام صخرية أو معدنية ذات أشكال غريبة وتحمل أحيانـاً علامات وتشققات توهم أنها ذات أصل عضوي ، ومنهـا الدرنات الصخرية والعقيدات والشجيرات المعدنية وخطوط الذوبان وغيرهـا . || أحفورة (ج . أحافير) Fossil كل أثر مادي دل على الأحياء البائدة . || حُفَيْرات Fossulae مناطق في داخل الكأس في هيكل المرجان وتمتد على طوله خالية من الحواجز تبدو في القطاع المستعرض كأنهـا حفر صغيرة بين حلقات الحواجز . || (م) الحافر Ungula هو الجزء الأسفل المقطوع من مجسم دوراني بواسطة مستو يميل على القاعدة . || – الأسطواني Cylindrical u. هو الحـافر الناتج من قطع اسطوانـة . || – المخروطي Conical u. هو الحافر الناتج من قطع مخروط . || (اح) حوافر (م . حافر) Hooves تركيب صلد من الطبقة القرنية للجلد يتكون حول طرف الإصبع في بعض الثدييات المعروفة بذوات الحافر أو الأظلاف (Ungulata) . || (جي) محافر (واحدها : مَحْفَر) Borings آثار حفرية تتركها الحيوانات الحافرة وخاصة منها أجناس معينة من المحارات وتكون في هيئة ثقوب متفاوتة العمق في الصخور ، وكثيراً ما يحمل باطنها انطباعاً خارجياً لصدفة الحيـوان الذي أحدثها . || (مر) احتفار العصب Excavation of nerve . || (جي) الاستحفار (التحفر) = الاستحجار (التحجر) Fossilization عملية حفظ البقايا العضوية للكائنات الحية بين الرواسب وتحولها عامة إلى مادة معدنية بسبب تعرضهـا أزمنة طويلة بعد دفنها لفعل المياه الجوفية المحملة بالمواد المعدنية الذائبة التي تحل محل مادتها الأصلية أو بسبب تعرضها للضغوط والحرارة العاليـة إلى مادة كربونيـة أو جرافيت . || – بالتكربن F. by Carbonization تحول الكائنات ذات الهياكل القرنية أو الخشبية إلى فحم أو جرافيت بسبب ما تتعرض له بعد دفنها في الصخور من حرارة وضغوط عالية . || – بالتحجر F. by Petrifaction تحول المادة الأصلية للهيكل إلى مادة صخرية أو معدنية بسبب تعرضه أزمنـة طويلة لفعل المياه الجوفية المحملة بالمواد المعدنيـة التي تحل محل مادة الهيكل الأصلية . || حفريات حية Living Fossils أحياء حالية نادرة انقرض أمثالها منذ أزمنة جيولوجية قديمة . || (اح) علم – البيولوجية Palaeobiology العلم الذي يبحث في بيولوجيا الأحياء البائدة . || – – الحيوانية Palaeozoology علم مختص بدراسة الحيـوانات المتحجرة . || – – النباتيـة Palaeobotany = Palaeophytology=Fossil Botany علم يبحث في مختلف أنواع النبـاتات البائدة وبقاياها وآثارها وما إلى ذلك . || (جغ) – – (المستحجـرات) Palaeontology or palaeobiology هو علم تاريخ الأحياء وتطورها . ومادته دراسة الحفريات التي يستدل منها عـلى أعمار الصخـور . || (جي) – – التطورية Evolutive P. . || (اح) الحـافريات Perissodactyla .

حفز

مص (ك): حفز(E)Catalysis تأثير عامل ما في تعجيل التفاعل أو إبطائه باضافة كمية قليـلة منه ، فتظل كمية المادة المضافة كما هي عنـد انتهاء التفاعل . || – حمضي Acid c. ظاهرة الحفز التي يحدثها أيون الايدروجين مثل تحويـل السكروز إلى جلوكوز وفركتوز . || الـ – الذاتي Auto c. الحالة التي يعمل فيهـا بعض منتجات التفاعل حافزاً له . || – قاعـدي Base C. هو الحفز الذي يحدثه أيون الايدروكسيد . || حفّاز = حافز = عامل مساعد Catalyst كل مادة تزيد في سرعة التفاعل دون أن تتأثر هي بهذا التفاعل عند نهايته . || عامل – Catalytic agent .

مع (فض): محفاز فرنير (مقابل) Vernier engine (F) . || معاودة التحفز = العودة إلى وضع التحفز. Preprise de la garde (F) . || وضـع التحفز Position de la g. – – || . En. g.

حفش

شم (زر) : حفش Esturgeon (F) (acipenser (L) عن معجم الحيوان . والحفش عامية بهذا المعنى . واعتقد أنها تطلق في سواحـل الشام على سمك آخر من غير هذا الجنس لاننـا لم نره ، ولم



يذكره غريفل . جنس أسماك من فصيلة الحفشيات وطويئفة اللامعات .

حفظ

شم (زر): محفوظات Conserves (F) يقـال محفوظات الثمار ومحفوظات البقـول والمحفوظات الغذائية . ترجمة لمـا ينظر اليها بالفرنسية . وغلط من ترجمها بالمقورات ومن عربها بالكونسروات . جر(فر)حفظ = بقاء (E) (F) conservation || – المادة(E) c. de la matière (F) c. of matter . || حافظ (مغناطيسي) Armature (magn) . Keeper-a. || محفظـة مانومترية Capsule manometrique . m,c c. || احتفـظ conserver . to conserve to preserve || Maintenir . to maintain = ابقى – || احتفاظية = الاحتفاظ = Rétentivité = coercivité = force coercitive (d'un aimant). retentivity . || – الحديد coercitivité de fer . r. of iron . || الـ – = القهرية C. coercivity . || المحافظة كمية الحركة = أزلية كمية الحركة conservation de quantité de mouvement . c. of momentum .

مص (اح) : حفظ(E) Conservation . || (اح) – النـوع C. or Preservation of Species . || (ط) – الصحة العامـة General hygiene . || (فل) الـ – الإلهي Concours (Divin) توقف العـالم في وجوده وبقائه على فعل الله ، فهو يخلقه ويمسكه في جميع اللحظات ، ولولا ذلك لانقطع وجوده ، وهي نظرية عرفت في التفكير الإسلامي ، وفلسفـة القرون الوسطى ، وعند ديكارت في الفلسفـة الحديثة . قال ابن رشد « إنه لولا الحفظ الإلهي [الأشياء] ما وجدت في أقل زمان ممكن أن يدرك أنه زمـان » . || (مؤ) – النظام في القاعة Maintenance of order (E) Police de la Salle || (ق) التحفظ المضمر Réserve mentale (F) . || (مؤ) بـ – وبغـير With (without) reservations (E) – Avec (sans) réserves (F) . || (مـر) محفظة Capsule(E) || (اح) – بومـان Bowman's c. غشاء مزدوج يحيط بالكُبَيْبَة الكلوية يرتشح فيـه البول . || – الرأس Head c. عبارة عن عدة صفائح صلبة تحيط بالرأس في الحشرات . || (مر) الـ – الأمامية Anterior c. وهي الجزء الأمامي من الغشـاء الشفاف الذي يحيط بالعدسة . || (تأ) تحويل Transmission de portefeuille, cession – de p.(F) عقد ينقل به المؤمن إلى مؤمن آخر حقوقه والتزاماته في فرع أو أكثر من فروع التأمين . || نقل – Transfert de p. تحويل جبري لحقوق مؤمن والتزاماته إلى مؤمن آخر بقرار من السلطة المختصة . || (مر) قطـع – Capsulotomy(E). || (طبع) الاحتفاظ Retentivity هي الخاصة التي من أجلها يستبقي الجسـم الممغنط بعض مغنطيسيته عند زوال المؤثر عنه . || (ا ق)

ـ بالقيد(F) Maintien de l'inscription . ||
(مؤ) ـ بحق انهاء العقد To reserve the
right to terminate the contract (E)
Se réserver le droit de résilier le contrat
(F) . || (تا) محافظ القصر Mayor (of
محافظة (ج) (ا) || the palace)(E)
Conservatism . || (مر) محفظي Capsular .
|| الـ البلوري Capsulo-lenticular . || ـ
المركزي الأمامي Capsular, anterior central .
|| المركزي ـ C.,central .
شق (ط) : حفظ = وقاية = صون = صيانة
Conservation (E) . || حافظ = واقي Prote-
ctive . || ـ الانزال Condome (غلاف
مطاطي للقضيب يمنع الحمل) . || محفظة Capsule
. || ـ بومان Bowman's C. . || ـ ملامية
ذات قسمين Bipalatinoid .
مع (سك) : الحافظ = مأمور سير Guard .
|| يوميات الحافظ = بيان مأمور السير Guard's
journal . || القطورة الحافظة = عربة عزل G.
Wagon.
شي (ث) : حافظة الأوراق Bout (de bureau)
(F) . || محافظ المتحف = أمين المتحف
Conservateur .

حفف

شي (ث) : حف (مقابل) Battant (de métier
à tisser) (F) . || حافة Bordure حاشية
(طرف الشيء) . || محفة = نقالة = زند العريش
(للعربات) Brancard || ـ Chaise à porteurs
. || ـ (ينقل عليها المريض) Litière .
شق (ط) : حافة = طرف (مقابل) Brim (E) .
|| ـ Ridge . || ـ الأذن الظاهرة Helix . ||
حفاف = حد = حاشية Margin . || ـ اللثة
Gingival m. || حفيف ام الدم Aneurys-
mal bruit . .
مص (جغ): الحافة Escarpment or scarp(E)
صخور مائلة شديدة الانحدار في جانب ، نشأت
بفعل النحت أو التصدع . || (مر) ـ Edge .
|| (هم) ـ Rim الحلقة الخارجية من العجلة .
|| (ط) ـ الخملية Brush border ما يميز
الطرف الطليق لبعض الخلايا الطلائية . || (ط) ـ
المنحرفة للغضروف الدرقي Oblique line of
the Thyroid (Cartilage) . || ـ جرفية
Undermind edge . || ـ زاحفة Serpiginous
e. || الـ ـ الطليق Border, free . || ـ ثؤلباء
Everted edge . || متصلبة Indurated e. .
|| الحفاف (اللحم الذي في أسفل الحنك)
Palate, soft.

حفل

مص (اج) : حفل مراسمي Ceremony (E) .
|| (تا) حفلة الولاء C. of Homage .
شي (ث) : حفلة فروسية (مقابل) Carrousel (F)

حقب

مص (جي) : الحقبة Age (E) مدة الزمن
الجيولوجي التي ترسبت أثناءها طبقات النمط .
|| الحقب Era أطول المراحل التي ينقسم اليها
أحد الدهور الجيولوجية ويقاس مداه بعشرات
الملايين من السنين أو بعدد قليل من مئات الملايين
من السنين ويمتاز بصورة عامة للحياة تختلف
اختلافاً بيناً عن الصورة العامة للحياة في غيره
من الأحقاب . والأحقاب الجيولوجية خمسة هي
الآتية مبتدئين بأقدمها : (ا) ـ الحياة العتيقة
(الأركوزوي) Archaeozoic e. ومداه
حوالي ٥٠٠ مليون سنة وهو أقدم قسمي دهر
الحياة الخفية . (ب) ـ طلائع الأحياء
(البروتيروزوي) Proterozoic e. ومداه
حوالي ٥٠٠ مليون سنة وهو أحدث قسمي دهر
الحياة الخفية . (ج) ـ الحياة القديمة
(الباليوزوي) Palaeozoic e. ومداه نحو
٣٠٠ مليون سنة وهو أقدم الأقسام الثلاثة لدهر
الحياة الظاهرة . (د) ـ ـ الوسطى
(الميزوزوي) Mesozoic e. ومداه نحو ١٣٠
مليون سنة وهو أوسط الأقسام الثلاثة لدهر
الحياة الظاهرة . (هـ) ـ ـ الحديثة
(الكاينوزوي) Kainozoic e. ومداه نحو
٧٠ مليون سنة وهو أحدث الأقسام الثلاثة لدهر
الحياة الظاهرة . || (جغ) الـ ـ الأركي
Archaean e. ما قبل الحقب الأول من تاريخ
الكرة الأرضية .
شي (ث) حقيبة = صندوق (مقابل) Malle .

حقق

مص (فل) : حق Droit (F) Right (E) (١)
الحق اسم من أسماء الله تعالى (Le vrai)
(٢) أخلاقياً : ما طابق المبادىء والقواعد
الأخلاقية ، ويقابل الواجب . (٣) فلسفياً :
ما طابق الذهن أو الواقع ، ويقابل الباطل .
|| ـ R. باطل Wrong (E) ١ ـ تستعمل
هذه المتقابلات استعمالاً مشتركاً فتطلق على ما
يطابق الذهن أو الواقع أو ما خالفهما . ٢ ـ يفرق
بينها فيقصر الصدق والكذب على الأخبار والأقوال ،
والحق والباطل على المعتقدات واليقينيات ، والصواب
والخطأ على الآراء والمجتهدات . || (ق) ـ
= فقه = قانون Droit . || (ا ق) ـ استزادة
المبيع = صفقة جزئية مضاعفة Marché à
faculté, option de double(F) Call of more
(E) التي تقترن بحق استزادة القدر المتعامل عليه .
|| (تا) الـ الإلهي Divine Right (E) . || (ق)
ـ الأبعاد Droit d'expulsion (F) حق الدولة في
إخراج الأجنبي من إقليمها . || ـ الاختصاص
. D. d'affectation || ـ ارتفاق المزاريب أو
المزاريب Servitude d'égout des toîts . ||
ـ الاسترداد = مكنة الاسترداد Droit de
réméré; faculté de r. || ـ الاستعمال
. Usus, jus utendi, d. d'user || ـ الاستعمال
D. de jouir ou || ـ الاستغلال . D. d'usage
|| . de jouissance, fructus, jus fruendi
ـ اغتراف المياه Servitude de puisage . ||
ـ الإقامة Droit de séjour هو حق الأجنبي في
الوجود في إقليم الدولة . || ـ الإقامة المؤقتة
S. temporaire هو حق الأجنبي في الوجود في
إقليم الدولة لمدة قصيرة كالوجود فيه للاستشفاء
أو للسياحة . || ـ الإقليم Jus soli هو ثبوت
جنسية الدولة للولد المولود في إقليمها . || ـ
الالتجاء إلى القضاء Droit d'accés aux
tribunaux هو حق الأجنبي في الالتجاء إلى
محاكم الدولة فيما تؤديه من وظائف . || ـ
الانتفاع L'usufruit . || ـ الأولوية = حق
التقدم Droit de préférence . || ـ التتبع
D. de suite . || ـ التجريد Bénéfice de
discussion (l'exception d'ordre) . ||
ـ التصرف Droit de disposer; abusus; jus
abutendi . || ـ تقرير المصير D. des peuples
de disposer d'eux mêmes (F) Right of
self determination(E) ، هو أن يكون لكل
شعب الحق في اختيار نظام الحكم وتحديد مركزه
بالنسبة للدول الأخرى . || ـ التقسيم Bénéfice
de division(F) || ـ التوجيه Droit de
direction . || ـ ثابت D. certain . || ـ
حال الأداء D. exigible . || ـ الحبس D. de
rétention . || ـ الحكر D. de hekr . ||
ـ الخروج D. de libre sortie هو حق الأجنبي
في مغادرة إقليم الدولة بإرادته . || ـ الدخول
D. d'entrée = d. de libre accés هو حق
الأجنبي في دخول إقليم الدولة . || ـ الدم
Jus sanguinis هو ثبوت جنسية الأب لولده
الشرعي . || ـ الرؤية = ـ المطل D. de
prospect ou d'aspect . || ـ الرقابة = ـ
الإشراف D. de contrôle . || ـ السكنى
D. d'habitation . || ـ الشرب = ـ الري
Servitude d'irrigation . || ـ صرف المياه
المنزلية S. d'égout des eaux ménagères ou
s. d'évier . || ـ صيد البر والبحر Droit de
chasse et de pêche . || ـ قابل التنفيذ
D. exécutoire . || ـ القرار D. de
superficie . || الـ المباشر D. direct . || ـ
متنازع فيه D. litigieux . || ـ المجرى = ـ
مرور المياه Servitude de passage d'eaux,
S. d'aqueduc . || ـ المرعى S. de pacage
(pecoris pascendi) . || ـ المرور Droit de
transiter, droit de passage هو حق الأجنبي في
اختراق إقليم الدولة دون أن يبقى فيه . || الـ ـ
المكتسب D. acquis . || ـ المسيل = ـ الصرف
Servitude d'écoulement d'eau . || الـ ـ
المصفّى Droit liquide . || ـ الملكية D. de
propriété . || نطاق ـ ـ Étendu de
droit de propriété || ازالة ـ عيني
Éteindre un droit réel . || إساءة استعمال
الـ = التعسف في استعمال الحق Abus de d. .
|| شبه ـ الانتفاع Quasi usufruit . ||

(مؤ) الاحتفاظ ـ الرد فيما بعد To reserve
one's right to answer at a later stage (E)
Se réserver le droit de répondre ultérieurement (F) . || اعطــاء ـ الكلام وسحبه
Granting and Withdrawal the Right to Speak(E) Octroi et retrait de la parole(F)
|| له ـ التصويت With a right to vote (E)
Avec voix délibérative (F) . || ليس ـ ـ ـ ـ
Without a right to vote (E) A. v. consultative(F) . || له ـ دخول الصحن أو القاعة To have
access to the body of the hall (E) Avoir accès dans l'hémicycle, la salle(F) . || (ط)
الحُقّ Acetabulum(E) تجويف كأسي الشكل على السطح الوحشي للحُقْحُق وبتمفصل فيـه عظم الفخذ . || ـ المتنقل A., travelling ويحدث في تدرن مفصل الورك وفيه يحدث تغـيرات في حروف الحق وموضعه فيتكون حرف جديد .
|| كسر ـ A., fracture of . || نُقرة ـ Acetabular fossa . || الشريان الحُقي A, artery .
|| (ق) تحقق الشرط Réalisation de la condition(F) . || (هـ) التحقيق Verification
هو الاعتبار بحالات خاصة للتحقق من نتيجـة عامـة . || (ط) ـ الشخصية أو التعرُّف
الشخصي Personal identification وهو التعرف على شخص ما بأنه فلان بعينه . || (ق) ـ
التقرير Vérification du rapport المقصود من ذلك التثبت من صحة الوقائع التي يتضمنها . ||
ـ الجرد V. de l'inventaire . || ـ الديون V. des créances . = (مؤ) ـ انتخـاب
To investigate the circumstances of an election (E) Soumettre une élection à une enquête (F) . || الأمر بالـ To order an
enquiry(E) Prescrire une e. (F) . || القيام بالـ ـ To make an e. (E) Proceder à une e. (F) .

|| (ق) مستحق الراتب Crédit-rentier .
|| ـ القلـع En état de démolition . ||
الاستحقاق Échéance . || ـ البعض Éviction
partielle . || الـ ـ الـدوري Arrérages
périodiques . || ـ الكـل Éviction
totale . || (تأ) مستحقات دورية Arrérages
المبالغ الدورية التي يستحقها المستفيد من التأمين .
|| (مـؤ) حقـوق Prerogatives (E)
Prérogatives(F) . || (ق) ـ الارتفاق Servitudes
prédiales ou foncières ou réelles ,
servitudes . || ـ الامتياز البحرية Privilèges
maritimes , حقوق تنشأ لأربابها على مالك السفينة وتكون مضمونة بها وبأجرتها وتخـول الدائن الحصول على حقه بالأولوية عـلى غيره من الدائنين . || ـ الإنسان Droits de l'homme ,
|| الـ ـ الإيجابية D. positifs . || ـ البديلة
Créances de remplacement حقـوق تقرر للمالك لتعويض الأضرار المادية التي أصابت السفينة

أو تعويض خسارة أجرة النقل ويكون للدائنين المتروك لهم حق التنفيذ عليها على اعتبار أنهـا حلت محل أحد العناصر الداخلة في الثروة البحرية التي يجوز تركها لتحديد مسئولية مالك السفينة .
|| ـ التامة Droit parfaits . || ـ الدوليـة للأفراد D. internationaux des individus هي الحقوق التي يتمتع بها الأجانب في الدولة ويكون مصدرها المباشر هو القانون الدولي العام ، ووجود هذه الحقوق أمر مختلف فيه عند فقهاء القانون الدولي ، فبعض منهم يسلم بوجودها على أساس أن النظر إلى الفرد باعتباره إنسانـاً ، وبصرف النظر عن الدولة التي يتبعها ، يقتضي الاعتراف له بالتمتع ببعض الحقوق ، وذلك لأن الفرد حقيقة ملموسة لها وجودها واستقلالها ومن شأن ذلك أن تلازم الفرد شخصيته القانونية أينما ذهب فيتمتع بالحقوق في دولته وخارجها في الدول الأخرى . وتنكر الغالبية من الفقهاء وجود هذه الحقوق . وترى أن تمتع الأجنبي بالحقوق في الدولة مصدره المباشر هو القانون الداخلي تقرر به الدولة مـا يتمتع به الأجانب من الحقوق في إقليمها بموجب التزام عليها بذلك من القانون الدولي العام . ||
ـ السلبية D. négatifs || ـ السيـاسية
D. politiques . || ـ الشخصية D.personnels .
|| ـ الطبيعية D. naturels . || ـ العائلية =
العائلة D. de famille . || ـ العامـة
D. pubiles . || ـ العينية D. réels . || ـ ـ
الأصلية D r. principaux . || ـ ـ التبعيـة
D. r. accessoires . || ـ العقـاريـة
D. immobiliers . || ـ المـاليـة D.
patrimoniaux, d. de patrimoine . || ـ
غير المالية D. extrapatrimoniaux . || ـ
المدنية D. civils . || ـ المطلقة D absolus .
|| ـ الناقصة D. imparfaits . || ـ المنقـولة
D. mobiliers . || ـ النسبية D. rélatifs .
|| نقل ـ Prestation .

كوش (فل) : حق Vrai (F) true (E) (١) الحق يساوي الوجود ، « كل موجود في الأعيان فانه من حيث حقيقته الذاتية التي بها هو حق » (٢) « المبدأ الأول الذي يعطي كل ذي حقيقة تحققه وثبوته » . (٣) « الحق يدل بالاشتراك على معان . ومنها حال القول الذي يدل على حال الشيء الخارج اذا كان مطابقاً للواقع فهو صادق باعتبار نسبته الى الأمر ، وحق باعتبار نسبة الأمر إليه » . في مقابلة باطل . يقول ديكارت « كانت تلازمني رغبة جامحـة في أن أتعلم كيف أميز الحق من الباطـل » . || حقق Vérifier=To verify فحص صدق القضايا والفروض وذلك بالاستناد الى الوقائع . || حقيقة Vérité. truth (١) حقيقة الشيء هي خصوصية وجوده الذي يثبت له » . (٢) يقال هذا الاصطلاح على الله . عند مالبرانش الله هو الحق بالذات . وما الحقائـق السرمدية والقوانين الضروريـة إلا ذات الله . (٣) نقد المعرفة ابتداء من ديكارت حتى كانط أدى إلى

قصر استخدام هذا اللفظ على مجال المعرفـة . ||
تحقيق أو تفسير Exégèse=exegesis خـاص بالكتب المقدسة وكتب التشريع .
مد : حق الحكم (مقابل) Jurisdiction . ||
الحقوق Powers . || ـ والامتيازات Rights
and privileges . || الحقيقة (F) Réalité . ||
ـ الثابتة Hard fact and stark reality(E) .
شم (زر) : حق الاحتطاب Usage forestier . || ـ الاستعمال U. « droit » حـق
استعمال أشياء الغير واقتطاف ثمراتها . || ـ الانتفاع
Usufruit حق الانتفاع بالأشياء التي يملكها الغير بشريطة الاحتفاظ بماهيتها . || ـ الرعي Pacage,
« droit de » pâturage حق ارعاء الماشية
في أرض الغير ، وخصوصاً حق القروي في تسريح ماشيته في أراضي القرية العامة أوالبور أو المستحالة او المحصودة . وحق الرعي يسمى أيضاً Droit de
vaine pâture . || ـ المرور Droit de passage اذا لم يكن للأرض منفذ الى الطريق العام ، او كان منفذها اليه غير كاف لاستغلال تلك الأرض في الزراعة او الصناعة ، يحـق لصاحبها المطالبة بالمرور في الأرض المجاورة لأرضه لقـاء تعويض . وهو ما يسمى حق المرور .
شي (ث) : حُقة الزيت Aryballe وعاء زجاجي ضيق الرقبة كروي البطن يحفظ فيه الزيت . || ـ
القربان = إناء ـ Ciboire .
جر (فر) : حقق verifier (F) to verify (E)
|| التحقيق ve.= vérification . || محقـق
verifier= vérificateur . || حقيقي Réel .
real .
شق (ط) : الحُقّ = الجوف الحقي Acetabulum
(E) . || حقيقي Actual . || تحقيق جنائي = استقصاء Inquest .

حقل

شم (زر) : حقـل = زرع Emblaver (F)
حرث الحقلة وتسميدها وبذرهـا واثارتها أي دفن بذرها . || حقل (ج حقول) Champ حقـلة ويسمى في مصر غيطـاً ج غيطان . كل قطعة من الأرض قابلة للحرث والزرع . || ـ التجارب C.
d'experiences حقل تدرس فيه أمـور عديدة كتأثير مختلف الأسمدة في النباتات الزراعية ، وكتأثير السقي او الحرث او العزق فيهـا ، وتدرس أيضاً الأصناف الزراعية الجديـدة . || محقلة = زريعة ج محاقل . الحقل الذي كُرِب وسمّد وبذر وأثير أي دفن بذره . Emblavure
شي (ث) : حقل المنحوتات (مقابل) Métope (F)
شق (ط) : حقل الرؤية (مقابـل) Field of
Vision (E) .

مص (جغ) : حقل الجمد Firn(E) الثلج الخشن يتراكم في أعالي المرتفعات ، فيمد أنهار الجليد .
|| (ا ح) حقلي Arvensis .

حقن

مص (هم) : حقن Injection (E) هو ضغط

السائل إلى داخل الاسطوانـة . || (جي) الـ —
.I ملء الفواصل والشقوق في الصخور بالسوائل
أو الصهارة . || — طبقة" طبقة" .Lit par-Lit I
تداخل الصهارة الجرانيتية في الصخور الشسْتيّة
على هيئة ألسنة بين طبقاتهـا . || (هم) محقن
Injector جهاز يدفع به الماء داخل المرجـل
بواسطة البخار . || (ط) الاحتقان Congestion
زيادة الدم في أوعية جزء أو عضو ينشأ إمـا
بورود دم أكثر أو تعويق في التصريف . || —
الثدي C. of breast فرط امتلاء أوعيته بالدم .
|| — فاعل C., active . || — منفعـل
C., passive .

شم (زر) : حقن (F) Injection ادخال سائل
بالضغط أي بمحقنة في أحـد نسج الجسم . ||
إحتقان = تبيغ Congestion الثانيـة أدل على
معنى الكلمة الفرنسية ، لكن الأولى شائعة . هجوم
الدم بكثرة على عضو أو مكان من الجسم . || —
حروري (Chaleur (coup de . || — رئوي
C. pulmonaire . || — معوي C. intestinale
. || حقنة شرجية Lavement ادخـال سائل
أو غاز من الشرج الى المعي فيكون غسولاً أو علاجاً
أو غذاء . || محقنة Injecteur أداة لإدخال سائل
بالضغط في أحد مجاري الجسم أو في الجروح لمنـع
الفساد أو منع الاصابة بمرض . || — الأرض = وتد
الحقن .Pal i محقنة تحقن بها الأرض بسوائل قاتـلة
للحشرات ، وهي منتهية بوتد يزج في التراب .

شق (ط) : احتقان = امتـلاء بالدم = تبيغ
= Hyperemia (E) Engorgement . || —
دموي = توقف = ركود = سكـون = Stasis
Stagnation . || — Congestion . || —
فاعل Active C. . || — منفعل Passive C.
. || يحقن Inject . || محقـون = محتقن
Injected. || حقن = محقنة = حقنة Injection
. || حقنة تحت الأدمة (تحت الجلد) -Subcuta
neous = Hypodermic I. . || — — الحجاجية
Infraorbital I. . || — الثقبة الذقنية Mental
Foramen I. . || — جناحية فكية -Pterygo
mandibular I. . || — الحدبة الفكية -Tube
rosity I. . || — حنكية Palatal I. . || —
عذارية Zygomatic I. . || — عضلية -Intra
muscular I. . || — وريدية Intravenous I.
. || — = رحضـة Clyster . || محقنـة
Syringe . || — تحت الجلد Hypodermic S.
. || — المصل Serum S. .

جر (فر) : الحقنة (F) Séringue .

حكر

مص (ا ق) : الاحتـكار (F) Monopole
Monopoly (E) « تفرد شخص بالقيام بعمـل
معين » . || — خاص M. privé=Private m.
« احتكار ينفرد فيه فرد أو شركة بالإنتـاج
والبيع أو الشراء » . || — عـام M. public
Public m. « إحتكار تقوم به الدولة أو أشخاص
القانون العام الأخرى مثل البلديات » . || —
فعلي M. de fait=De facto m. « هو الذي لا
يستند إلى نص قانوني بل يترتب على عدم وجود
منافسة » . || — قانوني M. légal=Legal m.
« هو الذي يستند إلى نص في قانون أو لائحة ».
|| الثمن الاحتـكاري Prix de m=M. price
« هو الذي يتحدد في حالة الاحتكار » . ||
المحتكر Hékériste(F) . || منافسة احتكاريـة
Monopolistic Competition(E) .

شم(زر): حكر = إحتكار (F) Accaparement
جمع الغلات وغيرها بغية بيعها بأثمان باهظة . || —
فرنسي Emphytéose حق انتفاع بعقار الغير لمدة
طويلة « حتى ٩٩ سنة » لقاء أجرة سنوية ثابتة .

حكك

جر (فر) : الحك Boussole marine (compas
de mer) (F) mariner's compass (E) ||
الحاك Frotteur = Rubber . || الاحتـكاك
Frottement=friction || — حركي F. cinétique
kinetic f. . || — الزّلـق F. de glissement.
Sliding f. . || — السكون = — ستاتيكي F.
statique=statical f. . || — الموائـع F. de
fluids = fluids f. . || — النهائي F. limité
limiting f.

شم (زر) : حكة (F) Acariase كل مرض سببه
حيوان من القراديات .

شي (ث) : حُك Boussole بوصلة ، ومن أسمائها
بيت الإبرة) . || محك (Touche (pierre de
حجر لمعرفة الذهب من النحاس || — = مدلك Ripe
شق (ط) : حكاك = أكال (E) Prurigo . ||
حكة Pruritus . || — فرجية P. vulvæ . ||
— = جرب Mange .

مص (ط) : الحكّـة (E)Pruritus الشعور
بالأكال . || (هم) الاحتـكاك Friction هي
القوة التي تعاكس حركة جسم متحرك على جسم
خشن . || (مر) الاحتكاك Rub .

حكم

مص (فـل) : الحـكم (F) Jugement
Judgment (E) وظيفة عقلية تقوم على الإثبات
أو النفـي . || (ا ج) — محـلي Local
Government . Communalism (E) || (تا)
— الله (عند النصارى في القرون الوسطى)
Ordeal . || — الإرهاب Reign of Terror .
|| (جغ) الـ—الثنائي Condominium نظـام
من الحكم الاستعماري تشترك فيه عادة دولتان ،
ولم يعد مطبقاً إلا في جزر هبريديز بالمحيط الهادي .
|| (فل) — التقريري (F) Jugement de fait
Judgment of fact (E) حكم يعبر عما هو واقع .
|| — التقويمي (القيمي) (F) J. de valeur
J. of value (E) حكم يعبر عن تقدير للشيء .
|| — منفصـل (F) (Disjonctif (Jugement
Disjunotive (E) حكم بنسبة معنى إلى آخر
نسبة عناد ومباينة ، مثل : العدد إما زوج أو
فرد ، ويقال : قضية منفصلة أيضاً إذا اشتملت
على هذا الحكم . والقياس المنفصل ما اشتمل على
مقدمة منفصلة . || (ق) — إشهار الإفلاس
Jugement déclaratif de faillite (F) . || —
تهديدي J. comminatoire . || — التصديق
J. d'homologation . || — حضـوري
J. contradictoire هو حـكم يصدر في قضية
يحضر فيها الخصوم في أية مرحلة من مراحلها .
|| — غيابي J. par défaut هو حـكم يصدر في
قضية غاب الخصم في جميع مراحلها . || ديباجة
الـ — .Intitulé du j هو ما يصدر به الحكم من
ذكر المحكمة التي أصدرته وتاريخ إصداره ومكانه
وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم . || صور
— البسيطة Simple copie, expédition هي كل
صورة رسمية من نسخة الحكم الأصلية غير صورته
التنفيذية . || (مؤ) بـ—الوظيفة(E) Ex officio
De droit (F). || (ق) الأحـكام الانتقاليـة
Dispositions transitoires . || — الفاصلة =
القرارات Les arrêts, les décisions . || —
المبادىء Arrêts de principes . || — المعاملات
Statut réels . || الـ — الوقتية Dispositions
provisoires || (ط) إحـكام = ضبط
Adjustment(E) أي إحكام الإبصار بالجهر برفع
أنبوبته وخفضها . || (مؤ) محكمة Court
Cour (de justice) (F) (of justice) (E) .
|| (تا) —الثوار(E) Revolotionary Tribunal .
|| (ق) — موقع المال Forum situs محكمة
الدولة التي يوجد المال في إقليمها . || — العـدل
الدولية الدائمـة Cour permanente de justice
internationale (F) . || — محل العمل غـير
المشروع Fora delicti محكمة الدولة الـتي
وقع العمل غير المشروع في إقليمها . || — موطن
المدعى عليه F. domicili محكمة الدولة التي يوجد
موطن المدعى عليه في إقليمها . || — محل إقامة
المدعى عليه F. habitationis ou mensionis
محكمة الدولة التي يوجد محل إقامة المدعى عليه في
إقليمها . || — محل التنفيذ F. loci solutionis
محكمة الدولة التي يجب تنفيذ الالتزام فيها . || —
محل إبرام التصرف Forum loci celebrationis
محكمة الدولة التي أبرم التصرف في إقليمها . || الـ —
المختصة للارتباط F. connexitatis محكمة الدولة
التي صارت مختصة بمنازعة هي غير مختصة بهـا
بذاتها وذلك لارتباطها بمنازعة أخرى قائمة أمامها
في حـدود اختصاصها . || — المختصة للقبول
F. prorogatum ou conventionale محكمـة
الدولة التي قبل الخصم ولايتهـا بمنازعة هي غير
مختصة بها أصلاً طبقاً لقانونها . || — النقض والإبرام
Cour de cassation . || (ا ج) محاكمة(E) Trial
|| حكومة Government (E) . || — برلمانية
Parliamentary G. . || —الاثنين Duumvirate
|| — الثـلاثة Triumvirate . || — المديرين
Directory . || (مؤ) كلفتني حكومتي . .
My Government instructed me to.. (E)
Mon Gouvernement m'a chargé de (F) ||
فوضتني — I am authorized by my G. to (E)

|| . Je suis autorisé par mon G. à (F)
(ا ق) التحكيم Arbitrage(F)(E).Arbitration « احالة النزاع بين العمال وأرباب الأعمال إلى شخص ثالث أو هيئة للفصل فيه . » . || (ق) – Arbitrage (F) « هو الفصل في نزاع قائم بين دولتين أو أكثر بقرار ملزم يصدر من أشخاص أو هيئة اتفق أطراف النزاع على تعيينهم أو تعيينها لأداء هذه المهمة ». || إتفاق الـ –(F) Compromis « هو اتفاق يتم بين دولتين على أثر نزاع بينهما بإحالة هذا النزاع على التحكيم وهو يتضمن عادة بياناً بموضوع النزاع المراد الفصل فيه وهيئة المحكمين واختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها في نظر النزاع والقواعد التي تطبق على موضوعه » . || شرط الـ – Clause compromissoire « هو شرط تشتمل عليه معاهدة ما يقضي بالرجوع إلى التحكيم في كل نزاع يقوم في شأن من شؤون هذه المعاهدة » . || (مـو) هيئة – Arbitration tribunal. Court of a. (E) . Tribunal d'arbitrage (F) . || (طـن) متحكِّم تلقائي Automatic controller(E) وسيلة تتخذ من أجهزة خاصة يتسنى لها من تلقاء ذاتها قياس التغيرات التي تطرأ في بعض الأحوال وملافاتها أو حصرها في حدودها الضيقة . || عصا التحكم Control rod عصا تتخذ من مادة معينة يتسنى بواسطتها التحكم في التفاعل الحادث في المفاعل . || (فل) تحكمي Arbitraire (F) Arbitrary (E) حكم يصدر من غير دليل . || حكمة Aphorisme (F) Aphorism (E) كلمة جامعة تلخص نظرية أو مجموعة ملاحظات وتجارب .

كوش (فل) : حكم مطلق Absolutisme (F) A.m (E) . نظام سياسي الفرد فيه ليس شيئاً مذكوراً ، إذ ان واجبه الخضوع المطلق للسلطة . ويذهب حق السلطة الى حد تقرير المعتقدات الدينية والقواعد الأخلاقية. || حكمة Sagesse=Wisdom (١) في العصر اليوناني القديم الحكمة مرادفة للفظة « فلسفة » . (٢) الحكمة صناعة نظر يستفيد منها الانسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نفسه وما عليه الواجب مما ينبغي ان يكسبه فعله لتشرف بذلك نفسه وتستكمل وتصير عالماً معقولاً مضاهياً للعالم الموجود وتستعد للسعادة القصوى بالآخرة وذلك بحسب الطاقة الإنسانية وهي بهذا المعنى مرادفة للعلم، فيقال حكمة نظرية وحكمة عملية، حكمة الهية وحكمة خلقية وحكمة رياضية . (٣) يميز ديكارت بين الحكمة بالمعنى الشائع وبالمعنى الذي يقصده هو . يقول « لا يقصد بالحكمة التحوط في تدبير الأمور فحسب ، بل يقصد منها معرفة كاملة لكل ما يستطيع الإنسان ان يعرفه إما لتدبير حياته او لحفظ صحته او لاستكشاف الفنون جميعاً » . || – خُلقية Ethique (F) Ethics (E) قسم من أقسام الحكمة العملية ، فائدتها ان تعلم الفضائل وكيفية اقتنائها لتزكو بها النفس وتعلم الرذائل وكيفية توقيها لتتطهر منها النفس . || – عملية (F)(E) Prudence (١) إحدى الفضائل الرئيسية الأربع . وهي تعني قوة الروح ومعرفة الحق . (٢) عند كانط هذا الإصطلاح يعني القدرة على اختيار الطرق التي تنتهي بنا الى السعادة . والأمر ، هنا ، شرطي لأنه يرتب ما يأمر به لغاية معتبرة شرطاً . || – نظرية أو نظر Spéculation ou sciences théoriques(F) Spe.(E) القسم النظري (من الحكمة) هو الذي الغاية فيه حصول الاعتقاد اليقيني بحال الموجودات التي لا يتعلق وجودها بفعل الإنسان ويكون المقصود إنما هو حصول رأي فقط مثل علم التوحيد وعلم الهيئة ... فغاية النظري هو الحق . أقسام الحكمة النظرية ثلاثة : العلم الأسفل ويسمى العلم الطبيعي ، والعلم الأوسط ويسمى العلم الرياضي ، والعلم الأعلى ويسمى العلم الإلهي . || حكيم Sage (F) wise (E) (١) يقال على حكماء اليونان السبعة . وقد اختلف القدماء في عددهم وأسمائهم ، ومنهم على كل حال سولون المشرع المعروف (٦٤٠ – ٥٥٨) وطاليس أول الفلاسفة . قال عنهم أفلاطون « واجتمعوا في دلف وأرادوا أن يقدموا لأبولون في هيكله بواكير حكمتهم فاختصوه بالآيات التي يرددها الناس الآن مثل « اعرف نفسك » و « لا تسرف » و « الصلاح عسير » (٢) حكيم رواقي Sage stoïcien هو الذي يعلم أن كل شيء في الطبيعة إنما يقع بالعقل الكلي أو بالإرادة الإلهية أو بالقدر ، فيعتبر ميوله وظائف لتحقيق هذه الإرادة الكلية ، ويقبل مفاعيل القدر طوعاً . (٣) عند لافونتين « الحكيم هو الذي لا يرهب الموت » وهذا هو المعنى الشائع الآن .

مد : حكم ذو سلطة Authoritarian (E) . || الـ – للأغلبية Majority rule . || الحكومة Government . || – الفكرية Ideological state . || – المطلقة Totalitarian government . || الحاكمية Sovereignty .

مع (تب) : حَكَم = – أول = – المباراة (مقابل) Referee (E) . || الـ –Arbitre(F) . || – الأول Premier A. . || – الثاني Deuxieme A. (F) (umpire) (E) . || إشارة – Referee signal . || إيذان – = اخطار – Notifying the R. . || قرار – Decision of the R. . || هيئة التحكيم Composition de college des arbitres (F) . || (لجم) الحاكمة = منظم أو منظم السرعة Governor(E) .

شي (ث):أحكم ، ضبط Ajuster(F) . || محكمة Tribunal .

شم (زر) : حَكَمَة Montant وهما حكمتان ،



قسم اللجام « أو الرسن » الذي يحيط بالحنكين أي يكون على الخدين .

جر (فر) : تحكم بـ = راقب Contrôler (F) to control (E) . || الـ الذاتي في الصوت Contrôle automatique du son = automatic sound c. . || – – لحجم الصوت C. a. du volume (du s.)=a. volume c. . || – كوليدج C. de coolidge = Coolidge c. . || متحكم = مراقب contrôleur=controller .

كوش (فـل) : محاكاة Imitation (F) (E) (١) المحاكاة على ضربين : محاكاة منعكسة سلبية simple هي استجابة تلقائية للموقف الراهن . محاكاة فعالة إيجابية persévérante هي تقليد لحركات جديدة أو فعل جديد ، وهي مقصورة على الإنسان دون غيره . والمحاكاة الفعّالة قد تكون إرادية volontaire عندما يتعلم الإنسان لغة أجنبية (٢) عند أرسطو الفن محاكاة الطبيعة. || – الطبيعة Mimétisme (F) M. m. (E) إحدى طرق التمويه camouflage التي تلجأ إليها بعض الحيوانات في حالة الدفاع أو لخداع فريستها ومباغتتها في حالة الهجوم عليها . وأهم وسائل محاكاة الطبيعة ثلاث : (أ) مماثلة اللون بطريقة ثابتة وتشاهد في بعض أنواع الجراد والضفادع التي تكون خضراء كلون أوراق الشجر والأعشاب . (ب) تغير لون الحيوان وفقاً للون الوسط. ويكون هذا التغيير بطيئاً أو سريعاً حسب الظروف والأحوال ، ويلاحظ ذلك في بعض أنواع الأسماك . (جـ) محاكاة الأشياء التي تحيط بالحيوان في لونها وفي شكلها ، والأمثلة على هذا كثيرة جداً خاصة بين الحشرات والأسماك .

حلأ

جر (فر) : حُلاءة = طُلاءة (مقابل) Pellicule (F) Pellicle (E).

مص (ط) : الحلأ Herpes febrilis(E) . || – H. labialis . || – البسيط H. simplex مرض يتميز بوجود حويصلة عميقة أو أكثر على الحافة الحمراء للشفتين أو على المنخر الخارجي أو على الحشفة أو القلفة أو الفرج .

حلب

شم (زر) : حلب = إحتلاب Mulsion ou Traite (F) اخراج اللبن من الضرع . || – باليد T. à la main . || – آلي T. mécanique . || مستحلب Émulsion مواد غير قابلة للذوبان ، مائعة أو مسحوقة سحقاً دقيقاً، تخلط بالماء وتستعمل لأغراض شتى منها قتل الحشرات . || – الصابون والزيوت الثقيلة É. de savon et d'huiles lourdes . || – – والنفط É. de s. et de pétrole . || حُلْبة Trigonelle (F) (Trigonella) (L)



ج حلب . ورجحنا تسمية الجنس بالحلبة جرياً مع بوست ، وعلى مـا ألفه علماء النبـات ، وإن كان الحندقوق أحد أنواعه . جنس نبـاتات كلئية من القرنيات الفراشية . || — أقرعيـة T. du mont || — بحرية T. mari - Cassius (T. cassia) || — شائكة T. épi- time (T. maritima) || — كوكبية T. étoi- neuse (T. spinosa) || — مزروعة أو زراعية = lée (Astroites) قريقـة T. fenugrec (T fœnum græcum) هي الحلبة المعروفة التي تزرع لحبهـا ولكلئها . || — مشعة T. radiée (T. radiata) . || حـالب قناة يجري فيها البول بـين الكلية Uretère (F) والمثانة . وهما حالبان . || حلبوب = عصا هرمس



Mercuriale (Mercurialis) المفردات . جنس نباتات طبية عشبية من الفصيلة الفربيونيـة . || — سنوي أو حولي M. annuelle (M. annua) . — معمر M. vivace (M. perennis) .

شق (ط): حليب = لبن Lac (E) . || زلال الـ — Lachry- || مدر — = مدر اللبن Lactagogue . mose . || إستحـلاب Emulsification . || حالب Ureter . || استئصال الـ — Ureterectomy . || التهـاب — Ureteritis . || تصنيـع — Ureteroplasty . || تصوير — Ureterography || توسع — Ureterectasis || حصاة — Uretero-lith . || خيـاطة — Ureterorrhaphy . || مفاغرة — بالأمعاء Ureteroenterostomy . || — — بالكولون Ureterocolostomy . || — — بالمثـانة Ureterocystostomy . || نزف — Ureterorrhagia . || حالبي Ureteral .

مد : حلبلاب (مقابل) Lierre (F) .



مص (ك) : مستحلب Emulsion (E) هو سائل يتركب من مادتين سائلتين إحداهما معلقة كجسيمات مجهرية صغيرة منتشرة في مادة السائل الآخر ، مثـال ذلك اللبن . || — مثخن (تخين) E. thickening مصطلح يطلق عـلى العجائن المستعملة في طبع المنسوجـات . || مستحلبة الآلة Emulsifier = Emulsifying machine التي تصنع المستحلبات . || يستحلب Emulsify, to يصنع مستحلباً . || عامل الاستحلاب = مستحلب Emulsifying agent, = Emulsifier مادة تضاف إلى المادتين المذكورتين في تعريف المستحلب لتحفظ على الصورة الموصوفة وذلك بمنع الجسيمات المجهرية المنتشرة من الاتصال ، فالتمازج فالانفصال عـن المادة الأخرى التي هي منتشرة فيها مثال ذلك الصمغ يضاف إلى مستحلب من دهن وماء . || مستحلباني = شبه مستحلب Emulsoid, colloidal emulsion وهو غرواني مستحلب .

حلت

شق (ط) : حِلْتيت = حليت (نبات) (مقابل) Asafetida (E) .

حلج

مد : الحالج (مقابل) Egreneuse (F) .

حلح

شق (ط) : حلحلة (مقابل) Lixiviation (E) .

حلز

شم (زر) حَلَزون Escargot, Limaçon, Colimaçon (F) (Helix) (L) هو الذي يعيش في صدفة .



أمـا الذي يسمى البزاق في الشام وهـو Limace فلا صدف له . جنس حيوان من الرخويات المعديات فيه أنواع يأكلها الأوروبيون . || — أشهب E. chagriné ou petit gris (H. aspersa) . || — الكرم E. de vigne (H. pomatia) من الأنواع الجيدة التي يستلذها الأوروبيون . || تربية الـ — Héliciculture (F) . || حقل — = مُرَبَّى — Escargotière المكان الذي يربى فيـه الحلزون . ويفيد تسميته مَحْلَزة . || حـلزوني Serpentin أنبوب حلزوني يجعل في الماء البارد فتبرد فيه المـواد المقطرة . || حلزونية Limaçon. Escargot (F) (Medicago scutellata) (L) نوع حـولي من الفصفصة يستعمل في التزيين وله قرون حلزونية ولذا سمي بهذا الاسم . || حلزونيات Hélicidés (F) فصيلة حيوان من الرخويات المعدية الرئوية . منهـا الحلزون . || حلـيزين = متمعجة = حلزونيـة Spirille (F) (Spirillum) (L) الأولى عـن مجمع مصر ، والثانية والثالثة في الجامعة السوريـة . جنس من البكتريات لها شكل حلزوني . || مرض الحليزينات = مرض المتمعجات Spirillose (F) مرض ينشأ عن وجود المتمعجات في الدم .

جبر (فر) : حلزون = حلزوني Spirale (F) spiral (E) . || — أرخميـدس (أرخميـدس) S. d'archimède=s. of archimedes . || الـ — ذو الزاوية الثابتة (الحلزون اللوغارتمي) S. logarithmique=equiangular or logarithmic s. . || — كورنو S. de corno=s. corno's . || حلزوني = اللولبيات Vorticelle=vorticella . || — = لولبي Volute (F) (E) . || حلزونات كوتس Spirales de côtes(F)slopes spirals(E)

شي (ث) : حلزونية Volute (F) زخرف حلزوني الشكل . || حلزونيات Postes زخارف حلزونية متعاقبة .

شق (ط) : حلزون (حلزون الأذن) (مقابـل) Cochlea (E) . || حلزونيـات = متمعجـات (طفيليات) Spirillum .

مص (ك) : حلزون Spiral هو الشكل الذي يأخذه السلك أو غيره إذا ما لف حـول محوره ليكوّن دوائر بعضها فوق بعض . || (جي)



الـ — المائي (ح . م .) Hydrospire دهليز مزدوج يمتد تحت اللوح النصلي في درقة البرعميات وبطوله من الداخل ويتميز بوجود عدد من الطيات الطولية على سطحه الداخلي ويتصل بالخارج عـن طريق صفين من الثقوب الدقيقة يمتدان على طول جانبي اللوح النصلي ، ويعتقد أن وظيفة هـذا الجهاز كانت تنفسية وغذائية . ويوجد خمسة من الحلزونات المائيـة في درقة البرعميات. || (ه)— أرخميدس (أرخميدس) Spiral of Archimedes هو المحل الهندسي لنقطة تتحرك في مستقيم بسرعة ثابتة بينما يتحرك المستقيم بسرعة زاوية ثابتة حول محور . || (ه) الـ — البوقي Lituus هو أحـد الحلزونات المكافئية ويشبه البوق . || (ه) — ذو الزاوية الثابتـة (الحلزون اللوغارتمي) Equiangular or logarithmic spiral هـو المنحني الذي تكون فيـه الزاوية بين المماس عند أية نقطة وبعدها القطبي ثابتة . || — العكسي Hyperbolic or reciprocal s. هو منحن صورة معادلته القطبية تشبه صورة المعادلة الديكارتية لقطع زائد . || (ا ح) تَحَلْزُن (التفـاف حلزوني) : Helicism ظاهرة تحدث في بعض الأعضاء النباتية كالعاليق وبعض الأزهار والثمار في مرحلة متقدمة من عمر النبات . || (جي) الملف الحلزوني Spiral Whorl الفراغ الحـلزوني الشكل الذي يحدده الغلاف الحلزوني . || غلاف — الصدفة Spirotheca عندما يكون الالتفاف أو نظام النمو فيها حلزونياً . || (م) حلزونات

كونس Cotes spirals هي المنحنيات التي تنشأ من مسار جسم قذف كيفما اتفق وكانت حركته بتأثير قوة مركزية تتناسب وعكس مكعب بعد الجسم عن المركز .|| (ط) حمى الحليزينات Spirillum fever الحليزين ميكروب لولبي الشكل. || حليزين أصغر S. minus ويسبب حمى عضة الجرذ . || الحلزونية الراجعة Spirochaeta recurrentis , Borrelia r. وهي ميكروب الحمى الراجعة . || — « شودن » الشُعْبية Spiroschaudinnia bronchialis) حلزونية تسبب التهاباً في الشعب .

حلف

مص (اج) : حِلْف Alliance (E) . || (تا) الـ — المقدس Holy A. . || محلفون Jury .

شم (زر) : حَلَف = حلفاء Alfa (F) (stipa tenacissima) (L) والواحدة حَلَفة وحَلِفة وحلفاة . عشب من فصيلة النجيليات يكثر خاصة



في الجزائر والمغرب والأندلس . يصنعون من ورقه حصراً وقففاً وحبالاً ، ويستخرجون منها أليافاً وكاغداً . والكلمة الفرنسية من العربية . || حلفاء (Stipe (stipa جنس نباتات عشبية من الفصيلة النجيلية . || — ريشية S.plumeuse(s.pennata) . || — معروفة S. tenace (s. tenacissima) .

مبع (تب) : محلفو النداء = هيئة المحلفين Jury d'appel (F).

حلق

مص(حض):حلق = إطار Window frame (E) الهيكل المثبت في الجدار الذي يدخل فيه الباب عند إقفاله . || (اح) — الزهرة Gorge فتحة التويج عندما يكون أنبوبة . || حَلقة سنوية Annual ring تطلق على كمية الخشب التي تتكون في سنة ويتميز فيها نطاقان من الخشب . نطاق الخشب الربيعي ونطاق الخشب الصيفي وتتعاقب هذه الحلقات سنة بعد أخرى ويمكن بها تقدير عمر النبات في أكثر الحالات. || (ط)— الانقباض Contraction r. دائرة عضلية في جدار الرحم تتقبض حول جزء من الجنين فتعوق الولادة . || (مؤ) — دراسية Study group, Seminar (E) Groupe d'études , séminaire (F) . || — مناقشة Discussion g., colloquium (E) G. de discussion , colloque (F). || (ه)—الأنجر Anchor ring(E) هو السطح الناتج من دوران دائرة حول مستقيم لا يقطعها وفي مستويها . || (مر) — « جرافنبرج » Grafenberg r. وتوضع في الرحم لمنع الحمل. || — (زينا) Circle (of Zina) . = الـ الشريانية القزحية الكبرى Circulus arteriosus iridis major . || — الشريانية القزحية الصغرى C. a. i. minor . || — « فلايشر » Fleischer's ring حلقة بنية اللون من الهيموسيدرين (مركب حديدي) وتترسب في حافة القرنية . || — « فوسيوس » Vossius r. وهي عتمة حلقية في العدسة بسبب اصطدام سطحها الأمامي بالقزحية نتيجة ضربة . || (جي) جهاز قمي وحيد الـ — Monocyclic Apical System جهاز قمي تنتظم ألواحه العشرة في حلقة واحدة ، خمسة ألواح تناسلية متبادلة مع خمسة ألواح بصرية . || — — مزدوج — Dicyclic A. S. جهاز قمي تنتظم ألواحه العشرة في حلقة مزدوجة . || (جي) الزنبقانيات المزدوجة — D. Crinoids الزنبقانيات التي تتكون الناحية القاعدية في كؤوسها من حلقتين من الألواح الكأسية (بمعنى أن الكؤوس فيها تشتمل على حلقة تحت قاعدية من الألواح الكأسية) || الزنبقانيات الواحدة — Monocyclic Crinoids الزنبقانيات التي لا يوجد في كؤوسها حلقة من الألواح تحت القاعدية (بمعنى أن الناحية القاعدية في الكأس تتكون من حلقة واحدة فوق اللوح المركزي الظهري) . || (اح) دودة حلقية (ج . ديدان حلقية = الحلقيات) Annelid وهي دودة يتكون جسمها من حلقات متتالية . || (ط) الحلقيتان الليفيتان القلبيتان Annuli fibrosi cordis هما حلقتان ليفيتان تحيطان بالفتحتين الشريانيتين البُطينيتين . || (اح) حَلقي Annular أي جسم يظهر على شكل حلقات متتابعة ويغلب استعمالها في وصف أوعية الخشب التي يكون تغلظها على صورة حلقات . || (ك) — Cyclic صفة للمركبات التي تتحد كل أو بعض ذراتها المكونة لجزيئاتها على شكل حلقة مقفلة مثل البنزين والطلوين . || (اح) حلقات النمو Growth ring ومن أمثلتها الحلقات الثانوية في الخشب التي تعبر كل واحدة منها عن النمو في ثخانة الخشب في خلال عام . || (ط) — « كابوت » Rings of Cabot حلقات بالكُرَيات الحمر تصطبغ بالزرقة في بعض أمراض الدم . || الـ — الليفية (في القلب) Annuli fibrosi وتفصل عضلات الأذينين من عضلات البُطَينين . || الحُلاق Pharyngodynia . || (اح) تحليق Girdling قطع الأنسجة الخارجية في شكل حلقة حول محيط الساق . || ذو محاليق Capreolate . || الحَلَقيات Annelida شعبة من الحيوان ، منها دود الأرض والعلق الطبي .

شم (زر) : حلق Dourine (F) يقال بحلق الفرس يحلق حلقاً اذا سفد فأصابه هذا المرض . ويسمى البجل بالعامية . والفرنسية من درن العربية . ومعناها الوسخ « عن قاموس وبستر » . مرض خبيث من الأمراض المعدية يصيب الخيل في السفاد ويشبه الزهري في الانسان وسببه طفيلي من المثقبيات هو مثقبية الخيل Trypanosoma equiperdum (L) . || حالق = عَطِفة = عَطَفة Vrille وهي الحالق والحاليق . ورقة أو وريقة قلبت خيطاً للتعلق كما في الكرم والبيقة وعنب الحية . || حلقية Annelés (F) رتيبة من رتبة العظائيات فيها عظاءات منحطة بتر يعشن في الأرض كالخراطين لا يكاد المرء يميز رؤوسها من أذنابها . || حلقيات Annélides شعبة من الديدان تشمل ثلاث طوائف احداها العلقيات . || (رج) : حَلَقة سنوية Anneau annuel (F) annual ring (E) طبقة الخشب التي تحصل بالنمو في سنة واحدة. || — النمو A. d'accroissement = growth.r. طبقة الخشب التي تحصل بالنمو النباتي في فصل واحد. ففي الأقاليم التي تتعاقب فيها ، مرة واحدة في السنة ، وفي انتظام ، الفصول المواتية وغير المواتية لنمو النبات ، تكون طبقات الخشب المذكورة مطابقة للحلقات السنوية ، ويكون تعدادها مفضياً الى بيان عمر الشجرة على الوجه الصحيح . وليس الأمر كذلك في الأقاليم المدارية حيث في كثير من الأنواع ، لا توجد حلقات نمو ، أو لا توجد حلقات مطلقاً (حتى حلقات ناقصة) . وسبب ذلك عدم انتظام الفصول ، وعوامل اقليمية أخرى . || خشب حلقي المسام Bois à pores en anneaux = r. porous woods خشب صلب « من الملحاوات » تكون فيه مسام خشب الربيع أعرض من مسام خشب الصيف ويكون هذا الفرق في العرض واضحاً ، وتكون أيضاً مسام خشب الربيع مرتبة في منطقة أو في دائرة واضحة .

جر (فر) : حلقة Boucle, anneau (F) buckle; ring (E) . || — = هالة = تاج Couronne . corona . || — الأنجر Tore, anneau sphérique = spherical Couronne . || — الانزلاق Anneau de glissante = slip ring . || — واقية Anneau de garde = guard r. || حلقات دردورية (الدردور موضع في البحر يجيش ماءه فيخاف فيه الغرق) Anneaux tourbillonnants = vortex r. . || حلقي Annulaire = annular . || — Cyclique circulaire = cyclic .

شق (ط) : حلقي Annular . || رباط — A. ligament.

شي (ث): حلق = نسف = دكّ = قوّض (مقابل) Raser (F) . || ذات الـ — Armillaire(sphère) حلق متداخلة ترصد بها الكواكب . || حلقي = بنصر Annulaire . || قبة حلقية A. (voûte) . || حلقي مفصوم Pénannulaire . || محالق Caulicoles ورق من الأقنثي قلبت خيوطاً للتعلق كا في الكرم ونحوه واستعملت في زينة التيجان الكورنثية .

مع (لجم) : الحلقة = حلقة المكبس Ring(E) .

حلل

مص (تا) : الحل Absolution (E) . || (ق) — الشركة Dissolution de la société (F) .

|| – العقد D. du contrat (F) . || إحـــلال
Replacement إحلال (ك) || . Substitution
استبدال ذرة أو مجموعة بذرة أو مجموعة أخرى
مثل احلال الكلور محل ايدروجين غاز الميثان لتكوين
مركبات إحلاليـة . || (جي) التحلـل
Decomposition (Rotting) (E) تكسر الصخور
كيماويا (بعوامل التعرية) . || (ك) – = تحليل
= انحلال .D هو تحليل مركب إلى العناصر التي
يتكون منها أو إلى مركبات أبسط منها ويكون
هذا التحليل بوسائل مختلفة منها الحرارة والكهرباء
أو فعل البكتريا .. الخ . || (ا ح) – الدم
Haemolysis خروج الهيموجلوبين مـن كريات
الدم الحمر بسبب تلف الغشاء الخارجي لهذه الكريات .
|| (صح) – كهربي Electrolysis . || (ك)
الـ – الذاتي Autolysis التغيرات التي تنشأ على
مكونات الأنسجة بعد الوفـاة بسبب الأنزيمات
الموجودة في الجسم أو ذوبان الخلايا في سائلها .
|| (فل) تحليل Analyse (F) Analysis (E)
منهج عام يراد به تقسيم الكل إلى أجزائه ورد
الشيء إلى عناصره المكونة له . ومنه الرياضي ،
وقد استعمله اليونانيون في البرهنة الرياضيـــة ،
وعززه ديكارت في منهجه . ومنـــه الطبيعي
ويستعمل اصلاً في الكيمياء . ومنه التحليل النفسي
Sycho-Analysis (E) (فرويد) والتحليل القصدي
Analyse intentionnel(F) (هوسرل) ، وتحليل
الظواهر العقلية ، والتحليل النحوي Analyse
grammatical . || قضية تحليلية Analytique
(proposition) عند كانت : هي القضية التي
يكون محمولها متضمناً في موضوعها بالضرورة ،
مثل قولنا : كل جسم ممتد ، لأن مفهوم الامتداد
متضمن في مفهوم الجسمية . || – أو تحليلي
Analytique (F) Analytic (E) ١ – يطلق
(بصيغة الجمع) على اســم كتاب من كتب
أرسطو المنطقيــة . ٢ – ويريد به (كانت)
دراسة الصور الأولية للادراك الذهني ، ومنه :
A. Transcendentale (F) . || (ا ج) –
حدي Marginal Analysis (E) . || (جي) –
الـ – التألفي Petrofabric a. الدراسة الجيولوجية
التي تهدف إلى تفهم أصل وطريقة ترتيب الوحدات
التي تتكون منها الصخور وكذلك الحركات المتسببة
في ذلك . || (حر) – حراري تمايزي (ت.ح.ت)
Differential thermal a. (D.T.A.) ، تحديد
بعض أنواع المعادن والمواد الكيميائية باستعمال
طريقة التحلل الحراري ، . || (ط) الـ – السمومي
Toxicologic a. . || (فـل) – ترنسنـدالي
Analytique transcendentale (F) يريـد به
كانت دراسة الصور الأولية للادراك الذهني ، وهو عنده
أحد قسمي المنطق الترنسندالي . || (ك) – (يحلل) :
Analysis (to analyse) (E) هـو أن يرد المرء
الجسم إلى مكوناته أو عناصره . ولما كان هـذا
يعين على تحقيق هويته ، فقد شاع استخدام هذا
المصطلح على الطرق الكيميائيـة والطبيعية التي
تؤدي إلى الكشف عن كنه هـــذا الجسم سواء
انحل إلى عناصره أو لم ينحل . || الـ – الكيفي
Qualitative analyses الكشف عـن وجود
مكونات مادة ما دون تحديد كميتها . || – الكمي
Quantitative a. الكشف عن النسبة المئويـة
لمكونات مـادة ما . || (ه) – في الهندسة
A. (Geometry) يطلق على التوصل إلى العناصر
التي يتوقف عليها حل مسألة رياضية . || – إلى
عوامل Factorisation هو وضع العدد غير الأولي
على صورة ما مثل ضرب عددين أو عدة أعداد
ليس بينها الواحد الصحيح مثل : ٢١٦ = ٩ × ٦ × ٤
فإن كان كل عدد من هـذه الأعداد أولياً فهو
تحليل إلى العوامل الأولية مثل :
٢١٦ = ٣ × ٣ × ٣ × ٢ × ٢ × ٢ . ||
– القوى Resolution of forces تحليـل القوى
في اتجاه ما هو إيجاد مركبات هذه القـوى في
هذا الاتجاه . || (فل) تحليلات (أنا لوطيقا)
Analytiques (F) Analytics (E) اسم أطلقه
أرسطو على فن التحليل المنطقي ، ومنه التحليلات
الأولى (كتاب القياس) ويشتمل على تحليـل
القياس ، والتحليلات الثانية (كتاب البرهان)
ويشتمل على شروط المعرفة العلمية والبرهانية .
|| (ط) إحليل تحتاني Hypospadias(E) فتحة
بولية تحت القضيب . || (طـــن) انحلال
Disintegration (E) استحالة نووية مقرونة بانبعاث
الطاقة من النواة . || (فل) Désintégration (F)
انتقال من المؤتلف إلى المختلف ، ومن الصحيح
إلى الفاســد . || (ق) – (الشركة)
Dissolution (d'une société) (F) . || (ك)
محلِّل Analyser (E) هو الشخص المختص بتحليل
المواد تحليلاً كيماوياً بقصد معرفة تركيبهـا أو
خواصها أو تحقيق ذاتيتها . || (ضو) – .A
، كل ما يختبر به الضوء المستقطب استقطابـاً
استوائياً . || محلِّلة .A هو المنشور الذي يتلقى
الضوء المستقطب بعد مروره في محلول ما لتعيين
الوضع الذي يختفي فيه الضوء . || (ا ح)
محلول مركز Saturated Solution . || –
مُشبَع Concentrated S. . || (ط) –
، ديكن Dakin's s. محلول مطهِّر . || –
، دوفرين Daufrene's s. وهو تعديل لمحلول
، ديكن ، . || – دونوفان Donovan s. وهو
مكون من يودور الزرنيخ والزئبق . || (ك) –
عشري Decinormal s. هو المحلول الذي يحتوي
اللتر منه عشر الوزن المكافئ بالجرامات للمادة
المذابة كالحوامض والقلويات ويستخدم في معايرة
سوائل أخرى . || – كفائي Normal s. المحلول
الذي يحتوي اللتر منه على الوزن المكافئ الجرامي
(بالجرامات) للمادة المذابة . || – كندي
Condy's fluid محلول يحتوي على برمنجنات
الصوديوم أو البوتاسيوم ويستخدم للتطهير . || –
مكافئ Equivalent solution . || (ق) حلول
الأجل Échéance du terme (F) . || الـ –
الاتفاقي Subrogation conventionnelle . ||
– الشخصي S. personnelle . || – العيني
S. réelle . || – القانوني S. légale . || (ا ح)
فجوات انحلالية Lysigenous cavities (E) تجاويف
متكونة نتيجة لانحلال أو انقراض بعض الخلايا
وتكوين فجوة مكانها . || قنوات – L. ducts قنوات
مستطيلة تتكون في أنسجة بعض النباتات كالصنوبر
ويوجد بها إفرازات كالراتينج وغيرها .

جر (فر) : حل بياني (مقابل) Solution gra-
phique (F) graphical s. (E) . || الـ – الجبري
للمعـــادلات S. algebrique des équations .
algebric s. of e. . || – (المسألة) Resoudre
(un problème) = to resolve . || – المعادلة
بالتقريب المتتالي R. une équation par opproxi-
mations successives = to solve e. by su. ap.
. || محلول ايزوتونيك = Solution isotonique
Isotonic s. . || – غروري = S. colloïdale
Colloidal s. . || الـ – المشبع = S. saturée
saturated s. . || – النظامي = S. normale
Normal s. . || محاليل صلبة S. solides = solid
s. . || الحل = الحال = المذيب Solvant, dissol-
vant = solvent . || محلــل Analyseur
= Analyser . || – الصوت A. du son = sound
a. . || – الضـوء المستقطب A. de lumière
polarisée = a. of polarized light . || انحلال
– الـ = امتيـاث = Dissolution (F) (E) .
الالكتروليتي (أو التحليل الكهربائي) Décomposi-
tion électrolytique = e.c d. . || تحليـل
Analyse = analysis . || الـ – الى عوامل Déve-
loppement en facteurs = factorising . || –
توافقي Analyse harmonique = harmonic
analysis . || – السائل Décomposition de
liquide = de. of liquid . || – السرع D. des
vitesses = relution of velocities . || – طيفي
Analyse spectrales = spectrum analysis.
|| – القوى = فك القوى Décomposition des
forces = resolution of forces . || – المتجهات
d. des vecteurs = r. of vectors || تواصل تحليلي
Extansion analytique = analytie ex. or a.
continuation.

مع (تر) : التحليل الآلي = – الميكانيكي Mecha-
nical analysis (E) .

مد : تحلل عضوي (مقابل) Organic de com-
position (F) . || – كهرباوي Electrolysis(E)

كوش (فل) : تحليل Analyse (F) Analysis (E)
(١) رد الشيء الى عناصره المكونة له مادية كانت أو
معنوية . ويستعمل أصلا في الكيمياء والعلوم الطبيعية
كما يستعمل في الذكاء وغيره من الظواهر النفسية .
(٢) التحليل في الهندسة هو التوصل الى العناصر التي
يتوقف عليها حل مسألة رياضية . (٣) يصطنع ديكارت
من التحليل القاعدة الثانية من قواعد المنهج والغرض
منه الوصول الى «الطبائع البسيطة» التي هي أسـاس
كل علم . (٤) التحليل على ضربين : تحليـل نظري

وتحليل واقعي. الاول يجري في داخل الذهن فحسب والثاني يتم في واقع التجربة . وينبغي التميز بين التحليل والقسمة division من حيث أن التحليل يؤدي الى اكتشاف العناصر والاصول ومن ثم فانه يعرفنا بالعلة. أما الأجزاء في القسمة فمقدارها من التركيب يساوي تماما مقدار الأصل المحلل ولهذا فان القسمة لاتفسر شيئا. || ــ نفسي Psychanalyse(F) P.is (E) (١) طريقة ابتدعها سيجموند فرويد لعلاج الامراض النفسية . يقول « ان التحليل النفسي وليد الضرورة الطبية ، فهو يرجع الى الحاجة الى إسعاف ضحايا الامراض العصبية الذين لا يمكن ان يسعفهم العلاج بالراحة او الحمامات او الكهرباء » (٢) تقول أنا فرويد « إن مهمة التحليل النفسي...

هي الوصول إلى اعمق معرفة ممكنة للمنظمات الثلاث التي اعتقد أنها تكوّن في مجموعها الشخصية السيكلوجية ودراسة العلاقات المتبادلة بين بعضها بعضاً ، وبينها وبين العالم الخارجي ، اي فيما يختص بالأنا Ego (E) الكشف عن محتوياته وحدوده ووظائفه ، ثم وصف التأثيرات الصادرة من العالم الخارجي ومن الهو Id ومن الأنا الأعلى Super-Ego والتي أدت الى تكوينه. أما فيما يختص بالهو فعلينا أن نقف على مايتضمنه من غرائز وان نتتبع كل التغيرات التي تعتري هذه الغرائز » . || حلول Incarnation (FE) من المشبهة من مال إلى مذهب الحلولية وقال يجوز ان يظهر الباري تعالى بصورة شخص. والغلاة من الشيعة مذهبهم الحلول . ثم الحلول قد يكون بجزء وقد يكون بكل . || انحلال Dissolution (١) عكس التطور، أي تفرق العناصر المؤتلفة ، بل عودة العناصر المتنوعة الى التجانس . (٢) عند لالاند هو ارتداد المتنوعات المتنازعات الى وحدة عليا هي ترقٍّ وتقدم ، ثم عاد لالاند فأبدل كلمة Dissolution بكلمة Assimilation أي التمثيل ، أو التحول من الاختلاف الى التشابه وبكلمة تراجع Involution . || تحليلي Analytique (F) A.c (E) (١) عند أرسطو التحليلي هو المنطق الصوري . والتحليلات الأولى والثانية تكوّن الجزء الثالث من كتاب « الأورغانون » . والتحليلات تدل بالذات على تحليل القياس الى أشكاله. ولكن أرسطو لا يمانع من إطلاق هذا اللفظ بحيث يشمل تحليل القياس الى قضايا والقضية الى الفاظ . (٢) تحليل ترنسندنتالي Analytique transcendentale : يقصد به كانط تفسير الأحكام العلمية اي التركيبة القبلية. وهو ينقسم إلى قسمين : تحليل المعاني وتحليل المبادىء . تحليل المعاني يدور على ثلاثة أمور : المقولات واستنباط المقولات والرسم الترنسندنتالي أما تحليل المبادىء فيتأدى اليه كانط من تحليل المقولات .

شم (زر): تحليل = حل Analyse (F) لم أجد في المعاجم سوى الفعل الثلاثي، أما التحليل فقد شاعت. وأقر مجمع مصر أن فعّل المضعف مقيس للتكثير والمبالغة . تفريق عناصر الجسم لمعرفة انواعها أو معرفة مقادير هذه الأنواع . || ــ الأتربة A. des terres . || ــ كمي A. quantitative . || ــ كيفي أو وصفي A. qualitative . || ــ كيمياوي A. chimique . || إحليل Urètre مجرى البول الخارجي، وهو قناة بين المثانة وفتحة الاحليل يخرج منها البول . || (رج) إنحلال = تفسخ Décomposition, Pourriture (F) Decay (E) تفكك المادة الخشبية بتأثير الفطور او المواد الكيمياوية او الحرارة . « وفي النص الفرنسي ذكر لمراحل التفسخ وهي المرحلة البدائية والمتوسطة والمتقدمة والنهائية ولم نترجمها . || ــ البادرات Fonte des semis (F) Damping off (E) تلف البادرات «أي صغار الغراس الناشئة من البزور » لاصابتها بفطر يسبب تعفن السوق والجذور .

شق (ط) : اخصائي بالتحليل = محلل Analyst (E). || ــ بالتخدير (علم النفس) Narco-analysis . || إنحلال = تحلل = تفكك المادة = فساد Decomposition || ــ = اضمحلال = فناء = تحلل Dissolution. || ــ الدم Lag Tooth . || ــ الكريات الحمر Hæmolysis . || خاصة الحلول = التحال Osmosis . || ضغط حلولي Osmotic Pressure . || محلول Solution . || ــ رنغر Ringer's s. || ــ لوغول Lugol's s. || حالة عنقودية Staphylolysin . || غير منحل Insoluble . || احليل Urethra || استئصال الــ Urethrectomy . || التهاب ــ Urethritis. || التهاب المثانة و ــ Urethrocytitis . || ــ تحتاني Hypospadias . || تصنيع الــ Urethroplasty || خزع ــ Urethrotomy || مخازع ــ = مبضع ــ Urethrotome. || ــ فوقاني Epispadias . || منظار الــ Urethroscope || احليلي Urethral

حلم

مص (اج) : حلم (مقابل) Dream (E) . || (نف) ــ اليقظة Day-Dreaming (Reverie) ضرب من التخيل يرخي الفرد فيه العنان لنفسه ، فيهيم بين صور خيالية لذيذة مشبعا رغبات لم تشبع في الحياة الواقعية . || (جي) الحلمة Mamelon نتوء نصف كروي يقوم فوق بروز يميز الألواح البين قدمانية في درقات القنفذانيات ويكون قاعدة لالتصاق القضيب بالدرقة . || (حض) ــ الصناعية = البزازة Sucette (F) أداة من الجلد ونحوه يعلل بها الطفل الرضيع فيمتصها في غير أوقات الرضاعة . || (ط) حلمي Papillary (E) . || ورم ــ Papilloma . || حلمية بقعية Papillo macular . || العضلات الــ Papillares, musculi . || الحلمات المتراسية Circumvallate papillae ثمانية بروزات على ظاهر اللسان في صف .

كوش(فل): حلم Rêve (F) Dream (E) (١) مايراه النائم من صور ذهنية حسية تتتابع عادة بدون ربط ولا نظام منطقي (٢) مضمون الحلم contenu du rêve : تميز مدرسة التحليل النفسي بين المضمون الصريح Manifeste كما يراه النائم وبين المضمون الكامن Latent الذي يكشف تأويل الاحلام عن دلالته الأولى . والأول رمز للثاني . وينطوي المضمون الكامن على الرغبات المكبوتة . || ــ اليقظة Rêverie. Dreaming شرود الذهن وانسلاخه عن العالم الخارجي تواكبه مجموعة من الهواجس والخواطر وتقع أحلام اليقظة بين حدود الأحلام وبين هذيان المخيلة المريضة الناتجة عن اضطراب أحوال النفس.

شق (ط) : حَلَم = قرادة الجرَب Acarus(E) || ــ جربي A.Scabiei . || حَلَمَة Nipple . || ــ الثدي = رضاعة Teat || حليمة Caruncle || ــ آسيّة الشكل C. Myrtiformis . || ــ Papilla . || ــ خيطية Filiform P. . || ــ كاسية Circumvallate P. || ــ كمئية Fungiform p. . || التهاب الــ Papillitis . || حليمي Papillary . || ــ الشكل Papilliform . || ورم ــ Papilloma .

شم (زر) : حَلَمَة = طِبْي Trayon (F) في الخف والظلف والحافر والسبع . وهو طرف ضرع الانثى الحلوبة الذي يخرج منه اللبن .

حلأ

مص (ك): يحلمىء (يحلل بالماء) Hydrolyse, to(E) الفعل الدال على المصدر التالي . || حلمأة (التحليل بالماء Hydrolysis هي أن يتحلل ملح باتحاده بالماء إلى الحامض والقاعدة المكونين له . وبذلك يصير محلول هذا الملح في الماء قلويا أو حامضيا ويتوقف ذلك على درجة تأين كل منهما) .

حلو

شم(زر): حلوَة = معقد = بنقرياس Pancréas(F) الاولى مشهورة أقرها مجمع مصر أخيراً ، والثالثة معربة . غدة كبيرة وراء المعدة تفرز عصارة خاصة حيوية .

شق (ط): تحلون الدم Glycemia (E) . || حلوين = غليسرين Glycerine.

شي (ث): حلي = حلية Bijou (F) || حلي المرأة Atour . || حلية زائفة Clinquant. || ــ ماسيّة Briolette, brillolette, brignolette . || محلّى (بالذهب او الفضة) Lamé .

مص (تا) : الحلوان Relief (E) رسم انتقال الإقطاع ، كان يؤديه التابع عند وفاة السيد ــ أو ابن التابع عند وفاة التابع كما يتم تجديد العقد بحيازة الإقطاع بعد انقضاء أجل الحيازة .

حمأ

مص (جغ): حمأ Oozes (E) طين أسود في قاع المحيط يتكون من بقايا الأنواع المختلفة للبلانكتون ومن رماد بركاني حملته الرياح ثم غاص إلى القاع . || ــ الجلبرين Globigerina O. الطين الذي يكسو قاع المحيط على أعماق بعيدة . || ــ راديولي Radiolarian O. نوع من الصلصال الأحمر لا يوجد إلا في قيعان المحيطات المدارية العميقة . ويتميز باحتوائه على كثير من البقايا العضوية السليكية ، وبخاصة متحجرات الحيوانات الصغيرة المعروفة بالراديولاريا .

شم (زر) : حَمَأ = غُثاء Vase (F) خليط من

التراب والمواد العضوية يرسب في البرك والمناقع والأنهر ومجاري السيول وغيرها وهو غني بالآزوت .

حمحم

شم (زر) : حمحميّات (F) Borraginées فصيلة الحمحم أي لسان الثور من ذوات الفلقتين ، تشمل الحمحم ورقيب الشمس وحشيشة الرئة وأذن الفار

والسنفيتون .

حمد

مص (جغ): حمادة (E) Hammada-Hamada صحراء صخرية مرتفعة أزاحت الرياح ما عليها من الرمال والغبار . || (مر) حميد Benign . || ورم — B. tumour .

شم (زر) : محموديات (F) Convolvulacées (عن بوست ، نسبة الى المحمودة اي السقمونيا، وكان يمكن تسميتها اللبلابيات نسبة الى اللبلاب . وغلط احمد ندى ومن تبعه في تسميتها الفصيلة العليقية



فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات التويجية فيها اللبلاب والمحمودة وشب النهار والقلقاس والبطاطا الحلوة والدودية الخ . || محمودة = سقمونيا C. scammonia (L) scammonée (F) المفردات . وسقمونيا عربية وسريانية من كلمة يونانية مجهولة الاصل. نوع يستخرجون منه صمغاً راتينجياً شديد الأسهال .

شق (ط) : حميد = سليم Innocent (E) .

حمر

مص (مر) : الحمرة Erysipelas (E) . || — البصر Erythropsia . || شبه الـ — Erysipeloid التهاب جلدي أو حمامي خفيفة ناتجة عن العدوى من مواد حيوانية ميتة وتصيب الجزارين والسماكين وطلبة التشريح . || الاحمرار Rubor . || (ط) الكُرَيات الحُمر Erythrocytes (= Red blood cells) « كريات الدم الحمر » . || تكوُّن — Erythropoiesis عملية تكون الكريات الحمر داخل النقْي الأحمر . || (فل) حمار بوريدان Ane de Buridan (F) حجة لتأييد حرية الاختيار ، ومؤداها أنه لو لم تكن هناك هذه الحرية ووضع حمار على مسافة واحدة من الماء والعلف، ما استطاع ان يرجح جانباً على آخر ومات جوعاً وعطشاً .

شي (ث) : أحمر = لامع = قانيء Rutilant (F) . || — Rouge ، واللون الأحمر قائمة من ألوان متقاربة منها . || — آجري R. - brique . || — أرجواني R. - pourpre . || — أسمر R. - brun . || — برتقالي R. - orangé . || — خمري R. - Bordeau . || — عقيقي R. - incarnat . || — قرمزي R. - carmin . || — معصفر R. - capucine . || — وردي R. - rose . || — ياقوتي أحمر R.-rubis . || الحمراء Alhambra قصر أندلسي معروف في غرناطة .

جر(فز): تحت الاحمر = تحْمَر Infra - rouge (F) Infra - red (E).

شق (ط): حمرة = داء الحمرة (مقابل) Erysipelas (E). || الـ القانئة Carmine . || بيلة حمراء Erythruria . || رؤية — Erythropsia . || حمرة = نظيرة الحمرة Erysipeloid . || حمراء = نظيرة الحصبة Rubeola . || محمّرات = موردات (ادوية) Rubefacients .

شم (زر) : حُمَر = كُفْر . قُفْر . قُفر اليهود . زفت البحر Bitume (F) يستعمل في منع بعض الحشرات ان ترتقي سروع الكرم . وكان يستعمل لهذا الغرض في أيام ابن البيطار . أنظر مادة قفر اليهود في المفردات. والحمر شبيه بالعبرية . والكفر أشباه بالأكدية والآرامية والعبرية والأرمنية وغيرها . || حمرة الشجر Rouge des arbres مترجمة . أمراض مختلفة الأسباب تحمر منها الاوراق . || — الكلب Rouge du chien مترجمة . مرض جلدي . || — الورق Rougeot مرض يصيب أوراق الكرم فتضرب الى حمرة . || حمار Ane (F) Equus asinus (L) ج أحمرة وحمر وحمير وحمور . حيوان داجن

طويل الاذنين أصغر من الفرس . من فصيلة الخيليّات . || حمار أفريقي Equus Asinus Africanus (L) من سلالات الحمير . إليه تنسب حمير مصر والشام والمغرب . || — أوربي E. A. europœus من سلالات الحمير . ينسب اليه حمار بواتو في فرنسة || — الضراب = فحل الحمير = عَيْر Baudet (F) يصلح للنزو على الأتان ، والنزو على الحجر لتوليد البغال . || — عتّابي = — الزرد = زَرَد Zèbre (F) Hippotigris ou Equus (L.) العربيات مولدة أو حديثة لم أجدها في المعجمات ولا في حياة الحيوان . وجاءت العتابي في صبح الأعشى والزرد تشبيهاً لخطوطه بزرد الحديد أي الدرع المزرودة ، وهي حديثة . والفرنسية من لغات كنغو في افريقية . والعلمية الأولى منحوتة من اسمي الفرس



والببر لأن فيه من صفاتهما. والعلمية الثانية اسم جنس الفرس لأنه كان يجعل في هذا الجنس قبل ان يسميه بعض العلماء باسم جنس مستقل وهو هبو تغريس، أي الفرس الببري : جنس حيوان من ذوات الحافر وفصيلة الخيل معروف بألوانه المخططة . || — قبان = عير قبان Cloporte commun (F) Oniscus asellus (L) دويبة من القشريات الصغار المبذولة . || — وحشي = — الوحش = فرأ Equus hemippus(L) âne hémippe(F) hémippe de Syrie هو الفرأ وحمار الوحش عند العرب . وينسبه بعض العلماء الى سورية . ولذا سماه صاحب معجم الحيوان فرأ الشام والأرجح أنه انقرض ولم يبق له أثر في الشام وباديته . || حمارة = أتان Anesse (F) ج حمائر وأتن . أنثى الحمار . || حمير = حمر Ânés = Asiniens وقد يقال حمارية . || تسافد الـ = نزو الحمار على الأتان Baudouinage وهو أيضاً اسفاده وإنزاؤه . || سلالات — = عروق — Asines «Races» . || يحمور Chevreuil (F) Capreolus capra ou Cervus capreolus (L) حيوان لبون مجتر من فصيلة الأيايل . || — (F) Hémoglobine من وضع مجمع مصر . مادة آحية وزلالية، يتألف منها العنصر الملون في دم الفقريات .

كوش (فل) : حمار بوريدان Buridan's Ass (E) Ane de Buridan (F) يعزى إلى بوريدان ، وهو من فلاسفة العصر الوسيط ، قوله ، في معرض الكلام عن الحرية ، إن الانسان إذا وجد أمام داعيين متشابهين ، استطاع أن يخرج من التردد بينهما لا كالحمار الذي وجد أمام طعامه وشرابه على مسافة واحدة منه ، فمات جوعاً وعطشاً لعدم استطاعته الاختيار .

حمس

مد: تحمّس (مقابل) (F) Rigorisme (religieux).

حمش

شق (ط): حمشة = خيط حمشة Catgut (E). خيط جراحي . || — معقمة بالايودين Iodine C. . || — بالفورمالين Formalin C. . || — بالكروم Chromicized C. .

حمص

شم (زر) : حُمصيص Rumex pictus Fors (L) عن شوينفرث وبوست . وفي ج ٥ من كتاب النبات لأبي حنيفة : الحمصيص بقلة حامضة تجعل في الأقط. بقلة برية من أنواع الحُماض ومن الفصيلة البطباطية تنبت في الأتربة الرملية من بادية الشام وساحله،

ويتبقلها الانسان ، وترعاها الابل والغنم .

حمض

مض (ك) : حمض (ج . أحماض) = حامض (ج . حوامض) Acid (E) هي المادة التي تذعق في المذاق وسبب هذه الخاصة وجود أيونات أيدروجينية أثرها واضح في المحلول . || — الأدانيليك Adenylic a. مركب من المركبات التي يحتويها انزيم الزيماز ، وتركيبه معقد إذ يحتوي على عنصري النيتروجين والفسفور علاوة على الكربون والايدروجين والاكسيجين . || — الأديبيك Adipic a. مركب وسطي (Intermediate) هام ينتج اثناء صناعة النيلون ، ورمزه الكيماوي ك٦ يد١٠ أ٤ وهو حامض ثنائي القاعدية . || — الأدينيليك Adenylic a. مادة توجد في نواة الخلية تتكون من الأدنين وسكر الريبوز وحمض الفوسفوريك . || — الأنثرانيليك Anthranilic A. مركب ينتج من إحلال مجموعة أمينية ومجموعة كربوكسيلية محل ذرتي أيدروجين في جزيء البنزين . || — البنزويك أو — الجاويك Benzoic a. مركب كيماوي يتسامى عند تسخين الصمغ الجاوي وكان معروفاً لدى الكيماويين العرب وتركيبه الكيماوي ك٦ يد٥ ك أ أ يد . || — الأيدراكريليك Hydracrylic a. حمض عضوي سائل شرابي القوام عديم اللون صيغته الكيماوية (ك يد٢)٢ أ يد ك أ أ يد . || — الباربتيوريك Barbituric a. حمض عضوي تستخدم مشتقاته منوّماً ومهدئاً للأعصاب . || — البانك Behenic a. حامض عضوي رمزه الكيمائي ك٢١ يد٤٣ ك أ أ يد يمكن استخلاصه من زيت البان . || — البلرجون Pelargonic a. حامض عضوي دهني ينتج من أكسدة حامض الأوليك . يذوب في الماء والكحول والأثير صيغته الكيميائية ك٨ يد١٧ ك أ أ يد . كثافته ٩١٠ر٠ ينصهر عند درجة ١٢° م ويغلي عند درجة ٢٥٣° م . || — البلمتيك Palmitic a. حامض عضوي دهني يوجد في الزيت والدهون كزيت النخيل . وزنه الجزيئي : ٣ر٢٥٦ وصيغته الكيميائية ك١٦ يد٣٢ أ٢ . كثافته ٨٥٣ر٠ وينصهر عند درجة ٦٢° م . || — البنزويك المثيلي المتوي Meta methyl benzoic a. المركب المشتق من حمض البنزويك باحلال مجموعة المثيل في الموضع المتوي . || — البيوتيريك Butyric acid أحد الأحماض الدهنية صيغته الكيماوية ك٣ يد٧ ك أ أ يد . ويوجد في الزبد على هيئة استره الجليسريلي . || — الجليكزيليك Glyoxylic a. حمض ينتج بأكسدة حمض الجليكوليك فتتحول مجموعة الكحول الأولى إلى مجموعة ألدهيد وصيغته الكيماوية ك أ أ يد ك يد أ . || — خماسي (ڤاليريك) Pentoic a. (Valeric a.) حمض عضوي دهني . صيغته الكيماوية ك٥ يد١٠ أ٢ . وزنه الجزيئي : ١٠٢ر١ . || — الراميجنيك Ramigenic a. حمض صيغته الكيماوية ك١٦ يد٢٠ أ٦ وينتج من فطر البنسيليوم الشارليسي . || — سلفونيك البنزين Benzene sulphonic a. مركب متميع صلب عديم اللون يحضر بتسخين البنزين مع حمض الكبريتيك المركز وصيغته الكيماوية : ك٦ يد٥ كب أ٣ يد . || — سلفونيك الكافور Camphorsulphonic a. المادة الناشئة من معالجة الكافور بحمض الكبريتيك المركز في ظروف خاصة . || — السيانيوريك Cyanuric a. مادة بيضاء تنتج بتسخين البولينا صيغتها الكيماوية (أ ن . ك ن)٣ . || — السيروتيك Cerotic a. حمض عضوي دهني صيغته الكيائية ك٢٥ يد٥١ ك أ أ يد . || — السيناميك Cinnamic a. حمض غير مشبع من الأحماض الأروماتية أحادي المجموعة الكربوكسيلية يوجد في صمغ الاستوراكس وفي البلاسم . || — الصمغ الجاوي = — البنزويك Benzoic a. حامض عضوي رمزه الكيميائي ك٦ يد٥ ك أ أ يد وهو مادة صلبة متبلورة ذات رائحة عطرية خفيفة ينصهر في درجة ١٢١° م ويمكن استخلاصه من الصمغ الجاوي . || — الطرطريك اليميني Dextro-tartaric a. ضرب من حمض الطرطريك له قوة تحويل الضوء المستقطب إلى اليمين . || — الفلمنيك Fulminic a. حمض عضوي تستخدم بعض أملاحه كمواد بادئة لفرقعة مواد أخرى مفرقعة أكثر ثباتاً وذلك بالطرق مثل فلمينات الزئبق . || — الكبروئيك Caproic a. حمض دهني حيواني سائل صيغته الكيماوية (ك٦ يد١٢ أ٢) يغلي عند درجة ٢٠٥° م . || — الكبريك Capric a. حمض عضوي من الأحماض الدهنية يستخرج من زيت جوز الهند صيغته الكيميائية ك٩ يد١٩ ك أ أ يد . || — الكبريليك Caprylic a. حمض عضوي من الأحماض الدهنية رمزه الكيميائي ك٧ يد١٥ ك أ أ يد . || — الكربوليك Carbolic a. - phenol = فينول مادة عضوية توجد في قطران الفحم لها تأثير حمضي ضعيف وتستعمل مطهراً . || — الكريزوفانيك Crysophanic a. حمض عضوي يوجد في جذور الراوند وأوراق السنامكي وله تأثير طبي مسهل . || — المليسيك Melissic a. حمض دهني أحادي القاعدية صيغته الكيميائية ك٣٠ يد٦٠ أ٢ . يوجد في شمع العسل وينصهر عند درجة ٩٠° م لا يذوب في الماء ويذوب في الكحول والايثير . || — الهيبيوريك Hepuric a. حمض عضوي نيتروجيني أحادي القاعدية يوجد في بول الحيوانات وخصوصاً بول الخيل وصيغته الكيماوية ك٨ يد٨ ن أ . ك أ أ يد . || — هينك Hyenic a. حمض عضوي دهني متبلور رمزه الكيميائي ك٢٥ يد٥٠ أ٢ ويوجد في دهن الضبع وفي دهن الصوف وغيرهما . || (ا ح) — الماليك Malic a. حمض عضوي تنتجه بعض النباتات . || (ط) — تيرويل جلوتامي Pteroylglutamic a. = عامل مضاد للأنيمية = Anti- anemic factor وهو العامل المضاد للأنيمية ويسبب فقده حدوث الأنيمية الخبيثة . || الـ — النووي A., Nucleic المكوّن الأساسي لنواة الخلية ويدخل في تركيب بعض جسيمات السيتوبلازم . || (ك) ألو — السيناميك Allocinnamic a. احدى الصور البنائية لحمض السيناميك . || صامد للحمض (للحامض) Acid proof صفة للمادة التي لا تتأثر بالأحماض . || (ا ح) حامض الأسكوربيك = — الأسكوربيك Ascorbic a. « وهو فيتامين ج » . || (صح) الـ — الدبالي Humic a. || — الدرداري Ulmic a. || (ط) — الأسيتيل ساليسيليك Acetylsalicylic a. وهو الأسبرين . || — المنديلك Mandelic a. وهو مطهر للبول يستخرج من زيت اللوز المر . || — الهوموجنتسي Homogentisic a. « حامض يوجد في البول الـ « الكبتوني » بسبب نقص تأكسد التيروسين لغياب خميرته » . || (ك) — الأبياتيك = حامض السيلفيك Abietic a. = sylvic a. حامض ثنائي التربين تركيبه الكيماوي ك٢٠ يد٣٠ أ٢ يساعد على عمليات التجبن الخاصة بحمض اللاكتيك والبيوتيريك . || — استياريك Stearic a. هو حمض أحادي القاعدية يوجد متحداً بجليسرين الزيوت والدهون صيغته الكيميائية ك١٧ يد٣٥ ك أ أ يد ، ينصهر عند درجة ٦٩٫٣° م ويغلي عند ٢٨٣° م لا يذوب في الماء ويذوب في الكحول والأثير ، وتستخدم المادة في الشموع . || — الاكريدينك (حامض الاكريديك) = Acridinic a. Acridic a. حامض ينتج من أكسدة الأكريديك . || — أوليك (زيتيك) Oleic a. حامض عضوي دهني غير مشبع وهو عبارة عن إبر عديمة اللون كثافته ٨٩١ر٠ وينصهر عند درجة ١٤° م ويغلي عند ٢٨٦° م ، لا يذوب في الماء ، ويذوب في الكحول والأثير ، صيغته الكيميائية ك١٧ يد٣٣ ك أ أ يد . || — أونانتيلي Oenanthylic a. حامض دهني أحادي القاعدية زيتي القوام له رائحة كريهة ينصهر عند درجة ١٠° م ويغلي عند درجة ٢٢٣° م لا يذوب في الماء ويذوب في الكحول والأثير والكلوروفورم وصيغته الكيميائية ك٧ يد١٤ أ٢ وهو ك يد٣ (ك يد٢)٥ ك أ أ يد . || — « الإيدرو = حديدي = سيانيك » A., Hydroferricyanic حامض فرضي صيغته الكيميائية يد٣ ح (ك ن)٦ الذي تشتق منه أملاحه مثل : « سايانيد حديدي البوتاسيوم » . || — الإيدروفلو — سيليسيك A., Hydrofluosilicic مركب ينتج من تفاعل فلوريد السليكون والماء وصيغته الكيميائية يد٢ س فل٦ . || — الإيدروجرافيتيك A., Hydrographitic المركب المنتج من اختزال حامض الجرافتيك بوساطة يوديد الايدروجين . || — « إيدروكسيل أمين — ثنائي السلفونيك » A Hydroxylamine disulphonic أحد المركبات المنتجة من تفاعل ثاني أكسيد الكبريت مع حامض

النيتروز وصيغته الكيميائية ن (كب أ٣ يد)٢ أيد . || — « إيدروكسيل أمين - أيسو ثنائي السلفونيك » A.,H.-isodisulphonic مركب غير عضوي صيغته الكيميائية (يد كب أ٣) أن يد (كب أ٣ يد) . || — « الإيدرو = حديدو - سيانيك » A.,Hydroferrocyanic حامض فرضي صيغته الكيميائية يد٤ ح (ك ن)٦ الذي تشتق منه أملاحه مثل : « سيانيد حديدو = البوتاسيوم » . || — « الإيدرو - فلو - ألومنيك» A.,Hydrofluoaluminic المركب المنتج من اذابة فلوريد الألومنيوم في حامض الايدروفلوريك وصيغته الكيميائية على الأرجح يد٣ لوفل . || — الإيدرو - بروميك A.,Hydrobromic هو الحامض المنتج من إذابة بروميد الإيدوجين في الماء. || — الإيدروكلوريك A.,Hydrochloric الحامض المنتج من إذابـــة غاز كلوريد الإيدروجين في المـــاء . || — الإيدرو - كلورو - زئبقيك A.,Hydrochloromercuric المادة الناتجـة من إذابة كلوريد الزئبقيك في حامض الايدروكلوريك. || — « الإيدرو - كلورو (بلمبيك) رصاصيك » A.,Hydrochloroplumbic الحامض المنتج مـن إذابة ثاني أكسيد الرصاص في حامض الإيدروكلوريك المركز ثم إمرار غاز الكلور في المحلول ، والمركب النـاتج صيغته الكيميائية يد٢ ر كل٦ . || — الإيدروسيانيك A.,Hydrocyanic غـــاز عديم اللون سام جـداً له رائحة تشبه زيت اللوز المر والغاز يذوب في المـاء وفي الكحول وفي الأثير وصيغته الكيميائية يد ك ن . || — الإدرا - زويك A.,Hydrazoic حامض غـــير عضوي صيغته الكيميائية يد ن٣ ، وهو مفرقع شديد الخطر ، ينصهر عند درجـة ٨٠ م° ويغلي عنـد درجة ٣٧ م° . || — الإيدرو - يوديك A.,Hydriodic الحامض المنتج من إذابة يوديد الإيدروجين في الماء . || — الإيـــدرو - يودو - قصديروز A.,Hydriodostannous المـــادة المنتجة من إذابة يوديـــد القصديروز في حامض الايدرو = يوديك وصيغته الكيميائيـــة يد ق ى٣ . ||— البربيون - حمض البربيونيك Propionic a. حامض عضوي دهني سائل عديم اللون كثافتـه ٠,٩٨٧ ويتجمد عنـد ٢٠°م ويغلي عند ١٤١°م قليل الذوبان في الماء ويذوب في الكحول والأثير ، صيغته الكيميائية ك يد٣ . ك يد٢ . ك أ أ يد . || — تحت الكبريتـوز A.,Hyposulphurous حامض كبريتي صيغته الكيميائية يد٢ كب٢ أ٤ وأملاحه تستخدم في الصباغة عاملاً مختزلاً وأشهرها الملح الصوديومي . || — الجاليك Gallic a. حمض عضوي قابض يحصل عليه من التانين . || — الخليك الجليدي Glacial acetic a. هو الحامض النقي التي تبلغ درجة تركيزه نحو ١٠٠ ٪ وهـو يتجمد في درجات الحرارة المنخفضة مكوناً جسماً شفافاً جليدي الشكل . || — الدبال Humic . A. مجموعة المواد الحمضية التي تنتج من تحلل النباتات والأعشاب وغيرها على سطح التربة وهي تصلحها. || — الدردي = — الطرطريك Tartaric a. حامض عضوي صيغته الكيميائية (ك٤ يد٦ أ٦) توجـد منه أربعة أنواع متناظرة . والنوع العادي بلوراته شفافة وتنصهر عنـد درجة ١٧٠°م ويذوب في الماء والكحول . ويوجد عـادة في أنسجة الفاكهة والخضر . || — الرابنيك Rapinic a. حامض غير مشبـع أحادي القاعدية وهو متشاكل مـع حامض الأوليك . || — فلري = حامض فلريك Valeric a. حامض دهني له عدة نظائر . صيغته الكيميائية (ك٥ يد٩ ك أ أيد) والحامض العادي سائل يغلي عند درجة ١٨٥°م ويتجمد عند ١٩°م. || — المرستيك (البسباسيك) Myristic a. حامض عضوي أحادي القاعدية ويوجد في كثير من المواد الدهنية كزيت جوزة الطيب وزيت جوزة الهند وغيرها . صيغته الكيميائية ك١٣ يد٢٧ ك أأ يد ينصهر عند درجة ٥٤°م ويغلي عند درجة ٢٥٠°م لا يذوب في الماء ويذوب بنسبة ضئيلة في الكحول أو الأثـــير . || — النمل = — الفورميك Formic a. حامض عضوي صيغته الكيميائيـة يد ك أ أيد وهو سائل كاو عديم اللون رائحته نفاذة. يوجد عادة في النمل وبعض الحشرات والنباتات ينصهر في درجة ٨,٦°م يغلي في درجة ١٠٠,٨°م . ||

تعتيق بالـ — A. aging تعتيق الأقمشة المصبوغـة بمعالجتها بالبخار في وجود أبخرة حامضية بقصد تثبيت اللون . || تلبيد بالـ — A. milling إحدى عمليات تجهيز المنسوجات الصوفية وفيه يعالـــج النسيج في وســـط حامضي فيلبد . كعملية تلبيد القبعـــات والطرابيش وبعض أنواع المنسوجات الصوفية كالجوخ . || (مر) مُحِبة — (ج . محبات) Acidophile . || (ك) حموضة Acidity الحالة التي يكون عليها الشيء حامضاً . || (ط) الحُماض Acidosis حالة تقل فيها قلويـــة الدم والأنسجة بسبب ازدياد المنتجات الحامضية أو نقص القلوية . || (ك) تحليل مـــائي حمضي A. hydrolysis تفكيك مركب إلى مكوناته في وســـط مائي حمضي . مثل تفكك الاسترات والأميدات والمواد البروتينية . || (صح) تفاعل — A. reaction . || (ك) العدد — A. number هو عدد اصطلح عليه ليدل على نسبة ما في دهن ما من حموضة . || القيمـة الحمضية A. value عدد الملجرامات من البوتاسا الكاوية اللازمـــة لمعادلة الأحماض الدهنية الموجودة في جرام واحد من زيت أو دهن نباتي أو حيواني ويستخدم هذا المصطلح في تحليل الدهن والزيوت . || تحميض Acidification هو جعل الشيء حامضاً . || يحمض Acidify . || حامضي Acidic صفـــة تطلق على المحاليل التي رقمها الايدروجيني أقل من ٧ وأمثال هذه المحاليل تغير ورق عباد الشمس الأزرق إلى اللون الأحمر . || أحماض أمينيـــة Amino-acids مركب عضوي به مجموعة أو أكثر من كل من المجموعتين الكربوكسيلية والأمينية . || — ثنائية الكربوكسيل Dicarboxylic a أحماض عضوية بها مجموعتا كربوكسيل Dichlorodiethyl sulphide = mustard gas . || — دهنيـــة Fatty acids مجموعة من الأحماض العضوية بهـــا مجموعة كربوكسيلية أو أكثر وبعضها يكون مشبعاً والبعض الآخر غير مشبع وبعض هذه الأحماض يدخل في تركيب الزيوت والدهون . || — الريزورسيليك Resorcylic a.: مجموعـة أحماض الثنائي أيدروكسي حمض البنزويك صيغته الكيماوية ك٦ يد٣ (ايد)٢ ك ايد ويوجـد منه ثلاثة أنواع متشاكلة . || تقديرالأحماض Acidimetry تعيين كمية الحامض الموجود في محلول بمعادلتـــه بمحلول قلوي معروف القوة .

شم (زر) : حـــامض = حمض Acide (F) جسم مركب يحمّر صباغ الطرنشول الازرق . والحوامض ثلاث فئات : الاولى التي تتألف من جسمين بسيطين أحدهما الهدروجين كالحامض الكلورهدريك. والثانية التي تتركب من ثلاثة أجسام يكون اثنان منهـــا الأكسجين والهدروجين كالحامض الكبريتيك والحامض الآزوتيك . والثالثة الـــتي تتركب من الكربون والاكسيجين والهدروجين، وتسمى الحوامض العضوية كالحامض اللبَنيك والحامض الليمونيك. || — بوريك A. Borique يستعمل أحياناً لحفظ الزبد والخـــر وغيرهما . || — تفاحيـــك « Acide » Malique حامض عضوي يكون في كثير من الثمار ولا سيما في التفاح والحصرم . || — خلـِّيك A. Acétique هو مادة الخل الاساسية . || — سلفوريك = كبريتيك A. Sulfurique ou Huile de vitriol سائل زيتي الشكل لا لون له ولارائحة شديد التأثير في المعادن. يستعمل في صناعة سماد كبريتات النوشادر وسماد السوبر فصفات وغيرهما . || — سلـفورو — كبريتو A. Sulfureux غاز سام مختق يستعمل في مداواة بعض الامراض الفطرية . وتعالج الخمر بـه . || — طرطريك A. Tartrique حامض عضوي ينشأ في الثمار ولا سيما في العنب . || — عفصيك A. Galli- que « Acide » حامض عضوي يكثر في أعضـاء كثير من النباتات كالبلوط والسماق . || — فـَنـْيك او فينيك A. Phénique جسم صلب متبلور ابري الشكل حريف شديد الرائحة ، يستعمل محـــلوله مطهراً ومضاداً للطفيليات . || — لـَبَنيك A. La- ctique حامض يحصل من تخمر اللبَنوز أي سكر اللبن بتأثير الخمائر اللبنية ، وهـــو مطهر . || — هِبّوريك A. Hippurique حامض عضوي يكثر في بول آكلات العشب ولا سيما الفرس . || حُماض Oseille (F) Rumex (L) يطلق لفظ الحماض على هـــذا الجنس وعلى الجنس المسمى Oxalis . جنس نباتات عشبية من الفصيلة البطباطية له انواع تنبت برية في أنحاء الشام . وبعضها تزرع وتعد من البقول الزراعية كالأنواع التالية : — معروف = — بُستاني O. commune = Aigrette = Surelle (F) R. acetosa (L) ينبت برياً ويزرع لحموضة ورقه وهو معمر. || — إسفاناخي = سلق بري = — البر

O. épinard. Patience (F)R. patientia (L)
بقل معمر . || ــ الجبل -O. vierge (F) R. mo
ntanus (L) بقل معمر . || ــ إسفاناخي = ــ البر
= سلق بري (Patience (R. patientia نبات
عرضي وبقل معمر من الفصيلة البطباطية كان يستعمل
في الطب القديم . || (رج): حموضة Acidity (E)
Acidité (F) ابتعاد مقـــدار الرمز «PH» ، في
محلول ما ، عن رقم الاعتدال « سبعة » ، الى ما هو
تحت ذلك الرقم .
شق (ط): حمض Acidum . || ــ Acid . || ــ
الازوت Nitric A. . || ــ الاسقوربيك -Ascor
bic Acid . || ــ أول الآزوت Nitrous Oxide
. || ــ البوريك Boracic A. ــ Boric Acid. ||
ــ ــ Boric A. ــ Boracic . || ــ البـــزل
Uric A. . || ــ الحمّاض Oxalic A. . || ــ ب
Oxalic A. . || ــ الخل Acetic A. . || ــ الشمع
Stearic A. . || ــ الصفصاف الخلي (الأسبرين)
Acetyl - Salicylic A. || ــ الطرطر Tartaric
A. . || ــ العفص Tannic A. || ــ الكبريت
Sulphuric A. || ــ كلور الماء Hydrochloric
A. : || ــ اللبن Lactic A. . || ــ المرّ Picric
A. . || احماض = داء الاحمضاض Acidosis.
|| ــ الدم Acidæmia . || حموضة Acidity. ||
قياس الــ Acidimetry. || حمـوض آمينيـــة
Amino - Acids . || بيلة حماضية Oxaluria .
مد : حمض الجاوي (مقابل) Benzoic acid (E)
. || ــ خليل الخل Acetyl - acetic . || احمضاض
الدم Acidosis . || حماضيات (F) Oxalidacées.
مع (سر): الحامض (بدلاً من حمض) Acid (E)
. || ــ الكبريتيـــك A. Sulphuric . || ــ
الكلوردريـــك A. Muriatic . || سوافل الــ
A. Sludge . || اشباه الحوامض = جامضيات
Acidoids .

حمق

شق (ط) : حماق = جدري الماء . بالعامية : (أبو
خريون) Varicella (E). .

حمقل

مص (ك) : حمقلي Amphoteric (E) صفة للمادة
التي تعمل كحمض ضعيف أو قلوي ضعيف حسب
الظروف .

حمك

شم (زر) : حمك Sarcopte (F) Sarcoptes (L)
الحمك هنا تخصيص أقرة مجلس مجمع مصر بنســاء على
اقتراحي . جنس من العنكبوتيات ورتبة القراديات
فيه أنواع تحدث الجرب في الانسان والثدييات . ||
ــ أملس S. Lisse (F) S. lævis (L) يصـــيب
مغارز الريش في الطيور الدواجن فيسقطها . || ــ
الجرب S. de la gale (F) S. scabiei (L) منـه
ضروب تصيب الخيل والجمال والغنم وكلها تحدث
ما يسمى الجرب الناشف وبالفرنسية Gale sèche
. || ــ متحول S. changeant (F) s. mutans
(L) يصيـــب الطيور الدواجن . || حمكيات
(F) Sarcoptidés (L) فصيلة الحمك أي قمل الجرب
من رتبة القمليات أي القراديات .

حمل

مص (هم) : الحمل Load (E) هو الثقل أو الجسم
الذي يرفع أو يجر بواسطة الآلات . || (ط) ــ
السفاح Illicit pregnancy . || ــ على حمل
Super-foetation حمل المرأة مع وجود جنـين
في بطنها . || الــ اللاسوي Abnormal Pregnancz
الحمل المصحوب بمضاعفات كالنزف والتسمم وغيرهما
|| (هم) ــ الحركة Live load هو الحمل الذي
يحدث حركة ذات ذبذبة بائدة تبدأ بسعة تساوي
الإنفعال أي أن حمل الحركة عند بـدء وضعه
يحدث انفعالاً مساوياً لضعف الانفعال حينما يسكن
|| ــ ساكن Dead l. (E) حمل غير قابل للتغير
من حيث الموضع أو المقدار كالأحمال الناتجة من
ثقل المواد المستعملة في تكوين السقف أو الجسر .
|| ــ متحرك Live l. حمل قابل للتغير مـن
حيث الموضع أو المقدار كالأحمال الناتجة من ضغط
الرياح أو من المنقولات التي توضع في الغرف .. الخ .
|| ــ متدحرج أو ــ متنقـــل Rolling l.
Traveilling l. moving l. (E) حمل ذو مقدار
معين يسير على العتب من أوله لآخره كالحمـــل
الواقع على الجسر أثناء مرور قطار عليه . || ــ
مركز Concentrated l. هو الحمل الذي يؤثر
على الجسم في نقطة مـــا . || ــ مـــوزع
Distributed l. (E) هو الحمل الموزع على العتبـــة
بأكملها أو جزء منها . || ــ السكون Dead l.
هو الحمل الذي لا يحدث حركة واذا أخذنا حملين
متساويين أحدهمـــا حمل حركة والآخر حمل
سكون فحمل الحركة عنـــد بدء وضعه يحدث
انفعالاً مساوياً لضعف الانفعال الذي يحدثه حمل
السكون عند بدء وضعه . || (ط) علامـــة
« شادويك » للـ ــ Chadwick's sign of
pregnancy (E) وهي تغيّر لون الفرج للبنفسجية
|| علامة « براكستون هيك » للـ ــ Braxton Hick's
s. of p. إحساس الفاحص بانقباضات في الرحم بعد
الشهر الثالث للحمل . || كلف الــ = الكلف الرحمي
Chloasma uterinum تغـير لون الجلد بسبب
تغير في الجهاز الرحمي المبيضي نتيجة الحمل . ||
كـــورية ــ Chorea (St. Vitus dance)
gravidarum (E) مرض عصبي يتميز بحركات
غير منتظمة لا إرادية في عضلات الأطراف والوجه
وقد يعتري الحوامل . || مدة ــ Duration of
pregnancy (E) . || وسائل منع ــ القتـــالة
Fatal contraceptive measures . || (هم)
صمام أمن ذو ــ مباشر Dead weight safety
valve (E) صمام يقفل بواسطة الضغط الناتج من
ثقل مباشر . || (تأ) التحميل Chargement (F)
إضافة مبلغ إلى القسط الصافي لمواجهة مصاريف
التأمين كالعمولة ومصاريف التحصيل والإدارة .
|| (ط) الحميل Foetus(E) « الولد في الرحم بعد
الارتكاض حوالي الشهر الرابع إلى نهاية الحمل » .
|| ــ المتكلس Lithopaedion, Lithopedion
الولد يبقى في البطن يموت ويتكلس . || (فن)
الحامل Easel (E) Chevalet (F) حامل مـن
الخشب يرتكز على قائم خلفي يوضع عليه اللوح
الذي يرسم عليه الرسام وربما عمل على هيئة قاعدة
جميلة توضع عليها مصورات للزينة . || (اح) ــ
تويجي Anthophore (E) يطلـق على استطالة
التخت بين الكـأس والتويج كما في بعض نباتات
الفصيلة القرنفلية . || ــ الزق Ascophore .
|| ــ اللقاح Caudicle « كما في زهرة نبـات
السحلب » . || ــ الكرابل = ــ الأخبيـــة
Carpophore . || ــ المتاع Gynophore جزء
من محور الزهرة يمثل سلامية تحمل المتاع فوق
مستوى المحيطات الأخرى في بعض الأزهار . || (مر)
ــ (المرض) Carrier . || (الك) ــ الأقليـة
Minority C. وصف للتيار الذي يحدث نتيجة
انتقال أقل من نصف عدد حـاملات الشحنة .
|| ــ الأكثرية Majority c. وصف للتيار الذي
يحدث نتيجة انتقال أكثر من نصف عدد حاملات
الشحنة . || (ك) ــ اللون Chromophore أساس
كيماوي عضوي يوجد في المواد العضوية الملونة .
|| ــ هالوجيني Helogen Carrier مادة تساعد
على إدخال ذرة أو أكثر من الهالوجينات (كلور
ــ بروم ــ يود) في حلقة البنزين للمركبات العطرية ومن
أمثلة هذه المواد الحديد وصفائح الألومنيوم . || (هم)
ــ لقم اللولبـة Die head تركيبة لصنع اللولب
تستخدم في المخرطـة ذات البرج وتسمى أدوات
القطع « لقم اللولبة » D. Block || (حض) حاملة
التوابل Huilier-cruet . || (ط) رعاية الحوامل
Ante-natal care . || (اج) احتمال
Probability (E) . || (تأ) الــ
Probabilité (F) افتراض تحقق المخاطر بنسبة
مئوية معينة حسب دلالة الاحصائيات . || ــ
إحصائي P. statistique هو ما يستنتج طبقـاً
لقواعد الإحصاء عند عدم العلم مقدمـاً بمجموع
الحالات التي يمكن تحقق الخطر فيهـا . || ــ
حسابي P. Mathématique هــو مـــا
يستنتج رياضياً عند العلم مقدماً بمجموع الحالات
التي يمكن تحقق الخطر فيها . || حساب الاحتمالات
Calcul des P. تقدير نسبة الحالات التي يتوقع
فيها تحقق الخطر إلى مجموع الحالات التي يمكن
تحققه فيها . || (ه) الاحتماليات .P هي النظريات
التي تبحث رياضياً في احتمال وقوع حادث مـــا
أو احتمال عدم وقوعه والعلاقة بين الحالتين . ||
(اج) تحامل Prejudice . || (فل) حملي
Categorical (E) Catégorique (F) (ا) قضية
حملية أو حكم ينحصر في إثبات محمول لموضوع
أو نفيه عنه ، بحيث لا يحتوي على شرط أو تردد
بين أحد أمرين ، فهو مقابل لكل من الحكم
الشرطي المتصل والحكم الشرطي المنفصل . أبسط
أنواع هذا الحكم هو إثبات المحمول لموضوع أو نفيه
عنه . (ب) قياس حملي وهو قياس من أحكام
حملية . || محمول Attribut, Prédicat (F)

منطقياً : ما يقال Attribute, Predicate (E) على موضوع . ومنه القضايا الحملية Proposition A.,Predicate (E)‏ ‖ (صو) الـ– attributive الكلمة الواقعة مسنداً في الجملة مثل « جميل » في قولنا «الجو جميل» ويقابله الموضوع (F) (Sujet) . ‖ (ق) حمولة السفينة Tonnage هي مقدار الحجم الذي يستغل في السفينة سواء كان يقدر بالطن أو بالمتر المكعب . ‖ (اح) حامول البحر (هالوفيلا) Halophila(E) نبات مائي يعيش في البحار ويتبع الفصيلة الهيدروكاريتاسية .

جر (فز) : الحمل = الحملان (F) convection (E) . ‖ – الحرارة (F) c. de la chaleur c.of heat (E) . ‖ حمل ج : حمولة وأحمال Charge (F) load (E) . ‖ – حثي C. inductive (F) inductive l. (E) . ‖ – الحركة Poids roulant (F) live l. (E) . ‖ – السكون P. mort ; charge constante (F) dead l. (E) . ‖ إحتمال Probabilité (F) probability (E) ‖ – التحويل او التحول p. de transition transition p. . ‖ الاحتماليات Probabilités=probabilities . ‖ التحميل Changement=loading . ‖ الحمّال = الحامل portour. carrier . ‖ حامل الشحنة p. de charge . c. of charge . ‖ حمولة اضافية = الولع (ولع الدابة : حملها ما لا تطيق) Surcharge=super load . ‖ – الامان Charge de sécurité . safe l. . ‖ – التحنيب C. de flambage . buckling l. . ‖ – حدية C. limite . ultimate l. . ‖ – دائمة C. permanente . dead l. . ‖ – سائرة C. roulante=rolling l. . ‖ – الكسر C. de rupture=breaking l. . ‖ – مركزة C. isolée=concentrated l. . ‖ – مستمرة C. continue=continuous l. . ‖ – منتظمة C. uniforme=uniform l. . ‖ – موزعة بانتظام C. uniformement répartie=uniformly distributed l.

مع (سر) : حمل Cargo(E) . ‖ (سك) ابعاد – = – الحركة Running dimensions=moving d. . ‖ القياسية لا – = المقررة D. . ‖ دكة التحميل Loading ramp . ‖ (الجم) الحامل الرئيس = الحاملة الرئيسية Main bearing . ‖ (سر) حاملة الطائرة Under carriage . ‖ (الجم) لا – الكروية Ball bearing . ‖ (سر) حوامل منضمة Retractable undercarriage . ‖ (سك) الحمولة Load ‖ ابعاد – = أبعاد التحميل Loading dimensions . ‖ جدول – القطر وارقالها L. table of trains . ‖ – وقدرة كبحها L. speed and brake power of t. ‖ – الحالة = – المحور Axle l. . ‖ مقياس – Loading gauge .

مد : حاملة البيضة (مقابل) Archégone (F) . ‖ – الزقاق Périthèce . ‖ – المشيج = حاملة مشيجية Gamétange . ‖ تحمليات Plantaginacées .

شي (ث) : حامل = سند = دعمة = دعام (مقابل) Support (F) . ‖ – الطبنجة Arquebusier . ‖ – العلم Porte-drapeau . ‖ – – (عند الرومان) Signifère . ‖ – – (عند الرومان) Vexillaire . ‖ خاصة Console مسند ناتىء في بناء لحمل الافريز أو الشرفة أو غيرها = طاولة الجدار . ‖ – Modillon مسند بارز في جدار يحمل الطنف أو التماثيل أو نحوها . ‖ – = قاعدة المنجنيق = حاضن Affût . ‖ – الإيقونات Iconostase دكة الصور . ‖ – الروافد (مسند أخشاب الجملون) = قطيفة = قلوع Panne . ‖ – السلة Canéphore (تمثال للزينة يمثل امرأة تحمل على رأسها سلة . ‖ – السيف = نجاد Porte-épée . ‖ – القلم P.- crayon . ‖ حملة Campagne موسم (أدوار التنقيب الآثارية المتعاقبة) . ‖ حمالة = نجاد Bandoulière . ‖ – الساعة = قبعة مربعة Barrette . ‖ محمل السيف Bélière .

كوش (فل) : احتمال Probability (E) probabilité (F) (١) الاحتمال ما لا يكون تصور طرفيه كافياً، بل يتردد في النسبة بينهما ويراد به الامكان الذهني (جرجاني ، تعريفات) . (٢) الاحتمال بمعنى الامكان الواقعي . ‖ – (مذهب الا ...) Probabilism (E) probabilisme (F) يقرر استحالة بلوغ اليقين المطلق مع امكان ترجيح رأي على آخر . ويطلق على « الأكاديمية الجديدة » Nouvelle académie في العصر القديم ، وعلى فلسفة كورنو ، اذ يقرر هذا الفيلسوف ان المعرفة تترتب في درجات من الاحتمال لأنها لا تقع الا على نسب أو علاقات . ‖ محمول = Attribute (١) predicate (E) attribut = prédicat (F) هو الحد الذي يضاف الى الموضوع في القضية أو يسند اليه ، او هو « المحكوم به أنه موجود أو ليس بموجود لشيء آخر » . (نجاة ، ١٣) . (٢) عند أرسطو المقولات محمولات تحمل على الجوهر وهو لا يحمل على شيء ويقال محمولات جدلية attributs dialectiques على الكليات الخمس . (٣) تقال المحمولات على صفات الله ، وبالأخص عند سبنوزا . (٤) صفة الجوهر . يقول ديكارت « حين أرى بوجه عام ان هذه الأحوال او الكيفيات قائمة في الجوهر ، دون أن أنظر اليها الا باعتبارها متعلقة بذلك الجوهر ، حينئذ اسميها صفات » .

شم (زر) : تحمّل Gestation (F) حال الأنثى بين اللقح والولادة . ‖ حمل Agneau ج حملان



وأحمال . ‖ حامل السمة = قلم السمة Style ويقال القلم اجتزاء . والسمة تسمى الميسم في مصر . جزء المدقة بين المبيض والسمة . وهو خيط يحمل السمة . ‖ حاملة Traineau هي في الزراعة عربة صغيرة لها دواليب توضع الآلات الزراعية عليها . ‖ – البييضة Archégone هي في بعض النباتات الدنيا مولدة البييضة Oogone بعد ان يحصل فيها التفرق . ‖ حمالة Chariot عربة ذات أربعة دواليب تحمل أثقال المزرعة . ‖ (رج) احتمال حصول الحريق Hazard (Fire) (E) Probabilité d'incendie (F) تقدير جزء من خطر الحريق ، وهو وجود وقود ، محروقات ، قابل للاشتعال ويستنتج ذلك التقدير من كميات الوقود النسبية ، ومن صنفه وصفاته ومقدار الرطوبة فيه والحالات التي يكون عليها . ‖ عنصر – – – Élément de probabilité d'incendie (F) وقود قد يشتعل فيكون وجوده مهدداً بحصول صعوبة خاصة في مكافحة الحريق الفعالة . ملاحظة : ان تعبير احتمال حصول الحريق يتعلق بالوقود فقط . وقابلية الاشتعال هي قابلية احتراق الوقود . والتعرض للحريق لا يتناول الا العوامل التي يمكن أن تشعل النار . أما خطر الحريق فهو جماع هذه العوامل الثلاثة يضاف اليها الأضرار التي يمكن حصولها والعوامل الأخرى . وفي بحوث حرائق الحراج يراعى قليلاً او كثيراً التفريق بين احتمال حصول الحريق والتعرض للحريق . واذا استعمل هذان الاصطلاحان على ما ذكر فمعناهما يكونان قد حددا تحديداً يمكن من استعمالها في تركيب الجمل العلمية . فمن الراجح اذن الرجوع الى التعريفين المذكورين عند استعمال الاصطلاحين فيما له صلة بحماية الحراج . ولكن شركات التأمين والجمهور عموماً لا تفرق تفريقاً حقيقياً بين احتمال حصول الحريق والتعرض للحريق .

شق (ط) : حمل = إلقاح (مقابل) Conception (E) . ‖ – Gestation . ‖ – = حَبَل Cyesis . ‖ – كاذب Pseudo-C. . ‖ – = حبل Gravidity . ‖ Pregnancy – . ‖ – بطني Abdominal P. . ‖ – خارج الرحم Extra-uterine p. . ‖ – مبيضي Ovarian p. . ‖ – متعدد Multiple p. . ‖ – وهمي Phantom p. . ‖ – انبوبي Tubular . ‖ – خارج الرحم Extra-uterine gestation g. . ‖ حامل Pregnant . ‖ حاملة = حبلى Gravid euciente . ‖ – الذراع = مقلاع الذراع (ضماد) Sling . ‖ تحميلة = فتيلة Suppository . ‖ – صابون Soap s. . ‖ – مورفين Morphia s. .

حمم

شم (زر) : حمام Pigeon (F) columba (L) جنس طير من الفصيلة الحمامية . وواحد الحمام حمامة للذكر والأنثى ج حمائم . واذا أرادوا الذكر قالوا هذا حمامة ذكر . ‖ – الزاجل = – الزجال = ا – الهادي P. voyageur ou messager (F) وهي الهداء . والزاجل هو الذي يزجل الحمام ، وقد أضيف الحمام اليه . وقول بعضهم الحمام الزاجل غلط.



سلالة حمام ألف الاهتداء الى تاريده من مسافات
بعيدة . وكان يستعمل في نقل الرسائل . ‖ –
طرآني وطوراني .P. de roche ou biset (F) c
livia (L) حمام أزرق في مصر والشام . وهو أصل
السلالات الأهلية من الحمام، وهي كثيرة كالمراعيش،
والهداء ، والمطوقات ، والمسرولات ، والقنبريات ،
والمتقلبات ، وقصار المناقير . ‖ – متقلب أو
قلوب P. culbutant (F) سلالة تتقلب في الهواء
مرات أثناء طيرانها . ‖ – مُرْعَش ومَرْعَش ج
مراعيش P. trembleur . ‖ – قلوب = قلاب
في الشام « Pigeon » culbutant . ‖ زرق
الـ – Colombine سماد غني بالآزوت . ‖ حُمَّة
Virus اصطلاحاً . وربما عربوا فقالوا فيروس. وهي
عوامل مرضية لم يكشف عن مكروباتها ، أو هي
أصول الأمراض المعدية . والكلمة الفرنسية من
اللاتينية بمعنى السم ، والسم من معاني الحمة . ‖
حمة Source thermominérale ينبوع مياه معدنية
حارة منها الكبريتية والقلوية والزرنيخية وغيرها .
وتستعمل الحمة أيضاً مقابل Source thermale أي
الينبوع الحار . ‖ حَمَّام = غسل Bain . ‖
حُمَامَى= طفح وردي Erytème عن معجم شرف.
مرض جلدي سببه اما حرارة الشمس واما احتكاك
الرحل وأما النغف أي يرقانات بعض النبار . ‖
يحموم Fumerolles حمم غازية تقذفها البراكين .
واليحموم في المعجمات الدخان الشديد السواد سمي به
لما فيه من حرارة مفرطة .

شم (زر) : حُمى الوضع = – اللبن Fièvre
vitulaire ou f. de lait تصيب البقرة عقب
النتاج .

شق (ط) : حُمَّى = ارتفاع الحرارة Pyrexia (E)
. ‖ – Fever . ‖ – الارانب .Rabbit f .
‖ اقلاع الـ – (تراجع المرض) Defervescence .
‖ – البحر الأبيض المتوسط Mediterranean
fever . ‖ – البرداء= البرداء (الملاريا) = Ague
malaria . ‖ – ربع .Quartan m . ‖ –
غب .Tertian m . ‖ – ورد .Quotidian m
. ‖ – ثلاثية : تحدث كل ثلاثة أيام Tertian .
‖ خمود الـ – = تحسن Remission . ‖ – دقية
Hectic fever . ‖ دافع الـ – Febrifuge . ‖
– راجعة = – متناوبة Enduilant fever . ‖
– صفراء Yellow f. = Y. jack . ‖ بعوضة
الـ – الصفراء Y. F. mosquito . ‖ – الضنك
(بالعامية : أبو الركب) Dengue . ‖ –
الضنك بالعامية (ابو الركب = مكسّر العظام)
Breakbone fever . ‖ – عضة الجرذ -Rat
bite f. . ‖ – العلف Hay f. . ‖ – القراد
Tick f. . ‖ – مالطية Malta f. . ‖ –
متأنقة (حمى الضنك) Dandy f. = dengue .
‖ معالجة بالـ – Pyretotherapy . ‖ – منقطة
Spotted fever . ‖ مولد الـ – pyrogenic .
‖ – نظيرة التيفية paratyphoid fever . ‖
– نمشية = تيفوس Typhus = gaol f. . ‖
محموم = مصاب بالحمى Febrile . ‖ مبحث
الحميات pyretology . ‖ حَمة Virus . ‖ –
ثابتة Fixed v. . ‖ – راشحة Filtrable v. .
‖ – الشارع Street v. . ‖ حُمامى = احمرار
الجلد Erythema . ‖ – خمجية -E. infectio
sum . ‖ – عديدة الأشكال E. multiforme
. ‖ – عقدة E. nodosum . ‖ – الاطراف
Erythromelia . ‖ – الجلد Erythroderma
. ‖ حمام Balneum . ‖ – Bath . ‖ –
بارد Cold b. . ‖ – بدثارة = بلاءة Blanket
b. . ‖ – حار A Hot b. . ‖ – حمضي
Acid b. . ‖ – خردل Mustard b. . ‖
– ساخن Warm b. . ‖ – فاتر Tepid b.
. ‖ – قلوي Alkaline b. . ‖ – كبريتي
Sulphur b. . ‖ – ورك Hip b. . ‖ –
نضفي ، بالعامية (مغطس) Sitz-b. . ‖ محَم
= صاد موصد Autoclave . ‖ علم الحمامات
Baineology.

مد : حمم (مقابل) Lave (F) .

شي (ث) : حمامات Bains (F) . ‖ حمامات
رومانية Thermes (E) .

مص (أح) : حمام متوّج Crowned pigeons (E)
« ضرب من الحمام ذو ريشات تشبه التاج » .
‖ (ك) حمّام مائي Water bath (E) هو إناء
يملأ بالماء ويسخن وله فتحات في أعلاه توضع عليها
الأواني المراد تسخينها . ‖ (ط) – = تحمّاج
B, Douche . ‖ – كهربائي B.,electric (E) .
‖ – ساخن B. hot . ‖ – الهواء الساخن .
B.,hotair . ‖ – الحرارة المشعة
B.,radiant heat . ‖ الـ – الروسي B.,Russian .
‖ – الشمسي B.,sun . ‖ – التركي B.,Turkish .
‖ (ك) – رمل = – رملي Sand b. وعاء معدني
توضع به كمية من الرمل ويسخن بمصباح أو غيره .
‖ (حض) حوض الـ – Baignoire - B. tub
حوض كبير يتسع للجسم بالجملة . ‖ (اح)
حماميات Columbiformes «جماعة كبيرة من الطيور
تشتمل على الحمام واليمام والقطا » . ‖ (جغ) حمة =
عين سخنة Hot Spring or Thermal
S. (E) نبع يسيل منه ماء ساخن يوجد عادة
في المناطق البركانية . ‖ (ك) محم (ج. محميات)
Pyrogen, pyrogenic هي كل مادة تسبب ارتفاعاً
في درجة حرارة الجسم . ‖ (ط) الحمامى
الجاسئة Erythema induratum عجيرات تحت
الجلد تتقرح قروحاً نخرة تشاهد غادة في حماة الساق
وقليلاً على الفخذين والذراعين . ‖ – الذيفانية
E. venenatum حمامى تنشأ عن مواد نباتية
مختلفة تهيج الجلد . ‖ – شبه القرمزية
E. scarlatiniforme حمامى بقعية يصحبها
اضطراب عام خفيف وتقشر . ‖ الـ – العُجرية
E. nodosum التهاب جلدي حاد يتميز بعجيرات
حمراء حساسة مؤلمة وخصوصاً على الظُنبوب
ناتجة عن ارتشاح الدم والمصل . ‖ – العقارية
E. medicamentosum وتحدث نتيجة تناول
أدوية خاصة كالبروميدات . ‖ – المتعددة الشكل
E. multiforme مرض معد حاد مصحوب
بصداع تظهر فيه على الجلد بثور وبقع وعجيرات .
‖ – المعدية E. infectiosum طفح يشبه ما
يخرج في الحصبة العادية أو الألمانية دون أن تظهر
الأعراض العامة لكليهما . ‖ – النضحية (متعددة
الشكل) E. exudatum multiforme .

مص (ط) : حمّى Fever (E) . ‖ – أوروية
Oroya F.=Carrion's disease مرض حاد
سببه عُصَيَّة « بارتونيلا باسيليفورمز » يصحبه حمى
دق وصداع وألم عند الضغط على العظام ، وفقر
دم شديد من النوع كبير الحُمر . ‖ – الباراتيفويد
Paratyphoid f. حمى تشبه الحمى التيفودية . ‖ –
التيفوس =(حمى الجرب) Typhus f. = War f. .
‖ – تيفوس « سان باولو » São Paulo t. f. نوع
من التيفوس ينقله قراد منتشر في مقاطعة « سان
باولو » بالبرازيل . ‖ – الخنادق « حمى فولهينية »
Wolhynian f.,Volhynia f.,Trench f. . ‖ –
الدريس Hay f. ‖ – الدّق Hectic f. . ‖ –
راجعة F.,relapsing . ‖ – الرِّبْع Quartan
Malaria f. حمى الملاريا التي تأخذ يوماً وتدع
يومين ثم تجيء في اليوم الرابع . ويسببها البلازموديوم
ملاربي . ‖ – الربيع= حمى الورد Rose cold (E)
نوع من الحمى سببها لقاح الورد . ‖ الـ – الصفراء
Yellow f. حمى فيروسية في إفريقية وأمريكا
الجنوبية تنقلها بعوضة الإيدس المصرية (إيدس
إيجيبتي) . ‖ – الظُنبوب = – الخندق
Shin bone f.=Trench f. مرض حمي مصحوب
بطفح وآلام في العظام والعضلات جرثومته
(ريكتسيا كوينتانا) وينقله القمل . وأكثر ما
يحدث بين الجنود في الخنادق . ‖ – الطلع Hay f.
« حمى الدريس أو النزلة الربيعية ، التهاب حاد
يلحق بالأغشية المخاطية للعين والمسالك التنفسية
العليا » . ‖ – عضة الجرذ Rat-bite f. حمى
معدية تنتج عن عضة الجرذ وهي صنفان . ‖ –
القراد Tick-b. f. وهي نوع من الحمى ينقلها
القراد وميكروباتها مختلفة . ‖ – الغِبّ = –
الثلاثية Tertian Malaria F. حمى الملاريا تأتي
يوماً وتدع يوماً وتأتي ثالث يوم وهكذا ، ويسببها
البلازموديوم فيفاكس . ‖ الـ – الفحمية = الجمرة
الخبيثة Anthrax مرض فتاك يصيب الحيوان
فيسقط صريعاً لتوه فيسود دمه ويصير بلون الفحم
ولذا سمي أيضاً بالحمى الفحمية وقد يصاب به
الانسان فيظهر على شكل جمرة يصعب علاجها
ولذا يسمى بالجمرة الخبيثة . ‖ – القرمزية

Scarlet f. مرض حاد معد يتميز بحدوث التهابات موضعية وبطفح قرمزي وتقشر . ‖ ـ مترددة Remittent f. ‖ ـ متقطعة Intermittent f. ‖ الـ ـ المتموّجة Undulant f. وهي حمى مالطة وهي حادة ملازمة ينقلها اللبن سببها « بروسيلا ميلاتنس » ‖ ـ المستشفيات = Hospital f. (وهي مرادف للحمى«التيفوسية ») Typhus f. ‖ ـ المطبقة F.,continuous هي الدائمة ليلاً ونهاراً لا تفارق صاحبها . ‖ ـ النفاس Puerperal f. تسمم بكتيري مع ارتفاع في الحرارة بسبب الولادة . ‖ ـ نيلسن Nielson f., Nine-Mile f.= Queensland f. وهي حمى تسببها « ركيتسيا بيورنيتي » . ‖ ـ الوادي = Valley f. مسمى لمرض « الككسيد يوندوميكوزية » Coccidioidomycosis . ‖ ـ الورْد Quotidian f. ‖ إقلاع ـ F.,defervescence of . ‖ ـ برحاء ـ F.,fastigium of . ‖ ذبذبة ـ F., oscillation of . ‖ عقابيل ـ F.,sequels of.

حما

شم (زر) : حِمى Triage (F) ما يحميه حارس الأحراج . ومن معاني اللفظة الفرنسية التفريق والانتقاء والاختيار . ‖ حِمية Diète الامتناع عن الطعام ، أو عن بعضه مدة من الزمن . ‖ حماية défends حماية الحراج من عيث الماشية وهو منعها من دخول الحرجات . ‖ حامية Mamelle وهما حاميتان ، عن يمين السنبك وشماله في حافر الفرس .

شق (ط) : حِمية (مقابل) Regimen (E) .

مع (تب) : احماء = تدفئة عامة (مقابل) Warm up (E) . ‖ التحمية = الاعداد « تجهيز » Warming up .

شي (ث) : تحمية Recuit(F) إعادة الإحماء أو الشي.

(اق) حماية التجارة Protectionnisme (F) Protection مذهب اقتصادي يرمي إلى تقييد الواردات الأجنبية وفرض رسوم جمركية مرتفعة عليها حماية للصناعات القومية والإنتاج القومي . ‖ (ق) الخاضع للـ ـ البريطانية Protected British subject(E) الشخص الداخل في طائفة من الأشخاص اعتبرت برسوم خاضعة للحماية البريطانية بالنظر إلى تبعيتهم لمحمية أو لدولة واقعة تحت الحماية أو لإقليم خاضع لنظام الانتداب أو لنظام الوصاية . ‖ (جغ) محمية Protectorate قطر خاضع لحماية أجنبية .

حنا

شم (زر) : حِنّاء Henné (F) lawsonia inermis (L) الاسم الفرنسي من العربي . جنيبة صبغية مشهورة من الفصيلة الحنائية والعامة تقول ترحنا . ‖ أبو الـ ـ Rouge-gorge (F) Erythacus rubecula (L) معجم الحيوان . ويعرف بأبي الحن في لبنان وجبل الشيخ . طائر صغير من الجواثم والفصيلة الشحرورية ظهره أشهب إلى سمرة وعنقه وصدره أحمران وسائره أبيض . وهو في قد أبي قلنسوة أي عصفور التين ويصاد معه . ‖ حنائيات Lythracées ou lythrariées (F) عن بوست نسبة الى الحناء أحد أنواع هذه الفصيلة . وهي من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات تشمل الحناء ودم الجرح والمنحنية الخ .

شي (ث) : حِنّاء Henné (F) صبغ معروف والفرنسية من العربية .

حنب

جر (فر) : التحنيب (مقابل) flambage (F) buckling (E) .

حنت

شي (ث) : حنتور Calèche (F) عربة مكشوفة وهي مولدة .

حنجر

شق (ط) : حنجرة = حلق (مقابل) Larynx (E) . ‖ إستئصال الـ ـ Laryngectomy . ‖ التهاب ـ Laryngitis . ‖ اخصائي ـ Laryngologist . ‖ بحة ـ التشنجية Laryngismus stridulus . ‖ تنظير ـ Laryngoscopy ‖ خزع ـ Laryngotomy . ‖ سل ـ Laryngophthisis . ‖ علم امراض ـ Laryngology . ‖ منظار ـ Laryngoscope . . ‖ حنجري Laryngeal . ‖ ـ لساني شفوي Labioglossolaryngeal .

شي (ث) : حنجور = قارورة Flacon (F) . ‖ ـ (للعطر) Pot-pourri .

مص (ط) : الحنجرة Larynx (E) . ‖ التهاب ـ الصرصري Laryngitis stridulosa . ‖ العصب الحنجري الراجع Laryngeal nerve, recurrent .

حند

شم (زر) : حندقوق = حندقوقي = ذُرَق = إكليل الملك Mélilot (F) melilotus (L) جنس نباتات عشبية سنوية أو محولة من القرنيات الفراشية

فيه أنواع تنبت برية في الحقول والمروج وتعد من الأعلاف . ‖ ـ أبيض M. blanc (m. alba) . ‖ ـ = حندقوقي = بستاني = لوطس M. bleu (m. cœrulea ou trigonella cœrulea) المفردات . نوع يزرع في أوربة للتزيين ، وتطلق اللوطس على غيره . ‖ ـ حقلي = إكليل الملك M. officinal ou m. des champs (m. officinalis) . ‖ ـ صغير الزهر M. à petites fleurs (m. parviflora).

حنش

شم (زر) : حنَش Couleuvre de montpellier حية سوداء من خلفيات الأخاديد .



حنط

شم (زر) : حِنطة = قمح = بُرّ = طعام Blé.

froment(F) (triticum)(L) ومن الأسماء الصحيحة الفوم والثوم كانا يطلقان على الحنطة وعلى البقل المعروف . وجمع الحنطة حنط . والحنّاط بائعهما . وحرفته الحناطة . جنس نباتات حبية زراعية من فصيلة النجيليات فيها أهم الأنواع النباتية الغذائية . ‖ ـ جرداء أو عارية B. à grain nu(F) حبوبها عارية خلافاً للمكتسية . ‖ ـ سفوية أو شعاعية b.Barbu حنطة ذات سفا أي شعاع . يقال أسفى الزرع أي ظهر سفاه . وكذا خلع الزرع . ‖ ـ سمينة B. poulard(F) t. turgidum(L) . ‖ ـ قاسية أو صلدة B. dur (t. durum) نوع اليه ينسب معظم ضروب بلادنا . ‖ ـ لا سفوية = ـ لا شعاعية B. sans barbe الضروب التي لا سفا لها . ‖ ـ لينة B. tendre ou ordinaire (t. sativum) نوع منه ضروب أوربة وضروب بلادنا التي من أصل أوربي . ‖ ـ مكتسية B. à grain vêtu . ‖ حنطة مكتسية أصلية = عَلَس = خَنْدَروس B. épeautre proprement dit ou grand épeautre (t. spelta) والخندروس من اليونانية . ‖ ـ نشوية B. amidonnier (t. amyleum) نوع حبته مكتسية . ‖ ـ وحيدة الحبة B. engrain ou petit épeautre (t. monococcum) نوع له حبة واحدة في السنبلة . وهي مكتسية . ‖ ـ سوداء Sarrasin ou b. noir ou bucail (fagopyrum) مترجمة . جنس نبت الحق بالحبوب وليس منها ولا من الفصيلة النجيلية بل من الفصيلة البطباطية أي فصيلة عصا الراعي يطحن حبه ويؤكل مطبوخاً على شكل معجونات ، ويعطى أيضاً علفاً للحيوانات الأهلية . ‖ ـ ـ تترية S. de tartarie ou de sibérie (f. tataricum) . ‖ ـ ـ شائعة او معروفة S. commun (f. esculentum) . ‖ ـ ـ مفوّقة S. émarginé ou du népaul (f. emarginatum) . ‖ عامة الـ = ركام الحشيش = معجن = جُرْنُ التجبير Maie(F) ‖ حنّاط Blatier بائع الحنطة في الأسواق . وكانت الفرنسية تطلق على بائع الحبوب جميعاً .

شق(ط) : تحنيط (مقابل) Mummification (E)

شي (ث) : تحنيط الحيوانات (مقابل) Taxidermie (F) .

حنظ

شم (زر) : حُنظُب Lucane cerf-volante(F) lucanus cervus(L) من معاني الحُنظُب والحنظَب



والحُنظُباء والحُنظَباء في كتب اللغة ذكر الخنافس أي الكبير منها ، وضرب من الخنافس . وقد أطلقها صاحب معجم الحيوان على هذه الحشرة. حشرة من فصيلة الحنظبيات لهـا تأشيران أي فكان كقرن الأيل . || حنظبيـات Lucanidés (F) فصيلة حشرات من مغمدات الأجنحة ، ويجعلها بعضهم قبيلة من صفيحيات القرون . || حنظل Citrullus colocynthis(L) coloquinte officinale(F) نبات معترش ثمرته في حجم البرتقالة ولونها فيها لب شديد المرارة كان يستعمل في الطب للاسهال.

حنف

مص (ط) : الحَنَف Talipes, Clubfoot (E) تشوه في القدم فتلتوي إما في الشكل أو الوضع . || — الأخمسي القفدي T. equino - varus تشوه في القدم فيه ينقلب الأخمص إلى الجانب الإنسي من الخط الوسطي للساق وقد انثنت القدم على الأخمص . || — الأخمسي T. equinus تشوه فيه ينثني القدم نحو الأخمص : وفيه يمشي المصاب على أباخسه أو مقدم القدم فلا يلمس الأخمص الأرض . || — الصدفي T. valgus تشوه في القدم فيـه ينقلب الأخمص للوحشية بالنسبـة للخط الوسطي للساق . وفيه يمشي المصاب على الحرف الإنسي للقدم . || — القفدي T. varus تشوه في القدم فيه ينقلب الأخمص للإنسية بالنسبة للخط الوسطي للساق . وفيه يمشي المصاب على الحرف الوحشي للقدم .

حنك

شق (ط): حنك = صفيحة الحنك = قبة الحنـك (مقابل) Palate (E) . || — رخو Soft P. . || — صلب Hard P. . || — مشقوق Cleft P. . || حنكي Palatal . || حنكيّ Palatine نسبة للحنك . || اقواس حنكية P. Arches .

شم (زر) : حنكيّـات Gnathobdellidés (F) رتبة العلق الحنكيات من طائفة العلقيات .

حنا

جر (فر): إنحناء Courbature(F) over-fatigue . || الانحناء = التقوُّس Courbure = curvature . || مبين — Indicatrice = indicatrix . || المنحني Courbe = curve . || — الاحراق C. caustique = caustic c. || الـ — الأسّي C. exponentielle = exponential c. || — الاضـلاع Curviligne = curvilineal curvilinear . || — ذو عروتـين Lemniscate . lemniscate . || — السيوئيـد (اللّبلابي) Cissoïde = cissoid . || — الانفاذية Courbe de perméabilité = permeability curve . || — اللون الواحد C. isochromatique = isochromatic c. . || الـ — المميّز = الخـط المميز C. caractéristique = characteristic c. . || — ورقة ديكارت Folium de descartes = descartes folium . || منحنيات الإزاحة courbes de déplacement = curves of displacement . || — الرؤية C. de visibilité = visibility c. . || — الضغـط C. de pression = lines of pressure . || الـ — المغناطيسية Lignes magnétiques = magnetic l.

شم (زر) : محنيّة = أقروقلينيوم Acroclinium (L) محنية الرأس ، لانحنـاء أزهارها الانتهائية . جنس زهر من المركبات أي الفصيلة المركبة . || منحنيـات التسوية Courbes de niveau (F) التي تكون كل نقاطها على سوية واحدة .

شق (ط) : إنحناء = اعوجاج = عروة (مقابل) Flexure (E) . || — طحالي Splenic F. . || — كبدي Hepatic F. . || منحني = محيط Circumflex . || — عصب C. nerve . || ام حنون Pia = p. mater . || نسبة للأم الـ — Pial .

شي (ث) : محنيّ = منحن = مقوّس (مقابل) Cambré (F) . || — Déjeté يقال عقد أو جسر محني إذا انحنيا من ضغط أو ثقل . || منحن = ملتو Curviligne . || حنيّة القنطرة = طاق Arche . || حنية صدر الكنيسة Abside .

مع (سر) : حنو (مقابل) Pitch (E) . || منحني الارتداد Back water curve .

مص(صح): حَنيّة (E) Syncline . || (ا ح) المُنحني Curved . || (مر) — Temperative curve || (ضو) — الإحراق Caustic c. « هو المنحني الذي عليه يتقاطع سطح الإحراق والمستوى المار بمحور السطح العاكس أو الكاسر » . || (ه) منحني الأضلاع Curvilineal إذا كان الشكل محـدوداً بجملة منحنيات سمي منحني الأضلاع . || — « برتى » Pelecoid هو الشكل المحدود بنصف دائرة محدبة وربعي نفس الدائرة



مقعرين مثل ا ب حـ ﺀ || الـ — البسيط Smooth c. هو أبسط منحن يمكن رسمه ليصل بين جملة نقط متتالية بحيث يكون جزؤه الذي يصل بين أية نقطتين متتاليتين يقرب من الخط المستقيم . || — تساوي الدورc. Taute-chrone, Isochronous إذا بدأ جسيم يتحرك من السكون على منحن بتأثير الجاذبية واستغرق الجسيم في الوصول إلى أوطأ نقطة فيه مدة زمنية واحـدة أيا كانت نقطة الابتداء سمي المنحني (منحني تساوي الدور) . || (مر) — الحرارة C., temperative . || (ه) — الخماسي (من الدرجة الخامسة) Quintic c. هو منحن معادلته الجبرية من الدرجة الخامسة . || (ضو) — الرؤية Visibility c. هو المنحني الذي يدل على العلاقة بين درجة إحساس العين السوية وبين الطول الموجي للضوء . || (هم) — السلـة Catenary هو المنحني الذي تأخذه سلسلة منتظمة إذا علقت من طرفيها تعليقاً حراً . || (ضو) — اللون الواحد Isochromatic curve خط ذو لون واحد يظهر في ظاهرة تداخل الضوء الأبيض المستقطب . || (جغ) المنحنى المتعمـق منعطـف Entrenched or incised meander نهري ازداد عمقه لتجديد النهر لشبابه . || (ه) — الملتوي Twisted curve هو المنحنى الذي لا يقع بأكملـه في مستوى واحد . || — المميـز Characteristic c. إذا وجد سطح يمس فصيلة من السطوح في منحن سمي هذا المنحني بالمنحني المميز . || (ه) — المنحل Degenerate c. إذا أمكن تحليل معادلة منحن إلى عاملين أو أكثر سمي المنحني منحنياً منحلا وقياساً على ذلك يقال السطح المنحل D. surface . || — النـوني (من الدرجة النونية) N-tic or N-ic c. هو منحن معادلته الجبرية من الدرجة النونية . || (جغ) — هبسوجرافي Hypsographic C. رسم بياني يبين النسبة بين الارتفاع والمساحة . || (ه) — وحيد المجرى Unicursal c. هو المنحنى الذي يمكن التعبير عن كل من إحداثي أية نقطة عليه بدالة جبرية صحيحة للبارامتر فإذا عينت قيمة البارامتر تعينت نقطة واحدة فقط على المنحني . || — ورقة « ديكارت » Descartes' folium هو منحن مستو مـن الدرجة الثالثة يشبه ورقة الشجرة ومعادلتـه س^{٣} + ص^{٣} − ٣ ا س ص = صفرا وهو منحن له عقـدة متصلة وخط تقربي واحد كما هو مبين بالشكل :



|| الزاوية المنحنية الخطية Curvilinear angle الخطية المحصورة بين منحنيين . || الانحنـاء Curvature مقدار تقعر أو تحدب منحن . || — التساوقي Synclastic c. يكون الانحناء تساوقياً عند نقطة في منطقة من سطح مـا إذا كانت النقط الواقعة على السطح والمجاورة لهذه النقطـة تقع في جهة واحـدة من المستوى المماس للسطح عند هذه النقطة فالسطح الناقصي والسطح الزائدي ذو الطيتين والسطح المكافىء الناقص انحناؤهـا تساوقي . || — التضـاد Anticlastic c. يكون

الانحناء تضادياً عند نقطة في منطقة من سطح ما إذا كانت النقط الواقعة على السطح والمجاورة لهذه النقطة تقع في جهتين مختلفتين من المستوى المماس للسطح عند هذه النقطة فالسطح الزائدي ذو الطية والسطح المكافىء الزائدي انحناؤهما تضادي . || (ط) — العظم Bending of Bone . || (هـ) — القضبان أو انثناء القضبان B. of beams هو الفرع الذي يبحث في انحناء القضبان . || العزم الحاني أو عزم الثني B. moment إذا أثرت جملة قوى على قضيب واتزن وتصورنا مقطعاً في هذا القضيب فان هذا المقطع يقسم القضيب إلى جزأين فلو اعتبرنا أحد الجزأين فيكون تأثير القوى المؤثرة على هذا الجزء عند المقطع عبارة عن قوة واحدة وازدواج واحد فتسمى القوة القوة القاصة Shearing force ويسمى عزم الازدواج العزم الحاني B. moment || (ط) التحني (شلل الغواص) Bends(Caisson's disease)=Diver's paralysis وهو انثناء جسم المريض في مرض « القصون » ، وفيه يحدث ألم في الأطراف والبطن بسبب انخفاض مفاجىء في الضغط الجوي . || حنايا المعدة = أحناء المعدة (م حنو) Curvatures of stomach.

حوت

شي (ث) : حوت يونس « رمز جهنم » Léviathan (F) وحش خيالي في الأساطير الفينيقية .

شم (زر) : حوتيات Cétacés(F) رتبة الحيتان من الثدييات تشمل البال والعنبر والدلفين والدخس وخريش البحر الخ .. وكلها تعيش في البحار .

مص (ح) : الحوت يطلق على أنواع كثيرة من رتبة الحوتيات Cetacea(L) من قسم الثدييات Mammalia وهي من الثدييات المائية كبيرة الحجم التي تشبه الأسماك في شكلها العام . وقد يصل البعض منها إلى ثلاثين متراً . وعلى خلاف معظم الثدييات الأخرى لا يوجد على أجسامها سوى بعض الشعيرات ، وتوجد طبقة غليظة من الشحم تحت الجلد لحفظ حرارة الجسم ويداها متحولتان إلى مجدافين وليس لها رجلان . وينتهي ذنبها بزعنفة عرضية تساعدها على الطفو فوق سطح الماء لسهولة التنفس . وتوجد فتحتا الأنف في أعلى الرأس والحيتان حيوانات ولودة وتلد الأنثى حوتاً واحداً عادة في كل مرة وتتراوح مدة الحمل من ١١ إلى ١٦ شهراً حسب النوع . وترضع الأم وليدها من ثديين في مؤخر بطنها . ومن أشهر الحيتان : حوت الأرض الخضراء Balaena mysticetus(Greenland Whale)(E) وحوت العنبر Physeter macrocephalus ويستخرج منه العنبر وكذلك مَنّ القيطس : Spermceti وهو دهن صلب يوجد بالرأس . ويستعمل في شمع الإنارة وفي تحضير بعض المراهم .

حوث

مص (ا ح) : علم الإحاثة Palaeontology (E) . || — — الحيوانية Palaeozoology . || — — — النباتية Palaeobotany . || الإحاثي الحيواني Palaeozoologist . || — النباتي Palaeobotanist

حوج

مص (فل) : حاجة Besoin (F) Need (E)

(١) لغة : ما يفتقر إليه الإنسان .

(٢) فسيولوجيا : حال الكائن تجاه ما هو ضروري لوجوده أو لتحقيق غاية من غاياته ، داخلية كانت أو خارجية ، شعورية أو لا شعورية . ويصحب الشعور بالحاجة ألم وبحث عن وسائل تحقيقها ، وقد تقابل في الاستعمال « الحاجات » « بالرغبات » ، على أن الأولى ضرورية والثانية غير ضرورية . || (ط) الـ — السُعْرية Caloric requirements(E) ما يحتاجه الجسم من الوحدات السعرية (الحرارية) ليقوم بوظائفه ، يحصل عليها من الغذاء .

حوذ

مص (ن) : الحاذَة : هو الشويكة وعاقول الغزال ومرعى الجمال . هو : Fagonia arabica(L) من الفصيلة الرطريطية Zygophyllaceae سوقه قائمة وله أشواك أطول من أوراقه « وهي أذينات متحولة » ، وكثيراً ما تكون بطول السلامى أو أطول . والأوراق مركبة متقابلة ولها عنق بطولها أو أطول . ولون الزهر وردي ناصل . || الحوذان ويطلق على أنواع من جنس Launea من الفصيلة المركبة : Compositae وهي أعشاب معمرة منبسطة تنبت في صحاري وبلاد البحر الأبيض المتوسط وساقها ملساء تتفرع من أسفلها والأوراق مفصصة والنَوْرة هامة صفراء لها زغب والثمرة قصيرة والنباتات غنية بمادة لبنية . ومن أشهر هذه الأنواع : Launea nudicaulis ، L. glomerata ، L. micronata ، L. arabica ، L. angustifolia وقد وردت في أغلب المراجع باسم مرادف هو : Zollikofera ومن أسمائها مرير ، ومرير انثى ، وحويت الكلاب (العرب) وهفيفة (العبابدة) وعذيد ولصلص ، وحديدة وسليح ويرور ، ووديد (سوريا)) لصَيْق وهوية الكلاب .

شم (زر) : حوذان Renoncule(F) (ranunculus) (L) القاموس والمفردات . جنس نباتات عشبية من الفصيلة الحوذانية فيه أنواع تزرع لزهرها وأخرى تنبت برية . || — إفريقي R. pivoine (r.



africanus) . || — أقونطني الورق R. à feuilles d'aconit (r. aconitonifolius) . || — بصلي R. bulbeuse (r. bulbosus) . || — حرّيف = زر الذهب R. âcre ou bouton d'or (r. acris) الثانية مترجمة . || — الحقول = كف الهر = صفيراء R. des champs (r. arvensis) . || — زاحف = كف السبع R. rampante (r. repens) . || — الزُّمَّارين = كبيكج = كف السبع = كف الضبع R. des fleuristes (r. asiaticus) الأسماء الثلاثة الأخيرة في المفردات وغيرها . || — لساني R. langue (r. lingua) . || — مائي R. aquatique (r. aquatilis) . || — نجيلي الورق R. à feuilles de graminées (r. gramineus) . ||

حوذانيات = شقّاريات Renonculacées (F) سماها بوست شقيقية ولم أر لذلك وجهاً الا النسبة الى شقيقة وهي مفرد شقائق في شقائق النعمان الدالة على الشقّار . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين منها الحوذان وشقائق النعمان أي الشقار والظَّيَّان والخربق والشونيز الخ .

شي (ث) : الحوذي Aurige (F) تمثال مشهور في خرائب دلف .

حور

مص (ن) : الحور : تطلق على كافة أنواع جنس Populus(L) أشجار متساقطة الأوراق (سلب) من الفصيلة الصفصافية Salicaceae (وتميز باسم وصفي آخر يدل على النوع كالحور الأبيض والحور الأسود) ويضم جنس الحور ثلاثين نوعاً ، منابتها المناطق الشمالية المعتدلة من الدنيا القديمة والجديدة وهي أشجار سلب تسمو إلى ارتفاع كبير ، وأوراقها بيضية ، أو بيضية مستطيلة ، وهي نورات هرية تزهر قبل الايراق . وتحمل نورات ابطية مدلاة . وأزهارها جالسة أو شبه جالسة . والثمرة علبة بيضية مستطيلة إلى مدورة . ولهذه الأشجار براعم شتوية مزغبة ، مغطاة بطبقة راتينجية ، تجمع وتستعمل طبياً . وفروع الشجرة مزغبة كذلك . وخشب الشجر فاتح اللون ضعيف الصلابة خفيف ، يعيش سنين طويلة إذا حفظ في مكان جاف . ومن أنواعه الحور الأبيض . P. alba وأوراقه خضراء في السطح العلوي بيضاء في السطح السفلي وينمو في المناطق الرطبة . والحور الأسود : P. nigra L. وفروعه منتشرة وأوراقه ملساء لامعة خضراء من سطحيها . والغَرَب أو حور الفرات P. euphratica Oliv وفروعه منتشرة والأوراق ملساء وينمو على شواطىء الأنهار والجداول في وادي الأردن وغيره . كما ينمو في غرود الرمل في جهة خيسة بواحة سيوة . وحور لومبارديا : P. pyramidalis Rosier وفروعه قائمة مكونة شكلاً مخروطياً، والأوراق لامعة خضراء من سطحيها العلوي والسفلي . || (حض) — خشب أبيض اللون Poplar sycamore له مظهر متجانس يستعمل في صنع ألواح خشب الطبقات (الأبلكاش) . || (جغ) محور الأرض Axis, Earth's (E) الخط الوهمي الذي يصل بين



القطبين وتدور حوله الأرض . ‖ (هـ) ــ الأسطوانة الدائريـــة A. of a Circular Cylinder هو المستقيم الواصل بين مركزي قاعدتيهـا . ‖ ــ الاسطوانات A. of cylinders . ‖ الـ ــ الأكبر Major A. هو المستقيم المار ببؤرة القطع المخروطي (أو ببؤرتيه إن كان ذا بؤرتين) عمودياً على دليله . ‖ ــ « پوانسو » المركـــزي Poinsot central a. إذا أثرت جملة قوى على جسم فانه يمكن تحويل هذه القوى إلى لولبية ويسمى مستقيم عمل القوة لولبية محور پوانسو المركزي . ‖ ــ التماثل A. of symmetry المستقيم الذي تتماثـــل بالنسبة اليه أجزاء الجسم أو أجزاء مجموعة ما ... ‖ ــ الدائرة A. of a circle المستقيم المار بمركزها عمودا على مستويها . ‖ ــ الدوران A. of rotation المستقيم الذي يدور حوله الجسم . ‖ ــ الكـــرة Axis of a sphere هو أي قطر من أقطارها . ملاحظة : لما كانت الكرة يمكن حدوثهـــا من دوران نصف دائرة حول قطره إلى أن يعود إلى وضعه الأصلي كان هذا القطر الثابت معتبراً محوراً للدوران ولمنه سمي محور الكرة . ‖ المحوران البيانيان Graph axes هما مستقيمان في الرســـم البياني يختص أحدهما بأحد المتغيرين ويختص الآخر بثانيهما . ‖ المحاور الديكارتية Cartesian A. في المستوي : هما مستقيمان متقاطعان يتخذان أساساً للإسناد . في المكان (in space) هي ثلاثـــة مستقيمات متقاطعة تمر بنقطة واحدة تتخذ أساساً للأسناد ويدل عليها بالحروف س ، ص ، ع ويقال : المحور السيني x-Axis الـ ــ الصادي y-A. الـ ــ العيني Z-A. وتسمى نقطة تقاطعها « الأصل » The origin . ‖ (ط) ــ الحـــوض Axis of pelvis . ‖ ــ الخليـــة Cell a. خط وهمي يوصل بين قطبي الخلية الظهارية . ‖ الـ ــ الدرقي A. Thyroid . ‖ ــ العصبي A. Cylinder زائدة الخلية العصبية التي تنقل دفعاتها إلى خارجها ، وتتكون من لويفات عصبية داخل غلاف الميالين . ‖ ــ العين A. of eye . ‖ الـ = الفـــائق A. هي الفقرة العنقية الثانية . ‖ مخروط الـ ــ العصبي Axon-hillock « وهو غلظ المحور العصبي عند بدايته من الخلية العصبية » . ‖ (اح) صادق ــ Monopodial يوصف به التفرع إذا كان البرعم الطرفي خضرياً ، وتنشأ الفروع على جانبي المحور على التتابع . ‖ مباعد لـ ــ Abaxial اسم للدلالة على السطح أو الوجه البعيد عن المحور لعضو نباتي كورقة أو زهرة أو فرع ينشأ على جانب المحور أو الساق . ‖ مجاور لـ ــ Adaxial اسم للسطح أو الوجه القريب من المحور لعضو النبات كورقة أو زهرة أو فرع ينشأ عـــلى جانب المحور أو الساق . ‖ لا محوري Anaxial تطلق عـــلى الأعضاء أو الأجسام غير المتماثلة فلا يمكن تقسيمها إلى نصفين متماثلين . ‖ الحَوْراء (ج . حوراوات) Nymph . ‖ (جي) محارة Mussel نوع من الأصداف (Shells) ويخصص



إطلاق اللفظ على صدفة الرخويات ذات المصراعين (بلطقدميات Pelecypoda) . ‖ (اح) ــ الأذن Pinna .

شم (زر) : حَوَر Peuplier (F) (populus) (L) يلفظونها بتسكين الواو في الشـــام ، وضبطها القاموس بالفتح . جنس شجر معروف من الفصيلة الصفصافية يزرع حول الجداول لخشبه ، وهو مبذول

في الغوطة حيث مغارســـه تسمى الغياض مفردها غيضة . ‖ ــ أبيـــض P. blanc (p. alba) اعتقد ان الحور الرومي المشهور في الغوطة هو من هذا النوع . ويعرف بأن الصفحة السفلى من ورقته تكوّن فضية اللون عليها زغب أبيض ثلجي . ‖ ــ أسود P..noir (p. nigra) أظـــن أن الحور الفارسي المشهور في الغوطة هو ضرب من هذا النوع . ولعله الضرب المسمى حور ايطاليا . وتكون الخضرة متماثلة في صفحتي ورقته ، ويكون عرض ورقتـــه مساوياً لطولها . ‖ ــ بلسمي P. baumier (p. balsamifera) ‖ ــ رجراج P. tremble. tremble (p. tremula) نوع يزرع لخشبـــه وللتزيـــين . ‖ ــ ــ كاذب P. faux-tremble (p. tremuloïdes) . ‖ ــ فراتي = غرَب P. de l'euphrate (p. euphratica) نوع مبذول على شواطىء الفرات حيث يعرف باسم الغرب . ‖ ــ كبير الأسنـــان P. à grandes dents (p. grandidentata) . ‖ ــ كنـــدي P. de canada (p. canadensis) . ‖ ــ مختلـــف الورق P. hétérophylle (p. heterophylla) . ‖ حوراء = عذراء Nymphe (F) طور انتقالي بين اليرقانة والحشرة الكاملة وهـــو في حرشفية الأجنحة يسمى Chrysalide أي خادرة .

شي (ث) : حور Basane (F) جلد رقيق وقيل ملون بألوان مختلفة . ‖ حواري = رســـول Apôtre . ‖ محور Essieu جذع في المركبات . ‖ ــ = مركز Axe .

جر (فر) : محور Axe (F) axis (E) الحديدة



التي تدور عليها البكرة ، وكذلك الخط الواصل بين قطبي الكرة . ‖ الـ ــ الأســـاسي A. radical . radical a. . ‖ ــ أصلي A. Principal . principal a. . ‖ الـ ــ الاكبر Grand a=major a. . ‖ ــ البصـــر A. optique de l'oeil . optic a. of eye . ‖ الـ ــ البلـــوري A. cristallin=crystalline a. . ‖ ــ « پوانسو » المركزي A. central de poinsot=poinsot central a. . ‖ ــ التناظر A. de symétrie=a. of symmetry . ‖ ــ الحمود او التعـــادل A. neutre (d'un aimant)=neutral a. . ‖ ــ الدائرة A. du cercle=a. of a circle . ‖ ــ الدوران A. de rotation=a of rotation . ‖ الـ ــ السلـــيم A. neutre (d'un poutre) . neutral a. . ‖ ــ السيني س A. des x=x-a. . ‖ ــ الصادي ص A. des y=y-a. . ‖ الـ ــ الضوئي (او البصري) A. optique=optical a. . ‖ ــ العدسة A. de lentille=a. of lens . ‖ الـ ــ العيني ع A. des z=z-a. . ‖ ــ الكرة A. de la sphère=a. of a sphère . ‖ ــ المرآة A, de miroir=a. of mirror . ‖ الـ ــ المغناطيسي A, magnétique=magnetic a. . ‖ متحدالمحور Coaxial=coaxal (co-axial) . ‖ محاور أساسية Axes principaux=principal axis . ‖ الـ ــ الديكارتيـــة A. cartésiens . cartesian a. . ‖ ــ الضوئية للبلورة A. optique d'un cristal=optic a. of crystal . ‖ محوري Axial (F) (E) .

شق (ط) : محور = الفقرة الرقبية الثانية (الفائق) Axis (E) . ‖ ملقط الجر المحوري (الجنين) A. traction forceps . ‖ محـــور اسطواني Axon = axis cylinder .

حوز

مص (ق) : الحـــائز Tiers détenteur T. acquéreur (F) . ‖ (جغ) حوز المينـــاء Hinterland (E) منطقة تمتد وراء الميناء وتمده بمعظم صادراته ، وتتوزع فيها معظم وارداته .

جر (فر) : المحاز Portée (F) span (E) . ‖ منحاز زالي Partielle=partial charge . ‖ حيز تمثيلي E. représentatif =representative space . ‖ ــ قراداي المظلم E. sombre de

الكاثود — || . Faraday= faraday's dark s.
E. s. de la cathode = cathode d.s. المظـلم

مص (ط) : حيز (E) Region || الـ — النخامي
. Space, Pituitary || (نف) انحياز = تحيز
Bia موقف يتضمن تأييداً أو رفضاً لنظرية أو
عرض . ينشأ عن تأثر انفعالي سابق موجه لحكم
الفرد . || (الك) — القطع Cut - of b. voltage
فلطية الانحياز التي يلزم توصيلها بشبكة الصمام
الإلكتروني لإيقاف مرور التيار في دائرة الأنود .
|| مقاومة — الشبكة B. resistor هي المقاومة التي
إذا وصلت بالشبكة ومر فيها التيار تؤدي إلى
هبوط فلطية الشبكة . || (ق) الحيازة (وضع اليد)
. Possession (F) || — المستمرة P. continue .
|| — بحسن النية P. de bonne foi . || — بسوء
النيـة P. de mauvaise f. . || — المبهمة
. P. équivoque || — الصريحة P. non é.
|| — الخالية من النزاع P. paisible . || — العابرة
. P. précaire ou détention || — الظاهرة
. P. publique || — المعيبة B. vicieuse . || —
في المنقول سند الملكية = — المنقول حجة تملكه
. En fait de meuble p. vaut titre || —
بالواسطة P. par intermédiaire . || (مر)
أحياز « فونتانا » (E) Fontana, Spaces of .
وتوجد في الرباط المشطي القزحي .

شق (ط) : انحياز = ميل = حسية الانجاه (علم
الخلية) Tropism = tropistic action . || —
أرضي Geo-T. . || — ضوئي Photo-T. .
|| — كيميـائي Chemio-T. . || — للشمس
Helio-T.

مد : حيز (مقابل) Espace (F) .

حوص

شق (ط) : حـوص (E) Xerophthalmia
جفاف العين .

حوض

شم (زر) : حوض Bassin (F) مصنع طبيعي أو
صنعي للسقي في الحدائق . || — = بركة Étang
ج احواض وبرك . وتكون طبيعية أو صنعية لتربية
السمك خاصة . || — = مربى المائيات Aqua-
rium(L) ج أحواض وحياض وحيضان . الماء أو
بركة يملآن ماء ويجعلان مسبحاً أو مربى للسمك أو
للنباتات المائيـة . || — السمك = مسمكة
Vivier(F) حوض يُجدد ماؤه ويربى فيه السمك .
والمسمكة مشتقة على وزن مفعلة يفيد اقرارها . ||
حوضية = زهرة الحوض = أنقولية Aquilegia



معنى الاسم العلمي حوض (L) (ancolie) (F)
الماء ، الماعاً الى انقـلاب فمالاتها قروناً واقماعاً .
وذكر بعضهم ان الاسم العلمي والاسم الفرنسي كليهما
من Aquila أي العقاب لسبب مجهـول . ولذلك
كدت أسميها عقابيـة . وهي تسمى حلقة المحبوب
بعامية الدماشقة. جنس زهر من فصيلة الشقيقيات .
|| — ألبية A. alpina (a. des alpes) . ||
—أولنبية A. olympica (a. du mont olympe)
. || — الحدائق A. vulgaris (a des jardins)
. || — ذهبية A. chrysantha (a. à fleurs
dorées) . || — زرقـاء A. cærulea (a.
bleue) . || — سيبرية A. sibirica (a. de
Sibérie) . || — عطـرة A. fragrans (a.
odorante) . || — كليفرنية A. californica
(a. deCalifornie) . || — كنـدية A.
canadensis (a. duCanada).

جر (فر) : حوض (E) vat (F) Bac . || —
= بركة Bassin = basin . || — Cuve=cup
شي (ث) : حوض العمود = حاصرة Apophyge
(F) . || — القناة Bief ما كان في القنـاة بين
سكرين . || — المطر Impluvium بركـة
تكون في أفناء البيوت الرومانية لجمع ماء المطر .
شق (ط) : حوض (E) Pelvis . || — كاذب
False P. . || — مسطح Flat P. . || مقياس
الـ — Pelvimeter . || حوضي = نسبة للحوض
Pelvic . || حويضة = حوض الكلية Kidney
P. . || التهاب الـ — والكلية Pyelonephritis .
|| تصوير — Pyelography .
مص (جغ): الحوض Basin(E) (ا) جزء من سطح
الأرض تميل فيه الطبقات من كل ناحية في اتجاه
المركز . (ب) حوض النهر : المنطقة التي يصرف
النهر وروافده ماءهـا . (ج) حوض البحيرة :
الحوض الذي تملأه مياه البحيرة . (د) الحوض : كل
انخفاض في سطح القشرة الأرضية سواء امتلأ بالماء
أم لا ، ويختلف عن الوادي في أنه أكثر اتساعـاً
. || (حض) — Container (E) خزان المادة التي
توضع في الخـلاط . || (جي) — تبخيري
Evaporite B. هو حوض ترسيبي داخل القـارة
وفي مناخ حار يؤدي إلى زيادة التبخير وترسيب
الأملاح مثل حوض البحر الميت . || — التبريد
Quenching trough حوض يلحق بالكور ،
يملأ بالمـاء لتبريد الحديـد الساخن . || —
عميق لا هوائي Deep Anaerobic Basin هو
حوض ترسيبي على شكل منخفض عميق في قـاع
المحيط . || — قاري Continental b. هو حوض
الترسيب المحتجز داخل القارة مثل البحر الأسود .
|| — قليل الترسيب Starved b. حوض قليـل
الترسيب لاحتجازه بين شعاب مرجانية أو غيرها
تمنع تسرب الرواسب إليه ويتميز عـادة بوجود
الطفول السوداء . || — مُحتَجز Barred b. هـو
حوض الترسيب الذي يحول بينه وبين المحيط عائق
بري من جزيرة أو سلسلة جزر تبدو ممتدة أمامه
فتعوق الإتصال المباشر للحوض بالمحيط وتؤدي إلى
وجود بيئة ترسيبية تقل فيها حركة الماء وبالتالي
ما تحويه من الأكسجين ومن ثم يقل الاتصال الحيوي
كبحر اليابان . || — المحيط Ocean b. هـو
المنخفض من الأرض المغطى بماء المحيط . || — محيطي
Oceanic b. هو حوض ترسيبي بين القارات مثل
حوض المحيط الأطلسي . || (حض) — الغسل
Lavabo-wash-b. حوض صغير يصب فيه الماء
من حنفية أو أكثر للغسل . || (ط) الـ — الأنثوي
Gynaecoid pelvis « حوض نسائي مدخله بيضي
الشكل » . || — الذكري Android p. حوض
نسائي أغور تجويفاً شكله أقرب للمخروط يشبه
حوض الذكور السوي . || — العظمي Bony p.
. || — القردة العليـا P., Anthropoid
(pithecoid p.) حوض نسائي يشبه ما للقردة
العليا طويل ضيق بيضي قطره « الأمـامي
الخلفي » أطول من المستعرض . || الـ — المفرطح
P., Platypelloid (platypellic) p. وفيه تقصر
جميع الأقطار الأمامية الخلفية . || — منقبض
Contracted p. . || (مر) — الانزلاقي
P., spondylolisthetic « وفيه تنخلع الفقارة
القطنيـة الأخيرة أمام العجز فتضيق فتحة الحوض
العليا » || — الحقيقي = — الصحيح P., true هو
مـا تحت الحافة . || — روبرت P., Robert's
وفيه ينعدم جناحا العجز فيضيق القطر المستعرض
والأقطار المورية . || الـ — الزائف = الـ — الكاذب
P., false . || — قمعي Funnel shaped p. وهو
حوض ضيق المخرج . || — الكلية P. of kidney
. || — مُدغَم P, assimilation وفيه تندغم بالعجز
فقـارة من فقارات القَطَن . || الـ — المفلوح
P., split وفيه يكون الارتفاق العاني منعدمـاً
وعظما العانة متباعدين . || — نيجل Naegele's p.
حوض مائل لفقد أحد الجناحين من العجز . ||
التهاب — الكلوة Pyelitis . || التهاب أوردة —
الكلوة Pyelophlebitis . || توسُّع — الكلوة
Pyelectasis . || حافة — Pelvis, brim of .
|| مخرج الـ — P., outlet of . || مدخـل —
Inlet of the p. . || المضيق الأسفل لا —
Lower pelvic strait . || المضيق الأعلى لا —
Upper p. s. . || التلوّي الحوضي Tortipelvis
اختلال من أهم ظواهره تقبضات عضلية تحـدث
تشوهات غير عادية في الصلب (العمود الفقاري)
والوركين . || الجزء الـ — Pelvic portion . ||
القولون الـ — P. colon . || كُلاء حويضي
Pyelonephrosis مرض الكلوة وحويضها .

حوط

شم (زر) : حائط = جدار = جَدر Mur (F)
ج حيطان وجُدر وجدران . ما يبنى حول البيت
أو غرفه ، أو حول البستان أو الحقل لصيانتها أو
لفصلها عن الأراضي المجاورة . || (رج): المحيط
الأصغر Girth (E) minimum circonférence
minimum (F) هـو عموماً محيط عُيِّن مقدماً فلا
يجب ان تقطع شجرة محيطها أقل منه . ويعين هذا
الحد الأدنى للمحيط إما بالنسبة الى القطعات الأساسية

التي تنفذ ، وإما باعتباره حداً مطلقاً يجب مراعاته محافظة على الشجر . || المحيـــط التجاري .,G exploitable=c. marchande أصغر محيـــط «لساق الشجرة» على ارتفاع الصدر يعتبر ما زاد عليه كافياً لأن يجعل الأشجار قابلة لتحويلها خشباً . || — — المتطرف G.,top=c. marchande au fin bout هو في الأشجار القائمة المحيط عند أعلى طول تجاري للساق . || — الحد C. limite (F) هو في البيع أو عند إعطاء إجازة بالقطع ، المحيط الذي يجب عند بلوغه ان تستثمر جميع أجزاء الجذع أو الشجرة ، على شكل خشب للعمل أو حطب للنار . || طائفة — G.,class=classe de c. إحـــدى الفواصل « الطوائف » التي يقسم اليها سلم محيطات الأشجار القائمة أو محيطات الجذوع بغية تصنيف تلك الأشجار او تلك الجذوع . وهي أيضاً الأشجـــار والجذوع التي تدخل في تلك الفـــاصلة . || — على ارتفاع الصـــدر G.,breast height=c. à hauteur de poitrine محيط الساق يقاس عموماً على القشرة وعلى ارتفـــاع الصدر . || — في الوسط G.,mid =c. au milieu محيط شجرة أو قطعة من الجذع يقاس في منتصف طولها . || — المتوسط G.,mean=c. moyenne المحيط الذي يحصل من متوسط المساحة القاعدية لجملة من الأشجار أو لحزيجة . ويطلق أحياناً على الوســـط الحسابي للمحيطات ؛ ولكن ذلك لا يوصى به . || (زر) محيطي Périgyne (F) المعنى الأصلي للكلمة الفرنسية « حول الأنثى » . نعت يطلق على الأسدية خاصة عندما تكون مرتكزة عـــلى قرص الزهرة حول المبيض . يقال أسدية محيطيـــة ، وزهرة محيطية الأسدية وهكذا .

مد : محيط الجبلة (مقابل) Éctoplasme (F) . || المحيط الكوني Environments (E) .

جر (فر) : المحيط Perimètre (F) perimeter (E) . || — الدائرة Circonférence=circumference (of a circle) .

شي (ث) : حائط Mur (F) . || — داخلي Refend . || محيط = نطاق Contour . || محاط Cantonné يقال جرس محاط بأربعة أجراس.

مع (تب) : بالاحاطة = بالالتفاف Par enveloppement . || الاحتياطيون = اللاعبون Remplacants .

شق (ط) : محيط Periphery (E) . || التهاب — الطحـــال Perisplenitis . || — — الرحم Perimetritis . || — — الوريـــد Periphiebitis . || — العصب = غلاف العصب Perineurium . || — الكلية Perirenal . || لحمة ليفية محيطـــة Perimysium . || محيطي Peripheral .

مص (اح): حَوط الحجاج Circumorbital (E) حلقـــة من عظام صغيرة قشرية تحيط بالحجاج في بعض الأسمـاك . || (ق) الحـــائط المشترك Mur mitoyen (F) . || حيطان السور Murs de clôture . || التحويط أو التسوير الجبري C. forcée . || (جغ) محيط Ocean (E) العظيم من البحار يحدق باليابس وأكبر المحيطات المحيط الهـــادي الذي يفصل آسيا واستراليا عن الأمريكتين والأطلسي الذي يفصل اوربا وافريقية عن الامريكتين . || (م) — Perimeter هو الخط المنحني أو المنكسر الذي يحدث شكلاً هندسياً . || (جي) — التاج Ambitus المستوى الذي يمثل اكبر اتساع في الدرقة في القنفذانيات . || الـ — المائي Hydrosphere هو ما يكسو سطح الأرض وما يتخلل قشرتها من ماء . || — الهوائي = — الجوي Atmosphere هو المنطقة الهوائيـــة التي تحيط بالأرض . || — اليابس Lithosphere هو القشرة الأرضية وهي الجزء الخارجي الصلب من الأرض . || (اح) — بالمريء Circum-oesophageal ويوصف به ما يحيط بالمريء على شكل حلقة كالعصب حول المريئي في اللافقاريات. || — بالبلعوم C.-pharyngeal || (جي) جب الـ— Oceanic deeps, Abyss, Abyssal depth هـــو أعمق مكان في المحيط . || رصيف — O. (Deep Sea) Platform هو ذلك الجزء من قاع المحيط الذي يصل بين منحدر القارة وأعماق المحيط وهو متدرج الانحدار . || (بك) محيطي Peripheral . || (جي) المحيطات Oceans هي المنخفضات العظمى في سطح الأرض المغطاة بالماء . || أبو — Panthalassa المحيط العالمي الأول الذي يعتقد أنه تحول إلى المحيطات الحاليـــة لتفتت أم القارات وانجراف الكتل الناشئة عن ذلك . || (تأ) الاحتياطي Fonds de réserve(F) المبلغ الذي يرصد لتقوية ائتمان الشركة وتمكينها مـــن الوفاء بما قد يترتب عليها من التزامات . || — الاخطار الجارية R. pour risques en cours ما يحتجزه المؤمن من الأقساط المدفوعة له أثناء سنة مالية لمواجهة التزامه بضمان الأخطار المؤمن منها وذلك عن المدة التي لم تنته بانتهاء السنة الماليـــة. || — الأقساط R. des primes ما يضيفه المؤمن للقسط الحقيقي في السنوات الأولى من التأمين من خطر متزايد بقسط ثابت وذلك لتكملة هذا القسط عندما يصبح في السنوات الأخيرة من هذا التأمين أقل من القسط الحقيقي بسبب تزايد الخطر . كما هو الشأن في حالة التأمين من الوفاة بقسط ثابت . || — التعويضات التي لم تسوَّ بعد (تحت التسوية) R. pour sinistres non encore règlés (restant à règler) أموال يخصصها المؤمن في نهايـــة سنة ماليـــة لدفع التعويضات عن الأخطار التي تحققت أثناء هذه السنة ولم يتم الوفاء بها لأصحابها ويقوم المؤمن بترحيل هذه الأموال لحساب السنوات التالية حتى تستقل كل سنة مالية بالتعويض عن الأخطار التي تحققت فيها . || الـ — الحسابي R. mathématique المبلغ الذي يتعين على شركة التأمين أن تحتفظ به لمواجهـــة الالتزامات النـــاشئة عن وثائق التأمين السارية . || — الرواتب R. pour rentes ما يحتجزه المؤمن من الأقساط المدفوعة له في سنة مالية لمواجهة التزامه بدفع الرواتب لأصحابها عند استحقاقها . || الـ — الاتفاقي Fonds de r. statutaire . || — القانوني F. de r. légal . || الاحتياطات الفنية R. techniques مبالغ يتعين على المؤمن تكوينها وترحيلها في نهاية كل سنة ماليـــة إلى حساب السنوات المالية التالية لمواجهة الالتزامات الناشئة في ذمته عن عقود التأمين التي يعقدها خلال السنة المالية والتي لا تنقضي بانقضائها وتشمل هـــذه الاحتياطات : احتياطي الأقســـاط واحتياطي الرواتب واحتياطي الأخطار الجـــارية واحتياطي التعويضات التي لم يتم دفعها .

حوف

شي (ث) : حافة Limbe (F) حرف (كحافة مسيل الابريق) .

حوق

جر (فر) : الحوق Périmètre (F) perimeter (E) الاطار المحيط بالشيء .

مص (اح) : حُـوق الفـم Peristome, Peristomium (E) وتطلق في بعض الأوليات الحيوانيـــة وديدان الأرض على المنطقة التي تحيط بالفم .

حول

مص (ط) : الحَوَل Squint (E) اختلاف محـوري العينين . || الـ — الحـركي Strabismus, Kinetic نوع من الحول ينشأ من تهيّج داخـل الجمجمة مثـل الالتهاب السحائي . || — الحلمة Circumpapillary . || — الكامن Heterophoria = Latent squint حالة يميل فيها محورا الابصار لعدم التـوازن ممـا تصححه خاصية المزج . || حول النواة Perinuclear . || الدّمة — الشرج Perianal haematoma . || العـدوى — نهاية السن Periapical infection of teeth . || الضمور — القرص Circumpapillary atrophy . || (اح) حَوليّ Annual وتطلق على نباتات تتم دورتها في مدى حول أو في موسم مثل نبات القمح والذرة . || حَولِيّات Therophytes A.s = نباتات تتم دورة حياتها في موسم نمو واحـد كل عام وتظل بذورها كامنة في خلال الفصـل غـير الملائم . || حائل اللون Discoloured . || (ق) حال الشخص État de la personne (F) status (E) . || (اج) حـــالة Case (E) . || (مؤ) — Status (E) Statut (F) . || (جي) — انتقالية Transient state (E) هي حالة وسط بين حالتين تمرّ بها ظاهرة في أثناء تغيرهـا من إحداهما إلى الأخرى . || (جغ) — التوازن Isostasy حالة سطح الكرة الأرضية حينما لا يعتريه اضطراب تما من زلازل أو غيرها . || (ط) — تنكرز تجلطي ، Coagulative necrosis في منطقة من النُسُج بسبب الأنيمية الناشئة عن إعاقة الدورة الدموية لهـــذه المنطقة . || الـ — التوتية اللمفيـــة Status thymico-lymphaticus وهي حـــالة تشبه اللمفية فيها يكبر النسيج اللمفي الغدي والغدة التوتية . || — اللمفية S. L. وتحدث في الطفولة بسبب تكاثر الأنسجة اللمفية . || (طن) — العادية

Normal state » وتطلق على حالة الخمود
Ground s. » . || (ق) – الضرورة État de
nécessité (F) . || الأحوال الشخصية
Statuts personnels (١) يقصد بها المسائل
التي يكون موضوعها الشخص . (٢) وتطلق
أيضاً على القوانين التي تحكم هذه المسائل . || –
العينية S. réels (١) يقصد بها المسائل التي
يكون موضوعها المال . (٢) وتطلق أيضاً على
القوانين التي تحكم هذه المسائل . || نظرية الأحوال
Théorie des s. يراد بنظرية الأحوال مجموعة
القواعد الفقهية التي وضعها رجال الفقه في أوروبا
ابتداء من القرن الثالث عشر إلى ما قبل الثورة
الفرنسية لفض التنازع بين قوانين البلد الواحد
(التنازع الداخلي) ثم لفض التنازع بين قوانين
البلاد المختلفة (التنازع الدولي) .|| (اح) حالات
الانقسام Modes of Division (E) . || (ط)
– منتشرة Sporadic cases . || (مؤ)
أحال على اللجنة المختصة To remit to the
appropriate committee(E) Renvoyer à la
commission compétente (F) . || (ق)
الإحالة Renvoi (F) هي فكرة تقضي بتطبيق
قواعد الإسناد في القانون الأجنبي المختص بحكم
العلاقة بمقتضى قواعد الإسناد في قانون القاضي
المطروح أمامه النزاع . || – بالرد أو
الإحالة ذات الدرجة الواحدة R. au premier
degré·R. proprement dit·Rémission هي
الإحالة من القانون الأجنبي الواجب التطبيق إلى
قانون القاضي المطروح أمامه النزاع : || – بغير
الرد أو الإحالة ذات الدرجة الثانية R. au
second degré · R. absolu · Transmission
هي الإحالة من القانون الأجنبي الواجب التطبيق على
غير قانون القاضي . || (مؤ) – على الشرطة
To hand over to the police authorities (E)
. Remettre aux autorites policières(F) ||
(اح) تحوُّل Metamorphosis (E) تغير عضو
في شكله إلى شكل عضو آخر كتغير الساق إلى
شكل الورقة أو السداة إلى شكل البتلة ...
وهكذا . || (ط) – = تحويل Version
تغير أو تغيير وضع الجنين في الرحم لتسهيل
الولادة . || (جي) – التماسي (الحراري)
Contact Metamorphism (Thermal M.)
تحول الصخور بملامستها للكتل النارية التي تنبعث منها
حرارة عظيمة ولبعض السوائل النشيطة كيميائياً .
|| – الديناميكي (الحراكي) Dynamic M. تحول
الصخور بالاحتكاك الناشيء عن حركتها . ||
(ط) الـ – الأسبستوسي (للغضروف الزجاجي)
Asbestos transformation (of hyaline
cartilage) » وهو أحد أنواع تحرّض الغضروف «
|| (جي) هالة – = نطاق – Metamorphic
Aureole المنطقة من صخور الإقليم التي تحيط
بالكتل النارية ، وتظهر فيها علامات التحول .
|| (اج) تحويل Transference (E) . || (ق)
الـ – Spécification(F) .|| (ط) – Version (in

Midwifery (E) وهو تغيير وضع قطبي الحمل
بالنسبة لجسم الأم . || – الخارجي V., external
وفيه تستعمل اليدان من الخارج . || – الرأسي
V., cephalic . || – مشترك V., combined
وتستعمل فيه اليدان إحداهما من الخارج والأخرى
من المهبل ويشمل النوعين الآتيين : (١) – القطبين
Bipolar v. تحويل مشترك يستخدم فيه أصبعا
إحدى اليدين من داخل الرحم واليد الأخرى من
الخارج (٢) – داخلي Internal v. تحويل مشترك
تستعمل فيه إحدى اليدين جميعها داخل الرحم والأخرى
من الخارج . || – المقعدي V., podalic . || (ق)
– التأمين Transmission de l'assurance (F) .
|| – العقد = تحول العقد Conversion du contrat
|| – المحفظة Cession de portefeuille . || (فن)
علامة الـ – Accidental (E) . || – – المضاعف
Double sharp or d. flat (E) . || (حض)
تحول : Transformer جهاز به ملفات الغرض
منه رفع أو خفض الجهد الكهربائي أي الفلطية .
|| (جي) الحوالة Diversion of streams تحول
الماء من مجرى إلى آخر . || (ق) – الحق
Cession de créance (F) . || – الدين C. de
dette . || (اح) الاستحالة Transformation .
|| (طبع) – Change of State (E) تغير
المادة من حالة إلى أخرى من أحوال الصلابة
والسيولة والغازية . || (طن) – Transmutation
تحول ذرة عنصر إلى ذرة عنصر آخر . || (فل)
– Alteration (E) Altération (F) تغير في
الكيف . (أرسطو) . || (ق) – التنفيذ
Impossibilité d'exécution (F) .

كوش (فل) : حال Mood (E) mode (F)
(١) كيفية غير محسوسة بذاتها سريعة الزوال مثل
غضب الحليم (نجاة ، ٨١) . (٢) ما يحدد الشيء.
يقول ديكارت » حين أتحدث هنا عن الوجوه أو
الأحوال ، لا أعني شيئاً سوى ما سميته في موضع
آخر بالصفات أو الكيفيات . ولكني حين أجعل في
الاعتبار ان الجوهر متأثر ومتغير بها أستعمل لفظ
» الحال Mode « أو » الوجه façon « . وحين
يكون هذا التأثير أو التغير داعيا الى تسمية الجوهر
جوهراً ، أطلق اسم » الكيفية qualité « على
الوجوه المختلفة التي تجعله خليقاً بهذا الاسم . واخيراً
حين ارى بوجه عام ان هذه الأحوال او الكيفيات
قائمة في الجوهر ، دون ان انظر اليها الا باعتبارها
متعلقات لذلك الجوهر ، حينئذ نسميها » صفات
Attributs « ومن حيث أنه لا ينبغي ان أتصور
في الله أي اختلاف او تغير فإني لا أقول بأن فيه
أحوالاً أو كيفيات ، بل فيه صفات »Principes,
56« . (٣) عند سبنوزا في مقابلة » صفة «
Attribut : » أعني بالحال ما يطرأ على الجوهر ،
أو ما يوجد في شيء غير ذاته ويتصور بشيء غير
ذاته « (Ethique,df. 5) . (٤) عند جون
لوك الأحوال هي الأفكار المركبة التي لا تتقوم
بأنفسها كالمثلث والعدد . || – الطبيعة State of

nature (E) état de nature (F) (١) استخدم
هذا المصطلح روسو للدلالة على ان الإنسان كان
متوحداً في الغاب وكان حراً مستقلاً . (٢) قانون
الحالات الثلاث The three Loi des trois états(F)
stages(E) يقول أوجست كونت ان العقل الإنساني
قد مر بحالات ثلاث : حالة لاهوتية état
théologique كان دأب العقل فيها البحث عن
العلل المفارقة للأشياء . حالة ميتافزيقية état
métaphysique يرمي فيها العقل الى البحث عن
العلل الذاتية التي يتوهمها في باطن الأشياء . حالة
واقعية état positif يدرك فيها العقل امتناع
الحصول على معارف مطلقة فيتدبر همه على تعرف
الظواهر واستكشاف قوانينها.|| إحالة Change(E)
changement(F) . (١) فعل يحدث تشكيلاً في
إحدى خواص الشيء ، او في بعضها . (٢) تحول
الشيء الى شيء آخر أو إحلال شيء محل شيء آخر
(لالاند) . || تحول Transformism .
transformisme نظرية علمية تزعم عدم ثبوت
الأنواع الحية لأنها في تطور متواصل . || – حاسم
Conversion . conversion . أصل معناه هو
التوجيه والإدارة ، ولكنه يقال على من يهتدي الى
الإيمان بعقيدة ما . || – مفاجيء = Mutation
mutation . (١) يقصد به على الأخص التغير
الاجتماعي . (٢) تحول مفاجيء في الأنواع الحية
قال به دي فريز De Vries وتابعه لامارك ، والذي
قصد به إما تعديل الأعضاء وإما نقلها من موضع
الى آخر من جسم الكائن الحي كأن تنتقل العينان
من مكانها الطبيعي الى المكان الغريب المعروف في
الأسماك . || تحويل = Transference
transfert . (١) في التحليل النفسي يقصد به
انتقال مشاعر المريض العقلية ، أثناء التحليل ،
سواء كانت مشاعر المحبة أو الكراهية من المواقف
أو الأشخاص التي ابتعثتها أصلاً ، ودورانها حول
شخص المحلل نفسه . (٢) تحويل القيم ومعناه أن
يتخذ الرمز قيمة الشيء المرموز اليه أو تتخذ الوسيلة
قيمة الغاية . (٣) تحويل الاحساسات أي أن تحس
الذات باحساسات الغير . (٤) عصاب تحويلي
Transference neurosis(E) : مرض نفسي تكون
الأسباب فيه راجعة الى علاقات النفس المبكرة
بالموضوعات الخارجية .

شم (زر) : تحوُّل Métamorphose(F) تغير في
الشكل أو في البناء يحصل في حياة بعض الحيوانات
ولا سيا الحشرات . يقال مثلاً تتحول هذه الحشرة
من يرقانة الى عذراء فإلى حشرة كاملة . والانسلاخ
Mue في الحشرة يرافق التحول . وفي النباتات
يكون التحول تغيراً في بعض اعضائها يجعل هذا
العضو يتكيف للقيام بوظائف خاصة . || (رج)
– = تحويل Conversion (F) (E) (أ) في خطة
الاستغلال : هو التحول من طريقة حراجية الى
أخرى ، او تبديل أنواع من الشجر بغيرها (ب) في
الاستعمال : هو على العموم تحويل الشجر الى أي
نوع من المنتجات ، وعلى الأخص تحويله الى أخشاب
منشورة .

مد : تحويل (مقابل) (F) Transmutation .
|| محال Invraisemblable . || الحولاء Poche
des eaux . || حؤول كلوي Néphrosis .
شق (ط) : يحول = يبدل Denature (E) ينزع
طبيعة الشيء . || تحول = تبـدل Transfor-
mation . || ـ خلوي = حؤول Metamor-
phosis . || ـ نسجي = تنسج Metaplasia
. || حؤول = تحول Degeneracy . || تحويل
= قلب Version . || ـ رأسي Cephalic V.
. || ـ قدمي Podalic V. || حالة Case
. || سجل الـ C. Book . || ـ Status
|| ـ صرعية S. epilepticus . || ـ لنفاوية
S.Lymphaticus . || ـ الخبل = ذهول
Stupor . || ـ السبات Comatose . || ـ
عقدية Streptolysin . || حوّل Stool . ||
ـ (امراض العين) Squint . || اصلاح الـ ـ
Strabismus = Squint . || ـ متبـاعد
Divergent S. . || ـ متقارب Convergent
S. . || ـ الجمجمة Pericranium . || ـ
الخلوي Pericellular . || تشمع ـ ـ P.
Cirrhosis . || ـ الذروة Periapical . ||
غشاء حول الرحم Parametrium . || التهاب
ما ـ ـ parametritis . || التهاب ما ـ
الأعور perityphlitis . || ما ـ الاحليلي = ـ
الاحليل periurethral . || ـ اللوزة periton-
sillar . || خراج ـ اللوزة p. abcess . || ـ
اللاط pericementum . || التهاب ما ـ اللاط
pericementitis . || ما ـ الوعائي = حول
الوعاء أو الاوعية perivascular . || متحولات
خاصة Entamœba . || ـ ـ كولونية E.
Coli . || ـ لثوية E. Gingivalis . || ـ
حالة للنسج E. Histolytica . || إستحالة =
تنكس Degeneration . || ـ جبنية Caseous
D. . || ـ زجاجية Hyaline D. . || ـ
غروية = غرائية Colloid D. . || ـ شبه اللبفية
Mucoid D. . || ـ شبه مخاطية Fibroid d.
|| ـ شحمية Fatty d. . || ـ شيخية Senile d.
. || ـ كلسية Calcareous D. . || ـ منشبة
بالشحـم Lipoidal D. . || ـ نشويدية
Amyloid D. . || ـ شمعية Waxy D. .
جر (فر) : تحول الطاقة Transformation de
l'énergie (F) transformation of energy (E) .
|| الـ ـ النووي T. nucléaire=nuclear t. .
|| التحويل = الفكاك T=t: transfor-
ming . || ـ الاحداثيـات T. de coordo-
nnées=coordinate t. . || ـ المعادلات T.
des équations=t. of equations . || محول
Transformateur=transformer . || ـ التيار
T. de courant=current t. . || ـ خافض
للتوتر T. réducteur de tension=step down t.
. || ـ ذو توتر عـال T. haute tension
heigh tension t. . || ـ ذو نواة T. à noyau.
core t. . || ـ رافع للتوتر T. élévateur de
tension=step up t. . || محولة ذاتيـة
Autotransformateur = Autotransformer
. || الاستحالة Changement d'état=change
of state . || ـ (عنصر كيميـائي الى عنصر
آخر) Transmutation=transmutation .
|| ـ العناصر إصطناعيـا T.artificielle des
élements = Artificial t. of elements
nts . || حائل Barrière=barrier . ||
ـ (الامواج) B. (d'ondes) = b. . || ـ
الجهد B. de potentiel=potential b. . ||
الـ الصوتي B. sonore=sound of b. ·
شي (ث) : حائل اللون Décoloré (F) . ||
محولة الهواء = مانعة الهواء Abat-vent ·
مع (سك) الحالة المحتدمة = محور ساخن Hot
Axle (E) .

حوم

شم (زر): حوّام النحل Bondrée apivore (F)
(L) (pernis apivorus) عن معجم الحيوان .
طائر من الجوارح نفعـه أكثر من ضرره ، يأكل
الزنابير والعظـاء والضفادع والأساريع وبعض

القوارض .

جر (فر) : الحومان Giration (F) gyration
(E) . || حوماني Giroscopique=Gyroscopic
شي (ث) : حُوْمة = در النجف = مها (مقابل)
Cristale de roche (F) . || ـ ـ = زمرد مصري
Béryl .

حون

شي (ث) : حانة (مقابل) Cabaret (F) .

حوي

شم (زر) : حُـوَّاء Zollikoferia fallax ou
launæa fallax (L) عن بوست . أما شوينفرت
فقد جعل الحواء مقابل Z. nudicaulis وهذا النوع
الأخير في كتاب بوست « الطبعة الثانية » الهندبا ،
نقلاً عن فورسكال ، والهندبا غيره . وواحدة الحواء
حواءة . بقلة برية من الفصيلة المركبة يأكلها الناس
والدواب . || حُوّة robe Louvet (F) صفرة
الى سواد ، أو شقرة الى سواد ، فالفرس احـوى
وهي حوّاء .
جر (فر) : المحتـوى الرطوبي Teneur en
humidité (F) moisture content (E) .
مص (فل) : محتوى Contenu (F) Content (E)
ما تضمنه شيء آخر ؛ ومحتوى الشعور في لحظة
معينة هو مجموع ظواهره الماثلة فيه والمقومة له .
|| (ط) محتويات Contents .

حيث

مص (مؤ) : الحيثيات Whereases, recitals
(E) Considérants, attendus (F). .

حيد

جر (فر) : حيَّد Diffracter (F) to diffract
(E) . || حيود Diffraction=diffraction .
|| الـ ـ فوق السمعي D. ultra-sonore=ultra-
sonic d. . || مُحيد diffractif=diffractive
شي (ث) : حيَّد Redent, redan (F) جدران
بارزة في سور حصن .
كوش (فل) : محايد Neutral (E) neutre (F)
نظرية المحايدة neutralisme مؤداها أن العقـل
والمادة كليهما مشتق من هيولى محايدة لا هي عقل
ولا هي مادة . لكن أجزاءها إذا مـا ارتبطت
بمجموعة أخرى من العلاقات أسميناها مادة . أما
المادة او المبدأ الذي منه يتكون العقل والمادة كلاهما
فعلى الحياد ، لا هو هذا ولا تلك ، لا هو عقل ولا
مادة . صاحب هذه النظرية هـو برتراند رسل
استوحاها من مقال لوليم جيمس بعنـوان « هل
للوعي وجود ؟ » .
مص (اح) : حيد قصبي Cnemial ridge (E)
حيد يوجد على الحافة الأمامية للقصبة في بعض
الزواحف . || (ط) الـ ـ التناسلي Gential
eminence بروز في الجنين قبل تميزه إلى ذكر
أو أنثى ينمو بعد ذلك قضيباً أو بظراً . ||
(جي) صدوع الحيد Ridge faults وهي صدوع
التتق على مقياس صغير . || طية ـ R. fold
قبو غاطس الطرفين وهي القبـة المطولة . ||
(اج) حياد Neutrality . || (تا) الـ ـ المسلح
Atonement . || الإخـلال بـ ـ أو بالحيـدة
Breach of Neutrality . || (اج) حيادية
Neutralism . || تحييد Neutralization . ||
(طبع) الحيود Diffraction (of light) وهو
خروج الضوء خروجاً ضئيلاً عن امتداده عـلى
السموت المستقيمة كما يحدث مثلاً عند نفوذه من
ثقب ضيق ، وهو أمر يقتضيه طبيعة الضوء من
حيث هو حركة موجية . ملاحظة : الانعطاف
في الاصطلاح القديم عند ابن الهيثم وغيره يعني به ما
يعني بلفظ الانكسار في الاصطلاح الحديث . || ـ
محززة D. Grating ـ وهو اسم أداة كثيراً ما
تستخدم للحصول على الأطياف ويتوقف عملهـا
عـلى ظاهرة الحيود وتتخذ غالباً من لوح من
الزجاج أو من معدن مصقول تحز عـلى مسطحه
خطوط مستقيمة متوازية تبلغ عدتها عشرات آلاف
في البوصة .

حير

شم (زر) : حائرة Amphibole (F) وجملتهـا
فصيلة الحائرات ، لأن الفرنسية من كلمـة يونانية
معناها الملتبس والحائر . فصيلة معادن تشتمل على
أنواع من جواهر الصوّانات أي السيليكات .
شي (ث) مُحيِّر Changeant (F) لون يتلألأ ويتبدل
وفق انعكاسات النور .

حيض

مص (مر) : الحيض الخفي Cryptomenorrhoea (E)

ويحدث من انسداد في غشاء البكارة أو قناة المهبل
أو عنق الرحم . ‖ بَديل — Menstruation,
vicarious هو نزف دوري يحدث من الفم أو
الأنف أو المعدة أو المستقيم في أوقات الحيض بدلاً
من الحيض الطبيعي . ‖ غزارة — Menorrhagia
وهو نزول الطمث بمقدار أكبر من المعتاد . ‖
مُدرّات — (مدرات الطمث)Emmenagogues.

حين

مص (جي) : الحين (Age (E أطول مراحل العصر
في الزمن الجيولوجي ويقاس مداه ببضعة ملايين
من السنين (لا تتجاوز العشرة عادة) ويتميز كل
حين من الأحيان الجيولوجية بفصائل وأجناس
حيوانية ونباتية مميزة يبيد معظمها مع نهايته .
‖ —الكمبري Cambrian أحد العصور الجيولوجية.

حيا

كوش (فل) : حياة (Life (E) vie (F مجموع ما
يشاهد في الحيوانات والنباتات من مميزات، تفرق بينها
وبين الجمادات، مثل التغذية والنمو والتناسل وغير ذلك
. ‖ — نفسية Psychism=psychisme الظواهر
النفسية ككل . ‖ حيوان Animal=animal
« الحيوان هو الكائن الذي يحس » « الجسم النامي
الحساس المتحرك » (جرجاني = تعريفات) . ‖
حيوي Vital=vital مبدأ الحيـــاة Principe
vital وهو مبدأ مغاير للمادة ومغاير للقوى الفزيقية
والكيميائية . نزوة حيوية أو سورة حيوية élan
vital عند برجسون ، عبارة عن « تيار حي قد
نبع في وقت ما وفي نقط ما من المكان ، واجتاز
اجساماً كونها على التوالي ، وانتقل من جيل الى
جيل ، وانقسم بين الأنواع الحيـــة ، وتشتت بين
الأفراد دون أن يفقد شيئاً من قوته ، بل إنه يزداد
قوة كلما تقدم » . ‖ — (مذهب) .Vitalism
vitalisme . يطلق على الرأي القائل بأن الظواهر
الحيوية لها خواص أساسية لا مثيل لها في الظواهر
الكيميائية والفزيائية ، ومن ثم تنطوي على « قوة
حيوية » مغايرة للقوة المادية في مقابلة «مذهب آلي »
. ‖ حيوية Vitality=vitalité مقدرة الحي
على تأدية وظيفته . ‖ — المـــادة (مذهب)
Animism=animisme . (١) يقرر ان النفس
هي مبدأ الفكر والحياة العضوية في وقت واحد ،
(٢) حضور الأرواح في جميع الموجودات الطبيعية .
وهذا هو اعتقاد الإنسان البدائي (لالاند) . ‖
— — (مذهب) Hylozoism=hylozoïsme .
(١) يقال على الفلسفة الرواقية . (٢) أول مـــن
استخدم هـــذا اللفظ هو كودورث Cudworth
ومعناه ان المادة حية إما لأنها كذلك وإمـــا لأنها
تشارك النفس الكليـــة في أفعالها . ‖ إحياء أو
بعث Palingenesis=palingénésie . عنـــد
الرواقيين يفيد العود الأبدي الأحداث .
شم (رج) : تأريخ الحيـــاة = تأريخ بيولوجي
Life history=histoire biologique دراســـة
النشاط المستمر ومدة كل طور من الأطوار في الدورة
البيولوجية التامة لأحد الأنواع ، وذلك في نسل
واحد أو في سلسلة سنوية من الأنسال . ‖ دورة
— = دورة بيولوجية L. cycle=c. biologique
ويقال دارة بدلاً من دورة الزمن الذي ينقضي بين
إلقاح « إخصاب » بيضة ، وموت الفرد الذي ولد
من تلك البيضة . ‖ حيـــوية= Viability
vitalité قدرة البزرة على الإنتاش « الإنبات » .
وهي القدرة الكامنة فيها . ‖ أحيائي= Biotic
biotique المنسوب الى المتعضيات الحية « الأحياء »
من حيث علاقاتها البيئيـــة أكثر من وظائفها
الفسيولوجية . نقيضه لا أحيائي . ‖ عامل —
B. factor=facteur b. كل تأثير للمتعضيات الحية
من نبات أو حيوان ، خلافاً للتأثيرات الإقليمية او
الترابية . والغالب ان يقتصر هـــذا الاصطلاح على
تأثير الحيوانات ؛ أما تأثير الإنسان وحده فيسمى
العامل الإنساني أي Facteur anthropogène .
‖ لا أحيائي Abiotic=abiotique نقيـــض
الأحيائي « أي المنسوب إلى الأحياء » . ‖ (زر)
حيوانات ـ حيوان (Faune (F تطلق الحيوان على
الجنس . والجمع والواحد فيه سواء . حيوانات قطر
أو كورة أو حقب جيولوجي . ويماثلها Flore في
النبات . ‖ —أهلية = دواجن Animaux
domestiques ما دجن من الحيوان . ولا يجـــوز
قصر الدواجن على الطير . والواحد يسمى داجن
وراجن وآلف وأهلي وآهل . والدواجن في بلادنا
الخيل والحمير والبغال والأبل والبقر والضأن والمعز
والجواميس والخنازير والكلاب والأرانب والدجاج
والبط والأوز والديك الرومي والحمام والغرغر والتم
والطاووس . ‖ — طحلبيـــة Bryozoaires
حيوانات أشنية أو حزازية في مصر . طائفة حيوان
من أشباه الديدان . ‖ علم ال — = علم الحيوان
Zoologie فرع من عـــلم المواليد المسمى التأريخ
الطبيعي يبحث في الحيوان . والنسبة اليه حيواني ،
والعالم به عالم حيواني او حيواتي . ‖ عـــلم —
الزراعية Z. agricole دراسة الحيوانات المفيـــدة
والمضرة من حيث علاقتها بالزراعة . ‖ — مضرة
Animaux nuisibles حيوانات تضر بالانسان ،
أو بالحيوانات الأهلية ، أو بالنباتات الزراعية ، او
بالغلات والفواكه ، او بغيرها : كالفأر وفأر الزرع
وفأر الأحراج والسنجاب وغيرها من القوارض ،
وكالثعلـــب والسرعوب والدلق والقاقم والسمور
وغيرهمـــا من اللواحم ، وكالجراد والسوس والأرق
والبعوض والذبان وآلاف غيرهـــا من الحشرات ،
وكالعقارب والقمل والقراد وغيرها من العنكبوتيات،
وكالصفر والتينيا وغيرها من الدود ، وكبعـــض
الطير الخ . ‖ — نباتية Phytozoaires تشمل
ثلاث شعب وهي الاسفنجيات والجوفيات والشوكيات
. ‖ بوغ حيواني Zoospore من اليونانية بهـــذا
المعنى . خلية تناسليـــة تكون في الفطور والأشنة
« الطحلب في مصر » التي تعيش في الماء . ويكون
لها هدب أو اثنان أو أكثر . وتنشأ في خلية تسمى
حاملة البوغ الحيواني Zoosporange . ‖ حي
العالم (L) (sedum) (Orpin (F المفردات . كان
القدماء يطلقون لفظ حي العالم على أنواع من هذا
الجنس وأنواع من جنس Sempervirum وهو ما
سمته المخلّدة وهـــو بالفرنسية Joubarbe جنس
نباتات معمرة للتزيين من فصيلة المخلدات . ‖ — —
الأبيـــض (O. blanc (s. album . ‖ — —
الأزرق الزهـــر O. à fleurs bleues (s. cæru-
leum) . ‖ — — الحوري الورق O. à feuilles
de peuplier (s. populifolium) . ‖ — —
الخلاسي (O. bâtard (s. spurium . ‖ — —
الرقيق (O. délicat (s. pulchellum . ‖ — —
السرعي (O. sarmenteux (s. sarmentosum .
‖ — — الصخري (O. des rochers (s. rupestre
. ‖ — — العالي (O. élevé (s. maximum .
‖ — — العطر (O. odorant (s. rhodiola . ‖
— — الغليظ الورق O. à feuilles épaisses (s.
dasyphyllum) . ‖ — — المحرق أو الحريـــف
(O. brulant ou poivre de muraille (s. acre
. ‖ — — المستـــدير الورق O. à feuilles
rondes (s. anacampseros) . ‖ — — الياباني
(O. du japon (s. sieboldii . ‖ حيـــة
(Serpent (ophis الحيات رتبة من الحيوان فيها
أنواع كثيرة كالثعبان والأفعى والصل وغيرها فلتراجع
في أماكنها . ‖ أذناب —(Ophiurides(F طائفة
حيوانات بحرية من شعبة الشوكيات . ‖ —الزجاج
(Orvet ou serpent de verre (anguis مترجمة .
جنس زحافات من العظاء القصيرات الألسنة والفصيلة
السقنقورية ، وهي تشبه الحيات بشكلها . ‖ لحية
— Ophiopogon جنس من الزهر . ‖ لسان —
Ophioglosse. langue de serpent (ophiog
lossum) من اليونانية بهـــذا المعنى . جنس من
السراخس فيه نوع له ورق كلسان الحيـــة . ‖
حيات Ophidiens رتبة الحيات من الزحافات ،
تقسم حسب أسنانها الى متراوحات الأسنـــان ،
وانبوبيات الأخاديد ، وأماميات الأخـــاديد ،
وخلفيات الأخاديد ، وعديمـــات الأخاديد . ‖
حيي منوي أو ذكري Spermatozoïde خليـــة
ذكرية متحركة تلقح ببيضة كروية ثابتـــة فتتولد
البيضة . ‖ أحيائي = عالم أحيائي Biologiste
شق(ط):إحياء = إعادة الى الحياة Resuscitation
(E) . ‖ أحياء صغيرة = حيوان صغير Animalcule
. ‖ تغير الحياة = سن اليأس = Climacteric
change of life . ‖ قابل لل — Viable . ‖
حيوان بدئي = حيوان بسيط Protozoon . ‖
علم ال — Zoology. ‖ حيوانات بدئية = حيوانات
بسيطة Protozea . ‖ دبق حيواني Zooglea
. ‖ نباتي — = نسبة للنبات والحيـــوان Zoo-
phyte . ‖ نطفة حيوانية Zoosperm . ‖
علم الاحياء = علم الحياة Biology . ‖ عالم — =
اخصائي بعلم الاحياء Biologist . ‖ حيـــوي
Vital . ‖ سعة حيوية V. Capactiy . ‖
توالد حيوي Biogenesis . ‖ نسبة للتوالد ال —
Biogenetic . ‖ حيوية = قوة الاحـــتمال
Stains . ‖ علم القوى ال — Biodynamics

. || كيمياء – Biochemistry . || الهيولى
الحية = الجبلة الحية Bioplasm . || الحيات
= طفيليات .Fluid D . || – مدنية -Dra
cunculus .

مد : الحياة الاجتماعية (مقابل) (E) Social life .
|| – العائلية .Family l . || حيي منــبري
Anthérozoïde (F) .

شي (ث) : حيوان Faune جماعة الحيوانات في
قطر او كورة أو حقب جيولوجي (من آلهة الحقول
عند الرومان وله أذنا المعز) || الحيــة المقدسة
عند قدماء المصريين Uræus .

مع (تب) : التحية = السلام Salut .

مص (ا ح) : الحي (E) Being, Living . ||
(بك) في – In vivo . || (ا ح) الحُيَيّ
(ج . الحُيَيّات) Germ . || – كاســي
Cyathozooid حُيَيّ في الطور الأولي في تاريخ
حياة بعض الأسيديات المركبة مثل البيروسوما .
|| – المنوي Spermatozoon . || الحياة Life .
|| – كامنة .Latent L = L., dormant الحيــاة
التي يحتفظ فيها الكائن الحي بحيويته دون أن
يبدي نشاطاً فسيولوجياً ظاهراً ، وذلك غالباً
بسبب عدم ملاءمة أحوال الوســط له . ||
– ناشطة L., Active الحياة التي يمارس فيهــا
الكائن الحي نشاطه الفسيولوجي ، ويؤدي وظائف
الحياة . || صورة – .Growth f = L. form
الصورة التي يتخذها النبات في نموه وموضع براعمه
كالأشجار والشجيرات والأعشاب . || مظاهر الــ
L., manifestations of المناشط الظاهرة الــتي
يعبر بها الكائن الحي عن حيويته . || قابلية –
Viability وهي أن يكون الوليد قابلاً للحياة مع
العناية ، ولا يكون إلا بعد نهاية الشهر السادس للحمل .
|| (فل) حياتية (مذهب التنفسين) (F) Animisme
(E) Animism مذهب يرد الحيــاة والحركة إلى
قوة باطنة ، ويبدو في : (١) الأنثروبولوجيا : وهو
اعتقاد البدائيين والأطفال أن كل شيء يتحرك أو
يؤثر فيه حيــاة . (٢) علمي النفس والحياة :
وملخصه أن أساس الحياة النفس لا البدن . (٣)
القسمولوجيا القديمة : القول بالنفس الكلية للعــالم
وبنفوس الأفلاك . || (ا ح) المــادة الحيـة
(E) Living Matter . || مَحْيــاة (محايي)
Vivarium مَرْبًى بري أو مائي توضع فيــه
الأحياء البرية أو المائية بقصد الدراسة أو المشاهدة
ويكون عادة كبير الحجم . || (اح) حية الخُفّ
Moccasin snake حية سامة اسمهــا العلمي :
« أجكيسترودن بيسيفورس » . || – المرجان
Coral s. واسمها العلمي «Elaps corallina» . ||
الـ – النحاسية الرأس .Copper-head s وهي سامة
جداً . || (ا ح) الحيات Ophidia . || (ا ج)
أحياء متخلفة Slums . || (جي) الـ – البحرية
Pelagic Organisms كل ما يعيش في البحر من نبات
وحيوان . || (ا ح) – الدنيا Lower Beings .
|| علم – Biology . || وَحْــدة تركيب –
Living Beings, Unit of . || (صح) عوامل
إحيائية Biological factors . || الدورة الـ –
Biologic cycle . || (اح) الأحيائي Biological .
|| العالم الـ – Biologist . || المَحْيــا المنوي
Spermary . || حيوي Vital . || كيماوي –
Biochemist . || (جي) العمود – للطبقات
Biostratigrafic Column عمود الطبقات عندما
تبين عليه النطاقات الأحفورية المميزة . || المحيط
– Biosphere مجال الحياة في الأرض وما حولها .
|| (ط) الوُسع – Vital capacity حجــم
الهواء الممكن زفره بعد شهيق كامل . || (ا ح)
الحيوية Vitality . || (جي) استراتيجرافية –
Biostratigraphy فرع من علم الاستراتيجرافية
يختص بدراسة حفريات (أحافير) الأحياء القديمة
وطبيعة توزيعها في الصخور وعلاقة ذلك بتقدير
أعمارهــا النسبية . || كيمياء حيويــة
Biochemistry . || (جي) سحنــة –
Biofacies صفة الصخر المتعلقة بطبيعة ما يحتويه
من الأحافير كما في صخر المرجان وصخر الطباشير .
|| عشيرة – Biocoenose مجتمع من أحياء نباتية
أو حيوانية أو كليهما يعيش في بيئة مــا . ||
حيويات Biota جماعة الأحياء من الحيوان والنبات
في مكان ما في زمن جيولوجي معين . || (فل) حيوان
(E) (F) Animal بوجه عــام الجسم النامي
الحساس المتحرك بالإرادة (تعريفات الجرجاني) .
ومن العسير علمياً اليوم الفصل بدقة بين المملكة
الحيوانية والمملكة النباتية ، وقد يطلق الحيوان
ويراد به ما عــدا الإنسان . ومنه الحيوانية
Animalité ويراد بها خصائص الحيوان بمعنــاه
الخاص أو العام ، ويطلق على المملكة الحيوانية .
|| (جغ) – المرجان (E) Coral Polyp كائن
بحري صغير يتكون هيكله من كربونات الكلسيوم
المستمدة من مياه البحر ، فاذا مات تحللت الأجزاء
الرخوة وتخلفت الهياكل مكونة المظاهر المرجانية
المختلفة من شعاب وجزر وغيرها . || (ا ح) العالم
الحيواني = – بالحيوان = Zoologist . || علم –
Zoology . || الحيوانيــة = الحيواني = الحيوانيات
Zoological . || من الوجهة – = من الحيثية –
Zoologically . || البحــوث – Zoological
Researches . || الجبلة – Sarcode . ||
الخلايا – Animal cells . || عــالَم الحيوان
A. Kingdom . || التسلسل الحيواني A. line
of descent . || النسيج – A. tissue . ||
الحيوانات المتغيــرة الحرارة Poikilothermals
(cold-blooded animals) . || – الثابتــة
الحرارة (.Warm-b. a) Haematothermals .
|| (مر) – متعددة الودَقان .Polyoestrus a
وهي التي تَدِق مرات متعددة في موسم التلقيح .
|| – وحيدة الودقان .Monoestrus a وهي التي
لا تدق إلا مرة واحدة في موسم التلقيح .



الخرطوم

الخـــاء

الخاء

وسع : الحرف السابع من الالفباء ، ويساوي في حساب الجمل العدد (٦٠٠) وهو من الحروف التي تميز الساميات .

خاميروبس Chamérops (F) (Chamærops) (L)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى نخل الأدغال ، جنس شجر للتزين من الفصيلة النخلية مبذول في البلاد الحارة . || ـ عال C. élevé (C. excelsa) . || ـ قزم C. nain (C. humilis) .

خاميلوقيوت = حورية Chamélaucium (F) (Chamælocium) (L)

شم (زر) : الأولى معربة والاسم العلمي من اليونانية بمعنى الحور الابيض الصغير ، لأن ساقها تشبه ساق الحور الابيض . جنس جنبة عطرية من الفصيلة الآسية .

خبا

شم (زر) : خِباء Carpelle (F) ج أخبية . تدل الكلمة الفرنسية على أوراق تحولت وتألف منها مدقة الزهرة أي المبيض والقلم والسمة . ولم أجد في العربية ما يقابل الكلمة الفرنسية تماماً فاستعرت لها لفظ الخباء لأن من معانيه وعاء السنبل ، كما ان أهم جزء من القربلة يكون وعاء للبُيَيضة . ويعربون في مصر . ولعل العدول عن قربلة المعربة الى الخباء أصلح ، وقد شاعت في الشام .

شي (ث) : خباء المسرح الرُوماني = خباء المدَرّج (مقابل) Vélarium (F) . || مُخبأ Bibliothèque (feinte) (F) باب سري على شكل مكتبة وهمية .

خبب

شم (زر) : خَبَب Trot (F) ضرب من سير الدواب بين الخطو والعدو وهو أشكال . || ـ طويل T. allongé . || ـ عادي T. ordinaire . || ـ قصير = هربذة T. raccourci . || ـ مختلط = مملجة متقطّعة Traquenard. Amble rompu. Trot décousu ضرب من السير المعيب في الفرس المتعب . || فرس خبّاب Trotteur «Cheval» للمبالغة . وهو الفرس المعود على الخبب .

شق (ط) : خبب Gallop (E) . || خُبابَة Ampoule = Ampule .

خبث

مد : الخَبَث (مقابل) Scories (F) .

شم (زر) : خبث البراكين S. volcaniques من حمم البراكين الجوامد . || ـ الحديد = توبال الحديد = فصفات الخبث S. de déphosphoration ou Phosphates métallurgiques سماد فصفوري يحصل في صناعة الفولاذ .

شي (ث) : خبث السبك = بقعة = لطخة (مقابل) Bavure .

شق (ط) : خبيث pernicious (E) . || تقيؤ ـ p. Vomiting . || فقر دم ـ p. Anæmia . || ورم ـ Malignant . || وخيم ـ = M. Tumour . || بثرة خبيثة M. pustule . || نامية ـ M. Growth .

مص (صح) : الخبث Sewage (E) || جراثيم ـ S. bacteria . (مر) : خبيث Malignant . || ورم ـ M. tumour . || جمرة خبيثة M. anthrax .

خبر

مص (ق) : إخبار Notification (F) إبلاغ بواقعة طبقاً لأوضاع معينة . || (فل) إخبارية Assertorique (F) Assertoric (E) = إخباري قضية (أو حكم) تعبر عن وجود إثبات أو نفي دون نظر الى ضرورة أو إمكان. || (طبع) مخبرة Proof plane أداة تتركب من موصل يجعل عادة على شكل قرص صغير وله يد عازلة تستخدم في اختبار الشحنات الكهربية . || (مؤ) خبير Expert (F) . || (تأ) ـ الأكتواري: الخبير في رياضيات التأمين Actuaire المتخصص في وضع جداول التأمين على أساس العلوم الرياضية . || (ق) ـ العواريات Dispacheur || (مؤ) ـ ملحق بوفد Expert attached to a delegation (E) Expert attaché à une délégation (F) . || (ق) خبراء تسوية الخسارات Commissaires d'avaries ou dispacheurs هم أشخاص متخصصون يتولون تحديد حصة كل واحد من الشاحنين أو مالك السفينة في الخسارات العامة . || (مؤ) استصحاب ـ = الاستعانة بالـ To bring (along) experts. (E) Se faire assister d'experts. (F) || الاعتراض على كفاية ـ To challenge the qualifications (authority) of the experts (E) Contester la compétence des experts (F) في المنازعة . رفض نتائج ـ = To contest, to dispute, to reject the findings of the e. (E) C., rejeter les conclusions des e. (F) الموافقة على رأي ـ To accept, to endorse, the opinion of the e. (E) Se ranger à l'avis des e. (F) . || (ك) اختبار Test (E) هو الاسم الدال على العملية التي تجرى على المادة للتحقق من ذاتيتها أو لإثبات وجود شوائب بها أو التحقق من مطابقتها للمواصفات الخاصة . وقد تكون العمليات المستخدمة طبيعية أو كيميائية . || (ط) الـ الأحيائي للسرمان Biologic test, Wasserman اختبار يعمل لتشخيص الزهري مبني على نظرية تثبيت المتمّم . || ـ «اشهايم ـ تسوندك» Aschheim –

Zondek test يجري على بول المرأة لإثبات الحمل .
|| — « بتندورف » Buttendorff t. ويجري
للكشف عن الزرنيخ أو مركباته ». || — البنزيدين
للدم . (Benzidine t. (for blood اختبـــار
كيماوي يجري لكشف الدم . || — بنهولد أو اختبار
باقـــع الكنغو الأحمر (في مرض النشوانيـــة)
Bennhold t. in Amyloidosis=Congo-red t.
يتوقف هذا الاختبار على خاصية امتصاص المواد
النشوانية لباقع الكنغو الأحمر والاحتفاظ به مدة
طويلة ؛ فاذا حقن الباقع في الدم بطريق الوريـــد
اختفى منه في خلال ساعة أكثر من ٩٠٪ اذا كان
المرض موجوداً . || — « بول - بنل » في مرض
Paul-Bunnell t. in كثرة وحيدات النواة المعدية
infectious mononucleosis وفيه يلازن الكرات
الحمر في دم الغنم بمصل المريض . — « ترند لنبرج »
Trendelenburg's t. ويعمل لاختبار صمامـــات
الوريد الصافن . || — تعويم الرئة Hydrostatic
t. on lung. ويجرى بوضع رئة الوليـــد في الماء
لإثبـــات التنفس . || — التلازن النـــوعي
agglutination t. || — « جتلر » و « تيبر »
Gettler and Tiber للكحول الإيثيلي في الأعضاء
ethyl alcohol t. for organs . || — «جتلر»
و « فرايرش » للكحول الإيثيـلي في الدم والسائـل
Gettler and Freireich ethyl alcohol النخاعي
t. for blood and spinal fluid . || — الجوايا كم
Guaiacum t. for b. لـــلدم — حـــامض
Chromotropic الكروموتروبيك (للفورمالدهيد)
acid t. (Formaldehyde) . || — حـــامض
Hydroxaminic acid الهيدروكسامينيـــك
reaction (t.) ويجرى لكشف الاسترات وهي
أملاح الأحماض العضوية مع الكحول . || — الدال
Indicating process (t.) ويجرى بعد الاختبار
المستبعد ليحدد الاحتمالات المختلفة في كل مجموعة. ||
— « دك » Dick t. للتأكد من عـــدوى سابقة
بالاستربتوكك الحـــال للدم . || — الذهب الغرواني
« للانج » Lange's colloidal gold t. ويستخدم
مع السائل النخاعي الشوكي لاكتشاف الزهري . ||
— « رنز » (للسمع) Rinnes t. يختبر به التوصيل
العظمي باستعمال شوكة رنانة . || ال — (أوالتفاعل)
السابر (Probing t. (or reaction » وهو الذي
يجرى أولاً لاستبعاد المواد النادرة عند إجراء البحث
عن المواد » . || — السليكوموليبدات والبـــنزيدين
Silicomolybdate-benzidine t. || —«شك»
Schick t. ويعمل لكشف الأطفال القابلين لعدوى
الدفـــتريا . || — « شوابخ » Schwabach's t.
اختبار للأذن لمعرفة مدة وصول ذبذبات شوكة
رنانة موضوعة على الخشاء الى جهاز السمع في الأذن
الداخليـــة . || — الشوكة الرنانـــة لـ « فبر »
Weber's tuning fork t. ويعمل بوضع شوكة
رنانة على منتصف الجبهة . || — « فراي » في التورم
Frei t.in lymphogranuloma اللمفي الحبيبي الأربي
inguinale وفيه يحقن تحت الجلد قيح عقيـــم من
الإصابة فاذا حدثت حطاطة مرتفعة دلت على وجود
تورم لمفي حبيبي أربي . || — « فريدمـــان »
Friedman t. || — « فـــلورنس » للمني
Florence reaction for semen . || —
Fugiwara's test for فيوجيوارا للكلوروفورم
chloroform «ويجرى بالصودا الكاوية «والبيريدين»
|| — الكلورانيل Chloranyl t. ويجرى للكشف
عن الأمينات العطرية الأولية والثانويـــة والمركبات
الفينوليـــة . || — كمي Quantitative t. ويجرى
لتقدير الكمية . || —«كويكنستد» Queckenstedt
t. وهو اختبار يتبين به فروق ضغط السائـــل
النخاعي الشوكي عند الضغط على أوردة العنق. || —
كيفي Qualitative t. » ويجرى لإثبات المادة »
|| —اللبن للفورمالدهيد(Milk t. (Formaldehyde
|| ال — (أو التفاعـــل) المستبعد Exclusion t.
(or reaction) » وهو الذي يميز المواد الى مجموعتين
إحداهما تعطي نتيجة إيجابيـــة والأخرى سلبية » .
|| — المعيِّن (Designating process (t. ويجرى
ليدل على نوع ما من المواد أو مـــادة معينة . || —
المؤكد Confirmatory, Prooving t. وهو الذي
يجرى آخر الأمر لإثبات مادة بعينها . || — « ولدر »
Wilder t. يعمل لمعرفة كفايـــة الكظر في مرض
« أديسون » . || (ك) — راينش Reinsch t.
اختبار يستخدم في الكشف عن بعض المعادن السامة
وخاصة الزرنيـــخ . || (مر) — استفزازي :
T., provocative. ويجرى لإظهار مرض كامن
بتحريض علاماته على الظهـور . || — الاضبـــاب :
Fogging t. ويجرى لمعرفة محـــور اللانقطيـــة
(اللااستجمية) ||. — الترسب Sedimentation t.
(sedimentation rate) ويجرى على كريات الدم»
|| — التمارض T. for simulation . || — «شلر»
Schiller's t. ويجرى لكشف السرطان في عنق
الرحم . || — عمى الألوان بالمصباح : Lantern
test for colour blindness » ويجرى بمصبـــاح
« إدرج — جرين » ، لكشف عمى الألوان » . ||
— « فريدمان » Friedman's Test ويجري على
بول المرأة لإثبات الحمـــل . || — « مادوكس » :
Maddox rod t. » ويجرى في الكشف عن الحَوَل
الخفي» . || — منعكس الشبكية : Retinoscopy
= (اختبـــار الظـــل) = Shadow test
Pupilloscopy = Skiascopy ويجرى بملاحظة
تحرك الظل المنعكس من الشبكية على البؤبؤ . ||
— الميل بالمنشور : Prism vergence t. » اختبار
يجرى لمعرفة الحول الكامن » . || — الولادة Trial
labour, t. labour إمهال الوالدة عسى أن تلد
ولادة طبيعية في بعض حـــالات ضيق الحوض وإلا
أجريت لها العملية القيصريـــة . || — « ييجر » :
Jaeger's t. اختبار للابصار القريب بقراءة كتابات
مختلفـــات الأحجام » . || (ط) خـــط الـ — لـ
«برايانت» Bryant's t. line وهو خط رأسي يُرسم
على الحرقفة من الشوكة الأمامية العليا والمريض نائم
|| (ك) مشاكة أنابيب — T. tube Holder
أداة تستخدم لمسك أنابيب الاختبار . || علامات —
T._types . || الاختبارات الغروانية Colloidal
tests هي اختبارات جاوية فيهـا يضاف سائل
الراتينج الجـــاوي إلى السائل المخي الشوكي
فتحدث تندفـــاً . || (تأ) الاستخبـــار
Questionnaire محرر يتضمن اسئلة عن شؤون
(F) خاصة بالمستأمن للاجابة عنها. || (حض) خابور
Peg (E) قطعة من الخشب بأشكال خاصة تثبّت
في الجدار أو الحائـــط أو تثبت فيه بالأسمنت أو
الجص لتربط فيها مسامير البرمة لتثبيت الأدوات
والأجهزة الكهربائية في الجدران .

جر (فر) : اختبار التَّحنيب essai de flamba -
ge (F) buckling test (E) . || — هبوط الجهد
E. de chute de potentiel =fall of potential
. || إختباري = إستقرائي Empirique =emp-
ercal . || مِخبار = مُدرّج Éprouvette grad-
uée=graduated cylinder . || مَخبرة Plan
d'épreuve =proof plane . || مختبر Labora-
toire=laboratory .

كوش (فل) : خبرة Experience(E) (١) الحالة
الشعورية كما يعانيها الشخص . والخبرة نشاط أكثر من
أن تكون حالة . وعنوان كتاب وليم جيمس ينطوي
على هذا المعنى The varieties of religious e. ,
فعنده أن الخبرة الدينية لها خاصيتان إحداهما قلق
من الألم او الشر ، والأخرى شعور بالنجاة من الألم
او الشر بفضل قوة عليا . (٢) ما يكتبه الشخص
من تجاربه اليومية لحسن تدبير الحياة . (٣) تكامل
جميع الأحداث النفسية لفرد ما في لحظة معينة أو
أثناء فترة معينة من الزمان . || إخباري Asserto-
ric (E) (١)قضية اخبارية a proposition : قضية
تعبر عن وجود اثبات أو نفي دون نظر الى ضرورة
او امكان . (٢) معرفة إخبارية a . knowledge
معرفة ما هو حادث في مقابل معرفة ما لا بد مـن
حدوثه .

مع (سر) : اختبار (مقابل) Test (E) . || كرة
— T. Sphere . || مركبـــة — T. Vehicle
شق (ط): انبوب اختبار Test tube . || — عقلي
Mental t. . || وجبة اختبارية T. meal . ||
اختبار = تجربة Testing . || — بنديان(لتشخيص
السرطان) Bendien's test . || — الزهـــري
Luetin t. . || مخبر Laboratory . || اختباري
= تجريبي Experimental . || خبـــير = حـــاذق
= ماهر Expert .

شم (زر) : إختبـــار آلة Essai d'une machine
(F) معرفة الشؤون التي تزيد الانتفاع اقتصادياً بتلك
الآلة. || — البزور E. des semences معرفة نوع
البزور المباعـــة ومنشئها ووزنها ودرجة نقائهـــا
وخاصية انتاشها . || مختبر = مختبر Laboratoire
مـــكان للفحص والمراقبة والتحري والتجارب العلمية
. || (رج)بقعة الاختبار Placette d'expérience
(أ)مساحة من الارض تدرس فيها نتائج استعمال طريقة
من طرائق الاختبار.(ب) الوحدة الكبيرة الأرضية
التي تجري فيها دراسة اختبارية تستلزم فحوصـــاً
راجعـــة . وهي على الأكثر تقسم قطيعات أي قطعاً
صغاراً للاختبار . || وحدة إختبارية Plot (Stat)

(E) Unité expérimentale (F) هي مساحة من الأرض أو هي شيء آخر يتخذ وحدة للاختبار ، مثل شجرة منعزلة ، او جزء من شجرة ، او نموذج من البزور التي تستعمل في تجربة الانبات ، حتى مثل حيوان اوجماعة من الحشرات . والصفة الاساسية في كل وحدة اختبارية ان تكون تلك الوحدة شبيهة ، على قدر المستطاع ، بنوعها الذي يراد اختباره، وبعد ذلك تجري فيها أعمال الاختبار المختلفة .

خبز

شم (زر) : خبز (F) Pain غذاء من الدقيق يعجن ويترك حتى يختمر ثم يختبز . والعامة بمصر تسميه العيش. || تَخبز = اختباز = خبازة Panification صنعة الخباز. وهي تحويل الدقيق خبزاً . || خبازة مخبز Boulangerie صناعة الخبز ومكانها. || مخبز Fournil بناء الفرن وادوات الخبازة . || خبزيات Artocarpées فصيلة الثمار الخبزية تشمل التين وشجر الخبز وغيرهما . || خُبّازة = خُباز = خُبّازى = خُبَّيْز (Malva) (L) Mauve (F)

جنس نبات من الفصيلة الخبازية فيه انواع برية يتبقلونها للأكل أو يستعملونها في الطب ، وانواع تزرع لأكل ورقها مطبوخاً ، او لزهرها . وقد تطلق الكلمة الفرنسية على الخطمي أيضاً . || — برية اوحرجية M. sauvage ou grande mauve (M. sylvestris) نوع بري يستعمل ورقه طبياً . || — حمراء (M. miniata) M. rouge . || — صغيرة الزهر M. à petites fleurs (M. parviflora) نوع يزرع كثيراً في مصر وقليلاً في الشام . ويطبخون ورقه . || — مجعدة M. frisé (M. crispa) تسمى العطر والعطرة في دمشق . || — مستديرة الورق M. à feuilles rondes (M. rotundifolia) نوع نبت برياً فيتبقله الفقراء ويطبخون ورقه . || — مسكية M. musquée (M. moschata) . || — مغربية M. d'Alger (M. mauritiana). || خبازيات Malvacées (F) الفصيلة الخبازية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجات سفلية الأسدية تشمل الخبازة والخطمي والقطن والملوخيا.

شق (ط) : خبز (E) Bread . || — اسمر. بالعامية رأسه بعبه Brown b. . || — السكري Diabetic b.

مص (فن) : خُبّازي (F) (E) Mauve هو لون يكون بقاعدتين الأولى أن يصنع من قطران الفحم ولذلك يكون ثابتاً مع نقص في القوة والثانية أن يصنع من مادة الميثايل فيكون أقوى وأقل ثباتاً .

خبص

شم (زر) : خبيص = خبيصة (F) Marmelade مربى ثمار طبخت بالسكر وقليل من الماء فاختلطت أجزاؤها وماعت قليلاً .

خبط

شم (زر): خبط = نفض (F) Gaulage جني الثمار ضرباً بالعصا فينحت الورق وتتكسر الأغصان ، فهي اذن طريقة مضرة تستعمل عندنا في اجتناء ثمر الجوز والزيتون . || مِخبَط Gaule عصا يجنون بعض الثمار بضرب الشجر بها . وفي اللسان المخبط العصا التي يخبط بها الشجر .

مع (تب) : الخبط = الضربة الساحقة(E)the smash . || تخبط Fumble .

شق (ط) : خبطة = انفلونزة Lævulose . || — = نزلة وافدة (انفلونزا) Grip = Gripppe .

خبل

Démence (F) Dementia (E) مص (فل) : ضعف عقلي مزمن من أخص ظواهره عدم تماسك التفكير .

شم (زر) : خبل Hulotte. Chat huant. Chouette des bois. (F) (Syrnium aluco) (L) طائر من جوارح الليل وفصيلة البوم .

شق (ط) : خبل = خلل عقلي Abalienation (E) . || — عقلي Mental Derangement . || مخبول = مجنون Lunatic (E) .

ختع

شي (ث) : ختيعة = واقية الإبهام (مقابل) Poucier (F).

ختم

شم (زر): خاتم Principe de balzanes (F) أقل التحجيل وهي شعيرات بيض .

شي (ث) : خاتم = خاتم = طوق العمود (مقابل) Bague . || — = ختم « دمغة » Estampille . || — = طابع Sceau . || — = طابع = صبغة خاصة Cachet . || — = حلقة Anneau . || — اسقفي A. épiscopal .

مص (تا) : خاتم القبر (E) Funerary cone قمع من الطين المحروق مطبوع على قاعدته اسم صاحب القبر وألقابه ، ترشق طائفة منه في الطين الذي يسد به أعلى مدخل القبر . (حض) الختامة: خاتمة Conclusion . || (ط) Tampon .

ختن

شي (ث):ختان (مقابل) (F) Circoncision .

ختث

شم (زر) : خث = طرب (F) Tourbe الثانية معربة. والخث في التاج الطحلب اذا يبس وقدم عهده حتى يسود . تراب عضوي يحصل من انحلال بطيء لبعض النباتات المائية كالطحلب « الأشنة في مصر » والكنبات في الأرض الكثيرة الرطوبة . || مخثة= مطربة Tourbière على وزن مفعلة . أرض الخث أو الطرب .

مص (جي) : خث (E) Peat أردأ انواع الفحم لاحتوائه على نسبة قليلة من الكربون إذ أن تحلل المادة العضوية فيه لم يتم ، ولونه بني . || فحم المستنقعات Peat (Tourbe F) فحم ينتج عن تحلل الأعشاب والنباتات ويوجد عادة في المستنقعات. || (صح) حامض خثي Peaty acid || مادة خثية P. matter .

خثر

شم (زر) : تخثير (F) Coagulation والمطاوعة . كتخثير الدم وتخثير اللبن او تخثرها .

شق (ط) : تخثر (E) Thrombosis . || Coagulation . || — موتي Necrotic c. . || قابلية الـ — Coagulability || تخثري Coagulative . || خثرة = خثارة Thrombus . || خثرين Thrombin . || خلية الـ — = صفيحات دموية Thrombocyte = Blood Platelet .

مص (اح) : تخثر = تخثير . تطلق على تكوين الخثرة من اللبن . || (ط) · — التاجي Coronary thrombosis هو ما يحدث في الشرايين التاجية بسبب تغيرات مرضية فيها وينتج عنه ألم يسمى ذبحة الراحة . || — العقيم Bland t. « وهو الخالي من عدوى البكتريا » . || (مر) تنكرز تخثري = نخر تخثري Coagulation necrosis .

خثل

شق (ط) : خثل(E) Hypogastrium . || خثلي Hypogastric.

خثا

شم (زر): خثي (F) Bouse ج أخثاء. رجيع البقر.

خدج

مص (ط) : الخداج (E) Prematurity . || الإخداج Premature-labour, inducion of « أي ولادة مبتسرة » . || الخديج P. foetus « ما ولد قبل تمام شهور الحمل » . || (اح) — = ناقص التكوين Abortive اسم لكل عضو من النبات أو الحيوان لم يكتمل خلقه أو اكتمل خلقه ولم يؤد وظيفته مثل بعض أسدية زهر الكتان أو الخبازى الأفرنجية فيتكون الخيط دون المتك أو يتكون كل منهما ولكن تبقى السداة ضئيلة والمتك ضامراً لا يؤدي وظيفته . || شبه — Ambleocarpus وتطلق على الثمار المتعددة البذور وأغلبها خديج ناقص أو تطلق على الثمرة الناتجة من مبيض كثير البذيرات (البويضات) ولا ينتج منها الا بذور قليلة . || الرضيع — Premature baby . || الولادة الخديجة P.labour

خدد

مص (اح) : خد (مقابل)(E) Check . ||

مخدَّد . Furrowed (E) || (حض) المخدّة Oreiller(F) Cushion(E) خشبة صغيرة. || (اح) مخدود البذرة Campylospermous وتوصف بها البذرة التي يكون فيها الإندوسبرم مخدوداً كما في الشوكران . || أخدود Furrow . || (جغ) : Rift Valley or Ramp Valley — واد مستطيل تكوّن من هبوط الأرض بين صدعين متوازيين . وأشهر أمثلة الوادي الأخدودي هو ذلك المنخفض الممتد مسافة ٥٠٠٠ كيلو متر من سورية الى شرق أفريقية ويتكون من البحر الميت وخليج العقبة والبحر الأحمر ومتسلسلة من البحيرات في شرق افريقية . وتوجد أمثلة أخرى للأودية الأخدودية في العالم ، ولكنها أقل كثيراً في الطول مثل الوادي الأوسط باسكتلندة ووادي الراين وأخدود أوسلو . || (ط) أخدود Sulcus . || ـ الدردري اللساني Alveolo-glossal s. .

مع (تر) : أخدود Gully(E) || التعرية الاخدودية G. Erosion . ||(الجم)خدة والعماد المخدد = المحور المعشق Spline .

مص (اح) : الخدان Genae صفيحتان في الحشرات تقع كل منهما أسفل إحدى العينين المركبتين .

شم (زر) : خـدّ (مقابل) Joue (F) . || لا أخدوديات = عديمات الأخاديد Aglyphodontes قسم حيات ليس لها أنياب سامة بل اسنان متشابهة مخروطية خالية من الأخاديد السمية ، منها فصيلة الثعابين وفصيلة الأصليات .

شي (ث) : أخدود = فرضة (مقابل) Cannelure (F) . || ـ = تحزيز = تخديد Rayure . ||



مُخدد = مفرض Cannelé . || مخدَّدة Carreau d'étoffe . || خد السلم Limon .



خدر Anesthèsie (F) Anaesthesia (E)

مص (قل):فقدان الاحساس الواعي أو ضعفه ، وهو عام يشمل الجسم جميعه ، أو موضعي في منطقة معينة منه ، كلي يفقد فيه الاحساس تماما أو جزئي يفقد فيه بعضه ، ومنه خاص ينصب على نوع واحد من الحساسية . والخدر بوجه عام نتيجة لحالة نفسية أو عضوية . || (مر) تخدر كوكاييني Cocaine, anaesthesia (F) . || (اح) خُدار Torpor . || (ط) الـ ـ Anaesthesia خَدَر ناشيء عن مرض. || ـ المؤلم A. dolorosa ويحدث أحيانا عند الضغط على جذور الاعصاب . || (اح) الخادرة Chrysalis «وتطلق على خوادر بعض أنواع الحشرات وخصوصا الفراشات وتكون ذهبية اللون عادة» . || (ط) تخدير Anaesthesia . || الـ ـ بالأفرتين A.,avertin والأفرتين عقار . || ـ بالإفيبان A.,evipan . || ـ بالثيوبنتون Thiopentone a. «والثيوبنتون عقار» . || ـ الشفقي «أي تخدير بالمورفين والاسكوبولامين» Twilight sleep, (Morphine - scopolamine narcosis) . || ـ الكوكاييني Anaesthesia cocaine تعطيل الاحساس موضعيا بالكوكايين . || خدر Torporific . || (اح)مخدر = منوم Narcotic «عقار يفقد الوعي» . || (ط) المخدرات التحضيرية Anaesthetics, basal وتعطى قبل استعمال المخدر العام .

شم (زر) : خادرة = نغفة Chrysalide (F)

الخادرة من وضع مجمع مصر . ثم عدل عنها الى نغفة في ج ٥ من مجلته وجاءت النغفة في المعجمات بمعنى برقانة ، ولكنها جاءت خاصة بمعنى برقانة النبر.كل عذراء من الفراش أي من حرشفيات الاجنحة. || ـ Pupe (F) Syn. chrysalide et Nymphe اسم مرادف للخادرة وللحوراء ويطلق خاصة على حوراء ذوات الجناحين من الحشرات . || مُخدِّر = منوم Narcotique (F) كل نبات فيه أشباه قلي مخدرة كالتبغ والخشخاش . || أخدر = أخدري (L.) (Equus onager) Onagre (F)



حيوان من الفصيلة الخيلية . || أخدرية = أونوثارة Œnothère. Énothère. Onagre (Œnothera) من اليونانية Onagros أي الأخدر إلماعاً الى أوراقها الشبيهة بأذن هذا الحيوان . جنس زهر من الفصيلة الأخدرية . || ـ أنيقة O. élégante

(O. speciosa).. || ـ بيضاء O. Blanche (O. tetrapetra) . || ـ ثخينة الساق O. à tige épaisse (O. crassicaulis) . || ـ غليظة الثمر o. à gros fruits (o. macrocarpa) . || ـ كبيرة الزهر (O. grandiflora) O. à grades fleurs . || ـ حولية O. bisannuelle. onagre. Herbe aux ânes (O. biennis) .||أخدريات Onagrariées ou Onagracées فصيلة الاخدرية من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات تشمل الاخدرية وزهرة السنفات والفوشية الخ .

شق (ط) : خدر Narcosis (E) . || ـ = تنمل Numb || نوب الـ ـ = نوب الوسن Narcolepsy . || تخدير = ابطال الحس = بطلان الـ ـ Anæsthesia . || تخدير اساسي Base A. . || ـ شوكي Spinal A. . || ـ عام General A. . || ـ موضعي Local A. . || ـ ناحي = ـ كتلي Block A. . || مخدر (دواء) Narcotic . || مخدرات = مبطلات الحس Anæsthetics . || جنة ـ || Narcomania . || مختص بالـ ـ = مخدر (طبيب التخدير) Anæsthetist .

خدش

جر (فر) : خدش (مقابل) égratigner (F) scrath (E) .

شي (ث) : خدش = سحج (مقابل) Érafler (F)

شق (ط) : تخديش = تشطيب = تبزيغ = حجامة (مقابل) Scarification (E) .

خدع

شي (ث) : خداع بصري Anamorphose (F) تحوير وهمي في الأشكال تراه العين من جراء انعكاسات ضوئية . || مخدع Boudoir .

شق (ط): مخادع = مضلل(مقابل)Insidious(E)

خدم

شم (زر) : خَدَم Domestiques (F) تطلق على الفلاحين وعمال المزرعة. || تخديم Petite balzane عندما يجاوز البياض الارساغ .

شي (ث) : خادم المعبد = سادن المعبد Hiérodule

جر (فر): استخدام الديسيبل Utilisation de décibel (F). use of decibel (E) . || ـ اللوغاريتم U. de logarithme =u. of l.hm .

مص (ق) : الخدمة Service(F) . || ـ Gens de s. . || المخدوم = رب العمل Employeur; patron . || المستخدم Employé .

خرب

شق (ط) : تخريب = اتلاف = إبادة (مقابل) Destruction (E) .

مص (اح) : المنخربات Foraminiferae . || (جي) ـ F. رتبة من الأوليات يبني الحيوان فيها صدفة كيتينية او رملية أو جيرية حول نفسه يغلب ان تكون مقسمة إلى حجرات كثيرة تتخذ أشكالا وترتيبات مختلفة وتمتاز الصدفة بوجود الثقوب الكثيرة. || ـ أحادية الحجرة Monothalamous (Unilocular) F. منخربات أصدافها تتكون من حجرة واحدة . || ـ احادية التسلسل Uniserial F.

منخربات متعددة الحجرات تترتب حجراتها في هيئة
العقد أو السلسلة . || — ثنائيـــة وثلاثية التسلسل
Biserial and Triserial F. منخربات متعـــددة
الحجرات تترتب حجراتها في هيأة سلسلتين وثلاث .
|| — متعددة الحجرات Polythalamous (Multi-
locular) F. منخربات أصدافهـا تـتكون من أكثر
من حجرة . || الـ— الملازنة Agglutinating F.
(Agglutinantia) منخربات تبني أصدافهــا من
الاجسام الغريبة الدقيقة التي تجمعها مما هو عالق بماء
البحر من حبيبات الغرين أو فتات الأصـــداف او
أشواك الإسفنج ثم تضمها بعضا إلى بعض بمادة لاحمة
جيرية تفرزها .
شي (ث) : تخريب = هدم (مقابل) Démolition
(F) خرائب = طلول = أطلال Ruines .
شم(زر) : خَرُوب = خُرنـــوب = خَرنــوب



Caroubier (F) (Ceratonia siliqua) (L)
الكلمة الفرنسية من العربية . ولهـذه أشبـــاه في
الآرامية والعبرية . شجر مثمر من الفصيلة القرنية ،
ثماره قرون تؤكل وتعلفها الماشية . || خروبـــة =
خرنـــوبة Caroube ou Carouge (F) ثمـــرة
الخروب .

خربق

شم (زر) : خربق Hellébore ou Ellébore (F)
(L) (Helleborus) المفردات والمعجمات. والخربق
من أصل سرياني . جنس زهر من الفصيلة الشقارية

والقبيلة الخربقية . || — أرجـواني H. pourpre
(H. purpurasceus) . || — أســود H. noir
ou Rose de Noël (H. niger) . || — شرقي
H. d'Orient (H. orientalis) . || — عطر
H. odorant (H. odorus) . || — نغلي أو هجين
H. hybride (H. hybridæ) . || — أبيـــض
Vératre blanc ou Hellébore b. (Veratr -
um album) نبات طبي من الفصيلة السورنجانية .
|| خربقين = ويرترين Vératrine (F) شبه قـــلي
يستخرج من بذور الخربق الأبيض وهو مضاد للحمى
وتداوى به الالتهابات .

خرج

مع (تب) : خـــارج Out (E) . || —

الملعب Outside . || — الحدود Out of bounds
. || إخراج = خروج المغلوب Knock o. .
جر (فر) : استخراج الجذور Extraction de ra-
cines (F) E. of roots (E) . || المخرج Sortie
output .
شم (زر): خرجٌ Balzane très haut chaussée
(F) اذا خرج التحجيل من الذراعين والساقـــين
فالفرس أخرج . || خراج Abcès مقدار من القيح
أو الصديد تجمع في موضع من الجسد || خارجي النمو
= ظاهري — Exogène العضو او العنصر الذي
ينشأ خـــارج العضو او العنصر الذي ولده . وتنعت
ذوات الفلقتين بأنها خارجية النمو أي ان ساقها تنمو
من الخارج الى الداخل .

شي (ث) : خُـــرْج (مقابـــل) Sacoche . || —
Bissac . || مخرج Vomitoire أبواب الخروج في
المســـرح الروماني . || مُخرَّج Chamarré بمعنى
مزدان بضروب تافهة من الوشي .
شق (ط) : خارج الأم الجافة Extradural(E) .
|| — الانقباض Extra-Systole . || — الصفاق =
— البريطوان Extraperitoneal . || — الفـــم
Extra - oral . || — المحفظـة Extracapsular
|| — المفصل Extra articular . || منحاز للـ—
= متجه للظاهر Ectropic . || إخراج الأحشاء =
تفريغ الاحشاء Evisceration . || خـــرَّاج =
خرَّاجة Abscess . || — بارد Cold A. . || —
بسواس Psoas a. || — حاد Acute A. ||
— خلف البلعوم Retropharyngeal A. . || —
زحاري Amebic A. || — سنخي Alveolar A.
|| — غـائطي Fæcal A. . || — لثـــوي =
خراجة اللثة Gingival A. . || — مستقيمي وركي
Ischiorectal A. . || خراجـــة تعفـــن الدم
Pyaemic A. . || — الثدي Mammary A. .
|| — الجفن Stye || خارجي Extrinsic . || —
= ظاهر External . || شتر — (انقلاب الجفن)
Ectropion . || حيوانات خارجية (علم الحيوان)
Ectozoa . || هيولى — = جبلة برانية Ectoplasm

مص (كم) : خرج،دخْل Output,Input(E) عنـــد
استعمال جهاز لتقوية الصوت مثلا يقال لشدة الصوت
الاصلي الذي يؤثر في الجهاز : الدَّخل ؛ ولشدة الصوت
المكبر الناتج : الخرج ، كذلك في الاجهزة الكهربائية
كالمحولات يقال للقدرة الداخلة : الدخـــل ، وللقدرة
الناتجة : الخرج . || (ك) — Extract مستحضر
يحتوي على الجواهر الفعالة المخرجة بمذيب أو بالعصر .
|| آلة الـ— Extractor آلة تستعمـل للحصول على
الخرج . || (ط) خراج Abscess تجمع صديـــدي
محدود . || — الألية A.,gluteal . || — «برودي»
A.,Brodie's وهو خراج مزمن في العظم . || —
«بزولد» A.,Bezold's . خراج ناشيء عن التهاب
الخشاء يمتد تحت العضلة القصية الخشائية إلى العنق .
|| — تحت الجمجمة A., subcraneal ويحدث اما
من كسر مركب منخسف أو كسر نافذ . || — تحت
الكبد A., subhepatic . || — تحت سمحاق الجمجمة

A.,subpericraneal . || — تحت الحجـــاب
A., subphrenic . والحجاب مـــا يفصل محتويات
الصدر عن البطن. || — تدرني A.,tuberculous .
وهو الخراج البـــارد . || — جوْبي A.,lacunar
خراج في الجوبات الغديـــة في المبـــال ؛ ناتج عن
الجونوكوك أو الجراثيم القيحية المصاحبة له . || —
جيبي A., antral = Empyema of the antrum
وهو دبيلة الجيب أي تجمع قيحي في جيب الفـــك .
|| — حوضي مستقيمي A.,pelvi-rectal « خراج
مستقيمي غـــائر » . || — حـــوضي مستقيمي
Pelvirectal a. وهـــو تجمع قيحي في الأنسجة
الخلوية الهللية فوق رافعة الشرج بينها وبين المستقيم .
|| — حول اللوزة A.,peritonsillar . || — حول
المبـــال A.,periurethral . || — حول الكلوة
A.,perinephric خراج في الأنسجة المحيطـــة
بالكلوة . || — خارج الجافية A.,extradural .
|| — خلف البريتون A.,retroperitoneal .
|| — خلف البلعوم A.,retropharyngeal . || —
داخل الثدي A.,intramammary . || — الشُعَب
الموسعة A.,bronchiectatic . || — فـــوق الثدي
A.,supramammary . || — قَطَني A.,psoas
خراج نتج عن مرض الفقـــار القَطَني أو الفقـــارة
الظهريـــة السفلى . وينحدر القيح في غمـــد العضلة
القَطَنية الى مكان في أسفل البطن . || — متقيح
Septic a. . || — محدود داخـــل البريتون
A.,localised intraperitoneal . || — مَداريّ
Tropical a. وهـــو خراج الكبـــد الأميبي
(المُتَمَوِّري) ويوجد في البـــلاد الحـــارة . || —
وركي مستقيمي A., Ischio-rectal ويحـــدث في
الحفرة الموجـودة بين عظم الورك والمعي المستقيم .
|| (مر) — بارد Cold a. . || — حاد A.,acute .
|| — الزجاجية A. of vitreous . || — القرنيـــة
A. of cornea . || — القرنية الجاف Abscessus
cornea siccus . || (ط) انصراف الـ— Abscess,
resolution of « وهـــو تحلله » . || تعيُّن —
A.,pointing of وهو ظهور قيحه تحت السطح في
نقطة . || تفريغ — A.,evacuation of وذلـــك
دون فتحه . || (ا ح) خارج الاستوائية (بالخلية)
Extra-tropical ويطلق على أجزاء الخلية البعيدة
عن مركز الخليـــة . || — الأسطوانة الوعائيـــة
E. stelar ويطلق عادة على النسيج الأساسي الواقع
خارج الاسطوانة الوعائية . || — البذرة Extrase-
minal توصف به الأجزاء التي تقع خارج البذرة . || —
الزهرة Extrafloral لفظ توصف به التركيبات التي تقع
خارج الزهرة كبعض الأقراص والغدد الرحيقيـــة .
|| — الخشب Extraxylar, extraxylemic :
|| (ط) الحمـــل — الرحم (الحمل المتبـــذ)
Extra uterine pregnancy (Ectapio gesta-
tion) هـــو الذي يحدث في البوق أو المبيض
او في التجـــويف البريتـــوني . والحمـــل
المتبذ : هو الذي يحدث في أحد المواقـــع السابقة
مضافاً اليه الحمل في جدار الرحم أو في قرن ناتيء
من الرحم . || (مر) الشتر الـ— (انقلاب الجفن)

Ectropion . || (ه) الدائرتان المتماستان من –
الدائرتان هما Externally touching circles
اللتان لا يشترك محيطاهما إلا في نقطة واحدة وتقعان
في جهتين مختلفتين من مماسها المشترك في هذه النقطة.
|| (فل) خــارجي Extérieur, externe (F)
External (E) كل ما يقع خارج الوعي الإنساني
ومنه العالم الـ (Le monde e.) (F) وهو
عالم الحس أو عالم الأعيان عند المتكلمين . ومنه
الإدراك الـ – (perception e.) وهو إدراك العالم
الخارجي عن طريق الحواس . || – (نقد)
Externe (Critique) هو الذي ينصب على صورة
الوثائق التاريخية لتحديد مدى صحتها وأصالتها .
|| (اح) – الاتجاه Extrorse (E) ويوصف بها تفتح
المئبر اذا كان متجهاً للخارج . || المنبّه – External
Stimulus . || (ه) التقسيم – E. Division
هو تعيين نقطة على امتداد مستقيم محدود من جهة
أحد طرفيه ويسمى بعد النقطة عن الطرفين جزأي
التقسيم . || منصف الزاوية – E. Bisector
هو المستقيم الذي ينصف الزاوية المكملة المجاورة لها .
|| (مر) البلازما الخارجية Ectoplasm . ||
البيئة – External Medium . || (ه) الزاوية
– Exterior Angle في الشكل المستقيم الأضلاع
هي الزاوية المحصورة بين أحد أضلاعه وامتداد
ضلع مجاور له من جهة الرأس المشترك . || القوى
– External forces القوى التي تؤثر على الجسم
باعتباره كلاً واحداً . || (ط) الإخراج Extrusion
« النقل للخارج » . || (ق) – من الملك العام
. || (مؤ) – من القاعة Déclassement (F)
To expel from the hall (E) Exclure de la
salle (F) . || – بالقوة To e. manu militari
. || (E) Faire expulser manu militari (F)
(فل) تخارج (E) و (F) Exclusion علاقة
منطقية بين كليين أو صفتين ليس بينهما عامل مشترك.
ويقابل التداخل . || (تا) الخروج (على السلطة)
Insurrection . || (مؤ) – عن الموضوع
To depart from the question(E) S'écarter
de la question (F) . || (ط) استخراج
Extraction(E) عملية الحصول على الخرج. || (مر)
– السد البسيط Cataract e.,simple وهو الذي
لا يجري فيه كشط قزحي. || – السد دون المحفظة
Cataract e.,extracapsular, ويستعمل فيه
سكين « جريفي » لعمل قطع في الاتصال القرني
الصلبي ثم تمزق محفظة السد، ويستخرج السد بالضغط
من أسفل ، ويكون هذا الاستخراج بغير المحفظة
ويسبقه كشط قزحي . || – السّد مع المحفظة
Cataract e.,intracapsular ويتمثل ما يجري في
حالة استخراج السد الشيخوخي (أو السد بغير المحفظة)
ولكن بدون قطع المحفظة وتستخرج المحفظة مع السد.
|| – السد المقرون: Cataract e.,combined
ويكون مقروناً بكشط قزحي .

خرخر .

شق(ط):خرخرة = قرقرة Gurgling (E) صوت
يسمع عند مرور الهواء في السوائل || خراخر Rales

خردل

شم (زر) : خردل Moutarde ou Sénevé (F)
(L) (Sinapis) جنس نباتات عشبية من الفصيلة
الصليبية فيه أنواع تنبت في الحقول مع الزرع وعلى

حواشي الطرق ، تعد مضرة بالزروع ، وتستعمل
بزورها في الطب ، وقد تزرع لتكون سماداً أخضر
او لاستعمال بزورها تابلاً او دواء . || – أبيض
M. blanche (S. alba) . || – أسود M. no-
ire (S. nigra) . || – الحقول = – بري =
حرشاء = لبسان M. des champs. Moutar-
don. Ravison. Sanve (S. arvensis) .
وهذه معربة قديماً من اليونانية . نوع مبذول في
الحقول . || خردلية = ثمرة خردلية Silique (F)
ثمرة يابسة مستطيلة متفتحة مركبة من خبائين
يجمعهما شبه حاجز يقسم الثمرة قسمين عند نضجها ،
فهذه الثمرة اذن تكون كسنفة ذات مصراعين .
وهي ثمرة الصليبيات كالمنثور والكرنب والقنبيط .
|| خريدلة = ثمرة خريدلية Silicule ثمرة خردلية
صغيرة قصيرة يكاد طولها وعرضها يتساويان .

خرز

شم (زر): خريزة Coccidie (F) (Coccidium)
(L) تصغير خرزة . جنس حيوانات مجهرية من
فصيلة الخرزيات . || – الأرنب C. du lapin
(C. cuniculi) تفتك بكبد الارنب فتحدث
فيها مرض الخرزات . || خُرَيزيات Coccidiens
(L) وضعتها للدلالة على فصيلة هذه الأوالي المجهريات ||
مرض الخريزات Coccidiose, Maladie du gros
ventre(F) يصيب الارانب والطيور الاهلية . ||
مخرزية = رافيولبيس Raphiolépide (F) (Ra-
phiolepis) من اليونانية بمعنى مخرزية الحراشف.
جنس جنبات للتزيين من الفصيلة الوردية . || –
حمراء R. Rouge (F) . || – هندية R. des in-
des (F) (R. Indica) (L) . || مخرزية يابانية
R. du Japon (R. Japonica).
شي (ث) : خرزة البئر Margelle (F) حجر
منقور مثبت حول فوهة البئر .

مص (هم) : مخرز = مخراز Awl(E) أداة لعمل
الثقوب الصغيرة باليد .

خرس

مص (تا) : الخرس عند (ابن مماتي والنويري
والقريزي) الأرض التي تنبت فيها الحلفاء ، فلا
تزرع إلا بعد جهد في تنقيتها وإصلاحها . يطلق
الخرس على كل أرض فسدت بما تنبت بها من الحلفاء،
لذلك تستخدم مراعي للماشية .
شق (ط) : خروس Primipara. unipara (E)
المرأة التي تلد لأول مرة .
شي (ث) : خرستان Placard(F) خزانة جدارية.

خرص

شم (زر): خارصين = زنك Zinc (F) فلز يستعمل
خاصة في تغطية سطوح البيوت القليلة الانحدار .
ويطلى بـه الحديد فيقيه من الصدأ وربما استعملوا
بعض أملاحه سماداً وسيطاً .

خرط

شي (ث) : خرّط = قدّ Affamer (F) . تطلق
على الحد من ثخن العمود أو الدعامة بقطعها عمودياً.
|| خارطة نصف الارض (مقابل) Mappemonde
. || مخرطة = برج Tour . || مخروطي معكوس



Obconique .
مسح (سر) : خارطة تخطيط الامكنة = –
طوبوغرافية (مقابل) Topographic map (E)
. || – جيئولوجية Geological map . || (لجم)



مخرطة

المخرطة = تورنة Turner .
جبر (فر) : مخروط Cône (F) Cone (E) . ||
– الاحتكاك c. de frottement=c. of friction
. || – الشعشع (او شبه الظل) c. de pénombre
c. of partial shadow . || – ضوئي c. de lu-
mière =c. of light . || – الظل c. d'ombre .
= shadow c. || مخروطي c.ic=conique . ||
مخروطية comicity . comicality , comicité=comicity
|| خريطة = خارطة Carte=Map ; chart .
شم (رج) : خريطة خاصة = (ترابية = بيئية =

جيولوجية(Map, type (E) carte pédologique écologique , géologique (F) ، خريطة تبين حدود الأنماط المختلفة للترب ، وتبين الأحوال البيئية وغير ذلك . || — الشجراء M., stock = C. de peuplement خريطة تبين توزيع الأنماط المختلفة للحراج او للشجراوات التي يكون لها شأن في خطة الاستغلال ، مع بيان تركيبها وطوائف اعمارها وغير ذلك . || — المواقع = — درجات الخصب M., site = C. des classes de fertilité خريطة تبين توزيع المواقع او توزيع درجات الخصب على جملة مساحة الحرجة . || مخروطية = صنوبرية Conifer = Conifère شجر ينسب الى رتبة المخروطيات « الصنوبريات » من قسم النباتات المسماة عاريات البزور، وهذا الشجر يحمل مخاريط أي ثماراً صنوبرية وأوراقاً إبرية او حرشفية دائمة الخضرة ، وهو ينتج خشباً يعرف تجارياً باسم « الخشب اللين » . || (زر): مخروط Strobile الفرنسية مرادفة لكلمة Cône أي الثمرة الصنوبرية أوقل المخروطية . وتطلق خاصة على المخاريط التي لها حراشف غشائية كمخاريط الجنجل Houblon . || مخروطيات = صنوبريات Conifères الفصيلة الصنوبرية وتسمى ايضاً الفصيلة المخروطية ترجمة لأصل الكلمة الفرنسية وهي من الزهريات عاريات البزور تشمل ثلاث قبائل : التنوبية والسروية والطقسوسية وفي هذه الفصيلة ملوك النبات كالصنوبر والارز والتنوب والعرعر والسرو الخ . || — المناقير Conirostres رتبة من الطير الجواثم لهن مناقير غلاظ صلاب مخروطية . وهي تشمل فصائل الشرشوريات والقرقفيات والقبريات . || خرائط زراعية = خارطات زراعية Cartes agronomiques الخريطة بمعنى Carte مولدة ولها وجه ، والخارطة معربة . || خرطال =



هرطمان = خافور = شوفان Avena (L) (Avoine) (E) جنس نباتات علفية من فصيلة النجيليات، ولم أجد لفظة الشوفان في المعاجم ولا في المفردات ، وهي اليوم شائعة وقد استعملها احمد ندى في القرن الماضي . || — زراعي أو معروف A. sativa (A. cultivée) هو النوع الذي يزرع . وفيه ضروب . || — شرقي A. orientalis (unilatérale) . || — عالٍ A. elatior (A. élevée, Fromental) . || — عريان A. nuda (A. nue) . || — عقيم = خافور A. sterilis (A. stérile) . || — قصير A. brevis (A. courte) . || خرطالة Canche(F) (Aira) (L) جنس عشب من الفصيلة النجيلية والقبيلة الخرطالية وهو قريب جداً من الخرطال . || — خضيرية C. gazonnante (A. cœspitosa) . || — متعرجة C. flexueuse (A. flexuosa)

. || خرطوميات Rhynchobdellidés (F) رتبة العلق الخرطوميات من طائفة الملقيات. || خراطين = شحمة الارض(F) Lombric ou Ver de terre (Lumbricus terrestris) (L) دود طوال حلقية من فصيلة الخراطين تكثر في الأراضي الرطبة في انحاء الارض . ووردت لفظة الخراطين في المفردات وحياة الحيوان واللسان والقاموس ولم يُذكر مفردها بل نعتت بالجمع وبالمفرد . ويفيد اقرار مفرد لها وهو خرطون . || خرطونيات = خراطينيات Lombricidés (F) فصيلة الخراطين من الديدان الحلقيات الارضية .

شق (ط): خراطيني(طفيليات) Lumbricoid (E)

مد : خرائط مرسمة الضغط (مقابل) Barographic charts.

مص (جغ) : خريطة Chart (E) (أ) مطلق الخريطة . (ب) تخصص أحياناً للملاحة البحرية . (ج) تطلق على الرسوم الإيضاحية . || — Map لوحة يرسم عليها سطح الكرة الأرضية أو جزء منه وتسمى أيضاً (خارطة) . || (جي) — تسامقية بنائية Structure Contour M. خريطة توضح بوساطة الخطوط التسامقية التركيب البنائي للصخور التي تحت السطح . (صح) — المساحة الرسمية Ordnance survey m. || (ق) — فك الزمام Plan cadastral || (جي) خرائط السحنة Biofacies Maps الخرائط الجيولوجية التي توضح توزيع الصخور من حيث سحنتها الحيوية . || (حض) المخرطة Chopping knife || (م) — Lathe مكنة تستعمل لتشكيل السطوح الدورانية بواسطة إدارة القطعة المراد تشكيلها أمام أدوات قاطعة ثابتة . || — ارتكازية Centre l. مخرطة لخرط الأعمدة بوضعها بين مرتكزين أثناء التشغيل . || — بنكية Bench l. مخرطة صغيرة تثبت على البنك . || — تسطيح ولولبة Surfacing and screwing L. مخرطة لتسوية السطوح في المشغولات ولعمل الحزوز اللولبية . || — تلقائية(أوتوماتيكية) Automatic l. مخرطة مجهزة بعدد كبير من العدد القاطعة تؤدي عملها بذاتها دون تدخل من إنسان . || — ذات برج Turret L., Capstan L. مخرطة لها قواطع متعددة الأشكال مثبتة في برج متحرك . || ذنبة || — Centre الأداة التي تستعمل لتثبيت محور معين المشغولات أثناء خرطها . || (ك) خراطة نحاس Copper turnings سُقاطة النحاس التي تنتج من خرطه . || (ه) المخروطان المتبادلان Reciprocal cones هما المخروطان المشتركان في الرأس واللذان رواسم أحدهما عمودية على المستويات المماسة للآخر. واذا كانت معادلة أحدهما.

$$\frac{س^2}{أ^2} + \frac{ص^2}{ب^2} + \frac{ع^2}{ح^2} = صفرا$$

كانت معادلة الآخر: $أ^2 س^2 + ب^2 ص^2 + ح^2 ع^2$ = صفرا .

. || (مر) مخروط Conus . || (ا ح) الـ الشفوي Oral cone . || — شرياني Conus arteriosus « الحجرة الأمامية من القلب في الفقاريات الدنيا ، تتفرق منها الأقواس الشريانية كما في الضفدعة » || (جغ) — الرماد Ash Cone or Cinder C. كثيب يتألف مما يقذف البركان من رماد . || — الطين Mud Volcano or Paint Pot نوع من المخاريط البركانية يتكون من اختلاط الرماد البركاني ومفتتات الصخر بفعل المياه . || (صح) — مقلوب Inverted cone . || (م) — الاحتكاك C. of friction هو المخروط الذي محوره خط عمل رد الفعل العمودي وزاوية نصف رأسه زاوية الاحتكاك . || (ه) الـ — التقربي Asymptotic c. المخروط التقربي لسطح ثنائي هو المخروط المماس لهذا السطح والمرسوم من مركزه أي أن رأس المخروط المماس ينطبق على مركز السطح الثنائي وإذا كانت معادلة السطح الثنائي $اس^2 + ب ص^2 + ح ع^2 = 1$ كانت معادلة المخروط التقربي $ا س^2 + ب ص^2 + ح ع^2$ = صفرا . || — المتساوي الأضلاع Equilateral c. هو المخروط الدائري القائم الذي طول راسمه يساوي قطر القاعدة وبمعنى آخر يكون أي مستو مار بمحوره قاطعاً له في مثلث متساوي الأضلاع . || — المماس Tangent c. المخروط المماس لسطح ثنائي هو المخروط الذي رواسمه المستقيمات المرسومة من نقطة لتمس هذا السطح وقد يسمى المخروط المغلف Enveloping cone واذا كان رأسه في اللانهاية سمي الاسطوانة المغلفة e. cylinder . || (ا ح) مخاريط العين Cones of eye خلايا توجد في شبكية العين ، مخروطية الشكل ، تتأثر بالموجات الضوئية . || (ه) القطوع المخروطية Conic sections
١ ـ هي منحنيات تنشأ من قطع السطح المخروطي بمستوٍ لا يوازي دليله ولا يمر برأسه . ٢ ـ القطع المخروطي هو المحل الهندسي لنقطة تتحرك في مستو بحيث تكون النسبة بين بعديها عن نقطة ومستقيم ثابتين واقعين في المستوي نفسه مساوية نسبة معلومة. || البندول المخروطي Conical pendulum بندول بسيط يتحرك فيه الثقل على دائرة . || السطح — C. Surface هو السطح الذي يتكون من خط مستقيم يمر بنقطة ثابتة ويتحرك قاطعاً خطاً منحنياً معلوماً . الخط المنحني : يسمى دليل السطح المخروطي . النقطة الثابتة : تسمى رأس السطح المخروطي . المستقيم المتحرك : يسمى راسم السطح المخروطي .

خرطش

شي (ث) : خرطوشة Cartouche (F) اصطلاح في علم الآثار يدل على ختم قديم ضمن إطار بيضوي.
مص(تا): خرطوش Cartouche(F) Kartuch(E) مصطلح أطلقه العلماء الأوربيون عامة والفرنسيون بخاصة على الإطار الذي يضم اسم الجالس على العرش من آل فرعون .

خرطم

مص (ا ح) : الخرطوم (مقابل) Proboscis (E)

خرطن

مص (ا ح) : الخرطون (ج . الخراطين (مقابل)

Earthworm (E).

خرع

شق (ط) : خرع = داء الكساح (مقابل) -Rachi tis = Rickets (E).

شم (زر) : خِروع (L) (Ricinus) (F) Ricin

جنس نباتات عشبية او شجرية ، سنوية في البلاد الباردة ومعمرة في البلاد الحارة ، وهي من الفصيلة الفربيونية منها انواع تزرع للتزيين ومنها الخـروع المعروف يزرع لعصر زيت الخروع من بزوره . || – أبيـض (R. albidus) R. blanc . || – أرجواني (R. purpureus) R. pourpre . || – أخضر (R. viridis) R. vert . || – زنجباري (R. Zanzibariensis) R. de Zanzibar . || – صغير (R. minor) R. petit . || – كبير = – معـروف (R. major ou R. communis) R. grand . || – مدمّى (R. sanguineus) R. sanguin .

شي (ث) : اختراع (مقابل) (F) Invention .

مص (ا ج): اختراع مقابل (E) Invention (مر) خراعي Rhachitic .

خرف

شي (ث) : خرافة = أسطورة = شرح = مأثورة للنقود (مقابل)(F)Légende || خرافي = أسطوري Légendaire .

شم (زر) : خَرُوف Laitron, المهر اذا بلغ ستـة اشهر أو سبعة ، وهو دون الفلو . || – البـحر

(L) (Manatus)(F)Lamantin معجم الحيوان. جنس حيوانات مائية من رتبة الخيلان أي بنـات الماء . || مِخْرُف = زنبيل = زبيل = قفة Cueilloir (F) الوعاء الذي توضع فيه الثمار المقطوفـة . || خرافيات Chimérídés فصيلة من السمك من رتبة كاملات الرؤوس Holocéphales فيها سمك عجيب الشكل ولذا سموه Chimère . || خـرفيش = سلبين Silybum(L) كلاهما عامي اسم الأول جنوبي الشام ، والثاني في الشمال . جنس عضاه من فصيـلة المركبات . || – الجمال = شوك مريم = سَلبـين S. Marianum ou carduus marianus (L) (Chardon Marie) (F) شامية، نوع بري يتبقلونه ويطبخون سوقه وعروق ورقه كالعكوب .

كوش (فل) : خرافة (E) (F) Superstition (١) تقال على جملة الأفعال او الألفاظ او الأعداد الـتي يظن انها تجلب السعد او النحس (٢) ارتباط بمبـدأ او منهج من غير نقد او تحليل .

مص (جغ) : الخريف (E) Fall (Autumn) أحد فصول السنة الأربعة بين الصيف والشتاء . || (اج) خرافـة Superstition . || (جي) الخُرْفُش = النَّشْف Pumice صخر بركاني خفيف ذو ثقوب تملؤها الغازات والهواء ويستعمل في تنظيف الأرجل وغيرها .

خرق

شم (زر) : تخـرق = تقب (F) Défoncement الحرث العميق في عمق ٣٠ – ٥٠ سنتيمتراً لإحيـاء الأرض او لغرس الكروم . || – بالمَرّ -Pellever sage حرث الأرض المندحجة حرثاً عميقاً بمرّ قـوي طويل ذي نصلين يسمى مر الخرق . || مِخرقة = مِنقبة Défonceuse «Charrue» محـراث الخرق او النقب.

شي (ث) : خرقة (مقابل) (F) Chiffon .

مص (مؤ) : خرق Infraction Infringement(E) (F). || (ق) – عقد العمل البحري Rupture du contrat d'éngagement (F) يكون ذلك من جانب الملاح اذا ترك السفينة دون أن يحل غـيره محله ويكون عمله جريمة يعاقب عليها جنائياً الا اذا كان الترك بسبب القوة القاهرة . || (فل) الخـارق للطبيعـة -Supernaturalisme (F) Superna turalism (E) كل ما خرج على الطبيعة وقوانينها .

خرم

شم (زر) : خُرَّم = سراج = القُطرب -Agroste mme ou Nielle(F) (Agrostemma)(L) جنس نبات من فصيلة القرنفليات يدمجه كثير من النباتين في جنس لخنيس . || – الحنطة A. githago ou nielle des blés (A. githago) نوع بزوره مُرة سامة اذا اختلطت بدقيق الحنطة أحدثت في آكليه اسهالاً وفساداً في المعدة .

شق (ط) : اخرم = نتوء اخرمي (عظم) (مقابل) Acromion(E).

شي (ث) : تخريم (دنتلة) (مقابل) (F) Dentelle . || – = تضريس Dentelure . || – = تطريز زخرف النبات المحـنيّ ، زينة متتابعة Crochet الأوراق والأزهار على شكل منحن تزين بها التيجان القوطية وغيرها . || مخرم Dentelé .

مص (حض) : الخرّامـة (F) Perce-papier (E) Paper punch آلة تشبه الخرز تتخذ لخرم الورق . || (هم) – (E) Punching machine مكنة لعمل الثقوب بضغط سنبك على القطعة المراد ثقبها .

خرنق

شم (زر) : خِرنق (F) Levraut, Lapereau ج خرانق . الفتية من الارانب .

خزب

شم (زر) : خَزَب = وَذَمَة(F)Œdème أوديما = استسقاء موضعي .

خزر

مص (مر) : الخزر (مقابـل) Divergent, squint (E) || (ا ح) ~ خيزران Bamboo (Bambusa) جنس يتبع الفصيلة النجيلية ينمو في المناطق الحارة .

شم(زر):خيزران (F)(Bambou) (E)Bambusa جنس نباتات مفيدة من فصيلة النجيليات فيها انواع

تزرع للتزيين . وكلمة الخيزران فارسية معربة قديماً. || – أخضر مُزرَق B. viridiglaucescens (B. vert-glauque) . || – أسـود B. nigra (B. noir) (F) (L) . || – أهيف B. gracilis (B. grêle) . || – ذهبي B. aurea (B. doré) . || – شائك (B. épineux) B. spinosa . || – ضيق الورق B. angustifolia (B. à feuilles étroites) . || – عريض الورق B. latifolia (B. à f. larges) . || – معروف B. arundinacea (B. commun) . || – منتصب B. stricta (B. dressé) . || – منثن B. flexuosa (B. flexueux) . || – ياباني B. japonica (B. du japon) .

خزع

شق (ط) : خزع = بضع (مقابل) (E) Section . || – الحالب Ureterotomy . || – الصلبـة Sclerotomy . || – الفرج Episiotomy . || – القزحية Iridectomy . || – الكبد = شـق الكبد Hepatotomy . || – الكولون Colotomy . || – المثـانة Lithotomy . || – الناسور Syringotomy . || – الوصل العاني = خزع العانة Symphysiotomy .

خزف

شي (ث) : خزف (مقابل) (F) Céramique . || – إيمـاري = خزف ياباني Imari . || – صيني Coquille d'œuf . || – وهّاج Flambé . || علم الـ – = خزافة Céramographie || خزّاف Céramiste .

جر (فر) : خزف = صيني (مقابل) Porcelaine (F) p.n (E) .

مد : تخزّف (مقابل) (F) Hyperkératose .

مص (جي) : خزفي لا مثقب Porcellaneous (E) (Imperforate) توصف به صدفة المنخربات عندما تكون بنيتها من منشورات من مادة الكلسيت مرتبة في حزم مستعرضة موازية لسطح الصدفـة فتجعل مظهر الصدفة لماعاً كالخزف .

خزل

شم (زر) : إخـتزال = تنصّف (F) Méiose الاختزال في مصر . وقالوا انقسام اختزالي . وهـو

هبوط الصبغيات الى النصف ، فتصبح النواة الشقية أي التزاوجية بسيطة الصبغيات او قل أحادية الصبغيات Haploïde ، حتى اذا اندغمت النواتان الشقيتان عاد عدد الصبغيات مزدوجاً في النواة الأم فتصير ثنائية الصبغيات Diploïde . وهناك التي تسمى ثلاثية الصبغيات Triploïde ، ورباعية الصبغيات Tétraploïde ، وكثيرة الصبغيات او قل متضاعفة الصبغيات Polyploïde .

شي (ث) : إختزال Sténographic . ‖ — روماني Tironiennes (Notes) .

جر (فر) : لا يمكن اختزاله Irréductible .

شق (ط) : خزل Paresis (E) شلل خفيف .

مص (ك) اختزال Reduction (E) أ — عملية في مادة ما ينتج عنها إنقاص الأكسجين أو زيادة الأيدروجين . ب — عملية في مادة ما يحدث عنها زيادة الشحنة السالبة أو نقص الشحنة الموجبة . ‖ (صح) اختزال R. ‖ (اح) — مركبات الحديد Deferrification وتحدثه بكتيريا الحديد . ‖ (ك) جهاز — Reductor تجري به عملية الاختزال . ‖ عامل مختزل Reducing agent مادة ما سهلة التأكسد تفقد الكترونات التكافؤ بسهولة . ‖ اختزالية Raductionism .

خزم

شم (زر) : خزم = خشّ Bouclement . Bouclage (F) وضع الخشاش في انف الثور ليذل ، أو وضعه في خطم الخنزير فيمتنع عن اثارة التراب .

خزامى = خيري البر Lavande (F) (Lavandula) (L)



الواحدة خزاماة . جنس نبات من الفصيلة الشفوية جميع أنواعه عطرة من اجل الافاويه وهي برية ، وتزرع للرائحة والتزيين . ويستخرجون منها دهن الخزامى بالتقطير، ثم يصنعون ماء الخزامى أي ما نسميه لوندة وهي من الفرنسية . ‖ — حقيقية = — معروفة L. officinale ou vraie (L. officinalis ou L. vera) هي الخزامى وخيري البر في المفردات . ‖ — ذكرية L. mâle ou Aspic (L. spica) ‖ — زغبية L. pubescente (L. pubescens) تزرع وتنبت برية في اطراف الشام . ‖ — صوفية L. laineuse (L. lanata) ‖ — عريضة الورق L. à feuilles larges (L. latifolia) ‖ — عطرة L. odorante (L. fragrans) ‖ — غمدية L. pedonculée (L. pedunculata) ‖ — مضرسة

L. dentée (L. dentata) ، مسننة . ‖ — نغلية او هجينة L. bâtarde ou grande (L. hybrida) .

مص (تا) : الخزومة : نوع من الدفاتر يسجل فيها بالتفصيل ما يتحصل من أبواب الأموال وما يجري من المصروف .

خزن

شم (زر) : خزن Engrangement (F) خزن الحصيد والتبن والحبوب وغيرها في سقيفة الحصيد او في الاهراء . ‖ — الحب Magasin «Faire» خزن الحب بين الاضراس وداخل الخد وهو عيب في الخيل . ‖ خزّان Barrage réservoir مولدة بهذا المعنى . سد وحوض يخزن فيه ماء النهر لحين الحاجة اليه .

شي (ث) : خازن المال (في البلاط البيزنطي) Logothète (F) . ‖ خزانة = صوّان Armoire ‖ — الآنية Dressoir . ‖ — الجوهرات ، أو الحلي Serre - bijoux . ‖ — زجاجية = واجهة Vitrine . ‖ — القبعات Bonnetière .

جر (فر) : خزّان Réservoir (F) tank (E) ‖ — هواء R. d'air (F) . ‖ مخزن Magasin (F) Shop, Store (E).

مص (حض) : خزانة Safe(E) ‖ — التحف Curiosity case (E) Armoire à Bibelots (F) صوان له واجهة زجاجية لحفظ التحف وعرضها . ‖ — الفضيات Display cabinet (E) Argentier (F) ‖ — الكتب Book case (E) Bibliothèque (F) .



‖ (ط) ا — الأمامية (للعين) Anterior chamber (of the eye) (E) وتوجد خلف القرنية وأمام القزحية . ‖ — الخلفية Posterior c. وهي ما بين القزحية والعدسة . ‖ (م) — الاحتراق Combustion c. هو الفراغ الواقع بين غطاء الأسطوانة وسطح المكبس في نهاية الشوط الضاغط . ‖ (تا) الخازن : كاتب يتولى تسلم الغلات وخزنها واخراجها واثبات مقاديرها ، وما يحتمل أن يكون فيها من نقص . ‖ (ق) مخازن عمومية Magasins généraux (F) docks (E) .

خسر

مص (ق) : الخسارة البديلة Dépenses substituées (F) هي المصاريف التي ينفقها الربان بعد وقوع الخسارة من أجل تجنب السفينة تحمل مصاريف اكبر كما اذا انكسرت السفينة ولم يشأ الربان إصلاحها في الميناء الذي توجد بالقرب منه بل آثر قطرها الى ميناء آخر يكون إصلاحها فيه

أقل كلفة . فيكون الربان قد ضحى بمصاريف القطر لأنها أقل من الفرق في تكاليف الإصلاح : والأصل أن مصاريف القطر لا تعتبر من الخسارات العامة ولكنها تصبح كذلك متى كان الغرض منها أن تحل محل جزء من تكاليف الإصلاح وهي من الخسارات العامة . ‖ — المادية Avarie - dommage هي التضحية التي تصيب السفينة أو البضاعة لدفع الخطر كفالة للسلامة العامة . ‖ — النقدية A. - frais هي المبالغ التي ينفقها الربان لدفع الخطر كفالة للسلامة العامة . ‖ — الواقعة Damnum emergens . ‖ الخسارات الخاصة Avaries particulières هي أضرار أصابت السفينة أو البضاعة أو مبالغ أنفقها الربان ولا شأن لها بالسلامة العامة وذلك إذا لم يكن هناك خطر يهدد الشاحنين والمجهز على السواء ولذلك يتحملها من أصابه الضرر وحده ومثلها أن تكسر العاصفة سلم السفينة أو تتلف الأمطار جانباً من البضاعة . ‖ — العامة A. communes ou a. grosses هي الخسارات التي تتحملها السفينة والبضائع بسبب التضحية التي قام بها الربان من أجل المحافظة على السلامة العامة من الخطر المشترك الذي كان يهدد كل عناصر الرسالة البحرية . ‖ خسائر الشركة Pertes de la société.

خسس

شم (زر) : خس Laitue (F) (Lactuca) (L) جنس نباتات عشبية من الفصيلة المركبة اللسينية

الزهر فيه أنواع تنبت برية في الشام . لكن اهم انواعه الخس البستاني الذي يزرع . ‖ — بري L. cretica يؤكل ورقه . ‖ — بستاني L. cultivée (F) (L. sativa) (L) هو النوع الزراعي المعروف له ضروب عديدة . ‖ — جداري L. muralis . ‖ — روماني L. romaine. Chicon (F) (L. s. romana) (L) منه ضروب الخس الذي يؤكل ورقه في الشام مع الدبس او مع الملح . ‖ — دهني او زيتي L. scariola نوع بري في انحاء الشام له صنف يزرع في مصر حيث يستخرجون منه دهناً يستعمل في الطعام ويسمى الزيت الحلو . ‖ — سام L. virosa . ‖ — شرقي L. Orientalis . ‖ — فرنجي (L. sativa capitata) اليه تنسب ضروب الخس الفرنجي في الشام وهي التي تصنع سلطة . ‖ — قلبي L. pommée (F) . ‖ — متاوج L. undulata(L) . ‖ — مجعد L. crispée ou non pommée. Laitue à couper (F) L. crispa(L) هو الذي له ورق مجعد كورق الهندباء ،

ولا قلب له . وفيه اصناف اذا قطعت أوراقها تجددت . || ـ النعجة Mâche commune. Laitue de brebis. Doucette (F) (Valerianella olitoria) (L) مترجمة . بقلة زراعية سنوية من الفصيلة الناردينية تؤكل في السلطة || عصارة الـ ـ Lactucarium (L) تستخرج من الخس الجبار وغيره وهي مسكنة.

شي (ث) : خسارة النقد Frai (F) فقدان شيء من وزنه بالتعامل .

خسف

شي (ث) : خسف (مقابل) Affaissement (F)

جر (فر) : خسوف او كسوف جــزئي éclipse partielle(F) partial e.(E).

مص (جي) : وادي الخسف Rift Valley. Ramp (E) .V بنية جيولوجية تتخذ شكل الأخدود الطويل وتنشأ عن نشاط قوى الشد في القشرة الأرضية في منطقة بها مجموعتان متوازيتان من الصدوع العادية تذهبان في اتجاهين متقابلين . وأشهر أمثلة أودية الخسف هو ذلك المنخفض الممتد مسافة ٥٠٠٠ كيلو متراً من سورية الى شرقي أفريقية ويتكون من البحر الميت وخليج العقبة والبحر الأحمر ومتسلسلة من البحيرات في شرقي أفريقية . وتوجد أمثلة أخرى لأودية الخسف في العالم ولكنها أقل كثيراً في الطول مثل الوادي الأوسط باسكتلندة ووادي الراين وأخدود أوسلو.

|| (جغ) خسوف Lunar Eclipse احتجاب سطح القمر أو جزء منه عندما تكون الأرض بينه وبين الشمس .

خشا

شق (ط) : خشاء Mastoid (E) . || التهاب الـ Mastoiditis . || جوف ـ M. Antrum . || مرض ـ M. Disease .

خشب

شم (زر) : خشب = حطب = مَشْجَر Bois (F) حَرَجَة او غابة صغيرة ، وكل منها بمعنى . || ـ ابيض = ـ كاذب Aubier الخشب الفتي في ساق النبات ، يكون اكثر طراوة ورطوبة وبياضاً من الجلب اي الخشب الصادق المسمى Bois du Cœur أو Duramen . || (زر) : ـ القديسين Gaïac ou bois saint (F) (G. sanctum) (L) مترجمة . || نحلة الـ ـ Xylocope ou Abeille perce-bois ou Abeille charpentière (F) جنس حشرات من غشائيات الاجنحة والفصيلة النحلية تحفر دهاليز في الخشب . || خشبي = مخشوشب Ligneux يكون النبات خشبياً عندما يكثر فيه الخشب حتى تصبح سوقه وفروعه صلبة قاسية . وعكسه النبات الحشيشي او العشبي . || خشبين Lignine. Lignone. Lignose. Ligneux المادة او المواد الثلاثية التي تجمل للأعضاء الخشوشبة صلابتها وخصائصها الكيمياوية . || خشبيات = آكلات الخشب Xylophages «Insectes» اسم شامل للحشرات التي تأكل الخشب الحي والميت وهي حشرات عديدة من فصائل مختلفة || (رج): خشب الانضغاط Compression wood (E) Bois de c. (F) خشب تحولت بنيته فتلون عموماً بلون أشد دكنة ، وهو يكون على الصفحة الداخلية للفروع ، او على الناحية المقعرة للجذوع المائلة أو الجذوع المنحنية من الأشجار الراتينجية ، ويسمى أيضاً بالفرنسية الخشب الأحمر . || ـ الصادق = الجلب Heartwood = Bois de cœur الطبقات الداخلية من الخشب في الشجرة النامية . وهي الطبقات التي لم يبق فيها خلايا حية . ويكون لون الجلب اي الخشب الصادق أشد قتامة من لون الخشب الكاذب ، أو قل الخشب الابيض ، على حين أن أحدهما لا يتميز دائماً وفي وضوح من الثاني . والجلب يسمى أيضاً بالفرنسية Bois parfait و Duramen . || ـ ذو مسام منتشرة = ـ منتشر المسام Diffuse - porous woods = B. à pores diffus

خشب صلب تكون فيه المسام (الأوعية) متفرقة أو منتشرة على كل عرض حلقة النمو السنوي، من دون أن يحصل من ذلك نقص مفاجىء في الابعاد «الحجم» بين خشب الربيع وخشب الصيف . || ـ الربيع W., spring B. de printemps الخشب الأقل كثافة الذي يتكون في القسم الاول من مرحلة نمو كل حلقة سنوية . || ـ الصيف او الخريف W., summer = B. d'été ou d'automne الخشب الأكثر كثافة الذي يتكون في القسم الثاني من مرحلة نمو كل حلقة سنوية . || ـ الزهيد Smallwood = Menu b. الخشب المستدير الصغير يكون قطره أو محيطه أصغر من قطر معين أو محيط معين ولكن قطر هذا الخشب أو محيطه قد يكونان أحياناً فوق قطر او محيط يعتبران حداً أعلى للخشب الزهيد. وفي الاحصاءات يعتبر في أوربة خشباً زهيداً ما كان محيطه أقل من عشرين سنتيمتراً وفي الهند ما كان قطره على القشرة بين سنتيمترين وثمانية سنتيمترات . ويدخل حجم القشرة عموماً في جملة حجم الخشب الزهيد . || ـ الصلب = ذوات ـ Hardwoods = Bois durs اصطلاح متفق عليه يطلق على خشب الملحاوات ، أي ذوات الورق الساقط العريض النصل»، ويطلق على الملحاوات نفسها وهي من زمرة النباتات الكاسيات البزور . وتتميز عن الراتينجيات أي ذوات الخشب اللين ، وعن خشبها ، بوجود الأوعية . وهذا التمييز بين الفريقين لا يعزى مطلقاً الى كثرة الصلابة او قلتها في خشبها. || ـ العمل والصناعة Timber = B. d'œuvre et d'industrie (أ) جميع اصناف الخشب عدا الحطب أي خشب الوقود (ب) في الاحصاءات : الخشب الذي يكون قطره او محيطه دون القطر الاصغر أو دون المحيط الأصغر ؛ فهو « أي القطر » ٣ إنشات على القشرة لصغار الشجر في المملكة المتحدة ، و٦ سنتيمترات على القشرة في أوربة ، و٨ إنشات على القشرة في الهند ومالزية . ومن المعتاد عدم ادخال القشرة في تقدير حجم خشب العمل والصناعة (ج) من الممكن أن يكون لخشب العمل والصناعة تعريف قانوني بموجب قانون أو نظام . || ـ الفروع Branchwood = B. de branches الاجزاء الخشبية من الشجرة ، عدا الجذع والجذور . || ـ كاذب = ـ أبيض Sapwood = Aubier الطبقات الخارجية للساق أو للجذع ، التي تحتوي على خلايا حية ، في الشجرة النامية . ويكون لون الخشب الكاذب في الجملة أقل قتامة من لون الخشب الصادق . || ـ للين Softwoods = Bois tendres اصطلاح يطلق على خشب الأشجار ، وعلى الأشجار نفسها ، التي تنسب الى زمرة عاريات البزور من النبات . وما له شأن تجاري من خشب هذه الزمرة لا يتجاوز عملياً طائفة المخروطيات . || ـ مستدير Timber, round = B. rond (أ) أشجار او جذوع مقطوعة (ب) أخشاب مستديرة مهيأة كأعمدة البرق وكبار الأوتاد واخشاب المعادن . || ـ المعجون Pulpwood = B. de pâte خشب يقطع ويهيأ لكي يحول أساساً الى معجون الخشب . || ـ معوج B. courbant قطعة من الفروع ، شديدة الاعوجاج ، تكون عموماً في المملكة المتحدة من شجر البلوط ، تستعمل في الإنشاءات البحرية . || مقياس الـ ـ Xylometer (E) Xylomètre (F) أداة تستعمل في تعيين حجم قطع من الخشب غير مستقيمة ، وذلك بقياس كمية الماء التي تزيحها تلك القطع. || ـ منشور Timber, sawn = sciage خشب يُنشر على ابعاد معلومة . || ـ من الصنف الاول او من النخب الأول T.s, primary = Bois de première catégorie انواع من اشجار خشب العمل والصناعة تفوق قيمتها كثيراً قيمة الانواع الاخرى التي تكون معها ، ولذلك تستثمر ترجيحاً لها على هذه الانواع الأخيرة . || ـ من الصنف الثاني (او من النخب الثاني) T., secondary = B. de seconde c. انواع من اشجار خشب العمل والصناعة لا يمكن تصنيفها في الصنف الأول ، ولكنه يكون لها سوق للبيع ، او يمكن ان يكون لها سوق . || نسيج الـ ـ Xylem (F) (E) هو في النبات الخشبي نسيج الساق والجذور الذي يكون بين اللب والقلب « الطبقة المولدة » . ووظائف هذا النسيج ضمان سريان الماء ، والمقاومة الميكانيكية ، وتجميع المدخرات الغذائية ، وهو يتميز بوجود قصيبات وأوعية . || ـ النشر Timber, saw = Bois de sciage جذوع او قطع جذوع تصلح ابعادها وصفاتها لتحويلها الى خشب منشور . || وحدة قياس الـ ـ F. B. M. اختصار بالإنكليزية لكلمات Feet, board measure ».

جر (فر) : خشب (مقابل) Bois (F) Wood (E) . || ـ الحور B. de peuplier = polar w. . || ـ زان B. de hêtre = Beech w. . || ـ الشوح B. de sapin = Pine w. . || ـ الصنوبر B. de pin = Pine w. . || ـ القالب B. de coffrage . || ـ محقون بالكريوزوت Timber form . B. imprégné de créosote, créosoté = permeated wood creosate, impregnated w. c.

شي (ث) : خشب الأمبوان Amboine (Bois) (F) خشب معرّق يستعمل في تطعيم الخزائن والصناديق . || ـ السرير = خشب الفراش Chalit . || ـ الليمون Citronnier . || ـ معرق Madré . || خشبة التثبيت Tirant . || خشبيات Boiseries

كل خشب تزدان به السقوف والجدران . || تخشيبة Ferme تطلق على الهيكل الخشبي للسقف .



شق (ط) : خشب (مقابل) Lignum(L) .
مص (ا ح) : خشب رخو (E) Alburnum (Sapwood) الجزء الخارجي من الخشب داخل القشرة مباشرة وخلاياه تؤدي وظيفة التوصيل . || ـ الصميم = « الجلب » Heartwood, Duramen يطلق على الجزء الأوسط من خشب الشجرة ، ويكون عادة أشد قتمة في اللون وأثقل وزناً وتكون عناصره مصمتة لاحتوائها على مواد مترسبة مختلفة ؛ ولا تؤدي وظيفة التوصيل ، وهو عادة أمتن وأصلب من الخشب الرخو (Sap-wood) .
|| (حض) ـ المفزر ـ Cracked wood المشقق
|| (فن) الخشبية Xylophone .

خشخش

شم (زر) : خشخاش (Papaver) Pavot (F) (L) جنس نباتات عشبية من الفصيلة الخشخاشية ،

فيه أنواع برية ، وأخرى تزرع لزهرها ، وفيه النوع المعروف الذي يستخرج الافيون من جرائه . || ـ أرقط يزرع لزهره P. maculé (P. umbrosum) . || ـ توليبي (P. glaucum) P. tulipe . || ـ زعفراني (P. croceum) P. safrané . || ـ شرقي (P. orientale) P. d'Orient . || ـ عين الطاووس P. œil-de-paon (P. pavoni- um) . || ـ قنابي P. à bractées (P. bracte- atum) . || ـ منثور P. coquelicot (P. rhæas) المفردات . ويسمى البرقوق في الشام ، وابو النوم زينة في مصر . وهو ينبت في الحقول برياً ، ويزرع لزهره ؛ والشقار غيره . || ـ منوم Œillette ou p. cultivé (p. somniferum) نبات سنوي حشيشي من الفصيلة الخشخاشية يستخرج الافيون من جرائه وهي ثماره ، وتعصر بزوره فيخرج منها دهن يستعمل في صناعة الصابون خاصة . || ـ منثور Coquelicot. p. coquelicot (P. rhæas) المفردات . قال ابن البيطار : « ويقال له المنثور لأن زهرته تنتثر وتسقط بالعجلة» . وهو بعامية الشام برقوق وشقيق . نبات عشبي سنوي من الفصيلة الخشخاشية يزهر في اوائل الربيع وله زهرة حمراء . تنبته الطبيعة عفواً في الحقول وله ضروب تزرع لزهرها . || خشخاشيات Papavéracées (F) الفصيلة الخشخاشية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات تشمل الخشخاش وبقلة الخطاطيف والماميثا .
شي (ث) : خشخاشة Crécelle « عامية » أداة صغيرة من خشب أو نحوه يصدر عنها صوت نوي كان المجذومون يحملونها ليتجنبهم المارة .

مص (ط) : خشخاشين Papaverine (E) عقار مضاد للتقلص مستخرج من الخشخاش .

خشف

مص (جغ) : خشيف Névé (F) الثلج الخشن بسبيل التحول الى جليد .
شم (زر) : خشفا = خشيف Grésil حبات من الجليد الابيض ، سهلة الفت ، مختلفات الشكل قطرها ٣ ـ ٥ مليمترات ؛ وهي تسقط مع الثلج .

خشكر

شق (ط) : خشكر = كاوي Escharotic (E) .
|| خشكريشة = قشرة الجرح Eschar .

خشم

مص (مر) : الخشم (فقد حاسة الشم) Anosmia(E) . || (ا ح) خيشوم (ج. خياشيم) Branchia أعضاء التنفس في كثير من الحيوانات المائية كالأسماك . || ـ = غلصم Gill بناء يتم به تبادل الغازات في الماء ، أي بين الهواء الذائب في الماء والدم كما في بعض الأحياء المائية . || ـ كامل Holobranch. || فوق الـ Epibranchial || خيشومي Branchiac, Branchial . || تحت ـ Hypobranchial الجزء السفلي من كل من نصفي القوس الخيشومية . || ـ الشكل Branchiform . || غشاء غطائي ـ Branch iostegal membrane غشاء يمتد على حافة الغطاء الخيشومي لإحكام إغلاق الفتحة الخيشومية في الأسماك العظمية . || شق ـ Branchial cleft إحدى الفتحات التي توجد على جانبي الرأس وتفتح في الجيب الخيشومي . || جيب ـ B. pouch دهليز تبطنه الخياشيم ويفتح فيه الشق الخيشومي . || ذو خياشيم Branchiate . || ذو ـ مؤقتة Cadusibranchiate . || أشعة غطائية خيشومية B. rays عظام شعاعية تدعم الغشاء الغطائي الخيشومي في الأسماك العظمية . || قوس ـ Branchial arch إحدى الأقواس العظمية أو الغضروفية التي توجد على جانب البلعوم لدعمه . || عارضة ـ B. bar وتطلق على الجزء من جدار البلعوم الواقع بين كل شقين خيشوميين وبداخله قوس من الأقواس الخيشومية . || الخيشوميات الأطراف Branchiopoda = Water Flea .

شق (ط) : خشم مزمن Ozæna (E) أمراض الانف .
شم (زر) : خيشوميات Branchiates (F) أحد تسمي المفصليات من الحيوان فيها طائفة القشريات .

خشن

شم (زر) : خشن = الحجر الخشن = تراخيت Trachyte (F) من اليونانية بمعنى الصخر الخشن . وهو أنواع منها الزجاج البركاني Verre des volc- ans او قل Obsidienne . || مدوسيات خشنة Trachyméduses طويئفة حيوان من طائفة المدريات المدوسية . || خشني = زرزوري Varic- orhinus trutta(L) شاميتان . نوع سمك نهري مرقط من الفصيلة الشبوطية ، قال غريفل وجدنا منه في العاصي ، وفي بحيرة حمص ، وفي الفرات حيث هو كثير وكبير الجرم ، وفي ينبوع بين انطاكية وحلب . وقال يسمي السكان الكبير منه الخشني والصغير الزرزور . وهو من اجود السمك .
شي (ث) : خشن = ذو عقد Raboteux (F) تطلق على الخشب غير الأملس وذي العقد .
جر (فر) : خشونة Rugosité(F) Roughness(E)
مص (م) : خشونة Roughness(E) صفة لسطح الجسم الذي به نتوءات .

خشي

شم (زر) : خاشية = قمل خملي = قمل مخملي



Trombidion (F) برقانات تسمى العناكب الحمر والاسم العلمي من اليونانية بمعنى الجبان . جنس قمل حمر صغار مخملية فيه عدة أنواع تضر برقانات بعضها بالحيوان والانسان . || خاشيات Trombididés الاسم الفرنسي من اليونانية بمعنى الخائفات وهي فصيلة من رتبة القمليات فيها الخاشية أي القمل الخملي .

خصب

مص (طن) : خصب Fertile (E) صفة للمادة التي يمكن تحولها الى مادة تنشطر . || (ط) سنو الـ ـ Child-bearing period وهي ما بين سن البلوغ وسن القعود . || (ا ح) الإخصاب Fecundation. Fertilization . || ـ بحيوانين منويين Dispermae || ـ بحيوانات منوية متعددة polyspermae . || ـ خلطي Allogamy سواء أكان بين زهرتين على نبات واحد أم بين زهرتين على نباتين منفصلين . || ـ ذاتي Autogamy يحدث بين أعضاء التذكير والتأنيث في الزهرة الواحدة أو بين أعضاء التذكير والتأنيث في مُشدف الدودة الشريطية الواحدة . || ـ مزدوج Double fertilization ويحدث في مغطاة البذور حيث تندغم إحدى الخليتين الذكريتين لأنبوبة اللقاح في نواة البيضة ، والأخرى في النواة القطبية العليا .
|| (ا ح) خصوبة Fertility . || (جغ) المخصب Fertilizer مادة طبيعية الأصل أو صناعية تضاف الى التربة لتزيد غلتها بما توفره لها من عناصر

كيمائية لازمة لحياة النبات .

شم (زر) : خصب = إمراع Fertilité(F) قابلية الأرض لإغلال غلة كثيرة منتظمة . || (رج):درجة الـ Site class(E) Classe de fertilité(F) قياس قدرة أحد المواقع على الانتاج النسبي ، فيما يختص بأحد الانواع . وارتفاعات الشجر المتوسطة او القصوى ، في سن معينة ، هي التي تتخذ على العموم أساساً لهذا التصنيف . || (زر):خصبة = أوطوقة Eutoque (F) (Eutoca) (L) سميت زهرة الخصب لكثرة ازهارها . جنس نباتات تزرع لزهرها . || أخصب Fertiliser (F) متعد. اضافة المواد المخصبة الى الارض لتصير خصبة .

مع (تر) : الخصب = الاخصاب = خصوبة(مقابل) Fertility (E) .

شق (ط) : إخصاب Fecundity كثرة النسل . || — Fertilization . || خصيب = منسل Prolific . || خصيب = مخصب Fertile .

خصر

مص (ط): الخصار Pernio, chilblain(E) حكة وحمى موضعية في الأصابع والأباخس والأذنين . || (فن) المِخْصَرة Baton . || (ط) المعدة المخصّرة Hour-glass stomach (حالة تضيق فيها المعدة عند وسطها) . || (اح) تخصر النواة Constriction (of the cell) . || (ك) مختصر Abbreviating . || اختصار Abbreviation.

(ه) — ١. إختصار الكسر هو تحويله الى كسر أبسط منه بقسمة كل من بسطه ومقامه على عامل مشترك مثل $\frac{٣٥}{٤٩} = \frac{٥}{٧}$. || (صو) الـ — الكتابي A. (F) (E) أن يكتفى ببعض حروف الكلمة أو العبارة عن كتابتها ؛ على أن ينطق بها عادة كاملة ؛ وهذا الاختصار لا يخضع لقاعدة معينة. ومثال ذلك في العربية : الخ (أي الى آخره) ؛ أه (أي انتهى) ؛ ثنا (أي حدثنا) . || — النطقي Abrègement (F) Shortening (E) وذلك مثل استبدال « سيا » بـ « سينما » في النطق .

جر (فر) : إختصار Abréviation (F) Abbre. (E) . || — الكسور Simplification des fractions=s. of f. || التخصر Striction (F) (E) .

مع (تب) مخصرة البريد = عصا التتابع Baton (E) .

شم (زر) : خاصرة (مقابل) Flanc (F) .

شي (ث): خاصرة القبة Reins d'une voûte(F) اصطلاح لجزء من القبة يمتد من أعلاها الى قاعدتها .

خصص

كوش (فل) : خاص Special (E) Spécial (F)

(١) يقال هذا اللفظ على النوع في مقابل الجنس .

(٢) محدد . فيقال بحث خاص . || خاصة Proper Propre = هذا اللفظ له أكثر من معنى عند أرسطو فالخاصة ليست داخلة في ماهية الشيء ومع ذلك فهي تميز الشيء من غيره مثل «رياضي» في قولنا الانسان رياضي . والخاصة قد تلازم الشيء على الدوام مثل « اجتماعي » في قولنا الانسان حيوان اجتماعي ، والخاصة قد تلازم الشيء ولكن ليس من حيث هو بالذات ولكن من حيث نسبته الى شيء آخر مثل أمارة في قولنا « النفس أمّارة » . والخاصة قد تلازم الشيء على الدوام ولكن من حيث نسبته الى اشياء أخرى مثل « خالد » في قولنا الله كائن خالد بالنسبة الى غيره من الكائنات . والخاصة قد تلازم الشيء، ولكن في فترة ما مثل يتنزه في قولنا الرجل يتنزه في الحديقة . من الالفاظ الكلية الخمسة فهي الكلي الدال على نوع واحد في جواب أي شيء هو لا بالذات ، بل بالعرض .

جر (فر) : خاصة Propriété (F) property(E) . || الـ — الشعرية p. capillaire=capillary . || خاصيّة ضمية p. additive=a. action . || خواص اساسية p. fondamental property . || — فيزيائية p. physiques=physical p.y . f. . || — المادة p. de la matière=p. properties of the matter . || الـ — النووية p. nucléaires nuclear p. . || تساوي الـ — = التخاصص Isotropie = Isotropism, Isotropy . || متخاصص = موحدالخواص Isotrope=Isotropic

شم (زر) : إختصاص = إخصاء = تخصص Spécialisation (F) حال فرد او سلالة حيوانية تفردا بوجه واحد من اوجه الانتفاع. || إختصاصي = إخصائي = مختص = متخصص Spécialiste العربيات الأربع صحيحة ومستعملة ، ويجدر الاقتصار على واحدة . والثانية منسوبة الى مصدر أخصى الرجل تعلم علماً واحداً. وكلها تتعدى بالباء يقال اخصائي او اختصاصي بكذا من العلوم أي منصرف اليه ومتقن له ، كالأخصائي بزراعة البساتين أو بالأحراج ، أو بتربية دواجن الحيوان أو بزراعة الشجر المثمر الخ . وهم على التتابع البساتيني والاحراجي والدواجني والاثماري الى اشباه ذلك .

شي (ث) : خُصّ Chaumière بيت مسقوف بالقصب . || — = شَعْرية Jalousie شبكة في النافذة تحجب النظر الى الداخل . || خصاص Jour d'aplomb كوة تبعث النور عمودياً . || — Lucenaire خرق في أعلى القبة لمرور النور . || خُصَيص Chaumine || تخصيص = تعيين Attribution .

مع (تر) : الخواص الموروثة (مقابل) Inherited characteristics (E) || (سر) الخاصية Mesh

شق (ط) : خاصة التمدد(مقابل) Distensibility

مد : خاصة انضامية (مقابل) Additive property . || الخصائص القومية National minority

مص (فل) : الخاصة Propriété (F) Property (E) صفة عرضية تميز النوع . كالضاحك بالنسبة للانسان . || (ك) — (ج . خواص) = خاصية (ج . خصاص) Property هي الصفات الطبيعية أو الكيائية التي تميز مادة ما. || (كم) — Property هي صفة تميز الشيء عن غيره . || (فل) الخصيصة= الخصص = المشخص Caractère . Caractéristique (F) Character . Characteristic (E) الصفة التي تميز الشيء وتحدده . || (اح) خواص الحياة (م . خاصة) Properties of life . || (ك) — أصيلة Intrinsic properties خواص شبه الموصل التي تتميز بها بلورته . || الـ — العارضة. Extrinsic p. خواص مكتسبة تمييزاً لها من الخواص الذاتية . || (صو) مخصص الحدث Adverbe (F) Adverb (E) يراد به في اللغات الأجنبية كل ما يكمل الفعل أو الصفة ببيان زمانه أو مكانه أو حاله أو بيان نوعه أو عدده أو توكيده . ويقابله في العربية متعلقات الحدث كالظرف والحال . ||

(ثا) المُخَصِّصة Determinative صورة توضع في آخر الكلمة المصرية لتحديد معناها أو الدلالة عليه. || اختصاص Prerogative || (ق) — Compétence هو ما لكل محكمة من الحاكم من سلطة القضاء تبعاً لمقرها أو لنوع القضية . || الـ — القضائي الدولي C. judiciaire internationale الحدود التي تباشر فيها محاكم الدولة سلطة القضاء في المنازعات المشتملة على عنصر اجنبي. || — محلي C. locale هو اختصاص محكمة تبعاً لمكانها . || — نوعي C. à raison de la matière هو اختصاص محكمة تبعا لموضوع الدعوى أو قيمتها . || (مؤ) الدفع بعدم الـ — To challenge the competance(E) Soulever l'objection d'incompétence(F) || مجاوزة حدود — Ultra vires=Dépassant les limites de la compétence . || تحديد اختصاصات اللجنة To define the c=Délimiter la c. || (ق) التخصيص الدائم Affectation perpétuelle(F) . || — الرهن الرسمي Spécialité de l'hypothèque . || — القيد S. de l'inscription . || — رب العائلة = — المالك Déstination du père de famille . || الـ — للزينة D. somptueuse . || — للمنفعة D. utilitaire . || خصوص السنة المالية Spécialité de l'exercice . || خصائص الشخصية Attributs de la personnalité . || — الملكية A. de la propriété .

خصف

شي (ث): مِخصَف = مِخرَز (مقابل) Alêne (F)

خصل

شم (زر) : خصليات الخياشيم Lophobranches (F) رتبة من السمك العظمي منها حصان البحر وزمارة البحر .

خصم

مع(تب): دفع الخصم Pushing the opponent(E)

خصا

شم (زر) : خصاء Castration (F) افساد عمل التناسل في الذكر والانثى من الحيوان ، إما بإزالة الغدد التناسلية ، او بمنعها عن النمو والافراز . || — = مَتن Châtrer سل الخصيتين في الأحصنة والثيران والكباش وغيرها . || — الفراخ Chaponnage خصاء فراخ الديكة خاصة عندما تكون سنها ثلاثة اشهر . وهو أن تشق الخاصرة على مقربة من الفخذ وتسل الخصيتان . || خصيّ Châtron يطلقون الكلمة الفرنسية على العجل الخصي . || خُصية Testicule ج خصى. الغدة التناسلية في الذكر . هما خصيتان يحتويهما الصفن وتفرزان المني.

شق (ط) : خِصاء = خصي Emasculation (E) استئصال الخصيتين بقصد العقم . || خصي Eunuch (طواشي) || — . Spay = Castrate . || خصية Orchis — || . Testicle = Testis . || استئصال الـ — Orchidectomy . || التهاب الـ — Orchitis .

مص (اح) : الخصية = الخصي Testes(E) || دقة — Gubernaculum حبل صغير يوصل ذيل البربخ بالصفن . || انقلاب — Testis, inversion of وفيه تصبح الخصية خلف البربخ . || سوء وضع — T., malposition of.

خضب

مص (ك) : خضب Pigment (E) مسحوق لا يذوب في الماء تختلف ألوانه . يخلط بالزيت ثم تدهن به الحوائط ، والأبواب وغيرها . || مخضب Pigmented كل مادة اكتسبت لونا باضافة الخضب. || (ط) خضاب الصفراء Bile p. « مادة خضابية تتكون من هيموجلوبين الدم وتفرزها خلايا الكبد في الصفراء » .

شق (ط) : خضاب دم مهوّى (مقابل) Methæmoglobin (E) . || بيلة — الدم المهوّى Methæmoglobinuria .

خضد

شم (رج) : خضد = نفايات القطع Slash (E) الفضالة Rémanents - Déchets de coupe (F) غير الصالحة للاستعمال التي تبقى بعد اعمال الاستثمار: أي الاغصان ، والشناغيب وهي النوامي الانتهائية ، والقشور ، وقطع الخشب ، وما لا قيمة له من قطع الجذوع والارومات المقتلعة ، والاشجار المتكسرة أو المقتلعة ، مما يترك بعد أعمال القطع . وكذلك كل ركام كبير من الحطام يتجمع بعد هبوب ريح أو حصول حريق. || إزالة الـ — (أي نفايات القطع) S. disposal = Nettoyage des r., Nettoyage de la coupe معالجة فضالات القطع لأغراض أخصها تقليل احتمال حصول الحريق او تقليل غارات الحشرات . والطرائق المتبعة في هذه المعالجة هي : « سُردَتْ تفصيلات هي أجدر بكتب الحراجة كحرق الفضالات وهي خضر في أثناء القطع ، وكجمعها أكواماً وحرقها ، وكحرقها في اماكنها ، وكاخراجها الى الطرق وحرقها فيها على خطوط ، وكتشذيب الفضالات وبعثرتها الخ » .

خضر

شم (زر) : أخضر Verdier (F) (Fringilla chloris ou C. chlorotica) (L) خضيري في مصر والشام وهو طائر صغير اخضر مصفر يعرفه الصيادون

من الفصيلة الشرشورية ورتبة الجوائم المخروطية المناقير . || إخضرار Verdissement (F) مرض في ثمر التفاح المسمى بالفرنسية سيدْر . || تخضير = مخضرة Gazon عشب كثيف قصير اخضر من النجيليات المعمرة خاصة ولا سيما الزؤان المعمر المسمى الزؤان الانكليزي . وتطلق الفرنسية ايضاً على أرض ذلك العشب الأخضر توسعاً . وتكون المخضرة صغيرة المساحة فاذا اتسعت سميت غضراء Pelouse . || تخضير = زرع الخضير Engazonnement جعل الارض خضيراً إما ببذر بذور النجيليات والقرنيات فيها ، وإما باقتلاع كتل من الخضير ووضعها على التراب الذي يراد تخضيره . || مُخضر = مخضوضر Gazonnant صفة نبات الخضير عندما يكسو الارض حلة خضراء زاهية . || مرض الخضرة Verdet يحصل في مطر الذرة الصفراء «الذرة الشامية » وسببه فطر مجهري ضارب الى خضرة يسمى Sporisorium maïdis (L) . || يخضور = خُضْب Chlorophylle (F) المادة الخضراء في النبات . وأقر مجمع مصر اليخضور ولعل الخضب أقرب في معناها من الكلمة الفرنسية . ج خُضوب . || جبيلات الـ — Chloroplastes ou Chloroplastides ou Chloroleucites ou Corps Chlorophylliens وتسمى أيضاً حبيبات اليخضور. جبيلات خضر كروية في الاعم مصطبغة باليخضور تكون في جبلة الخلية . || خضّار = وروار Guêpier (F) (Merops) (L) لم اجد الوروار في حيوان الحيوان ولا فيا لدي من المعجمات . وهي شائعة في الشام . والخضار صحيحة . جنس طير من الفصيلة الخضارية ورتبة الجوائم المتصقات الاصابع . || — شائع أو معروف (G. commun (M. apiaster . || خضاريات Méropidés (F) فصيلة طير من الجوائم ملتصقات الاصابع فيها الخضار . || (رج)دائم الخضرة = عروة Evergreen (E) feuilles persistantes (F) النبات الذي لا يتعرى ابداً تعرياً تاماً من ورقه الاخضر ، بل يدوم عليه الورق حتى يظهر ورق جديد، وعكس العروة الملحاء وهي الشجرة التي يكون لها اوراق معبلة أي ساقطة كلها في الشتاء .

شي(ت):أخضر (لون) (مقابل) Vert || — بحري V. de mer . || — تفاحي V. pomne . || — زمرُّدي V. émeraude . || — زيتوني V. olive . || — نيلي V. Nil .

مد : الخَضور (مقابل) Clorotique . || خضراء الدِّمن (Rudérales (plantes .

جر (فر) : يخضور (مقابل) Chlorophylle (F) Chlorophyll (E).

شق (ط) : يخضور (كلوروفيل) Chlorophyll(E) || ورم اخضر Chloroma .

مص (ط) : أخضر باريس Paris green « مبيد حشري » . || (فن) — زرعي Spagreen (E) زيتوني Vert Olive (F) يصنع من أكسيد الكروميوم وفوسفات الكروميوم يضاف اليه أصفر كروم. || — زيتوني Olive g. (E) Vert Olive (F) يجهز هذا اللون من شميط من أزرق بروسيا مضافا إليه الأصفر الكرومي والباريت أو من مركب كبريتات النحاس وخلات الرصاص والباريت وفروسيانور أو بوتاسيوم وبيكرومات البوتاسيوم وهو لون يستعمل في الرسم ولا يستعمل في الطباعة . || — هوكوي Hooker's g. (E) Vert hooker (F) يصنع من أزرق بروسيا وصمغ الكامبوديا. || (اح) دائم الخضرة Holocyclic (evergreen) (E) يوصف به النبات اذا احتفظ بأعضائه الخضراء طول السنة . || (ن) خضيرة Date palm shedding its fruits whilst green النخلة التي ينتثر ثمرها وهو أخضر . || (اح) خضيرات حيوانية Zoochlorellae طحالب دقيقة تعيش في أجسام بعض الأوليات الحيوانية وفي خلايا بعض العديات (المتازوا) معيشة تكافلية . || يخضور = كلوروفيل Chlorophyll « المادة الخضراء في النبات » جبيلة الـ = بلاستيدة خضراء Chloroplast, Chloroplastid جسيمات جبلية (بروتوبلازمية) تحتوي على اليخضور في الخلية النباتية . || شحوب يخضوري = أرقان — Chlorosis فقدان اللون الأخضر في النبات نتيجة لنقص بعض العناصر المعدنية ، وخاصة الحديد . || لا — Achlorophyllaceous اسم للنبات أو الأجزاء النباتية الخالية من اليخضور مثل الفطريات والأوراق الحرشفية .

خضخض

مع (فض) : التخضخض (مقابل) Sloshing (E) .

خضع

مص (هم) : نقطة الخضوع Yield point (E) هي النقطة التي عندها ينفعل الجسم بدون زيادة في الإجهاد .

جر (فر) : الخضوع = الرضوخ (مقابل) Soumission (F) Yielding (E).

خطيء

كوش(فل):خطأ Error (E) Erreur (F) (١)عند أوغسطين الخطأ يدل على الوجود Si fallor sum (٢) هو تأليف بين أفكار لا ارتباط بينها في الحقيقة وفي الواقع. والخطأ لايكون في الفعل الذي به يرى الذهن، بل في الفعل الذي به يحكم . || — Fault(E) Faute(F) (٣) مخالفة لقاعدة منطقية أو جمالية أو رياضية أو لغوية. || خطيئة Sin=Péché خطأ أخلاقي صادر عن ارادة شريرة وينطوي على عصيان لوصايا الله. يقول ليبنتز «الخطيئة شر أخلاقي» (٢) اختفى هذا المصطلح من القاموس الفلسفي وظل منحصراً في المجال الديني.

مع (تب) : خطأ (مقابل) Fault (E) . || — القدم A foot f. . || — المتقابل = — المزدوج Double Faute (F).

جر (فر) : خطأ = إختلاف الوضع الظاهري Erreur de parallaxe (F) error,parallax (E) . || — في التقدير e. d'appréciation = e. in valuation . || أهمية الأخطاء النسبية importance relative des e. = importance of r. e. . || — الثابتة والعرضية e. constantes et accidentelles = constant and accidental e.

مص (حض) : الخطأ Vrongness(E) تجنب اتباع

الأسلوب او الطريقة الموضوعــة قصداً أو دون قصد
F. subjec- الإضافي ـ || . Faute(F) ـ (ق) ||
F. très التافه — || . tive; faute in concreto
— || . F. commune المشترك — || . légère
التعاقدي F. contractuelle . || — في الحراسة
F. de la المضرور — || . F. dans la garde
— || . F. délictuelle المضر — || . victime
الجسيم F. grave, lourde . || — العمــد
F. légère اليسير — || . F. intentionnelle
.F. objective ; f. in abstracto المجرد — ||
|| — المفترض F. présumée . || — التجــاري
F. commerciale الخطأ الذي يرتكبه الربان
في المحافظة على البضاعة المنقولة كما اذا ترتب الضرر
على وضع البضاعة المنقولة في غير الأمــاكن المخصصة
لها . || — الملاحـــي F. nautique الخطأ الذي
يرتكبه الربان أو التابعون البحريون بصفة عامــة
في إدارة السفينة وتسييرها . || اخطاء الربان
Barateries du capitaine هي أفعــال يرتكبها
الربان في ملاحة السفينة وقيادتهـــا ويسأل عنها
المجهز والربان .

خطب

مص (ا ج) : خطبة Betrothal (E) . || (مؤ)
الـ — الختامية Closing speech (E)Discours de
clôture(E). ||ادراج — في المضبطـــة لم تلق .
To read into the record = Insérer
dans le compte-rendu un discours non
prononcé . || إلقاء — ,To make, to deliver
a speech an address = Prononcer un dis-
cours (une allocution) . || (ق) خطابات اعتاد
(F) Lettres de crédit يطلب فيها البنك الى
مراسليه في الخارج أن يدفعوا لحاملها ما يحتاج اليه
لغاية مبلغ معين .

خطر

مص(تأ): الخطر Risque(F) الواقعة المحتملة التي يعقد
التأمين لمواجهتها في المستقبل . || — قوى الاحتمال
R. taré الخطر الذي يكون احتمال تحققه اكثر توقعاً
منه في الاحوال العادية ويطلق في تأمــين الحياة على
المؤمن عليه المعتل الصحة . || توزع — Dispersion
ou dissémination, ou division des r. هـــو
كون الخطر بحيث يهدد كثرة ولا يصيب إلا قلة فيكون
بذلك صالحاً للتأمين. || (ق)-الايجابي Le r. locatif
. || — المؤمن منه R. assuré . || (تأ) استبعاد
— .Exclusion de r تحديد الظروف التي يصبح
الخطر بها غير مؤمن عليه كالنص على عدم التعويض
عنـــد وقوع الخطر بسبب الحرب او الزلازل أو
الثـــورات او الفتن الداخليـــة . || اطراد الـ —
Fréquence des r. هو تكرر وقوع الخطر بحيث
يمكن بالملاحظة حساب احتمالات وقوعه . || تجانس
— .Homogénité des r ما يلاحظ في تصنيـــف
الأخطار إحصائيـــاً من وحدة طبيعتها وموضوعها
وقدرها ومدتها . || الأخطار البحرية Fortunes
de mer, ou r. de m. هي الحوادث التي تقع في
البحر كالتصادم والخسارات البحرية والأحداث التي
تستوجب تقديم المساعدة او الانقاذ للسفينة او للبضاعة
او لهما معاً. || ـ الصناعة Industrial hazards(E)
وهي الحوادث النــاجمة عن الصناعة كالجروح
والتسمم وغير ذلــك . || — مستبعدة Risques
exclus (F) . || تخير — .Sélection des r توخي
مجانسة الخطر المطلوب تأمينه لما في الجداول الاحصائية
. || إخطـــار الشحن (إشعـــار الشحن) :
Déclaration d'aliment هو إخطار المستأمن او
الشاحن المؤمن بتحديد البضاعة المشحونة التي سبق
تأمينها بوثيقة مفتوحة ويسري هـذا التأمين بمجرد
الإخطار . || (ا ج) مخاطرة Risk(E) .
جر (فر) : خطر (على الاشعة) (مقابل) -Diaphr
agmer=to diaphragm . || الخطار ـ diaphra-
gme=d. . || — آلة التصــوير . d. de caméra
d. of camera .
شم (رج) : دليل الخطر = دليل الإنذار Danger
index (E) Indice d'alarme (F) في مـوضوع
الحريق : رقم يجمع جميع العناصر الرئيسية لخطـر
الحريق ، او يجمع بعضها ، فيتضح بها مبلغ الخطر
نسبياً . || مقياس — = —الإنــذار . D. meter
Indicateur d'a. في موضوع الحريق : جهـــاز
يستعمل في تقدير دليل الخطر«دلائل خطر الحريق».
مع (سك) : البضائع الخطرة Dangerous goods
(E) . || التعامـــلات — = التصرفـــات — .D
practices .
شي (ث) : ناقوس الخطر Bancloque (F) لتنبيه
سكان المدينة عند اقتراب العدو .
كوش (فل) : تخــاطر -Telepathy (E) Télép
athie (F) (١) الانتقـــال عن بعد للخـــواطر
والوجدانيات وغيرها من التجارب الشعورية المعقدة
من عقل الى عقل ، على سبيل الوهلة ، مع الزعم بأن
هذا الانتقال يتم بغير الوسائل الحسية المعروفة . (٢)
يجب تمييز التخاطر عن قراءة الافكار - mind-rea
ding (E) التي يستخدم فيها القارىء وسائل حسية
شعورية أو غير شعورية لمعرفة مــا يجول في خاطر
شخص آخر موجود معه ، وذلك بالاستعانة ببعض
الدلائل والأمارات وباستنطاق شواهد الحال ؛ وعن
القراءة العضلية .muscular-r لخواطر شخص آخر
عن طريق القبض على يده ، مهتدياً بالاختلاجـات
العضلية وبغيرهـــا من الحركات العضلية المصاحبة
للتفكير . وتسمى أيضاً نقـــل الأفكار thought
transference .

خطط

كوش (فل) : خــط Line (E) Ligne (F) (١)
هو الذي يقبل الانقسام طولاً لا عرضاً ولا عمقـــاً
ونهايته النقطة . (٢) يذهب بعض الحكمـاء الى ان
الخط مستقل عن السطح اذ ان «الجوهر الفرد يتألف
في الطول فيحصل منه خط ، والخطوط تتــألف في
العرض فيحصل منها سطح » .
مع (تب): خط اربع الياردات 4 yards Line(E)
. || — الارسال .Service L . || — — الاوســط
.Centre S. L || (سك) — — الجانبي .S. Side L
. || — — الموازي = — القطع .Cut L . || استعلام
خلو الـ — L. clear enquiry . || — الأصل = —
رئيسي L. - main . || (سر) — أنابيب .Pipe L
. || (سك) انكســـارات الـ — = كسرات —
Breaches on L. . || (سر) تقويم — Aligning
of track . || خــــلو — Line clear . || (تب)
— الخمسة والعشرين .25 L . || — الجانب .Side L
. || — الجانب = الـ — الجانبي Ligne de cote(F)
. || — السبعة = — السبعة ياردة 7 Yards Line
(E) . || على الـ — = الى مكانك on your marks
. || — الفرع Line branch . || — القاعدة =
— النهاية او — القاعدة .Base L . || الـ — القصير
= — الارض .Short L . || — المماس = — تماس
Touch L. . || (سك) الـ — الملتف = — قوسي
Loop L. . || (تب) — النــاصف = — منتصف
الملعب .Half distance L . || (سك) نفض — =
استطلاع — .Patrolling of L . || (تب) — النهاية
End L. . || — النهاية = الـ — النهائي Ligne
de fond (F) . || — الهجـــوم L. d'attaque .
|| — الهدف = — المرمى Goal Line (E) . || —
الوسط = — النصف Ligne de centre (F) . ||
الـ — الواسط الخلفي = — الخلفي الفاصل لنصفي الملعب
Half court Line (E) . || الخطوط = — الملعب
Lignes (F) . || — الحدود = حـــدود الملعب
Boundary Lines (E) . || (سر) رقيب الـ —
Linesman . || (تب) تخطيط Marking .
شي (ث) : خــــط (مقابل) Trait (F) . || —
= شريط Burèle, Burelle خط أفقي في عـــلم
الرنوك . || — = — فني Ligne . || — الافق
Ligne d'horizon . || — كوفي Coufique
(Écriture) . || مخطط = مسطر Fouetté .
|| مخطوطة Manuscrit . || تخطيط = توطيد =
تأســيس Implantation . || تخطيطـــات
Grafitto - Grafitti ما يخطه العابرون على جدران
المباني الاثرية وغيرها .
جر (فر) : الخط الابتدائي Ligne initiale (F)
(Axe polaire)=Inittial Line (E) . || — الارض
L. de terre (élec) = Ground L. . || —
الاستواء المغنــاطيسي = équateur magnétique
magnetic equator || الـ — الافقي -Ligne hor
izontale = H.al line . || — أقصر بعـــد =
مـرتكز الجيوديزي Géodésique = Geodesic .
|| — اكبر ميل -Ligne de la plus grande inc
linaison (F) . || — بؤري -L. focale (F) Fo
cal l. (E) . || — بيان الاشعة diagramme
des rayons = diagrams of rays . || — —
الدليل d. d'indicateur = indicator d. . || —
— القوى d. des forces = f. d. . || — بيــاني
diagramme graphique = diagram, graph.
. || — التأثير Ligne d'influence = line of i.
. || — تساوي الانحراف L. isogone = Isogonic l.
. || — — الجهد -L. équipotentielle = equipo
tential l. . || — — درجـــة الحرارة الارضية

L. isogéotherme=Isogeothermal l. . || —
الرجفة L. isosismale=Isoseismal l. . ||
ـــ الضغط = ـــ التضاغط L. isobare =I.r l. .
|| ـــ القرّ L. isochimène=Isocheimal l.
. || ـــ القوى المغناطيسية = ـــ متقـــاوي L.
L. isodynamique=I.c. l. . || ـــ القيـــظ
L. isothère=Isotheral l. . || ـــ المبَيْـــل
L. isochone = I. l. . || ـــ التعادل = ـــ الخود
L. neutre=neutral l. . || ـــ القيظ = ـــ التقايظ
Isothère=Isothere, isotheral l. هو خط
يبين به على الخرائط الاماكن التي يتساوى فيها
متوسط درجة حرارة الجـــو في الصيف . ||
ـــ التيار = ـــ تياري Ligne du courant=Ste-
am l. . || ـــ ثبوت درجة الحرارة L. isotherme
Isothermal l. . || — الزّوال Meridien. meri-
dian . || — الجغرافي M. géographique = g.c
m. . || ـــ ـــ المغناطيسي M. magnétique=m.c
m. . || الـ الشاقولي Ligne verticale=v.al line
. || ـــ شراري L. d'étincelle=Spark l. . ||

ـــ الصقيع اليابس L. de gelée blanche (givre).
Hoar frost l. . || الـ الفار (في الرسم المجسم) =
الـ المتواري L. fuyante=Vanishing l. . ||
ـــ الفعل L. d'action=l. of a. . || الـ القطبي
في المحـــاور القطبية Axe polaire=Polar l. or
initial l. . || ـــ قوسي L. en arc=A. l. . ||
الـ المائل L. oblique=o. l. || ـــ متحارر = ـــ
ثبوت درجة الحرارة L. isothermique(isother-
me)=isothermal l. . || ـــ متحـــارف = ـــ
تساوي الانحراف L. isogonique=I.c l. . ||
الـ المستخفي L. occulte=o.t l. . || ـــ المستقيم
L. droite (ou d.) =Straight line (or S.)
. || — مغلق L. polygonale=p.l l. . || الـ —
المقارب Asymptotes (F) (E) . || — منحن
Ligne courbe (F) Curved line (E) . || الـ ـــ
المنكسر L. brisée =broken l. . || خطـــوط
الامتصـــاص L. d'absorption=A. l. . || —
تســـاوي النكوس L. isochines=Isochinic l.
. || — الحث L. d'induction=l. of i. . || —
العرض Parallèles de latitude=p.ls of l. . ||
— فرانهوفر Lignes de Fraunhofer = f. lines
. || — الفيْض L. de flux =l. of flow . || —
القـــوة L. de force . l. of f. . || — القـــوى
المغنطيسية الارضية L. de force géomagnétiq-
ue=g.ic. l. of f. || الـ — المتتالية L. consécuti-
ves =C. l. . || — مستقيمـــة L. parallèles .
parallel l. || الـ — المغنطيسية الارضية L. mag-
nétiques terrestres =Terrestrial magnetic l.
. || خطي = مستقيم Linéaire=Linear . ||
تخطيط المجال Cartographie du champ=Ma-
pping of field . || ـــ ـــ المغناطيسي Tracé du
c. magnétique=Plotting of magnetic f.
. || مُخطّط croquis=sketch .

شق (ط) : خط = قوس (مقابل) Linea (E) .
|| خط ابيض L. Alba. ؛ || الـ بين المـــدوّرين
Intertrochanteric Line . || خطة = منهاج =
تدبير Schema . || مخطط Striated .
شم (رج) : خطوط منطقيـــة Zone lines (E)
Lignes zonales(F) أنساج في الخشب ســـود او
سمر ، تبدو على شكل حلقات متحدة المركز تقريباً
هي وحلقات النمو ، وذلك في المقاطع العرضية، أما
في المقاطع الشعاعية فهي تبدو وكأنها خطوط سود.
ويستدل منها على وجود خمج موضعي سببه أحـــد
الفطور . ومع هذا قد يكون سببه حالات مرضية
مختلفـة . || (زر) مُخطط = زردي Zébré نعت
للفرس الذي فيه خطوط سمر او سود على ثوب أقل
سمرة او سوادا . وهو نادر في الفرس خلافاً لحمـــار
الزرد . || مِخطّ Sillonneur أداة تركب امام
الجرارة Tracteur وتسير في التلم فيهتدي بها سائق
الجرارة الى الطريق القويم أثنـــاء الحرث . || ـــ
Rayonneur آلة يخط بهـــا في الارض خطوط
الغرس .

مد : الخطة القومية (مقابل) National behavi-
our (E) . || خطط للانحراف Atonic line .
مص(تا): الخط المسماري او الاسفيني Cuneiform (E)
. || (جغ) ـــ الارتجاف المتساوي Coseismic Line
خط يصل بين الجهات التي تؤثر فيهـــا هزة ارضية في
وقت واحد . || — الارتفاع المتساوي = الكنتور
Contour خط على الخريطة يصل بين المواقع التي
ينتظمها ارتفاع واحد . || ـــ اللاانحراف Agonic line
الخط الذي يصل على خريطة بين الأماكن التي تكون
بها درجة الانحراف المغناطيسي صفراً ، أي الاماكن
التي تشير فيها البوصلة المغنطيسية الى الشمال الحقيقي
والشمال المغنطيسي معـــاً . || — الاستواء Equator
دائرة عرض الصفر الذي يقسم الارض الى نصفـــين
احدهما في الشمال والآخر في الجنوب ، ويمتـــد في
منتصف المسافة بـــين القطبين . || ـــ ـــ السماوي
Celestial e. الدائرة المتوهمة المكونة نتيجة تقاطع
مستوي يمر بمركز الارض عمودياً على محورها والكرة
السماوية . وعلى ذلك فهو في الكرة السماوية يقابـــل
خـــط الاستواء الارضي . || ـــ الاتجـــاه الثابت
Loxodrome الخط الذي يقطع جميـــع خطوط
الطول بنفس الزاوية على سطح الارض . || ـــ تساوي
الارتجاف Isoseismal line خط ممتد بـــين الجهات
التي تؤثر فيها هزة ارضية في وقت واحد . || ـــ ـــ
الحرارة Isotherm خط ممتـــد بين الجهات الـــتي
تتساوى فيهـــا درجة الحرارة . || ـــ ـــ المـــطر
Isohyet خط ممتد بين الجهات المتساوية في معـــدل
ما يسقط عليها من مطر في فـــترة معينة . || ـــ ـــ
التغيم Isoneph خط ممتد بـــين الجهات المتساوية في
نسب تغيمها . || ـــ ـــ العمق Isobath خط ممتـــد
بين الاعماق المتساوية في البحار . || ـــ ـــ الانحراف
المغنطيسي Isogonic line خط ممتد بين الجهات التي
يتساوى فيها الانحراف المنطيسي . || ـــ ـــ الملوحة
Isohaline خط ممتد بين الجهات التي تتساوى نسبة
ملوحتها. || ـــ ـــ سطوع الشمس Isohel خط ممتد

بين الجهات التي تتساوى فيها ساعات ظهور الشمس.
|| ـــ تغير الضغط Isallobar خط ممتد بين الجهات التي
يتســـاوى تغير ضغطها في فترة معينة . || ـــ ـــ الحرارة
Isanomalous line خط ممتد بين الجهات الـــتي
يتساوى تغير حرارتها في فترة معينة . || ـــ العصف
L. squall الخط الذي يلتقي عنده تيـــار هوائي
ساخن بجبهة باردة . || ـــ الوقت الدولي International
date l. خط يساير في الجملة خط طول ١٨٠ شرقا
او ١٨٠ غربا حيث يتقدم الوقت او يتأخر يومـــاً
واحداً بمجرد عبـــوره . || (جي) — المحوري للطية
Axial l. of fold خط تقاطع المستوي المحوري للطيـــة
مـــع سطح الارض . || ـــ الالتصاق Pallial l.
خط يصل بين ندبة العضلة الامامية وندبـــة العضلة
الخلفية في باطن الاصداف الثنائية العضل. وهو الخط
الذي تلتصق عنده الحافة السفلى للبُرْنس مـــع باطن
الصدفة . || جيب — ـــ P. sinus منحن في مؤخر
خط الالتصاق قرب ندبة العضلة الخلفية يميز اصداف
الملطقدميات ذوات السيفون . || (ضو) — ثنائي
(مُثنى) Doublet هو الحاصل من انشقاق الخط
الطيفي المفرد الى خطين متقاربـــين بتأثير مجـــال
مغنطيسي في مصدر الضوء عندمـــا يكون الرصد في
اتجـــاه مـــواز للمجال المغنطيسي . || — ثلاثي
(مثلث) Triplet هـــو الحـــاصل مـــن
انشقاق الخط الطيفي المفرد الى ثلاثة خطوط متقاربة
بتأثير مجال مغنطيسي في مصدر الضوء عندما يكون
الرصد في اتجاه عمودي على المجال المغنطيسي . || (ط)
ـــ الرصاصي Lead line ويحدث في التسمم بالرصاص
في موضع اتصال الاسنان باللثـــة . || — الشرج
الابيض Anal canal, white line of هـــو موضع
اتصـــال الشرج والمستقيم . || — « نيلاتون »
Nelaton's l. ويرسم من الشوكة الامامية الحرقفية
العليا الى أظهر نقطة في الحدبة الوركية . || (طبع)
ـــ اتفاق الرجفة Isoseist خط يبين به على الخرائط
الاماكن التي تصل اليها رجفـــة الزلزال في وقت
واحد . || — تساوي القيظ Isotheral l. خـــط
يبين به على الخرائط الاماكن الـــتي يتساوى فيها
متوسط درجة حرارة الجو في الصيف . || ـــ ـــ الميل
Isoclinic l. خط يبين به على الخرائط المغناطيسية
المواضع التي يكون فيها الميل المغناطيسي واحداً .
|| ـــ ـــ القوى المغناطيسية Isodynamic l. خط
يبين به على الخرائط الأماكن التي تكون فيهـــا شدة
المجال المغناطيسي للأرض واحدة . || ـــ ـــ درجـــة
الحرارة الأرضية Isogeothermal l. خط يبين به
المواضع الواقعـــة تحت سطح الأرض والتي تكـــون
عندها درجة الحرارة واحـــدة . || — — المطر
Isohyetal l. خط يبين على الخرائط الأماكن التي
يكون تساقط الأمطار فيها بقدر واحد . || ـــ ـــ
الضغط Isobar l. خـــط يبين به عـــلى الخرائط
الأماكن التي يتساوى فيها الضغط الجوي . || ـــ ـــ
القر Isocheimal l.(E) Ligne isochiménale (F)
خط يبين على الخرائط الأماكن التي يتساوى فيهـــا
متوسط درجة حرارة الجو في الشتاء . || ـــ ـــ السحب
Isonephelic l. (E) خط يبين به عـــلى الخرائط

الأماكن التي يكون حدوث السحب فيهـا بقدر واحد . ‖ ــ ــ الرجفة Isoseismal l. هو خط يبين به على الخرائط الأماكن التي تكون فيها شدة الزلزال واحـدة . ‖ ــ ــ الحجم Isometric l. خط يدل في علم الديناميكا الحرارية على تغير الضغط أو درجة الحرارة عند ثبوت الحجم. ‖ ــ ثبوت درجة الحرارة Isothermal l. الخط البياني الدال عـلى العلاقة بين الحجم والضغط عند ثبوت درجة الحرارة . ‖ (مر) الـ القاتم Linea nigra وهو خط أسمر، من العانة الى السرة أو ما فوقها . ‖ (ه) ــ الأرض Ground line خط تقـاطع المستوي الأفقي مع المستوي الرأسي. ‖ الـ البياني Graph خط يبين الارتباط بين متغيرين أو أكثر. ‖ ــ التساند Line of support هو المستقيم الواصل بين مركز ثقل الجسم الطافي ومركز التعـويم . ‖ ــ الخمود Null l. إذا أثرت جملة قوى على جسم وأخذنا أيـة نقطة مثل ا فإنه يمكن تحويل هذه القوى الى قوة واحدة مـارة بنقطة ا وازدواج واحـد محوره يمر بنقطة ا فكل مستقيم يمر بالنقطة ا ويكون عمودياً عـلى محور الازدواج يسمى خـط الخمود لأن مجموع عزوم جميع القوى حول هـذا المستقيم يساوي صفراً . ‖ الـ المقارب Asymptote إذا تقـارب منحن من خط تقارباً مستمراً بدون أن يلامسه إلا على بعد لا نهاية له سمي الخط خطاً مقاربـاً لهـذا المنحني . ‖ ــ المستخفي Occult line في الهندسة هو الخط الذي يرسم كجزء ضروري لإنشاء شكل هندسي أو مسألة هندسية ولكنه لا يراد ظهوره عندما ينتهي الشكل والمسألة . ‖ (فن) خطة قلم Stroke of pen (E) Coup de plume (F) الخطة بالقـلم في الرسم لإحداث خط كيفما كان شكله والمراد منـه ؛ فإذا اتصل بغيره لم يعرف بذلـك . ‖ ــ مرقـاش S. of brush (E) C. de pinceau(F) هي خطة بالمرقاش في الصورة لإحداث لون أو تظليـل بشرط أن تكون قصيرة . ‖ (تا) عـلم الخطط الحربية Strategy(E) ‖ (اج) تخطيط Planning . ‖ (فـن) الـ ــ Desing (E) Esquisse (F) هي فكرة مثبتة بالرسم أو بالكتابة ، في حالة الخط تدل دلالة تامة على ما يقصد في الصورة أو الرسم أو اللوح المكتوب من المعنى والموضوع ولا يشترط فيها اتقان . ‖ (اج) مخطط الوسائل والغايات Means-End Schema . ‖ (مر) ــ بالدم Streaked, blood . ‖ عضـل ــ Striated muscles . ‖ العتمة المخططة Opacity, striate. ‖ (اح) قطاع خطي Line transect خط يمر بعينة من الكساء الخضري وتسجل عليه جميـع النباتات التي يمر بهـا بحسب ترتيبها في الطبيعة ، ويستعمل في الدراسات البيئية النباتية . ‖ (جي) ‖ فرد ــ = غلاف مدري Hydrotheca الوحدة الحيوانية في مستعمرة الخطيات وتتكون من جسم أنبوبي من مادة قرنية قد يكون في هيئة الأسطوانة أو المنشور أو المخروط ويؤوي بداخله الجسم الرخو للحيوان الخطي أو الجرابتوليت . والأفراد الخطية قد تتخذ أشكالاً مختلفة في الفرع الواحد من المستعمرة ويعتقد أن هذا الاختلاف ناشىء من اختـلاف الوظيفـة . ‖ الخطيات = (الجرابتوليتـات) Graptozoa (Graptolites) طائفة من الحيوانات البائدة تميز الجزء المبكر من الحقب القديم ومـا زال وضعها التصنيفي في العالم الحيواني غير محقق ويلحقها بعض المصنفين بشعبة الجو فمعويات على حـين يضمها آخرون في النصفحبليات وكانت هذه الحيوانات البائدة تعيش في هيئة مستعمرات من فروع عديدة تتدلى عادة من انتفاخ يشبه العائمة . وهي في الحالة الحفرية توجد ملتصقة بأسطح الصخور ومتحولة عـادة الى مادة الجرافيت فتشبه الخط أو الكتابـة ومن هنـا اشتق اسمهـا . ‖ خطوط Lines . ‖ (اح) ــ الكساء الخضري Lines of vegetation الخطوط التي تحدد مدى انتشار أنواع بعينها في رقعة ما . ‖ ــ النمو L. of growth (١) في علم النبات : الحدود التي تبين مدى النمو في السنوات المتعاقبة في الأشجار الخشبية . (٢) في علم الحيوان : الخطوط الدائرية التي تكون على حراشف الأسماك أو على محـار الأصداف ، ويستدل منها على عمر الكائـن . ‖ (جغ) ــ التساوي Isopleth خطوط ممتدة بين الجهات ذات الدرجات المتساوية في عنصر طبيعي معين. ‖ ــ تساوي التساقط Equipluves خطوط توصل بين الأماكن المتساوية في معدل التساقط. ‖ ــ الطول Longitudes دوائر عظمى تصل بـين القطبين . ‖ (جي) ــ الطي الألبيـة Alpine Fold Lines مناطق في جبال الألب طويت فيهـا طبقات الصخور في خطوط تكاد تكون متوازية . ‖ ــ الوسط Midlines لكل مصراع من صدفة المحاريات خطان وهميان هما خطا الوسط ، أحدهما طولي يمتد من الحافة الأمامية الى الحافة الخلفيـة ، والآخر عرضي يمتد من المنقار الى الحافـة البطنية، ويتقاطع الخطان عند أقصى درجة تحدب للمصراع والخط الوهمي الذي يصل بـين نقطتي تقاطعهما على المصراعين يعين أكبر درجة انتفاخ (ثخانة) للصدفة. ‖ (صح) ــ تساوي الكلور Iso-chlores . ‖ ــ المناسيب Contour lines . ‖ (ط) ــ « نيتابوخ » الفبرينيـة Fibrin striae of Nitabuch وهي فـبرين متكيس في السخد الناشىء على الساقط القاعدي . ‖ الـ الوترية Inscriptio tendinea شريط أو حـاجز وتري يفصل بين أجزاء عضلة . ‖ (طبـ) ــ القوة Lines of force خط القوة هو خط في المجال المغناطيسي أو الكهربي يدل المماس له في أية نقطة منه على اتجاه المجال في تلك النقطة. (فن) ــ الأخاذة Saliant lines (E) Lignes saillantes (F) الخطوط القوية التي تحدث في الصورة تأثيراً خاصاً كزيادة الحيوية، أو إظهار التسوية أو التعبيرات وهي تشير أبداً الى الاختصار والقدرة الفنية . ‖ (مر) ــ البيض Striae albicans « وهي نتيجة لخطوط الحمل ، يصير لونها الى البياض تدريجياً بعد الحمـل » . ‖ ــ التنصيف Meridians . ‖ ــ الحمل Striae gravidarum « خطوط ترى في جلد البطن وفي مواضع أخرى من الجسم أثناء الحمـل ويكون لونهـا أقرب الى الحمـرة » ‖ (ه) ــ العرض Parallels of latitude إذا قطع سطح الكرة مستويات متوازية فإنها تقطعه في دوائـر متوازية تسمى خطوط العرض . ‖ الـ المتتاليـة Consecutive lines هي خطـوط متجاورة من فصيلة واحـدة تكون مساراً هندسياً أو أكثر قد يكون من بينها الغلاف الهندسي .

خطف

شـم (زر) : خاطف الذُّباب = مُلتهم الذباب = خطّاف الذباب Gobe-mouches (F) (Musci-capa) (L) تطلق على جنس طيور من رتبة الجواثم وفصيلة خاطفة الذباب ، من عادتها التهام الحشرات المجنحة وهي طائرة . ومن هذه الطيور ابو قلنسوة .

مع (تب) : الخطافية اليسارية او اليمينية Left or right hook (E) .

مص (اح) : خُطّاف (ج خطاطيف) Barbicel, (hook) (E) خطـاطيف قرنية تخرج من الأسيلات Barbules وتربطها بعضها ببعض . ‖ خطـافي : Hamose = Hamate = Hamous = Hooked « وصف للعضو النبـاتي اذا كان معقـوفاً على شكل خطاف » .

خطم

مص (جي): الخطم Peristome(E) فتحة الفـم والمنطقة المحيطة بها من درقة القنفذانيات و في الغالب تحاط هذه الفتحة بغشاء يكون في العـادة مقوى بعدد من الألواح الجيرية الصغيرة .

شم (زر) : خَطْم Mufle (F) الجزء العـاري المخاطي الذي ينتهي به انف بعض الحيوانات ولا سيما المجترات . ‖ كمامة الخطم Muflière كمامة لمنع الحيوان الفطيم عن الرضاع. ‖ خطام Mouchette أداة تضغط انف الدواب لتـذل ، وهي كالزيار للجحفلتين . يقال خطم الدابة وخطمها ضغط أنفها بالخطام. ‖ خطمـي Althæa ou Alcea(L)(Gui-

mauve) (F) جنس نبات من فصيـلة الخبازيات فيه أنواع برية كثيرة تجدها في كتاب بوست ، وفيه نوع زراعي مشهور هو الخطمي الوردي او الدمشقي . ‖ ــ قنـبي A. Cannabina(L) قنب بري في المفردات ، وتيل بلدي في كتاب احمد نـدى . ‖ ــ مخزني = غسول = ــ معروف A. officinalis(L) (G. officinale) (F) نوع معمر مشهور يستعمل في الطب. ‖ ــ Ketmie الكلمة الفرنسية من الكلمة العربية ويطلقها الفرنسيون على نباتات كثيرة من الفصيـلة الخبازيـة . ‖ ــ جندي او عسكري K. militaire (F) (Hibiscus militaris) (L) يزرع لزهره . ‖ ــ المناقع K. des marais (H. Palustris) يزرع لزهره .

خطا

جر (فر) : خطوة Pas (F) pitch (E) . || — اللولب او البرغي P. de filetage, p. de Vis=p. of the screw.

مص (عم) : خطـوة Pitch (E) في الميكانيكا هي خارج قسمة عزم الأزدواج على مقدار القوة . || — اللـولب P. of the screw هي البعد بين حزين من اللولب .

شم (زر) : خطـو Pas (F) المشية الطبيعية في الانسان والحيوان .

خفت

مع (الجم) : الخفتة = مخفضة الصـوت (مقابـل) Silencer (E) .

خفر

شق (ط) : خُفرة Fossa (L) .

خفش

شق (ط) : خَفَش = عمى الليـل = Nyctalopia Night - Blindness (E) .

مص (ط) : الخفش = الجهر Hemeralopia ضعف في الإبصار يظهر في النور الشديد . || (اح) الخفاشيات Chiroptera .

شم (زر) : خفاش = طير الليل Chauve-souris (F) الخفافيش أجناس وأنواع ، منها الخفاش الأذن Oreillard ويسمى Vespertilio auritus (L) بالفرنسية . ومنها خفاش المغاور Synotus barba-stellus (L) وهو بالفرنسية Barbastelle الـخ . وهي من الفصيلة الخفاشية ورتبة مجنحات الايدي . || خفاشية الإلقاح او التلقيح Cheiroptérophiles (F) تطلق على النباتات التي يحمل الخفاش لقاحها فيضعه في سمات الزهر . || خفاشيات Vesper-tilionidés فصيلة لـديات مـن رتبة مجنحات الايدي ، فيها الخفاش المعروف والخفاش الآذن .

خفض

شق (ط) : انخفاض = تسنين (مقابل) Indenta-tion (E) . || — = هدوء = سكون Subsidence . || خافض = مثبط Depressant .

جر (فر) : إنخفـاض Dépression (F) de. (E) || — جزئي d. moléculaire=molecular d. || — الجهد Abaissement de potentiel=Fall of potential . || — نقطة الانصهار Abaissem-ent du point de fusion = melting p. of de-pression . || — — التجمد A. du p. de cong-élation =d. of freezing p. || تخفيض المرتبة d. d'ordre=d. of order . || تردد منخفـض Basse fréquence =low fréquency . || تـوتر — B. tension=l. tension .

مص (ق) : خفض القسـط Diminution de . Depressant (E) خافض (ا ح) || . prime (F) وتطلق على أي عامـل يؤدي الى خفض النشاط أو الحيوية . || عصب ـ Depressomotor «عصب يعمل على إهبـاط الحركة » . || عضلة خافضة Depressor muscle . || (جـغ) منخفض Depression (أ) المنخفض الأرضي : موضـع ينخفض به مستوى سطح الأرض عما حـوله من جهات . (ب) المنخفض الجوي : منطقة ينخفض فيها الضغط الجوي عما يحيط به من جهات . || التخفيض Degradation عمليـة يتم بها خفض مستوى سطح الأرض إما بعوامل التعرية أو بؤثرات أخرى . || (ق) — Réduction (F) تخفيض مبلغ التأمين R. du capital . || (هـ) — المعـادلات Depression of equations (E) تخفيض المعادلة هو اختزالها الى معادلة أخرى درجتها أو رتبتها أقل من درجة أو رتبة المعادلة الأصلية .

خفف

شي (ث) : خُفّ = نعل «صندل» (مقابـل) Sandale (F) . || —(«اسكربينة» عامية معربة) Escarpin . || — Crépide كان يستعمله قدماء الإغريق والرومان . || — روماني = نعل روماني



Calige . || تخفيف الثقل Décharge طريقة في البناء لتخفيف الضغط عن عقد أو قبة الخ . وهي تعتمد على ركائز قوية يوزع عليها الثقل .

جر (فر) : التخفيف Dilution (d'un acide) Dilution (E) d. (F) . || — لا نهـاية له infinie=infinite d. || الخفـة Légèreté Lightness (orgas) . || خفيف = خفيفـة Leger-ère=Light . || أخف Plus l.=Lighter

شق (ط) : خفيف (مقابل) Mild (E) .

مص (مر) : التخفف في أواخر الحمل Lightening in late pregnancy وينتج عن هبـوط رأس الجبل في الحوض فيخف ضغط الرحم على المعدة .

|| (صح) مخفف Diluted || (ك) تخفيف Dilution هو أن تقلل درجة تركيز محـلول باضافة كمية من المذيب . || (مر) غماء لـ — الشفـع Blinder for relief of diplopia.

خفق

شق (ط) : خفقان = نبضان سريـع (مقابل) Palpitation (E) .

جـر (فر) : خفقان = ضربات Battement (F) . Beats (E) || خفقات صوتيـة B. sonore . Sonorom beating .

شي (ث) : خافقة = راية = عذبة (مقابـل) Fanion (F) .

خفي

شق (ط) : اختفاء الطمث (مقابل) Cryptomen-orrhœa (E) . || خفي الخصيتين cryptorchid . || — = غـامض = مبهم Occult . || داء — O. disease . || دم — O. blood . || عـلوم خفية O. sciences .

مص (مر) : خفـاء الخصية Cryptorchidism عدم نزول الخصية من التجويف البطني الى الصفن . || (ا ح) خفيات الذنب Crypturia « رتبـة من الطيور تعيش في المنطقة الاستوائية ، وتتميز بقصر ذنبها » || الخوافي Secondaries .

مع (تب) : خفاء السيف = غياب النصل Absen-ce de fer (F) .

جر (فر) : إختفى = غاب (مقابل) disparaître (F) to disappear (E) . || إختفاء = غيـاب disparition=disappearance .

شم (زر) : خُفَّيَّة = إقرَبـيس Crépide (F) Pantoufle معنى الاسم العلمي (Crepis) (L) ولذا سميتها خفية . وسماها فورسكال الحوذان وهو غيرها . وفي معجم عيسى سراغة وفي معجم شرف سرغة ولم أجدها . جنس زهر من الفصيلة المركبة . || — حمـراء C. rose ou rouge (C. rubra) . || — ملتحيـة C. barbue (C. barbata) .

خلب

شم (زر) : مخلب ج مخالب Serre (F) . ظفـر الجوارح اي سباع الطير . || — Griffe ج مخالب .



تطلق على جذور بعض النباتات وفصوصها وجذاميرها || (رج)ـ = ختم Scribe (E) Griffe (F) آلة تستعمل لوسم الاشجار بحلف سطحها الخارجي أي كشطه « وهي أداة نصلها يشبه بالمخلب » .

شي (ث) : مخلب Crampon (F) قطعة من حديد معقوفة تصل بين حجرين أو نحوهما .

خلج

شق (ط) : اختلاج (مقابل) Twitch = Twitc-hing (E) . || اختلاج = اضطراب Convulsion . || — ارتجـاجي Clonic c. || — مقـوي Tonic c. || — Clonus . || — العقب Ankle C. || اختلاجي = ارتجاجي Clonic . || —

Atactic.

مص (جغ) : الخليج Gulf امتداد من الماء في اليـابس . || (مر) الخلجان الحركي Tabes dorsalis = Locomotor ataxia .

خلخل

مص (صو) : تخلخل(E) Rarefaction نقصان الضغط بسبب تباعد أجزاء الوسط الذي تنتشر فيه الموجة الطولية . || (ك) — R.,Rarefication حالة يكون فيها ضغط الغاز أقل من الضغط الجوي . مخلخل Rarefied الحالة التي يكون فيها ضغط الغاز أقل من الضغط الجوي . || تخلخل العظم Rarefaction of bone.

خلد

شم (زر) : خُلد Rat-taupe (F) (Spalax typhlus) (L) ج خلدان ومناجذ . وهو المعروف عندنا . ويسمى الفأرة العمياء . وهو من القوارض أما الطوبين Taupe وهو الخلد الاوربي فغيره . ||

— أوربي = طوبين T. commune (Talpa europæa) الطوبين معربة . حيوان من الحشريات ومن الفصيلة الطوبينية . وهو غير الخلد في بلادنا . — الماء Ornithorhynque (F) جنس لبونات



من رتبة وحيدات المسلك . || خُلديات Spalacidés فصيلة حيوانية من رتبة القواضم فيها الخلد أي Rat-taupe المعروف في بلادنا . وهو غير الطوبين أي الخلد الأوربي . || خُلْدة = حيّ العالم الخلدة Joubarbe (F) (Sempervivum) (L) من الاسم العلمي ، وحي العالم في المفردات . جنس نباتات عشبية لحمية معمرة تزرع لزهرها وللتزيين ،



وهي من فصيلة الخلدات . || — الاتربة الكلسية J. des lieux calcaires (S. calcareum) . || — جبلية J. des montagnes (S. montanum) . || — حزينة J. triste (S. triste) . || — زَبّاء J. poilue (S. piliferum) . || — السُطوح = حرشف الـ J. des toits (S. tectorum) . || — شائكة J. épineuse (S. spinosum) . || — عنكبوتية النسيج J. toile d'araignée (S. arachnoideum) || — لبدية J. tomenteuse (S. tomentosum) . || — لطيفة J. gentille (S. pulchellum) . || — = دم العاشق Gomphrène Immortelle. Amarantoïde (Gomphrena) زهرة أحمد بك في دمشق والمخلدة مترجمة . جنس زهر من الفصيلة القطيفية . || — برتقالية G. orange (G. aurantiaca) . || — كروية G. violette (G. globosa) عاشق ومعشوق في دمشق . || مخلدات Crassulacées (F) فصيلة الخلدة أي حي العالم من ذوات الفلقتين عديدة الفعالات .

كوش (فل) : خلود Immortality (E) I.té (F) (١) خلود النفس معناه بقاء النفس بعد فناء الجسد متعقلة ومريدة ومدركة ذاتها بذاتها . والذين ينكرون مسألة الخلود هم أشياع وحدة الوجود القائلون بعودة النفس الى « الكل المطلق » وفقدانها الشعور بذاتها فيه . وايضاً الماديون المنكرون الروح اطلاقاً او الحسيون او الواقعيون او التجريبيون إن سميناهم من جهة المعرفة ، المنكرون لما يعلو على التجربة أو إدراك الحس أو إدراك الواقع ؛ أو الظاهريون ، ان سميناهم من جهة المعرفة كذلك ، المنكرون الجوهر مادة أو روحاً . فالخلود الحق هو البقاء الجوهري الشخصي للنفس . (٢) عند كانط خلود النفس من « مصادرات العقل العملي » وهو يعني امكان تحقيق شخصيتنا في سلسلة غير متناهية من الحيوات المحسوسة تقربها من القداسة الى غير حد.

مص (ا ح) : خلدة (E)Annulus أي تركيب حلقي مثل بقايا القناع في فطر (عيش الغراب) وما يوجد عند قاعدة المخروط الثمري لنبات (ذنب الخيل) وقد يتكون هذا التركيب من خلايا خاصة تساعد على تفتح العضو الذي بها كما في حالة الحوافظ الجرثومية في السرخسيات والعلب البوغية في الحزازيات .

خلس

مص (جغ) : خلاسي (E) Mulatto من ولد من أبوين أبيض وأسود .

خلص

شم (زر) : خلاص = تخليص Délivrance(F) القساء المشيمة وأغشية البيضة عقب الولادة . || تخليص الزُبدة Délaitage هو ان يفصل عنها ما علق بها من المخيض بعد المخض . ويكون ذلك بغسلها عقب فصل المخيض عنها . || مخلصة الزبدة Délaiteuse آلة نابذة تخلص الزبدة عن المخيض بسرعة . || خلاصة الجنجل = غبار الجنجل Lupulin مادة صفراء محببة راتينجية عطرية مرة تكون بين حراشف قنابات الجنجل يستعملونها في صناعة الجعة فتجعلها تزبد وتودعها طعمها الخاص بها . || خلاصة يابسة Extrait sec (Syn.Matières extractives) ما يبقى بعد تبخير السوائل الغذائية كاللبن . وهي جملة المواد الذائبة والمعلقة في تلك السوائل . || خلاصات غير آزوتية Extractifs non azotés . || (رج) تخليص Release (E) Dégagement (F) تحرير الأشجار أو النباتات الأخرى ، من النبت الذي يركبها او يكون جد قريب منها .

مع (سر) : الخلاصة (مقابل) (E) Extract . || الخلوص Purity .

جر (فر) : خلاصة = ملخص (مقابل) Résumé (F) abstrat summary (E) .

شئ (ط) : خلاص (مقابل) (E) Deliverance . || تخليص Delivery . || يخلص Deliver . || استخلاص = قلع = استخراج Extraction . || مستخلص = مستخرج Extractive . || خلاصة الفص الخلفي للنخامة Infundibulin = Infundin

كوش(فل): خالص Pure (E) Pur (F) (١) يطلق على العلوم في ذاتها ، أي بغض النظر عن تطبيقاتها العملية . فيقال رياضة خالصة . يطلق على قوى النفس التي لا تعتمد على قوى أخرى يقول ديكارت: ألاحظ فرقاً بين التخيل والتعقل الخالص . ويقول مالبرانش : نحن نعني بالفهم الخالص قوة في النفس مدركة للموضوعات الخارجية دون ان تكوّن عنها صوراً مادية في الدماغ من اجل تصورها . (٢) عند كانط هذا الاصطلاح يفيد عدم الاستناد الى التجربة . فيقال حدس خالص وتصور خالص وعقل خالص . || خلاص Salvation = Salut (١) هذه الفكرة قائمة في الديانة البوذية والمسيحية ، وهي تعني النجاة من الخطيئة ومن الألم (٢) عند الفلاسفة تعني السعادة الأبدية bonheur éternel(F) .

مص (ك) : خلاصة (E) Extract, Abstract الشيء المستخلص.||(ط)— الإتيرية Ether extract || — قشارة الأرز Tikitiki « تيكي تيكي اسم ياباني يطلق على خلاصة قشارة الأرز ويستعمل للوقاية من البري بري) . || الخلاصات الغدية Glandular extracts . || (ك) استخلاص = Parting « عملية فصل الفضة من الذهب Quartation باستعمال حمض النيتريك » . || — الدهن Render, rendering of fat عملية فصل المواد الدهنية من الأنسجة الحيوانية بالتسخين ببخار الماء فيطفو الدهن ويسحب من أنابيب جانبية وترسب الشوائب في القاع . || (ط) || — المستمر Continuous extraction. || (ك) أحماض الـ — Parting acids . || يستخلص Extract, to هو أن تستخلص مادة من أصل لها ويكون في المواد العضوية بالإذابة في سائل يذوب فيه المستخلص ويكون في المواد غير العضوية بطرائق أخرى كالصهر ونحوه ومثال ذلك استخلاص الذهب من التبر والرصاص والنحاس وأشباهها . || (ق) التخالص Rachat(F) || المخالصة Quittance || (ه) خلوص Clearance(E) فرجة بين جسمين مترابطين واذا كان الخلوص كبيراً سمي فسحة . || (فل) خالص Pur (F) Pure (E) يطلق على ما هو نقي غير ممتزج بغيره . ومنه لذة خالصة (Plaisir pur) وعقل خالص (Raison pure) (كانت) ، ومنه

أيضاً العلوم الخالصة (Sciences pures) والرياضة الخالصة (Mathématiques pures) واصطلاح على تسميتها بالعلوم والرياضة البحتة .

خلط

شم (زر) : خلط = مزج (كخلط النبيذ بالماء) = مذق = نسء = تسمير Mouillage(F) خلط اللبن بالماء فهو مذيق ومخير ومهو وسمار . والذي ثلثاه ماء وثلثه لبن هو الخضارة والسمارة والأورق . || تخليط Métissage هـو في اسفاد الدواجن انزاء الهجين على الهجين . || خليط الكلأ Dravière خليط من القطاني والنجيليات تزرع بزورها معـاً ليكون نباتها علفاً أخضر في الشتاء او الربيـع . || مِخلَط Mélangeur آلة لخلط أنواع العلف .

شي (ث) : خليط (مقابل) Fouillis . || تَخلُط في التاريخ Anachronisme خطأ في التاريخ . || مختلط الخطوط (في الأشكال) Mixtiligne .

شق (ط) : خَلط = ج أخـلاط Humor (E) سوائل الجسم . || ـ زجاجي Vitreous H. . || ـ مائي Aqueous H. . || اختـلاط Complication . || ـ = نغـولة Hybridism . || تخليط = تهجـين : توليـد بخلط الاجنـاس Hybridization . || خلطـي Humoral . || علم الأمراض الـ H. Pathology . || مختلـط = مشترك = مركب = عقدة(علم النفس) Complex . || ـ Complicated . || ـ Mixed . || كسر ـ Fracture . || خليطة Mixture . || ـ معدنية Alloy .

مع (سر) : خلاطة (مقابل) Mixer (E) . || ـ ديمومة Continuous m. . || ـ صاكة Pugmill . || type m. . || ـ بجذافية Paddle t. m. . || ـ مكررة Batch m. . || خليط Aggregate .

جسر (فر) : خلط (مقابل) Mixture (F) (E) . || خليط Mélange (F) mixture (E) . || خلاطـة = خبّاطة Mélangeur=Mixer . || خليطة معدنية = سُبيكة Alliage=Alloy . || مختلط Mixte=Mixed .

مص (حض) : الخلط Mixing ضبـط نسب المواد التي توضع في الأفران لتكون المصهـور الذي يؤخـذ من الفرن . || (فل) ـ منطقي Confusion logique(F) إدراك خاطىء يترتب غالباً على سوء استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، أو على سوء فهمه . || تخليط عقلي C. mentale حـال مرضية أو مزمنة ، تبـدو فيها أفكار المريض مضطربة وغير محـددة . || (حض) الخـلاط Mixer (E) Mélangeur (F) جهـاز لخلط المواد الغذائية بتفتيتها واستخراج عصاراتهـا . || (ك) مخلوط أزيوتروبي Azeotropic mixture (E) ضرب من المخلوطات له نقطة نهاية عظمى أو نقطة نهاية صغرى على منحناه البياني المثل للعلاقـة بين ضغط بخار المخلوط ودرجة تركيزه المئوي أو درجة غليانه ودرجـة تركيزه المئوي . || ـ زيوتروبي Zeotropic m. ضرب من المخلوطـات ليس له نقطة عظمى أو نقطة صغرى على منحناه البيـاني المثل للعلاقة بين ضغط بخار المخلوط ودرجة تركيزه المئوي أو درجة غليانه ودرجة تركيزه المئوي . || خليط أزيوتروبي Azeotropic m. مخلوط من مادتين سائلتين أو أكثر يتكون بنسبة ثابتـة منها ويغلي في درجة حرارة أقـل من كل مكوناته . || (مر) الخلطاء Contacts .

خلع

مص (تا) : خلع Dethronement (E) . || (ط) خلــع Dislocation . || الـ ـ تحت الكاحـل Subastragaloid d. والكاحل عظم يتمفصل مـع الظنبوب والشظية من الأعلى والعقب من أسفل . || ـ البلورية Dislocation of lens . || ـ جزئي بالعدسة Subluxation of the l. ويحـدث بسبب إصابـة . || الـ ـ لرأس الكعـبرة Subluxation of head of radius والكعبرة العظم الوحشي للساعد . || ـ المنتصب Luxatio erecta خلع تتجه فيه الذراع الى أعلى . || الخلوع المفتوحة Dislocation, open وهي التي يصلها بالخارج جرح . || رد ـ Reduction of dislocations . || انخلاع البلورية Laxation of lens .

مد : خلع (مقابل) Luxation (F) . || خلـع الشكل Désarticuler la forme .

شم (زر) : إنخلاع المفصل Luxation (F) .

شق (ط) : خلع (مقابل) Dislocation (E) . || ـ مفصلي Abarticulation .

شي(ث): خِلعة Livrée (F) كسوة الخدم الموحدة .

خلف

مص (فل) : خلف = محـال Absurde (F) Absurd (E) ما ينافي المنطق ويخالف المعقـول . (ق) . الـ ـ (المتلقي) Ayant-cause (F) . || ـ الخاص (المتلقي على التخصيص) A.-c. à titre particulier . || ـ العـام (المتلقي على الشمول) A. c. à t. universel . || (ط) ـ البريتوني Retroperitoneal(E) . || ـ الغضروفي Retrotarsus . || ـ المقلة Retrobulbar . || سرطان ـ الحلقي Post-cricoid carcinoma (E) . || النقـرة ـ الشرج P. - anal dimple(E) . || (فن) الخلفية Background (E) Fond (F) كل مايظهر في الساحة الخلفيـة من الصورة . || ـ Background (E) يتفق في دراسة بعض الظواهر ان تصاحب الحدث المعني بالاستدلال عليه او قياسه احداث اخرى من نوعه من المحال مجانبة اثرهـا في الجهاز المستعمل . وفي هذه الاحوال يقال الخلفية لما يشاهد او يسجل في الجهاز من آثار هـذه الاحداث المتفرقة بينها وبين الآثار التي تحدث بفعل الحـدث موضع العناية . || استطارة ـ Back-scattering يقال للاستطارة انها خلفية اذا كان اتجاه الحركة النهائية للجسم المستطير يميل على اتجاههـا الأصلي بزاوية أكبر من قائمـة . || معـدودات الـ ـ Background counts يقال لعدد الأحداث اللازمة لحدث معنى به تشاهد أو تسجل في الجهاز المستعمل لذلك . وهي تحـدث بفعل مؤثر ليس هـو المقصود بالبحث عنه أو بقياسه . || (مر) الالتصاقـات ـ Posterior synechia . || (مر) خلفي Posterior || (ا ح) الجناحي الـ ـ Metapterygoid أحد العظام الجناحية في بعض الفقاريات الدنيـا . || حامـل الزعنفة الـ ـ Metapterygium الغضروف القاعدي الخلفي الذي ترتكز عليه الزعنفة الصدرية أو الحوضية في الأسماك الغضروفية الحديثـة . || المعي ـ Hind-gut المنطقة الخلفية من القناة الهضمية وتشمل المستقيم . || النتوء ـ Metapophysis وهو استطالة من السطـح المفصلي الخلفي للفقرة في بعض الفقاريات وبخاصة الثدييات. || (فن) الظل ـ Back ground shade (E) Ombre de fond (F) التظليل الذي يرسم على كل ما يقـع في الخلفية أو هو القتمة التي ترسم فيهـا اذا كان لونـاً واحداً .

|| (مر) قطبي ـ Posterior polar . || لحـاوي ـ P. cortical . || محفظي مركزي ـ P. central capsular . || (نف) التخلف : Backwardness بطء في النمو العقلي للطفل حين يقل الذكاء عن حد السواء دون أن يوصف الطفـل بأنه ضعيف عقليـاً . || (كم) ـ المغنـطيسي Hysteresis (magnetic) « ظاهرة مؤداها أن شدة التمغنط الحادث بالحث بفعل مجال مغنطيسي معين يكون مقدارها في حالة ازدياد المجال أقل منه في حالة نقصانه » . || (كم) ـ زمني Time Lag الفترة الزمنية التي تمضي بين وقوع الحـدث وبين ظهور أثره . || (ق) ـ الشرط Défaillance de la condition (F) . || (جي) تخـالف Disconformity (E) الدرجة الأعلى من عـدم التوافق وهي التي تكون فيها المجموعتـان غـير المتوافقتين صخوراً رسوبية (أي من نوع واحد) ولكن سطح عدم التوافق بينهما في هيئة سطح تعرية قديم (وهذا يدل على فاصل زمني طويل) . ومثل هذا النوع من عـدم التوافق يسمى تخالفاً (D) وتوصف المجموعتـان بأنهمـا متخالفتان : (Disconformable) وينقسم التخالف الى نوعين: (أ) تخالف متـواز Parallel Disconformity وهو الذي يفصل سطح التعرية فيه بين مجموعتـين متوازيتين من الطبقـات . (ب) تخالف زاوي Angular D. وهو الذي يفصل سطح التعرية فيه بين مجموعتين من الطبقات أقدمهما انثنيتها حركات طي وتصدع فكان ميل الطبقات فيها مختلفـاً عن ميل الطبقات في المجموعة التي تعلوها . || لكوليث تخالفي Interformational Laccolith كتـل نارية تحقن بين مجموعتين متخالفتين من الطبقات .

|| (ط) اختلاف حجم الحمر Anisocytosis حالة مرضية يتباين فيها حجم كريات الدم الحمر . || (ضو) اختـلاف الموضع Parallax تغير موضع المرئي بتحرك الرائي . || (مر) ـ البؤبؤين Anisocoria . || ـ مدى العينين Anisometropia . || (هـ) ـ المركز (الـ ـ المركزي) Eccentricity هو النسبة بين بعدي أي نقطة على منحني قطع مخروطي عن النقطة والمستقيم الثابتين . || (ط) الاختلافات

الجنسية Sex Variations . || (ك) متخلف = الفضلة = الراسب = الباقي Residue ما يتبقى من أي عملية كيميائية مثل الرماد بعد الحريق والمرشح بعد الترشيح . || متخالف Heterologous . || (هـ) السطح ـ Skew surface هو سطح لا يمكن بسطه الى مستو كسطح الكرة . || المستقيمان المتخالفان S. lines لا يجمعهما مستو واحد . || مختلف الأوضاع Scalene شكل اختلفت أضلاعه طولاً || . (ق) مخالفة القانون Contravention à la loi (F) || (جي) خلفيات الثقب Telotremata (E) رتبة من المشقات تمتاز بوجود فتحة ظاهرة للعنق عند الحافة الخلفية للفتحة الدلتاوية تحدها من الأمام الألواح الدلتاوية .

شم (زر) : خِلْف = ضرع = ثَدْي = ثُنْدُوَة Mamelle ou Pis ج أخلاف وضروع وثدي وأثدٍ (F) والخلف للإبل، والضرع أصله للغنم لكنه يستعمل أيضاً في الخيل والأبل والبقر. والثدي للمرأة خاصة . || خلفيات الأخاديد Opisthoglyphes أحد أقسام الحيات الخسة ، يشمل اللواتي لهن أنياب سامة وراء الاسنان الأمامية ، ويكون على الجزء الداخلي من الأنياب أخاديد أي حزات يسيل منها اللعاب السمي . || ـ الخيشوم Opistbobranches طويئفة حيوان من الرخويات المعدية . || خلافيات Elæagnacées فصيلة من ذوات الفلقتين عديمة التويجيات سماها بوست زيزفونية وهي صحيحة في الشام لكن الزيزفون أمست تدل خاصة على الشجر المسمى Tilleul في الاصطلاح الحديث . || مخالفة Contravention العمل خلافاً لأحكام قانون او نظام . || مختلف الثمر Hétérocarpe تطلق على الأشجار التي لها ثمار مختلفة . || مختلفات الأجنحة Hétéroptères رتيبة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة . || ـ القرون Hétérocères رتيبة حشرات من حرشفيات الاجنحة . || ـ الهدب Hétérotriches رتبة حيوانات دنيا من الهدبيات أي النقيعيات الهدبية ، يكون في اهدابها ضرب يختلف عن الأهداب الأصلية .

شق (ط) : تخالف Inco-ordination (E) عدم التوافق. || متخالف = متباين Heterogeneous . || اختلاف المنشأ Heterogenesis . || ـ خطوط البصر Hyperphoria . || خلف الاعور Retrocæcal . || ـ البصلة Retrobulbar . || ـ البلعوم Retropharyngeal . || ـ الصفاق Retroperitoneal . || خليف Posthumous طفل ولد بعد وفاة والده . || خلفي = ظهري Posticus . || ـ Posterior . || إنعطاف ـ Retroflexion . || انعطاف الرحم ـ R. of Uterus . || انقلاب ـ Retroversion .

جر (فر) : التخلف = التخلفية Hystérésis (F) Hysteresis (E) . || ـ في العوازل (الكهربائية) H. dans le diélectrique = Dielectric h. || خلفية = منظر خلفي Arrière plan = backgro-und . || التخلفية Rémanence = r. . || اختلاف ـ Variance (F) (E) . || مختلف الاوضاع Scalène (F)

مد : إخلاف (مقابل) Prolifération (F) . || ـ خلوي P. cellulaire .

كوش (فل) : اختلاف (منهج الـ ...) أو التلازم في التخلف Method of difference (E) Méthode de d. (F) هو أحد مناهج مل الأربعة . إذا حدثت ظاهرة ما في وقت ما ثم توقفت عن الحدوث في وقت ما ، وكانت الظروف متشابهة في كلتا الحالتين فيما عدا ظرف واحد ، يكون هذا الظرف هو العلة أو المعلول أو جزءاً من العلة . || تخلف Retrograde = Ré. اصطلاح وارد في فلسفة أوجست كونت في مقابل تقدم .

خلق

مص (فل) : خلق Création (F) Creation (E) إيجاد الشيء من عدم ، أو من شيء سابق . || ـ مستمر C. Continuée (F) يراد به حفظ الله للعالم في وجوده وبقائه ، ويسمى الحفظ الإلهي . || (نف) خُلُق = الشخصية الخلقية Character (E) جماع من العادات والعواطف والمثل يجعل أفعال الفرد ثابتة نسبياً ويمكن توقع صدورها عنه . || (فل) الخليقة Caractère (F) Character (E) ما عليه المرء من استعداد عقلي أو وجداني. || (جي) تخلق Diagenesis (E) هو تكون معادن جديدة في الصخور بعد تصلبها نتيجة لإحلال عناصر جديدة فيها تتسرب اليها من المياه الجوفية التي تتخللها . || (أح) ـ بيئي Caenogenesis اكتساب الكائن لصفات معينة نتيجة لوجوده في ظروف بيئية خاصة وهذا التهيؤ لا يورث . || (فل) خلقي Congénital (F) Congenital (E) اصطلاح بيولوجي يراد به صفات الكائن حين يتكون، وقد تظهر عند الولادة أو في أثناء نمو الكائن . || (مر) الكمش الـ ـ C. amblyopia || (فل) أخلاقي Moral هو ما يتفق وقواعد الأخلاق أو قواعد السلوك المقررة في المجتمع ، وعكسه لا أخلاقي Immoral . || لا ـ Amoral (E) (F) ما لا يدخل تحت طائلة الحكم الأخلاقي ، فالعلم لا أخلاقي ، بمعنى أنه لا يدخل في مجال علم الأخلاق. || لا أخلاقية Amoralisme (F) القول بإنكار الأخلاق والأحكام القيمية ، والاعتداد فقط بالأحكام الواقعية .

كوش (فل) : خلق Creation (E) Création (F) (١) اسم مشترك : فقد يقال خلق لإفادة وجود كيف كان ، وقد يقال خلق لافادة وجود حاصل عن مادة وصورة كيف كان ، وقد يقال خلق لهذا المعنى الثاني لكن بطريق الاختراع من غير سبق مادة فيها قوة وجوده وامكانه. وهذا المعنى الأخير يفيد الخلق من العدم ex nihilo (٢) خلق مستمر continuée أي حفظ الله للعالم في كل آن، وبالأخص عند ديكارت . || خُلُق Character (E) Caractère (F) . || ـ (علم الـ ...) Characterology = caractérologie . || خلقي Congenital (E) يقال هذا المصطلح على الصفات التي يولد بها الانسان . || أخلاق اجتماعية Manners, habits, customs (E) Mœurs (F) هي مظهر أحوال المجتمع وبالتالي فهي مختلفة باختلاف الزمان والمكان وسائر الظروف . || لا أخلاقي Amoral (F) (E) (١) المعنى الشائع لهذه الكلمة هو التحلل من القواعد والمبادىء الأخلاقية . (٢) عند نيتشه تفيد هذه الكلمة عدم الاعتراف بالقيم الأخلاقية السائدة مع مراجعتها من جديد ليقرر مدى صلاحيتها .

جر (فر) : خلَقَ = أوجدَ (مقابل) Créer (F) to create-to make (E) .

شم (زر) : خلق الخيل Cheval «exterieur du» (F) الخصص . أعضاء الخيل الخارجية . || خلقي Congénital نعت يدل على صفة حسنة أو سيئة يتصف بها الحيوان منذ ولادته . ونقيضه المكتسب وبالفرنسية Acquis . ويقال مثلاً مرض خلقي ومرض مكتسب .

مد : خلقة (مقابل) Figure . || الأخلاق النفعية Utilitarian morals (E) .

شق (ط) : تخلق جنيني (مقابل) Embryonic development (E) .

خلقيدوني

شم (زر) : معربة ، لأن الفرنسية من اليونانية Khalkêdon أي خلقيدونية . وهو أشكال من المرو غير الصافي .

شي (ث) : خلقيدوني Calcédoine (F) حجر كريم يعتبر العقيق ضرباً منه .

خلل

شم (زر) : خل Vinaigre (F) خمر حامضة أو خمر حمضت بتأثير خميرة الخل . || تخليل Acétification تحول سائل كحولي الى حامض خليك بتأثير خميرة الخل الخاطفة . || مقياس الـ ـ Acétimètre مقياس حموضة خاص بقياس درجة الحموضة في الخل . || خلات = أسيتات Acétate ملح الحامض الخليك . وهذه الأملاح كثيرة . ويستعمل أسيتات النحاس في معالجة بعض أمراض النباتات . || خَلّال = أسيتال Acétal . || خلّون = أسيتون Acétone سائل طيار لا لون له قابل للاشتعال يوجد في بعض المشروبات الكحولية بمقدار قليل . || خِلّة Ammi visnaga (L) ج . خلال . نبات من فصيلة الخيميات ينبت في بعض الأراضي الزراعية ويتخللون بأعناق زهره .

كوش (فل) : خلل عقلي (مقابل) Alienation (mental) (E) alié. mentale (F) . || اختلال الإنية Depersonalisation = dé. اضطراب يصيب الشعور بالوحدة الذاتية فيحس الشخص عندئذ بأن إحساساته ورغباته وأفكاره غريبة عنه

جر (فر) : التخلخل (مقابل) Raréfaction (F) rare. (E) . || المخلخل Rarifié = rarefied .

شي (ث) : خلخال (مقابل) Manille (F) . || خلخال = حجل Périscélide .

مد : الخلوروز (مقابل) Chlorosis (E) .

شق (ط) : الخل (مقابل) Accetum (E) . || خلات Acetate . || خلون Acetone . || تخلون

الدم Acetonæmia . || بيلة خَلّونية Acetonuria
. || خلّي Acetic . || حمض الخل A. acid .
|| إختلال البصر Paropsis .
مص (اج) : خلل Disorder . || (ك) خل
عطري Acetum Aromaticum خل مضاف اليه
مادة عطرية لتجعله مستساغاً للاستعمال الدوائي .
|| (ن)خَلالة (E) Date fruit in a green stage
البلح ما دام أخضر . || (حض) خلالة ج. خلائل
= دباسة Fastner آلة تشبك الأوراق بعضها
ببعض بالسلك . || الخلل Pickles زيتون أو
خيار ونحوهما ، ينقع في الخل . (مؤ) اخلال
بالأحكام To infringe the provisions(E) trou-
bler aux dispositions(F) . || الـ ـ بالمناقشة To
disturb the debate = Troubler les débats .
|| (ك) خلات=أسيتات(E)Acetate أملاح حامض
الخليك « الأسيتيك » وإستراته .

خلنج Bruyère (F) (Erica) (L)
شم (زر) : كلمة الخَلَنْج معربة قديماً من الفارسية .
جنس جنبية من الفصيلة الخلنجية . || ــ رابعي
(E. tetratix) B. quaternée . || ــ رمادي
(E., cinerea) B. cendrée . || ــ شجري

(E. arborea) B. arborescente . || ــ
مكنسي E. scoparia) B. à balai . || ــ هدبي
(E. ciliaris) B. ciliée . || تراب الــ Bru-
(F) yère «Terre de» تراب يستعمله الشجارون.
مد : خلنجيات (مقابل) (F) Ericacées .
مص (اح) : أرض خلنجية Heath land(E) تربة
لبدة تغلب فيها بقايا النباتات من الفصيلة الخلنجية
Ericaceae : . || عشيرة ــ H. association
مجتمع نباتي تسود فيه نباتات من الفصيلة الخلنجية :
Ericaceae . || غدق خلنجي Heather -
moor توصف به الأراضي المهملة التي يكثر بها
الخلنج و « فاكسينيم مرتلس » (الأويسة) .

خلا

كوش (فل) : خلاء أو فراغ موهوم أو فضاء
موهوم Emptiness, vacuum(E) vide (F)
(١) « عند القائلين به هو المكان المطلق الذي
لا ينسب الى متمكن فيه وعند أكثر الفلاسفة أنه
لا خلاء في العالم ولا خارج العالم » . « بُعد يمكن أن
تعرض فيه أبعاد ثلاثة قائم لا في مادة من شأنه أن
يملأه جسم وأن يخلو عنه ». من الحكماء القدماء
الذين يذهبون الى امتناعه ابن سينا . يقول « غير
موجود أصلاً وهو كاسمه كما قال المعلم الأول» (نجاة
١٢٤). لا وجود للخلاء ولا لمقدار ليس في مادة ».
ومن الحكماء المحدثين ليبنتز . يقول « إن وجود
المادة مناسبة طيبة لكي يمارس الله سلطانه وجبروته
ومن أجل هذا وغير هذا أنكر وجود الخلاء على
الاطلاق . (٢) لا حركة في الخلاء pas d'action
à distance (F) .
شي (ث) : خَلوة Mammisi(F) فناء صغير أو
مصلّى في المعابد المصرية تؤمه الآلهة سنوياً للاختلاء
والتأمل . || ــ Écart (F) مكان منفرد . || ــ
= عزلة = تحرز (للدفاع) Réduit .
مع (سك) : خلو الخط المشروط = تذكرة خلو
الخط المشروط Conditional line clear (E) .
جر(فز):الخلاء=الفراغ(مقابل)(E) Vacuum (F)
. || خلية (أو عمود) فولتائي Cellule voltaïque
(élement v. (F)voltaic cell (also galvanic)
(E). || ــ إبتدائية = ــ أولية C. primaire
= primary cell . || ــ التوصيل C. de con-
ductivité=C.ty c. || ــ ثانوية C. secondai-
re = secondary c. || ــ سيلينيوم C. de
sélénium = selenium c. || ــ عيارية
C. étalon = standard c. || ــ كِر C.
kerr = k. c. || ــ كهر ضوئية C. photoéle-
ctrique=p. ic c. || ــ (أو عمود) لكلانشة
C. (pile) leclanché = l. c.
شق (ط) : يخلي يفرّغ = (E) Void . || خلية
= ــ مدّخرة (كهرباء) Cell . || انحلال الــ
Cytolysis . || ــ عصبية Cyton . || علم الــ
Cytology . || ــ مكونة الملاط Cementoblast
. || ــ موحدة Zygote . || هيولى الــ Cytop-
lasm . || ــ اليخضور Chloroplast . || خلايا
استنادية = عناصر ــ Sustentacular cells .
|| بين الــ Intercellular . || داء ــ الخثرين
Thrombocytosis زيادة عدد الصفيحات الدموية
. || ــ دبقية صغيرة Microglia . || فاقة
خلايا الخثرين Thrombocytopenia نقص
الصفيحات الدموية . || ــ ضامة جرداء
(قليلة التغصنات) Oligodendroglia . || ورم
ذو ــ قليلة التغصنات Oligodendroglioma. ||
الــ عرطليات النواة Megakaryocyte . || ــ
عنكبوتية Spider - cells . || خلوي = خلالي
Interstitial . || إلتهاب النسيج الخلوي = الخلالي
Cellulitis . || ــ الأفراز Holocrine .
شم (زر): خلية (F) Cellule سمّاها التركحجيرة.
وأخذها بعض أساتيذ العراق عنهم ، والخلية أصلح
وأشهر . والنسيج النباتي أو الحيواني يحصل من
اجتماع الخلايا . وأشكال الخلايا النباتية كثيرة كالخلية
المولدة والشعرية والعارية والمتصلبة والمفرزة والقشرية
والراصفة والأصلية والليفية والحساسة والخلية الأم
الخ. ولا يصعب على أساتيذ النبات معرفة ما يقابلها
بالفرنسية . || ــ خشبية Sclérocyte خلية نباتية
تفقد حيويتها خشباً ويتكون في جدارها مادة
خشبية . ومن جلتها يتألف النسيج الخشبي المسمى
Sclérenchyme. || ــ غروية Collocyte الخلايا
الغروية هي التي يتألف منها النسيج الغروي أي
Collenchyme . || ــ اللحمة [illegible] اللحمة
Parenchyme وهي تتألف من [illegible]
|| علم الخلايا Cytologie قسم من علم الانساج يبحث
في بنية الخلايا وتشكلها وتطورها . ||
خلويات = توال Métazoaires أحد العويلمين اللذين
يتألف منها عالم الحيوان ، وهو يشمل الحيوانات
ذوات الخلايا المتعددة . والعويلم الآخر يشمل ذوات
الخلية الواحدة . وسماها مجمع مصر الأوالي
protozoaires كما سمى هذه التوالي فاقتبستها منه.
وكنت سميت هذه الحيوانات خلويات أي ذوات
الخلايا . || خلية = مباءة = معسلة = كُوارة =
كُوّارة = نحيتة Ruche ج خلايا وكوائر ونحائت
ونحت.مأوى النحل . والنحيتة ما يتخذ من خشب
خاصة كالنحائت الفنية . وتطلق كلمة النحيتة أيضاً
على Cadre . || مخلاة Musette-mangeoire
ج مخال . كيس يجعل فيه العلف ويعلق في عنق
الدابة .
مد : خلاء (مقابل) (F) Vide . || الخلية
(مقابل) Ruche . || ــ خشبة Sclérite . || ــ
كبيرة أحادية النواة Mononuclear cell, large
(E). || ــ لبنية Galactocyte .
مع (الك) : الخلية القياسية (E) Unit cell . ||
(تب) : التخلي = الانسحاب Forfait .
مص (اح) : خلية (E) Cell . || (كم) ــ
عمود .C جهاز مولد للتيار من تفاعلات كيميائية .
|| (اح) ــ أميبية Amoebocyte نوع من
الخلايا في خلايا الطبقة الخارجية من الاسفنج يتحرك
كما تتحرك الأميبا . || ــ جرثومية = ــ بوغية
Archespore وهي الخلية التي تنتج الجراثيم
(الأبواغ) بعد انقسامات متتالية . || ــ حارسة
(ج خلايا حارسة) . Guard cell (s) إحدى
خليتين متلازمتين توجدان على جانبي فتحة الثغر ،
تفتحانه وتغلقانه نتيجة التغير في درجة انتفاخهما
|| الــ الرّصيفية (ج . الخلايا الرصيفية)
Pavement c. || ــ قرصية Pinacocyte
إحدى أنواع خلايا الطبقة الخارجية لحيوان الاسفنج
وهي خلايا مفلطحة خارجية . || ــ اللاسعة
(ج . الخلايا اللاسعة) الكييس السلكي Cnidoblast
. || ــ مسامية = ــ اسفنجية Porocyte إحدى
أنواع الخلايا في الطبقة الخارجية لحيوان الاسفنج ،
وهي أنبوبية دقيقة تعمل كثقب شهيقي . || الــ
المتخللة (ج . الخلايا المتخللة) Interstitial C. ــ
المخروطية Porocyte . || ــ خلية مطوقة =
(خلية مسوطة مطوقة) Choanocyte
(Collar flagellate cell =) إحدى الخلايا التي
تكون الطبقة المعدية في الاسفنج ، لها سوط يحيط
بقاعدته طوق ، وهي تشبه السوطيات المطوقة التي
تتبع طائفة السوطيات . || ــ هامية Head c.
الخلية الطرفية في نبات « كارا » (Chara) .
|| (ط) ــ أحادية القطب Unipolar c.
وتطلق على الخلية العصبية ذات الزائدة الواحدة .
|| ــ البطانة المصلية Mesothelial c. || إحدى
الخلايا المبطنة للأغشية المصلية كالبريتون . || ــ
ثنائية القطب Bipolar c. وهي الخلية العصبية التي
[illegible] Fixed c. و ــ طليقة

Free c. نوعان من الخلايا ببعض الأنسجة كالنسيج اللمفاوي والنقى . الأول مثبت بشبكة السدى ، والثاني طليق بعيون الشبكة قادر على الحركة . || ـ الجسم الأصفر الحبيبية Granulosa Lutein cells خلية الجسم الأصفر المكونة من الطبقة الحبيبية لحويصلة « جراف » بالمبيض . || ـ ـ ـ الغلافية Theca lutein c. (= Para lutein cell) خلية الجسم الأصفر المكونة من الطبقة الداخلية لغلاف حويصلة « جراف » . || ـ الحاجز Septal c. (of the lung) خلية بحواجز الحويصلات الرئوية . || ـ حبيبية = ـ نووية Granule c. (= Nuclear c.) هي الخلية العصبية بالطبقات الحبيبية في الشبكية وقشرة المخ والمخيخ . || الـ الحيوانية Animal c. وحدة بنيان الحيوان. || ـ دموية Haemocyte . || ـ « سرتولي » Sertoli c. نوع من الخلايا بين الخلايا المنوية بقنيات الخصية . || ـ الشبْعى (ج الخلايا الشباع) Mast cells وهي الخلايا المستقعدة بالنسيج الضام . || ـ شبكية Reticular cell خلية بالنسيج الضام الشبكي . || ـ شحمية Fat c. أحد أنواع النسيج الضام وتحتوي على كرية من الشحم تملأ الخلية تماماً . || الـ الشعرية (بالأذن الداخلية) Hair c. خلية عمادية بقعة العبيبة والكييس وعضو السمع « لكورتي » وتتميز بوجود صف من نتوءات شبه شعرية . || ـ « شفان » Schwann's c. . || ـ الغمد العصبي (Neurilemma c. =) خلية تحيط بغمد الميالين في الألياف العصبية . || ـ متعددة القطب Multipolar c. وتطلق على الخلية العصبية التي لها اكثر من زائدتين . || ـ المخروط (بالشبكية) (Cone c. (of the retina الخلية العصبية في الطبقة النووية الخارجية بشبكية العين ، وتتصل بالمخروط في طبقة العيدان والمخاريط . || ـ مكعبية Cuboidal c. إحدى انواع الخلايا الطلائية وتكون مكعبة الشكل . || (ك) ـ كهربية جافة Dry c. خلية فيها الالكتروليت على شكل عجينة . || (مر) ـ اسطوانية Cylindrical c. . || ـ بطانية Endothelial c. . || ـ ثابتة Fixed c. . || ـ جوالة Wandering c. . || الـ الغلافية Theca c. وهي خلية الغلاف الداخلي لحويصلة « جراف » . || ـ ـ الصفراء Theca lutein c. وهي الخلية الغلافية بعدما تمتلىء بالخضاب الأصفر وتشترك في تكوين الجسم الأصفر . || ـ قدحية Goblet c. . || الـ الكبيرة أحادية النواة Large mononuclear c. . || ـ اللمفاوية الصغيرة Small lymphocyte . || ـ متحولة = ـ متدرجة Cell, transitional . || ـ ماردة = ـ عرطلة Giant c. . || ـ مغلفة = ـ غلفاء Encapsulated c. . || ـ مفرطحة Flat c. . || ـ مكعبة Cubical c. . || ـ نجمية Stellate or star shaped c. . || ـ النسيج الضام Connective tissue c. . || ـ هدبية Ciliated c. . || ـ هدباء C., ciliated . || ـ ظهارية C., epithelial . || ـ شبه ظهارية C., epithelioid . || جدار الـ C. wall . || علم ـ = علم الخلايا = سيتولوجيا Cytology ويبحث في تركيب الخلية وخصائصها . || (ط) القيض أو جدار الخلية Cell wall || غشاء الـ ـ C., membrane . || ورم ـ الغلافية Theca-c. tumour of ovary (thecoma) بالمبيض « ورم ينشأ من تكاثر الخلايا الغلافية في سدى المبيض » . || (ا ح) خلايا أنبوبية = ـ لهبية Solenocytes = Flame cells خلايا بها تجويف يمتد الى احدى الأنبيبيات الإخراجية وتوجد في المفلطحات والسهم وغيرها ، وتسمى أيضاً باللهيبية لأن لها أسواطاً تتحرك حركة خفاقة كلهب الشهاب. || ـ جرثومية = ـ منتشة Germ c. هي الخلايا التناسلية أو الأمشاج ، وقد تكون متساوية الحجم والشكل وقد لا تكون . || ـ غدية Gland c. خلايا لها نشاط غدي أي إفرازي . || ـ كأسية Goblet c. خلايا تشبه الكأس عموماً وتوجد وسط نسيج ظهاري (طلائي) ، وظيفتها إفراز سائل مخاطي كالذي في الأمعاء . || ـ محببة Granulocytes كريات الدم البيض التي توجد فيها حبيبات يتباين تقبلها للأصباغ في الخلايا المختلفة . || الـ ـ المطوقة Choanocyte . || (بك) ـ بيض مشكلة النوى Polymorphonuclear leucocytes . || ـ ثابتة Cells, fixed . || ـ جوالة Wandering c. || (ط) ـ الإكثار او التناسل Genital c. || الـ ـ الأفقية لـ « كاهال » Horizontal c. of Cajal خلايا عصبية معينة بالشبكية . || ـ ألف « أ » (ـ « ألفا ») A-C. (Alpha c.) وتطلق على انواع من الخلايا في الفص الأمامي للغدة النخامية ، كما تطلق أيضاً على نوع آخر من الخلايا في جزر « لانجرهانز » بالبنقرياس. || ـ باء « ب » (= ـ بيتا) B-c. (= Beta c.) « الخلايا التي تفرز الانسولين في جزر « لانجرهانز » بالبنكرياس ، كما تطلق أيضاً على خلايا بالنخامية الأمامية تفرز الهرمونات الجنسية « المنبهة للقُنْد » وهرمونات أخرى . || ـ « بانيث » Paneth c. « خلايا مستحمضة في قاع حفيرات « ليبركون » « بالأمعاء الدقاق » . || الـ ـ البلازمية Plasma c. نوع من خلايا النسيج الضام ، ويكثر في الالتهاب المزمن . || ـ الخصاء Castration c. شكل من خلايا « ب » بالنخامية الأمامية ، تظهر بعد استئصال الخصيتين أو المبيضين . || ـ الجدارية Parietal c. = ـ الحمضية Oxyntic c. « خلايا بالغدد المعدية لفرز حمض « الايدروكلوريك » . || ـ دال « د » D-c. خلايا غير حبيبية بجزيرات « لانجرهانز » بالبنكرياس وكذلك بالنخامية الأمامية . || ـ « دايتر » Deiter's c. خلايا بعضو « كورتي » بالأذن الداخلية . || ـ زلالية Albuminous c. = ـ مصلية Serous c. « نوع من الخلايا المفرزة بالأسناخ الغدية » . || ـ ساحلية Littoral c. خلايا بلاعم تبطن الجيوب الشفاوية والدموية . || الـ ـ السفطية Basket c. « وهي بالغدد السنخية بين غشاء القاعدة والخلايا المفرزة ، كما تطلق أيضاً على خلايا عصبية بقشرة المخيخ » . || ـ السلامية Phalangeal c. خلايا تشبه السلاميات في عضو « كورتي » بالأذن الداخلية . || ـ السنخية Acinar c. = Alveolar c. « وتطلق على خلايا أسناخ الغدد » . || ـ السنخية المركزية Centro ,Acinar c. وهي بأسناخ البنقرياس . || ـ طرفية Border c. وهي بعض خلايا « عضو كورتي » بالأذن الداخلية . || ـ عمادية Columnar c. نوع من الخلايا الطلائية اسطواني الشكل . || ـ غضروفية Chondrocytes = cartilage c. = Chondroblasts « خلايا في مجموعات متناظرة المنشأ في أرضية النسيج الغضروفي . || الـ ـ (الكريات) اللاحبيبية = Agranulocytes Nongranular Leucocytes وهي كريات الدم البيض الخالية من الحبيبات . || ـ « كلودياس » Claudius cells وهي بعضو « كورتي » بالأذن الداخلية . || ـ « كوبفر » Kupffer c. خلايا بلاعم بالجيوب الدموية بالكبد . || ـ لامسة الكبيبة Juxtaglomerular c. خلايا شبه ظهارية تحيط بالشرين المورد الكبيبي . || ـ « لانجرهانز » Langerhan's c. خلايا مفرزة للهرمونات بجزيرات « لانجرهانز » بالبنكرياس . || ـ لانجهان (بالمشيمة) L. c. خلايا ظهارية تغطي الحمل المشيمي ويبطنها من الخارج الخلاة . || ـ « ليدج » الخلالية (بالخصية) Interstitial c. of Leydig خلايا شبه ظهارية بين قنيات الخصية ، تفرز هرمون التستوستيرون . || ـ محفظية Capsular c. = ـ توابع Satellite c. = خلايا تحيط بالخلايا العصبية في العقد العصبية . || ـ مخاطية زلالية Muco-albuminous c. وهي ببعض أسناخ بعض الغدد كالغدد اللعابية . || الـ ـ المستحمضة Acidophil (e) c. وهي الخلايا التي تصطبغ حبيباتها بالصبغات الحمضية . || ـ نجمية Astrocytes (Spider c.) (وهي خلايا الضام العصبي الكبيرة الحجم) . || ـ (هنسن) Hensen's c. شكل من الخلايا في عضو (كورتي) بالأذن الداخلية . || (طن) الـ ـ الحارة Hot c. ويقال الكهوف الحارة Hot Caves هي الأماكن المخصصة لحفظ المواد المشعة في المعامل الحارة . || (مر) ـ بيض مشكلة النوى Leucocytes, polymorphonuclear . || كثرة ـ ـ Leucocytosis . || ـ قليلة الزوائد Oligodendroglia . || ـ « كبفر » Kupffer's cells . || ـ اللحمة العصبية Microglia . || الـ ـ النجمية Astrocytes . || (بك) حوال الخلايا (م حال) Cytolyosins . || (ك) انحلال ـ الحية Cytolysis حالة مرضية تصيب الخلية الحية فتنحلل وتفسد . || (ط) كثرة ـ الحمر Erythrocytosis . || قلة ـ البيض Leucopenia . || (ا ح) خلوي Cellular . || الانقسام الـ C. Division . || حطام ـ Cell debris بقايا خلايا أو ميكروبات حطمتها الخلايا البلعمية (الأكولة) الكبيرة المنتشرة في النسيج الضام للحيوان وأنسجة قليلة أخرى غيره . || عصير ـ C. sap . || علم الوراثة الـ Cytogenetics ويطلق على علم الوراثة وما يتبعه من دراسات للخلية . || (بك) الاغتذاء الـ Cell nutrition . || (مر) ارتشاح ـ Cellular infiltration . || العصارة الخلوية

C.sap . ‖ (تأ) التخلي عن السفينة Délaisse-ment du navire (F) هو نظام بحري ، يجيز لمالك السفينة ، المؤمن عليهـا ، التي أصيبت بأضرار جسيمة ، نقـل ملكية السفينـة ، أو الباقي منها ، للمؤمن من أجل الحصول على مبلغ التأمين. ‖ «مؤ» ـ عن منصب الرياسة To give up, to renounce, the office of chairman(E) Renoncer au mandat présidentiel (F) . ‖ (ق) تخلية العقار المرهون Délaissement hypothécaire (F).

خلوروبس Chlorops (L)

شم (زر) : معنى الاسم العلمي خضراء العـين . جنس ذباب أصفر من ذوات الجناحين . ‖ ـ عقدي الأرجل C. tæniopus -

خليوس = سلولوز Cellulose (F)

شم (زر) :الأولى من اليونانية والثانية من الفرنسية . مركب ثلاثي هو القسم الصلب الخشبي في النباتات .

خمج

شق (ط) : خمج الدم (E) Sapræmia تعفن الدم.

خمد

شق (ط) : خمـود عقلي (مقابل) Mental dejections (E).

مص (طن) : حالة الخمود Ground state يطلق على حالة المتشابهات النووية حين تكون النويدة في أوطأ منسوب طاقتهـا . ‖ (هـ) مستوى ـ Null plane هو المحل الهندسي لخطوط الخمـود وهو عبارة عن مستو عمـودي على محور الازدواج ومار بالنقطة أ ويسمى مستوى الخمود للنقطة أ . ‖ نقطة ـ N. point نقطة الخمـود بالنسبة الى مستوى الخمود هي النقطة أ سالفة الذكر .

شم (ر ج) : خمـود صيفي (E) Aestivation (F) Estivation فقد النشـاط في الصيف أو في فصل حار ، أو في انحباس المطر مدة طويلة .

خمر

شم (زر) : خمر . نبيذ . راح . مُدام . عُقار Vin (F) شراب كحولي يحصل من اختمار عصير العنب. ‖ ـ حـلوة V. doux . ‖ ـ الزبيب V. de paille . ‖ـ شمبانيـة V. de champagne أشهر الخمور وهي أشكال . ‖ ـ فوارة أو مُرغية V. mousseux . ‖ ـ التخمـيرة = ـ النبـذة Cuvée مقدار الخمر الذي يصنع في الخمر في كل تخميرة . يقال مثلاً : هذه الخوابي فيها خمر تخميرة واحدة. ‖ بارومتر الـ = مقياس ـ Œnobaro-mètre مقياس كثافة خـاص تقاس به الخلاصة اليابسة في الخمر . ‖ خط ـ Casse مرض يصيب الخمر فيبدل لونهـا . ‖ صناعـة ـ = نبـاذة Vinification اعمال صنع الخمر وحفظها وتجويدها . ‖ مقيـاس لون ـ Vino - colorimètre مقياس يبين مبلغ تلون الخمر . ‖ علم ـ Œnologie دراسة كل ما يتعلق بالخمر كصنعها وتحليلها وحفظها وامراضهـا وتحري ما تغش به . ‖ ـ فوّارة Mousseux «vin» كل خمر في قنينة تفـور اذا رفعت سدادتها لكثرة الحامض الكربونيك فيها. ‖ ـ القراصيا = كِرْش Kirsch الثانيـة معربة . شراب مسكر يصنع بتقطير عصير الكرز المختمر . ‖ مقياس كحول الـ = مخمار Vinoscope جهاز يبين درجة الكحول في الخمر . ‖ تخمير = نبذ = تنبيذ Cuvage ou cuvaison جعل عصير العنب يختمر في الدنان أو المنابذ . ‖ خميرة = خمير Levain عجينة مختمرة تضاف الى العجين فيختمر . ‖ ـ = خُمْرة Ferment الخمائر كائنـات مجهرية متعضية قادرة على تحويل المواد العضوية. منها خمائر الكحول Levures تحول السوائـل السكرية الى سوائل كحولية . ومنها الخمائر الآتية ، وخمائر النترجـة . وثمت خمائر كيمياويـة تسمى Diastases . ‖ ـ الخل F. acétique تحول الكحول الى حـامض خليك . ‖ ـ اللبن F. lactique تحـول سكر اللـبن الى حامض لبنيك . ‖ خمائر النوشـادر F. ammoniacaux تحـول البولة الى كربونات النوشادر، والآزوت العضوي الى آزوت نوشادري. ‖ خمـيرة = خمـرة = خمـير Levure (F) (saccharomyces) (L) فطر التخمير . وهـذه الخمائر فطور مجهرية لا هوائية مكونة من خليـة بيضية او كروية. وهي تحول السوائل السكرية الى سوائل كحولية . ‖ ـ أهليلجية L. elliptique (s. ellipsoideus) من خمائر الخمر . ‖ ـ بستور L. de pasteur (s. pastorianus) . ‖ ـ التفاح L. de cidre (s. mali) . ‖ ـ الجعة أو البـيرة L. de bière (s. cerevisiae) . ‖ ـ مزدوجـة الرأس L. apiculée (s. apiculatus) من خمائر الخمر . ‖ خمائر لبنية Lactiques (ferments)(F) خمائر في الحليب تحول اللبنوز أي سكر اللـبن الى حامض لبنيك ، كما أنها تخثر الجبنين . ويعدون هذه الخمائر في جملة البكتريات . وهي تغزو اللبن الذي لا يغلى ولا يعقم فتعمل عملها فيه . ‖ خميرة أدَمية =ميكودرمة Mycoderma(L) Mycoderme(F) من اليونانية Mykês أي الفطر ، و Derma أي الجلد أو الأدمة على وجه التخصيص . والترجمة أدمة فطرية ، يراد بذلك أن هذه الخمائر تتكاثر على سطح السوائل المختمرة وسطح العصارات السكرية فتحللها، أي أنها هوائية تعمل معظم عملها في الهواء ، خلافاً للخمائر الكحولية فهي لا هوائية تعمل عملها في باطن العصارات السكرية لا على وجههـا . ‖ ـ الخل الأدمية M. du vinaigre (F) (m. aceti) (L) . ‖ ـ الخمر الأدمية M. du vin (m. vini). ‖ ـ التأكسد Oxydase (F). ‖ ـ الدن Pied-de-cuve خميرة تهيأ من عنب منتخب يسحق ويضاف الى عصير الدن تسهيـلاً لبدء اختماره . ‖ ـ الرّدة Hydrogénase ou réductase خميرة في اللـبن ولا سيما في القشدة تحولها بسلبها الأكسجين . ‖ إختمار Fermentation تحول المواد العضوية بتأثير الخمائر المذكورة في المادة السابقة واضرابها . وعلى هذا يوجـد إختمار خلي ونوشادري ولبني وزبدي وكحولي واختمار النترجـة . ‖ إيقـاف الـ ـ Mutage إضافة مادة مضادة للتعفن ، على العصارة، لتعقيمها أو لايقـاف الاختمار مدة من الزمن ، بغيـة حفظها . ‖ تخمـير Levurage وضع الخمير في العصير ليختمر أي ليصير خمـراً . ‖ خمـوري Œnologiste ou Œnologue الذي يزاول علم الخمر . ‖ خمرية Baccharis(L) Baccharide (F) من Bacchus اليونانية أي الخمر ، إلماعاً الى رائحة جذورها . جنس جنبة للتزيين من فصيلة المركبات . ‖ مخمر = منبذ = دن Cuve(F) وعاء كبير خشبي أو مبنى يخمر فيه العنب . وهو اليوم غـيره في القديم . والحب الدن الكبير ج حِباب بالكسر .

شق (ط) : تخمر Zymosis (E) . ‖ مبحث الـ ـ zymology . ‖ خميرة Enzyme. ‖ ـ الجعة= ـ البيرة Yeast . ‖ حامل الـ ـ zymophore . ‖ ـ الدسم lipase = Steapsin . ‖ ـ الشعـير Malt . ‖ ـ مرجعة Reductase . ‖ مولد الـ ـ zymogen . ‖ مخمار = مقيـاس الاختـمار zymometer . ‖ مخمّر = خمـيري zymotic . ‖ امراض اختمارية z. diseases .

جر (فر): خمّر (مقابـل) fermenter (F) to ferment (E).

شي (ث): خمري = دُرْدي اللون Lie - de - vin (F) . ‖ خِمـار (للمرأة) ، قلنْسوة « عامية » (للرهبان) Capuchon .

مد : خميرة الشعير المنبّش (مقابل) Amylase (E).

مص (اح) : الخمْـرَة اللاممضاة = enzyme Unorganized Ferment . ‖ (ط) خمـيرة Yeast (E) (مستنبت من فطر الخميرة (السكاروميسس) يستعمل في تخمير الخبز وتحضير الكحول . ‖ (ك) ـ = متخمر Ferment هي العامـل الذي يسبب عملية التخمر . ‖ ـ البـيرة Brewers yeast (تتولد خلال عملية صناعـة الجعة) . ‖ (ك) تخمر=اختمار Fermentation هو تحلل المـواد العضوية بواسطة أنزيمات الكائنات الحية مثل تحلل السكر بواسطة الخميرة لتكوين الكحول وثاني أكسيد الكربون .

خمس

شي (ث) : خُماسي الاعمدة Pentastyle (F) معبد إغريقي وجهه مخمس الأعمـدة . ‖ ـ الأوراق quintefeuilles . ‖ خماسية التويجيات Cinq-



feuilles زينة تتألف من زهرة خماسية البتلات . ‖ مخمس = شطرنجي quinconce .

شم (زر):خماسية الأرساغ Pentamères رتيبـة حشـرات من رتبة نصفية الجنـاح في كل رسغ من ارساغهـا خمسة اجزاء. ‖ خماسيات الأجزاء pentatomidés فصيلة بق البسـاتين من رتبـة نصفية الجناح فيها بقة الكرنب « الملفوف » والبقـة الخضراء الخ .

جر (قر) : مخمس (E) (F) pantagone .

مص (فن) : ذو الخمس = البعـد بالخمس Quinta - ||Perfect 5th(E) (ك) خماسي التكافؤ valent صفة للعنصر الذي تكافؤه يساوي خمسة . || (ه) مخمس Pentagon شكل عدد أضلاعه خمسة . || (جغ) خماسين Khamsin رياح حارة جافة ترابية يكثر هبوبهـا في أشهر الربيع ، وهي رياح رملية مصرية .

خمش

جر (فز) : خمش = خدش (مقابل) (F) griffer Scrath (E) .

خمص

شم (زر) : مخمّص (F) Levretté ضامر البطن كالسلوقي من الكلاب .

شق (ط) : الخماص = وَهَط (E) Collapse . || — الرئة C. of the Lung . || اخمصي plantar || — قوس p. arch .

مص (ا ح) : أخمصي المشية (E) Plantigrade وتطلق على الحيوانات التي تمشي على بطن القدم كالانسان والدب .

خمل

شق (ط): خمول = ارتخاء (مقابل) Enerwation (E) . || — = همود Apathy .

شي (ث) : مخملة (F) Camelot نسيج يصنع من وبر الجمل .

شم (زر) : مخملية (L) (Tagetes) (F) Tagète من الخمل أي الذي له خمل . جنس زهر من فصيلة المركبات الانبوبية الزهر . || — بقعاء T. tachée (T. signata) . || — لامعة T. luisante (T. lucida) . || — منتصبة = وردة الهند T. dressée ou Rose d'inde (T. erecta) || — = وردة الشتاء = قرنفل الهند T. œillet d'I. (T. patula) ورد شاشات في دمشق وهو فيها مبذول.

مص(مر): الخمل المشيمي (مقابل) Chorionic (E) villi.

خمن

شم (زر) : خمان = بلسان Sureau(F)(Sambucus) (L)

المفردات. وهو البلسان والبيلسان في اصطلاح أيامنا هذه في مصر والشام. ولكن البلسان في المعجمات والمفردات تدل على Commiphora opobalsamum لا على هذا النبات. وكلمة اقطي في المفردات مرادفة لكلمة خمان اي تـدل على النبات الذي نتكلم عليه . جنس جنبات وجنيبات طبية وتزيينية من الفصيلة الخمانية . || — احمر الثمر S. à fruit rouge (S. racemosa) || — أزغب S. pubescent (S. pubescens) . || — أسود = كبير = خابور S. noir (S. nigra) المفردات . والخابور ايضاً نهر مشهور . || — صغير S. yèble(S. ebulus) وهو مبذول في الشام كالخابور أي الخمان الكبير . || خمانية = أقطية actæa(L) Actée (F) اسم الجنس العلمي من (Akté) اليونانية الدالة على الخمان أي (Sureau) وقد بدلوا معناهـا وسموا بها هذا النبات. أما أقطي في المفردات فهي من اليونانية Akté نفسهـا ، وهي أي أقطي تدل على الخمان أي (Sureau)، لا على هذا النبات لذلك سميته خمانية وأقطية، ولم أسمه باسم أقطي. جنس نباتات التزيين من فصيلة الحوذانيات أي الشقاريات. || خمانيـات = بلسانيات (F) Caprifoliacées فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات التويجيات تشمل البلسان أي الخمان وسلطان الجبل وشجرة الرباط الخ .

خنث

شم (زر) : خنثى (F) Hermaphrodite = الزهرة التي تحوي أعضاء التذكير وأعضاء التأنيث جميعاً أي الأسدية والمدقة . والخنثى أيضاً الحيوان الذي له عضو تناسل ذكري وعضو تناسل أنثوي جميعاً ، والازهار الخناث كثيرة ، أمـا في الحيوان فالخناث نادرة الا في الحيوانات الدنيا كبعض الرخويات والديدان « حلزون ، وعلق » .

شق (ط) : خنوثة مؤنثة كاذبة (E) Androgyna.

شي (ث) : خنثى (مقابل) (F) Androgyne.

مص(ا ح): خنثى (E) Hermaphrodite

في النباتات المزهرة : هي الزهرة التي تحمل أعضاء الذكورة والأنوثة . ٢ — في الحيوان : فرد تتكون فيه أمشاج الذكـر وأمشاج الأنثى كما في الدودة الكبدية وقد تظهر خناث اتفاقاً في الحيوانات وحيدة الجنس . || — مبكرة الذكورة Protandrous h. تظهر فيها الخصية أولاً ، يتلوها المبايض كما في الهدر. || (ط) خنوثـة Hermaphrodism الحالة التي عليها الخنثى. || الـ الصادقة True h. . || — الـكاذبة Pseudohermaphrodism أن يكون الشخص في حقيقته من أحد الجنسين وفيه صفـات جنسية ظاهرة من الجنس الآخر . || صـادق — Truc hermaphrodite إنسان له خصية ومبيض أو جزء منهما. || كاذب الـ- Pseudohermaphrodite إنسان أعضاء تناسله الخارجيـة عكس أعضائه التناسلية الداخلية وهو على نوعـين ، ذكر وله خصيتان وأنثى لها مبيضان .

خنجر

شي (ث): خنجر (مقابل) Kandjar(F) . || — بأذنين (شرقي الاصل) Levantine . || — كبير



Main gauche . || — مثلث Langue de bœuf . || — مضلع Stylet . || — مغربي Alfange .

شق(ط): خنجر القص «عظم» (مقابل) Gladiolus (E) . || خنجري Xiphoid . || التهاب الناتئ — Xiphoiditis . || قص — Xiphisternum غضروف خنجري .

خنـدريلي Chondrilla juncea (L) (Chondrille) (F) .

شم (زر) : المفردات . بقل بري حول من الفصيلة المركبة قريب من اليعضيد والمرار والهندبا .

خندق

شم (رج) : خندق (F) Tranchée (E) Soil pit



حفرة او بئر تحفر لفحص الجانبية أي المقطع الجانبي للتربة ، على سطح أو على جملة سطوح شاقولية .

شي (ث) : خندق (F) Fossé . || — Douve ملأ بالماء للدفاع عن الحصن .

خنزر

شم (زر):خنزير الارض Cochon de terre .

الاسم العلمي (Orycteropus) (F) Oryctérope من اليونانيـة بمعنى الحفار . حيوان من فصيلة الحافرات ورتبة الدرد. || — أهلي C. domestique (Sus domesticus) حيوان دجون من الفصيلة الخنزيرية ورتبة مزدوجات الاصابع الجسئيات . وفي هذا النوع سلالات من الخنازير الدواجن. || — البحر



Marsouin (Phocæna) جنس لبونات من رتبة الحيتان والفصيلة الدلفينية . || خنزيرة (F) Truie أنثى الخنزير . || خنزيريات Suidés فصيلة الخنازير من رتبة مزدوجات الاصابع الجسئيات أي صفيقات الجلود. || خنازيرية Scrofulaire(F) (Scrofularia) (L) جنس اعشاب من الفصيلة الخنازيرية. || —

عقـــداء (F) S. noueuse. Herbe aux . ||
خنازيريات Scrofulariacées فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشتمل على عشبـــة البواسير وزهرة القمح وعرف الديك وأنف العجـل وزهرة الحواشي الخ .



شي (ث) : خِنزيرة Chèvre(F) مرفعة .

خنص

شم (زر) : خِنّوص بَرّي Marcassin (F) . ولد الخنزير البري .

خنفس

شم (زر) : خُنفساء بَبرية Cicindèle (F) (Cicindela) (L) عن معجم الحيوان . قلت نعتوهـــا بالبربرية لقوة التمزيق في تأثيرها . جنس حشرات

مـن فصيلة الخنافس البربرية . || ــ الحقول البربريـة C. champêtre (C. campestris) . || ــ التفاح Anthonome du pommier (Anthonomus pomorum) حشرة مضرة من رتبة مغمدات الأجنحة وفصيلة السوسيات. || ــ الجزر Molytus coronatus (L) حشرة من مغمدات الأجنحـــة وفصيلة السوسيات. || الـ الحراء Raphidopalpa foveicollis حشرة من رتبة مغمدات الأجنحـــة وفصيلة النضاريات ، وهي تضر بالقثائيات . || ــ الدقيق Tribolium ferrugineum من مغمـدات الأجنحة وفصيلة الظلاميات تضر بالدقيق والنخالة . || ــ الصفصـاف Phyllodecte de l'osier (F) (Phyllodecta vulgatissima) (L) حشـرة من مغمدات الأجنحة تضر بالصفصاف . || ــ الفصفصة Négril de la luzerne (Colaspidema atra) حشرة مغمدة الأجنحة من الفصيلة النضارية تركب الفصفصة . || ــ كاتبـة Eumolpe. Écrivain Gribouri (F) (Eumolpus vitis) (L) حشرة من الفصيلة النضارية تضر بالكرم في اوربـة وأمريكة . || ــ الكـرم Anomale(Anomala vitis) حشرة من مغمدات الأجنحة. || ــ الكمثرى Anthonome du poirier (Anthonomus pyri) . || ــ النفـل Hylaste du trèfle (F) حشـرة من فصيلة القَشْعيات ورتبة مغمدات الاجنحة . || ــ الوَرَق Galéruque(F)(Galeruca) (L) جنـس حشرات من مغمدات الأجنحة والفصيـلة النضارية تفتك بورق الشجر ولا سيا شجر الحراج كالبوقيصا وجار الماء والصفصاف وغيرها . || خنفس القِثّاء Epilachna chrysomelina (L) حشرة مضرة بالقثاء من مغمدات الاجنحة وفصيلة الدعاسيق . || لقط خنافس التفاح Anthonomage (F) .

خنق

شم (رج) : خَنْق Strangulation (F) (E) شد عصائب معدنية أو غير معدنية على ساق شجرة حية بغية الحث على الازهرار وعلى انتاج البذور . || (زر) ــ Étouffage (F) خنق خادرات دود القز في الصلجة بحرارة رطبة أو يابسة . || إختناق في الحيوان = بَثَق = رَصع Asphyxie في النبات وهـو بطء التنفس أو امتناعه . وسببه في النبـات ازدياد الماء في التراب.

شق (ط): خنق = (مقابل) Suffocation (E) . || إختناق Asphyxia . || ــ = خنق = غصص Choking . || ــ الفلقة Paraphimosis . || ــ القرص (التهاب حلمة الشبكية) Choked disc . || خانق الذئب Aconite = monkshood . || خنّاق Angina . || ــ الصـــدر A. Pectoris . || ــ فقد الكريات البيض الحبية Agranulocytic A. || خناق فنسان Vincent's A. . || ــ لودفيغ Ludovici = Ludwig's A. . || مختنق Strangulated . || مِخْنَقة Ecraseur آلـة استئصال الاورام .

مع (جم) : الخانق (مقابل) Choke (E) .

مص (ط) : الخنـق بالمرفق Mugging (E) || ــ باليـــد = Manual Strangulation Throttling ، وهو إعاقة النفس بالضغط باليد على الرقبة . = (جغ) خانــق Canyon مجرى يضيق فيه النهر لمسافة طويلة بين جوانب عالية. || (كم) ــ الترددات العاليـــة High freqency choke = ــ ــ ــ اللاسلكية radio-f. c. || (ط) خُنّاق Croup عدوى بحنجرة الأطفـــال يميزها عسر تنفسي صرصري وسعال أجش ويتكون في بعضها غشاء كاذب . ||الـ الغشائي C. membranous إلتهاب في الحنجرة مصحوب بافراز ليفيني إما أن يكون نوعياً (دفتريا) أو نزلياً . || (مر) اختنــــاق Suffocation . || الـ الأزرق Asphyxia livida وفيه يتلون الجسم بهذا اللون . || ــ الشاحب A. pallida وفيه يذهب اللون السوي للجسم . || ــ بالميثان Methane Asphyxiation والميثان غاز المستنقعات ، رمزه الكيميائي (ك يد٤) . || ــ الخصيــة الحـــاد Strangulation of testis, acute

خنن

مص (مر) : الخنن(مقابل) Nasal tone (E) .

شق (ط) : خنان = يصاب بالخنان (مقابـــل) Snuffles (E).

خوخ

مد : خوخ (مقابل) Pêcher (F) .



خوذ

شي (ث): خُوذة Casque(F) لباس الرأس للجندي

في الحرب . || ــ Barbute . || ــ Bicoquet . || ــ = بيضة Bacinet . || ــ مصفحة B. à bec de passereau .

شم (زر) : خوذيّة Galéopside (F) (Galeo-

psis) (L) من اليونانية بهذا المعنى . وسماهـــا الدكتور أحمد عيسى رأس الهر وجلج وجمـاوج ولم أجدها . جنس نباتات طبية من الشفويات . || ــ Casside (Cassida) جنس حشرات من مغمـدات الأجنحة وفصيـــلة النضاريات . || ــ خضــراء C. verte (C. viridis) تركب الكنـــكر أي الخرشوف . || ــ قاتمة C. nébuleuse (C. nebulosa) تركب ورق الشوندر أي البنجر في مصر .

خور

مص(جي): الخور Arroyo (Spanish) المنخفض من الأرض بين النشزين واللفظ الافرنجي اصطلاح أسباني يقابل كلمة خور العربية. || الخوران Periproct(E) المنطقة المحصورة داخل الحلقة البصرية التناسلية في السطح القمي من درقة القنفذانيات وهي تغطى بغشاء جلدي مقوى من سطحه الخارجي بعدد مـن الألواح الجيرية الصغيرة ويتوسطهـــا الاست . || (اح) خور يوني Chorionic .

خورس = كورس Chœur (F)

شي (ث) : «معربة» جوقة المنشدين في الكنيسة .

خوريزامة Chorizème(F) (Chorizema) (L)

شم (زر) : معنى الاسم العلمي منشقة السنفات لأن

سنفتها تنقسم قسمين متفرقين . جنس جنيبة للتزيين من الفصيلة القرنية . || — قلبية C. en cœur (C. cordatum) .

خوص

مص (ن) : خوص : ورق النخيل اذا يبس . || (مر) الخوص Microphthalmus (congenital) صغر المقلة خلقة .

خوض

شم (زر) : مخاضة (F) Gué مكان قليل العمق في النهر يمكن اجتيازه بلا عوم ولا قارب . || مخيض = مخوض Babeurre ou Lait écrémé اللبن الذي يبقى بعد فرز قشدته بالفرزات أو بعد فرز زبده بالماخض .

مص (جغ) : المخاضة Ford (E) الجزء الضحل من مجرى النهر أو أي سطح مائي يمكن عبوره بالقدم . || (حض)



غصن دقيق جد قصير ، سنتيمتر واحد الى ثلاثة سنتيمترات، يظهر عمودياً على فروع التفاح والكمثرى ويتحول الى برعم ثمري .

خوف

كوش (فل): خوف مرضي Phobia (E) Phobic (F) خوف لا يبرره الواقع مثل الخوف من بعض الحيوان Zoophobie او من الاماكن الضيقة claustrophobie أو من المرض pathophobie أو من الشوارع والأماكن الواسعة agoraphobie او من الماء hydrophobie .

شق (ط) : خوف الاماكن المغلقة (مقابل) Claustrophobia (E) . || — الجرب Acarophobia . || — الرعد والبرق Astraphobia . || — الزهري Syphilophobia . || — الزواج Gamophobia . || — عام Panophobia . || — العلو = خوف الاماكن الشاهقة Acrophobia . || — الفضاء Agoraphobia . || — الماء Hydrophobia . || — من الرجال = كره الرجال Androphobia .

خول

شق (ط) : خال = شامة (أمراض الجلد) = رحى = جنين كاذب (توليد) (مقابل) Mole (E) .

خولنجان Galanga

شم (زر) : العربية من الفارسية ، والاصل

سسكريتي . وهي تطلق على نبات طبي من الفصيلة الزنجبيلية من جنس Alpinia (L) . ومن هذا الجنس نوعان: الخولنجان الصغير (A. officinarum) والخولنجان الكبير (A. galanga) .

خوم

شي (ث) : خام Brut (F) ما لم تتناوله يد الصناعة من معدن وحجر . || — Écru يقال حرير خام أو معدن خام أي لم يعالج بعد .

مع (سر) : الخام البارافيني (مقابل) Paraffinic b. c. || — الزفتي Asphaltic b. c. || Base crude (E) . || — المزجي Mixed b. c. || — النفثيني Naphthenic b. c.

مص (حض): الخامة Raw Material (E) المادة الأولية التي لم تجر عليها عمليات التشغيل ، أي انها المادة الأولية قبل ان تعالج . (والخام ما لم يعالج) . || (ك) — Ore كل ما وجد من معدنيات في الأرض على حالته الطبيعية يحتمل الانتفاع به بعد تغيره صناعياً .

خون

مص (حض) : خوان = مائدة = سفرة : منضدة



يوضع عليها الطعام ، ويجلس حولها الآكلون . Dinner table (E) Table (F) . || (اج) خيانة Treason (E)

شي(ث): خان=رباط(مقابل) Caravansérail(F) . || خان Khan.

خوا

مص (جي) : تخوية Deflation (E) تخفيض سطح الأرض باكتساح الأجزاء الجافة المتفككة غير المتماسكة من التربة ونقلها من مكان الى مكان آخر بفعل الريح.

شق (ط) : خواء = اعياء الجوع (مقابل) Inanition (E) .

خير

مص (فل) : خير Bien (F) Good (E) ضد الشر ، ويراد به عامة كل ما يبعث على الرضا والاستحسان لكماله في نوعه أو للاءمته أو لفائدته أو لاتفاقه مع الأوامر الإلهية . والخير والشر من المعايير الكبرى للقيم الأخلاقية ، وينصب الخير على القيمة الذاتية للشيء أو العمل دون أن يلحظ فيه ما يلحظ في الواجب من فكرة الإلزام والقصد. || — أسمى = — مطلق B. souverain(B. absolu) (F) Summum bonum (E) (أ) قمة الخيرات والغاية العليا للأخلاق ، اختلف الأخلاقيون في تحديده ، فرده مثلاً ، أبيقور واستيوارت ميل الى اللذة والمنفعة ، والرواقيون الى ما وافق الطبيعة، وأرسطو ، وليبنتز الى ما يمليه العقل . وفضل كانط تعبير الخير المطلق ليسوي بينه وبين الواجب المطلق (ب) والخير الأسمى أو الخير المحض أو الخير المطلق أو الخير الأول هو الله غاية الغايات . || (اح) خيار البحر Sea Cucumber (E) . || (ق) الـ — خيار وإن ساء Qui mavult vult, qui préfère veut (F) . || تخير الأخطاء Selection des risques (F) . || (فل) اختيار Arbitre (Libre —) (F) Free will (E) مذهب من يرى أن للمرء حرية فيما يريد أو يفعل ، وقدرة واستطاعة عليه . || (مؤ) اختيار الموظفين.— العقود Recruitment of Staff - Contracts (E) Recrutement du Personnel-Contrats . || — — مؤقتين To recruit temporary s.(E) Recruter du p. temporaire(F) . || — — لمدة انعقاد المؤتمر To r. s. for the duration of the conference (E)r.du p.pour la durée de la conférence(F) . || (ق)المختار موطنة للوفاء Domiciliataire (F) . || خيارات الحائز Options du tiers détenteur

كوش (فل) خير: Good (E) bien (F) (١) « كل فن وكل فحص عقلي وكل فعل وكل اختيار مروي فهو يرمي الى خير ما ، لذلك رسم الخير بحق أنه ما اليه يقصد الكل » (٢) الخير بالجملة هو ما يتشوقه كل شيء ويتم به وجوده ... وقد يقال أيضاً خير لما كان نافعاً ومفيداً لكمالات الأشياء . (٣) « الخيرات منها ما هي شريفة ، ومنها ما هي ممدوحة ، ومنها ما هي بالقوة كذلك ، وما هي نافعة فيها . » فالشريفة منها هي التي شرفها من ذاتها وتجعل من اقتناها شريفاً، وهي الحكمة والعقل والممدوحة منها مثل الفضائل والأفعال الجميلة الإرادية.

« والتي هي بالقوة مثل التهيؤ والاستعداد لنيل الأشياء التي تقدمت . « والنافعة هي جميع الأشياء التي تطلب لا لذاتها ، بل ليتوصل بها الى الخيرات».

« الخيرات منها ما هو مؤثر لأجل ذاته ، ومنها ما هو مؤثر لأجل غيره ، ومنها ما هو مؤثر للأمرين جميعاً ، ومنها ما هو خارج عنها » . (٤) عند كانط ينقسم الخير الى طبيعي محسوس وخلقي معقول . والخير الخلقي هو الخير الأعظم ، وهو يخلو من الالزام بعكس الواجب.

(٥) خير محض bien pur « ليس الخير المحض إلا لواجب الوجود بذاته » . || — أعظم Highest good (E) summum bonum (L) Bien (souverain -) (F) (١) في الفلسفة اليونانية : الخير بالذات . وهو يطلق على ما عداه بالمماثلة . (٢) عند أرسطو : الغاية القصوى التي لها قيمتها بذاتها وتتوجه اليها الأفعال جميعا . (٣) عند كانط : المركب من الفضيلة من جهة والسعادة بنسبة الفضيلة من جهة أخرى . ومعنى هذا أن النسبة بين الحدين تركيبية وليست تحليلية كما تذهب الى ذلك الرواقية والأبيقورية. || اختيار Election (E) choix (F) (١) طلب . « وطالب اللذة هو الشهوة وطالب الغلبة هو الغضب وطالب الخير المظنون هو الظن وطالب الخير الحقيقي المحض هو العقل ويسمى هذا الطلب اختياراً » . (٢) نزوع عن روية ونطق ، وهو في الإنسان خاصة . || تخيرية Eclecticism, = E:me

(F) (١) يقال هـــذا الاصطلاح على مدرسة الاسكندرية . (٢) أطلقه فيكتور كوزان على مذهبـــه وهو يرمي الى استخلاص ما في كل مذهب من وجه حق إذ ليس كل مذهب حقاً بالاطلاق ولا باطلاً بالاطلاق . (٣) يجب التمييز بين التخيرية والتلفيقية syncrétisme التي تهدف الى الجمع بين المذاهب المتعارضة بلا روح نقدية بينما التخيرية تستند الى ضرورة النقـد لاسقاط العناصر الباطلة في كل مذهب .

شم (زر) : خِيار (L) Cucumis تعميماً . جنس

الخيار والقثاء والبطيخ الأصفر وغيرهـا . || — = قثد (L) (cucumis sativus) (F) Concombre نبات سنوي عشبي مشهور من الفصيلة القرعية يزرع لثماره . || — شنبر = خرنوب هندي Canéficier (c. fistula) المفردات . والأولى معربة قديماً من الفارسية . نوع يستعمل لب ثماره للأسهال . || — الخلـل (F) Cornichon ضرب من الخيـار يتخذ مخللا . || مختار = عمدة Maire الأولى في الشام والثانية في مصر . ج مختارون وعمد . ويجمع الشاميون مختار على مخاتير .

مع(تب): اختيار الساحة=الملعب(مقابل) Choix de terrain(F) .

شي (ث) : مختار (من الشعر أو النثر) = نخبة أزهار (مقابل) (F) Anthiologie .

جر (فر) : إختياري (مقابل) (F) Arbitraire arbitrary (E).

خيش

مع (تب) : الخيش = قماش قلع مركب Canevas (F) .

شي (ث) : خيش = كنفص = جنفيص Canevas

خيط

مص (جي) : الخيط Nema(E) جسم دقيق خيطي الشكل متفرع من أحد جوانب الإبرة في المستعمرات الخطية ويمتد الى اعلى أي في ناحية طرف الإبرة المدبب وأحياناً يكون طويلا وتلتصق عـلى طوله الفروع الحاملة لـلأفراد في حالة المستعمرات ذات الفروع القائمة . || (ا ح) — فطري Hypha أحد مكونات الغزل الفطري . || مـولدة — (ج. مولدات —) Nematoblast (s) تراكيب خلوية في الأدمـة الخارجية (الإكتودرم) للجوفمعويات تكون أعضاء الدفاع والهجوم ، والواحدة منها خلية بهـا نواة وتكون كيساً به خيط. || (جي) خيوط(م.خيط) Fila (S. Filum) زخـرف في أصـداف المرجانيات يتكون من حيود دقيقة موازية لخطوط نمو الصدفة . || (إك) الخيــوط Mitosis . || — تأثيرية Effect threads « خيوط توضع بين خيوط السداة أو اللحمة وتختلف عنها لوناً لتكسب النسيج في النهاية شكلاً معيناً.|| (ط)التخيط Mitosis . || — اللاتعادلي M.,asymmetrical . || —المشيجي M.,Gametogenetic . || — المُرُوي M.,Hete-rotype . || — الأقطابي M.,Multipolar . || — الخلايا الجسميـة M.,Somatic . || — التعادلي M.,Symmetrical . ||(اح)الخيطي Thread-like . || كيس — = كيس الخيط Nematocyst مـا تكونه مولدة الخيط. وهو عبارة عن كيس به خيط ملفوف حول نفسه ، وعند الانفعال ينطلق الخيـط الى الخارج بقوة ويستقيم بسرعة عندما يقذفه الكيس بفعل انعكاسي نتيجة لمس مولدة الخيط بفعل فريسة أو عدو وما أشبه ذلـك ، ليخترق جسم العدو أو الفريسة أو ليلتصق أو يلتف عليــه ، فوظيفته دفاعية هجومية. || (جي) فرد — Nematotheca فرد أنبوبي الشكل دقيق جداً تنتشر جماعاته فـوق الأفراد الأصلية ويبدو أن الأفراد الخيطيــة كانت تؤوي أفراداً بها خلايا لاسعة للوظائف الدفاعية في المستعمرة . || (ا ح) — عضليــة Myonemes خيوط تقع في إكتوبلازم بعض الحيوانات الأولية ، تنقبض وتنبسط فتسبب حركة الجسم. || — فطرية متعرجة (منثنيــة) Flexuous hyphae وهي خيوط ينتجها الغزل الفطري كفطرة صدأ القمح في بعض أطوار حياتها . || (مر) — العصب البصري المعتمة Opaque nerve fibres هي خيوط عصبية لم تتجرد من أغمادهـا النخاعية عند مرورها مـــن الصفيحة الغربالية ، ويحدث هذا خلقـة . || (اح) الخيطيات Nematoda شعبة مـن الديدان الخيطية الشكل مثل الأسكارس والانكلستوما ودودة القمح الثعبانية وهي ثلاثية الطبقات لاسيلومية ، وتعيش حرة في البحر والماء العذب والتربة أو متطفلة عـلى الحيوان أو النبات . || (ط) خياطة البطانيـــة Blanket suture .

شم (زر):خيط=خيط المئبر=حامل المئبر Filet(F) جزء خيطي من سداة الزهرة يحمل المئبر Anthère . || خيطيات= أسطوانيـات Némathelmin-thes شعبة الدود الخيطيات ، سماهـا مجمع مصر الأسطوانيـات ، ج ٥ ص ٣٢) . || — = سلكيات Nématodes رتبة الديدان السلكية من شعيبة الدود الخيطيات.وهي تشمل الصَّفَر والهُدَّاب وغيرهما . وقـد سمى مجمع مصر هـذه الرتبـة الخيطيات « ج ٥ ص ٣٢ » . || — القــرون Némocères رتيبة حشرات من رتبـة ذوات الجناحين .

شق (ط) : خيط = ليف (مقابل) Filament (E) . || دودة خيطيـة Filaria . || خيطي الشكل Filiform .

شي (ث) : خيط = سلك « للمعدن » (مقابـل) Fil (F) . || خيوط = سلك = شبكة = زُخرف شبكي Filet . || خيطي الشكل Filiforme .

جر (فر) : خيط الرصاص = مطمار fil à plomb



(F) plumb line (E) .

مد : خيط (مقابل) (F) Lacel (arabesque) .

خيف

مص (مر) : الخَيَف = اختلاف لون القُزَحية : Heterochromia iridis وهو اختلاف لون القزحية في احدى العينين أو في كلتيهما .

خيل

مص(فن): الخيال (F) (E) Silhouette رسم يظهر منظر شخص أو غيره بلون قطعي لا فرق فيه بين ظل أو نور أو لون . || (ا ح) الخيليات Equidae

شم (زر) : خيـــل = خيلية Caballins.che-vaux (F) جماعة الخيـل . || — العربات = — الجر Carrossiers . || عـلم الـ — Hippologie علم دراسة الخيل ومعرفتها ، كتحليلها وتشريحها . || — والماشية Bétail يكتفون اليوم بقولهم ماشية أو نَعَم، على حين أنها في كتب اللغة لا تشملان الخيل خلافـاً للكلمة الفرنسية . || مسابقات — = مباريات — Concours hippiques يقيمهـا الجيش وجمعيات الخيل لأغراض شتى كتشجيع خيل السباق والقفز وجر العربات الخ . || مسحاة — Pelle-à-cheval . Ravale قصابية . آلة زراعيـــة يجرها فرسان ويسوى بها التراب . || خيليات Équidés فصيلة الخيل من رتبة مفردات الأصابع ، لها أصبع واحدة ، منها الفرس والحمار والعتابي والأخــدري والفرا . || خيلانيات Siréniens رتبة الخيلان منها الأطوم وخروف البحر. وهي حيوانات من الثدييات تعيش في الماء كالحيتان ، وليس لجلودها شعر .

مد : تخيل (مقابل) Fiction . || خيالة (شخص) Figure (personnage) . || — وخيال = صورة = شبح Silhouette .

جر (فر): تخيلي Imaginaire(F)Imaginary(E)

مع (تب) : لكم خيـــالي (مقابل) Shadow Boxing(E).

شي (ث) : تخيـــل (F) Fantaisie هوى النفس يقال هذه صورة اتبع فيها المصور هواه . || خيال الظل = دمية ، عروسة ، Fantoche .

شق (ط) : تخيـــل (مقابل) (E) Illusio . || خيال = صورة Image . || — = وهم = ضلال = هذيان نفسي = غرور Delusion .

كوش (فل) : خيـــال (F) (E) Imagination فانه يبرىء الصورة المنزوعة عن المادة بحيث لا يحتاج في وجودها فيه الى وجود مادة ... إلا أنها لاتكون مجردة عن الـــلواحق المادية ... لأن الصورة في الخيال هي على حسب الصور المحسوسة . || مخيـــلة أو — I. (١) « هي القوة التي تتصرف في الصور المحسوسة والمعاني الجزئيـــة المنتزعة منها وتصرفها فيها بالتركيب تارة والتفصيل أخرى مثل إنسان

ذي رأسين أو عديم الرأس » . (جرجاني) (٢) مخيلة مبدعة im. créatrice (F) هي قوة جمع للصور بطريقة مخالفة لما يحدث في الواقع .

خيم

شم (زر) : خيمة Ombelle(F) اللفظ الفرنسي مشتق من كلمة Umbella اللاتينية بمعنى Parasol أي المظلة ونسميها الشمسية . نظام ازهرار تكون فيه الأزهار على شكل مظلة مقلوبة ، أي أنها تكون محمولة على معاليق تنمو كلها في نقطة واحدة وتتجه



كقضبان المظلة بحيث يصير مجموع الزهر في مستوى مسطح تقريبا . وتكون الخيمة بسيطة أو مركبة . || ــ الوقاية Tente-abri (F) خيمة ترفع على مسماك أو أكثر لوقاية الكرم من الجلد . || خيميات Ombellifères الفصيلة الخيمية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات عالية الأسدية ، تقسم ست قبائل، ومن نباتاتها الجزر والكمون والكزبرة والشمرة والكرويا والشوكران . || خييمة Ombellule كل خيمة صغيرة تؤلف مع رفيقاتها خيمة مركبة. شي (ث) :خيمة = خباء = مضرب (مقابل) Tente.



دمشق

الـدال

الدال

وسع : الحرف الثامن من الألفبـــاء ، وقيمته في حساب الجمل (٤) ويبدل من تاء « افتعـل » اذا كانت فاؤها زايا ، وجيما في لغات ، وذالا أحيانا ، ومن الثاء عامة في كلمات .

داتورة Datura stramonium (L) stramoine herbe du diable. herbe aux sorciers (F)

شم (زر) : نبات عشبي سام طبي مـــن الفصيلة الباذنجانية .

مص (ط) : الداتورة البلدية (داتورا سترامونيوم) Datura stramonium (E) « نبات سام يحتوي على الأتروبين » .

داروينية Darwinisme (F) Darwinism (E)

مص (فـــل) : مذهب داروين ويتلخص في أن الكائنات الحية في تطور دائم على أساس من الانتخاب الطبيعي وبقاء الأصلح .

كوش (فل) : دروينيـــة Darwinism (E) darwinisme (F) نسبة الى دروين ونظريته في تطور الأحياء فحواها ان الأنواع الحالية على اختلافها يمكن ان تفسر بأصل واحد أو ببضعة أصول نمت وتكاثرت وتنوعت في زمن مديـــد بمقتضى قانون الانتخاب الطبيعي Sélection naturelle . في مقابلة نظرية لامارك التي تستند في تقريرها لتطور الأنواع الحية الى الوراثة واستعمال الأعضاء أو عدم استعمالها تحت تأثير البيئة .

شم (زر):دروينية أو داروينية Darwinia (L) منسوبة الى دروين العـــالم المواليدي الأنكليزي المشهور . جنس جنبة للتزيين من الفصيلة الآسية . || — أرجوانية D. purpurea . || — جُمَّية = D. fascicularis . || — سعترية D. thymoides . || — ليمونية الرائحة D. citriodora .

شق (ط):حدبة داروين Darwin's tubercle (E) . || الداروينية Darwinism (E) نظرية النشوء والارتقاء لداروين .

دال Delta (E)

مص (ك) : الحرف الرابع من حروف الهجاء في اللغة اليونانية .

دالتون

شق (ط):دالتونية Daltonism (E) عمى لوني جزئي .

داينود Dynode (E)

مص (الك) : الكترود في صمام إلكتروني الغرض منه مضاعفة التيار .

دبأ

شم (زر) : دُبَّاء = قرع التزين Calebasse (F) lagenaria vulgaris (L) نبات سنوي معترش من الفصيلة القرعية له ثمار مختلفات الأشكال منها الطويل والمفلطح والذي يشبه الكمثرى أو القنينة أو الدبوس وهي تصلح للتزيين وتستعمل كالقناني والأواني وقلما تؤكل .

دبب

شم (زر) : دُبّ Ours (F) (ursus.) (L)



ج أدباب ودببة . جنس ثدييات لواحم مـــن الفصيلة الدبية ، فيه اثنا عشر نوعا منهـــا الدب الأسمر السوري المسمى U. arctos syriacus . وقـــد قل اليوم في جبـــال الشام . || عنب الـ — Busserole (arctostaphylos) ترجمة الاسم العلمي ، وهو من اليونانية بهذا المعنى لأن الدببة تأكل ثمار بعض أنواعه . جنس نبات من الفصيلة الخلنجية . || دُبيـــات Ursidés (F) فصيـــلة حيوانات من رتبة اللواحم تشتمل على أنواع الدببة . || داب: Tichodrome échelette (F) tichodroma muraria (L)

عن معجم الحيوان وهو عن أحمد فارس . طائر من الجواثم المشرومات المناقير من فصيلة المتوقلات . || — = كسلان Bradype ou paresseux (F) جنس حيوانات من فصيلة الدابات . || دابات Bradypodidés وتسمى فصيلة الكسالى . وهي فصيلة حيوان من رتبة الدرد . || تشطية الدواب Équarrissage معالجة جيف الدواب « كالخيل والبغال والحمـــير » التي تنفق أو تذبح لطعنها في السن ، وذلك لأغراض صناعية كالاستفادة من جلدها أو شعرها أو دمها أو عظمها أو سقيطها او غير ذلك .

شي (ث) : دبّابة المناجل Drépanophore (F) نوع من العربات القديمـــة المسلحة بالمناجل تسير فتحصد أمامها الأعداء المهاجمين .

دبـج

مص (فن) : المدبج Colourist (E) Coloriste (F) الرسام الذي يبدع في ألوانه متوخيـــا منهجا

خاصاً يخالف به الطبيعة بقصد التحلية والزهو . || (ق) ديباجة (F) Préambule هي مقدمة للمعاهدة تتضمن ذكر البـواعث التي دفعت الى عقدهـا والأغراض الـتي ترمي المعاهـدة الى تحقيقها . || — ميثاق الأمـم المتحـدة P. de la Charte des Nations Unies وهي تتولى التعريف بالميثـاق والإبانة عن النيات المشتركة للأمم المتحدة والمثل العليا التي عملت هذه الأمم بوحيها .

دبر

مص (جغ) : دبر (ج . أدبر . ودبور) (E) Reef قطعة تغلظ في البحر كالجزيرة يعلوها الماء وينضب عنها . وأشهر أنواعه الدبر المرجاني . وقد شاع على ألسنة الجغرافيين المصريين تسميته بالحاجز المرجاني . || الإدبار Backing تحول اتجـاه الرياح الى ضد حركة عقـارب الساعة ، وهي عكس إقبـال « Veering » وهو تغير الاتجاه مع عقارب الساعة . || مدابر الريح (من الكثيب) Leeward side (of the sand dune) وجه الكثيب المحمي من الرياح .

شم (زر) : دابرة (F) Ergot ou éperon في الدواب والطيور ، زائدة قاسية قرنية تكون في مؤخر مفصل الحوشب في الخيل ، وتكون أيضاً في رجل الديك . || مرض الـ — Ergot يحصـل في الشيلم أي السلت خاصة ، وفي الحنطة وغيرهـا أحياناً. سببه فطر مجهري طفيلي يدعى Claviceps purpurea(L) يقلب زهر السنابل كتلاً سوداً كدابرة الديكة . || — (F) Talon هي من غلاف الحافر ما يلي مؤخر الرسغ .

مد : تدبير (مقابل) (F) Calcul, mesure .

دبس

شم (زر) : دِبس (F) Raisiné عصـير العنب المكثف ، يؤكل وتحلى بـه بعض المأكولات . || دبوسية (F) Clavaire (clavaria) (L) من اسم الجنس وهو الدبوس والمقمعة. ويسمونه فطر المرجان لأن فيه نوعاً يسمى المرجاني . جنس فطور مـن

رتبة الدعاميات فيـه أنواع تؤكل . || — صفراء C. jaune (c. flava) . || — مرجانيـة C. corail, barbe - de - chèvre, tripette (c. coralloides) . || — ورديـة C. rosée (c. botrytis) || دبوسيات القرون Clavicornes (F) فصيلة حشرات من مغمدات الأجنحة تعرف بكون العقدة الأخيرة من قرونها منتفخة . وقـد قسمت اليوم فصائل كثيرة كالعثيات والدرقيات . || — — Rhopalocères رتيبة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة . || دبساسيات Dipsacées معربـة .

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات التويجية منها زهرة الجرب وشوك الدراج أي مشط الراعي .

شي (ث) : دبوس (F) Casse - tête عصا حربية مدورة الرأس . || — = هراوة Massue عصـا ,غليظة كانت تستعمل في الحروب . || — = رمّاية Assommoir ثغرة صغيرة فوق باب الحصن يصب منها الزيت وتقذف السهام والحجارة على المهاجمين .

مع (لجم) : الدبوس (مقابل) (E) Pin .

مص (حض) : دبوس Pin(E) أي قضيب اسطواني

الشكل قصير || — مشبك Epingle de sûreté (F) safety pin (E) . || (ا ح) — التوازن Haltere (E) الجناح الخلفي المتحور في الذباب من ثنائية الأجنحة . || دبوسا الأتزان Balancers = Halters.

دبش

شي (ث) : دَبش (F) Libage حجارة غير مشذبة تستعمل في أساس البناء .

دبغ

شم (زر) : دباغ = دبغ = حامض تنّيك = حامض عفصيـك Tanin ou acide tannique (F) يستخرج من قشر البـلوط والعفص وورق السماق وغيرها . || ثفل الـ — Tannée ما يبقى بعد دبغ الجلود بقشر الدباغ || معالجة بالـ Tanisage اضافة الحامض التنيك الى الخمر فـتزداد حموضتها ويسهل حفظها .

شي (ث) : دبغٌ (للجلد) = نجرٌ (للخشب) = جبلٌ (للملاط) (مقابل) (F) Corroyer .

دبق

شم (زر) : دِبق (F) Glu مادة دبقة تستخرج اما من المخيّط « مقساس »(L)Cordia myxa واما من الهدال(F)Gui ، واما من البهشية Houx. وهـذه المادة تستعمل لصيد العصافير أو لطلاء شرك الحشرات . || دبق = تدبيق = طلاء بالدبق = طلاء بالزوق Engluement للكلمة الفرنسية ثلاثة معان الأول الدبق والتدبيق أي الصيد بالدبق . والثـاني طلاء الشيء بالدبق والثالث الطلاء بالزوق كطلاء الجروح ومواضع التطعيم في الشجر . || دبقـة = وسقارية Viscaria (F) (L) سميت بهذا الاسم للزوجة أم

أنواعها . جنس زهر من الفصيلة القرنفلية . || — أرجوانية العـين V. à œil pourpre (F) (v. oculata) (L) || تدبّق = لزوجة Viscosité(F) . || دبقة = إكسية (F) (L) Ixia من اليونانية Ixos أي الدبق إلماعاً الى لزوجة عصارة بصلاتها .

جنس زهر من الفصيلة السوسنية . || — بصليـة I. bulbocode (F) (i. bulbocodium) (L) . || — بقعاء I. maculé (i. maculata) . || — معصفرة I. safrané (i. crocata) . || (رج) دِبق = هدال (E) Mistletoe gui (F) نبات من الزهريات والفصيلة العنمية يعيش طفيلياً على الشجر وبعض النباتات الخشبية الأخرى .

مد : دِبقيات (مقابل) (F) Loranthacées .

شق (ط) : دابوق (مقابل) (E) Gluten .

دبل

مص (ط) : (E) Bubo . || — الزهـري . الكبة الزهرية الأربية Venereal b. إلتهابتتورم منه الغدد اللمفاوية الأربيـة . || (جغ) دبال Humus مواد عضوية نباتية أو حيوانيـة متحللة جزئياً أو كلياً في التربـة . || (ك) — الدبال Humous مادة سنجابية اللون تنتج من تحلـل المواد النباتية في التربة . || (مر) طاعون دبلي Bu-bonic plague . || (اج) دبلوماسية Diplomacy.

شم (ر ج) : تدبّـل (مشتق من دبال ، وهو الهومس) (F) (E) Humification تحلل المواد النباتية والحيوانية وتحولها الى مواد عضوية عديمـة الشكل قليلة الذوبان سوداء اللون عموماً . || دُبال = هومس (F) (E) Hums (أ) المادة العضوية في التربة ، تحللت قليلاً أو كثيراً ، وصار من الممكـن امـا ان تؤلف طبقة متميزة ، واما ان تختلـط اختلاطاً شديداً بأجزاء التربة المعدنية فتكون الدبال الممتزج . (ب) على حسب المعنى الأدق : هو مواد التراب الغراوية العديمة الشكل والضاربة الى السواد.

شق (ط) : دبلي = دملي (مقابل) (E) Bobonic . || طاعون — = طاعون دملي B. Plague . || فتق اربي دبلي Bubonocele .

دبلوثيمون = مصطفّة Diplothemium (L)

شم (زر): الاسم العلمي من اليونانية بمعنى مزدوجة الاصطفاف الماعـا الى الازهار المنضدة في الطلعة . جنس شجـر من الفصيلة النخلية .

دتزية Deutzie (F) (Deutzia) (L)

شم (زر) : باسم أحد الهولنديين . جنس جنبـة

للتزيين من الفصيلة القلبية . || — خشنة D.scabre (D. scabra) . || — سدويـة D.staminé (D. staminea) . || — صغيرة الزهر D. à pe-tites fleurs (D. parviflora) . || — نحيلة D. grêle (D. gracilis) . || — ولموران D. de Vilmorin (D. vilmorinae).

دتول

مص (ط) : دتول (E) Dettol مطهر .

دتش

مع (سر) : دثاثة (مقابل) (E) Sprayer .

دثر

جر (فر) : دَثَّرَ = غَلَّفَ Enrober (F) . to enc-lose,to encase(E) ، || مدثر = مغلف enrobant = || متدثر = مغلف enclosing, encasing enrobé=enclosed, encased .

شي (ث) : دثار (F) Mantelet كسوة قصيرة للنساء بلا كمين . || — روماني Épitoge رداء كان يرتديه الرومان فوق التوج او العباءة الرومانية .

مص (طن) : الدثار (E) Blanket طبقة من مادة خصبة توضع في بعض المفاعلات خارج قلب المفاعل. || الدثور Annihilation يقال لزوال صورة الجثمانية عن ضديدين عند التقائها وتحولها الى طاقة . ويقال دثور الكتلة بمعنى تحولها الى إشعاع مغنطيسي كهربائي .

دجج

شـم (زر) : دُج مطـوق Merle à collier(F) (Turdus torquatus ou Merula torquata) (L) طائر في قد الشحرور شديد السمرة في صدره طوق أبيض . || دجاجة الاحـراج = طيهـوج Gélinotte (Tetrao bonasia) الاولى معربـة والثانية عن الاب أنستاس في مجلة المجمع العلمي العربي ج ١١ ، طـائر من الدجاجيـات . || — الأرض Bécasse commune (Scolopax rusticola) طـائر يصاد من فصيلة دجاجيات الأرض ورتبـة طوال الساق . || — رومية = — حبشية Dinde(F) أنثى الديـك الرومي . || دجاجيـات Gallinacées رتبة الدجاج من انفع رتب الطير ، تشمل الدجاج والتدرج والطاووس والغرغر والطيهوج والحجل والسماني الخ || — الأرض Scolopaciens



فصيلة طير من رتبة طوال الساق تشمل دجاجة الارض والكروان والطيطوى .

مد : دجاجة (مقابل) (F) Poule .

دجل

شق (ط) : تدجيل = طب التدجيل (مقـابـل) Quackery(E) || دجال = طبيب دجال Quack

دجماطيقي (مذهب) Dogmatism (E)

كوش (فـل) : قديماً : في مقابلة « مذهب الشك » scepticisme وحـديثاً أو ابتداء من كانـط:في مقابـلة « فلسفة نقـدية criticisme » فالمذهب الدجـماطيقي يذهب الى ان العقل الانساني مجانس للوجود، وأنه مجهول الحقيقة، وعلى يقين من بلوغها بشروط يحددها المنطق . (عـثمان أمين : محاولات فلسفية ، ٣١) .

دجن

شم (زر): دواجن قرناء = كبار || — Aumailles (F) تطلق خاصة على كبار الظلف كالبقر والجواميس . || دجون = تألُّف = تدجين Domestication تحويل حيوان وحشي الى حيـوان داجن . ففي أساس البلاغة تألَّفَ الوحشيُّ فألف وفي الخصص ج ١٢ ص ٦٣ دجنت الطير وغيرها ودجنتها . واشتهر اليوم التدجين بالمبالغة . ولم أجـد دجن الرباعي في المعجمات . لكنه يجوز اقراره هو وأشباهه بناء على قرار لمجمع مصر . أمـا أنَّه فهو في المعجمات ضد أوحشه . || دِجنَّة = مُعْصِرة (L) Nimbus ضرب من الغيوم ، وهو غيم مطير أشهب قاتم يغطي مساحة واسعة من السماء .

شي (ث) : مُدجَّن (F) Mudéjar المسلمون الذين خضعوا لحكم نصارى الأندلس .

دجي

شي (ث) : دجي = معتم (مقابل) (F) Opaque

دحر

مص (بك) : داحر (مقابل) (E) Alexin.

دحرج

جر (فر) : الدحروجي Roulette (F) r. caster (E) . || — الدويري التحتي Hypocycloïde . hypocycloid . || — — الفوقي=Epicycloïde Epicycloid .

مع (تب) : يدحرج (E) Roll . || الدحرجـة للداخل = دحرجة الكرة من الخارج R.-in . || — الغربية = الوثبة المائلة Western r.

مص (ه) : الدحروجي (E) Roulette إذا تدحرج منحن على منحن آخر بدون انزلاق فإن المحل الهندسي لأية نقطة محددة الوضع بالنسبة الى المنحـني . الأول يسمى الدحـروجي (R.)

أولاً — فإذا كانت النقطة على محيط دائرة : (١) والدائرة تتدحرج على خط مستقيم يسمى الدحروجي بـالدويـري Cycloid (٢) والدائـرة



تتدحرج من الخـارج على دائـرة أخرى سمي الدحروجي بالدويري الفـوقي : Epicycloid وفي

حالة تساوي الدائرتين سمي الدحروجي بالقلـبي



Cardioid (٣) والدائرة تتدحرج من الداخل على دائرة أخرى سمي الدحروجي بالدويري التحتي Hypocycloid.ثانياً — أما اذا لم تكن النقطة على

محيط الدائرة : (١) والدائرة تتدحرج على خط مستقيم سمي الدحروجي بالعجلي Trochoid ويقال العجلي المتطاول Prolate t. اذا كانت النقطة خارج الدائرة ، والعجلي المتقاصر Curtate t. اذا كانت النقطة داخل الدائرة . (٢) والدائرة تتدحرج من الخارج على دائرة أخرى سمي الدحروجي بالعجلي الفوقي Epitrochoid ويقال العجلي الفوقي المتطاول Prolate e. اذا وقعت النقطة خارج الدائـرة . والعجلي الفـوقي المتقاصر Curtate e. اذا وقعت النقطة داخل الدائرة . (٣) والدائرة تتدحرج من الداخل على دائرة أخرى سمي الدحروجي بالعجلي التحتي Hypotrochoid ، ويقـال العجلي التحتي المتطاول Prolate H. اذا وقعت النقطة خـارج الدائرة . والعجلي التحتي المتقاصر Curtate H إذا وقعت النقطة داخل الدائرة .

دحس

مص (ط) : داحس (E) Paronychia وهـو التقيح حـول الظفر . || — Whitlow الداحس عدوى قيحية تصيب لب الأنملة .

شق (ط) : داحس الأصبع (مقابل) (E) Felon

دحض

كوش (فل) : دحض Refutation (E) réfuta-tion (F) (١) استدلال يهدف الى بيان ان قضية ما كاذبة (٢) يجب عـدم الخلط بـين « دحض » و « اعتراض » objection ، إذ أن الاعتراض يثير إشكالاً دون أن يحسم القـول في القضية المعروضة . || ادحاض أو دليل (F) (E) Elenchus تجاهل المطلوب Ignoratio elenchi مغالطة مؤداهـا التدليل على نتيجة غير النتيجة المطلوبة .

دحق

شق (ط) : إندحاق (E) Eventration فتـق بطني .

دحل

مص (جغ) : الدحل (ج الدحال) (E) Defile نقب ضيق فمه متسع أسفله حتى يمشي فيه .

دحم

شق (ط) : مِدحَم (مقابل) (E) Piston .

دخر

مص (ا ق) : الادخار Épargne (F) Saving (E) « هو الاحتفاظ بجزء من الدخل للمستقبل » . || (تأ) — احتياطي É. réserve (F) اقتطاع جزء من الدخل على سبيل التوفير والاحتياط . || — انتاجي E. créatrice استثمار جزء من الدخل فيما يأتي بدخل جديد . || (ق) — التثمير E. c. || (ا ج) وظيفة ادخارية Saving function(E)

شق (ط) : إدخار = تراكم (مقابل) Accumula-tion(E) . || مدخرة Accumulator . || —

(كهرباء) Battery . ‖ مدخرات = دمنيـــات
(كريات بيضاء) Mast cells .

دخس

شم (زر) : دخس (F) Forme coronaire انتفاخ
عظمي قاس على الصفحة الداخلية مـــن أطرة الحافر
أي على السلامى الثانيـــة . ‖ دُخَس = تُخَس =
دُلفِيـــن (L) Dauphin (F) delphinus جنس
حيوانات لبونة من رتبة الحوتيات يعشن في البحار .

دخل

مص (اق) : الدخل Revenu (F) income (E)
المنفعة الناتجة عن رأس المال أو العمل. ‖ ـ القومي
R. national (F) National I. (E) الدخـــل
القومي لدولة في سنة معينة هو مجموع قيمة كل السلع
المنتجة ، وكل الخدمات المقدمة في هذه المدة . ‖
(ق)ـ الدائم=الايراد المؤبد Rente perpétuelle(F)
. ‖ إدخـال الضامن في الخصومة Mise en cause
du garant هو إدخال الغير في الدعوى بتوجيـــه
طلب ضمان اليه. ‖ ـ الغير في الخصومة M. en c.
هو إدخال غير أطراف الخصومة الأصليين في الدعوى
جبراً لتوجيه طلب اليه أو بقصد جعل الحكم الذي
يصدر فيها حجة عليه . ‖ الـ ـ في الدعوى = ـ
في الخصومة M. en c. . ‖ (ط) تفتت داخـــل
البرنشيمة Intraparenchyma comminution(E)
. ‖ الحقـن ـ الرحم Intra-uterine injection
ويجري لاحداث الإجهاض الجناني . ‖ (ه) الدائرتان
المتماستان من الـ ـ Internally touching circles
هما الدائرتان اللتان لا يشترك محيطاهما إلا في نقـطة
واحدة وتقعان في جهة واحدة من مماسها المشترك في
هذه النقطة . ‖ (ا ح) دخيل Ecdemic, Exotic
وتطلق على كل كائن حي من نبات أو حيوان أصله
من خارج المنطقـــة التي يعيش فيها . ‖ (ق) ـ
Personne interposée (F). ‖ (حض) مدخل =
فستيبول Vestibule(E) مكان بين المسكن وداخله .
entrée (F) . ‖ (فـــن) الـ ـ (الدولاب)
Tuning . phrase (E) . ‖ (هم) ـ اليـــد
فتحة تنفذ منها اليد الى داخل الوعاء. Hand hole
‖ (الك) رنّان الـ ـ Buncher resonator,
Input r. (E) تركيبة في مدخل صمام ترميوني تزيد
من سرعة بعض الإلكترونات بحيث تلحق غيرها
فتحدث تجمعات حيث تـلتقي . ‖ (جي) التدخل
Intrusion . ‖ (ط)ـ القولون بين الكبد والحجاب
Hepatodiaphragmatic,interposition of the
colon . ‖ (ق) الـ ـ في الـنزاع Intervention
dans un conflit(F) « هو أن تتـدخل دولة في
نزاع بين دولتين اخريين لفض هذا النزاع على الوجه
الذي تراه الدولة المتدخلة مهددة باستعمال القوة مثل
ذلك تدخل الدول العظمى في النزاع الذي قام بـين
تركيا واليونان في سنة ١٨٩٧ م لإعطاء جزيرة كريت
لليونان ». ‖ (ضو) التداخل Interference (E) اسم
للظاهرة التي تتلخص في أنه اذا التقت موجتان ذواتا
طولين موجيين متساويين، كانت هناك مواضع تلتقي
فيها قمة إحدى الموجتين بقمة الأخرى وقرارها بقرار
الأخرى ، فتشتد الحركة الموجية، وفيما بينها مواضع
تلتقي فيهـــا قمة احدى الموجتين بقـــرار الأخرى
فتضعف الحركة الموجية . ‖ ـ الضوء I. of light
اسم يطلق على ظاهرة التداخل عند حدوثها في الضوء
. ‖ (الك) مانع ـ I. blanker وسيلة لتشغيـــل
جهازين الكترونيين أو أكثر دون حدوث تداخل
بينها . ‖ (ضو) ألواح ـ I. plates ألواح تعـــد
إعداداً خاصاً لاستعمالها في بعض تجارب الداخل في
الضوء . ‖ علم القياس بالـ ـ Interferometry هو
العلم الذي يبحث فيه عن تطبيـــق ظاهرة التداخل
الضوئي في القياس . ‖ مقياس ـ Interferometer
جهاز يستعمل للحصول على هدب التداخل في الضوء
وتطبيق ذلك في بعض القياسات الضوئية . ‖ هدب
ـ Interference fringes تطلق على: ١ـ المناطق
المتعاقبة من الضياء والظلمة التي تنشأ عـــن تداخل
الضوء ذي اللون الواحد . ٢ ـ المناطق المتعاقبة من
ألوان الطيف التي تنشأ عن تداخل الضوء الأبيض .
‖ (ا ح) داخلي الاتجاه Introrse ويوصف بهـــا
تفتح المتك اذا كان متجهاً للداخل . ‖ قـــلم ـ =
(إندوستيل) Endostyle . ١ ـ في النبات : القلم
الذي يخرج من تخت الزهرة مباشرة وليس من قمة
المبيض . ٢ ـ في الحيوان : تركيب يختص بالاغتذاء
الهدبي ، موجود في « الذيل حبليات » أو ذيليـــات
الحبـــل (urochordata) واللافرنيوميـــات
(اللاجمجميات) ، ويرقانـــة الجلكي ، ويتركب من
شريط من خلايا غدية وأخرى مهدبة تلتصق بافرازاتها
المواد الغذائية العالقة بالماء في اثنـاء مروره بالبلعوم
ويتطور الى الغدة الدرقية في الجلكي البالغ . ‖ المنبه
ـ Internal Stimulus . ‖ هيكل ـ Endo-
skeleton هيكل يقع في داخل الجسم مثل الهيكل
العظمي للفقاريات ، وهـو بعكس الهيكل الخارجي
« لمفصليات الأرجل » الذي يقع على سطح الجسم .
‖ (ه) التقسيم ـ Internal division هو تعيـــين
نقطة على مستقيم محدود واقعة بـين طرفيه ويسمى
بعدا النقطة عن الطرفين جزأي التقسيم . ‖ (ا ح)
داخليـة الأجنحة (كاملة التحول) Endoptery-
gota ـ Holometabola طويئفة مـــن الحشرات
تختلف اليرقانة فيها عن الحشرة البالغة اختلافاً كبيراً
وتتحول اليرقانة اليها بعد تغيرات كبيرة بعملية تطور
ضخمة مثل الفراش والذباب. ‖ ـ الشرج = ذوات
الشرج الداخلي Endoprocta جماعة صغيرة مـــن
الحيوانات المثبتة ، تعد أحياناً طائفة مـــن البوليزوا
وأحياناً شعبـــة مستقلة . ‖ البيئة ـ Internal
Medium . ‖ القوى ـ I. forces القوى الـــتي
تؤثر على جزئيـات الجسم ويمحو بعضها بعضاً . ‖
(ا ج) متغير متداخل Intervening Variable
. ‖ استدخال Internalization .
جو (فر) : الداخل Intérieur (F) interior(E)
. ‖ تداخل = تطاول Empiéter=to encroach
up . ‖ ـ Interférence=interference .
‖ الـ ـ = التطاول Empiétement=encroach-
ment . ‖ ـ الأمواج Interférence des ondes.
wave interference . ‖ ـ الحركات الموجيـــة
I. des mouvements ondulatoires =i. of
wave motions ‖ ـ الضوء I. de la lumière.
i. of light . ‖ مقياس الـ ـ Interféromètre.
interferometer . ‖ إدخال = إيلاج = توطئة
Introduction(F)I.(E) ‖ ادخل Introduire.
to introduce . ‖ داخلاً = Intérieurement
inwardly, internally. inside, within.
شق (ط) : داخل الأدمة Intradermal (E) .
‖ ـ البريتون Intraperitoneal . ‖ ـ البطن
Intra - abdominal . ‖ ـ الخلية Intrace-
llular . ‖ ـ الرحم Intrauterine . ‖ نضح
ـ ـ I. douche . ‖ ـ الرغامى Intracheal
. ‖ تخدير ـ ـ I. anæsthesia . ‖ ـ العضلة
Intramuscular ‖ حقن ـ ـ I. injection .
‖ ـ الفصيص Intralobular . ‖ ـ المحفظـــة
Intracapsular . ‖ ـ الوريد Intravenous .
‖ مدخل = فوهة Introitus. ‖ ـ = ـ = فتحة
Aditus . ‖ تـــدخل أدوي = استعمال الأداة
Instrumentation . ‖ ـ الحدبتـين الجداريتين
معاً (توليد) Synclitism . ‖ داخـــلي المنشأ
Endogenous . ‖ اللنف الـ ـ = البلغم الباطني
Endolymph . ‖ ـ = ذاتي Intrinsic . ‖
عامل ـ I. factor .
شي (ث) : مدخل (مقابل) Vestibule (F) .
‖ ـ المعبـــد (رواق فخم أمام بوابة المعبد)
Propylée.
كوش (فل) : تداخل Subalternation (E)
(F) . النسبة بين قضيتين تتفقان في الموضوع والمحمول
وتختلفان في الكم . والحكم في القضيتين المتداخلتـين
انه اذا صدقت الكلية صدقت الجزئيـــة المتداخلة
معها لا العكس . واذا كذبت الجزئية كذبت الكلية
المتداخلة معها لا العكس . ‖ دخول تحت التضاد
Subcontrary=subcontraire ويكون بين
قضيتين تتفقان في الموضوع والمحمول وتختلفان من
حيث الكيف أي بين (جـ م ، جـ س) والحكم فيها
أنها لا يكذبان معاً ولكنها قد يصدقان معاً . ‖
متداخل Subaltern=subalterne .
مع (سك) : ادخال المسالك = ـ المفاصـــل
Insertion of points (E) . ‖ المتداخـــلة
الاقفال = متداخلة القفل Signal . ‖ (تب)
الداخل الايسر = مساعد هجوم ايسر Inside
left . ‖ ـ الايمن = مساعد هجوم ايمن Inside
right .
مد : الداخلة (مقابل) Préfix (F) . ‖ داخلي
النمو Endogène .
شم (زر) : دَخلة Fauvette (F) (sylvia)(L)
جنس طير من رتبة الجواثم والفصيلة الدخلية . ‖
دخلة البساتين = أو قلنسوة F. des jardins (s.



hortensis) = F. à tête noire(s. atricapilla)
ذكره يسمى في الشام الخوري وأنثاه الشاس ، وهو
من عصافير التين المشهورة : عن معجم الحيوان ،
وأنثـاه تسمى القسيس . ورأسها ليس أصفر
كما ذكر صـاحب معجم الحيوان بل أمغر
أي أسمر الى حمرة « أسمر كستناوي » أما الذكر
فرأسه أسود . || دخّليـات Sylviadés (F)
فصيلة طير من رتبة الجواثم المبرومات المناقير فيها
الدُّخلة وأبو قلنسوة والصعـوة والهزار . وكلها
غريدة ولذا سموها الموازج .

دخن

شم (زر) : دُخْـن Panic ou panis (F)
panicum) (L) تعميماً . جنس الدخن والثام
والذنيباء وغيرها . وهي أنواع نباتات عشبية من
النجيليات بعضها تنبت برية في أنحـاء الشام كالثام
Panicum turgidum ، وبعضها تزرع لحبهـا
كالدخـن ، وبعضـها تزرع لكلئهـا
وبزرها كالذنيبة في مصر ، والصحيح الذنيبـاء
P. repens ، وكالنسيلة في مصر P. crus-galli ،
وهي عامية بهذا المعنى يفيـد اقرارها . ويسمونها
أيضاً الأمشوط ، ولم أجدها . || ـ جرمـاني



Moha (p. germanicum) نبات زراعي كلئي من
الفصيلة النجيلية . || ـ = جاوَرس = ثام Millet
ou mil (p.) (F) الجاورس من الفارسية . جنس نباتات
عشبية زراعية حبية من الفصيلة النجيلية . || ـ
M. d'italie ou m. des oiseaux . إيطـالي
(p. italicum) || ـ معروف = جـاورس
M. commun ou m. blanc (p. miliaceum)
M. d'égypte || ـ سوداني = ـ مصـري .
(penicillaria spicata) نبات عشبي من الفصيلة
Pénicillaire = || ـ صغير . النجيلية يزرع لحبه

Fumigène ||. petit m.(F) داخنة تطلق على
بعض مواد يولد احتراقها دخاناً كثيفاً يستعمل لوقاية
النباتات من الصبر أي جلد الربيع . || تدخين
Fumage معالجة بعض المأكولات كاللحم والسمك
Enfumoir || بالدخان لحفظها زمناً ما . || مُدَخِّنة
منفاخ لأجلاء النحل ، يحرق فيه ورق او قش او
خرق فيطرد النحل بدخانها . || دخانية = حشرة
Capnodis ténébreux (F) Capnodis الدخان
tenebrionis (L) من مغمدات الأجنحة وفصيلة
الناصعات تفتك يرقاتها بسوق بعض الأشجار المثمرة .
شق (ط) : دُخْنية Miliaria (E) . || دخني
Miliary . || حمى دخنية M. fever . || سل
دخني M. tuberculosis .
جر (فر) : مدخنة Cheminée (F) chimney(E)
مص (هم) : الدخنـة Chimeny, Stack,
Funnel(E) أنبوبة رأسية تستعمل لتصريف غازات
الاحتراق .

درابزين

مص (حض) : الدرابزين (معرب) = محجـر
(في العـراق) Banisters (E) Rampe de
l'escalier (F) حاجز على جانب السلم ، يستعين به





الصاعد ويحميه من السقوط .

دراكنتية

مص (ط) : الدراكنتية (مرض العـرق المديني
« ابن سينا جـ ٧ ص ١٣٨ ») . Dracunculosis
العـدوى » بالدراكنكيولوس مدينتسس وهي دودة
خيطية توجد تحت الجلد وتخرج يرقاتها من فتحـة
صغيرة .

درأ

جر (فر) : الدريئة Tampon (F) plug (E)
. || ـ مسامية T. poreux=porous p.
مع (تب) : المدارءة = المحـاورة (مقابل)
Dribble(E) . || الـ الثانية = استئناف عملية
المحاورة Second d. . || ـ مزدوجة Double
d. . || مدارئة = مراوغة Dribbling . ||
المدارءة = الجري بالكرة D. .

درب

مد : الدرب (مقابل) Sentier (F)
جر (فر) : درب التبان = المجرة Voie lactée
(F) milkyway (E) .
شي (ث): درب الصليب Chemin de croix (F)
الذي اجتازه السيد المسيح حاملاً صليبه من القدس
الى الجلجلة .
مع (تب): تداريب = تدريبات Drills(E) .
. || المدرب = مراقب الفريـق Coach .
|| درابزون = حاجز Garde-fou,g.-corps (F)
. || درابزين = حاجز = مأمن = سترة أمامية
(يستتر وراءها المدافعون) Parapet .
شم (زر) : درباني Zébu (F) (bibos ou bos



(L) وهي البقر الدربانية والدراب ، « المعجبات ».
والفرنسية من لغات هندية . وكان يسلك في جنس
البقر Bos ثم جعل له بعضهم اسم جنس مستقل هو
Bibos وجعل الجيهل نوعاً منه . جنس ثدييـات
مجترات من الفصيلة البقرية . وهي بقر كبيرة القـد
لها سنام كبير أو صغير على غاربها . || ـ أهلي أو
هندي Z. domestique (b. indicus) دُجن في
الهند منذ أزمان قديمة هو والجاموس . ونقـلا منها
الى مصر ثم انتشرا في افريقية .

درج

جر (فر) : أدرج = أضـاف Intercaler (F)
to intercalate, to insert (E) . || إدراج =
إضافـة Intercalation=i. ، insertion . ||
تدريج = تدريجات Graduation (F) (E) . ||
تدرج السرعة Gradient de la vitesse=velocity
gradient . || تدريجات الترمومـتر الفهرنهيتي
Graduation fahrenheit =fahrenheit ther-
mometer scale . || التدرج = التماشي (تماشيا :
مشيا معاً) Gradient (F) (E) . || الدرج
Escaliers (F) stairs (E) . || درجة = نغمة
Hauteur (d'un son)=pitch . || درجة
Échelon, degré=echelon . || ـ التـأين
D. d'ionisation=degree of i. . || ـ الحرارة
Température=temperature . || ـ ـ
T. d'inversion=i. t. . || ـ الـ ـ الانقلاب
T. critique=critical t. . || ـ ـ ـ الحرجة
T. c. de solution =c. t. of solution للحلول
T. de vaporisation = الاستبخار . || ـ ـ
T. de la اللون ـ ـ . || t. of vaporization
couleur=colour - t. . || ـ الـ ـ المتعادلة
T. neutre=neutral t. . || ـ ـ المطلقة T.
absolue=absolute t. . || الـ (سواء في
ذلك تقسيم الزاوية القائمة او مرتبة المعادلات)
Degré=degree . || درجات الحرية D. de
liberté=d. of freedom . || مدروج (في
الموسيقى) Harmonique=harmonic .
شي (ث) : درجة (السلم) (مقابل) Échelon
(F) . || ـ = مرقاة (السلم) Degré . ||



— = عتبة = دواسة Marche . || — Gradin . || تدرج Gradation . || مدرّج = مدرّج مستدير Amphithéâtre . || — المسرح Cavea . || — على طبقات Étage .

مع (سر) : درجة بريكس Brix degree (E) . || مدرجة Grader . || — = طريق الاقتراب Runway . || — متحركة Auto-patrol grader . || — ناقلة Elevating g.

شق (ط) : الدرجة الدنيا أو الصغرى Minimum (E) . || — العظمى أو العليا Maximum . || — الإنصهار Melting-point .

شم (زر) : دُرّاج (F) Francolin عن معجم

الحيوان . طائر قريب من الحجـــل من فصيلة الطيهوجيات ورتبة الدجاجيات . || تدرجيات = تدرجيات (F) Phasianidés فصيلة طير من رتبة الدجاجيات تشمل الدجاج والتدرج والغرغر والطاووس والديك الرومي أو الحبشي . || (رج): مدرجات = ربعات Gradoni (E) (F) سطوح صغيرة (في عرض متر تقريباً ، ولا يشترط ان تكون متصلة) تنشأ على طول منحنيات التسوية لمنحدر من الأرض، على أن يجعل لتلك السطوح ميل خفيف نحو المنحدر.

مد : تدرج (مقابل) Hiérarchie (F) .

مص (حض) : درج Tiroir (F) Drawer (E) ما توضع فيه الأشياء وينزل داخل مبيت خــاص مناسب في قطع الأثاث وما يشابه (سفيط صغير تدخر فيه السيدة عطرها وحليها) || (تا) درج حسابات Pipe rolls(E) كشف حسابات خاص بملك انجلترا . || (حض) — الرطوبة Hydrator Drawer.Humid d. مكان في الثلاجة توضع فيـه الخضر وما يماثلها لحفظ نسبة رطوبتها دون تجفيفها .

|| (جغ) الدرجة (أ) Degree (E) وحـدة قياس درجات الحرارة وهي إما مئوية أو فرنهيتية. (ب) وحدة قياس زوايا خطوط الطـول والعرض لتحديد موضع مكان ما على سطح الأرض وينقسم محيط الكرة الأرضية الى ٣٦٠ درجة طوليـــة . (حض) — D. مدى كل من الصفات المذكورة (الدقة = الرقة = الصحة = الخطأ = الغلظ) . || (فن) الـ — Pitch . || (ه) — Degree هي قسم من التسعين قسماً المتساوية التي تنقسم اليها الزاوية القائمة . || — D. درجة الحد هي عـدد الحروف الداخلة في تركيبه بعد استبعاد المعامـــل، فالحد ٥ ا ب حـ من الدرجة الثالثـــة والحد ٧ ا س٣ ص من الدرجة الخامسة اذا كان المعامل ٧ ومن الدرجــة الرابعة اذا كان المعامل ٧ ا ودرجة المقدار هي درجة أكبر حدوده درجة فالمقدار ٧ س٥ — ٤ ص٣ + ٧ من الدرجة الخامسة . || (اح) — الحرارة المميتة Lethal temperature درجة الحرارة التي عندها يموت النبات أو الكائن الحي عموماً. || (جي) الـ— الحجمية Grade-Size اصطلاح يطلق على درجات حجوم القطع الصخرية كما يتضح من الجدول الآتي : الجلمود Boulder ما يزيد قطره على ١٠٠ مليمتر . الحصى Pebbles ما قطره بـين ١٠٠ مليمتر و ١٠ مليمترات. الرمل Sand ما قطره بين ١٠ مليمترات و ١٠٫٠ مليمتر . الغرين Silt ما قطره بـــين ١٠٫٠ و ١٠٠٫٠ مليمتر . الطين Mud or clay ما يقـــل قطره عن ١٠٠٫٠ مليمتر. || — النفاذية Degree of permeability تقاس بسرعة حركة سائل له لزوجة معينة لمسافة ما في فـــترة زمنية معينة بوحداتها الدارسي . || (صح) — العسر D. of hardness . || — المطر اليوميـة Daily rainfall . || — — السنوية Annual r. . || (ك) — الانصهار الموافقة Congruent melting point تنسب هذه الدرجة الى مركبات تتكون من مركبين أو أكثر وتنصهر في درجة حرارة ثابتــة . || — — غير الموافقـــة Incongruent m. p. الدرجة التي عندها يتحلل المركب . || — الحرارة الحرجة للإذابة Critical solution temperature هي درجة الحرارة الـتي فوقها أو تحتها تصبح السوائل الجزئية الامتزاج تامة الذوبان . || — الومض Flash point هي أقـــل درجة حرارة يمكن عندها اشعال بخـــار مادة اذا اتصلت بشعلة اذا هو اتصل بالهـــواء . || (مر) — الإبصار Acuity, visual . || (هم) — التحميـــة Degree of Superheat هي زيادة درجـة حرارة البخار المحمى عما كان عليه قبل التحمية . || (ك) درجات التغير D. of freedom (= d. of variances) (E) عدد العوامل (الضغط — الحرارة — درجة التركيز) التي يمكن تغيرها مستقلة دون أن تغـــير من عدد الأطوار ويرمز لهـــا بالحرف (ت) . وتقسم النظم المختلفة وفقاً لدرجات التغير الى : (ا) نظام عديم التغير Non variant system . (ب) — أحادي — Univariant s. (monovariant s.) (ج) — ثلاثي — Trivariant s. وتقسم النظم المختلفة وفقاً لعدد مركباتها الى : (ا) نـــظام أحادي المركبة One component s. (ب) — ثنـــائي — Two c. s. — ثلاثي — Three c. s. . || (هم) درجات الاستدقاق Morse Taper درجات « مورس » أرقام تدل على درجات استدقاق متفق عليها تعشق بحسبها الأداة في المكنة . || — الحريــــة Degrees of freedom هي أنواع الحركات المستقلة الـتي يمكن للجسم أن يتحركها فالنقطة المادية في الفراغ لها ثلاث درجات من الحرية إذ انها يمكنها ان تتحرك في أي اتجاه من ثلاثـــة اتجاهات متعامدة والجسم في الفراغ له ست درجات من الحرية وهكذا. || (فن) المدرج الموسيقي Stave; staff . || (اج) تدرج Stratification . || (فن) الـ — Gradation(E) Degradation(F) أن يبدأ اللون أو الظل بدرجة قوية وينتهي تدريجياً الى درجة خفيفة أو عكس ذلك . || (هم) — الضغط Pressure gradient(E) معدل تغير الضغط بالنسبة للمسافة . || التدريج Graduation هو التقسيم الى أجزاء ويطلق أيضاً على علامات التقسيم . || (اح) التدرجي Gradual . || (فن) الصبغ المتـــدرج Gradated tone (E) Teinte dégradée (F) الصبغ الذي يهبط من درجة القوة الى درجة الضعف او عكس ذلـك بتسلسل منتظم . || (مؤ) ادراج Insertion (E F) .

درد

شم (زر) : دُرد = دَرداوات Édentés (F) مفردها ادرد . رتبة حيوان مـــن الثدييات من فصائلها الدابات أي فصيلة الكسالى، وآكلات النمل، والقرفيات الخ . || دُردي = كَـــدَر Lie مادة مختلفة الكثافة ترسب في قعر الأوعية التي توضع فيها المشروبات الكحولية وغيرها كالخمر والزيت . || دُريدار . دكتمنوس Fraxinelle(F) Dictamnus

(L) الأولى تصغير دردار . ترجمة الاسم الفرنسي . جنس نبات للتزيين مـــن الفصيلة السذابية . || دُريدار معروف أو أبيـــض F. commune (d. alba) .

شق (ط) : درداء فتاكة امريكية (طفيليات) (مقابل) Necator americanus (E) .

جر (فر) : دُردور = الدوامـــة (مقابل) Vortex-tourbillon (F) v. (E) .

مص (اح) : أدرد Edentate (E) عديم الأسنان . || (اح)- قبلفكي Aproterodont وصف للحيوان عديم الاسنان في العظمة قبل الفكية كما في البقر والغنم .

درر

شم (زر) : دَرّ = دُرُور = إلبان Lactation (F) حصول اللبن في الضرع وخروجه منه .

مد : در النجف (مقابل) Cristal de roche (F)

مص (طـــن) : دَرّ Spin (v.i.)(E) . || أدرّ S. (v.t.) . || دُرور S.(n.) يقال لدوران الجسم حول نفسه بسرعة كبيرة حتى يرى كأنه واقف من شدة دورانه . || تقارن مداري دُروزي = اقتران مداري دروري S. orbit coupling يقـال للفعل المتبادل بين درور جسيم ومداره .

درز

شم (زر): دُرْز (F) Chalaze اصطلاحاً وتشبيهاً بدرز الثوب المرتفع . وقيل كلازة تعريباً . وهي قاعدة الجوزة Nucelle في البيضة وتكون فوق النقير Hile .

شق (ط) : درز = خياطة = التحام (مقابل) Suture (E) .

مص (ط) : الدّرز اللامي (في جمجمة الجنـــين) Lambdoidal suture (of foetal skull) (E)

وهو الدرز بين العظم القذالي والعظمين الجداريـين . || (ا ح) تدريز إكليلي Coronal s. تدريز يوصل بين العظمين الجداريين والجبهيـين . || (جي) دروز = خـطوط الدرز Sutures, Suture-lines (E) خطوط التحام الألواح في درقات الحيوانات المكونة من ألواح هيكلية . وكذلك خطوط التحام العظام وخطوط التحام الحواجز مع جـدران الأصداف في الحيوانات ذوات الأصداف . || — (في المنخربات) S. (in Foraminifera) آثار التحام الحواجز مع جدار الصدفة من الداخل وتظهر على السطح الخارجي للصدفة . وتتخذ دروز المنخربات شكلين مختلفين هما الدروز الغائرة والدروز البـارزة . || — بـارزة Limbate S. || الـ الجنيب الشعاعية Adradial S. خطوط التحام المنـاطق القدمانية (أي المنـاطق الشعاعية) بالمناطق البين قدمانية (أي البين شعاعية) في درقة القنفذانيات . || — الشعاعية Perradial S. خطوط التحام أزواج الصفوف الـتي تكون المناطق القدمانية (أي المنـاطق الشعاعية) في درقـة القنفذانيات . وهي خمسة ، وتعين بالضبط الأقطار الشعاعية الدرقة . || — غائرة Grooved S.

درس

كوش (فل) : مدرسة School (E) Ecole (F) (١) بمعنى عام : تقال على الفلاسفة الذين ينادون بمذهب واحد . (٢) بمعنى خاص : تقال على الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط . || — قورينائيـة E. de Cyrène . أنشأها أرستبوس القورينـائي (٤٣٥ — ٣٦٦ ق.م) في قورينا في بلاد برقة . يزدري العلم النظري لأن الاحساس شخصي ، ويقيم الأخلاق على الشعور باللذة والألم . || — مغارية E. de Mégare . مدرسة أنشأها إقليـدس في ميغاري واشتهرت بالجدل الذي يستند الى السفسطة . ويجب التمييز بين اقليدس المغاري وإقليدس الرياضي المعروف . || مـدرسي Scholastic (E) scolastique (F) . أذاع هذه التسمية أول الأمر « انسانيو » القرن السادس عشر ، ويقصدون بهـا الفلسفة التي نشأت ونمت في المدارس Schola فقد كان لفظ Scholasticus يطلق على كل معـلم في مدرسة أو خريج مدرسة وهو قصـد ينطوي على معنى محقر .

شم (زر): دَرس = دِراس Battage (F) فصل الحب عن السنابل . وهو أشكال . فاذا كان بأرجل الدواب أو بالجِّلان فهو الدياس والدوس والأداسة وبالفرنسية Dépiquage واذا حصل الدراس ضرباً بالمدقات فهو الدق أي B. au fléau واذا حصـل بالمدرس أي بآلة الدراس فهو الدراس الحيـلي او الميكانيكي B. mécanique . || دِراس = نزع = نفض Égrenage الدراس لمثـل الحنطة والشعير . أمـا النزع والنفض فلمثل الذرة الصفراء أي الشامية ونباتات الكلأ ، وهـو فصل حبوبها أو بزورها عن السنبلة أو المطر أو غيرهما . || درّاس = دارسة Batteur جزء من المدرس . وهي أسطوانة تدور بسرعة فتقذف السنابـل على مقابل الدرّاس او الدارسـة Contrebatteur فتنفصل السنابل عنها . || مدرس = آلة الدراس = دَرّاسـة Batteuse ou machine à battre آلة الدراس الحيلي ، مركبة من الدارسة ومقابـل الدراسة والمهزّ والنسافة والمصطفية . وهي تحرك بوسائل التحريك المختلفة على حسب نوعها وحجمها . || — متحرك Locobatteuse ou motobatteuse أو دراسـة متحركة وهي مدرس يديره محرك بخاري او نفطي غير منفصل عنه ، فتكون الآلة مدرساً ومحركاً جميعاً . || مَدّ — Engrènement تقديم الحصائد لدرسها بالمدرس أو قل بالدراسة Batteuse وهو عمـل يأتيه ثلاثة عمال في المعتاد . || مد المدرس Engreneuse آلة تضاف الى المدرس وتوزع الحصائد عليه بانتظام .

شي (ث): دراسة = بحث (مقابل) Étude (F)

مص (ا ج) : دراسـة أو الآلات في الإنسان = سيبرنتيكا Cybernetics(E) || — استطلاعة Pilot Study (E) . || (صو) — أسماء الأشخاص Anthroponymie (F) S. of personal names (E) دراسة تبحث في أسماء الناس من حيث معانيها وأصولها الاشتقاقية . وهي فرع من علم دراسة أسماء الأعلام Onomastique (F) . || (فل) — مشاكل الضمير Casuistique (F) Casuistry (E) (١) بحث مدى اتفاق أعمال الانسان مع قواعد الأخلاق الدينية . عني بهذا اليسوعيون خاصة الذين توسعوا في تسويغ كثير من الأفعال ، بشيء من التحايل ، مما دعا الى الاعتراض والنقد . (٢) يستعمل اللفظ الأجنبي بوجه عام في الدلالة على كل مغالطة أو خروج على قانون أو مبدأ عام . || (تا) علم الدراسات المصرية القديمة Egyptology (E) Egyptologie (F) « علم يبحث في تراث المصريين القدماء » . || عالم — المصرية القديمة Egyptologist=Egyptologue المتخصص في المعرفة بتراث المصريين القدماء . || (فل) مدرسة Ecole (F) School(E) جماعة من الفلاسفة أو المفكرين تقول بمذهب مشترك ، وتنتمي الى مكان معين ، وتخضع لرئيس أو رؤساء متلاحقين، على نحو ما كانت عليه المدارس الفلسفية اليونانيـة كالمشائية والرواقية . وتطلق أيضاً على جماعـة من الباحثين تعتنق مذهباً معيناً أو تأخذ على الأقـل بقدر من الآراء المشتركة بين أصحابهـا ، كمدرسة البصرة ومدرسة الكوفة . والمدرسة بالتعريف اسم لفلسفة القرون الوسطى المسيحية ، ومنه الفلسفـة المدرسية . || مدرسي (سكولائي) Scolastique (F) Scholastic(E) يطلق على كل ما يتعلق بفلسفة « المدرسة » أي تلك التي كانت تدرس في العصور الوسطى .

درع

شي(ث): درع (من جلد أو حديد)(مقابل) Cuirasse (F) . || — زرد (من دروع القرون الوسطى) Haubert . || — مسرودة (مصنوعـة من الصفائح) Brigandine . || — الفرس = تجفاف Barde . || — قشرية Écrevisse (مصنوعة من صفائح صغيرة كحراشف السمك) . || دُريع Corselet درع صغيرة لوقاية الظهر والصدر . ||



دُرّاعة Dolman ثوب قصير ذو خمل يرتديه المحارب.

جر(فر): التدريع Blindage (F) shielding (E)

شم (زر) : أدرع Cap de maure (F) الفرس الذي اسودّ رأسه دون سائر أعضائه .

مص (ا ح) : درع Curass (E) « عدد من العظام تكون درعاً تقع خلف الجمجمة في بعض جمـاعات الأسماك الحفرية » . || (طن) — Shield يقال درع المفاعل للجسم الذي يحيط بالمفاعل لمنع تسرب النيوترونات والإشعاعات الأخرى الى خارجه درءاً لإضرارها بالأشخاص والأجهزة وما اليها . || (ا ح) — المقدم Clypeus وتطلق على الغطـاء القرني المغطي للجزء الأمامي العلوي من رأس الحشرة . || (كم) — أو حافظـة (في المغنطيسيـة) . Armature (Magnetism) قطعة من الحديد المطـاوع توضع بين قطبي مغنطيس دائم لحفـظ مغنطيسيته . || (جي) — الأفريقـي African Shield الصخور القديمة التي تعتبر كأساس لتلك التي تكونت بعدها في أفريقيا . || براكين درعيـة S. Volcanos براكين تتكون من مخروطـات واسعة من طبقات اللابة ذات الانحـدار الجانبي البسيط بسبب درجة سيولتها الكبيرة في أثنـاء الانـدلاع . وأشهر البراكين من هـذه الطائفة ما تتكون منه جزر هاواي .

درف

مص (حض) : درفـة = مصراع Flap (E) (درفة الباب أو الشباك) إحـدى غلقيه . ||



|| — أو المصراع . Battant d'une fenêtre (F) في اللغة : الدرف : الظل أو الجانب .

درق

شم(زر): دَرَقة Silphe ou bouclier(F)(Silpha) (L) ترجمة الاسم الفرنسي . وسموها درقـة لأنها تشبهها . جنس حشرات من مغمـدات الأجنحة والفصيلة الدرقيـة . || — سوداء S. noir (s. obscura) . || — كامدة S.opaque (s. opaca) . || درقيات Silphidés (F) فصيلة حشرات من ذوات القرون الدبوسية ورتبة مغمدات الأجنحة . || درقة = إسقوتلارية Scutellaire(F) Scutellaria(L) الاسم العلمي من Scutum الدرقة . جنس زهر

من الفصيلة الشفوية . || — ألبية S. des alpes (s. alpina) . || — كبيرة الزهر S. à grandes fleurs (s. macrantha) . || ُدريقة = أسبيدسترة Aspidistra الأولى ترجمـة الاسم العلمي ومعناها الترس الصغير . جنس نباتات للتزيين من الزنبقيات المليونية . وهـو كثير في المنازل حيث يزرع في مراكن لجمال أوراقه الخضر السنانية الكبار . || دراقنة = خوخة Pêche (F) الأولى في الشام والثانية



في مصر . وكلاهما صحيح يدل على هـذه الثمرة ، وعثرت في « شرح أسماء العقار » المؤلف منذ ثمانية قرون على ذكر « الدراقن الزهري » . وفي الغوطة اليوم ضرب من الدراقن بهذا الاسم . || ُدرَاقِن = دُرّاقن = فِرْسِـك = خوخ Pêcher(F) persica vulgaris ou amygdalus persica (L) الدراقن والفرسك من اليونانية . والخوخ تستعمل في مصر ، والدراقن في الشام . والأسماء الأربعة صحيحة تدل لغوياً على هذا الشجر . أما الخوخ في الشام فيطلقونها اليوم غلطاً على الشجر المسمى Prunier وفي الخصص الخوخ والفرسك والدراقن واحد . قلت وهي تدل على هذا الشجر المثمر المشهور من الفصيلة الوردية ، وفيه ضروب.

شي (ث) : درقـة = مجن = ترس بيضـوي (مقابل) Adargue (F) . || — = مجن = شارة المجـن (في الرنوك) Ecu . || — الزنجي Bouclier du nègre . || — مستطيلة (ترس خشبي روماني مستطيل الشكل) Scutum . ||

دريقة (ترس صغير عليه شعار النبلاء) Écusson

شق (ط) : الدرق (مقابل) Thyroid (E) . || خلاصة — T. extract . || غضروف — T. cartilage . || غدة درقية T. gland . || استئصال الدرق Thyroidectomy . || خزع — Thyroidotomy . || درقي لسـاني Thyro-glossal . || كيس — T. cyst . || قناة درقية لسانية T. duct . || التهاب الغـدة || — Thyroiditis . || داء الانسمام الدرقي Thyro-toxicosis . || انسمام — = جدرة Thyroidism

مع (سر): درقة (مقابل) Helmet (E) .

مص (ا ح) : دَرَقة Scutum يطلق على جـزء منتفخ في طرف القلم في زهرة الفصيلة العشاريـة . || الـ — Clypeus إحدى الصفائح الصلبة من محفظة الرأس في الحشرات وتقع خلف الشفة العليـا . || (جي) — Test (E) هي الهيكل الخـارجي الكلسي الصلب في الشوكجلديات وهو يتكون من عـدد كبير من الألواح الهيكلية . || (ط) — Tergum . || (ط) الدرقي Thyroid . || — السفلي T., Inferior . || الالتهاب — Thyroiditis . || التسمم — Thyroidism, also Hyperthyroidism . || الحـافة المنحرفـة للغضروف — Thyroid Cartilage, Oblique line of the . || الخلـع — T. Dislocation . || الشريان — T. Artery . || العلاج — Thyroidisation . || الغضروف — Thyroid Cartilage . || فاقد — Thyroidless (F) . || الدرقة الخشبية Woody Thyroid وهي مرض «ريدل» Struma Riedel's وهو تليف التهابي بطيء الانتشار في الغدة الدرقية فتضمر وتتصلب . || استئصال الدرقية Throidectomy . || الخلاصة — Thyroid, Thyroids . || شـق — Thyroidotomy . || الغـدة — Thyroid Gland . || يستأصل — Thyroidectomise; to . || (حض) الـدورق Carafe وعاء الماء من الزجاج وهو طويل العنق ضيق الفوهة.

درك

كوش (فل) : ادراك Perception (E) (F) (١) الادراك إحاطة الشيء بكماله . أو هـو حصول الصورة عند النفس الناطقة . أو هو تمثيـل حقيقة الشيء وحده من غير حكم عليه بنفي أو إثبـات ، ويسمى تصوراً ومع الحكم بأحدهما يسمى تصديقاً . (جرجاني تعريفات) . (٢) عند ديكارت الادراك يقال على «الاحساس والتخيل وتصور الأشياء العقلية المحضة » (٣) عند هيوم إدراكات العقـل البشري بأسرها تنحل من تلقاء نفسها الى نوعين متميز أحدهما من الآخر ، وسأطلـق عليهما لفظي (انفعالات وأفكار) وينحصر الفرق بين هـذين النوعين في درجات القوة والحيوية . والانفعالات هي كل إحساساتنا وانفعالاتنا عندما تظهر للمرة الأولى في النفس . والأفكار أعني بها ما يكون في التفكير والاستدلال من صور خافتـة لتلك الاحساسات والعواطف . (٤) في عـلم النفس الأدراك نوع من الاستجابة لا لأشكال من حيث هي مجرد أشكال حسية ، بل رموز وأشياء . وترمي هذه الاستجابة الى القيام بضرب من السلوك . (يوسف مراد : مبادىء عـلم النفس ، ١٥٩) . || — متميز Appercepption(E) aperception(F) (١) يميز ليبنتز بين درجتين من الادراك . إدراك متميز ومعلوم بالشعور a. وإدراك ضعيف Petite perception(F) غير واقع في الشعور « لم يعده الديكارتيـون شيئاً مـذكوراً ولكنه موجود حقاً . (٢) يفرق كانط بـين الادراك التجريبي A. empirique والادراك الخالص A. pure الأول يربط بين الظاهرة والوجدان الذاتي . والثاني هو عين الوجدان الذاتي أو هو عين الأنا الخالص ، الأنا أفكر الذي هو عـين الفهم entendement . || مدرك Percept (E) (F) هو موضوع الادراك دون أن يستند في وجوده الى شيء بالذات (لالاند) .

شق (ط): إدراك حسي (مقابل) Perception(E)

مص (فل): إدراك Cognition (F) (E) المعرفة في أوسع معانيها ، ويشمل الإدراك الحسي وإدراك المجرد والكليات . || (نف) — C. اسم عـام يشمل كل فنون المعرفـة من إدراك حسي وتذكر وتخيل وتصور وحكم واستدلال . || (فـل) الـ — الحسي Perception (F) (E) معرفـة مباشرة للأشيـاء عن طريـق الحواس . || — ذهني Conception (F) (E) معرفـة الكلي من حيث أنـه متميز عن الجزئيات التي يصدق عليهـا . || — واع Aperception (F) Apperception (E) درجة سامية من الإدراك والتصور ، ويريد بهـا ليبنتز وعي الذات لما تدرك . ويفرق كانت بـين الإدراك التجريبي وهو مجرد إدراك مصحوب بوعي وتفكير ، والإدراك الترنسندالي وهو الشعور بالذات ، (أنا أفكر) .

درن

مد : الدرن (مقابل) Tuberculosis (E) .

شق(ط): درنة = حدبة Tuber (E) . || درينة = حديبة = عقيدة Tubercle . || درني Tubercular

مع (تر) : الدَّرِن = مـادة عضوية (مقابل) Peat . || تربة درينيـة = تربة عضوية P. Soil .

شم (زر) : درين = درانة = حطـام الحشيش Fenasses = florins, finasses = grenées = fleurs de foin(F) بقية الحشيش « الدريس » ، أي ما يبقى من حبه وورقه وسوقه وعصافته على أرض المتبنة .

مص (ط) : الدَّرَن Tuberculosis (E) . || — الدُّخني T., miliary . || الدرنـة التشريحية Anatomical tubercle وتشبه الثـؤلول وتظهر على أيـدي الجزارين ومعاصمهم وهي في الغـالب تدرنية . || رثية درنية Tuberculous arthritis . || التهاب السحايا الدرني T. meningitis .

دره

شي (ث) : درهم = درخمة (درهم يوناني قديم) (مقابل) Drachme (F) . || — منقـوش الجانب = درهم قشري Bractéate مسكوك على قشرة معدنية رقيقة على جانب واحد .

شق (ط) : درهم (وزن = ٦٠ غرام) (مقابل) Drachm . || — سائل Douglas's pouch (E) . || درهمي = على شكل الدرهم Nummular . || قشع — N. sputum .

درومس Dromos (F)

شي (ث) : سكة تقود الى المعابد ويكون أحياناً على نجانبيها صفان من التماثيل (معربة) .

درويلة Diervilla (L)

شم (زر) : باسم جراح فرنسي . جنس جنبـة للتزيين من فصيلة القرنفليات . || — صفراء D.

lutea . || — يابانية D. japonica .

دري

مص (فل) : لا أدرية Agnosticisme (F) Agnosticism (E) إنكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة ، ويقصرها هكسلي على إنكار معرفة المطلق .

كوش (فل) : لا أدرية Agnosticism (E) agnosticisme (F) (١) اللفظ من تأليف هكسلي عام ١٨٦٩ ومعناه انكار قيمة العقل وقدرته على المعرفة . (٢) يطلق على الرأي القائل بأن الميتافزيقا عبث .

دست

مص (م):دست Cupola(E) إناء اسطواني مبطن بمادة حرارية توضع فيه الخامات اللازمة لصهر حديد كالزهر . || — الغراية Boiler وعاء — الخارجي . || (مـؤ) دستور Constitution (E) (F) . || (ا ج) قانون دستوري Constitutional Law (E) . || دستورية Constitutionalism .

دسر

شي (ث) : دسر « برشم » « بشّم » « بجّن » (مقابل) River (F) . || دسار « برشام » « بجن » Rivet حديدة يبشم بها الحديد . || — Goujon قطعة من حديد لوصل حجرين أو جزئي عمود أو نحو ذلك . || — Cheville

مع (سر) : دسار (مقابل) Pin (E) . || (لجم) || — Stud المسمار اللولبي ذو الرأسين . || (فض) داسر سائل Liquid propellant . || — صاروخي Rocket p. . || — صلب Solid p. || — موحد Monopropellant .

مص (حض) : دسرة wedge, long thin(E) قطعة من الخشب تدق بين الشقوق . || دسر الشيء: أدخله فيه بقوة .

دسس

شم (زر) : دسّاسة Seps ou chalcide (F) جنس حيوان من الفصيلة السقنقورية ورتبة العظاء القصيرات الألسنة .

دسع

مع (سر) : الدسع (مقابل) Blow down (E)

دسم

شي (ث) : دسام = سدادة (مقابل) Clapet (F)

شق(ط) : دسّام = مصراع (مقابل) Valve(E)

دسيبل

جر (فز) : الدسيبل (وحدة وضوح الصوت) Décibel (F) decibal (E).

دشبل

مص (بلك) : دُشبذ (مقابل) Callus (E) .

دشش

مد : مدش (مقابل) Pellagre (F) .

دعث

شق (ط): دعث = إنهاك(مقابل) Tiredness (E)

دعر

شق (ط) : دعارة (مقابل) Prostitution(E) .

دعس

مع (لجم) : الدعس = ضغط الاسطوانة Compression (E) . || الداعسة = ضاغطة Compressor.

مد : الدعاس (مقابل) Sentier (F) .

دعسق

شم (زر) : دُعسوقة Coccinelle (F) (cocci-nella) (L) عن معجم الحيوان . جنس حشرات من فصيلة الدعسوقيات ورتبة مغمدات الأجنحة .



وهي مفيدة لأنها تأكل الأرق وبرقانات كثير من الحشرات . || — أسترالية C. australienne (novius cardinalis) . || — ذات سبع نقط C. à sept points (c. septempunctata) . || — نقطتين C. à deux points (C. bipunctata) . || — قملة الزيتون Rhizobius ventralis (L) حشرة مفيدة من الدعاسيق تفتك بقملة الزيتون. || دعسوقيات(F) Coccinellides فصيلة الدعاسيق وتسمى بنات العيد. وهي حشرات من مغمدات الاجنحة .

دعص

شق (ط) : تدعص = تفسخ (مقابل) Putrefaction (E) . || متدعص = متفسخ Putrefactive.

دعك

مص (فن) : المدعكة Stump (E) Estompe(F) هو قلم من الورق أو الجلد الملفوف يدعك به الصبغ الرصاصي أو الترابي توحيداً للونه أو هدبه أو تدريجه .

دعم

شم (زر) : دعم = تسليد Palissage (F) ربط الغصن الى حائط او الى دعائم سلكية خشبية ان تقصفه الريح ، وشد فروع الشجرة الى دعائم لجعلها على شكل من أشكال الشجر . || دعامة = دجرانة = شحطة Rame غصن أو فرع يغرز في الأرض لتتسلق عليه النباتات المعترشة . || — Baside خلايا ينشأ في أعاليها بوغ الدعاميات من الفطور . || — الجوز الخارجية Exobasidium du noyer فطر مجهري طفيلي من الدعاميات الخارجية يركب ورق الجوز . . || — الكرم الخارجية E. de la vigne فطر مجهري طفيلي من الدعاميات الخارجية يصيب العنب وورق الكرم . || دعامات المناجم Étais de mines الخشب الذي تدعم به جدران الآبار والدهاليز في تحري المعادن واستثمارها . || دعاميات Basidiomycètes فطور دعامية . رتبة من الفطور تشمل فصائل القاريقونيات والسواديات والشقرانيات . || — خارجية Exobasidiées فصيلة فطور طفيلية من رتبة الدعاميات .

شي (ث) : دعَم = سند (مقابل) Épauler(F) . || — = — Contre-buter . || — = — Étayer . || دعم = سَنَد Soutènement . || دعام Pilier عمود للدعم أضخم من العمود الأسطواني العادي وقد يكون مربعاً . || دعامة



= سقالة الدعم Étai خشب يدعم به الحائط المتداعي . || — =زافرة Étanson . || — مائلة Contre-fiche . || داعمة Dosseret .

شق (ط) : دعامة = ركيزة مجاورة (مقابل) Abutment (E).

مص (ا ج) : دعم Consolidation (E) . || (مر) داعمة (ج. دواعم) Trabeculae . || (جي) دعامات Pillars حزم مركزة تتكون من تكثف مادة الهيكل الإضافي في بقع متناثرة من الصدفة في المنخربات الكبيرة وتمد الدعامات من جانب الى الجانب الآخر عبر الصدفة .

دعا

كوش (فل) : دعوى Thesis (E) thèse (F) تسمى العلم التصديقي الذي هو نسبة بين مفردين دعوى إذا تحدى به المتحدي ولم يكن عليه برهان وكان في مقابلة القائل خصم ، فان لم يكن في مقابلته خصم سميناه قضية لأنه قضى على شيء بشيء (الغزالي : محك النظر ، ١٤ — ١٥) . || دعوة Vocation, call (E) v. (F) ميل قوي لمهنة أو فن أو حرفة عند شخص حاصل على كفاية تلائم هذا الميل . || استدعاء Remembering, recall (E) . هو استرجاع الذكريات مع ما يصاحبها من ظروف المكان والزمان وبه تنتقل عملية التذكر من عالم المدركات الخارجية الى عالم التصورات الذهنية . ويمكن تقسيم مؤثرات الاستدعاء الى أربعة أقسام : (أ) المؤثرات الناشئة عن الحياة الاجتماعية كالأحاديث . (ب) المؤثرات المادية التي تحيط بنا . (ج) العوامل العضوية والوجدانية . (د) سلوك الشخص نفسه .

مد : الدعاية الانتخابية (مقابل) Electoral propagande (E).

مص (فل) : الدعوى = المطلوب Thèse (F) Thesis (E) هي قضية يراد اثباتها او الدفاع عنها .

|| (ق) — الإزراء على حساب الغير Actis de in rem verso . || الـ— الاحتياطية Action subsi-

diaire (F) . || — الارتفاق A. confessoire de servitude هي الدعوى التي يرفعها مدعي حق الارتفاق يطالب فيها بتقرير حق ارتفاقه . || — الاستحقاق = — الملكية A. en revendication هي الدعوى التي يرفعها مدعي الملكية يطالب فيها بتقرير حق ملكيته . || — استرداد الحيازة A. en réintégrande هي من دعاوى الحيازة يرفعها الحائز الذي نزعت حيازته طالباً اعادة تلك الحيازة اليه . || — — مادفع بلا حق Condition indebiti . || — استعجال الخيار = — تحديد الموقف Action interrogatoire هي الدعوى التي يرفعها ذو شأن على شخص له حق الخيار بين أمرين فأكثر مطالباً إياه فيها استعمال حقه والتصريح بما يختاره وذلك قطعاً لحالة الشك والتعليق المقلقة للطالب مثل ذلك ان يطلب احد المتعاقدين في عقد قابل للابطال من جانب المتعاقد الآخر ان يختار ابطال العقد او اجازته . || — الحلول A. subrogatoire . || — الحيازة (المعروفة عادة بدعوى وضع اليد) A. possessoire هي الدعوى التي يطلب بها حائز العقار تقرير حقه في حيازته وتمكينه من الانتفاع به . || — الرهن الرسمي A. hypothécaire هي اجراءات التنفيذ التي يباشرها المرتهن على العقار في مواجهة حائزه . || — شخصية A. personnelle هي الدعوى التي يطلب فيها المدعي بحق شخصي . || — الضمان التبعية Demande incidente en garantie هي دعوى الضمان التي ترفع متصلة بدعوى أصلية اقتضى رفعها الرجوع على الضامن . || — العقار Action immobilière هي الدعوى التي يطالب فيها المدعي بعقار . || — عينية A. réelle هي الدعوى التي يطالب فيها المدعي بحق عيني . || — قطع النزاع A. provocatoire هي الدعوى التي يكلف فيها المدعي المدعى عليه باثبات زعم ينسبه الأول الى الثاني ويحمله عبء الاثبات خلافاً للقواعد العامة ويستبق في الوقت ذاته اثارة النزاع قبل أوانه ومن اجل ذلك كله تكون غير جائزة في القانون مثل ذلك ان يرفع واضع اليد على الخارج دعوى ينسب اليه فيها انه يدعي ملكية الشيء ويطالبه باثبات هذه الملكية والا قضي عليه برفض زعمه . || — الكافة A. populaire . || — المنقول A. mobilière هي الدعوى التي يطالب فيها المدعي بمنقول . || — منع التعرض A. en complainte هي من دعاوى الحيازة يرفعها حائز الحق العيني العقاري الذي لم تنزع حيازته قانوناً مطالباً بدفع الاعتداء الواقع على ما تحت يده . || — ملكية الحق A. pétitoire هي الدعوى التي يطلب بها صاحب الحق تقرير حقه وتمكينه من الانتفاع وهي لحماية الحق نفسه بخلاف دعوى الحيازة فهي لحماية مجرد الحيازة . || — المغارم L'a. d'avaries . || — المشاركة في الوفاء A. en contribution . || — المدعى عليه Demande reconventionnelle هي الطلب العارض الذي يرد به المدعى عليه على دعوى المدعي . || — نفي حق الارتفاق Action négatoire de servitude هي الدعوى التي يرفعها المالك على مدع لحق ارتفاق في ملكه يطالب فيها تقرير عدم قيام هذا الحق المدعى به . || — وقف الأعمال الجديدة La dénonciation de nouvel œuvre . || — — الأعمال المستحدثة Action en d. de n. œ. هي من دعاوى الحيازة يطالب بها الحائز وقف اعمال طارئة لو تمت أثرت في حيازته وكانت تعرضاً لها . || — فصل الحدود A. en bornage . || — منع التعرض A. en complainte || — التعويض A. en indemnité . || — البطلان A. en nullité . || — الاسترداد في بيع الوفاء A. en réméré . || — الإبطال A. en rescision . || — الفسخ A. en résolution . || — الاسترداد A. en restitution . || — الاستحقاق A. en revendication . || — الرجوع A. en révocation . || — الصورية A. en simulation . || — الرهن الرسمي A. hypothècaire . || ال — غير المباشرة (— استعمال حقوق المدين) = — الوريبة = — الحلولية A. indirecte, oblique, subrogatoire . || — إبطال تصرف المدين (— البولصية) A. paulienne . || اعتبار — كأن لم تكن Déclarer l'affaire comme non avenue هو بطلان الخصومة او ابطالها في احوال معينة نص عليها القانون . || شطب — Radiation de l'affaire هو حذفها من جدول القضايا اذا غاب جميع الخصوم او حضر المدعى عليه وحده ولم يبد طلباً . || وقائع — Qualités هي الجزء من الحكم الذي يشتمل على تعيين الخصوم وما قدموه من طلبات أو دفاع أو دفوع وخلاصة ما استندوا اليه من الأدلة الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى . || (مؤ) الدعوة لاجتماع غير عادي To convene in extraordinary (special) session (E) Convoquer en session extraordinaire (F) . || — و — للاجتماع Invitations and convocations (E) Invitations et convocations (F) || — لتعيين ممثل To invite to be represented (E) Inviter à se faire représenter (F) . || (مر) دواع Indications . || (ا ج) دعاية Propaganda.

دغص

شق (ط) : داغصة = رضفة (مقابل) Patella (E) . || ارتكاس الداغصة Patellar Reflex .

دغل

شم (رج) : دغل Bush (E) brousse-jungle (F) اصطلاح عام يطلق على جميع أشكال الأراضي الحرجية التي تكون أشجارها في المعتاد طبيعية ومتروكة على حالها . || — الأرض المستريحة B. fallow (E) jachère forestière (F) نباتات خشبية ثانوية تنمو « في أرض مستحالة أي تركت عن الزراعة » بين موسمين زراعيين . || (زر) — Buisson (F) ج أدغال ودغال . مجموعة من الجنبة القصيرة المتفرعة ، وكذلك كل جنبية او جنبة متفرعة كثيراً من قاعدة ساقها .

مص (جغ) : الدغل Bush (E) منطقة لم يتم تمهيدها للزراعة ، وظلت تغطيها الأشجار والشجيرات .

دغم

شم (زر) : مُدغمات Conjuguées (F) مترجمة فصيلة نباتية من رتبة الأشنة الخضراء « الطحلب الأخضر في مصر » .

سع (سر) : الادغام Coalescing (E) . || مدغمة Feeder .

دفيء

مص (ا ح) : دفيئة = صوبة Glass-house (E) غرفة زجاجية تربى فيها النباتات وتدفأ صناعياً .

دفأ

جر (فر) : دفأ = أحمى = سخن Échauffer (F) to heat . to warm (E) . || تدفئة = إحماء = تسخين échauffement=heating . || — = تسخين warming . Chauffage=h . || — مركزية C. central=c. h. . || — مختلطة = تسخين C. mixte=mixead h.

شق (ط) : دافيء = فاتر Tepid (E) . || حمام دافيء T. bath.

شم (زر) : دَفيئة = مِصرِّي Serre (F) الأولى من وضع مجمع مصر . والثانية من وضع الأب أنستاس ولم تشع ، وهي من صرى الشيء أي وقاه . وكنت أرجح أن أجعل الدفيئة مقابل Couche . هي بناء من زجاج تستنبت فيه البكائر أو نباتات البلاد الحارة التي لا تتحمل شتاء بلادنا في الهواء الطلق . || — باردة أو طبيعية S. froide هي التي يكتفى فيها بحرارة الشمس المجتمعة داخل الزجاج فتظل حرارتها بضع درجات فوق الصفر في الشتاء ، في مثل أجواء الشام ، وأكثر من ذلك في مثل جو القاهرة . || — حارة S. chaude هي التي يُسخن هواؤها بموقد أو بوسائل أخرى فتظل حرارتها ٢٤ — ٢٨ درجة في الشتاء . || — الكرم Grapperie دفيئة يزرع فيها الكرم في البلاد الباردة . || — معتدلة S. tempérée تجعل حرارتها ١٢ — ١٥ درجة في الشتاء . واختلاف حرارة الدفيئات يتعلق بأنواع النباتات وبالأغراض الزراعية المختلفة . فهناك دفيئات للسحلبيات وللأقحوان ولبعض النباتات المائية وللتكثير ولما يسمونه حدائق شتوية . والأوربيون أشد حاجة منا الى الدفيئات . || دُفَيْئة Bâche تصغير دفيئة بمعنى Serre . || مُدْفأة Couche أكوام من المواد العضوية ولا سيما الزبل يستعملها البستانيون في ايجاد حرارة عالية تصلح لزراعة البقول البكيرة . والمدفأة والدفيئة في المعاجم الأرض الكثيرة الدفء . وقد جعلنا الدفيئة مقابل Serre جرياً مع مجمع مصر ، على حين ان مكانها كان يجب أن يكون هنا . || — حارة C. chaude . || — ضعيفة C. sourde وهي القليلة الحرارة . || — فاترة C. tiède .

دفتر

شم (زر) : دفتر الأسس Inventaire (F) ويسمى دفتر الجرد . دفتر تقيد فيه في تأريخ معلوم من كل

سنة ، أثمان جميع الأقسام التي يتألف منها رأس مال استغلال المزرعة كالنقود التي في الصندوق وكأثمان الآلات والحيوانات والحبوب وسائر الغلات والمفروشات والأسمدة . ومن المقايسة بين أثمان ما يحتويه الدفتر في سنة ما وأثمان ما يحتويه في السنة التالية يعرف ربح الزارع أو خسارته . ‖ — الأنبار أو المخزن Livre de magasin من دفاتر استغلال المزارع أي دفاتر الحسابات الزراعية .

جر (فر):دفتر الشروط (مقابل) Cahier des charges (F) specification (E) .

مع (سك) : دفتر اليومية (مقابل) Diary (E)

مص (ق) : دفتر السفينة Livre de bord (F) يطلق عليه يومية السفينة ،ويذكر فيه الربان الظروف التي تطرأ والقرارات التي تتخذ في اثناء الرحلة والملاحظات اليومية المتعلقة بالجو والبحر . كما يحتوي على بيان الايرادات والمصروفات ويثبت الجرائم التي يرتكبها الملاحون والركاب والعقوبات التأديبية التي وقعت عليهم والولادات والوفيات التي حدثت في السفينة . ‖ دفاتر التسجيل Registres de transcription . ‖ — القيد R. d'inscription . ‖ (ط) الدفتريا Diphtheria (E) .

دفع

مص (اج) : دفع Motivation (E) . ‖ (ق) — Défense (F) هو ادعاء المدعى عليه امراً لايريد به الا درء الحكم عليه في الدعوى . ‖ (م) — Impulse (E) دفع القوة حاصل ضرب القوة المتوسطة × زمن تأثيرها أي الدفع = ق • ز . ‖ — الحمل Expulsion of foetus . ‖ (ق) الـ بالتحايل على القانون Exception de fraude à la loi (F) وسيلة قانونية يستبعد بها القانون الذي صار واجب التطبيق بسبب التغيير الذي أحدثه الأفراد في ضابط قاعدة الاسناد . مثال ذلك : زوج لايجوز له التطليق وفقاً للقانون الواجب التطبيق وهو قانون الدولة التي ينتمي اليها الزوج بجنسيته ، فيكسب الزوج جنسية دولة اخرى يجيز قانونها التطليق . ‖ ـ بالنظام العام E. d'ordre public وسيلة قانونية يستبعد بها القانون الأجنبي الواجب التطبيق متى تعارضت أحكامه مع الأفكار الأساسية في قانون القاضي . ‖ ـ شكلي Exception هو دفع المدعي عليه المتعلق باجراءات الخصومة دون موضوعها كالدفع ببطلان صحيفة الدعوى . ‖ — غير المستحق = — مالايجب Paiement de l'indû . ‖ ـ موضوعي Défense au fonds هو دفع المدعى عليه في موضوع النزاع كالدفع ببطلان البند ‖ الدافع Solvens . ‖ — Remettant . ‖ (اج) — Drive (E) . ‖ (اح) دفعة (سيال) Impulse تيار يسري في الأعصاب من تنبيه اعضاء الحس للجهاز العصبي المركزي او من هذا الى اعضاء الاستجابة . ‖ (صح) — Throw . ‖ (ق) أوجه الدفاع Moyens de défense (F) هي الأوجه التي يستند اليها أي خصم في تأييد ما يدعيه . ‖ (الك) إثارة دفعية Impulse excitation (E) احداث تيارات متقطعة مدة كل منها أقل من نصف دورة . ‖ (م) القوة الـ — Impulsive force هي القوة الكبيرة جداً التي تؤثر لزمن صغير . ‖ حيلة دفاعية = ميكانزم الدفاع Defence Mechanism . ‖ (جغ) المدفع Gully واد جبلي شديد الانحدار لا يجري بالماء الا عقب سقوط الأمطار او ذوبان الثلوج . ‖ (حض) — رشاش Machine gun وهو الذي يطلق الرصاص متتالياً دون حاجة الى ضغط الزناد لكل رصاصة . ‖ (ق)الدفوع Exceptions (F) . ‖ الدفع بالمقامرة E. de jeu . ‖ مدفوع Remise . ‖ مدفوعات دائنة R. au crédit . ‖(جي)الاندفاع الجوفي (في نظرية البراكين) Abyssal Injection (Theory of volconoes) (E) صعود القطر من بطن الأرض الى سطحها بقوة الضغوط الباطنية . ‖ (فل) اندفاعة الحياة Elan vital عند برجسون . قوة حيوية أصيلة تتنقل في الكائنات الحية من جيل الى آخر ، وهي مصدر الحياة في تطورها وتشعبها .

جر (فر) : دفع (مقابل) Pousser (F) to thrust (E) . ‖ الدفع pressure Poussée=t., . ‖ — افقي P. horizontale=horizontal t. . ‖ — التربة P. des terres=pressure of earth . ‖ — الماء P. de l'eau =p. of water . ‖ وحدة الـ — P. unitaire=unit p. .

شق (ط) : دفع = قذف Expulsion (E) . ‖ إندفاع = طفح Eruption . ‖ دافع الرائحة Deodorant . ‖ — الارتشاف Antisyphonage . ‖ بمص — الارتشاف A. pipe . ‖ — الحمى الدورية Antiperiodic . ‖ مندفعات باطنة Enanthem = enanthema .

شم (رج) : نطاق الدفاع = نطاق الوقاية Grease band (E) cercle de défense (F) نطاق من مادة غراوية أو شحمية توضع على الجذع لمنع صعود الحشرات .

مع (تب) : الدفع Pusling (E) . ‖ الدفاع Defence . ‖ — لاعب للاعب = اندفاع رجل لرجل Man to man d. . ‖ — لاعب للاعب عن بعد = اندفاع رجل لرجل عن بعد Loose m. to m. d. . ‖ — لاعب للاعب عن قرب = اندفاع رجل لرجل عن قرب Close m. to m. d. . ‖ — لاعب للاعب مباشر = اندفاع رجل لرجل بالطريقة المباشرة Straight m. to m. . ‖ مغايرة — لاعب للاعب = اندفاع رجل لرجل مع التغيير Switching or shifting m. to m. defence . ‖ — المنطقة = الدفاع عن المنطقة Zone d. . ‖ الـ — المدارك = — اللاصق Pressing d. . ‖ مدافع = دفاع Guard . ‖ (سر) دفاعة Propellor.

شم (زر) : دافع الصاعقة = وقاء الصاعقة Paratonnerre (F) لعله يفيد تسميته مصعقة لأنه في الحقيقة يجذب الصاعقة فتتقيها البيوت المجاورة . ‖ مدفع البَرَد = دافع البرد Canon paragrêle مدفع خاص عمودي تحدث انفجاراته تقلبات في غيوم البرد فتبتعد أو يتنع حصول البرد فيها .

شي (ث) : دفع = دفعة (مقابل) Poussée (F) . ‖ مدفع = أنبوبة = قاعدة = قانون Canon

مد : اندفاع (مقابل) Impulsion.

دفف

شي (ث) : دَف = دُف Tambour de basque



(F) آلة موسيقية معروفة .

شم (زر) : دَف = مُحدب Ados (F) هي في الأسقاء أرض جعلت دفين محدبين قليلاً الى اليمين والى اليسار ، وفي وسطها العالي جدول الأسقاء يسيل منه الماء على سطح الدفين يمنة ويسرة وينتهي الى جدولين للصرف وهكذا . وهذه الطريقة نادرة عندنا. وتدل الكلمة الفرنسية أيضاً على تراب يكوّم على طول قاعدة الحائط ويزرع .

دفق

مص (مر) : دفق Ejaculation (F) (E) . ‖ (طن) التدفق Flux (E) يقال التدفق في حالة الجسيمات والفوتونات لعددها الذي ينفذ خلال سطح ما في وحدة الزمن .

مع(لجم): الدافقة = حاقنة (مقابل) Injecter(E)

دفل

شم (زر) : دِفلَى = حَبَن = حبين = آء = ألاء Laurier - rose (F) nerium oleander (L) كلها صحيحة . والأولى من دفنة اليونانية . جنبية حمراء الزهر للتزيين من الفصيلة الدفلية. وهي مبذولة

في الشام ولا سيما حول الأنهار في البقاع الغربية . ‖ دفليات Apocynacées (F) الفصيلة الدفلية من ذوات الفلقتين ، تشمل الدفلى وزهرة المناق وقاتل الكلب Apocyn واليه تنسب . وسميتها دفليات لاشتهار الدفلى عندنا .

دفن

شي (ث) : دفن = مواراة (مقابل) Sépulture (F) . ‖ مدفن = قبر = لحد Sépulcre . ‖ — العظام Charnier مكان كانت تجمع فيه عظام الموتى في كنائس القرون الوسطى . ‖ — قبوي Hypogée يكون في قبو تحت الأرض .

شم (زر) : دفن الأسل Enjoncage (F) دفن الأسل والسُّمادى لتوقيف حركة الرمال . ‖ دفنة Daphné (F) (daphne) (L) من اسم احدى

الربات في أساطير اليونان . جنس جنبة وجنيبــة للتزيين من الفصيلة المازريونية ، فيه المثنان والمازريون . || — ألبية (D. des alpes (d. alpina . || — عود الغار (D. lauréole (d. laureola . ||

دافنة Nécrophore (necrophorus) من اليونانية بمعنى حاملات الجيـــف . جنس حشرات مغمدات الأجنحة من الفصيلة الدرقية تحفر التراب تحت الجيفة وتطمرها فيه ثم تضع بيوضها في الجيفة فتخرج منها يرقانات تأكل ما بقي من تلك الجيفـة . ولهذا فهي حشرات مفيدة. ومن اسمائها الفرنسية Enterreurs ولذا سميتها الدافنات .

مص (ط): الدفن Burial (E) . || (ط) حجرة — B. chamber (E) chambre funéraire (F)

دقق

مع (تر) : دق = التربة الناعمة (مقابل) Fine earth (E) . || (سر) الدقـة Fineness . || الدقيقة الآخرة = القطعة النهائية Ultimate particle

جر (فر) : الدقيقة الستينة Minute sexagésimale (F) sexagesimal m. (E) . || — المئوية M. centigrade=centigrade m., centirary . || Corpuscule (optique)=c. — || . m. دقيقي Corpusculaire=corpuscular . || دقاق مورس Récepteur de morse=morse sounder

شم (زر) : دق Chaubage (F) دراسة بالضرب أي بدق السنابل على خشب أو « برميل » . وهي طريقة بطيئة . || — الكتان Maîllage كسر سوق الكتان قبل مشقها أي قبل قشرها . || دقاق الأرز أو فتاته Brisures de riz تعلفه الحيوانات ولا سيا مخلوطاً بالكلأ أو بالجذور المجزأة . || دقيق = طحين = طِحْن Farine سحيق أبيض يحصل مـن طحن أهم الحبـوب كالحنطة والشعير والذرة والذرة الصفراء وغيرها . || — النخل = ساغو Sagou كلمة ساغو الفرنسية من مثلها باللغة البرتغالية ، وهي مقتبسة من لغة مالزية فيفيد تعريبها . دقيق نشوي مغذ يستخرج من لب جذوع أنواع مـن النخليات في البـلاد الحارة . || نخل ال — = ساغوتيـة Sagoutier أنواع مختلفة مـن الفصيلة النخلية يستخرج من لب جذوعها نشاً مغذ يسمى الساغو . || مدقة = عصا الدق Fléau الدق الدراس . أداة يدوية لدق السنابل . وهي مركبة من مخباط خشبي متصل بعصا طويلة .

مد : دقيقة (مقابل) Nuance (F) .

شق(ط) : دقاق (مقابل) Ileum (E) . || التهاب الدقاق التهاب الأمعاء الرقيقة Ileitis . || دقيقي = بنسبة للدقيق والقمح Farinaceous . || دقيقـة البذور Microsporon . || — البذور الأدوينية M. audouini . || — الذيل الدودية (طفيليات) Oxyuris vermicularis || دقيق الرأس = صغير الرأس Capitellum .

شي (ث) : دقيق = رقيق = ضعيف Délié (F) قابل للتلف بسرعة . || — = رفيع Grêle . || مدق = مطرقـة Pilon . || — Demoiselle خشبة في أسفلها نعل من حديد لرصف الحجارة في الشوارع || مدقة الباب = طراقة الباب Marteau de porte .

مص (حض) : الدقة Precision (E) صفـة الأداء او الصنعة او المنتج عندما تقترب مـن الكمال او المثالية . || (طبع) دقاق مورس Morse sounder مستقبل للاشارات التلغرافية تسمع له دقات ترمز الى مدلولات متعارف عليهـا . || (ك) حي دقيـق Micro-organism نبات او حيوان مجهري . || (جغ) دقيقة Minute (F) (أ) وحدة زمنية تعادل جزءاً من ستين جزءاً من الساعـة . (ب) وحدة لقياس خطوط الطول او العرض تساوي جزءاً مـن ستين جزءاً مـن الدرجة . || (هـ) — M. هي قسم من الستين قسماً المتساوية التي تنقسم اليها الدرجة الستينية . || (طن)—الألفية(—ألفا) Alpha particle (E) دقيقـة تنبعث من نوى بعض العناصر ذات الفاعلية الإشعاعية وهي من جنس نواة ذرة الهليـوم ذات شحنة موجبة وتتركب مـن بروتونين ونيوترونين شديدي الترابـط في وحدة لا تكاد تنفصم . || — البائية Beta P. ويقال أيضاً دقيقة بيتا : هي دقيقة اولية من جنس النجاترونات او البوزترونات تنبعث من بعض العناصر ذات الفاعلية الاشعاعية . || (هـ) الدقيقة الستينية Sexagesimal minute (E) هي قسم من ستين قسماً متساوية تقسم اليها الدرجة . || (طن)الدقائق الأولية Elementary Particles(E) ويقال ايضاً الأساسية Fundamental وهي أصغر الموجودات في العالم الطبيعي، لكل واحد منها في ذاته كيان مستقل سواء أكان وجودها محققاً ام كان مستدلا عليه نظرياً . || طيف — الألفية Alpha particle spectrum هو الطيف الذي تعرف منـه الدقائق الألفية التي يختلف بعضها عن الآخر من حيث مقدار طاقتها او كمية تحركها . || (ا ح) مستدق (حاد التدبب) Acuminate اسم لقمة الورقة مثلا عندما تضيق بالتدرج الى ان تنتهي الى طرف طويـل حاد دقيق . || (حض) الاستدقاق Taper تنـاقص الثخانة . || مـدق = مطرقة خشبية = دقماق Mallet مطرقة ذات رأس من الخشب او الجـلد تستعمل للطرق بها على عُدد النجارة والمصنوعات . || (حض) نجار دقي Cabinet maker النجار الذي يصنع الأثاث وغيره مـن دقيق اعمال النجارة . || الدقيـة Petite - marmite (F) small pan (E) حلة صغيرة يسوى فيها الطعام .

دقل

مص (ث) : دقـل Dates of a very inferior quality. Also date palm seedling (E) الدقل أردأ التمر (المصباح والتاج) . وكل ما لا يعرف اسمه من التمر (المخصص) .

شي (ث) : دوقل Artimon (F) صارية طويلة في مؤخرة السفينة يربط بها القلع .

دكتاتورية

مص (اج):دكتاتورية (مقابل) Dictatorship (E)

دكستروز = جلوكوز = سكر العنب Dextrose = glucose = grape sugar (E)

مص (ك): ضرب من السكريات الأحادية السداسية يوجد في عصير العنب وفي عصير الفواكه الأخرى صيغته الكيماوية (ك٦ يد١٢ أ٦) .

دكسترين Dextrine (F)

شم (زر) : مادة صمغية تستخرج من النشا .

شق (ط) : دكسترين (كيمياء) (مقابـل) Dextrin (E) .

مص (ك) : اسم يطلق على مجموعة مواد صمغية يوجد بعضها في النباتات كما يحضر البعض الآخر صناعيـا بتأثير بخار الماء المسخن لدرجة ٢٠٠° م في النشا او بإغـلاء النشا مع حمض الكبريتيك المخفف والصيغـة الكيميائية لهذه المواد هي (ك٦ يد١٠ أ٥) ن .

دكك

شي (ث) : دَكة = بوديوم (معربة) Podium (F) حاجز الملعب . || — النعش Catafalque .

مع (سك): دكة التحميل (مقابل) Ramp = loading r. (E) . || — — القصوى = — — نهائية End l. r.

شق (ط) : دك (مقابل) Tamponing = tamponment (E) .

مص (جغ) : دكة Knoll (E) تل قليل الارتفاع . || (م) مدك Rammer أداة تستعمل لدك الرمل في صناديق القوالب .

دكن

شي (ث) : داكن = دكنة = شاحب = شحبة (مقابل) Blafard (F) . || دكان = حانوت Boutique .

شق (ط) : داكن Livid (E) . || دكنـة Lividity .

دلانية Dillenia (L)

شم (زر) : باسم أستاذ للنبات في جامعة أكسفورد. جنس شجر للتزيين من الفصيلة الدلانيـة . || — خماسية المبيض D. pentagyna . || — رشيقـة

D. speciosa . || دلانيات Dilléniacées(F) معربة فصيلة نباتية صغيرة من ذوات الفلقتين تشمل الدلانية والكندولية .

دلأ

شي (ث) : دِلاءة (F) Moraillon دلاية القفل .



دلب

شي (ث) : دُلْب = صِنار (F) Platane من شجر الزينة والحراج .

شم (زر) : دولاب = عجلة (F) Roue ج دواليب وعَجَل وعجال وأعجال . أداة مستديرة تدور حول



مركزها فتهيء للعربة أن تسير ، وللآلة أن تنقل حركتها . ‖ دواليب المدَوَّرة Intermédiaire de manège والمدورة تسمى المدار في الشام .

مع (جم) : الدولاب (مقابل) (E) Wheel . ‖ ـ الطيار .Fly w .

جر (فر) : الدولاب (مقابل) (F) Pouliot windlass (E) .

شي (ث) : دولاب البكرة (مقابل) (F) Réa . ‖ ـ الحظ Roue de fortune يرمز الى فرتونة ربة رومانية اغريقية تشرف على الحظوظ والأقدار.

دلبرجية (L) (dalbergia) (F) Dalbergie

شم(زر): باسم نباتي سويدي. جنس شجر وجنبة من القرنيات الفراشية ،تنبت في البلاد الحارة. ولبعض أنواع



هذا الجنس خشب صلب ملون يستعمل كالآبنوس . ‖ ـ عريضة الورق= ساسم D. à larges feuilles (d. latifolia) خشبها صلب أسود فيـــه عروق بيض ، يستعمل كخشب الآبنوس .

دلبث

شم (زر) : دَلْبوث = سيف الغراب (F) Glaïeul (L) (gladiolus) المفردات . جنس زهر مـــن



الفصيلة السوسنية . ‖ ـ شائـــع = سيف الغراب (G. commun (g. communis . ‖ ـ فروقي أو بيزنطي -G. de constantinople (g. byza (ntinus . ‖ ـ كثـــير الزهر G. florifère ou (floribonde (g. floribundus . ‖ ـ لموان (G. de lemoine (g. lemoinei hybridus . ‖ ـ متفرع (G. rameux (g. ramosus . ‖ ـ ننسي (G. de nancy (g. nanceianus .

دلتا (الدال) (E) Delta

مص (جغ):مساحة من الأرض تكونت من رواسب فيضية مروحية الشكل يلقيها النهر عند مصبـــه ، ويتشعب فيها النهر الى فرعين أو أكثر . ‖ (جي) الألواح الدلتاوية Deltidial Plates الألواح التي تسد الفتحة الدلتاوية جزئياً أو كلياً في المسرجانيات وقد يكون السد بلوح مفرد أو بزوج من الالواح التي تلتقي في الخط الوسطي للفتحة الدلتاوية . ‖ الســــداد الدلتـــاوي Deltidium (Deltidial (Apparatus جهاز من لوح هيكلي أو لوحـــين يسد الفتحة الدلتاوية جزئياً تاركاً ثقباً مستديراً لخروج العنق الذي هو عضو التثبيت .

شي (ث) : دِلتـا (معربة) (F) Delta حرف من الأبجدية اليونانية .

دلج

جر (فر) : مدلجة (F) Bidon (E) tin علبة كبيرة ينقل فيها اللبن .

دلس

مص (ق) : التدليس (F) Dol . ‖ طرق التدليس Manœuvres dolosives .

دلف

مص (أ ح) : دلفين (E) Delphine قـــلواني (قلويد) موجود في نبـــات : « حب الرأس أو زبيب الجبـــل » . دلفينيوم ستـــافيساجريا : « Delphinium. staphisagria » . ‖ (هم)ـ Roller هو مجسم دوراني يتدحرج بدورانه حـــول محوره ويستعمل لتسهيل حركة الاجسام .

دلق

شم (زر) : دلق (L)Fouine(F) mustela foina يسمونه النِّمس في لبنان ، والنمس غيره . والدلق حيوان من فصيلة السموريات ورتبة اللواحم .

دلك

شق (ط) : دلك (دلك الجلد بمـــادة دوائية) (مقابل) (E) Inunction . ‖ تدليك = تمسيد Massage . ‖ مدلِّك = مسِّد Masseur . ‖ مدلِّكة = مسِّدة Masseuse .

جر (فر) : الدالك (مقابل) (F) (E) Friction .

دلل

كوش (فل) : دليـــل (E) Proof, argument (F) Preuve. argument (١) ما يراد به إثبات أمر أو نقضه ، وقـــد يستعمل أيضاً بمعنى الحجة (بجمع) . (٢) دليل العصا -Argumentum bacu linum : يزعم البرهنـــة على وجود العالم الخارجي بضرب العصا (٣) دليل شخصي A. ad hominem حجة موجهة الى قول الشخص نفسه لا إطلاقـــاً . (٤) دليـــل الجهل A. ad ignorantiam : حجة موجهة الى الجمهور وليس من السهل الوقـــوف على بطلانها . (٥) دليل موضوعي A. ad rem : حجة موجهـــة الى نفس الموضوع وليس الى الشخص . (٦) دليل بركلي (F)Argument de Berkeley : حجة قال بها بركلي للتدليل على استحالة تصور بالمعاني الكلية كتصور إنسان لا هو بالكبـــير ولا بالصغير لا بالأبيض ولا بالأسود ، لا بالنحيف ولا بالبـــدين . ‖ ـ أخيل -Achille's argument (E) argum (F) ent d'achille إحدى أدلة زينون ضد الحركة مؤداها : اذا فرضنا أخيل ، ذا القدمين الخفيفين ، يسابق سلحفاة وهي أبطأ الحيوان ، وأن هـــذه السلحفاة متقدمة عليه مسافة صغيرة وأنها يبدآن الحركة في وقت واحد ، فان أخيـــل لن يدرك السلحفاة الا اذا قطع المسافة الأولى التي كانت فاصلة بينهما ثم المسافة الثانية وهكذا الى ما لا نهايـــة ، بحيث تبقى السلحفاة متقدمة دائماً على أخيل . ‖ ـ طبيعي -Cosmologial a.(E) preuve cosmolo (F) gique (١) يذهب مـــن حدوث العالم أو أي شيء فيه وينتهي الى موجـــود ضروري هو الله . (٢) عند كانط هذا الدليل يقال في مقابلة الدليـــل الوجودي Ontologique والدليل الطبيعي الالهي Physico - théologique . ‖ ـ ـ الهـــي -Physico - theological a. (E) pr. physico (F) théologique ترجع هذه التسمية الى الفيلسوف الانجليزي دور هام في كتاب عنوانه الالهيـــات الطبيعية (E) Physico - theology ومؤداه البرهنة على وجود الله من نظام العالم بحجة أن النظام لا يكن أن يكون وليد الاتفاق أو العلية المادية . وقـــد نقده كانط في كتاب « نقـــد العقل الخالص » في الفصل الخاص بالجدل الترنسندنتالي . ‖ ـ نقـــلي Traditional a. (E) p. traditionnelle (F) ما يكون احدى مقدمتيه نقلية مع كون الأخرى عقلية دائماً. أما المركب من المقدمات النقلية الصرفة فهو غير متحقق. ‖ ـ وجودي .Ontological a (E) p. ontologique (F) دليل لاثبات وجود الله من ذات فكرة الله ، أي من مجرد تعريفه. ابتكره القديس أنسلم من عنـــد نفسه فعرف باسمه ، وردده ديكارت واعترض على هذا الدليل القديس توما

الأكويني وحجته في ذلك أن الانتقال من الوجود المتصور الى الوجود العيني غلط أو مغالطة. وكذلك فعل كانط ونقده لا يخرج عن نقــد القديس توما الأكويني . || دالة Function (E) fonction (F) في الرياضة تعرف الدالة هكذا : اذا توقفت كمية ما ص على كمية أخرى س بحيث تتمين ص كلما تعينت س ، فانه يقال إن ص دالة للكمية س ؛ كما تسمى س بالمتغير المستقل أو المتبوع ، وتسمى ص بالمتغير أو التابع . (عبد الرحمن بدوي : المنطق الصوري ، ٣١١) . || — قضائية F. propositionnelle(F) propositional f. (E) قول يحتوي على حد واحد متغير أو مشترك بحيث اذا أبدل بالمتغير قيم ملائمة أصبح القول قضية . فمثلاً « كل ا هي ب » ، « اذا كانت ا هي ب ، فان جـ هي د » ، « ا فان » .. الخ كل هذه دوال قضائية فيهــا ا ، ب .. الخ حدود متغيرة (نفس المرجع ، ٣١٤) . || أدلة لتــبرير تعليق الحكم Tropes de la suspension (F) في تاريخ الفلسفة أدلة عشر أوردها الشكاك اليــونان للتدليل على استحالة الايجاب أو السلب في الأحكام والقضايا . || استدلال Inference(E) inférence (F) (١) الاستدلال تقرير الدليل لاثبــات المدلول سواء كان ذلك من الأثر الى المؤثر فيسمى استدلالاً انياً أو بالعكس ويسمى استدلالاً لمياً أو من أحد الأثرين الى الآخر (جرجاني ، تعريفات) . (٢) دعـــا أرسطو الاستدلال « سولوجسموس » أي الجامعة ، لجمع النتيجة بين المعنيين اللذين لم نكن نعـلم ان كانا يتوافقان أم يتخالفان . ومن ثم دعا أرسطو جميـع أنواع الاستدلالات « سولوجسمي » ؛ وترجم اللفظ اليوناني الى العربية بلفظ « قياسي » ، أطلق كذلك على مختلف الاستدلالات . وأنواع الاستدلالات عند أرسطو ثلاثة : برهاني صادر عن مبادىء كلية يقينية وجدلي مركب مــن مقدمات ظنية ، وسوفسطائي مؤلف من مقدمات كاذبة تحتوي على النتيجة احتواء ظاهرياً لا حقيقياً . ولهذا ألف أرسطو ثلاثة كتب: الواحد في التحليلات الثانية أو البرهان ، والثاني في الجدل ، والأخير في الأغاليط . (٣) عنـد المناطقة المحدثين الاستدلال هو مطلق استخراج قضية مــن أخرى سواء كان ذلك بواسطة أو بــدون واسطة ، ويذكرون تقابل القضايا وعكسها وتعــادلها تحت عنوان « الاستدلال المباشر » أي الذي لا يلجأ فيه الى حد ثالث . ويرى يوسف كرم أن هذه الحالات لا يوجد فيها استدلال . فان القضية الثانية محتـواة في الأولى احتواء صريحاً . فليس هنــاك حقيقتان مختلفتان ، وليس هناك من ثمة استنتاج مجهول مــن معلوم (العقــل والوجود ٣٣) . (٤) يفـــسر ستوارت مل الاستدلال بأنـــه استنتاج جزئي من جزئي ، أو محسوس من محسوس وهذا التفسير يغفل العنصر الرئيسي في الاستدلال وهو لزوم التالي مــن المقدم وإدراك هــذا اللزوم . (٥) يقصر ديوي هذه الكلمة على الاستدلال حين نستدل وقوع شيء مــن وقوع شيء آخر ، أي أن هــذه الكلمة لا تستعمل حين يكون الاستدلال من رمز الى رمز آخر كما في الرياضة ، ولا حين يكون من رمز الى شيء (المنطق نظرية البحث ، الترجمة العربية ٨٢٣) .

جر (فر) : الدالة = التــابع (في الرياضيات) Fonction (F) function (E) . || — أو التابع المتمم F.complémentaire=complementary f. || — أو تابع مثلثي . E. trigonométrique trigonometric f. || — جبرية F. algébrique. algebraic f. || — — منْطَقة F. a. ration- nelle=rational a. f. || — — — كسريــة F. a. r. fractionnaire =fractional r. a. f. || — — صماء F. a. irrationnelle=irrational a. f. || — الشغل F. du travail=work f. || — — الترميــوني F. du t. thermoionique . thermionic w. f. || ال — الصريحة F. expli- cite . explicit f. || — صماء F. irrationnelle. irrational f. || ال — الضمنية F. implicite. implicit f. || — عكسيــة F. inverse . inverse f. || — متصلة F. continue=conti- nuous f. || ال — المتعالية = التابــع المتعالي F. transcendante=transcendental f. || — المشتقة F. dérivée=derived f. || — المولدة F. génératrice=generating f. || — ناطقة أو مُنْطقة F. rationnelle=rational f. || دوال أهليلجية F.s élleptiques=elleptic f. || دالات لوغارتمية F. logarithmiques=loga- rithmic f. || دليل = أس Indice=index . || — director Directrice=directrice. || — السطح Ligne d.=line d. .

شم (زر) : دليــل التطعيم Guide - greffe (F) اسطوانة تسهل التطعيم الانكليزي .

مع (الجم) : الدليل = القائد او قائد الصمام(مقابل) Guide (E) . || (سر) — الريحي Wind sleeve

شي(ث): دليل الثديين Mammaire(indice)(F) المسافة ما بــين ثديي التمثال النسوي ، وهي في التماثيل تختلف باختلاف العصور مما يسمح للأثريــين بأن يحددوا عهد صنع هذا التمثال أو ذاك .

مص(اج):دليــل : Index (E) . || (تا) الـ — موظف يختص بقيد أسماء المزارعين وتسجيل مساحات الأراضي الموزعة عليهم . || (فل) — Argument (E) . (F) ما يراد به اثبات أمر أو نقضه ، وقد يستعمل أيضاً بمعنى الحجــة . || — الغــائي A. Téléologique (F) Teleological A. (E) يرمي الى إثبات وجود الله عن طريق العلل الغائية . || (هـ) — Directrix « دليل القطع المخروطي » هــو المستقيم الثابت الذي اذا نسب بعده عن أي نقطة على منحني القطع المخروطي الى بعد هــذه النقطة عن البؤرة كانت النسبة مساوية للاختلاف المركــزي . || (الك) — تثبيت Guide pin أحد أطراف التوصيل في الصمام الترميوني يميز على نحو ما لضمان تثبيت الصمام في وضعه الصحيح . || (بك) — الانكسار Index, refractive . || بلعمي I.,phagocytic || — طهوي I,opsonic || (طـ) ال — الدردري Alveolar i. (فل) — كــوني = — كسمولوجــي Cosmologique (Preuve) (F) Cosmological argument (E) يتلخص في إثبات وجــود الله عن طريق وجــود الكون ، ويقابل الدليــل الوجودي (preuve ontologique)(F) . || (ق) — السفينة Pilote العبــاب || — سواحــلي P. côtier . || — العبــاب P. hauturier . || (فن) — المقام Signature; armature . || (ك) — آزو - البنفسجــي Azo-violet indicator (E) مادة يتغير لونهــا بتغير الرقم الأيدروجيني للمحلول في مــدى معين وقد تستخدم في تقدير الرقــم الأيدروجيني . || (هـ) — السطح Guiding curve هــو الخط المنحني الذي يقطعه دائماً الخط المستقــيم المكون للسطح أثناء الحركة ويسمى الخط المستقيم « راسم السطح Generatrix » . || دالة (ج . دالات) Function الدالة هي المتغير الذي تتوقف قيمته على متغير آخر فتسمى ص دالة للمتغــير س اذا توقفت قيمتها على س ويرمز لها بالرمز ص = د (س) فإن أمكن إيجاد س بدلالة ص أي س = م (ص) فإن الدالة الأولى تسمى : الـ — المبــاشرة ومرادفهــا Direct f. والثانية تسمى : الـ — العكسية ومرادفها Inverse f. . || — جبريــة Algebraic f. هي الدالة التي يجري على متغيرها عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة والرفع الى أسس ثابتة مثل الدالات:

$$\text{٢س}^{٢} + \text{٣} \ \text{،} \ \frac{\sqrt[٣]{(\text{س}+\text{٣})} - \sqrt{\text{س}+\text{٤}}}{\text{٥س}^{٢}+\text{٣}}$$

ويتفرع منها : — — منطقــة Rational a. f. (٢) — — صماء Irrational a. f. فالدالة الجبرية المنطقة هي التي تكون القوى المرفوع اليها المتغير أعداداً صحيحة موجبة والدالة الجبريـة الصماء هي التي تكون القوى المرفوع اليها المتغير ليست أعداداً صحيحة موجبة تنقسم الدالات الجبرية المنطقة الى :

(١) دالة جبريــة منطقة صحيحــة مثل :

$$\text{ا س} + \text{ا}_{١}\text{س}^{\text{ن}-١} + \text{ا}_{٢}\text{س}^{\text{ن}-٢} + \dots \ \text{ا}_{\text{ن}}$$

حيث ن عدد صحيح موجب .

(٢) دالة جبريــة منطقة كسرية Fractional rational A. f. مثل :

$$\frac{\text{ا س}^{\text{ن}} + \text{ا}_{١}\text{س}^{\text{ن}-١} + \text{ا}_{٢}\text{س}^{\text{ن}-٢} + \dots \ \text{ا}_{\text{ن}}}{\text{ب س} + \text{ب}_{١}\text{س}^{\text{م}-١} + \text{ب}_{٢}\text{س}^{\text{م}-٢} + \dots \ \text{ب}_{\text{م}}}$$

حيث ا ، ن عددان صحيحان موجبان .

|| (الك) — الشغل Work f. أقل طاقة تلزم لإلكترون لكي يتغلب على الجهد الحاجز . || (هـ) — الصريحة Explicit f. هي التي يكون أحــد المتغيرين فيها في أحد الطرفين بينما لا يحتوي الطرف الآخر إلا على المتغير الآخر أو حــدود مركبة منه فقط مثل ص = ٧ س^{٣} — ٣س^{٢} + ٥س — ٨ . || — الضمنية Implicit f. هي التي لا يمكن بسهولة التعبير عن أحد المتغيرين فيهــا بدلالة آخر أو هي

التي لا يمكن بسهولة جعل أحد المتغيرين في أحد الطرفين بينما لا يحتوي الطرف الآخر الا على المتغير الآخر أو حدود مركبة منه فقط مثل : $س^{٢} + ٣ س ص + ٥ ص^{٢} = ا^{٢}$. || — متسامية Transcendental f. هي الدالة غير الجبرية مثل : ٤ جاس ، لوس ، ه س ، ظاس ، جتاز س ، قاز س — ١ . || — المولدة Generating f. الدالة المولدة المتسلسلة دورية هي كسر بسطه واحد ومقامه مقياس الارتباط . واذا حلل هذا الكسر حسب القوى الصعودية للمتغير نحصل على حدود من المتسلسلة الأصلية كما نشاء .

$$\frac{١}{١ - ٢س + س^{٢}} = ١ + ٢س + ٣س^{٢} + ٤س^{٣}$$

|| دالات أسية Exponential f. الدالة الأسية هي كمية مرفوعة الى أس متغير سواء كانت الكمية متغيرة أو ثابتة . || — الدائرية Circular f. هي دالات النسب المثلثية جاس ، جتاس وما يتركب منها مثل ص = جاس ، ص = جتاس ، ص = ظاس . || — دائرية عكسية Inverse c. f. هي الدالات العكسية للدالات الدائرية . || — زائدية عكسية I. hyperbolic f. هي الدالات العكسية للدالات الزائدية وبعبارة أخرى هي دالات لوغارتمية . || — لوغارتمية Logarithmic f. هي الدالات العكسية للدالات الأسية . || (ا ج) دلالة Significance . || (ق) — السفينة Pilotage(F) || (طبع) مدلول مقياس الضغط Gauge pressure (E) ما يدل عليه مقياس الضغط وهو عبارة عن فرق الضغط الحقيقي عن الضغط الجسوي . || (فل) الإستدلال Raisonnement (F) Reasoning (E) انتقال الذهن من أمر معلوم الى أمر مجهول . || — القياسي Déduction (F) Deduction (E) انتقال الذهن من مقدمات مسلمة الى نتائج تستخلص منها . وقياس أرسطو من بين صوره . || — مباشر Eduction ضرب من الاستدلال يكون في نقض القضايا وعكسها في اصطلاح بعض مناطقة الإنجليز ، ويقابل Inférence(F) || — بالمحال Apagogique (raisonnement) (F) Apagogic (E) ويرادف برهان الخلف (démonstration par l'absurde (F) ويستعمله أرسطو أحياناً لرد مشكلة الى أخرى . || (ه) دائرة الـ — Director circle (E) هي المحل الهندسي لنقطة تلاقي مماسين متعامدين لقطع مخروطي وفي حالة القطع المكافىء تتحول هذه الدائرة الى مستقيم هو دليل القطع . || (فل) استدلالي Discursif (F) Discursive (E) ما ينتقل فيه الذهن من المقدمات الى النتائج .

دلمن Dolmen (F)

شي (ث) : أحجار كبار في بلاد الغال على الأخص ، فرنسة ، على نحو الدكة أو المنضدة وهي أحجار جنائزية (معربة) .

دله

كوش (فل) : تدليه Amnesia(E) amnésie(F) يقترح يوسف مراد هذه اللفظة العربية وحجته في ذلك أنه قد ورد في كتاب تهذيب الألفاظ لابن اسحاق السكيت ، ١٩٢ ما يلي : « والمدله تدليهاً الذي لا يحفظ ما فعل ولا ما فعل به » .

دلا

شق(ط): مُدَلًّى = متدلي (مقابل) Pendulous(E) شي (ث) : مدلى = معلــق = شُنُف = قُرط Pendant (F).

شم (زر) : متدلية Eccremocarpus (L) eccrémocarpe (F) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى المتدلية الثمار . جنس زهر من الفصيلة البغنونية .

مص (ا ح): دالي Deltoid (E) . || — الورق Delta leaved وصف النبات الذي يكون ورقه على شكل مثلث . || (ط) دالية Varix وريد متعرج متوسع مرضياً بسبب انسداد مجرى الدم . || — الصافن Saphena v. والصافن : Saphenous vein . || الدوالي Varicose veins . || — المري، Varix(Varices)of oesophagus . || — الصفن Varicocele . || تدلي الأحشاء Visceroptosis . || (ا ح) مدلاة (متدل) Drooping وصف للنورة أو الزهرة عادة حينما تكون متصلة بالساق وقمتها متجهة الى أسفل . || (ق) الإدلاء في التفليسة Production à la faillite (F).

دمج

شي (ث) : دمج = نزّل Encastrer (F) أدخل الشيء بالشيء وشده شداً محكماً .

جر (فر) : دمج Confondre (F) to confound (E) . || الاندماج النووي Fusion nucléaire . nuclear f.

شق (ط) : اندماج Inclusion (E) . || مندمج = متجمع = محكم Compact.

مص (ا ج): إدماج Amalgamation (E) اندماج Adnation اسم للعضوين يلتصق أحدهما بالآخر وينموان معاً . || — Fusion وهو اتحاد خليتين أو نواتين معاً عند التناسل كاتحاد الأمشاج لتكوين اللاقحة ، ومنه أيضاً اتحاد الخلايا لتكوين قناة من قنوات الأوعية الموصّلة أو اللبنية . || (اق) الـ — Consolidation (F) (E) انضمام عدة مؤسسات بعضها الى بعض انضماماً تفقد فيه كل واحدة منها استقلالها وتحل محلها شركة واحدة . || (تا) — Absorption (E) . || (طن) — Fusion يقال للفعل الذي ينتج منه تكون نواة ذات كتلة أكبر من نوى أصغر كتلة منها مثاله تكون نواة الهليوم من نوى الإيدروجين ويكون الاندماج مقروناً بانطلاق مقدار كبير من الطاقة كما يحدث في تفجير القنبلة الإيدروجينية . || (ا ج) — الذات في الموضوع Ego - Involvement . || — الغذاء Incorporation (of food) . || مندمج Adnate اسم للعضو او الجزء النباتي اذا نما متحداً مع آخر ليس من نوعه . كأن يلتحم جزء من الورقة مع الفرع الذي نشأ في ابطها كما هي الحال في نباتات الفصيلة الباذنجانية . || (ا ج) استدماج Introjection. || (جي) دموج Compaction تجمد الصخور ينشأ عن اندماج حبيباتها بعضها في بعض نتيجة تراكم الأثقال الصخرية فوقها .

دمس

شي (ث) : ديماس الشهداء Martyrium (F) كنيسة صغيرة أو قبو تحت الكنيسة يضم رفات الشهداء . || — كنسي Crypte قبو تحت مذبح الكنيسة تحفظ فيه الذخائر المقدسة . || دياميس = دماميس Catacombes مدافن ومخابىء تحت الأرض .

دمشق

شم (زر) : دمشقي Damas (F) أصناف من الأجاص ، برقوق ، ومن الأعناب تنسب الى دمشق.

دمع

مص (ا ح) : Guttation (E) إفراز قطرات من سائل بوساطة النباتات . || (مر) خراج دمعي Lacrimal abscess ويحدث في الكيس الدمعي . || الكيس — L. sac كيس صغير بجانب الموق الداخلي للعين ، تصب فيه القنيتان الدمعيتان . || ووهن الكيس — Lacrimalis, atonia sacci . || توسيع المجاري الدمعية Lachrymal strictures, dilating of . || الثقبة — Lacrimal punctum فتحة القنية الدمعية على حرف الجفن قريباً من الموق الداخلي . || الغدة — L. gland وتوجد تحت حافة الحجاج العليا من الجهة الوحشية . || القُنَيَّة — L. canaliculus قنية تحمل السائل الدمعي من الثقبة الدمعية الى الكيس الدمعي. || القنوات — = المسايل — L. ducts وتحمل الدمع من الغدد الدمعية الى كيس الملتحمة . || الدماع Epiphora . || تدماع Lacrimation . Lacrymation وهو انهمال الدمع .

شم (زر) : دمع أيوب Coix lacryma (L) ترجمة الاسم الفرنسي larmes de job (F) . عشبة طبية من الفصيلة النجيلية يتخذون حبوبها عقوداً وسبحات .

شي (ث) : مدمعة Lacrymatoire = vase (F)



وعاء من زجاج أو خزف يكثر وجوده في القبور الرومانية ويعتقد بأنه يحتوي على الدموع المذروفة حزناً على الميت . || — الطنف Larmier بوارز الأطناف توزع ماء المطر على قطرات .

شق (ط) : دموع (مقابل) Tears (E) . || دماع = سيلان الدمع Epiphora || دمعي Lacrimal = lecrymal = lachrymal . || إفــراز — = مفرز — L. secretion || جهاز — L.apparatus

. || عظم — L. bone . || مجرى — L. duct
. || بركة دمعية L. lake || غدة — L. gland
. || قنوات — L. canaliculi = L. canals .
كيس دمعي Dacryocyst . || التهاب الـ — الـ —
. || ورم — = انسداد القناة Dacryocysitis
الدمعية Dacryoma || حصاة دمعية Dacryolith
. || دماع = انهار الدمع = مدمع = مسيل الدمع



. Lachrymation || التهاب الغدة الدمعية
Dacryadenitis . || ألم الغدة — Dacryadena-lgia .

دمغ

شق(ط): دماغ(مقابل) Brain (E) . || — بطني
(الضفيرة الشمسية) Abdominal b. . || جذع
الـ — B. stem . || رمل — B. sand . || منتصف
— Mid - b. || التهاب — Encephalitis . ||
— النومي E. lethargica . || — — والنخاع
الشوكي Encephalomyelitis . || فتق —
Encephalocele . || نظير — Encephaloid .
|| — أمامي Prosencephalon . || — أوسط
Mid - brain . || دماغي شوكي Cerebrospinal
. || سائل — — C. fluid . || حمّى دماغية
شوكية C. fever .
مص (أ ح) : الدماغ Brain, Encephalon(E)
كتلة من النسيج العصبي تملأ تجويف الجمجمة في
الفقاريات . || — خلفي = مخ خلفي Hind - b.
المنطقة الخلفية من الدماغ او المخ وتتكون من المخيخ
والنخاع المستطيل . || (ط) حبيبات الـ — الرملية
B. sand granules = corpora arenacea
مكونات صفيحية من فوسفات الكالسيوم والمغنسيوم
وكربوناتها تظهر في الجسم الصنوبري . || تليّن الدماغ
B. softening . || استسقاء دماغي Hydroce-
phaly مرض خلقي عادة وفيه يزداد السائل المخي
الشوكي في بطون الدماغ فيمددها ويرققه . ||
اللادماغية Anencephaly انعدام الدماغ وعظام
القحف خلقة .

دمقس

شي (ث) : دمقس Damas (F) ثوب حريري
مشجر دمشقي الأصل . || — = بروكار « معربة »
Brocart ضرب من نسيج الحرير أو الديباج المقصب
والمذهب .

دمك



شي (ث) : مداميك العقد = رقبة القبة (مقابل)
Retombée (F) .

دمل .

شم (زر) : دُمَّل Furoncle (F) ج دمامل . ورم
يحصل من التهاب الجهاز الشعري في الجلد وسببه
مكورة عنقودية . || مرض الـ — Furonculose
يصيب بعض الأسماك في أمعائها ويحدث قروحاً في
جلودها . || دَمْل الأرض Amendement de la
terre هو أن يضاف اليها مايصلح خواصها الطبيعية
خاصة كالكلس والرمل . وقد تستعمل الكلمة
الفرنسية بمعناها الشامل وهو اصلاح الأرض فيدخل
عندئذ التسميد والاسقاء والصرف وغيرها في معناها
لكن المعنى المحدود الذي ذكرته هو الشائع .
شق (ط) : دُمَّل (مقابل)(E) Furuncle . || داء
الـ — Furunculosis . || — الجفن Hordeolum.
مص (ط) : دمّل أصم (ج. دماميل صماء)
(E) Blind boil (s) . || — بسكرا = القرحة
الشرقية Biskra button . || — بغداد = حبة
حلب Bagdad boil « الأخت » . || — دلهي
Delhi b. وهو قرحة جلدية ناتجة عن العدوى
« بالليشمانيا تروبيكا» . || (جغ) الدماليك المجمعة (م.
دملوك) Conglomerates حجارة صغار مستديرة
ملتصقة بعضها من بعض .

دملكس Dmelcos (E)

مص (ط) : فكسين جاهز ضد القرحة الرخوة .

دمن

شم (زر) : دمن = سرقين = سرجين : اضافة المواد
الخصبة الى الأرض بغية جعلها مغلة . وقال القدماء
عمارة الأرض وتعميرها بالزبل كما يقول اليوم فلاحو
الغوطة . || نباتات الدِّمَن = خضراء الدمن
Plantes Rudérales(F) النباتات التي تفضل العيش
في الدمن وعلى مقربة من المنازل .
مع(تر) : الدُّمان = ممزوج (مقابل) Compost(E)
شق (ط) : ادمان الخمر = سكر (مقابل)
Inebriation (E).

دمي

شم (زر) : دم Sang (F) سائل أحمر تجد فيه
جميع النسج المواد اللازمة لتغذيتها . وهو غني
بالآزوت يجفف ويستعمل سحيقه سماداً آزوتياً . ||
بصق الـ — = نفث الـ — Hémoptysie سببه نزف
يحصل في الرئة . || بول — Hématurie يحصل
عندما يصاب الفرس ببعض الأمراض ولا سيا التهاب
الكلى الحاد . || مُدَمِّم Hémoplastique غذاء غني
يسهل حصول الدم . || دموية Sanguinaire (F)
مقرجة . sanguinaria (L) جنس نبات أمريكي
من الفصيلة الخشخاشية فيه نوع معمر واحد ينسب
الى كندة وله خواص طبية .
شق (ط) : الدم (مقابل) Blood (E) || بحران —
B. crisis || تخثر — B. clotting = coagulation
|| سكر — B. sugar . || ضغط — B.pressure
. || فصد — = فصادة B. letting = venesection
. || نقل — B. transfusion . || إحرار —
Erythremia . || تخاون — = داء الحلون

Ketosis . || تعفن — = خمج — Septicæmia
. || خمج — النفاسي Puerperal s. . || فقد مولد
ليفين — Afibrinogenemia . || فقر — ذاتي
Idiopatic anæmia . || قلة الـ — = نقصان
تركيز — Oligæmia . || إرقاء — = رقوء —
Hæmostasis . || انحلال — = انحلال خلايا —
Hæmatolysis . || بيلة خضاب — Hæmoglo-
binuria . || تكون — Hæmopoiesis . ||
تكون — خارج النقي Extra - medullary h. .
|| حالّة — = حالة الكريات الحمر Hæmolysin .
|| خضاب — = يحمور Hæmoglobin . || قيء —
Hæmatemesis . || عداد كريات — Hæmo-
cytometer . || مرقئات — (قاطعات النزف)
Hæmostatics . || مصورات خلايا — Hæmo-
cytoblasts . || مقياس خضاب — Hæmoglobi-
nometer . || نزف — Hæmorrhage . ||
نفث — Hæmoptysis . || مدمّى Sanguineous
. || دموي Sanguine . || انصباب — في الجنب
Hæmothorax . || تعرق — = Hæmidrosis
hemathidrosis . || عرق — Bloody sweat .
|| ورم — = انصباب — Hæmatoma . || — —
بوقي — — نفيري Hæmatosalpinx . || بيلة
دموية Hæmaturia . || تعداد الكريات —
Blood count . || حيوانات — Hæmatozoa
. || قيلة — Hæmatocele . || كرية —
Hæmatocyte . || دمّين Hæmatin . || مدمام
(عداد خلايا الدم) Hæmatocytometer.
شي (ث) : دُمْية Figurine (F) تمثال صغير . ||
صانع الدمى Figuriste .
مص (ط) : دم آدمي Human Blood(E) . ||
(أ ح) بلورات الـ — B. crystals بلورات من مادة
الهياتويدين وتنتج من رج الدم مع الكلوروفورم
والإثير . || تكون — Haemopoiesis تكون
الكريات الدموية ، ويتم هذا في الأنسجة اللمفية
ونخاع العظم في الفقاريات . || مصل — Blood
serum السائل الذي يتخلف من الدم بعد استبعاد
الكريات الدموية والفيبرين . || (بك) حوالّ —
Hemolysins . || (ط) نقل — Transfusion
of blood . || تصنيف فئات — B. grouping .
|| التلازن العام لا — (التلازن البكتيري)
Pan-agglutination of b. = (Bacteriogenic
agglutination) وفيه تتلازن كريات الدم بكل
الأمصال بسبب عدوى بكتيرية . || حاجز —
الدماغي B. brain barrier حاجز افتراضي يمنع
تسرب بعض محتويات الدم الى نسيج الجهاز العصبي
المركزي . || حركية — Haemadynamics
مبحث الدورة الدموية . || صباغ — Haemach-
rome المادة التي تسبب لون الدم . || صفيحات —
Blood platelets وهي عناصر بروتوبلازمية بالدم
تتصل اتصالا وثيقاً بعمليتي التجلط والتخثر . ||
صنعة نقل — (الإصفاق) Transfusion, techni-
que of . || فقر — الزنوج = أنيمية الخلايا المنجلية
Negro sickle-cell anemia نوع من فقر الدم

يحدث أصلاً في السود ونادراً في البيـــض ، ويتميز بنقـص الحمر . يكون بعضها منجـــلي الشكل ، وأعراض شبه رومتزمية وقرح في الرجلين وتغيرات في العظام . || فئـــات — Blood groups . || - تريصات — Haematoblasts أقراص صغـــيرة مستديرة او بيضية عديمة اللون توجد في الدم . || قيء — Haematemesis طرده مـــن المعدة بسبب المرض . || متـلقي — Blood recipient الشخص الذي ينقـل اليه الدم . || مزارع — (الجراثيمه) B. cultures . || المضاعفات المناعية لنقـــل — Transfusion,immunological,complications . || معطي — Blood donor . || معلق خلايا — B. cell suspension. || نفث — Haemoptysis إخراج الدم المنزوف من الرئـتين أو الشعب . || وقوف — Haemostasia ركود الدم في أي جزء مـــن أجزاء الجسم . || (مر) ارتفاع ضغط — = التبيّغ High blood pressure . || اصطباغ العين بالـ — B.,staining of eye with . تراجـــع — B, regurgitation of . || تيـــار — = مجرى — B. current . || زيادة بولية — High b. urea . || فقر — الوبيل المحدث أنزفة شبكية Pernicious anaemia causing retinal haemorrhages . || لويحات — Blood platelets . || مخطط بالـ — B. - streaked . || دمة Haematoma تجمع الدم خارج الأوعية . || مهبل متدم Haematocolpos احتباس الدم المهبلي بسبب انسداد العذرة خلقة . || رحم متدميـــة Haematometra تدمي الرحم هو احتباس الدم فيها بسبب انسداد العنـــق . || (مر) تدمي القرنية Blood staining of cornea . || انهيار دموي Circulatory Collapse وهـــو حالة تقوض ونهاكة شديـــدين وإخفاق في الدورة الدموية . || بول — Haematuria خروج الدم مع البول وسببه عادة مرض الكلوة او المثانة . || قيء — Haematemesis . || ورم وعـــائي — Haemangioma . || (اح) جزر دمـــوية Blood islands مجاميع غير منتظمة الشكل مـــن الخلايا التي تكون كريات الدم وتوجد في الطبقـــة الميزودرمية (الأدمة الوسطى) . || (ط) الصدمة الـ — Circulatory Shock حالة إخفـــاق في الدورة الدموية المحيطية حادة ؛ سببها اختلال الهيمنة علـى الدورة او فقد جزء من سوائلها تحدثها الإصابات ، ومميزاتها الواضحة الشحوب والعرق وانخفـاض ضغط الدم والنبض السريع الضعيف والقلـــق وسرعة التنفس والوجس وفي بعض الأحيان الغثيـــان . || الطفيليات — الحيوانية Haematozoa . || (مر) البدائيات — Haematoblasts = Erythroblasts . || قيلة — Haematocele . || دمّي الإبـــاضة Ovulation bleeding خروج دم قليل من الرحم وقت خروج البويضة من المبيض في منتصف الدورة الحيضية .

دنتلة

شي (ث) : دنتلة (F) Bisette تخريم رخيص . || دنتلة Point d'argentan ضرب من التخريم .

دنجية Dengue (E)

مص (ط) : حمى وبائيـــة طفحية تتميز بوجـــع شديد في الرأس والعضلات والمفاصل تنقلها البعوضة المصرية (إيدس إيجيبتي) ويصاب المريض بنوبتـــين من القشعريرة .

دنر

شي (ث) : دينار (مقابل) (F) Dinar . || — داروي (نسبة لدارا ملك الفرس) Darique.

دنف

شم (زر) : دنف = سقام (F) Cachexie هزال وضعف أي سوء شامل للصحة ، يعتري الغنم والبقر أسبابه شتى كبـــطء العمل في بعض الأعضاء ، وكتأثير أمراض مزمنة الخ . || — دودة الكبد = مرض دودة الكبد C. aqueuse du mouton, distomatose du foi (F) مرض يصيب الضأن ، وسببه دودة الكبد .

دنق

شم (زر) : دنقـــة : القاموس والمفردات . جنس نباتات عشبية مـــن الفصيلة النجيلية تنبت في المروج والحروث ويزرع بعضها في المخاضر .

دنن

شي (ث) : دَنّ (F) Amphore إناء فخاري ذو



عروتين . || دنان أتينـــة , Panathénaïques amphores دنان كانت تمنح للفائزين من الاغريق في أعياد الربة أتينة .

شم (زر) : مَدَنّـــة = بيت الدنان = بيت المنابذ (F) Cuverie ou cuvier البناء الذي تصف فيه الدنان أو المنابذ .

دنا

مص (جي) : الدنيا (E) World هي الأرض من حيث توزيعها الجغرافي .

مد : دنيوي (مقابل) (F) Profane .

دهر

كوش (فل) : دهر (F) Eternity (E) eternité هو الآن الدائم الذي هو امتداد الحضرة الالهية . وهو باطن الزمان . . وبـــه يتحد الأزل والأبد . (تعريفات الجرجاني) . || دهرية Naturalism (E) naturalisme (F) طائفـــة من الأقدمين جحدوا الصانع المدبر العالم القادر ، وزعموا أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا بصانع ؛ ولم يزل الحيوان من نطفة والنطفة من حيوان ، كذلك كان وكذلك يكون أبداً (المنقذ من الضلال) .

شم (زر) : دهر = حقب (F) Ère وهمـــا بمعنى . أدهار وأحقاب . أما الحقبة بكسر الحاء ج حقوب وحقب بكسر الحاء أيضاً فـــلم ترد بمعنى الدهر ، وجعلها مجلس مجمع مصر مقابل كلمة âge وهي ما سميتها الزمن . المدة الطويلة من الأزمنـــة ترسبت أثناءها صخور مجموعة جيولوجية . وتقدر هذه المدة بمئات الملايين من السنين وألفاظ الدهور كثيرة أهمها التالية أقرها مجلس مجمع مصر وشاركته في بحثها . ويقسم الدهر عصوراً Périodes والعصر عهوداً أو قل أحياناً Époques ، وأزماناً أو قل حقوبـــاً âges . || الـ — الحديث È. kénozoïque يشمل الدهر الثالث والدهر الرابع وأحياؤه أرقى مـــن سابقاتها || — الوسيط E. mezoïque هو الدهر الثاني ، كانت أحياؤه أرقى من أحياء الدهر القديم. || — القديم È. paléozoïque هو الدهر الأول ، ظهرت فيه أحافير واضحة للأحياء القديمة المنقرضة . || — الأول È. primaire أول دهر تكونت فيه مجموعة من الصخور الرسوبية ، وفيه أحافـــير أقـــدم الكائنات المعروفـــة . || — الثـــاني È. secondaire تلا الدهر الأول ، وفيه تكونت المجموعة الثانية من الصخور الرسوبية . || — الثالث È. tertiaire تلا الدهر الثاني ، وتكونت فيـــه المجموعة الثالثة من الصخور الرسوبية . || — الرابع È. quaternaire آخر الدهور الجيولوجية تكونت فيه أعلى مجموعات الصخور الرسوبية وأحدثها . || — السحيق È. archéen أقـدم الدهور ، تكونت فيه أقـــدم الصخور المعروفة . || — العتيـــق È. archéozoïque وسط الدهر السحيق ، يظن أن الحياة بدأت فيه . || — الفجري È. protéro-zoïque آخر الدهر السحيق فيـــه ظهرت بوادر الحياة المعروفة . || — الكوني È. cosmique هو الزمان السحيق الذي سبق تكون الأرض . || — اللاحياة È. azoïque أول الدهر السحيق ، قبـل بدء الحياة على الأرض .

مص (جي) : الدهر (E) Eon أطول مرحلة من مراحل الزمن الجيولوجي لا يقل مداها عن عـــدة مئات قد تصل الى ألف وأكثر من ملايين السنين . وأحدث التصانيف تقسم الزمن الجيولوجي الى ثلاثة دهور هي : (ا) دهر اللاحياة Azoic E. أقدم الدهور ويزيد مداه على ١٥٠٠ مليون سنة والصخور التي تكونت فيه منذ صارت للأرض قشرة صخرية لم يعثر فيها على أية آثار تـــدل على سابق وجود الحياة بها. (ب) دهر الحياة الخفية Cryptozoic E. ثاني الدهور في الزمن الجيولوجي ويبلغ مـداه نحو ١٠٠٠ مليون سنة وبعض صخوره الحديثة نسبياً بها شواهد تدل على أن أشكالا بدائية جـداً من الحياة كانت تعيش عليهـــا ولكنها خالية من أيـــة آثار حقيقيـــة للحياة . (ج) دهر الحيـــاة الظاهرة Phanerozoic E. ثالث وآخر دهـــور الزمـــن الجيولوجي ويبلغ مداه نحو ٥٠٠ مليون سنة وتتميز صخوره باحتوائها على حفريات لبقايا الكائنات الحية القديمة التي كانت تعيش خلال ذلـك الدهر . || الـ — الأول Primary Era أول دهر جيولوجي تكونت فيه مجموعة من الصخور الرسوبية حوت أحافير أقدم الكائنات المعروفة . || — الثاني Secondary E.

دهر تلا الدهر الأول وتكونت فيه المجموعة الثانية من الصخور الرسوبية . ‖ — الثالث .Tertiary E الدهر الذي تكونت فيه المجموعة الثالثة من الصخور الرسوبية . ‖ — الرابع .Quaternary E آخر الدهور الجيولوجية الذي تكونت أثناءه أعلى مجموعات الصخور وأحدثها . ‖ — الحديث .Kainozoic, Cainozoic, Cenozoic E الزمن الجيولوجي الذي تلا دهر الحياة المتوسطة . ويتميز بوجود كائنات حية أرقى من سابقاتها وأهمها النباتات المزهرة والرخويات والثدييات . واشتق الاسم من كلمة (Kainos) أو Cenos بمعنى حديث . و (Zoo) بمعنى حياة وقد بدأ منذ حوالي ٧٠ مليون سنة ويمتد حتى وقتنا هذا . وأطلقت على عصوره أسماء تدل على بعدها أو قربها من الحياة الحديثة وهو يشمل الدهرين الثالث (.Tertiary E) والرابع (.Quaternary E). ‖ — اللاحياة .Azoic E أقدم الأحقاب الجيولوجية قبل بدء الحياة على الأرض منذ ما لا يقل عن ألفي مليون عام . وهو أول الدهر السحيق . ‖ الـ — السحيق .Archaean E أقدم الدهور وأطولها تكونت أثناءه أقدم الصخور المعروفة اشتق اسمه من كلمة (Archaeos) ومعناها البدائي . ‖ — العتيق .Archaeozoic E الزمن الجيولوجي الذي يظن أن الحياة قد ابتدأت فيه بأقدم أنواعها . اشتق اسمه من كلمتي Archaeos (بدائي) و Zoo (حياة) وهو وسط الدهر السحيق . ‖ الـ — الفجري .Proterozoic (Eozoic) E الزمن الجيولوجي الذي ظهرت فيه بوادر الحياة المعروفة وليس من السهل دراسة بقاياها دراسة وافية . وهو آخر الدهر السحيق . ‖ — القديم الباكر Early Palaeozoic النصف الأول من الدهر القديم سادت فيه الحيوانات اللافقرية . ‖ — — المتأخر .Late P النصف الثاني من الدهر القديم يتميز بوفرة الحيوانات الفقرية الأولى كالأسماك والبرمائيات كالضفادع ، وكثرة النباتات غير المزهرة التي صارت فحماً فيما بعد . ‖ — الكوني Cosmic Era الزمن السحيق الذي سبق تكوين الأرض . ‖ — (دهور) ما قبل الكمبري Pre Cambrian Eras لفظ يطلق على جميع الدهور التي سبقت الدهر القديم وتتميز بصخورها المتبلورة (النارية والمتحولة) ووفرة المعادن في هذه الصخور كالذهب والفضة والنحاس والرصاص والكروم (وهي الدهر السحيق .Archaen E) . ‖ (ك) تدهور Deterioration انخفاض تدريجي في فعالية بعض المواد بمضي الزمن كما في حالة بعض الأدوية عند تخزينها .

دهليز

شم (رج) : دهليز = سرداب Gallery (E) galerie (F) ممر أو حفرة أو حجرة أحدثتها حشرة في أنساج النبات لكي تتغذى أو تضع فيها بيضها أو تخرج منها .

شق (ط) : دهليز = منفذ Iter (E) . ‖ — (الأذن الداخلية) = تيه Vestibule . ‖ — Labyrinth . ‖ — عظمي .Bony l . ‖ — غشائي .Membranous l . ‖ دهليزي Labyrinthine .

مص (ط) : الدهليز Vestibule(E) تجويف بيضي في الأذن الداخلة وهو مدخل القوقعة . ‖ دهليز الفرج V. of the vulva ، وهو الحيز المثلث يحده من أعلى البظر ، ومن أسفل فتحة المهبل وعلى الجانبين الشُفران الصغيران وفيه الصِّماخ البولي . ‖ بصلتا الـ — V., bulbs of وهما كتلتان من نسيج إسفنجي انتصابي تشبهان البصلتين ، تحيطان بالمهبل وتتحدان أمامه لتكونا البظر . ‖ دهليزي Vestibular . ‖ تهيج — (في الأذن) V. irritation وينتج عنه دوار .

دهلية Dahlia (F) (L)

شم (زر) : أضاليا في الشام . وهي باسم نباتي سويدي اسمه دهل كان أحد تلامذة لينيوس النباتي

الشهير . جنس زهر من المركبات الأنبوبية الزهر فيه أنواع وضروب كثيرة . ‖ — الحدائق D. des jardins (F) (d. variabilis) (L) ‖ — صبارية الورق D. à fleurs de cactus (d. juarezi) . ‖ — قرمزية D. cocciné (d. coccinea).

دهم

شم (زر) : أدهم Noir (F) من ألوان الخيل وهو الأسود . ج دهم ، وهي الدهمة . يقال أدهم الفرس وادهام ادهياماً صار أدهم . ‖ — شاحب N. mat الذي لا يلمع . ‖ — غيهب N. de jait الشديد السواد يلمع من فرط سواده .

دهن

شم (زر) : دُهن Huile (F) الزيت في المعجمات الأصلية عصير الزيتون لا عصير غيره من النباتات ، فهذا يسمى الدهن والجمع أدهان فيقال دهن اللوز ودهن الكتان ودهن الخروع الخ . واستعمال كلمة الزيت لعصير غير الزيتون مولد . ‖ — ثقيل H. lourde زيت ثقيل . وهو يحصل من تقطير القطران والنفط ويستعمل في سوائل قاتلة للحشرات وفي دهن الآلات . ‖ — القطران H. de goudron = زيت القطران . وهو خليط من القطران والدهن الثقيل . ‖ — الخروع H. de ricin مسهل معروف يستخرج من بذر الخروع ويسقاه الانسان والحيوان ويسمى اليوم زيت الخروع . ‖ — البرتقال = عطر البرتقال Néroli عطر يحصل من تقطير زهر البرتقال . ‖ خليط الـ — والمرغرين Oléomargarine . ‖ — الطرطير Crème de tartre بيطرطرات البوطاس ؛ يستعمل في ترويق الخمر . ‖ — النخيل Huile de palme دهن أصفر يستخرج من ثمرة نوع من النخل اسمه نخل الدهن ، ويستعمل في صناعة الشمع والصابون . ‖ مقياس الأدهان Oléomètre ويقول بعضهم مقياس الزيوت . مقياس تقاس به كثافة الأدهان . ‖ دهنين Oléine وربما قالوا زيتين . ويعرب بعضهم . أصل دهني لا لون له يكون في الأجسام الدهنية كالزيت وأدهان النباتات والشحوم . ‖ حامض دهنيك Acide oléique وربما قالوا حامض زيتيك . حامض دهني اذا امتزج بالغليسرين ولد الدهنين .

شق (ط) : دهن = شحم Adeps (E) . ‖ — الصوف (لانولين) A. lanæ . ‖ دهني Adipic . ‖ — Sebaceous . ‖ سيلان — جاف S. sicca . ‖ — — زيتي S. oleosa . ‖ أكياس دهنية S. cysts . ‖ غدد — S. glands . ‖ أدرة — Adipocele . ‖ سائل دهني = مفرز — Sebum . ‖ سيلان — Seborrhœa . ‖ مصاب بالـ — الـ — Seborrhœic .

مع (جم) : المدهن = وعاء الدهن (مقابل) Crank case = oil sump (E).

مص (ا ح): دهن Fat (E) الدهن الحقيقي مركب من الجلسرين والأحماض الدهنية ، ويطلق أيضاً على أية مادة تستخلص من نسيج بوساطة مذيب للدهن مثل الأتير أو الكحول الساخن . ‖ (طبا) — Grease هي المواد الشحمية التي في أي شيء ومن أي نوع كالزيت في الصابون والعرق في جسم الإنسان أو ما في الودك أو السمن بأنواعه من اهالة أو ما في بعض القماش (كالفانلا) أو ما في الجرانيت الطبيعي مما يفعل في السطح الحساس فعل الشحم قوياً كان أو ضعيفاً وهي كلمة (زفر) بالعامية . ‖ (فن) الدَّهْن = التصوير Painting (E) Peinture (F) تغشية سطح بمادة ما بواسطة المرقاش سواء كان الدهن للتلوين أم للتصوير بها . ‖ (ك) دُهن = شحم Fat (E) مادة يخلقها النبات أو الحيوان وهي دسمة وجامدة في درجة الحرارة العادية وتتألف من حامض عضوي وجلسرين وتسمى زيتاً اذا وجدت في أجواء تسيلها . ‖ (ك) حامض دهني Fatty acid هو حامض عضوي أحادي القاعدية يتألف جزيئه من مجموعة الكربوكسيل متحدة مع سلسلة أيدروكربونية . ‖ (ا ح) التنكس — .F degeneration ‖ (مر) نكروز — Fat necrosis . ‖ (ك) مركبات حلقية دهنية Micyclic مركبات صيغتها البنائية ذات حلقات وتشبه في خواصها المركبات اللاحلقية الدهنية العطرية البنزينية لما بها من أشباع . ‖ مركبات — Aliphatic compounds مركبات عضوية بناؤها ذو سلاسل أي لا تحتوي على حلقات وسميت بذلك لأن بناءها هو بناء الدهون . ‖ (ا ح) المواد الـ — Fatty Substances . ‖ شبه الدهنيات Lipoids . ‖ (فن) الدهان Paint (E) Peinture (F) المادة التي تستعمل في الدهن أو التصوير . ‖ الدَّهَّان أو المصور Painter (E) Peintre (F) هو الشخص الذي يلون الدهان أو يصور به .

دهنج

شم (زر) : دهنج (F) Malachite اللسان والمفردات . وفي اللسان ماؤهـا مفتوحة أيضاً . جوهر أخضر جميل هوكربونات نحاس مائي طبيعي.

دوا

شق (ط) : داء = مرض (E) Mal . || — البحر (دوار البحر) M. de mer . || — صغير(الصرع الأصغر Petit m. || — كبير (الصرع الأكبر) Grand m. || — الابيضاض Leucosis . || — الازرقاق Cyanosis . || ال — الأسود (بسبب اللايشمانيات الدونوفانية) Kala - azar . || — الخفر Scurvy . || — — الطفلي = داء بارلو Infantile s. = Barlow,s disease . || مصاب بـ — — Scorbutic || ال — الخنازيري Scrofula . || — الذئب Lupus . || — — الاعتيادي L. vulgaris || — — الحمامي L.erythematosus . || — الرئة الصواني Chalicosis . || — الرقص = رقص القديس فيتوس Chorea= st. vitus,dance . || — ريغ = رعال = تقيح سنخي Riggs, disease = pyorrhœa - alveolaris . || — رينود Raynaud's d. || — انعدام الفيتامين Avitaminosis . || ال — الأكبر (نوبة الصرع الكبيرة) Haut mal . || — باجت Paget,s disease . || — بازدو (فرط نشاط غدة الدرق) Basedew's d. || — بانتي Banti's d. || — البيغاء = الحمى البيغائية Psittacosis . || — برايت Bright's disease . || — التبغ Tabacosis انسمام بالتبغ . || — تشكل الطوقيات البيض = المونيليسا (فطور طفيلية) Moniliasis . || — التصون (تصون الرئة) Silicosis . || — التاريات Tularæmia . || — تيني = قوباء ذقن Sycosis . || — التنوام = (التهاب الدماغ النومي بسبب الجراثيم Sleepy sickness . || — الجفاف Xerosis . || ال — الحديدي Siderosis . || — السكر (الديابيت) Diabetes . || — — الشبي Bronze d. || — السمك = البرص الأسود Ichthyosis=fish skin disease . || — الشري Urticaria=nettle rash . || — صغير (صرع خفيف) Petit mal . || — الصدف Psoriasis . || — عصبي عرقي Angioneurosis . || — الفصام = انقسام الشخصية (امراض نفسية) Schizophrenia . || — الفيل = فيَل Elephantiasis . || ال — القرمزي Pink disease . || — الحجنيـات = — الملقوات Uncinariasis . || — النغف Myiasis . || — النوم = نوام (بسبب المثقبيات = طفيليات) Sleeping sickness . || — هبردن Heberden;s disease=angina-pectoris = خناق الصدر . || — هودشكين Hodgkin,s d. || — وايل Weil,s d. || — الوثب = — القفز Jumping d. || — وحيدات النواة Mononu-cleosis . || — — — الإنتاني Infectious m. || — وعائي (عرقي) Angiomatosis . || دواء Drug . || — = علاج Medicament . || — الجبّال = — الدجل Nostrum . || — ذو علامة مسجلة = — محتكر التركيب Proprietary medicine . || دستور الادوية Codex . || — — = — الصيدلة Pharmacopœia . || علم ال — Pharmacology . || مداواة Treatment . || — بالحقن Injection t. || — جراحية Operative t. || — عامة General t. || — ملطّفة Palliative t. || — موضعية Local t. || — بأشعة فنزن Finsen light t. || دوائي = علاجي Therapeutic . || قدرة دوائية Pharmaco-dynamics .

شم (زر) : داء القزية Muscardine (F) مرض يصيب قزّية التوت سببه فطر مجهري اسمه عنقودية دود القز أي Botrytis bassiana (L) .

مص(ط) : داء الأسد Leontiasis (Leprosy) (E) صنف من الجذام يصيب عظام الوجه والجمجمة فيتجهم ويتخذ صاحبه سمة الأسد. || — الثعلب Alopecia علة يتناثر منها الشعر . || — الذئب الشائع Lupus vulgaris وهو عدوى في الجلد بباسيل السل ، مصحوب بتقرحات . || — الفيل Elephantiasis . || أدواء المسالك الصفراوية Affections of biliary passages . || دواء Medicine مادة علاجية .

دود

شم(زر)دودة Ver (F) الدود في علم الحيوان شعبة من الحيوانات العديمة الفقار تشمل خاصة طفيليات مضرة كالصفر والأنقليس والعريضة ودودة الكبد. ومنها أيضاً دودة الأرض والعلق الخ . لكنهم في الاصطلاح يطلقون لفظة الدود لا على الدود وحدها بل على يرقانات الحشرات وأساريعها أيضاً كقولهم دودة الطحين ودودة القز الخ . وفي شعبة الدود شعيبات المفلطحات والحلقيات والخيطيات . || — القز = قزية = دودة الحرير V. à soie(F)(bombyx)(L)



جنس حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة وفصيلة القزيات . || — براعم الكرمة Zygène de la vigne (zygœna) حشرة مضرة من حرشفيات الأجنحة . || — البلوط Halias quercana (L) حشرة من حرشفيات الأجنحة . || ال — البيضاء



Hanneton commun, ver blanc, turc (F) melolontha vulgaris (L) مترجمة . خنفساء كبيرة من مغمدات الأجنحة الصفيحيات القرون تسمى يرقانتهـا الدودة البيضاء والتركية . وهذه الدودة تعيش بضع سنوات وتضر كثيراً . || مكافحة — — Hannetonnage (F) . || — التفـاح = ملتهمة الثمر Carpocapsa pomonella (L) اسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى ملتهمة الثمر . وفي هذا الجنس أنواع تسطو على ثمار المشمش والأجاص . كما أن هذا النوع يسطو على ثمار الكمثرى والدراقن والسفرجل والجوز . حشرة من حرشفيات الأجنحة وفصيلة الناريات تسطو أساريعها على الثمر . || ال — الحلزونية Spiroptère (F) من الديدان السلكية . || — الدقيق Asopie (F) asopia farinalis (L)

دبابة من حرشفيات الأجنحة وفصيلة الناريات تضر دودتها بالدقيق . || — الرمان Virachola livia (L) حشرة من رتبة حرشفة الأجنحة تسطو دودتها على ثمر الرمان . || ال — الزّيّاء Orgye antique, Étoilée (F) orgya antiqua (L) فراشة من حرشفيات الأجنحة والفصيلة القزيـة تضر دودتها الكثيرة الشعر بورق الأشجار المثمرة ولا سيما الكمثرى . || — السّنط Nadasia obsoleta (L) حشرة من حرشفية الأجنحة تضر أساريعها بالسنط . || — قرنفلية Gelchia gossypiella سموهـا في مصر باسم دودتها أي أسروعها . فراشة تضر بالقطن من فصيلة السوسيات الفراشية ورتبة حرشفيات الأجنحة . || — القصب الصغيرة Chilo simplex اسمها في مصر . حشرة من حرشفيات الأجنحة وفصيلة الناريات تضر بقصب السكر . || — القطن الخضراء Laphygma exigua اسمها في مصر ، وربما اكتفوا بتسميتها الدودة الخضراء . فراشة من رتبة حرشفيات الأجنحة وفصيلة الليليات تضر دودتهـا بالقطن . || — اللوز Abraxas grossulariata حشرة من رتبة حرشفيات الأجنحة وفصيلة الذارعات تركب ورق اللوز . وتسمى الصندل والماشوط في الشام وهما عاميتـان . || — — القطن Earias insulana تسمى في مصر باسم دودتها أي أسروعها. فراشة من حرشفيات الأجنحة وفصيلة الليليات تفتك أساريعها بأزهار القطن وجرائه « أي جوزاته وفي مصر لوزاته » فتأكل محتواها وتقطع شعرات القطن وتلوثها . ويرجح تسميتها فراشة جراء القطن . || ال — المزدوجة = — الجراء Syngame (F) نعتت بالمزدوجة لأن الذكر يكون دائماً لاصقاً بالأنثى. جنس دود من السلكيات يضر بجهاز التنفس في الطيور الدواجن . || مرض — — Syngamose مرض طفيلي يصيب جهاز التنفس في الطيور الدواجن . || دود الأمعاء Helminthes اسم يطلق على دود تكون طفيلية في أمعاء الانسان والحيوان كالصفر والعريضة والفيلارية . || مرض — — Helminthiase

مرض يحصل من دود الأمعاء في الانسان والحيوان . || حفرة الـ = مَدادة Verminière حفرة يربى فيها الدود الذي يجعل طعاماً للسمك . والمدادة عـلى القياس بوزن مفعـلة . || طارد = قاتـل = Vermifuge . || دودية = أبومية Ipomée (F) (L) (ipomœa) من اليونانية بمعنى الشبيهة بالدود اشارة إما الى التفاف سوقها واما الى شكل الجذور في بعض أنواعها . جنس نباتات عشبية ملتفة سنوية قريبة جداً من اللبلاب تزرع بعض أنواعها للتزيين والزهر ، ومنها البطاطة الحلوة والجليـة . || — أرجوانية I. pourpre ou volubilis ou liseron pourpre (i. purpuræa) قناديـل في دمشق . نبات حولي ملتف أزهاره أقماع جميلة تتفتح صباحاً ولا تدوم إلا الى الساعة التاسعة أو العاشرة قبـل الظهر . وله ضروب ألوان أزهارها مختلفة . || — رائقة I. remarquable (i. bona-nox) تتفتح أزهارها قبل المغيب وتظـل حتى الصباح . || — عشقية الورق I. à feuilles de lierre (i. hede-racea) حبها يسمى حب النيـل . والانكليز يسمونها نجمة الصباح « مايرهوف مادة حب النيل ١٥٩ » . || — قرمزية I. écarlate ou liseron écarlate (i. coccinea) . || — كوامكليت I. Quamoclit ou jasmin rouge de l'inde (i. quamoclit) من أجمل النباتات الزهرية . || — مكسيكية I. du mexique (i. grandiflora ou mexicana) . || أمراض — Maladies vermineuses (F) الأمراض التي تنشأ عـن دود الأمعـاء خاصة كالعريضة والصفَر . || دوديات الألسنة Vermilingues رتبة من العظائيات لها ألسنة مستطيلة دودية الشكل منها الفصيلة الحرابي وفيها الجرباء . || أشباه الديدان vermidiens شعبة من الحيوان فيها طوائف الدَّوَّارات والحيوانات الطحلبية وعضديات الأقدام .

شق (ط) : دودة الأرض (مقابل) Earthworm (E) . || — حبلية (طفيليات) Round worm Ascaris lumbricoides . || الديدان الخراطينية . || — الخيطيـة A. vermicularis . || — شريطيـة Tapeworms . || دودي الشكل vermiform . || — المنشأ = هـوامي المنشأ verminous .

شي (ث) : دودي الشكل (مقابـل vermi-culé (F) .

مص (اح) : دودة Helminth (E) دودة تكون عادة طفيلية . || الـ — الشصية Hook-worm نوع من الديدان منها الانكلستوما Ancylostoma سميت لأسنانها المعقوفة في فمها . || (ط) — الخيطيـة Thread worm من الديدان المبرمة (نماتودا) الدودة الدبوسيـة (أنتروبيس فرميكولارس) (Pin-w.) . || — السوطيـة (تريكوكفالس تريكيورس) Whipworm=Trichuris trichiura دودة خيطيـة Trichocephalus trichiurus معوية طرفهـا الأمامي رفيع يشبه طرف السوط . || الزائـدة الدودية Vermiform appendix قناة صغيرة مسدودة في ذيل الأعور . || الديـدان الاسطوانية (م. الدودة الاسطوانية) Cylindrical Worms or Nematoda . || — البحريـة Marine w. . || — الحقيقيـة True w. . || — الطفيلية W., parasitic . || عدوى — الشريطية Cestode or tapeworm infection تحـدث بدخول بويضاتها مع الأطعمة الملوثة بـبراز المصابين بها وخاصة الخضر . || علـم — Helminthology دراسة الديدان الطفيلية . || الدواد Hirudiniasis وجـود الدود في الجسم . || (اح) دودي الشكل Helminthoid عضو نباتي على شكل دودة كأجنة بعض النباتات . || الدوديات Vermes .

دوذ

شم (زر) : داذي Lécanore comestible (F) lecanora esculenta (L) المعجمات والمفردات وشرح أسماء العقار . وهي من اليونانيـة . وتطلق أيضاً على نباتات أخرى . ويرى مايرهوف أن جوز جندم وجور جندم وشحمة الأرض كلها تـدل على هذا النبات ، وأن صاحب معجم أسماء النبات قـد غلط في جعلها مقابل Garcinia mangostana ولم أتيقن الصحيح . نوع مـن الحزاز « أشنة في مصر » يؤكل وفيه كثير من النشا .

دور

مص (اج) : دور Role (E) . || (فل) الدور Cercle vicieux (F) Vicious circle (E) هـو توقف الشيء على ما يتوقف عليـه الشيء . (يرد في التعريف والقياس) وفي الأخير يرادف المصادرة على المطلوب) . || — C. v. (F) V. c. (E) تعريف شيء أو البرهنة عليه بشيء آخر لا يمكن تعريفه أو البرهنة عليه إلا بالأول . ويقول الجرجاني :« توقف الشيء على ما يتوقف عليه » || (فن) _ Dawr(E). || (هم) — Cycle سلسلة كاملة من عمليات من نوع مـا تنتهي بالحالة التي ابتدأت بها . || (حض) الطابـق او — Storey (E) Etage (F) جزء مـن المبنى يتكون من مسكن او مساكن . وللمبنى طوابق او أدوار متعددة بعضها فوق بعض . || — الأرضي او الطابــق الأرضي Ground floor (E) Rez de Chaussée (F) ما على مستوى الارض من طبقات المنزل . || — المسروق اوالطابق — Entresol (F) ما بين الدور الأرضي وما فوقـه . || (هم) مدة — Period (E) الزمن الذي يتم فيه الدور . || (اح) الدارة Cycle . || (حض) دارة = فلة Villa (F) بيت صغير له حديقة . || (جي) — Cirque (E) أرض واسعة محفورة في شكل دائرة ناقصة مدرجة الجوانب تنتج من فعل الجليد في المناطق الجبليـة وتكون منبع الثلاجات الواديـة . وقد توصف بها أودية أصلها غير ثلجي وعندئذ تسمى طوقة . || (اح) دورة Circulation . || (ك) — End (E) (in jig dyeing) مصطلح يطلق على إمرار منسوج مرة واحدة خلال مكنة الصباغة المعروفـة باسم « جيجر » . || (مؤ) — Session (UK) meeting (USA) (E) Session (F) . || (هم) — (E) Révolution(F) حركة حول مركز في مدى ٣٦٠° . || (جغ) — بركنر Brückner Cycle (E) دورة مناخية تتعاقب فيها السنوات الحارة الجافة مع السنوات الباردة الرطبة ، ويتقدم فيها الجليد الألبي ويتراجع ، ويتغير فيها مستوى بحر قزوين والأنهار التي تصب فيه . كشفها لأول مرة « بركنر » في سنة ١٨٩٠ ، وقدر متوسط طولها بنحو ٣٥ سنة ، وهي في مجموعها دورة غـير منتظمة . || — شماليـة Northern circuit خط سير الانخفاضات في شمال الولايات المتحدة الأمريكية عن طريـق البحيرات العظمى وحوض نهـر سنت لورنس . || (حر) — تمكس (ج : الدورات التعكس) Reversible cycle يقال لدورة « كارنو » انها قابلة للعكس لأنه يمكن ان تجري فيها التغيرات في اتجاه عكسي، وفي هذه الحالة يستنفد مقدار من الطاقة . || — «كارنو» Carnot's c. الدورة النظرية التي تمثل التغيرات التي تمر بها خطوات العمل في الآلة الحرارية المثالية حيث يتحول مقدار من الحرارة الى طاقـة ميكانيكية يستفاد بهـا . || (حض) — المياه Toilet (E) Toilette (F) . || (ط) — الجنينية Foetal circulation (E) || — الـدم في الأم Blood c., maternal وهي الدورة الدموية في الأم تمييزاً لها عن دورة الجنين . || الـ — الجانبية Collateral c. || — الجنسية في الثدييات Mammalian sexual cycle وهي التغيرات الدوريـة في الأعضاء التناسلية (الدورة الحيضية) . || — المبيضية الرحمية (— الجنسية) Sex c. وهي التغيرات الدورية في الأعضاء التناسلية وتنقسم في الانسان الى دورتين : (١) — المبيضية Ovarian c. (٢) — الرحمية (— الحيضية) Uterine c. = Menstrual c. . || (ه) الدائرة Circle شكل مستو محدود بخط منحن جميع نقطه على أبعاد متساوية من نقطة داخلية . || (اج) — انتخابية Constituency . || (اح) — رأسية Circulus cephalicus ويطلق على وعاء دموي على شكل دائرة يوجد في أعلى المنطقة الخيشومية في الاسماك العظميـة . || (الك) — قصيرة Short circuit الدائرة التي يحدث فيها اتصال مباشر بـين نقطتين ينتج عنـه مرور تيـار في موضع الاتصال بسبب عطل الدائرة . || — مضـادة Bucking c. دائرة فرعية يضاد بها تأثير الفعل الاصلي في الدائرة الاساسية . || (جـغ) — العرض Parallel of Latitude خط يبين مقدار البعد الزاوي عن خط الاستواء في اتجاه القطبـين شمالاً وجنوباً . || الـ — القطبية الجنوبيـة Antarctic circle دائرة عرض ٦٦٫٥° جنوب خط الاستواء . وهي احدى دوائر العرض الخمس الكبرى . || — القطبية الشماليـة Arctic c. دائرة عرض ٦٦٫٥° شمال خط الاستواء وهي احـدى دوائر العرض الخمس الكبرى . || — الكبرى Great c. أكبر دائـرة ترسم على سطح الكرة الأرضية وتقسمها قسمين متساويين. || طريق — الكبرى G. c. Route طريق الملاحة يتبـع قوساً على الدائرة الكبرى ليكون أقصر طريق بين نقطتـين . || (ضو) — الغمة الصغرى C. of least confusion هي أصغر دائرة تمر بهـا جميع الأشعة

النافذة من عدسة وتكون اصلا صادرة من نقــطة
واحــدة . || (ق) — العرائض Chambre des
requêtes (F) . || (هـ) الـ — العظيمـــة Major
Circle (E) هي كل دائرة تحـدث من قطع الكرة
بمستو مار بمركزها . || — اللثام Osculatory c.
هي الدائرة التي تشترك مع منحن في ثلاث نقــط
منطبقة ويكون انحنــاؤها انحناء المنحني . || —
المحوطة (بمضلع) Inscribed c. هي الدائرة الـتي
تمس اضلاعه مـن الداخل . || — المحيطة (بمضلع)
Circumscribed c. هي الدائرة التي تمر برؤوسه .
|| — المساعدة Auxiliary c. هي الدائرة الـــتي
قطرها المحور الأكبر للقطع المخروطي. || — المشابهة
C. of similitude هي الدائرة التي قطرها المستقيم
الواصل بين مركزي المشابهة. || قوس — Circular
arc هي جزء ما من محيــط الدائرة . || الكسور
العشرية الـ — Circulating decimals, Recurring
d.;periodic d. الكسر العشري الدائر هو كسر
عشري يتكرر فيه باستمرار رقم او جملة ارقـــام
بنظام ويستغني عــــن التكرار بعلامة خاصة مثل
٠،٧ ، ٠،٠٢٧٣٥ || محيط الـ — Circumference
(of a circle) هو الخط المنحني المقفــل الذي تحد
به الدائرة . || دائري Circular . ||
المخروطي الـ — C. cone هــو الجسم المحدود بسطح
مخروطي دائري دليــله دائرة توازي الدليل . ||
المضلع — C. polygon هو الشكل الكثير الاضلاع
الذي يمكن ان يرسم دائرة واحدة تمر برؤوسه جميعها
. || السطح الاسطواني — C. cylinder Surface
هو السطح الاسطواني الذي دليله محيط الدائرة . ||
الاسطوانة الدائرية C. C. هي جسم يحيط به سطح
اسطواني دائري ودائرتان توازي كل منهما دليله . ||
دوائر الطول Circles of longitude اذا قــطع
سطح الكرة مستويات متلاقية في احد اقطار الكرة
فانها تقطعه في دوائر عظيمة مشتركة في هذا القطر.
|| — متحدة المحور Coaxal (co-axial) circles
هي مجموعات من الدوائر اشتركت في المحور الأساسي
لأي دائرتين منها . || (اح) المدور Trochanter
.|| (ق) المدير Gérant (F) . || — التــأسيسي
G. statutaire . || — العـــام Directeur
Administrateur délégué . || — المنتدب .
|| — الموكل Gérant mandataire . || (مؤ) — العام
Director General (G. Manager) (E) Dire-
cteur général (E) . || — العام المساعد Deputy
D. G. (E) D. g. adjoint (F) . || (اح) مستدير
Circular (E) . || (ط) الاستدارة المنكبيـــة
Round shoulders تشوه يحدث في المنكبين بسبب
سرعة النمو والجلوس غير المعتدل. || (فن) المستديرة
Semibreve; ronde . || (ا ح) مستديرات الفم
Cyclostomata أدنأ الفقريات تتميز بعــدم وجود
فكين حول الفم ، وانما يحيط بـه قرص دائري او
مستدير. || (اج) ادارة Administration (F) (E)
. || — عامة Public A. (E) . || (ق) — الجمارك
A. des douanes (F) احدى سلطات الميناء الـتي
تصرف الأمور الجمركية . || الـ — المؤقتة A. pro-

visoire . || (ط) أدوار Stages (E) . || (هـ)
الدَّوار Rotor هو الجزء القابل للدوران من آلة ما
. || (ط) الدَّوار Vertigo . || (مر) دُوّار أذني
V., aural نوبات من الدوار والرأرأة (Nystagmus)
مصحوبــة في الغالب بقيء وعرق وخور وصداع ،
وبعـد تمكن المرض يصحب الأعراض السالفة الطنين
وضعف السمع المتزيِّـــد . || — البحر = المُـدام
Sea-Sickness (E) . || (طن) دوران Rotation
يقال لدوران الجسم حول محور ما . || (ضو) —
أيسر (يساري) Laevo-r. (gyration) اذا كان
دوران مستوى الاستقطاب في اتجاه عكس حركة
عقارب الساعة بالنسبة للناظر في اتجاه الضوء قيـل
للدوران انه أيسر او يساري . || — أيمن (يميني)
Dextro - r. (-gyration) اذا كان دوران مستوى
الاستقطاب في اتجاه حركة عقارب الساعة بالنسبة
للناظر في اتجاه الضوء قيل للدوران انه أيمن او يميني
. || — جزيئي (القدرة الدورانية) Molecular
rotation = Rotatory power هو جزء من مائة
من حاصل ضرب زاويــة الدوران النوعي في الوزن
الجزيئي للمادة . || — نوعي Specific rotation
زاويـــة الدوران الحادث عند نفوذ ضـــوء اشعاع
الصوديوم المستقطب استقطاباً استوائياً في: (١) عمود
من السائل طوله ١٠ سم يحتوي على جرام واحد من
المادة الفعالة في كل سنتيمتر مكعب مـــن المحلول .
(٢) طبقة من مادة صلبة فعالة سمكها مليمتر . أما
الدوران النوعي لسائل فعال: فهو يقدر بخارج قسمة
زاوية الدوران عند نفوذ الضوء المذكور في عمود من
السائل طوله ١٠ سم ، على كثافة السائل . || —
مغنطيسي R., magnetic هــــو دوران مستوى
الاستقطاب بفعل مجال مغنطيسي عند نفوذ الضوء في
مادة مشفة ليست لها فاعلية بصرية . || — مستوى
الاستقطاب R. of plano - polarisation يحـدث
عند نفوذ الضوء المستقطب استقطاباً استوائيـــاً في
بعض المواد ان ينحرف مستوى الاهتزازة عن وضعه
الأول بمقدار زاوية معينة ، تسمى هـــذه الظاهرة
دوران مستوى الاستقطاب . || (ط) — الخارجي
External r. . || — الداخلي Internal r. . ||
(ضـو) تشتت دوراني Rotatory (Rotary) dis-
persion يقال للظاهرة التي تتلخص في ان زاوية
دوران مستوى الاستقطاب تختلف باختلاف الطول
الموجي للضوء . || (صو) التدوير Arrondisse-
ment (F) Rounding (E) تدوير الشفتين
عند النطق بصوت لغوي مثل ألف الصلاة حين ينطق بها
الصلوٰة . || (تا) الدوريون Dorians (E) . || (ك)
مدار Orbit مسار الإلكترونات حول النـــواة في
الذرة . (الك) || — الموسع Expansion o. المـدار
الأخير في مسير الإلكترونات في البيتــاترون الذي
يتيح لها انطلاقها نحو الهدف . || (جغ) — الأرض
O., Earth's الفلك الذي تدور فيـه الأرض حول
الشمس . || (طن) — مستقر Stable o. يطلق على
مدار الجسيمات في المعجل حين يكون المدار دائرة
نصف قطرها ثابت لا يتغير . || (هـ) الـ — المركزي
Central o. هو مسار الجسم المتحرك تحت تـأثير

قوة مركزية عند نقطة ثابتة في المستوي .
كوش (فل) : دور vicious circle (E) cercle
vicieux (F) (١) « فإنه (أي الدور) إنما يبين
الشيء بما يتوقف بيانه على بيان الشيء ، فيكون
إنما يبين الشيء ببيـــان الشيء بنفسه » (ابن سينا
البرهــان ، ٦٧) . (٢) مرادف لكلمة « مصادرة
على المطلوب الأول » (نفس المرجـــع) . || —
سرمدي Endless return of everything (E)
retour éternel (F) هذه النظرية معروفــة في
الثقافة اليونانية وبالأخص في فلسفة هرقليطس وتسمى
« السنة الكبرى » la Grande année أي الوقت
الذي تتحول فيه الأشياء الى النار التي هي المبــدأ
الأول . وتتكرر هذه العملية الى غير نهاية بموجب
قانون ذاتي ضروري . ونتيجة هذه النظرية استبعاد
كل أمل في نعيم مقيم ، أرضياً كان أو سماويـــاً ،
واعتبار الانسان شبحاً ضئيلاً في طبيعة عمياء . وكان
شوبنهور يرى في العودة الدائمـة وتجدد الألم الى غير
نهاية سبباً للتشاؤم والزهد . وكان نيتشه قـد فزع
من هذه الفكرة في أول الأمر وحياته مفعمة بالآلام
ثم حسبها قانوناً طبيعياً واعــتزم تأييدها بدراسات
علمية ، ولكنه لم يستطع تحقيق هذا العزم واكتفى
بأن اعتنقها على أنها الفكرة الوحيدة الخليقـــة
بأن تقابل ارادة الحياة في الانسان الأعلى ، والــتي
تمثل أقصى حد يقترب فيه عالم الصيرورة مـــن عالم
الدوام من حيث أن الآن الذي يتجدد الى ما لانهاية
لا يعتبر لحظة عابرة بل يكتسب قيمة غير متناهية .
واذا كانت هذه النظرية تحرمنا كل أمل فقد كان
نيتشه يرى أنها تملؤنا شرفاً وحماسة ، فكان يفرضها
على نفسه كما يفرض الزاهد عـــلى نفسه الحرمان
والموت .
جر (فر) : دور = دورة (مقابل) Cycle (F)
cycle (E) . || الـ — Période = period . || —
الترجيع P. de réverbération = reverberation
p. . || الـ — الطبيعي P. naturelle = natural
p. . || — النــوّاس P. de pendule = p. of a
pendulum . || دوري Périodique = periodic
. || تغيير — Changement cyclique = cyclical
change . || غير — = لا — Non périodique
non - periodic . || دورة Révolution
revolution || — انعكاسية Cycle reversible
reversible cycle || — لا — C. irréversible
ineversible c. || — التخلف C. d'hystérésis
hysteresis c. . || — التمغنط C. de magnéti-
sation = c. magnetisation . || — ديناميـــة
حرارية C. thermodynamique = thermody-
namic c. . || الدورية Périodicité = perio -
dicity . || دارة (ج دارات) Circuit
circuit . || استقصار الـ — Court - circuiter
short - circuiting . || — بسيطـــة Circuit
simple = simple circuit . || — الترشيـــح
c. filtre = filter c. . || — التيار المهتز C. du
courant oscillant = oscillating - current c.
. || — الجسر C. du pont , bridge c. . || —

خارجية C, extérieur=external c. || الـ —
الرئيسية Le c. principal=main c. || —
قصيرة Court c.=short c. || — الكسح أو
الكنس C. de balayage=suweep c. || —
كهربائية C. électrique=c. électric || —
مبضوضة (بض أوتار العود حركها ليهيئها للضرب)
Circuits accordés, c. syntonisés = tuned
circuits. || — متشعبة Circuit ramifié.
forked circuit. || — متقارنة Circuits
couplés=coupled circuits. || — مستقبلة
circuit récepteur=acceptor circuit. || —
مغلقة C. fermé=c. closed. || — مغناطيسية
C. magnétique=c. magnetic. || — مقطوعة
(أو مفتوحة) c. ouvert=brohen c. open c.
. || — مكافئة C. équivalent =equivalent c.
. || — مهتزة كهربائياً C. oscillant électrqiue-
ment=electrically oscillating c. || الدائرة
Cercle=circle. || — الزوالية c. méridien
meridian c. || — السماوية C. céleste.
celestial c. || — الصغيرة Petit c.=minor c.
. || — العظيمة Grand c.=major c. great c.
. || — الثام C. osculateur=osculatory.
c.,osculating c. || الـ المساعدة C. auxiliaire.
auxiliary c. || — الميل C. d'inclinaison.
dip c. || — موجهة C. directeur=directing
c. || — النقط التسع C. des neuf points.
nine points c. || دائـــري Circulaire.
circular. || دائريـــاً Circulairement.
circulary. || الدائرتان القطبيتـــان Cercles
polaires=polar circles. || دوائر متحـــدة
المـــركز C. concentriques=concentric c.
|| — متعامدة C. orthogonaux=orthogonal c.
. || المدار = الفـــلك Orbite=orbit. || —
مركزي = فلك مركزي O. centrale=central o.
. || مداري = فلكي Orbital (F) (E). ||
الدوار Rotor. || الدوران Rotation (F)
rotation (E). || أيســـر — Lévogyre.
levogyrate. || أيـــمن — Dextrogyre.
dextrogyratory || — الجزئيات = — الجواهر
Rotation moléculaire. molecular rotation
. || — ضوئي R. optique=optical r. || —
مستوي الاستقطاب R. du plan de polarisation
r. of plane of polarisation || الـ — المغناطيسي
R. magnétique=magnetic r. || — النوعي
R. spécifique=specific r.

شق (ط) : دور = مرحلة Stage (E). || الـ —
الثاني للانقسام الخـــلوي Metaphase. || —
الصولة (جراثيم) Invasion Period. || —
الحضـــانة Quarantine period. || — العزلة Isolation P. || — Incubation P.
|| دورة شهرية Monthly P. || — = دور
Cycle. || — طمثية Menstrual C. ||
— قلبية Cardiac C. || — محجنية = ملقوة
ankylostom = Hook-worm. || دارة ويليس
(كهرباء) Circle of willis. || مدور (عظم)
Trochanter. || دوار vertigo. || دوران
= تـــدوير Rotation. || الـ — Circulation
. || — بابي (نسبة لوريد الباب) Portal C.
. || — تاجي Coronary C. || — جانبي
Collateral C. || — رئوي Pulmonary C.
. || — السائـــل الدماغي الشوكي C. of
cerebrospinal fluid. || — سخـــدي =
دوران جنيني Placental c. = fœtal c. || —
الصفراء C. of bile. || — عام Systemic C.
شم (رج) : دورة Rotation (E) révolution
(F) عدد السنين الذي يحـــدد بين مساعي إنشاء
الحرجة أو بين تجديدشجراء او تجددها ، وبين القطع
النهائي . أما فيما يختص بالحرجة الانتخابية فالدورة
هي العمر المتوسط الذي تعتبر فيه الشجرة ناضجة أي
صالحة للاستثمار . || دورة تقنية = (او تكنيكية)
R.,technical (E) r. technique (F) الدورة
المطابقة لأعلى غلة يغلها أحد الأنواع ، من خشب له
أبعاد معينة ، وقابل إما لأن يحول تحويلا اقتصادياً ،
وإما لأن يتخصص لاستعمالات خاصة . || دورة
حراجية R.,silvicultural (E) r. sylvicole (F)
الدورة التي في مدتها كلها يظل أحد الأنواع محتفظاً
بقوة مرضية من النمو والتناسل « أو التكاثر » ،
وذلك في موقع معين . || — الدخل الأقصى عيناً
R. of the maximum volume production
(E) R. correspondant au revenu maxi-
mum en matière (F) الدورة التي تعطي أكبر
كمية ممكنة من الخشب في كل سنة . وهي تطابق
العمر الذي يسمو اليه النمو المتوسط السنوي . ||
— — — نقداً R. of the highest income (E)
r. c. au r. m. en argent (F) الدورة التي تعطي
اقصى دخل متوسط سنوي ، من دون اعتبار لقيمة
رأس المال الحرجي المجمـــد . || دورة طبيعية
R.,physical (E) r. physique (F) الدورة
المطابقة للعمر الذي يموت عنه أحـــد الأنواع موتاً
طبيعياً في موقع معين. || — مالية R.,financial
(E) r. financière (F) دورة تحدد مدتها على
حسب اعتبارات مالية ، كالحصول مثلاً على أعلى
سعر للفائدة Taux d'intérêt. || (زر): —
Révolution (F) عدد السنين المحـــدد لاستثمار
الحرجـــة . وتختـــلف نعـــوت الدورة
باختلاف أغراض الاستثمار . وعندما يقطع شجر
المنسغة أي الخيس تسمى كل شجرة تستبقى لتكبر
منتقاة Baliveau . فاذا لبثـــت الشجرة المنتقاة
مدة دورة واحدة سميت منتقـــاة شابة أو أحادية
العمر B. de l'âge أي عمرها عمر دورة واحدة ؛
واذا تركت المنتقاة حتى تبلغ مـــن العمر دورتين
سميت الحديثة Moderne ؛ واذا تركت مدة ثلاث
دورات سميت القديمة أو الأم Ancien ؛ واذا بلغ
عمرها مدة أربع دورات فهي الشيخة Bisancien.
أما في الدورة الخامسة فهي الهرمة vieille écorce
وكل ذلك اصطلاح . || دارة = مغنى = طزر
الطزر في بعض كتب اللغة البيت الصيفي villa .
وهذه اللفظة من وضع مجمع مصر قديماً . أما المغنى
فمن وضع الأمير شكيب أرسلان . وأرجح الدارة
والمغنى عـــلى الطزر وان لم تردا بمعنى فيلا تماما .
وتطلق الفرنسية على البيت الريفي ، وعـــلى بيت
الضاحية الأنيق ، وعلى المزرعة . || دوارات =
دولابيات Rotifères ou rotateurs طائفـــة
حيوانات من شعبة أشباه الديدان فيها دود دقاق
مجهرية يعيش معظمها في المستنقعات . || دوار
الرش Tourniquet arroseur آلة للرش تدور
بتأثير جريان الماء فتنشره عـــلى شكل مروحي .
وهي تستعمل في حدائق التزيين . || دائرة الخيل
Service de remonte دائرة رسميـــة مهمتها
تدارك الخيـــل للجيش . وذكرت ان الدائرة في
اصطلاح الشاميين كالمصلحة في اصطلاح المصريين .
|| مدار Chaintre منقلب المحراث . وتدل الكلمة
الفرنسية أيضاً على غرس الكرمة مسطحة . ||
مدورة Manège مدار في الشـــام . أداة تديرها
الدواب فتحرك آلات ثابتة .

مد : ادارة المملكة (مقابل) Administration(E)
. || دائرة الوثائق Archives . || الدوائر
الاقليمية Geographical blocks . || — النسلية
Racial circles . || لادوري Acyclic .

شي (ث) : دائرة = حلقة (مقابل) Cercle (F)
. || دار النساء (عند الإغريق) Gynécée .
|| دورة = كفة Révolution . || — الدرج
او السلم Volée . || دوارة الريح Girouette
. || — — Coq de clocher لرصـــد اتجاهات
الرياح وتكون عـــلى شكل الديك . || مدوّرة
= ساعد Manivelle آلة تدار باليد لتشغيل آلة
او محركها . || — Manège (أداة تديرها الدابة
فتحرك آلات ثابتـــة) . || مستدير = دائري
Circulaire . || — = — Orbiculaire .

مع (تب) : الدائرة اليسارية أو اليمينية = تطويحية
Left or right swing (E) . || (فـــض)
الانحراف عن الدائرة Eccentricity . || المنحرف
— Eccentric . || السرعة المدارية Orbital
velocity . || (تب) دورة Lap . || دوري
كامل = — عـــام Full league . || نصف —
Half l. || الدوران Turn . || (فض) مدار
Orbit . || صاروخ مداري Orbital rocket
. || قاصفة مدارية O. bomber . || (تب)
الاداري Official .

دورا ليومين Duralumin (E)

مص (ط) : سبيكة صلبة خفيفـــة تستعمل في
الجبائر .

دورنتة Duranta (L)

شم (زر) : باسم أحـــد العشابين . جنس جنبة
للتزين من فصيلة الارنديات تستعمل سياجاً وتشكل
بالتقليم أشكالاً . وهي مبـــذولة في حدائق
القاهرة .

دوش

مص (حض) : الدواسة - Door-mat (E) Pailla

(F) sson ما يوضــع عند عتبة الباب لتنظيف الأحذية .

شم (زر) : دوس = دياس = دياســة = إدامة الدراس Dépiquage ou dépicage (F) بأرجل الدواب وبالنورج .

شي (ث) : دَوَّاسة (مقابل) Pédale (F) .

دوسر

شم (زر) : دوسر Ægilops (L) تدل العربية على أحد أنواع هذا الجنس وهو Ae. ovata وقد أطلقناها عــلى اسم الجنس تعميماً وترجيحاً على « القمحيــة وجــد الخــطة » . جنس نبات قريب من القمح من فصيلة النجيليات ، يظن ان القمح حصل من تحول أحد أنواعه ببطء . ‖ — بيضي = شعير إبليس = زِنّ Æ. ovata . ‖ — ذو قرنين = شعير الفأر Æ. bicornis .

دوف

مد : الدَّوْف (مقابل) Macération (F) .

دول

مص (ق) : دولة (F) État « هي جمع من الناس مستقرون في إقليم معين الحدود ويستقلون بحكم أنفسهم وفق نظام خاص » . ‖ دولة مركبة É. complexe « هي الدولة التي تتعدد فيها السلطات السياسية على نظام خاص كالولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا » . ‖ (فل) ـ = حال . E. (F) State (E). (ا) لغوياً : الحال ما عليه الشيء ومنــه حال الفطرة (F) . E. de nature . وهي مرحلة ما قبــل التمدن والحضارة . (ابن خلدون — روسو) (ب) في علم النفس : الحــال كل ظاهرة نفسية شعورية كالإحساس والعاطفة والإرادة والأولى أن يقــال « ظاهرة الشعور » (ج) سياسياً : الدولة مجتمع منظم له حكومة مستقلة وشخصية معنوية متميزة من المجتمعات الأخرى المماثلة التي تربطه بهــا بعض العلاقات . ‖ (ا ق) — النقابية É. corpora-tif (F) Corporate s. (E) « إسم يطلق عــلى الدولة الفاشية في إيطاليا إذ يقضي النظام فيها بتكوين نقابات للعمال ولأرباب الأعمال ، والنقابات هي التي تضع قوائم المرشحين لعضوية مجلس النواب » . ‖ (تا) — متحدة Confederacy (E) . ‖ — المدينة City State . ‖ (جغ) الـ — الحاجــزة Buffer S . دولة تقع بين دولتين أو عــدة دول كبرى ، فتحول دون اصطدامها ، وهي عادة مستقلة عن كلتيهما ، مثل بلاد الأفغان . ‖ (ق) — تابعة État vassal (F) « هي دولة كانت جزءاً من دولة أخرى ولكنها أخــذت تتحرر من إشراف أو من سلطان هذه الدولة الأخرى إلى أن أصبحت مستقلة بشؤونها الداخلية إلى حد كبير مثل ذلك مصر وبلغاريا لما كانتا تابعتين للدولة العثمانية » . ‖ — تحــت الانتداب É. sous mandat « هي الدولة التي تتولى تصريف شؤونهــا الداخلية والخارجية دولة أخرى انتدبتها عصبة الأمم لذلك بقصد الوصول بها إلى حالة تمكنها من الانفراد والاستقلال بإدارة شؤونهــا في المستقبل وكل ذلك وفقاً لما هو مذكور في عهد عصبة الأمم وصك الانتداب من أحكام مثل ذلك ما كانت عليه فلسطين وسوريا ولبنان » . ‖ — تحت الوصاية É. s. tutelle « هي الدولة التي تتولى هيئة الأمم أو دولة أو دول تعهد إليها هذه الهيئة بالوصاية تصريف شؤونها الداخلية والخارجية بقصد الوصول بهــا إلى حــالة تمكنها من الانفراد والاستقلال بــإدارة شؤونهــا في المستقبل وكل ذلــك وفقاً لما هو مذكور في ميثاق الأمم المتحدة وفي اتفاق الوصاية من أحكام مثل ذلك وصاية الأمم المتحدة على ليبيا » . ‖ — متعاهدة É. fédéral « هي عــدة دول توافقت فيما بينها بمقتضى دستور عام على أن تتحد اتحاداً دائماً تمثله هيئة مركزية واحــدة تكون هي حكومة الاتحاد وهذه الحكومة تمارس سلطتها بطريق مباشر على حكومات هذه الدول وعلى رعاياها في حدود معينة مما يلزم عنه اندماج هذه الدول بحيث تصبح شخصاً دولياً واحداً ومثــل ذلك الولايات المتحدة الأمريكية منذ سنة ١٧٨٧ م وسويسرا منذ سنة ١٨٤٨م والمكسيك منذ سنة ١٨٥٧م والأرجنتين منذ سنة ١٨٦٠ م والبرازيل منذ سنــة ١٨٩١ م واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية » . ‖ — مستقلة É. indépendant « هي الدولة التامــة السيادة التي تنفرد بإدارة شؤون شعبهــا داخلياً وخارجياً غير خاضعة في ذلك لرقابة دولة أخرى » . ‖ — محمية É. protégé « هي الدولة التي تتكفل دولة أخرى بالذود عنها ودفع اعتداء الغير عليهــا ويكون ذلك إما بمعاهدة تقع بين الطرفين وإما بمجرد إعلان يصدر من قبل الدولة الحامية وحدها واعتراف الدول . ومتى نشأت الحماية فإن الدولة الحاميــة تسيطر على الشؤون الخارجية للدولة المحمية كما تشرف على شؤونها الداخلية ولكن إلى درجة معينة ومثل الحماية التي تمت بمعاهدة بين الدولتين حمايــة فرنسا لتونس بمعاهدة ١٢ مايو سنة ١٨٨١ م وحماية إيطاليا لسان مارينو بمعاهدة ٢٨ يونية سنة ١٨٩٨ م ومثل الحماية بإعلان من الدولة الحامية بانفرادها حمايــة الريخ الثالث لبوهيميا ومورافيا في سنة ١٩٣٩ م » . ‖ — موحدة É. simple « هي الدولة التي تقوم بشؤونها سلطة سياسية واحدة هي سلطتها المركزية كالدولة المصرية » . ‖ (مؤ) الـ — الداعيــة Inviting country. (E) Le pays invitant (F) . ‖ — المضيفــة Host c. (E) Le p. dont nous sommes les hôtes. (F) . ‖ (ق) التابعون لـ — Ressortissants ينصرف هذا الاصطلاح إلى : (١) الوطنيين (من مواطنــين ورعايا) . (٢) وطني الدولة المحمية . (٣) أهل البلد الخاضع لنظام الانتداب سابقاً والوصاية حالياً بعد ميثاق ســان فرانسسكو سنة ١٩٤٥ . (٤) المتمتعين بحماية دولة أجنبية في بــلد خاضع لنظام الامتيازات (وقت أن كان هذا النظام موجوداً) . ‖ سيطرة — . Etatisme نظام يرمي الى جعل الوظائف الاجتماعية من إنتاج وخدمات عامة في يــد الدولة . ‖ دول الاتحاد الحقيقي Etats d'union réelle « هي دول احتفظ كل منهــا باستقلاله الداخلي واجتمعت تحت رئيس واحد وتحت سلطة مشتركة تمارس شؤونها الخارجية وقد تمارس بعض شؤونها الداخلية مثل ذلك الدانمارك وأيسلندا من سنة ١٩١٨م الى سنة ١٩٤١ م والسويد والنرويج من سنة ١٨١٥ الى سنــة ١٩٠٥ م والنمسا والمجر من سنة ١٧٢٣ م الى سنــة ١٩١٩ . ‖ — — الشخصي É. d'u. personnelle هي دول لكل منها سيادتها الكاملة ولا يربط بينها الا كون رئيسها كلها واحداً كما كان الأمر بين بريطانيا وهانوفر من سنة ١٧١٤ م الى سنة ١٨٣٨ م وبــين ايطاليا وألبانيــا من سنة ١٩٣٩ م الى سنة ١٩٤٤ م . ‖ (تا) الاتحاد الدولي او التحالف Confederation . ‖ (ا ج) قــانون — International Law (E) . ‖ تنظــيم — I. Organization . ‖ علاقات دولية I. Rela-tions . ‖ (أ ق) تدويــل السكك الحديدية Étatisation des chemins de fer (F) Natio-nalisation of railways (E) مذهب يرمــي الى ان تتملك الدولة السكك الحديديــة . ‖ — ملكية الأراضــي Land N. du sol (F) N. (E) مــذهب يرمــي الى جعــل الأراضي ملكاً للدولة . ‖ (ق) مداولة Délibéra-tion (F) هي تبادل الرأي بين أعضاء دائرة المحكمة في اجتماع سري للوصول الى منطوق الحكم في القضية التي يتداولون فيها .

كوش (فل) : دولة State (E) État (F) مجتمع منظم له حكومة مستقلة .

مد : الدولة (مقــابل) State (E) . ‖ — الاتحادية Fédération (F) . ‖ الدول المتآلفة Cofédération d'états .

شق (ط) : دوالي = توسع احتقاني Varicose (E) . ‖ أوردة دوالية V. Veins . ‖ قرحة — V. ulcer . ‖ دوالي الحبل المنوي Varicocele .

دولوريت Dolérite (F)

شي (ث) : دولوريت (معربة) نوع من الصخور الغرانيلية خضراء توجد في الأرض البركانية وهي غير الدوريت .

دولوميت Dolomite (E)

مص (جغ) : صخر بلوري نصف شفاف يحتوي على كربونات الكلسيوم وكربونات المغنسيوم . ‖ (جي) — .D أحد المعادن الواسعة الانتشار الــتي تدخل في تركيب الصخور ، صيغته الكيميائية كامغ (ك ام)٢ ، (كربونات الكالسيوم والمغنسيوم) ، مسدسي معيــني التبلور كثيراً ما يحل الحديد فيــه محل المغنسيوم ويطلق كذلك على الصخور التي تقارب المعدن في التركيب . ‖ نزع — Dedolimitization عملية تحويــل الدولوميت الى كالسيت وبريكلاز ، ويتموه الأخير عادة ليكون البروسيت كما في رخام البروسيت . ‖ حجر جير دولوميتي Dolomite Limestone يطلق أحياناً على بعض الصخور الكربوناتية الــتي تحتوي على نسبة عاليــة من معدن الدولوميت . ‖ التدلت Dolomitisation عملية تكون الدولوميت من عناصره في ظروف خاصة او عملية تحول الصخور الجيرية الى دولوميت . ‖ الدلمتة .D العملية الــتي يتحول بها حجر الجير الى دولوميت باحلال كربونات المغنسيوم محل جزء من كربونات الكلسيوم الأصلية .

دولومية Dolomie (F)

شم (زر) : باسم عالم بالمعادن اسمه Dolomieu صخر مركب من كربونات الكلس والمغنيزيا . وهو أشكال منها ما يصلح للبناء . ‖ أرض ــ Terrain dolomitique أرض مركبة من صخور دولومية وهي كلسية مغنيزية .

دوم

شم (زر) : دَوْم = وقــل = شجرة المقل Hyphæne thebaïca ou corypha thebaïca (L) (palmier doum) (F) شجرة من الفصيلة النخلية . ومن معاني الدوم النبق أي ثمر السِّدر . وهو في الشام بهذا المعنى . و Doum الفرنسية من دوم العربية . ‖ دَوَّامة = عومة دوامة Gyrin (gyrinus) قلنا دوامة اجتزاء . جنس حشرات مائية من مغمدات الأجنحة وفصيلة الدوامات ، يعمن ويرسمن على الماء دوائر كباراً تتقاطع . ‖ دوامات Gyrinidés (F) فصيــلة حشرات من مغمدات الأجنحة فيها الدوامة Gyrin وغيرها .

جر (فر) : دوامة Vortex, tourbillon (F) . v. (E) ‖ دائم = ثابت Invariant=i., constant.

شق (ط) : دائم = مستمر Continued (E) . ‖ حمى دائمة C. fever .

مص (جي) : دوامة Eddy (Running water or wind) حركة دائرية في الماء او الهواء تتجه الى اسفل . ‖ (هـ) دوامة Vortex . ‖ (فل) ديمومة (برجسون) Durée (F) Duration (E) الزمان كما هو معطى مباشرة في الوجدان على أنه حي حاضر غير منقسم ، وجوهر التصور المبدع عــلى خلاف الزمان الرياضي الجامد الذي ينقسم ويمكن قياسه .

دومنيون Dominion (E)

مص (جغ) : وحدة سياسية مستقلة في نطاق مجموعة الأمم البريطانية مثل كندا واستراليا ونيوزيلندة .

دون

جر (فر) : الدوني = التحتي = السفلي = الاسفل ‖ دون الغالبة Inférieur (F) inferior (E) . ‖ = دون السائدة Sous-dominante=subdominant . ‖ التدني = الدونية Infériorité . inferiority .

شق (ط) : دون التام Subtotal (E) .

مص (مؤ) : مدون الأقــوال Verbatim reporters (E) Sténographes parlementaires (F) . ‖ (ق) مدونة قانونية Code (F) . ‖ المدونة المدنية C. civil . ‖ تدوين القوانين La codification . ‖ التدوين Enregistrement ‖ (تا) الديوان المالي Parliament (E) .

دوناتيون Donatists (E)

مص (تا) : اتبــاع دوناتوس ، أسقف قرطاجة في القرن الرابع الميلادي ، وقد حرص هؤلاء الأتباع على نقاء المسيحيين وطهارتهم ، فمن ارتكب الخطيئــة خرج من نظيرتهم .

دوا

مص (حض) : دواة المصباح Lamp socket (E) قاعدة توضع فيها نهاية المصباح لتوصيلها بالتيــار الكهربائي وهي نوعان : (أ) ــ سنانية : وهي دواة تركب بها القاعدة السنانية : Bayonet s. (ب) ــ ملولبــة Screw s. . ‖ (ط) المداواة العضويــة Organotherapy وهي معالجة الأمراض بالأعضاء الحيوانية او خلاصاتها . ‖ (تا) الداوية Knights of the Temple .

ديابيطي

مص (ط) : الديابيطي (مقابل) Diabetic (E) . ‖ الديابيط التجريبي Diabetes experimental ويعمل في المعمل في حيوانات التجارب .

دياتوم Diatom (E)

مص (اح) : طحالب أحادية الخلية جدرانها على شكل مصراعين ومشبعة بالسليكا وهي عــلى صور مختلفة . ‖ دياتومي Diatomaceous .

دياد Dyade (F)

مص (فل) : مصطلح استخدمه فلاسفة اليونان للدلالة على زوجية المبادىء المفسرة للكون .

ديادومين

شي (ث) : ديادومين Diadumène (F) (تمثال مشهور من صنع النحات بوليكليت Polyclète في المتحف البريطاني .

ديازو أمينو البنزين Diazoamino benzene (E)

مص (ك) : مركب عضوي أزوتي يحضر بتفاعــل أمينو البنزين (الأنيلين) مع بنزين ديازونيم كلوريد وصيغته الكيماوية (ك٦ يد٥ . ن٢ . ن يد . ك٦ يد٥)

دياسبور Diaspore (E)

مص (ك) : احد معادن الألومنيوم ويعتبر كيميائياً أكسيد ألومنيوم متأدر (متموه) .

دياستاز = انزيم = خميرة كيمياوية Diastase. enzyme. ferment chimique. f. soluble (F)

شم (زر) : الأولى والثانية معربتان وكان مجمع مصر سمى الأنزيم خمرة لا مُعَضَّاة ثم عربها في ج ٦. أسماء تشمل خمائر تذوب في الماء تفرزهــا خلايا حيوانية ونباتية ولها خاصة تحويل بعض المواد .

ديال

مص (ك) : ديال : ثــائي أليل حمض الباربتيوريك Dial = diallyl barbituric acid (E) مركب عضوي يستعمل مهدئاً ومنوماً .

ديامغنطيسية

مص (م) : الديامغنطيسية = المغنطيسية الجانبــة Diamagnetism (E) الحالة المغنطيسية للمواد التي تميل الى أن تتجه في اتجاه عمودي على اتجاه خطوط القوة في المجال المغنطيسي .

ديتريوم

مص (ك) : ديتريوم (د) Deuterium (E) هو نظير للايدروجين وزنه الذري ٢ . ‖ أكسيد الــ (ماء ثقيل) D. oxide (heavy water) .

ديجيتاليس

مص (ط) : ديجيتاليس (اصبعية) = كف الثعلب (نبات) Digitalis = Foxglove (E) عقار مقو ومنظم للقلب .

دير

شي (ث) : دير (مقابل) Couvent (F) .

ديريس Derris (E)

مص (ط) : نبات سام .

ديزته Diazotization (E)

مص (ك) : عملية تكوين المركبات الديازية بتأثير حمض النيتروز في المركبات الأمينية الأروماتية .

ديس

شم (زر) : دِيْس = أسل الحب Scirpe (F) (scirpus) (L) الديس عامية لم اجدها ويفيد اقرارها . جنس اعشاب مائية من الفصيلة السعدية

‖ ــ بحري S. maritime (s. maritimus) .

ديسبلمتر (مبيِّن المنسوب) Decibelmeter, Volume indicator (E)

مص(الك) : جهاز الكتروني يقيس بوحدات الديسبل منسوب الصوت في دوائر الترددات المسموعة .

ديك

شم (زر) : ديــك Coq (F) (gallus) (L) ذكر الدجاج . ج ديكة وديوك . والدجاج جنس طيور دواجن من رتبة الدجاجيات وفصيلة التدرجيات . وفي هذا الجنس أنواع وحشية كدجــاج بنخيوه ودجاج جاوى ودجاج سرنديب . امــا الدجاج الأهلي فمجهول الاصل . ويعتقد ان سلالاته المعروفة تولدت من تسافد أنواع وحشية عديدة من الدجاج . ‖ ــ رومي أو حبشي أو هندي Dindon ou

c. d'inde (meleagris) الأولى في مصر والثانية في الشام . طائر أهلي من فصيلة التدرجيات ورتبة الدجاجيات مهده الاصلي في أمريكا الشمالية ، وسمي ديكاً هندياً لأنهم كانوا يسمون أمريكا الهند الغربية . أما اسمه العلمي فقــد كان اليونانيون يطلقونه على الغرغر Pintade (F) لا على هذا الطائر الذي كان مجهولاً قبل كشف أمريكا . وفي هذا الجنس أنواع منها ديك الروم الأهلي وهو الذي يربى وله سلالات . ‖ ــ قَقْنُس Phénix الفقنس في كتب اللغة طائر خرافي وصفوه وصفاً عجيباً . والكلمة الفرنسية تطلق على طائر خرافي وعلى الفردوسيات أي طيور الفردوس Paradisiers وعــلى ديك ياباني الاصل طويل الزمكى جداً زاهي الريش ناعمه

يرى لمنظره .

ديكارتية Cartésianisme(F) Cartesianism(E)
مص (فل) : مذهب عقلي مثالي يقوم على التقابل التام بين المادة والروح ، وربط الوجود بالتفكير ، يرى في الوضوح أساس اليقين ، ويحاول ان يفسر العالم تفسيراً رياضياً عقلياً ، فوضع دعائم الفلسفة الحديثة التي عارضت فلسفة أرسطو، وهدمت الفلسفة المدرسية ، وأقامت العقيدة الدينية على أساس ميتافيزيقي جديد.قال به ديكارت (١٦٥٠) واعتنقه أتباعه الديكارتيون في شيء من التعديل والتحوير ، أمثال مالبرانش وبوسويه واسبينوزا .

ديكلور
مص (ط) : ديكلور امين (T : ت) - Dichloramine «T» (E) مطهر . || – إثيلين Dichlorethylene مذيب للطلاء .

ديكيومارول Dicumarol (E)
مص (ط) : عقار يطيل وقت تجلط الدم .

ديلاتومتر Dilatometer (E)
مص (ك) : جهاز يستعمل لقياس درجات حرارة التحول عن طريق قياس التمدد .

دياز
مص (أ ح):دَيْلَزَة الأنسجة Histodialysis(E) أي تفكيكها الى عناصرها لتيسير دراستها . || (ط) – = المروق Dialysis فصل بلوراني عن غراواني في محلول بواسطة غشاء رشيح .

ديماجوجية
مص (أ ج) :ديماجوجية مقابل Demagogy (E).

ديمدون Dimedone (E)
مص (ك):مركب عضوي حلقي صيغته الكيميائية $ك_٨ يد_{١٢} أ_٢$.

ديمقراطية Démocratie (F) Democracy (E)
مص (فل) : سياسياً : احدى صور الحكم التي تكون فيها السيادة للشعب . اجتماعياً : أسلوب في الحياة يقوم على أساس من المساواة وحرية الرأي والتفكير .

ديموجرافيا
مص (أ ج) : ديموجرافيا = علم السكان Demography (E).

ديموطيقي Demotic (E) Démotique (F)
مص (تا) : معناه « الشعبي » أو الدارج ، وهو مصطلح اغريقي أطلقه الغربيون على أسلوب من اللغة استعمله العامة من قدماء المصريين ابتداء من القرن التاسع ق. م.

دين
كوش (فل) : دين Religion (E) (F) (١) الدين يعبر عن المطلق في إطلاقه ، وعن الحدود في محدوديته ، وعن العلاقة بينهما ولهذا يتصف أي دين بما يأتي : (أ) ممارسة شعائر وطقوس معينة . (ب) الاعتقاد في قيمة مطلقة لا تعدلها أية قيمة أخرى . (ج) ارتباط الفرد بقوة روحية عليا . وقد تكون هذه القوة متكثرة أو أحادية . || – طبيعي R. naturelle=natural r. ظهر هذا الاصطلاح في القرن الثامن عشر ويدور على الإيمان بوجود الله وخلود الروح وعلى انتفاء الوحي .
مص (أج):دين (مقابل)Religion (E) . || رجال – Clergy . || تعصب ديني Fanaticism . ||
(ق) دَيْن غير قابل للحوالة Dette incessible (F) || – – – للحجز D. insaisissable . || الدين الأثقل La d. la plus onéreuse . || – الحملي La d. portable . || – الطلبي La d. quérable || قضاء = أداء = وفاء – Paiement de la d. || قبول – Admission de la d. . || توكيد – Affirmation de la d. . || الديون الدورية D. périodiques . || – الشركة D. sociales ; passif social . || – المقيدة Créances inscrites . || – الممتازة C. privilégiées . || – = المكفول Débiteur مدين . || – الأصلي D. ; d. principal . || – بالدخل Débirentier . || – بالراتب Débit-rentier . || مدينو الشركة Débiteurs sociaux . || المداينات Droits de créance . || المديونية . منه Débit . || الدائن بالدخل Crédirentier . || – الشخصي Créancier personnel . || الدائن المرتهن = المرتهن C. gagiste . || – – لعقار C. antichrésiste . || – العادي (صاحب الدين المرسل) C. chirographaire, ordinaire . || الدائنون المتروك لهم C. abandonnataires هم الدائنون الذين يجوز لمالك السفينة أن يتمسك في مواجهتهم بتحديد مسئوليته وهم الدائنون الذين نشأت ديونهم من استغلال السفينة وبسبب أخطاء التابعين البحريين كالربان وسائر الطاقم . || – المتأخرون في المرتبة C. inférieurs en rang . || دائنو الشركة C. sociaux . || جماعة الدائنين Masse de c. . || الدائنية . له Crédit .

ديناترون Dynatron (E)
مص (الك) : صمام الكتروني ذو منحن مميز سالب الميل .

دينامو Dynamo (E)
مص (طبع): هو مكنة لتحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربائية (كهربية) ويطلق عليه أيضاً المولد الكهربائي (الكهربي) . || دينامومتر Dynamometer وهو مقياس كهربي يتوقف عمله على القوة الواقعة بين ملفين أحدهما ثابت والآخر قابل للحركة عند مرور التيار الكهربي فيهما . || الديناميكا Dynamics يغلب اطلاق الاسم في الاصطلاح الحديث على علم القوى على الوجه الشامل سواء نشأت عنها الحركة أو اتزنت وترتب على ذلك سكون الأجسام وبهذا الاعتبار يقسم قسمين : أحدهما « علم الحركة » Kinetics ويبحث فيه عن الحركة على الوجه الذي يراعى فيها القوى المحركة والثاني « الاستاتيكا » ويبحث فيه عن شرائط اتزان القوى وسكون الأجسام . || (فل) – Dynamique (F) Dynamics (E) أطلق أوجست كونت وسبنسر الديناميكا الاجتماعية على تطور المجتمعات ويقابل الاستاتيكا الاجتماعية . || ديناميكية . Dynamisme (F) Dynamism (E) مذهب يقابل الميكانيكية ، ويفسر جميع الظواهر بردها الى قوى ، ويرى أن الوجود متحرك بذاته كديناميكية ليبنتز . || (أ ح) دينامي Dynamic (E) يستعمل في علم البيئة النباتية للدلالة على أن الكساء الخضري : (Vegetation) متغير غير ثابت . || (ه) ديناميكيات = حركيات D. s. الاسطوانة الناقصية المقطع Elliptic cylinder أسطوانة دليل راسمها قطع ناقص ومعادلتها الديكارتية بالنسبة للمحاور الأصلية إذا كان راسمها يوازي محور العينات هي $\frac{س^٢}{أ^٢} + \frac{ص^٢}{ب^٢} = ١$.
كوش (فل) : دينامي (مذهب) Dynamism (E) Dynamisme(F) اللفظ الافرنجي مأخوذ من اللفظ اليوناني « دوناميس أي القوة ». ونحن نصطنع اللفظ الافرنجي، فلا نقول مذهب « القوة » أو مذهب « القوي »؟ وبذلك ندل ابتداء على المعنى المقصود؛ ونتحاشى استعمال النسبة للفظ « قوة » ولفظ « طاقة » لما يبدو على هذه النسبة من غرابة حين نقول «قوي» أو «قوته» أو « طاقي » أو «طاقية». وما أكثر أخذ اللغات بعضها عن بعض ، خصوصاً في المسائل العلمية حيث يظهر ميل عام الى توحيد الاصطلاحات . ولنا أسوة بالعلماء والفلاسفة الإسلاميين ، فان كتبهم مشحونة بالألفاظ اليونانية كما هو معلوم . ولهذا المذهب صورتان : الواحدة نشأت في العصر القديم وهي ساذجة . والثانية ابتدعها ليبنتز وهي أدق ، وهي المقصودة عادة .
جر (فر) : الدينامو Dynamo (F) (E) . || – مسولد = مولد كهربائي D, génératrice(F) motor generator(E) . || دينامومتر dynamomètre = dynamometer دينامي dynamique = dynamic .
مع (نفس) : الديناميكا الأحيائية (علم الحول الاحيائي) Biodynamics (E) .

ديوبتر Dioptre(E)
مص (ضو) : وحدة لقياس قوة العدسات .
جر (فر) : الديوبتر = الكاسر (مقابل) dioptre (F) diopterous . || الديوبتري dioptriques. ديوبتريات || . dioptrie=diopter dioptrics .

ديوبسيد Diopside (E)
مص (جي) : (من البيروكسينات) .

ديوتيرون Deuteron (E)
مص (ك) : نواة الإيدروجين الثقيلة .

ديور ألومنيوم Duralumin(E)
مص (ك) : أشابة تتكون من الألومنيوم ونسب صغيرة من المغنسيوم والنحاس والمنجنيز .

ديوريت Diorite (E)
مص (جي) : صخر ناري جوفي كبير الحبيبات ، ويتركب من معدن البلاجيوكلاز والهورنبلند والميكا السوداء ولونه رمادي الى سواد .

ديوسبيروس Diospyros (L) (Plaqueminier)(F)
شم (زر) : معربة . وهي من اليونانية بمعنى حَبّ الرب ، أي الغذاء السماوي ، الماعاً الى الثمرة التي تؤكل . جنس شجر مثمر وللتزيين من الفصيلة الآبنوسية أنواعه كثيرة معظمها تعيش في البلاد الحارة . ‖ — كاكي D. Kaki (P. du Japon) نوع ينمو في أحراج اليابان ويسمى فيها « كاكي » ، ومن أسمائه في الشام مشمش اليابان وبلح طرابزون « بسادة في الأناضول » ، ليس له ذكر في المعجمات ولا في المفردات . وهو يزرع عندنا لثماره . وفيها عفوصة قبل تمام نضجها . ‖ — لوطُس أو شائع طرابلس بالعامية المصرية D. lotus (P. commun) . نوع جلد يتحمل البرد ويزرع للتزيين وله ثمر فيه عفوصة كان يظن انه لوطس القدماء . وهو يستعمل مطعماً . ‖ — ورجينية D. virginiana (P. de Virginie) نوع أمريكي يزرع لخشبه القوي القاسي ولثماره التي تؤكل متى تم نضجها ويصنع منها شراب يسمى بيرة سِمُّون .

ديوكسان Dioxan (E)
مص (ك) : سائل عديم اللون ينتج بتقطير الجليكول مع حمض الكبريتيك المخفف ويستعمل مذيباً .

(٥١) سُورَةُ الذَّارِيَاتِ مَكِّيَّة وَآيَاتُهَا سِتُّونَ

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

وَٱلذَّٰرِيَٰتِ ذَرْوًا ﴿١﴾ فَٱلْحَٰمِلَٰتِ وِقْرًا ﴿٢﴾ فَٱلْجَٰرِيَٰتِ

الــذال

الدال

وسع : الحرف التاسع من الألفباء ، وقيمته في حساب الجمل (٧٠٠) ويبدل دالاً لادغامه في دال مجاورة ، وأبدل من الثاء في كلمات . وينطق اليوم دالاً في العاميات ، واستعمل منفرداً اسم اشارة ، ويعده النحويون أصل أسماء الاشارة والصلة .

ذاب

شم (زر) : ذئب معروف أو شائع Loup commun (F) (Canis lupus) (L) حيوان من



الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم . والذئاب أنواع كالذئب الأغبس والذئب المصري والذئب الأغبر . || رِجْلُ الذئب (Lycopodium) Lycopode

الاسم العلمي من اليونانية بهذا المعنى إلماعاً الى شكل الجذور. جنس نباتات غريبة الشكل من اللازهريات الوعائية . || فصيلة ـــ أو مِخلب ـــ Lycopodiacées (F) فصيلة نباتية من اللازهريات الوعائية . || فقعُ ـــ = فِساء ـــ Lycoperdon ou Vesses-de-loup الثانية ترجمة الاسم العلمي . جنس

فطر من الفصيلة الفقعية ورتبة الدعاميّات . || عنكبوتة ذئبية Lycose ou Araignée-loup (L) (Lycosa) جنس عناكب كبار .

مص (ا ح) : ذؤابات Cirri (E) « زوائد رقيقة كالتي توجد حول الفتحة الامامية للسُّهَيم (الأمفيوكسس)وعليها خلايا حسية لامسة .

ذال

مص (ا ح) : الذَّوائل (مقابل) Urodela(E)

ذأث

شم (زر) : ذُؤنون = طُرثوث Phelipæa (L)

جنس نباتات طفيلية من الفصيلة الجعفيلية هي أخوات للجعفيل Orobanche . وجاءت الطراثيث في المفردات شاملة لنباتات هذه الفصيلة ولنوع من الزهريات اسمه فطر مالطة وهو Cynomorium coccineum ينبت في بادية مصر وحول البحر المتوسط « عن مايرهوف » . وفي الطبعة الثانية من كتاب بوست جُعل الذؤنون مقابل Cistanche lutea أو قل Phelipæa lutea وهو نوع يكثر في بادية الشا شاهدته في بعض القرى من أملاك الدولة طفيلياً على السرمقيات ؛ وجُعل الطرثوث أمام Sistanche tubulosa وجاء في المعجمات ان الذؤنون والطرثوث ينبتان في أصول الأرطي والرمث وأشباههما من السرمقيات . || ذؤنون الأرض Clandestine (F) (Clandestina rectiflora) (L) طفيلي من الفصيلة الجعفيلية يعيش على جذور بعض الشجر. وهو أرضي ربما أزهر وأثمر في التراب .

مد : ذُؤنون (مقابل) Orobanche (F) . || ذؤنونيات Orobanchacées .

ذبب

شم (زر) : ذبابة Mouche (F) واحدة الذُّباب ج ذبّان وأذبّة وذُبّ . وأرض مَذَبّة ومذبوبة كثيرة

الذباب . وتطلق الذباب في علم الحيوان على الفصيلة الذبابية أي Muscidés ، وفي الاصطلاح الشامل على كل الحشرات التي هي من رتبة ذوات الجناحين .
|| ـــ الإصطبلات M. inerme des étables (F) (Muscina stabulans (L) . || ـــ ـــ اللاذعة M. piqueuse des étables ou Stomoxe (Stomoxys calcitrans) . || ـــ أهلية = ـــ بيتية M. domestique (Musca domestica) . || ـــ ـــ صغيرة M. petite domestique (Homalomyia canicularis) . || ـــ اللحم الخضراء = خِشْف ج أخشاف . عن المخصص ج ٨ ص ٨٤ . M. verte de la viande (Lucilia cæsar) || ـــ ـــ الزرقاء = خوْمع (المخصص) M. bleue de la viande (Calliphora erythrocephalla) . || ـــ ـــ الشهباء M. grise de la viande (Sarcophaga

M. irritante ou مُهَيِّجة — || • carnaria)
— || . Lyperosie irritante (Lyperosia irritans)
Cécidomye du froment (Cecidomya الحنطة



tritici) من فصيلة الطيثاريات ورتبة ذوات الجناحين
. || — الكرْم (C. œnophila) C. de la vigne
. || — الكُمَّثْرى (Diplosis) C. du poirier
pirivora) . || — الجراد = إيديا (Idia) Idie جنس
حشرات من الفصيلة الذبابية ورتبة ذوات الجناحين .
وهي مفيدة لأنها تبيض في بيوض الجراد الرحّال
أي الصحراوي . || — الدّم (F) Hématopote



جنس ذباب من ذوات الجناحين تلسع الدواب .
|| — الزَّهرة (Antomya) Anthomye من اليونانية
بهذا المعنى . جنس من الذباب ذوات الجناحين يشمل
أنواعاً تضر بالملفوف أي الكرنب وبالبصل والخس
وغيرها . || — الزيتون Mouche des olives
(Dacus oleæ) حشرة من ذوات الجناحين تضر
برقاناتها بثمر الزيتون . || — الفواكه Ceratitis
capitata (L) ويسمونها ذبابة البرتقال . وهي من
رتبة ذوات الجناحين تتلف يرقاناتها ثمار أنواع كثيرة
من شجر الفواكه . || الـ — المبيدة = ذبابة هِسّ
C. destructrice ou Mouche de Hesse (F)
(C. destructor) (L) . || ملتهمات الذباب =
خاطفات — (F) Muscicapidés فصيلة طير من
الجواثم المشرومات المناقير فيها القِلّيْعي والأبلق
وملتهم الذباب وغيرها . || ذبابيات Muscidés
فصيلة الذبان من رتبة ذوات الجناحين . || (رج)
ذبابة عفصيّة Cécidomyie (F) Midge, gall (E)
ذبابة صغيرة من فصيلة الذباب العَفْصي .
شق (ط) : ذبابة تسه تسه Tsetse Fly (E) .
جر (فر) : الذبذبة = النوسان Oscillation
O. libre (F) — حرّة || . (Vibration) (E.F)
O. forcée = forced o. — قسْرية || . free o. (E)
. || الـ — المتضائلة O. amortie = Damped o.
. || ذبذبات خطّيّة O. linéaires = linear o.
|| مرسَم الـ — Oscillographe = o. ph. || —
— ذو الشعاع المزدوج O. à deux balayages
double bean o. || — — الكاثود (أو المهبطي)
O. cathodique = cathode o. || المتذبذب =
مولّد الذبذبة Oscillateur = oscillator .
شي (ث) : ذبذبة (مقابل) Branle (F) .
مص (اح) : ذبابة منزلية House fly (E)
حشرة تتبع فصيلة الذباب Muscidae من رتبة
زوجية الأجنحة وأشهر أنواعها : مسكادُمستيكا
Musca domestica . || الـ الـ — M. d. || (ط)
— الأيل ناقلة حمى التولاريميا Deer-fly, tularemia
vector التولاريميا حمى طويلة الأمد متقطعة أو
مترددة كثيراً ما يصحبها في الغالب تضخم وتقيح
العقد اللمفية في جوار مكان العدوى . || (اح)
مصايد الذباب Fly traps وهي التراكيب التي
يقتنص بها النبات الذباب كالمس « الدروسيرا »
والأشواك اللامسة في « الديونيا » . || (ط)
يرقة — Maggot . || أزهار ذبابية التلقيح
Fly-flowers ازهار مهيأة تهيئة خاصة لأن تلقح
بوساطة الذباب . || (م) ذبذبة Oscillation
إذا تحرك جسم بأكمله حركة دورية ذهاباً وإياباً قيل
ان الحركة تذبذب « O. » أما اذا تحركت أجزاء
الجسم حركة دورية دون أن يبرح الجسم بجملته
مكانه قيل ان الحركة اهتزاز « Vibration »
. || الـ — O. هي المسافة التي يقطعها جسم يتحرك
حركة تذبذبية من أقصى نقطة على أحد جانبي محور
التماثل حتى يعود الى هذه النقطة ثانية . || (ط)
— الحمى O. of fever . || (هـ) الـ — المتضائلة
Damped o. هي الذبذبة التي تتناقص سعتها
بالتدرج . || الحركة التذبذبية Oscillatory
motion هي الحركة التي يتردد فيها الجسم على
جانبي محور التماثل . || متسلسلة — Oscillating
series هي متسلسلة بمجموع أيّ عدد زوجي من
حدودها يساوي قيمة معينة وبمجموع أيّ عدد فردي
من الحدود يساوي قيمة معينة أخرى فهي تتذبذب
بين القيمتين .

ذبح

مص (مر) : ذَبْحة Angina (E) . || — الراحة
A. of effort = — صدرية || . A. of rest
A., « فنسنت » — || . Angina pectoris
Vincent's || — « لودفيج » A., Ludwig's
. || — لوزية A., follicularis = A. tonsillaris
. || (ط) ذُباح طاعوني A. pestosa ضرب من
الطاعون يظهر في اللوزتين بنقله برغوث « بيولكس
إرّيتانز » في الإكوادور . || — « لدفج »
Ludwig's a. التهاب في الحلق مصحوب بأوديما من
العدوى بالمكوّرات السبحية . || (تا) مذبح = منسك
Alter (E) Autel (F) نضد حجري ينحر عليها
الكهان الضحايا قرباناً ، ويقيمون من حولها ما
يتصل بذلك من شعائر .
شم (زر) : ذُبَحة = خُنّاق Angine (F) التهاب
يحصل في غشاء حلوق الدواجن وحناجرها . وللذُّبَحة
أشكال شتى كالذبْحة والذبِحة والذُّباح والذباح الخ .
|| ذُباح Diphtérie عن الأب أنستاس . ويسمى
الدفتريا والخُنَاق . مرض معدٍ جرثومي أهمه ذباح
الدجاج يصيبها في أفواهها .
شي (ث) : مذبحة Hécatombe أضاحي (تضحية مائة
من البقر) . || ميسرة المذبح Côté de l'Evangile .
|| ميمنة — C. de l'épitre .
شق (ط) : ذبْحة (مقابل) Croup (E) .

ذبل

شم (رج) : ذُبول Flétrissure (F) Wilt disease (E)
(أ) مرض أظهر أعراضه سقوط الورق . (ب) في
علم الحشرات : حُمّى « فيروس » قتالة ليرقانات
الحشرات ، تجعل أجسادها رخوة بعد موتها .
|| مُعامل الـ — Wilting coefficient = C. de fl.
معدّل الرطوبة في التربة اذا نقص يكون نقصانه
مدعاة الى جفاف بعض النباتات جفافاً مستديماً .
(زر) : ذَبول = مَزارة = قُفول = قُبول
Blettissement (F) (تمام نضج الثمر) .
شي (ث) : ذَبْلُ السلحفاة (عظم ظهرها) Écaille
(de tortue) . || ذابل = ذاوٍ = كابٍ Fané .
مص (اح) : ذَبْل Carapus (E) درع قرني أو
عظمي يغطي ظهر الحيوانات كالسلاحف .

ذخر

شم (زر) : ذُخْر Réserve (F) الشجر الذي اذا
قطعت أشجار الحرجة يُستبقى ذخراً . || إذْخِر
= طيب العرب Jonc aromatique ou odorant (F)
(Andropogon schœnanthus) (L) نبات عشبي
من الفصيلة النجيلية تُستعمل أزهاره استعمال الشاي ،
وهو يجلب من الهند ويستعمل في الطب . || —
مكيّ Andropogon nardus (Nard indien)
جذوره من الأفاويه . || (رج) : ذُخْر
Réserve (F) Standard (E) شجرة تُنتخب لتظل
قائمة تعلو شجراء جديدة أو شجراء أفتى منها ،
وذلك لأغراض خاصة : كأن تكون تلك الشجراء
وقاء أو أن تُنتج خشباً له ميزة معلومة ، أو أن
تحمل بزوراً .
شي (ث) : مِذْخَر Châsse (F) صندوق تحفظ فيه
الذخائر المقدسة للقديسين .

ذرح

مص (ط): ذرّاح (جذراريح) Cantharides (E)
« جنس حشرات من مغمدات الأجنحة وفصيلة
الذراريح ، فيه أنواع تقتل وتجفف وتستعمل ذراحاً
في الطب » . || ذارّحين = كنثريدين Cantha-
ridin قلواني يستخرج من الذرّاح .
شم (زر) : ذُرّاح = ذُرُوح = ذِرِّيح = ذَرُوح
= ذُرّاح = ذُرَحة Cantharide (F) (Cantharis) (L)



جنس حشرات من مغمدات الأجنحة وفصيلة
الذراريح أي الذراحيات فيها أنواع تُقتّل وتجفف
وتسحق وتستعمل ذُراحاً في الطب . || — نافط
C. vésicante (C. vesicatoria) .

ذرر

مص (فل) : ذرة Atome (F) Atom (E) قديماً
(ديموقريطس مثلا) : أصغر جزء لا يتجزأ من
المادة ، أو بعبارة أخرى ما لا ينقسم . وسماها
المتكلمون : « الجزء الذي لا يتجزأ ، أو الجزء ،
أو الجوهر الفرد ، أو الجوهر » . قال الأشعري :
زعموا ان الجزء الذي لا يتجزأ جسم يحتمل الأعراض .
وعن النظّام : ان الجزء لا يجوز عليه الحركة
والسكون (مقالات الإسلاميين « جزء ٢ ») .

وحديثاً : هي أصغر جزء من مادة عنصرية يدخل في التفاعلات الكيميائية . || (الك) — شبه مستقرة Metastable atom (E) ذرة يكون منسوبها الطاقي أعلى قليلاً من المنسوب المعتاد في حالة الاستقرار . || — مرتدة Recoil a. ذرة المادة الراديوية عند ارتدادها على أثر قذفها لجسيمات ألفا . || — موسومة Tagged a. يقال لذرة النظير المشع الذي يستعمل في أغراض الاقتفاء . || (ك) — كربون لا تماثلية Asymmetric carbon a. ذرة كربون كل من وصلاتها التكافئية متحدة بذرة أو بمجموعات مختلفة . || (طن) بنية الـ — Structure of the a. يطلق على هيئة تركيب الذرة من نواة مركزية يحف بها عدد من الإلكترونات، يتعادل مجموع شحناتها السالبة والشحنة الموجبة على النواة. وتتخيل أوضاعها حول النواة شبيهة بأوضاع الكواكب السيارة حول الشمس. || (ك) تركيب — = بنية — Atomic S. ما تشتمل عليه الذرة من وحدات وكيفية توزيعها . || نواة — Atom-nucleus الجزء المركزي للذرة تتركز فيه كتلتها ويكون موجب التكهرب . || (طن) العدد الذري Atomic number يطلق العدد الذري لعنصر ما على مقدار الشحنة الموجبة لنواة ذرة ذلك العنصر ، على اعتبار ان الشحنة الأساسية هي وحدة القياس . والعدد الذري بحسب النظريات الحديثة هو عدد البروتونات الموجودة في نواة الذرة. || قدرة الإيقاف — A. stopping power يقال للدلالة على الطاقة التي تفقدها الذرة الواحدة عند نفوذ الذرات في وحدة المساحات عمودياً عليها (ويساوي قدرة الإيقاف الخطي مقسومة على عدد الذرات في وحدة الحجوم) . || وحدة الوزن — A. weight unit هي جزء من ستة عشر جزءاً من متوسط وزن ذرة الأوكسجين بجملة نظائره المختلفة في الماء العذب الطبيعي وتساوي $١٫٦٦٠ \times ١٠^{-٢٤}$ من الجرام . || الوزن — A. w. هو وزن الذرة مقدراً بوحدة الوزن الذري . || (ك) تفتت — A. heat disintegration هي ظاهرة التجزؤ الذاتي لذرات العناصر المشعة مثل تفتت الراديوم منتجاً جسيمات ألفا الهليوم وعنصر الرادون . || الحجم الذري A. volume وهو خارج قسمة الوزن الذري للعنصر على كثافته . || العدد — A. number هو عدد البروتونات في نواة الذرة ويدل على موضع العنصر في جدول الترتيب الدوري للعناصر . || هيئة الاتحاد — Atom-mode of linkage صورة الاتحاد بين ذرتين كأن تكون بوصلة أو أكثر . || الوزن — Atomic weight الوزن المتوسط لذرة أي عنصر بالنسبة $\frac{١}{١٦}$ من وزن الأوكسجين . || (طن) الكتلة الذرية A. mass هي كتلة الذرة المتعادلة مقدرة بوحدة الكتلة الذرية. || وحدة الكتلة — A. m. unit هي كتلة جزء من ستة عشر جزءاً من كتلة ذرة أوفر نظائر الاكسجين وجوداً في العالم الطبيعي وتساوي $١٫٦٥٧ \times ١٠^{-٢٤}$ من الجرام. || (ك) الحرارة — A. heat هي كمية الحرارة المقدرة بالسعر اللازمة لرفع درجة حرارة الوزن الذري لعنصر ما درجة حرارة واحدة . || النظرية — A. theory هي نظرية دالتن وتفترض تكون العناصر من جسيمات غاية في الصغر ولا تقبل التجزئة وتسمى ذرات .

كوش (فل) : ذرّة Atome (F) في العصر الحاضر يطلق هذا اللفظ على الألكترونات والكموم quanta . || ذرّي (مذهب) Atomisme (F) A. m. (E) (١) صاحب هذا المذهب هو ليوقبس Leucippus ثم مضى ديمقريطس بالمذهب الى حده الأقصى ووضعه في صيغته النهائية فقال إن المادة مؤلفة من جواهر فردة ، وأن الأجسام تتكون وتفسد باجتماع هذه الجواهر وافتراقها . وقد وجد هذا المذهب أشياعاً بين قدماء الأطباء والكيميائيين ، وتأييداً في تجارب روبرت بويل (١٦٢٦ — ١٦٩١) الدائرة على أن ثمانين ذرة تقريباً تأبى التحليل ، وأن لكل منها وزناً نوعياً خاصاً . (٢) ذرية فيثاغورية أو رياضية at. pythagoricien ou mathématique (F) تدعي أن مبادىء الأعداد هي عناصر الموجودات . (٣) ذرية ميتافيزيقية at. métaphysique أو مونادية. (٤) ذرية سيكلوجية at. psychologique يقصد بها النظرية التي تقرر ان الظواهر النفسية تنحل في النهاية الى عناصر بسيطة تسمى صدمات عصبية بسيطة عند سبنسر ، واحساسات عند كونديلاك .

جر (فر) : — رذرفورد — بوهر Atome de Boher Rutherford = R. Bohr a. || الـ — الغرامية A. gramme = Gram — a. || — الكربون A. de carbone = Carbon a. || — لامتناظر A. de c. asymètrique = Asymetric c. a. || — مُثارة A. excité = Exited a. .

شق (ط) : ذرّة Molecule (E) . || ذرّي Molecular . || ذرور مبيِّض = مسحوق مبيِّض Bleaching Powder .

ذرع

جر (فر): ذراع Bras (F) Arm (E) . || — الرافعة B. de levier = Arms of lever . || — الزاوية B. d'angle = A. of an a. . || — المزدوجة = B. du levier d'un couple = A. of a C. — الازدوج . || — المنقاف B. de grue = Jib of crane . || ذرائع = وسائل Moyens = means .

ثم (زر) : ذراع Avant-bras (F) مؤنثة ج أذرع وذُرعان . وهي الساعد في الانسان . || (رج) ذارعة Looper (E) Géométride (F) يرقانة حشرة من رتبة حرشفيات الأجنحة وفصيلة الذّارعات .

ثي (ث) : ذراع = ست أقدام Toise قياس طوله ست أقدام ، (قياس معروف).

كوش (فل) ذرائع (مذهب الـ ...) Instrumentalisme (F) In. m (E) ضرب من البرجماتية اصطنعه جون ديوي John Dewey للدلالة على أن المعرفة آلة أو وظيفة في خدمة مطالب الحياة . يقول ديوي «إن المعرفة العقلية آلة ضبط عندما تصادفنا عقبة».

مع (سر) : ذرع (E) Measurement .

مص (بلك): ذراع Limb . || (نا) — Cubit (E) Elle, Coudée (F) مقياس من مقاييس الطول يبلغ عند المصريين القدماء ٢٥٫٦ بوصة أو ٥٢٫٣٣ سنتيمتراً ، أسماه علي مبارك في كتابه « تذكرة المهندسين وتبصرة الراغبين ص ٣٥٤ » الذراع القديم المسمى بالذراع الأنتيكي وهو يقرب من الذراع المعروف عندنا اليوم بالذراع البلدي . || (هم) — الادارة Crank (E) هو ذراع يستعمل لتحريك عمود في حركة دائرية ويتكون من الساعد والمرفق وعمود الادارة . || — التوصيل Connecting rod هو ساق يتصل أحد طرفيها بالمرفق ويتصل الطرف الآخر بجسم متحرك حركة ترددية . والغرض منه تحويل الحركة الترددية الى حركة دورانية أو العكس . || — المرفاع jib of the crane هو القضيب الذي يتصل طرفه بالثقل وبالمجهود . || (ط) سقوط الـ — Arm, prolapse of ، إنزلاقها من الرحم قبل الرأس عند الولادة » . || بسط الذراعين Arms, extension of وفيه تتجه الذراعان الى أعلى في الجيئة بالمقعدة وتزاحمان الرأس المتأخر (اللاحق) . || (جي) أذرع متخالفة التفرع Heterotomous Brachia أذرع الزنبقانيات التي تتفرع بنظام مزدوج غير تماثلي بمعنى أن أحد الفروع لا ينمو ولا يتفرع على حين ينمو الآخر ويتفرع . ويتم تفرع الدرجة الثانية وما فوقها بالنظام نفسه . || — متشاكلة الـ Isotomous B. أذرع الزنبقانيات التي تتفرع بنظام تماثلي مزدوج والتي يكون فيها تفرع الدرجة الثانية وما فوقها (بمعنى تفرع الفروع) مزدوجاً ومماثلا ايضاً .

ذرق

مص (اح): مَذْرَق (في علم الحياة) Cloaca (E) الفجوة التي تقع فيها المجاري البولية والتناسلية وكذلك المستقيم في الفقاريات ما عدا الثدييات. || — وريد مذرقي Cloacal vein وريد يتجمع فيه الدم الوارد من المذرق (Cloaca). || — الطيور C. فتحة مشتركة لكل من الجهازين الهضمي « والبولي التناسلي » كما في البرمائيات (القوازب) والزواحف والطيور .

ذرا

شم (زر) : ذُرَة Dari الكلمة الفرنسية من ذرة العربية ، وهم يطلقونها على الذرة والدُّخن . || — Sorgho (F) (Sorghum) (L) جنس نباتات عشبية زراعية حبية من الفصيلة النجيلية . || — = — بيضاء S. doura ou Dari ou Dourrah (S. Doura)



هي الذرة بالعربية . واسم النوع الفرنسي والعلمي من العربي . وهي مشهورة في الشام ومصر تُزرع ويُصنع من دقيق حبها خبز . || — سكرية



S. sucré ou S. à sucre (S. saccharatum) تزرع كلأً . ويُستخرج السكر من سوق بعض أصنافها أي ضروبها . || — المكانس S. à. balais (S. Vulgare ou Holcus surghum) تزرع لصنع



المكانس من عثاكيلها . أما بزورها فتأكلها الطير والغنم . || — نيلية = ذرّة بلدية (تزرع للحبها) S. penché ou S. blanc (S. cernuum) . || — = — بلدية = — إفريقية = — رفيعة Andropogon sorghum . || — = — بيضاء =

— بلدية = — إفريقية Holcus doura(D) نبات زراعي حبي من الفصيلة النجيلية . || — صفراء = — شامية Maïs Blé de Turquie (Zea mays) الأولى في الشام والثانية في مصر . نبات زراعي حبي عشبي سنوي من الفصيلة النجيلية . وهو من أصل أمريكي ولذلك لم تعرفه العرب ، وليس له ذكر في كتبهم . || ثفلُ الـ — أو الشامية Maïsine ou Maltine (F) كُسْب يحصل في صناعة التقطير فتعلفه الماشية . || — — كلئية Maïs-fourrage ذرة صفراء تزرع متآصرةً وتُجزُّ إبان ازهرارها فتطعم علفاً للحيوان. || مِذْرى=مِذراة Fourche



. || ذروة = قمّة Apex . || — = قمّة = نهاية Climax . || ذَرَوِيّ Apical . || إنتان — A. Infection . || آفة ذروية A. Lesion . ||

شي (ث) : مِذْراة = مِذْرى = عضْم (مقابل) Fourche (F) . || — ثلاثية = شوكة ثلاثية Trident رمز نبتون رب البحر . || ذُروة = مِسَلّة = مِسلة السقف Pinacle ذروة بنـاء قوطي أو



كنيسة على شكل المسلّة .

ذعر

شق (ط) : ذعر = هَلَع (مقابل) Panic (E)

شم (زر) : ذُعَرة = أم عَجْلان = فتّاح = قُوَيْع Bergeronnette (F) (Motacilla) (L) حياة الحيوان . وهي أم سكَعْكَع في الشام . جنس طير



من فصيلة الذُعَريّـات ورتبة الجواثم المشرومات المناقير . || — الربيع B. printanière (M. flava) . || — شَهْباء B. grise. Lavandière (M. cinerea) . || — صفراء B. Jaune (M. boarula) . || ذُعَريّات (F) Motacillidés فصيلة طير من رتبة الجواثم المشرومات المناقير ، فيهـا الذُعَرة « أم سكَعْكَع في الشام وأبو فصادة في مصر » .

ذفر

شم (زر) : ذَفِرَة Cléome (F) Cle.(L) جنس

زهر من الفصيلة الكَبَرية . || — بنفسجية C. violet . (C. pungens) . || — شائكة C. épineux (C. spinosa) . || — عربية (أم رُمَيل) C. d'arabie (C. arabica) . || — كبيرة C. grand (C. grandis).

ذقن

مص (ا ح) : ذقن Mentum(E) . || فوق الـ — Prementum . || ذاقنة (تحت ذقن) Submentum .

شق (ط) : ذقني (مقابل) Mental (E) . || شاخة ذقنية M. Tubercle .

ذكر

كوش (فل) : ذِكْر Ré. (F) Reminiscence (E) (١) عند أفلاطون العلم ذكر والجهل نسيان . ذلك أن أفلاطون كان يعتقد أن النفس قبل اتصالها بالبدن كانت في صحبة الآلهة تشاهد موجودات ليس لها لون ولا شكل ثم ارتكبت إثماً فهبطت الى البدن ، فهي اذا أدركت أشباح المثل بالحواس تذكرت المثل . (٢) عند أرسطو الذكر قوة استرجاع الذكريات مع ما يصاحبها من ظروف الزمان والمكان . وهذه القوة غير متوفرة عند الحيوان لأنها تفترض الانعكاس على الذات والمقارنة وفكرة الزمان . ويميز أرسطو بين الذكر والتذكر من حيث أن التذكر يتم عفواً والذكر يتم إرادياً . || ذاكرة Memory = Mémoire (١) وظيفة عقلية تقدر على استعادة الماضي . (٢) يميز برجسون بين نوعين من الذاكرة : ذاكرة عادة m. habitude (F) وهي مكتسبة بالتكرار ولها جهاز محرك في الجهاز العصبي مثل الذاكرة التي تعي شعراً أو نثراً محفوظاً عن ظهر قلب . وذاكرة بحتة m. pure وهي تصور حادثة انطبعت في الذهن دفعة واحدة ، واحتفظت بخصائصها وتاريخها ، مثل تذكري أني حفظت قصيدة .

شم (زر) : ذكَرُ الإوَزّ Jars . || — اليحمور Broquart ou Brocart ويطلقونها أيضاً على ولد اليحمور وولد الأيّل .

شق (ط): مذكّر Male (E) . || خنوثة مذكّرة كاذبة Andria . || ذاكرة حفّاظة Retentive Memory .

مص (ا ح): ذكر النحل Drone (E) . || (ن) : ذكر النخل (ذكران النخل) Male date palm ذكر النخل وذكران النخل هو فحاله وفحوله والفحاحيل . || (ا ح) الفتحة التناسلية الذكرية M. Genital Opening . || النواة المذكرة M. pronucleus . || أمشاج — (م. مشيج) Androgametes . || حامل الأمشاج الـ — Androgametophore . || منشط للذكورة Androgenic حامل أعضاء الذكورة والأنوثة معاً (في الزهرة) Androgynophore وهي استطالة في تحت الزهرة بين التويج والطلع (الجُشّ) . || (فل) الذاكرة Mémoire (F) Memory (E.) قدرة النفس على الاحتفاظ بالتجارب السابقة واستعادتها . || (مؤ) مذكرة Mémoire (F) Memorandum (E) . || (ق) || — الإيضاحية Note explicative (F) . || — شفوية Note verbale « هي إبلاغ يقال شفهياً ويدون في مذكرة مكتوبة غير موقعة ». || (مؤ) — موجزة N. . || (ط) التذكرة prescription (E) . || (ق) — التأمين N. de couverture ou lettre de c. (F) . || — الشحن

Connaissement .

ذكا

كوش (فل) : ذكاء Intelligence (E . F)

(١) قوة استعداد للحدس . Understanding (E)

(٢) حدة الذهن vivacité d'esprit (F) أمر مطلق بالقياس الى الشخص اذ لا تتغير نسبته طول العمر ، لكنه أمر نسبي بالقياس الى اشخاص آخرين .

ذلل

شم (زر) : مُذِلّة Travail (F) آلة تُربط بهـا الحيوانات الكبيرة فتذل فتسهل مداواتها .

ذمي

مص (اح) : ذماء (بقية حياة) Necrobiosis (E) نشاط الخـلايا بعد موت الكائن ، أو استمرار بعض الوظائف الحيوية في داخل الخلايا بعد موت الكائن .

ذنب

مص (اج) : ذنب Guilt (E) . || (اح) — صوب — Caudad . || Cauda, tail أي قريب من الذنب . || ذنبي Caudal . || — Cercal نسبة الى الذيـل . || لا — Anurous . || مذنّب Caudate . || (ن) مُذنِب Date fruits on becoming ripe and soft at the base (الخصص) ذنّبت الثمرة أتاها الإرطاب من قبل ذنبها . || (جغ) المذنّب Comet جرم

سماوي له ذنب غازي مضيء يدور حول الشمس في فلك بيضي ، ويظهر من حين الى حين . وهناك عدة مذنبات من أشهرها مذنب هالي الذي يظهر مرة كل ٧٢ سنة . || (اح) الذُّنَيب Petiole . || (هم) ذنبة دوارة = ذنبة لفـافة Revolving centre الذنبة التي تدور حول محورها مع المشغولات أثناء خرطهـا . || (اح) المتذنّبة Cercaria . || لاذنبيات = بتراوات Anura وهي رتبـة من البرمائيات لا ذيـل لها في الطور اليافـع كالضفادع .

شم (زر): ذَنَب Queue (F) ج أذناب . زائدة انتهـائية لهيكل مختلف الحيوانـات . وللفرنسية والعربية استعمالات كثيرة . || ذنبة = أرامورُس Érémure (F) (Eremurus) (L) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى وحيدة الذنب ، إلمـاعـاً الى أزهارها المجتمعة عناقيد طوالاً سنبلية كالأذناب . جنس زهر من الفصيلة الزنبقية . || — رائقة É. remarquable (E. spectabilis) معمرة . تنبت برية في جبل الشيخ وجبل لبنـان ، وتزرع . || — قويّة E. robuste (E. robustus) . || — = أورارية Uraria (F.L) الاسم العلمي من اسم الذنب في اليونانية إلمـاعـاً الى اجتماع عصفات الزهر الطوال . جنس جُنَيبة التزيين من الفصيلة القرنية . || — بَقعاء U. à feuilles maculées (U. picta) . || — قنفذية U. hérissée (U. crinita) . || مذنّبة Machaon ou Grand porte-queue (F) فراشة كبيرة من حرشفيات الأجنحة تضر بالجزر والشمار وغيرها . || مذنّبات = هُدبيّات الأذناب Thysanoures . من Thusanos أي هُدب و Oura أي ذنب . ومعنـاه هُدبيّة الأذناب ، فسميتهـا المذنبـات اختصاراً . رتبة من الحشرات العديمـة الأجنحـة تنسب اليهـا فصيلة اللاحسات .

شق (ط): ذَنَب = عنيق (مقابل) Pedicle (E) . || مذنّب = مذيّل = ذو ذيل Caudate . || — = سُويقي = عُنيقي Pedunculated . || ذنب الفرس (لاتينية) = مخروط نخاعي Cauda Equina . || ذنبي = ذيلي Caudal .

ذهب

جبر (فر): ذهّب (طلى بالذهب) (مقابل) dorer (F) to gild (E) .

شي (ث): ذهب فـ ... (مقابل) Massif (Or) (F) . || — كاذب Similor إشابة من نحاس أحمر وزنك . || تذهيب Dorure تمويه بالذهب .

كوش (فل) : مذهب Système (F) System (E) تنظيم المعرفة وتجميعها في كل موحد .

مد : المذهب النفعي = مذهب المنفعة (مقـابل) Utilitarianism (E) . || الـ—الواقعي Realism .

شق (ط) : مذهب الجـبرية = الحتميـة (مقـابل) Determinism . || تذهيب Aurification .

مص (ك): ذهب Gold (E) عنصر فلز أصفر اللون وزنه الذري ١٩٧٫٢ وعدده الذري ٧٩ كثافتـه ١٩٫٤ . || أذهَبَ = ذهَّب Gild, to غطى أو طلى جسماً بالذهب أو بمادة تشبهه في شكلها الظاهري . || (اج) قاعدة الذهب Gold Standard . || (ك) ذهبيك Auric اسم يطلق عـلى الشق القاعدي لمركبات الذهب التي يكون بهـا الذهب ثلاثي التكافـؤ مثل كلوريد الذهبيك ذكل٣ . || ذهبوز Aurous اسم يطلق على الشق القاعـدي لمركبات الذهب التي يكون بهـا الذهب أحـادي التكافؤ مثل كلوريد الذهبوز (ذكل) . || (فل) مذهب Doctrine (F) Doctrine (E) مجموعة مبـادىء وآراء متصلة ومنسقة لمفكر أو لمدرسة ، ومنه المذاهب الفقهية والأدبية والعلمية والفلسفية . || (اج) — تاريخي Historicism (E) . || — تجاري Mercantilism . || — التشبيـه Anthropo-morphism . || — الحماية الجمركيـة Protec-tionism . || — ذرّي Atomism . || — السـلام Pacifism . || (ا ق) — التدخـل Interventionnisme (F) Inter-ventionism (E) ، مذهب وسط بين الاشتراكية والمذهب الحر ، يرى أن تتدخـل الدولة في الشؤون الاقتصادية ، ولكنه مع ذلك يرى الاحتفاظ بنظام الملكية الخاصة ، . || — التضامن Solidarisme = Solidarism مذهب يقرر أن كل مولود يولد وعليه دين للمجتمع يتحتم عليه الوفـاء به بمساعدة الفقراء . || الـ— التقليدي École classique = Classical school مذهب يقرر أنصاره أن القوانين الاقتصادية لهـا صفة الدوام ويلجأون في دراساتهـم الى القياس والتجريـد . || — التاريخي E. historique = Historical s. مذهب يقرر أن التاريخ هو الذي يرشدنا الى كيفية قيـام النظم الاقتصادية وكيفية تطورهـا وأن القوانين الاقتصادية ليست لهـا إلا قيمة نسبية . || — الرياضي É. mathématique = Mathemati-cal s. (E) ، مـذهب يستعمل في الاقتصـاد ويستخدم طرق التعليل والصيغ الرياضية كالمعادلات الجبريـة والرسوم البيـانية ، . || — النفساني É. psychologique = Psychological s. (E) ، مذهب يقرر أن الأحـداث الاقتصادية من عمل الإنسان فالمهم عنده هو استبانة الباعث على تصرفات الإنسان بدراسة عواطفـه وميوله ، . || — الأحرار Liberalism (E) . || — المتطرفين Radicalism . || — المحافظين Conservatism . || (فل) — الإلحـاد Athéisme (F) Atheism(E) قول من ينكرون وجود الله . || — التأليه Théisme = Theism القول بوجود إله مدبر للعالم . || الـ— التجريبي (الاكتسابية) Empirisme (F.) Empiricism (E) مذهب من ينكر وجود مبادىء فطرية في النفس وقوانين خاصة بالعقل ويقيم المعرفة على التجربة وحدها . ومنه « التجريبي » . || — ترابطي = ترابطية Associationisme (F) Associationism (E) النظريـة التي تفسر الحياة العقلية بأنهـا نتيجة ترابطات تقوم بين الإحساسات والمعاني بعضها ببعض . || — التفاؤل Optimisme (F) Optimism (E) القول بأن العـالم في مجموعه خير . ويقابله التشاؤم . || — التلفيق Syncrétisme (F) Syncretism (E) الجمع في تحكم بـين آراء أو مذاهب مختلفة أو متعارضة لتكون مذهباً واحداً . || — التوفيق Eclectisme = Eclecticism نزعة ترمي الى الجمع بـين آراء ومذاهب فلسفية أو لاهوتية مختلفة ومحاولة التأليف بينها لتكوّن مذهباً واحداً ، ومن أمثلة ذلك مذهب مدرسة الاسكندرية قديمـاً ومذهب كوزان حديثاً . || — الحرية (التحررية) Liberalisme = Liberalism يراد به مجموعة مبـادىء الحرية ونظرياتهـا ، وله مظاهره في الدين والفلسفة والاقتصاد والسياسة . || الـ—الحسي Sensualisme (F) Sensualism, Sen-sationalism (E) هو المذهب القـائل بأن مصدر المعرفة هو الحواس وحدهـا ، أو أنهـا هي الحكم الوحيد في قيمة هـذه المعرفة (كوندياك) . || — الذرائعي Instrumentalisme(F) Instrumenta-lism (E) إحدى صور البرجماتيـة . وهي مذهب « جون ديوي » ، وأخص خصائصها أن كل نظر أو تفكير إنمـا هو أداة للسلوك ووسيلة لتنمية الخبرة . || — ذري Atomisme (F) Atomism (E) مذهب القائلين بأن المادة مكونة من ذرات . ومنه: ١ — ذري Atomique (F) . ٢ — نظرية الذرة Théorie a. . ٣ — ذري Atomistique . || —

السعادة Eudémonisme(F) Eudaemonism(E) مذهب أخلاقي أساسه أن غـاية العمل الإنساني هي السعادة سواء أكانت للفرد أم للمجتمع ، وهي الخير الأسمى عنـد بعض أخلاقيي اليونان . ويتميز من مـذهب الـلذة Hédonisme (F) || — الشكاك (الارتيابية) Scepticisme(F) Scepticism(E) قول من التزمـوا الشك منهجاً مضطرداً وحـالاً مستترة ، فيترددون دائـاً بين الإثبات والنفي ، ويتوقفون عن الحكم . || الـ — الطبيعي - Naturalisme (F) Naturalism (E) القول بـأن العـالم لا يفتقر فيا وراء ذاتـه الى عـلة لتفسير وجوده وحركته وغايته . || — العقلي Rationalisme(F) Rationalism (E) يقابل المـذهب التجريبي ويقول بمبادىء فطرية في النفس وقوانين خاصة بالعقل ويقيم المعرفة على العقل وحده (مذهب ديكارت) . ومنه « العقلي » Rationaliste(F) || — الكثرة - Pluralisme (F) Pluralism (E) يقابـل الواحدية أيضاً ويعتمد في تفسير الكون عـلى مبادىء متعددة كعناصر (انبادقليس) ومونادات (ليبنتز) . || — اللذة Hédonisme(F) Hedonism(E) مذهب أخلاقي . ويقوم عـلى أن اللذة هي الخـير الأسمى . ومن أوضح أمثلته مذهب «أرستيبوس» و«أبيقور» . || — المحافظة - Conservatisme (F) Conservatism (E) نزعة الى الاحتفاظ بالأوضاع القـائمة ومعارضة التغيير . || — المصادفة Casualisme(F) نظرية تقول إن الأشياء والحوادث كلها إنما توجد وتقع اتفاقاً وعفواً . || — المنفعة Utilitarisme (F) Utilitarianism (E) مذهب أخـلاقي يجعل من نفع الفرد والمجموع مقياساً للسلوك . ومن أشهر ممثليه « بنتام » وستيوارت ميل » . || — النسبية Relativisme (F) Relativism (E) هو القائـل بأن المعرفة والأحكام القيمية ليست مطلقة وانمـا ترجع الى علاقة الأشياء بالذهن او علاقـة بعضها ببعض . || الـ — النقدي - Criticisme (F) Criticism (E) نظريـة تذهب الى ضرورة منـاقشة المعلومات كلها ؛ وترى انه ليس ثمة معرفة مقبولة الا بعد بحث وتمحيص ومن أوضح صوره الفلسفية مذهب « كانت » . || — وحدة الوجود Pantheism (E) Panthéisme (F) مذهب من يجعلون الله والعالم شيئاً واحداً . وله صور مختلفـة باختلاف الفلاسفة فمنهم من يرى ان الطبيعة هي الله كالرواقيين، ومنهم من يرى ان الموجودات ليست الا تجليات لله « ككان جرين » او اعراضاً للجوهر الواحد « كاسبينوزا » . || (ق) الـ — الاشتراكي Doctrine socialiste (F) . || — التزام النص École de l'exégèse . || الـ — التـاريخي L'é. historique . || — الفـردي Doctrine individualiste . || — القانون الطبيعي Ecole de droit naturel . || (نف) — السلوكيين Behaviourism (E) (أسسه « ج. ب. واتسن » يقيم علم النفس على مشاهدة السلوك الظاهري فحسب دون اعتبار المشاهدة الداخلية او الشعور في تفسير السلوك) .

ذهل

مص (فل) : ذهـول Absence (F) Absent mindedness (E) حالة ذهنية وقتية تبدو في عدم التهيؤ للملابسات الطارئة .

شق (ط): ذهول = صدمة (مقابل) Cataplexis (E) . || إنذهال = دهشة Ecstasy .

ذهن

كوش (فل) : ذهن - Understanding (E) Entendement (F) عند الحسّيين أو التجريبيين الذهن «قوة للنفس تشمل الحواس الظـاهرة والبـاطنة معدة لاكتساب العـلوم أو استعداد تام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر (تعريفات ، الجرجاني) . || ذهان Psychosis = Psychose اختـلال بليـغ في القوى العقلية يؤدي الى اختـلال جميع وسائل التكيف والتوافق العقـلي والاجتماعي والمهني والديني ... الخ والى اضطراب كلي في الشخصية مع فقد القدرة على الاستبصار(E)insight وتطلق كلمة ذهان على الحالات النفسية المنشأ psychogenic . أمـا المرض العقلي النـاشيء عن إصابات عضـوية فيستحسن تسميتـه بالذهـان العضوي organic psychosis . || — هذائي أو برانويا Paranoia (FE) ذهان مزمن من أعراضه الرئيسية الهذاء الثـابت المنظم ، وقد يبدو المريض سليمـاً من حيث القدرة على الاستـدلال والمحاجة غير أنه يبني استدلاله على اعتقادات فاسدة وهمية ومقدمـات بالجملة . وقد قصر بعضهم هذا الذهان على نوعين من الهذاء : هذاء التأويل وهذاء المطالبة .

مص (فل) : الذهن Esprit (F) Mind (E) ما به الشعور بالظواهر النفسية المختلفة . ويطلق ايضاً على التفكير وقوانينه او مجرد الاستعداد للادراك . || (ا ج) ذُهان Psychosis(E) .

ذو

شق (ط) : ذو جانبين (مقابل) Bilateral (E) . || — رأسين Bicephalic . || — شرفتين Bicuspid . || — شعبتين Bifurcate . || — عينين Binocular . || — قدمين Biped . || — قرنين = مضاعف القرن Bicornuate . || — قطبين Bipolar . || — مصراعين Bivalve . || دسام — شرفتين Bicuspid valve . || سنّ — شرفتين (ضاحك) B. Tooth .

شي (ث): ذو البابين Dipyle (F) بناء أو معبد أو قوس نصر له بابان في جهة واحدة .

مص (ا ج) : ذات Self (E) . || ذات = أنا Ego . || (فـل) الـ — Essence (F) E. (E) ١ — حقيقـة الشيء وتساوي الجوهر . ٢ — مجموعة الخصائص التي تميز الشيء عمـا عداه وتساوي الماهية . وتطلق الذات (Sujet)(F) أيضاً على الجانب المدرك في الانسان، في مقابل الموضوع objet (E) . || (ا ج) اتحاد — = تحقق Identification . || تصور — Self-conception . || حـول — Autistic . || مركزية — Egocentrism . || (فل) استقلال — Autonomie (F) Autonomy (E) يقال على الشخص أو الجماعة التي تسن لنفسها قانونها ويستعمل : ا — في الأخلاق : استقلال الإرادة autonomie de la volonté(F) ويريد به كانت أن يسير الفرد في سلوكه على مقتضى قانون يفرضه على نفسه بإرادته الحرة العاقلة . وهذا هو أساس استقلال قوانين الأخلاق عنده . ب — في السياسة : استقلال ذاتي ، وهو وضـع الجماعة حين يكون لها الحق في أن تنظم شئونها بنفسها في ظروف وحدود معينـة . || الذاتي Essentiel (F) Essential (E) هو الذي يقوّم ماهية مـا يقال عليه ، كالحيوان بالنسبة للانسان . || — الحركة Automate (F) Automaton (E) ما حركته من ذاته ، ويطلق على الكائن الحي، من حيث إنه مشتمل على جميع القوى التي تحركه . ويطلق أيضاً على كل جهاز يحاكي بحركة ميكانيكية داخليـة حركات الكائن الحي . || (ا ج) اكتفـاء — Self sufficiency(E) . || تمويـل — Auto-Financing . || (ا ح) الاغتذاء الـ — Autotrophism أن يكوّن الكائن غذاءه بنفسه . || بتر — Autotomy وتطلق على قدرة الحيوان على بتر جزء من جسمه كما في بعض الديدان والمفصليات . || (بلك) التلازُن — Spontaneous agglutination . || التولّـد — S. generation . || (ا ح) الذاتية Automatism . || (فل) — Subjectivisme (F) Subjectivism (E) منحى فلسفي يرى أن المعرفة والأحكام القيمية إنما ترجع الى الذات المدركة . || (ا ج) — الحركـة Automation (E).

كوش (فل) : ذات الشيء Essence (E F) .. وأما ذات الشيء اذا استعملت هكذا مضافة فانما يعنى بها ماهيته أو جزء ماهيته (ابن رشد : تلخيص ما بعد الطبيعة، ٩) . || بالـ — In itself (E) En soi (F) (١) يستخدم هذا الاصطلاح للدلالة على طبيعة الشيء. (٢) عند كانط ما هو بالذات لا يخضع في إدراكه للمعرفة الإنسانية من حيث أنهـا مركبة من إحساسات وتصورات عقلية ، وإن كان يخضع للمعرفة بالاطلاق . || ذاتي Essential = Essentiel المقوم للموضوع ، أي يفتقر اليـه الموضوع في ماهيتـه ، ويكون داخلا في ماهيته جزءاً منهـا . يقول ابن سينا : « وربما قالوا ذاتي وعنوا المحمول الذي يلحق الموضوع مـن جوهر الموضوع وماهيتـه » (منطق الإشارات) . || — Subjective = Subjectif (١) نسبة الى الذات . (٢) مـا يخص الفكر البشري وحده في مقابل ما يخص العالم الطبيعي . بهذا المعنى يقال عن الكيفيات الثانوية إنهـا ذاتية ، ليس من حيث أنها تختلف من شخص الى آخر ، ولكن من حيث عدم مشروعيتها في تكوين تصورات منطقية . (٣) مـا هو وهمي وغير واقعي . بهذا المعنى يقال عن الاحساسات التي تنشأ رغم عـدم وجود منبه خارجي إنها ذاتية . (٤) «منهج ذاتي» méthode subjective(F) هو الاستبطـان الذي لا يدرك إلا مـا يبدو للشعور في لحظة ما .

مد : ذات الجنب (مقابل) Pleurésie (F) . || — الرئـة Pneumonie . || — — المحيطيـة

Péripneumonie .

جر (فر) : ذاتي = الأصلية Intrinsèque (F)
Intrinsic (E) . || إشتعال — Auto allumage
Self ignition = . || امتصاص — وعكس —
a. absorption et a. inversion = S. absorption
and s. reversal . || إستثارة ذاتية A. excitation
S. e. = . || محاثة — = إحتثاث A. inductance
= S. i. .

ثم (زر) : ذات السبيبة Bostriche (F) جنس حشرات من مغمدات (Bostrichus) (L) الأجنحة تفتك بالخشب، سمى الأب أنستاس فصيلتها ذوات السبيبة على ما ذكره صاحب معجم الحيوان . ولم أتبين وجه هذه التسمية . || — — الطابعة تفتك بخشب B. typographe (B. typographus) الراتينجية . || — — المؤشرة B. strié (B. lineatus) تفتك بسوق الصنوبريات . || — — المختزلة تفتك بسوق B. sténographe (B. stenographus) الصنوبريات . || ذوات الجناحين Diptères (F) رتبة من الحشرات من فصائلها النعريات والنباريات والذبابيات والعنتريات . || — الفلقتين Dicotylédones أحد قسمي كاسيات البزور من النبات . والقسم الثاني هي وحيدات الفلقة .

شق (ط) : العضلة ذات الرأسين Biceps (E) . || ذوات الحياة البرية والمائية (برمائية) Amphibia . || إستدماء ذاتي Autohemotherapy . || إنتان — Auto Infection . || إنحلال — Autolysis . || إنسام — Auto Intoxication . || إنطلاق — Auto = حركة ذاتية Automatism . || إيحاء — Suggestion . || تخريب — = تحطم — Autodestruction . || شبق — (إستمناء باليد) Auto Eroticism . || لقاح — A. Vaccine . || — — المنشأ = مجهول السبب Idiopathic . || — Autogenous . || نقل دم — Auto Transfusion .

شي (ث) : طبع ذاتي Autographie (F) طبع مخطوط أو رسم بمطبعة حجرية أو غيرها . || مخطوط — بخط مؤلفه Autographe . || صورة ذاتية Autoportrait صورة المصور بيده .

ذوب

مص (ك) : ذوب = أذاب Dissolve, to (E) هوان تزج مادة في مادة فتذوب احداها في الأخرى وتتكون منها مادة واحدة . || ذوابة = محلول Solution المادة المتجانسة الناتجة من خلط مادة بأخرى . || ذوبانية = الذائبية Solubility هو قابلية ذوبان مادة في اخرى وتقاس عادة بمقدار المادة (مقدرة بالجرام) التي تكون مع الأخرى ذوابة مشبعة في درجة حرارة معينة . || مذيب Solvent ١ — هو المركب الموجود بنسبة أعلى في مخلوط متجانس (محلول في العادة) كالماء في محلول السكر او محلول الملح . ٢ — هو السائل الذي يتفاعل كيميائياً مع مادة صلبة فيذيبها كالحامض الذي يذيب المعادن ومشتقاتها. || نفط — Solvent Naphtha هو احد نواتج تقطير قطران الفحم الحجري ويستخدم كمذيب للمواد الدهنية وغيرها . || المذاب Solute . || الذوب = المحلول Solution اذا أذيب جسم في سائل سمي السائل « المذيب » وسمي الجسم « المذاب » وسمي الحاصل « المحلول » ويقال : ذاب الجسم ذوباً . || الذائب Solute المادة التي تختلط او تذوب في المذيب لتكون محلولا كالسكر او الملح في محلولها .

جر (فر) : الذوب = المحلول Solution (F.E) . || الذوبانية Solubilité (F) = S. ty (E) . || قابل للذوبان Soluble = solvable (solubre) . || مذيب = محلل Résolvant = r e. . || الـ — dissous;en || المذاب . dissolvant = solvent solution = solute .

شق (ط) : يذيب = يسيل Thaw (E) . || مذيب = مسيل Thawer . || مذيب الحصى Lithagogue .

شي (ث) : ذوّب (مقابل) Parfondre (F) .

ذود

شي (ث) : مذود = مهد المسيح (مقابل) Crèche (F) .

ذوق

كوش (فل) : ذوق Goût (F) Taste (E) (١) قوة مرتبة في العصب المفروش على جرم اللسان يدرك الطعوم المتحللة من الأجرام المماسة له المخالطة للرطوبة اللعابية التي فيه فتستحيل اليه . (٢) قوة حاكمة على القيم الجمالية . (٣) يقال ذوق سليم bon goût (F) .

شق (ط) : ذوق = مذاق Gustation (E) . || ذوقي Gustatory . || براعم ذوقية G. Buds .

ذيع

جر (فر) : مذياع إتجاهي Microphone orientable (F) directional microphone (E) . || — الاختبار M. de sonde = Probe m. . || — ضغطي M. de pression = Pressure M. . || — كربوني M. à carbone = Carbon M. .

ذيف

مص (ط) : ذيفان Venom (E) هو سم يفرزه حيوان في وظائفه السوية . || — الحية Snake v.

شق (ط) : ذيفان Toxin (E) . || — داخلي Endotoxin . || — معطل Anatoxin, toxoid .

ذيل

شم (زر): ذيل الأرنب = لاغوروس Lagure (F)



(Lagurus) (L) الأولى من المعنى الأصلي للاسم العلمي والثانية معربة . جنس نباتات عشبية من الفصيلة النجيلية . || — — البيضي السنبلة L. à épi oval (L. ovatus) . || — الكلب = عرَيْف المروج الأولى Crételle des Prés (Cynosurus cristatus) ترجمة اسم الجنس العلمي . والثانية ترجمة الاسم الفرنسي . عشبة علفية من الفصيلة النجيلية . || ذيالة = ذيالات Marcoures (F) أي طويلات الذيل رتيبة حيوان من القشريات العشاريات الأرجل فيها الأربيان وجراد البحر وسرطان البحر .





الربـاط

الــــراء

الراء
وسع : الحرف العاشر من الألفباء ، وقيمته في حساب الجمل (٢٠٠) ويتبادل مع اللام المواضع ، ولا يدغم فيما قاربه ، ويدغم فيه ما قاربه .

راتون
مع (سر) : الراتون (مقابل) Ratoon (E) : || ـ الأول First R. || ـ الثاني Second R.

راتينيت Résinite (F)
شم (زر) : جوهر مركب من صوانات مائي .

رادار
مع (فض) : رادار (كاشوف) (مقابل) Radar (E) . || ـ دوبلر Doppler R. || ال ـ المعقب Acquisition and Tracking R.

رادل هياتيت Raddle haematite (E)
مص (ا ح) : اسم يطلق على الهياتيت الأحمر وهو أشهر خامات الحديد (أكسيد الحديديك الخام) .

رادون
جر (فر) : رادون (مقابل) Radon (F) (E)

راديان
جر (فر): راديان Radian(E)(F) زاوية مركزية تقابل نصف القطر . || ال ـ = الشعاعية R.

راديكالية
مص (اج): الراديكالية (مقابل) Radicalism (E)

راديو
مع (فض) : صمام الراديو (مقابل) Radio Valve (E) . || مسبار راديوي R. Sonde .

جر (فر) : راديولوجيا Radiologie (F) علم الإشعاع Radiology (E) . || راديوم Radium . || راديومتر = مقياس الإشعاع Radiométre=radiometer .

راديولاريت (شعاعيت) Radiolarite (E)
مص (جي) : الصخور الصوانية القديمة المكونة من أصداف الشعاعيات فقط .

راسوريت Rasorite (E)
مص (ك) : نوع من بورات الصوديوم الموجودة طبيعياً في كاليفورنيا .

راسيم Raceme (E)
مص (ك) : مركب عديم النشاط الضوئي يتركب من كميتين متساويتين من المركب اليميني واليساري . || راسيمي Racemic صفة الراسيم . || الإفدرين الراسيمي Racephedrine . || مراسمة Racemisation العملية الدالة على الفعل اللاحق . || راسم Racemise تحويل مركب ذي نشاط ضوئي الى مركب عديم النشاط . || راسيمات Racemate ملح حمض راسيمي عادة حمض الطرطريك الراسيمي .

راڤانالة = شجرة المسافر Ravenala (L) Arbre du voyageur (F)
شم (زر) : الأولى معربة والثانية مترجمة . والاسم العلمي من اسم هذا الشجر في جزيرة مدغسكر ، جنس شجر من الموزيات يشبه الموز والنخل جميعاً .

رافية Raphia (L)
شم (زر) : كلمة رافية من لغة سكان مدغسكر . وقد نقلت الى لغات أوربية كثيرة فيجب تعريبها . جنس نباتات من الفصيلة النخلية تستخرج خيطان

قوية مشهورة من ورق بعض أنواعه . || ـ الخمر R. vinifera يستخرج منها نبيذ كنبيذ النخل المعروف . || ـ الخيطان R. tœdigera تستخرج من ورقها خيطان الرافية الشهيرة . || ـ طويلة الزهر R. longiflora .

راڤيناز Raffinase (E)
مص (ك) : أنزيم يحلل سكر الرافينوز تحليلاً مائياً .

رامُنْدية Ramondie (F) Ramondia (L)
شم (زر) : من اسم مواليدي فرنسي . جنس زهر من الفصيلة الجسنيرية . || ـ البرنات R. des Pyrénées (R. Pyrenaica) .

رامي = قنب سيام Ramie (F) (Bœhmeria) (L)

شم (زر) : تطلق كلمة رامي على هذا النبات في جاوى . وهي كلمة ماليزية نقلت الى كثير من اللغات الأوربية ، فيفيد تعريبها . جنس نباتات ليفية من الفصيلة القرّاصية يستخرج من لحائها ألياف طوال متينة لامعة تصلح للنسج . ‖ – أبيض R. blanche (B. nivea) . ‖ – أخضر R. verte (B. utilis) .

راولفين Rauwolfine (E)
مص (ك) : قلواني صيغته الكيمياوية ك٢٠ يد٢٦ ن٢ أ٣ – ٥ر٢ يد٢ أ يستخرج من لحاء شجرة الراولفيا.

رأد
شم (زر) : رئد = فرخ = شكير = رَكزة = بتيلة = بتول = فسيلة Rejet ou Rejeton (F) هو بالعامية الخلف والمرّوش . ومعظم الألفاظ التي ذكرتها خاصة بالنخل ، ويمكن استعمالها في سائر الشجر . وجمع الرئد أرآد، والشكير شُكُر ، والفرخ فراخ . وهي أغصان تنشأ من براعم عرضية على موضع ما من سوق بعض الشجر ولا سيما على أرومات الأشجار المقطوعة . وقد تستعمل أغراساً.

رأرأ
مص(مر): رأرأة (E) Nystagmus. ‖ الـ التاهية N.,labyrinthine تحرك العينين حركات مستمرة غير إرادية بسبب مرض بالأذن الداخلية ويشمل القنوات نصف الدائرية. ‖ – منجمية N.,miner's تحرك العينين بحالة غير إرادية من طول العمل بمناجم الفحم لقلة ضوئها .
شق (ط) : رأرأة (E) Nystagmus تذبذب المقلة السريع .

رأس
مص(اح):رأس (E) Cephalon. ‖ الـ = الدقف Scolex . ‖ (جغ) الرأس Cape جزء من اليابس ناتىء في الماء . ‖ – Head of note . ‖ (ه) رأس (السطح) Vertex . ‖ – الزاوية V. of an angle هو ملتقى ضلعيها . ‖ – (المجسم) Apex هو ملتقى ثلاثة أحرف من أحرفه أو أكثر كما في رأس الهرم (A. of a pyramid) . ‖ – التقسيم Dividing Head وهو جهاز يستعمل مع مكنات التشغيل لتقسيم محيط المشغولات الى أقسام متساوية. ‖ – القطع المخروطي Vertex of a conic هو نقطة تقسيم العمود النازل من البؤرة على الدليل بنسبة تساوي الاختلاف المركزي . ‖ – المثلث V. كل نقطة من النقط الثلاث التي تتقاطع فيها المستقيمات المحيطة بالمثلث . ‖ – الهرم V. of a pyramid هو النقطة الخارجة من قاعدته والتي تتلاقى فيها أوجه القاعدة . ‖ (حض) – تخويشي Counter sinking head رأس على شكل مخروط ناقص (خوش الشيء : نقصه) . ‖ – طاسي Cheese h. رأس على شكل الطاس. ‖ الـ العارضة Horizontal member الجزء من هيكل الباب الأفقي الذي يزدوج مع القائمين الجانبين (يسمى رأس في أعلى الباب أو في أسفله وعارضة عندما تكون في الوسط) . ‖ – المسمار Screw head نهاية المسمار التي يدق عليها. ‖ (قل) – المال (E) (F) Capital (١) كل ثروة مستغلة أو معدة للاستغلال ، فهدفه الأساسي الإنتاج لا الاستهلاك المباشر . (٢) اسم لكتاب لكارل ماركس (Das Capital) . ‖ رأسمالية Capitalisme (F) Capitalism (E) (١) نظام اقتصادي أساسه ان تكون وسائل الإنتاج ملكاً لغير من يعملون فيه . ومن أهم خصائصه التنافس الحر لتحقيق أكبر ربح ممكن . (٢) مذهب من يقولون إن النظام الرأسمالي أفضل النظم لتوفير الإنتاج وتحقيق العدالة والسعادة . ‖ (جغ) نقطة الـ Aphelion (E) أبعد نقطة في فلك الكوكب السيار عن الشمس . ‖ (ط) – اللاحق After-coming head . ‖ انصباع – الحمل Moulding of h. of foetus) اتخاذ رأس الحمل شكل المسلك الحوضي فيسهل خروجه من الحوض . ‖ دموج – في الولادة Engagement of h. in labour . ‖ وثني – الغرابي Bowler's arm ويحدث فيه وثي في رأس العضلة الغرابية أو ذات الرأسين . ‖ ولادة – اللاحق After - coming head, delivery of. ‖ (اح) هامي = ذو – Capitate . ‖ غلاف – Cephalotheca ويطلق على الجزء المغطي للرأس من غلاف الخادرة في الحشرات . ‖ (ه) الزاويتان المتقابلتان بالـ (الزاوية المتقابلة بالـ) Vertically Opposite Angles هما ما كان ضلعا كل منهما امتدادي ضلعي الأخرى . ‖ (اح) رؤيس Capitulum, caput, head (١) تطلق في علم الحيوان على الرأس أو الهامة الصغيرة . (٢) وفي علم النبات : توصف بها النورة في الفصيلة المركبة . ‖ رأسي Cephalic نسبة الى الرأس . ‖ (ه) الـ Vertical العمود على المستوي الأفقي . ‖ – القطر Ordinate of a diameter رأسي القطر في قطع مخروطي هو نصف أي وتر ينصفه هذا القطر . ‖ (اح) الصدر الـ – Cephalothorax ويطلق على المنطقة الأمامية من الجسم التي تتكون من اندماج الرأس والصدر في العناكب والقشريات . ‖ مقدم الصدر الـ – Cephalostegite . ‖ (جي) الثخانة الرأسية للطبقة Vertical thickness of bed طول الخط الرأسي الواصل بين سطحي الطبقة المائلة وهو يزداد طولا مع زيادة ميل الطبقة كما يتناقص مع قلة ميلها حتى يطابق الثخانة الحقيقية اذا كانت الطبقة أفقية . ‖ (اح) رأسيات الأقدام = رأسيات الأرجل Cephalopoda قسم من الرخويات لها رأس يحيط به زوائد تؤدي وظيفة الأقدام كما في الأخطبوط . ‖ (جغ) رؤوس نهرية Interlocking Spurs الأجزاء الناتئة من جانبي الوادي نحو انثناء النهر فتحجب رؤية سائره . ‖ (جي) ذوات الـ – القدمية Cephalopoda طائفة من الرخويات باد اغلبها وتتميز بتحول اجزاء من الرأس الى زوائد تشبه الأقدام . ‖ (اج) رئيس Chief . ‖ (مؤ) الـ – President, Chairman (E) Président (F) . ‖ (اج) – الدولة Head of state (E). ‖ (ق) – الرسالة البحرية Chef de l'éxpedition maritime (F) يقصد به الربان. ‖ – السفينة Commandement du navire اصطلاح يطلق على الربان (مؤ) – الخارج Retiring, outgoing Chairman, etc.. (E) (Président, etc ...) sortant (F) . ‖ – السابق Past former chairman (E) Ancien p.,etc) (F) . ‖ – الفخري Honorary president (E) Président d'honneur (F) . ‖ – بالنيابة Interim chairman (E) Président par intérim, p. i. (F) . ‖ – وفد Head (leader) of delegation (E) Chef de délégation (F) . ‖ نائب الـ – Vice-President, V=Chairman (E) V.-Président (F) . ‖ الإذعان لقرار – To bow to the chairman's decision (E) S'incliner devant une décision présidentielle (F) . ‖ الاستعانة بسلطة – To invoke the c. authority (E) Invoquer l'autorité du président (F) . ‖ الاعتراض على قرار – To challenge the c. ruling decision (E) Contester une décision présidentielle (F) . ‖ تفويض الأمر لـ – Te be in the hands of the chairman, to leave the matter to the chairman's decision (E) S'en remettre au président (F) . ‖ تحكيم – To appeal to the c. (E) En appeler au p. (F) . ‖ قبول قرار – To accept the chairman's decision, ruling (E) Accepter une décision présidentielle . ‖ (اح) ترئيس Cephalisation وتطلق على عملية اندماج الشُدَف الأمامية من الجسم لتكوين الرأس . ‖ (جي) رئيسة (E) Boss بروز واضح يوجد على سطح كل لوح من الواح المناطق البين قدمانية في درقة القنفذانيات ويحمل في منتصفه نتوءاً يسمى الحلمة وتكون الحلمات قواعد التصاق القضبان . ‖ (مؤ) السيدة – Madam Chairman (E) Mme la présidente (F) . ‖ (ضو) البؤرة الرئيسية Principal focus (E) اذا سقطت حزمة من الأشعة المتوازية المحورانية على عدسة او مجموعة من العدسات ، مرت هي او امتداداتها بعد نفوذها منها بنقطة تسمى البؤرة الرئيسية . ‖ (اح) الرئيسيات Primates . ‖ (اج) رئاسة Presidency . ‖ (مؤ) الرياسة R; Chairmanship (E) Présidence (F) . ‖ تسليم الـ – النائب الرئيس To hand over the chairmanship (the chair) to the vice-chairman (E) Passer la p. au vice-président (F) . ‖ نيابة – Vice-Presidency v. Chairmanship (E) v. Présidence (F) . ‖ (اح) رئيسي Cardinal (E) (F) . ‖ (ط) – Principal (E) (F) . ‖ (ضو) المستوى – Principal plane (E) هو في العدسات السميكة المستوى العمودي على المحور ماراً بإحدى النقطتين الرئيسيتين . ‖ النقطتان الرئيسيتان Principal points لكل عدسة سميكة او مجموعة من العدسات نقطتان تكون العلاقة بين بعد الجسم عن إحداهما وبعد الصورة عن الأخرى وفقاً للمعادلة البسيطة للعدسة الرقيقة .

جر (فر): رأس = قمة (مقابل) Sommet (F)
vertex = top (E) . || – (المجسم) S. (d'-
un triangle d'un édifice)= apex . || –
الزاوية S. d'un angle = vertex of an angle
. || – القطع المخروطي .S. d'un conique=v
of a conic . || – المثلث .S. du triangle=v
. || سماعة – = مستقبل – écouteur à casque
récepteur à c.=headphone - head receiver
|| – مال .Capital=c . || – الهرم S. de
الرأسي || . pyramide= apex of a pyramid
= الشاقولي .Vertical=v . || رأسيا -Vertica
lement=vertically . || الرأسية . verticalité
verticality.

شم (زر): رأس (مقابل) Tête (F) . || –
التنين (dracocephalum) Dracocéphale (F)
(L) مترجمة . سميت بهذا الاسم لشكل أزهارها .
جنس زهر من الفصيلة الشفوية . || – – الرويشي
D. ruyschienne (d. ruyschiana) . || – –
الملداقي D. moldavique. mélisse turque
(d. moldavica) . || رأسية Têtière قسم من
الرسن أو اللجـــام يكون وراء الأذنين . || – =
قافالنثوس (Cephalanthus) Céphalanthe
من اليونانية بمعنى رأسية الزهر لأن تنويرها انتهائي
على شكل رؤيس . جنس جنبة للتزيين من فصيلة
الفـــوّيات . || – الرسن Licol ou Licou جزء
الرسن الذي يوضع في رأس الدابة أي في المرسن .
أما الجزء الثاني فهو المطول Longe أي الحبل الذي
تربط به الدابة أو تجر . || رأسيات الأرجـــل
Céphalopodes طائفة حيوان من الرخويات . ||
رئيس الزراعـة = – المزرعة Chef de culture
. || – العـــمال . Contremaître . || رؤيس
Capitule ترجمة الاسم العلمـــي Capitulum
شكل من نظام التنوير أي الازهرار يمتد فيه رأس
المحور الأصلي ويحمل زهيرات لاطية . ويمكن اعتبار
الرؤيس كالسنبلة المتجمعة كثيراً . || (رج) : رأس
يابس = شجيـــرة يابسة الرأس Spike - top (E)
Sécheron (F) الرأس الجاد الميت لشجرة حية ،
أو هي شجرة لها مثل هـــذا الرأس ، أي سقطت
جميع أغصانها وأوراقها الإبرية ، والغالب أن يكون
السبب هجوم حشرة عليها .

شي (ث) : رأس = هامة = قمة Tête (F) .
|| – = رئيس Chef . || – = سنان Pointe
. || – روزني (Tête en) Lucarne زينة بارزة
في البنـــاء على شكل رأس في روزنة . || رأسان
متقـــارنان (Têtes) Conjuguées . || رئيس

الجوقة Coryphée في الجوقات اليونانية القديمة .

شق (طـ) : رأس حادة (مقابل) Oxycephaly
(E) . || – الشريطية (طفيليات) Scolex .
|| مثقب رأس الجنين Cephalotribe . || رأسي
Cephalic . || صيحة رأسية C. Cry . ||
ورم دموي رأسي Cephalhæmatoma .

مع (فض) : الرأس الحربي (مقابل) Warhead
(E) . || (تب) رئيس = – الفريق Captain .
|| الـ – = – هيئة التحكيم President . || – =
– الاتحاد .P . || نائب – = وكيل الاتحـــاد
Vice-president.

مد : الرأسمالية (مقابل) (Capitalism (E . ||
الرأسماليون Capitalists . || رئيس الاركان
Chef d'état - major (F).

رأي

كوش (فل) : رأي (F) (E) Opinion « الرأي
مقدمة كلية محمودة مسوقة في أن كذا كائن أو غير
كائن ، صواب فعله أو غير صواب (نجاة ، ٥٩) .
|| رؤية (F) (E) Intuition. إن اللفظة الأجنبية
تنطوي بحكم اشتقاقهـــا على معنى الرؤية . يقول
برجسون « إن الـ intuition رؤيـــة Vision
لا تكاد تتميز من الموضوع المرئي» (الفكر والمتحرك،
٤ ، ٢٧ ، ٤٢) .

جر (فر) : الرؤيـــة (E) .Vision (F) v . ||
اختفـــاء – Invisibilité = Invisibility . ||
أدنى مدى لا – جليـــة ,vision plus proche
distance nette = of least distance distinct
vision . || – الألوان .v. des couleurs
colour v. . || الـ – الطبيعيـــة .v. normale
normal v. . || – المبـــاشرة .v. directe
direct v. . || – مجسمة (إستريو سكوبية)
v. stéréoscopique=stereoscopic v. . || –
المزدوجة .v. binoculaire=binocular v . ||
مرأى = منظر Aspect = a. . || مرئي .visible
v. . || بشكل – visiblement= visibly . ||
مرآة (E) Mirror (F) Miroir. || – أسطوانية



M. cylindrique = cylindrical m. . || –
قطع مكافىء .M. parabolique = Parabolic m
. || – مجسّم الأهليلج -M. éllipsoïdal = elli
psoidal m. . || – – المكافىء M. parabo
loïdal = paraboloidal m. . || – مستويـــة
M. plan = plane m. . || – مقعـــرة
M. concave = C. m. .

شق (طـ) : رئـــة (E) Lung . || تغبر الـ –



داء Pneumoconiosis = Pneumonokoniosis
الغبار الرئـــوي . || قطع – Pulmonectomy
. || رئـــوي Pulmonary . || دوران – .P
circulation . || سل رئوي P. consumption
. || – معدي Pneumogastric = vagus nerve
عصب رئوي معدي = عصب مبهم . || عصيات
رئويـــة (جراثيم) Pneumobacillus . ||
مكورات – (جراثيم) Pneumococcus .
مرآة Mirror . || – رأس .Head m . || –
سنّية .Dental m . || كتابة مرآتية (أمراض
نفسية) M. Writing . || مرئي = ظاهـــر =
عدسة Objective .

مع (سر) : حجب الرؤيـــة Obscuring the
view . || – الحسنة .Fair v . || مـــدى –
visibility .

شم (زر): التهاب محيط الرئة = ذات – المحيطيـــة
Péripneumonie (F) مرض عضال قد يصيب البقر .
|| رئوية = حشيشة الرئة (F) Pulmonaire
(L) (pulmonaria) (من Pulmo أي الرئة .
جنس أعشاب بعضها تستعمل في الطب وبعضهـــا
للتزيين . وهي من الفصيلة الحمحمية) . || – ضيقة
الورق (P. à feuilles étroites (p. angustifolia
. || – مخزنية P. officinale ou herbe aux
poumons (P. officinalis) . || – ورجينية
تزرع لزهرهـــا (P. de virginie (p. virginica

مد : الرأي العام (مقابل) (Public opinion (E
مص (مر) : الرئة (Lung(E « عضو التنفس ». ||
استئصال – pneumonectomy عملية استئصـــال
الرئة كلها أو فص منها . || ذات – = نيمونيـــا
pneumonia التهاب يصيب فصاً أو فصوصاً من
الرئة . || فشّ – Collapse of lung . ||
مكوّرات – = نيموكـــوك Pneumococcus
مكوّرات الالتهاب الرئوي . || (اج) رأي
Opinion . || (مؤ) – استشاري Advisory
opinion (E) Avis consultatif (F) . || أخذ
– على مسألة = طرح مسألة للتصويت To put a
question to the vote, to the proceed, to a
v. = Mettre une question aux voix, passer
au vote, à la votation . || أرجوكم أن تبدوا
رأيكم (Please signify (E) Je vous prie de
vous prononcer (F) . || (ضو) رؤية مجسمة
(رؤية ستريوسكوبية) Stereoscopic vision(E)
إدراك الأجسام بكلتـــا العينين مجسمة . || مرآة
ثنائية Bimirror مرآة مـــن سطحين مستويين

يحصران بينهما زاوية تكاد تساوي قائمتين ، تستعمل في تجارب التداخل . || الـ — المحرقة Burning-mirror مصطلح قديم أطلق على المرآة الكروية المقعرة وأشباهها التي تعمل على تركيز أشعة الشمس في نقطة أو منطقة ذات حيز صغير .

ربب

شي (ث) : الرّب الأسد (F) Léontocéphale رب له رأس أسد أو لبوة كالربة المصرية سخمت . || أرباب المساكن (عند الرومان والأتروسك) Pénates.

شم (زر): رُب (F) Compote الرّب ج رباب ورُبوب هو سُلافة خثارة كل ثمرة بعد اعتصارها وطبخها . وهو هنا كل ثمار تطبخ بالسكر . || تربيب = ترب Intussusception عن ج ٥ من مجلة مجمع مصر . وفي اللسان: ربب النعمة نمّاها وزادها وأتمها وأصلحها . نمو المواد الحية وتشكلها داخل الخلية . يقال النمو بالتربب croissance par intussusception .

كوش (فل) : ربوبية (علم الـ ...) أو فلسفة إلهية (F) Théodicée (E) Theodicy (١) « علوم الفلسفة ثلاثة : فأولها العلم الرياضي في التعليم ، وهو أوسطها في الطبع ، والثاني علم الطبيعيات ، وهو أسفلها في الطبع ، والثالث علم الربوبية ، وهو أعلاها في الطبع » (الكندي : رسالة الى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى ، ٧٨) . (٢) أول من استخدم اللفظ الأجنبي هو ليبنتز عنواناً لكتابه Essai de théodicée قصد من هذا الكتاب الرد على الاعتراضات التي أثارها بيير بيل ضد العناية الإلهية مستنداً في ذلك الى وجود الشر في العالم . (٣) عند المدرسة التخيرية éclectisme التي ظهرت في فرنسا في منتصف القرن التاسع عشر علم الربوبية أحد أقسام الفلسفة بالإضافة الى علم النفس والمنطق والأخلاق . موضوعه وجود الله وخلود الروح .

مص(جغ): الرباب (E) Altostratus سحاب متوسط الارتفاع يبدو كصفحة مبسوطة قد تكون رقيقة أحياناً ، وقد تغلظ حتى تحجب الشمس أو القمر . || (فن) — Rebeck . || (اح) التربيب = التربُّب Intussusception . || النمو بالـ — أو بالتربب I. Growth by . || (ط) — Inspissation تغليظ القوام بتبخيره أو بتجريده من بعض السائل .

ربح

مص (اق) : الربح (E F) Profit « هو الفرق بين ثمن البيع ونفقة الإنتاج » . || (هـ) — = الفائدة = الربا (E) Interest المبلغ المطلوب من مقترض ان يدفعه زيادة عما اقترض تبعاً لشروط خاصة . || (اق) — الإجمالي (F) Profit brut Gross profit « المكاسب التي يحصل عليها رب العمل » . || (ق) — البحري Profit maritime(F) (اق) — الصافي Profit pur où net (F) Pure profit (E) « ما يحصل عليه رب العمل علاوة على فائدة رأس ماله وأجر إدارته » . || (ق) ربيحة (ربح موزع) (F) Dividende . || — حقيقية D. réel . || — صورية D. fictif . || (تأ) الأرباح المرسملة Bénéfices capitalisés المبالغ المستحقة التوزيع المضافة الى حصة المستأمن المحددة لنصيبه في الأرباح ويجوز صرفها أو إضافتها الى مبلغ التأمين . || (ق) — الشركة B. de la société . || (تأ) تعيين أنصبة — Allocation de devidendes هو تخصيص جزء من الربح لكل وثيقة مشروط اشتراكها في الأرباح . || صافي — المستحقة التوزيع Bénéfices nets repartissables الربح الذي ينتج من عملية تأمين على الحياة تدفع فيها أقساط سنوية زائدة عما يجب دفعه عادة على ان يوزع هذا الربح عند الحساب النهائي في فترات دورية .

شم (زر) : رباح = زريقاء (F) Genette Genetta (L) جنس حيوان من الفصيلة الزبادية

ورتبة اللواحم . || رُبَح = ربّاح = قِرْدُوح Papion (Cynocephalus) جنس قرود أفريقية من كلبيات الرؤوس .

جر (فر) : سعر الربح (F) Taux d'intérêt rate of interest (E).

ربرق

مص (ن) : الربرق بالفتح او الكسر هو ثمر الفنا او عنب الثعلب عند اهل اليمن او عنب الذئب في مصر وبلاد المغرب Solanum nigrum (L) من الفصيلة الباذنجانية Solanaceae.

ربس

شم (زر):ريباس Rhubarbe ribes(F)(rheum ribes)(L) الريباس المعروف في الشام والمذكور في

المفردات ، وكلمة ريباس من أصل فارسي . وهو نبات معمر ينبت في جبال الشام ، وتؤكل ضلوعه وتربب ويصنع من عصيره شراب الريباس . أما الظن بأن الريباس هو Groseiller «أي ما سميناه الكِشمش» بسبب اسم جنسه العلمي Ribes فهو خطأ . فهذه الكلمة الأعجمية الدالة على الكشمش ليست من ريباس العربية بل من Risp الدنمركية أو Ribs السويدية على ما حققه دوكندول .

ربض

شي (ث) : ربض = ضاحية (مقابل) Faubourg (F).

ربط

شم (زر): رَبْط (F) Ligature تثبيت أعضاء النبات برباط . || — الكرمة Accolage de la vigne ربط سروع الحبلة بالساميك في أوائل الصيف لرفعها عن الأرض وتهويتها وتسهيل نضج العنب الخ . || رباط Lien ج رُبُط . حزم من القش أو الأسل أو الرافيا ، أو من أغصان الصفصاف أو الظيان أو غيرها يسند بها الكرم أو الشجر أو تربط بها عامات الحصيد . || — الخيل Dépôt de Remonte مكان تربى فيه الخيل وتهيأ للأغراض العسكرية . || رابطة Lieuse أداة تجمع الغبوط وتربطها . والمحصد الرابط يقوم اليوم بعملها . || مربط الفرس = شِقة الفرس Box مكان كل رأس من الخيل في الأصطبل . || إرتباط = زرب Stabulation تربية الدواجن أي الحيوانات الأهلية في المرابط أو في الزرائب لا في المراعي .

جر (فر) : ربط الأعمدة على التوالي connection des piles en série (F) grouping of cells in series (E) . || — حلقي Montage en boucle . ring connection . || الـ — على التوالي connection en parallèle= connecting in parallel. || — المختلط couplage mixte (ou en séries parallèles= multiple - series connection . || رابطة lien=Bond . || ترابط الذرّة Liaison atomique=Atomic linkage.

شي (ث) : ربط مخفف (F) Adoucissement ربط جسمين هندسيين الواحد ظاهر متقدم والآخر متأخر عن الأول بوساطة قولبة مقعرة . || رباط . || — الإكليل Lemnisque . || Aumônerie — الجملون Entrait خشبة تربط طرفي الجملون وتباعد بينهما . || — الدّعم Chaîne. || رابطة=



وثاق Attache . || — خشبية Entretoise خشبة تصل بين أخريين . || مرابطي Maravédis نقد أندلسي صغير ينسب الى المرابطين .

كوش (فل) : رابطة (F) Copule (E) Copula اللفظة الدالة على النسبة في القضية الثلاثية (نجاة ، ١٥) ويعبر عن الرابطة بفعل الكينونة الذي يدل على الوجود المنطقي لا الوجود الواقعي مثل قولنا : المنطق « هو » العلم الذي ... وبتعبير آخر الوجود المقصود هنا هو الإيجاب . وكثير من اللغات وعلى رأسها اللغة العربية لا تصرح بهذا الفعل . || ترابط أو تداعي (F) (E) Association (١) في علم الاجتماع : عقد أو ترابط إرادي بين عدة أشخاص

لغرض ما . (٢) في علم النفس : العملية التي بها تكون علاقــات وظيفية بين ضروب مختلفة من النشاط النفسي أو بـين شتى الحالات النفسية خلال التجارب الشخصية . يستخدم لفظ تـداعي عند التحدث عن ارتباط معنى بمعنى آخر أو عندمـا يثير معنى مــا معنى آخر سبق أن ارتبط بالأول أثناء التجارب السابقة (يوسف مراد) . || ترابطي (مذهب) Associationism (E) Association-nisme (F) النظريـة التي تفسر الحياة العقلية على أنها نتيجة الترابطات التي حدثت بـين الإحساسات والمعاني التي هي بمثابة آثار للاحساسات .

شق (ط) : ربط Ligation (E) . || رباط = وتر Ligament . || — = ضمــاد = عُصابــة Bandage . || — بطني Abdominal B. . || — بشكل الحرف T: Bandage T: . || — كثير الاطـــراف Many - Tailed B. . || — مثلث الزوايـــا = — مثلثي Triangular B. . || — معلق Suspensory B. . || التهاب الـ — Perio-dontitis . || التهـاب — حــول الذروة المزمن Chronic periapical p. . || تخرب — = رعال Periodontociasia = periodontosis . || — جراحي = رباط خياطة جراحية Ligature. || — دائر Round ligament . || الـ — السنخــي السني Periodontium . || عـلم امراض — Periodontia = periodonties . || الرابطة = الجامعة (مبحث المناعة) Amboceptor . || ١ — نسبة للرباط. ٢ — حول السن Periodontal . || غشاء — P. Membrane . || مرض الرباط P. Disease.

مص (مر) : ربــط Ligation . || (فل) ربط = ترابـط = تداع Association (F. E.) الربط = إحداث علاقة بين مدركين لاقترانها في الذهن لسبب ما . (والترابط = قيام تلك الصلة بالفعل . والتداعي = توارد التجارب المترابطة على الذهن نتيجة للترابـط . || (جي) الربط بين الطبقات Correlation of Strata (E) الموازنة بين الطبقات في عمود جيولوجي والطبقات في عمــود آخر لمعرفة أزمنـــة ترسب كل منهـــا . || (ط) — الشريان الـــلااسمي Innominate artery, Ligature of . || (هم) مربــط الأدوات (القاطعة) Tool-post جهاز تربط فيه الأدوات (القاطعة) يمكن تحريكه طولياً أو عرضياً بالنسبة للمصنوعات . || (بك) رابط Amboce-ptor . || (حض) الـ — Binders خليــط من روث الخيل والبهائم يضاف على الرمل ليساعد على تماسكه بعد التشكيل . || (اج) رابطة Alliance — (اح) || . Association مجموعة من الفصائل تتشابه في صفاتها العامة وتختلف فيما بينها وترتبط بصلات القرابة. || (فل) — ما يدل على العلاقة بين المحمول والموضوع ، ويربط أحدهما بالآخر في الإثبات أو النفي ، يصرح بهـا دائماً في اللغات الهند أوربية ، ولاحظ المناطقة الاسلاميون أنها تضمر عادة في اللغة العربية . || (ك) — Bond (E) . || (اج) — الـــدم Consan-guinity . || (ق) — التبعيـــة Lien de préposition (F) . || — السببيـــة L. de causalité . || (ك) — تساهمية Co-valent bond (E) هو اتحاد ذرتين نتيجة مساهمة كل منهـــما بالكترون . || — ثنائية Double b. || — اقترانية Conjugated double b. . || (فل) رابطية Copulatif (proposition) (F) Copulative P. (E) قضية ذات عـدة موضوعات ومحـمـول واحد ، أو ذات محمولات متعددة لموضوع واحد ، فترتبط فيها عدة أمور بطرف واحد . || (فن) الرباط Tie (E) . || (ق) — Une amarre (F) الحبل الذي يستخدم في ربط السفينـة . || (مر) — Ligament (E) . || — Bandage . || (جي) — خارجي Ligament نسيج مرن في المحاريات يربط بين مصراعي الصدفة من الخارج فوق منطقة خط المفصلة ، ويقوم الرباط الخارجي بفتح مصراعي الصدفة عن طريق الانقباض . || — خلفي Opisthodetic L. الرباط الخـــارجي بصدفة المحاريات عندما يقتصر وجوده على المنطقة التي خلف القرون . || — داخلي Resilium جزء من الرباط الخارجي لصدفة المحاريات داخل بين حافتي المفصلة وهونسيج مرن يكون منضغطاً عندما تكون الصدفة مقفلة ، وتساعد مرونته على فتح الصدفـــة عندما يتقلص الرباط الخارجي . || (ط) — الزنبلكي Spring ligament وهو الرباط العقبي الزورقي الأخمصي Lig calcaneo - naviculare Plantare . || — القزحيـة المشطي Liga-mentum pectinatum iridis شبكة من الخيوط تمتد بين الصلبة والقزحية في زاوية الخزانة الأمامية للعين . || الـ — المعلق للعدسة Suspensory ligament of the lens. = نُطيقة « تسين » : Zonula of Zinn مجموعة من الليفات التي تربط محفظـــة العدسة بالجسم الهدبي . || — واق Protective bandage . || الرباطان الرئيسان = رباطا « ماكنروت » Cardinal ligaments = Transverse cervical l. = Mackenrodt,s l. وهما الرباطان المستعرضان لعنق الرحم . || اربطة أربطة المحورية (الفقرة العنقية الثانية) L.of epistropheus . || — صادة Check l. . || روابط المبيض Ovary, attatchments of وهي مجموعة الأربطة المبيضية. (ق) تعدد — Pluralité de liens (F) . || الارتبـاط Connexité ou corrélation . || (اح) — العوامـل Lin-kage of factors (E) اقتران عاملين أو أكثر من العوامل الوراثية مما يجعلها تنتقل معاً من جيل الى جيل كوحدة مرتبطة . || (طن) نسبة الترابط نسبة النقصان الكتـلي Packing fraction (E) الى العدد الكتلي . || (فل) المذهب الترابطي Associationisme (F) Associationism (E.) النظرية التي تفسر الحياة العقلية بأنها نتيجة ترابطات تقوم بين الإحساسات والمعاني بعضها ببعض .

ربع

شي (ث): رَبَّع Équarrir (F) قطع الشيء على شكل المربع . || — الحجر Épanneler « شطف الحجر » (شذبه وسواه) . || تربيع Écartelé في علـم الشارات ما يكون مخططاً على أربعة أجزاء . || — = مربع صغير Quadrille . || — الحجر Épannelage . || رباعي الأجنحة Tétraptère . || — الأعمدة Tétrastyle معبد في واجهتـه أربعـة أعمدة متراصة) . || عقــد — الأقســام Quadripartite, Quadriparti . || — الفصوص Quadrilobe . || مربع التقاطع (بين أجنحـــة الكنـــائس) Carré du transept . || لوح — (من حجر أو زجاج أو نحوه) Carreau . || ذو مربعات = ذو تربيعـــات Quadrillé . || ربعة Petite - nature (ما يكون بين الجســم الطبيعي ونصف الطبيعي) . || رباعيـــة المجاذيف Quadrirème سفينة لها أربع طبقـــات من الجذافين) . || تربيعة Cadratin حُشْوة (حشوة صغيرة). || تربيعات= ترابيع Quadrillage. || — حشوات (زخارف مختلفة في حائط Caissons أو سقف خشبي) .

جر (فر) : رُبع الدائرة Quadrant (F) q. (E) . || ذات الـ — (الرُّبعية) Q.(quart de cercle.) . || — المركزي Quart central= central q. . || رباعي = — الاضلاع Quadrilatéral. quart . || الشكل الـ — (ذو أربــع اضلاع) quadrilateral . Quadrangulaire= quadrangular



مضلع — Quadrilatère = quadrilateral . || التربيع Quadrature=quadrature . || — الدائرة q. du cercle = q. of the circle . || المتناسب الرابع quatrième proportionnelle. Fourth proportional . || المربع Carré . || مربعـــات عكسية C. s inverses square inverse S.s

مع (جم) : الرباعة = السلسلة الرافعة Sling (E) . || (سك): التقرير الربعي.– فصلي quarterly Report . || الطلب — طلبية فصلية q. indent

شم (زر): رَبَاعية Mitoyenne (F) . || رَبَاعيات الأرساغ Tétramères رتبية حشرات من رتبة مغمدات الأجنحة في كل رسغ من أرساغهـا أربعة أجزاء . || — الخياشيم Tétrabranches رتبـــة حيوان من الرخويات رأسيات الأرجــل . || — الفروع Tétractinellidés رتبـة من الأسفنـــج الصواني . || تربيـــع الجــــذع = — الساق Équarrissage تشر جوانب الساق من الشجرة المقطوعة حتى تصير متوازية السطـــوح أي حتى يصير قطاعها مربعاً .

مد : ربيعات (مقابل) Primulacées (F) . || المربع المتوازي Parallelogram (E) .

شق(ط): ربع=رباعي= حمى ربع quartan (تحدث كل أربعة أيام) . ‖ رباعي الرؤوس quadriceps . ‖ – السطوح quadrilateral . ‖ رباعية Foretooth (السن الثانية من القواطع) .

مص (ه) : ذات الربع (الربعية) Quadrant(F) آلة بصرية ذات مقياس مدرج على شكل قوس دائرية طولها ربع محيط الدائرة تستعمل لقياس الأبعاد الزاوية . ‖ (فن) ذو الأربع = البعد بالأ – Perfect 4th (E) . ‖ (ك) رابع كلوريد الكربون Carbon tetrachloride سائل عديم اللون غير قابل للاشتعال يغلي عند ٧٧ ويستعمل مذيباً للدهون والشحوم والمطاط ويستعمل كذلك لإطفاء الحرائق . ‖ (جغ) تربيع Quadrature. شكل القمر في الربع الأول والثالث من الشهر القمري . ‖ (حض) – Squaring جعل جوانب الأخشاب متعامدة . ‖ (ك) – Quartering طريقة أخذ عينات من الفحم الحجري بتقسيم كومة منه الى أربعة أقسام متساوية ثم مزج كل جزأين متقابلين واعادة تقسيمها الى أربعة أقسام متساوية وهكذا حتى نحصل على عينة مماثلة للخامة . ‖ (ه) – Quadrature يطلق في الرياضة على تقدير مساحة محدودة ويقال التربيع في المعادلات التفاضلية بمعنى التكامل . ‖ – الدائرة Squaring of the circle, q.of the c. هي ايجاد مربع مساحته = مساحة الدائرة . ‖ (مر) رباعي الولد Tetragenous . ‖ (ه) – الأضلاع التام Complete quadrilateral هو عبارة عن أربعة مستقيمات لا تتلاقى ثلاثة منها في نقطة واحدة تتقاطع في ست نقط ليصل بينها ثلاثة مستقيمات أخرى تكون مثلثاً . ‖ – الزوايا التام Complete quadrangle وهو عبارة عن أربعة رؤوس ليس ثلاثة منها على مستقيم واحد يصل بينها ستة مستقيمات تتقاطع في ثلاث نقط أخرى تكون مثلثاً . ‖ الشكل الـ – (ذو أربع الأضلاع) Q. هو ما أحاط به أربعة مستقيمات يتقاطع كل اثنين متجاورين منها . ‖ المنحني – (من الدرجة الرابعة) Quartic curve هو منحن معادلته الجبرية من الدرجة الرابعة . ‖ (مر) رباعية Tetral . ‖ (ط) الرباعيات Incisors أربع أسنان تلي الثنايا . ثنتان من فوق وثنتان من أسفل . ‖ (اح) – لقاحية أو بوغية Four - fold (= tetrad) pollen grains or spores. وتطلق على حبوب اللقاح أو الأبواغ التي تظل ملتصقة بعد تكونها في مجموعات رباعية كما في أسدية زهرة الربيع المسائية (Oenothera) والطور البوغي بالحزازيات . ‖ (فن) المربع Square tambour . ‖ (ه) المربع .S هو شكل رباعي زواياه قوائم وأضلاعه متساوية . ‖ (اح) – التعدادي الجدولي Listcount - quadrat(List quadrat) عينة من الكساء الخضري على شكل مربع تحدد صفاتها بإعداد قائمة بالنباتات التي تتركب منها وعدد الأفراد من كل نوع . ‖ – معرّى Denuded quadrat ويستعمل في الدراسة البيئية للنباتات بأن تنزع النباتات من مساحة معينة على شكل مربع وتترك مدة من الزمن لمعرفة أي النباتات أقدر على غزو المنطقة وأيها أقدر على التوطن بها . ‖ (ه) الوحدة المربعة Square Unit هي مربع طول احد اضلاعه وحدة من وحدات القياس الطولي كالذراع المربعة وهي مربع طول كل ضلع من اضلاعه ذراع واحدة . ‖ (اح) مربعات خريطية Chart quadrats رسوم لمربعات في الكساء الخضري توقع فيها النباتات وموضعها داخل هذه المربعات .

ربل

مص (ن) : الربل هو البرنجاسف وبرنجاسة والشويلاء وحبق الراعي وبغيثران واسمه العلمي



Artemisia vulgaris (L) من الفصيلة المركبة Compositae وهو نبات معمر ، زهره صغير أبيض له رائحة نفاذة ويستعمل في التداوي .

ربن

مص (ق) : ربان السفينة Capitaine (F) هو عميد الملاحين فيها . ‖ وظائف الـ Fonction du c. هي الأعمال التي يقوم بها الربان في السفينة وتتعلق هذه الأعمال بإدارة السفينة وتسييرها كما أن الربان يمثل السلطات العامة والشاحنين والمجهز على السواء .

ربا

كوش (فل) : تربية (علم الـ ...) Pedagogy (E) Pédagogie (F) يرمي الى مساعدة الطفل والمراهق والبالغ على تكوين شخصيتهم وتنميتها . ومن هذه الوجهة يعتبر هذا العلم معيارياً normatif.

شم (زر) : تربية Éducation (F) . ‖ – الأرانب Cuniculiculture ou cuniculture فن توليد الأرانب وتربيتها . ‖ – الحيوان = تربية الدواجن = فن الحيوان = حرث الحيوان Zootechnie الفرنسية من كلمتين يونانيتين بمعنى فن الحيوان . والمراد فن تربية الحيوانات الأهلية وتهيئتها لأغراض معينة . ويقال تربية الدواجن وفن الدواجن لأن الدواجن في اللغة هي الحيوانات الأهلية كلها لا الطير الأهلية وحدها . وسماه ابن العوام الأشبيلي فلاحة الحيوان . ولم اهتد الى وجه هذه التسمية . ولو قيل حرث الحيوان أو حراثته لكان لذلك وجه مجازي ، لأنه يقال حرثت الكتاب أي أطلت دراسته وتدبره . ‖ – الحيوان الخاصة Z. spéciale دراسة سلالات كل نوع من أنواع الحيوانات الداجنة ، ووسائل تربيتها واستغلالها . ‖ – الحيوان العامة Z. générale دراسة تغذية الحيوانات الدواجن والفردية والتبدلات والوراثة وطرائق الأسفاد الخ . ‖ – الخيل = زرطقة Hippotechnie تربية الخيل وترويضها . وجاءت كلمة الزرطقة بمعنى علم الخيل وتربية الخيل جميعاً ، وذلك في كتاب كامل الصناعتين الناصري لأبي بكر بن البدر البيطار . ولم أجدها في المعجمات . ويرى الدكتور برون Perron مترجم كامل الصناعتين بالفرنسية ان الزرطقة من اللاطينية Res rusticas وهي البيت الريفي أو القروي . ولم يقم دليلاً مقبولاً على هذا الرأي . وتظل الزرطقة وكتاباتها المختلفة مجهولة الأصل في في نظري . ‖ – الدواجن أو الحيوانات الأهلية Élevage des animaux domestiques توليد الحيوانات الأهلية وتربيتها واستثمارها اقتصادياً . والدواجن في اللغة الحيوانات الأهلية جميعاً لا الطيور وحدها . ويقال تربية الحيوان اجتزاء . ‖ – دود القز Sériciculture فن تربية قزية التوت أو غيرها من القزيات للحصول على ربح من بيع الصلج أو الحرير . ويفيد تسمية هذه الصناعة قزازة . ‖ – الطير Aviculture تربية الدواجن في مصر ، على حين ان الدواجن في اللغة تشمل جميع الحيوانات الأهلية أي Animaux domestiques وللفرنسية A. معنيان معنى شامل ومعنى محدود . فالأول يشمل تربية الطيور الصداحة والجميلة وطيور الصيد والطيور الدواجن . والثاني يقتصر على الأخير أي الطيور الدواجن وهذا المعنى المحدود هو الأعرف عندهم . ‖ – العلق Hirudiniculture علم تربية العلق وتكثيرها في مستنقعات طبيعية أو صنعية . ‖ – المحار – محارة Ostréiculture توليد المحار وتربيته واصلاحه في أحواض خاصة ، ويفيد الاشتقاق فتسمى هذه الصناعة محارة . ‖ دواجني = عالم بتربية الحيوان = إختصاصي بتربية الحيوان Zootechnicien . ‖ مربيات Confitures ثمار تطبخ بالسكر لحفظها . وهي أشكال كالربّ Compote والجمدة Gelée والخبيص Marmelade.

ثني (ث) : ربوة = رابية = نشز (مقابل) Tertre (F).

شق (ط) : رَبْو (مقابل) Asthemia(E) . ‖ – قلبي Cardiac A. ‖ ربوي = نسبة للربو Asthmatic .

مص (ط) : الربو Asthma « داء نوبي تضيق فيه شعيبات الرئة فيعسر التنفس » . ‖ (جغ) رابية فاصلة = مُعْنِق (ج معانيق) Interfluve أرض صلبت وارتفعت ما بين سهلين نهريين .

مص (فل): تربية (E) (F) Education (ا) تنمية الوظائف الجسمية ، والعقلية ، والخلقية ، كي تبلغ كمالها عن طريق التدريب والتثقيف . (ب) علم يبحث في اصول هذه التنمية ومناهجها وعواملها الأساسية واهدافها الكبرى . وتعد التربية ظاهرة اجتماعية تخضع لما تخضع له الظواهر الأخرى في نموها وتطورها . ‖ (اج) علم الاجتماع التربوي Educational sociology (E).

رتب

كوش (فل) : ترتيب Hierarchy (E) Hiérarchie (F) فكرة اعتبارية خالصة ، أي ليس هناك

ترتيب يجب أن يؤخذ دون أي ترتيب آخر ، إنما الأمر يتوقف على وجهة نظر الشخص المرتب لا على الأشياء المترتبة في ذاتها .

شم (ر ج) : ترتيب إختباري = ترتيب التجارب Design (E) Dispositif expérimental (F) هو أن ترتب قطع المايرة أو قطع الاختبار على شكل يسمح بتقليل التأثيرات الناشئة عما لا يمكن مراقبته من تبدلات الخصب وتبدلات العوامل الطبيعية الأخرى ، وكذلك ترتيب تلك القطع على شكل يسمح أيضاً بتقدير الأهمية الخاصة لتلك التأثيرات بالنسبة الى التأثيرات التي تحدثها الطرائق المختلفة للاختبارات . « في النص الفرنسي ذكر لأهم الترتيبات الاختبارية أي ترتيب قطع الأرض المعدة للاختبارات ، ومكان ذلك في بحوث الاختبارات» . || — البرعم الورقي = Vernation (E) V. Préfoliation (F) انتظام الأوراق داخل الزمعة أي البرعم الورقي . || (زر) رتبة Ordre (F) جملة الفصائل المتشابهة ، والرتبة في تصنيف الأحياء يجمع عليها بهذا المعنى . وكان مجمع مصر سماها قبيلة ، وهو اصطلاح غير حسن لأن القبيلة ترجمة Tribu وهي مشهورة بهذا المعنى . || — الأشلاق Sélaciens رتبة سمك من غضروفيات الزعانف فيها فصائل كثيرة .

مص (ه) : رتبة Order (E) مصطلح يطلق على الكميات الصغيرة فيقال رتبة الصفر التي ترفع اليها الكمية فمثلا اذا كانت س كمية صغيرة فإن س٢ تعتبر كمية من الرتبة الثانية في الصغر وهكذا . || (جي) — القنفذانيات (قنافذ البحر) Echinoidea, o. رتبة من الشوكجلديات الهائمات تتميز درقاتها بعدم وجود الأذرع وبشكلها العام الذي يشبه القنفذ وذلك لكثافة الأشواك التي تكسو سطح الدرقة . || — النجمانيات (نجوم البحر) Stelleroidea, o. رتبة من الشوكجلديات الهائمات يتكون الجسم فيها من قرص مركزي تتفرع منه خمسة أذرع وشكلها العام كالنجم. || (تأ) راتب عائلي Rente familiale (F) مرتب دوري يدفع الى اسرة المؤمن عليه عند تحقق الخطر . || — عمري R. viagère مرتب دوري يدفع الى المستفيد طوال حياته . || — — ثنائي R. v. sur deux têtes مرتب دوري يدفع في حالة التأمين على شخصين بنفس الوثيقة للباقي منهما على قيد الحياة عند حلول الأجل المتفق عليه . || — — فوري R. v. immédiate مرتب دوري يدفع للمستفيد طول حياته بمجرد تحقق الخطر او حلول الأجل المتفق عليه وذلك في مقابل قسط او اقساط مدفوعة . || — — للباقي R. v. du dernier survivant مرتب دوري يدفع في حالة التأمين على شخصين بنفس الوثيقة للباقي منهما على قيد الحياة عند حلول الأجل المتفق عليه . || — — مؤجل R. v. différée مرتب مدى الحياة يبدأ المؤمن دفعه للمستفيد عند حلول أجل محدد في وثيقة التأمين . || — — مضمون الحد الأدنى R. v. à durée minimum garantie مرتب دوري يدفع للمستفيد طول حياته مع ضمان استمرار الوفاء به الى ورثته مدة محدودة اذا توفي المستفيد قبل انتهائها وذلك في مقابل قسط او اقساط مدفوعة . || — قابل للنقل R. réversible مرتب دوري يشترط في وثيقة التأمين انتقاله لشخص يعين في حالة وفاة المستفيد الأصلي . || — محدود المدة R. à durée fixe مرتب دوري يدفع للمستفيد خلال مدة معينة وذلك في مقابل قسط او اقساط مدفوعة. || (ن) — البقيا R. de survie . || ا — العمري R. viagère . || — عمري مؤجل R. v. différée . || — — ناجز R.v. immédiate . || ا — المؤقت الناجز R. temporaire i. . || (ا ج) مرتب Salary (E) . || (حض) مرتبة Matelas (F) mattress (E) حشية من القطن للنوم || (ه) — Rank اصطلاح غير رياضي قد يستعمل تجاوزاً في الرياضة بمعنى الرتبة . || — العدد Place value (F) هي الوضع الدال على قيمة النسبة . || — العشرات Tens (E) هي التي اذا وضع فيها العدد المفرد كان مساوياً عشرة امثال قيمته المطلقة . || — المئات Hundreds هي التي اذا وضع فيها العدد المفرد كان مساوياً قيمته المطلقة مائة مرة . || — الألوف Thousands هي التي اذا وضع فيها العدد المفرد كان مساوياً قيمته المطلقة الف مرة. || (ا ح) الترتيب الزهري Anthotaxis يطلق على نظام ترتيب الأزهار على محور النورة . || (ق) — الامتيازات البحرية Classement des privilèges maritimes (F) هو بيان اولويتها فيما بينها. || ا — بالرحلة Classement par voyage يقصد منه النظر الى الحقوق الممتازة التي نشأت في خلال الرحلة الواحدة على انها قائمة بذاتها ومستقلة عن غيرها من الحقوق الممتازة التي نشأت في رحلة اخرى اذا تقررت الأولوية بين الرحلات ابتداء ، وذلك قبل تقرير الأولوية بين الحقوق الممتازة التي تدخل في رحلة معينة. || (مؤ) — المناقشة = موضوعات المناقشة Order of items (E) Détermination de l'ordre de discussion.

رتت

شم (زر) : رَتّ = عِفْر = خنزير بري Sanglier (F) (Sus) (L) جنس حيوان من فصيلة الخنازير



منه تنحدر الخنازير الأهلية . || — أوربي = عفر S. d'Europe (Sus scrofa).

رتج

شق (ط) : رتج = جراب Pouch (E) . || — دوغلاس P. of Douglas . || — ج رتوج — Diverticulum = A cul - de - sac — pouch . || — ميكل Meckel,s diverticulum .

جر (فر): الرتج أو الرتاج (مقابل) Portique (F) portico, frame (E).

شي (ث) : رتاج (مقابل) Verrou (F). || — = بوابة Portail .

مع (سر) رتاج متحرك (مقابل) Automatic Gate (E).

رتق

مص (ط) : رَتَق Artesia (E) « انعدام فتحة أو ممر أو تجويف أو انسدادها خلقياً أو مرضياً » . || — القناة التناسلية A. of genital canal « انسدادها خلقة » . || حُوَيْصِلَة رَتْقاء Atretic follicle « حويصلة مبيضية لم تخرج بيضتها » .

رتل

مد : التراتل (مقابل) Harmony (E).

شي (ث) : ترتيل (مقابل) Psalmodie (F) . || ترتيلة Choral . || مرتل = منشد Choriste مُصلي التراتيل Chantrerie .

مص (ن) : الرُتَيلاء والرتيلا هو عشب ينبت في أوروبا وشمال أفريقيا وله ريزومات ويطلق عليها جذامير (م. جذمور — جذمار) في الشام. تشبه الدرن أو العساقل (في الشام) وأوراقه تشبه أوراق الحشائش وأزهاره بيضاء متدلية والرتيلاء هو نبات زهر العنكبوت Phalangium ramosum (Anthricum r. (L.) من الفصيلة الزنبقية Liliaceae وتستعمل أزهاره وبذوره كمدر للطمث ومدر للبول وضد لدغ العقرب والعناكب السامة . || (ج) والرُتَيْلا هي Chaetopelma shabati من الفصيلة الرتيلائية Chaetidae من رتبة العناكب Araneida من قسم العناكب

Arachnida من المفصليات Arthropoda وهي نوع من العناكب الكبيرة السامة لونها بين صفرة وسواد . ينقسم جسمها الى منطقتين تشمل الأمامية منها الرأس والصدر مندمجين معاً . والخلفية هي المنطقة البطنية ، وهي كروية لينة وغير مقسمة الى حلقات ، وتتصل بالمنطقة الأمامية بعنق ضيق . وللرتيلاء ثمان عيون بسيطة في صفين . ويوجد في مقدم المنطقة الأمامية زوج من الكلاليب الخطافية تفتح في نهايتها الغدد السامة يعقبها زوج من الشوارب الفكية ثم أربعة أزواج من الأرجل القصيرة . وتوجد الرتيلاء في شمال افريقية ومصر وفلسطين وسورية والعراق وبلاد العرب .

رتم

شم (زر) : رَتَم Retama (F) (r.) (L) الاسم العلمي من رتم العربي . ويطلق الاسم العربي أيضاً على غير هذا النبات. جنس جنبات للتزيين من الفصيلة القرنية . || — كروي الثمرة R. à fruit sphérique (r. sphærocarpa) . || — وحيد الحبة R. à une graine (r. monosperma) .

مص (ا ح) : الرتم (L) Retama raetam
من الفصيلة القرنيــة Leguminosae ، جَنبَة
صحراوية كثيرة التفرع عــديمة الأوراق لها زهر

أصفر ، وثماره قرنية بهــا بذور تشبه العــدس .
وتستعمل ثماره وأزهاره الفضة في التداوي .

رتن

مص (ك) : رتن = رتن = رتنج = ترتنــج
Resinify, to الفصل الدال عــلى عملية تكوين
المركب الراتيني . || راتيني = راتينجي Resinous
صفة للمواد التي لها صفات الراتينات . || راتن =
راتينج Resin مجموعة من مواد غــير متبلورة قــابلة
للالتهاب . وتكون غالباً من أصل نباتي ، ويذوب
عادة في الكحول ، وهو ينتج من بلمرة التربينات .
|| أحماض راتينية = أحماض راتينجية R. - acids
الأحماض العضويــة التي تنتج من الراتينات . ||
(طبع) راتينج .R مــادة تخرج من لحاء أكثر
الأشجار عند شقهــا وتكون مختلطة بالصموغ
والزيوت وهي عــازلة للكهربية وتتكهرب عنــد
دلكها بالصوف بالكهربية السالبــة ولذلك سميت
الكهربية السالبة بادىء الأمر «الكهربية الراتنجية»
نسبة اليها . || (ك) رَتْنَجَة Resinification
عملية تأكسد أو بلمرة تتحول فيها المواد الى مركبات
راتينجية صلبة كما في الزيوت الطيارة أو هي عملية تكثف
تتحول بهـا المواد الى مركبات تشبه الراتينج . ||
راتينجاني Resinoid هو ما يشبه الراتينــج في
خواصه الطبيعية ويخالفه في انه عند تسخينه ينصهر
ويتجمد بالتبريد ولا ينصهر ثانية اذا أعيد تسخينه .
|| أمينات راتينجية Resinamines مواد قاعديــة
صلبة تستخلص من قطران الفحم الحجري في درجة
حرارة منخفضة ولها خاصية الراتينجات إذ تتحول
بالانصهار الى مادة شفافة صلبة كالزجاج، ولا تذوب
في الماء . || راتنجــات الألومنيوم Aluminium
resinate المــادة المنتجة من تفاعل كبريتــات
الألومنيوم وصابون القالوفنيــة وتستخدم في تجهيز
الورق وغيره .

جر (فر) : رتَّنَ = رقَّشَ hachurer (F)
: رقَّش الصحيفــة to hachure,to hatch (E)
سطرها . || الترتــين = الترقيش . Hachure
. Hachure,hatching || مرتَّــن = مرقَّش
hachuré=hatched,hachured.

شم (زر) : راتينج = عَرَقُ الشجر = راتــين
Résine (F) كلمة راتينج من Rhêtiné اليونانية .

والأوليــان في المفردات ، والثالثة أي راتــين في
القاموس . مواد ثلاثية تنضحها بعض النبــاتات ولا
سيا الصنوبريات والبطميَّــات . وهي أشكال . ||
ـ الصنوبر Barras (L) عصارة راتينجية تسيل من
حزَّات تحــدث في الصنــوبر البحري فتــكشط
بالمكشطة . || راتينجيـــات = راتينيـــات
Résineux (F) تطلق على شجر الفصيلة الصنوبرية
كالصنوبر والأرز والسرو والتنوب وغيرها لما فيهـا
من راتينج . || راتينجيــة = بيسة Épicea (F)
(L) (Picea) سميتها راتينجيــة وشجرة الراتينج
لأن الاسم العلمي من لفظة تدل على الراتينج . جنس
أشجار حَرَجية وللتزيــين من الفصيلة الصنوبرية ،
وهي مبذولة في أحراج أوربــة لكنني لم أرهــا في
أحراج الشام . ولم يذكرهــا بوست . وهي غــير
التنوب والأرز اللذين سماهـــا بها الدكتور أحمد
عيسى . || ـ ألكوكية (É. d'Alcock (P.
alcockiana) . || ـ بيضاء É. blanc (p. alba)
. || ـ ســوداء É. noir (P. nigra) . || ـــ
سيبرية É. de Sibérie (P. obovata) . ||
ـ شائكة É. piquant (P. pungens) . || ـــ
شرقيــة É. d'Orient (P. orientalis) . ||
ـ عالية أو دائمة É. élevé. Pesse (P. excelsa)
. || ـ هيمالَيَّا É. de l'Himalaya (p. morin-
da) .

مد : الراتينج (مقابل) Résine (F) . || الراتينجي
Résinite .

شق (ط) : راتنج (مادة) (مقابل) Resin (E) .

رثث

شي (ث) : رث = بال Culotté (F) نعت
يطلق على السجاد القديم المهترىء .

رثي

شم (زر) : رثية Arthrite (F) (إلتهاب مفصلي).

مد : رثية مفصلية Articular rheumatism (E)

شق (ط) : رثية Rheumatism (E) روماتيزم
. || رثــوي Rheumatic . || نظــير الـ
Rheumatoid.

مص (مر) : رثية Arthritis .. || ـ سيلانيــة
Gonorrheal a.

رجا

مص (مؤ) : الإرجاء الى الدورة او الجلسة القادمة
To postpone to adjourn,to the next session
(sitting) (E) Renvoyer à la prochaine
session (séance) (F).

رجب

شم (زر) : رُجبة = دِعامة = دِجرانة Tuteur
(F) ج رُجَب ودعائم ودجران. عصا أو جهاز من
قضبان معدنيــة أو غيرهــا ، تغرز بجانب النباتات
الصغيرة أو الضعيفة أو المعرشة ، لتعتمد عليها .

شق (ط) : راجبيات طاعونية (جراثيم) (مقابل)
pestis (E) .

رجج

مص (ك) : رج Shake (E) هو هز مادة او سائل
بقصد المساعدة على اختلاط اجزائها لتتكون من
ذلك مادة متجانسة بقــدر الإمكان . || الرجاجة
Machine - Shaking هي مكنــة تستخدم في
عمليــات الرج . || (ط) الارتجــاج الإيدروليكي
Hydraulic concussion وينشأ عن ازدياد مفاجىء
في ضغط الماء نتيجة انفجار قنبلة بحريــة ، فتصاب
البطن وتتمزق الأمعاء. || ـ الشبكية Commotio
retina . || ـ مخي Concussion اختــلال في
وظائف المخ من ضربة على الرأس او هزة عنيفــة ؛
يتميز بغثيان ودوار يعقبها سبات مع بطء في التنفس
وضعف في النبض ولا يستلزم وجود تغيرات عضوية
في المخ وهو قابــل للشفاء . || ـ النخاع Spinal
concussion حالة ناتجة عن ضربات وصدمات تؤثر
على النخاع يصحبهــا ضعف وضمور عضلي وآلام في
الأطراف والظهر وغير ذلك .

مد : إرجاج حملي (مقابل) Eclampsie (F)

شق (ط) : ارتجــاج = اهتزاز Concussion (E)
. || إرجــاج = تشنج Eclampsia . || ما قبل
الــ النفــاسي preeclampsia . || إرجــاجي
Eclamptic.

جر (فر) : رجرجة = تقلب (مقابل) fluctua-
tion (F) F.(E).

رجح

مص (فل) : راجح Probable (F) (E) ما ترجح
وجوده على عدمه او صدقه على كذبه . || (ا ج)
تأرجح Swing (E) . || (مؤ) ترجيح احد الجانبين
To give a casting vote (E) Départager la
voix (F) . || (فل) الرجحانية Probabilisme
(F) Probabilism(E) مذهب من يرى ألا سبيــل
الى بلوغ اليقين وكل ما نعلمه آراء راجحة .

مع (تب):الترجح = المرجحة (مقابل) Swing (E)

جر (فر) : لا ترجحي = لادوري Apériodi-
que (F) aperiodic = dead beat (E) . ||
لا ترجحيـــة = لادوريــة Apériodicité.
aperiodicity.

شي (ث) : أرجوحة Barcelonnette (F) مهد
يعلق بحبل يترجح فيه الأطفال. || ـ Escarpolette
balançoire . || ـ النوم Hamac سرير معلق .

رجع

مع (سر):الرجع (مقابل) Reflux (E) .

جر (فر) : الترجيـــع (للنور والحرارة) الوغي
(للصوت) Réverbération (F) reverbera-
tion (E) .

شي (ث) : إرجاع Décrochement (F) في
البناء يقال أرجع الحائط أي أخر قسماً منه عن

مستواه الأفقي الأول . || مرجع التسمية Éponyme تسمية مدن أو قبائل بأسماء آلهة أو جدود .

كوش (فل) : تراجع (F) (E) Involution يستعمل هذا اللفظ بالانجليزية منذ منتصف القرن التاسع عشر بمعنى مضاد لمعنى Evolution وبنوع خاص بمعنى اضمحلال الكائنات المتنوعة وانحطاطها ويستعمله لالاند بمعنى ارتداد المتنوعات الى ضرب من التجانس العالي أو تراجعها الى وحدة عليا. (لالاند) || — Regression = retrogression (E) régr-ession (F) ارتداد .

شق (ط): رجع=نكس=انتكاس Relapse (E). || رجع الكلام Echolalia ترديد الكلام والالفاظ . || رجوع للأصل = ارتداد للأصل Reversion . || راجع = ناكس Recurrent . || تراجع = انحسار Recession . || حمى راجعة Relapsing Fever.

مص (ا ح) : راجع الحياة Anabiotic (E) . || (م) رجيع الفحم Coal dust تراب الفحم المتخلف . || (ا ح) الرجعة = أنابيوز Anabiosis وتدل على العودة الى الحياة بعد موت ظاهري او سبات . || (ا ق) — (سند التخزين) Warrant agricole (F) سندات تمثل البضاعة المودعة في المخازن ويمكن التسليف على البضاعة بخصم هذه السندات . || (ق) رجعية القوانين Rétroactivité des lois . || (مؤ) مراجع الحسابات Auditor (E) Vérificateur des comptes (F) . || (ا ج) إطار المراجع (مناط الإسناد) Frame fo Refe-rence (E) . || (ق) مراجعة التقدير Revision de l'estimation (F) . || — الحسابات Revision des comptes . || (ا ج) تراجع Regression. || (ك) استرجاع القصدير Detinning process (E) عملية للحصول على القصدير المغطى به السطوح المعدنية لوقايتها من الصدأ . || (ق) الرجوع = العدول Révocation ; rétractation (F) . || — الحائز Recours du tiers détenteur . || — في الهبة Révocation de la donation . || — في الوكالة R. du mandat . || — المدين Recours du débiteur . || (مؤ) — الى أحكام القضاء To refer to the jurisprudence (E) S'en référer à la jurisprudence (F) . || — الى العرف القائم To r. to existing traditions (E) S'en r. aux traditions existantes (F) . || — الى النص To r. to the text (E) Se r. au texte.

رجف

شق (ط) : رجفة = اهتزاز (مقابل) Jerk(E) . || رجفان Trembling . || يرتجف = يهتز = ارتجاف = اهتزاز Yerk .

مص (ط) : رجف العضلات المتناظر المتعدد Paramyoclonus multiplex (E) انقباضات رجفية تحدث في عضلات الجسم عدا الوجه . || مرتجف Tremulous . || ارتجافي Clonic . || رجفان Clonus . || (ا ق) الأراجيف (في الأسواق) Agiotage (F) إشاعات تنشر بقصد التأثير في الأسعار .

رجل

شم (زر) : رجل = قائمة Pied (F) تسمى الحافر في الخيل والخف في الإبل والظلف في البقر والضأن . || — الأسد Alchemilla vulgaris(L) (Alchemille. Pied-de-lion) (F) مترجمة . نبات عشبي معمر من فصيلة الوردّيات ينبت في المروج ويستعمل ورقه في الطب . || — الإوز

Chenopodium (Ansérine) لم أجدها . وهي ترجمة الاسم العلمي . جنس نباتات من السرمقيات . || — الإوز الأرجوانية C. atriplex (A. pour-prée) . || — الإوز البيضاء = ركب الجمل C. album (A. blanche) عن فيجري . ينبت بريا في بعض أنحاء الشام . || — الإوز الجدارية = رمرام C. murale (A. des murs) هو الرمرام في المفردات وفي المعجمات وذكر بوست له اسمين عاميين وهما المنتنة وفساء الكلاب .

شي (ث) : مرجل (مقابل) Coquemar (F)

جر (فر) : مرجل (مقابل) Chaudière (F) Boiler (E).

شق (ط) : رجولة (مقابل) Virility . || رجولية = ترجل Virilism ظهور الصفات الجنسية للرجل في المرأة . || مرجل = نامية Polyp=polypus . || داء المرجلات polyposis .

مد : مرتجل(مقابل)Improvisé(F) . رجليات Portulacacées.

مص (ا ح) الرجل القنائية Tube - foot (E) . الرجيلة الفكية Maxilliped . || الرجيلات Pedicellaria . || (هم) تركيبات المرجل Boiler Fittings. Mountings اجهزة متممة للمرجل ومثبتة فيه . || المراجل Boilers المفرد (مرجل)



الجهاز الذي تتم بواسطته عملية توليد البخار من الماء او من غيره . || — الأنابيب اللهبية Fire - tubular b. طراز من المراجل تسير فيه الغازات الملتهبة داخل أنابيب محاطة بالماء . || لواحق — B. Auxiliaries, Accessories اجهزة وآلات لازمة لتشغيل المرجل ولكنها منفصلة عنه .

رجم

شي (ث): رجم = حصب (مقابل) Lapidation (F) . || — Mound حجارة للقبور وتستعمل هذه الكلمة في تعابير آثار ما قبل التاريخ . || رجامان Bigue خشبتان تحملان بكرة البئر

رجا

مص (مؤ): رجاء الاختصار To invite speakers to be brief (E) Prier d'être bref (F) .

رحب

شي (ث) : رحبة Agora (F) مكان الاجتماعات العامة . || — Parvis .

رحض

شق (ط) : رحضة (مقابل) Enema (E) حقنة شرجية . || — بسيطة Simple E . || — طاردة للديدان Anthelmintic E. || — غذائية Nutrient E. || — محرضة Stimulative E . || — مسهلة Purgative E . || — مهدئة Sedative (E) . || مرحضة Irrigator.

رحق

مص (ا ح) : رحيق Nectar (Honey) (E) إفراز حلو المذاق تفرزه الغدد او الأقراص الرحيقية في الزهرة لكي تجتذب الحشرات التي تقوم بالتلقيح .

رحل

شم (زر) : رحل = قتب Bât (F) ج رحال وأرحل . سرج غليظ يوضع على ظهور الدواب لحمل الأثقال . || إرتحال Aubin العدو باليدين والخبب بالرجلين . وهو ضرب من السير معيب يأتيه الفرس الهرم هنيهة ريثما يعتدل سيره .

جر (فر) : المرحلة = الزاجلة (مقابل) Relais (F) relay (E).

مص (ق) : رحلة بحرية Voyage maritime (F) يقصد بها السفر الذي تقوم به السفينة من وقت خروجها من ميناء لحين عودتها اليه . || (الك) مرحل ذو معدنين Bimetal relay(E) هو مرحل يتوقف عمله على الاختلاف تمدد معدنين بالحرارة . || (ا ج) مرحلة Phase . || (جي) الـ — Stage المكافيء الصخري للحين وهي المرحلة الصخرية من العمود الجيولوجي التي تترسب في حين من الأحيان وتتميز بحفريات لفصائل واجناس مميزة من الكائنات الحية يندر ان تتخطاها الى غيرها من المراحل . (وهي الوحدة الصخرية من العمود الجيولوجي التي تقابل الحين) . || (طن) المرحلة Kolay جهاز يستخدم في دائرة كهربية يمر بها تيار ضعيف يتسنى به مرور تيار قوي في دائرة اخرى او قطعة . || (ط) مراحل الولادة Stages of labour وتشمل : (١) المرحلة الاولى للولادة First s. of l. وتكون من بدء الولادة الى تمام اتساع العنق . (٢) المرحلة الثانية للولادة Second s. of l. مرحلة ولادة الجنين . (٣) المرحلة الثالثة للولادة Third s. of l. مرحلة خروج الشخد . || (ك)

ارتحـــال الأيونات Migration of ions اصطلاح يطلق على انتقال الأيونات الموجبة نحو القطب السالب والسالبة نحو القطب الموجب في التحليل الكهربائي . || (طن) طول ال ــ M. length الجذر التربيعي لمساحة الارتحال . || مساحة ــ M. area يقـــال مساحة الارتحال في وسط ما لسدس متوسط مربع المسافة التي يقطعها نيوترون منـذ مولده بالانشطار الى ان يمتص . || (ق) ترحيل الرصيد Report à nouveau (F).

رحم

مص (ا خ) : الرَّحِم (E) Uterus . || (مر) ــ مائلة أو مائل الى خلف .Retroverted u. || ال ــ الثانية القَرنة .Bicornuate u وفيها يكون للرحم تجويفان على هيئة القرنين . || ــ السوية U.,normal . || ــ الصغيرة U.,small وهي رحم حجمها أصغر من الرحم الطبيعيـة . || ــ الطفلية U.,infantile وهي رحم مخروطية العنق طويلته صغيرة الجسم . || ــ المتخلفة Rudimentary u. وهي رحم وقـــف نموها في دور من أدوار تكوينها . || ــ المُراهِقة U.,pubescent وهي رحم زاد فيها طول جسمها حتى بلـــغ طول عنقها . || ــ المزدوجة .Didelphys u رحم ذات قرنتين كبيرتين . || ــ وحيدة القرنـــة U. unicornis وفيه تنمو إحدى قرنتي الرحـــم ولا تنمو الأخرى . || انحناء ــ .Flexion of u إنثناء الرحم غير السوي مع عنقها في زاوية تختلف عـــن الزاوية الطبيعية . || ــ ــ الى أمام Anteflexion of u. || ــ ــ الى خلـــف Retroflexion of u. || انزياحات ــ .Displacements of u . || تثبيت ــ Hysteropexy عملية جراحية بها يثبت الرحم بجدار البطن الأمامي . || تدلي ــ Procidentia . || سقوط ــ Uterine prolapse هو هبوط الرحم دون ارتفاعـــه الطبيعي في الجسم وله درجات ثـــلاث وتسمى الثالثة تدلي الرحم : Procidentia. || موسع عنق ــ Dilator of cervix موسع قناة عنق الرحم في عملية الكشط . || ميل ــ Version of uterus انحرافها للخلف أو الأمام أو لأحد الجانبين . || ــ ــ الى خلف ــ Retroversion of u. || احتصار ــ Incarceration of u. وهو احتباس الرحم الحامل في فراغ الحوض . || الاستئصال المنقوص لل ــ ,Hysterectomy sub-total « وفيه تستأصل الرحم بغير عنقها » . || الاستئصال الكلي ــ H., total « وفيه تستأصل الرحم وعنقهـــا » استخراج ــ من البطن U., eventration of « وهي خطوة من خطوات عملية الشق القيصري » . || التهاب جنيب ــ (الالتهاب الخلـــلي الحـــوضي) Parametritis (pelvic cellulitis) . || انحراف ــ البيِّن Marked uterine obliquity « وهو استبانة ميـل الرحم عن وضعه السوي » . || أوب جزئي لل ــ Sub-involution of uterus « وهـــو بطء عودة عضلة الرحم الى حجمها الطبيعي بعـــد الولادة » . || برزخ ــ Isthmuth uteri « وهو ما بين عُنُق الرحم وجسمها » . || بطانة ــ Endometrium . || تقويم ــ Utriculoplasty « وهو عملية يستأصل فيها جزء طولي من جدار الرحم على شكل إسفيني بقصد تصغير حجمه » . || جنيب ــ Parametrium « وهو النسيج الضام (الخلوي) على جانبي الرحم » . || حصاة ــ Womb stone وتنشأ من رسوب أملاح الكلس (الجير) في الأورام الليفية الحرضة (الحارضة) . || ضيق عنق ــ Os pin hole وهو ضيق شديد في فتحة عنق الرحم . || قرنة ــ (اللسان : مادة وَدَم) Uterine cornu . || القرنة الأثارية لل ــ Rudimentary horn of uterus « وهي بقية القرنة الجنينيـــة » . || قصور ــ Uterine inertia « وهو نقص في قوتها أثناء الولادة » . || نقلة ــ Ponation (of uterus) انتقال الرحم كلها عن موضعها الطبيعي في وسط الحوض . || نقلة ــ الى أمام P.,anterior , of u. || نقلة ــ الى يمـين .P. dextro,of u . || نقلة ــ الى خلف .P.,retro, of u . || نقلة ــ الى يسار .P.,sinistro, of u . || وهن ــ U., atony of « ويحدث بعد إجهاد الرحم الطبيعية » . || بطاني رحمي Endometrial . || ورم ــ ــ Endometrioma . || الشجرة الرحمية Arbor vitae (uteri) « وهي تعاريج في الغشاء الخاطي لقناة عنق الرحم تشبه الشجرة . || الورميـــة البطانية ــ Endometriosis وهي حالة تنشأ عن وجود أورام بطانية رحمية في غير موضعها الطبيعي.

شم (زر) : رَحِيم (F) Utérus ou Matrice ج أرحام . عضو جدرانه عَضَلية يتصل بالمهبل . وهو عضو الحمْل في الحيوانات العليـــا . || فتقُ ال ــ Hystérocèle قليـل في الخيـــل ، وهو في البقر والضأن أكثر . مرض يشقُّ معه الوضع ، والشفاء منه صعب . || رُحام Métrite التهاب الرحم عقب الولادة . || رَحِميّـــات Hystéricacées الفصيلة الرحمية ، فيهـــا فطور مجهرية منهـا التي تولد مرض حُمرة الصنوبَر .

شق (ط) : رحم(E) Uterus. = ــ حامل .Gravid U . || ــ مضاعفة .Bicornuate U . || استئصال ال ــ والمبيض Hystero – oophorectomy . || التهاب ــ Metritis . || ــ بطانة ــ Endonetritis . || انسدال ــ = هبوط ــ Procidentia . || إنقلاب ــ الخلفي Retroflexion of Uterus. || بطانة ــ Endometrium . || تثبيت ــ Hysteropexy . || خـــزع ــ Hysterotomy . || نزف ــ رحمي = Metrorrhagia = Metrostaxis . || رحمي = نسبة للرحم Uterine . || داء ــ Metropathia . || ــ مثانيٌّ Uterovesical . || ــ مهبلي Uterovaginal . || ورم بطاني ــ Endometrioma .

رحا

جر (فر) : الرَّحَوِيّة (E) Capstan (F) Cabestan

شق (ط): الأرحاء = الطواحن(أسنان)(E)Grinders . || راحيٌّ Volar نسبة لراحة اليد .

مص (ط) : الرحى البوقيـــة Mole, tubal وتتكون في الحمل البوقي من البويضة والجلطة المحيطة بها . || ــ الحويصلية Vesicular m.,Hydatidiform m. . || (هم) الرحوية Capstan



هو آلة لرفع الأثقال أو جرها تشبه اللفاف ولكن اسطوانتها رأسية .

رخخ

مص (ح) : الرخ طائر خرافي بالـــغ القصصيون القدامى كثيراً في وصفه . وقيل انه طائر كبـــير الحجم جداً وأن بيضه كالقباب الكبيرة كما بولغ ايضاً في قوته . || (جغ) رخـــاخ(E) Quagmire الأرض الرخوة تلين تحت القدم .

رخص

جر (فر): رَخْص (مقابل) (E) supple (F) Souple . || رَخاصَة Squplesse • suppleness .

شم (زر) : رُخصَة (F) Passavant جواز بنقـل المشروبات الكحولية أو بعض الغلات .

مد : رَخْصة (مقابل) (L) Acanthùs mollis .

مص (ق) : رخصة الملاحة Pérmis de navigation (F) الشهادة التي يجب على الربان الحصول عليها من جهة الإدارة قبل السفر إذا تبين أن السفينة صالحة للملاحة . || الترخيص في الإقامة لمزاولة العمل P. d'établissement هو التصريح للأجنبي بالبقاء في إقليم الدولة لمزاولة مهنة أو حرفة أو أي عمل آخر .

رخم

جر (فر) : الرُّخام = المرمر (مقابل) (F) Marbre . Marble (E) .

شي (ث) : رَخامٌ أبيض (F) Paros .

شم (زر) : رَخَمَة = أنوق (F) Petit Vautour (L) (Neophron percnopterus) طائر من الفصيلة النسرية ورتبة الجوارح .

مد : المرخة (مقابل) (F) Couveuse .

مص (ح) : الرخم وواحدته رخمة وتعرف أيضاً بالأنوق.وهي Neophron (E) percnopterus من الفصيلة النسرية .Vulturidae من رتبة الصقريات



Falconiformes من قسم الطيور Aves وهو طائر غزير الريش أبيض اللون مبقع بسواد . له منقـــار طويل قليل التقوس رمادي اللون الى الحمرة واكثر

من نصفه مغطى بجلد رقيق. وفتحة الانف مستطيلة عارية من الريش . وله جناح طويل مدبب يبلـغ طوله نحو نصف متر. والذنب طويل به اربع عشرة ريشة . والقدم ضعيفة ، والمخالب متوسطة الطول مقوسة قليلا وسوداء اللون . ويستوطن هذا الطائر المناطق المجاورة للبحر الأبيض فيوجد في افريقية ومصر وينتشر شرقاً حتى التركستان والهند الشمالية الغربية . || (فن) الرخامة MP . || (ك) رخام Marble هو كربونات الكلسيوم المتبـلور الموجودة في الطبيعة والتي يمكن صقل سطحها بسهولة وهو يوجد على أشكال . || (جي) — = المرمر M. صخر جيري متحول يتركب مـن بلورات الكلسيت وهو من صخور الزينة .

رخا

شق (ط) : رخو = ليّن (مقابل) Flaccid (E) . || — = — = متهاون = عدم المبـالاة Lax . || استرخـاء Relaxation . || — الاحشاء Exenteration . || — القلب Cardiac asystolia .

مع (تب) : الاسترخاء (مقابل) Relax (E) .

شم (زر) : رخويّة الإلقاح أوالتلقيح - Malacophiles (F) يطلق على النباتات التي يحصل الالقاح فيها بوساطة الرخويّات . || رخويّات Mollusques شعبة حيوانات من أهم صفاتها وجود محار أو صدف كلسي فيها . وهي تشمل ذوات الصَّدَفتين والمعديّات والرأسيّـات . = علم الـ — Malacologie قسم علم الحيوان الباحث في الرخويّات (Mollusques) .

مص (فن) : الرخو Soft (E) Mou (F) أن يظهر ما في الصورة من الأشياء رخـواً كأن يظهر الجسم العاري كالصوف او القطن في مادته او ان يظهر الرسم كله كأنه مبتـل بالماء وهكذا الرسم يخلو من درجتي النـور الساطع والظل الدامس فيظهر كله متقارب الدرجات . || (ا ح) مرتخ Flaccid(E) هي صفة توصف بهـا الأوراق النباتيـة او المجموع الخضري اذا كانت متهدلة غير نضيرة . || (فن) الرخاوة PP || (م) رخاوة Softness صفة للمادة ضعيفة الاحـتمال للقوة والضغط . || (مر) — العضـل الخلقيـة Amyotonia congenita (Oppenheim's disease) علة يولد بها بعض الأطفال. || استرخاء القـدم Drop foot (E) شلل في عضلات الساق الأمامية ينشأ عنـه استرخاء . || — اليـد D. wrist شلل في عضلات اليد ينشأ عنه استرخاء . || — الجفنين Ptosis of lids ويغلب ان يكون خِلقة . || — حثري P., trachomatous استرخاء الجفون بسبب الرمد الحبيبي او الحثر وذلك لتضخمها بتأثير المرض . || الرخوي المعدي Molluscum contagiosum ورم جلدي رخو معد . || (ا ح) الرخويات Mollusca . = علـم — Conchology وهو الفرع من علم الحيوان الذي يبحث في الرخويات وأصدافها .

رَخوَدَة Ostéomalacie (F)

شم (زر) : لين العظم يصيب البقر الحلوب خاصة في الأراضي التي يقل فيها الفصفور . والمصاب بالرخودة يسمى الرَّخود .

رداكتاز الأسيتالدهيد AcetaldchydeReductase(E)

مص (ك) : انزيم يساعد على اختـزال الأسيتالدهيد الى كحول .

ردأ

مع (تب) : الردء = دفاع Half Back (E) . || — أوسط = قلب دفاع Centre H. B. || — الوسط = متوسط دفاع C. Halfback . || (تر) الترَدُّؤ = الحلال Degradation . || التربة الدكناء المتردئة = تربة الشرنوزم المنحطة Degraded Chernozem.

جر (فر) : ردأ (الحائط : دعّمَه) consolidation (d'une édifice) (F) c. (E) .

ردب

مع (سك) : الردب = خط غير نافذ Dead end (E) . || جـانب الـ — = خط جـانبي غـير نافذ d. end Siding.

مص (ا ح) : ردب Diverticulum انبوبـة مسدود احد طرفيها مثل الزائدة الدودية . || (ط) الـ — النخـامي D.,Pituitary . || التهـاب — Diverticulitis والردب في التشريح جيب يخرج من عضوانبوبي. || الرداب القولوني Diverticulosis of colon وجود عدة ردوب في القولون .

رُدْبَكية Rudbeckie (F) (Rudbeckia) (L)

شم (زر) : من اسم نباتيّين سويديّين . جنس زهر من المركّبات . || — أرجوانيـة R. pourpre (R. purpurea) . || — أنيقـة R. élégante (R. speciosa) . || — حاضنـة الساق أو معـانقة R. amplexicaule (R. amplexicaulis) . || — دروموندية R. de Drummond (R. Drummondii) . || — زَبّاء R. velue (R. hirta) .

ردجيه

شم (زر) : ردجية كبيرة الورق Rudgea à grandes feuilles (F) (R. macrophylla) (L) جنبـة للتزيين من الفصيلة الفوية .

ردد

شم (رج) : تردُّد Frequency (E) Fréquence (F) (أ) في علم البيئة : قيـاس وَفْرة « غزارة » نوع نباتي في جماعة نباتية مختلطة . ويميزون عموماً ست طوائف من التردُّد ، ويفصلون بعضها عن بعض إما بالنظر أو بوسائل أدق منه . وهذه الطوائف هي : الوافرة جـداً ، والوافرة ، والمتردّدة ، والطارئة ، والموضعية ، والنادرة . (ب) في الإحصاء : عدد الملاحَظـات التي تجري على طائفة مـا من جملة طوائف .

كوش (فل) : إرتداد أو تراجـع Regression, Retrogression (E) Régression (F) (١) في المنطق: الانتقال من النتائج الى المبادىء ، ومن المعلولات الى العلل ، ومن المركب الى البسيط . (٢) في علم الأحياء : في مقابلة « تطور évolution » . (٣) في علم النفس : قانون الارتداد هو القـانون الذي يدل على تفكك الذكريات عندما تمرض الذاكرة .

جر (فر) : تردّد = تقلّب (مقابل) Fluctuer (F) Fluctuate (E) . || التردُّد fréquence=frequency . || — أساسي f. fondamental=Fundamental f. . || — الأمواج f. d'ondes = f. of waves . || — بوهر f. de Bohr = Bohr's f. . || — ثانوي f. secondaire = Secondary f. . || — الحركة الاهتزازية f. du mouvement vibratoire = f. of a vibratory motion . || — الرَّنين f. de résonnance = Resonance f. . || — زاوي f. angulaire = Angular f. . || — صوتي f. acoustique = accustic f. . || — طبيعي f. naturelle = Natural f. . || — عال جداً — بالغ العلو f. très haute = Very high f. . || الـ — فوق السمعي f. supersonique = Supersonic f. . || — القرار f. de base = base frequencies . || — القطع f. de coupure = Cut of frequency . || — — الفعّال f. de c. effective = Effective C. of f. . || — — النظري f. de c. théorique = theoretical c. of f. . || — لا رنيني f. antirésonnance = Anti - resonance - f. . || — متوسط f. intermédiaire = Intermediate f. . || — معتدل f. moyenne = medium f. . || ترديد صوتي Reproduction acoustique = acoustic reproduction . || إرتدّ Rebondir = to rebound . || إرتداد = ترجيع Rebondissement = rebounding . || — Répercussion = repercussion .

شق(ط): ردّ = تعويض = إرجاع Restitution (E) . || غير قابل للـ — Irreducible . || كسر غير قابل للـ — I. Fracture . || ردّاد = مُرِدّ Repositor آلة تستعمل لرد قسم الى الأصل . || ترديد الألفاظ القذرة Coprolalia . || متردد = ذو فـترات Remittent . || حرارة مترددة R. Temperature. .

مص (ط) : رد الحياة (بتدليك القلب) Resuscitation (by cardiac message) . || (ق) — الاعتبار Rehabilitation . || — ما دفع بلا حق Restitution de l'indû (F) . || — الوديعة Restitution du dépôt . || (مؤ) الـ — على القاطعين To reply to the interrupters(E) Répondre aux interrupteurs (F) . || (م) — الفعـل Reaction(E) هو القوة التي يقاوم بها جسم الضغط الواقع عليه من جسم آخر مرتكز عليه . || (اح) ردة Apostasy . || (م) الـتردد Frequency عدد الذبذبات التي يتذبذبها متحرك حركة توافقية بسيطة في وحدة الزمن . || (ا ح) — F. مصطلح في علم البيئة النباتية يعبر عـن درجة الانتظام في توزيع الأنواع المختلفة التي يتكون منها المجتمع النباتي . || جدول — والوفـرة F. abundance table وهو جدول يتضمن عدد الأفراد من كل نوع ودرجة انتظام التوزيع في وقت واحد . || دليـل — F. index النسبة المئوية لعينات الكساء الخضري ، وهي عادة مربعـات ذات مساحات معينة الـتي يوجد بها النوع موضوع الدراسة . || (الك) مغير — F. changer صمام الكتروني يعمل على تغير الموجة الحاملة من تردد عال الى تردد منخفض ويطلق عليه أيضاً « صمام تغيـير التردد Mixing tube, »

«Mixing valve . || (ك) — الاصطدام Colli- sion frequency هومتوسط عدد مرات الاصطدام بين جزيئات المادة في الثانية الواحدة . || (صو) ترداد Reverberation استمرار دوي الصوت بعد انقطاع مصدره عن الاهتزاز ، ويحدث بفعل انعكاسات عن جدران المكان . || (فن) الترديد Echo. ||(جغ)ارتداد الموج Backwash حركة تراجع مياه البحر عند الشاطىء بعد انكسار الموجة . || (كم) مردد Alternator هو مولد التيار المتردد . || (صو) غرفة مرددة = غرفة ترديد Reverbe-rant room = Reverberation room هي غرفة تعد بحيث يكون زمن الترداد فيها طويلا نسبياً . || (فن)المترددة Trombone. || (تأ) المردود Ristourne ما يرد من اقساط التأمين الى المستأمنين لزيادته على ما قدر لتغطية الخطر في التأمين عامة او لزيادته على التعويض في التأمين التعاوني . || (فن) المرددون Secondary singers . || (ك) استرداد Recovery عملية استخلاص المواد من خاماتها او مركباتها او من مخلفات تحتويها مثل عملية استرداد الفضة من بقايا الأشرطة الفوتوغرافية . || (ق) ال — Retrait (F) . || — الشائع R. d'indivision . || — التوكيل R. de la procuration . || — الحقوق المتنازع عليها R. litigieux . || — المسترد Retrayant . || — المسترد منه Retrayé.

ردغ

مع (سر) : الرداغ جمع الردغة (مقابل) Drilling Mud (E) .

ردف

شم (زر) : ردف = كفل Croupe (F) ج أرداف وأكفال . || رادفة Synergide (F) اصطلاحاً . والرادفتان خليتان حول البييضة الكروية في كيس الجنين من البيضة « البذيرة » .
شق (ط) : مترادف (مقابل) Synonymous (E)
مص (ق) : رديف Croupier (F) .

ردم

جر (فر) : الردم (مقابل) Remblai (F) filling (E)
شي (ث) : ردم = مردوم (مقابل) Remblai (F)

رده

مص (ا ح): ردهة Atrium (E) وتطلق على التجويف الذي يحيط بالبلعوم في الحبليات الأولية. || (حض) ال — = الصالة = الفسحة Hall (E) Salle (F) مكان فسيح في وسط المسكن يوصل الى سائر الحجرات . || (ا ح) تجويف ردهي Atrial cavity (E) تجويف يحيط بالمنطقة البلعومية في الحيوانات الحبلية كما في السهيم (الأمفيوكسس) . || ثقب — Atriopore . || جدار — Atrial wall.
شي (ث) : ردهة ' سماوات (مقابل) Protomothèque (F) .

ردي

شم (رج): التردي Regression (E) Régression (F) في علم البيئة : هو في تعاقب الجماعات النباتية الرجوع الى مرحلة أدنى، وسبب ذلك ظهور عامل

غير مؤات .
شي (ث) : رداء الإغريق (مقابل) Himation (F)
مص (طن) رداء Clad (E) طبقة تحيط بالوقود لتمنع تسرب متخلفات الانشطار الى الخارج . || (ا ح) المرتدية (ج. المرتديات) Chlamydozoon (Pl. Chlamydozoa) .

رديوسين Reducin (E)

مص (ك): نوع من اللوكومين (وهي مواد قلوانية توجد طبيعياً في الأنسجة الحيوانية) وهو قلواني مشتق من اليوروكروم .

رذذ

مص(جغ):الرذاذ Drizzle (E) المطر الضعيف ، او الساكن الدائم ، الصغير القطر كأنه الغبار . || (ك) مرذاذ Atomiser آلة لنثر سائل في شكل رذاذ .
شي (ث) : رذّاذ = رذّاذة (مقابل) Ajutage (F)

رذل

كوش (فل) : رذيلة Vice (E.F) استعداد راسخ لمخالفة القواعد الأخلاقية في مقابلة «فضيلة» .

رزح

شم (زر) : رزح = إرزاح = سمك = شحط Échalassage ou Paisselage (F) غرز المساميك بجانب الكروم لدعمها .

رزز

شم (زر) : رز = أرز = أرز Riz (F) (Oriza (L) الفرنسية من العربية . جنس نباتات عشبية مائية من الفصيلة النجيلية تزرع لحبها المشهور . || — جبلي R. de montagne (O. montana) ، يمكن زرعه في أرض قليلة المياه . || — دبق R. gluant (O. glutinosa) . || — طاف R. flottant (O. fluitans) . || — مزروع أو معروف أو شائع R. cultivé (O. sativa) نوع تنسب اليه أصناف مصر والشام . || مرزة Rizière (F) على وزن مفعلة . حقل الرز .
شي (ث) : رزة (F) Auberon حديدة يدخل فيها

القفل لإغلاق الباب . || — Piton مسمار أجوف الرأس .

رزغ

مص(ا ح): رزغ = طين Ooze (E) (١) رواسب طمية رقيقة تحتوي على اجزاء هيكلية دقيقة للمتعضيات وتغطي مساحات كبيرة من قاع المحيط . (٢) الطين الرخو .

رزم

شم (زر) : رزمة Sarcin (F) من وضع الدكتور أحمد حدي الخياط ، وأقرها مجمع مصر ج رزميات Sarcins وهي البكتريات المكورة التي تكون مجتمعة رزماً .
مص (مر) : رزمة (الرزميات) (مقابل) Sarcina (Sarcinae) (E).

رزن

مص (ك) : رزن Assay (E) تقدير نقاوة مادة او كمية المادة الموجودة في خليط او اختبار المعدنيات او الفلزات لتقدير كمية ونسبة كل معدن او فلز على حدة .

رسب

مص (جي) : راسب (مقابل) Sediment (E) (Deposit) . || — فيضي قديم Diluvium اصطلاح قديم كان يطلق على ما رسبته الأنهار او الأودية في الدهر الرابع . || (جغ) الإرساب Deposition ظاهرة يترتب عليها تراكم مفتتات بعامل من عوامل التعرية . || (بك) المرسّب Precipitin . || مولدة — Precipitinogen . || (جي) ترسب Sedimentation تراكم جسيمات الصخور بعضها فوق بعض في هيئة طبقات . || — جبلي المنشأ Orogenic S. الترسب الذي يحدث في المراحل المتأخرة من تاريخ تكون التقعرات الاقليمية والتي يصاحبها حركات نشوء الجبال ويتميز هذا الترسب بالرواسب الفتاتية الخشنة الناشئة من حت سلاسل الطيات الصاعدة . || — قاري المنشأ Epeirogenic S. هو الترسب الذي يحدث في التقعرات الاقليمية في اثناء مراحل تكونها الابتدائية والوسطى وهو يتميز بحالات ثلاث متتالية تدل على تقدم البحر والغمر والانحسار . || (بك) الترسيب Precipitation . || — الرتيبي Rhythmic Sedimentation ترسب مكرر لتعاقب معين من الطبقات . || — التجزيئي Fractional precipi-tation ويجري لفصل المواد بعضها عن بعض . || رسوب Sedimentation. || (جي)الصخور الرسوبية Sedimentary Rocks . || رسوبيات فتاتية Detrital Sediments مواد رسوبية تتكون من فتات الصخور . || (ا ج) رواسب Residues . ||(جغ)ال— الغورية Abyssal Deposits نسبة الى الغور. || — القاع Pelagic D. مما يتكون في قاع المحيط يغلب فيه بقايا الحيوانات المائية والنباتات الدقيقة . || ال — الهوائية Aeolian D. المواد الأرضية التي ينقلها الهواء ويرسبها على سطح الأرض، وهي تشمل تربة « اللويس Loess » ورمال الصحراء وكثبانها . || (جي) — الأصيلة Endogenetic D. رواسب تنشأ من المواد المحيطة بها كالصخور النارية ورواسب الملح والفحم . || — باقية Residual (Seden-tary) D. . || — البركان السلفتارية Solfataric D. رواسب تتجمع نتيجة الأبخرة المتصاعدة من البراكين الآخذة في الخمود . || — برية Terrig-nous D. رواسب تستمد من حطام الصخور البرية وتترسب في قيعان مياه البحار الضحلة . || — تحت ساحلية Sublittoral D. رواسب من الرمل والحصى والأصداف حبيباتها أدق حجماً من الرواسب الساحلية وتترسب في المياه الضحلة قرب الشواطىء. || ال — الدخيلة Exogentic D. رواسب تنقل موادها من أمكنة غير التي تكونت فيها ومن أمثلتها صخور اللوس والرواسب النهرية . || — دلتية Deltaic D.

الرواسب التي تتكون في مناطق دلتات الأنهار وتمتاز بوجود ثلاث مجموعات من الطبقات هي طبقات القمة Top-Set وطبقات الواجهة Fore-Set وطبقات القاعدة Bottom-Set . || — دورية Cyclial D. مجموعة من الرواسب الرقيقة يتكرر تكونها في أزمنة متعاقبة نتيجة لتكرر العوامل والظروف المسببة لها. || الـ— الساحلية Littoral D. رواسب من الرمل والحصى والأصداف تتجمع وتترسب في المناطق الشاطئية . || — السيف Beach D. الصخور التي تترسب في منطقة المد والجزر . || — شقفية Fragmental D. هي الصخور التي تتكون من كسارة صخور او معادن سابقة بصرف النظر عن أحجام الكسر . || الـ— المتماثلة Grade Sediments الرواسب السائبة او الملتحمة المكونة من حبيبات ذات درجة حجمية واحدة . || — لامتماثلة Non-graded S. رواسب سائبة او ملتحمة تتكون من حبيبات مختلفة في الحجم . || — مجروفة Drift Deposits مثل الحصى والطين الجلمودي والغرين . || — مصب النهر Estuarine D. الصخور الرسوبية التي تترسب عند أفواه الأنهار (حيث تكون بيئة الترسيب خليطاً بين ماء البحر وماء النهر) .

ثم (زر) : رواسب طوفانية Diluvium الفرنسية بمعنى الطوفان . وكانت تطلق على كل غرين قديم جيولوجي تجمع في الدهر الرابع بتأثير مياه الأنهار والجامد . ويسمى أيضاً الراسب الفيضي القديم . || إرساب = تصفية Défécation تصفية العصارة السكرية بالكلس في صناعة السكر. || مُرسِبَة = راووق Débourbeur آلة تستعمل في ترويق الخمر البيضاء وغيرها .

مع (تر) : رواسب مِذروية = الترسبات المروحية Detrital Fan (E).

شق (ط) : رسوب = ركودة = ركود Hypostasis (E) . || — = ترسُّب Precipitation . || رسوبات = ترسبات = رواسب رملية (كلسية) Tophus = pl.; Tophi . || يترسَّب = راسب Deposit .

رسخ

مص (ا ح) : مُرسِخ Mordent ويطلق على المادة التي تستعمل لإرساخ الصبغات في الأنسجة . || (جي) الرواسخ Cratons المناطق الثابتة من القشرة الأرضية في الكتل القارية الأساسية والمناطق التي هي أكثر استقراراً في أحواض المحيطات .

رسغ

مص (ط): الرسغ (مقابل) Tarsus(E) . || (ا ح) — القدم T. « وهي القطع التي تتركب منها الرجل الصدرية في الحشرات مرتبة حسب قربها من الجذع »



|| — (اليد) Carpus « ما بين الساعد ومشط اليد » . || رُسْغي Carpal . || الرسغيات القدمية (Tarsals (Tarsalia « عظيمات في رسغ القدم » .

ثم (زر) : رُسْغ (ج أرساغ وأرسغ) Paturon (F) جزء قائمة الفرس بين الحوشب والأطرة .



مع (تب) : رساغ = واقي الكعب Anklet (E) .

شق (ط) : استئصال الرسغ Tarsectomy (E) . || ألم الـ— Tarsalgia . || — اليد = مِعصَم Carpus . || رسغي = نسبة للرسغ (رسغ القدم) Tarsal . || — = مِعصَميّ Carpal .

رسل

مص (فن) : الرسل (مقابل) Mederato (E) . || (تا) رسل ولي الأمر Mussi Dominici . || (ق) رسالة بحرية Expédition maritime (F) هي السفينة والبضاعة المشحونة عليها بما يتكون معرضاً للأخطار البحرية في أثناء السفر . || المرسِل Expéditeur . || المرسَل إليه Destinataire . = (طبع) المرسِلة Transmitter (E) يطلق على كل جهاز يستخدم في الارسال كما في التلغراف والتليفون. || (ق) المرسلات القانونية Les maximes de droit (F).

مع (تب) : الارسال (مقابل) Service (E) . || استمرار — Continues to Serve . || تغيير — Changement de Service . || — جيد = ضربة صحيحة Good S. . || حق الـ— = حق القيام بضربة البداية The Right to Serve . || خطأ — Faute de Service . || — الفائز The S. Ace . || منطقة — Surface de S. . || المرسِل = الراسل The Server .

شي (ث) : إرسال = بثّ (مقابل) Émission (F) .

جر (فر) : المرسِلة (مقابل) transmetteur (F) transmitter (E) .

رسم

مص (فل) : رسم (E) Description (F) في المنطق : تعريف الشيء بخصائصه وأعراضه اللازمة وهو قسم الحد . || (فن) الـ— Drawing (E) Dessin (F) ما خط بوسيط على سطح . || (ا ح) — تخطيطي Diagram (E) رسم إجمالي لا تراعى فيه التفاصيل وإنما تراعى فيه النسب الموضعية للأجزاء المختلفة . || (ا ق) — السك Droit de brassage (F) (مبلغ يمثل نفقات سك النقود) . || (حر) — المبيِّن Indicator diagram (E) يطلق على الرسم البياني الذي يدل على العلاقة بين الضغط والحجم للبخار أو الغاز الذي يستخدم في أسطوانة آلة حرارية ، ويرسم بوساطة جهاز يوصل باسطوانة الآلة يسمى المبيِّن . || (فن) الـ— الإعدادي Preparatory drawing (E) Dessin Preparatif (F) رسم يعده الرسام للصورة المطلوبة . || الـ— التمهيدي = الـ— الإيجازي Cartoon(E) Carton (F) كانت هذه الكلمة تطلق على الرسم المجمل الذي يعمل على ورق مقوى (كرتون) وتطلق الآن على نوع من الرسم التقريبي مختصراً في خطوطه وربما كان هزلياً أو سخرياً . || — دراسي Study (E) Etude (F) صورة تؤخذ لجسم حي أو منظر لدراسته من حيث الوضع والهيئة واللون وما الى ذلك من أحكام التصوير وأصوله . || الـ— القطعي Mass drawing(E) Dessin à tache(F) رسم يوضح كل ما فيه بقطع من الألوان ٬لا تدرج فيها مطلقاً سواء أكان ذلك في الظل أم النور ولا يختلط به ترقين اوترقيش اوخطات . || — المشيجي Multimedea Drawing (E) Dessin Hétérogène (F) رسم يجمع فيه الرسام بين وسائط مختلفة كالألوان المائية والمراقم والألوان الكثيفة الأقلام وغيرها فيكون نوعاً قائماً بذاته بالنظر الى الرسامة لا الى الفن . || — المناظر Perspective (E) (F) هو علم رسم المناظر على ترتيب ابعادها وهو يجمع بين مسطحات ومجسمات منشأة على اشكال هندسية كالصندوق او الحجرة او الظلل . || (مؤ) — بياني Diagram, chart, graph (E) Graphique(F) . || — مكان الاجتماع وتوزيع الحجرات Plan of the premises showing the allocation of rooms (E) Plan des locaux et répartition des salles (F) . || (هـ) — تخطيطي (كروكي) Sketch (E) هو رسم توضيحي او تمثيلي لا يلتزم فيه الدقة . || الراسم Generator, generant, describent هو الخط او السطح الذي يكوِّن من حركته سطحاً . || — السطح الأسطواني G. هو الخط المستقيم الذي يتكون من حركة السطح الأسطواني . || (فن) الرسام Draughtsman (or) Draftsman (E) Dessinateur (F) من يحترف الرسم . || الرسامة Draughtsmanship (or) Dreftsmanship (E) Dessin (F) صناعة الرسم او تأديته او تبين نوعه. || (ط) راسوم (ج رواسيم) الأسنان Teeth Charts = T. records (E) . || (ك) مرسم رشاش Aerograph جهاز لرش السوائل بضغط الهواء ويستعمل في طبع المنسوجات . || (فن) أثر الترسم Tracing drawn (E) Décalque (F) هو الرسم الذي يبقى أثره على سطح منقول من ورقة الترسم وذلك بأن توضع ورقة فوق السطح ويجعل تحتها ورقة مغشاة بصبغ من الأصباغ على ان تمتص مادة الصبغ ذلك السطح ثم يمر على رسم ورقة الاقتفاء بسن من المعدن فاذا ما رفعت الورقتان ظهر الرسم ثانية على السطح الجديد (المراد نقله) فيحبر او يبين بالرصاص بعد ذلك . || ورقة — T. paper (E) Papier claque (F) هي الورقة الشفافة التي تستعمل في نقل رسم بطريقة الاقتفاء . || (ق) مرسوم بقانون Décret-loi (F) || المراسيم Les décrets . || الرسوم Taxes . || (ا ق) رد — (الدروباك) Drawback (E) هو رد الكل او البعض من الرسوم التي حصلتها ادارة

الجمارك عن المواد الأولية المستعملة لصنع بعض السلع عند اعادة تصديرها . || — الجمركية Droits de douane (F) Custom duties(E) ضرائب تفرض على البضائع عند اجتيازها حدود الدولة . || — القيمية Droits ad valorem(F) Ad valorem duties (E) هي نسبة مئوية من قيمة السلعة . || — النوعية Droits spécifiques(F) Specific duties (E) هي رسوم لا تجبى على أساس القيمة بل بفرض مبلغ على كل وحدة من المنتجات إما على أساس الوزن او الحجم او السطح او العدد . || (ق) — الإرشاد Frais de pilotage (F) هي المبالغ التي يلتزم بها مجهز السفينة في مقابل خدمات المرشد عند دخول السفينة وخروجها من منطقة الإرشاد . || — الحمولة Droits de tonnage هي مبالغ يدفعها المجهز الى الادارة لرسوه في الميناء ويقدر هذا الرسم على أساس حمولة السفينة . || — الميناء D. de port هي مبالغ يدفعها المجهز الى الادارة لدخول السفينة في الميناء على اساس تعريفة معينة بقدر حمولة السفينة .

كوش (فل) : رسم Description (E-F) هو قول يعرف الشيء تعريفاً غير ذاتي ، ولكنه خاص أو قول يميز الشيء عما سواه لا بالذات . (ابن سينا : حدود ، ٧٨) . || — تام Complete d. (E) D. complète (F) ما يتركب من الجنس القريب والخاصة كتعريف الانسان بالحيوان الضاحك . (جرجاني) . || — خيالي Scheme (E) Schème (F) ورد هذا اللفظ عند جالينوس باسم « أبو جرافي » . ولعل هذا الاسم هو الأصل في اللفظ العربي «للرسم». ولم يكن لهذا المصطلح عمل في منطق أرسطو ، ولكن الرواقيين أكثروا من استعماله واستخدمه كانط باعتبار أنه طريقة كلية لتصور المقولة على نحو حسي تقوم بها المخيلة المبدعة . فمثلا الرسم التخطيطي للجوهر « بقاء كمية المادة » . || — ناقص Incomplete description (E) D. incomplète (F) ما يكون بالخاصة وحدها أو بها وبالجنس البعيد كتعريف الإنسان بالضاحك أو بالجسم الضاحك أو بعرضيات تختص جملتها بحقيقة واحدة كقولنا في تعريف الإنسان أنه ماش على قدميه عريض الأظفار بادي البشرة مستقيم القامة ضحاك بالطبع (جرجاني) .

شي (ث) : رَسْم = رسامة (مقابل) Dessin (E) || رَسْم = تخطيط Tracé . || رَسْم = تصوير = تزيين الكتاب بالصور Illustration . || — تخطيطيّ Dessin au trait ينقل الخطوط التي تحدّ الشيء . || — تخطيطيّ Linéaire (D.) . || — تظليليّ D. ombré ينقل الخطوط والظلال معاً . || — جداريّ = فرسك « معربة » Fresque . || — خطّي أو هندسي Dessin linéaire ou géométral وهو ينقل الأشياء كما هي . || — المنظور Perspective . || مَوْشور الـ — Chambre claire . || — نقليّ Dessin d'imitation ينقل الأشياء كما تبدو . ||

رَسْم جانبيّة = رَسْم جانبيّاً Profiler . || رسّام بالألوان Coloriste . || تَرْسيمٌ مَبْدئي Délinéation .

جر (فر) : رَسْم Dessin (F) drawing (E) . || — بمقياس = — إحتذائي d. à l'échelle=scale d. || — بياني Monograme=Monogram . || — وشميّ dessin schématique = diagrammatic sketch . || الراسم Génératrice=Generator, generant . || الرواسم المستقيمة G. réctilignes. describent Generating line or rectilinear g. . || مِرْسَم صوت تلقائي Phonautographe=phonautograph. || المِرسام diagraphe=diagraph . || — (آلة للنقش أو الكتابة Micrographe = Micrograph . || مرتَسَم épure (F) Working plan (E) .

شم (زر) : رسمُ الدخول Droit d' Octroi (F) دخولية بدمشق . رسم تجبيه البلديات عن بعض أشياء تدخل البلدة . || — الزَّهرة = مسقطٌ زهريّ الكلمة الفرنسية من كلمة Diagramme de la fleur يونانية معناها الرسم . وهي هنا تعني مسقط Projection . مختلف أجزاء الزهرة ، على مستوى عمودي على محورها .

رسن

شم (زر) : رَسَن = لجام Bride (F) تدل الكلمة الفرنسية عليهما جميعاً ، أي على ما يُسمى «الرَّشْمة» واللجام في الشام . وهو أداة قيادة الخيل . ويفيد تسمية هذا المجموع مِقوَداً. وهو مؤلف من الرَّأسية Têtière والحَكَمَتين Montants والزّناقة Sous - gorge والجبينيّة Frontal ، والأنفيّة Muserolle ، والمِسحَل والمسحَلين Gourmette ، والشكيمة Mors ، والعنان Rêne . || رَاسَن Hélénie (F) (Helenium) (L) المفردات والقاموس . والاسم العلمي هو الاسم الذي كان اليونانيون يطلقونه على الراسن أي Aunée . واستعاروه لتسمية هذا الجنس به لأن أنواعه تشبه الراسن . جنس زهر من الفصيلة المركبة . || — أسود أرجواني H. noir-pourpre (H. atropurpureum) . || — بولندر H. de Bolander (H. Bolanderi) . || — خريفي H. d'automne (H. autumnal) . || — دقيق الورق H. à feuilles menues (H. tenuifolium) . || راسَن = قُسْط شاميّ Aunée, Aulnée. Aromate Germanique (Inula Helenium) المفردات . والراسن من الفارسية . نبات طبي معمر



من المركبات الأنبوبية الزهر . || راسناز = إينولاز Inulase(F) الأولى من الراسن والثانية معربة. خميرة تجعل الراسنين في نُسج النبات قابلة للهضم . || راسنين = إينولين Inuline غلوكوزيد قريب من النشا يكثر في خلايا بعض المركبات كالراسن والهندبا .

شي (ث) : الرَّسَنُ واللجام = زناق (شريط القبعة تحت الحنك) Bride (F) . || رأسيّةٌ — Licou = Licol.

رسا

مص (ق):الرسو العارض (مقابل) Relâche(F) . || — المزاد = إرساء المزاد Adjudication prononcée . هو ايقاع بيع المزايدة على من عرض أعلى ثمن . || (جغ) مرسى طبيعي Roadstead (E) مكان في ساحل البحر يتمتع بحماية طبيعية من الموج . || (ق) المرساة =



الأنجر Ancre (F).

رشح

مص (مر):الرشح (مقابل) Infiltration (E) (F) . || — التهابي Infiltration, inflammatory (E) . || (ك) رشّح = ترشّح Filter, to فصل الأجسام الصلبة العالقة في سائل باستخدام مادة مسامية تسمح للسائل بالنفاذ خلاله محتجزة الأجسام العالقة ، والجسم الصلب ترشح . || راشح Filterate السائل الرائق الناتج من عملية الترشيح . || مرشّح Filter جهاز لحجز المواد الصلبة التي في السائل المراد ترشيحه . || (الك) ترشيح Inherent filtration ترشيح الأشعة السينية المنبعثة من الأنبوبة بنفاذها في جسم الأنبوبة ودرعها الواقي . || (ك) ترشيح = ترشح Filteration هي عملية الترشيح . || (مؤ) — To nominate... (E) Présenter la candidature de.. (F) . = (ا ج) — — = تعيين Nomination (E) (F) . || (ك):مكبس الـ Filter-press (E) جهاز يستخدم للترشيح في المصانع عادة بدفع السائل المراد ترشيحه خلالها بواسطة مضخة . || ورقة — F.-paper ورقة مسامية غير مصقولة تستخدم للترشيح . || (مؤ) اعلان قبول — شكلاً أو رفض — شكلاً To declare a candidature, receivable, irreceivable (in ordor, out of o. (E) Déclarer une candidature recevable, irrécevable (F) . || تأييد — To support a nomination, a c.(E) Appuyer une c.(F) . || التمسك بـ — نفسه = سحب — نفسه To maintain, to withdraw One's c.(E) Maintenir, retirer sa c. (F) . || قبول الـ — To agree to be a candidate, to accept nomination (E) Accepter d'être candidat (F) . || تقديم قائمة بالمرشحين To present a panel of nominees (E) présenter une liste

Infiltration, ارتشاح (مر) || . de c. (F)
Amyloid i. (E) — نشواني || . passive (E)
رسوب مادة شبه نشوية في الأنسجة المريضة .
شم (زر) : رَشَح (F) Suint العرَق الذي يُطري صوف الضأن . || (رج): سَعَة الـ — (ويقال وُسْعُ الرشح) سرعة نفوذ المـاء الصافي والراكد في التربة من فوق الى تحت (E) Infiltration capacity . Capacité d'i(F) || (زر):راشح (F) Filtrat ما ما يصبح بالترشيح نقياً . || ترشيح = ترشُّح = تصفية Filtrage الترشيح والترشح عن مجمع مصر جعلها أمـام كلمة Filtration . تنقية السوائل من المواد الأجنبية بجعلها أي السوائل تخترق مصفاةً . || مُرشِّح = مصفاة Filtre أداة تُصفّى بهـا



السوائل. ومادة التصفية الخزف أو القماش أو الرمل أو الفحم أو غيرها .
جر (فر) : رَشْحُ الماء (مقابل) (F) fuite (d'eau)
. leakage (E) || الـ — transpiration= t. perspira-
tion . || — الغازات t. des gaz.=t. of gases ·
|| ترشيح . filtration= Filtration || مُرَشِّح
. filtre=Filter || — التواترات العليا f. passe-haut.
. High-pass f. || — — المنخفضة f. p.–bas = F.
. . low-p. || — حاذق شريطي f. à élimination
. de bonde=Band-élimination f. || — شريطي
. f. de bande (ou passe b.) = Band-pass f.
|| — صوتي . f. acoustique = acoustic f. || —
écran orthochromatique = light f. ortho - ضوئي
· chromatic screen || — لَوْني f. des couleurs
. Colour f. || — مَوْجي مُرَكَّب f. d'ondes
composé = Compsite wave f.
شق(ط): رشاحة = نتوح مصلي (E) Transudation
|| مِرْشَحَة . Filter || ترشيح . Filtrate — || .
. Filtration || ترشُّح = رشح = حَلْحَلَة =
تخلل Percolation . || إرتشاح = تخضيب =
تشريب = إندخال Infiltration .
مد : الترشيح (مقابل) (F) Candidature ·

رشد

مص (ق) : الرشد (مقابل) (F) Majorité . || (ا ج) راشد Adulte . || ترشيد Ratio-nalization (Economics and Sociology) (E)
شق (ط): مرشد = دليل (مقابل) (E) Director .
مع (سر) : مرشد لاسلكي (مقابل) Radio Beacon (E) .
شم (زر) : رُشْدِيَّة = كرمبولة Averrhoa carambola (L) (Carambolier) (F) شجرة ابن رشد . سماها الدكتور أحمد عيسى القُلُنباق . ولم أجد هذه اللفظة . وكرمبولة من لغة في مالابار . ويسمونها في مصر برتقـال بامية ، ولم أتبين وجه التسمية . وسميتهـا الرشدية من اسم الجنس العلمي وهواسم ابن رشد. شجر مثمر من فصيلة الغرنوقيات ثمره حامض يصلح للشراب والمربى .

رشش

شم (زر) : رشّ = إسقاء = إرواء (F) Arrosage تطلق الكلمة الفرنسية خاصةً على إسقـاء البقول والأزهار باحدى طرائق الإسقاء ومنها الرش . أما كلمة Irrigation فيطلقونهـا على إسقاء المزروعات الواسعة كالحبوب والمروج والنباتات الصناعية . || — = نضح Bassinage هو الإسقاء بالرّذاذ كالإسقـاء بالمِرشّة . || مِرَشّة = رشّاشة = مُسقية

Arrosoir وعاء للاسقاء في الحدائق .
مع (تر) : رشاشة (مقابل) (E) Sprinkler .

رشف

مع (لجم) : راشفة الرج = مساعد النابض Shock Absorber(E).
شق (ط): إرتشاف (مقابل) Resolution .

رشق

شي (ث) : رَشَقَ = رمى السهم (مقـابل) (F) Décocher . || رَشِيق Élancé .
شم (زر) : رشيقة أبْرونية (L) (A.) (F) Abronia الاسم العـلمي من اليونانيـة بمعنى الرشيقة لرشاقة أزهارها . جنس زهر من فصيلة الشبّيّات . || — خيمية A. à fleurs en ombelle (A. umbellata)

رصد

جر (فر): رصَدَ = لاحظَ (مقابل) (F) Observer (E) to observe . || مركزُ الرصَـد poste d'observation=o. post . || مِرصَـد =



تلسكوب Télescope=telescope . || الـ — = دار الرصد (astr.) Observatoire= observatory . || — البحري O. naval=Naval o. . || راصِد Observateur = observer .
شم (زر): مرصد الجويّاتِ الزراعي Observatoire météorologique agricole (F) المكان الذي يُرصد فيه الظواهر الجوية من الوجهة الزراعية .
مص(ا ج): رصيد (E) Fund . || (جـغ) منطاد الرصـد Ballon sonde or sounding B. منطاد يستخدمه علماء الأرصاد لدراسة طبقات الجو العليا ، وهو مجهز بآلات لقياس الضغـط والحرارة والرطوبة على ارتفاعات مختلفة . || مرصد طائر = متيوروجراف Meteorograph جهاز يسجل آلياً عدة عناصر جوية كالحرارة والضغط والرطوبة، يحمله منطاد مملوء بالأيدروجين . || (اق) رصيد الذهب= الاحتياطي الذهبي Encaisse-or (F) Gold reserve (E) الذهب المستخدم ضماناً لإصدار النقود المصرفية . || (ق) — الأخطار الجارية Réserve pour risques en cours (F) . || — الأقساط R. des primes . || — التأمين R. technique . || — التعويضات تحت التسوية R. pour sinistres restant à règler(non encore r.es) . || — حسابي R. mathématique . || — الرواتب R. pour rentes . || الـ — الفردي R. individuelle . || — المجموعي الحسـابي R. globale mathématique . || (جغ) علـم الأرصاد الجوية (E) Meteorology العـلم الذي يبحث أحوال الجو وبخاصة العمليات الطبيعية الـتي تحدث في الجـو كالضغط الجوي والحرارة والرياح والتساقط والرطوبة الخ .

رصص

شق (ط) : تراصّ (مقابل) (E) Agglutination . || الراصّات Agglutinins . || رصاص (معدن) Plumbago = Lead . || — Plumbum = Lead
جر (فر) : رصاص ذو مسامّ = رصاص سميم Plomb poreux (F) porous lead (E).
شي (ث) : رَصّ = تَكَوُّم = إرتِصـاص (F) Tassement . || رصاص Plomb . || مُرَصَّص Plombifère . || رصاصيُّ اللون Plombé .
مص (ق) : الرص Arrimage هو وضع البضاعة في الأماكن المعدة لها في السفينة بطريقة تكفـل سلامتها وسلامة غيرها من البضائع المشحونة . || خبـير — (F) Arrimeur-juré . || (تا) — الصفوف (جعلها مرصوصة) تعبئة الصفوف Mass Formation (E) . || (ك) رصـاص Lead عنصر فلز لين وزنه الذري ٢٠٧٫٢١ وعدده الذري ٨٢ وكثافته ١١٫٣٤ وينصهر عنـد ٣٢٧°م . || (صـح) تآكل الـ — p. corrosion = Plumbo-erosion . || — ذوبانية P. solvency . || (ط) رصاصة « دم — دم » Dum-dum bulley «الرصاصة التي تتفجر في الجسم الذي تدخله» . || (جي) رصيص Conglomerate صخر رسوبي يتكون من حطام صخور قديمة في هيئـة

جراول مدملقة متراصة رصاً محكماً في محيط من
مادة رسوبية لاحمة قد تكون مجهرية الجسيمات أو
مرئيتها . || — أرقوزي .Arkose C رصيص
رديء الفرز مكوناته الأساسية متجانسة الطبيعة
الحجرية وتتكون غالباً من قطع الجرانيت أوالصخور
الجوفية الحمضية والوسط اللاحم فيه من الكوارتز
والفلسبار . || — بركاني Agglomerate صخر
رسوبي يتكون من جراول مدملقة ذات أصل
بركاني متراصة رصاً محكماً في محيط من مادة رسوبية
لاحمة. || — جروقي Graywacke conglomerate
رصيص رديء الفرز مكوناته الأساسية مختلفة الطبيعة
الحجرية تتكون من قطع الجرانيت والصوان والصخور
المتحولة وبعض الحجر الجيري والوسط اللاحم فيه
من مادة كلوريتية غرينية أو طينية . || — شبه
متجانس .Oligomiktic c يسمى الرصيص شبه
متجانس اذا كانت مكوناته الأساسية مستمدة من
صخر واحد أو من عدد قليل الصخور المختلفة . ||
— مختلط .Polymiktic c يسمى الرصيص مختلطاً
اذا كانت مكوناته الأساسية مستمدة من صخور
مختلفة . || — نهري Fanglomerate نوع من
الرصيص المختلط الرديء الفرز ترسبه السيول
والنهيرات في التلاع التي تتراكم عند أفواهها على
سفوح الجبال الوعرة . || (مر) ترصص Lead
incrustation .

رصع

شي (ث) : رَصَّعَ = رَزَّ = وَصَّ (مقابل)
Sertir (F) . || رصيعةُ الرأسين Bajoire رصيعة
نقش عليها رأسان متجابهان . || — اللجام Bossette
de mors حلقة صغيرة محدبة في طرفي اللجام . ||
تَرْصيع = تَرْصيص Sertissure . || — = هيكل
الرصيعة Monture . || مُرَصِّع Azziministe الذي
يطعم الأسلحة ونحوها بالذهب وغيره .
شم (زر) : رَصَع = عَميّ Couvain (F) الرصع
فراخ النحل ، والعميُّ البَيْض الصغار في عيون
الشُّهْد .

رصف

مد : رَصْف (مقابل) Agencement (F) . ||
الرَّصْف Blocage . || تراصُف Symétrie .
جر (فر) : الرصيف (مقابل) trottoir (F) foot
way (E) .
شي (ث) : رَصيف (مقابل) Quai (F) .
مع(سك): رصيف المحطة Platform = Station (E) .
مص(حض): رصيف = (كورنيش) Corniche (F)
الطريق المرصوف الذي يحف بالبحر أو النهر .

رصن

مع (سك) : الترصين قطار حصى أو أتربة
Ballast (E) . || قطار — = قطار مواد تحكيم .
B. Train .
شم (زر) : رصينات Semnopithèques (F) فصيلة
القرود الرصينة . وهن أقل طيشاً وضجيجاً من
القردة السائرة ، ولذا نُعتن بالرصينات . وسماها
صاحب معجم الحيوان القرود المقدسة لأن بعض
الهنود يقدسون أحد أنواعها .



رضض

شم(زر): رض Traumatisme (F) وقال بعضهم جرح،
وآخر عاقبة الجرح ، والرض في الجامعة السورية .
والفرنسية من كلمة يونانية معناها الجرح . جملة
الاضطرابات التي تحدثها طوارىء عنيفة خارجية .
جر (فر) : رضّ (مقابل) friable (F) friable
friabilité = friability, الرَّضِّية |. crumby (E)
friableness .
شق (ط) : رضّ = جرح Trauma (E) . || رضّي
= جرحي Traumatic .
مص (ط): الرض، الكدم (مقابل) Contusion,
Bruise (E).

رضع

مص (حض): رَضّاعة Biberon (F) زجاجة خاصة



بإرضاع الطفل . || (ط) رضيع Suckling (E)
. || الـ — التمم Mature baby والتمم ما تمت
شهور حمله . || الإرضاع = الرضاعة Breast
feeding إرضاع الرضيع من الثدي .
شم (زر) : رَضّاعة Biberon (F) أداة لإرضاع
أولاد الحيوانات صنعياً عند تعذر الرضاع طبيعياً .
شي (ث) : رضّاعة = بلبل الإبريق (مصبه الصغير)
= إبريق (مقابل) Biberon (F) .
شق (ط) : رضيع Nurseling (E) . || إرضاع =
رضاعة Lactalbumin . . || مرضِعة Wet - Nurse

رضف

شي (ث) : رَضْفَة = داغصة Rotule (F) العظم
المدور المتحرك في رأس الركبة . .
مد : الرَّضفة (مقابل) Patella (E) .
شق (ط) : الرَّضَفة (مقابل) Knee Cap (E) .
مص(ط): الرَّضفة Trochanter(E) عظام في الركبة
كالأصابع المضمومة قد اخذ بعضها بعضاً .

رضم

شي(ث): رَضْم = سدٌّ (مقابل) Aveugler(F) • ||
رَضْم Blocage التحشية بالحجارة بين وجهي الحائط
. || — مُنتظِم Isodomum البناء بسافات منحوتة
متساوية . || مَرْضوم Appareil المنضود من حجارة
ونحوها يضم بعضه الى بعض في بناء أو غيره. || —
سيكلوبيّ Appareil Cyclopéen حجارة مرصوفة
بلا ملاط ولا رباط .
جر (فر) : الرَّضم Hourdis (F) slab (E) . || —

المُعَصَّب H. nervuré = ribbed s. .

رضي

كوش (فل): الرضا (مذهب الـ ...) Quietism(E)
Quiètisme (F) (١) معنى عام : القول بأن الكمال
الروحي هو التأمل الصامت . (٢) معنى خاص :
مذهب يقرر أن الاتحاد بالله يسبب حالة من الرضا
الشامل .

رطب

مص (ن) : رُطَب (E) Soft ripe dates ثمر
النخل اذا أدرك ونضج قبل ان يتتمر . || (ط)

الاهتضام الرطب Wet digestion وهو حل المواد
العضوية في سائل لاستخلاص السموم منها . || (ك)
مسترطب Hygroscopic صفة المادة التي لها شراهية
لامتصاص الماء ككلوريد الكلسيوم وخامس كلوريد
الفسفور وحامض الكبريتيك المركز . || (مر)
الرطوبة Moisture . || (جغ) — Humidity
حالة الجو فيما يتصل ببخار الماء الذي يحتويه . ||
|| — المطلقة .Aboslute h مقدار ما يشتمل عليه
حجم معين من الهواء من بخار الماء ، ويعبر عنها
عادة بالجرامات في المتر المكعب . || — نسبية
.Relative h نسبة الرطوبة الفعلية الى ما يشبع
الهواء منها في درجة حرارة معينة . || (ط) الـ —
المائية Aqueous humour وهي ماء العين الذي
يشغل الفراغ بين القرنية ومقدم البلورية . || —
الزجاجية (الزجاجية) H.,vitreous . || (جغ)
كشاف — = هيجروسكوب Hygroscope جهاز
يبين تغيرات الرطوبة والجفاف في الجو . || نباتات
— Hygrophytes .
شق(ط): رطب(مقابل) Moist(E) • || — Humid
. || ورم — Hygroma ورم كيسي زلالي . ||
رطوبة Humidity . || — نسبية Relative H.
. || مِرطاب Hygrometer مقياس الرطوبة . ||
مِرطبة Hygroscope مقياس التقلب في رطوبة الجو.
مع (تر) : الرطوبة (مقابل) Moisture (E) . ||
نسبة — M. Percentage . || الإجهاد الرطوبي
= ضغط ماء التربة M. Stress . || الشد —
M. Tension . || المكافىء — M. Equivalent
(شم زر) : رُطوبة Humidité حال جسم يحتوي
على مقدار ما من الماء . || (رج):— أرضية
Telluric moisture (E) Humidité tellurique (F)
الماء الذي يكون في أحد المواقع ، ويكون مصدر
هذا الماء غير الأمطار التي تهطل مباشرةً على ذلك
الموقع ، مثاله ماء الترشحات والينابيع . || إلفُ
— Hygrophilę (F) Hygrophylous (E) ألِف
الرطوبة الذي مسكنه الأماكن الرطبة . || العُصيّ
الدالة على — Fuel - moisture indicator sticks (E)
Batons indicateurs d'humidité (F) عُصيّ تُهيأ

على شكل خاص ويكون وزنها وهي جافة معلوماً ؛ وهي تُعرَّض للهواء ، وتوزَن بين برهة وبرهة بغية الاستدلال على الرطوبة التي تكون فيهـا . وهـذا الاستدلال يسمح بمعرفـة تغيُّرات الرطوبة في المواد الخفيفة القابلة للاحتراق التي تكون في الحرجة ، بما يؤدي الى قياس احتمال حصول الحريق فيهـا . || مُسَجِّلٌ — Hygrograph (E) Hygrographe (F) آلة تسجل تلقائيـاً وفي استمرار تغيُّرات الرطوبة النسبيـة في الجو . || مُسَجِّل — والحرارة Hygrothermograhp (E) Hygrothermographe (F) آلة تسجل تلقائيـاً وفي استمرار درجـة الحرارة والرطوبة النسبية معـاً على بَيانيٍّ واحد . || — المُطلَقـة Humidity, absolute (E) Humidité absolue (F) كمية بخار المـاء التي تكون في وحدة الحجم . || مُعدَّل — Moisture content (E) Taux d'h. (F) وَزنُ الماء الذي يكون في الخشب أو في أي مادة أخرى ؛ ويُعبَّر عموماً عن وزن الماء هذا بنسبة مئوية من وزن الخشب أو المادة بعد تجفيفها في فرن خـاص بها . || مقيـاس — آلة أو جهاز Hygrometer (E) Hygromètre (F) لقياس الرطوبة النسبية في الجو . || مُكافىء — = مُعادلٌ — Moisture equivalent (E) Equivalent d'humidité (F) وزن الماء الذي يبقى في تراب كان من قبل مشبَّعاً بالمـاء ثم وُضع في جهـاز خاص وعُرِّض فيه لقوة نابذة تساوي ألف مرة من قوة الجاذبية الأرضية . ويعبَّر عن وزن الماء الباقي بنسبة مئوية من وزن التراب الجـاف أي بعد أن يجفَّف ذلك التراب في فرن خاص به . || نبات — = نبات البيئة الرَّطبة Hygrophyte (E) Hygrophyte (F) نبات ينمو في الأماكن الرطبة . || — — المعتدلة Mesophyte (E) Mésophyte (F) نبات لا يكون مسكنه السَّويُّ كثير الرطوبة ولا كثير اليبوسة . || — نسبيَّـة Humidity, relative (E) Humidité relative (F) النسبة — ويعبَّر عنها عموماً في المائة — بين كمية بخار المـاء الموجودة في الهواء ، والكمية الضرورية لإشباع ذلك الهواء ، في درجـة حرارة واحدة . || وُسْعٌ ضبط — في الحقل Capacity, field moisture (E) Capacité de rétention d'humidité au champs (F) كمية الماء التي تستطيع التربة حفظهـا ومنعها من ان تسيل بفعل الجاذبية ، أي عندما تكون التربة مُشبَّعة بالماء ، وعندما يبدأ المـاء الزائد يسيل منهـا . ويُعبَّر عن كمية المـاء المذكورة بأنها كذا في المائة من وزن التربة الجافة . عامـلٌ مُرَطِّب = حـاصلٌ مرطب Wetting agent (E) Produit humidifiant (F) حاصل كيمياوي اذا أضيف الى المـاء أو الى مذيب آخر ، يقلل من توتّره السطحي ، ويحسِّن بذلك حصول تماس بينه وبين المادة التي تعالَج .

جر (قر) : الرطوبة = Humidity Humidité (F) moisture (E) • || — في البخار H. dans la vapour m. in steam . || قيـاس — Hygrométrie Hygrometry • || — المطلَقة Humidité absolue Absolute humidity . || مقياس — Hygromètre Hygrometer . || — النسبية Humidité relative Relative humidity . || — النوعية H. spécifique Specific h. . || مُرَطِّب Rafraîchissant (rafraîchisseur) = coolant.

رطم

مص (ق): الارتطام المادي Heurt matériel(F) هو الاحتكاك الذي يقع بـين جسمين وينتج عنه التصادم .

رع

شي (ث) : رَع (F) Râ رب الشمس لدى المصريين القدماء .

رعث

شم (زر) : رَعْثَـة = لُحَيْمَة Caroncule (F) زائدة لحميـة تكون على رأس بعض الطيور أو على



عنقها او على منقارها كما في ديك الروم أي ديك الحبشة وفي الحمام وغيرها .

رعد

شم (زر) : رَعَّادَة Torpille (F) (Torpedo) (L) جنس سمك من فصيلة الرعادات Torpédidés ورتبة الأشلاق . وتطلق أيضاً كلمة الرعادة على أسماك أخرى .

مع (سك) : مُرعِد = فرقعة تنبيه Detonator (E) . || الإشارة الإرعادية Detonating Signal إشارة فرقعة التنبيه .

مص (ح): الرَّعاد أو الرَّعاش والواحدة رَعَّادة ورعَّـاشة هو (L) Malopterurus electricus من الفصيلة السِّلُّورية Siluridae من رتبة التليوستيات Teleostei من الأسماك : Pisces وهـو نوع من السمك إذا مسه الانسان ارتعدت يـداه مـا دام السمك حياً ، لون ظهره رمادي أو بني أو به يسير زرقة وبطنه أبيض . ويوجد عـلى جسمه عادة نقط أو بقع سود . وظهره مفلطح كما بـه أخدود طولي وله زعنفة ظهرية لحمية كبيرة الحجم ليست بهـا أشواك ولا أشعة زعنفية . وبالزعنفة الشرجية ثمـان أشعة بسيطة وأربع متفرعـة والزعنفة الذيليـة مستديرة الحافة . وقد يصل طول الرعادة نحو نصف متر ، وهو منتشر في كثير من الأنهـار الافريقية وخصوصاً في نهر النيل .

رعش

شم (زر) : رُعاش Tremblade ou Tremblante (F) مرض عصبي أو مكروبي يصيب الضأن .

شق (ط) : رعشة = رجفة Quake (E) . || إرتعاش Tremor .

رعف

شم (زر) : رُعاف Épistaxis ou Saignement du nez (F) خروج الدم من الأنف . من أسبـابه الأعمـال الشاقة والعدو السريـع والرعْن أي ضربة الشمس الخ .

مص (مر) : رُعاف Epistaxis نزف أنفي .

رعل

شق (ط) : رُعال Periodontosis (E) تقيح سنخي سني = داء ما حول السن .

رعم

شم (زر) : رُعام Farcin ou Morve (F) مرض معد يصيب ذوات الحافر . وهو ينتقل الى الانسان فيكون قتالاً له . ويسمى الخَنّان في الشام .

مد : الرُعامي (مقابل) Hepatomegaly (E) .

شق (ط) : رُعام (مقابل) Glanders (E) . || رُعامين Mallein .

مص (مر) : الرُعام (بالعـين المهملة) مقابـل Glanders (E).

رعن

شم (زر): رَعْن = ضربةُ الشمس Insolation (F) حادث يحصل من تأثير الشمس في جمجمة الحيوان . وهو ضرب من الاحتقان الدماغي، ويسمى Coup de soleil • || (رج): — Coup Sunscald (E) de soleil (F) ضرر موضعي يصيـب القشرة والقُلْب « الطبقة المولِّدة » ، وكثيراً ما يُحدث جروحـاً ، وسببـه تعرُّض الساق لشمس حـادة وحرارة عالية . || — شتوي (ضربة شمس شتوية) S. winter (E) C. de s. hivernal (F) ضرر يصيب القشرة والقُلْب « الطبقة المولدة » ويُحدث جروحاً أو قروحـاً ، وينحصر في ناحيـة الشجر المعرَّضة لشمس الظهر والعصر . ومبب هذه الأضرار تعاقب الصقيع وسخونة القشرة ، وهي سخونة تحدثها شمس الشتاء في غير أوانها .

مص (جغ) : الرعن (ج . رعـان ، رُعون) Arête (F) أنف الجبل المتقدم . || (ط) — = ضربة الشمس Sunstroke (E) حالة مرضية حادة تنشأ من تأثير أشعة الشمس الحـارة يصحبها هبوط شديد قد يكون قاتلاً . || (مر) — Insolation .

رعي

شم (زر) : رَعَى = أرعَى = سامَ = سوَّمَ = مَرَجَ = أمرَجَ Paître (F) بالمعنيين اللازم والمتعدي، وهـو رَعْيُ الدابـة العشب وإرسالهـا في المرعى لترعاه . || حق الرعي Droit de Vaine pâture || رعيُ الحمام Verveine (F) (Verbena) (L) المفردات . ناظِلي في دمشق . جنس زهر معروف

من فسيلة رعي الحمام. || — — الأنيق V. élégante (V. pulchella) . || — الحمام البستاني V. des jardins (V. hortensis) . || — — الخشن الورق V. à feuilles rugueuses (V. venosa) . || — — الكبير الزهر V. de Miquelon (V. grandiflora) . || — — المقصوص الورق V. à feuilles incisées (V. incisa) . || راعٍ Berger (F) ج رعاة ورعيان ورعاء . || مَرْعَى = مَنْتَجَع = مُنْتَجَع Pâturage المكان الذي فيه الكلأ ترعاه الماشية . ويكون أقل كلأً من المراعي المسماة (Herbages) . || رَعْي = إرْعاء = إمراج P. تسريح الماشية في المرعى أو المرج . || مَرْعَى Dépaissance منتجع تسرح فيه الماشية . || — Herbage مروج طبيعية ترعى الدواب كلأها . وتطلق الفرنسية خاصة على المراعي الأريضة الكثيرة الكلأ . || إرعاء الجبال = أوان الرعي في الجبال Alpage تسريح الماشية في الأراضي الجبلية وأوان ذلك ، ويكون في الصيف . || (رج): رَعْي = مَرْعَى Grazing (E) Pâturage (F) أكل الحيوانات الأهلية أو البرية لمختلف النباتات القائمة . ويقتصر المعنى أحياناً على رعي العشب خلافاً للجَلْح « أي رَعْي أطراف الشجر وأعاليه » . || — إنتخابيّ G.,selective (E) P. selectif (F) هو أن تختار الحيوانات في المرعى بعض النباتات فترجح أكلها أكلاً قد يكون مفرطاً أحياناً . || — دوريّ (أو متعاقب) G.,rotational (E) P. en rotation (F) إستعمال الأقسام المختلفة لمرعى أو لمرج على ترتيب منتظم . || — فصليّ G. ,seasonal (E) P. saisonnier (F) رعي لا يكون إلا في برهة أو أكثر من السنة ؛ وهذه البرهة تكاد تطابق فصلاً أو أكثر من فصولها . || — معتدل G.,conservative (E) P. modéré (F) رعي غير شديد ينتج عنه استعمالٌ للمرعى لا ضرر فيه في جميع الأحوال إلا عندما يحصل جفاف جد قوي . ولا يكون للرعي المعتدل هذا تأثير يُذكر في التربة : أو لا يكون له فيها تأثير ما . || مرعى أريض = غضراء Herbage (E) Pelouse (F) جمعٌ من الأعشاب أي من نباتات ليس لها سوق دائمة فوق الأرض .

مع (تر) : المرعى = أرض المرعى Grazing Land (E).

مص(جغ): الرعي Pastoral Farming تربية أنواع خاصة من الماشية يعتمد عليها الانسان في الحصول على ضروريات حياته . وهي ترتبط في كثير من الأحيان بالبداوة . || (ا ج) رعاية Patronage . || الرعية (ق) Sujet وطني لا يتمتع بالحقوق السياسية . || ال — المحلية S. local الشخص الذي يتبع ولاية داخل الدولة .

رغب

شم (زر) : رَغْب = رَغابة (F) Perméabilité قابلية النفوذ = قابلية الخَرْق ، أي قابلية الجسم لأن تنفذ فيه السوائل والغازات . || أرضٌ رَغاب = أرضٌ رُغُب Terre Perméable أي قابلة النفوذ . وعكسها أرض كتيم وكتوم . || (رج) : رَغابة = قابليةُ النُفوذ في التربة Permeability (E) Perméabilité (F) مقدار الماء الذي يخترق التربة بتأثير ضغط عادي . وتُعرّف الرَّغابة عموماً بأنها مقدار الماء الذي يخترق سنتيمتراً من التربة بضغط دينٍ واحد على السنتيمتر .

مص (قل) : رغبة Désir (F) Desire (E) نزوع تلقائي واعٍ نحو غاية معينة . || (نف) — D. (E) (اسم عام للاشتهاء مع شعور واضح بموضوعه) .

رغم

شق (ط) : رغامى (مقابل) Trachea (E) . || — Tracheal . || التهاب — Tracheitis . || تصنيع — Tracheoplasty . || خزع — Tracheotomy . || — — السفلي Low T. . || — — العلوي High T. . || خياطة — Trachelorrhaphy .

مص (ط) : الرُّغامى أو قصبة الرئة (استعمال قديم) Artery . || الرُّغامة (بالغين المعجمة) Hepatomegaly.

رغا

مد : رَغَوِيّ (مقابل) (F) Plasmode .

مص (ا ح) : الرَّغَــوِيّ (ج . الرَّغَويات) Plasmodium (pl.plasmodia) . || — المنجلي P. falciparum .

رفأ

شق (ط): رَفَأ = رَمْش (رَمْش الجفون) (مقابل) Nictitation (E) .

مص (جغ) : مرفأ Harbour جزء من ماء الساحل ترفأ فيه السفن ، وقد يكون طبيعياً ، أو يصنع صناعياً . || (ق) — اللجوء Port de relâche (F) هو الميناء الذي تلجأ إليه السفينة كما إذا عرجت على أحد الموانىء القريبة من أجل الاصلاح أو الحصول على تموين أو ما الى ذلك . || المرافأة Bornage .

رفت

شي (ث) : رُفات الشهداء = رُفات القديسين = ذخائر مقدسة (مقابل) (F) Reliques .

رفد

مص (تا) الرافد (مقابل) Regent (E) . || (جغ) — Affluent (Tributary) نهر يصب في نهر أكبر . || (هـ) رافدة Girder قضيب أو جملة قضبان مكونة لهيكل يستعمل في الانشاءات البنائية أو الآلات . || (تا) الرِّفادة Regency .

جر (فر) : رافدة (مقابل) (F) Poutrelle = solive . || — قصيرة girder (E) . Empannon (F) .



|| — = جُسَيْر خشبي Poutrelle . || روافد Chevrons مفردها رافدة وهي عوارض من السقف الخشبية يرصف فوقها القرميد ، زخرف متكسّر ، زخارف متكسرة .

مع (سر) : رافدة (مقابل) Boom(E) .

رفش

شم (زر) : رَفْش = مِرفَشة (F) Pelle لم أجد جمعاً للرفش . وهو على القياس رُفوش وأرْفُش . أداة مؤلفة من عصا في رأسها صفحة عريضة من حديد . والرفش يستعمل في رفع الأتربة وغيرها ؛



وإلقائها في غير مكانها . والرفوش أشكال ، ولها استعمالات شتى في غير الزراعة .

رفض

كوش (فل) : رفض (F) Nolonté (E) Nolition لفظ مدرسي يستخدمه المحدثون للدلالة على معاندة الإرادة لدافع معين أو قمع فعل على وشك التحقق اذا لم تقف الإرادة عقبة في سبيل ذلك .

مص (ا ج) : رفض (مقابل) Rejection (E) . || (ق) — التسجيل Refus d'enregistrement (F) . || — النجدة R. d'assistance هي الحالة التي ترفض فيها المنشأة المهددة بالخطر قبول المعونة التي تقدم لها لاعتقاد ربانها إمكان تدارك الخطر بوسائله الخاصة . وتقضي المادة الثالثة من معاهدة بروكسل الخاصة بالمساعدة البحرية بأن الأشخاص الذين يقومون بعمليات الإغاثة على الرغم من رفض السفينة المغاثة رفضاً صريحاً ومعقولاً لا يكون لهم الحق في أي أجر . || (مؤ) — استعمال حق الابتداء To refuse to take the initiative (E) Refuser de prendre l'initiative (F) . || — الاشتراك الا بصفة مراقب To agree (accept) attend only as (in the capacity of) (E) N'accepter de participer qu'à titre d'observateur (F) . || — بحث (حجة الخ) To refuse to take into consideration (an argument, etc) (E) Refuser de prendre en considération (un argument, etc.) (F) || — تعيين = — وظيفة To r. an appointment, an office (E) R.un mandat,une fonction(F)

رفع

شم (زر) : رَفْع = إخراج (F) Déterrage يراد بذلك اخراج المحراث من التراب في آخر التلم . || — = إزالة Mainlevée كرفع الحَجْز وإزالة الرهن . || — الماميك Dépaisselage رفع المرازح التي يُسنَد بها الكرم ، عقب القطاف . || رافعة

Levier قضيب صلب يتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز . || مِرْفَع = رافعة Élévateur آلة ترفع الغـلات الزراعية الى أهراء عالية أو الى المراكب . وهي أشكال كمرفع الحبوب ومرفع القش ومرفع الكلأ ومرفع المـاء . || — الأكياس Lève - sacs أداة تستعمل في تفريغ محتوى كيس في كيس آخر . || (رج) : إرتفاع = عُلوّ (الشجرة) Height (Tree) (E) Hauteur (F) المسافة الشاقولية بين مستوى الأرض ومنتهى ذروة الشجرة . وفي المنحدرات يقيسون إرتفاع الشجرة عموماً من ناحية عالية الأرض . أمـا في أميركة فالمعتبر هو المستوى المتوسط بين عـالية الأرض وسافلتها . || إرتفـاع الأرومة H. ,stump (E) H. de la souche (F) ارتفـاع الأرومـة فوق الأرض . || — تجـاري H.,merchantable (E) H. marchande (F) الإرتفاع الكلي لجزء الشجرة الذي يحتوي على خشب قابل للبيع . || — خَشَب العَمَل والصنـاعة H. ,timber (E) H. de bois d'œuvre et d'industrie (F) (أ) يُطلق أحيـاناً وغلطاً على الارتفاع التجاري . (ب) في علم الشجر : هو ارتفاع الشجرة حتى نقطة يصبح فيها محيط تلك الشجرة أو قطرها أقل من حـدّ أدنى معيَّن لها ؛ أو هو ارتفاع الشجرة حتى النقطة التي تنقسم الساق الأساسية فيها الى فروع ؛ ويُعتبر حد الارتفاع تحت هاتين النقطتين . ويمكن حساب ذلك الارتفاع إمـا من الأرض وإما على ارتفاع الصدر . || — الشجراء H.,top (E) H. du peuplement (F) (أ) الارتفاع المتوسط للسائدات «الأشجار السائدة» في الشجراء . (ب) هو على شكل أخص الإرتفاع المتوسط لأجود مائة شجرة في الأكر (أي ٢٥٠ شجرة في الهكتار). ويمكن أن تعيَّن أجود الأشجار على حسب محيطها أو على حسب ارتفاعها ؛ والارتفاع المتوسط المذكور يمكن أن يكون الوسَط الحسابي للارتفاعات ؛ أو يكون الارتفاعُ المتعلق بمتوسط المساحة القـاعدية . || — الصَّدْر H.,breast (E) H. de poitrine (F) الارتفاع العياري الذي يوجد إجمـاعٌ تقريبـاً على استعماله في قيـاس المحيط والقطر والمساحة القـاعدية للأشجار القـائمة . ففي المملكة المتحدة من أوربة وفي معظم البلاد الأخرى من الأمبراطورية البريطانية يُعتبر ارتفاع الصدر على أربع أقدام وثلاثة إنشات « أي متر وثلاثين سنتيمتراً » فوق الأرض . وقد أوصت منظمة التغـذية والزراعة قبول هـذا القياس دولياً . أما في أمريكة وبرمـانية والهند وإفريقية الجنوبيـة ومالزية وبعض المستعمرات البريطـانية فالارتفاع يُعتبر على أربع أقدام وستة إنشات «أي متر وسبعة وثلاثين سنتيمتراً» فوق الأرض . والرمز الإنكليزي لارتفاع الصدر هو B.H . || طائفة الـ — H. class (E) Classe de h. (F) إحدى الفواصل « الطوائف » الـتي يُقسم اليهـا السُّلَّمُ الكامل للارتفـاعات ؛ لغرض التصنيف والاستعمـال . وهي أيضاً الأشجار التي تقع ضمن تلك الفاصلة .

جر (فر) : الرَّفْعُ (الى قوة ما) élévation (F) elevation (E) || — الى القُوى في الجبر والحساب é. a une puissance donnée=involution || . رافعـات مَرفقيَّة Levier = Lever رافعـة L. coudés= Bent l. || مِرفع grue=crane || مِرفـاع تِرْسي treuil=winch || — ذراعي grue à bras=Jib crane || الـ — المـائي vérin hydraulique = hydraulic jack || إرتفـاع hauteur=A. or Height — || Altitude=A. || — élévation = elevation || — نقطة الانصهـار Soulèvement du point de fusion S. du p. || — — melting point rising || — التجمُّد de congélation= r. of freezing p. || — الغَلَيـان élévation du p. d'ébullition elevation of boiling p. || ملتقى الارتفاعات Orthocentre=orthocenter.

شي (ث) : رَفَّعَ = سَمَّكَ Exhausser (F) سمَّكَ الشيء رفعه وأعلاه . || رفع الأثقـال (بآلة) Monte - Charge || رافعة مِصْعَد Guindage الحمولة . || — Cric كريكو « معربة عامية » . || إرتفاع Élévation || — القبَّة Montée de voûte

شق (ط) : رفع = ارتفاع(مقابل) Elevation(E) || رافعة = معول = مُخـل Elevator || — سمحاق Periosteal E. || — = عضلة رافعـة Levator || ارتفاع لساني لثوي (طب أسنان) Cingulum.

مع سر) : رافعة (مقابل) Crane (E) || رفعة الجسر Bascule bridge.

مد : ارتفاع ضغط الدم (مقابل) High blood pressure (E).

مص (ق) : رفع اليـد Dessaisissement (F) || (فن) علامة الـ — Sharp (E) || (هم) الرافعة المرفقية Bell crank lever هي رافعة مكونة من ذراعين على شكل زاوية محور ارتكاز الرافعة رأس الزاوية وتستعمل لنقل الحركة من اتجاه الى آخر . || (حض) المرفاع (ونش) Crane آلة رفـع الأحمال الثقيلة . ترفع بهـا المنقالات وقوالب السبك



المملوءة بالرمل وغيرها . (ويسميه العامة الونش) || (هم) — ذراعي Jib-crane جهاز يستعمل لرفع الأثقال . || الـ — المائي Hydraulic jack جهاز لرفع الأثقال بواسطة ضغط الماء . || (جغ) الارتفاع Altitude (E) البعـد الرأسي لجسم ما . ويقاس بالنسبـة لسطح البحر . || (جي) — Height (E) مقدار امتداد الشيء في الاتجاه الرأسي وهو غير الثخانة Thickness في الطبقـات . || (هـ) الـ — H. في الهندسة هو طول العمود النازل من الرأس الى القاعـدة . || — Altitude (F) (E) ارتفاع المثلث هو العمود النازل من أحد رؤوسه على الضلع المقابل له . || (جي) — الأرض Land up-lift (E) . || (هـ) الـ — الجانبي Slant height هو ارتفاع أحد الأوجه الجانبية في مجسم ما وفي المخروط هو طول راسمه . || — القطعـة الـكروية Altitude of a spherical frustum هو طول العمود المقام من مركز قاعدتها الى سطحها الكروي وارتفاع القطعة الكروية الناقصة هو البعد بـين قاعدتيها المتوازيتين . || — الهرم A. of a pyramid هو العمود النازل من الرأس على مستوى القاعدة . || (جغ) مقياس — Altimeter(E) نوع من البارومتر المعدني يستخدم عادة في الطائرات كما تستعمله البعثات الكشفية . وهـو مدرج ليبين مستوى الارتفاع أو الانخفاض التقريبي بدلاً مـن الضغط الجوي . || مرتفع جوي High منطقـة يرتفع فيها الضغط الجوي .

رفف

شي (ث) : رف (مقابل) Étagère (F).

رفق

مص (هـ) : مرفق Crank-pin (E) هو نهاية ذراع الادارة التي تسلط عليها القوة المؤدية لحركة الدوران . || (ط) — التنس Tennis elbow إجهاد المرفق مصحوباً بألم في عضلات الساعد يسببها الإفراط في لعبة التنس . || — المعدِّنين Miner's e. وفيه يكبر الجزدان فوق الزُّج . || (هم) عمود ذو — Crank-shaft هو عمود ادارة يستمد حركته من مجموعة مرفقية . || (ق) ارتفاق تحميـل الجدار Servitude d' appui (oneris ferendi) (F) . || الـ — الشخصي S. personnelle . || — عدم البناء S. non aedificandi . || — عدم التعلية S.d'altius non tollendi . || الـ — العيني S. réelle . || حقـوق S. prédiales ou foncières ou réelles . || الارتفاقات الايجابية S. positives . || — الزراعية (لاستعمال الأراضي) S. rurales . || — البنيانية (لاستعمال المباني) S. urbaines . || — غير المستمرة S. discontinues . || — القانونية S. légales . || — السلبية S. négatives . || — المستترة S. non-apparentes . || — الظاهرة S. a. . || — المستمرة S. continues . || — الاتفاقيـة S. conventionnelles . || المرتفقون Usagers

شم (زر) : مِرفق = مَرفق (ج مرافق) (مقابل) Coude (F).

شق ط) : مِرفق = كوع (مقابل) Elbow (E) . || — = نائيء مرفقي Olecranon.

شي (ث : مرفق الدرع Cubitière (F) القسم من

الدرع الذي يغطي مرفق اليد . || مرفقة Échine بروز زخرفي منحن يلي مباشرة سطح العمود الدوري.



|| مرافــق البيت Communs بيوت الخــدم والاصطبلات وأشباهها من توابع الدار .

مد : مرافق رئيس الأركان (مقابـــل) Aide de camp (F).

جر (فر) : مترافقة (مقـــابل) conjugués (F) conjugate (E).

رفل

مص (مر): رفال Condom or male sheath (E) « قراب الذكر ، يصنع من المطاط »

رفنية Rafnia (F) (r.) (L)

شم (زر) : من اسم نباتي دنيمركي . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة القرنية . || — أهليلجية الورق R. à feuilles elliptiques (r. elliptica) || — ثلاثية الأزهار R. à trois fleurs (R. triflora) — زاوية R. anguleux (r. angulata) .

رفه

مص (اج): رفاهية Welfare (E) . || دولة — W. State.

رفا

مص (ط) : رفو العجان (مقابل) Perineorrhaphy (E).

رقأ

شم (زر) : إرقاء = رقـــوء Hémostase (F) انقطاع النزف في الحيوانات التي تنزف لكثرة دمها. || مُرقىء = رَقوء Hémostatique ما يتخذ لقطع النزف . || مرقئة Sanguisorbe (F) (sanguisorbus) (L) من اللاتينيـــة بمعنى ماصة الدم ، إشارة الى ما كان القدماء يعتقدونه فيها من خواص قطع النزف . جنس نبات من الفصيلة الوردية .

شق (ط) : مرقىء = قابض (قاطــع النزف) (مقابل) Styptic = Hæmostatics.

مص (ط) : رقوء Haemostatic (E) « مـــا يقف النزف ».

رقب

كوش (فل) : رقيب Censor (E) censure (F) هذا الاصطلاح أطلقه فرويد على العملية النفسية التي تمنع ظهور الرغبات المكبوتة .

مع (تب) : الرقيب = مراقب المباراة Marker(E)

|| رقبــاء الخطوط = قضاة الخطوط Linesmen .

|| (سر) رقابة الدنو Approach control .

شم (رج) : مراقبة بيولوجية = مكافحة بيولوجية Control, biological (E) contrôle biologique (F) استعمال أعداء حشرة أو أمراضها بغية مراقبة نمو تلك الحشرة مراقبة موافقة. وهو التطبيق الصناعي للمراقبـــة الأحيائيـــة . || دفتر ال — C.forms=calepin de c. دفتر يستعمل للمقايسة بين الأعمال التي أنجزت والأعمال المطلوب إنجازها .

|| — طبيعية = مكافحة طبيعيـــة C.,natural c. naturel مراقبة ، أو مكافحة ، الجموع النباتية أو الحيوانية بعامل أو أكثر من العوامل الطبيعية أو الأحيائية أو اللاأحيائية (كالحرارة والبرودة والرطوبة وغيرهــــا) . || طريقـــة — Method of c. Methode du c. طريقة لاستغلال الحرجة مبنية على بيــانات جَرْد مفصلة للشّجراء ولنموّ الشجر . ||(زر): رَقَبَة (F) Domaine (Haut) رقبة الأرض الأميريــة هي ملكيتها . وهي اليوم لبيت المال في سورية . وللزرّاع حـق التصرف في الأرض الأميرية . || مراقبـــة الحليب أو اللبن Contrôle laitier (F) فحص اللبن في البقر الحلوب .

شي (ث) : مَرْقَب Poivrière(F) برج صغــير



مخروطي الشكل لاستطلاع حركات العدو .

شق (ط) : مُرتقَب = متوقــــع = منتظر (مقابل) Expectant (E) . || مداواة مرتقبة E. Treatment.

مص (اج) : رقابة (مقابل)(E) Censorship || (فل) — (F) Censure مصطلح سيكلوجي لفرويد ، يدل على ما يقوم به العقل الواعي مـــن كبت بعض الرغبات والصور الذهنية والحيلولة دون ظهورها ظهوراً طبيعياً . || (اق) ال — على الصـــرف Contrôle des changes ou contrôle des devises (F) Exchange control (E) تدخل الحكومة والبنوك المركزية للتأثير في سعر الصرف .

|| (حض) الترقب Suspense (F) . ||

(الك) مرقب Monitor (E) جهاز يوصـــل في مكان معين مـــن دائرة إلكترونية لمراقبة جودة الظاهرة التي تحدث . || (طن) مرقاب M. آلة لقياس الإشعاع باستمرار أو على فترات من الزمن وذلك للاحتفاظ بمقاديره في الحدود المرسومة ويستعمل عادة في المعامل وفي منشآت الطاقة الذرية لقيـــاس مناسيب الإشعاع فيها. || (ق)مراقب Censeur(F) || (مو) — Observer (E) Observateur (F).

رقد

شم (رج): رقاد الـــبزرة Dormancy, seed (E) الحال الـــتي Etat dormant de la graine (F) تكون عليها بزرة ناضجة وسليمة ، تأخــر إنتاشهـــا « إنباتها » كثيراً جداً وإن تكن الأحوال الخارجية تساعد على ذلك الإنتاش . || بُرعم راقد = برعم وقـــائي Dormant bud=Bourgeon préventif برعم يمكث خاملا مدة غير محدودة حتى يحصل ما يخشـه على النمو . || (زر): مَرقد = مَحْبس Stalle (F) شقة الفرس الواحـــد في الاسطبل . || إرْقاد couchage كإرقاد الغصن ليصبح عكيسا ، وكبسط الحبوب طبقات لحفظها .

شق (ط): مرقد = منوم(مقابل) (E) Soporific.

رقش

مد : رقش (مقابـــل) Art del' Arabesque (F) . || رقشة Ar. .

رقص

مص (فن) : الرقص (E) (F) Dance تأدية حركات بجزء أو أكثر من أجزاء الجسم على إيقاع ما للتعبير عن شعور أو معان معينة . وهـو أنواع تعرف بالتمييز أو بالوصـــف . || — التجريدي Abstract dance. (E) رقص بحت لايتقيد بفكرة أو قصة معينة مثله في ذلك مثــل سائر الفنون التجريدية . || — التعبيري Action d. (E) رقص يعبر عــن فكرة Ballet (d'action) (F) أو موضوع معين . || — الفولكلوري Folklore d. (E) رقص جماعي يمثل رقصات تؤدى على وفق العادات والتقاليد القديمة يتوارثه جيل بعد جيل مثل الدحن الشعبي . || الرقصة الوطنية National d. رقصة جماعية يختص بها قوم من الناس وتعرف بالتمييز أو بالوصف . || الراقصـــة الأولى Ballerina راقصة الباليه التي تقوم بالدور الأول في استعراض الباليه . || الترقيص (يضعه المجمع) Lullaby (الأطفال . || مصمم الرقصـــات Choreographer شخص مهنته تصميم الرقصات .



شي (ث) : رقاص = بندول = نوّاس = ساعـــة دقاقة (مقابـــل) Pendule (F) . || — = آلة السك (للنقود) Balancier . || رقصـة الموت = — المقابر Macabre (Danse) .

رقط

شم (زر) : أرقط Moucheté (F) ذو الرقطـــة وهي نمط سواد مبعثرة في ثوب الفرس . || رقطاء Myopore (F) (Myoporum) (L) لوجود نقط شفافة في أوراقها . جنس أشجار وجنبات للتزيين

من الفصيلة الخنازيرية . ‖ رقطة Panachure (F) بقع بيض في خضرة النبات .

مص (جي) : مُرَقَّطَات (م. مرقطة) Punctae (S.Puncta)(E) أنابيب مجهرية تتخلل أصداف بعض المسرجانيات وتمتد نهاياتها الى السطح الخارجي للصدفة او تقصر دونه ويكون من شأنهـا اذا وصلت الى السطح ان تضفي عليه منظراً أرقط . ‖ — قاصرة Endopunctae مرقـطات اصداف بعض المسرجانيات لا تصل نهاياتها الى السطح الخارجي ولا يمكن التحقق من وجودها الا من اختبار قطاعات في الصدفة عمودية على سطحها .

رقع

مسـح (تب) : رقعة مفقودة = ارض — Terrain perdu (F) ‖ — مكتسبـة = ارض — T. gagne.

شي (ث) : رقعة الشطرنج (مقابل) Échiquier (F) . ‖ — الشطرنج = زخرف التربيع = تربيعات



Damier.

شم (رج) : ترقيع Beat up, to (E) Regarnir (F) ملء الفراغ في حرجة مجددة ، وذلك باستعمال البذور أو الغراس .

مص (جي): رقعـة المصدر Source Area (E) هي المنطقة الـتي تزود حوضاً ترسيبياً معيناً بالفتـات الصخري الذي تتكون منه الصخور الرسوبية . ‖ (ط) ترقيع ثربي Omental grafts وفيـه يخاط شريط من الثرب فوق رفو معوي . ‖ — سُوَيقي Pedicle grafting وهو ترقيع يعمـل بكل الجلد والأنسجة التي تحته متصل بسويقة ببقية سطح الجسم . ‖ — القرنيـة = تقويم القرنية G.,corneal Keratoplasty عملية استبدال جزء شفاف مـن قرنية سليمة بجزء معتم في قرنية مريضة . ‖ (جي) رقاع سالبة Negative Areas مناطق غير مستقرة في قشرة الأرض دبت فيها حركة هبوط بطيئة أدت الى تراكم الرسوبيات . ‖ — متعادلة Neutral A. المناطق المستقرة من قشرة الأرض وهي التي لاتنتابها حركات الهبوط او الصعود مدة معينة مـن الزمن الجيولوجي . ‖ — موجبة Positive A. اجزاء من قشرة الأرض انتابتهـا حركة صعود بطيئة أدت الى انحسار البحر وقيام الجبال.

رقق

مص (ا ق) : الرق L'esclavage (F) Slavery(E) « نظام ساد في أقـدم العصور ، لأن الفكرة التي كانت منتشرة إذ ذاك هي أن العمـل اليـدوي يزري بقـدر الإنسان الحر ، فينبغي تركه للأرقـاء حتى يتفرغ الأحرار لإدارة شئون الدولة والدفاع عن الوطن . وقد تقرر إلغاء الرق بمعاهدة بروكسل سنة ١٨٩٠ م » . ‖ (فن) — Tambourine (F) . ‖ (ق) — Esclavage . ‖

(بك) رَقّ = فلم Film . ‖ (جي) الرَّقَّة Flood Plain (E) كل أرض الى جنب واد ، ينبسط عليها الماء أيام المد ، ثم تنضب فتكون مهيأة للنبـات . ‖ (حض) الرقـة Delicacy صفة الأداء أو الصنعة أو المنتج عندما تبعد عن الغلظ أو الغلظة . ‖ (جي) الرقيقة (ج . الرقـائق) Lamina (Laminae) أرق ما يكون من طبقات الصخور. ‖ (اح) — Gracilis اسم لإحدى عضلات الفخذ في الفقاريات وتوجد على سطحها البطني . ‖ (ط) — الغرباليـة Lamina cribrosa الجزء المثقب في مؤخر الصلبة الذي تنفذ منه خيوط العصب البصري. ‖ (جي) الراق Seam, Layer, Band طبقة يزيد سمكها عن الرقيقة وقـد يبلغ سمكها حوالي المتر مثل راق الفحم . ‖ الترقـق Lamination تكوّن الراسب في رقائق . ‖ (مر) ترقق العظام Osteoporosis . ‖ (جي) رقائق (م . رقيقة) Lamellae (S. Lamella) زخرف في صدفة المسرجانيات يتكون من صفائح جيرية رقيقة ذات حـواف بارزة ومتراكة تحدد خطوط النمو في الصدفة .

جر(فر): رَقّق(مقابل) Amincir (F) To make (sth) thimer (E) ‖ رقيق Mince=Thin

مع (بر) : الرّق = الماء الرقيق (مقابل) Film water (E) . ‖ (الجم) المرقـق = مخفـف Thinner (E).

شق (ط) : ترقيـق = تخفيف = تمديد = مـذق Diluition (E) . ‖ مرقّـق = مخفف = ممدّد Diluent.

شي (ث) : رِقّ = عبودية = إرتقاق Servitude (F) . ‖ رَقّ = دقيق Velin من جلد العجل أو الضأن . ‖ — Parchemin صحف من جلد الضأن أو الماعز أو نحوها يكتب عليها . ‖ رَقِّيُّ اللون Parcheminé بين البيـاض والصفرة أو الخضرة . ‖ رَقّق = خفّف Élégir . ‖ ترقيق Amaigrir . ‖ رقاق الخشب Essaules ألواح خشبية رقيقة تسقف بها الدارات .

شم (زر) : راقَة Lit. (F) طبقة جد رقيقة مـن الصخر او المعدن أو الحفريات . وقد أقر مجلس مجمع مصر كلمة راق لطبقة بهذا المعنى ، كما أقـر كلمة الطباق مقابل Assise وهي الكتل المعدنية الرسوبية التي تؤلف جملة من الراقات Lits ، أو من الطبقـات Couches ، أو من النطق Zones . ‖ رقيقة Lame في الجيولوجية ج رقائق . أرق ما يكون من طبقات الصخـور « مجلس مجمع مصر » . ‖ رقاق الجليد Verglas جليد رقيق متبلور . ‖ رقيقات المناقير Ténuirostres رتيبة من الطير الجواثم لهن مناقير طوال دقاق اما مستقيمات او محدبات ، منها فصيلة الهدهديات وفصيلة المتوقلات . ‖ ترقيق Aplatissage سحق الحبوب الغـذائية كالشعير والخرطال دون تجزئتها ويرجحون الترقيق على الجرش . ‖ مُرَقِّقَة Aplatisseur آلة لترقيق الحبوب الغذائية مركبة مـن أسطوانتين تدوران في اتجاهين مختلفين وتمر الحبوب بينها فتسحق دون أن تنفصل أجزاؤها أي دون أن تصير جريشاً أو طحيناً . ‖ إرقـاق = إلماص Véraison حال العنب بعد الحصرمة وقبل الإيناع، وهو يسمى زرُوقة في الشام .

رقل

جر (فر) : الارْقال (مقابـل) Rapidité (F) speed (E).

مع (سك) : الارقال العالي = سرعة عالية (مقابل) High Speed (E).

مص (ن) : رَقْلَة Date palm fruiting whilst of medium height النخلة التي طالت فلم تعد اليد تبلغهـا وهي أطول من الجبـارة . ‖ (ه) الإرقال Speed معدل تغير المسافـة التي يقطعها المتحرك على مساره بالنسبة للزمن .

رقم

مص (فن) : الرقم (مقابـل) Chiffre (F) . ‖ (ه) — Digit, figure (E) الرقم هـو الرمز المستعمل للتعبير عن أحد الأعداد البسيطة (الأعداد التسعة الأولى) والصفر أي ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٨ ، ٩ وصفر . ‖ (ك) — الايدروجيني = يدس PH value هو لوغاريتم العدد الدال على درجة تركيز أيون الايدروجين مقـدراً بالمليجرامات في اللتر ومعكوس الإشارة. ‖ — التصبني Number, saponification عدد المليجرامات من ايدروكسيد البوتاسيوم اللازمة لتصبن جرام واحـد من دهن أو زيت . ‖ — الفئة Batch n.,Lot n. هـو الرقم الذي يعطى لكل عملية او تشغيلة في المصانع . ‖ (مؤ) — السجل Reference n. (E) Côte (F) . ‖ ‖ — المتسلسـل Serial n. (E) Numéro d'ordre (F) . ‖ (فن) ترقيم الميزان Beat (E) . ‖ (مؤ) — وثيقة To give a reference number to a document (E) Donner une côte à un document(F) . ‖ (فن) الرقم Pastel (E) (F) هي اصبع كأصابع الطباشير مصنوعة من أصبـاغ ترابية او شمعية لتلوين المصورات والرسوم على الورق الخشن . ‖ (ا ق) الأرقـام القياسية Nombres indices (F) Index numbers (E) هي الأرقـام التي تقاس بهـا درجة التغيرات الـتي تطرأ على بعض الظواهر الاقتصادية كالأسعار والأجور وغيرها . ‖ — التفاضلية Moyennes pondérées ou indice avec poids (F) Weighted average (E) هذه طريقة تبين درجة أهمية السلع المتخذة أساساً للمقارنة . ‖ (ه) — معنوية Significant figures, s. digits أرقام العدد المعنوية هي أرقامه مبتدئة بـآخر رقم من يساره غير محسوب فيها الأصفار الـتي على اليسار فالعدد ٠،٠٠٦٢٣ ، أرقامه المعنوية ٦٢٣ .

شي (ث) : رَقّمَ (مقابل) Paginer (F) .

مد : رقم = نمرة (مقابل) Numero (F) .

جر (فر) : رقم (مقابـل) Chiffre (F) Digit - figure (E) . ‖ الارقام Chiffres=Numerals . ‖ — العربية c. arabes=Arabic n. .

مع (تب) : الرقم الاولي (مقابل) Olympic record (E) . ‖ (الك)—الضوضاء Noise figure (E)

، || (تب) الـ — القياسي Record (E) — || الحلي National r. || الارقام العالمية World rs.
شم(زر): رقمة = سَعْدانة(مقابل) châtaigne (F)

رقن

مص(فن): الترقين Hatching (E) Hachure (F) ان توضع في الرسم خطوط او سطور ضيقة لاظهار صبغ او ظل بأي لون او وشيط .



شي (ث) : ترقين (مقابل) Hachure (F) .
مد : ترقين (مقابل) art de l'Enluminure (F) || ترقينة En. .

رقي

شم (زر) : إرتقاء الرفّ = إرتقاء الشيح Encab-anage (F) يكون ذلك عندما يبغي دود القز صنع الصلّج.
شي (ث) : رُقية = حِجاب = طِلسم (مقابل) Phylactère (F).
جر (فر) : الترقية = الرفع للقوى Élévation (F) Involution (in Algebra) (E) . || مرقاة (ج. مَراق) Palier= landing .
شي (ث) : مرقاة Contremarche (F) ارتفاع درجة السلم . || — الركوب Montoir حجر يستعين به الفارس في ركوب فرسه .

ركب

كوش (فل) : تركيب Synthesis (E) Synthèse (F) (١) الانتقال من المعاني البسيطة الى المعاني المركبة . يقول ديكارت بصدد القاعدة الثالثة من قواعد منهجه « أبدأ بأبسط الأمور وأيسرها معرفة وأتدرج في الصعود شيئاً فشيئاً حتى أصل الى معرفة أكثر الأمور تركيبا » . ويقول كورنو عن كتاب كوندياك « في الاحساسات » إنه تركيبي إذ يفترض كوندياك تمثالاً حياً داخل تمثال من الرخام ثم يتصور نشوء القوى العقلية والقوى الإرادية وحصول التمثال عليها بفعل التركيب . (٢) عند هاملين التركيب هو المرحلة الاخيرة من القانون الذي يتحكم في الاشياء . || تركيبي Synthetic (E) Synthétique (F) (١) حكم تركيبي هو الذي يزيد محموله شيئاً جديداً على الموضوع ، فتوسع معرفتنا بالموضوع. (٢) منهج تركيبي عند هيجل يفيد استنباط المعاني بالقضية ونقيضها والجمع بينهما. (٣) عند كانط الحكم التركيبي نوعان : حكم تركيبي ذاتي مثل قولي : السكر حلو « أعني في مذاقي » هذا الحكم لا يضطر غيري الى تصديقه لأنه عبارة عن وضع نسبة بين احساسين في الحال الراهن . وحكم تركيبي موضوعي أو أولي مثل قولي : ضوء الشمس يسخن الحجر . هذا الحكم صادق بالنسبة إلي والى أي شخص آخر لأنه يعبر عن علاقة ضرورية كلية بين الموضوع والمحمول .(٤) فلسفة تركيبية . اصطلاح أطلقه هربرت سبنسر على مجموع مؤلفاته وهي : « المبادىء الاولى » و «مبادىء البيولوجيا » و « مبادىء السيكولوجيا» و « مبادىء علم الاجتماع » و « مبادىء الأخلاق » (لالاند) . || مركب Compoud (E) Composé (F) (١) في المنطق : اللفظ المركب هو ما قصد بجزء منه الدلالة على جزء معناه مثل « النيل نهر مصر » و « سقف البيت ». فان كل جزء من اجزاء هذه التراكيب يدل على جزء المعنى العام المقصود (أبو العلا عفيفي : المنطق التوجيهي ٧٠). قضية مركبة هي القضية الشرطية لأن كلا من طرفيها قضية ، مثل اذا كسفت الشمس اظلمت الأرض .

مع (سك) : ركاب (مقابل) Stirrup (E) . || الركيبة Bogie . || عربات البضائع الركيبة B. Goods stock . || مركبة التفتيش = مقطورة تفتيش Inspection vehicle . || الـ — المفردة = عربة معزولة Isolated v. . || — منبّبة = مقطورة ذات أنبوب التوقيف Piped v.. || مركبات سلسلية Aliphatic compounds . || فصل الـ — = فصل القطورات Detaching vehicles . ||
تركيب = — التربة Structure . || دليل الـ — Structural index . || — الشبكي الطبقي = — الصفائحي الطبقي Layer-lattice structure . || — الصفيحي Platy s. . || — الفتاتي Crumb s. . || — اللاشكلي = — العديم الشكل Amorphous s. . || — المنفرد الحب = — المنفرد Single grain s. . || التراكب القبب Dome s. . || خارطة منحنيات — Structural contour map.

شم (زر) : رِكاب Étrier (F) ج رُكب . حلقة من



حديد أحد جهاتها مفلطح ، معلقة بالسرج ، يجعل الفارس فيها رجله . || رَكوب = رئد Stolon ج أرآد . عكيس طبيعي أي غصن هوائي يزحف على الأرض فتبرز له جذور حتى اذا فصل عن أمه أصبح نباتاً مستقلاً . || ركبة Genou جزء الرجل الأمامية بين الساق والوظيف ، ويكون هذا الجزء بارزاً . || مركبات Composées الفصيلة المركبة من ذوات الفلقتين وحيدات التويجية أي القعالة ، سفليات الأسدية . تقسم ثلاث قبائل وهي : (١) لسينية الزهر Liguliflores منها الهندبا والخس والطرخشقون . (٢) شعاعية Radiées منها الاقحوان والبهار والأسطر والدهلية وحشيشة السعال الخ . (٣) أنبوبية الزهر Tubuliflores منها الحرشف وشوك الجمال والقنطريون والأفسنتين. الخ .

شم (رج) : ركبة Knee (E) Genou (F) بارزة على شكل الركبة تحصل في جذور بعض الأنواع التي تعيش في المستنقعات . وهي شكل من حاملات الهواء Pneumatophores. || تركيب Compo-sition هي الأنواع النباتية المختلفة التي تتألف منها الشجراء « الحرجة » ، وكمياتها النسبية في هذه الشجراء .

شي (ث) : رِكاب (مقابل) Étrier (F) . || تركيب (في التطريز) = تخريج Application. || — = تأليف = تصنيف Composition . || — = جمع = وصل Montage . || تراكب Imbrica-tion كتراكب قرميد السطوح . || — = تداخل Chevauchement . || مَركب = سفينة



Navire . || — شراعي (بصاريين) Brigantin . || مركبة = عربة Véhicule . || — = عجلة الحرب = عجلة النصر Char . || — رومانية (للسباق) Bige .

جر (فر) : التركيب Synthèse (F) synthesis (E) . || — = تجميع Montage (F) filting, erecting, assembling (E) . || — Compo-sition= c. . || الـ — الحبي C. granulométri-que= granulometric c. . || — القوى C. des forces= c. of f. . || — وجمع المتجهات C. et addition des vecteurs= c. and a. of vectors . || مركبة = واسطة النقل Véhicule= vehicle



. || المركبّة Composante= component. || — أفقية C. horizontale= horizontal c. . || الـ — الحقيقية (أو الفعالة) C. réelle. real c. . || — العمودية C. normale = normal c. . || — لا واطية (أو لا فعالة) C. dewatté= wattless c. . || — مفاعلية C. réactive. reactive component . || الـ — الفعالة C. active= active c. . || مُرَكّبات توافقية C. harmoniques. harmonic c. . || — القوى والسرع C. des forces et des vitesses= c. of forces and velocities . || — كيميائية Composés chimiques. chemical compounds . || — ماصة للحرارة

|| . C. endothermiques=endothermic c. — ناشــرة للحــرارة . C. exothermiques = || تراكب في (الأشــكال) . exothermic c. = تراكس .Superposition=s .

مد : مركب انضمامي (مقابــل) Additive Composées, مركّبات || . compound (E) composantes(F).

شق(ط): ركبة(مقابل) (E) Genu. || — روحاء — || . G. valgum فحجاء — || . G. varum — || ظاهرة . || رجفة الـ — k. jerk . Knee . k. joint — مفصل || . k. phenomenon || منعكس — k. reflex . || تركيب -composition . || — = اصطناع Synthesis . || تركيبي = صنعــي Synthetic . || مركب النقص Inferiority complex.

مص (هـ) : ركبة Toggle-joint تتكون مــن ساقـين متصلتين إتصالاً مفصلياً بحيث إذا سلطت قوة على المفصل تضاعفت عند نهايتي الساقين . || (أ ح) — (المخ) Genu الجزء الأمامي من الجسم الجاسي في المخ والذي ينثني الى أسفل . || (مر) الركاب Stapes . || (اح) تراكُب Apposition تطلق في علم النبات على زيادة جدار الخلية في الغلظ بإضافة مادة التغليظ طبقة فوق اخرى . || (جي) — Overlap ترسُّب الطبقات فوق بعضها البعض بحيث تتجاوز كل طبقة مــا تحتها . || (صح) — Superimposition — (ك) || . Overthrust وضع الشيء على شيء آخر . || (ا ح) التركيب Combinaison (F) — (تأ) || . Structure الجمع بين خصائص بعض أنواع التــأمين في وثيقـة واحــدة . || (فــل) — Synthèse (F) Synthesis (E) تأليف الشيء من مكوناته البسيطة ويقابل التحليل . || (هـ) — Componendo(E) هو اعتبار نسبة مجموع المقدم والتالي الى المقدم أو الى التالي فمثلا أ/ب تصير بالتركيب (أ+ب)/أ أو (أ+ب)/ب (ورد في الكشاف والتنقيح) . || (ك) — كيميائي Chemosynthesis « وهي عملية يتم فيهــا بناء مواد عضوية من مواد أخرى أبسط منهــا باستعمال طاقـــة كيميائية ؛ مثال ذلــك نشاط البكتيريا المؤزتة . || (جي) — معدني فعلي Mode التركيب المعدني الفعلي للصخر معبر عنه كَمّيًّا بنسب مئوية من وزنه . || الـ — الـ — المعياري Norm التركيب المعدني المعْياري للصخور النـــارية مَصوغ في هيئة جزيئات معدنية قياسية وتحسب هذه الجزيئات من التحليل الكيميائي للصخر موضحة في نسب مئوية لما به من أكاسيد . || (هـ) — القوى - Composition of forces إيجاد محصلة جملة القوى . || الـ — والتفضيل Componendo and Devidendo هو اعتبـار نسبة مجموع المقـدم والتالي الى فضل أحدهما مع الآخر فمثلا أ/ب تصير بالتركيب والتفضيـــل (أ+ب)/(أ-ب) . || — والعكس C. a. invertendo هو اعتبار الحاصل من عكس التركيب مثل أ/(أ+ب) (ورد في تنقيح المناظر) . || تركيبة Mechanism أجزاء المكنة إذا روعيت في جملتهــا . || (ن) رواكب: الفسيلة تخرج من جذع النخلة قرب القــاعدة وقـــد تكون قرب القمة ، ولا عِرق لهــا في الأرض . || (ا ح) تراكيب متشابهة البنــــاء Homologous structures تراكيب في حيوانات مختلفة نشأت من أصل جنيني واحد ولهــا بنـــاء متشابه ؛ وتؤدي وظائف عامة مماثلة مثل جنـــاح الطائر ومجداف الحوت ورجل القط الأمامية . || (ق) مَرْكَب Bateau (F) منشأة تخصص للقيام بالملاحة الداخلية || (فل) مركَّب Complexe (F) Complex(E) (ا) لغةً : ما اشتمل على عدة عناصر . (ب) منطقياً: الحد المركب هو الذي يصحبه ما يفسره أو يحدده ، والقضية المركبة ما كان موضوعها أو محمولها مركباً؛ والقياس المركب ما تكون من عدة مقدمات أو مــا كان أحد حــدي النتيجة فيـــه مركباً . (ج) رياضياً: العدد المركب (Nombre Complexe)(F) ما دخل فيه الجذر التربيعي لعدد سالب سواء أكان صحيحـــاً أم كسريــــاً . || — Composé (F) Compound (E) ما تكون من عـــدة أجزاء ، ويقابل البسيط . || الـ — Terme complexe(F) Compound term(E) هو ما يدل جزؤه عـــلى جزء معناه . مثل : رامي الحجارة . || (ك) — (ج. مركبات) Component (s) (E) . || — Compound هو الجسم المتماثل ذو التركيب الثابت الخواص النـــاتج من عنصرين أو أكثر اتحدا كيمائياً . || المركب المعدني C., mineral . || (طن) — مرقــوم Labelled c. هو الذي تكون بعض جزيئاته موسومة . || (ك) — حلقي غــــير متجانس Heterocycle,c. مركب حلقي تستبدل فيه ذرة الكربون ذرة من عنصر آخر مثل(نيتروجين = كبريت — أكسجين) . || — طارد الحرارة C.,exothermic مركب يتكون من عناصره مع تولد كميـــة من الحرارة . || — مـــاص للحرارة C.,endothermic مركب يتكون من عناصره مع امتصاص كمية من الحرارة . || (هم) البنـــدول — C. pendulum عبارة عن جسم ما معلق من نقطة فيه . || (ك) المركبـــة (م) Component (c) احدى المكونات التي يمكن ان تتغير درجة تركيزها مستقلة عن بقيـــة اجزاء النظام . || (هم) — .C مركبة قوة ما في اتجاه ما هي القوة الـــتي تعمل في هذا الاتجاه والتي اذا اتحدت مع قوة اخرى تعمل في الاتجاه العمودي قامت هاتان القوتان مقام القـــوة الأصلية . || (كم) — الفعالة للتيار = التيار الفعال Active c. of current = A.c.u. مركبة التيـــــار المتردد التي تكون في طور واحد مع القوة الدافعة . || — لاوطية = — عاطلة Wattless component = Idle c. مركبة التيار المتردد الـــتي لا دخل لها في حساب القدرة . || (ك) الأجزاء — C. parts هي الأجزاء التي يتركب منها شيء وقد تطلق عـــلى عناصر المركب الكيميـــائي . || (هـ) النسبة — Compound ratio « من نسبتين او عدة نسب » هي حاصل ضرب هذه النسبة . || كميتان مركبتان مترافقتان Conjugate complex quantities هما الكميتان المركبتان اللتان حاصل جمعهما كميـــة حقيقيـــة وحاصل ضربهما كمية حقيقيـــة مثل :

٧ + ٥ √‾١ ، ٧ − ٥ √‾١

أ + ب √‾١ ، أ − ب √‾١

. || مركبات عضوية فلزية -Compounds, organometallic هي مجموعة من المركبات العضوية التي يدخل في تركيبها فلز مثل رابع اثيل الرصاص. || (طبع) الـ — الزلالية Albuminous c. . || (اح) ـالمعقـــدة.Complex c || (جي)—دبالية Humic c. احماض عضوية تتكون في التربة نتيجة تحلل البقـايا النباتية والحيوانية وتكثر في المستنقعات التي تتراكم فيهـا المواد النباتية الـــتي تكون رسوبيات الفحم وتتحول مـــع التركيز الى مادة هلامية تعمل عـــلى إصمات بقايا النباتات وتساعد على تفحمها . || (ط) الـ — المتعادلة Neutral c. . || (ك) — أروماتيـة Aromatic c. مركبات حلقية غير مشبعة كالبنزين ومشتقاتـه . || — أسيتونية = Acetone bodies Ketone b. مجموعة من المركبات التي توجد في البول وفي الدم بسبب عدم تأكسد الكربوايدرات كما يحدث في حالات الديابيط وفي أثناء الجوع . || — أليفاتية Aliphatic compounds مركبات لاحلقية يمكن اعتبارها مشتقات من الميثــــان . || — جرينيارد Grignard c. مجموعة من المركبات العضوية الفلزية تستعمل بكثرة في التخليق الكيماوي وسميت باسم كاشفها العالم جرينيارد || — حلقية Cyclic c. هي المركبات التي تتألف من ذرات عنصر او عناصر يرتبط بعضها ببعض على صورة سلسلة يرتبط طرفاها ليكونا من الذرات جميعاً حلقة . || — ديازيـــة Diazo c. مركبات عضوية أزوتيـة تحضر بتفاعل حمض النيتروز مع الأمينات الأولية وصيغتها الكيماوية م. ن٢ كل (م. ن : ن كل) . || — سلسليـــة Chain c. يستخدم هذا المصطلح في الكيمياء للدلالة على مركبات تتألف من عدد من الذرات كالكربون يتصل بعضها ببعض على هيئة سلسلة وقد تكون السلسلة مفتوحة. || — سلسلية متفرعة Branched chain c. هي مركبات سلسلية تفرعت سلسلتها الى شعبتين او اكثر . || الـ — اللاحلقيـــة Acyclic c. هي المركبات الـــتي تكون صيغتها البنائية متسلسلة وليس بها حلقات . || — لاقطبية Non polar c. مركبات متعادلة الشحنة لا تتقطب تقطباً كهربائياً.

ركد

شق (ط) : ركود = وقوف = جمـــود (مقابل) Stagnant(E) . || راكد Speech.

مص(صح): ركود Stagnation. || (جغ) — مـدار السرطان Calms of Cancer ويكون في منطقة مدار السرطان. || — مدار الجدي C. capricorn ويكون في منطقة مدار الجدي .

ركز

شي (ث) : ركّز Centrer (F) أعاد الشيء الى مركزه . || ركيزة Sablière ترتكز عليها أخشاب الجدران . || — الجرّة Cerce . || —



مزخرفة Stylobate تقوم عليها الأعمدة . || — النافذة Allège . || رُكيزّة Pédicule قاعدة صغيرة .



مع (سر) : الركيزة (مقابل) Pile (E) . || — معدّة precast p. || ركائز Stands or pasts . || مركز السيطرة Draw-Works . || (تب) الارتكاز Pivoting . || — الخلفي Backward . || لعبة — الوسط center p. play || . pivot الـ المزدوج Double p. || — المعكوس Reverse p. || مرتكز = حركة الارتكاز p. || (سر) قدم الـ — Abutment point (Mech.) . || Pivot foot . || (فض) شمسي المركز Heliocentric . || — قمري Selenocentric . || — الكتلة Center of mass . || السيطرة المركزية central control.

جر (فز) : مركز centre (F) c. (E) . || — الإتزان c. d'équilibre = c. of equilibrium . || — الإجهاد c. d'effort = c. of stress . || الـ — الآني للدوران c. instantané de rotation = instantaneous c. of r. || — البصري للعدسة c. optique de la lentille = optical c. of lens . || — التذبذب c. d'oscillation = c. of o. || التشابه (أو التحاكي) c. de similitude = c. of similarity . || — التعليق c. de suspension = c. of suspension . || — التكور = — الإنحناء c. de courbure = c. of curvature . || مركز التماثل (أو التناظر) c. de symetrie = c. of symmetry . || — الثقل c. de gravité = c. of gravity . || — جاذب لا centripète = centripetal . || — الحركة c. de mouvement = c. of motion . || — دائرة النقط التسع c. des neuf points = Nine points c. || الدائرة c. du cercle = c. of a circle . || — الدوران c. de rotation = c. of r. || — الصدم c. de choc = c. of impact . || — — c. de percussion = c. of p. || — الضغط c. de pression = c. of pressure . || — طارد عن الـ Centrifuge = c. . || — الطفو centre de poussé (de l'eau) = c. of buoyancy . || — العوم c. de flottement = c. of flotation . || الـ — الفعال للصوت c. acoustique effectif = Effective acoustic c. || — القصور الذاتي c. d'inertie = c. of inertia . || — الكتلة c. de la masse = c. of mass . || — الكرة c. de la sphère = c. of a sphere . || ما وراء الـ = — التأرجح Métacentre. metacenter . || متحدة = متراكزة concentriques = concentrics . || مركزي central. || الثلث الـ — Tiers c. = middle third . || مركزية = الحالة المركزية centralité centricity . || ركّز concentrer = to concentrate . || مرتكز (point, axe d') appui fulcrum . || متراكزات = متساويات التركيز Isotoniques = Isotonics-isomotics متساوي الأسموزية . || تركيز concentration. = c. || — إيون الهيدروجين c. d'ion d'hydrogène hydrogen ion c. || الـ — الجزئي c. moléculaire = molecular c. || — الجهد c. de l'effort = stress c.

كوش (فل) : مركزية الذات Egocentrism (E) Egocentrisme (F) (١) تقدير الأمور من وجهة نظر الذات وحدها وهو اتجاه قريب من الانطواء . ويختلف عن الأنانية égoïsme كما يختلف عن الصلف والادعاء égotisme (يوسف مراد) . (٢) يرى بياجيه أن الطفل يبدأ حياته النفسية وهو في حالة انطواء ذاتي تام autisme ثم يمر بمرحلة مركزية الذات قبل أن يتمكن من تصور الآخرين في موقف شركاء تقوم بينه وبينهم علاقات من التبادل .

شق (طـ) : مركّز (مقابل) concentrated (E) . || مَركز التداعي = — التطابق Association centre . || تركيز concentration . || — = تثبيت Stabilization . || — على مخارج الأحرف Accentuation . || إرتكاز Insertion .

مد : تركيز شوارد الهدرجين (مقابل) Hydrogen - ion concentration (E) .

مص (ك) : ركز Concentrate, to هو ان يزيد المرء نسبة وجود مادة في مذيب بتبخر المذيب او بإضافة المذاب او بغير ذلك. || (جي) الركاز Ore هو المعدن في حالته الطبيعية ، وهو في الغالب ذو قيمة اقتصادية لاحتوائه على مواد نافعة . || — حديد « بسمر » Bessemer iron o. خام حديد يمكن استخلاص الحديد منه بطريقة بسمر ويحوي من الفسفور ما لا يزيد على ٠٤٥ ، ٪ . || — — ألوميني Aluminous i. o. خام حديد به نسبة عالية من الألومنيوم. || — — بني (= هيماتيت بني = ليمونيت) Brown i. o. (= B. hematite = Limonite) خليط من أكاسيد الحديد المائية ، صيغته التقريبية ٢ ح٢ أ٣ ، ٣ يد٢ أ ، أي ما يعادل ٥٩٫٨ ٪ من الحديد ، ليمونيت باق (متبق) او حال يوجد على سطوح التحات . || — (خام) حديد المستنقعات Bog i. o. رواسب الحديد التي تكونت في المستنقعات القديمة بفعل الأكسدة بمساعدة الطحالب او البكتريا او غير ذلك. || — كلنتون Clinton o. خام حديد احمر من مكون كلنتون بالولايات المتحدة الامريكية وله حبيبات عدسية ويحوي أحافير . || رواسب الحديد الطبقية Bedded iron o. deposits رواسب من خام الحديد في شكل طبقات . || — — — الشريطية B. i. o. d. تجمعات خام الحديد ذات البنية الشريطية. || — — — المفيض Bog-i. o. d. تجمعات خام حديد تترسب بالمستنقعات بفعل الطحالب والبكتريا ، ويتكون الخام أساساً من الليمونيت غير النقي . || ركيزة الشاطىء Beach placer رواسب من مواد متفتتة بها معدن واحد او اكثر من المعادن النفيسة تجمعت على شواطىء البحار الحالية او القديمة . || (ا ق) التركز Concentration (E) (F) قلة عدد المؤسسات وزيادة ما فيها من قوى الإنتاج . || (ك) تركيز C. هي العلاقة الكمية التي تبين نسبة وجود المذاب في المذيب وهي تقدر بطرق مختلفة. || (طن)— أيونات الايدروجين Hydrogen-ion c. (E) . || (ا ح) مركز الجذب Centre of Attraction . || — النشاط الحيوي C. of Vital Activity . || (ط) الـ البيضي Centrumovale هو المادة البيضية البيضاء في نصف المخ . || — السمع Auditory centre يوجد بالتلفيف الصدغي العلوي بقشرة المخ. || (مر)— تولد الخلايا (في النسيج اللفي) Germ C. . || — المزج Fusion c. مركز بالمخ يحس بصورتي المرئي ويؤدي الى مزجهما في صورة واحدة . || (هم) — الإجهاد C. of stress هو النقطة التي يؤثر فيها الاجهاد الكلي على مقطع القضيب . || — التشابه C. of similarity هي النقطة التي تتلاقى فيها المستقيمات الواصلة بين الرؤوس المتناظرة . || — التعليق C. of suspension النقطة التي يعلق منها البندول المركب . || — الثقل C. of gravity هو النقطة الثابتة في الجسم التي يمر بها مستقيم عمل قوة الثقل مهما تغير وضع الجسم . || — الدائرة C. (of circle) هو نقطة داخل الدائرة تتساوى المستقيمات الخارجة منها الى المحيط. || — الذبذبة C. of oscillation النقطة المتبادلة مع مركز التعليق بحيث اذا علق منها البندول لا تتغير مدة ذبذبته . || — الصدمة C. of percussion أي نقطة على مستقيم عمل الصدمة اذا لم يكن هناك أي دفع على محور

الدوران ويطلق عادة على نقطة تقاطع خط الصدمة مع المستقيم الواصل بين مركز التعليق ومركز الثقل . || — الضغط C. of pressure مركز الضغط اصطلاح ما هو النقطة التي تمر بها محصلة الضغوط الواقعة عليه . || — الطفو C. of buoyancy هو مركز ثقل السائل المزاح (الذي أزاغه جسم مغمور فيه) . || — القصور C. of inertia هو مركز الثقل . || (ه)— القطع المخروطي (ذي البؤرتين) C. of the conic Section هو منتصف المستقيم الواصل بينهما . || — الكرة (C. (of a sphere هي النقطة التي يمكن ان تفرض في داخلها بحيث تتساوى المستقيمات الخارجة منها الى سطح الكرة. || (هم)— اللحظي Instantaneous c. هو النقطة التي تكون سرعتها صفراً في اللحظة ويدور الجسم حولها في نفس اللحظة . || (ه) — المتوسط Centroid وهو نقطة تلاقي المستقيمات المتوسطة في المثلث . || — المشابهة Centre of similitude اذا وجدت دائرتان فالمماسان المشتركان لهما (الداخلان او الخارجان) يتلاقيان في نقطة تسمى مركز المشابهة. || (هم) القوة الجاذبة الى ال — Centripetal force هي القوة التي تؤثر على جسم متحرك على مسار وتكسبه العجلة العمودية. || القوة الطاردة عن ال — Centrifugal f. هي القوة التي تساوي وتضاد القوة المركزية الجاذبية تبعاً لقانون نيوتن الثالث. || (ه) متحدة — Concentric اشكال هندسية تتحد في المركز . || (هم) مرتكز Fulcrum النقطة المثبتة في رافعة ما . || ال — الجسمي Body centrode, b. locus مسار المركز اللحظي على الجسم ففي حالة كرة تتدحرج يكون المرتكز الجسمي دائرة . || — الفراغي Space-locus, s. c. مسار المركز اللحظي في الفراغ ففي حالة كرة تتدحرج يكون المرتكز الفراغي مستقيماً . || (بـ ك) مركزي Central . || (ط) — Centralis . || (ا ح) — ظهري Centrodorsal . || (ط) — محفظي Central capsular . || الجسم ال — = سنتروسوم Centrosome جسيم بالقرب من النواة في الخلية الحيوانية خاصة وله شأن في انقسام النواة . || (مر) ارتشاح القرنية — Central infiltration of cornea . || (ط) الجسم — Centrosome احد عضوانيات الخلية ويظهر بوضوح قبل انقسامها . ولا يوجد بالخلية عندما تفقد قدرتها على الانقسام. || شريان الشبكية Central artery of retina — شريان شبكية العين . || الشريان — C. a. . || — — الزجاجية C. a. of vitreous . || (ا ج) مركزية Cent-ralization . || لا — Decentralization . || (ا ح) — الخشب (Vasoco-ncentric, Periphloic (bundle) = Amphicribral وتطلق عادة على الحزم الوعائية المركزية اذا كان الخشب موجوداً في مركزها وتحيط به حلقة من اللحاء كما في السراخس . || — المحّ Centrolecithal وتطلق على البيضة التي يتجمع المح في مركزها . || (فل) — الإنسان Anthropocentrisme (F) Anthro-pocentrism (E) يطلق على كل نظرية تجعل الإنسان مركزاً للعالم وغاية يخضع لها كل شيء. || إنساني المركز Anthropocentrique (F) Anthropo-centric (E). || مركزية الذات Egocentris-me (F) Egocentrism (E) ميل الى رد كل شيء الى الذات ، وأوضح ما يكون لدى الأطفال في مرحلة من مراحل نموهم ، فيجعلون أنفسهم مركزاً للعالم من الناحية الفكرية والوجدانية ولا يرون إلا بمنظارهم ولا يفكرون إلا من وجهة نظرهم ويتسمون بالأنانية. || (ط) الباحة ال — بالشبكية Central area of retina (E) وهي منطقة حدة الإبصار ، وتتميز بتركيب مجهري خاص . || (مر) العتمات ال — بالبلورية C. opacities of lens . = (ط) المراكز النخاعية Medullary c. وهي المراكز العصبية الموجودة في النخاع المستطيل . || — الاشتراك لحركات المقلة Ocular movement . association c. of.

ركس

مص (اح) : الرّكس أو الارتكاس Reaction (E) لمعنى رد الفعل في غير الكيمياء . || (مر) — البؤبؤ R. of pupil . || ال — التحاسي Con-sensual r.

شم (رج) : إرتكاس = إرتداد الى الأصل Reve-rsion (E) Réversion (F) في علم الوراثة : عودة صفة من صفات السلف الى الظهور ، على حين انها لم تكن موجودة في الأقارب ، وانها لم تظهر ، على العموم ، في عدة أنسال سابقة .

شق (ط) : اعادة الارتكاس (مقابل) Abreaction(E)

ركض

مع (تب) : الركض = الجري (مقابل) Running (E) . || — بالكرة او الانتقال = الجري بالكرة R. with the ball or travelling . || — حذاء R. shoes.

مص (ط) : ارتكاض Quickening « وهو حركة الجنين في بطن أمه » .

شم (زر) : رواكض = عواد Coureurs ou Ratites (F) أحد قسمي الطيور ، فيه النعامة .

ركع

شي (ث) : الراكع Priant (F) تمثال معروف يمثل رجلا راكعاً يصلي .

ركل

مع (تب) : الركلة = لمس أو ضرب الكرة بغير العصا . Kick (E) . || — البداية = ضربة البداية K. off . || — حرة غير قاصدة = ضربة حرة غير مباشرة Indirect free k. . || — حرة قاصدة = ضربة حرة مباشرة Direct free k. . || — العقوبة = ضربة جزاء Penalty k. . || — القرنة = ضربة ركنية Corner k. . || — هدف = ضربة مرمى Goal k. . || ال — الهوائية = الشد المتبادل «الدفع» Hitch-k. .

ركم

شم (زر) : رُكام = مكفهرّ Cumulonimbus (L) ضرب من الغيوم في علم الجوّيات .

جر (فر): مِركمٌ (جمعها مراكم) Accumulateur (F) . accmulator (E) . || متراكم = مركوم Superposé =superposed.

مص (جغ): الركام Cumulus (E) مما اجتمع من السحاب وتراكم بعضه فوق بعض . || (جي) — Scree ما يتفتت من الصخور على المنحدرات بالمؤثرات الجوية الطبيعية وخاصة تغيرات الحرارة وفعل الصقيع فيكون رقاقاً وصفاحاً تتراكم عند السفوح بفعل الجاذبية الأرضية . || (طن) — Pile اسم أطلق أول الأمر على المفاعل النووي ويرجع الى أول مفاعل نووي أنشأه « فِرْمي » حين جعله كومة من كتل الجرافيت مخلوطة باليورانيوم وأكسيد اليورانيوم . || (جغ) ال — العالي Altocu-mulus سحاب متوسط يتكون من قطع صغيرة رقيقة نسبياً تتقارب بعضها من بعض حتى تتصل أطرافها. || — المُبرّج A. Castellatus نوع من السحاب الركامي تبدو قطعه على شكل أبراج . || (طبع) المِركم Accumulator جهاز يتركب عادة من ألواح من الرصاص مغمورة في محلول ينحل بالكهرباء يشحن أولاً بامرار تيار يحدث في اللوحين تأثيرين مختلفين فإذا ما وصلا بعد ذلك أمكن الحصول منه على تيار في الاتجاه المضاد وبذلك تفرغ شحنته ، ويمكن تكرار عمليتي الشحن والتفريغ . || (ك) تراكم Accumulation المعنى اللغوي (١) تكوم . المعنى العلمي (٢) يكون بتجمع بعض الأدوية في أجزاء الجسم المختلفة وذلك نتيجة لقلة أفرازها بالنسبة لما يتعاطى منه كالزرنيخ والرصاص والديجيتالا .

ركن

مع (سر) : مِركن (مقابل) Hangar (E) .

مص (ا ح) : راكِن Incumbent (E) ويوصف به جنين النبات إذا كان الجذير منحنياً ومتكئاً على السطح المستوي للفلقة .

شي (ث) : مِركن = حَوض = جُرن Auge (F)

رمث

شم (زر) : رِمث Haloxylon schweinfurthii (L) بسط وشوينفرث . نبات بري من الحمض كثير في بادية الشام ، ينسب الى الفصيلة السرمقية ، وهو قريب من جنس الُحرض الذي تستخرج منه الصودة .

رمح

شي (ث) : رُمح = مِزراق = طَبرزين (مقابل) Haste (F) . || — Lance . || رمّاح Lancier . || تَرامُح Joute تطاعن الفرسان بالرماح .

مع (تب) : الرمح (مقابل) Javelin (F) .

رمد

شق (ط) : رمد = التهاب العين Ophthalmia = Ophthalmitis (E) . || — بني Gonorrhœal O. التهاب العين بالمكورات البنية . || — ودّي Sympathetic O. . || — الوليد Neonatorum O. . || رمادي = سنجابي = أشهب Gray = Grey

مص(مر):الرمد(Ophthalmia(E داء التهابي يصيب العين . || — الربيعي Spring Catarrh مرض يتميز بتدماع العين وحكة واحتقان في الملتحمة ويكثر في فصل الربيع . || — سيلاني -Gonorr hoeal conjunctivitis رمد يحدث بالعين وينشأ من جرثومة مكوّر السيلان. || الـالصديدي -Blenno rrhoea . || (ط)— الضوئي = رمد الضوء الكهربي Photo ophthalmia = Electric light o. رمد يحدث من تأثير الأشعة فوق البنفسجية. || — غشائي كاذب Conjunctivitis, pseudo-membranous التهاب بلتحمة العين يظهر فيــه غشاء كاذب يشبه غشاء الدفتريا . || الـ— النزلي C.,catarrhal وهو التهاب الملتحمة غــير الصديدي . || — الوليــد Ophthalmia neonatorum التهاب ملتحمي في الوليد.(مر) || — —الصديدي N. blennorrhoea . || سبل — الحبيبي = سبــل حثري Pannus, trachomatous هو أوعية دموية دقيقة تمتد عــلى سطح القرنية العلوي من الأوعية الدموية المحيطة بها. || (ط) علم— Ophthalmology ويبحث في أمراض العين . || الحلأ المنطقي الرمدي Herpes zoster ophthalmicus مرض فيروسي يصيب الأعصاب ، ويسبب طفحاً بثرياً على سطح الجلد ، وهو في العين يصيب فرع العصب الجمجمي الخامس الذي يغــذي القرنية والجفنين وجــلد الوجنة . || (جي) رماد Ash هو ما تخلف من احتراق المواد . || (جغ) الـ— البركاني A.,Volcanic . || (مر) الترميــد Incineration.

شم (زر) : رَمَــد Ophtalmie (F) وهــو انواع بعضها يصيب الحيوانات الدواجن . || — مُعــاود Fluxion périodique ou O. périodique رمد يصيب الخيل سببه مجهول . || رماد Cendre مــا يبقى بعد حرق بعض المواد ولا سيما المواد النباتية . وقد يستعمل سماداً. || — البراكين C. volcanique . || — الخشب C. du bois . || — العظــام C. d'os . || — الفحم الحجري C. de houille . || رَماديّة = زهرة الرماد Cinéraire (F) (Ci-

neraria) (L).من Cineres أي الرماد الساعا الى الزغب الابيض الذي على اوراقها . جنس أزهــار مــن المركبات الأنبوبية الزهر . || — بحريــة C. maritime (c. maritima) شرونة. أخون معجم اسمـاء النبات . || — نغليّة أو هَجينة ، C. hybride à grandes fleurs (c. cruenta) . || إرمداد Maladie du Blanc تطلق عــلى أمراض نباتية كثيرة تولدها فطور مجهرية من جنس Erysiphe ومـــا اليه . || — الكرم Oïdium de la vigne (Erysiphe tuckeri ou Uncinula necator) يسمونه مرض منّ الكرم في الغوطــة ومرض البيــاض الدقيقي في مصر ، ويداوى برش سحيق الكبريت . || إرمدادية الكرم Erysiphe Tuckeri (F) فطر طفيلي من فصيلة الارمــداديات يولد في الكرم المرض الفطري المسمى ارمداد الكرم Oïdium de la vigne ويسميه أصحاب الكــروم منّ الكرم ويداوونه برش مسحوق الكبريت . || إرْمــداديات Érysiphées فصيـــلة من الفطور الطفيلية ، تنسب الى رتبة الزقيات وتشتمل عــلى الفطر الذي يولد ارمداد الكرم وعلى غيره .

شي (ث) : رماديّ cendré (F) لون الرماد . || — (لون) Gris c. . || مُرَمّدة cinéraire وعــاء يجعل فيــه رماد الميت . || — = كولمباريوم columbarium مقبرة وثنية رومانية كان فيهـــا كوى يحفظ فيها رماد الموتى (معربة) . || — = إجّانة = قارورة Urne إناء كان القدامى يجعلون فيه رماد الموتى بعد حرقهم .

رمز

كوش (فل) : رمز Symbol (E) Symbole (F) (١) الموضوع أو التعبير أو النشاط الاستجابي الذي يحل محل غيره ويصبح بديلاً ممثلاً له . (٢) علامة اصطلاحية تستخدم استخداماً مضطرداً لتمثل مجموعة من الأشياء او نوعاً من انواع العلاقات. (٣) تمثيل مقنع لأمر جنسي لا شعوري وله دلالة ثابتة ، وغير مرتبط بالنشاط الجنسي ارتباطاً شعورياً . (يوسف مراد)

شي (ث) : رمز = شِعار (مقابل) Devise (F) . || — Allégorie . || — Attribut . || — = شارة Symbole . || رمزية Symbolisme .

مع (سك) : الرموز الخاصة = الشفرة — Private code (E).

مص(ك): رمز Symbol(E) أي علامة تدل عــلى عنصر او علاقة كيميائية او رياضية او غيرها . || — Notation رمز يمثل ارقاماً او صفاتاً او غيرها كالـتي تستخدم في الحساب او الجبر او الموسيقى او الكيمياء وما الى ذلــك . || (ه) الـ— Symbol حرف من حروف الهجاء يستعمل بـدلاً من الأرقام ولا يتقيد بقيم مخصوصة الا في العملية الواحدة مثل ا ، ب ، س ، ص . || (ا ج) رمزية Symbolism || (فل)الـ— Symbolisme (F) Symbolism (E) منحى يعتمد على الرموز في التعبير عــن الحقائق والمعتقدات ، وشاع استعماله اخيراً في الفن والأدب.

رمش

مص (فن) : الرماشة Bombardino .

رمض

مد : الرَّمَضُ (مقابل) Coup de chaleur (F) .

رمع

مع (تر):الرُّماع = اصفرار النبات Chlorosis(E)

رمل

شم (زر) : رمل Sable (F) ج رمال وأرمــل . مادةمعدنية صغيرة الذرات نشأت من تفتت الصخور الصوانية والكلسية واحتوت على المرو خاصة . || — البحر = — بحري S. de mer . || — دقيــق S. fin . || — غليظ S. grossier . || — فصفــاتي S. phosphaté . || — المقــالع S. de carrière رمل المحــاجر في مصر . || — النهر = — نهري S. de rivière . || — المناقع Tangue يستعمل في دمْل الارض . || — بحاري = فالون Faluns الثانية معربة . وهو رمل مختلط بمحار يكون ركاماً في بعض البلاد . ويحتوي على ٥٠ — ٧٠ في المئة مــن كربونات الكلس و ١٥ — ٢٥ في المئـــة من الرمل الصواني . ولذا يعد من المصلحات الكلسية . || دمل با— الـ — Falunage فرش الرمل المحاري على الأرض لإصلاحها . || رمْلة Sablière أرض رملية يستخرجون منها الرمل . || أخت الرَّمــال = أموفيلة Ammophila (L) من اليونانية بمعنى الف الرمل . اسم يطلق على جنس نباتات مــن الفصيــلة النجيلية وعلى جنس حشرات من غشائيات الأجنحة . || رملية = زهرة الرمال Arenaria (L) (Sa-bline) (F) من arena اللاطينية أي الرمل،اشارة الى منابتها . جنس زهر من فصيلة القرنفليات . || — بالبار A. balearica (S. de Mahon ou des îles Baléares) . || — جبليــة A. montana (S. des montagnes) . || — لاركسيّة الورق A. laricifolia (S. à feuilles de mélèze) . || — مفرّخة A. cespitosa (S. cespiteuse) . || (رج) : رمل Sand (E) Sable (Péd.) (F) في علم التربة : ذرات من التراب يتراوح قطر واحدتها بين اثنين في المائة من المليمتر ، ومليمترين .

مع (تر) : رمل (مقابل) Sand (E) . || الـ— المبلج = — المقصور Bleached S. . || — المتنقل Shifting s. . || (تب) مرامــلة = المراوحــة Weave . || الـ — = الابتعاد بتحريك الجذع . من حين لحين Weaving .

شي (ث) : مِرْمَلة Poudrier (F) وعاء صغير يوضع فيه الرمل لتنشيف الحبر .

مص (صح) : رمل (مقابل) Sand (E) . || (حض) الـ— الأخضر Green s. خليط من الرمال المختلفة ، به نسبة رطوبة عالية نوعاً لتساعد عــلى التماسك عنــد تشكيل القالب منه . || — الجاف Dry s. خليط من الرمال المختلفة ، خال مــن الرطوبة . || — العازل Parting s. رمل جاف غير متماسك يمنع التصاق طبقة رمل بطبقة اخرى . || — المحمص Roasted s. رمل مشكل بالختم ، يوضع في افران خاصة فيجف ويتماسك . || (ا ح) رملي Arenaceous وتوصف بــه النباتات التي تعيش في الرمل . || (جغ) رملية طينية Loam تربة تتكون من اجزاء متساوية مــن الرمل والطين والغرين ، وهي تشبه التربة الصفراء في مصر . || رمال رخوة Quicksand رمال غير متماسكة تكثر عند مصاب الأنهار وعلى ساحل البحر تغوص فيها الأقدام . || (جي) — سود Black Sands رواسب من المعادن الثقيلة تركزت بفعل الأمواج والتيارات على الشواطيء وتحوي عادة المنتيت والألنيت والهماتيت وقــد

يصاحبها غيرهـا من المعادن مثل المقيق والروتيل والزركون والكروميت والامفيبول والبيروكسين والثوريوم . ‖ (ا ح) أليف — Ammophilous وتطلق على النباتات التي تنمو في الرمال . ‖ (جي) سَفْع — Sand Blast الفعل التحاتي للريح المحملة بالرمال عندما تضرب وجه الصخر .

رمم

شي (ث) : رَمَّم (السفينة) (مقابل) Radouber (F) . ‖ ترميم = لصق = تفرية = تصميغ Collage



واللصق يكون ما بين بنائين من عهدين مختلفين . ‖ — = اصلاح = تجديد Restauration . ‖ — (البناء) = اصلاح Réfection . ‖ — (حائط أو نحوه) Reprise . ‖ مُرمِّم = مصلح (للآثار التالفة) Restaurateur .

شق (ط) : مرمِّم (مقابل) Restorative (E) . ‖ رَمٌّ = نخر Caries . ‖ — الاسنان = نخر — Dental C.

مص (ق) : رم السفينة (مقابل) Radoub(F) . ‖ (فن) الترميم Tracing (E) Claque (F) هي وضع ورقة شفافة على الرسم المراد نقله والمرور بالقلم على الشفافة مترسماً الخطوط التي في الرسم الأصلي ويطلق أيضاً على الرسم الذي يظهر فوق الورقة الشفافة . ‖ (ا ح) رمَّام Saprophyte(E) كائن حي يعيش على امتصاص السوائل من المواد العضوية أو المتحللة .

رمن

شم (زر) : رمَّان Grenadier (F) (Punica granatum) (L) شجر مثمر من الفصيلة الآسية ، له ضروب ، وثمرته لوزة ، يؤكل منها اللب المائع الشاف المحيط بالبزور والمزمنة مغرس الرمان . ‖ رُمانة = ثمرة الرمان Grenade (F) .

مص (ا ح) : رمـاني اللون = جلناري اللون Granatinus (E) في لون أزهار الرمان .

رمي

جر (فر) : رمى = رَشَق (مقابل) Lancer (F) to throw (E) . ‖ الرمي = الرشق Lancement=Throw . ‖ — القذفي = الرشق القذفي

L. balistique =balistic t.

شي (ث) : علم الرمي = علم القذف (مقابل) Balistique (F) . ‖ رامي الرمح Doryphore تمثال مشهور لبوليكليت يمتاز بتمثيله التناسق في جسم الانسان . ‖ — القرص Discobole تمثال مشهور للمثال ميرون Myron . ‖ رام = ناشب Archer . ‖ — = برج الرَّامي (في الفلك) Sagittaire . ‖ مَرمى Archère,archière . ‖ — Meurtrière . ‖ — = مَقذف Mâchicoulis شرفة في حصن لرمي الحجارة أو صب السوائل المحرقة على المهاجين



‖ — مُصلَّب Arbalétrière .



شم (رج): رمِّي = رِمِّيَّة Saprophyte (E)(F) نبات لا يستطيع تدارك غذائه بالتركيب «بالتوليف» بدءاً من مواد كلها غير عضوية ، بل يكون محتاجاً الى غذاء عضوي ميت . ‖ (زر) رِمِّيَّة = ترمُّم Saprophytisme (F) الأولى مصدر صناعي يدل على العيش على العضويات البالية ، والثانية في مستدرك التاج . ‖ رميات Saprolégnacées فصيلة الفطور الرمية من رتبة الفطور البيضية .

مع(تب) : يرمي (مقابل) Throw (E) . ‖ دائرة الرمي Throwing circle . ‖ — الرمح T. Juvelin . ‖ — القرص = قـذف القرص T. Discus . ‖ — المطرقة = قذف الثقل Hammer Throw . ‖ رمية جانبية = — تماس T. in . ‖ — حرة Free T. ‖ خط الـ — الـ F. T. Line . ‖ دائرة — — مستراد F. T. Circle . ‖ — — — = منطقة — — F. T. Lane . ‖ — عقوبة = — جـزاء Penalty T. . ‖ — القرنة = الـ — الركنية Corner T. . ‖ — محايدة Neutral T. . ‖ — هدف = — حارس المرمى Goal T. . ‖ رميات متعددة Multiple T. .

مد : رمي (مقابل) Jet (Arabesque)(F) .

مص (ق) : الرمي في البحر Jet à la mer (F) يقصد منه قيام الربان بالقاء بعض البضائع المشحونة في البحر لدفـع الخطر عن الرسالة البحرية كما إذا وجب ذلـك لتعويم السفينة . ‖ (ط) التغيرات الرمية Postmortem changes (E) وهي التغيرات التي تطرأ على الجثة بعد الوفاة وتشمل : الزرقة — P. lividity (Hypostasis) وهي تلوُّن غالباً أزرق اللون يظهر في الأمـاكن المنخفضة من الجثة بسبب تجمـع الدم في الأوردة . ‖ التعفن الرمي P. decomposition وهو الانحلال النهائي للأنسجة الرخوة بفعل البكتيرية . ‖ التيبُّس الـ — P. rigidity (Rigor Mortis) وهي حالة تصلب في الجثة بسبب تغيرات كياوية في العضلات . ‖ (ا ح) نصف — Hemisaprophyte نبات يتغذى بالدبال مع قدرته على أن يعيش حراً .

رنب

شم (زر) : أرنـب Lapin (F) (Lepus) (L) جنس حيوان من الفصيلة الأرنبية ورتبة القواضم . وهذا الجنس قسمان أحدهما هذا الذي نتكلم عليه والثاني الأرنـب الوحشية أي Lièvre . وفي كل منهما أنواع وسلالات . والأرنب تطلق على الذكر والانثى ج أرانب . ويغلب التأنيث على لفظة أرنب والذكر الخُزز . ويقـال ارض مَرنبة ومؤرنبـة ومؤرْنَبة أي كثـيرة الأرانب . ‖ — أهليـة L. domestique (L. domesticus) فيها الأرنب المعروفة أي L. commun وعدة سلالات أهلية . ‖ — بريّة L. sauvage ou de garenne (L. cuniculus) تتميز من الارنب الوحشية Lièvre بكون أذنيها أقصر قليلاً من رأسها . ويكون ذنبها أقصر من فخذها ، ثم يكون قدها أصغر من قد الأرنب الوحشية . ‖ — هجين أو مجينة Léporide يقال انه هجين تولد من الأرنب الاهلية والارنب الوحشية . ‖ — وحشية Lièvre تطلق الكلمة الفرنسية على الأرانب الوحشية التي يتألف منها أحد قسمي جنس Lepus . وهي من الفصيلة الأرنبية ورتبة القواضم . ‖ أرنبة = عكرشة = أنثى الأرنب Hase . ‖ أرنبيات Léporidés فصيلة الارانب من رتبة القواضم تشمل الأرنب الاهلية والبرية والوحشية . ‖ مؤرنبة = مرْنَبة = مَرنبة Garenne أرض شجراء تكثر فيها الأرانب البرية .

مص (ح): الأرنب : أرنب أو خِرنِق للذكر والأنثى وأرنبة للأنثى (ابن سيدة) ويقـال للذكر الخُزَز والجمع خِزَّان وأخِزَّة ولـلأنثى عِكرِشة . يطلق على حيوانات جنس Lepus (L) من فصيلة الأرانب Leporidae من رتبة القوارض Rodentia مـن قسم الثدييات Mammalia وهي حيوانات كثيرة الانتشار يغطي جسمها فراء ناعم وشفتها العليـا مشقوقة حتى فتحة الأنف مما يجعل القواطع ظاهرة. ويوجد على مقدم رأسها عـدد من الشعيرات الطويلة الحساسة التي تعرف بالشوارب ، ولها أذنان طويلتان متحركتان ، واليدان أقصر من الرجلين . ويوجد في اليد خمس أصابع تنتهي بمخالب قرنية . وبالقـدم

أربع أصابع فقط . ومنه نوعان : الأرنب المصري Lepus aegyptius وهو البرّي الموجود في الصحراء . الأرنب الأهلي Lepus cuniculus . || الأرنبيات Lagomorpha .

رنح

شق (ط) : يترنح = يهتز = يتذبذب (مقابل) Wabbl (E).

مص (ط) : الرنح Cerebellum « الرنيح المُخيخ وهو مؤخر الدماغ بائن عن المخ يقع تحت جزئه الخلفي وراء القنطرة والنخاع المستطيل » .

رنخسبرنون Rhynchospermum (L)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى منقارية البزور الماعاً الى شكل بزورها . جنس جنبات للتزيين .

رنع

شم (زر) : رُنوع (F) Échaudage لفح الحسر يصيب الحنطة والشعير بعد الأزهرار فتضمر الحبة .

رنك

شي (ث) : رنك عُقابي (F) Alérions رنك يمثل

عقاباً مبتور المنسر والساقين .

شم (زر) : رُنْكَة Hareng commun (F) (Clupea harengus) (L) معربة من الاسبانية أو من الايطالية . سمك من فصيلة الصابوغيات يكثر صيده في بحر الشمال .

مص (تا) : الرنك لفظ فارسي معناه اللون ، والمقصود ما اتخذه الفرسان والسادة الاقطاعيون من شارات واحتفظت بها أسراتهم . استعمل هذا اللفظ في مصر والشرق الاسلامي في العصور الوسطى بمعنى الشعار الذي يتخذه الأمير لنفسه عند تأمير السلطان له ، للدلالة على وظيفة الإمارة التي تعين عليها ، فيكون رنك الدوادار ، الدواة والمقلمة . ويكون رنك السلاح ، دار القوس . ويجعل الأمير ذلك الشعار دهاناً على باب داره والأماكن المنسوبة إليه كشون الغلال والأملاك والمراكب وعلى قماش خيله وجماله . || علم الرنوك (علم الشارات) Heraldry (E) علم يبحث في كل ما يقوم به متولي أمر الأعلام في الدولة : « Herald » ، ومن أعماله تنظم استخدام الشعارات والرنوك . || (اح) رنكيات = صابوغيات Clupeoidea أسماك عظمية بحريه منها الرنكة والأنشوجة (أنشوقة) .

رنم

مص (فن) : الترنيم Humming (E) الرُنَّم (م. رنوم : جماعة النساء المغنيات = العوالم) .

رنن

جر (فر) : الرَّنين Résonance (F) resonance (E) . || — انتقائي R. sélective=selective r. || — صوتي R. acoustique=acoustic r. . || — ميكانيكي R. mécanique=mechanical r. . || الرنان Résonateur=resonator .

مص (صو) : الرنين Resonance في الصوت هو ظاهرة تتلخص في استجابة جسم ذي تردد طبيعي معين لموجة صوتية ترددها يساوي تردد الجسم . || (الك) منسوب — R. level منسوب طاقة تعود منه الذرة الى حالتها الطبيعية بإشعاع الطاقة الزائدة ويطلق على الذرة في هذه الحالة انها في حالة رنين . || (صو) رنان Resonator حيز محدود من الهواء كما في الفجوة او الأنبوبة التي تعد لإحداث الرنين . || (فن) — Contralto . || — Resonant .

• شم (زر) : رَنَّة Renne commun (F) (Rangifer tarandus ou Cervus tarandus) (L) معربة . حيوان من الأيايل .

رهب

شي (ث): راهب Cénobite (F) يعيش في المجتمع ولا ينقطع للعبادة في البيع كما هو حال الناسك . || راهبة Nonne .

شم (زر) : راهبة = شجرة الرهبان=اقلارودندرون Clérodendre (F) (Clerodendron) (L) من اليونانية بهذا المعنى لأن كهان الهند يستعملونها في صلاتهم . جنس شجر وجنبة للتزيين من فصيلة رعي الحمام . || — عطرة C. odorant (C. fragrans) . || — متأخر C. tardif (C. serotinum) . || — ملساء C. inerme (C. inermis) ياسمين زفر في مصر . جنبة معترشة دائمة الخضرة كثيرة الاستعمال سياجاً في حدائق القاهرة . || — منتِنة C. fétide (C. fœtidum) .

مد : رهابة الغضروف السيفي (مقابل) Ensiform cartilrge (E).

مص(ط): رهاب الاحتجاز Claustrophobia (E) خوف مرضي من الوجود في منزل او اي مكان منعزل بين اربعة جدران . || (فل) — الحبس Claustrophobie مرض نفسي يتجلى في الخوف من الانحباس في الأماكن المغلقة . || (مر) رهاب الضوء Photophobia حساسية العين الشديدة للضوء ويحدث في الأرماد الشديدة والالتهابات داخل العين || رهبة الماء (الكَلَب) Rabies = Hydrophobia مرض معد ينتقل فيروسه في اللعاب بالعض من الفصيلة الكلبية وغيرها الى الانسان وغيره ومن ظواهره تقلصات في عضلات التنفس والبلع وخيفة الماء وجنون واضطرابات اخرى شديدة في الجهاز العصبي. || رهابة الغضروف الخنجري Ensiform cartilage . || (اج) ارهاب Terror . || (تا) عهد — Period of t. || الرهبان الحفاة Barefooted friars . || — السُؤّال Medicant f. or begging f. || (ط) رهبات (م. رهبة) Phobias وهي احوال مرضية تصيب النفس بنوع من الخوف.

رهج

مص (جغ) : رَهَج Haze تنم فوق سطح الأرض تتعذر معه الرؤية . || (ك) — الغار Realgar خام كبريتيد الزرنيخ الأحمر .

شم (زر) : رهج = رهل = سديم Stratus (L) ضرب من الغيوم في علم الجويات .

رهش

شم (زر) : إرتهاش Atteinte (F) جرح القائمة بأن يصك الفرس بمرض حافره عرض عجاته من اليد الاخرى حتى يدميها .

رهص

شي (ث) : رهْص Empâttement (E) أسفل مدماك وساف في الجدار .



مص(جغ) : الراهصة البركانية Agglomerate (E) كتل من الحجارة المدببة غير المنتظمة المتخلفة من اللابة التي قذفتها البراكين . || (جي) — الزاوية (ج. رواهص) Breccia قطع صغيرة من الصخر زاوية ، التحمت بمادة لاصقة . || — الصدعية Fault b. قطع من الصخور صغيرة زاوية كونها التصدع والتحمت بمادة لاصقة .

رهف

مد : رهيف (مقابل) Subilt (E) .

رهق

شق (ط) : مراهقة (مقابل) Pubescence (E) .

مص (اج) : مراهقة (مقابل) Pubertý (E) .

رهم

شم (زر) : مَرْهَم Onguent (F) دواء يستعمل خارجياً في طب الحيوانات الدواجن . وهو أشكال . ويكون مركباً من راتينج وأجسام دهنية .

شق(ط): مرهم = مَرُوخ Salve=Ointment(E) . || — Pomade .

رهمانية Rehmannia (L)

شم (زر) : من اسم طبيب روسي . جنس زهر من الفصيلة الخنازيرية . || — زاوية R. angulata .

رهن

شم (زر) : رَهن Antichrèse (F) عقد يضع المدين بموجبه عقاراً تحت تصرف دائنه ، أو تصرف شخص متفق عليه ، على أن يظل ذلك العقار محبوساً لغرض دفع الدين وان لم يدفع يكن للدائن حق المطالبة بنزع ملكية المدين قانونياً .

كوش (فل) : رهان Wager (E) Pari (F)

رهان بسكال P. de Pascal يدور على وجود الله

أو عدم وجوده . فـإذا فرضنا تساوي الغموض من جهة إثبات وجود الله ومن جهة عدمه لم يبق إلا أن نراهن على حقيقـة إحدى الجهتين من حيث الربح والخسارة. والشاعر العربي أبو العلاء المعري يراهن على « المعاد » :

زعم المنجم والطبيب كلاهما
أن لا معاد فقلت ذاك إليكما
إن صح قولكما فلست بخاسر
أو صح قولي فالوبال عليكما

مص (ق) : الرهن الاتفاقي Hypothèque conventionnelle (F) . || — أثاث الفنادق Warrant hôtelier . || ال — البحري Hypothèque maritime هو حق عيني ينشأ على السفينة او على جزء منها يضمن الوفاء بحق الدائن ويقيد الرهن البحري في سجل خاص ويخضع لقواعد تختلف عن رهن المنقولات بصفة عامة . || — الحيازة Gage ou nantissement . || — الحيازة العقاري = العقار Antichrèse (en droit français) ; g. immobilier; n. immobilier . || — — الضمني Gage tacite . || — الدين G. de créance . || ال — الرسمي Hypothèque . || — — البحري H. maritime . || — السفينة Ship mortage(E) . || — السفن النهرية Hypothèque fluviale(F) . || — — البحرية H. maritime . || — — الجوية H. des aéronefs . || ال — القانوني H. légale . || — القضائي H. judiciaire . || — الغلات الزراعية Warrant agricole . || — المتاجر Hypothèque des fonds de commerce . || — المراكب النهرية H. des bateaux de rivière هو حق عيني ينشأ عـلى منشآت الملاحة الداخلية يضمن الوفاء بحق الدائن . وتختلف القواعد التي تسري عليه في التشريعات المختلفة ، ولا تسري عليه احـكام الرهن البحري في التشريع المصري ولكن يخضع للقـواعد العامة . || — المنقـول Nantissement mobilier ; gage (en droit français) ; g. m. || فك — Mainlevée . || الرهـان = الخطر Enjeux . || الراهـن Constituant ou débiteur . || — رهناً رسمياً C. de l'hypothèque . || الرهون المعنوية Gage incorporel . || قلم — Greffe des hypothèques . || الشيء المرهون La chose engagée . || المراهنة Pari . || المرتهـن رهناً رسمياً Créancier hypothécaire.

رهـا

مص (جغ) : الرهو Doldrums (E) نطاق الضغط المنخفض الاستوائي الذي تتلاقى فيه التجاريات ، ويتصعد فيه الهواء بقوة مع رياح سطحية هادئة .

رواقية Stoicism (E) Stoïcisme (F)

كوش (فل) : (١) مدرسة فلسفية يونانية أنشأها زينون في رواق (ستوى باليونانية) وكملها تابعان من عنده أقلابنتوس وأقريسيبوس . (٢) الحكيم الرواقي هو الذي يعلم أن كل شيء في الطبيعة إنما يقع بالعقـل الكلي أو بالقدر ، ويقبل مفاعيل القدر طوعاً .

روب

شي (ث) : رائب الكلس (مقابل) Lait de chaux (F).

روبيد (روبيديوم) Rubidium

مص (ك) : عنصر معدني لين (طري) من مجموعة القلويات وزنـه الذري ٨٥،٤٨ وعدده الذري ٣٧ كثافته ١،٥٢ ودرجة انصهاره ٣٨° م .

روبينية Robinier (F) (Robinia) (L)

شم (زر) : من اسم Jean Robin أحد علماء النبات . جنس شجر للتزيين من القرنيات الفراشية . || — شائعـة = سَنْط كاذب R. commun ou Faux-acacia (R. pseudo-acacia) نـوع مبذول في الشوارع والحدائق . ويسميه الفرنسيون Acacia blanc أي أقاقيا بيضاء وذلك خطأ لأن الأقاقيا هي السنط أي شجر آخر . وقـد نصت الكتب الفرنسية على هـذا الخطأ في التسمية . || — قاسية الوَبَر R. hispide (R. hispida) . || — لَزِجة R. visqueux (R. viscosa) . || — مشكوك فيها R. douteux (R. dubia) .

روتاباغة Rutabaga (L)

شم (زر) : ضرب من الملفوف اللفتي أي الكرنب



اللفتي المسمى Chou-navet (F) .

روث

شم (زر) : رَوْث Crottin (F) ج أرواث . رجيع الخيل .

مص (صح) روث (مقابل) Dung (E) . || (فن) رائث Lento .

روح

مص (فـل) : روح Esprit (F) Spirit (E)

(١) بوجه عام : مبدأ الحياة . (ب) فلسفياً الحقيقة المفكرة والذات التي تتصور الأشياء في مقابـل الموضوع المتصور ويقابل المادة Matière et Esprit كما يقابل الجسد E. et Corps (F) . || (ك) — Essence (E) (أ) محلول كحولي من زيت طيار أو زيت عطري . (ب) مادة عطرية تستخرج من النباتات مثل زيت النعناع . || (اج) — معنوية Morale . || — المجتمع Ethos (E) . || إفقاد ال — القبليـة Detribalization . || تلبس — Spirit possession . || وساطة — S. Mediumship . || (فل) الروحية Spiritualisme (F) Spiritualism (E) تقابل المادية وتقوم على اثبات الروح وسموها على المادة وتفسر في ضوء ذلك الكون والمعرفة والسلوك . || (اج) اعتقـاد في الأرواح Shanism (E) . || (فن) الراحـة Rest . || (اق) — الأسبوعية Repos hébdomadaire (F) weekly rest day (E) يقرر كثير من التشريعات مبـدأ الراحة الأسبوعية اي اعطاء العامل يوماً للراحة كل اسبوع . || (فن) الروحية Minim r.(E) . || (حض) المروحة Eventail(F)Fan(E) . || (الك) تراوح Fluctuation تغير متعاقب بـين حدين . || (صح) رائحـة Odour, Smell(E) . || — أيودوفورمية Iodoform o. . || — خنزيريـة Pig-pen o. . || — ذكيـة Sweet o. . || — زيتية Oily o. . || — سمكية Fishy o. . || — قثائية Ripe-cucumber o. . || — كلورونية Chlorinous o. . || (ك) — نوعية Specific o. الرائحة المميزة للمادة . || (صح) عـديم ال — Odourless . || (ط) استرواح البريتون Pneumo-peritoneum وجود غازات وهواء فيه . || ال — الحيزومي Pneumomediastinum وهـو وجود الهواء في الحـيزوم . || — الصدري الدمـوي Hemopneumothorax.

كوش (فـل) : روح Spirit (E) Esprit (F)

(١) قال الطبيعية من الفلاسفة إن الروح جسم لطيف مشابك البدن مداخل للقلب بأجزائه مداخلة المائية في الورد والدهنية في السمسم . (شهرستاني ، ج١ ، ص ٧٠) . (٢) روح مجرد e. pur هـو الملك عند المعتزلة وبعض الأشاعرة . (٣) في الفلسفة المعاصرة يقال الروح في مقابلة الموضوع أو المادة أو الطبيعة . (٤) روح إنساني e. humain هو اللطيفة العالمة المدركة من الانسان الراكبة على الروح الحيواني نازل من عالم الأمر تعجز العقول عن إدراك كنهه وتلك الروح قـد تكون مجردة وقد تكون منطبقة في البدن (جرجاني ، تعريفات) . (٥) ضعاف العقـول esprits faibles الذين تأتي حججهم خلواً من الدقة والصواب . || — (علوم ال . . .) Mental and moral sciences (E) Noologiques (sciences) (F) (١) لفـظ اصطنعه أمبير Ampère للدلالة على العلوم التي موضوعها الروح (وهي العلوم الفلسفية والسياسية والتاريخية) في مقابل العلوم الكونية cosmologiques (٢) عند هاملتون يدل هذا الاصطلاح Noology (E) على علم العقل الخالص. (٣) يطلقه كانط على أصحـاب المذهب العقلي . || — الدقة Esprit de finesse في مقابلة « الروح الهندسي » E. géométrique هذه المقابلة من وضع بسكال . الروح الهندسي يتنـاول المبادىء محصورة محدودة يدركها كل عقـل متنبه ويحسن استخدامها بمجرد تطبيق قواعد الاستدلال . أما روح الدقة فمبادئه ليست محصورة أو محدودة ، وهي موضوع شعـور أكثر منها موضوع علـم . || كل — (نظرية ال . . .) Panpsychism (E) Panpsychisme (F) نظرية تقرر أن المادة ليست فقط حية ولكنها ذات طبيعة روحية مشابهة لطبيعة النفس الإنسانية . وهذه النظرية تستلزم التفرقة بين الظواهر والأشياء بالذات كما يعلمنا كانط . ويبقى أن الأشياء بالذات روحية بالطبيعة . || أرواح حيوانية Esprits animaux (F) (١) في نظر ديكارت هي

جزئيات لطيفة رقيقة من الدم . ولما كانت صغيرة جداً فهي تتحرك بسرعة خلال الأعصاب وتوصل بين المخ والعضلات من جهة ، وبين أعضاء الحس والمخ من جهة أخرى . وبذلك يتيسر للنفس - ومكانها عند ديكارت في الغدة الصنوبرية - أن تحرك الجسم، وأن تتلقى آثار الأشياء الخارجية . (عثمان أمين : ديكارت ، ١٩٦) . (٢) «الروح الحيواني» جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسماني وينتشر بواسطة العروق الضوارب الى سائر أجزاء البدن. (جرجاني، تعريفات). || روحي Spiritual (E) Spirituel (F) في الدين يقال « تدريبات روحية » exercices spirituels في مقابلة «مادي matériel» أي غير مدرك بالحواس. في مقابلة «شهواني charnel» . || - (مذهب) Spiritualism (E) Spiritualisme (F) (١) في الأنطولوجيا يقر هذا المذهب بوجود جوهرين ، كل منهما مستقل بوجوده وبأفعاله ، الروح بخصائصها الذاتية من تعقل وإرادة وحرية . والمادة بخصائصها الذاتية من امتداد وحركة. (٢) في علم النفس يقر هذا المذهب باستحالة تفسير الظواهر النفسية بالظواهر الفسيولوجية . || روحاني Pneumatic (E) Pneumatique(F) (١) تميز الغنوصية بين فريقين من الناس ، الماديين والروحانيين (لالاند) . (٢) يطلق كانط هذا الاصطلاح على المذهب الروحي الذي يقرر أن النفس جوهر شخصي . || روحانية Spirituality (E) Spiritualité (F) (١) في الأخلاق القول بأن الانسان غاية تفوق غاية الحيوان . (٢) في الأنطولوجيا نظرية تذهب الى القول بوجود جوهرين مستقلين : الروح والمادة . (٣) في الفلسفة الألمانية يقال هذا المصطلح على المذهب التصوري واللامادي (لالاند) . (٤) في علم النفس القول بأن العمليات الذهنية والأفعال الارادية ليست مردودة بالاطلاق الى الظواهر الفسيولوجية .

شق (ط) : روح Spirit (E) محلول كحولي لمادة طيارة . || رَوَح : Varus انحراف للداخل أو الأنسي . || راحة اليد = كف Palm . || راحي = كفي = نسبة لراحة اليد أو الكف Palmar . || مروحي الرأس Rhipicephalus . || رائحة Odour = odor . || ذو - = عطر Odoriferous . || ترويح = تهوية Ventilation.

شي (ث) : أرواح الموتى (عند الرومان) Mânes (F) . || مروحة Éventail . || - Flabel



. || حامل ال - = مروِّح Flabellifère . || مروحي الشكل Flabelliforme. || قبة مروحية Éventail (voûte en).

شم (زر) : ترويح Ventilation (F) تجديد الهواء اللازم لتنفس الحيوانات في مأويها . || مروحة Eventail شكل المروحة في فن تقليم الشجر وتشكيله .

مد : ترويح (مقابل) (F) Art d'Agrément.

مص (جغ) : الريح الهيارية = ريح الهيار Avalanche Wind (E) حركة شديدة في الهواء نتيجة سقوط الهيار. || (جي) مقابل- (من الكثيب) Windward Side (of the dune) وجه الكثيب المقابل للريح . || نيم - Wind Marks تموجات في سطح الترسيب غير المتماسك تحدثها الرياح . || (ا ح) ريحي الانتثار Aelophilous اسم للنبات الذي ينثر بزوره أو ثماره أو جراثيمه بواسطة الريح . || (جغ) رياح دائمة Planetary Winds رياح تهب في منطقة واسعة من سطح الأرض على مدار السنة ، وتتحرك من مناطق الضغط المرتفع الى مناطق الضغط المنخفض. وأنواعها ثلاثة : التجارية والغربية والقطبية . || - سائدة .Prevailing W الرياح التي تهب بانتظام ودوام مدة من الزمن في اتجاه معين . || ال - الشمالية Etesian w. or meltemi الرياح المستديمة الشديدة التي تهب من الشمال في فصل الصيف ، ويتضح تأثيرها بصفة خاصة في الحوض الشرقي للبحر المتوسط ، وهي أحياناً رياح تربة وشديدة الجفاف . || ال - الصاعدة Anabatic W. رياح محلية تنشأ عن تصاعد الهواء خلال النهار من الأودية وسفوح الجبال ، وتتحول ليلا الى « رياح هابطة Katabatic wind » ويعرف النوعان باسم نسيم الوادي والجبل . || - قطبية .Polar w رياح قارسة تهب من مناطق الضغط المرتفع في القطبين الى العروض الدنيا . || - هابطة .Katabatic w رياح محلية تنشأ عن هبوط الهواء البارد ليلا الى الأودية وسفوح الجبال . وتتحول نهاراً الى رياح صاعدة « .Anabatic w » ويعرف النوعان باسم نسيم الوادي والجبل . || - الهرمتان Harmattan رياح جافة شمالية أو شمالية شرقية تهب من الصحراء الكبرى الى غرب افريقية ، وهي حارة تربة وتنقص من رطوبة ساحل غانة حينا تصل اليه .

شم (زر) : ريح (F) Vent ج رياح وأرياح وأرواح . والريح مؤنثة . وهناك أسماء الرياح من قبل سرعتها على حسب ما حققتها . والأسماء العربية من المخصص، والفرنسية مع الشرح من لاروس : نسيم = ريدة Très faible تهز الورق . رخاء = مدغدغة Frais تثني المساليج . زفزافة Vif تثني الفروع . زعزع = سهوك Fort تحرك الشجر. هيف Très fort تسقط الورق . عاصف = عاصفة Tempête تقصف الأغصان والفروع . عاصفة شديدة Fort tempête تكسر الشجر او تقلعه . إعصار Ouragan تهدم الأكواخ وبعض البيوت . إعصار شديد Cyclone تخرب كل شيء . || (ر ج ط) - صاعدة ,Wind anabatic (E) vent anabatique (F) تيار هواء صاعد « حار » نسبة الحار « ويقال الحملان » Convection . مثال ذلك تيار الصباح الصاعد في الأودية . || - هابطة W., katabatic (E) V. katabatique (F) تيار هواء هابط « بارد » سببه الحمل Convection. مثال ذلك تيار المساء الهابط في الأودية . || جرح ال - = جرح ريحي W. blast (E) Blessure due au v. (F) جرح تحدثه الرياح الهوج في الأوراق والأغصان . || مسجل خصائص ال - Anemograph (E) Anémographe (F) مقياس يسجل سرعة الريح واتجاهها ومدتها وغير ذلك . || مقاوم - = مقاوم للريح Windfirm (E) Résistant au vent (F) ما يستطيع تحمل الرياح الهوج من دون أن ينطرح أو ينكسر . || مقياس - Anemometer (E) Anémomètre (F) آلة تستعمل في قياس سرعة الريح . || مصدّ - Windbreak (E) Brise - vent (F) ستار الوقاية أو أي حاجز آخر يتعاهد للوقاية من الريح . || التقصف بال - Bris de vent (F) يطلق على تكسر الأشجار أو الفروع أو الأغصان بالريح . || (زر): رياحين = نباتات عطرية Plantes à Parfum (F) نباتات تحتوي على عطر أو صمغ أو بلسم أو راتينج يستفاد منها في صناعة العطور . مثالها الورد والياسمين والحبق والبردقوش والخزامى والليمون والأترج والنعنع الخ .

رود

شي (ث) : رائد = سابق = سلف (مقابل) Précurseur (F).

شم (رج) : رائد Pioneer (E) Pionnière (F) (أ) نوع نباتي يغزو أرضاً جرداء ، كتربة تكونت حديثاً ، أو كسطح صخري . (ب) كل نوع نباتي يستقر منذ بدء النمو المتسلسل للجماعات النباتية .

مسع (سر) : المرود (على وزن المنجل) (مقابل) Swivel (E).

كوش (فل) : إرادة Will (E) volonté (F) (١) « النزوع عن إحساس أو تخيل » (الفارابي : أهل المدينة الفاضلة ٢٠) (٢) « قوة فيها إمكان فعل أحد المتقابلين على السواء » أي حرية الاختيار (ابن رشد: تهافت التهافت ٩) . (٣) عند ديكارت الإرادة مصدر الخطأ لأنها تحكم . يقول: « إن الإرادة إنما تقوم على استطاعتنا أننا لكي نثبت أو ننفي ، ولكي نتابع الأشياء التي يعرضها الفكر علينا أو نحجم عنها فاننا نتصرف بمحض اختيارنا دون أن نحس ضغطاً من الخارج يلي علينا ذلك التصرف » (٤) ارادة صالحة bonne v. (F) هي التي تعمل بمقتضى الواجب أي للواجب دون أي اعتبار آخر. ولهذا فهي الشرط الضروري والكافي للخلقية . (٥) ارادة كلية v. générale عند روسو . تحل محل الإرادة الفردية فيعدل كل فرد عن أنانيته وينزل عن نفسه وعن حقوقه للمجتمع بأكمله . وهذا هو البند الوحيد للعقد الاجتماعي . ولا اجحاف فيه، اذ بمقتضاه يصبح الكل متساوين في ظل الإرادة الكلية . (٦) ارادة الاعتقاد W. to believe (E) وهو عنوان كتاب يحتوي على مجموعة مقالات لوليم جيمس. والمقالة الأولى تحمل هذا العنوان ، ومعناها القدرة على الإيمان بعقيدة ليس في الإمكان التدليل عليها

بالعقل ولكن بالنتائج العملية التي تحققها. (٧) ارادة الحياة v. de vivre عند شوبنهور هي الشيء بالذات يتجلى في مختلف الموجودات . وهذا الاختلاف أصل تعارض هذه الموجودات وتصارعها (٨) ارادة القوة v. de puissance(F) عند نيتشه فردية فهي تحب ذاتها وتقسو على الغير ، بل تقسو على نفسها اذ ترى في المخاطرة والألم ضرورة لها . وهي من أجل ذلك تقلب جدول القيم المتعارف رأساً على عقب فتضع القوة مبدأ أول. (٩) الإرادة في القانون أحد مصادر الالتزامات ، ويتم التعرف عليها بالتعبير عنها . ولكي تنتج الإرادة أثرها يجب أن تكون صادرة عن شخص أهل للتعاقد غير مشوبة بغلط أو متأثرة بتدليس أو واقعة تحت سيطرة اكراه أو استغلال . وأثر الإرادة انشاء الالتزامات التي يجب أن يكون محلها وسببها أي غرضها موجوداً وممكناً ومشروعاً (المواد ٨٩ وما بعدها من القانون المدني المصري) . || — (فقدان) Aboulia (Abulis) (E) Aboulie (F) لفظ ابتدعه بيير جانيه للدلالة على العجز عن منع الحركات الاختلاجية والاندفاعية ويبدو فقدان الإرادة لدى المعتوه : فقدان العزم aboulie de décision فقدان التنفيذ a. d'exécution فقدان الحركة a. motrice . || إرادي (فعل) v. (F) Volition (E) الفلسفة التقليدية تميز فيه ثلاث مراحل : تصور الغاية والمشورة والعزم . || — (مذهب) Voluntarism (E) Volontarisme (F) (١) مذهب يجعل من الإرادة مبدأ أول . وعند شوبنهور الإرادة قوة عمياء تكون الموجودات على التوالي . والعقل أعلى تجليات الإرادة . فهو آلة الحياة أكثر إحكاماً وتنوعاً مما للحيوان من آلات . ذلك أن آلات الحيوان ظاهرة وغاياتها معروفة محدودة ، أما العقل فباطن يخفي غاياته ويستخدم ما يشاء من آلات مصنوعة . (٢) مذهب يقرر أن العاطفة تفوق العقل كما نجد ذلك عند نيتشه في نظريته عن إرادة القوة . || لا — Involuntary (E) Involontaire (F) يقال على فعل غير مصحوب بروية .

مص (فل) : الإرادية Volontarisme (F.) Voluntarism (E.) (ا) ميتافيزيقياً : مذهب من يرد كل وجود الى الإرادة . ومن أنصار ذلك بين المحدثين شوبنهور. (ب) أخلاقياً : القول بأن مرد السلوك والأخلاق الى الإرادة الإنسانية . وهو بهذا أولى من النظر العقلي بأن يكون معياراً للقيم الأخلاقية ، ويمثل هذا الاتجاه دفاع نيتشه عما يسميه إرادة القوة . || (ا ح) الحركة — Voluntary Movement (E) . || العضلة — V. Muscle

روز

شي (ث) : « روزنة » Lucarne (F) نافذة صغيرة في أعلى البناء أو في سقفه .

روسيلية = مَرجان Russellia (L)

شم (زر) : باسم النباتي اسكندر روسل ويسمى في مصر والشام مرجاناً تشبيهاً لزهره بالمرجان . جنس جنبة من الفصيلة الخنازيرية أغصانها خضر سهلة الثني شبيهة بأغصان الكنباث أي ذنب الخيل تكاد تكون لا ورقية ، وأزهاره توجها أنبوبي مرجاني اللون . من أنواعه الروسيلية الكنباثية R. equisetiformis وهي مكسيكية الأصل تزرع للتزيين .

روض

شم(زر) روضة = ربيعة Parc (F) حديقة واسعة للزينة تكون خصوصية أو عامة . || (ر ج) — قومية . (التعارف حديقة وطنية) Park, national (E) Parc n. (F) أرض من أملاك الدولة تخصصت للاحتفاظ بالمنظر الريفي ، أو بالآثار الطبيعية أو التأريخية ، أو بالحيوانات الوحشية ، أو بالنباتات التي تكون ضمن حدود تلك الأرض . وهي معدة لكي يتمتع الإنسان بمنظرها ، على قدر ما يكون ذلك موافقاً للغرض الأساسي المنبع اليه . || — حراج قومية P.,n. forest (E) P. de forêts n. (F) في المملكة المتحدة : روضة قومية تشتمل على حرجة قومية أو أكثر ، وتهيأ فيها معسكرات وتسهيلات أخرى لمرتاديها من أفراد الشعب . || (زر) رياضة = ترويض Dressage(F) وسائل إخضاع الحيوانات وتهيئتها لعمل خاص . وترويض المهر يسمى التطبيع في الشام . || رياضة الأعضاء أو ترويضها Gymnastique fonctionnelle (F) ترويض خاص بأعضاء الحركة والهضم والدر ليستفاد منها أكبر فائدة .

كوش (فل) : رياضيات Mathematics (E) Mathématiques (F) (١) علوم موضوعها العدد والكم . (٢) رياضيات بحتة m. pures هي باب جميع القضايا التي صورتها « ق يلزم عنها ك » حيث ق ، ك قضيتان تشتملان على متغير واحد أو جملة متغيرات هي بذاتها في القضيتين . (٣) رياضيات كلية m. universelles اصطلاح تردد استخدامه في عصر ديكارت وأطلقه هذا الفيلسوف على « العلم العام الذي يفسر كل ما نبحث عنه متعلقاً بالترتيب والتناسب ، بقطع النظر عن تطبيقها على مادة خاصة » (قواعد لهداية العقل ، القاعدة ٤) .

مص (ط) : الرياضة الأسوجية Swedish (E) Movement . || (فل) — (عند المتصوفة) Discipline (F.) (E.) مجاهدة المريد نفسه وهواه . || (ه) علم — = علم الرياضيات Mathematics (E) . || التحليل الرياضي Mathematical analysis هو ما يتأدى به الى ما هو أول وأعلى مرتبة في الكلية من التصورات والتصديقات الرياضية . || الاستقراء — M. induction هو فرض أن قانون مجموع جملة حدود متسلسلة صحيح اذا كان عدد الحدود ن. ثم استنتاج صحة القانون اذا كان عدد الحدود (ن + ١) وإثبات ان القانون صحيح اذا كان ن = ١، ٢، ٣ فيكون صحيحاً دائماً مهما كان عدد الحدود .

روطان = أسل الهند Rotong ou Jonc de l'Inde (F)(Calamus)(L)

شم (زر) : الأولى معربة ، وهي من لغة مالايزية ، والثانية مترجمة . جنس نباتات من الفصيلة النخلية تنمو في البلاد الحارة الآسيوية ، جذوعها طوال دقاق تلتف أحياناً على الشجر كالنباتات المعرشة . وفي هذا الجنس أنواع يفتل من بعضها حبال ، ويصنع من بعضها عصي وسلال ، ويستخرج من بعضها صمغ راتينجي الخ .

روع

مص (فل) : رائع ، جليل Sublime (F) (E) ما جاوز الحد في نواحي الفن والأخلاق والفكر ، ويقال منظر جليل ورائع ، وسلوك وفكرة رائعة .

شي (ث) : رائعة (مقابل) Chef d'œuvre (F)

روق

شي (ث) : رِواق Portique (F) ممر مكشوف الوجه مسقوف بعقود على أعمدة . || — خارجي Loggia . || ذو الرواقين Amphiprostyle

يقال معبد ذو رواقين أو برواقين أي له صفان من الأعمدة من أمامه وخلفه .

شم (زر) : ترويق Collage (F) تصفية الخمور ببعض مواد مخثرة كالهلام والآح أي بياض البيضة .

|| ترويق = إرساب Débourbage (F) (Œnol) (L) هو في صناعة الخمر البيضاء أن يترك العصير في أوعية كبار يوماً أو أقل حتى يرسب التراب والبزور وقشر العنب وأجزاء العمشوش وغيرها .

مص (ك) : مروّق Clarifier (F) هي المادة التي تستخدم في ترسيب الشوائب المعلقة الموجودة في الماء أو غيره من السوائل بوسائل طبيعية أو كيائية .

روك

مص (تا) : الروك النورماني = السجل النورماني Domesday Book (E) سجل لمساحة أراضي انجلترا ، أمر بإجرائه سنة ١٠٨٥ وليم الفاتح ملك انجلترا ، وكان يهدف من ورائه الى تقدير الموارد الاقتصادية للبلاد .

رول

مص (ط): الروالة Sialorrhoea=Sialosis(E) فرط إفراز اللعاب .

رُومْ Rhum (F)

شم (زر) : معربة . شراب كحولي يستخرج من تخمير عصارة قصب السكر وتقطيرها .

رومانتيكية (الابتداعية) Romanticisme (F) Romamticism (E)

مص (فل) : اتجاه في الأدب والفن يعلي من شان الخيال والعاطفة ويقوم على معارضة الكلاسيكية .

كوش (فل) : ذاع هذا الاتجاه في نهاية القرن الثامن

عشر في ألمانيا ، ونحواه إطلاق الموقف الفردي ، وإثارة الشعور في أغمض صورة ، والاعتقاد بلا نهائية الوجود ولا نهائية التقدم في التاريخ . ومن الفلاسفة الرومانتيين فشته وشلنج وهيجل وشوبنهور . ويرجح يوسف كرم أن هذا الاتجاه مردود الى عبارة ديكارت « أنا أفكر فأنا موجود » .

روند

شم (زر) : راوند (Rheum) Rhubarbe (F) جنس أعشاب كبار معمرة طبية من الفصيلة (L) البطباطية . ‖ — آسيوي R. asiatique

(R. australe) . ‖ — كفي R. palmée (R. palmatum) . ‖ — متموج R. ondulée (R. undulatum) . ‖ — مخزني R.offici-nale (R. o.).

شي(ث) : ران = ميساة (مقابل) Molletière(F)

رونتجن

جر (فر) : رونتجن (F) (E) Roentgen وحدة معايرة الأشعة السينية .

روي

مص (جغ) : ري (F) Irrigation سقي الزرع بوساطة الانسان . ‖ (فل) روية Délibération مرحلة من مراحل العمل الارادي تقوم على تفكير وأناة قبل اتخاذ قرار .

شم (زر) : إرواء (F) Abreuvement إسقاء دواجن الحيوان ولا سيا الخيل .

مد : إرواء (مقابل) (F) Abreuvage.

مع (تر) : الإرواء الحوضي = الري — Basin Irrigation (E) ‖ — الشريطي = الري — Border irrigation (strip irrigation) . ‖ كفاية — = كفاءة الري Irrigation efficiency

رويلية Rouellie (F) (rouellia) (L)

شم (زر) : معربة . جنس نباتات للتزيين من الفصيلة الأقنثية يزرعون منه أنواعاً كالرويلية البيضية واللبنية والجبلية .

ريب

جر (فر) : الإرتياب (مقابل) Incertitude(F) Uncertainty(E).

مص (فل) : ارتيابيون -Aporétiques (Philo sophes) (F) الاصطلاح الأجنبي قديم ، كان يطلق على الشكاك ، وقد بطل استعماله الآن .

ريتامين Retamine (E)

مص (ك) : قلواني صيغته الكيماوية ك$_{١٥}$ يد$_{٢٦}$ ا ن$_{٢}$ يوجد على شكل بلورات ابرية طويلة ينصهر في درجة ١٦٢° م ولا يذوب في الماء .

ريجي : الاستغلال الحكومي Régie (F)

مص (ا ق) : نظام بمقتضاه تقسوم الدولة أو السلطات المحلية ببعض المشروعات فتمولها وتستغلها .

ريدكتاز Reductase (E)

مص (ك) : نوع من الأنزيم المختزل .

ريدوكس = اختزال وأكسدة Redox (E)

مص (ك) : عملية يقاس فيها الجهد الكهربي لسائل مؤكسد أو مختزل .

ريز

شي (ث) ريازة (فن العمارة) (مقابل) -Archite cture (F) ‖ . ريازي Architectonique مطابق للأصول المعمارية .

ريزوبال Resopal (E)

مص (ك) : أحد الراتينجات الصناعية (ويستعمل عادة في صناعة المحولات الكهربائية) .

ريزوبيرين Resopyrine = Rosorpyrine (E)

مص (ك) : مركب عضوي من مشتقات الريزورسين والأنتيبيرين ، على هيئة بلورات منشورية ويستعمل طبياً معرّقاً .

ريزورسين (ميتا ثنائي ايدروكسي بنزين)
Resorcin (E)

مص (ك) : مرادف للريزورسينول = مركب عضوي فينولي صيغته الكيماوية ك$_{٦}$ يد$_{٦}$ أ$_{٢}$.

ريزورفين Resorufin (E)

مص (ك) : مركب عضوي حلقي غير متجانس ، يستعمل في الكشف عن الهالوجينات .

ريزوسيانين Resocyanin (E)

مص (ك) : مركب ينصهر عند ١٨٥° متبلور عديم اللون وهو أحد مشتقات الكومارين صيغته الكيماوية ك$_{١٠}$ يد$_{٨}$ أ$_{٤}$ يستعمل في صناعة العطور .

ريزوفلافين Resoflavin (E)

مص (ك) : صبغة صفراء اللون من مشتقات الريزورسين صيغتها الكيماوية ك$_{١٤}$ يد$_{٦}$ أ$_{٤}$ (ا يد)$_{٢}$

ريساسيتوفينون Resacetophenone (E)

مص (ك) : ثنائي ايدروكسيل أسيتوفينون . مركب عضوي صيغته الكيماوية ك$_{٨}$ يد$_{٨}$ أ$_{٣}$ ويوجد في شكل بلورات ابرية تنصهر في درجة ١٤٧° م .

ريسالجين (ريزورسيلات الأنتيبيرين) Resalgin (E)

مص (ك) : مركب عضوي صيغته الكيماوية ك$_{٢٩}$ يد$_{٣٠}$ أ$_{١٢}$ ن$_{٤}$ وهو مسحوق عديم اللون ينصهر في ١١٠° م يذوب في الماء والكحول والأثير ويستعمل في الطب مطهراً الأمعاء .

ريسالدول Resaldol (E)

مص (ك) : مركب عضوي ، صيغته الكيماوية ك$_{١٦}$ يد$_{١٤}$ أ$_{٤}$ يكون مسحوقاً أصفر غير متبلور ، يذوب في القلويات ولا يذوب في الماء ، ويستعمل مطهراً للأمعاء .

ريسول Resole (E)

مص (ك) : مركب يتكون بتكثيف الفينول مع مادة الالدهيدية في وجود عامل حافز ومادة قلوية مثل البكاليت .

ريش

مص (ا ح) الريش (مقابل) Feather (E) . ‖ — الخارجي Contour feathers . ‖ (فن) الريشة (F) Quill (E) Plume d'oie هي ريشة طائر تبرى بيبستها وتقط ليكتب أو يرسم بها . ‖ (ا ح) — زندية Cubital remex (E) إحدى الريشات المتصلة بزند الطائر . ‖ ريشية متناقصة Decreasingly pinnate وتوصف بها ورقة النبات المركبة التي تكون الوريقات القريبة من قمتها أصغر من الوريقات البعيدة عنها فتأخذ الورقة شكلاً مثلثاً . ‖ متبادلة الوريقات الـ — = متعاقبة الوريقات — Alternipinnate (leaf) وتوصف به الورقة الريشية المركبة ذات الوريقات المتبادلة . ‖ لاريشي Apteria وتطلق على مواضع من جلد الطيور لا ينبت فيها الريش .

ريشردية Richardie (F) (richardia) (L)

شم (زر) : باسم نباتي فرنسي . جنس زهر من فصيلة القلقاسيات . ‖ — افريقية R. d'Afrique (r. africana).

ريطون Rhyton (F)

شي (ث) (قرن) الشراب : اناء على شكل قرن أو رأس حيوان كان الإغريق يشربون به الخمرة أو الماء .

ريع

مص (ا ق): الريع Rente (F) Rent (E) « هو الجزء الذي يدفعه المستأجر الى المالك من غلة الأرض نظير استغلال قواها الطبيعية غير القابلة للهلاك » . ‖ — الخصب R. de fertilité (F) Fertility r. (E) هو الريع الناتج من ميزة أرض على أخرى من وجهة الخصب . ‖ — الموقع R. de situation (F) Situational r. (E) « هو الريع الناشيء من صقع الأرض » . ‖ — سنوي Rent (E)

شم (زر): رَيع = غَلّة = نُزُل Rendement(F) ما تغله المساحة المعلومة من الأرض عيناً أو ثمناً . وفي المخصص ج ١١ ص ٦١ : حنطة كثيرة الريع وقليلة الريع ، وهي أرْيَع الحنطة كيلاً ودقيقاً الخ .

ريف

شم (زر) : ريفي Rustique (F) ما له علاقة بالريف كالأعمال الريفية Travaux rustiques والبيت الريفي Maison rustique . ‖ تريُّف = رياف غشيان الريف للاقامة أو النزهة Villégiature . ‖ تَرَيَّفَ Villégiaturer أتى الريف فأقام فيه مدة طويلة أو قصيرة .

ريكتوريت Rectorite (E)

مص (ك) : معدن أبيض ، يشبه الكالونيت ، يتكون من سيليكات الألومنيوم .

رينوسبوريديم سيبيري Rhinosporidium seeberi (E)

مص (ط): فطر يصيب الغشاء المخاطي للأنف بسبب نمو بوليبات فيه .

ريولاندا Rayolanda (E)

مص (ك): نوع من ريون الفيسكوز المعالج كيماويا لجعله قابلا للصبغ بالأصباغ الحمضية .

ريون Rayon (E)

مص (ك): الألياف الصناعية المحضرة من السيليولوز لتمييزها من الحرير الطبيعي .

ريي

شي (ث) : رايَة (مقابل) Étendard (F) . ‖ — Banderolle. ‖ — = عَلَم Bannière . ‖ — = صُوّة Montjoie .

زحله

الـزاي

الزاي

وسع : الحرف الحادي عشر من الألفباء ، وقيمته في حساب الجمل ٧ ، ويبدل من السين والصاد الساكنتين الواقعتين قبل دال ، وبنو كلب يبدلونه من السين الواقعة قبل قاف ، وينحى بالصاد المتحركة الواقعة قبل دال نحوه، وقليلاً بالجيم والشين الساكنتين الواقعتين قبل دال . وأبدلته الفارسية والتركية من الضاد ، والعاميات من الذال والظاء .

ز : الرمز الكيماوي لعنصر الزرنيخ .

زامية (L) (Zamia) (F) Zamier

شم (زر) : معربة . جنس شجر قصير من الفصيلة السيكاسية يزرع في البلاد الحارة ويصلح عندنا للتزيين

. ‖ — قزمة (F) Z. nain يستخرج من جذورها دقيق نشوي . ‖ — الكفر = شجرة الخبز Z. des cafres ou Arbre à pain الثانية مترجمة وتطلق على غيره . نوع يستخرج منه دقيق نشوي . ‖ — ولّيس Z. de wallis نوع يزرع للتزيين.

زانثوكروميا:الخضاب الأصفر Xanthochromia(E)

مص (ط) : نقط صفر على الجلد تظهر في مرض البول السكري . سببها قصور الكبد عن تحويل الكاروتين الى فيتامين « ا » .

زانثومادايابيطية Xanthoma diabeticorum (E)

مص (ط) : هي تورمات صفر تتكون تحت الجلد في مرض البول السكري .

زانثين Xanthine (E)

مص (ط) : قاعدة بيضاء لا بلورية توجد في اكثر سوائل أنسجة الجسم والحصى البولي ونباتات معينة ، تنبه العضلات وبالأخص عضلة القلب .

زئبق Mercury (E) ،

مص (ك) : عنصر فلزي سائل في درجات الحرارة العادية يتجمد عند درجة -٣٨،٨٧ م° ويغلي عند درجة ٣٥٦،٩ م° وزنه الذري ٢٠٠،٦١ وعدده الذري ٨٠ . ‖ (مر)— حلو (كالومل) Calomel

شق (ط) : زئبق (مقابل) Hydrargyrum (E) . ‖ — Mercury . ‖ زئبقي Hydrargyrate . ‖ — Mercurial . ‖ إنسمام - Hydrargyria . ‖ — — Mercurialism .

زأر

شم (زر) : زئير صوري مزمن Cornage chronique (F) مرض في الخيل يحصل من فالج في الحنجرة ويعرف بصوت خاص أثناء التنفس اذا كان الفرس في العمل. ويختفي الصوت عندما يستريح الفرس، ولذا عدّ هذا المرض من الأمراض المبطلة للبيع .

زبب

شم (زر) : زَبابة (L)(Sorex) (F)Musaraigne جنس حيوانات من الحشريات أي آكلات الحشرات ومن فصيلة الزباب . وهي في قد الفأرة ، تكثر في أوربة الشمالية وتعد مفيدة للزراعة اجمالاً . ‖ — شائعة M. commune ou musette (S. araneus) . ‖ — قزمة (S. pygmæus) M. naine



. ‖ زَبابيّات Soricidés (F) فصيلة الزباب ، وهي حيوانات من رتبة الحشريات . ‖ زبيب = عنجد = عنجُد Raisin sec عنب مجفف . ‖ تزبيب = إزباب Passerillage تجفيف العنب ليصير زبيباً .

زبد

شم (زر) : زُبْد = زبدة Beurre (F) مادة تحصل من تجمع كريات اللبن السمنية بفرز الكثأة ومخضها . والسمن سلاء الزبد الذي يصنع بالماخض الأهلية. ومن اسماء الزبدة: النهيد والنهيدة والنهدة والنخيسة واللوقة والألوقة الخ . والرخف الزبد الرقيق . ‖ مَزْبَدة = مَصْنَع الزُبد Beurrerie بناء يصنع فيه الزبد ويباع . والمزابد أشكال : خصوصية وقروية وصناعية وتسمى مزابد تعاونية . ‖ زَبَدُ التصفية Ecume de défécation سماد ودمال يحصل في معامل السكر . ‖ زَبادة = سنّور الزَّباد Civette (F) (Viverra civetta) (L) الفرنسية من زباد . حيوان من الفصيلة الزبادية ورتبة اللواحم ، يحصل طيب الزباد في جيب بجانب استه. ‖ زَباديّات Viverridés (F) فصيلة حيوان من رتبة اللواحم

تشمل الزبادة والرباح والنمس . ‖ مُزْبِدة Cercope écumeuse (F) (Cercopis spumaria) (L) حشرة من نصفية الأجنحة .

شي (ث) : زبدية (للحساء) (مقابل) Soupière (F) . ‖ زبدية = سلطانية Bol . ‖ زَبَد البحر Écume de mer مادة كلسية بيضاء الى صفار تدعى أيضاً Magnésite وهي سيليكات المغنيزيا .

شق (ط) : زبدي (مقابل) Butyric (E) . ‖

حمض — B. Acid .
مص (حض) : الزبدية (سلطانية صغيرة) (F) Bol . Bowl(E) || (اح) الزباديات (E)Viverridae.

زبرجد Peridot (E)
مص (جي) : ضرب من معدن الأوليفين النقي لونه أخضر جميل وهو حجر كريم تركيبه الكيميائي سليكات المغنسيوم والحديد . ويستعمل في الزينة . || (فن) زبرجدي Viridian (E) Vert émeraude (F) اختلف الانجليز والفرنسيون في تسميته (فسماه الفرنسيون (.v. é) ويصنع من أكسيد وفوسفات الكروميوم) .
شم (زر) : زبرجد Péridot (F) ج زبارج . فصيلة جواهر مؤلفة من صوانات قواعد مختلفة . || — زيتوني Olivine . || — مفتوح Chrysolithe .

زبع
جر (فر) : زوبعة مغناطيسية (مقابل) Orage magnétique (F) magnetic storm(E) .. || زوابع رعدية Orages de tonnerre = Thunder Storms.

زبل
شم (زر) : زبل = زبل (F)Fumer . || زبل = سرقين = سرجين Fumier سباخ في مصر . وجمع الشيخ عبد الغني النابلسي الزبل على أزبال قياساً . والزبل خليط من رجيع الخيل والماشية وبولها وبساط القش او التبن أو التراب الذي ترقد عليه . || مزبلة = مزبلة Fosse à f. ج مزابل . حفرة على شكل مستطيل، أرضها كتوم، يوضع الزبل عليها . || تزبيلة Fumure ما يدفن من الأسمدة لزريعة واحدة . || تزبيل .F مصدر زبل أي أضاف المواد المخصبة الى التراب .

زبن
مع (سر) : الزبن (مقابل) Thrust (E) . || (فض) — .T . || حذم — T. cutoff .
مص (ق) : الزبانة (مقابل) Clientèle (F)

زجج
شي (ث) : زج = منخس Aiguillon (F) قطعة

من حديد في أسفل الرمح . || زجاج أزرق Smalte . || — شاف أومغشي Dépoli (verre) يسمح بمرور النور ولا يسمح برؤية ما وراءه || — مذهب Églomisé (v.) . || — مزهر Mille-fleurs زجاج ملون شبيه بالفسيفساء . || زجاجية Vitrail زخارف من زجاج مرصوفة مختلفة الألوان والأحجام تزين بها الكنائس ونحوها .
شق (ط) : شبه الزجاج (مقابل) Hyaloid (E) . || في — In-vitro . || زجاجي Hyaline . || غضروف — H. Cartilage . || — = بلوري Vitreous . || بيت — V. Chamber . || جسم — V. Body . || خلط — V. Humor .
جر (فر) : الزجاج (مقابل) Verre(F) Glass(E) . || — البصريات V. optique = Optical g. . || — محكوك V. dépoli = grinding g. . ||

زجاجي vitreuse = vitreous .
مص (ا ح) : الزج (E) Olecranon النتوء المرفقي أو إبرة المرفق . || (صح) زجاجة وتستر winchester's bottle . || (ك) — ساعة watch glass قطعة مستديرة مقعرة من الزجاج توزن أو توضع بها المواد الكيميائية . || (جي) زجاجي (منقب) Hyaline (perforate) توصف به صدفة المنخربات عندما تكون بنيتها من منشورات من مادة الكلسيت المرتبة بحيث تكون عمودية على سطح الصدفة في حزم دقيقة تاركة فيما بينها فراغات صغيرة تظهر على السطح في هيئة ثقوب دقيقة وتضفي على الصدفة مظهراً مشفاً أو نصف مشف كالزجاج . || (ط) الـ — = الجليدي Vitreous . || (ا ح) غضروف — Hyaline cartilage نوع من الغضروف مشف كالزجاج مثل غضاريف الحنجرة والقصبة الهوائية . || (مر) الزجاجية Vitreous humour . || (فن) — Kristalophone . || (ا ح) قناة — Hyaloid canal ممر ضيق في الجسم الزجاجي للعين ، يمتد من العصب البصري الى العدسة ، وكان مشغولاً في الجنين بوعاء دموي اختفى مع تقدم عملية التكوين . || (ط) الرطوبة الـ — او الجليدية Vitreous Humour . || (مر) خراج — V.,abscess of . || الشريان المركزي بالـ — V., central artery of .

زجل
شي (ث) : زاجل الرمح (F) Arrêt (de lance) حلقة تكون في زج الرمح أو في الركاب ليستند اليها الرمح في زجه .

زحر
شم (زر) : زحار = دوسنطاريا Dysenterie(F) مرض معد خبيث يعرف بفرط انطلاق البطن ، وسببه عصيات أو متمورات .
شق (ط) : زحار = بالعامية (زنطارية) (مقابل) Dysentery (E) . || — عصوي Bacillary D. . || متحولي Amœbic D. . || — متحولي =داء المتحولات الزحارية Amœbiasis . || متحول زحاري Amœba = Ameba . || شبه المتحول الـ— Amœboid.
مص(مر): الزحار(Dysentery(E مرض يتميز بتبرز متقطع معظمه دم ومخاط ويصحبه ألم وتعفن . || — أميبي D.,amoebic . || — باسيلي = دوسنطاريا باسيلية Bacillary d. . || الزحير Tenesmus .

زحف
جر (فر) : الزحف = المشي = الدب (مقابل) Cheminement (F) Creep (E).
شق (ط) : زحاف = ثعبانية (امراض الجلد) (مقابل) Serpiginous (E).
شي (ث) : زحافة (مقابل) Traîneau (F) .
شم (زر) : مزحف Sep (F) قطعة من المحراث تزحف في قعر التلم أثناء الحرث . || زحافات = زواحف Reptiles طائفة حيوانات من الفقاريات،

باردات الدم ، يتنفسن الهواء ، وليس لهن شعر ولا ريش ولا أثداء . وهذه الطائفة تشمل الثعابين والتماسيح والعظاء والسلاحف .
مص (ا ح) : زاحف (E) Prostrate يوصف به النبات الذي يزحف بمجموعه الخضري على سطح الأرض معرضاً أوراقه وأزهاره للضوء والهواء . || الزواحف Reptiles, Reptilia . || — كلبية الأسنان Cynodontia زواحف بائدة كانت تعيش في العصر الترياسي وكانت أسنانها شبيهة بأسنان الكلب . || (جي) زاحفية Reptant وصف لمستعمرة الجماعات عندما تتكون من مقابع متباعدة غالباً وأنبوبية الشكل تنمو ممتدة على قاعدة او أرضية للاتصال وتكون نهاياتها قائمة قليلا .

زحل
شي (ث) : زحل (F) Saturne رب يمثل الزمان عند الرومان ويقابله كرونوس عند اليونان .
مع (تب) : زحلة = زحلقة (مقابل) (F) Coule.

زحم
جر (فر) : زحم = جرم (ج أجرام) (مقابل) encombrement (F) bulk obstruction (E) . || مزاحمة = تلاقي (في نقطة واحدة) Concurrence (F).
مع (تب) : تزاحم = تصادم الجسمين (مقابل) Corps a corps (F) . || المزاحمة(E)Crowding

زخرف
شم (زر) : زخرف = قمص = شابرة الماء Hydromètre (F) (Hydrometra) (L) من اليونانية بمعنى شابرة الماء . جنس حشرات من



فصيلة الزخرفيات ورتبة نصفيات الأجنحة تعدو فوق الماء كأنها تقيسه بشبرها . والزخرف ج زخارف والقمص عن معجم الحيوان . || زخرفيات = قمصيات Hydrométridés (F) فصيلة حشرات من نصفيات الأجنحة فيها بق طوال الأرجل تقمص فوق الماء كأنها تذرعه ولذا سميت ذارعات الماء وشابرات الماء .
شي (ث) : زخرف = زينة (مقابل) Ornement (F) . || زخرف Fioriture . || — بيضي Ove . || — دلفيني Dauphin وهي دابة البحر أو الحوت ويستعمل هذا الزخرف غالباً لتزين الفسقيات والميازيب وغيرها . || — عربي = طراز عربي Arabesque . || — لهبي Flamme . || — مخلبي (في النحت والبناء) Griffe . || — معقوف Bec de corbin . || — ملتف Enroulement . || — مموج (يعلو الطنف) Cimaise . || — متكسر الخطوط (في نقش الحجر) Bâtons

rompus . || — نباتي ملتف Rinceau . ||

الحصى Rocaille زخارف تصنع بحصى مرصوف . || — القمة Crête يزين أعلى البناء أو الحائط . || — الكأس (كأس الزهرة المتفرعة) Culot . || — الكرْمـة Vignette على شكل غصون الكرمة . || — الملفوف = الكرنب Chou-frisé في الطـراز القوطي . || — النفَل Trèfle . || زخـارف

اسطوانية Billettes نوع من الزينة المعارية الرومانية على شكل اسطوانات صغيرة يرتبط بعضهـا ببعض فتؤلف رسوماً هندسية . || — اغريقية Grecques زخارف متعرجة معروفة . || — جصيّة = رخام كاذب Stuc ملاط من الكلس ومسحوق الرخـام . || — سحابيّة Nébules تكون متموجة على شكل





السحاب . || — مغربية (عربية) Mauresques . || — مقرْنسة Congélations على شكل الهوابط تزين بها البرك في حدائق القصور . || — نباتيـة Flornementale . || — الأقـراص Piécettes . || تفصيل || — Découpage فن قطع وتفصيـل القطع الخشبية او المعدنية وإعدادها لزخرفة مكان ما . || مزَخْرِف Décoratrur . || زخـرفة Décor . || — = — وسـام Décoration . || طيقان" زخرفيـة Arcature || لصيقة — Barbotine معجون لزج يستعمل في صناعة الخزف . || فن الزخرفة Art décoratif .

مص(جي): الزخرفة (Ornamentation(E النماذج المختلفة من البروزات او الانخفاضات او الأشواك او الخطوط التي تحلي السطح الخارجي للصدفة . وهي على اشكال وطبائع عدة ويستفاد من تنوعهـا في الدراسات التصنيفية . || — حيودية Keeled o. زخرفة تتكون من حيود لها حواف حادة تحيـط بالصدفـة . || — شوكية Spinose o. زخرفة تتكون من نتوءات في هيئة أشواك تبرز في العـادة من أركان الحجرات. || — متقاطعة Cancellate o. زخرفة تتكون من اضلاع دقيقة في مجموعات طولية وعرضية متقاطعـة . || — مخدّدة Fossetted o. زخرفة تتكون من حفر دقيقة مستطيلة متوازيـة منتظمة في خطوط عرضية على سطح الصدفة .

زَراوَنْد Aristolochia (L) (Aristoloche) (F)

شم (زر) : الزراوند لفظ معرب قديماً من الفارسية والاسم العلمي من اليونانية Aristos أي الجيد أو الفاضل Locheïa أي الولادة . وفسره ابن البيطار بقوله الفاضل في المنفعة للنفساء . جنس نبات مـن فصيـلة الزراونـديات فيه جنبات معترشات للتزيين



. || — دائـم الخضرة A. sempervirum (L) . || — سحّاري A. sipho (L) (A. siphon) (F) . || — صغير الورق A. parvifolia (L) . || — ظباني A. clematitis (L) (A. clématite) (F) . || — كبير الزهر A. grandiflora (A. à grandes fleurs) . || — لبـدي A. tomentosa (A. tomenteuse) . || — مُتلوّ A. serpentaria (A. serpentaire) لوف عطري . || زراونديات Aristolochiées(F) الفصيلة الزراوندية من ذوات الفلقتين تشمل الزراوند والأساورن .

زرب

شم (زر) : زَرْب = حظر Parcage (F) حبس المواشي في الزرائب والحظائر . وقد تزرب الضأن في الأراضي الزراعية لتدمنها أي لتبول وتبعّر فيها .

شي (ث) : مزراب = ميزاب Gargouille (F) ضرب من المازيب على هيئة وحوش وحيوانات خرافية .

شم (زر) : زرياب ؛ حيـاة الحيـوان جنس طـير من رتبة الجواثم والفصيلة الغرابية منـه نوع يكثر في الغوطة هو ابو زريق الشامي ومنه ابو زريق الاوربي وابو زريق البرتقالي الخ . وهي مفيدة تأكل أساريع الحشرات .

مص (ق) : المزاريب = الميازيب = البالوعـات Egouts (F).

زرد

شي (ث): زَرَد = درع الزَرَد Cotte de maille (F) درع مصنوعة من حلق الحديد. || — Tricot نسيج مسرود أو مزرود . || — جزائري Jaseran والفرنسية من كلمة جزائر العربية . || زَرَدة Maillon (حلقة في سلسلة . || زرَيدة Maille .

مص (هـ) :زردية (Pliers (E أداةذات فكين يضغط بها على ما يطلب شده او تثبيته وما الى ذلك .

زرر

جو (فر) : زرّ (مقابل) (Bouton(F) Button(E

شـم (زر) : زُرْزُور Étourneau (F) (Sturnus) (L) جنس طير من الفصيلة الزرزورية ورتبة الجـواثم . || — معروف أو شائـع É.commun (S. vulgaris) هو المعروف عندنا . وهـو اسود أرقـط . || زرزوريات (Sturnidés (F فصيـلة



الزرازير من رتبة الجواثم .

مص(مر): أزرار لحمية (Granulation tissue (E .

|| (ح) : الزرزور : تطلق كلمة الزرزور عـلى طيـور جنس (Sturnus (L من الفصيلة الزرزوريـة Sturnidae من رتبة العصفوريات Passeriformes من الطيور Aves وهي اكبر قليـلا من العصفور . ولها مناقـير طويلة ذات قاعدة عريضة ، وتكاد تكون مستقيمة ، ويغطي فتحة الأنـف غشاء قرني واجنحتها طويلة مدببـة وهي تتغذى بالحشرات والديدان وتستوطن اوروبا وشمال آسيا وافريقية . ومن انواعها زرزورخليشي اوروبي Sturnus vulgaris

زرع

شم (زر) : زرع = حبوب Céréales (F) نباتات من الفصيلة النجيلية تستعمل بزورها النشوية غـذاء للانسان والحيوان ، وأهمها الحنطة والشعير والذرة والذرة الصفراء «والذرة الشامية» والأرز والخرطـال وتطلق الكلمة الفرنسية على النباتات المذكورة وعلى مزروعـاتها وعلى حبوبها . وأصبحت كلمة الحبوب عندنا علماً لهذه النباتات الحبية كما ان كلمة الزرع في كتبنا القديمة كثيراً ما وردت علماً لمزروعاتها . وهي أعظـم النباتات الزراعيـة شأنـاً . || — الحرجـة Essartage عندمـا يقطـع شجر الحِبس ، يحرق العشب والقضبان ويفرش رمادها على ارض الحرجة ثم تزرع شعيراً أو خرطالاً ريثما تكبر نوامي الشجر . || — الرّعاوية Bernage الرعاوية في اللغـة المواشي التي ترعى. وزرع الرعاوية هو الزرع المركب من خليط من الحبوب والقطاني يـزرع في الخريف ويجز في أواخر الشتاء فيكون علفاً أخضر للماشية . وفي الغوطة يقولون البيقة الرعاوية والشعيرالرعاوي والأصلح بيقة الرعاوية وشعير الرعاوية وهو مـا يزرع من البيقة والشعير لترعاه الماشيـة . || — العَفر drogail زرع الحبوب بعد الحصاد قبل المطر. ويسمى زرع العفير في الشام . والعفر في اللغة أول سقية يسقاها الزرع ، فيكون زرع العفر معناه زرع الحبوب انتظاراً العفر أي لأول سقية يُسقاها . || — النوامي Œilletonnage طريقـة تكثير بعض النباتات كالحرشف بفصل النوامي عنها وزرعها . ||

(ز ر ج)|— وسيط = زراعـة وسيطة Catch crop (E) (Culture intermédiaire (F زرع موقت لأرض ستزرع في النهاية زريعة أخـرى . والغرض من ذلك إعادة قابلية الإغلال الى التربـة او اتقاء تحاتهـا « انجرافها » ، قبل أن تحل فيها الزريعة النهائية . || (زر)زراعة = فلاحة Agriculture (F) فـن زراعة الأرض . وهي حسب تعريفهـا الشامل فن استثمار النباتات والحيوانات الزراعية على

أكمل وجه اقتصادي . يقال مثلا زراعة عامة
A. générale ، وزراعة خاصة A. spéciale ، وغرفة
الزراعة Chambre d'ag. ، ووزارة الزراعة ،
ونقابة الزراعة ، وجمعية زراعية الخ . وفي مصر
يقولون زراعة المحاصيل الحقلية ، وهي الزراعة
الخاصة ، أي زراعة الحبوب والنباتات الصناعية
وأشباهها . خلافاً لزراعة الخضر والفواكه والأحراج
والزهر ونباتات التزيين . ‖ — البواكير Forçage
ou Culture forc الترجمة الصحيحة الزراعة
الجبرية او القسرية ، والمراد استعمال المدفآت او
الدفيئات أو ابنية من زجاج لجعل النبات المزروع
يبلغ تمام نموه في مدة أقصر من المدة المعتادة فيكون
باكورة والجمع بواكير . ‖ — حديثة Néo-culture
أعمال الزراعة الحديثة المرتكزة على تقدم العلوم
الزراعية . ‖ — السباخ = — الضواحي Culture
Maraîchère اللفظة الفرنسية مشتقة من Marais
أي السبخة ويعنون بها سباخاً جففت حول المدن ،
أو أرضين سمدت بمقادير عظيمة من الاسمدة العضوية ثم
اتخذت مباقل كثيرة الغلات تباع بقولها في أسواق
المدن . ‖ — الشجر المثمر = — شجر الفاكهة
Fructiculture ويمكن ان يقال اجتزاء : زراعة
الثمر او زراعة الفاكهة ، او بالجمع ، فقد يسمى
الشجر باسم ثمره ، اي يعبر عن الشجرة بثمرتها .
زراعة الاشجار التي لها ثمر كالمشمش والخوخ والكمثرى
والبرتقال الخ . وهي فرع من فلاحة البساتين أو
من الغراسة أي من زراعة الشجر . ‖ — على حسب
منحني التسوية Contour cropping(E) Culture
en courbe de niveau (F) زراعة في منحدر
تجعل فيه المزروعات على مستطيلات تخط على حسب
منحنيات التسوية . ‖ (زر) — كهربية Électroc-
ulture(F) تجارب أو وسائل تتخذ بغيه الاستفادة
من تأثير الكهرباء الجوية أو تأثير تيار كهربي في
انتاش البزور أو في نمو الزروع . والهدف تزييد
الغلة او تجويدها . ‖ (رج) — متنقلة = — بدوية
Cultivation, shifting (E) C. itinérante,
Agriculture nomade (F) أسلوب من الزراعة
الدورية يستعمل خاصة في المناطق الاستوائية ، وهو أن
تقطع بعض الأشجار ، او تقطع كل الشجراء ، ثم
يحرق الشجر المقطوع ، ثم تزرع في الأرض نباتات
زراعية مدة سنة أو سنتين ، وبعد ذلك ينتقل الزراع
الى مكان آخر من الشجراء فيعيدون فيه العمل
نفسه . ‖ (زر) — المقحمات = إقحام الزروع =
زرع مقحم Culture dérobée (F) عندما يقحم
نبات بين زريعتين أساسيتين للإستفادة من الأرض
في أقصى حد . ‖ — يابسة أو جافة = زراعة
الأراضي اليابسة او الجافة Dry farming (E) كلمة
انكليزية معناها الزراعة الجافة ، ويراد بها طرائق
الزراعة في البلاد التي أمطارها قليلة ارتفاعها المتوسط
٢٥٠ — ٥٠٠ مليمتر كبعض كور الشام وتونس
ومراكش . ‖ علم الـ — = علم الفلاحة = —
علمية Agronomie (F) هي العلوم الزراعية ، أو هي
دراسة القوانين والقواعد التي تسمح بتطبيق العلوم
على الفلاحة . وليلاحظ انه لا يوجد في الحقيقة فرق

يذكر بين هذه الكلمة وكلمة Agriculture لأن
الزراعة اليوم اصبحت ترتكز على أدق العلوم الحديثة .
‖ آلات زراعية Instruments agricoles تشمل
آلات الحرث والتمشيط والعزق والبذر والحصاد
والرجاد والدراس والغربلة والحلابة وتهيئة العلف
ورفع المياه والمحركات الزراعية وآلات الصناعات
الزراعية الخ . ‖ جمعيات — Associations a. (F)
جماعة من الزراع يجتمعون للدفاع عن حقوقهم
المشتركة . ‖ دوائر — = مصالح — Services
agricoles الأولى تستعمل اليوم في الشام والثانية في
مصر . وكانت العرب تسميها دواوين . لكن كلمة
ديوان تطلق اليوم على Bureau . ‖ دورة —
Assolement اصطلاح حديث . تقسيم المزرعة
أقساماً تتعاقب فيها الزروع المختلفة . والنظام المتبع
في تتالي الزروع في كل قسم يسمى Rotation des cul-
tures أي تعاقب الزروع . ‖ سكة حديد — = طرق
— أو ريفية Chemin de fer agricole chemins
ruraux . ‖ علوم — «Agronomiques «Scien-
ces» جملة العلوم المتعلقة بالزراعة ، وهي كثيرة
كالزراعة العامة والخاصة ، وفلاحة البساتين والأحراج
والصناعات الزراعية والنباتات الزراعية والحشرات
الزراعية والقوانين الزراعية وتربية الحيوانات
الدواجن من خيل وماشية وطير الخ . ‖
(رج) عمليات — بحتة Cultural operations (E)
Opérations de caractère exclusivement
culturel (F) تطلق عموماً على أعمال لا يتوخى
فيها الربح ، وانما تؤتى بغية تسهيل تجدد الحرجة
أو بغية اتمام تجديدها ، وكذلك بغية تسهيل نمو
الشجراء ، وتقليل الأضرار بعد القطع . ومن هذه
الأعمال إبادة الأعشاب « التعشيب » ، والتنظيف ،
والقطع الإصلاحي الذي لا تكون مقطوعاته صالحة
للبيع ، وقشر نطاق في سوق الأنبتة التي يراد
إزالتها ، وجث المعرشات ، حتى الحريق المراقب .
ولا تشمل الأعمال الزراعية البحتة أعمالاً أخرى
كالتوسيع على شجر الحرجة ، وكتشذيبه . ‖
عنايات — Tending (E) Soins culturaux (F)
هي على العموم كل عمل يؤتى في مصلحة شجراء
حرجية ، في أي طور من أطوار نموها . ويطلق
ذلك أساساً على الأعمال التي تتناول الشجراء نفسها ،
وتتناول الأنبتة التي تنافسها : كالعزق ، والتنظيف ،
والتوسيع على الشجر ، حتى القطع الإصلاحي . ومن
هذه الأعمال أيضاً التشذيب ، وجث المعرشات ،
وقشر نطاق من سوق النباتات التي يراد إزالتها .
ولا يدخل في جملة أعمال العناية هذه القطع الذي
يحصل لتجديد الحرجة ، ولا أعمال التربة : كقشر
التربة ، والصرف ، والإسقاء ، وأعمال الحريق
المراقب . ‖ (زر) : مادية — Madie cultivée(F)
(Madia sativa) (L) المادية معربة . نبات
عشبي من الفصيلة المركبة مهده الأصلي في شيلي من
أمريكة الجنوبية لذلك ليس له اسم عربي . وهو
يزرع للدهن الذي في بزوره ويستعملون هذا الدهن
في صناعة الصابون . وربما زرعوا هذا النبات لدفنه
سماداً أخضر . ‖ متعاونات — = تعاونيات —

= جمعيات تعاونية — = جمعيات التعاون الـ —
Coopératives agricoles (F) . ‖ محطة — =
موقف زراعي Station Agronomique . ‖
مسابقات — = مباريات — Concours agricoles
تقيمها الحكومة أو الجمعيات الزراعية . وهي تتناول
الحيوانات والغلات والآلات والمصنوعات الزراعية
والأثمار والأزهار وسائر شعب الانتاج الزراعي .
وتوزع فيها جوائز مالية وشهادات . ‖ مهندس
بالعلوم الـ — Ingénieur Agronome لقب خريجي
المعهد الزراعي الوطني في فرنسة . ‖ نقابات —
Syndicats agricoles . ‖ مزرعة = مشارة =
جزبة = كُرْد = زرّاعة Ferme هي العزبة في
مصر . والمزرعة في الشام تؤدي معنى الكلمة الفرنسية
تماماً في أيامنا هذه . والقرية أكبر منها . والكلمة
الفرنسية هذه معان أخرى منها عقد إيجار المزرعة ،
وبناء مستأجر المزرعة ، وأبنية المزرعة كافة . ‖ —
الدراسة Ferme-école مدرسة ابتدائية زراعية
يعلم فيها أبناء الفلاحين مبادىء العلوم الزراعية
وأعمال الزراعة المنظمة . وهي في فرنسة الحلقة
الأولى من التعليم الزراعي . ويليها المدارس العملية
الزراعية فالمدارس العالية الزراعية . ‖ مزارعة =
مخابرة = مؤاكرة Métayage إيجار الارض فلاحاً
اسمه المزارع يستغلها ويقتسم وصاحب الأرض غلتها .
وفي الأعداء كثيراً ما يكون رأس مال الاستغلال
على الفلاح فيكون نصيبه ثلثي الغلة حتى أربعة
أخماسها . ‖ — بالتوكيل Absenteisme استغلال
الأرض بالمزارعة على أن يقيم صاحب الارض عنه
وكيلا إما لغيابه وأما لغناه وكسله . ‖ زارع =
زراع Agriculteur هو الذي يستغل أرضه مستخدماً
عمالاً أو فلاحين . أما الفلاح والأكار فينظران الى
Cultivateur وهو الذي يعمل في الزراعة بيديه . وأما
المزارع والمؤاكر فيقابلها لفظ Métayer . ‖ —
نابذ Bouilleur de cru. Bouilleur récoltant
صانع الخمر من عنبه أو تمره أو تفاحه أو غيرها
من ثمار مزرعته . ‖ مزارع = مخابر = مؤاكر
Métayer مستغل أرض غيره بالمزارعة . فاذا كان
رأس مال الاستغلال على صاحب الأرض سمي المزارع
مرابعاً لأن حصته من الغلة تكون عندئذ
الربع غالباً . ‖ زراعي Agronomique ما يتصل
بعلم الزراعة كالمحطات الزراعية . ‖ — Agricole
ما ينتسب الى الزراعة أو يتصل بها ، يقال شعب
زراعي وتعليم زراعي وحشرات زراعية الخ . ‖
— = متخرج — Agronome اختصاصي يدرس
العلوم الزراعية بغية تجويد تطبيقها على الزراعة .
يقال هذا زراعي وهم زراعيون أو هذا متخرج
زراعي وهم متخرجون زراعيون . ‖ الـ —
mutuelle agricole . ‖ تأمين — = ضمان —
Assurance agricole شاعت كلمة التأمين بدلاً
من الضمان . اتفاق بين زارع وشركة على أن تدفع
له قيمة الهالك أو التالف من الشيء المضمون ،
لقاء جعالة ثابتة أو متبدلة . مثاله ضمان الماشية
من الأحداث ، وضمان الزروع من الصقيع أو البرد

الخ . ‖ تعليم — .Enseignement a تعلم الزراعة في المدارس الزراعية . وتكون ابتدائيــة أو عمليــة أو عالية أو مختصة بفرع من فروع الزراعة كمدارس الصناعـــات الزراعية والألبـــان والحراج وفلاحة البساتين الخ . ‖ معرض — .Exposition a . ‖ المعهد الوطني الـ — -Institut national agrono mique أعلى مدرسة زراعية في فرنسة مقرهـــا باريز . ‖ مهندس — .Ingénieur a لقب خريجي بعض المدارس الزراعية العالية . ‖ وسام الاستحقاق الـ — .Mérite a ترجمـــة مألوفة . وهو وسام تمنحه الحكومة الفرنسية لمن خدموا الزراعه . ‖ زريعة Sole الزريعة في اللغة الارض المزروعـــة ، والحب الذي يزرع . وفي هذا الاصطلاح كل حقـــل خص بنوع من الزرع في إحدى سني الدورة الزراعيـــة . يقال في الدورة الثلاثية مثلاً : هذه زريعة الحنطة ، وهذه زريعة القنب ، وهذه الارض المستريحـــة أو المستحالة . وفلاّحة الغوطة يسمون الزريعـــة فطماً فيقولون فطم الحنطـــة ، وفطم القنب ، والأرض السبات بالفتح ، والصحيح بالضم .

شق (ط) : زرع = غـــرز (مقابـــل) Implantation (E).

جر (فر) : مزرعة (مقابل) ferme (F) farm(E)

مع (تر) : الزراعـــة التبرضية = — الجـــافة Dry farming (E).

مد : الزراعة العلمية (مقابل) Agronomy .

مص(جغ): الزراعة = الفلاحة Agriculture(E) فن أستثمار النباتات والحيوانات الأهلية عـلى اكمل وجه اقتصادي . ‖ (اق) — الخفيفـــة Culture extensive (F) E. c. (E) هي التي تستخدم فيها مقادير قليلة من العمل ورأس المـال بالنسبة لمساحة الأرض. ‖ — الكثيفة c. intensive = Intensive c. هي التي تستخدم فيها مقادير كبيرة من العمل ورأس المـال بالنسبة لمساحة الأرض . ‖ (جغ) — — I. Cultivation أسلوب من الزراعة في الحيازات الصغيرة تستغل فيه الأرض بأكثر من محصول عـلى مدار السنة . ويتميز بعظم الجهد الذي يبذل بالنسبة للمساحة . ‖ — مختلطـة Mixed Farming نوع من الزراعة مختلط بتربية الماشية. ‖ (اق) المزارعة استغلال Métayage (F) m. crop-sharing (E) الأراضي الزراعيـــة باشتراك المالـــك والزارع في الاستغلال ويقسم الناتج بينهما بنسبة يعينها العقـــد او العرف. ‖ (ق) — (Amodiation (F . ‖ (ا ج) زراعي (Agrarian(E . ‖ (جغ) دورة زراعية Rotation of Crops تتابع الغلات في قطعـــة معينة من الارض وفقاً لنظـــام خاص في مواقيت معينة . ‖ (مر) إزدراع = إفسال Transplan- tation .

زرف

مص(ح): الزرافة هي (Giraffe camelopardalis(E من جنس Giraffe من فصيلة الزرافة Giraffidae من رتبة الحـــافريات Ungulata من الثدييـــات Mammalia وهي أطول ذوات الاربع قاطبة .



والذكر منها أطول من الأنثى . وقد يصل ارتفاعه الى خمسة امتار ونصف تقريباً . وعنقها طويل جداً. ورجلاها أقصر من يديها . وتحمل الرأس (في الذكر والانثى) قرنين قصيرين يغطيهما الجـــلد . ولون الزرافة أصفر مغبر . وجسمها مبقع ببقع كبيرة محمرة أو مصفرة أو داكنة وهي من العواشب وتتغـــذى بأوراق الاشجار وأطراف أغصانها . وهي حيوان وجل سريع العدو . وموطنها أفريقيا . ويوجـــد منها صنفـــان : زرافـــة سودانيـــة Giraffe camelopardalis زرافـــة صوماليـــة G. c. reticulatus .

شم (زر) : زَرافة = زُرافة Girafe (F) came- lopardalis) (L) ج زرافيّ وزرافى وزرافات . والاسم الفرنسي من الاسم الايطالي ، وهـــذا من الاسم العربي . جنس حيوانـــات لبونة مجترة من الفصيلة الزرافية . والزرافة من أعجب المخلوقـــات بشكلها .

شم (زر) : زرافـــيات Girafidés ou camélo- pardalidés (F) الفصيلة الزرافية من المجترات .

زرق

شق (ط) : زَرَق = بالعامية (مي زرقا) (مقابل) Glaucoma (E) . ‖ أزرق = نسبة للسيانوجين Cyanic . ‖ — Blue . ‖ خط — = حـــافة زرقاء B. line . ‖ طفـــل — B. baby . ‖ مرهم — B. ointment . ‖ زرقة المتيلين (مقابل) Methylene Blue .

شي (ث) : زرقَ (Darder (E رمى بالمزراق . ‖ أزرق Bleu . ‖ — سماوي = لـــون سماوي Céruléen . ‖ — سيفر Bleu de Sèvres غامق خاص بالبلدة المعروفة باسمه . ‖ — شرقي B. d'ou- tre - mer ضرب من النيل أو النيلج . ‖ شريط — .Cordon b لفرسان هنري الثالث . ‖ صيني — B. de chine نوع من الخزف الأزرق . ‖ — فاتح = سماوي = أسمانجوني (.Barbeau (B . ‖ — قاتم Pers . ‖ — — Turquin . ‖ — مـــلوكي Bleu de roi . ‖ مزراق = زج الرمح = Sagaie Zagaie ويظن أن الفرنسية من زج العربية . ‖ — Javelót . ‖ — باخـــوس Thyrse . ‖ — روماني Pilum . ‖ — صغير corsèque .

جر (فر) : أزرق (مقابل) (Bleu (F) Blue (E

شي (ث) : زورق = سلة المنطاد = باسنة Nacelle . ‖ زورق = قارب Esquif . ‖ زورقيُّ الشكل Caréné قاربي الشكل (في الآنية) ، انسيابي (للسفن والطائرات ونحوها) .

شم (زر) : زورقية = شجرة الزورق = أنغوفورة Angophora (L) (F) مـــن اليونانية بهـــذا المعنى الماعاً الى شكل الثمرة . جنس شجر للتزيين مـــن فصيلة الآسيات . ‖ — سنانية الورق A. lanceo- lata(L) (A. à feuilles lancéolées) (F) . ‖ — قلبيـــة الورق A. cordifolia (A. à feuilles cordiformes).

مص(ك) : أزرق باريس(Paris blue(E حديـــد وسيانيـــد الحديديك . ‖ (فـــن) — بروسي Prussian blue (E) Bleu de Prusse (F) يصنع من فروسيانور الحديـــد وبروسيات البوتاس الصفراء (فروسيانور البوتاسيوم) وسلفات الحديد ويخرج المزيج أبيض ثم بالتأكسد يصير لونه كالمطلوب ‖ (ك) — جون (B. John (E خام كبريتات النحاس والفلورسبار . ‖ (فن) — رمادي (.Cinder b.(E B. de cendre (F) هو لون يصنع من الأنيلينـــا والالومينا مضافاً اليه لون أبيض . ‖ — سمـــاوي Sky b. (E) B. ciel (F) لون يصنـــع من أزرق بروسيا، ومن الألومينا، مضافاً اليه لون أبيض. ‖ — كوبلتي Cobalt b. (E) B. cobalt (F) يعمل من الشب وكربونات الصودا وفوسفات معدن الكوبال ويمكن تقليده وهو أغلى الألوان الزرقـــاء . ‖ — لازوردي Ultramarine B. (E) B. outremer (F) هـــو لون لمعدن طبيعي نادر جـــداً أسمه (Lapis Lazuli) (L) في أواسط آسيا وخـــاصة في الصين يركب تركيباً كيميائياً للتجارة ويصنع من الطين الصيني والكاولين ورماد الصودا والرمل والكبريت والمتل (الرجينة) وذلك بتسخين تلك المـــواد في أفران خاصة وتنقيتها بعد ذلك ويسمى في الطباعة (أزرق شـــرقي) . ‖ (بك) زرقة الميثيلـــين B. methylene(E) . ‖ (ط) الـ— الرمية Sagilla- tions = Hypostasis . ‖ (مر) ضعف إدراك — B. diminished perception . عمى الزرقـــة والصفـــرة B. yellow blindness . ‖ (ط) ازرقاق (سيانوز) Cyanosis حالة مرضية يتلون فيها الجلد بلون أزرق بسبب مرض أو تسمم . ‖ (ح) الزرق تطلق على الطيور من جنس(Elanus(L

من فصيلة العقاب النسرية Pandionidae من رتبة الصقريات Falconiformes من قسم الطيـــور : Aves وتتميز بامتلاء أجسامها وكبر حجومهـــا ومناقيرها الكبيرة الواضحة التقوس الحادة الأطراف. والقدم قوية والأصابع مزودة بمخالب حادة جداً بادية التقوس والجناح طويل يمتد عند انطباقـــه الى ما بعد الذنب . والذنب قصير مشقوق . والريش غزير أملس براق . وريشات الذقن في شكل الخصلة.

وهذه الطيور في سلوكها وسط بين النسور والبوم فهي تنشط قبيل شروق الشمس وعندما تكون جوارح الطير قد آوت الى أوكارها وتستوطن كل أنحاء المعمورة . ومن أنواعها الكروهية : Elanus c. caeruleus ويستوطن أفريقيا والهند وسيلان وبورما . وهو من طيور مصر الأوابد في الفيوم ووادي النطرون والدلتا وعلى امتداد النيل حتى أسوان . || (ط) زراق الأطراف Acrocyanosis (E) زرقة تصيب اليدين والقدمين تشبه مرض «رينود» ولكنة غير مصحوب باختناق موضعي وألم . || ال — المعوي Enterogenous cyanosis مرض يميزه زرقة في اللون واضطراب شديد في الأمعاء ناتج عن المتهيموجلوبين أو السلفهيموجلوبين في الدم . || (ا ح) مزراقية : Hastate صورة من صور العضو النباتي كالورقة عندما يكون لها فصان عند القاعدة تتجه قمتاهما المدببتان الى الخارج فتكون الورقة على هيئة مزراق . || — الشكل Hastiform .

زرنخ

مص (ك) : زرنيخ Arsenic (E) هو عنصر شبيه بالفلزات له بريق الصلب ولونه ، وزنه الذري ٧٤٫٩١ وعدده الذري ٣٣ ومركباته سامة تستخدم في الطب وفي قتل الحشرات . || زرنخيت النحاسيك Cupric arsenite ملح من املاح النحاس صيغته الكيميائية نح ز ا ٣ . || زرنيخيد الألومنيوم Aluminium arsenide مركب ينتج من اتحاد الألومنيوم بالزرنيخ .

شم (زر) : زرنيخت Arsénite (F) كزرنيخت الصودا أو الرصاص أو النحاس . وهي قتالة للحشرات . || مركبات زرنيخية Composées Arsénicaux مواد اساسها الزرنيخ تستعمل في قتل الحشرات .

زعر

شم (زر) : زُعْرور Cratægus (L) (Aubépine) (F) جنس شجر من الفصيلة الوردية سمّيناه الزعرور

تعميماً . والاسم العلمي من اسم زعرور باليونانية . || — أحاديُّ المدقة C. monogyna (L) ضرب من الزعرور الشائك . || — أرجواني الثمر C. coccinea(L) A. à fruits écarlates(F) || — إسفينيُّ الورق c. cuneata (A. à feuilles en coin) . || — أسود الثمر c. nigra (A. à fruits noirs) . || — أصفر الثمر c. flava (A. à fruits jaunes) . || — اهليلجيُّ الورق c. elliptica (A. à feuilles elliptiques) . || — سينائي c. sinaïca (A. de Sinaï) . || — شائك c. oxycantha (A. épineux) . || — شرقيّ c. orientalis(A. d'Orient) . || — صغير الورق c. parvifolia (A. à petites feuilles) . || — عرف الديك c. crus-galli (A. ergot-de-coq) . || — قلبيُّ الورق c. cordata (A. à feuilles en cœur) . || — كمثريُّ الورق c. pirifolia(A. à feuilles de poirier) . || — معروف c. azarolus (Azerolier) هو الزعرور . والاسم الفرنسي من زعرور العربية . || — مكسيكي c. mexicana (A. du mexique) . || — جرماني = بستاني Néflier (F) (Mespilus germanica (L) لم نجد له اسماً قديماً . الأولى من وضعي،الثانية في معجم أسماء النبات . ويسمونه مشملة في الشام وهي كلمة تركية يطلقها المصريون محرفة على زعرور اليابان . شجر زراعي مثمر من الفصيلة الوردية . || — اليابان N. du Japon. Bibassier (Eriobotrya japonica) مترجمة . ولم أجد له اسماً قديماً . أيكي دنيا ويكي دنيا في الشام وهما تركيتان . ويسمى بشملة في مصر وهي مشملة التركية بالمع . شجر زراعي مثمر من الفصيلة الوردية يزرع في مصر وفي سواحل الشام ولا سيما في صيدا . || زعرورية Amelanchier commun (F) العربية من وضعي والفرنسية عامية أقروها . شجر مثمر صغار من فصيلة الورديات قريب من الصفيراء والزعرور ، ثماره عنبية حمر . لم أره في سورية ولا في كتاب بوست .

زعزع

مد: الزعزع (مقابل) Vent «fort» (F).

زعفر

شم (زر) : زَعْفَران = جسادي Safran (F) الجادي (Crocus) (L) الجادي كلمة معربة قديماً من الفارسية والاسم الفرنسي من كلمة Safranum اللاتينية وهذه من زعفران العربية . جنس نباتات

بصلية معمرة من الفصيلة السوسنية فيه أنواع برية ونوع زراعي صبغي طبي مشهور . || — أنيق S. élégant (C. speciosus) . || — دمشقي S. de damas (C. damascenus herb.) حرسنين في دمشق ، حاوز في جبل الشيخ . نوع بري ينبت في الجبال خاصة ، يتبقله الفلاحون ويبيعونه لأكل كموبه أي عقده الأرضية ، وهي في حجم البندقة . ولعل كلمة حاوز من جلوز تشبيهاً لكموبه بثمر البندق . || — زراعي = جساد = جسد = جادي S. cultivé (F) يزرع وتستعمل مدقات زهره في الطب كما تستعمل تابلاً وصباغاً للطعام أصفر فاقعاً . || — عريان الزهر S. nudiflore(F) (C. nudiflorus) (L) . || — الربيع S. de printemps (C. vernus).

زعم

مد : الزعامة الفكرية (مقابل) Intellectual leadership (E) . || — المركزية Central authority.

زعنف

مص (ا ح): الزِّعنفة Fin (E). || (حض) الزعانف Fins ما يزيد في المصبوب المنتهي بعد تجمده من معدن متجمد لا يصلح ان يبقى في المنتجة المصبوبة . || (ا ح) الزعنفيات Pinnipedia .

شم (زر) : زعنفيات الأقدام Pinnipèdes (F) وقال مجمع مصر الزعنفيات اجتزاء . رتبة لبونات لواحم ألفن حياة الماء كالفقمة وفيل البحر .

زغب

شم (زر) : زغب Duvet (F) صغار الريش تنمو تحت كبارها . وتكون خفيفة قطنية تقي الطير الحر والقر جميعاً . || — البراعم Bourre وتطلق أيضاً على عصافة الحبوب ، وعلى الشعر الكث في البقر ، وعلى البرعم في بعض الأشجار .

شق (ط) : زغابة (مقابل) Villus (E) . || — معوية Intestinal v. || زغابي Villous.

مص (ا ح) : الزغب (م زغبة) Filoplumes (E) . || (ط) — الحميل Lanugo الشعر الناعم على جسم الحميل .

زغرد

مص (فن) : الزغردة Triblo, trill, shake tremolo (E).

زفت Pitch (E)

مص (ك) : مادة سوداء صلبة تسيلها السخونة ، تتخلف من تقطير المواد القطرانية .

شم (زر) : زفت = قار = قير Asphalte (F) أما الحمر فيطلقونها في الشام على Bitume كحمر حاصبيا مثلاً . والقار والقير من اليونانية Kêros .

شق (ط) : الزفت = الاسفلت = القار (مقابل) Bitumen (E).

زفر

مص (ط):الزفير Exhalation (E) .

شق (ط) : زَفير = موت = نهاية (مقابل) Expiration.

جر (فر) : زافِرَة (مقابل) contrefort (F) counterfort(E).

شي (ث) : زافرة حديد = قيد (في العمارة) Ancre (F).



زقف

مص (ا ح) : الزِّف (الريش التحتي) Down Feathers (E).

زفن
شم (زر) : زَيْزَفُون (L) (Tilia) (F) Tilleul
جنس شجر حرجي وللتزيين من الفصيلة الزيزفونيّة

لزهر بعض أنواعه استعمال طبي . وكلمة الزيزفون تطلق في الاصطلاح الحديث على هذا الشجر . أما في الشام فتطلق عليه وعلى نبات آخر من جنس Elæagnus . وذكر ابن البيطار الزيزفون فقال انه اسم دمشقي للنوع الذي لا يثمر من شجر الغبيراء وأي من Cormier . || ــ أمَريكي T.d'Amérique (T. americana) . || ــ صغير الورق T. à petites feuilles (T. parvifolia) . || ــ طويل العُنُق T. à long pétiole (T. petiolaris) . || ــ غليظ القلم T. à gros style (T. dasystyla) . || ــ فضّي T. argenté (T. argentea) . || ــ كبيرُ الورق T. à grandes feuilles (T. grandifolia) . || ــ مختلفُ الورق T. hété-rophylle (T. heterophylla) . || ــ = خلاف Éléagne. Chalef (F) Elæagnus (L) يسمى الزيزفون في الشام ، على ما جاء في المفردات، وعلى ما هو معروف فيها في أيامنا هذه . وهو مبذول يستعمل سياجاً للبساتين ، وله ورق قريب الشبه بورق الزيتون ، وببعض ضروب الصفصاف . أما في الاصطلاح الحديث فالزيزفون تطلق أيضاً على الشجر المسمى Tilleul . والاسم العلمي من اليونانية بمعنى قريب الزيتون لتشابه ورقها ، ولذا كنت سميته زيتونية منعاً للالتباس . وأما الاسم الفرنسي Chalef فهو من كلمة خلاف العربية تطلق في المغرب على هذا النبات لأن فيه شبهاً بالصفصاف . والخلاف في المعجمات الصفصاف أو هو ضرب منه يعرف اليوم في الغوطة باسم الحَيْلاف وهو محرف من خلاف وأطلق أحمد ندى على هذا الجنس اسم الزيتون العطري. جنس شجر وجنبة للتزيين والسياج من فصيلة الخلافيات. || ــ أو خلاف ضيّق الورق E.angustifolia(L) (C.à feuilles étroites) (F) ذكر أحمد ندى أنه يعرف في مصر باسم البلح الافرنجي . || ــ أو خلاف فضي E. argentea (C. argenté) . || زَيْزَفونيّات Tiliacées (F) فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين يجعلها بعضهم قبيلة من الفصيلة الخبازية ، فيها الزيزفون Tilleul والملوخيا وغيرها . || قشر الزيزفون = قشر القنب Tille (F) الفرنسية من اللاتينية Tilia وهي اسم جنس الزيزفون : وتطلق الفرنسية على قشر الزيزفون وعلى قشر القنب .

زقق
شم (زر) : زَقّ = قِربة Asque (F) ج زقاق وزِقّان ، وقِرَب ، وقِرْبات . وهي خلايا يتألف منها كيس ينشأ فيه بوغ الأفطار الزقية . || ــ تَسْمين Aboquage, Emboquage, gavage اطعام الطيور الدواجن قسراً طعاماً خاصاً بغية تسمينها . ويكون الزق باليد أو بآلة خاصة . واستعمالنا للزق تشبيهاً بزق الطائر فرخه . || بَوْغ زقّي Ascospore بوغ ينشأ في زقاق الفطور الزقية . || زقّيّات Ascomycètes من اليونانية بهذا المعنى . رتبة الأفطار الزقّية .
شق (ط) : الزقيات الكولونية (جراثيم) (مقابل) Balantidium Coli (E).
مص (اح): زق (جزقاق) Ascus (pl. Asci) (E) وهو محفظة غشائية تتكون بداخلها الجراثيم (الأبواغ) في بعض الفطريات والأشن . || جرثوم زقي = بوغ زقي Ascospore . || خيط ــ Ascogenous hypha . || أشنة زقية ــ Asco-lichene (s) وهي نوع من الأشن يكون فيه الشريك الفطري من النباتات الزقية. || ثمرة ــ Ascocarp . || الفطريات الــ Ascomycetes طائفة (Class) من الفطريات تتكون أبواغها داخل زقاق بكل زق عدد محدود من هذه الجراثيم .

زقم
شم (زر): زقّوم=بلحُ الصحراء Balanite. Dattier du désert (F) (Balanites ægyptiaca) (L) جَنْبة من فصيلة السذابيات لها ثمر حلو يؤكل بعد

نضجه ، ويسهل قبل نضجه .
شق (ط) : إزقام (E) Gavage طريقة التغذية بواسطة أنبوب المعدة .

زكم
مص (ط) : الزكام (E) Coryza ، التهاب حاد بغشاء الأنف المخاطي يتميز غالباً بالعطاس والتدميع وإفرازات مخاطية مائية غزيرة من الأنف » .
شم (زر) : زكام = خُنان (L) Coryza ويطلقون الكلمة الثانية في الشام على الرُعام . التهاب غشاء الأنف من البرد خاصة .
شق (ط) : زكام = نزلة (مقابل) Rheum (E) . || ــ عام = زكام حاد Common Cold.

زكا
شم (زر) : زكية = أغاثُسمة Agathosma (L) من اليونانية بمعنى زكية الرائحة . جنس جنبة من السذابيات العطرة تصلح بعض أنواعها للتزيين .

زلج
شي (ث) : زِلاج سَقّاطة = لسان (مقابل) Loquet (F) . || الزلاج(القاشاني المغربي)Azulejo . || مَزْلَج Crémone . || مِزلاج Gâche . || قضيب من حديد لفتح الشباك وإغلاقه . || زُلَيج = لسانٌ زَلاّج Targette.



مص (حض) : المزلاج Bolt (E.) Verrou(F.) مغلاق إلا أنه يفتح باليد . || ــ مزدوج window b. (E) مزلاج بيد اذا لف تحرك قضيبان فيه واحد الى أعلى وآخر الى أسفل لربط المصراع في الحلق من أعلى ومن أسفل . || (جي) انزلاج التربة Soil Slumping ترحلقها على سطح منحن .

زلخ
مص (ط) : الزلخة (اللباجو) Lumbago (E) روماتزم يلحق أوتار العضيلات المتصلة بالقطن، بسبب ألماً مبرحاً وتوتراً .

زلع
مد : الزَّلَع (مقابل) Gerçures (F) .

زلق
مص (جيغ): الزلق = تربة زلقة Glei Soil(E) تربة رديئة التصريف المائي . || (هم) الزالقة المركبة Compound slide جزء العربة الذي يجمع بين عملي السرج والزالقة المستعرضة . || ــ المستعرضة Cross s. جزء العربة الذي بواسطته توجه الإدارة في اتجاه عمودي على محور الفرش . || (ه) الزلقي Glissette اذا انزلق منحن على منحن آخر فإن المحل الهندسي لأية نقطة محددة الوضع بالنسبة الى المنحني الأول يسمى الزلقي (G.) . || (ا ح) انزلاق Gliding ١ ــ (في النبات) يوصف به نمو محيط الكمبيوم اذا كان ناشئاً عن انزلاق الخلايا بعد انقسامها بحيث تتجاوز محيطياً بدل أن تتجاوز قطرياً . ٢ ــ (في الحيوان) نوع من طيران الطيور يتم ببسط الجناحين بدون تحريكهما من مرتفع الى منخفض . || (جيغ) ــ أرضي Landslide or landslip انزلاق كتلة من الصخر من أعالي الجبال بفعل الأمطار أو الزلازل . || ــ التربة Soil Sliding ترحلق التربة أو الصخر في اتجاه الميل أو مستويات التطبق والفواصل . || (جي) منزلقات أرضية Landslide كتل كبيرة من الصخر تنفلق من الجبل وتسقط منزلقة على جانبه . || (ا ح) نمو انزلاقي Gliding growth.
جر(فر) : زلاّق (مقابل) cursor (F) curseur (E) . || انزلاق Glissement=Sliding . || الزّلقي (F E) Glissette .
مد : المزلقة (مقابل) Synovie (F) .

زلقوة Zelkoua ou Zelkovva (F)(Zelkowa) (L)
شم (زر) : معربة وهي من الفارسية . جنس شجر للتزيين من الفصيلة البوقيصية مهده فارس وقفقاسية . || ــ إقريطشية (z. cretica) Z. de Crête . || ــ مؤنّفة الورق Z.à feuilles acuminées (z. acuminata) . || ــ مفرَّضة الورق

Z. à f. crénelées (z. crenata).

زال

مع (سك) : الزلل = خروج عن السكة (مقابل) Derailment (E) . || مفتحة الازلال = مزيحة Derailing switch . || مزلة هيز = مزيحة هيز Hayes derailer.

مد : زَلَّة (مقابل) Dyspnée (F) .

مص (اح) : زلال Albumen (E) مادة بروتينية منتشرة في أنسجة الحيوان والنبات وسوائلها ومنها آح البيض (بياضه) . || (ك) — Albumin نوع من البروتينات تذوب عادة في الماء وتحتوي على نسبة مئوية كبيرة من الكبريت ولا تعطي جليسينا . عند حلمأتهـا . || (ا ح) زلالي Albuminous نسبة الى الزلال . || (مر) السائل الـ — Synovial fluid . || الغشاء — (المفاصل) S. membrane . || الزلاليـة Albuminuric . || الكمنـة — A. amaurosis . || (ك) زلالاني Albuminoid هو بروتين يشبه الزلال . الزلزال Earthquake هزة أرضية طبيعية تنشأ تحت سطح الأرض . || مركز — Epicentre or Epicentrum النقطة الواقعة على سطح الأرض مسامتة لبؤرة الزلزال . || (جي) : الجس الزلزالي Seismic Methods طرق الكشف عن البنيات الجيولوجية والخامات المعدنية تحت سطح الأرض بالاستعانة بإحداث هزات أرضية صناعية في المنطقة التي يراد بحثها ثم دراسة تأثير هذه الهزات في مستويات الصخور تحت السطح . || المدة الزلزالية Earthquake period الوقت الذي يكون الإقليم معرضاً لحدوث الزلازل .

زمت

مص (ح) : الزُّمَّت أو الغراب الأعصم تطلق على طيور من جنس Pyrrhocorax(L) . الفصيلة الغرابية Corvidae من رتبة العصفوريات Passeriformes من الطيور Aves . وهي طيور أجسامها مضغوطة

من الجانبين ومغطاة بريش أسود ، ولها مناقير رفيعة قليلة التقوس ذات لون احمر أو أصفر ويختلف طولها حسب الأنواع . وريش غطائيات الأذن قصير وكثيف . وعلى الرسغ حراشيف غير مشقوقة والذنب مستقيم . وارجلها طويلة قوية واقدامها حمراء اللون . وهـي تستوطن المناطق الجبلية من أوروبا وشمالي آسيـا وافريقيا ومن انواعها : الزمت اللبناني اصفر المنقار Pyrrhocorax graculus والزمت الأوروبي أحمر المنقار .P . || (فل) التزمت .Puritanisme (F.) Puritanism (E.) نزعة الى التشـدد في الدين أو السلوك بغية تخليصها وتطهيرها . ومنه فرقـة البيوريتان التي عرفت بالتشدد في الدين .

زمج

مص (ح) : الزُّمَّج أو البـاز أو البازي وأبو لاحق واللويحق Accipiter gentilis (L) من جنس Accipiter من فصيلة العقبان النسرية Pandionidae من رتبة الصقريات Falconiformes مـن الطيور Aves له جسم مستطيل وساقان طويلتان

وقدماه ضعيفتان بها أصابع طويلة تنتهي بمخالب حادة ولون الظهر والكتف والجنـاح بني رمادي والذنب بني اردوازي . وأطراف الريش بيض ، والبطن أبيض عليه خطوط بنية داكنة . ولون القزحية احمر برتقالي والمنقار أزرق ، والقدم صفراء اللون وهو سريع الطيران ، ويستوطن شمال أوروبا وبلاد البلطيق والبلاد المجاورة لها من روسيا ويهاجر شتاء الى الجنوب . || — الماء أو النورس الأوروبي هو Larus canus من جنس .L من الفصيـلة النورسيـة Laridae من رتبـة النورسيـات Lariformes من الطيور .Aves وهو من طيور الماء . له منقار طويل مقوس ذو لـون اخضر الى الصفرة . وأقدام مكففة يستخدمها في السباحة . لون الرأس أصفر الى الخضرة . والظهر رمـادي أزرق والبطن أبيض . ويتغذى بالأسماك والحيوانات البحرية الأخرى . ويستوطن الأجزاء الشمالية في أوروبا وآسيا . ويهاجر شتاء الى الجنوب .

شم (زر) : زُمَّجُ الماء Goéland(F) (Larus)(L)



جنس طير من رتبة كفيات القدم طويـلات الريش تطرن أسراباً فوق البحار والشواطىء .

زمخر

مص (فن) : الزمخر Fagott; bassoon (E) .

زمر

مص(ا ح) : مزمـار(في الحنجرة)Glottis(E) فتحة الحنجرة في البلعوم . || (فن) — Oboe . || الزمارة Reed.pipe . || المزامير الجانبية Flute . || (ح) الزُّمَّير هو Gasterosteus aculatus (L) . جنس .G من الفصيلة الزميرية Gasterosteidae من رتبة التليوستيات Teleostei من الأسماك Pisces سمكة جسمها ممدود شديـد الانضغاط مـن الجانبين ، مقدمها طويل احدب وجسمها املس لا تغطيه القشور بل توجد على جانبيها صفائح عظمية او قشرية . ولها زعنفة ظهرية بهـا

ثلاث اشواك قوية وكثير من الأشعة اللينة Fin-rays) (E) كما يوجد بكل من الزعنفتين الحوضيتين والزعنفة الشرجية اشواك ايضـاً . وهي تعيش في انهار شمال اوروبا وبالقرب مـن مصباتها . || — تطلق على طيور Erythrospiza (L) من الفصيلة العصفورية Fringillidae من رتبـة العصفوريات Passeriformes من الطيور Aves وهي طيـور



صغيرة الحجم اجسامها مضغوطة ومغطاة بريش ناعم ذي لونين ، رمادي ، ووردي احمر ويصير ارجوانياً جميلاً في فصل الربيـع . ومناقيرها غليظة ومستديرة واجنحتها طويلة ، وذيولها قصيرة ، واقدامها بنيـة باهتة . وتأوي الى المناطق العارية من الأشجار وفوق صخور الجبال وعلى رمال الصحراء ، وتبني اعشاشها تحت الاحجار وفوق الصخور وتضع الانثى مـن ٤ الى ٥ بيضات ذات لون اخضر به يسير زرقة عليها نقط صغيرة وبقع كبيرة بنية الى الحمرة . وهـي تستوطن جزر الكناري ومصر وبلاد النوبة وبـلاد العرب ، وتوجد شتاء في جزيرة مالطة وفي الجـزر الواقعة في مياه اليونان . ومن أنواعها : زمير مصري Erythrospiza githaginea. زمـير سينائي E. g. crassirostris . زمـير مغـربي E. g. zedlitzi

شم (زر) : مزمـار الرّاعي = آذان العـنز Alisma plantago (L) (A.,Plantain d'eau, Flûteau) (F) . نبـات مائي من فصيلة المزماريات . || مزمـاريات Alismacées نسبة الى المضاف . فصيلة مزمار الراعي من ذوات



الفلقة . || زمـارات البحر Syngnathidés (F) فصيلة سمك طوال دقاق من رتبة خصليات الخياشيم ، فيهـا السمك المسمى زمـارة البحر Syngnathe

والسمك المسمى حصان البحر .

شي (ث) : مزمار إغريقي (مقابل) Aulos (F) . ‖ — القربة Cornemuse . ‖ مزمور Psaume.

مع (سك) : الزمرة = جوقة عمال (مقابل) Gang (E) . ‖ الزمري = عامل جوقة Gangman .

شق (ط) : زمرة جرثومية (مقابل) Flora (E) .

زمرد

مص (جي) : الزمرد Emerald (E) ضرب من معدن البريل (الزمرد المصري) لونه أخضر أو مائل الى الخضرة ويستعمل في الزينة . ‖ (فن) زمردي E. Green (E) Vert veronese (F) اختلف الفرنسيون والانجليز على التسمية فقد سماه الفرنسيون نسبة الى فيرونيز الرسام الايطالي الذي كان في عصر النهضة ويصنع من خلات النحاس وزرنيخات النحاس وهو سام جداً ويستعمل باحتراس .

شم (زر) : زمرُد=زمرد Emeraude (F) جوهر أخضر هو صوانات الألومينيوم والغلوسينيوم ملوناً بقليل من أكسيد الكروم . وهو ضربان : الزمرد المصري Béryl ، والزمرد الظلماني وهو المشبع الخضرة E. orientale أو قل Corindon vert ومعناه الياقوت الأخضر . وفي كتاب الجماهر في معرفة الجواهر سمي الزمرد المشبع الخضرة زمرداً مغربياً . وفي كتاب نخب الذخائر في أحوال الجواهر نقل الشارح عن التيفاشي انه يسمى زمرداً ذبابياً لشبه لونه بالخضرة التي تكون في الكبار من الذباب الرّبعيّ الموجود في البساتين . ‖ زمرد ريحاني Aigue marine ضرب من الزمرد أزرق مفتوح اللون . ‖ زمرُد مصري Béryl ou Béril جوهر معدني مركب من صوانات الألومينيوم والغليسينيوم .

زمع

مص (ط) : الزمع Polydactylism (E) زيادة الأصابع .

زمك

مص (ا ح) : الزمك مقابل Rectrice-s (E).

شم (زر):زمِكّي = زِمجّي = قَطَن Croupion (F) موضع الفقار المصعصية حيث مغرز ريش الذنب في الطيور الأهلية .

زمل

شي (ث): إزميل Ébauchoir (F) أداة النحات



أو المثال . ‖ — Ciseau . ‖ — Bec - d'âne, Bédane.

مص(هم):ازميل Wood - chisel أداة أحد طرفيها حاد يستعمل لإزالة الزوائد من المصنوعات الخشبية . ‖ (حض) — ظفر (ظفرة) Gouge أزميل حده منحن لتشكيل السطوح المنحنية والمقعرة . ‖ — النجار Chisel أداة تتطيع أو خدش أو إزالة بسلاح طرفه حاد وبقبض خشبي . ‖ (هم) — مقعر (— حلية) Gouge (chisel) أزميل لعمل تجاويف مقوسة . ‖ — نقر (منقار حامية) Motrice c. أزميل لعمل تجاويف منشورية في الأخشاب . ‖ (ط) التزامل Synclitism انطباق محور الجزء الناتيء من الحيل على محور الحوض . ‖ اللاتزامل Asynclitism عدم التطابق بين محور الجزء الناتيء من الحيل ومحور الحوض .

زمم

شي (ث) : زمام = مقود (مقابل) Chevêtre (F) .

زمن

مص (نا):زمن = عهد = حقبة (مقابل) Epoch (E) . ‖ (طن)— إماتة النصف Median lethal time المدة التي تكفي عند تسليط جرعة معينة من الإشعاع على مجموعة كبيرة من الحيوانات أو الكائنات الحية لإهلاك نصف أفراد المجموعة . ‖ (جغ) — الحياة الحديثة (الكاينوزوي) Kainozoic Era أحد الأقسام التي يقسم اليها تاريخ الأرض ، ويتميز بانتشار الثدييات والحياة النباتية التي لا تختلف كثيراً عن الحياة النباتية في الزمن الحاضر . ‖ — — القديمة (الباليوزوي) Palaeozoic E. أقدم الأقسام التي يقسم اليها تاريخ الأرض ، وتتميز صخوره الصلبة بوجود حفريات واضحة المعالم للأحياء القديمة المنقرضة . وقد بدأ منذ نحو ٥٠٠ مليون سنة ، ومداه نحو ٣٠٠ مليون سنة . ‖ ا — الرابع Quarternary E. آخر الأزمنة الجيولوجية ، وهو الذي تكونت في أثنائه أعلى مجموعات الصخور وأحدثها . ‖ (هم) الـ— الدوري Periodic time هو الزمن الذي تستغرقه الذبذبة الكاملة لجسم متحرك حركة توافقية بسيطة. ‖ — المقذوف T. of flight الزمن الذي يستغرقه المقذوف من وقت القذف حتى وصوله الى المستوى. ‖ (مر) مزمن Chronic . ‖ (هم) متزامن Synchronous متساو في زمن الدور وطوره . ‖ (ضو) — S. اذا اتفقت حركتان دوريتان في زمن الذبذبة والطور سميتا متزامنتين ، ويقال لهذه الظاهرة « التزامن Synchronism » . ‖ (ه) — (متفق الزمن) ج . متزامنات Synchronous اذا اتفقت حركتان دوريتان في زمن الذبذبة والطور سميتا متزامنتين .

كوش (فل) : زمان Time (E) Temps (F) **(١) « هو مقدار للحركة إلا أنه ليس له وضع اذ لا توجد أجزاؤه معاً وان كان له اتصال اذ ماضيه ومستقبله يتحدان بطرف هو الآن » . (ابن سينا : نجاة ، ٨٠). « وهوية هذا المقدار الذي للحركة هي أنه لحركة مستديرة .. فاذن الزمان مقدار للحركة المستديرة من جهة المتقدم والمتأخر..والحركة متصلة فالزمان متصل لأنه يطابق المتصل وكل ما طابق المتصل فهو متصل ، فاذن الزمان يتهيأ أن ينقسم بالتوهم وكل متصل كذلك ، فاذا قسم ثبتت له في الوهم نهايات ونحن نسميها آنات » (نجاة، ١٩١) (٢) أما عن أصل الزمان فابن سينا يقول « الزمان ليس محدثاً حدوثاً زمانياً ، بل حدوث ابداع لا يتقدمه محدثه بالزمان والمدة ، بل بالذات . ولو كان له مبدأ زماني لكان حدوثه بعد ما لم يكن أي بعد زمان متقدم فكان بعداً لقبل غير موجود معه فكان بعد قبل وقبل بعد فكان له قبل غير ذات الموجود عند وجوده ، وكل ما كان كذلك فليس هو أول قبل وكل ما ليس أول قبل فليس مبدأ للزمان كله ، فالزمان مبدع أي يتقدمه باريه فقط» (نجاة ، ١٩٠) (٣) عند كانط الزمان صورة قبلية ترجع إلى قوة الحساسية الباطنة بصفة مباشرة ، والى قوة الحساسية الظاهرة بصفة غير مباشرة من حيث ان كل احساس فهو حدث نفسي له موضعه من الزمان . ‖ زماني Temporal (E) (F) (١) خاص بالزمان ، او الذي يكون في الزمان . (٢) يقال بالأخص في مقابل «أزلي» . ‖ زمكان Space-Time (E) Espace-temps (F) تقرر نظرية النسبية ان الزمان بعد رابع للأشياء ، وان كل واقعة توجد في الزمان وفي المكان معاً ، ولا يمكن فصل أحدهما عن الآخر .**

جر (فر) : الزّمن الدوري (مقابل) Temps périodique (F) periodic time (E) . ‖ — المحلي الوسطي T. local moyen=mean local t. . ‖ — الميّت T. mort=dead t. . ‖ — التّعرية T. d'exposition=exposure t. . ‖ — الثّزوب Durée de prise=t. of Setting . ‖ — الوّعي= — الترجيع Temps de réverbération=reverberation t. . ‖ تَزامُن Synchronisme = S.sm . ‖ اللا — Asynchronisme = Asynchronism. ‖ مُزامِن صوتي Synchroniseur acoustique=acoustic synchronizer. ‖ مُتزامن (متّفق الزمن) ج متزامنات Synchrone = synchronous.

شق (ط) : مزمن (مقابل) Chronic (E) . ‖ زمن الارتكاس Reaction Time . ‖ — الصعود Anaphase . ‖ الإزمان Chronicity .

شم (زر) : َزمن Age (F) تستعمل في الجيولوجية مرادفة لكلمة عهد Époque .

مد : الزمانة (مقابل) Paraplégie (F) .

مع (تب):زمن مضاد (مقابل) contre temps (F)

زمهر

مص (مر): الازمهزار Risus sardonicus (L) صورة للوجه (سحنة) بسبب تقلص عضلات الوجه في مرض الكزاز .

زنب

مص (هم):زنابة Punch (E) أداة طرفها مستدير تستعمل لثقب الالواح المعدنية بالضغط أو الطرق واذا كان طرفها مدبباً سميت زنابة مدببة Centre p. وتستعمل لوضع علامات ثابتة في المعادن المراد تشغيلها .

زنبور

شم (زر) : زنبـــور Guêpe (F) (Vespa) (L)
جنس حشرات من الفصيلة الزنبورية ورتبة غشائيات

الأجنحة . || — G. frelon (Vespa crabro) دبور في الشام . ولسعته مؤلمة . || — جرمـــاني G. germanique (Vespa germanica). || — شائع G. commune (V. vulgaris) . || — صغير = دَبْر G. française (Polistes gallica) زرقطة في الشام . || — الخنطة Cephus tabidus (L) دبور الخنطة المنشاري في مصر . وهو مـــن غشائيات الأجنحة . || — السنابل C. pygmæus (F) (Cèphe pigmée) . || زُنبوريات Vespidés فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة فيهـــا الزنبور والدَّبْر .



زنبق

مص (فن) : الزنبـــق Genus (E) . || (ن) —: زهر يجعل في الشيرج ونحوه يعمل منه دهن كغيره من الازهـــار . يطلق الكتاب المحدثون هـــذا الاسم على نبـــاتات مختلفة من الفصائل الزنبقيـــة Liliaceae (L) والنرجسيـــة Amaryllidaceae والسوسنية Iridaceae وترى اللجنة أن تخصص كلمة زنبق لأنواع جنس Lilium من الفصيلة الزنبقية

Liliaceae وقد اتفق القدماء في التاج والمصباح واللسان على ان الزنبق هو دهن الياسمين . || (جي) الزنبقانيات Crinoidea طائفة من الشوكجلديات الجالسات التي نشأت في أثناء حقب الحياة القديمة ولا زالت ممثلة حتى الآن وتشبه درقاتها زهرة الزنبق وتلتصق بالقاع بوساطة جذع من أقراص هيكلية أو جذور هيكلية أحياناً .

شم (زر) : زَنبق (L) (Lilium) Lis (F) كلمة زنبق من أصل فارسي. والزنبق في المفردات دهن الجل المروب بالياسمين. وفي المخصص دهن الياسمين وفي القاموس دهن الياسمين وورد. قلت الورد أي الزهر الذي يعنيه الفيروز ابادي هو هذا النبات المعروف في الشام بهذا الاسم. وكانت العرب تسميه السوسن الابيض وسوسن أزاذ. جنس زهر من الفصيلة الزنبقية أنواعه وضروبـــه كثيرة . || — أبـــيض = سوسن أزاذ أو أبيض L. blanc (L. candidum) . || — أصفـــر كبريـــتي L. jaune soufre (L. sulfureum) . || — أنيـــق L. élégant (L. elegans) . || — برتقـــالي او زعفراني L. orangé ou safrané (L. croceum) . || — بهي L. superbe (L. superbum) . || — خلقدوني L. de Chalcédoine (L. chalcedonicum) . || — سنـــاني الورق L. à feuilles lancéolées (L. lancifolium) . || — صغير الورق L. à petites f. (L. tenuifolium) . || — طويـــل الزهر L. à longues

fleurs (L. longiflorum) . || — قلـــبي الورق L. à feuilles en cœur (L. cordifolium) . || — مُخطّط L. Tigré (L. tigrinum) . || — مـــذهّب L. doré (L. auratum) . || — مرتاغون L. Martagon (L. m.) . || — النهار = فتنة النهار Hémérocalle (Hemerocallis) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى جمال النهار . جنس زهر من الفصيلة الزنبقية يطلق عليه اسم فنقيـــة Funka في بعض الانواع . || — — الأصفر = = بَرْوَقي H. jaune = Lis asphodèle (H. flava) . || — — الأغبر H. fauve (H. fulva) . || — — الصغـــير H. petite (H. minor ou graminea) . || — — — = فُنقيـــة Funkia (L) بعض انواع الجنس المسمى Hemerocallis وهـــي أزهـــار من الفصيلة الزنبقية . || — — الأزرق = فنقية زرقاء F. ovata ou cærulea . || — — السناني الورق = فنقية سنانية الورق F. lancifolia . || — — الياباني = فنقية يابانية F. japonica ou subcordata . || — الوادي Convallaria majalis (F) (Muguet de mai) (L) ترجمة اسم الجنس العلمي . ومن اسمائه العامية بدمشق المضعف والمجلس العرقي . عشبة معمرة من الفصيـــلة الزنبقية تزرع لزهرها وتنبتها الطبيعة في الاراضي الرطبة والاحراج . || أشباه ا — Crinoïdes (F) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شبيه الزنبق . طائفة حيوانات مـــن شعبة شوكيات الجلد تشبه أزهاراً قائمة على اعناقها . || زنبقـــة = إقرينون Crinole (F) (Crinum) (L) من اليونانية بهذا المعنى . جنس زهر مـــن الفصيلة النرجسية . || — طويلة الزهر C. à longues fleurs (C. longiflorum).

شي (ث) : زَنبقي Lys (F) للزهـــرة والنبات وتكون شعاراً وزينة . || مُزنبَق Fleurdelysé, fleurdelisé منقوش بزهر الزنبق .

زنبلك

مص (هم): زنبلك حـــلزوني Spiral Spring (E) زنبلك مكون من سلك ملتو حول نفسه في مستوى واحد . || — لولبي (ج. زنابك لولبيـــة)



Helical s. زنبلك مكون من ســـلك ملفوف على سطح اسطواني أو مخروطي .

زنج

مص (فن) : الزنجية مقابل Jazz-band (F) .

زنجبيل

شم (زر): زَنجبيل Gingembre officinal (F) (Zingiber officinalis) (L) نبات عشبي من الفصيلة

الزنجبيلية يزرع في البلاد الحارة لجذاميره أي لسوقه الأرضية الغلاظ. وهي تابل وهاضوم طارد للرياح. || زنجبيليات Zingibéracées (F) الفصيلة الزنجبيلية من وحيدات الفلقة يدخلونها اليوم في جملة القلقليات.

زنجر

شي (ث) : زنجار «كَنَخ» Patine (F) ما يعـــلو بعض المعادن والحجارة بفعل الزمن أو الشمس .
شق (ط) : زنجار (نبات) (مقابل) Zingiber = Ginger (E) .

زنجفر Cinnabar (E) Cinabre (F)

مص (فن) : يصنع من الزنجفر الطبيعي المعدني .

زنخ Rancid (E)

مص (ك) : صفة للزيت أو الدهن الذي تحلـــل جزئياً من فعل البكتريا أو الأنزيمات وأصبح متغير الطعم والرائحة وغـــير صالح للأكل . || زَنَخ Rancidity رائحة خاصة سببها تحلل الدهن الى أحماض دهنية .

شم (زر) : زَنَخ Rance ou Rancissement (F) فساد المواد الدهنية ولا سيا الزبد . وحصول رائحة قوية وطعم حرّيف فيها . والسبب تأكسد

هذه المواد في الضوء ، وعمل جرائم خاصة .

شق (ط) : زنخ (E) Rancid ذو رائحة زنخة .

زند

شق (ط) : زند (مقابل) (E) Ulna . || زنـدي Ulnar . || زندي = ساعدي Cubital . ||

رسغي زندي (نسبة للرسغ والزند)Cubitocarpal

شم (زر) : زُنَيد = رُجيلة = عنيق Pédicelle (F) تصغير زند ورجل وعنق . غصن صغير يحمل زهرة . وهو أيضاً المعلاق الصغير الفرعي في شكل الازهرار المركب كالعنقود .

زنر

شق (ط) : زنّار = حزام = نطاق (مقابـل) Girdle (E) . || ــ الأم G. Pain || ــ الحوض Pelvic G. . || ــ الكتف Shoulder G. .

مص (مر): زناري(E) Zonular. || عتمة زنارية Z. opacity .

زنق

شي (ث) : زنـاق (F) Jugulaire سير تحت الذقن يثبت الخوذة في الرأس .

شم (زر) : زناقة = زناق Sous - gorge ou Sougorge (F) ج زُنـق . جزء الرسن أو اللجام الذي يكون تحت الحلقوم . يقـال زنق الفرس زنقاً فهو مزنوق .

مص (هم) : زناق (E) Collet مستدق مجـوف يستعمل في مغزل المكنة عند اختـلاف درجات الاستدقاق بين المكنة والمغزل .

زنك

مص(ك) : زنك = خرصين (E) Zinc عنصر فلزي أبيض عدده الذري ٣٠ ووزنـه الذري ٦٥٫٣٨ وكثافته ٧٫١٤٢ ينصهر عند درجة ٤١٩° م .

شق (ط) : زنك = توتياء (مقابل) (E) Zinc . || أبيض ــ Z. White . || اكسيد ــ Z. Oxide . || مرهم ــ Z. Ointment .

زهد

كوش (فل): زهد (F)Ascétisme(E) Ascetism

(١) في علم الأخلاق: المبالغة في احتقار اللذة الحسية.

(٢) في الأخـلاق الدينية : البحث عن الألم لكي تتقدم الروح وتقترب من الله .

مص (فل) : الزهـد Asce- (F) Ascétisme tism (E) ١ ــ مذهب أخلاقي يقوم على تحقـير اللذة الحسية وممارسـة الرياضات الروحية ابتغاء الكمال. ومنه الزاهد (F)(Ascéte) ٢ ــ عند المتصوفة، بغض الدنيا والإعراض عنها طلباً للآخرة (تعريفات الجرجاني) .

زهر

شم (زر) : زهرة = نَوْرَة (F) Fleur للواحدة وهو الزَهر والزَهَر والنَوْر ، ج أزهُر وأزهـار ، وجج أزاهر وأزاهير . والزهرة في الزهريات مجموع أعضاء التنـاسل . وهي تنشأ من برعم . وتتألف الزهرة الكاملة من الكأس والتويج والأسديـة والمدقة . || ــ الأحراج = ناموفيلة Némophile (L) (Nemophila) (F) لأنها تجود في الحَرَجات. جنس زهر من فصيلة مائيـات الورق وبالفرنسية (Hydrophyllées) . || ــ ــ البقعاء N. maculée (N. maculata) . || ــ ــ الرَقطـاء N. ponctuée (N. atomaria) . || ــ ــ المتـازة (M. insignis) N. remarquable .

|| ــ البهاء = غَوْرة Gaura لجمال الزهر في بعض أنواعها . جنس زهر من الفصيلة الأخدرية . || ــ التُرْس = أَنْدُروصاقس(L)Androsace(F)A. الأولى معنى الاسم العلمي ، والثانيـة في المفردات معربة . جنس زهر من فصيلة الربيعيـات . || ــ الحب = أغابنثوس (L) Agapanthus (Agapanthe) (F) الاسم العلمي من اليونانيـة بهذا المعنى . جنس زهر من فصيلة الزنبقيـات . || ــ الحواشي = وِيرُونيكة (F) Véronique (veronica)(L)تسمى زهرة الحواشي لاستعمالها في حواشي الحدائق خاصة . والاسم العلمي منسوب الى القـديسة ويرونيكة . جنس زهر من الفصيلة الخنازيريـة . || ــ الخَمِيّ Thlandiantha(L) من اليونانية بهذا المعنى ، الماعاً الى أن واضع هـذا الاسم لم يهتد إلا الى نبتاتهـا الذكرية . جنس زهر من الفصيلة القرعيـة . || ــ الدّم = هيمنثوس (L)(Hæmanthus) Hémanthe(F) من اليونانية بهذا المعنى . جنس زهر من الفصيلة النرجسية . || ــ السُلحفـاة (L)(Chelone)(F) Galane مـن اليونانية بمعنى سلحفاة ، الماعـاً الى شكل الزهرة قبل تفتحها. جنس زهر من الفصيلة الخنازيرية . || ــ ــ الملتحية (C. barbata) G. barbue. || ــ ــ المنحنية (C. obliqua) G. oblique. || ــ العِرْق (L) Venidium سميت بهـذا الاسم للعروق البارزة في الساق . جنس زهر من المركبات . || ــ العُطـاس Arnica الاسم العلمي من أصل يوناني بمعنى العـاطوس . جنس زهر من المركبات الأنبوبية الزهر . || ــ ــ الجبلية A. montana(L) (F) (A. des montagnes) تستعمـل أيضاً في الطب . || ــ العنكبوت = فـالنجيون Phalangère (F) (Phalangium) (L) الاسم العـلمي من كلمة يونانية كانوا يطلقونها على نبات يداوون به لسعة العنكبوت . جنس زهر من الفصيلة الزنبقية . || ــ ــ الزنبقيـة (P. liliago) P. fleur de lis . || ــ ــ ــ الكاذبة (P. liliastrum) P. faux-lis . || ــ ــ المتشعّبة (P. ramosum) P. rameuse . || ــ اللبن = غالنثوس Galanthe ou Galantine (Galanthus) الاسم العلمي من اليونانيـة بهذا المعنى . جنس زهر من الفصيلة النـرجسية . || ــ ــ الثلجية (G. nivalis) G. perce-neige . || ــ الليـل (Nycterinia) Nyctérinie لتفتح أزهارهـا في الليـل . جنس نبات من فصيلة الخنازيريات . || ــ المساء = هسبارس Hesperis (L) (Julienne) (F) من اليونانية بمعنى المساء ، الماعـاً الى تضوع أريج النبتة في المساء . جنس زهر من الفصيلة الصليبية . || ــ ــ البحرية H. maritima (J. de Mahon ou j. Maritime) . || ــ ــ البستانية H. matronalis (J. des Jardins à fleurs simples) . || ــ المشتري Coquelourde fleur-de- jupiter(F) (Agrostemma flos jovis) مترجمة . زهرة من الفصيلة القرنفليـة . || ــ المنـاقع = لِمنثوس Limnanthes مـن اليونانيـة بهذا المعنى . جنس زهر من الفصيلة الغرنوقيـة . || زهيرة (F) Fleuron زهرة صغيرة ابتدائيـة في الفصيلة المركبة تكون في مركز الرؤيس ، ويتألف القرص من جماعة الزهيرات . || أنبوبية الزهر Tubuli flores منها الحرشف وشوك الجمال والقنطريون والافسنتين الخ . || زراعة ــ = زراعة الأزهار = زهـارة Floriculture الكلمة Fleur الفرنسية معـان كثيرة منها الزهرة والنبـات الذي له زهر . ومن الضروري أن تشمل كلمة زهرة العربية المعنى الثاني . ولذلك وجه في القـاموس مادة زهرة نقـلاً عن ثعلب.«وان قال الزبيدي في التاج انهم أنكروه» ولهذا قلنا زراعـة الزهر ولم نقـل زراعة النباتات الزهرية أو المزهرة . شعبة من فلاحـة البساتين تتناول زراعة الأزهار أي زراعة النباتات الزهريـة وزراعة نباتات التزيين . ومن المفيد تسميتها الزهارة اشتقاقاً || لسينية ــ (F) Liguliflores منهـا الهندبا والخس والطرخشقون . || مِقْثر ــ = عسل ــ Nectar عصارة سكرية لزجة مختلفة التركيب تفرزها غـدد في الزهر فيجرسها النحـل . والعسل هو ما تكثف منها. || إزهرار = إزهار = إزهيرار = تنوير Floraison ou Fleuraison تفتح الزهر . والأوان الذي يزهر فيـه النبات . وعلى الأخص الأوان الذي يتفتح فيه المئبر ليخرج اللقاح منه. || نظام ــ = شكل الازهرار Inflorescence شكل الازهرار أي التنوير ، وهو شكل اجتماع الأزهـار على النبتة ، أو جملة الأزهار المجتمعة على شكل ما . يقـال الطلعة نظام ازهرار النخل ، والعنقود شكل ازهرار الكرم وهكذا . ويمكن تجوزاً الاستغناء عن كلمتي شكل ونظام فيقال ازهرار النخل طلعة ، وازهرار الكرم عنقود . وفي مصر درجوا عـلى استعمال النورة بمعنى نظام التنوير أي نظام الازهرار وهو اصطلاح لأن النورة في اللغـة الزهرة . || زهريات Phanérogames المعنى الأصلي للفرنسية باديات اللواقح . وترجمهـا بوست بذوات الزهور ، والنبـاتات المزهرة ، والظاهرات التزوج . ومن التسميات المعروفـة أيضاً باديات الزهر . وأخصر اصطلاح ما ذكرته أي الزهريات خلافاً للازهريات Cryptogames ومن الأسماء المرادفـة للفرنسية كلمة Spermatophytes أي النباتات البزريـة أو قل البزريات اجتزاء . شعبة النباتات التي لهـا زهر ظاهر ، وهي قسمان كاسيات البزور وعاريات البزور. || لازهريات Cryptogames المعنى الأصلي للفرنسية

خفيات اللواقح ، أي خفية أعضاء التزاوج أو التناسل . وسماها بوست عديمات الزهور ومخفيات التزوج . ومما سميت به أيضاً مستورات الزهر . وأخصر اصطلاح عندي ما ذكرته أي اللازهريات خلافاً للزهريات وهي المسماة phanérogames فالترجمة بالحرف لا تشترط في مثل هذا المقام . فرع أو قل شعبة من النبات لا أزهار لنباتاته يشمل السراخس والطحالب والأشنة والأفطار وغيرها . وتأتي الفرنسية المفردة نعتاً فيقال نبات لازهري Plante c. ، كما يقال لنبات الفرع الآخر نبات زهري . || — وعائية C. vasculaires ويقال مستورات الزهر الوعائية . تشمل السراخس والكنبات أي ذنب الخيل والكبريت النباتي . || زهرية Vase حديثة وشائعة . إناء يوضع فيه الزهر . || زهيرية = ذات زهيرات Florculeuse تطلق على الزهرة المركبة من عدة زهيرات . || زهار = زهري = عشوق Fleuriste الزهار لبستاني الزهر ، والزهري لبائعه ، وذلك بناء على أحد قرارات مجمع مصر في اشتقاق فعّال . أما عشوق فلم أجده في المعجمات إلا جمعا وهو عشق وهم مصلحو غروس الرياحين ومسوّوها . || مزهرة على وزن مفعلة ، المكان الذي يتخذ مستنبتاً للزهر . || زهارة Corbeille مجتمع الزهر في الحدائق . ولذا سميتها زهارة . || زهراء Parterre جزء الحديقة المختص بالزهر ، أما المختص بالشجر فاسمه Massif أي شجراء .

جر (فر) : الزُهرة (مقابل) Luminescence (F) (E) . || مزدهر = أزهر Lumine-scent= self luminous . || التزهر efflorescence. (F) (E).

شي (ث) : زهر النرد = مكعب القاعدة Dé (F)

حجر مكعب يتخذ قاعدة لتمثال أو عمود . || زهيرة Fleuron زخرف زهري الشكل . || مزهّر Fleuronné مزين بالزهر . || زهرية Jardinière وعاء الزهر . || الزُهَرة القبرصية أو زهرة قبرص Cypris من أسماء الزَهرة أي فينوس اختصت بها جزيرة قبرص .

شق (ط) : زهرة العطاس (مقابل) Arnica (E) . || زُهري Venereal . || — = افرنجي Syphilis . || — مكتسب Acquired S. || — ولادي Congenital S. . || — ثالث tertiary syphilis . || الـ الرابع = Parasyphilis quarternary disease . || أمراض زهرية Venereal Diseases.

مص (اح) : الزهرة (مقابل) Flower (E) . || — عارية Achlamydeous fl. اسم لكل زهرة ليس لها غلاف زهري أي ليس لها كأس ولا تويج كزهرة الصفصاف والزان وغيرها . || — لا سوارية Acyclic fl. هي الزهرة التي تكون فيها الأوراق الزهرية مرتبة ترتيباً حلزونياً لا في محيطات دوائر . || — متحدة الأجزاء Gamomerius fl. وصف للزهرة إذا اتحدت فيها أجزاء المحيط الواحد بحافاتها . || — — البتلات Gamopetalous fl. || — — السبلات Gamosepalous fl. . || (حض) الزهرية Vase (F) وعاء للزهر يتخذ

للزينة . || حاملة — Porte v. منضدة عالية تتخذ لحمل الزهرية . || (اح) الصيغة — Floral formula(E) توضيح لأهم صفات الزهرة وعدد أعضاء محيطاتها بالأحرف والرموز . || هامة — Flower head مجموعة من الأزهار تكون نورة مزدحمة ، ومن أمثلتها النورة (الهامة) في الفصيلة المركبة . || ورقة — Floral leaf أية ورقة من أوراق المحيطات الزهرية المتعاقبة وأهمها السبلات (الكاسيات) والبتلات (التويجيات) والأسدية والكرابل (الأخبية) . || النباتات — Flowe-ring Plants قسم النباتات الكاسيات البذور . || زَهْري Floral . || (ط) الزُهْري Syphilis مرض تناسلي معد يحدث فيه كثير من التغيرات النسيجية والإصابات الجلدية . || (مر) — = البجل S. داء الزهري كما يسمى بالبادية . || — الأورطي Syphilitic aorta . || — الجهاز العصبي الخذلي Neurosyphilis, paretic وتحدث التغيرات الوعائية الزهرية نقصاً في تغذية المادة المخية ، وينشأ عنها خذل في العضلات التي تغذيها الأعصاب المخية أو فالج خفيف . || — — السحائي الوعائي N. meningovascular ويصيب غالباً الأوعية الدموية في قاعدة المخ . || (اح) زهري الشكل Floriform أي عضو أو تركيب نباتي يشبه الزهرة في شكلها . || إلتفاف — Aestivation اسم لحالة الأوراق الزهرية في وضع بعضها من بعض في البرعم قبل تفتحه . || برعم — Flower bud وهو الزهرة قبل أن تتفتح . || غلاف — Floral envelope (perianth) . اسم يطلق على المحيطين الخارجيين بالزهرة : الكأس والتويج (وقد لا يتميزان) . || (ط) الخنان في الزُهري (السفلس) Snuffles in syphilis وهو انسداد الأنف مع سيل مخاط في الأطفال في الزهري الوراثي عادة . || (اح) زَهّار Florist اسم يطلق على : (١) زارع الأزهار . (٢) مؤلف الفلورة (المجموعة النباتية) . (٣) عالم النبات . || إزهار Florification تكون الأزهار . || الـ — = نظام Inflorescence — . || عديم الأزهار = لازهري Flowerless وصف لأي نبات لا يحمل أزهاراً .

|| مزهر Flowering أن يكون النبات في حالة مزهرة . || (ك) تزهُّر Efflorescence صفة للمادة الصلبة التي لها ميل للتخلص من الماء بوضعها في جو خاص كأن يكون ضغط بخار الماء أقل من ضغط بخار المادة المتزهرة ويتغير شكلها البلوري مثل الشب وكبريتات الصوديوم التي يحوي جزيئها ١٠ جزيئات ماء فاذا تركت في الجو الخاص تحولت الى بلورات دقيقة يحوي جزيئها جزيئاً واحداً من الماء . ويتوقف تزهر المادة على ضغط بخار الماء في الجو المحيط بها . || (اح) زُهيرات شريطية (— شعاعية) Ligulate florets = ray florets زهيرات صغيرة تكون في معظم نباتات الفصيلة المركبة محيطاً واحداً حول حافة النورة الهامية ، وتتميز بوضوح التويج فيها واتخاذه شكل شريط أو لسان زاهي اللون ، وقد تكون النورة كلها من أزهار شريطية . || — قرصية Disc fl. وهي احدى زهيرات الهامية ، وهي أنبوبية الشكل عادة . || لا مزهرات Agamy (Cryptogamia) اسم للنباتات التي لا تظهر للعين المجردة فيها أعضاء الذكورة والأنوثة .

زهم

مص (ح) : الزهم هو الطيب المعروف بالزباد وهو زفر الرائحة يخالطه طيب كطيب المسك ويؤخذ من سنور الزباد من تحت ذنبه فيما بين الدبر والمبال .

زها

مص (ضو): زهو اللون Luminosity E Brightness (of colour) هي صفة اللون من حيث تأثيره في العين . || (ن) أزهى Dates on becoming red or yellow c يقال زها النخل إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة في ثمره ويسمى زهواً إذا خلص لون البسرة في الحمرة أو الصفرة وأزهى إذا احمر أو اصفر .

زوئيد

مص (اح) : زوئيد (ج زوئيدات) — zooid (E) حيي (تصغير حي) .

زوج

شم (زر) : زاج Vitriol (F) الزاج من الفارسية . كبريتات الحديد والنحاس وغيرهما . || — أبيض V. blanc وهو كبريتات الخارصين أي الزنك . || — أخضر v. vert وهو كبريتات الحديد . ومن أشكاله القلقند والقلقطار وهما من اليونانية . || — أزرق v. bleu وهو كبريتات النحاس . || ازدواج الهيئة او الشكل Dimorphisme كون بعض الحيوانات والنباتات تتبدل أشكالها النوعية في مختلف فصول السنة ، أو تكون ذكورها شديدة الاختلاف عن اناثها . ولهذا يقال اختلاف الهيئة الفصلي واختلاف الهيئة الشقي أو ازدواجها الخ . || مزدوج = مركب من عنصرين Binaire . || — الثمر Amphicarpe نعت يطلق على النباتات الذي تكون ثماره على نوعين اما من حيث شكلها واما من حيث أوان نضجها . || — القشدة Double-crème ضرب من الجبون . || — الأسدية Diplostémone نعت يطلق على الزهرة التي يكون عدد أسديتها ضعف عدد التويجيات . || مزدوجات

الأذنية Diotocardes رتبة حيوان من الرخويات المعدية . || — الأرجل Amphipodes رتبة حيوان من القشريات . || — الأصابع Artiodactyles رتبة من اللبونات فيها المجترات والجسيئات أي صفيقات الجلود . || — التنفس = ذوات التنفسين = Dipnés ou Dipneustes طويئفة من اسماك تعد حلقة انتقال من السمك الى القوازب اي البرمائيات . || — الخيشوم Dibranches رتيبة حيوان من الرخويات الرأسيات الارجل .

جر (فر) : الزّوج (مقابل) Paire (F) Pair (E) . || — من الخطوط P. de ligne=line p. . || زاوج = ربط = وصل to couple - coupler=to couple - connect . || المتزاوجات المغناطيسية doublet magnétique=molecular magnets . || إزدواج couplage=coupling - connection . || — الحلقي Accouple - || . couple=c. — || على — || ment annulaire = Link coupling . التسلسل (او ربط — —) couplage en série (ou en tension ou en Cascade=series connection (or cascade) . || الانكسار المزدوج double réfraction=d. re. || الوزن — || . d. poids=d. weighting . || — اللون dichromatique=dichromatic . || المزدوجة المحركة couple moteur=torque couple . || — الاقلاع couple de démarrage=starting - t.

مع (جم) : المزوجة = واصلة (مقابل) Coupling (E) . || (سك) اقفال آنيت المزدوجة Double annette locks . || العمل على الخطوط — — = D. line working نظام العمل على خطوط مزدوجة . || الخط المزدوج D. L. . || مزدوج القاطرتين = D. headed train قطار تقوده قاطرتان . || مزوجات سلسلية ولولبية = روابط مسلسلة ولولبية couplings-chain & screw.

شق (ط) : زيت الزاج (مقابل) vitriol (E) . || — — الأبيض (كبريتات الزنك) White v. . || — — الاخضر (كبريتات الحديد) Green v. . || — — الأزرق (كبريتات النحاس) Blue v. . || مزدوج = مضاعف Double . || شخصية مزدوجة D. Consciousness . || شلل مزدوج Diplegia . || — الجنس Bisexual . || مكورات مزدوجة Diplococcus .

مص (ك) : زاج أبيض White vitriol (E) . الاسم القديم لكبريتات الخارصين . || — اخضر Green v. بلورات كبريتات الحديدوز الخضراء رمزها الكيميائي كب أ ٤ ح – ٧ (يد ٢ أ) . || — أزرق Bluevitreol هو التسمية القديمة لكبريتات النحاس الزرقاء نح كب أ ٤ – ٥ (يد ٢ أ) . || (اح) الزوج = الجنس Sex . || (ق) — (أحد الزوجين) Conjoint . || — Époux (F) . || (م) — Pair(E) هو ما يتكون من شيئين بينهما رابطة . || (ق) الزوجة Épouse (F) . || (مر) . || (اح) عدسة زوجية البؤرة Bifocal lens(E) . ||

ذو زوجين مختلفي الطول من الأسدية = أسدية مختلفة الـ — Didynamous ، وتطلق على الأزهار اذا اختلفت أطوال الأسدية بها . || (اج) زواج Marriage . || — الأخ أرملة أخيه Levirate . || — الأخت أرمل أختها Sororate . || — متكافيء Hypergamy . || تعدد الأزواج Polyandry . || وحدة — أو الزوجات Monogamy . || تعدد — أو — Polygamy . || (مر) مكبر ، برجر ، الزوجي Binocular loupe, Berger's . || (اح) ازدواج Pairing عملية انجذاب الصبغات المتناظرة مثنى في النواة في الانقسام المنصف في عملية تكوين الأمشاج . || (ك) الـ — Conjugation هو أن يقارن بين وصلتين ثنائيتين بوصلة أحادية . || (م) — Couple قوتان متوازيتان ومتساويتان ومتضادتان في الاتجاه . || (فل) — الشخصية : Dedoublement (F) . || (ك) — الألومنيوم والزئبق Aluminium mercury couple (E) مادة صلبة تحضر بغمس رقيقة من الألومنيوم في محلول كلوريد الزئبقيك . || (اج) مزدوج التقدية Bicrenate وتوصف به حواف بعض أوراق النبات . || — الصبغيات Diplont هو الكائن الحي الذي تحتوي نواة الخلية فيه على عدد مزدوج من كل صبغي . || مزدوجة السوار Dicyclic وتوصف به الأعضاء الزهرية اذا كانت في محيطين ، كأوراق الغلاف الزهري والطلع . || التكاثر التزاوجي Sexual Multiplication . || لا — Agamic = agamous = أسم للنباتات التي تتكاثر بدون خلايا تناسلية . || تكاثر لا — Agamogenesis . || اللا — التكاثر A. multiplication . || Asexual — .

زَوْخنارية Zauschneria (L)
شم (زر) : من اسم احد الأعلام ، جنس زهر من الفصيلة الاخدرية .

زود
جر (فر) : زوّد = جهّز (مقابل) Fournir (F) to supply to provide (E).
شم (زر) : مِزْوَد Crèche (F) معلف الضأن خاصة . جمع مزاود .

زور
مص (ط) : زور الأيفاع Adolescent scoliosis (E) والزور انحناء الصلب نحو الجنب .
شي (ث) : زوراء Buire (F) اناء كالابريق من فضة او نحوها له عنق ضيق وبطن بيضوي وله مقعد

وعروة وبلبل واسع معقوف . || زوزاء Burette ابريق صغير من معدن للصلاة . || تزوير = تزييف Falsification. .
شق (ط) : زَوَر (مقابل) Paranoia (E) هوى خيلائي (امراض نفسية).

زوغ
مص (ح) : الزاغ او غراب الزرع او غراب الزيتون Corvus monedula.(L) من جنس Corvus من الفصيلة الغرابية Corvidae من رتبة العصفوريات Passeriformes وهو غراب صغير الحجم لون جسمه اسود الى ارجواني والرأس وجانبا العنق رماديان ، ومنقاره قوي مقوس ذو لون اسود وجناحاه مستديران وقدماه قويتان سوداوان والقزحية بيضاء . وهو يستوطن شرق اوروبا والتركستان وايران ويهاجر بعضه الى فلسطين ومصر . || (طبع) المُزَوِّغ Shunt هو في الاصطلاح الكهربي موصل يوصل على التوازي مع جزء من دائرة كهربية لتحويل جزء من التيار عن طريقه .
شق (ط) : زوغان (مقابل) Aberration (E) . || — عقلي Mental A. .

زوف
شم (زر) : زُوفا = أشنان داود Hysope ou Hyssope officinale (F) (Hyssopus officinalis (L) . المفردات ، الزوفا اليابس . أما الزوفا الرطب فليس بنبات . نبات معمر بري طبي من

الفصيلة الشفوية. لورقه رائحة عطرية وطعم حريف . وهو يؤكل تابلا .

زوق
شي (ث) : تزويق = تجميل (مقابل) Enjolivement (F) . || — — = نمنمة = زخرفة Enluminure صورة منمنمة او مزوقة او مزخرفة . || مزوّق = منمنم = مزخرف Enlumineur .
شم (زر) : مزوّقة = دياسية Diascia (L) زهرة التزويق ، من اليونانية لرشاقة أزهارها . جنس زهر من الفصيلة الخنازيرية .
مد : تزويق (مقابل) Illustration (F) .

زول
مص (جغ) : الزوال = خط — Meridian (E) (ا) الزوال : الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء . (ب) خط الطول : خط يصل بين القطبين ويتعامد على خط الاستواء . وتقاس خطوط الطول عادة بالنسبة لخط الصفر المار بجرينتش . || (ق) — الملكية La perte de la propriété (F) . || — اليد = — الحيازة Dépossession . || (ضو) إزالة اللون Decolouration (E) .
شم (زر) : زوال الكلس Décalcification (F) ذوبان كربونات الكلس في التربة بتأثير مياه الرشح

. || إزالة الجراثيم Dégermage ou Égermage كإزالة العيون ونواميها من عساقل « درنات » البطاطس المدخرة . || — الملح Dessalage ou Dessalement تنقية التربة من الملح .

جر (فر) : أزال الاستقطاب = نزع الاستقطاب (مقابل) dépolariser (F) to depolarize (E) . || — الصقل = حك الشيء = قشره وكشطه بالدلك dépolir = to gring . || إزالة الاستقطاب = نزع الاستقطاب dépolarisation=depolarization . || — التمغنط = نزع التمغنط démagnétisation=demagnetisation . || — الصقل (الحك) dépolissage (du verre)= grinding . || مزيل للاستقطاب dépolarisant= depolarizer.

شق (ط) : إزالة اللون = قصر (مقابل) Decoloration (E) . || مزيل الحموضة = دافع الحموضة Antacid .

شي (ث) : مِزْوَلَة Cadran solaire (F) مينا الساعة .|| —Gnomon— ساعة شمسية .



زون

مص (حض) : الزان Feech(E) « Fazus Sylvatica » خشب صلد محمر اللون يشيع استعماله في صنع الأثاث. || (ط)زونا=الحلأالمنطقي Herpes zoster, Zona ويحدث عادة في الصدر على مسار أعصاب الأضلاع ، سببه فيروسي .

شم (زر) : زوان = زؤان Ivraie (F) (Lolium) (L) وهي مثلثة . || — حقلي I. des champs (L. arvense) ينبت بريا في الحقول . || — كاذب = — إيطالي I. fausse ou Ray-



grass d'Italie (L. Italicum) يزرع في المروج والمحاضر . || — مُسْكِر = زوان = دنقة I. enivrante (L. temulentum) ينبت في الزروع وهو سام يجب تنقية الحبوب منه . || —

مُعَمَّر = — انكليزي = نُهَيْمِيّ I. vivace ou Ray- grass anglais (L. perenne) ينبت بريا كما يزرع في المروج والمحاضر .

زوي

مص (هـ) : الزاوية Angle (E) الانفراج المحصور بين خطين متقاطعين . . أسمها الضلعان . || — = قرنية Try - square آلة ذات ساقين متعامدتين



تستعمل للتحقق من أن ما بين السطحين المتقاطعين زاوية قائمة . || — الارتفاع Angle of Elevation إذا رصدت نقطة من نقطة منخفضة عنها فزاوية ارتفاعها هي زاوية رأسها نقطة الرصد وضلعاها في مستو رأسي يكون أحدهما أفقيا والآخر واصلا من رأسها الى النقطة المرصودة . || — الاحتكاك A. of repose هي الزاوية التي ظلها معامل الاحتكاك . || — الابتدائية Epoch لو اعتبرت الحركة التوافقية البسيطة مسقط حركة دائرية منتظمة الإرقال على قطر الدائرة كانت الزاوية الابتدائية هي البعد الزاوي للمتحرك عند بدء الحركة . || — التماس Angle of contact هي الزاوية المحصورة بين منحن ومماس . || — الانخفاض A. of depression إذا رصدت نقطة من نقطة مرتفعة عنها فزاوية انخفاضها هي زاوية رأسها نقطة الرصد وضلعاها في مستو رأسي يكون أحدهما أفقيا والآخر واصلاً من رأسها الى النقطة المرصودة . || — الحادة Acute a. هي ما كان انفراجها أصغر من الزاوية القائمة . || — الزوجية Dihedral a. هي الانفراج المحصور بين مستويين متقاطعين . || — السهمية Sistroid a. هي الزاوية المحصورة بين منحنيين مقعرين . || — القائمة Right a. هي التي اذا مد احد ضلعيها على استقامته من جهة رأسها كانت الزاوية الحادثة مساوية لها . || — القذف A. of projection زاوية ميل السرعة الابتدائية للمقذوف . || — القرنية Horned a. هي الزاوية المحصورة بين قوس الدائرة ووتر فيها . || — لبلابية Cissoid a. هي الزاوية المكونة من تقاطع منحنيين كرويين محدبين . || — اللولب A. of the screw الزاوية التي بين مستوي الحز الواحد والمستوي الأفقي . || — المائلة Oblique a. هي الزاوية غير القائمة وهي نوعان حادة ومنفرجة . || — متحركة

آلة ذات ساقين بينهما مفصل Bevel protractor تستعمل لقياس الزوايا بين السطوح . || — المتقابلة (الزاويتان المتقابلتان) Opposite angles « في الشكل الرباعي » هما كل زاويتين فيه رأساهما نهايتا احد قطريه . || — المجسمة المحدبة Convex solid Angle وهي التي اذا مد اي وجه من أوجهها كانت الزاوية المجسمة بتمامها في جهة واحدة من هذا الوجه . اما ما ليست كذلك فتسمى (زاوية مجسمة مقعرة : Concave solid angle) . || — المحصورة Included a. هي الزاوية المحصورة بين خطين معينين متقاطعين. || — المحيطية A. at the circumference of a circle هي المحصورة بين وتري دائرة مرسومين من نقطة على محيطها . || — المحيطة Perigon هي الزاوية التي تساوي أربع قوائم . || — المختلفة الخطين Mixtilinear angle هي الزاوية الخطية المحصورة بين منحن وخط مستقيم . || — الهلبية أو الهلالية Lunular a. هي الزاوية الخطية المحصورة بين منحنيين احدهما مقعر والثاني محدب. || — المركزية A. at the centre of a circle هي المحصورة بين نصفيقطري دائرة. || — معكوسة Re-entrant a. هي الزاوية التي تزيد عن قائمتين . || — المقابلة Subtended a. هي الزاوية التي تقابل مستقيماً ما فالزاوية ا هي الزاوية المقابلة للمستقيم ب ح وبالمثل القوس المقابل Subtended arc



. || — المنعكسة Reflex a. هي ما كان مقدارها اكبر من قائمتين واصغر من اربع قوائم . || — المنفرجة Obtuse a. هي ما كان انفراجها اكبر من القائمة واصغر من القائمتين . || — الميل A. of Inclination هي الزاوية المحصورة بين مستقيم ومسقطه على مستو. || — نقيّة Radian هي زاوية مركزية يقابلها من محيط الدائرة قوس طولها يساوي طول نصف قطرها . || (جغ) — الميل Hade الزاوية بين مستوى الصدع والخط الرأسي . || (جي) — الاستقرار Angle of rest هي الزاوية التي يستقر بها جانب الكثيب على الأرض. || (حض) — قياس A. أداة لضبط الزوايا غير زوايا التعامد . || (ضو) — الانعطاف A. of deviation الزاوية الواقعة بين الشعاع المنكسر (او المنعكس) وامتداد الشعاع الساقط ، ويقال لها ايضاً « زاوية الانحراف » . || — الانعكاس A. of reflection هي الزاوية الواقعة بين الشعاع المنعكس عن سطح ما والعمود المقام عليه عند نقطة الانعكاس. || — الانكسار A. of refraction هي الزاوية الواقعة بين الشعاع المنكسر والعمود المقام على السطح عند نقطة السقوط . || — السقوط A. of incidence هي الزاوية الواقعة بين الشعاع الساقط على سطح ما والعمود المقام عليه عند نقطة السقوط . || (أح) العظمة ا — Angular

عظمة قرب مؤخر الفك السفلي في كثير (n.) bone
من الفقاريات . || (مر) شق — Goniotomy
شق زاوية الخزانة الأمامية للعين ، وتجري بعملية
لخفض ضغط العين . || الفحص المنظاري للزاوية
فحص منظاري لزاوية خزانة العين Gonioscopy
الأمامية . || (ه) الزاويتان المتتامتان (الزاويتان
المتتامة) Complementary angles ما كان
مجموعها زاوية قائمة ، ويقال ان كلا من الزاويتين
متممة للأخرى . || — المتجاورتان (الزاويتان
المتجاورة) .Adjacent a هما ما اشتركتا في رأس
وضلع وكان الضلعان الباقيان في جهتين مختلفتين من
الضلع المشترك . || — المتكاملتان (الزاوية المتكاملة)
.Supplementary a ما كان مجموعها زاويتين
قائمتين ، ويقال ان كلا من الزاويتين مكملة للأخرى .
|| — المتناظرتان (الزاوية المتناظرة) -Correspo
nding A. هما اللتان تكون الزاوية المتقابلة بالرأس
مع احداهما مبادلة للأخرى . || زاوي Angular
(adj.) تطلق على الأشكال ذات الزاوية الواحدة
او ذات الزوايا الكثيرة . || كمية التحرك الـ —
A. momentum هي حاصل ضرب الكتلة في
السرعة الزاوية . || السرعة الزاوية A. velocity معدل
تغير الإزاحة الزاوية بالنسبة للزمن . || المزواة
Theodolite آلة دقيقة يستعملها الماسحون لقياس
الزوايا || — Anglemeter .
جر (فر) : زاوي (مقابل) -Angulair (F) angu
lar(E) . || المزواة Théodolite=the. .
|| زاوية Angle=a. . || — ثنائية A. dièdre.
Dihedral a. . || — حادة A. aigu=acute a.
. || — حرجة A. critique=Critical a. ||
— خارجية A. extérieur= Exterior=a. ||
— قائمة A. droit=Right a. . || — مجسمة A.
solide=solid a. . || الـ — المحيطة (تساوي أربع
قوائم) Périgone=perigon . || — مستقيمة
الضلعين Angle rectiligne= Rectilinear a.
. || الـ — المستوية للثنائية A. plan d'un diedre.
rectilinear a. . || — المقابلة A. sous - tend.
Subtended a. . || — منفرجة A. obtus.
obtuse a. . || — نقية Radian=r. . || —
وجهية Angle facial=f.a. . || — الارتفاع A.
d'élevation=a. of elevation . || — الاحتكاك
A. de frottement=a. of. friction . || —
اختلاف المنظر A. de parallaxe=a. of
parallax . || — الاستقطاب A. de polari-
sation=a. of polarization . || — الانحراف
A. de deviation=a. of d. . || — — للمنشور
A. de d. de prisme=a. of d.,prisme . || —
الانخفاض A. de dépression=a. of depression
. || — الانعكاس a. de reflexion = A. of reflec-
tion . || — الانكسار A. de réfraction = a.of
r. . || — — الحدية a. de r. limite = a. of r.
limit . || — البصر L'a. de vue=a. of Sight
. || — التخلف A. de retard=a. of lag . || —
التغير a. de variation= a. of v. . || — التماس
A. de contact=a. of c. . || — الرؤية A. de
vision=a. of v. . || — السقوط (الورود)
A. d'incidence=a. of i. . || — الصعود
(للكواكب) A. de déclinaison=a. of decli-
nation . || زاوية الطور a. de phase.
a. of p. . || — الميل A. d'inclinaison = a. of
i. . || — النفوذ a. d'émergence = a. of e.
tion . || زاويتان متبادلتان Angles alternes =
alternate a. . || — المتتامتان A. complè-
mantaires= complementary a. . || —
متجاورتان A. adjacents=a. a. . || —
متداخلتان A. interieurs= interior. a. . ||
|| — المتكاملتان a. supplémentaires= supple
mentary a.
شم (زر) : مزواة = تيودوليت (Théodolite (F
الأولى عن اقتراح لمجمع مصر ، والثانية معربة .
آلة يستعملها الماسحون تصلح للتخطيط والتسوية
جميعاً وهما : «Planimétrie et Nivellement» .
|| مرسمة الزوايا Gogniographe آلة للمسح تقاس
بها زوايا الأرض ويرسم مستواها على الفور .
مع (سر) : زاوية الاستقرار (مقابل) Angle of
repose (E) . || (تر) الانزواء العادي = التقلص
الاعتيادي (مقابل) Normal shrinkage . ||
فضالة — = التقلص المتبقي Residual s. .
شي (ث):زاوية بارزة = ناتئة (مقابل) Retour
(F) . || — جدارية ، ركن (قرنة)
Encoignure . || — الجبهة Angle facial . ||
— حديد = رواق Cornière يحيط بالبيت الريفي



. || — المسنّم Noue .

زيت

شم (زر) : زيت (Huile d'olive (F ج زيوت .
عصير الزيتون . والزيات عاصره وبائعه . يقال زات
وزيت الطعام أي جعل فيه الزيت . || زيتون



Olivier (F) (olea europæa) (L) شجر مثمر
زيتي من الفصيلة الزيتونية تؤكل ثماره بعد تهيئتها ،
ويعصر منها الزيت . || بستان || = مغرس الزيتون
أرض Olivaie, oliveraie = olivaraie (F)
غرس فيها الزيتون . والعامة في الشام تقول كرم
الزيتون . || زيتونة Olive ثمرة الزيتون يستخرج
منها الزيت بالعصر ، وتؤكل بعد أن تهيأ . || زبرجد
زيتوني Olivine ضرب من الزبرجد له لون الزيتونة
. || زيتونية (Oléaria(F) (olearia) (L من
اللاتينية Olea أي الزيتون لأن ورق بعض أنواعها
يشبه ورق الزيتون . جنس جنبيات للتزيين من
الفصيلة المركبة . || — فضية الورق O. à feuilles
argentées (O. argophylla) . || — مسكية
O. de haast (o. haastii) . || — وردية الزهر
O. à fleurs rosées (o. erubescens) . ||
زيتونيات (Oléacées (F الفصيلة الزيتونية من
ذوات الفلقتين تشمل ثلاث قبائل : الزيتونية،
والمرانية والياسمينية . || نبات زيتي = نبات دهني
Plante oléagineuse الزيت في المعاجم الأصلية
عصير الزيتون . أما عصير النباتات الأخرى فهو
الدهن . وقلما يفرقون اليوم بين الكلمتين . وهو
غلط شائع لعله يفيد اقراره .
شي (ط) : زيت (مقابل) (Oil = oleum (E .
|| — خضرة الشتاء O. of wintergreen . || —
زيتون .Olive o . || — خشب الشربين Cedar
wood o. . || — الشولموغرا Chaulmoogra o.
. || — كبد الحوت Cod - liver o. . || —
(لاتينية) Oleum . || زيت الخروع O.
Ricini = Castor oil . || — السمك = زيت
كبد الحوت O. Morrhua = cod liver oil . ||
زيتات Oleate . || زيتي Oleaginous . ||
زيتين Olein . || زيتوني Olivary أجسام
زيتونية O. Bodies.
مع (سر) : زيت ديزل (مقابل)(Diesel oil (E
. || زيت السفن « Banker « C . || — الغاز
Gaz oil . || — الوقود Fuel o. || حابسة الـ —
= حافظة الزيت O. seal . || مضخة — O.
pump . || مقياس — = مقياس ضغط —
O. gauge.
شي (ث) : زيتوني منقط (لون) (مقابل)
(Marengo(F . || زيتونيات(زخارف على شكل
الزيتون) Olives .
جر (فر) : تزييت = تشحيم (مقابل) -Lubri
fication (F) (E).

مص (ا ح) : زيت بذر الكتان Linseed oil
(E)، يستخرج من بذور الكتان . || — الأرز =
— الشربين O.,cedar . || (حض) — خام
Crude o. الزيت المستخرج من الأرض ويحرق وهو
خام في الأفران وغيرها . || (ط) — حب الملوك
Croton oil وهو مسهل شديد . || — الفلية
Pennyroyal o. . || — الكينوبوديم -Chenopo
dium o. ويستخرج من نبات النتنة أو الأمبروسيا:
« Chenopodium ambrosioides » ويسمى هذا
النبات شاي المكسيك والماني. || (فن) — الخشخاش
Poppy o. (E) Huile d'œillette (F) هو زيت
الخشخاش يحضر بعد استخراجه من البذر بأن يغلى

في مراجل بــدرجة مخصوصة . || (ك) — ثابت Fixed o. هو الزيت الذي لا يتبخر . || — ثقيل Heavy o. سائل يحصل عليه عند تقطير قطران الفحم تقطيراً تجزيئياً بين درجتي حرارة (٢٥٠ م — ٢٧٥ م) وهو خليط من النفثالين والكريزوتات . || — الزاج O. of vitriol اسم قديم لحامض الكبريتيك . || — طيار Volatile o. . || — العظام Bone - o. مادة زيتية القوام تنتج من تقطير العظام اتلافياً في غيبة الهواء ويضاف احياناً الى الكحول المستخدم كوقود . || (فن) — الكتان Lin seed o. (E) Huile de lin (F) يستخرج من بذر الكتان ثم يغلى في المراجل فاذا أرادوا صنع برداخ منه عرضوه للشمس لمدة كبيرة أو يغلى في المراجل لعدة أيام . || (ك) — الكروتون Croton o. زيت حبة الكروتون (والنبات من الفصيلة السوسبية) وهو سائل مسهل. || — لاجفيف Nondrying o. صفة للزيت الذي لا يتجمد بتعرضه للهواء . || — مُيَوَّد Iodised o. زيت أضيف اليه اليود فاتحد بـه . || — نصف الجفيف O.,Semidrying الزيوت المتوسطة الخواص بين الزيت الجفيف والزيت غير الجفيف . || (م) — وقود الديزل Diesel, Fuel o. سائل قابل للاشتعال يستقطر من البترول ويستعمل وقوداً لمحركات الديزل وهو أقل كثافة من المازوت. || (ك) زيوت عطرية Essential oils هي زيوت طيارة ذات رائحة توجد في النبات وبخاصة أوراقه ، وأزهاره ، وأثماره ، وهي عادة مستحبة عند الشم . || (م) تزييت = تشحيم Lubrication وضع الزيت أو الشحم بين جسمين متصلين لتقليل قوة الاحتكاك بينهما .

زيح

جسر (فر) : أزاح (مقابل) Déplacer (F) to displace (E) . || إزاحة = زيحان déplacement=displacement . || — تقديرية = — افتراضية d. virtuel=virtual d. . || — الحثية d. inductif=inductive d. . || — في الحركة التوافقية البسيطة d. dans le mouvement harmonique simple = d. in simple harmonic motion . || — في العازل d. diélectrique dielectric d. . || — الهدب (عن مواضعها) d. des franges=d. of fringes . || انزاح = انتقل déplacer (se)=to get out of place . || التزيح (او التزييح البصري) Parallaxe , parallax.

مص (أج) : إزاحة (مقابل) Displacement(E) . || (أ ح) — D. إحلال وسط أو شيء محل آخر . || (ضو) — D. انتقال هدب التداخل عن مواضعها من جراء تغير فرق المسير بين الشعاعين المتداخلين . || (جي) الـ — الكلية Net Slip هي مقدار الإزاحة التي يحدثها الصدع في الصخور وتقاس على سطح الصدع بين نقطتين على جداريه كانتا اصلا متجاورتين قبل حدوث الصدع. || (هـ) — الزاوية Argument البعد الزاوي للمتحرك في أية نقطة . || (جي) بعد — البادية Apparent Displacement المسافة الأفقية التي تزحفها طبقة ما ابتداء من نقطة التصدع .

زيد

جر (فر) : زادَ (مقابل) Augmenter (F) to augment = to increase (E) . || الزيادة Augmentation = increase - a. . || زيادة = نمو Accroissement = Inerement .

شم (رج) : تزايد طبيعي Increase, natural (E) Accroissement naturel (F) الزيادة الحقيقة في العدد لأحد المتعضيات، على حسب جهده الاحيائي، وعلى حسب ما يكون للعوامل الاحيائية والإقليمية من تأثيرات في حصر التزايد . || (زر): تزيُّد Exostose (F) انتفاخ سطح العظم . وهو اشكال سميت التزيدات في كتبنا القديمة منها ما يلي : (١) جَرد خارجي Jarde. (٢) جرد داخلي Eparvin (٣) دخس Forme coronaire . (٤) عَرَن F. cartilagineuse . (٥) مشش Suros . || تزيُّدات Tares dures منها الجرد والمشش والدخس والعرن .

شق (ط) : الزائدة الدودية (مقابل) Appendix Vermiformis (E). || التهاب الزائدة الدودية Appendicitis . || استئصال الزائدة Appendicectomy . || تفميم الزائدة Appendicostomy . || زوائد ثَربية Appendices Epiploicæ .

شي (ث) : زائد = مُضاف(مقابل) Postiche(F) .

مد : الزائدة (مقابل) Affix (E) .

مص (هـ) : السطح المكافىء الزائد Hyperbolic paraboloid سطح ثنائي مكون من جزء واحد ومقاطعه بمستويين أصليين أو بمستويات توازيهما قطوع مكافئة ومقاطعة بالمستوي الأصلي الثالث أو بمستويات توازيه هي قطوع زائدة. ومعادلته الديكارتية بالنسبة للمحاور الأصلية هي $\frac{ص^{2}}{ب^{2}} - \frac{س^{2}}{أ^{2}} = ٢ ع$. || (أ ح) زائدة Appendix تطلق عادة على الزائدة الدودية . || — Appendage تطلق على العضو أو الجزء منه المتصل بمحور كورقة النبات بالنسبة الى الساق او الأطراف بالنسبة الى الجسم . || (صو) — (ج زوائد) Affixe (F) Affix (E) عنصر لغوي يتصل ببنية الكلمة اتصالاً وثيقاً فيغير معناها أو وظيفتها . والزوائد إن اتصلت بأول الكلمة تسمى سوابق (Prefixes) وبأواسط الكلمة تسمى دواخل (Infixes) وبأواخر الكلمة تسمى لواحق (Suffixes) . || (ط) — الدودية Vermiform appendix ، قناة صغيرة مسدودة في ذيل الأعور » . || (هـ) الأسطوانة الزائدية المقطع Hyperbolic cylinder أسطوانة دليلها راسمها قطع زائد ومعادلتها الديكارتية بالنسبة للمحاور الأصلية إذا كان راسمها يوازي محور العينات هي : $\frac{ص^{2}}{ب^{2}} - \frac{س^{2}}{أ^{2}} = ١$. || دالات — H. functions هي تأليف معين من دالات أسية خاصة مثل $\frac{١}{٢}$ (هـس+ هـ-س) وتسمى جيب التمام الزائدي ويرمز لها بالرمز (جتا ز س) . || (أ ح) زوائد عنقية Appendices colli تطلق على الزوائد الخارجية المدلاة من مبدأ العنق كزنمة الماعز ورعثة الديك الرومي . || (جي) — مُدْبِرة Retral Processes زوائد زخرفية مستعرضة تخرج من الجانب الخلفي للدروز وتصل بعض الدروز ببعض وتكون في مجموعها زخرفة مميزة لبعض الأجناس . || (أ ح) ذات — مقوسة Fornicate وصف لأزهار بعض النباتات التي تبرز فيها زوائد حرشفية مقوسة داخل أنبوبة التويج، كزهرة « عين الهدهد» (Myosotis) . || زويئدي = (ذو زويئدات) Appendiculate . || زويئدة Appendiculum

(صو) الزيادة Augment (E) (F) إضافة حرف أو حروف إلى أصل الكلمة للدلالة خاصة أو استعمال خاص مثل إضافة حروف الزيادة في الأفعال في اللغة العربية . || (أ ح) — سكر الدم Hyperglycaemia(E) حالة مرضية تظهر عندما تزيد كمية السكر في الدم على المعدل من خلل في عمل بعض الغدد الصم . || (تأ) — احتمال الخطر Aggravation du risque (F) أنْ يصبح وقوع الخطر أكثر احتمالاً بسبب ظروف جدت بعد التعاقد كما إذا وضعت مواد قابلة للالتهاب في العقار المؤمن عليه من الحريق . || — عبء الخطر Augmentation du r. أن يصير وقوع الخطر أكثر كلفة بسبب ظروف جدت بعد انعقاد العقد ، كما إذا بنى المستأمن « طابقاً » جديداً في العقار المؤمن عليه من الحريق . || — في السن Majoration d'âge إضافة عدد من السنين على السن الحقيقية للمؤمن عليه . || (ق) — أسباب الخطر Augmentation de risque . || — البخار Forcement de vapeur . || — في القيمة La plus value . || الـ — المتصلة بالموهوب Accroissement communiquant avec la chose donnée . || المزاد المعلى = إعلاء — Surenchère . || المزايدة Enchère .

زير

مص(حض) : الزير Urne(F) جرة كبيرة مخروطية الشكل يحفظ فيها الماء .

شم (زر) : زيار Tord-nez (F) آلة تضغط بها جحفلة الفرس فيذل . || زيارية Ziéria (F) (zieria) (L) من اسم نباتي بولوني . جنس شجر وجنبة للتزيين من الفصيلة السذابية والقبيلة العطرة . || — سنانيّة Z. lancéolé (Z. lanceolata) . || — صغيرة الورق Z. à petites feuilles (Z. microphylla).

زيز

شم (زر) : زيز = — الحصاد Cigale (F) (Cicada) (L) جنس حشرات من الفصيلة الزيزية ورتبة

نصفية الأجنحة . || — البحر Cigale de mer ou



Scyllare (Scyllarus latus) حيوان من القشـ
عشاريات الأرجل مبذول في سواحل الشام خـ
لسرطان البحر وجراد البحـــر . || — المرّا
du frêne ou C. plébéienne (C. fraxini)
. || زيزيات Cicadidés (F) فصيلة حشرات
نصفية الاجنحة فيها الزيز أي زيز الحصاد .

زيغ

مص(ضو) : الزيغ Aberration(E) يطلـــق على
معان : (١) التقزح الحادث عند نفوذ الضوء الأبيض
في العدسات ويقال عنه الزيغ اللوني . (٢) التغيير
الظاهري الدوري الذي يشاهد في مواضـــع النجوم
الثوابت من جراء حركة الأرض في فلكها حـــول
الشمس ويقال عنه الزيغ الفلكي . (٣) الظاهرة التي
تتلخص في ان الحزمة الضوئية اذا كان سهمها عـلى
سمت محور السطح الكري فان مجموعات الأشعة التي
تكون نقاط سقوطها على السطح دوائر حول المحور
اذا انعكست او انعطفت عند السطح تتلاقى هي او
امتداداتها كل في نقطة على المحور ويقال عنها الزيـغ
الكري . || (مر) — الكروي Spherical a.
عدم تجمع الأشعة الساقطة على العدسة الكرويـة في
بؤرة واحدة . || — اللوني A.,chromatic .
جر (فر) : الزيغ (مقابـــل) Aberration (F)
(E) . || — الضـــوئي A. de la lumière=A.
of light . || — الفلكـــي A. astronomique .
Astronomical a. || — الكرويّ A. sphé-
rique =Spherical a. || — — الطـــولي A.
s. longitudinale=Longitudinal s. a. ||
— — لعدسة A. s. de lentille=S. a. of lens .
|| — — العرضي A. s. Latérale=Lateral s. a.
. || — — — A. s. transversale=S. lateral a.
. || — — للعين A. s. de l'oeil=s. a. of eye
. || — — لمرآة A. s. de miroir=mirror s. a.
. || — اللانقطي لعدسة Aberration astigma-
tique de lentille = Astigmatic aberration
of lens . || — — للعين A. a. de l'oeil=A. a.
of eye . || — اللوني (كدورة) A. chromati-
que=Chromatic a. || — — لعدسة A. c.
de lentille=C. a. of lens . || — — للعـين
A. c. de l'oeil=C. a. of the eye || لازيغي
(مصحح الزيغ الكروي) Aplanétique=Apla-
natic . || المزوّغ (F) (E) Shunt .

زيف

شم (زر) : تزييف = تحريف Falsification (F)
افساد المحصولات الزراعية أو تبديل ماهيتهـا لغش
الشاري .
شي (ث) : مزيفٌ = مشكوك بصحته (مقابل)
Apocryphe (F) .
مع (سر) : زيفان (مقابل) Taxing (E) . ||
(قب) الزيفان = الزوغان Slipping .

زيق

شي (ث) : زيق (في الأثواب ونحوها) (مقابل)
Liteau (F) . || — = زيج (خيط القياسات)
Cordeau .

زيل

مص(ك): زيـــلول . زيلين Xylol, Xylene(E)
مركب زيتي القوام يحصل عليـــه بتقطير الفحم
الحجري .

زيماز = كحولاز = غـــولاز Zymase ou Alco-
olase (F)
شم (زر) : خميرة كيمياوية تحول ضروب السكـــر
الى كحول وغاز كربوني .

زين

شم (زر) : زان = مُـرّان Hêtre (F) (Fagus)
(L)وتطلق الكلمة العربية الثانية على الدردار أيضاً.
جنس أشجار حرجية وللتزيين من الفصيلة البلوطية.
|| — أمريكي H. d'Amérique (F. ferruginea
ou F. americana) نوع يصلح للتزيـــين وفيه
أصناف . || — معروف او شائـــع H. commun
(F. Sylvatica) يغرس في الأحراج وفي الحدائق .
وله ضروب كثيرة كالزان الأرجواني والمتوج والكبير
الورق والمستحي والنحاسي الخ . || زانـة = ثمرة

الزّان Faîne ou fêne (F) . || زيْنة = قسموس
Cosmos (L) سميت زينة لجمال نورها. جنس زهر من
الفصيـــلة المركبة . || أخت — = قسميديون
Cosmidium الأولى من انها تشبه زهرة الزينـة .
جنس زهر من الفصيلة المركبة . || زينية = زِنّيّة

Zinnia (F)(L) من اسم ألماني . زينة في دمشق .
جنس ازهار مبذولة في الحدائق من الفصيلة المركبـة
. || — أنيقة Z. élégant (Z. elegans) . || —
كثيرة الزهر Z. multiflore (Z. multiflora) .
|| — مكسيكية Z. du Méxique (Z. mexica-
na) . || — — هجينـــة Z. du M. hybride
(Z. m. hybrida).
شي (ث) : زينة = حُليّ (مقابل) Parure (F) .
|| زينة = بهرجة Parement واجهة الجدار . ||
— Ajustement . || — صدفيّـة Coquillé
مصنوعة على شكل المحارة . || — مسنّنـــة (في
التخريم) Loup (Dents de) . || — مقعرة Cavet
. || — مطلقة Doucine droite شكلها مقعر في
الأعلى محدب في الأسفل وتكون في الطنف . || —
— معكوسة D. renversée شكلها محدب في الأعلى



مقعر في الأسفل وتكون في القاعدة . || — الأفراح
= زينةٌ مفصصة Feston تطرز في طـرف الثوب
على شكل قويسات . || — التاج الكـــورنثي
Kalathos . || — اللؤلـؤ Cor... de perles
زخرف يشبه عقد اللؤلؤ .

زينوبيا Zenobia (F) (L)

شم (زر) : من اسم الزبّاء . جنس جنبات للتزيـين
من الفصيلة الخلنجية . || — أنيقة Z.élégant (F)
(Z.speciosa) (L).

زينون Xenon (E)

مص (ك) : هو عنصر غازي خامل يوجد في الهواء
الجوي بكميات ضئيلة وزنـه الذري ١٣١٫٣ وعدده
الذري ٥٤ يستعمل في أنابيب الاضاءة الملونة .



مشهد من المملكة العربية السعودية - جدة

السين

السين

وسع : الحرف الثاني عشر من الألفباء ، وقيمته في حساب الجمل ٦٠ ، ويبدل من الشين في كلمات ، ويبدل منه التاء في أخرى ، ويزاد عند هوازن بعد الكاف ضمير المؤنثة ، وتسمى لهجتهم الكسكسة . يدخل على الفعل المضارع فيخلصه للاستقبال، وذكر البصريون أنه يفيد الاستقبال القريب ، وذهب الكوفيون الى أنه مقتطع من سوف ، كما اقتطع منها سو ، وسف ، وسي ، التي تفيد الاستقبال أيضاً.
س : الرمز الكيماوي لعنصر السيليكون .

سابال Sabal (F) (S.) (L)

شم (زر) : تعريب الاسم العلمي ولم يذكر أدنسون أصله . جنس نخل للتزيين من الفصيلة النخلية . || — أدنسُوني S. d'Adanson (S. Adansoni) . || — منشاري S. serrulaté (S. serrulata) . || — نخيلي S. palmetto (S. p.) .

ساتير Satyre (F)

شي(ث): رب خرافي له قرنان وقدمان وذيل التيس وهو يقطن في الغابات .

سادية Sadism (E) S.me (F)

كوش (فل) : الحصول على التهيج الجنسي أو على اشباعه أو عليهما معاً بانزال الأذى البدني أو النفسي بشخص آخر ويمكن ان تستقل وتصبح شكلا من أشكال الانحراف فتسيطر على الحياة الجنسية للفرد بأكملها .

ساسفراس Sassafras officinal(F)

شم (زر) : تعريب اسمه في بلاده الاصلية وهي

أمريكة الشمالية . جنس شجر من الفصيلة الغارية .

سالسولافورسكالي .هَرْم(نبات) Salsola Forskalii(L)

مص (اح) : نبات ملحي يتبع الفصيلة الرمرامية ، وينمو في الاراضي السبخة .

سالول Salol (F)

شم (زر) : ساليسيلات الفينول يستعمل مطهراً للأمعــاء .

سالِيكارِيّة Salicaire (F) (Lythrum) (L)

شم (زر): معربة . واسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى دم الجرح اشارة الى لون الزهر . جنس نباتات عشبية تنمو في الاماكن الرطبة وتزرع لتزيين اطراف الاحواض . || — شـائعة S. commune (L. salicaria) نوع معمر مائي زهره فرفيري على شكل سنابل جميلة وسماه عيسى الفرندل وهي عامية لم نجدها .

سالسيما (معربة) Salsima (E)

مص (جي) : هو النطاق الخارجي من السيما وهو وسط في تركيبه بين السّيال والسّيما .

ساب

جر (فر) : مِسْأب (مقابـل) Citerne (F) cistern - tank (E).

سال

جر (فر) : مَسألة (مقابل) Problème = p.lem
مد : المسائل الآلهية (مقابـل) Metaphysical propositions (E) . || — النهائيـة Ultimate problems.
مص (ق) : المسئول (مقـابل) Responsable (F) .
|| (مؤ) إبعـاد مسألة Ecarter une question (F) To set aside (E) || حذف — Eliminer une q. (F) To exclude, to discard (E) . || فصـل — عن To separate a question from (E) Disjoindre une q. (F) . || مسائل اخرى Questions diverses, divers (F) Any other business (E) . || (فل)

المسؤولية Responsibility (E) Responsabilité (F)
بوجه عام : حـال او صفة من يسأل عن أمر تقع عليه تبعته . وتطلق :
أ : اخلاقياً : على التزام الشخص بما يصدر عنه قولاً أو عملاً .
ب : قانوناً : على الالتزام بإصلاح الخطأ الواقع على الغير طبقـاً للقـانون . || (ق) — الاضرار R. délictuelle (F) . = الـ — التعاقدية R. contractuelle . || — الشخص عن فعل غيره R. du fait d'autrui . || — — عن فعله R. du f. personnel . || الـ — الشيئيـة R. objective ou du f. des choses . || (مؤ) تقـديم سؤال مكتوب Poser une question écrite (F) To put a written question (E).

سبب

كوش (فل) : سبب Cause (E F) (١) معنى عام : كل ما كان له تأثير أيا كان . (٢) معنى العلة: فيقال عن الله السبب الأول (المدينة الفاضلة) ويقال عن المخلوق المسبب ويقال السببية. (٣) ولكن لفظ العلة أدق وأكثر شيوعاً عند الفلاسفة .
شق (ط) : سبّابة = مُشْعِر = علامة = دليـل Index (E) . || سبابة I. Finger .
مص (ق) : السبب (مقـابل) Cause (F) . || — الاجنبي C. étrangère . || — الجـائز C. licite . || — الدافـع (البـاعث) C. impulsivé . || — الصوري C. simulée . || — الغـائي (المقصود) C. finale . || — غير الجـائز C. illicite . || — الكاذب Fausse cause . || — المؤثر C. efficiente . || — المتوهم C. erronée . || — مخـالف للآداب C. immorale . || أسباب انقضاء الالتزام Modes d'extinction de l'obligation . || — الحكم Motifs du jugement هي مـا تسوقه المحكمة من أدلة

واقعية وحجج قانونية لحكمها . || (فل) السببية Causalité (Principe de) مبدأ عقلي ، يراد به أن لكل ظاهرة سبباً يحدثها . وقد أنكر هذا الغزالي وهيوم ، وردا العلل الطبيعية الى مجرد علاقة زمنية واقتران بعض الظواهر ببعض . ويعرف استيوارت مل السبب بأنه «مجموعة الظروف والشروط الايجابية والسلبية التي متى تحققت ترتبت عليها نتيجة مطردة ، وان تغيرت بتغير الزمن» ؛ وبذا اقتربت فكرة السببية من فكرة القانون التي أضحت غاية العلوم الطبيعية والانسانية .

سبت

مص (ا ح): اسبت Hibernate (E) . || الاسبات Hibernation . || سُبات Dormancy حالة يكون عليها الكائن الحي تحت الظروف غير الملائمة أو في بعض مراحل التكوين او غيره ، تسكن فيها حركته ويقل وضوح المظاهر الحيوية فيه . || طور — Dormant stage . || (ط) سُبات Coma حالة يفقد فيها المريض وعيه فقداناً تاماً ولا يفيق منها بأقوى المنبهات بعكس الاغماء . || (مر) — السكر Diabetic c. . || (ا ح) سُباتي Carotid . || — مشترك Common c. : شريان ينقسم الى السباتي الانسي والسباتي الوحشي اللذين يمدان الرأس بالدم . || الشريان الـ — C. artery .

شم (زر): إسبات = أرْوَز Hivernation ou Hibernation (F) وهو اكتنان الشتاء أي فتور الحياة في النباتات وبعض الحيوانات في الشتاء . والأروز أقرها مجمع مصر وجعل الاسبات مقابل Coma في الطب .

شق (ط): سُبات = تسبيخ = نوم Lethargy(E) — — — = غيبوبة Coma . || — مؤرِّق Vigil C. || سباتي Carotid . || شريان — C. Artery . || غشي الجيب || — C. Sinus Syncope .

سبج

شم (زر): سَبَج = حجرُ غاغاطيس Jais ou Jayet ou Gagates (F) الأولى من الفارسية وفي المفردات ان غاغاطيس «منسوب الى واد بالشام كان يقال له في القديم غاغا ويسمى الآن وادي جهنم» . مادة قيرية صلبة سوداء لامعة تلتهب كالفحم الحجري.

مص (جي): سبجي أوسيدي (E) Obsidian اسم قديم للزجاج البركاني ويطلق الآن على كل صخر بركاني ذي بريق زجاجي ومكسر محاري ونسيج شرائطي وتركيب رايوليتي وغالباً ما يكون أسود اللون وقد يكون احمر او اخضر او بنياً .

سبح

مص (ط): سُبحة الكُساح Rachitic rosary (E) وهو صف من التورم في المفاصل الضلعية القصية . || (ا ح) سُبحي الشكل Beaded . || (ط) العُصيّة السبحية العقدية (ستربتوباسلس مونيليفورمس) Streptobacillus moniliformes ويسبب الحمى المشكلة . || المكورات — الخضر = الاستربتوكوك الأخضر = (ستربتوكوكس فيريدانس) Strepto - coccus viridans وهو ميكروب التهاب شغاف القلب وجذور الاسنان . || (ا ح) سوابح Nekton وتطلق على الحيوانات التي تسبح في الماء ، على عكس الهوائم (Plankton) .

مع (تب): السباحة الجنبية (مقابل) Side stroke (E) . || الـ — الدلفينية Dolphine . || — ظهرية Back stroke . || — فجية = — الصدر Brest s. . || — كفية = — الزحف Crawl . || — كلبية Paddle dog . || — تراجن = — مقصية Trugeon stroke or scissor kick . || — الفراشة Butterfly .

شي (ث): سُبحة = مِسبحة = خرزةُ السُّبحة = إكليل المسيح (مقابل) Chapelet (F) . || مَسبح Piscine .

سبخ

مص (جغ): السبخة Alkali Flat (E) منطقة مستنقعية قلوية في جهة جافة تنتهي اليها مجاري فصلية ، وعندما يتبخر ماؤها في فصل الجفاف تصبح قفراً من الطين الصلب تغطيه الاملاح ، وتتحول الى بحيرة طينية ضحلة عقب سقوط الامطار الغزيرة . || (ئا) السباخ : ارض غلب عليها الملح فلا تصلح للزراعة ولا يزال هذا اللفظ مستخدماً بهذا المعنى في الوقت الحاضر .

مد : السَّباخ (مقابل) Hélophytes (F) . || تسبيخ سكري Diabetic coma (E) .

شق (ط): سبيخة = نُسالة (مقابل) Lint || — جراحية Surgeon's L. .

سبد

شم (زر): سُبَد Engoulevent (F) (Caprimulgus) (L) عن معجم الحيوان واسمه ابو عُمَى في الشام . جنس طير من فصيلة السبديات ورتبة

الجواثم . || — أوربي او شائع E. commun (C. europœus) . || سبديات Caprimulgidés (F) فصيلة السبدان من الطير الجوارح المشقوقات المناقير فيها السبد .

سبر

شم (زر): سَبْر = استبار = إرْجاس Sondage (F) تحري عمق الطبقات الأرضية وعنصرها . || مِسبار = مِرْجاس Sonde أداة السبر وهي



أشكال تستعمل في الطب أو في الزراعة أو في المعدنيات وربما سماها الاطباء مجساً .

شق (ط): مِسبار (آلة) Sound (E) . || — رحمي Uterine S. . || — سني Dental S. . || — بلوك = مجس بلوك Bellocq's S. .

جر (فر) مسبار الصدى (مقابل) Sonde d'écho (F) e. sounder (E) .

مص (الك): مسبار Probe (E) أداة تتخذ للفحص او الاختبار . || (مر) — Sound . || (صو) — الصدى Echo-sounder جهاز يستدل به على عمق البحار وما اليها عن طريق الصدى . || (مر) — دمعي Probe, lacrimal أداة لتوسيع المسالك الدمعية .

سبرجنية Sparganiasis = sparganosis (E)

مص (ط): مرض يسببه الـ «سبرجنم» وهو الطور الثاني من اطوار الشريطيات مثل «ديفللوبوثريا» وتنمو يرقانته في العين والمخ .

سبسلة Cypsela (E)

مص (ا ح): ثمرة نباتات القصيلة المركبة ، بسيطة جافة ، لها غرفة واحدة وبزرة واحدة .

سبط

شي (ث): سبطانة Sarbacane (F) أنبوبة الزجاج (والفرنسية من سبطانة العربية).

سبع

جر (فر): مسبّع Héptagone (F) H.on (E) مضلع سباعي . || صمام سباعي = Héptode He.de .

سبغ

شي (ث): سابغة Cataphracte (F) الدرع الطويلة . || تسبغة الأنفية Le nasal .

سبق

مع (تب): سباق = منافسة Competition (E) || الـ — المارثوني Open C. . || — حر Marathone . || — الاقدمين Senior Compétition . || — الاوعار = موانع Steeplechase || — البريد = — التتابع Relay . || — الضاحية Cross country . || — الفرق Team Competition . || — الناشئين = — الفتيان Junior C. . || سباقات دولية = المنافسات العالمية International C.

شي (ث): سباقُ المشاعل عند الإغريق (مقابل) Lampadophories . || ميدان — Hippodrome . متسابق = متبار Tournoyeur .

شم (زر): سباقُ الخيل Courses de chevaux ركض الخيل لمعرفة أكثرها عدواً وقوة وصلابة وشجاعة والميدان والمضمار مكان ركض الخيل أي مكان اجرائها والحلبة الدفعة من الخيل في الرهان ج حلائب وهي أيضاً الخيل التي تجمع للسباق والشوط الجري مرة الى الغاية ج أشواط والقياس Epreuve والمقاوس الذي يرسل الخيل في حلبة السباق ولعله ما يسمى في الاصطلاح الحديث Jockey وقد مارس العرب السباق قبل الاوربيين بقرون واول سوابق الخيل يسمى المجلي والسابق الثاني يسمى المصلي ويليه الثالث فالرابع والأخير هو الفسكل والسكيت .

سبك

مص (هم): السبك = السباكة Founding (E) هي

عملية تسييل المعادن والأشابات بصهرها وصبها . ‖ عمليات ـ Foundry operations مفردات طريقة معينة من طرق السبك . ‖ طريقة ـ F. process تتابع عمليات السباكة اي عملية صهر المعدن ثم صبه في قوالب معدة خصيصاً لذلك ، فيتجمد المعدن ويتخذ شكل القالب . ‖ المسبك F. مكان السباكة وما فيه من معدات وافران وصناع . ‖ فحم ـ F. coke الفحم المستعمل في صهر الحديد الزهر وهو فحم كوك خاص خال من عنصر الكبريت . ‖ السبيكة Alloy المعدن الناتج من خلط فلزين او اكثر وصهرها . ‖ (ك) ـ (من ذهب او فضة) Bullion هي كتلة من الذهب او الفضة مصبوبة على صور معلومة كالقضبان ونحوها .

‖ (حض) خامات السباكة Foundry Materials المواد الاولية التي تستعمل في اعمال السباكة . ‖ سبّاك Moulder من يقوم بتشكيل القوالب وإعدادها للسبك .

جر (فر): السباكة (مقابل) Moulage, coulage (F) Founding (E) . ‖ سبيكة مغناطيسية Alliage magnétique = magnetic alloy . ‖ مسبك Fonderie = foundry . ‖

شي (ث) : سَبَكَ = صب (المعادن) (مقابل) Jeter en bronze (F) . ‖ سبيكة Lingot . ‖ مسبك Lingotière . ‖ مسبك = مسباكة Fonderie.

مد : مسبوك (مقابل) Coulé .

مص (أ ج) : سابقة (E) Precedent.

سبكترو

مص (ط) : سبكتروجراف Spectrograph (E) راسم الطيف . ‖ فحص ـ جرافي Spectrographic examination . ‖ ـ سكوب (منظار الطيف) Spectroscope . ‖ ـ فوتومتر (مقياس الطيف) Spectrophotometer . ‖ (ضو) ـ الرؤية المباشرة Direct vision spectrometer سبكترومتر يستخدم فيه منشور الرؤية المستقيمة ، بحيث يكون فيه محورا التلسكوب وموجه الأشعة (الكليميتور) على استقامة واحدة . ‖ ـ الانحراف الثابت Constant deviation S. « سبكترومتر يستخدم فيه منشور خاص يتسنى به عند استعماله ان تبقى الزاوية بين محوري التلسكوب وموجه الأشعة (الكليميتور) ثابتة لا تتغير » .

سبل

مص (مز) : السَّبَل (مقابل) Pannus (E) . ‖ ـ البثري P. phlyctenular هو اوعية دموية تنشأ من بثرة على حافة القرنية وتمتد على سطحها . ‖ (أ ح) سبيل بولي Urodaeum جزء من المذرق في الفقاريات الدنيا يفتح فيه الحالبان والمجريان (المسلكان) التناسليان . ‖ ـ خلفي Proctodaeum الجزء الخلفي من المذرق في الفقاريات وهو الذي يفتح الى الخارج . ‖ ـ فمي Stomodaeum الجزء الامامي من فتحة الفم الذي يؤدي الى تجويف الفم ، وهو مبطن بالاكتودرم . ‖ سبلات Free sepals (كأسيات) سائبة (منفصلة) .

شم (زر) : إسبال = سنبلة Épiage ou Épiaison (F) تكوّن السنبل في الزرع بعد اللقاح . يقال أسبل الزرع وسنبل . ‖ سبيلية = زهرة السّبيل Callirhoé (F) (Callirhœ) (L) باسم احدى آلهات الجبال اليونانية . جنس زهر من فصيلة الخبازيات . ‖ ـ قنابية C. à involucre (C. involucrata).

شي (ث) : سَبيل (مقابل) Borne fontaine(F) . ‖ ـ = فسقية = عين = منهل F. .

شق (ط) : سَبل (E) Pannus التهاب قرنية العين الوعائي .

جر (فر) : سبلة ضوئية = ‖ ـ ما على الشارب من شعر Pinceau lumineux (F) pencil of light (E).

سبوتة = زُعرور أمريكة Sapotillier.Néflier d'Amérique (F) (Sapota achras) (L)

شم (زر) : الاولى معربة والثانية مترجمة . شجر مثمر من الفصيلة السبوتية أمريكي الاصل . ‖ سبوتيات (F) Sapotacées نسبة الى سبوتة المعربة ، فصيلة من ذوات الفلقتين وحيدات التويجية فيها اللبخ وزعرور أمريكة وغيرها .

سبودنك

مع (فض) : سبودنك (مقابل) Sputnik (E) . ‖ ما بعد ـ Postsputnik .

جر (فر) : سبين (مغزلي) (مقابل) spin (F E) . ‖ ـ كهربائي = اللف المغزلي الكهربائي S. électronique = electron s. ‖ ـ نووي = اللف المغزلي النووي s. nucléaire = nuclear s. .

ستر

شي (ث) : ستر = ستار = حجاب Rideau (F) . ‖ ستار = ستارة Store . ‖ ستائر النافذة Rideaux de fenêtre .

مع (تب) : ستار (خطار) (مقابل) Screen (E)

جر (فر) : الاستتار (مقابل) Occultation (F E)

مص (حض) : الساتر Paravent (F) ما يتخذ من خشب أو غيره في مداخل الحجرات والأبهاء لحجب ما فيها عن الانظار .

ستربتوكوكس

مص (ط) : ستربتوكوكس فيريدانز Streptococcus viridans (E) (المكور السبحي الأخضر) .

ستربتوميسين Streptomycin (E)

مص (ط) : عقار مضاد للحيويات مستخرج من عفن .

ستروبوسكوب

جر (فر) : ستروبوسكوب (مقابل) Stroboscope (F E) . ‖ ـ فوق السمعيات s. ultrasonore (F) ultrasonic s.(E).

ستريوسكوب Stereoscope (E)

مص (ضو) : جهاز ينظر فيه بالعينين فترى الصورتان المسطحتان لشيء ما صورة مجسمة بارزة .

ستل

شم (زر) : مَسْتَل = عسرقوب Sentier (F) ج مساتل وعراقيب . الطريق الضيق . ومن اسمائه العربية الزنقة والزقبة والمطرب والمطربة والزقيلة والمرتج وهو المفرد القياسي لمراتج .

مد : ستّالة (مقابل) Burette .

ستيليارد Steelyard (E)

مص (تا) : اسم يطلق على المكان وعلى تجار الهانزا الذين كانوا ينزلون بلندن في العصور الوسطى .

سجد

شي (ث) : سجّادة = طنفسة = زربية (مقابل) Tapis (F) .

سجس

مص (صح) : السَّجَس (مقابل) Pollution (E) . ‖ ماء سجيس Polluted water .

سجف

شي (ث) : سَجْف = بدنة Courtine (F) جدار الحصن بين برجين . ‖ سُجُف = ستائر السرير Rideaux de lit . ‖ ـ = سجاف (للأسرّة والنوافذ) Cantonnière .

سجق

مص (حض) : السجق (مقابل) Saucisse (F)

سجل

مص (ق) : السجل (مقابل) Registre (F) . ‖ ـ التأمينات R. des assurances . ‖ ال ـ العقاري Livre foncier . ‖ التسجيل Enregistrement . ‖ ـ القنيصة T. du Transcription . ‖ ـ محضر الحجز T. du procès-verbal de saisie . ‖ commandement . ‖ (مؤ) ـ استقالة To take note of a resignation (E) Prendre acte d'une démission (F) . ‖ ـ الاسم في المؤتمر To register at the congress (E) S'inscrire au congrès (F) ‖ ـ بيان = تصريح To note a statement, to place a s. on record (E) Prendre acte (note) d'une déclaration (F) . ‖ ـ تصريح To acknowledge a s. = Donner acte d'une d. ‖ ـ في المحضر To place on record, to r. in the minutes (E) Inscrire au procès-verbal (F) . ‖ ـ معاهدة To register a treaty (E) Enregistrer un traité (F) . ‖ (تأ) محو الـ Radiation de l'enregistrement (F) شطب تسجيل شركة التأمين في احوال معينة نص عليها القانون منها اذا ثبت مخالفة الشركة لنظامها الأساسي أو للقوانين او توقفها عن مزاولة اعمالها او الحكم بشهر افلاسها .

‖ السجلات Archives (E) (F) . ‖ (تا) سجلات التحضير : كشوف بتوزيع الأراضي على المزارعين وبما تقرر عليها من ضرائب . (لم يرد لهذا اللفظ تعريف في ابن مماتي) .

مع (تب) : السجل Score book (E) . ‖ المسجل Scorer . ‖ ال ـ Marqueur(F) . ‖ المسجلات Recorders (E) . ‖ تسجيل The score . ‖ بطاقة ـ Scoring sheet . ‖ (سك) ـ الحفظة

= ـ مأموري السير Booking of Guards
شق (طِ) : سجل النبض = مخطط الـ ـ Sphyg-mogram . ‖ مسجلة الـ ـ Sphygmograph . ‖ ـ النبضان القلبي sphygmocardiograph .
شي (ث) : سجل الوفيات Nécrologe (F) .
شم (زر) : سِجِّيل = مَزْن Marne السجيل عن الخصص بتجوز ، والمرن معربة . خليط من كربونات الكلس والطين مع قليل من الرمل ومواد أجنبية أخرى . ‖ الـ ـ = دمل بالمرن Marnage اضافة المرن الى التراب فيستفيد مما فيه من الكلس .

سجم

مص (جي): سِجْمِيّ Sigmoidal (E) صفة للخيوط الشعاعية عندما تكون ملشمعة من نقطة مركزية في سطح الصدفة ولكنها متموجة في هيأة حرف السين الافرنجي « سيجما » . ‖ (فن) الانسجام او التوافق Harmony . ‖ المقـامات التوافقية الانسجامية Harmonic scales .

سجن

شي (ث) : سجن = حَبْس (مقابل) Geôle (F)

سجا

شي (ث): مُسجّى Gisant (F) للتماثيل الجنازية .

سحب

مع (تب): ساحب = مبارز (مقابل) Tireur (F) . ‖ (سر) ساحبة Tractor (E) .
جر (فِر) : انسحاب translation (F E) .
شم (زر) : سحَاب = غَيم Nuage (F) ج سحب وغيوم ، بخار ماء عال تكاثف في الجو أو ضباب عال مختلف الكثافة ؛ أسماء لأم السحب : دِجنة = مُعصِرة Nimbus (L) . رُكام = مُكفَهِرّ Cumulo n. . رَهَج = سديم Stratus . سِمحاق Cirro - s. . طُخرور = طَخـاف Cirrus . قَزع = نفّاض Cumulus . نمِرَة والسحاب نمر Cirro - c.
مص (تأ) : سحب الاعتماد Retrait d'agrément (F) الغاء الاذن السابق منحه للشركة . ‖ (ق) ـ الموافقة R. d'a. . ‖ (مؤ)ـ اقتراح To withdraw a proposal (E) Retirer une proposition (F) . ‖ (جغ) مقياس السحب Nephoscope(E) جهاز يقيس سرعة السحب واتجاهها . ‖ (ق) المسحوب عليه Tiré (F) ‖ الساحب Tireur . ‖ انسحاب Retrait « هو اجراء به تخرج دولة من اتفاق هي طرف فيه متى كان خروجها جائزاً » . ‖ (جغ) السحاب (ج . سحب) Cloud (E) بخار ماء يتكاثف بعيداً عن سطح الارض في نقط مائية دقيقة او بلورات من الثلج . ‖ (مر) سحابة Leucoma . ‖ (جغ) ـ البركان Pelean Cloud نفث الغاز المنطلق من فوهة البركان يكون مـا يشبه السحابة . ‖ ـ عدسية Lenticular C. سحابة في شكل العدسة تظهر غالباً فوق التلال والجبال ، وكثيراً ما ترتبط برياح الفهن .

سحج

مص (جغ) : السحج Abrasion = (Ablation) (E) عملية إزالة اجزاء من سطح الارض بوساطة الرياح او المـاء او الجليد . ‖ (حض) السحج Planing تسوية سطح الخشب بالفـارة (بالمسحج) . ‖ (جي) سحجات Slickensides خدوش دقيقة متجاورة متوازية في سطحي حائطي الصدع المصقولين وتمتد في اتجاه حركة التصدع . ‖ (ط) الـ ـ الموسومة Abrasions, patterned وتتخـذ شكل الآلة المحدثة لها .
شق (ط): سحج = خدش (مقابل) Excoriation (E) . ‖ سحجة = سحل تآكل Abrasion . ‖ سحجات = شقوق جلدية Rhagades .

سحح

مص (كِ) : سحاحة Burette (E) أنبوبة زجاجية مدرجة تنتهي من أسفل بصنبور تحصل بواسطتها على حجوم معلومة من السوائل وتستخدم في التحليل الكمي .

سحر

مص (اج): سحر Magic(E) . ‖ (ط) السحار الحديدي = السدرية (تترب الرئة الحديدي) Siderosis حالة مرضية مزمنة تحدث من استنشاق أتربة الحديد . ‖ ـ ـ الصواني = السدرية الصوانية (السليكية) Siderosilicosis حالة مرضية مزمنة تصيب الرئة من استنشاق تراب الحديد والتراب الصواني (السليكا) ويتميز بتليف حول هـذه الاجسام الغريبة . ‖ ـ الرخامي Chalicosis وهو تغبُّر الرئة النـاتج عن إستنشاق غبار الرخام . ‖ ـ الصواني (السليكي) « السليكية » Silicosis حالة مرضية مزمنة في الرئة سببها استنشاق غبار الصوان (السليكا) من الهواء بكميات كافية لتحدث بمرور الزمن تليفاً في نسيج الرئة . وهو من الأمراض المهنية . ‖ السُحـار القصبي = البَجّـاسية Bagassosis « وينتج عن استنشاق تراب البَجّاس وهو نفـاية قصب السكر بعد عصره» . ‖ ـ القطني = البوصية Byssinosis . (حض) السحارة Box صندوق على شكل خاص .
شم (زر) : سَحّارة siphon (F) عن كتـاب مفاتيح العلوم للخوارزمي والتعريب شائع والمثعب لمجمع مصر قديماً لا تصلح لأن مثاعب المدنيـة في المعاجم مسايل مائها وبالفرنسية Égouts وفي مصر تستعمل اليوم كلمة سحارة للسيفون الذي يجعل تحت جدول أو ترعة لأجراء الماء فيه واسقاء أرضـين زراعية غير التي يسقيها ذلك الجدول أو تلك الترعة . أنبوبة معقوفة أحد جزءيها أطول من الثاني تستعمل في افراغ مائع من اناء الى آخر والسحارات أشكال وأغراضها شتى . ‖ سَحّارات siphonophores طويئفة من طائفة الهدريات المدوسية فيها حيوانات بحرية . ‖ الفطور السحارية siphomycètes رتبة مـن الفطور تسمى أيضـاً الفطور البيضية . ‖ سحاريات siphonées فصيلة مـن الأشنة الخضراء «الطحلب الأخضر في مصر» .

سحق

شم (زر) : سَحْق Broyage (F) كسحق الجزر والشوندر « أي البنجر » والكسب وسروع الكرم والنترات . أما الحبوب فهي تجزأ في الجاروشة . ‖ مسحَق Broyeur آلة السحق وهي أشكال لأغراض شتى . ‖ ـ مِمْشَق B. effibreur أحدث المساحق وأتها يسحقون به سروع الكرم وأغصـان الشجر وسوق الذرة والذرة الصفراء «الشامية» وسوق الأسل وغيرها فتصير صالحة لأن تعلفها الماشية . ‖ مسحقة Broie آلة من خشب تسحق بهـا سوق القنب والكتان قبل مشقها أي تقشيرها . ‖ المسحوق الأخضر Verdet أسيتات النحـاس وهو أنواع تستعمل في السوائل التي تداوى بها الامراض الفطرية .
شق (ط) : سَحـق Pulverization (E) . ‖ مسحوق Pulvis , Powder . ‖ يسحق = يسحن Triturate . ‖ سِحاق (فعل جنسي بين امرأتين) sapphism .
شي (ث) : سَحق = عَجن (في الرسم والنحت) (مقابل) Écacher (F) . ‖ سحـق = هرس = عصر Fouler . ‖ سحق = سحن Broyer . ‖ مسحوق الماس Égrisée . ‖ ـ الـ ـ = الألمـاس poudre de diamant .
مع (سر): ساحقة (مقابل) Crusher (E) .
مص(كِ): سحق = يسحق (مقابل) Triturate to (E) ‖ (حض) ساحقة Cross cut Saw . ‖ (جي) المجموعة السحيقة Archaean Group اسم يطلق على كل الصخور التي تكونت اثناء الدهر السحيق : ‖ (ط) السُحاق = السافِنّة = السَّنبِيّة Lesbianism, Tribadism شذوذ جنسي بين النساء بتماس اعضاء التناسل بين امرأتين طلباً للذة المشتركة . ‖ (ن) سحوق An extremely tall date palm = Date palm extremely tall (E) سحوق وجمعهـا سحق الفائقة الطول . ‖ (كِ) مسحوق Powder صفة للمادة الصلبة عندما توجد على شكل دقائق صغيرة . ‖ ـ ناعم Soft p. المادة المسحوقة جيداً .

سحل

مص (مر) : سِحـل = كحت = (مقابل) Curetting (E) . ‖ مسحـل = مكحت Curette . ‖ (جغ) الساحل Coast المنطقة من اليابس التي تجاور بحراً او مسطحاً مائياً كبيراً ، وتتأثر بأمواجه . ‖ خط ـ Coastline or shore - Line الخط الذي ينتهي اليه امتداد الماء في الارض . ‖ ساحلي Littoral (F) Littoral (E) واقع عند ساحل البحر ‖ السهل الـ ـ Coastal plain (E) المنطقة السهلة التي تمتد بين ساحل البحر وأقرب ارض مرتفعة في الداخل ‖ (ق) المساحلة Cabotage (F) . ‖ ـ الدولية Cabotage international . ‖ ـ الاقليمية Cabotage national . ‖ (ط) أسْحَل (ج . أساحل) القوقعة Aqueduct,cochlear (E) قناة توصل السلم الطبلي لقوقعة الأذن الداخلية بالحيز تحت الشئي . ‖ ـ الدهليز A., vestibular « قناة رقيقة تمتد من الدهليز بالأذن الداخلية وتفتح على السطح الخلفي للعظم الصدغي » . ‖ (جغ) سحلول Nehrung (German) لسان من اليابس نصف دائري حول مصب النهر .
مد : سَحْل (مقابل) Flanelle (F) .
شي (ث) : مِسحَل Besaiguë = Bisaiguë

آلة للنحت والنقر لها رأس حاد مسدوف .

مع (تب): مساحلة = الانسياب(مقابل) Coast(E)

شم (زر): مِسحل = مِسحلان Gourmette(F) سلسلة صغيرة متصلة بطرفي الشكيمة تكون تحت الجحفلة السفلى وفي كتب اللغة المسحل فأس اللجام



وفي المخصص : المسحلان حلقتان احداهما مدخلة في الاخرى على طرفي شكيم اللجام وهي الحديدة التي تحت الجحفلة السفلى . || (رج):ساحليّ Littoral (E) Côtière (F) ما ينمو في ساحل البحر أو في جواره . || (زر):سَحلب Salep (F) مولدة . نشا يستخرج من عساقل بعض الأنواع لنبات السحلب أي Orchis ولا وجود لكلمة السحلب في المعاجم الاصلية ولا في المفردات وهي اليوم مشهورة وذكر دوزي في معجمه انها مصحفة من خُصَى الثعلب وهو اسم النبات المذكور والفرنسية من كلمة سحلب . || ــ = خُصَى الثعلب = خُصَى الكلب = قاتل أخيه Orchis كلمة السحلب مولدة وهي شائعة في مصر والشام لكنها لا توجد في المعجمات ولا في كتب المفردات أما الاسماء الاخرى فموجودة فيها وكانت تطلق على بعض انواع هذا الجنس . جنس اعشاب معمرة من الفصيلة السحلبية فيه انواع برية واخرى تزرع للتزيين سموها اليوم الاركيد تعريباً والسحلب الذي تشربه صباحاً كالشاي سحيق العساقل « الدرنات » النشوية لبعض انواعه وانواع السحلب البرية في الشام كثيرة . || ــ أبقَع O. maculée (F) (O. maculata) (L) . || ــ أناضُولي O. Anatolica (L) . || ــ جَليلي O. galilæa . || ــ ذكر O. mâle (F) (O. mascula) (L) . || ــ عريض الورق O. latifolia . || ــ فراشي O. papillon (F) (O. papilionacea (L) . || ــ مُنتقعي O. palustris (L) . || ــ مُوريو O. bouffon (F) (O. morio) (L) . || سحلبيات Orchidées

ou Orchidacées (F) الفصيلة السحلبية من وحيدات الفلقة عاليات الأسدية فيها نحو ستة آلاف نوع معظمها غير زراعية وأهمها السحلب والونيلة .

سحن

مص (جي) : سَحْنة (F) Facies مجموعة الخواص الصخرية والمعدنية والحفرية التي يتميز بها صخران احدهما عن آخر تكونا في زمن جيولوجي واحد . || (ط) الـ ــ الأبقراطية Hippocratic f. سحنة فيها يشحب الوجه ويذبل وتغور العينان وتشاهد قبيل الموت في الهيضة ونحوها .

شق (ط): سُحنة = مظهر (مقابل) Facies (E) || ــ ابقراطية Hippocratica F. || ــ بطنية Abdominal F. || ــ أسدية (في سياق الجذام) Leontiasis.

شي (ث) : سحنة = هيئة (مقابل) Physionomie (F) . || مِسحَن = مُحبرة (لسحن الألوان) Broyon . || مسحَنة Amassette .

سحا

شق (ط) : سحايا (E) Meninges . || التهاب الـ ــ Meningitis . || سحائي Meningeal . || تنبه ــ = التهاب السحايا الجنوني الكاذب Meningism = Meningismus . || فتق ــ Meningocele . || ورم ــ Meningioma . || مكورات سحائية Meningococcus .

مص (ط) : السحايا الرقيقة (E) Leptomeninges وتشمل الحنون والشُّعية .

سختيان

شي (ث):سختيان (F) Chagrin جلد معزى مدبوغ (مولدة) . || ــ Maroquin نوع من جلد الغنم المدبوغ .

سخد

مص (ط) : السُّخد (E) Placenta العضو اللاصق بجدار الرحم وبه يتصل الحمل بالحبل السري ليتغذى . || ــ وأغشيته After-birth الذي يسميه العامة « الخلاص » . || ــ الطَّبطابي Battledore placenta سُخد فيه يندمج الحبل السُّري في حرفه دون وسطه . || (مر) ــ شُبّاكي P. fenestrata وهو سخد غير كامل يكون به ثقب واحد او اكثر. || الـ ــ المتقدم المركزي P. praevia centralis وهو السُّخد الذي يغطي وسطه الفتحة الداخلية لعنق الرحم . || ــ المتقدم الجانبي p. p. lateralis ويكون حرفه قرب الفتحة الداخلية لعنق الرحم . || ــ المتقدم الحَرْفي P. p. marginalis ويكون حرفه على الفتحة الداخلية لعنق الرحم . || ــ المقلوب الحافة P. reflexa وفيه تغلظ حافته حتى تظهر الحافة مقلوبة . || اعتصار ــ (المشيمة) P., expression of وهي عملية طرد السُّخد (المشيمة) بعصر الرحم والضغط عليها . || التسخُّد placentation وهي تكون السخد واندغامه في الرحم .

سخر

مص (ق) : المسخر (مقابل) (F) Prête-nom .

سخم

شم (زر) : سُخام = مرضُ السُّخام .Fumagine Noir. suie (F) مرض يصيب الورق والاغصان في بعض النباتات كالكرم والبرتقال والزيتون والصفصاف فيحدث عليها طبقة سوداء كسواد القدر وسبب المرض فطر يسمى فطر السخام. || فطرا ــ Fumago vagens (L) فطر من الزقيات يحدث مرض السخام .

سخن

مص(حض):السخان (E) Geyzer (F) Chauffe-bain جهاز لتسخين ماء الأنابيب الموصولة بالحنفيات . || (ط) المعالجة بالتسخين = استحرار Thermotherapy (E) .

شم (زر) : مُسخِّنة (F) Réchauffeur آلة لتسخين الحليب قبل وضعه في الفرازة .

جر (فر) : التسخين (F) Chauffé à blanc الاحماء للحرارة البيضاء (E) White hot

سدد

مص (جغ) : السد (E) Dam حاجز يعترض مجرى النهر فيحجز الماء أمامه، وهو إما تكوينات طبيعية



أو بناء صناعي . (مر) || ــ Cataract . || ــ بمضاعفات C., complicated . || سَدّ الحدّادين : Iron-worker's c. وينشأ من الاشعة الحرارية لدى الحدادين . || ــ « مُورجاني » : Morgagnian c. وفيه تتموه قشرة السد فتسقط النواة الى أسفل . || ــ نفاخي الزجاج Glass-blowers cataracta || استخراج ــ Extraction, c. || بعد ــ ــ Extraction, after c. || سكين ــ C. knife . || مِقدَح ــ C. needle . || (جي) سِداد Plug كتلة صخرية تملأ قصبة بركان خامد . || (ط) الـ ــ Embolus جلطة صغيرة دموية او كتلة من البكتيريا او جسم غريب آخر تسد وعاء دموياً . || (طن) سداد Plug يقال للجسم الذي تغلق وتسد به فتحة ما لمنع نفوذ الاشعاع وتسربه منها .|| (حض) ــ = سدادة (F) Stopper (E) bouchon كل ما يتخذ من زجاج أو فلين او غيرهما لسد القوارير والقناني . || (مر) سداد Embolus(E) || (بلك) ــ قِمعي Stop, funnel || (جي) الـ ــ الدلتاوي الكاذب Pseudo deltidium لوح هيكلي مفرد يسد الفتحة الدلتاوية جزئياً او كلياً ، وهذا النظام يوجد في المرجانيات البدائية نسبياً . || ــ السري Umbilical Plug إفراز من مادة الجير يوجد في بعض اصداف المنخربات في مكان السرة فيسدها ويجعلها بمستوى سطح الصدفة او أعلى منه . || (صح) ــ زجاجي

مصنفر Ground-glass stopper . || (ط) الـ — الشحمي Fat Embolism انسداد الأوعية الدموية في مكان من الجسم بقطرات من الشحم دخلت الدورة الدموية . || (ك) — مطاط Rubber cork قطعة مطاط اسطوانية تستخدم سداداً للقوارير . (مر) انسداد Embolism . || الـ — المعوي Intestinal obstruction وهو تعويق مسير محتويات الامعاء . || — البؤبؤ (انسان العين) Occlusion pupillae وينشأ من التهاب شديد بالقزحية والجسم الهدبي . || عين سادة Cataractous eye .

شم (زر) : سَدّ = مُسَنّاة Barrage (F) ج سدود وأسدّة وأسداد ومسنيات ـ حاجز يقام في وجه النهر اما لتخفيف سرعة مياهه واما لخزن تلك المياه واما لرفع مستواها وتحويلها للاسقاء واما لغير ذلك. || سَدّ = تجدر = تحويط Endiguement تحويط الشيء بالسدود . || (رج): — السُيول = مصدُّ الـ — Ckeck dam (E) Barrage brise - torrent (F) سد يبنى في مجرى الماء لاتقاء النحات والانجراف او لتقليله . || — الوهاد = — المنخفضات Gully plugging = Correction des ravins au moyen de b. اقامة سدود في الوهاد أو المنخفضات التي تحصل بنحات التربة المتسارع . || (زر): سدادة Bouchon (F) قطعة من الفلين تسد بها القناني .

شي (ث) : سدّ = صَنّاع Turcie خشب يوضع في مجرى الماء ليمسكه . || — = مُسَنّاة Digue . || — الترعة Écluse . || سُدة تذكارية Doxal في الكنائس. || سدادة البرميل Bondon تصنع من الخشب .

مع (سر) : سد مقوس (مقابل) Archdam (E) . || سدة او ضفة Bank . || تسوية الـ — B. dressing . || (تر) سداد الفاقة = منطقة الفاقة الغذائية Poverty Adjustment . || (فض) انسداد هوائي Aeroembolism . || (تب) التسديدة بيد = التصويبة بيد واحدة One hand shot . || الـ — من أسفل Underhand s. . || — من فوق الرأس Overhead s. . || — البنانية (الاغلية) = التصويبة المتابعة Tip in s. . || — الثابتة (الاستهداف) = تصويبة من الثبات Set s. . || — الخطافية Hook s. . || — السلمية Lay up s. . || — الصدرية Chest s. . || — القافزة Jump s. . || — الارتكاز Pivot s. .

جر (فر) : سَدّ (مقابل) Barrage (F) Dam (E) . || سداد البصر émmétropie = e.pia .

شق (ط) : السادُّ = الحاجب Obturator (E) || ثقبة سادة = — مسدودة O. Foramen . || إنسداد Obstruction . || — الامعاء Intes-tinal O.

سدر

شم (زر) : سِدْر (Zizyphus spina christi) (L) Jujubier épine du Christ (F) يكثر في الحولة وحول الاردن حيث ينبت برياً وتسمى ثمرته الدَوْم والنبْق ولفظة الدوم تدل أيضاً على شجر

المُقل Hyphæne thebaïca (L) . || سدريات Rhamnacées (F) الفصيلة السدرية وسماها بوست الفصيلة النبقية والاولى منسوبة الى السدر وهي اصلح من الثانية المنسوبة الى النبق . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات فيها السدر والعناب والضال وغيرها .

مص (ط) : الأسدران = الأصدران = الأصدغان Temporal arteries (E) شريانان يتجه كل منهما صعداً فوق العارض وأمام صماخ الأذن الى قمة الرأس . || السدَر Dizziness .

سدس

مص (هـ): ذات السدس (السدسية) Sextant (E) آلة بصرية ذات مقياس مدرج على شكل قوس دائرية طولها سدس محيط الدائرة تستعمل لقياس الأبعاد

الزاوية . || (أ ح) سداسية الأرجل : (الحشرات) Hexapoda=(Insecta) المفصليات ذات الست الأرجل وهي طائفة من الحشرات . || سكر سداسي Hexose سكر فيه ست ذرات من الكربون مثل سكر العنب . || (ك) — فنيل الايثان Hexaphe-nyl ethane مركّب عضوي بلوري ابيض يحضر بتأثير فلز الفضة في حالة تجزؤ دقيق على ثلاثي فنيل أحادي فلورو الميثان . قابل للذوبان في البنزين مكوناً محلولاً اصفر قاتماً وصيغته الكيماوية (ك٦ يد٥)٣ ك - (ك٦ يد٥)٣ . || (هـ) مسدس Hexagon



شكل عدد اضلاعه ستة . || (حص) — ذو ساقية (ريفولفر) Revolver وهو السلاح الناري ذو الساقية . || — ذو مشط Pistol, automatic وهو

السلاح الناري القصير الذي له هيئة مشط التعمير .

|| — المعيب Defective pistol .

جر (فر) : سداسي الأوجه (مقابل) Hexaedre (F) Hexahedron (E) . || مُسدس (مضلع



سداسي) Hexagone = H.on . || ذات السدُس (السدسية) Sextant (F E) .

شق (ط) : سداسيُّ الشكل (مقابل) Hexagon (E) . || — القاعدة (كيمياء) Hexabasic .

مع (تب) : سداسي = سداسيات Six-a-side . || مسدس Pistol .

شي (ث) : سداسي الأعمدة Hexastyle (F) بناء أو معبد له في واجهته ستة أعمدة .

شم (زر) : سداسية الفروع Hexactinellidés رتبة من الاسفنج الصواني . || — الأرجل Hexapodes اسم يطلق على طائفة الحشرات .

سدف

مص (مر) : السُدْفة (مقابل) Hilum (E) .

سدل

مص (ط): السُدَل Chordee (E) وهو ألم واعوجاج في القضيب عند انتصابه .

شي (ث) : سَديل Chute(F) ما يسدل على جانبي النافذة او الجدر . || — العرش Dais en étoffe ما يرخى من السقف على شكل المظلة ويجلس

الملك تحته .

شق (ط) : انسدال = تهدُّل = تدلي (مقابل) Proptosis (E) .

سدم

جر (فر): السَّدِم nebulous(E) nébuleuse(F)

سدن

مد : السدنة (مقابل) Priest class (E) .

سدا

شم (زر) : سَداة Étamine (F) ج أسدية وهي مترجمة ترجمة حسنة في بدء نهضتنا والسداة العضو الذكري في الزهرة وهي مركبة من المئبر Anthère وفيه اللقاح Poller ومن الخيط Filet وهو يحمل المئبر. || أسدية مختلفة الأربع É.Tétradynames اصطلاحا والمعنى الأصلي للكلمة الفرنسية رباعية القوة وهي تطلق على الزهرة التي لها ست أسدية أربع منها طوال على زوجين واثنتان قصيرتان كما في زهر الفصيلة الصليبية . || — مختلفة الزوجين

É. Didynames المعنى الاصلي للكلمة الفرنسية ذات القوتين أو مزدوجة القوة وقد أطلقوها على الزهرة التي يكون لها أربع أسدية اثنتان منها أطول من الأخريين كما في الفصيلة الشفوية وغيرها ولذا سميتها مختلفة الزوجين أي زوجي الأسدية . ‖ — مكتنفة Étamines Incluses عندما تكون الأسدية مغطاة بالغلف الزهرية . ‖ متساوية — Isostémone نعت يطلق على الزهرة التي يكون عدد اسديتها مساوياً لعدد تويجياتها عندما تكون الزهرة ذات كأس وتويج ومساوياً لعدد اجزاء الكم عندما تكون الزهرة ذات غلاف زهري واحد .

مص (اح): السَّداة (مقابل) (E) Stamen . ‖ (مر) السدي Stroma .

سذب

شم (زر) : سَذاب = فَيْجَن (Ruta) (F) Rue المفردات والثانية من اليونانية (L) . جنس نباتات طبية من الفصيلة السذابية . ‖ — ضيق الورق

R. à feuilles étroites (R. angustifolia) . ‖ — متقابل الورق (F) R. à f. pennées . ‖ — مخزني R. officinale . ‖ سذابيات Rutacées الفصيلة السذابية من ذوات الفلقتين فيها السذاب والدريدار وغيرها .

سذج

شم (زر) : ساذَج او بسيط (F) Rustique مما جعل بسيطاً يقال حديقة ساذجة او بسيطة وللفرنسية معان أخرى . Jardin rustique

سرأ

شم (زر): سِرْء السمك = تسرئة = زمنُ التسرئة Frai (F) بيض السمك والقاء البيض وزمن القائه . ‖ سرئيَّة Oolithe أتربة كلسية منسوبة الى العصر الجوري من الدهر الثاني لهـا ذرات كسرء السمك أي بيضه . ‖ — بيضاء O. blanche . ‖ — حديدية O. ferrugineuse . ‖ — دخنية O. miliaire أي أن ذراتها بحجم حبة الدخن . ‖ — كبيرة O. grande .

مص (جي) : السَّرئيَّات (E) Oolites . ‖ الصخر السرئيّ Oolitic Rock صخر مكوّن من حبيبات تجمعت مع بعضها كتجمع سَرء السمك (بيضه) في الهيئة المعروفة بـ (البَطْرُوخ) .

سرب

شم (زر) : سَرَب (F) Collecteur ج أسراب مصرف كبيرتنتهي اليه مياه المصارف Drains وهو يسيلها الى المثبرة Emissaire .

مع (سك) : التسريب = التوصيل على التوازي (مقابل) (E) Shunt . ‖ — الا Entrainment ‖ — = مناقلة Shunting . ‖ الا — الطائر = مناقلة منفصلة Fly shunt . ‖ — المفكك Loose s. ‖ رقبة الا — = — مناقلات Shunting neck . ‖ تسريب السير = مناقلةمتصلة Running shunt . ‖ عملية الا — Shunting operation . ‖ قاطرة — S. engine .

جر (فر) : سَراب (مقابل) (F E) Mirage .

‖ تسرُّب fuite , perte (d'eau) = leakage . ‖ — الشبكة f. de la grille = Grid leak .

مص(صح): السرّب (E) Leakage . ‖ خزان سرب (سربت المزادة : سالت) Leaking reservoir . ‖ الأنبوبة السربة L. pipe . ‖ (جغ) مَسْرَب Inlet فتحة ضيقة في ساحل البحر أو البحيرة . ‖ (ط) تسرب الصفراء الى البطن Bile extravasation, abdominal . ‖ (ط) تسريب: التسريب ادخال سائل في الوريد ببطء كمحلول الجلوكوز . ‖ (مر) — داخل الوريد Intravenous infusion وبه تُدخل السوائل حقناً في الدم تدريجيا . ‖ (جي) مسارب Tracks نوع من الآثار الحفرية تتركه الديدان خاصة ممراتها في مادة الصخور قبل تصلبها كثيراً ما تظل فارغة كما هي بعد تصلب الصخور وتسمى هذه الآثار الحفرية بمسارب الديدان . ‖ (طن) سُرُوب Leakage يقال السروب عند الكلام في المفاعلات للدلالة على ما يُفقد من النيوترونات نتيجة انتشارها من قلب المفاعل الى الخارج . ‖ طيف الـ — L. spectrum يقال لكيفية توزع طاقة النيوترونات المتسربة من قلب المفاعل .

سربنتين = حجر الحية (E) Serpentine

مص (جي) : صخر متحول فوق قاعدي ، مرقط اللون كالثعابين .

سربروس (F) Cerbère

شي (ث): كلب خرافي في الاساطير اليونانية يحرس باب جهنم وله ثلاثة رؤوس .

سرج

مص (جي) : سَرج (ج. سروج)(E)Saddle هو الجزء المرتفع من الحاجز في الامونيت ويظهر في خط الدَّرْز متجهاً الى الامام . ‖ (هم) الـ — S. جزء العربة الملاصق لفرش الخرطة وهو الذي بواسطته توجه العربة للسير في خط مواز لمحور الفرش .

شم (زر) : سَرْج (F)Selle ج سروج.ضرب من الرحال يوضع على ظهر الدابة فيقعد عليه الراكب . ‖ جَرادة — Éphippigère ou porte - selle مترجمة . جنس حشرات (Ephippigera) (L) (F) من مستقيات الأجنحة شبيهة بالجراد . ‖ سُرَيج Sellette (F) سرج صغير أو رحل صغير يوضع على ظهر فرس الجر ويربط به عريش الدابة . ‖ إسراج Harnachement تدل الكلمة الفرنسية على شد السرج ووضع اللجام والقود والأكليل وغيرها والاسراج من قبيل استعمال الجزء بمعنى الكل .

شي (ث) : سَرج الفارسات في القرون الوسطى Sambue . ‖ سِراج Lampion . ‖ إسراج =

عدَّة للخيل Harnachement . ‖ مِسْرجة = سراج Veilleuse

شق (ط) : سرج تركي (عظم) (مقابل)Sella Turcica (E).

سرح

مد : سَرحان (مقابل) (F) Rêverie .

شي (ث) : مَسْرح Théâtre ويكون ذا شكل نصف دائري على عكس الا Amphithéâtre . ‖ مسرحيّ théâtral .

مص (بك): مسرح (مقابل) (E) Stage . ‖ (ق) التسريح (F) Congédiement . ‖ (حض) التسريحة Toilette-coiffeuse (F) toilet table (E) قطعة أثاث توضع فوقها أدوات التزين .

سرخس ذكر = شُرْخُد = خنشار Fougère mâle (F) Dryopteris filix mas. Aspidium f. m. Polystichum f. m.(L)

شم (زر) : الأولى مترجمة عن الفرنسية والثانية في المفردات والثالثة شامية .نبات مبذول من السراخس . ‖ منبت — = حديقة — Fougeraie (F) أرض ينبت أو يستنبت فيها السرخس للتزيين ويفيد تسميتها مسرخسة كقولهم مؤرنبة ومثعلبة ومعقربة . ‖ سرخسيات Fougères رتبة السراخس

وطائفتها تسمى Filicinés من اللازهريات الوعائية فيها الخنشار وكزبرة البئر وغيرها ولم أجد السرخس في المعجمات بهذا المعنى ولكنها دلت عليه في المفردات وفي شرح اسماء العقار ويرجح انها من سرخس الفارسية فجعلتها العرب سرخساً وفي هذه الرتبة ست فصائل .

شق (ط) : سرخس مذكر (صيدلة) Filix Mas (E) . ‖ — مذكر (ك) Male Fern = F. Mas

سرد

شي (ث) : سَرْدي (F) Réticulé شبكيُّ الشكل

سردب

مص (حض) : السرداب = البدرون Basement (E) Sous-sol (F) في الفارسية « بدرون » بمعنى الى الداخل ويقصد به بناء تحت الارض . وقد عربت قديماً .

شي (ث) : سِرداب Cryptoportique (F) غرفة في باطن الأرض كان الرومان ينحدرون اليها هرباً من الحر . ‖ — Souterrain . ‖ — Caponnière

سَرْديـن Sardine (F) (Alosa sardina ou Clupea s.) (L)

شم (زر) : معربة سمك مشهور من الفصيلة الصابوغية

منسوب الى جزيرة سردينية .

سرر

شق (ط) : سُرّة Omphalus = Navel = Umbilicus (E) . ‖ — = نقير Hilum . ‖ نفخة سرّية Funic souffle . ‖ سري = نسبة للسرة Umbilical . ‖ حبل سري U. cord . ‖ فتق سري U. hernia . ‖ مسرّر = ذو سرة Umbilicated . ‖ سرير = جذر عصبي Thalamus . ‖ — بصري Optic T. . ‖ سرر المثاني Urachus .

شي (ث) : سرير = بطن الحجر Lit (F) الطرف الأسفل غير المشذب من حجر البناء . ‖ — = فراش صغير Couchette . ‖ — روماني Sigma نصف مستدير كحرف سيغما اليوناني C . ‖ — الأرباب Pulvinar سرير في المعابد كان الكهنة يضجعون عليه تماثيل الأرباب في طقوس دينية . ‖ سجّادة ال — Descente de lit . ‖ سُرّة



Ombilic حدبة في وسط ظهر الترس أو بطن القصعة .

شم (زر) : سُرّ Funicule هو في اصطلاح النبات الحبل السري الذي يصل البيضة بمشيمة المبيض .

كوش (فل) : سري Esotérique (F) Esoteric (E) (١) يطلق هذا الاصطلاح على بعض المدارس اليونانية القديمة . (٢) ما هو سري لا يقبل التصريح به خارج دور العلم . (٣) في العصر الحاضر يرادف كلمة occulte التي تقال على السحر والعلوم التنبؤية مثل علم الكف .

مص (اح) : سُرّة Navel = Umbilicus (E) مكان اتصال الحبل السري بجسم الجنين . ‖ — (في النبات) Hilum ندبة على البذرة تتخلف من انفصالها عن الحبل السري . ‖ (حي) السُرة Umbilicus منخفض يوجد احياناً على أحد جانبي الصدفة أو كليهما وينشأ من نمو الصدفة بطريقة الالتفاف الحلزوني فتكون الملفات المتقدمة اقل ثخانة من الملفات التي تليها وبذلك يكون سطح جانب الصدفة أكثر غوراً عند المركز ويتدرج في الارتفاع نحو الحافة . ‖ (هم) — Hub الجزء الاوسط من العجلة الذي يركب فيه المحور . ‖ (ه) — (ج. سرات) Umbilicus (Pl. Umbilci) السرة هي النقطة على السطح التي اذا رسم مستو مواز للمستوي المماسي عندها يقطع السطح في دائرة . ‖ (ط) تحت الـ — Below u. . ‖ فوق — Above u. . ‖ (حض) سرير الطفل Cot (E) Berceau (F) مرقد للطفل ، فان كان لا يتحرك فهو مهد ، وإلا فهو المهز . ‖ الـ — المعلق Hammock (E) مـا يعلق بين شجرتين او نحوهما كالارجوحة على شكل السرير للنوم عليه . ‖ ملاءة — Bed sheet (E) Drap de lit (F) غطاء للسرير فوق الحشية أو المرتبة . ‖ غطاء — Couverture (F) B. spread (E) . ‖ ملة — Sommier (F) Spring-mattress (E) ما على السرير تحت المرتبة او الحشية ليحملها ، وهو من الخشب او المعدن .

سرط

شم (زر) : سَرَطان Crabe (F) اسم يطلق على أجناس وأنواع حيوانية عديدة من القشريات عشارية الاقدام قصار الذيل والسرطان السلطعان والسلطعون بعامية الشاميين . ‖ — البحر Homard (F) (Homarus vulgaris) (L) حيوان بحري من القشريات العشارية الارجل يأكله الأوربيون وهو لا يوجد في شواطىء الشام وكذلك جراد البحر على ما حققه غريفل . ‖ — النهر = — نهري

Écrevisse de rivière (Astacus fluviatilis) حيوان نهري من القشريات العشارية الأرجل الذيالة . ‖ سرطانية = حشرة السرطان Carabe



(Carabus) من اليونانية Karabos الدالة على نوع من السرطان ، جنس حشرات من فصيلة السرطانيات . ‖ — أرجوانية C. pourpré (C. purpuraceus) . ‖ — ذهبية C. doré (C. auratus) . ‖ — عقداء C. noduleux (C. nodulosus) . ‖ — حدباء Zabre ou Carabe bossu (Zabrus gibbus) حشرة من مغمدات

الأجنحة والفصيلة السرطانية تضر أحياناً بالحنطة . ‖ سرطانيّات Carabidés (F) فصيلة حشرات من مغمدات الاجنحة فيها بضعة آلاف من الانواع .

شق (ط) : سرطان = ورم خبيث Cancer (E) . ‖ خوف — Cancerophobia . ‖ داء — = تسرطن Carcinosis . ‖ ما قبل — Precancerous . ‖ — منظفي المداخن Chimney-Sweep's Cancer . ‖ — ذو خلايا توسفية S. carcinoma . ‖ مولدات الـ — Carcinogenesis . ‖ — ورم البشرات الساترة الخبيث Carcinoma . ‖ — اسطواني الخلايا Columnar cell c. . ‖ — ذو خلايا وسيطة Transitional c. c. . ‖ — صلد Scirrhous c. . ‖ — غدّي Adeno c. . ‖ — غروي Colloïdal c. . ‖ — قاعديّ الخلايا Basal cell c. . ‖ — مالبيغي الخلايا Spuamous c. c. . ‖ سرطاني carcinomatosis . ‖ — cancerous . ‖ العوامل المسرطنة carcinogenic Agents.

مض (اح) : السرطان Crab (E) . ‖ (ط) — Carcinoma. ‖ — جاسىء Cancer, schirrhus. ‖ — حرشفي الخلايا بعنق الرحم Cervix, squamous-celled carcinoma وهو على ثلاثة انواع : (١) سرطان شوكي الخلايا بعنق الرحم C., spinal c. c. (٢) سرطان مغزلي الخلايا بعنق الرحم C., spindle c. c. (Tranisitional) (٣) سرطان قاعدي الخلايا بعنق الرحم C., basal c. c. . ‖ — الحرق الكنجري Cancer, Kangri burn والكنجري سفط النار عند الهنود وهذا السرطان كثير الحدوث على الفخذين وسطح البطن الامامي حيث يوضع هذا السفط . ‖ — الخلايا القاعدية Basal-Celled carcinoma = القرحة القارضة Rodent ulcer ورم خبيث موضعي ، ينشأ عادة في جلد الجفن الاسفل قرب الماق ، ويغزو الجفون والحجاج والعظام . ‖ — ظهاري Epithelioma . ‖ — ليّن Medullary (or soft) cancer.

سرع

مص (ه) : السرعة Velocity (E) معدل تغير الازاحة بالنسبة للزمن . ‖ — المتوسطة Mean v. (or Average v.) هي القيمة المتوسطة للسرعة المتغيرة لجسم متحرك بحيث لو سار الجسم بهذه السرعة في نفس الزمن لقطع نفس المسافة . ‖ — المتعرضة Transverse v. هي السرعة في الاتجاه العمودي على البعد القطبي . ‖ — النسبية Relative v. السرعة

النسبية لجسم ما بالنسبة لآخر هي محصلة سرعة الجسم الاصلي مع سرعة الجسم الآخر معكوساً اتجاهها . || — النهائية Terminal v. السرعة التي تنتهي اليها سرعة جسم متحرك في وسط مقاوم . || تدرج — V. gradient معدل تغير السرعة بالنسبة للمسافات (أطلقت تدرج على العلو والانخفاض) . || النسبة السرعية للآلة V. ratio of a machine هي النسبة بين المسافة التي يتحركها المجهود (الجسم المحرك) الى المسافة التي تتحركها المقاومة (الجسم المتحرك) . || أسرع (فن) سريع Vivace . || Allegro v. || مسرع Metronome . || (ط) أسروع (ج. أساريع) Caterpillar يرقانة الفراش، أي حرشفيات الأجنحة خاصة ، واليرقانة هذه تشبه الدودة ثم تتحول الى خادرة (نغفة ، عذراء) فإلى فراشة . || (اح) يسروع (ويقال ايضاً أسروع ج. أساريع) C. يرقانة دودية الشكل لبعض الحشرات وخاصة الحشرات الحرشفية الاجنحة كدودة القز ودودة القطن .

جر (فر) : السُرعة (مقابل Vitesse (F) velocity (E) . || — الابتدائية = V. initiale . || — الافتراضية = V. virtuelle initial v. || — الآنية = V. instantanée . virtual v. || — تفوق الصوت V. super- .instantaneous v. || — الحجمية V. volumé- . sonique = S.ic v. || — الحرجة V. trique = volume v. || — الزاوية . critique = critical v. || — الصوتية . V. angulaire = Angular v. || — المتغيرة . V. acoustique = a.ic v. || — المتوسطة V. . V. variable = va. v. || — . moyenne = Mean v. or average v. || — المنتظمة . V. uniforme = U.rm v. || المستعرضة V. transversale = transverse v. || — النسبية . V. relative = re. v. || نصف قطرية V. radiale = r.al v. || — النهائية . V. finale, v. terminale = terminal v. || — الامتداد . V. de propagation = v. of pr. || — التيار . V. du courant = Stream v. || — الجسم الصوتي V. de particule du son = sound particle v. || — جماعة الموجات v. de groupe . || — الشعاع . d'ondes = group v. of waves || — الصوت v. du . v. de rayon = ray v. || — الطور v. de phase . son = v. of sound || — الموجة v. d'onde = wave v. . = ph. v. || مُسرِّع خطي Accélerateur linéaire = Linear accelerator . || — ذرّي A. de particules = Atoms masher . || تسارع خطي Accélération linéaire = Linear accelera- tion . || — زاوي A. angulaire = Angular a. . || — مركزي جاذب A. centripète = Centri- petal a. . || — منتظم A. uniforme = uni- form a. . || — الثقالة = تسارع الجاذبية الارضية A. de la gravité = a. gravitational.

شق (ط) : اسراع التنفس Tachypnœa (E) . || — القلب = خفقة Tachycardia . || — — الأساسي Essential T. . || — — الأذيني auricular T. . || — — الاشتدادي Paroxys- mal T. . || — — البطيني ventricular T. . || — — بالعوامل الخارجية Extrinsic T. . || — — الداخلية Intrinsic T. . || سريع = حاد Quick . || سرعة التأثر = شدة الانفعال = فرط الشعور بالألم Tenderness .

مع (فض) : سرعة الافلات (مقابل Escape velocity (E) . || — النفاد Exhaust v. .

شم (زر) : سَرع = سِرع = سَرَغ Sarment(F) ج سروع وسروغ ، قضيب الكرم ويطلق أيضاً على كل قضيب مائل في النباتات الاخرى المعترشة . || سَرَعيّ Sarmenteux نعت للنباتات التي لها أغصان خشبية طوال يسهل التواؤها كسروع الكروم . || أُسرُوع = يَسْرُوع = سُرفة Chenille ج أساريع وذكروا انه لا يقال يساريع ولكن ثعلب جوزها في ص ١٢٨ من مجالسه والكلمة الفرنسية تطلق على دودة الفراش أي على يرقانة حرشفيات الاجنحة خاصة منذ خروجها من البيضة إلى أن تتحول إلى خادرة . || سَرَعرَع Pampre قضيب الكرم الغض الرطب . || سُرعة vitesse المسافة التي يقطعها جسم متحرك في وحدة الزمن أو هي نسبة المسافة التي يقطعها الجسم الى الزمن الذي مر في قطعها . || مقياس السرعة = عداد السرعة Compteur de v.

شي (ث) : سَرْع = زخرف السُرْع Pampre زخرف غصن الكرمة وعناقيده وأوراقه .

سرعب

شم (زر) : سرعوب = إبن عرس Belette (F) (Putorius vulgaris) (L) حيوان من الفصيلة السرعوبية ورتبة اللواحم وتطلق ابن عرس أيضاً



على الحيوان المسمى Putois من الجنس نفسه .

سرعف

شم (زر) : سرعوفة = راهبة Mante religieuse حشرة Prie-Dieu (F) (Mantis religiosa) (L)

من مستقيمات الاجنحة وفصيلة السرعوفيات خضراء غريبة الشكل مفترسة تكمن على النباتات بلا حراك لتصيد الهوام . || سُرعوفيّات Mantidés (F)

فصيلة حشرات من مستقيمات الاجنحة فيها السرعوفة

سرغوس Sargue (F) (Sargus) (L)

شم (زر) : معربة . جنس سمك من الفصيلة



الفرخية قال غريفل ان أشهر أنواعه في شواطىء مصر والشام النوع المسمى S. Rondeletti(L) .

سرق

شم (زر) : سرقة المحصولات Maraudage (F) سرقة الحبوب والبقول والثمار وغيرها .

مص (حض) : سراق ظهر Cross cut saw (E) أداة شق وقطع الخشب قطعاً متعامداً على اتجاه الألياف .

سركارية Cercaria (E)

مص (اح): اسم يطلق على الحيوان وهو في طور من أطوار المثقبات (ترماتودا) يكون له فيه ذنب .

سركوبلازم Sarcoplasm (E)

مص (ط): ويطلق على سيتوبلازم الألياف العضلية .

سركودينا = جذريات الأرجل Sarcodina = Rhizopoda (E)

مص (اح): طائفة من الاوليات الحيوانية تتحرك بالأرجل الكاذبة (المزحفات) مثل الاميبا . وليس لها غلاف خارجي صلب .

سركومة Sarcoma (E)

مص (ط): ورم خبيث يشبه النسيج الضام الجنيني. || السركومة داخل العظم S., endosteal . || — لمفية Lymphosarcoma وهي ورم لحمي لفي خبيث. || — ميلانينية Melano-sarcoma of uterus وهي سركومة تحوي خلاياها مادة (الميلانين خضاب قاتم) . || — « يوينج » S., Ewing's نوع من السركومة العظمية يصيب المخر وهو قصب العظام .

سرول

شم (زر) : سرولة = تسرول Balzane haut chaussée (F) اذا بلغ التحجيل الركبتين أو العرقوبين فالفرس مسرول. || مُسَروَل H. ch. .

شي (ث) : سِروال غاليّ (مقابل Braie . || سراويل قصيرة Haut de chausses .

سرمد Eternité (F) Eternity (E)

مص (فل) : ما لا أول له ولا آخر ، فهو خارج عن مقولة الزمان وموجود بلا بدء ولا نهاية . «الابد استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب المستقبل ، كما أن الأزل استمرار الوجود في أزمنة مقدرة غير متناهية في جانب الماضي والسرمدي ما لا أول له ولا آخر » .

سرمق

شم (زر) : سرمقيّات Chénopodiées ou Chénopodées فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل السرمق أي القطف والسلق والأسفاناخ والأشنان ورجل الأوز .

سرا

شم (زر) : سَرو Cyprès(F) (Cupressus)(L)
جنس شجر حرجي وللتزيين من الفصيلة الصنوبريـة
والقبيـلة السرويـة . ‖ — أفقيّ C. horizontal

(C. horizontalis) . ‖ — بُرتغـالي C. du
Portugal (C. lusitanica) . ‖ — شائع=شربين
C. commun (C. sempervirens) . ‖ — كبير
الثمر = — لـبر C. à gros fruits (C. macro-
carpa ou lambertiana) . ‖ — كـِنغت
C. de Knight (c. Knightiana) . ‖ — مأتمي
= — المقابر c. funèbre (c. funebris) . ‖ —
هرمي أو مغزلي C.Pyramidal (c. fastigiata)
. ‖ — اليـابان (L) Cryptomeria japonica
جنبة للتزيين من الفصيلة الصنوبريـة . ‖ سرويّة
Cupressinées (F) قبيلة من الفصيلة الصنوبريـة
تشمل السرو والعرعر والعفص . ‖ سُرَي = سرو
كـاذب Faux cyprès(F)(chamæcyparis)(L)
الأولى ترجمة الاسم العلمي وهي تصغير سرو والثانية
ترجمة الاسم الفرنسي وسمي سرياً الماعاً الى انه يشبه
السرو . جنس شجر من الفصيلة الصنوبرية . ‖ —
كـُروي c. globuleux (c. spheroidea) . ‖
— لوصُون c. de Lawson (c. lawsoniana) .
‖ — نطـْقا c. de Nutka (c. nutkænsis) .

سريالية

مص(فل):السريالية Surréalisme(F)S.m(E) اتجاه
معاصر في الفن والادب يذهب الى ما فوق الواقع ،
ويعوّل خاصة على ابراز الأحوال اللاشعورية .

سريسيت Sericite (E)

مص (جي) : نوع من الميكة البيضاء المتحولة .

سريوم Cerium (E)

مص (ك) : عنصر فلزي من العناصر النادرة كثافته
٦,٧ ينصهر في درجة ٦٤٠م وزنه الذري ١٤٠,١٣
وعدده الذري ٥٨ .

سزيوم Caesium (E)

مص (ك) : عنصر فلزي يشبه الصديوم في خواصه
ولكنه أنشط منه ، كثافته ١,٩ درجة انصهاره
٢٨,٥م وزنه الذري ١٣٢,٩١ وعدده الذري ٥٥ .

سطب

شم (رج) : مَساطب (ربعات) Bench terraces
(E) Banquettes (F) مساطح مستوية أو قليلة
الانحدار جداً تصنع في الاراضي المائلة باتباع خطوط
التسوية بغية المحافظة على التربة ويفصل كل مسطح
عن الآخر بمنحدر شديد ويكون للمسطح كفـافٌ
خارجي كثيراً ما يغطى بالنبات .

سطح

جر (فر) : السّطح = بسيط = مساحة Surface
(F E) . ‖ — او بسيط اسطواني S. cylindrique
= cylindrical s. ‖ — = مساحة Aire = area
. ‖ الاسطواني الدائري Surface de cylindre cir-
culaire = circular cylinder s. ‖ — — الدائري
القائم S. cylindrique ci. droite = right ci.
cylindrical s. ‖ — الثُنائي S. quadratique
= q.ic s. ‖ — جانبي S. latérale = lateral s.
. ‖ السطح الزائد ذو الطيـة Hyperboloide à
une nappe = Hyporboloid of one sheet
. ‖ — — — الطيتين H. à deux n. = H. of two
s. ‖ — شبـه مخروطي conoïde = conoid
. ‖ — كـُريّ surface sphérique = spheri-
cal s. ‖ — المتبسط S.développable =
developable s. ‖ — المتخـالف S-gauche,
indéveloppable = skew s. ‖ — المخـروطي
الدائري القائم S. conique circulaire droite =
right circular concial s. ‖ — مخـطّط
(مسطر) ruled s. = s. réglée . ‖ — المستوي
Plane = plane . ‖ — مصقول surface polie =
polished s. ‖ — ناشر s. diffusive = d. s.
. ‖ الـ — الهلالي Ménisque = meniscus . ‖
— تبريـد Surface de refroidissement =
cooling s. ‖ — التعادل S. neutre = n.al s.
. ‖ — التعويم S. of fl. = Ligne de flottation
. ‖ — التماس = بسيط الـ — Surface de contact
= c. s. ‖ — تماس الأشعـة = بسيط — —
c.ic s. = S. caustique . ‖ — الـدّوران
s. of re. = S. de révolution . ‖ محـدّب —
Plan convexe = convex plano . ‖ — المقارنة
Surface de comparaison = comparison s.
. ‖ مقعّر — Plan - concave = plano - con.
. ‖ — الموجـة Surface d'onde = wave s.
. ‖ السطحان الزئدان المترافقـان (المتزاوجان)
المتعامدان = Hyperboloïdes conjuguées
Conjugate H.ids . ‖ كثيرالسطوح Polyèdre
= polyhedron . ‖ كثـير — المنتظـم
P. régulier = regular p. ‖ — متسـاوية
الجهد Surfaces équipotentielles = e.tial su.
. ‖ — وحيدة الـلون S. isochromatiques =
i.tic s. ‖ مُسطّح Plat = p.te .

مع (سر) : السطح النوعي Specific surface (E)
. ‖ تسطيحة = مصطبة Bench terrace . ‖
التسطيحة الدرجية = مسطبة سلمية Step T. ‖
— الوسيعة = مسطبة عريضة Broad Base T.
شق (ط) : حوض مسطح Flat Pelvis (E) . ‖
قدم مسطحة = — مسحاء = تسطح القدم F. Foot
= Splay Foot.

شي (ث): سطح = رصيف = ركم Terrasse(F)
. ‖ — = تصمم = خطة = مخطط = مستوى =
مستوي Plan . ‖ سطح = مُستَوى Niveau
. ‖ — = مصطبة = مُسطح Plate - forme
. ‖ — اثنا عشري Dodécagone له اثنتا عشرة
زاوية . ‖ — السفينة Tillac . ‖ — المـركب
Pont be navire . ‖ مسطح = مبسّط Aplat
. ‖ — = مستوٍ = منبسط Plat . ‖ سطيح
الجسر = صدار Tablier .

مص (ه): السطح Surface (E) ما له طول وعرض .
‖ (جغ) — القاعدي Bedding plane السطح الذي
رسبت عليه أصلاً المواد المكونة لطبقـة صخرية .
‖ (جي) — القموي Oral Surface = Adoral S.
سطح الدرقة في الشوكجلديات الهائمـات يكون
الى أسفل في أثناء الحياة ويوجد به الفم ، ويقابله في
الناحية الأخرى السطح القمي . ‖ (صح) — مسنّم
Span-roof . ‖ — منبسط Flat r. ‖ (ضو) —
الإحراق Caustic surface هو السطح الذي تمسه
الأشعة المتوازية بعـد انعكاسها أو انكسارها عند
سطح كري (كروي) . ‖ — ضوئي الاستواء
Optically flat s. = Optical flat هو سطح محكم
الاستواء لا يجاوز مـا فيه من ارتفاعات وانخفاضات
طول موجة من موجات الضوء . ‖ (مر) — دامٍ
S., bleeding . ‖ (ه) الـ — الاسطواني Cylindri -
cal s. هو السطح الحـاصل من تحرك خط مستقيم
يقطع منحنياً معلوماً ويوازي اثنـاء تحركه مستقيماً
آخر ‖ — الأسطواني الدائري القائم Right circu-
lar c. s. هـو السطـح الاسطواني الدائري الذي
يكون رأسه عمودياً على مستوى دليـله . ‖ —
التعويم S. of Floatation هو السطح الذي تغلفـه
مستويات التعويم . ‖ — الدوران S. of revolution
هو السطح الناتج من دوران منحنٍ مـا حول محور
مـا . ‖ الـ — الزائد ذو الطية Hyperboloid of
one sheet سطح ثنـائي مكوّن من جزء واحـد
ومقـاطعه بمستويين أصليين أو بمستويات توازيهما هي
قطوع زائدة ومقـاطعه بالمستوي الأصلي الثـالث أو
بمستويات توازيه هي قطوع ناقصة ومعادلته الديكارتية
بالنسبة للمحاور الاصلية هي :

$$\frac{\text{س}^{٢}}{\text{ا}^{٢}} + \frac{\text{ص}^{٢}}{\text{ب}^{٢}} - \frac{\text{ع}^{٢}}{\text{ح}^{٢}} = ١$$

. ‖ — الزائد ذو الطيتين H. of two sheets سطح
ثناني مكوّن من جزأين منفصلين ومقاطعه بمستويين
أصليين أو بمستويات توازيهـما هي قطوع زائـدة
ومقاطعه بالمستوي الاصلي الثالث او بمستويات توازيه
هي قطوع ناقصة ومعادلته الديكارتية بالنسبة للمحاور
الأصلية هي :

$$\frac{\text{ص}^{٢}}{\text{ب}^{٢}} - \frac{\text{س}^{٢}}{\text{ا}^{٢}} - \frac{\text{ع}^{٢}}{\text{ح}^{٢}} = ١$$

‖ — شبـه مخروطي Conoid هو السطـح
الذي يتولد من حركة مستقيم يقطع مستقيمـا معلوماً
ويوازي مستوياً معلومـاً ويتوافر فيه شرط ثالث .
ويسمى هذا السطح سطحاً شبه مخروطي قائماً Right c.
اذا كان المستقيم المعلوم عمودياً على المستوي المعلوم .
‖ — الطفو Surface of buoyancy اذا طفا جسم
على سطح سائل متجانس بأوضاع مختلفة بحيث يكون
حجم السائل المزاح ثابتاً فان المحل الهندسي لمركز

الطفو سطح يسمى سطح الطفو . || الـ — المتبسِّط Developable s. هو سطح يمكن بسطه الى مستو كسطح الاسطوانة . || — المخروطي الدائري القائم Right Circular Conical s. هو الذي يكون محوره عمودياً على مستوي دليله . || — المسطر Ruled s. هو السطح الذي يمكن أن يرسم من أي نقطة عليه مستقيم يقع بأكمله على السطح وأمثال هـذا المستقيم تسمى الرواسم المستقيمـة Generating lines or rectilinear generators . || (ط) سطحـي Superficial . || (صح) جريان — Surface flow . || (هـ) التوتر الـ — S. tension هو القوة التي يؤثر بها سطح سائل على وحـدة الأطوال من أحد جانبي مستقيم فيه . || (صح) ميـاه سطحية S.-water . || (جي) أسطح مصقولة (مَصَاقِل = مفردهـا مصْقَـل Slickensides) هي أسطح الصخور الـتي صقلت من أثر الصدوع وزحف الطبقات بعضها فوق بعض . || (هـ) السطوح المخروطية المتحدة البؤرة Confocal conicoids هي سطوح ثنائية قطوعهـا الأصلية قطوع مخروطية متحـدة البؤرة ومعادلتهـا الديكارتية العامة :

$$\frac{س^٢}{أ^٢ + ٨} + \frac{ص^٢}{ب^٢ + ٨} + \frac{ع^٢}{حـ^٢ + ٨} = ١$$

|| كثير السطوح Polyhedron هو جسم يحيط به مضلعات مستوية من جميع جهاته . || (هـ) مسطحة (بلص استعدال) Flatter قطعة من الحديد أحـد جانبيهـا مسطح تستعمل لاستعـدال المصنوعات بالطرق .

سطر

مد : السيطرة (مقابـل) Dictatorship (E) Domination (F) . || مسطـور Tracé (écriture) (F).

مع (سك) : مخطط السيطرة Control chart (E) . || نظـام الـ — = جهـاز الـ — C. system ؛ || العمل السيطري = العمل بنظـام السيطرة C. working.

شم (زر) : اسطر = نجمية = زهرة النجمـة

Aster (F L) الاولى معربة والثانية مترجمة . وفي عامية الشام حرير وقدك المياس . والاسم العلمي من اليونانية بمعنى النجم . جنس زهر من المركبـات الأسطرية . || — ألـبي A. des Alpes (F) (A. alpinus) (L) . || — كبير الزهر A. à grandes fleurs (A. grandiflorus) . || — كثير الزهر A. multiflore (A. multiflorus) . || — متدلٍ A. pendant (A. pendulus) . || — مزهـر A. florifère (A. floribundus) . || — مفـرّخ A. gazonnant (A. cæspitosus).

كوش (فل) : أسطورة Myth (E) Mythe (F) (١) قصة خرافية تدور على كائنات وهميـة تصور قوى طبيعية . الأحداث فيها رمزية . (٢) صياغة فكرة أو نظرية صياغة شعرية . فأفلاطون مثـلا يستخدم الاسطورة في المسائل الفلسفية الكبرى من فلسفته فهو يصور المثل تصويراً أسطوريا سواء فيما يتصل بماهيتها أو بصلتها بعضهـا ببعض أو بصلتهـا بالمحسوسات كما أنه يستخدمها فيما يتصل بالله .

جر (فر) : مسطرة حاسبة Règle à calcul (F) slide rule (E) . || — مترية R. métrique = m.ic r.

مح (لجم) : السطير = ثمن الانج (مقابل) Line(E) شي (ث) : ساطُور = شفرة المقصلة (مقابـل) Couperet (F).

مص (أ ج) : أسطورة Legend(E) . || سيطرة Dominance . || (فن) المسطار (E) Rulling Pen قلم معدني ذو حلقتين تنتهيان Plume directrice (F) بسنين دقيقين يكون بينهما الحبر ويضمهما مسار تضيق به مسافة الشق أو توسع بحسب تخانة الخط

المقصود رسمه . || (هـ) مسطرة Ruler(E) آلة ذات حافة مستقيمة قد تدرج وتستخـدم لرسم المستقيات



أو لقياس أطوالها . || — حاسبة Slide rule آلة ذات مقاييس مدرجـة على صفة خـاصة تستعمـل لاستخراج نتائج العمليات الحسابية وقيم بعض المقادير الرياضية . || (حض) — قياس R. مسطرة مدرجة بوحدات القياس من الصلب أو الخشب . || مسطرين



= مالـج Trowel أداة لتسويـة سطوح الرمل في القوالب .

سطل

مع (سر) : سطل (مقابل) Bucket (E) . . . .
شي (ث) : سطل معدني (مقابل) Situle (F) .
مص (ق): أسطول تجاري Flotte commerciale (F) عدد من السفن معد للتجارة البحرية .

سعتر

شم (زر): سعتر = صعتر Thym (F) (Thymus) (L) ومن اسمائه حاشا وهي كلمة آرامية لم ترد في المعجمات ولكنها وردت في المفـردات والتـذكرة والتحفة . والسعتر أطلقت في كتب النبـات والطب القديمة وتطلق في الاستعمـال الحديث على نباتات أجناس ثلاثة متقاربة وهي Satureia و Origanum



و Thymus من الشفويات : جنس نبات مـن التوابل ومن الفصيلة الشفوية فيه أنواع برية وأنواع زراعية . || — بَرّي = نَمّام = سِيْسَنْـبَر T. sauvage ou Serpolet (T. serpyllum) كانت كلمتا النمام والسيسنبر تطلقان أيضاً على أحـد أنواع النعنع وسيسنبر من الفارسية . || — معروف أو شائع T. ordinaire(T. vulgaris) نوع معمر يزرع ويستعمل ورقه وصغار نواميه تابلاً .

سعد

مص (اح) : الساعد(E) Antebrachium . || (ط) Forearm — . || (هـ) — Crank-web, c.-cheek هو جزء ذراع الإدارة الذي يصل بين المرفق وبـين عمود الإدارة . || (جي) السواعد Drainage lines هي مجـاري الماء الى النهر أو البحر . || (حض) مُساعد Smith assistant من يساعد الحداد في أداء عمله وذلك بالطرق أو باستعمال الحديد ؛ لتهيئته لاستقبال الطرق . || (صو) الـ — Auxiliaire (F) Auxiliary (E) كلمة لا تستقل بالفهم ولكنها تكسب العبارة معنى معيناً . ويعد منهـا في العربية الأفعال النـاقصة وأفعـال الشروع . || (ك) — أنزيمي : Co-enzyme المادة التي تعمل على تنشيط الأنزيم . || (ق) المساعدة التلقائية Assistance spontanée (F) || (فل) السعـادة Bonheur (F) Happiness (E) في أساسها حـال تنشأ عن إشباع الرغبات الإنسانية كمّاً وكيفاً ، وقد تسمو الى مستوى الرضا الروحي ونعيم التأمل والنظر، وبذا تختلط بالغبطة وان كانت هذه أدْوَم وأسمى . || (ط) السعدانات(م.السعدانة) Condylomata (E) وهي أورام زهرية (سفلسية ثانوية مفرطحة) .

شم (زر) : سُعْدة Sobole (F) بصيلة تصـلح للتكاثر كما في السعد وحب الزلم وغيرهما من النجيليات وتطلق الكلمة الفرنسية أيضاً على الرَّئـد والفرخ Rejeton (F) . || سُعـادى Carex (L) (Laiche) شامية . جنس نباتات من الفصيلة السعديـة

تكثر في المناقـع . . || مُسـاعِد Adjuvant (F) المواد المساعدة هي مـواد قليـلة تضاف الى بعض الادوية أو الى بعض الشحنات الغذائية فيزداد نفعها

أو تأثيرها الغذائي .

شق (ط) : ساعد = زند (مقابل) Cubitus (E) . || Forearm .

شي (ث) : ساعد الدرابزين أو النافذة Barreau (F) . || — السَّند Barre d'appui . || ساعدة الدرع Brassard .

جر (فر) : مساعِد = مُكَمِّل Auxiliaire (F) Auxiliary (E).

مد : سُعديات Cypéracées (F) . || السعدانة Châtaigne.

كوش(فل): سعادة Happiness (E) Béatitude, Bonheur (F) الرضا الدائم وهو ما يتوق الى تحقيقه الحكيم . || — حسية (مذهب الـ —) Hedonism = Hé.me (١) مذهب أخلاقي يدعي أن اللذة هي الخير الأعظم وأن السعادة في الشعور باللذة الحاضرة. (٢) يطلق هذا المصطلح على المدرسة القورينائية Ecole de Cyrène في مقابلة مذهب السعادة العقلية . || — عقلية = Eudaemonism Eudémonisme مذهب يقرر أن السعادة العقلية لا الحسية هي الخير الأعظم . في مقابلة مذهب السعادة الحسية .

سعر

مص (اج): سعر(مقابل) Price (E) . || (اق) تعلية الـ — Valorisation الطرق المتبعة لرفع الأسعار . || — الأحسن Au mieux (F) Best price (E) هو السعر المناسب الذي يترك للسمسار حرية اختياره . || — الاختياري Cours facultatif (F) تتداول النقود الورقية بسعر اختياري اذا كان الدائن غير ملزم بقبول النقود الورقية في المعاملات وكان بنك الإصدار ملزماً بصرف قيمتها بالذهب . || — الإقفال Dernier cours; c. de clôture (F) Closing price (E) آخر سعر في يوم معين . || الـ — الإلزامي Cours forcé (F) تتداول النقود الورقية بسعر إلزامي اذا كان الدائن ملزماً بقبولها في المعاملات وكان بنك الإصدار معفى موقتاً من صرفها ذهباً . || — الصرف C. du change (F) Rate of exchange(E) سعر مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية . || — الفتح Premier cours (F) First price (E) أول سعر في البرصة في يوم معين . || الـ — القانوني C. légal (F) تتداول النقود الورقية بسعر قانوني اذا كان الدائن ملزماً بقبولها في المعاملات وكان بنك الإصدار ملزماً بدفع قيمتها بالذهب . || — القطع (— الخصم) Taux de l'escompte (F) Rate of discount (E) هو سعر الفائدة الذي يحسب على أساسه المبلغ الواجب خصمه من الورقة التجارية ويتوقف على طبيعة الورقة التجارية وعلى الحالة الاقتصادية العامة . || الـ — المتوسط Cours Moyen (F) Average price (E) سعر يتحدد تبعاً للمتوسط الحسابي بين أعلى سعر وأدنى سعر . || — محدد C. fixe (F) Fixed p. (E) سعر يحدده العميل وليس للسمسار أن يتعداه. || — اليوم C. du jour(F) Day p. (E) أي سعر يتحدد في يوم معين . || (ق) الـ — الاتفاقي Taux conventionnel (F) . || — الإلزامي Cours forcé . || — الصرف (القطع) C. de change . || — الفائدة Taux d'intérêt . || — القانوني T. légal . || (هـ) — الربح Rate of interest (E) القيمة التي تحسب بها الوحدة أو ما شابهها . || — الصرف (الكمبيو) Course or r. of exchange هو سعر السوق بالنسبة لنقود الأمم . || (اق) التسعير الجبري Taxation; tarification (F) Price fixing (E) هو أن تحدد الدولة بما لها من السلطة العامة ثمناً رسمياً للسلع لا يجوز للبائع أن يتعداه . || (حر) سُعْر (كالوري) Calorie (E) (Calory) وحدة كمية الحرارة في النظام المتري وتعادل كمية الحرارة الضرورية لرفع درجة حرارة غرام من الماء درجة مئوية واحدة . واصطلح على ان تكون من ٥و١٤ الى ٥و١٥ ° . || سُعْرية(كالورية) Caloréscence ظاهرة انبعاث ضوء نتيجة امتصاص إشعاع حراري ذي طول موجي اطول . || القيمة — Calorific Value هي مقدار الحرارة التي تتولد عند احتراق غرام من الوقود احتراقاً تاماً . || مِسْعَر (كالورمتر) Calorimeter يطلق على كل جهاز يمكن ان يستعمل لقياس كمية الحرارة ، ومن أنواعه : (١) — تفجيري (كالور متر تفجيري) C.,Bomb وهو الذي به تقاس كمية الحرارة التي تتولد عن اشتعال مقدار معين من الوقود . (٢)— تفاضلي (كالورمتر تفاضلي) C.,Differential جهاز استعمل لأول مرة لقياس الحرارة النوعية للغازات وذلك بتعيين الفرق بين ما يتكاثف من البخار على كرة من المعدن جوفاء مملوءة بالغاز وما يتكاثف منه على كرة مثلها ولكنها مفرغة تمام التفريغ . (٣) — جليدي = (كالورمتر جليدي) C.,Ice وهو الذي تستخدم فيه الحرارة الكامنة لانصهار الجليد لقياس كمية الحرارة . (٤) — بخاري (— بخاري) C.,Steam وهو الذي تطبق فيه الحرارة الكامنة لبخار الماء الذي يغلي ، لقياس كمية الحرارة . || (اج) نظام الأسعار Price System .

جر (فر) : سعر السُّوق Prix courant (F) market price (E) . || — الصرف الكمبيو cours de change (F) . || المسعار (ما تسعر به النار) tisonnier (F) poker (E)

شم(زر) : سُعْرة = حُريرة = سعر Calorie (F) الوحدة في قياس الحرارة .

سعط

شي (ث) : سعيط = عَصفة الخر (مقابل) Bouquet (F).

سعف

مص (ط) : سَعْفة Ringworm (E) مرض جلدي فطري يتميز بتكوّن لطخ حلقية خضابية مغطاة بحراشف وحويصلات ويشبه القراع .||(ن)— = سعف



ورقة النخل الخضراء Petiole bearing leaflets .

شي (ث) : سعيفة = زخرف السعف (مقابل) Palmette (F).

مع (سك) : صندوق اسعاف (مقابل) Box First aid (E).

شق (ط) : سعفة Tinea داء فطري جلدي . || — جازة T. Tonsurans . || اسعاف أولي First Aid.

سعل

مص (ط) : السُّعال = الكحة Cough (E) طرد الهواء فجأة وبقوة من المزمار لإخراج المخاط أو سواه من المسالك الشعبية . || — الديكي Coqueluche = Whooping cough = Pertussis مرض ميكروبي معد يصيب الأطفال خاصة ويتميز بنوبات سعال تقلصية مصحوبة بشهيق خاص وقيء .

شق (ط) : سعال Cough (E) . || — جساف Dry C. . || — رطب Moist C. . || — ديكي = — — Pertussis = Wooping = Cough . || شُهاق Whooping = C. .

شم (زر) : سِعْلاة Orang-outang (F) (Pithecus satyrus) (L) حيوان ثديي من الرئيسات ومن أقرب الحيوانات للإنسان .

سعن

شم (زر): أبوسُعْن Marabout (F) (Leptoptilus) (L) السعن في اللغة القربة وسمي أبا سعن لغدة في عنقه تشبه السعن «عن معجم الحيوان» . والفرنسية من مرابط العربية . جنس طير من

اللقالق فيه نوع افريقي وآخر هندي .

شي (ث) : أبو سُعْن M. نوع من الطيور الطوال السوق يؤم الآثار المصرية بشكل خاص .

سعي

مص (ق) : مساع ودية Bons offices (F) هي تطوع بعض الدول لحث دولتين متنازعتين على فض النزاع القائم بينهما بغير عنف ، وذلك كأن تدعوهما الى التفاوض معاً في وجه الخلاف او الى وصل ما انقطع بينهما من التفاوض أو كأن تقوم بعرض وجهة نظر إحداهما على الأخرى .

سغب

مص (ط) : المَسْغَبَة Starvation (E) وهي الحرمان من الطعام .

سغل

مص (ط) : السَّغَل (مقابل) Malnutrition (E) .

|| —ء لاندوزي دجرين Landauzy - Dejerine dystrophy ضرب من السُّغل العضلي المتزايد يصيب الوجه وحزام الكتفين والذراعين أولاً .

سفادين Cevadine (E)

مص (ط) : قلواني في نبات السبادلة وهو نوع من الخربَق (Veratrum) .

سفالين Cephaeline(E)

مص (ط) : قلواني نبات عرق الذهب ، خلاف الإمتين .

سفتج

مص (ا ق) : السفتجة = الكمبيالة Lettre de change (F) Bill of exchange (E) محرر صادر من دائن يكلف فيه مدينه دفع مبلغ معين في تاريخ معين لإذن شخص ثالث أو لإذن الدائن نفسه أو لإذن الحامل للمحرر .

سفح

شق (ط) : سِفاح ذوي القُربى Incest (E) الزنا بين من يحرم الدين زواجهم .

سفد

شم (زر) : سِفاد = نزْو = نِزاء Saillie (F) هو الجماع في الحيوانات الدواجن أي نزو الذكر على الأنثى .

سفر

شي (ث): سِفر التكوين Genèse (F) سفر الخليقة

شم (زر): سَفير Saphir الفرنسية من اصل عبري وسفير من سفر الصبح أي أضاء وأشرق لضياء هذا الجوهر واشراقه « عن الأب أنستاس » والأرجح أننا عربنا والفرنسية من اللاتينية والأصل يوناني وهو اشكال من الياقوت مركبة من الألومين الصافي يلونه بالزرقة قليل من الكوبلت .

مص (ق) : سفير Embassadeur (F) وهو مبعوث يمثل رئيس الدولة لدى رئيس الدولة المبعوث اليها وهو أرقى طبقات الممثلين السياسيين . || المسافر Voyageur . || مسافرون Passagers أشخاص ينتقلون من مكان الى آخر بإحدى وسائل النقل .

سفرجل

شم (زر) : سَفَرْجَل Cognassier (F) Cydonia vulgaris) (L) ج سفارج . شجر مثمر من



الفصيلة الوردية . || — الصِّين C. de la Chine (C. sinensis) (للتزيين) . || — اليابان C. du Japon (C. Japonica) (للتزين) . ||

سفرجلة Coing (F) ثمرة السفرجل تصلح للمربى والخبيص . || سفرجلية = قُوطونسْطر Cotoneaster من Contoneus الشبيه بالسفرجل لأن أوراقها زغبية كورق السفرجل . جنس جنبية للتزين من الفصيلة الوردية .

سفسط

كوش (فل) : سفسطائي Sophist (E) S.te (F) باليونانية سفطيس ومعناه الحرفي الرجل الحاذق أو البارع في أمر من الأمور ولكنه يطلق بشيء من الزراية على من كان دأبه أن يستعمل الأقاويل الخلابة والمغالطة في الكلام . || سفسطائية Sophistics = S.que تطلق السفسطائية على معنيين : الأول تلك الحركة الفكرية التي ازدهرت في بلاد اليونان عامة وفي أثينا خاصة إبان الخمسين سنة الأخيرة من القرن الخامس ق. م. والتي كان من زعمائها المبرزين بروتاجوراس وجورجياس وبروديكوس والمعنى الثاني ذلك النوع من الفلسفة القائمة على أقاويل لفظية خالية من الجد والرصانة . || سفسطة S.me = Sophism مأخوذ من اللفظ اليوناني سفزما ومعناه الأصلي التميز بالمهارة والحذق ثم أخذ من بعد ذلك يدل على القول المموه أو القياس الخداع الذي يلتبس منه التلبيس على الناس والتغرير بهم .

سفط

شي (ث) : سفط = مَنّ = ترنجبين Manne (F) . || — = علبة الحلي Baguier, Écrin وعاء تحفظ فيه المرأة حليها . || — = قمطر Cabas وعاء من قصب ونحوه للزاد . || — الجواهر Dactyliothèque.

مد : السَّفَط (مقابل) Écaille .

سفل

مص (ق): السفل L'étage inférieur (F) . || (اح) سفلية الحفرة Synapsida (E) توصف بها جماجم الثدييات والزواحف التي انحدرت منها الثدييات حيث توجد بها حفرة كبيرة سفلية في المنطقة الصدغية .

شق (ط) : أسفل = سفلي (مقابل) Inferior (E) . || فك I. Maxilla = Mandible . || أوعية العروق السفلية I. Vena cava .

شي (ث) : أسفل الجذع (مقابل) Chicot (F) .

شم (زر) : سُفْلِيّ Hypogyne (F) المعنى الأصلي للكلمة الفرنسية « تحت الانثى » ويعنون بذلك ما كان مكان ارتكازه على قرص الزهرة تحت مكان ارتكاز المبيض يقال أسدية سفلية وهذه الازهار سفلية الأسدية أو سفلية الكأسيات أو التويجيات . || سفليات المنخرين Catarrhiniens أحد قسمي القرديات لهن أنف نخرتاه متقاربتان وثقباهما تحت الانف وهن قصار الاذناب أو بلا أذناب .

سفن

شي (ث) : سَفَنَ Ébarber (F) أزال خشونة المعدن بعد سبكه . || سفينة شراعية Galère إناء زورقيُّ الشكل . || إسفين Bondieu حديدة أو خشبة تستعمل لفلق الخشب او غيره وهي من الدخيل . || اسفيني مسماري Cunéiforme نعت الحروف الآشورية . || مِسْفَن Burin إزميل لنقش المعادن وحفرها .

جر (فر) : إسفين الزاوية (في البناء) (مقابل) coin (F) quoin (E).

مص (ق) : سفينة Navire (F) هي المنشأة التي تقوم بالملاحة البحرية على وجه الاعتياد . || — الإرشاد Chaloupe du pilote ou N. de pilote السفينة التي يستعملها المرشد في ادخال السفن الى المبناء أو إخراجها منه . || — بضائع خطية N. de charge de ligne ou cargoliner . || — — مختلطة charge mixte . || — البريد Paquebot . || — حربية Bâtiment de guerre ou navire de g. ou Vaisseau سفينة مسلحة معدة للأعمال الحربية . || — خطية Liner . || — ركاب Navire de passagers ou paquebot سفينة معدة لنقل الأشخاص . || — في طور البناء N. en construction منشأة تعد لتكون سفينة ، ولا تعتبر هذه المنشأة سفينة إلا تجوزاً لأنها لم تقم بعد بالملاحة البحرية على وجه معتاد . وقد تقرر هذا التجوز في القانون بصدد تقرير الرهن على المنشأة وهي في مرحلة الإنشاء . || — القرصنة Pirate سفينة تتربص في عرض البحر لسلب السفن . || — مجردة N. nu . || — مجهزة Navire armé . || — مختلطة N. mixte; paquebot m. . || — الـ المصدومة N. abordé السفينة التي حصل لها الضرر بسبب التصادم . || — معيّشة Tramp; tramp Steamer . || — مملوكة على الشيوع Navire en copropriété يقصد بها السفينة المملوكة لعدد من الشركاء فلا يمكن إفراز نصيب واحد منهم . || — الغارقة N. échoué هي التي سقطت في البحر . || الادارة الفنية للـ — La direction téchnique du n. هي التي تستوجب اتباع القواعد الملاحية المتعارف عليها في تسيير السفينة وفي أثناء رسوها كاتباع خطوط ملاحية معينة أو استعمال الإشارات الضوئية أو الصوتية وغير ذلك . || أدوات — Les agrès d'un n. الأشياء التي تلزم لاستخدام السفينة كالشراع والحبال وغيرها . || بناء الـ — Construction du n. . || تأجير — لأجل Affrètement au mois ou à temps هو استئجار السفينة مع اشتراط الوفاء بالأجرة على أساس مدة الاستعمال وليس على أساس الطن أو الحمولة . || — الجزئي للـ — A. partiel الحالة التي ينصب فيها التأجير على جزء من السفينة . || — الكلي — A. total الحالة التي ينصب فيها التأجير على السفينة كلها . || تجهيز — Armement de navire إعداد السفينة للاستغلال وتزويدها بما يلزمها من أدوات ومهمات ومؤن وملاحين . || التخلي عن الـ — Abandon du n. . || درجة — Cote يقصد منها المرتبة التي تعطى للسفينة في حالة تقديرها بمعرفة أهل الخبرة وهم في الغالب من الشركات المتخصصة فيقال سفينة من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة . || شهادة — Acte de francisation; lettre de mer . || عقد إيجار — Nolissement . || مجهز — Armateur الشخص الذي يقوم باستغلال السفينة وتزويدها بما يلزمها من أدوات ومهمات ومؤن وملاحين . وقد يكون مجهز السفينة هو مالكها ويسمى المجهز المالك (A. propriétaire) . || ملحقات — Accessoire du navire يقصد بها ما

اتصل بوعائها أو انفصل عنه وكان لازماً أو مفيداً لملاحة السفينة واستغلالها كقوارب النجاة والمراسي . || — — وملحقات الأجرة A. du n. et du frêt هي التي ينصب عليها الامتياز كما ينصب على السفينة . وهذه الملحقات عبارة عن التعويضات أو المكافآت المستحقة لمالك السفينة عن الرحلة التي نشأ في خلالها الدين المضمون بالامتياز على اعتبار أن هذه التعويضات أو المكافآت تمثل عناصر اقتطعت أو عناصر تجب إضافتها الى الثروة البحرية كالتعويضات المستحقة للمالك عن الاضرار المادية التي لحقت بالسفينة ولم يتم إصلاحها . أما ملحقات الأجرة فهي ما تستحقه السفينة من تعويض بسبب ما فاتها من الأجرة كلها أو بعضها . || نول — Nolis; frêt . || هيكل — Coque du navire . || وسق — Cargaison . || وقف — بأمر السلطة Arrêt de puissance ou de princes . || سفن إدارة الميناء Navires de l'administration des ports السفن التي تستعملها إدارة الميناء . || الـ — البخارية Les vapeurs السفن التي تسير بالبخار . || — البضاعة Navires de charge ou cargos السفن المعدة لنقل البضائع : || — تجارية N. de commerce السفن المعدة للتجارة البحرية . || الـ — الشراعية



Les voiliers السفن التي تسير بفعل الرياح . || — الشرطة Navires de police السفن التي يستعملها رجال الأمن في الميناء في تفتيش السفن وفحص جوازات المسافرين وغير ذلك . || — مختلطة N. mixtes السفن التي تقوم بنقل الركاب والبضائع في وقت واحد . || — المنتظمة Les n. de ligne هي التي تتبع في رحلاتها خطاً منتظماً وذلك تمييزاً لها من السفن التي لا تتبع خطاً ملاحياً منتظماً (Les Vagabonds ou les tramps) . || — الميكانيكية Les n. à moteur السفن التي تسير بمحرك ميكانيكي يحركه البخار أو غيره . || المسافنة Transbordement . || (هم) الاسفين Wedge (E) هو منشور ثلاثي يستعمل في أغراض كثيرة منها ربط جسم بآخر أو الابقاء على الانفراج بين جزأين متماسكين أو توسيع الانفراج أو كسر جسم .

سفه

مص (ق) : السفه Prodigalité (F) . || السفيه La prodigue .

سفا

شم (زر) : سفا = شعاع Barbe (F) الثانية مثلثة الشين . || اسفاء = نزع السفا Ébarbage نزع ما لبث من السفا عالقاً بحب الشعير بعد الدراس بالمدرس . || مسفاة = منزّع السفا Ébarbeur آلة ينزع بها شعاع الشعير أي سفاه بعد الدراس بالمدرس .

مص (ا ح) : سُفَيْئي = ذو سُفَيّة Apiculate (F) توصف بها الورقة ذات الطرف المنتهي بسفاة قصيرة . || سُفيّة (مصغر سفاة) Apiculus وتطلق على زائدة دقيقة تنتهي بها قمة الورقة في بعض النباتات مثل ورق السنامكي والكوكا .

سقد

مص (ح) : السُّقْدُدة أو الحُمَّرة أو الحُمَيْرا هي Phoenicurus p. phoenicurus (L) من جنس phoenicurus من الفصيلة الشوكية Prunellidae من رتبة العصفوريات Passeriformes من الطيور

Aves طائر صغير الحجم رشيق الجسم له منقار صلب مدبب أسود اللون يلتقط به الحشرات التي يتغذى بها ، وظهره رمادي ولكن أطراف ريشاته بنية والبطن أبيض ، والصدر والعجز والذيل والأقدام حمراء اللون ، ولون الجناح والقزحية بني . وتستوطن أوروبا وسيبريا ، وهي من القواطع التي تهاجر شتاءً الى مصر وسينا وبلاد العرب .

سقط

كوش (فل) : إسقاط Projection(F E) (١) عملية ادراك المدركات كموضوعات حالة في المكان خارج عضو الحس لا فيه (٢) ميل الشخص الى ان يعزو الى العالم الخارجي العمليات النفسية المكبوتة جهلاً منه بأنها خاصة به أو تهرباً من الاعتراف بها أو تخفيفاً لما يشعر به من الادانة الذاتية (مدرسة التحليل النفسي) والاسقاط في هذه الحالة من اساليب التبرير والدفاع عن الذات (٣) عند العالم النفسي كارل يونج الاسقاط نوعان : اسقاط سلبي حيث يسكب الانسان أحاسيسه على مشاهدة الطبيعة واسقاط ايجابي حيث يسكب الانسان أحاسيسه في شيء ما أي يوضعها . في الحالة الاولى توجد هوية بين الذات والموضوع . وفي الحالة الثانية تنفصل الذات عن الموضوع .

جر (فر) الاسقاط الهندسي P. géométrique (F) geometrical p. (E) . || سقوط = Chute Fall, faling, drop . || — = ورود (الاشعة) Incidence (F E) . || — الاجسام Chute des corps (F) Falling of bodies (E) . || — عمودي = ورود Incidence normale = normal in. . || ساقط = وارد Incident (F E) . || المسقط الأفقي Plan (projection horizontale) (F) plan (h.al pro.) (E) . || — الرأسي élévation = ele. . || — العمودي Projection orthogonale = or.al pro. . || — الشكل P. de la figure = p. of the f.

مد : إسقاط (مقابل) Abortion (E) .

شق (ط) : اسقاط اصطناعي Artificial A. . || — جنائي Criminal A. . || — حتمي Inevitable A. . || — محرَّض Induced A. . || — معتاد Habitual A. . || — مفقود Missed A. انحباس البيضة الميتة . || — ناقص Incomplete A. . || — نفيري Tubal A. . || ساقطة = متساقط Deciduous . || اسنان ساقطة D. theeth . || ورم سـاقطي خبيث Deciduoma Malignum . || مسقط = مجهض Echolic .

شم (زر) : إسقاط = إجهاض Avortement (F) في المرأة وأنثى الحيوان . القاء الولد قبل أوانه لغير تمام الايام . || سقيط Fressure ما له قيمة ثانوية في القصابة كالرئة والقلب والكبد والقوائم وهي المسماة «قبوات» في دمشق . ولفظة السقيط صحيحة وهي مستعملة في بعض انحاء الشام . || (زح) ساقط — مُعْبِل Deciduous (E) Caduc (F) يطلق على كل عضو نباتي أو جملة أعضاء نباتية تسقط من نفسها . || ذو ورق — = معبل A feuilles caduques يطلق على كل نبات معمر يمكث اعتيادياً بلا ورق مدة من الزمن خلال السنة . وعكسه ذو الورق الدائم . || رفع الـ — والتالف Felling, salvage (E) Récolte des chablis et dépérissants (F) رفع الاشجار الميتة أو المجروحة بفعل الحريق او الحشرات او الفطور او العوامل الطبيعية الاخرى كالرياح والثلوج بغية الإفادة من خشبها التجاري قبل أن يصبح بلا جدواء . || أسقط الحظر أو التصنيف = أباح Dereserve, to = Distraire, Déclasser هو ان يعلن قانونياً ان حرجة مصنفة او خاضعة لقيود او جزءاً من تلك الحرجة قد ابيحت اي اسقط عنها التصنيف والخضوع . || سقوط الورق = التشعّي = اعبال الورق (في الرتينجيات) Needle cast = Défoliation (des résineux) سقوط مبتسر للأوراق الإبرية في الصنوبريات وكثيراً ما يكون سببه اصابة ببعض الفطور ولكن هذا السقوط يحدث أيضاً بسبب عوامل فيزيائية .

شي (ث) : سَقط = رديء المتاع Bris-à-brac (F) ما لا خير فيه من كل شيء . || — الحجر Souchet الحجر الرديء في أسفل المقلع .

مص (ط) : الساقط Decidua (E) وهو الغشاء المبطن للرحم تطرأ عليه بعض التغيرات استعداداً لاستقبال البيضة الملقحة . || — الجداري D. parietalis هو الجزء الاكبر من الساقط بخلاف الساقطين الحفظي والقاعدي . والساقط نسيج رحمي يحيط بالجنين في أدواره الاولى . || — القاعدي D. basalis D. serotina جزء من غشاء الرحم بين البيضة المطمورة وجدار الرحم في الحمل . || — المبطن = — الحقيقي D. vera هو الغشاء المبطن للرحم فيما عدا ما انغرست فيه البيضة . || — الحفظي

D. capsularis, D. reflexa الجزء المغلف للبيضة بعد تمام انطمارها . || التهاب الـ — Decidual endometritis وهو التهاب بطانة الرحم في الحمل . || (جغ) تساقط Precipitation ما يسقط من ماء السماء على سطح الارض في صور مختلفة كالمطر والثلج والبرد . || (ا ح) — الاوراق (في النبات) Leaf-Fall . || (ط) الاسقاط Miscarriage هو إلقاء المرأة جنينها من الشهر الرابع الى الشهر السابع . || (ه) الإ — Projection ليكن مستويان (س،ص)، ولتكن نقطة مثل (م) خارج المستويين ولتكن(ا) نقطة ما على المستوي (س) فاذا اخرجنا المستقيم (ام) فانه يلقى المستوي (ص) في نقطة ولتكن (ب) فيقال أن نقطة (ب) مسقط نقطة (ا) واذا تحركت (ا) في المستوي (س) فأحدثت شكلا ما وتحركت (ب) تبعاً لها في المستوي (ص) سمي الشكل الذي تحدثه (ب) مسقطاً للشكل الأول . وهذا المعنى الهندسي يدل عليه بلفظ «الإسقاط» . || المسقط .P ا — مسقط نقطة على مستقيم لا يمر بها هو موقع العمود النازل من هذه النقطة على المستقيم . ب — مسقط مستقيم على آخر هو البعد بين موقعي العمودين النازلين من طرفي المستقيم الاول على المستقيم الآخر أو امتداده . حـ — مسقط مستقيم على مستو هو البعد بين موقعي العمودين النازلين من طرفي المستقيم على المستوي . || — الشكل P. of the figure . || (ا ح) — زهري Floral Diagram رسم اجمالي للزهرة تبين فيه مواضع الأجزاء منسوباً بعضها الى بعض وأعدادها . || (جغ) الـ — الأسطواني Cylindrical Projection مسقط تتوازى فيه خطوط الطول وتتباعد خطوط العرض بالتدريج ، ويحقق شرط الاتجاه الصحيح ، ولكنه مضلل في اعطاء الصورة الصحيحة للشكل والمساحة في العروض العليا ، ومنه مسقط مركيتور . || — بون Bonne's P. مسقط معدل من المسقط المخروطي ترسم خطوط الطول فيه مقوسة ما عدا خط طول رئيسي يكون مستقيماً . || — «جوده» المقتضب Goode's Interrupted Homolosine P. نوع من مساقط المساحة المتساوية تنقص فيه مساحة المحيطات لتظهر القارات بشكلها ومساحتها المطابقة للواقع وينسب الى «جوده» . || — جول Gall's p. مسقط اسطواني يستخدم في رسم المساحات الصغيرة من سطح الارض . || — الخريطة Map p. طريقة لرسم الكرة الأرضية او جزء منها على لوحة مستوية . || — لمبرت Lambert's Azimuthal (Equal-Area or Equivalent Azimuthal P.) مسقط نصف كروي يتحقق به تساوي المساحات . || — متعدد الخاريط Polyconic P. مسقط مخروطي معدل تظهر فيه المساحات مطابقة لما يقابلها على الطبيعة . || الـ — المخروطي Conical P. المسقط الذي نتصور فيه الكرة الارضية كأنما يحيط بها مخروط ورقي ، ورأس المخروط فوق القطب الشمالي ، وخطوط الطول مستقيمة تتفرع من رأس المخروط . || — مركيتور Mercator's P. مسقط اسطواني يستخدم في رسم خريطة العالم يحقق الاتجاهات الصحيحة ، ولا يحقق المسافات المتساوية ، ويستخدم في الأغراض الملاحية . || الـ — المزولي Gnomonic P. نوع من المسقط السمتي يشوه الشكل والمساحة ويحقق الاتجاه الصحيح . || — المساحات المتساوية Homolographic or Equal-Area P. مسقط ترسم عليه الخرائط يحقق المساحة الصحيحة دون نظر الى الشكل . || — ملفيدي Mollweide's P. مسقط يحقق شرط المساحات المتساوية والاتجاه الصحيح . || — نصف الكرة = الـ — المنظور = — الاورثوجرافي Orthographic P. مسقط لا يظهر فيه سوى نصف الكرة ، ويتميز بانضغاط الهوامش وتمدد الوسط مما يؤدي الى تشويه المساحة ، ولا يحقق شرط الاتجاه الصحيح . || مسقط نهري Knick Point المكان الذي يتغير عنده انحدار النهر نتيجة لتغير في مستوى الارض التي يجري عليها مما يعيد للنهر شبابه . || (ه) — الافقي Plan (Horizontal projection) المسقط العمودي على المستوى الافقي . || — الرأسي Elevation المسقط العمودي على المستوى الرأسي . || (ق) سقوط (F) Déchéance . || — الأجل D. du terme . || — الإيجاب Extinction de l'offre . || — الخصومة Péremption de l'instance هو انتهاء الخصومة دون الفصل فيها بعد انقضاء سنة على الأقل من عدم السير فيها . || — القيد P. de l'inscription . || (جغ) خط الـ — Fall Line (E) خط تزيد عنده درجات انحدار مجموعة من الانهار المتوازية بصورة فجائية ، مما يؤدي الى هبوط مياهها على شكل مساقط مائية . || (اح) مبتسرة — Caducous وهي الاجزاء النباتية التي تسقط مبكراً كالكأس عند تفتح الزهرة والأذينة قبل تمام نمو الورقة .

سقف

شي (ث) : سَقف (مقابل) Toit, Plafond (F) . || — مزين Soffite . || — مسنم «جملون»



Bâtière . || سقيفة Mansarde طبقة بين السقف



والقرميد في البناء . || — = ألواح القمو Bardeaux الواح رقيقة من خشب تسقف بها المنازل وتغشى .

جر (فر) : سَقف (مقابل) Ceiling (E) .

شم (زر) : سَقيفة = صُفّة Hangar (F) بناء زراعي أكثر ما يكون من خشب تحفظ فيه الآلات الزراعية والعجلات والغلات فيقيها من الشمس والمطر .

مص (جي) : مُدَلّيات السقوف Roof pendants (E) بقايا متخلفة من صخور المنطقة توجد في هيئة أعمدة مدلاة في أعلى الأجسام النارية الكبيرة المتخلفة المتدخلة في هذه الصخور .

سقل

شي (ث) : سِقالة Échafaud, Échafaudage (F) الخشب الذي يقف عليه البناؤون . (معربة) .

سقم

شم (رج) : سُقم = سَقام Dieback (E), Dépérissement (F) الموت المترقي لأي جزء من النبات يبدأ عموماً من طرفه الأعلى .

سقنقور

شم (زر) : سَقنقور (Scincus) Scinque (F)

(L) جنس حيوان من العظاء القصيرات الألسنة والفصيلة السقنقورية . || سقنقوريات Scincidés (F) فصيلة حيوان من رتبة العظاء قصيرات الألسنة منها السقنقور والدساسة وحية الزجاج .

سقي

مص (مر) : سقي (مقابل) Ascitic fluid (E) . || (حض) الساقي Barman . || (صح) سافية كارول Caruelle pump = Multicellular band water elevator . || (هم) سقاية الفولاذ Tempering of steel هي تكرار عملية التقسية ليكون للفولاذ صلابة في لين ويمكن إعداده وتهيئته في الصناعات المختلفة . || (ق) المساقي = الترع الخاصة Rigoles; canaux privés(F) . || (ط) استسقاء Ascites (E) تجمع مصلي في تجويف البريتون . || الـ — الحبلي A., foetal والاستسقاء تجمع سائل في التجويف البريتوني . || — السلي = استسقاء سلوي Hydramnion, hydramnios زيادة مقدار النخط (السائل السلوي) على المقدار السوي . || — العين Hydrophthalmus = hydrophthalmia = Dropsy of the eye وهو توسع المقلة بارتشاح مائي ، وينشأ في معظم الحالات من انعدام القنوات التي ينصرف بها السائل من العين . || — دماغي Hydrocephalus . || — الكلية Hydronephrosis.

شم (زر) : إسقاء = سَقي Irrigation(F) هما الشائعتان في كتبنا القديمة واليوم يكثر استعمال كلمة الري أيضاً . اعطاء النباتات المزروعة الماء اللازم لنموها بدلاً من المطر او علاوة عليه . || — بالسيلان او السيح I. par déversement طريقة للاسقاء

تتبع في مختلف الارضين مهما يكن انحدارهـا وهي أشكال. ‖ —بالرشح I. par. infiltration طريقة الاسقاء بالأتلام في الغـوطة فالمـاء يملأ جداول ثم ينفذ بالرشح الى الأرض المزروعة بين الجـداول دون ان يسيل على سطح تلك الأرض. ‖ — بالرش I. p. aspersion هـو السقي بالمرشات ولا يمكن اتباع هذه الطريقة في غير الحدائق الصغيرة . ‖ — بالغمر I. p. submersion غمر الأرض بطبقة من الماء ويسمونه الرباص في زراعة الحبوب وسقي المساكب في البساتين . ‖ — بالرشـح Imbibition ou Arrosage par infiltration طريقة للاسقـاء لا يتصل فيها الماء سريعاً بأعضاء النبات الذي يسقى بل يبلغ تلك الاعضاء ببطء مخترقاً مادة رغاباً أي قابلة للنفوذ وهي التراب . ‖ سَقّاء Aiguadier هو الذي يوزع ماء الجداول علـى مستحقي الماء ويسمى الشاوي في دمشق . ‖ ساقِيَـة Sakièh مصرية ومنها الفرنسية والصحيح الدولاب . ضرب من الدواليب يستعمل في مصر لرفع الماء. ‖ إستِسقاء Anasarque مرض عضال يصيب الخيـل والبقر والضأن . ‖ — Hydropisie تجمع مصل في نسيج او تجويف من الجسم . ‖ — الدّمَـاغ Hydrocéphalie مرض يكثر في الفرس . ‖ — المفصِـل Hydarthrose مرض يحصل من تجمع سائل مصلي في أحد المفاصل . ‖ مِسقاة = سقاية Abreuvoir المكان او الجرن الذي تسقى الحيوانات الدواجن من مائه . ‖ مُساقاة = شركة المساقاة Bail à complant يسمونها شركة الشـرش في الشـام والشرش الجذر بعامية الشاميين وهذه الطريقة شائعـة في الكروم خاصة وهي أن يغرس الفلاح الكرم في أرض غيره وان يتعاهده على أن يكون الكرم ملكـاً لصاحب الأرض وعلى ان يتقاسما العنب ما دام الكرم حياً أي أنه ليس لهذه الشركة مدة محدودة .

شق (ط) : استسقاء (مقابل) (E) Anasarca . ‖ — = حَبَن Hydrops . ‖ — امنيوسـي Hydramnios . ‖ — التامور Hydropericardium . ‖ — جوف الجنب Hydrothorax . ‖ — الدم Hydræmia . ‖ — الرحم Hydrometra . ‖ — الصفاق Hydroperitoneum . ‖ — العين Hydrophthalmia . ‖ — الكليـة Hydronephrosis . ‖ — المفصل Hydrarthrosis. ‖ — النفير Hydrosalpinx .

جر (فر) : سَقي (مقابـل) (F) Arrosage (E) Sprinkling . ‖ سقاية الفولاذ trempe de l'acier = Tempering of steel.

مد : سَقْي (مقابـل) (F) Abreuvage . ‖ إستسقاء دماغي (E) Hydrocephalus .

شي (ث) : ساقيّة (F) Cnémide كان يستعملها المشاة اليونانيون .

سكب

شق (ط): سكب = صبّ (مقابل) (E) Affusion

شم (رج): مَسكبة = سَكبة (E) Nursery bed (F) Planche أرض في المشتل تهيأ لكي تنبت فيها البذور أو تنقل اليها الشتلات أي صغار الغراس أو تغرس فيها الفسول « العُقل ».

مص (مر) : انسكاب (مقابل) (E) Effusion.

سكت

شم (زر): سكتة = همدة = ضربة الدم Apoplexie (F) Coup de sang معجسم شرف وهـو احتقان شديد مع نزف من الفم والانف .

شق (ط) : السكْتة (مقابل) (E) Apoplexy .

مص (فن) : السكتـة (E) Rest . ‖ (مر) — Apoplexy.

سكر

شم (زر) : سِكـر (F) Vanne, Pale ج سكور باب يتحرك من فوق الى تحت وبالعكس يوضـع في وجه الجدول فيسمح بمرور الماء او يمنع مروره . ‖ سُكّر Sucre السكر سنسكريتيـة انتقلت الى الفارسية والعربية ومن العربية الى لغات أوربيـة . والقَنْد والقندة والقنديد من السنسكريتية تدل على السكر المصفى المسمى في سورية سكر النبـات وطبرزد في سكر طبرزد من الفارسية بمعنى المقطـع بالطبر و Candi الفرنسية من قند المعربـة وهي عندهم تطلق على سكر يطبخ في المـاء حتى يصير عقيداً ثم يجفف بتبخر الماء تبخراً بطيئاً فيتبلر السكر . مادة حلوة متبلرة هدروكربونية تكثر في النباتات ولا سيما في الشونـدر « البنجر » وقصب السكر . ‖ إضافـة الـ — Sucrage ou Chaptalisation اضافة السكر الى الخمر ليزداد كحولهـا ولعله من المفيد تضمين مصدر « الاسكار » هذا المعنى . ‖ تحويل الى — = تسكير Saccharification تحويل النشا والسكروز الى غلوكوز قابل للاختمار ويفيد اقرار فعل سكّر لهذا المعنى . ‖ قياس الـ — Saccharimétrie طريقة تعيين مقـدار السكر في السوائل السكرية وعصارة الشونـدر والفواكـه وغيرها . ‖ مِقيـاس الـ — Saccharimètre أداة تبين مقدار السكر المذاب في سائل ما . ‖ معمل — = مصنع — Sucrerie . ‖ سُكّراز Sucrase خميرة السكر تحول السكروز الى غلوكوز وليفيلوز قابلين للاختمار . ‖ سُكروز Saccharose سكر القصب والبنجر أي الشوندر وهو لا يختمر ويجب لكي يختمر تحويله الى غلوكوز وليفيلوز. ‖ سكرين = سكر الفحم الحجري Saccharine ou Sucre de houille مسحوق ابيض شديد الحلاوة يستخرج مـن قطران الفحم الحجري تزيد حلاوته ٣٠٠ مرة على حـلاوة السكر المعروف لكنه مضر بالصحـة ولا يجيزون استعماله الا في الصيدلة. ‖ سائل سكري Bouillie Sucrée سائل كبريتات النحاس أضيف اليـه شيء من ثفل القصب والشوندر ليزداد التصاقـه بورق النبات الذي يعالج به ولكي تزداد أيضاً قابليـة ذوبان الدواء . ‖ نباتات سكريـة Plantes Saccharifères هـي الـتي يستخرج السكر من نسجها صناعياً كالشوندر « بنجر » وقصب السكر والذرة السكرية .

شق (ط) : سكر (مقابل) (E) Sugar . ‖ — الفواكه Fruit s. ‖ — اللبن S. of Milk . ‖ — Saccharum . ‖ — اللبن S. Lactis . ‖ حالّة الـ — = مفككة السكر (خميرة) Saccharolytic . ‖ — الشعير Maltose . ‖ خميرة — الشعير = مالتاز Maltase . ‖ — العنب = غليكوز Glucose . ‖ — الفواكه Lacunae . ‖ — القصب = سكاروز saccharose. ‖ مولد الـ — Glycogen . ‖ داء — الاعتيادي Diabetes Mellitus . ‖ داء — الكلوي Renal D. . ‖ سبات سكري D. Coma . ‖ وخز — D. Puncture . ‖ — Diabetic . ‖ — المحتوى saccharifcrous . ‖ بيلة سكرية Glycosuria . ‖ فطـور — Saccharomyces . ‖ سكرين Saccharin . ‖ زمرة السكريـد = سكريات saccharide Group.

جر (فر) : السِكْرُ (مقابل) (F) Vanne sluice valve (E).

مع (مر) : السُكر المنقلب (مقابـل) Invert sugar (E).

شي (ث) : سُكرية (مقابل) (F) sucrier .

مص (ك) : سكر ثمر البلوط (E) Acorn sugar نوع من السكريات يستخلص من ثمر البلوط ويسمى أيضاً كيرسيتول . ‖ — الشعير = ملتوز Maltose نوع من السكر صيغته الكيماوية ك ١٢ يد ٢٢ أ ١١ يد ٢ أ . يمكن الحصول عليـه من النشا والمولت وهو أقل حلاوة من سكر القصب . ‖ — العنب = جلوكوز Dextrose - Glucose نوع مـن السكر يوجد في العنب وفي كثير من الفواكـه وفي عسل النحل وهو بلورات عديمة اللون تذوب في المـاء حلوة المذاق تنصهر عند درجة ١٤٦ م . ويوجـد أيضاً في بول المصابين بمرض السكر نتيجة ازديـاد نسبته في الدم عن المعدل الطبيعي وصيغته الكيميائية ك ٦ يد ١٢ أ ٦ . ‖ — الفاكهـة = فركتـوز levulose = Fructose نـوع من السكر أبيض متبلور حلو الطعم ينصهر في درجة ٩٥م° يوجد في الفاكهة الناضجة وفي رحيق الأزهار وعسل النحل وصيغته الكيميائية ك ٦ يد ١٢ أ ٦ . ‖ — القصب = سُكروز Sucrose هو السكر المستخرج من القصب أو البنجر وعنـد تمويهه يتحول الى سكر العنب وسكر الفاكهة . رمزه الكيميائي ك ١٢ يد ١٢ أ ١١ . ‖ أنزيم — الشعير = ملتاز Maltase أنزيم يوجد في الخميرة وبعض الكائنات الحية الأخرى وهو يميء سكر الملتوز ويحوله الى سكر الجلوكوز . ‖ مائز السكر = آز الـ — (F) Sucrase هو الأنزيم الذي يحـول سكر القصب الى سكري الجلكوز والفركتوز . ‖ (حض) السكرية (F) Sucrier . ‖ (ك) سكريات سداسيـة (E) Hexoses . سكريات يحتوي الجزيء منها على ٦ ذرات كربون وهي من أهم أنواع السكريات الأحـادية مثل الجلوكوز والفركتوز . ‖ سكرتين Secretin وهو مفرز العفـج (الإثنى عشري) وفيه هرمون منشط لمفرزات البنقراس (الحلوة) . ‖ (ن) السيكران المنتن (L) Cicuta virosa جنس من النبات سام من الفصيلة الخيمية .

سكسية

مص (فن) : السكسية (مقابل) Saxophone (F)



سكف

شي (ث) : ساكف (F) Linteau أعلى الباب الذي



يقابل العتبة .

سكك

شي (ث) : سَكّ (F) Clavette مسمار مسطح . || سكّة Coin حديدة مقلّة تضرب عليها الدراهم . || — الحديقة Allée d'eau .

مع (سك) : الـ — الدائمة = الخط الدائمي Permanent way (E) . || — الوسيطة Cross-over . || السككيون = منتسبو السكك الحديدية Railway servants . || محرك سككي = عجلة ذات محرك آلي Rail motor .

مد : السكة (مقابل) (F) Sentier .

مص (ا ق) : حرية السك (F) Frappe libre Free coinage (E) مبدأ مقرر بالنسبة للنقود الرئيسية حاصله أن لكل فرد الحق في تقديم سبائك الى دار السك والحصول على نقود بدلها . || دار الـ — = ضرب النقود = Hôtel de monnaie Mint هي مصنع يعهد اليه بسك النقود المعدنية . || (ق) السكك الزراعية (F) Routes agricoles

سكن

مص (الك) : الساكن (E) Stator هو الجزء الذي يتحرك الدوار بالنسبة اليه من آلة ما . || (ا ح) مسكن Locule لفظ يطلق عادة على تجويف المبيض الذي يحوي البويضات وقد تتعدد المساكن في المبيض الواحد اذا كانت الكرابل ملتحمة كما في القطن والطماطم . || (ط) مسكّن (ج مسكنات) Analgesics يذهب الألم . || (ق) السكان = الخيزرانة (الدفة) (F) Gouvernail . || (اج) سكان Population . || (جغ) — الأصليون (E) Aborigines السكان الذين وجدوا في إقليم ما عند كشفه . || (اق) عدد — الأنسب Population Optimum . || كثافة — P. Density . || (مر) سكين Knife . || (حض) — التوصيل أو الفصل K. switch جهاز فيه يد بساق أو أكثر ، تزدوج في مبيت لها ، فتوصل التيار أو تفصله وتتحرك الساق مفصليا . || — السد k., cataract.

شي (ث) : ساكن الكهوف = مكتهف (مقابل) Troglodyte (F) . || مَسكن = مأوى Logis . || مَسكن = مقرّ = سُكنى Résidence . || مَساكن بحيرية Lacustre (Cité) منازل بدائية كان انسان ما قبل التاريخ يقيمها في البحيرات حذر الوحوش . || سِكّين = مُدية Couteau . || —



المثّال = النقاش C. à palette . || — المحراث Coutre . || سُكّان Gouvernail دفة في السفينة ونحوها .

شق (ط) : ساكن = غير متحرك Static (E) . || مسكّن = مهدّئ = مخمّد Tranquillizer . || — = مخدّر Anodyne . || — = مخفف = ملطف Palliative . || مساكنة = مجامعة = معاشرة Cohabitation .

شم (زر) : مَسكن = مأوى = منبت Habitat (F) البلد أو الكورة أو المكان الذي يعيش فيه حيوان أو نبات،عيشة حسنة يقال مثلا صحراء الشام مأوى الغزال والمناقع منابت الاسل. || (رج) وحيد الـ — = أحادي — Monoecious (E) Monoïque (F) النبات الذي تكون له في الفرد الواحد عناصر ذكرية وعناصر أنثوية منفصلة .

مع (جم) : السكان = جهاز القيادة (مقابل) Steering (E) . || (سر) السكاني Coxswain .

جر (فر): الساكن من المحركات الكهربائية (مقابل) Stator (F E).

سلادوني Céladon (F)

شي (ث) : أخضر خفيف فاتح . (معربة) .

سلاءة

شم (زر) : سُلاءة Trichocéphale(F) جنس طفيليات من الديدان السلكيات تعيش في جوف الانسان وبعض الثدييات .

سلب

كوش (فل) : سلب Negation (E) Né. (F)

(١) السلب مطلقاً هو رفع النسبة الوجودية بين شيئين . (٢) يرى هاملتون ان الإيجاب أسبق من السلب لأننا لا نستطيع أن ننكر وجود شيء ما ان لم يكن لدينا فكرة عن هذا الوجود الذي نريد أن نسلبه من هذا الشيء . || سلبي = Negative **Négatif (١) ما يتضمن سلباً (٢) عدد سلبي nombre né. هو العدد المسبوق بعلامة السلب(—).**

شق (ط) : قطب سالب (مقابل) (E) Cathode . || سلبية Negativism .

شي (ث) : أسلوب = نَهج = طريقة = خُطّة (مقابل) (F) Procédé . || — Style . || — زهري S. Fleuri . || — لهبي S. Flamboyant من أساليب الفن القوطي . || — مشوّه S. Contourné .

مد : اسلوب (مقابل) (F) Formule .

جر (فر) : سالب (مقابل) Négatif .

شم (زر) : سلب = وَيج = هيش Age de la charrue (F) قوام المحراث أو نصابه وهو جزء المحراث الجامع لسائر أجزائه .

مص (بك) : سلب الحاسية (E) Desensitization, || (ط) سلبي الجرام (لا يصطبغ بباقع جرام) Gram negative . || (الك) مقاومة سالبة N. resistance خاصية لبعض العناصر الكهربائية (كبعض الصمامات) من جرائها ينخفض الجهد عند زيادة التيار . || (فل) السلبية Negativisme(F) n. im (E) حال نفسية تؤدي الى البطء والتردد في الحركة . وقد تنتهي الى توقفها ، وتطلق أيضا على اتجاه عام يقوم على الإضراب وعدم التعاون . || (ك) الحالة الـ — Passive state (E) صفة تكتسبها بعض الفلزات بمعالجتها بحمض النتريك فتصبح غير قابلة للتفاعل . || (ا ح) سلبية = ملحاء Deciduous وتوصف بها الأشجار التي تتعرى من اوراقها في بعض فصول السنة كالشتاء مثلاً . || (حض) أسلوب Process مجموعة من عمليات التشغيل تؤدى بالتعاقب .

سلت

شم (زر) : سُلت = شيلم Seigle (F) (Secale cereale) (L) جاودار جويدار وهما بالتركية .

نبات عشبي حولي من الفصيلة النجيلية يزرع لحبه والشيلم والشالم والشولم الـزؤان أي Ivraie وفي الاصطلاح الحديث هذا النبات . أما السلت فهو الشعير الأجرد لكن عرب الأندلس أطلقوه على هذا النبات .

شي (ث): سلتي (F) Celtique نسبة الى السلتيين وهم سكان غالية وبريطانية الأولون .

سلجم

شم (زر) : سَلجم = شَلجم (F) Colza (Brassica campestris) (L) هو اللفت وقد أطلقنا في الاصطلاح الحديث أي منذ القرن الماضي على هذا النبات لأن بعض النباتيين يجعلونه هو واللفت نوعا نباتيا واحدا والسلجم من الفارسية . نبات زراعي دهني من الفصيلة الصليبية . || — حرجي = — الأحراج Navette (Brassica napus sylvestris) نبات من الفصيلة الصليبية قريب من السلجم ، يزرع اما لاستخراج الدهن من بزوره ، واما لاطعامه الماشية . || سلجميّة Cercocarpus (L) اجتزاء من سلجمية الثمر . جنس شجر من الفصيلة الوردية .

سلح

شي (ث) : سلاح (F) Arme . || — = لأمة Armure . || — أبيض ، رماح Armes d'hast . || — دفاعي A. défensive . || — هجومي

A. offensive . || صانع الـ = بائع الـ = سلاحي) Armurier . || أسلحة الزَّرْق Armes de Hast كالرماح والحراب والزاريق ونحوها.
جر (فر) : تسليح (مقابل) Armature (du béton) (F) reinforcement (E).

سلحف
شم (رر) : سُلحْفاة = سلحفاء = سلحفَى = سلحفية = سِلحَفَاة (F) Tortue ذكرها القيلم واللجأة السلحفاة البحرية والرَّقُّ السلحفاة العظيمة. اسم شامل يطلق على جميع السلحفيات Chéloniens وهي من الزواحف والسلحفيات فصائل وأجناس وأنواع عديدة تميز في علم الحيوان بظهرها العظمي المسمى ترساً Carapace وصدرها المسمى جوشناً Plastron ومعظمها تصاد وتؤكل وهي من حيث مساكنها سلاحف برية وسلاحف نهرية (سلاحف المياه الحلوة كالأنهار والبحيرات والبرك). || ــ النيل = تِرْسة Tyrse (F) (Trionyx triunguis ou Tyrse nilotica) (L) كلمة ترسة معروفة في مصر ولعلها من ترس ولعل الفرنسية والعلمية الثانية منها. سلحفاة من الفصيلة الترسية توجد في النيل خاصة وهي مفترسة شريرة تصاد وتؤكل . || ــ رومية T. grecque (Testudo græca) توجد في الشام وفي سائر البلاد الواقعة حول البحر المتوسط . تربى وقدها متوسط . || ــ مغربية T. de Barbarie (Testudo ibera) توجد في مصر وافريقية والمغرب متوسطة القد . || سلاحف بحرية = لجأ = لجئيات Tortues marines (F) كثيرة في سواحل الشام الشمالية . || ــ برّية Tortues terrestres . || ــ نهرية Tortues fluviatiles أكثرها انتشاراً في أنهار الشام وبحيراته السلحفاة الأوربية Cistude d'Europe واسمها العلمي Cistudo europæa ولعله يجوز تسميتها الحسة. يبلغ طولها ٢٥ ــ ٣٠ سنتيمتراً وهي مفترسة كمعظم سلاحف المياه الحلوة ومنها سلحفاة الفرات Trionyx euphraticus وهي صغيرة . || سُلحْفيات (F) Chéloniens رتبة السلاحف من طائفة الزواحف فيها فصائل السلاحف البحرية والنهرية والبرية والمنقعية . || برّية Testudinidés فصيلة السلاحف البرية .
شي (ث) : سُلحفيّ Testudiforme على شكل السلحفاة .
مص (ح) : السلَحفاة والسلحفاء والسلحفا والسلحفية وذكرها القَيْلمَ تطلق على عدة أنواع تتبع رتبة السلاحف Chelonia (L) من قسم الزواحف



Reptilia وهي حيوانات معروفة يحيط جسم كل منها صندوق عظمي مغطى بحراشيف قرنية كبيرة منتظمة تبرز منه الرأس والأيدي والأرجل والذيل. والرأس صغير نسبياً به عينان كبيرتان وفتحتان للأنف وأخريان للأذنين . والفم خال من الأسنان وتستعيض عنها بحافتين قرنيتين حادتين تقطع بهما الطعام . وبكل من الأيدي والأرجل خمس أصابع قصيرة ينتهي كل منها بمخلب قرني والذيل قصير نسبياً . وتضع الأنثى بيضاً له قشور صلبة ، تحفر له في الأرض وتغطية بالتراب وتتركه حتى يفقس بحرارة الشمس . ومن السلاحف أنواع تعيش في الماء ويقال لها اللَجأة . وهي تشبه السلاحف البرية في شكلها العام ولكنها تختلف عنها في ان أيديها وأرجلها متحولة الى ما يشبه زعانف الأسماك ، تسبح بها في الماء ، وأن قشر بيضها لين . وهي لا تضعه في الماء بل تخرج الى الشاطىء وتحفر له في الرمال ثم تغطيه بها وتتركه ليفقس بحرارة الشمس. ويضرب بالسلاحف المثل في البطء وطول العمر.

سلخ
مص (اح) : انسلاخ (E) Ecdysis عملية تحدث في الحشرات وغيرها من الحيوانات تحدث عند النمو أو تغيير الشكل ، فيها يتخلص الحيوان من جلده الخارجي لتحل محله طبقة مرنسة تسمح بالنمو والتشكيل ، وتتصلب فيا بعد وهكذا . || الانسلاخ (في الحشرات خاصة) Metamorphosis .
جر (فر) : الانسلاخية (F) Metamorphisme M.m (E).

سلس
مص (ط) : السَّلَس (E) Enuresis عدم استمساك البول. || ــ الاضطرار Urine, urgency incontinence of وفيه ينزل البول عند انفعام المثانة . || ــ الجهد U., stress i. of وفيه يخرج البول بأي مجهود يزيد الضغط داخل البطن .
شم (زر) : سَلس (F) Incontinence عدم استمساك البول أو الغائط . || سلسية (F) Celcie (Celsia) (L) باسم أحد الاساتذة في أبصالا . جنس زهر من الفصيلة الخنازيرية . || ــ ألبية C. alpina (L).
شق (ط) : سلسٌ = إفراط = شبق Incontinence (E) . || ــ مزدوج Double I. ــ البول والغائط . || ــ البول Enuresis .
شي (ث) : سلسبيل = خريص مدرّج Buttet d'eau (F) نوع من الفسقيات ينبثق منها الماء من علٍ ثم ينحدر على درجات حتى يستقر في حوض واطىء ؛

سلسل
مص (ﻫ) : سلسلة أو زنجير (في المساحة) Chain (E) مقياس يتركب من أجزاء متساوية الطول يتصل بعضها بالآخر يستعمله الماسحون . || (ك) سلسلة بالمر Balmer series سلسلة من خطوط طيف الايدروجين التي تنتج من نظرية الكم . || (جغ) سلسلة (الجبال) Chain مجموعة من الجبال المتحاذية ينتظمها اتجاه واحد ، وقد تتخللها هضاب . || ــ ــ Range مجموعة من الجبال المتتالية وقد تمتد في استطالة . || (ط) سلسلات المثيل Methyl salicylate ويسمى زيت أخضر الشتاء ، يستعمل مروخاً للرومتزم . || (اح) سلسلي Cateniolate . || ــ الشكل Catenoid وتوصف بها بعض مستعمرات الأوالي . || (ﻫ) المتسلسلة الأسية Exponential series هي المتسلسلة الناتجة من تحويل ا س الى متسلسلة بحسب القوى الصعودية الأس س أي أن

اس = ١ + س لو ا + (س² / ٢) (لو ا)² + (س³ / ٣) (لو ا)³ + ...

|| ــ تباعدية (متباعدة) Divergent s. هي متسلسلة غير محدودة يزيد مجموع الحدود الأولى التي عددها ن عددياً على أي كمية محدودة حينما تكبر ن كبراً كافياً مثل ١ ،

١/٢ ، ١/٣ ، ١/٤ ، ١/٥

|| ــ الدائرة Recurring s. هي المتسلسلة التي كل حد فيها ابتداء من حد معلوم يساوي مجموع عدد ثابت من الحدود السابقة له مضروبة على التناظر في ثوابت معينة فمثلاً ١+٢س+٣س٢+٤س٣+٥س٤... متسلسلة دورية فيها كل حد ابتداء من الحد الثالث يساوي مجموع الحدين السابقين له مضروبين على التناظر في ٢ س ، ــ س ٢ أي أن ٥ س ٤ =

٤ س٣ × ٢ س + ٣ س٢ × (ــ س٢)
٦ ٣س٢ = ٢س × ٢س + ١ × (ــ س٢)

وهكذا . || (ضو) ــ طيفية Spectral s. خطوط طيفية تتحدد أطوالها الموجية بمعادلة رياضية معينة .
كوش(فل) : تسلسل (F E) Succession التسلسل هو ترتيب أمور غير متناهية وأقسامه أربعة لأنه لا يخلو اما أن يكون في الآحاد المجتمعة في الوجود أو لم يكن فيها كالتسلسل في الحوادث . والأول إما أن يكون فيها ترتيب أو لا . الثاني كالتسلسل في النفوس الناطقة والأول اما ان يكون ذلك الترتيب طبعياً كالتسلسل في العلل والمعلولات والصفات والموصوفات أو وضعياً كالتسلسل في الاجسام .
جر (فر): سِلسلة (مقابل) Chaîne (F) Chain (E) . || مُتسلسلة Série = Series. || الـ ــ الأسية s. exponentielle = exponential s. || ــ الأصلية s. principale = pr.al s. || ــ الدائرة s. récurrente = recurring s. || ــ الطيفية s. spectrales = spectral s. || ــ مُتباعدة (تباعدية) s. divergente = d.ent s. || ــ متقاربة (تقاربية) s. convergente = c.nt s. || ــ المُشعّة s. radioactives = ra. s. || ــ بالمر s. de Balmer = ba. s. || ــ اللوغاريتمية s. logarithmique = lo.ic.s. || على التسلسل en s. = in s.
شي (ث) : حلقة السلسلة (F) Chaînon . || ــ المساح = مِطمر Chaîne d'arpenteur . || تسلسل الرُّتب = ــ الدرجات Hiérarchie .
شم (رج) : سِلسلة (F) série (E) sere (أ) سلسلة الجماعات النباتية الناتجة منظواهر التعاقب (ب) كل طور « مرحلة » في التعاقب يمكن تمييزه من غيره .

|| تسلسُليّ seral = sérale في علم البيئة يطلق على طور « مرحلة » من اطوار التعاقب خلافاً للقمة «الذروة» Climax .

مع (تر) : السلسلة الايلية = سلسلة المايكا المائية Illite series (E) . || — المونتموريـلونايت Montmorillonite series.

مد : — مغلقة (مقابل) Closed chain .

سلط

مد : السلطة Powers (E) . || الـ — التنفيذية Executive . || — القاهرة Paramounty . || — المركزية Central authority . || سلطان الجمهور Popular . || — السمو الفكري Intellectual leadership.

مص (حض): السَّلَطَـة Salade (F) salad (E) خلطة من الخضر أو اللبن أو الطحينة تعالج بالأفاويه . || (اج) سُلْطة Authority (E) . || — تنفيذية Executive . || مذهب الـ — Authoritaria-nism . || (مؤ) استعمال — التقدير To exercise a discretionary power (E) Faire usage de pouvoirs discrétionnaires (F) . || (ق) سلطات الميناء Autorités du port (F) السلطات التي تدير الميناء وتضبط سير العمل فيه . || (اج) فصل الـ — Separation of powers (E) . || (تا) التسلطي (في المعنى الحديث) (ج . التسلطيون) Imperialist . || (حض) سلطانية الشربة أو : وعاء الحساء Soupière(F) Tureen (E).

سلع

شم (زر) : سَلَع Vitis quadrangularis (L) من أشجار اليمن . من الفصيلة الكرمية .

مد : السلعة (مقابل) Kyste (E) .

شق (ط) : سِلعة = خنازير (ورم غـدّي) struma.

مص (اج) : سلعة Commodity (E) . || (ا ق) — إعلانية = — ترويجية Article réclame (F) سلعة تباع بثمن منخفض بغية رواجها . || طلب السلع المترابطة Joint demand (E) طلب السلع المتكاملة كالطلب على البن والسكر فانه طلب مترابط . || عرض الـ — المتلازمة J. prix عرض السلع التي تنتج معاً كالقطن وبذرة القطن .

سلف

مص (ق) : سـلف Avances (F) . || الـ — (المتلقى عنه) Auteur . || — على المؤجل Avances sur différé . || (ط) سَلَف المينا Ameloblast=Ganoblast(E) إحدى الخلايا المكونة لمينا السن . || (تا) سلفة بضمان الوثيقة Avance sur police (F) قرض تقدمه الشركة الى المستأمن بضمان وثيقة التأمين . || — تلقائيـة سداداً للقسط A. automatique de prime قرض تحتسبه الشركة من تلقاء نفسها وفاء للقسط المستحق بضمان وثيقة التأمين . || (مؤ) — على المرتب (الراتب) Advance on salary (E) Avance sur le traitement (F) . || (ق) — على الوثيقة A. sur police (F) . || (ا ق) التسليف لأجل طويل Crédit à long terme (F) Long term credit (E) هو الإقراض لمدة طويلة . || الـ — لأجل قصير C. à court t. = short t. c. هـو الإقراض لمدة قصـيرة . || — للاستهلاك C.à la consomma-tion = consumption c. هـو الذي يستخدم في أغراض غير منتجة من الوجهة الاقتصاديـة . || — للانتاج C. à la production = producers' c. هو الذي يستخدم لزيادة النشاط الاقتصادي وذلك بانشاء المنشآت الصناعية والتجارية أو توسيعها . || — الزراعـي C. agricole = agricultural c. نوع من القرض يقصد منه تزويد الزارعين برؤوس الأموال ويكون لمدة قصيرة او متوسطة . || العقاري C. foncier = Mortgage c. نوع من القرض يقصـد منه تزويـد الـملاك بالأمـوال ويكون عـادة مصحوباً برهن رسمي . || — على أوراق مالية Avances sur titres (F) الإقراض بضمان أوراق مالية . || — بضمان بضائع A. sur marchandises . || (تا) بيوت — برهون Les maisons de prêt sur gage.

شم (رج) : سَلْف = كَـرْب scarify (E) Écrouter (F) حرث سطح الغطاء الميت أو الطبقة العليا من التربة أو كليهما حرثاً خفيفاً بغية إعدادها لتلقي بذور الحرجة المتجددة طبيعياً او تلقي البذور التي تبذر مبـاشرة . || (زر) سلف = كرْب = كِراب = سُحْف scarifiage (F) حـرث سطحي بالمسلفة تبعثر بـه ذرات التراب ولا تقلب وتسلف الارض بعد حرثها بالمحراث . || إسلاف = مـال مُسْلَف Avance تطلق الكلمة الفرنسية على اسلاف المال وعلى المال المسلف وعلى رأس مال الاستغلال ولا سيا ثمن البذار وأجور الفلاحين . || سُلافة Vin de goutte ou V. de tête ما يسيل قبل ان يعصر العنب . || مسلفة = مسحفة Cultivateur.



scarificateur أداة تبعثر ذرات التراب وتسوي سطحه وتقلع الاعشاب المضرة وهي تقوم مقـام المشط في التربة القوية . || — المروج Régénérateur de prairies مسلفة قوية تستعمل في سلف المـروج الطبيعية . || سَلفتة sulfatage مشتقة . معالجة بالسلفات أي الكبريتات مثل كبريتات النحـاس وكبريتات الحديد لمكافحة الامراض الفطريـة . || سلفات = كبريتات sulfate أملاح مؤلفة من امتزاج الحامض الكبريتيك باحدى القواعد .

مع (مر) : مسلفة (مقابل) Roller (E) . || — مظلّفة sheep foot r. || — مهواة Pneuma-tic r. || السلفتة sulphitation.

شي (ث) : سلف = سلفيد sylphe-sylphide (F) جني وجنية الهواء . || سِلْفان Sylvain رب الغابات.

سلق

شم (زر) : سِـلق Bette, Poirée, Blette (F) (Beta vulgaris) (L) السلق والشوندر « البنجر في مصر » نوع نباتي واحد فالزراعة على كر الايام غلظت جذور الشوندر كما غلظت ورق السلق على حسب استعمال كل منهما وتحليتها السائرة واحدة. بقل من الفصيلة السرمقية يؤكل ورقه مطبوخـاً . || سَلوقيّ = سَلاقيّ Lévrier (F) في المخصص عن ابن دريد انها منسوبة الى سَلَقيّة وهي موضع بالروم هي séleucie بالفرنسية . سلالة كلاب عداءة تصيد

الغزلان والأرانب والثعـالب وبنـات آوى . || مُتَسلِّقات Grimpeurs رتبة من الطير قريبة مـن رتبة الجوائم . منها فصيلة النقـاريات وفصيـلة الوقواقيات .

شق (ط) : سَلق scald = skald (E) حرق بمـاء غال . || سُلاق Thrush أمراض فم .

مص (مر): سـلاق Blepharitic ciliaris (E) . || (ن) : متسلقة Liana or Liane الشجرة في الغـابة الاستوائيـة التي تتسلق غيرهـا للوصول الى الضوء . || (ا ح) متسلقات خشبية Lianes, Lianas نباتات ذات سيقان خشبية تلتف كالحبال حول دعائم أو أشجار ، وتكثر في الغابات الاستوائية .

سلك

جر (فر) : سـلك Fil (métallique)(F) Wire (E) . || — حلزوني f. en spiral = Sp. w. || — مسـدود f. tendu = Stretched w. || — منزلق f. glissant = Sliding w. || لاسلكي = بلا سلك Sans f. = wireless || التلفون الـ — = راديوفون Radiophone (F E) . || الهـاتف — Radiotéléphonie = Ra.ny . || إذاعة لاسلكية Radio-diffusion = broadcasting . || برقيـة — لا Radiotélégramme = Ra.am.radiogram . || المسلك الخـالص Parcours libre = free path.

شي (ث) : سلك الذهب Canctille (F) . || — معدني Archal . || مسلك = مدخل Praticable . || — مغطى Allée couverte ممر وراء المسرح

اصطلاح يطلق على مر بين صفين من أحجار الدُلمن الميغاليتية .

كوش (فل) : سلوك Behaviour (E) Comportement (F) هو موضوع سيكلوجيا الاستجابة أو علم النفس الموضوعي فسلوك الفرد هو مجموعة الاستجابات لما يحيط به من ظروف . ‖ سلوكية (مدرسة) Behaviorism = B.me مذهب أنشأه العالم الأمريكي وطسون يرفض الشعور موضوعاً والاستبطان منهجاً كما يرفض الأخذ بعناصر الشعور ويستعيض عنها بالمنبه والاستجابة وتكون العادة وتكامل العادة، ويقرر أن الفعل المنعكس الشرطي أساس الاكتساب والتعلم. وعلم النفس كما يتصوره وطسون لا يخرج عن كونه فرعاً من علم الفسيولوجيا.

مع (الجسم) : السلك الكهربائي Wire (E) . ‖ المسلك المواجه = مفصل أمامي Facing point . ‖ مشير — = مؤشرة المفصل P. indicator . ‖ المسالك = المفاصل Points . ‖ التسليك = اعادة الى السكة Re-railing.

شم (زر) : سلك حديدي Fil de fer (F) تستعمل الاسلاك في تسنيد الشجر وفي اقامة الحواجز بين الأرضين .

مص (ك): سلك إلدرد Eldred's wire (E) سلك مصنوع من أشابة خاصة يمكن لحمها مع الزجاج . ‖ (حض) — مدهون Varniched w. سلك معزول بكسوه بطبقة من الدهان عازلة ويشيع استعمال (سلك مورنش) . ‖ — مزدوج : Double w. السلك الذي يتكون من فرعين مفتولين أو ملصقين دون فتل . ويصح أن يكون بالسلك أكثر من فرعين ويسمى (سلك متعدد) Multi w. ويمكن أن يعرف بالتمييز أو الإضافة أ : سلك متعدد ثلاثي . ب : سلك متعدد رباعي . ‖ — مغلف أو — مكسو Coated w. سلك من الأنواع السابقة مغلف بقميص أو بغلاف مختلف الأنواع ، ويصح أن يكون التغليف بالورق أو الرصاص أو اللدائن أو غير ذلك . ‖ — مفتول Flex سلك مزدوج يشبه الحبل في التفاف كل من فرعيه أحدهما على الآخر ويستعمل في التوصيل الكهربائي القابل للنقل (النقالي) لمرونته وهو أنواع : أ : سلك مكسو بالقطن أو مغطى بالقطن. Cotton-covered w. ب : سلك مكسو بالبلاستيك (اللدائن) Plastic - c. w.. ج : سلك مكسو أو مغطى بالحرير . Silk c. w.. ‖ التوصيل بالأسلاك Wiring. تجميع المسارات السلكية في مكان ما . الحديد بالتسخين والطرق (الحدادة) في أثناء الطرق عليه وهو ساخن . ‖ علبة — Wire housing علبة تجمع فيها أطراف الأسلاك أو المواسير بعد توصيلها لإكمال المسار الكهربائي . ‖ مشبك — W. tack مسامير لها طرفان مدببان على هيئة (U) لتثبيت الأسلاك في الجدران وغيرها ، بهما قطعة من مادة عازلة حتى لا تتلف السلك . ‖ (ط) مسلك Duct . ‖ (ك) — Procedure الطريقة التي تتبع في عملية ما . ‖ — الإفراز Vascular Canal . (جي) مسالك Trails الآثار التي تتركها الحيوانات القديمة على الصخور الرطبة أثناء مشيها عليها فعندما تتصلب هذه الصخور وتترسب فوقها صخور أخرى تبقى هذه الآثار كحفريات وأغلب أمثلتها تتبع الفقاريات . ‖ (ط) الـ السنخية الرئوية Alveolar ducts of lungs. ‖ (فل) سلوك Comportement (F) Behaviour (E) (أ) سيكلوجياً : سلوك الكائن تجاه مجموعة ردود الأفعال المترتبة على تجربته السابقة ، سواء أكانت مشتركة بين أفراد نوعه أم خاصة به . (ب) أخلاقياً : سيرة الانسان ومسلكه ، ومنه : آداب السلوك . ‖ (نق) سلوك B. الاستجابة الكلية الحركية والغدية التي يبديها كائن حي إزاء أي موقف يواجهه . ‖ (اج) — منحرف Deviant B. . ‖ (فل) سلوكية Behaviorisme (F) B. ism (E) مذهب سيكلوجي أمريكي معاصر ، وضعه واطسن (١٩٥٨) ، ويقصر علم النفس على دراسة السلوك دون اعتداد بالشعور أو الذهن . فكل ظاهرة نفسية نتيجة تأثير متبادل بين الكائن الحي وبيئته . وهو بهذا ينتمي الى المذهب المادي ، ويرتبط بنظرية التطور.

سلل

شم (زر) : سُل = سُلال Tuberculose (F) مرض معد يصيب البقر خاصة سببه مكروب يسمى عصية كوخ تتكاثر في الجسم ولا سيا في جهاز التنفس . ‖ — رئوي = سُعاف Phtisie pulmonaire ou T. pu. . ‖ سِلِين Tuberculine ويسمونه لنفاكوخ وهو لقاح السل. ‖ حقن بالـ — Tuberculination ou Tuberculinisation تحقن البقر خاصة بالسلين أي بلقاح السل للتيقن من أنها مصابة أو غير مصابة بالسل . ‖ سَلة = جُونة Panier الاولى هي المشهورة . القصب المشرح أو قضبان الصفصاف أو الأسل أو غيرها تضفر وتجعل



وعاء لحمل اشياء مختلفة . ‖ — الذهب Corbeille d'or تطلق على نوع نباتي من جنس Alyssum . ‖ — الفضة C. d'argent تطلق على بضعة نباتات من



اجناس مختلفة أهمها نباتان Arabis و Alyssum . ‖ سُلالة = عِرق Race كلاهما من الاصطلاحات الحديثة لهذا المعنى ويكثر استعمال الاولى في مصر والثانية في الشام والعراق وقال الأب أنستاس الكرملي رس ولكنها لم تشع.جملة أفراد متشابهة من نوع واحد تنتقل صفاتها بالوراثة . ‖ — آسيوية R. Asiatique كسلالات البقر والخيل الآسيوية . ‖ — رَبعة R. Eumétrique تطلق في تصنيف الحيوانات الدواجن على السلالات المتوسطة الوزن والقد. ‖ —الأقزام R. Ellipométrique تطلق في تصنيف دواجن الحيوان على السلالات الصغار القدود . ‖ — الخيل = عروق الخيل R. Chevaline وهي كثيرة أهمها سلالة الخيل العراب وفيها ضروب ثم فرس السباق الانكليزي ومن جبابرة الخيل الفرس البلجيكي والبريطاني والفلامندي وغيرها ومن أقزام الخيل فرس بوهيمية واسلندة والصين . ‖

(رج): سُلالة Strain (E) Lignée (Génét) (F) في علم الوراثة : من الدارج استعمال الكلمة الانكليزية بمعنى السلالة أو قل العرق Race ولكنها بالمعنى الأدق تدل على جمع أو قل زمرة Groupe داخل الصنف Variété وهذه الزمرة تتميز من ذلك الصنف بعامل وراثي أو أكثر. ‖ — = عِرق Race(FE) في علم الوراثة : تعتبر السلالة عموماً جزءاً من أجزاء النوع الينيوسي وهي توجد طبيعياً في قسم فقط من المجال الجغرافي أو البيئي لذلك النوع ويكون لها صفات مميزة ولكن هذه الصفات لا تكون محددة تحديداً يكفي لجعل السلالة نوعاً مستقلاً في التصنيف .

شي (ث) : سَلة = قُفّة = زَنبيل (مقابل)

Panier (F) . ‖ — = — التاج Corbeille وهو القسم الذي يشبه سلة الأقنثا في العمود الكورنثي بشكل خاص = زخرف السلة زينة في بناء على شكل السلة . ‖ سَليّ الشكل Calathiforme . على شكل السلة . ‖ مسلّة Obélisque نصب مصري معروف .



شق (ط) : السلّ = داء الدرن (مقابل Tuberculosis (E) . || ـ بشري Human t. || ـ بقري Bovine t. || ـ سمكي Piscine t. || ـ طيري Avian t. || ـ الرئة = ضنى Consumption . || سلّي = نسبة للسل Tuberculous . || سلّين Tuberculin خلاصة مستخرجة من مزرعة العصيات السلية . || انسلال Diapedesis . || ـ = هجرة Emigration || سللولوز Cellulose .

مص (مر) : السُّل Phthisis (E) . || (حض) سلة الخبز Panier à Pain (F) سلة صغيرة يوضع فيها الخبز على المائدة . || (مر) التسلل Infiltration, cellular (E) . || (فن) ـ Fugue ; parallela f. || (اج) أحادي ـ سلالة Strain . || Unilineal . || (نا) السلالية = العنصرية Racism

سلم

مص (فن): السلم الطنيني الصغير = ال ـ الدياتوني ال ـ Minor Diatonic scale (E) سلم موسيقي يتكون من ثمان نغمات بما فيها الأساس والجواب، النسب بين تردد كل نغمة وتردد التي تسبقها هي :

٩/٨ ، ١٦/١٥ ، ١٠/٩ ، ٩/٨ ، ١٦/١٥ ، ٩/٨ ، ١٠/٩

ويطلق على هذه المسافات الاسماء الآتية بالترتيب : طنين ، نصف طنين ، طنين ، طنين، نصف طنين، طنين ، طنين . || ـ ـ الكبير = ـ الدياتوني ـ Major D. s. سلم موسيقي يتكون من ثمان نغمات بما فيها الاساس والجواب، النسب بين تردد كل نغمة وتردد التي تسبقها هي :

٩/٨ ، ١٠/٩ ، ١٦/١٥ ، ٩/٨ ، ١٠/٩ ، ٩/٨ ، ١٦/١٥

وتطلق على هذه المسافات الاسماء الآتية بالترتيب : طنين ، طنين ، نصف طنين ، طنين، طنين ، طنين، نصف طنين . || ـ المعدّل بالتساوي Equi-tempered s. هو سلسلة نغمات متصاعدة في الدرجة والمسافات بين النغمات المتتالية منها متساوية وتساوي كل منها $٢^{١/١٢}$ (أي ١٫٠٥٩) يمكن منها الحصول على سلم موسيقي لا يختلف كثيراً عن السلم النظري أيا كانت النغمة التي تتخذ من بينها أساساً للسلم ، ويلاحظ في سلسلة النغمات المذكورة أن المسافة بين القرار والجواب مقسمة اثنى عشر قسما متساوياً . || ـ الرخو Enharmonic s. (E) = enharmonique (F) || ـ القوي Diatonic s. = diatonique . || السلم أو المقام S., key (E) . || (ق) السلامة العامة Salut commun (F) السلامة التي يلزم توافرها لكل عناصر الرسالة البحرية . || شهادة ال ـ Certificat de sécurité شهادة يجب على الربان الحصول عليها قبل السفر ، زيادة على ترخيص الملاحة اذا كانت السفينة معدة لنقل المسافرين متى تثبتت جهة الادارة من توافر شروط السلامة المنصوص عليها في القوانين أو اللوائح. || تسلم العمل Réception de l'ouvrage . || (نا) التسليم Surrender (E) . || (ق) ـ Livraison (F) Délivrance, tradition ـ . || (نا) ـ بشرط Capitulation . || (ق) ـ الرهن لعدل Livrer le gage à un tiers auquel il confie le g. . || (فل) مسلم به جدلا Ad hoc (E) فرض جدلي مأخوذ به على علاته . || (ق) المتسلم Accipiens (F) . || (فن) سلمة Short Persion . || (مر) سُلّمة ربني الإنسية flute (E) Rönnes step, (Nasal) هي نقصان في مجال البصر من الجهة الإنسية يشبه الدرج ويحدث في الجلوكوما. || (فل) المسلمة Postulat (F) P.te (E) قضية غير بديهية ولا مبرهن عليها وانما يسلم بها لأنها أساس للاستدلال في المسائل النظرية أو العملية . || (ه) مسلمات Postulates(E) قضية مسلم بصحتها في علم ما مثل (بين نقطتين لا يمكن رسم غير مستقيم واحد) . || (ق) ال ـ التاريخية Données historiques (F) . || ـ العقلية D. rationnelles . || ـ المثالية D. idéales . || ـ الواقعية والطبيعية D. réelles et naturelles . || (اح) سلّمي Sclariform (E) وصف لعناصر الخشب من أوعية أو قصيبات اذا كانت جدرانها مغلظة فتبدو على هيئة السلم . || (ك) السليماني = كلوريد الزئبقيك Corrosive sublimate. Mercuric chloride ملح سام من أملاح الزئبق يستعمل مطهراً. || (ط) سلمونية Salmonella السلمونيات هي ميكروبات سلبية لباقع «جرام» لا تخمر سكر اللبن (لاكتوز) ولكنها تفرق من مجموعة ميكروبات القولون بقدرتها على النمو بالرغم من وجود مركبات مانعة لنمو القولونية مثل سترات الصوديوم وغيرها . || ـ باراتيفية أ S. paratyphi, (paratyphoid-A) وهي باسيل حمى باراتيفويد . || ـ شوتميلرية S. Schotmülleri, paratyphoid B. وهي باسيل حمى باراتيفويد ب . || (اج) سلام Peace .

جر (فن) : مُسَلّمة = فَرْض (مقابل Postulat (F) p.te (E) . || سلم دياتوني = موسيقي طبيعي Gamme diatonique = Diatonic scale . || التدريج أو ال ـ المئوي للترمومتر échelle centigrade du thermomètre = c. th.er s. || ال ـ المئوي للحرارة = التدريج ال ـ ـ = سلم é. c. de température = c. s. of t. || ـ معدّل Gamme = Tempered s. || ال ـ الموسيقي échelle musicale = musical s. || ـ النغم Gamme = G.ma .

شي (ث) : سُلّم = مقياس الخرائط والمخططات = مدرّج الموسيقا = دَرَج الألوان Échelle (F) .



|| ـ = درج Escalier . || ـ حذوي (على شكل الحذوة) Fer à cheval E. en . || ـ حلزوني = درج ـ = limaçon . Colimaçon . || ـ حلزوني = ماوية Caracole . || ـ سري Dérobé (Escalier) . || ـ لولبي = ـ حلزوني Escargot . || مسلم = إسلامي Musulman .

كوش (فل) : مسلمة Presupposition (E) pré. (F) المسلمة هي نقطة البداية في البحث أو في البرهان أو في المناقشة . بهذا المعنى يقول هيجل «ليس في امكان الفلسفة أن تسلم مقدماً بموضوع معين أو بمنهج محدد» .

شق (ط) : سليم = حميد Benign (E) . || ورم ـ B. Tumour . || ـ العقل Compos mentis . || سلاميات Phalanges . || سلمونلات (جراثيم) Salmonella . || داء ـ Salmonellosis .

شم (زر) : سَلمون = سمك سُليمان Saumon (F)

(Salmo) (L) الأولى معربة ذكرها القزويني ونقلها دوزي والمعلوف . جنس سمك من فصيلة السلمونيات . || ـ البحيرات S. des lacs (S. lacustris) . || ـ السّيل S. de fontaine (S. fontinalis) . || ـ كليفرنية S. de Californie (S. quinnat) . || ـ معروف S. commun (s. salar) . || سَلمونيّات Salmonidés (F) فصيلة سمك من رتبة مفتوحات المثانات فيها السلمون والتروتة . || سُلاميات أو حاصّات Phalangidés ou Faucheurs رتبة من العنكبوتيات فيها رتيلاوات طوال

الأرجل دقاقها يمشين كالحصادين .

سلا

مص (ح) : السلوى أو السّماني هو Coturnix(L) من جنس C. من فصيلة التدرج Phasianidae من رتبة الدجاجيات Galliformes من الطيور، جسمه منضغط ممتلىء ، ومنقاره صغير وأرجله قصيرة وأصابعه طويلة وذنبه قصير جداً . ولون ظهره بني به خطوط سود ، وخداه أبيضان ، والصدر والبطن صفراوان . وهو سريع المشي والطيران . يتغذى بالحبوب والبزور . ويوجد غالباً في حقول القمح والبرسيم ، كما أنه يأكل بعض الحشرات . وتضع الأنثى من ٨ الى ١٤ بيضة بها بقع صفراء أو بنية في حفرة صغيرة تغطيها باوراق جافة في حقول القمح، ويستوطن اوروبا وحوض البحر الأبيض وهو من القواطع التي تهاجر شتاء الى الحبشة والسودان . || (ط) السلى Amnion (E) الداخلي من الأغشية التي تكون كيس المياه المحيط بالجنين في الرحم . || ال ـ الحقيقي A.,true الطبقة الداخلية في السلى . || ـ الكاذب A.,false الطبقة الخارجية من السلى وهو لاصق بالمشيمة وقد يتحد معها أو يتلاشى . || الأدمة البرانية لل ـ Amniotic ectoderm . || التصاقات ال ـ A. adhesions والسلى الغشاء الداخلي للحميل ويكون كيساً مغلقاً مملوءاً بسائل اسمه النُّخط . || (اح) سليلوز Cellulose مادة كربوايدراتية يتكون منها جدار الخلية النباتية عادة || (ك) سليلوزاني Celluloid مادة كيماوية عضوية

قابلة للاحتراق بدون فرقعة تتحول الى مادة لدنة بتسخينها عند ٨٠°م مع الكافور .

شم (رج) : سِلوة (معربة) Silve (E F) جدول حسابي متفق عليه لقياس الحجم بالمتر المكعب وهو يطبق على الشجر القائم ويجب التفريق بينه وبين المتر المكعب الحقيقي وكذلك بينه وبين ربع المتر المكعب المستعمل في قطع الجذوع ويستعمل للحصول على مقايسات دقيقة بين أحجام الشجراء في أدوار مختلفة من حياتها وذلك عندما يقدر مقدار النمو والانتاج مثاله ما يكون في « طريقة المراقبة ». ‖ (زر) سَلوى Népenthès (F) الاسم العلمي من



اليونانية بمعنى مزيل الغم لأن أوراق هذا النبات تنتهي بحقاق صغار فيها سائل سكري كالسلوى يمكن شربه ويقال انه اذا أتت الحشرات لتمتصه انطبقت أغطية الحقاق عليها فتغرق ويتغذي بها النبات وهذا غير ثابت . جنس نباتات من الفصيلة السلوية تنبت في الأراضي الرطبة . ‖ سَلويّات Népenthacées فصيلة جنبة السلوى لا تحتوي على غيرها وهي من ذوات الفلقتين .

سلوينيّات Salviniacées (F)

شم (زر) : منسوبة الى نباتي ايطالي اسمه سلوين . فصيلة نباتية من رتبة السرخسيات المائية .

سليلونيد Celluloïd (F)

شي (ث) : مادة تصنع منها بعض الأدوات وهي سريعة الالتهاب (معربة).

سلين Cyllin (E)

مص (مر) : مطهر فينولي خارجي .

سلينُوس Silène (F) (Silene) (L)

شم (زر) : من اسم أحد آلهة اليونانيين ويسمونه نمومة في دمشق . جنس زهر من الفصيلة القرنفلية . ‖ — بحري s. maritime (s. maritima) . ‖ — شرقي s. d'Orient (s. compacta) . ‖ — طاقي s. à bouquets (s. armeria) . ‖ — كاسر الحجر s. saxifrage (s. saxifraga) . ‖ — متدلي الثمر s. à fruits pendants (s. pendula)

شي (ث) : سِلينوس Silène (F) الأب الروحي لباخوس رب الخمرة .

سمارس قِـرلِّي Picarel martinpêcheur (F) (Smaris alcedo) (L)

شم (زر) : الأولى معربة والثانية نسبة الى القرلي أي صياد السمك . نوع من السمك صغار لا تتجاوز سمكته الفتر وهو من الفصيلة الصيرية مبذول في سواحل الشام . ‖ سمارس معروف picarel vulgaire (Smaris vulgaris) نوع من السمك الصغار من الفصيلة الصيرية مبذول في جميع سواحل الشام .

سمبتاوي

مص (مر) : السمبتاوي (مقابل) Sympathetic (E). ‖ عصب — S. nerve. ‖ المجموع العصبي الـ — S. nervous system . ‖ عقدة سمبتاوية S. ganglion.

سمت

مص (جغ): السمت Azimuth (E) نقطة من الفلك ينتهي اليها الخط الخارج من مركز الكرة الأرضية على استقامة قامة الشخص .

شم (رج) : سَمْت Azimuth (E) Azimut (F) الزاوية الأفقية بين وجهة الشمال الفلكي « الجغرافي» ووجهة منحرفة عنه في اتجاه دورة عقارب الساعة . ‖ دائرة — = — سمتية = Azimuth circle Cercle azimutal دائرة مجزأة على درجات في اتجاه عقارب الساعة بدءاً من الشمال الفلكي « الجغرافي » .

جر (فر) : مُتسامت = (على استقامة واحدة) (مقابل) point située sur la même droite (F) Collinear (E).

سمح

مص (هم) : تسامح Allowance (E) هو ما يسمح به من تفاوت .

شم (رج) : تسامح (تسامح بالانتفاع) Privilege (Forest) (E) Tolérance (F) تساهل موقت (أو قابل للالغاء) ومحدد تماماً يجيزه مالك الحرجة لأفراد أو لجماعات ويقضي بأن ينتفعوا من الحرجة او من حاصلاتها.

سمحق

مص (جغ) : السمحاق (ج سماحيق) (في علم الجغرافيا) Cirrostratus (E) نوع من السحاب الرقيق الابيض لا يحجب ضوء الشمس ولا القمر . ‖ (ط) — Periosteal . ‖ — سنوح الأسنان Alveolo-dental periosteum periodentium الغشاء المبطن للتجويف السنخي الذي يغطي جذور الأسنان. ‖ (مر) التهاب سمحاقي Periostitis . ‖ ورم لحمي — Periosteal sarcoma.

شم (زر) : سمحاق Cirro-stratus (L) ضرب من الغيوم .

شق (ط) : سمحاق (مقابل) Periosteum (E) . ‖ داء الـ — الضخامي = ضخامة الـ — Periostosis . ‖ سمحاقي Periosteal .

سمد

شم (زر) : سَماد Engrais (F) مواد تضاف الى التراب لتكون غذاء للنبات. وتجمع سماد على أسمدة وهذا الجمع لم يرد في المعجمات لكن وزن أفعلة مطرد في جمع القلة لفعال كقذال وأقذلة وزمان وأزمنة ومكان وأمكنة . ‖ — آزوتي E. Azoté هو الذي يكثر فيه الآزوت فيستعمل لأجله كنترات الصودا وكبريتات النوشادر . ‖ — أخضر E.vert نباتات تزرع وتطمر في التراب قبل جفافها فتسمى سماداً أخضر . ‖ — بوطاسيّ E. potassique هو الذي تكثر فيه البوطاسا فيستعمل لأجلها ككبريتات البوطاسيوم وكلورور البوطاسيوم. ‖ — عضوي E. organique هو المركب من مواد عضوية كالبراز والزرق والدم والكسب والزبل. ‖ — فصفاني E. phosphaté هو الذي يكثر فيه الحامض الفصفوريك فيستعمل لأجله كالفصفاتات الطبيعية والسوبرفصفات . ‖ — كيمياوي E. chimique هو الذي يصنع في المعامل مثل كبريتات النوشادر وخبث الحديد والسوبرفصفات . ‖ — مركب E. composé السماد المركب من أسمدة بسيطة . ‖ — مَعدنيّ E. minéral هو الذي يستخرج من جوف الارض كنترات الصودا والفصفات المعدني والكينيت . ‖ — وسيط أو حفّاز E. catalytique السماد الكيمياوي الذي اذا أضيف الى التربة يزيد نمو النبات المزروع فيها دون أن يغتذي ذلك النبات منه مثاله الأسمدة المغنيسية والكبريتية والحفاز (عن مجمع مصر) . ‖ — المزرعة Compost يؤلف من روث وأوساخ وكناسة وأقذار وغيرها . ‖ تسميد بالقطاني = زراعة السماد الأخضر Sidération زراعة نباتات الفصيلة القرنية وطمرها في الأرض وهي خضر للانتفاع بآزوتها سماداً .

مع (تو) : التسميد الجانبي Side dressing (E) . ‖ الـ — الخطي = نثر السماد على خطوط Banding fertilizer . ‖ — الكامل Complete F. ‖ — المستبطن = الـ — الآلي الخطي Drilled f. ‖ نسبة — Fertilization ratio .

سمر

شي (ث) : أسمر (لون) (مقابل) Bis (F) . ‖ — Brun . ‖ مسمار Clou . ‖ — الزخرفة Cabochon . ‖ — التنجيد Broquette . ‖ طبعة الـ — Clou (Tête de) زخرف معدني أو حجري للأبواب والأقواس وغيرها . ‖ سَماوَر Samovar مغلاة الشاي . معربة .

جر (فر) : أسمر = أدكن (مقابل) Brun foncé (F) dark brown (E) . ‖ مسمار (E) nail .

شم (زر) : إسمرار Brunissure (F) مرض يصيب ورق الكرم فيسمر. ‖ سمُّور Martre ou Marte (F) (Mustela) (L) جنس الخز والسمور وهي حيوانات من الفصيلة السمورية ورتبة اللواحم . ‖ سمرْمر = سمرْمد Étourneau rose (Pastor roseus) مولدتان ويظن انها من كلمة فارسية تدل على علم أو من سمرمرة بمعنى الغول. نوع من الزرازير أحمر الجسم عدا الرأس والجناحين فهي سود وهو يفتك بالجراد وفي الكلام على فتكه به أساطير ومبالغات.

مص(حض): المسمار Nail (E) يطلق على كل ما يدق فيدخل في الخشب لغرض التثبيت والوصل . ‖ (ط) — Clavus غلظ مخروطي صغير يحدث بالضغط على بروز عظمي عادة على اصبع القدم . ‖ (هم) — برمة Screw nail قطعة معدنية ذات طرف لولبي يستعمل لوصل المصنوعات . ‖ (حض) —

بصمولة Blot and Nut مسمار له أنثى يدخل فيها باللولبة . || (ط) — «ستينمان» Steinmann's pin ويستعمل في التثبيت الداخلي للكسور . || سمارة (ح) || . قطعة خشبية شريطية Layer of wood
السمُّور والجمع سمامير هو Martes zibellina Martes : من جنس (Mustela zibellina) (L) من الفصيلة السمورية Mustelidae من رتبة آكلات

اللحوم ، من الثدييات له رأس مخروطي الشكل واذنان كبيرتان ، وقوائمه طويلة قوية تنتهي بأقدام كبيرة نسبياً لونه الى السواد غالباً ، ومقدمه اسود رمادي ، وصدغاه رماديان ، ورقبته غبراء اللون من أعلى برتقالية الى الحمرة من اسفل . وهي من الحيوانات الليلية التي تسعى عادة للحصول على غذائها ليلاً . وتتغذى بالأرانب والطيور وغيرها . وتلد الأنثى من ٤ الى ٥ صغار تضعها في جحور داخل الاشجار. وهو يقطن شمال آسيا . وتصنع من جلود هذه الحيوانات فراء غالية الاثمان إذ انها غزيرة ناعمة .

سمسر

مص (اق) : سمسار (برصة الأوراق المالية) Agent de change (F) Stock broker (E) وسيط مهمته إيجاد الصلة بين الأشخاص المستعدين للبيع والاشخاص الراغبين في الشراء ثم العمل على تحقيق غرضهم . || — بحري Courtier maritime (F) . || — التأمين C. d'assurance . || — التسهيلات C. interprète . || سمسرة الاستئجار Courtage d'affrètement.

سمط

مص (ط) : سمط (ج. سموط) Scald (E) وهو حرق بسائل ساخن أو بخار ساخن رطب . || (ك) — الشعر Depilate أزال الشعر من الجلد كما في تهيئة الجلد للدباغة وذلك باستخدام مواد كيمائية مثل كبريتيد الكلسيوم .

سمع

مص (ح) : السِّمع الأزل ، السمع بكسر السين واسكان الميم والعين المهملة في آخره او السِّمْرا هو Lycaon pictus (L) من جنس L. من الفصيلة الكلبية Canidae من رتبة اللواحم . من الثدييات وهو أكبر من الكلب في الحجم . قوائمه طويلة . وبكل منها اربع اصابع فقط . رأسه عريض مفلطح ومقدمه قصير . والاذنان كبيرتان نسبياً . وجسمه مغطى بفراء ذي شعر قصير لونه أصفر ناصل. وعلى جانبيه بقع غير منتظمة الشكل مختلفة الألوان . فمنها الاسود والاصفر والرمادي والابيض . ولون المقدم أسود والأذنان سوداوان من الداخل وصفراوان ناصلتان من الخارج . وهو حيوان ليلي يسير في جماعات . ويقطن جنوب افريقيا ووسطها. || (ط) التسمع Ausculation (E) الفحص بالأذن أو بالمسماع . || (اح) سمعي Auditory وتطلق على ما يتصل بعضو السمع كالحفظة السمعية او القناة السمعية او العصب السمعي . || (ط) العصب ال — Acoustic nerve = Auditory n. هو العصب الجمجمي الثامن وهو عصب السمع ، وله جذران دهليزي وقوقعي . || (صو) فوق — Ultrasonic وصف للذبذبة التي يفوق ترددها تردد الأصوات المسموعة . || (ط) الأوتار السمعية Auditory strings = Basilar fibres وتتكون من خيوط الغشاء الأساسي الذي يرتكز عليه عضو السمع(عضو كورتي) بقوقعة الأذن . || الباحة — Acoustica area باحة في ارض البطين الرابع تمر فوقها الخطوط النخاعية ويشتمل جزؤها الاسفل على المثلث السمعي . || مسماع Stethoscope . || — تفريقي Differential s. || . يفحص بال — S..to . || مساعي Stethoscopic . || الطبيب ال — Stethoscopist . || (صو) علم السمعيات Acoustique (F) A.ic (E) علم يبحث في الظواهر الصوتية كاختلاف درجات الاصوات وتعددها ونوعها وشدتها ومبلغ تأثر السمع بها . وهو أشمل من علم الأصوات اللغوي (Phonétique) (F) . || — ما فوق — Ultrasonics (E) علم يبحث فيه عن الظواهر التي تصاحب الذبذبات التي يفوق ترددها تردد الأصوات المسموعة . || (مؤ) سماعة Earphone (E) Ecouteur (F) . || (اج) مستمعون Audience (E).
شق (ط) : سمع (مقابل) Hearing (E) . || سَمَّع = إصغاء Audition . || مقياس ال — Audiometer = Acoumeter . || نسيان ال — Acousmatamnesia . || سمعي = Acoustic . Auditory || صماخ — Auditory Meatus . || أعصاب سمعية A. Nerves . || مسافة — A. Area . || مسمِّع = سماعة الطبيب Stetho-

scope.
جر (فر) : السَّمْع Audition (F) hearing (E) . || ال — المزدوج A. binorale = Binaural h. . || المخطط البياني لل — Audiogramme = A.am . || مقوية ال — Audiophone (F E) . || مقياس — Audiomètre = A.meter . || — — الشخصي — A. subjectif = Subjective sound meter . || سماعة الطبيب Stéthoscope = ste. . || — هاتف = Récepteur téléphonique

telephone receiver. Earphone . || مسموع Audible (F E) . || تردد سمعي Audiofréquence (F) audio frequency (E) . || المخطط البياني — للضجة Audiogramme de bruit = noise audiogram . || ال — ال — ال — للحُجب السمعيّة A. des masques = masking a. . || (إمكان السمع) Audibilité = A.ty . || فوق السمعيات Supersonique = s.ic . || مستقبل — Récepteur ultra - sonore = ultrasonic — Receiver.

سمق

شم (زر) : سُمّاق = تَمّ = عَبرَب = عَرِبرب = عَنزب = عُترب Sumac(F) (Rhus) (L) جاء في

القاموس المحيط ان الكلمات الأربع الأخيرة كلها بمعنى وليس فيها تصحيف وهو شيء عجيب والاسم الفرنسي من سماق العربي . جنس اشجار أو جنبات من الفصيلة البطمية . || — الدَّباغين S. des corro-

yeurs (R. coriaria) هو المعروف بالأسماء المذكورة في المادة السابقة تستعمل اوراقه دباغاً وبزوره تابلاً . || — الصباغين s. des teinturiers ou s. fustet (R. cotinus) للتزيين ويستعمل ورقه دباغاً وصباغاً أصفر .

سمك

جر (فر) : سميك = ثخين épais (F) thick (E) سمَّك = épaissir = to thicken . || سماكة = ثخن épaisseur = thickness.
شق (ط) : سمك الحوت Gadus Morrhua (E)
شم (زر) : سمك أبيض Able. Ablette. Poisson blanc (F) (Alburnus (L) ويسمى سمك روح الشرق وسمك عطر الشرق يستخرج من حراشفه مادة يصنع منها اللؤلؤ الكاذب . || — — A. (L) جنس سمك نهري صغار من فصيلة



الشبوطيات ذكر غريفل أنه يوجد منه في العاصي

وقويق نوعان وهما A. cœruleus أي سمك أبيض سماوي و A. orontis نسبة الى العاصي . || – الترس Turbot (F) (Rhombus) (L) من فصيلة



المفلطحات . || – موسى Sole (Solea) جنس سمك من فصيلة المفلطحات أو قمل جانبيات العوم Pleuronectidés(F) . || سمكيات (علم السمك) Ichthyologie مبحث السمك في علم الحيوان . || سماك = مِسْماك = مورخ = مشحط ج سماك Échalas. Paisseau. Charasson ومساميك ومرازح ومشاحط . عصا تغرز بجنب الكرمة لدعمها . || إسماك Empoissonnement من وضعي وهو اعمار الحوض أو النهر بالسمك ولم أجد في معاجمنا ما يقابل هذه الكلمة فيفيد أن نشتق لها فعلاً هو أسمك اسماكاً من اسم العين أي السمك .

مص (ح) : سمك صندوقي Coffer=fish (E) سمك بحري يشبه الصندوق ، ومن أجناسه الاستراسيون . || – القُدّ = – البقلة (البقلاة) Cod نوع من السمك يستخرج من كبده « زيت السمك » ويقدد لحمه . || (طن) السَّمك النصفي Half thickness هو سمك المادة الذي يقلل شدة الإشعاع النافذ فيها الى نصف شدته الأصلية . || (ح) أسماك متفرعة الشراع = اسماك متعددة الزعانف الظهرية Cladistia(L) أسماك عظمية ، ومنها سمك « أبو بشير » الذي يعيش في النيل ، وبه قشور براقة ، وتتميز بأن الزعنفة الظهرية مقسمة الى زُعينفات كما أن جسمها تحميه قشور براقة . || (جي) الـ – والمرجانيات الرباعية Tetracoralla والسرخسيات (Ferns) وقد انتهى منذ حوالي مائتي وثمانين مليون سنة . || (ا ح) السمكيات Pisces (E).

سمم

مص (ط) : سم (مقابل) : Poison (E) . || – الصناعة Industrial poison وهو الذي ينجم عن بعض العمليات الصناعية . || السموم اللاعضوية Inorganic poisons وهي التي لا تحتوي على عنصر الكربون . || التسمم بالأبروس (نبات عيون الديكة) Abrus, poisoning by وهو نبات « أبروس بريكاتوريوس » « A. precatorius » ويسمى الشُّشم وعيون الديكة وبه سم فعّال يسمى الابرين يشبه سم الثعبان . || الـ – بالأتوفان Atophan poisoning أحد مشتقات السنكوفن . || – بتوليني Botiolism تسمم ينتج عن توكسينات توجد في اللحوم والخضراوات غير تامة النضج . || الـ – بشجرة الجراد (شجرة الجندب الأمريكية) وتسمى : روبينيا بسود وكاسيا Locust, poisoning by (= Rubinea pseudocacia) . || – بالغار (نبات) Laurel, p. by والاسم العلمي لهذا النبات : لاورس نوبيليس : Laurus nobilis . || – باللابورنم (نبات) Laburnum p. by . || – بنبات الدانج (نبات العائق) Larkspur, p. by (= Delphinium staphyzagria) والدانج نبات اسمه العلمي « دلفينيوم ستافيزاجريا » . || – الدرقي Thyrotoxicosis وينشأ من فرط إفراز الغدة الدرقية ومن أعراضه إسراع النبض وارتفاع معدل الميتابولسم والجحوظ ورعشة الأصابع . || – دموي جراثيمي Septicaemia . || – – عفن Sapraemia . || – – قيحي Pyaemia . || درجة الـ – Degree of intoxication . || التكز السام للكوبرا Cobra, poisonous bite واسمها العلمي Naja tripudians . || (كـ) سُمِّيَّة غير عادية Undue toxicity سمية توصف بها بعض مركبات دوائية ذات خواص سامة . || مسام Pores . || (ا ح) المساميات = الاسفنجيات Porifera شعبة تضم أنواع الاسفنج المختلفة لها صفات العويلم . || (اح) السُّمامة: الجمع سمائم وسمام تطلق على عدة انواع من جنس Apus (L) من الفصيلة السمامية Cypselidae من رتبة

السماميات Apodiformes من الطيور Aves لها أجسام صغيرة ممدودة ورؤوسها عريضة ذوات مناقير قصيرة ومقوسة قليلاً ورقابها قصيرة وأجنحتها ضيقة وأذنابها مشقوقة . وأقدامها قصيرة تنتهي باصابع قصيرة مضغوطة الجانبين ومزودة بمخالب حادة . وهي سريعة الطيران ومن اطول الطيور بقاء في الجو فاذا هبطت تأوي الى الغابات او البطاح التي لا شجر فيها ، ولكن احب الأماكن اليها الجبال والمدن حيث تجد فيها اماكن لبناء اعشاشها بين الصخور او في شقوق الجدران وتضع بها بيضة واحدة في اغلب الأحيان وهي طيور نهمة تتغذى بالحشرات ، وتستوطن طيور هذا الجنس اوروبا وافريقيا . ومن انواعه سمامة الصرود : Apus melba والسمامة المصرية a. Pallidus. .

شم (زر): سَمّ = تسميمٌ = تسمُّمٌ Empoisonnement(F) يحصل من بلع مواد سامة نباتية أو معدنية تعطل أعضاء الجسم عن العمل . || سُمّ = قِشْب Toxine . مادة سامة مختلفة التركيب تفرزها بعض المكروبات أو البكتريات . || – السمك Anamirte (F) (Anamirta cocculus) (L) نبات من فصيلة القمريات ثمرته تسمى Coque du levant فيها مادة مسمة تستعمل في قتل السمك . || سِمْسِم = جُلجلان = سمسق Sésame (Sesamum orientale) السمسم سامية لها أشباه بالآثورية والآرامية والعبرية . نبات حولي زراعي دهني من القبيلة السمسمية والفصيلة الخنازيرية أو من فصيلة قريبة من هذه الفصيلة . ودهن بزره يسمى الشيرج

. || سمامة Martinêt (Cypselus) جنس طير من الجوائم المشقوقة المناقير وفصيلة السمائم Cypsélidés (F) تشبه السنونو وتسمى الخطاف في لبنان وتعد من أنفع الطيور لما تلتهمه في طيرانها من الحشرات ولا سيما البعوض .

شق (ط) : سم = زبيب الأفعى Venom (E) . || مبحث السموم Toxicology . || سام Toxic . || انسمام Intoxication . || – أسربي = – رصاصي Plumbism. || – بالافسنت Absinthism . || – انتاني Toxinfection . || – بولي Uræmia . || الـ – الحويني = – الوشيقي Botulism انسمام المأكولات المحفوظة . || – رصاصي = – أسربي Lead Poisoning . || – الجلد Toxicoderma . || – الدم = تذيفن الدم Toxæmia . || داء التسمم toxicosis . || – – العفن Septic t. . || مَسام Pores . || ذو – Porous . || مسامية Porosity .

شي (ث) : سَماءة = سماوة Buste (F) تمثال نصفي . || سُمَيْمة Demi - bosse تمثال نصفي



زخرفي ما بين السماءة Buste ، والنحيتة أو المنحوتة Bas - relief.

سمن

شق (ط) : سِمَن = بدانة Obesity (E) . || سمين = بدين Obese .

شم (زر) : سُمَّنة Grive (F) (Turdus) (L) والجمع سُمان وسمنان وتسمى سمنة في الشام وهي غير السماني Caille وهذه تسمى الفري في الشام . جنس طير تصاد من الفصيلة الشحرورية ورتبة الجوائم المشرومات المناقير . || – شائعة أو غريدة G. commune (T. musicus) . || – الهدال أو أو الدبق G. draine (T. viscivorus) . || مقياس السَّمن او الزبد Butyromètre (F) أداة

تبين نسبة المواد السمنية في الحليب ، أشهرها القياس المنسوب الى جربر والمسمى Acido - B. Gerber . || تسمين Engraissement المبالغة في تغذية الحيوان حتى يجتمع الشحم في عضله . || سَمَّن Engraisser كتسمين الحيوانات الدواجن . || اختمار سمني أو زبدي Butyrique «Fermentation» تحول بعض المواد العضوية كالسكر والنشا والآح والحامض اللبنيك وغيرها الى حامض سمنيك بتأثير بعض العوامل الجهرية ولا سيا عصية الزبدة . || حامض سمنيك «Acide» B حامض يكون في السمن والزبد وهو سائل خبيث الرائحة لا لون له . || سُمانَى Caïlle commune (F) (Coturnix communis) (L) واحدتها سماناة . يسمى الفري في الشام والسمان في مصر وهو غير السُمْنة grive التي تسمى السُمن في الشام . والسمانى طائر يصاد من الفصيلة الطيهوجية ورتبة الدجاجيات.

سمنت = إسمَنت Ciment (F)

شم (زر): معربتان وفي الشام يقولون شمنتو، ضرب من الكلس يحصل من طبخ أحجار كلسية تحتوي على ٢٠ — ٣٠ في المئة من الطين أي الغضار وهو اذا ما خلط بالماء ثم جف يقسو فيستعمل على أشكال شتى في البناء وفي صنع البلاط .

سمندل = سَمَندر Salamandre (Salamandra)

شم (زر) : ج سمادل حيوان من رتبة الضفادع المذنبة وكانت العرب تطلق هذا الاسم أيضاً على طائر مجهول أو خرافي . || سمندل الماء Triton جنس حيوان من رتبة الضفادع المذنبة وتطلق الفرنسية أيضاً على جنس حيوان من الرخويات المعديات الأرجل .

مص (اح) : السَمَندَل تطلق على عدة انواع تنتمي الى اجناس مختلفة من فصيلة السمادل Salamandridae (L) من رتبة البرمائيات المذنبة Urodela من قسم البرمائيات Amphibia وهي

حيوانات صغيرة الحجم غالباً تشبه العظايا (السحالى) في شكلها العام ، وأجسامها ملساء لا تغطيها قشور ورأسها صغير مفلطح به فم متسع وعينان كبيرتان يلي كلاً منها غشاء رقيق مستدير هو طبلة الأذن وليس لها عنق . ولها اربع قوائم قصيرة وذيل متوسط الطول ، وتتغذى بالحشرات والديدان . وتضع الأنثى بيضها في الماء حتى يتم فقسه ومن أشهر أنواعها السمندل الأوروبي المنقط . Salamandra maculosa.

سما

جر (فر) : سَماء Ciel (F) Sky (E) . || سماوي Céleste = Celestial . || الاستواء الـ — Equateur c. = c. equator . || مُتَسامية Transcendant = transcendental . || دالّة — fonction transcendante = transcendental fo. . || التَّسمية Nomenclature (F E) .

شق (ط) : بلا اسم = غير مسمى (مقابل) Innominate (E) . || اوردة — — I. Veins . || شريان — — I. Artery . || عظم — — I. Bone عظم الردف .

شي (ث) : مِسماة = ران = لفافة (مقابل) Guêtres (F) . || سَماوة Protomé تمثال النصف الأول للانسان أو الحيوان .

مع (فض): الكرة السماوية Celestial sphere(E)

مص (جع) : سماء نمراء Mackerel sky(E) سماء يغشاها سحاب رقيق يحكي جلد النمر. || (اح) العظم اللامسمى Innominate bone نصف الحزام الحوضي في الفقاريات ، ويتركب من الحرقفة والورك والعظم العاني . || الوريد — I. vein وريد في البرمائيات يتكون من الوريد تحت اللوح والوريد الوَدَجي الإنسي .

كوش (فل) : اسم Name (E) Nom (F) لفظ مفرد يدل على معنى من غير ان يدل على زمان وجود ذلك المعنى من الأزمنة الثلاثة (نجاة ، ١١) . || اسمي Nominal, (E) (F) (١) ما يرجع الى الألفاظ والأسماء لا الى الأشياء أنفسها . (٢) تعريف — définition nominale . || اسمية (مذهب الـ ...) Nominalism (E) Nominalisme (F) (١) يفيد ان المعنى الكلي قائم في عقل العارف ولا مقابل له في الخارج من حيث هو كذلك. وهو يقوم مقام كثرة الأفراد باعتباره إشارة إليها signum وروسلان Roscelin (١٠٥٠ — ١١٢٠) أول قائل بهذا المذهب . ويلوح أنه وصل إليه من طريقين . أحدهما قول بويس إن المقولات منصبة على الألفاظ ، لا على الأشياء أنفسها ؛ والآخر نقد أرسطو للمثل الأفلاطونية ، فنتج له ان تمييزنا الجنس والنوع ، والجوهر والعرض ليس إلا تمييزاً لفظياً يقتضيه الكلام الإنساني . ثم تبعه وليم أوف أوكام (١٢٩٥—١٣٤٩) . غير ان الفرق بين اسمية أوكام واسمية روسلان ان الأول لا يقول مثل الثاني إن « المعنى صوت في الهواء » ، بل يعترف له بمفهوم في العقل . (٢) — علمية nominaliame scientifique تعني ان النظريات العلمية ليست إلا متواضعات conventions ويمثل هذا المذهب لوروا Le Roy وبوانكريه Poincaré .

مص (فل): الاسم Nom (F) Name (E) لفظ مفرد يدل على يدل شيء من غير أن يدل على زمان . مثل : زيد . || — المشكك Terme équivoque (F) Equivocal terme (E) ما لم يتساو فيه الأفراد . مثل : الوجود والبياض . || — المشترك T. homonyme (F) Homonymic t. (E) ما وضع لمعان كثيرة . مثل : العين . || — المتواطىء T. Univoque (F) Univocal T. (E) ما يقال على أفراده بالتساوي . || الاسمية Nominalisme (F) Nominalism (E) المذهب القائل بأن الكليات ليست الا أسماء أو ألفاظاً ، ويقابل الواقعية والتصورية . || تسمية Dénomination. (F) Denominatio (L) مصطلح مدرسي يراد به اعطاء اسم أو صفة لمسمى معين ، وهناك تسميات ذاتية تعتمد على الصفات الجوهرية للموضوع ، وتسميات غير ذاتية أساسها علاقته بموضوعات خارجية . || (ق) : الاسم Nom . || — التجاري N. commercial . || — العائلة (N. patronymique (surname . || — الشخصي Prénom (christian name .

سنباذج

شم (زر) : سُنباذَج Émeri (F) فارسية معربة ويرى الأب أنستاس الكرملي في شرحه لكتاب نخب الذخائر في أحوال الجواهر أن السامور والشمور هما السنباذج لا الماس . ضرب من الياقوت مركب من حبيبات ويحتوي على وسخ من أكسيد الحديد وسحيقه يستعمل في صقل المعادن والحجارة والبلور

سنبك

مص (هم) : سنبك Broach (E) أداة ذات حافات حادة تستعمل لتشكيل الثقوب المستديرة الى قطاعات مختلفة كأن تكون مربعة أو مستطيلة أو غيرها.

سنبل

شم (زر) : سُنبلة = سَبَلَة = سُبولة Epi (F) السَّبل والسُبُل والسبول والسنبل ج سنابل ، شكل ازهرار يكون في النجيليات خاصة وهو محور تجتمع الأزهار حوله . || — قطنيّة S. laineux (F) (S. lanata) (L) اسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى سنبلة. نبات يزرع لزهره . || سنيبِلة Épillet (F) السنيبلات سنابل صغار ثانوية تتألف سنبلة النجيليات من مجموعها .

شق (ط) : سنبلة = لفافة سنبلية (جراحة)

— || — (طب اسنان) Bur . || — Spica (E)
شاقة Fissure B. || — قمعية Inverted con B. || — مستديرة Round B. || سنيبلة عظمية Spicule شظية عظمية تشبه السنبلة .

مص (ح) : السُّنْبلة : لم تذكر السنبلة على انها حيوان في اي مرجع من المراجع سوى المعلوف حيث ذكر انها لفظة عامية تطلق في السودان على الطائر المعروف باسم لقلق عابدين بك Sphenorhynchus abdinnii(L) من جنس Sp. من الفصيلة اللقلقية Ciconiidae رتبة اللقلقيات Ciconiiformes من الطيور وهو طائر ممتلىء الجسم له منقار طويل غليظ. وساقان طويلتان عاريتان من الريش الى ما فوق الركبة وبها أصابع مكففة . والرأس والرقبة سوداوان . والظهر والأجنحة والذيل سود الى الخضرة والبطن ابيض . وحول العين منطقة عارية من الريش لونها ازرق . ومقدم الرقبة عار من الريش ذو لون احمر والمنقار الى الخضرة وطرفه احمر والساقان والاقدام رمادية غبراء ويبني عشه في الأشجار القريبة من القرى . ويقطن السودان وجنوب افريقية وجنوب بلاد العرب .

سنتريول = مُرَيكِز Centriole (E)
مص (اح): جسيم في مركز السنتروسوم .

سنج

مص (فن) : السناج Lamp black (E) Noir de fumée (F) يصنع من حرق الزيوت . ||(هم) — Soot (E) دقائق من الكربون تتخلف من عدم اكتمال حريق الوقود .

شم (زر) : سِنجاب Écureuil (F) (Sciurus) (L) جنس حيوانات من رتبة القوارض والفصيلة السنجابية وهن مرهفات الحواس يتسلقن الشجر بسرعة ولهن اذناب طوال جثيلات الشعر . || —

شامي É. de Syrie (S. syriacus) نوع يكثر في الشام والأناضول . || — شائع É. commun (S. vulgaris) نوع يكثر في أوربة . || سنجابيات Sciuridés فصيلة حيوان من رتبة القواضم تشمل السنجاب والمرموط .

شق (ط): مسحوق سنجابي Gray Powder (E) . || المادة السنجابية G. Matter .

سنخ

شق (ط) : سِنْخ = — رئوي = — سني = جراب غدي Alveolus (E) . || — = كهف = محجر Socket . || — جاف Dry s. . || — السن S. of the Tooth . || التهاب الـ — Alveolitis || نتوءات سنخية Alveolar . || سنخي A. Processes.

شم (زر) : سِناخ = سُخام Suie (F) المادة السوداء التي تكون على جدران الداخل فيها قليل من الآزوت ولذا يستعملونها سماداً .

مص (جي): اسناخ Alveoli (E) فراغات انبوبية الشكل توجد بين اسنان نسيج الغلاف المشطي في صدفة منخريات الفصيلة الفوزيولينية . || (ط) — الأسنان A. of the teeth . || — رئوية A. of the lung وهي الأحياز الجهرية الممتلئة بالهواء في داخل الرئة . || — الغدد A. of glands . || — الفكين A. of jaws . || سنوخ (م . سِنْخ) A. dentalis وهي مغارز الاسنان في الفك . || أكياس سنخية Alveolar sacs وهي اسناخ مركبة في داخل الرئة . || البلاعم (م . بلعم) الـ — = بلاعم الغبار A. phagocytes = Dust cells وتوجد في داخل الاسناخ الرئوية . وكثيراً ما توجد بداخلها حبيبات الغبار . || الطلائية — A. epithelium. وهي الطبقة المبطنة للأسناخ الرئوية . || القناة السنخية = المسيل السنخي A. duct وتوجد المسايل السنخية بالرئتين، حيث تفتح الأسناخ الهوائية .

سند

مص (اق) : السند Obligation Bond; debenture(E) ورقة مالية مثبتة لقرض حاصل ، والسند فائدة ثابتة . || — الإذني Billet à ordre (F) محرر يتضمن التزاماً بدفع Promissory note (E) مبلغ لإذن شخص معين أو لحامله في تاريخ معين. || (ق) — تنفيذي Titre exécutoire (F) الحكم أو الأمر أو العقد الرسمي أو أية ورقة أخرى يجوز بمقتضاها التنفيذ الجبري . || — جنسية السفينة الشهادة L'acte de nationalité du navire الدالة على تمتع السفينة بجنسية دولة معينة . || — الخزن Warrant . || — الشحن Connaissement الوثيقة الدالة على تسلم الربان للبضاعة المنقولة كما أنه يثبت وجود عقد النقل . || — الظني أو الوهمي Titre putatif ou imaginaire . || — لحامله Billet au porteur . || — ملكية السفينة الشهادة L'acte de propriété du navire الدالة على ثبوت ملكية السفينة لشخص أو أشخاص معينين . || (مؤ) الاستناد الى سابقة To invoke a precedent (E) Invoquer un précédent (F) . || (هـ) مناط الإسناد Frame of Reference (E) ما يتخذ مرجعاً يتعين بالنسبة إليه مواضع النقط . || (اح) سندان Incus عُظَيم في الاذن المتوسطة في الثديات يتصل بالمطرقة من ناحية وبالركاب من الناحية الأخرى وينشأ من العظم المربعي . || (حض) السندان Anvil كتلة من الحديد سطحها العلوي مستو لها

قرن من ناحية وبالناحية الأخرى استدقاق ويسند الحداد قطع الحديد على السندان .

شي (ث) : سَندٌ = دَعم (مقابل) Buter, Bouter (F) . || — قوّي (أسفل الجدار) Rechausser (un mur) . || سِناد Étrésillon . || — العربة Chambrière تسند به العربة عند فك خيلها منها . || مَسند = إضبارة Dossier . || — = داعمة Chevalement جملة أخشاب لسند الحائط . || — = حامل Chevalet . || — مرَوحي (على شكل المروحة) Gerbe(Dossier en) . || — الدرابزين Main courante . || — مؤخرة المذبح Contre - retable سدة يستند اليها المذبح . || — المسرج Troussequin . || — اليد = مُتكأ Appui-main . || سَنْدان Enclume أداة يطرق عليها الحديد . || — الصائغ Bigorne . || مستند = مُتكأ Appui . || — = إظهار Adossé حائط يسند به حائط آخر وشارة تسند أخرى ظهراً لظهر .

شم (رج) : سَنَّد = دَعَمَ Stake, to (E) Tuteurer (F) تثبيت الغراس بأوتاد تسمى المساميك والمرازح والمشاحط واحدها مسماك ومرزح ومشحط تغرز بجانبها بغية تزييد مقاومتها للريح والثلج وغيرهما . || (زر): مُسند Espalier (F) للشجر والجدار فتكون لفظة المسند اسم مفعول أو اسم مكان . شجرة أو أشجار تسند على حائط يقال شجر مسند وزراعة المسندات . || — سلكي Contre-e. خط الشجر المقامة على أسلاك . أما المسند فيقام على جدار . || سُنيدان Enclumette سندان صغير يستعمله الحصادون .

مع (مر) : مسند (مقابل) Shoreing (E) . || مستند Handrail . || (تب) مساند الشروع = — البدء Starting Blocks .

جر (فر) : مَسند Appui (F) support (E) . || سَنَّد Appuyer = to s. . || مناط الاسناد Système de référence = s.em of refe. . || السندان (ج سنادين) enclume = incus .

شق (ط): سنديان = بلوط (مقابل) Quercus (E)

سندر

مص (حض) : السندرة أو السهوة Loft (E) Grenier (F) مكان على سطح الحجرات في المسكن لحفظ ما لا حاجة إليه في الاستعمال اليومي . وفي معنى كلمة السهوة اللغوي ما يزكي استعمالها لهذا الغرض.

سنر

شم (زر) : سِنّور Chat (F) (Felis) (L) جنس البس من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم ومن اسمائه الفصيحة القط والهر والخيطل والخيدع . ||

برّي C. sauvage (F. catus) . || — داجن
C. domestique ou commun (F. domestica)
سنور أهلي أو شائع أو معروف وهو المعروف بالبس

والقط والهر والسنور ج بساس وقطاط وقططة وهررة وسنانير وله سلالات . || سنوريّات Félidés (F) فصيلة حيوانية من رتبة اللواحم تشمل السنور والأسد والببر والنمر والوشق والعناق وغيرها .

مص (ح) : السنور (مقابل) Felis (E.L) . || — الأسدي (الأسد) F. leo . || — الببري (الببر) F. tigris . || — البري F. catus . || — الداجن F. domesticus . || — النمري (النمر) F. Leopardus . || السنوريات Felidae.

سنط

شم (زر) : سَنْط = أقاقيا Acacia, Acacie (F) (Acacia (L) ذكر ابن البيطار السنط والأقاقيا في مادة القرظ والأقاقيا من أصل يوناني وهي في اليونانية تدل على هذا الشجر أما العرب فكانوا يطلقونها على رُبّ القرظ وكلمة السنط موجودة في المصرية القديمة والقبطية والعبرية . جنس نبات من الفصيلة القرنية فيه أكثر من ٤٠٠ نوع معظمها شجر وجنبة شائكة تعيش في الأقاليم الحارة وكثير منها يصلح للتزيين . || — أبيض A. albida (L) حراز في السودان . نوع ينبت في الأراضي الرملية من سواحل لبنان وفلسطين ويسمى فيها سنطا . || — أحوى A. glaucophylla داحية في اليمن .

وقلت أحوى بتصرف . || — اسود الخشب أو عريض الورق A. à bois noir (F) (A. melano-xylon ou A. latifolia) (L) شجر عظام من أجمل أنواع التزيين . || — أمرد A. glabre (A. glabra) من أشجار التزيين الجميلة . || — جني A. fruticosa (L) دفران في اليمن أما في الشام فالدفران نوع من العرعر . || — السنغال = قتاد A. du Sénégal ou Verek (F) (A. senegal) (L) خشّاب في السودان ومنه يستخرج أجود الصموغ. || — شائك A. épineux (A. armata) يتخذ سياجاً . || — طويل الورق A. à longues feuilles (A. longifolia) من أشجار التزيين المعروفة . || — عربي = سنط = قرظ = شوكة مصرية = شوكة قبطية A. arabique (A. arabica. syn. A. nilotica. A. vera) نوع يكثر في جزيرة العرب وفي الحبشة ويستخرج منه صمغ مشهور . || — عسلي = طَلْبة = سَمر اليمن A. mielleux (A. mellifera) . ويسمى الكتر في السودان وهو يكثر في جبال جزيرة العرب . || — فرنس = فتنة A. de Farnèse, Cassier, Cassie du Levant (A. farnesiana) من أسمائه عنبر وفتنة وهما عاميتان يفيد افرارها أو افرار الثانية وهذا النوع مبذول لرائحة زهره ويستخرجون منه عطراً يسمى Cassie ومهده الأصلي في عربة أو في الهند . || — كاشو = كاد هندي A. Cachoutier (A. catechu) . || — كثير الزهر A. floribond (A. floribunda) شجره كثير الزهر في معظم أيام السنة . || — لينة A. læta (L) سنط في سورية . نوع ينبت في بعض أغوار الأردن كغور الصافية . || — مبيض = ميموزا A. blanchâtre. Mimosa (A. dealbata) من أسمائه سنط عنبري وميموزا وهذه معربة وشائعة يفيد افرارها للتزيين والسياج . || — مزرق الورق A. à feuilles bleuâtres (A. cyanophylla) ورقه الى زرقة . صالح للتزيين وللأرض اليابسة . || — مصفرّ = سلم Forskal (A. flava) الواحدة سلمة وأرض مسلوماء كثيرته . وهذا النوع مرادف لسنط أهرمبرج A.Ehrenbergiana(L) يوجد في سيناء والصحارى . || — صمغي = طلح A. gummifera .

شي (ث) : سَنطور = هَرْب Harpe (F) . || سنطير = سَنطور Clavecin آلة موسيقية كالقانون .

سنف

شم (زر) : سِنفة = حُبلة = عُلفة = حُنبلة = قرْن Gousse (F) وهي سنفات وعلف وحبلات وحنبل وقرون . ثمرة الفصيلة القرنية كالفول والعدس



والفاصوليا والسنط وغيرها كثير وتكون ذات مصراعين وبضع بزرات وهي تتفتح عندما تنضج . || سِنفيّة = أبيلوبيون Épilobe (F) (Epilobium) (L) من اليونانية بمعنى على السنفة الماعسا الى أن أزاهيرها تقوم على جراء طوال . جنس زهر من فصيلة الأخدريات . || — إكليلية الورق É. à feuilles de romarin (E. rosmarinifolium) . || — سُنبلية É. à épi ou en épi (E. spicatum) . || — قنفذية É. hérissé (E. hirsutum) فرفور . عقيص .

سنفوريّة Symphorine (F) Symphoricarpos (L)

شم (زر) : معربة وهي من اليونانية بمعنى متحدة الثمار لاجتماع عدة ثمار في ابسط الأوراق . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة الخمانية . || — بيضاء الثمر S. à fruit blanc (S. racemosa) . || — صغيرة الزهر S. à petites fleurs (s. parviflora) . || — غربية S. d'Occident (s. occidentalis) . || — مكسيكية S. du Mexique (s. montanus).

سَنفيتالية Sanvitalie (F) Sanvitalia (L)

شم (زر) : باسم نباتي اسباني . جنس زهر من الفصيلة المركبة . || — زاحفة S. rampante (s. procumbens).

سَنفيتون = سَمفوطن Consoude (F) (Symphytum) (L)

شم (زر) : جنس أعشاب معمرة من الفصيلة الحمحمية . || — خشن C. hérissée (s. asperinum) . || — مخزني C. officinale. Oreille-d'âne (s. officinale) هو السمفوطن يستعمل في الطب .

سنكروترون Synchrotron (E)

مص (طن) : جهاز كالسيكلترون إلا أن المجال المغنطيسي فيه يتزايد وتردد المجال الكهربائي يتعدل بحيث تحتفظ الدقائق المجمعة بداراتها المستديرة فيه .

سنكو — « سيكلترون » Syncho–cyclotron(E)

مص (طن): جهاز كالسيكلترون إلا أن تردد المجال الكهربائي يتعدل باستمرار لكي يتسنى أن تبلغ سرعة الدقائق مقادير يعتد بنسبتها الى سرعة الضوء .

سنكوفن Cinchophen(E)

مص (ط) : عقار مضاد للنقرس .

سنم

مص (ح) : السنام والجمع أسنمة . حدبة في ظهر البعير والناقة تتكون من كتل من الشحم وتكون كبيرة الحجم في الإبل صحيحة البنية ويصغر حجمها إذا ضعفت هذه الحيوانات ، ولبعض الإبل سنام واحد وللبعض الآخر سنامان . || (جغ) السنام الغوري Batholith or Bathylith(E) كتلة صهارة ترفع ما فوقها من الطبقات على شكل قبة .

جر (فر) : مُسنّم (سقف) (مقابل) Ferme (F) . girder (E) || السنامية الدائمة = Pérpétuité perpetuity.

شي (ث) : سَنامي الشكل (مقابل) Ane (En dos d') (F).

مع (سر) : مسنّم (مقابل) Truss (E) .

شم (زر) : سَنمة (مقابل) Cyme (F) .

سن

شم (زر) : سِنّ Âge (F) هي في الحيوان مقدار العمر منذ الولادة وفي الشجرة منذ بدء نباتها وتعرف سن الدواب بفحص أسنانها أما سن الشجرة فبفحص مراكز النمو السنوية في قطاع ساقها . || — زائدة Surdent يسمونها الفاضول في لبنان . || — قاطعة Incisive القواطع الأسنان الأمامية وهي ست في كل فك من فكي الفرس : ثنيتان

ورباعيتان وقارحان . ‖ دو سِنّين Bident مـر
أو رفش ذو نصلين . ‖ إسْنان Dentition مصدر
أسن وهو تكون الأسنان ونموها وبروزهـــا . ‖
متراوحاتُ الأسنان Opotérodontes رتيبة مـن
الحيات تكون اسنانها اما في الفك الأعلى وامـا في
الفك الاسفل وهن عمي يعشن في الأمكنة المظلمــة
ولهذا يسمونها أيضاً فصيلة العميان Typhlopidés
. ‖ سنانُ الرّش Lance d'arrosage أنبــوب
معـــدني يركب على أنابيب الاسقاء فيرش الماء على
أشكال شتى .

شق (ط) : سِنّ (E) Dens . ‖ التهــاب ـ
Odontitis . ‖ ألم ـ Toothache . ‖ جرثومة
ـ Dental Germ . ‖ ـ ـ العامة Common
D. g. ‖ حامل ـ Odontophore . ‖ حــول
ـ Periodontal . ‖ شبه ـ Odontoid . ‖
عاج ـ Dentine . ‖ ـ الفــك (الرحى)
Jaw - Tooth . ‖ ـ مصبوبــة Cast Tooth
. ‖ اسنان Teeth . ‖ ـ الحليب Milk t. ‖
ـ دائمــة Permanent t. ‖ ـ مؤقتــة
Temporary t. ‖ ـ رحوية = ارحـــاء =
اضراس Molar t. ‖ فرشاة الا ـ t. Brush
. ‖ معجون ـ t. Past . ‖ اخصـــائي في ـ
Odontologist . ‖ مبـحث ـ Odontology
. ‖ مجموعة ـ = طقم الا ـ Denture . ‖ نبت
ـ = إثغار Odontiasis . ‖ وصف ـ Odonto-
graphy . ‖ أسنـــاني = طبيب الاسنان
Odontiater = dentist . ‖ ســـني Dental
. ‖ ارتفاع ـ D. Ridg . ‖ ازميل ـ D. chisel
. ‖ اللب ا ـ = لبّ السن D. Pulp . ‖ كيس
ـ D. Sac . ‖ مِبرَد ـ D. File . ‖ مِثقَب
ـ D. Drill . ‖ ملقط ـ (كلابة الأسنان)
D. Forceps . ‖ مـيزاب ـ D. groove . ‖
نخْر ـ D. Caries . ‖ ســنّي Odontic . ‖
ـ الشكـــل Dentiform . ‖ مســماع ـ
Dentaphone آلة تنقل الصوت الى العصب السمعي
اذا الصقت بالسن . ‖ ورم ـ Odontoma . ‖
حفرة سنّية Dental Cavity . ‖ حليمة ـ D.
papilla . ‖ شريحة ـ D. Shelf . ‖ قناة ـ D.
Canal . ‖ قوس ـ D. Arch . ‖ مِحشاة ـ (أداة
حشي الاسنان) D. Plugger . ‖ مضخـــة ـ
D. Pump . ‖ مطرقــة ـ D. Hammer . ‖
وحدة ـ (الجهاز الجامـع السني) D. Unit . ‖
حصـاة ـ Odontelith . ‖ إسنـــان (ظهور
الأسنان) Dentition = teething . ‖ نقــص
ـ (ـ ظهـــور الأسنان) Hypodontia . ‖
سنون ج سنونات Dentifrice معجـــون تنظيف
الاسنان . ‖ مســـنن = محزّز Serrated . ‖ ـ
القمّة (مبحث تخطيط النبض) Anacrotic . ‖
تسنين القمة Anacrotism .
مع (سر) : سن (مقابـل) Sprocket (E) . ‖
(لجم) المسن الأعـــلى = ـ السرعة العليـــا
Top Gear.
شي (ث) : سن المنشار Dent de scie (F) عنصر
زخرفي كاسنان المنشار . ‖ سِنان Dard زخــرف
السهم . ‖ ـ الرُمـــح Javeline . ‖ سِنانيُّ



الشـــكل Lancéolé . ‖ مُسنن Denté . ‖
مُسننة = جبهةُ الجلون Pignon .
كوش (فل) : سُنة (E F) Tradition ما يتناقل
بالقول أو بالكتابة أو بالعمل في جماعـة وخاصـــة
في ديـن .
مد : سَنيّ (مقابل) Sublime .
مص (ط) : السن (E) Tooth إحدى الأسنان ،
وهي قطعة من العظم تنبت في الفكين . ‖ (تأ)
ـ التماثـل (F) Age commun السن التي يحتسب
على أساسها سعر واحد لتأمين عـــلى حياة شخصين
فأكثر . ‖ ا ـ المتوسطة A. à l'anniversaire
السن التي يحتسب على أساسها le plus rapproché
سعر واحد للتأمين المشترك على حياة أشخاص مختلفي
السن. ‖ (فن) ذات ـ Quaver(E) croche(F)
. ‖ (ا ح) شبيه ـ (E) Dentoid . ‖ (تأ)
مستند السن (F) Preuve d'âge مـا يعتمد عليه
في تحديد السن . ‖ سِنّي (E) Dental كل مـــا
ينسب الى السن مثل الأعصاب السنية والقنـــوات
السنية والأوعية السنية . ‖ عظم ـ Dentary,
D. bone, os dentale وهو عظم في الفك السفلي
للفقاريات يحمل الأسنان. ‖ ـ الشكل Dentiform
. ‖ قشور سِنية (Denticles (Placoid scales
وتطلق على نوع خاص من القشور التي تغطي الأسماك
الغضروفية ، ويتكون كل منهـا من صفيحة صغيرة
منبسطة تحمل عـلى سطحها الخارجي نتوءاً سنيا .
‖ سنيني. Denticulate . ‖ سُنَينات Denticu-
lations . ‖ (م) مسن زيتي Oil stone نوع
من الأحجار الشديدة الصلادة يستعمل لسن القواطع
اليدويـــة باستعمال الزيت . ‖ (ا ح) مسنن
Dentate وصف لحافة الورقة إذا كانت مُشَرّفة على
هيئة الأسنان . ‖ إسنان Dentition اسم يطلق
على ظهور الأسنان كما يطلق عـــلى عددها وترتيبها
ونوعها في مختلف أنواع الحيوان . ‖ أسنان منشارية
Dens serratus توصف بها حافة الورقة إذا كانت
أسنانها على شكل المنشار . ‖ (ط) ـ «هتشنسون»
Hutchinsonian teeth هي الثنـــايا ، تكون
مؤشرة هلالية مفلجة صغيرة على غير العادة عريضة
القاعدة تظهر في الزهري الوراثي . ‖ ـ «هوشك»
السمعية Auditory t. of Huschke وتوجد بعضو
السمع في داخل قوقعة الأذن، وتتكون من تضاريس
بأعلى الشفة الدهليزيـــة لجلسي الصفيحة الحلزونية
Limbus laminae spiralis (L) وتنسب الى
« هوشك » وهو أول من وصفها . ‖ تكون مينـا
الأ ـ Amelification عمليـــة تكسية الأسنان
بطبقة من الميناء تغطي تاج السن . ‖ (فن) ثنائية
Semiquaver (E) double croche (F)
. ‖ رباعيـــة ـ = Semidemisemiquaver
quadrible croche . ‖ متماثل ـ Homodont
(E) في بعض الفقريات السفلى تكون الأسنان كلهـا
سواسية كأسنان المشط . ‖ (صو) أسنانيـــة
، لثويـــة ، Alveolar (E) Alvéolaire (F)
أصوات تنطق باستخدام طرف اللسان وأصول الثنايا
العليـــا ، مثل التاء والدال . ‖ (ح) السنّان
(سنان الرمح) « Bothriops Fer de lance (F)
atrex » وهي أفعى سامة . ‖ (الك) دواة سنانية
(E) Bayonet socket دواة تركب بهـا القـاعدة
السنانيـــة . ‖ قاعدة ـ B. base, B. cap رأس
معـــدني لصمام إلكتروني (أو مصباح كهربائي)
اسطواني الشكل له نتوءان في جانبيه للتثبيت .

سنه

جر (فر) : السُناهية المؤجلة Rente à payement
différé (F) deferred annuity, reversion a.
(E) . ‖ ـ المعينة C. a. = Annuité certaine
. ‖ السُناهيات Annuités = Annuities .
دمص (ه) . السناهية الدائمـــة (E) Perpetuity
هي التي تستمر الى ما شاء الله . ‖ ـ ـ المؤجـــلة
Deferred p. هي التي لا يبتدىء دفعها على الفور
ثم تستمر الى ما شاء الله . ‖ ـ المؤجلة D. annui-
ty, reversion a. هي التي لا يبتدىء دفعها إلا بعد
مضي عـــدد معين من السنين . ‖ ـ المعينـــة
A., Certain هي التي تدفع في عدد معين من السنين
دون أن تتوقف على ظروف قهرية . ‖ ـ الموقوفة
Forborne a. هي التي لم تدفع لعدد معـــلوم من
السنين . ‖ السناهيات Annuities السناهيــة هي
مبلغ ثابت يدفع في أوقـات متتالية بشروط خاصة
مدونة ويكون الدفع سنوياً في الغالب وقـد يكون
الدفع فتريا .

سنا

شم (زر) : سَنا = سَنى Cassie ou Cassier(F)
(L) (Cassia) جنس جنبة للتزيين من الفصيـــلة
القرنية أنواعــــه كثيرة منها، . ‖ ـ أسترالي
(C. Australis) C. d'Australie . ‖ ـ ثنائي
الزهر (C. biflora) C. biflore . ‖ ـ غــربي
(C. occidentalis) C. occidentale . ‖ ـ
فرنس (C. Farnesiana) C. de Farnèse . ‖
ـ قطني (C. tomentosa) C. cotonneuse . ‖
ـ كثير الزهر (C. floribunda) C. floribonde
. ‖ ـ مُجنح (C. alata) C. ailée . ‖ ـ مَكيّ
= ـ حِجـازي = ـ حَـــرميّ C. à feuilles
aigues. Séné (C. acutifolia) الأوليـــان في
المفردات والثالثة في شرح اسمـاء العقـار والفرنسية
Séné من سنا العربية ثماره للإسهـال . ‖ ـ كاذب
Baguenaudier commun. Faux séné (Co-
lutea arborescens) مترجمة. جنيبة للتزيين مـن
القرنيات الفراشية ثمارها حمر وأوراقها تستعمل أحيانا
في غش السنا وهي برية في بعض جبال الشام .
مص (تأ) : السنة التأمينية Année d'assurance(F)
السنة التي تحتسب من تاريخ بدء التـأمين الى مثله في

العام التالي . || (جغ) — كبيسة Leap Year (E)
السنة التي يبلغ عدد أيامها ٣٦٦ يوماً ، وتأتي مرة
كل أربع سنوات . || (ق) — المالية للشركة
Exercice social (F) . || (تأ) دفعة سنوية
Annuité المبلغ الذي يستحقه أحد طرق التأمين
سنوياً .
جر (فر) : السَّنة (مقابل) Année(F) Year(E)
— || — استوائية A. tropical = y. tr. . || —
ضوئية A. lumière = light y. . || — قمرية
A. lunaire = y. lunar . || — نجميَّة A.
sidérale = Sidereal y.
شم (رج) : بادرة سنة = غرسة — Yearling
غرسة صغيرة عمرها (E) Semis d'un an (F)
سنة .

سنونو

شم (زر) : سُنونو = خُطَّاف Hirondelle (F)



الواحدة سنونة وسنونية ذكر الدميري كلمة
السنونو في حياة الحيوان وقال ان الناس يطلقونها
على نوع من الخطاطيف وذكر صاحب معجم
الحيوان انها أعجمية ولم يزد. قلت وهي اليوم تطلق
في الشام على هذه الطيور وهي من الجوائم
المشقوقات المناقير والفصيلة السنونية . || — الجبال
H. de montagne (H. montana ou rupes-
tris) خطاف الشواهق. || — الشواطيء H. grise
ou de rivage (H. riparia ou Cotyle r.)
خطاف الشواطيء . || — المدخنة = ريفي
H. de cheminée ou H. rustique (H. rus-
tica) سنونو . || — النوافذ H. de fenêtre
(H. urbica ou Chelidon u.) خطاف الضواحي.
|| سنونيات = خطافيات Hirodinidés (F) فصيلة
السنونو من الجوائم المشرومات المناقير وهي فصيلة
الخطاطيف .

سهب

مص (جي): سهب (ج. سهوب) Peneplain (E)
سطح الأرض إذا قارب الانبساط ليصير سهلاً . ||
(جغ) سهوب (م. سَهْب) Prairies ما بعد
من الأرض واستوى في سهولة وقل شجره وكثر
عشبه ، وأحسن ما يتمثل في أمريكا الشمالية حيث
تعرف بالبراري .
شم (رج) : سُهْب (ج سهوب) Steppe (E F)
سهل واسع لا شجر فيه تكسوه أعشاب صحراوية
واضحة .

سهر

مص (حض) : الساهرة أو المصباح السهاري
Safety lamp (E) Veilleuse (F) مصباح صغير
يترك مضيئاً طوال الليل .

سهف

مص(مر): السهاف = البحر Polydipsia, Diposis
مرض لا يروى صاحبه من العطش .

سهل

مص (جغ) : سهل Plain (E) أرض منبسطة لا
تبلغ مستوى الهضبة . || — حصوي Reg سهل
صحراوي أزيلت رماله الناعمة وبقي حصاه .
ويعرف في الصحراء الكبرى بالسرير (ليبيا)
والرج (الجزائر) . || — رسوبي جليدي
Outwash Plain or Sandr سهل رسوبي كوَّنته
الأنهار الناشئة عن ذوبان الجليد ، والتي تحمل مواد
الركام فترسبها على مساحة واسعة . || (جي) —
طمي Alluvial P. منبسط من الأرض يتكون من
رواسب المياه الجارية كالدلتا . || (مر) الاسهال =
النجاء (الاسهل ، المبيار) Diarrhoea هو
الذرب وهو استطلاق البطن . || (ط) المسهلات
الانثراسينية Anthracene cathartics وتشمل
الصبر والراوند والسنا المكي .
جر (فر) : سَهل = مُناسب (مقابل) Commode
(F) convenient (E).
شق (ط) : موت سهل Euthanasia (E) . ||
ولادة سهلة Eutocia . || اسهال دهني = — البلاد
الحارة Sprue . || — صيفي Summer Diarrhœa
شم (زر) : مسهل Purgatif (F) دواء يطلق
البطن . وأشهر المسهلات في طب الحيوان سلفات
الصودا وسلفات المغنيزيا وزيت الخروع .

سهم

مص (اح): السهم (مقابل) Rachis or Shaft (E)
. || (ا ق) — Action (F) Share; stock (E)
جزء من رأس مال شركة المساهمة . || (ق) —
امتياز A. de priorité ou a. privilégiée (F) .
|| (هـ) — الانحناء Sag of curvature (E)
هو المسافة بين أعلى نقطة في قضيب انحنى الى أعلى
أو أسفل نقطة في قضيب انحنى الى أسفل وبين
وضع هذه النقطة قبل الانحناء . || (ق) — التمتع
Action de jouissance (F) سهم يعطى لحامل
السهم المستهلك ويخوله الحصول على جزء من الأرباح
أقل مما يحصل عليه حامل السهم العادي . || —
رأس المال A. de capital . || (هـ) — السلسلة
Sage of the chain (E) إذا ثبت طرفا سلسلة
في مستو أفقي فالمسافة بين أدنى نقطة في السلسلة
وبين المستوى الأفقي تسمى سهم السلسلة . || (ق)
— عادي Action ordinaire (F) . || ال — العيني
A. d'apport هو الذي يعطى مقابل تقديم حصة
عينية كعقار أو مقابل عمل . || (ا ح) — القص
Carina (E) . || (ا ق) ال — الممتاز Action
privilégiée (F) Preferred stock (E) سهم
يتمتع حامله بمزايا خاصة كأن يعطى له ربح ثابت
بطريق الأولوية على الأسهم المعتادة ، وأن يشترك
بعد ذلك في بقية الأرباح وذلك بحسب ما يكون
منصوصاً عليه في نظام الشركة . || (ق) — النقدي
A. de numéraire(F) هو الذي يعطى نظير
الاكتتاب نقداً في الأسهم . || (ا ق) ربح —
Dividende (F) Dividend (E) هو دخل حامل
السهم ، ويتغير من سنة لأخرى . || (ط) سهمي
Sagittal (E) . || المشبر ال — العلوي Superior
s. sinus وهو المشبر الطولي العلوي ويسير في
الحرف الأعلى للمنجل المخي وينتهي في المعصرة . ||
(ا ح) سهمية Sagittate صورة من صور العضو
النباتي كالورقة عندما يكون لها فصان عند القاعدة،
تتجه قمتاهما المدببتان الى الخلف فتكون الورقة
على هيئة السهم . || (جغ) العلامة ال — Bench
mark اصطلاح يستعمله المساحون لتعيين الارتفاع ،
ويقد في الصخر على شكل سهم أفقي . || (ق)
مساهم Actionnaire (F) . || مساهمة (شركة)
Anonyme (société) . || ال — في الخسارات
العامة Contribution aux avaries communes
هي تحمل نصيب من المصروفات التي أنفقها الربان
أو من تعويض الأضرار التي أصابت البضاعة أو
السفينة إذا حصل ذلك كفالة للسلامة العامة .
جر (فر) : السَّهْم (مقابل) Flèche (E) rise,
deflection (E) . || — (في الشركات)
Flèche — الانحناء || . titre d'action = Share
. de courbure = Sag of curvature || —
السلسلة F. de la chaine = S. of the chain .
شي(ث): سَهم = — البناء Flèche (F) رأس البرج



السهمي في الكنائس . || — القاذوف Carreau
d'arbalète.
شق (ط) : سهمي Sagittal (E) . || دَرْز —
S. Suture . || داء السهام Tabes تصلب الحبال
الخلفية . || — ظهري T. Dorsalis . || —
مساريقي T. Mesenterica . || سهامي
Tabetic نسبة لداء السهام .
كوش (فل) : سهم (دليل ال —) Flèche
(argument de la) (F) من أدلة زينون الايلي
ضد الحركة وهذا الدليل يقوم على ان الزمان مؤلف
من آنات غير متجزئة ويرجع الى أنه لما كان الشيء
في مكان مساو له فهو اذن لا يبارح المكان الذي
يشغله في الآن غير المتجزء . ومعنى ذلك أنه ساكن
غير متحرك وهكذا في كل آن .

سها

شي (ث) : سَهوَة (مخزن المؤن) = صَومَعة =

مُخروب النحل (مقابل) Cellier (F) .

سوأ

شق (ط) : سوء التحاد (مقابل) Malunion (E)
ــ استعمال = خطأ فادح = خطأ في Malpractice
. ‖ ــ إطباق Malocclusion . ‖ ــ تشكُّل
Malformation . ‖ ــ مجيء Malpresentation
. ‖ ــ وضع Malposition .

سوبر

سوبرُفصفات Superphosphate (F)
شم (زر) : من أهم الأسمدة الفصفورية يصنع بمعالجة الفصفاتات الطبيعية ومسحوق العظام بالحامض الكبريتيك .

سوج

شم(زر) : ساج Teck(F) Tectona grandis(L)
شجر عظام صلب الخشب جداً جميل المنظر من فصيلة رعي الحمام أي الفصيلة الأرئدية .

سوح

مع (تب): الساحة = الملعب (مقابل) terrain (F)
. ‖ ــ = الميدان Field (E) . ‖ خارج الـ -- = الكرة خارج الملعب Out of court. ‖ ــ التنس
= ملعب ــ Tennis c. .
شي (ث) : ساحة = مكان = موضع (مقابل)
Place (F) . ‖ ــ الرياضة Palestre كانت عند الأغريق والرومان جزءاً من الجمباز أي ميدان الألعاب الرياضية .
مد : ساحة التنميق(مقابل) Champ (à décorer)
شق (ط) : ساحة = محيط = مقياس الـ ــ
Perimeter (E).
مص (ا ح): ساحة جَنيبية الفم Adoral area(E)
ساحة تكون الى جوار الفم في بعض السوطيات .

سود

شم (زر) : سُوَاد (Ustilago) Charbon (F)
(L) اسم يطلق على أمراض تعتري الزرع فتسبب حصول اسوداد في الحب وفي العصافة في السنابل ، فتنقلب غباراً أسود وتسمى هذه الأمراض السوَّيد في الشام وسببها أنواع من الفطور الجهرية تنسب الى جنس السوادية Ustilago من الفصيلة السوادية ورتبة الدعاميات . ‖ ــ الحنطة C. du blé (U.
tritici) . ‖ ــ الذُرة الصفراء أو الشامية
C. du maïs (U. maydis) . ‖ ــ الشَّعير
C. de l'orge (U. hordei) . ‖ سُواد Noir(F)
تطلق اللفظة الفرنسية على أمراض نباتية كثيرة منها سواد الحبوب ودابرة السلت وسخام الزيتون . ‖
ــ الحنطة N. du blé سببه الفطر المسمى
Cladosporium herbarum وهو يكثر في البلاد الرطبة . ‖ سُواديَّات Ustilaginées (F)
الفصيلة السوادية من الفطور الدعامية تنتسب اليها فطور سواد الحبوب ونخرها وتسمى فطور التفحم عند بعض المؤلفين المصريين. ‖ سُواديَّة Ustilago
(L) فطر السُّواد. فطر التفحم في مصر. جنس نباتات مجهرية طفيلية من الفصيلة السوادية ورتبة الفطور الدعامية تحدث في الحبوب أمراضاً تسمى السواد
Charbon تشبيهاً بسواد الفحم والاذنان والظفر

وتسمى السوَّيد في الشام ومرض التفحم في مصر والسوادية تسبب حصول اسوداد في حب الزرع وعصافة السنابل فتنقلب غباراً أسود وتنسب السوادية الى النبات الذي تركبه فيقال سوادية القمح أو الحنطة وسوادية الشعير . ‖ ــ الحنطة U.
tritici مرض التفحم السائب في القمح ترجمة عن الانكليزية والأصلح أن يقال تحدث سواد الحنطة .
‖ ــ الخَرطال Charbon de l'avoine (F)
(L) (U. avenæ) تحدث سواد الخرطال . ‖ ــ الذرة الصفراء U. maydis (L) تحدث سواد الذرة الصفراء أو الشامية Charbon du maïs (F)
مرض التفحم العادي في الذرة الشامية . ‖ ــ الشعير
U. hordei . ‖ تولد سواد الشعير Charbon de
l'orge مرض التفحم المغطى في الشعير . ‖ سويداء
Endosperme (F) (Syn. albumen et Péris-
perme) مادة في البزرة تغتذي منها الملقوحة أي الجنين وتكون نشوية أو دهنية أو آحية أو غير ذلك . ‖ ــ = أُسوَيْد Suæda fruticosa (L)
جنبية من الفصيلة السرمقية مبذولة في البقاع الشرقية والجنوبية من الشام ويسميها الفلاحون والعربان السويد بالتشديد وكذا النوع المسمى S. vermicu-
lata واسم الجنس العلمي من العربية . ‖ (رج)
سائد أو سائدة Dominant (E F) (أ) في الحراجة أي علم الحراج : هي الشجرة المنسوبة الى طائفة السائدات (ب) في علم البيئة: ما يؤلف جماعة نباتية ويكون له أكبر تأثير في طابعها . (ج) في علم الوراثة : نوع نباتي من شجر الظلة العليا . ‖
تحت ــ (أو ــ السائدة) Sous - d. (E) Sub-d.
(F) (أ) شجرة يكون أعلاها «ذروتها ، قمتها» تحت مستوى الظلة العليا ، ولكنه يكون النور منفذ اليها . (ب) احدى الأشجار التي تتألف منها جماعة نباتية ، يكون لها تأثير في طابع تلك الجماعة أقل من تأثير الشجرة السائدة . ‖ مَسُود (أو مسودة)
Dominated = Dominé في علم الحراج : تطلق على شجرة يكون أعلاها « رأسها ، ذروتها » أدنى قليلاً من مستوى أعالي الأشجار السائدة المجاورة وتكون داخلة في طائفة الأشجار المسودة . (ب) في علم البيئة : تطلق على النباتات المختلفة التي يكون لها وضع تابع بالنسبة الى النباتات السائدة في الجماعة النباتية نفسها .
شق (ط) : أسْوَد (مقابل) Black (E) . ‖ غسل
ــ = غسول ــ B. Wash = Lotio Nigra . ‖
موت ــ B. Death . ‖ حمى الماء الا ــ Black-
water Fever نسبة لبيلة خضاب الدم . ‖ سوداء
(امراض عقلية) Acedia . ‖ جرعة ــ Black
Draught . ‖ مُسْوِد Nigrescent صائر الى سواد . ‖ سودان الثالث Soudan III من ملونات الاجسام الشحمية الخاصة . ‖ سويداء = داء المراق
Hypochondriasis . ‖ سوداوية Melancholia
مد : السيادة (مقابل) Sovereignty . ‖ الـ ــ الشعبية Popular s. . ‖ الـ ــ الـ ــ المقيدة
Limited p. s.
مص (ط) : الأسود Black (E) . ‖ (فن) ــ

العاج Noir d'ivoire (F) Ivory b. (E) يسمى هذا اللون بالعاجي لأنه يصنع من حرق العاج والعظام . ‖ (ط) السوداء Black humour(E)
السوداء من الأخلاط الأربعة التي زعم الأقدمون أن الجسم مهيأ عليها بها قوامه ومنها صلاحه وفساده وهي « الصفراء والدم والبلغم والسوداء . ‖ (ح) الشُّودانة أو السودانية والسوادية . طائر وهو
tristrami (L) Onychognathus من جنس
O. من الفصيلة الزرزورية Sturnidae من رتبة العصفوريات Passeriformes من الطيور له منقار مستقيم أسود ، طوله كطول الرأس تقريباً . والقدم سوداء . ويختلف الذكر عن الأنثى في اللون فالذكر أسود الى الزرقة أما الأنثى فلون الرأس والعنق والصدر رمادي داكن وعليها خطوط سود الى الزرقة وتعيش هذه الطيور في جماعات صغيرة فوق الصخور وحولها وهي تبني أعشاشها بين الصخور من فروع الأشجار وأوراقها ، وتبطنها بمواد لينة وتضع بداخلها بيضاً ذا لون أزرق ناصل به بقع بنية . وهو من طيور مصر الأوابد حيث يوجد في شبه جزيرة سيناء . ‖ (ا ح) السائدة Dominant (E)
تطلق في الوراثة على صفة تسود الصفة المضادة لها كالأسود يسود الأبيض .

سور

شي (ث): سُور (مقابل) Enceinte, Rempart
(F) . ‖ ــ الدير = معتكف Clôture . ‖
ــ المعبد Péribole مزدان بالتماثيل والزخارف .
‖ سِوار Dextrochère كان الرومان يلبسونه في الذراع اليمنى . ‖ تسوُّر = تسلُّق Escalade .
جر (فر) : تسْوير = تطويق frettage (F)
Coiling (E).
كرش (فل) : سورة حيوية Élan vital (F)
اصطلاح برجسوني للدلالة على المبدأ الذي صدرت عنه الانواع الحية .
مص (ق) : السواري (مقابل) Mâts (F) .
‖ (ا ح) ــ اللحاء المزدوج Amphiphloic
(E) (bundle) وتوصف به الأسطوانة الوعائية اذا كان الخشب فيها حلقياً يحيط به من الخارج والداخل لحاء فبشرة داخلية (أدمة داخلية : إندودرمس) كما في حالة « كسبرة البير » . ‖
سوارية الخشب Amphivasal = Perixylic (b.)
وتوصف به الحزمة الوعائية اذا كان اللحاء موجوداً في المركز ويحيط به حلقة من الخشب كما في نبات « الدراسينا » .

سورنجان

شم (زر) : سُورنجان Colchique (F) (Colchi-
cum) (L) من الفارسية . جنس نباتات عشبية معمرة بصلية من الفصيلة السورنجانية فيه أنواع تنبتها الطبيعة أو تزرع لأزهارها . ‖ ــ ألبيّ C. des
Alpes (C. Alpinum) . ‖ ــ الخريف C. d'-
automne (F) . ‖ ــ داميّ C. à damier (F)
(C. variegatum) (L) يزرع لزهره وكذا النوعان التاليان . ‖ ــ زعفراني الزهر C. à fleur
de crocus (C. crociflorum) . ‖ ــ شرقي

C. d'Orient (C. Byzantinum) ||.
Colchicacées ou Mélanthacées سورنجانيّات (F) فصيلة نباتات من ذوات الفلقة تشمل السورنجان والحربق الأبيض وغيرها وسماها بوست اللحلاحية .



سوس

شم (زر) : سُوس Réglisse (F) (Glycyrrhiza glabra) (L) عوده يسمى عود السوس وجذره عِرق السوس والفرنسية من عرق السوس محورة تحويراً كثيراً . نبات عشبي خشوشب معمر بري طويل الجذور عميقها من الفصيلة القرنية والقبيلة

الفراشية تسحق جذوره السكرية وتستعمل في الطب ويصنع منها شراب معروف . || — الجُبُوب الفَرَاشيّ Teignes des céréales (F) نعتاً له بالفراشي تمييزاً له عن السوس المسمى Charançon فراش من صغار حرشفيات الأجنحة وفصيلة السوسيات الفراشية . || سُوسَة Charançon (F) (Charadrius) (L) تطلق الكلمة الفرنسية على أجناس وأنواع كثيرة من الحشرات تنسب الى فصيلة السوسيات وهي خنافس صغار تضر بالحبوب . || — الأرز C. du riz (Calandra orizæ) . || — التَّنُّوب c. du sapin (Hylobius abietis) . || — الجزر c. de la carotte (Molytes coronatus) . || — الحنطة c. du blé (calandra granaria) . || — السلجم c. du colza (Grippidius bra-ssicæ) . || — الأعمدة Valgue hémiptère (Valgus hemipterus) حشرة من مغمدات الأجنحة دعاميصها تقرض المساميك والدعائم والأعمدة . || — الخشب Vrillette (Anobium) تقرض خشب البيوت كالأرضة وهي التي يسمع لها في الليل خاصة صوت مزعج منتظم كطقطقة الساعة. وهذا الصوت الذي يتشاءمون به هو في الحقيقة دعوة الى التحاب أي الى التسافد . ويحصل من صدم الحشرة رأسها بالخشب . جنس حشرات من رتبة مغمدات الأجنحة وفصيلة سوس الخشب . || — الخبز V. du pain (A. paniceum) . || — الخشب الجزعة V. damier ou V. marquetée (A. tessellatum) . || — الموائد V. des tables ou V. opiniatre (A. pertinax ou striatum) . || — الألبسة Teigne des vêtements (Tinea pellionella) تعمل عمل العثة المسماة Dermeste وهي من صغار حرشفيات الأجنحة وفصيلة السوسيات الفراشية . || — الحبوب الفراشية تصيب الحبوب T. des graines (tinea granella) في الأهراء . || — الحنطة الفراشية T. du blé ou Alucite (Sitotroga cerealella) تعرف في مصر بذودة الشعير . تصيب الحنطة وسائر الحبوب المهمة في الحقول وفي الأهراء . || — الشعْر T. du crin (tinea crinella) . || — الفراء T. des fou-rrures (tinea tapazella) . || — الفلين T. du liège (Œnophila flavum) تضر بسدادات القناني خاصة . || — Bruche(Bruchus) جنس خنافس صغار من فصيلة السوسيات يثقبن حبوب القطاني ويعشن من موادها وهن أنواع معروفات يسمونها خنافس في الكتب المصرية . || — البسلّى B. des pois (B. pisi) . || — الجُلبان B. de la vesce (B. nubilus) . || — الحِمّص B. des pois-chiches (B. tristis) . || — العدس B. des lentilles (B. lentis et B. pallidicor-nis) . || — الفاصولياء B. des haricots (B. obtectus) . || — الفول B. des fèves (B.



rufimanus) . || — الجُبُوب Alucite (Sito-troga cerealella) الاسم الفرنسي من A luce اللاتينية بمعنى الذي يعيش في الظلام . || — البسلة Apion du pois (A. pisi) حشرة من فصيلة السوسيات تضر بالبسلة . || — البلّوط Balanin des glands (Balaninus glandium) تضر بالبلوط . || — البندق B. des noisettes (B. nucum) خنفساء صغار من فصيلة السوسيات تضر بثمر البندق . || — النَّفَل Apion du trèfle (A. africans) حشرة من السوسيات تضر بالنفل . || سُوسِيَّات Charançons (F) فصيلة من مغمدات الأجنحة فيها خنافس صغار يثقبن الحبوب ويسمين السوس . || — الخشب Anobidés فصيلة سوس الخشب من مغمدات الأجنحة فيها سوسة الخشب المشهورة Vrillette . || — فراشية Tinéidés سميتها بهذا الاسم تمييزاً لها من فصيلة السوسيات Curculionidés وهي تشتمل على عث وسوس وفراش صغار تضر بالألبسة والحبوب وبنباتات زراعية كثيرة . || تسوسيّات Bruchidés فصيلة السوس من مغمدات الأجنحة . سميتها بهذا الاسم تمييزاً لها عن فصيلة السوسيات . || (رج) : سوسة منقارية Weevil (E) Curculionide(F) سوسة من مغمدات الأجنحة تتصف البالغة منها برأس يستطيل قليلاً أو كثيراً على شكل منقار أو خطم . || مُسَوَّس Wormy = Véreux ما حفرته حشرات من الأشربات ذوات المثاقب وهي عموماً يرقاناتها التي قد تستطيع البقاء في الشيء المحفور أو لا تستطيع
مد : السياسية الاقتصادية (مقابل) Economic policy (E).
مص (اج) : سياسة (مقابل) policy (E) . || (ا ق) — السوق الحر politique du marché libre (F) Open market policy (E) تعبير يستخدم للدلالة على سياسة البنوك المركزية في بيع الأوراق المالية وشرائها لزيادة أو نقص المتداول من النقود . || (ا ج) — ضرائبية Fiscal p.(E) . || علم الـ — politics . || سياسي politician . || رئيس سياسي political boss . || سلوك — p. Behaviour . || قيادة سياسية p. Leadership . || نظريات — p. Theory واقعية — p. Realism .

سوسن

شم (زر) : سَوسن = رَفيف Iris (F L) القاموس . والثانية مهجورة وكانت العرب تجعل هذا الجنس وجنس الزنبق Lis جنساً واحداً أي يطلقون كلمة سوسن عليهما جميعاً ويفرقون بينهما بالنعت فيسمون الزنبق السوسن الأبيض والأزاذ ويسمون السوسن الأرساء والسوسن الأسمانجوني أي الذي بزرقة السماء « الأرساء معربة قديماً من الآرامية والأسمانجوني من الفارسية » . جنس زهر مشهور من الفصيلة السوسنية

له أنواع برية كثيرة في الشام . || — إسباني I. d'Espagne ou Xiphion(F) (I. Xiphium) (L) . || — أصيفر I. jaunâtre (I. flavescens) . || — أغبر I. fauve (I. fulva) . || — بنفسجي I. violacé (I. neglecta) . || — جرماني I. germanique (I. germanica) يزرع عندنا في الحدائق . || — حائل الورق I. à fleurs pâles (I. pallida) . || — الحدائق النغلي أو الهجين I. des jardins hybrides (I. hybridæ) مجموع الأصناف المتولدة من الأنواع السابقة وهي أكثر من مائة صنف كلها بستانية . || — حرشفي I. écailleux (I. squalens) . || — خمّاني I. à odeur de sureau (I. sambucina) . || — ذو عذبات I. frangé (I. fimbriata) . || — سُوزا I. de Suse (I. susiana) . || — سيبيرية I. de Sibérie (I. sibirica) . || — شبكي I. réticulé (I. reticulata) . || — شرقي

I. d'Orient (I. orientalis ou I. ochroleuca) يزرع وينبت برياً في لبنان . || — طويل القلم I. à long style (I. stylosa) . || — فارسي I. de Perse (I. persica) ينبت برياً شمالي الشام خاصة . || — فلورنسي I. de Florence (I. Florentina) هو الأيرساء والسوسن الأسمانجوني قديماً ، واليوم يزرع كثيراً في الحدائق في مصر والشام والمغرب . || — قاتم I. sombre (I. lurida) . || — قزم I. nain (I. pumila) . || — كثير الألوان I. à plusieurs couleurs (I. versicolor) . || — كمفر I. Kæmpfer (i. kæmpferi) . || — مذهب I. doré (i. aurea) . || — منتن I. très fétide (i. fœ-

tidissima) . || — منطوٍ I. plissé (i. plicata) . || — نجيلي الورق I. à feuilles de graminée (i. graminea) . || — نغلي أو هجين i. hybride (i. hybrida) . || سوسنيات iridacées ou iridées (F) الفصيلة السوسنية من وحيدات الفلقة تشمل السوسن والزعفران والدلبوث والدبقية والبرمودية .

سوط

مص (ا ح) : سوط (ج أسواط) Flagellum (Pl. Flagellae)(L) وهو الشعرة التي تسبح بها السوطيات في الماء . || سوطي Flagellate أي ذو أسواط . || سوطية الطرف Lophotrichous وصف للبكتيريا التي تحمل خصلة من الأسواط في أحد طرفيها . || سوطيات Flagellata (في النبات) : هي قسم من أقسام النباتات الثالوسية الخضر ، تتحرك في الماء بشعيرات تشبه الأسواط . (في الحيوان) : أوليات لها سوط أو أسواط تتحرك بها ، ومنها ما يعيش متطفلاً على حيوانات أخرى .

شم (زر) : سَوْط Fouet (F) ج أسواط وسياط أداة مركبة من حبل ومقبض أو من سير ومقبض يستعملها السائق في حث الخيل على السير . || سوطيات Flagellés طائفة حيوان من شعبة النقيعيات : || — أصلية Euflagellés رتبة حيوانات دنيا من طائفة السوطيات . || — مطوقة Choanoflagellés . رتبة حيوانات دنيا من طائفة السوطيات يكون سوط واحدها مطوقاً بطوق . || مسوط = مسواط Spatule ويسمى الملوّق وهي مولدة . شفرة من خشب يحرك بها الزبد والمعجونات .

شي (ث) : سوط (لتدريب الخيل) (مقابل) Chambrière .

شي (ط) : سوط Flagellum (E) . || ذات الـ — (طفيليات) Flagellate .

سوع

شي (ث) : ساعة رملية = مرملة (مقابل)



Sablier (F) . || — مائية Clepsydre تقيس الزمن بكمية من الماء تنحدر في وعاء .

شم (زر) : ساعة النَّوْر Horloge de flore اسم أطلقه النباتي لينيوس على جريدة نباتات زهرية صنفها على حسب ساعات ازهرارها في النهار .

مص (مؤ) : ساعات إضافية Overtime (E) Heures supplémentaires (F) . || — العمل اليومية العادية Normal working day = Durée normale de la journée de travail.

سوغ

شي (ط) : سواغ (صيدلة) (مقابل) Vehicle(E)

سوف

شم (زر) : سافة Assise (F) ويقولون طبقة والساف والسافة أقرب الى معنى الكلمة الفرنسية . يقال السافة المولدة A. génératrice والسافة الشعرية A. pilifère والسافة الفلينية A. Subéreuse والسافة المولدة اللحائية الخشبية A. gé. libéro-ligneuse والسافة المولدة الفلينية النجبية A. gé. subéro-phellodermique وتسمى النجبية أو مولدة النجب Phellogène .

شي (ث) : ساف = مدماك الصف من Assise الحجر ونحوه. || سافة الاستناد Tas de charge .



مع (سك) : المسافة الكافية Adequate distance (E) . || حوز الـ — = كسب الـ — Gagner la mesure (F) . || خسران — = فقدان — Rompre la m. || لوح — Distance board (E) . || جدول المسافات D. table .

جر (فر) : مَسافة = مجال = فترة (مقابل) intervalle (F) interval (E).

مص (هـ) : المسافة القبوية Apsidal distance(E) البعد بين القبا ومركز القوة . || (فن) — موسيقية Musical interval تقال للنسبة بين ترددي نغمتين .

سوق

شم (زر) : ساق Tige (F) ج سوق وسيقان . والساق مؤنثة وهي المحور الأصلي في النباتات الوعائية تقوم على الجذر وتعلو صعداً في الأعم خلافاً للجذور وتحمل الورق . || — أرضية T. souterraine كالبصلة والجذمور وهي سوق تنمو في التراب بعضها شبيه بالجذور . || — عارشة أو معترشة أو معرّشة أو متسلقة T. grimpante هي التي ليس لها من القوة ما يكفي لانتصابها في الهواء بل لا بد لها من دعامة تستند اليها كساق الكرم والفاصوليا المعرشة والياسمين . || — عسقولية T. tuberculeuse ودرنية . || — مستلقية أو زاحفة أو سطّاحة T. rampante لا تستطيع الانتصاب في الهواء فتزحف على الأرض كساق القرع وتوت الأرض « فراولة ، فريز » . || — ملتفة T. volubile ساق تلتف على دعامتها من اليمين الى الشمال أو من الشمال الى اليمين كساق اللبلاب والجنجل وصريمة الجدي وغيرها . || — منتصبة أو قائمة أو صَعْدَة T. dressée تنتصب لوجود الياف قاسية فيها مثالها قصبة القمح وجذع النخل وساق البلوط . || ساق = جذع Fût ج سوق وسيقان وجذوع وأجذاع . جذع الشجرة أو جزء منه مجرداً عن الفروع والأغصان . || — Jambe هي في الفرس بين الفخذ والعرقوب . || (رح) — Stem (E) Tige (F) المحور الأساسي لأحد النباتات ومن هذا المحور تتفرع الغرانيق والأغصان وفيما يختص بالشجر فإن كلمتي الساق والجذع Tronc مترادفتان وقد اصطلحنا على تسمية Grume بالجذع أيضاً . || طائفة الـ — S. class = Classe de t. الطائفة التي تصنف فيها أشجار شجراء حرجية أو شجراء طبيعية ويكون ذلك التصنيف على أساس صفة خاصة للساق وطائفة الساق تطلق أيضاً على الأشجار نفسها التي تكون في تلك الطائفة . || فحص الـ — (تحليل الـ —) S. analysis = Analyse de t. فحص ساق كاملة بقياس الحلقات السنوية في مقاطع عرضية تعمل على ارتفاعات مختلفة والغرض من ذلك تحديد سرعة نمو تلك الساق في الماضي . || (زر) سُوق Marché (F) مكان مسقوف أو مكشوف تباع فيه الحيوانات والمحصولات الزراعية وهو يضاف اليها فيقال سوق الخيل أو الغنم أو البقر أو الخضر أو الزهر . || — الخضر Halle ou M. des légumes سوق تباع فيها الغلات الزراعية ولا سيا الخضراوات والفواكه . || — المواشي Foire des bestiaux يجتمع فيها الناس في أيام معلومة لبيع الماشية .

شي (ط) : ساق (مقابل) Leg (E) .

مع (سر) : سائق (مقابل) Driver (E) . || السياق Procedure .

مد : مساق (مقابل) Courant (F) .

مص (ا ح) : ساق Crus (E) المنطقة المتوسطة بين الفخذ والقدم . || (ط) الـ — Leg من الحيوان ما بين الركبة والقدم أو الكعب أو الوظيف أو الكراع . || (هـ) — Rod جسم اسطواني يزيد طول محوره كثيراً عن نصف قطره . || (ط) الـ — البيضاء White leg وتنتج عن تخثر أوردة الطرف الأسفل وانسداد أوعيته اللمفية . || (ا ح) ساق محوطة Holocyclic stem وهي الساق التي تحتضنها قواعد الأوراق وتحيط بها . || — نجيلية = —

عشبية Haulm ١ ــ نجيليــة (Culm) ساق سلامياتها جوفاء وعقدها مصمتة كساق نبـات القمح وغيره من النجيليـات . ٢ ــ عشبية : ساق غضة غير خشبية كسوق الأعشاب كما في النعناع والحلبة . ‖ ــ ورقيــة Cladode, Cladophyll ساق تفلطحت عـلى شكل الورقة وتـؤدي وظيفتها مثل السفندر والتين الشوكي . ‖ (ط) سُوَيْقة Stalk . . ‖ (ا ح) ساقا المخ Crura cerebri شريطان طوليان يقعان في الناحية البطنية للمخ المتوسط . ‖ ساقي Cauline . ‖ ــ الشكــل Cauliform .. ‖ إزهار ــ Cauliflory وفيه تخرج الأزهار من جذع الشجرة أو فروعها الكبيرة كما في نبـات الكاكاو . ‖ مُريشة ساقيــة Crural pteryla احدى منابت الريش في الطيور تقع عــلى الساق . . ‖ (اق) السوق Marché (F)Market(E) يقصد بالسوق من الوجهة الاقتصادية أية جماعة من التجار يقومون بأعمال تجارية متشابهة فلفظ السوق لا يدل ضرورة على مكان معين بل يشير الى سلعة او عـدة سلع بعينها والى المتبايعين فيها الذين ينـافس بعضهم بعضاً ، متصلين في معاملاتهم اتصالاً حراً . ‖ الـ ــ الحرة Marché libre (F) تطلق عادة على التعامل خارج البرصة . ‖ ــ الرسميـة M. officiel تسمى البرصة أحيانـاً بالسوق الرسمية . ‖ ــ السوداء M. noir تطلق عادة على التعامـل في الخفاء تهرباً من التسعير الجبري . ‖ ــ المالية M. financier(F) Financial market (E) سوق استغلال الأموال لأجل طويل . ‖ ــ النقدية = M. monétaire Monetary m. سوق استغلال الأموال لأجـل قصير . ‖ (اج) اقتصاديات ــ M. Economy(E) . ‖ (هـ) سعر ــ M. price القيمة التي يمكن أن تشترى بها الوحدة أو بما شابهها في وقت مـا . ‖ القيمة السوقية Marketable value القيمة السوقية لنقود ملكة في وقت ما هي القيمة التي يمكن بهـا شراء هذه النقود في الوقت المذكور . ‖ (ا ح) مُسَوّق Caulescent يوصف بها النبات إذا كانت له ساق هوائية ظاهرة . ‖ (فل) سياق Contexte (F) C. t (E) تسلسل المعاني التي ينطوي عليها نص من النصوص ، ويستعان به في منهج البحث عامة . ‖ (الـك) انسياق Drift (E) حركة الإلكترونات أو الأيونات تحت تأثير مجـال كهربائي في وسط شبه موصل . ‖ حركية الـ ــ D. mobility متـوسط سرعة انسياق الإلكترونات أو الأيونات تحت تأثير مجال كهربائي قـدره الوحـدة . ‖ سرعة ــ D. velocity متوسط سرعة الإلكترون أو الأيون الذي يتحرك تحت تأثير مجال كهربائي . ‖ طاقـة ــ D. energy طاقــة الإلكترون أو الأيون وهو ينساق ، تحت تأثير مجال كهربائي قـدره الوحدة .

سولار Solar oil (E)

مص (م) : سائل قابــل للاشتعال يستقطر من البترول وهو أقل كثافــة من زيت وقود الديزل ويستقطر بين درجة حرارة (٢٠٠ الى ٢٥٠ درجة مئوية) .

سولتري Solutréen (F)

شي (ث) : عصر من عصور الدور الحجري الأعلى (معربة)

سوم

مد : سيما (مقابل) Figure (F) .

سون

شم (رج) : سَوَانة (معربــة) Savanna (E) Savane (F) مرج يكون في المنطقة المدارية أو فيما هو قريب منها ويكون محتوياً على أشجار أو عـلى أعياص «أدغال» متفرقة . ‖ ــ محرَّجة أو مشجرة وهما مولدتان S. woodland = Sa. boisée حرجة مفتوحة مدارية أو قريبة من منطقة المـدار تكون فيها الحرجة السفلى مـؤلفة على الأخص مـن نباتات عشبية وتكون أشجارها قليلة الارتفاع نسبيــاً وتكون تلك الاشجار في الأعم من ذوات الأوراق الساقطة واذا كانت من ذوات الأوراق الدائمة فـإن تلك الأوراق تكون صغيرة .

سوا

مص (فن) : السوي Even (E) Uni (F) أن يكون اللون أو الصبغ أو الترقــين الذي يغشى الصورة متساوي الدرجة في جميع أجزائه إذا كان الرسم قطعياً ومثلهـا كلمة (*Uniform*) في فن الرسم فقط . ‖ (ا ج) تسوية Compromise(E) . ‖ (جي) تسوية Levelling تمهيد سطح الأرض وجعله مستوياً أو بانخفاض أعاليها وارتفاع منخفضاتها . ‖ (جغ) الـ ــ Aggradation عمليــة تسوية الأرض بامتلاء المنخفضــات برواسب المرتفعات . ويستعمل الاصطلاح عادة في حـالة الأنهار . ‖ (صو) ــ Tuning اصطلاح يطلق في الصوت على تعديــل وتر آلة موسيقية حتى يصدر النغمة المطلوبـة . ‖ (فن) الـ ــ Modelling (E) Modelage (F) هي الحركات والاتجاهــات التي تسير فيها خطات الرسام وخطوطه في الصورة لكي تظهر معــدلة حسب تكوين الشيء المرسوم . ‖ (مر) ــ Ripening (E) . ‖ (ق) تسويـة الخسارات Règlement d'avaries ou dispache (F) يقصد منه معرفة النصيب الذي يخص كل واحد من الشاحنين أو مالك السفينة من الضرر الذي حصل أو المصاريــف التي أنفقت . ‖ (ط) الـ ــ في الكسور Alinement in fractures (E) وهـو وضع الجزأين المكسورين على استقامة واحدة . ‖ (ق) ــ قضائيـة Règlement judiciaire (F) هي حسم الـنزاع القـائم بين دولتين بواسطة القضاء الدولي . ‖ ــ المغــارم R. d'avaries . ‖ ــ الودية R. à l'amiable . ‖ ــ ــ أو الصلح الودي R. a. ‖ (هـ) التساوي Equality (E) هو الوضع الدال على تساوي كميتين ا س = ب س ، ٥ = ٤ + ١ ، ٣^٢ = ٩ ، √١٦ = ٤^٢ . ‖ ــ المحيطــات Isoperimetry هــو الموضوع الذي يبحث في السطوح التي تساوت محيطاتها أو الحجوم التي تساوت سطوحها والمنحنيات التي تساوت أطوالهــا . ‖ يساوي بالتطابق Is identically equal to إذا كان الطرف الأيمن من معــادلة هو بعينه الطرف الأيسر موضوعاً على صورة أخرى يقــال للطرفين أنهما متساويان بالتطابق . وفي هــذه الحالة تسمى المعادلة متطابقة . ‖ (مر) مستوي Ripe . ‖ (جي) مستوى Horizon طبقة غليظة أو مجموعة من الطبقات الرقيقة يستدل بهـا على مرحلة معينة في الزمن الجيولوجي أو التتابع الاستراتيجرافي . ‖ (فن) الـ ــ Plan (F) Plane (E) الموضع الذي يستوي عليه الجسم أو الشيء المرسوم بالنسبة الى غيره في الطبيعة والصورة ، من حيث بعده عن نظر الراسم أو قربه منــه . ‖ (ا ج) ــ المعيشة Standard of Living . ‖ (جغ) ــ التشبع Level of saturation المستوى الذي تتميز طبقات الصخر دونه بأنهـا في ذروة تشبعها . ‖ ــ الصفر Datum level المستوى الذي تنسب إليه ارتفاعات سطح الأرض . ‖ ــ القاعدة Base-L. أدنى حد يفري فيه النهر قاعه ، ولا يهبط الى ما دون مستوى البحر . ‖ (جي) الـ ــ الأدنى للتحـات B. l. (of erosion) هو المستوى الذي يصل إليه قـاع النهر فلا يمكنه أن يحت فيه أكثر مما وصل إليه . ‖ ــ الأديم Ground - l. . ‖ (ضو) الـ ــ العقدي Nodal plane هــو المستوى العمودي على محور العدسة والمار بإحدى النقطتين العقديتين . ‖ (ك) ــ الأصلي Principal p. هو المستوى القطري إذا كان عمودياً عــلى مجموعة الأوتار لمنصف لها . ‖ ــ الطفو P. of floatation هو مقطع سطح الماء مع سطح الجسم في وضع مــا وبالنسبة لوضع معين يسمى مستوى الطفو المناظر لهذا الوضع . ‖ (م) ــ المائل Inclined p. جهاز يستعمل لرفع الأثقال. ‖ (هـ) السطح المستوي P. هو الذي إذا أخذت فيه أي نقطتين كان المستقيم الواصل بينهما منطبقـاً عليه . ‖ الزاوية المستوية P. Angle هي ما وقع ضلعاها في مستو واحد . ‖ الحركة ــ P. motion حركة الجسم بحيث تكون جميع نقطه المتحركة في مستويات متوازيـة كحركة أغلب أعضاء الآلات . ‖ (ك) متساوي الأسموزية Isotonic, isosmotic المحلول الذي يساوي آخر في الأسموزية ويقـال في الطب عند مــا يكون الضغط الأسموزي لمحلول مساوياً للضغط الأسموزي لمصل الدم . ‖ (هـ) ــ الأضلاع Equilateral هو شكل جميع أضلاعــه متساوية في الطول. ‖ متساوية البعد Equidistant إذا تساوت أبعاد نقطة عن نقط معينة أو مستقيمات معينة أو مستويات معينة قيل إنها متساوية البعد . ‖ متساوي الزوايا Isogone شكل تساوت زواياه . ‖ (الـك) ــ الزمن (Isochrone (-ous صفـة لظاهرتين أو أكثر يستغرق حدوثها زمناً واحداً أو لظاهرة يتكرر حدوثها على فترات متساويـة . ‖ (هـ) المثلث الـ ــ الساقين Isoscele triangle هو ما كان ضلعان فقط من أضلاعه الثلاثة متساويين . ‖ (اح) اللامتساوي حساً Anisotropous . ‖ ــ عدداً Anisomerous وتوصف به الزهرة التي يختلف فيها عدد الاوراق الزهرية في كل من محيطاتهـا . ‖ ــ ورقاً Anisophyllous . ‖ (هـ) أشكال متساوية المحيطات Isoperimetrical figures هي أشكال تساوت محيطاتها . ‖ (فـل) متساويات - Adia

phora (indifférentes) (F) ما ليست في ذاتها حسنة ولا قبيحة (الرواقيون). || (هـ) المستويات المترافقة Conjugate planes(E) يقال لثلاثة مستويات أنها مترافقة إذا كان أحدها مستوياً قطرياً لخط تقاطع الاثنين الباقيين . || (مر) استواء Evenness of . || (ا ح) المنطقة الاستوائية الحديثة Neotropical منطقة جغرافية أحيائية تشمل جنوب المكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية وجزر الهند الغربية . || (فل) مساواة Egalité (F) Equality (E) : (أ) منطقياً تعادل الكلين بوجه عام على غرار المساواة الرياضية ، مثل : انسان = حيوان ناطق . (ب) : اجتماعياً وسياسياً ، المساواة ضربان : ١ – مادية وهي تعادل الأفراد في ثرواتهم وتختلف ظروفهم الواقعية. ٢ – معنوياً ، وهي تساوي الأفراد في الحقوق والواجبات فيكونون سواء أمام القانون والوظائف العامة لا يفرق بينهم لحسب أو نسب ولا لجاه أو مال ، وإنما يعاملون على حسب كفايتهم واستحقاقهم فهي مساواة قانونية وسياسية . والمساواة مبدأ قررته الديانات السماوية وأيدته المذاهب والنظريات الفلسفية والاجتماعية .

كوش (فل) : سوي (١) Normal (E F) كل ما كان في حالة اعتدال طبيعية تتوسط طرفي الافراط والتفريط وهي حالة غير مطلقة . (٢) ما انعقد الاجماع على أنه يطابق أو يمثل نموذجاً أو معياراً أو مستوى . يستخدم أحياناً بمعنى سليم أو عادي. وفي الحالة الأولى يقابله المرضي وفي الثانية الشاذ أو الخارق العادة. || مُساوي (١)Même(F) مساوي بالعرض par accident فمثلاً حين نقول ان الأبيض والموسيقي متساويان أو بينهما هوية فذلك لأن كليهما عرض لموضوع واحد هو الإنسان : Aristote (٢) مساوي بالذات par soi يقال على الموجودات التي تكون مادتها واحدة سواء من حيث النوع أو المقدار كما يقال على الموجودات التي تكون ماهيتها واحدة. فمن الواضح اذن أن الهوية هي وحدة الكثرة من الموجودات أو هي وحدة الواحد منظوراً اليه كمتعدد حين يقال مثلاً ان شيئاً ما مساو لنفسه ففي هذه الحالة الشيء الواحد يعتبر شيئين .

شم (زر) : تسوية Nivellement في علم المساحة تعيين الارتفاع النسبي لمختلف أجزاء الأرض الزراعية وتستعمل المسواة والجلاة وغيرها لهذا الغرض وفي كتاب الحاوي للأعمال السلطانية سمي هذا العمل وزن الارض . || مسواة Niveau آلة التسوية في علم المساحة وهي تبين الخطوط الافقية أي المعترضة فيستبين ارتفاع نواحي الأرض بين تلك الخطوط . وأشكالها كثيرة كالمسواة المائية والشاقولية وذات الفقاعة وهذه يسميها البناؤون والنجارون الزئبق .



وفي القرن السادس للهجرة كانت أدوات التسوية المستعملة في تلك الأيام تسمى موازين الأرض. وللكلمة الفرنسية معان اخرى . || متساويات الأرجل Isopodes رتبة حيوان من القشريات .

جر (فر) : ساوى Égaler (F) to equal (E) . || التساوي Égalité = equality . || بالـ – Également = equale . || – الاجزاء = التجازئية Isomérie ou isomerisme = i.sm isomery . || (شروط) – الأجزاء النووي = التحاجم النووي Isomerisme nucléaire = nuclear isomerism . || خط – الجسم Ligne isométrique = I.ic Line . || خط – الضغط = خط التضاغط isobare (égale pression atmosphérique) = isobar l. || خطوط – المحيطات Isopérimétrie = i.try. || – القوة = المتقاوي isodynamiques = I.ic . || يساوي بالتطابق égaux par identité = is identically equal to . || تسوية Nivellement levelling . || ميزان الـ – Niveau à alcool . || المساواة égalisation (F) equalization (E) . || مسوّي الطور égaliseur de phase = equalizer ph. || مُتساوي الاجزاء Isomère. isomerique (F) isomère (F) isomeric (-ous-) (E) = الأجزاء || الـ – المتجازئ . || – الاضلاع équilatéral = e.teral . || الـ – الانتروبي isentropique = i.pic . || الـ – الأنحراف = المتحارف isogonique = i.nic . || – بالتطابق Égal par identité = identically equal . || – البعد Équidistant = equi. || – الأبعاد = – الحجم = المتحاجم isométriques = i.ics . || – الزمن isochrone = is. (ous) . || – الزوايا isogone, equiangle = i.nal, equiangular . || – الساقين isocèle = isosceles . || – القوى = متقاوي isodynamique = i.mic . || – القياس = التقايس isométrique = i.ic . || – النفاذ isodiabatique = i.tic . || – الدور isochrone = i.nous . || متساوية البعد Équidistance = eq. . || متساويات النكوس isochines = isoclinal . || مستوى = منسوب Niveau = level . || الـ – الاساسي Plan radical = Ra. plane, . || الـ – الأصلي P. principal = pr. p. . || – أفقي P. horizontal = Ho. p. . || الـ – البؤري P. focal = fo. p. || – الرئيسي للبلورة P. principal d'un cristal = pr. p. of a crystal . || في – واحد coplanaire = coplaner . || – القطري P. diagonal = Diametral p. || – المائل P. incliné = Inclined p. || – المماس P. tangent = Ta. p. || – الاحساس Niveau de sensation = Se. level . || – الاستقطاب Plan de polarisation = Plane of polarization . || – الاسقاط P. d'incidence = P. of i. || – الاهتزاز P. de vibration = p. of vi.

|| – التعادل P. neutre = neutral p. || – التماثل P. de symétrie = p. of symmetry || – الجهارة Niveau de sonorité = loudness level . || – ضغط الصوت N. de la pression du son = Sound pressure l. || – الـ – الطيفي N. de la p. spectrale = Spectrum p. l. || – الطاقة N. de l' énergie = Energy l. || – الطفو Plan ligne de flottaison = Plane of flottation . || – اللثام P. osculateur = osculating p. || المستويات المترافقة P. conjugués = conjugate p. || – متعامدة P. perpendiculaires = Perpendicular p.

شي (ث) : سَوّى = قوّم = نصبَ = أقام Dresser (F) . || تسوية Nivellement . || – ترابية (في الطرق) Levée . || – صقل = Planage . || – الساقات Arase, arasement .

مع (تب) : تسوية = التأيز (مقابل) Handicap (E) . || – Adjustment (Accounts) .

مد : متساوية الأسدية (مقابل) Isostémone(F) . || تساوي اللقاح Isogamie .

شق (ط) : مساوٍ = معادل Equivalent (E) . || متساوي القياس isometric . || غير سوي = غير طبيعي Anormal .

سويتينية Swietenia (L)

شم (زر) : باسم نباتي هولندي . جنس شجر من الفصيلة الأزادرختية مواطنها أمريكة الاستوائية وفي هذا الجنس أم شجر الأكاجو . || سويتينية ماهوغونية = ماهوغوني S. Mahogoni ou Mahagoni الماهوغوني كلمة أمريكية يختلف النطق بها . وخشب هذا النوع ضارب الى حمرة . ثم يحمر في الهواء وهو أشهر الأكاجو .

سيال (معربة) Sial (E)

مص (جي) : الغلاف الخارجي من القشرة الأرضية تكونه صخور خفيفة من الغرانيت وفصيلته . وهذه الصخور غنية جداً بمادة السليكا (٧٠ ٪ تقريباً) والألومينا وقد اشتق الاسم من الرمزين الكيميائيين لعنصري هذين المعدنين (Si للسليكون و Al للألومنيوم) .

سيالوجرافية Sialography (E)

مص (ط) : وهي التصوير السيني للسايل اللعابية .

سيانامید الكالسيوم (سيانامید) Cyanamide-calcium (E).

مص (ك) : مركب يتكون من الكالسيوم والنتروجين والكربون كا (ن ك) ٢ . || – الـ – Cal. cy. مادة صلبة داكنة اللون تحتوي على ١٤٪ - ٢٠ ٪ من النتروجين وتستعمل مخصباً وصيغتها الكيماوية كا ك ن .

سيانوجين Cyanogen (E)

مص (ك) : غاز سام عضوي مركب من جزيء كربون مع جزيء نيتروجين صيغته الكيماوية (ك ن) .

سيانوطس = قيانوطس Céanot (F) (Ceanothus) (L)

شم (زر) : معربة . لم أجدها في المفردات . وهي من كلمة يونانية Keanothus أطلقها ثيوفرسطس على نبات ما برح مجهولاً والتعريب الصحيح بالقاف أما بالسين فمن لفظهـا بالفرنسية . جنس جنبية للتزيين من الفصيلة النبقية . || — أسمانجوني C. azuré (C. azureus) . || — أمريكي C. d'Amérique (C. americanus) . || — بيضيُّ الورق C. à feuilles ovales (C. ovalis) . || — حُلَيْمي C. papilleux (C. papillosus) . || — خمليّ C. velouté (C. velutinus) . || — قاسٍ C. Rigide (C. rigidus) . || — كامل الـورق C. à feuilles entières (C. integerrimus) . || — كثير الزَّهر C. floribond (C. floribundus) . || — محزز أو مضرّس « مسنن » C. denté (C. dentatus)

سيانين Cyanin (E)

مص (ك) : مادة ملونة زرقـاء توجد في بعض أنواع الأزهار والورود .

سيب

مص (ا ح) : سائب الأوراق الزهرية = مفرّق الأوراق الزهريـة Choriphyllous(E) ويوصف بها الغلاف الزهري إذا كانت أوراقه منفصلة . || — البتـلات (التويجيات) مفرّق ال — — Choripetalous (Polypetalous) ويوصف بها الزهرة أو تويجها إذا كانت البتـلات منفصلة . || — السبلات (الكأسيات) مفرق ال — — Chorisepalous (Polysepalous) وتوصف بها الزهرة أو كأسهـا اذا كانت السبلات منفصلة . || — الكرابل = — الأخبية Apocarpous وتوصف بها الأزهـار ذات الكرابـل السائبة . || (جغ) الانسياب = النقيلة Drift الانسياب : حركة في سطح المياه أو الرمال بسبب هبوب الرياح . النقيلة : أي إرساب نقلت مواده الى مكان بعيد . || (ك) الإسابـة Fluidification هي العملية التي تحيل الجسم الصلب الى سائل أو غـاز . || السيوبة Fluidity صفة للجسم السائب . قد تطلق عـلى الرقم الدال على عكس اللزوجة .

سيبيا Seiche ou Sèche (F) (Sepia) (L)

شم (زر) : من اليونانية وكذلك اسم الجنس العلمي وذكر صاحب معجم الحيوان أنـه يسمى الجبّار والسبيدج وهما عاميتان . جنس حيوان من الرخويات الرأسيات الأرجل فيـه أنواع تعيش في شواطىء البحار المعتدلة الحرارة والحارة .



سيتاز Cytase (E)

مص (ك) : مجموعة من الانزيمات من فصيلة انزيمات الكربوايدرات تعمل عـلى تحليل المواد السليلوزية .

سيتسس = قوطيسوس Cytise (F) (Cytisus) (L)

شم (زر) : الاولى تعريب اللاتينية والثانية تعريب اليونانية وهما من اسم احدى جزائر سكلاد في بحر ايجة الماعاً الى أن أول نوع عرف من هذا الجنس كان مهده في تلك الجزيرة . جنس جنبة مـن فصيلة القرنيات الفراشية فيه أنواع تنبت برية في جبـال الشام وأخرى تزرع للتزيين وهو قريب جداً مـن جنس الجنستا والفرق بينهما أن السيتس غـير شائك

وأن لورقته ثلاث وريقات . || — آبنوسيّ كاذب C. faux-ébénier (C. laburnum) . || — أقرعي C. du mont Cassius (C. c.) . || — ألبي C. des Alpes (C. alpinus) . || — سُورِيّ C. de Syrie (C. syriacus)

سيتُونية مذهّبة Cetoine dorée (F) (Cetonia aurata) (L)

شم (زر) : خنفساء الورد المذهبة . حشرة مـن

مغمدات الأجنحة .

سيج

شي (ث) : سياج = حاجز خارجي = ميدان المبارزة Lice (F) . || تسييـج = توشيـع Clayonnage

شم (زر) : سيـاج = وشيع Haie فاصل مـن



جنبات ملتفة يفصل الحقل أو البستان أو المرج عن غيرهـا . || — يابس = دغـل Hallier تطلـق الكلمة الفرنسية على الأرض الدغلة وعـلى السياج الذي جف .

سيح

شم (رج) : سَيْح Run off, surface (E) Ruissellement (F) مقدار الماء الذي يسيل على مساحة من الأرض عدا مـاء الحلحلة Percolation الذي يدخل في الأرض .

جر (فر) : سيحان انسيابي écoulement laminaire (F) laminar flow (E) . || — درْدوري (أو دواميّ) É. tourbillonnant = vortex f. . || — مستمر É. continu = steady f. . || — مضطرب É. turbulent = tu. f. . || — منتَظِم É. uniforme = uniform f. . || — نصـف قطري É. radial = ra. f. .

سيخ

مص (حض) : السيخ أو السفود Spit(E) حديدة مبرومة تنظم فيها قطع اللحم ثم توضع على الشباك .

سيدريت (كاليبيت) Siderite (Chalybite)(E)

مص (جي) : معدن يتركب من كربونات الحديد.

سير

شي (ث) : سير Courroie (F) قدة من الجـلد مستطيلة . || — = حزام = بطان Sangle . || — الركاب Étrivière .

مـج (سك) : المسار = خط السير (مقابل) Running road (E) . || (فض) — التسياري Ballistic trajectory . || — الطيران الطلق Free Flight T. . || التسيارية Ballistics . || الحالة ال — B. condition .

جر (فر) : مَسيرة trajet (F) passage (E) . || مسار الأشعة Marche des rayons = Path of rays . || — المقذوف trajectoire = trajectory . || المسارة Admittance (F E) .

مـد : سار (مقابـل) Propagé, Répandu, Diffusé (F).

شم (زر) : سَيراء = قطمير = غُـلاف باطن Secondine الغلاف الداخلي للبيضـة « البذرة » ذات الغلافين وللبزرة ويسمى Tegmen .

مص (مؤ):سير المناقشة (مقابل)The Debate(E) Deroulement des debats (F) . || (طـ) — الولادة (مكنية الولادة) Mechanism of labour (E) الحركات المتتابعة التي يتخذها الحيل في أثنـاء الولادة . || (طن) مسير = أثر Track يقال للأثر المرئي الذي يحدثه جسم مؤيّن في أثناء تحركه في غرفة سحابية أو في لوح فتوغرافي . || (م) مسار المقـذوف Trajectory المنحني الذي يتحرك عليه المقذوف . || (فن) المسايرة Accompaniment

سيرابيوم Sérapeum (F)

شي (ث) : قبر المعبود الثور آبيس عند المصريين القدامى . (معربة) .

سيريس Cérès (F)

شي (ث) : ربة الغلال والفلاحة عند الرومان .

سيزال Sisal ou Henequin (F)

شم (زر) : معربة وهي كلمة أمريكية عاميـة

مشهورة تطلق على هذا الضرب من الأغماف القاسي وهو نبات ليفي زراعي من الفصيلة النرجسية حباله معروفة .

سيس

شق (ط) : سيساء (E) Rachis . || الـ — Ependyma . || شق — Rachischisis . || ورم ذو خلايا سيسائية Ependymoma .

سيسارون Chervis (F) (Sium sisarum) (L)

شم (زر): نبات معمر من الفصيلة الخيمية يزرع لأجل



جذوره الغلاظ وهي تطبخ كجذور الفومي وتشتمل على قليل من السكر والنشا . || — كبير = جزر أبيض = عِرق أبيض Panais. Grand chervis cultivé.Patenais. Racine blanche (Pastinaca sativa) بقل غليظ الجذور من الفصيلة الخيمية تطبخ جذوره أو تقطع وتعلفها البقر .

سيسبان Sesbane (F) (Sesbania) (L)

شم (زر) : الاسم العلمي والاسم الفرنسي من سيسبان العربية أي المعربة قديماً . جنس جنبات

للتزيين من الفصيلة القرنية . || — قرمزي الزهر S. à fleurs écarlates (S. coccinea) . || — كبير الزهر S. à grandes fleurs (S. grandiflora) . || — مصري S. d'Égypte (S. ægyptiaca) . || — منقط الزهر S. à fleurs ponctuées (S. picta).

سيف

شي (ث) : سيف = حسام (مقابل) Épée (F)



|| — روماني = صَلْت = ذو حدين Glaive . || — بحدين Estramaçon . || — شرقي Talwar . || — التدريب «شيش» Fleuret . || عرض الـ — = جانب الحربة Carre .

مع (تب) : السيف (مقابل) Sabre . || قبضات — = المسكات النصلية Prises de fer . || — المبارزة = مسايفة = الهجمات النصلية Epée . || Attaques au fer.

شسم (زر) : سَيف = سِيف Espadon ou Poisson épée (F) (Xiphias gladius) (L) صحيحتان ومن أسمائه العامية أبو سيف وسياف البحر . نوع سمك كبار من فصيلة السيفيات مشهور بفكه الأعلى فهو يستطيل ويصير كالسيف أي على شكل نصل ذي حدين ينتهي برأس حاد . ||

سيفيات Xiphidés (F) فصيلة سمك من العظميات الشائكات الزعانف . قريبة من الأسقمريات فيها السيف Espadon .

شق (ط): سيفيّ الشكل (مقابل) Ensiform (E)

مص (جغ) : سيف Littoral (E) شريط اليابس الملاصق لساحل البحر .

سيفون Siphon (E)

مص (جي) : صفان من الأنابيب اللحمية يمتدان متوازيين من مؤخر الحيوان في البلطقدميات ، أحدهما سفلي لسحب الماء الى الداخل ، والآخر علوي لطرد الماء الى الخارج . || — الساحب Inhalent s. السيفون السفلي في البلطقدميات ، ووظيفته سحب الماء الى داخل جسم الحيوان . || — الطارد Exhalent s. السيفون العلوي في البلطقدميات ، ووظيفته طرد الماء من داخل جسم الحيوان الى خارجه .

سيكاس Cycas (F)

شم (زر) : معربة . جنس نباتات للتزيين من الفصيلة السيكاسية تشبه النخل بجذعها وورقها لكنها قريبة من الصنوبريات في تركيبها . || سيكاسيات Cycadacées فصيلة نباتية من عاريات البزور فيها السيكاس .

سيكلوبروبين (بروبين حلقي) Cyclopropane(E)

مص (ط) : غاز عديم اللون ذو رائحة زكية يستعمل بالاستنشاق كمخدر عام .

سيكلوترون Cyclotron (E)

مص (طن) : معجّل يزيد سرعة الدقائق المشحونة زيادة كبيرة ، وذلك بفعل مجال كهربائي سريع التردد ومجال مغنطيسي ثابت .

سيكلونيت (ثلاثي مثيلين النيترامين) = Cyclonite trimethylene nitramine (E)

مص (ك) : مادة عضوية حلقية شديدة الانفجار وتستعمل في الأغراض الحربية .

سيكوتوكسين Cicutoxin (E)

مص (ط) : قلواني سام يستخلص من نبات « السيكران المنتن » .

سيكون Sycon (E)

مص (اح) : طراز أعقد من الأسكون إذ توجد في جدار الجسم حجرات تزيد من السطح الداخلي . وقد اشتق الاسم عن اسم جنس يحمل الاسم نفسه . وله فوهة واحدة وعدة ثقوب شهيقية .

سيل

شم (زر) : سَيْل Torrent (F) نهر يجري بسرعة اما لكثرة مياهه عقب مطر غزير واما لأن مجراه شديد الانحدار . || سائل Bouillie خليط مائع مركب من مواد مختلفة ذائبة أو معلقة في الماء . والسوائل أشكال تستعمل في قتل الحشرات ومكافحة أمراض الزروع . || — بورديل B. bordelaise كبريتات النحاس مع الكلس في الماء . || — برغونية B. bourguignonne كبريتات النحاس وكربونات الصودا في الماء . || — برمنغنات البوطاس B. au permanganate de potasse . || — الحشرات B. insecticide اجتزاءً وهو سائل قتال لحشرات النباتات الزراعية . || — زرنيخي B. arsénicale السوائل الزرنيخية كثيرة تستعمل لقتل الحشرات . || — صابوني B. au savon كبريتات النحاس والصابون في الماء . || — عصارة التبغ B. au jus de tabac لقتل الحشرات . || — الفطور B. fongicide اجتزاء والترجمة الصحيحة السائل المبيد للفطور وهو سائل قتال للفطور المرضية . || — كبريتي B. soufrée . || — نحاسي B. cuprique . || سَيال Acacie Seyal (Delile) اسم النوع من سيال العربية ويلفظونها بتشديد الياء غلطاً . || سيلان Jetage من الأنف ، وهو مختلف ويدل على أمراض كثيرة في مجاري التنفس . || مَسِيل Baradine خندق يشق في الأرض الجبلية المنحدرة لجمع الأمطار فيه والحيلولة دون أضرار السيول . || سايلة Liste en tête الغرة التي تسيل على قصبة الأنف وتعرض في الجبهة .

شق (ط) : سائل = مائع Liquor (E) . || — امنيوسي L. Amnii . || — دموي L. Sanguinis . || سوائل Fluids . || اونصة لا — F. Ounce تساوي تقريباً ٣٠ سم . || سيلان Blennorrhœa . || — أبيض Leucorrhœa . || — مزمن = نقطة عسكرية = التهاب الاحليل القيحي المزمن Gleet . || سيلاني Blennorrhœal .

جر (فر) : سائل (مقابل) Liquide (F) Liquid (E) . || — مزاح L. déplacé = displaced L. . || السيل التتابعي Liquéfiant en cascade = ca. liquefier . || — العادي Hydromètre ordinaire = Common hydrometer (ميزان الثقل النوعي للسوائل) . || المسيلة Hydrométrique = H.try (علم المائيات كل ما يتعلق بالمياه) . || إسالة (التحديد الى سائل) Liquefaction (F E) . || — الغازات L. des gaz (F) L. of gases (E) . || السيال المغناطيسي Fluide magnétique = m.ic Fluid . || علم إستاتيكا السوائل . الاستاتيكا المائية = Hydrostatique = H.tic.

شي(ث): مَسيل Chéneau (F) . || — = مجرى = فرضة = مزلاق = دخائل المسرح « كوليس » (معربة) Coulisse .

مد : تسايل (مقابل) Fluidité .

مص (جغ) : السيل Torrent(F) Sail (E) هو ماء المطر الغزير إذا جرى مسرعاً فوق سطح الأرض . || (ا ح) السائل Fluid . || (ك) سائل Liquid حالة من حالات المادة الثلاثة وسط بين الصلابة والغازية وللسوائل حجم ثابت وليس لها شكل ثابت أي تتشكل حسب الإناء الحاوي لها . || (مر) – دموي Sanguinous fluid . || (ك) – كاديت Cadet's liquid سائل سام عديم اللون كريه الرائحة جداً حضره لويس كاديت في القرن الثامن عشر وذلك بتسخين خلات البوتاسيوم مع أكسيد الزرنيخوز . || (ط) ال – المزلق = سينوفيا Synovia وهو سائل لزج في تجاويف المفاصل يسهل حركتها . || (ك) السائل الهولندي Dutch liquid ($C_2H_4Cl_2$) تسمية قديمة لثاني كلوريد الإيثيلين ك٢ يد٤ كل٢ . || (ا ح) المادة السائلة Fluid matter . || (ك) سوائل تامة الامتزاج Completely miscible liquids سائلان أو أكثر يمتزج بعضها بالآخر امتزاجاً تاماً بكل النسب . || – جزئية الا – Partialy m. l. سائلان أو أكثر يمتزج بعضها بالآخر امتزاجاً جزئياً . || سوائل عديمة الامتزاج completely immiscible l. هي المخلوطات التي لا تمتزج بعضها بالبعض وهي على ثلاثة أنواع . || (ط) المسيل الإبرازي Ductus excretorius هو قناة تحمل المبرزات السائلة من عضو مبرز الى الخارج . || مسيل «أرنتيوس» الوريدي D. venosus Arantii امتداد الوريد السري الى الوريد الأجوف الأسفل في الجنين وينطمس عند الولادة مكوناً الرباط المسيلي الوريدي . || – الحلمي لـ « بلّيني » Bellini's papillary duct ويتكون من التقاء عدد من القنوات المجمّعة بأهرام الكلية . || – الدافق Ductus ejaculatus مسال يتكون من اتحاد مسيل الحويصلة المنوية الإفرازي والمسيل الناقل ويفتح في المبال البروستاتي . || – الصفراء المشترك Common bile d. ويتكون من التقاء مسيلي الصفراء في خارج الكبد . || المسّال المحّي Vitello-intestinal d. وهو واصل بين أمعاء الجنين والكيس المحي . || (ا ح) تسيُّل Solation تحول المادة الغرواوية من الحالة الجامدة الى الحالة السائلة . || (ك) إسالة Liquefaction عملية التحويل الى الحالة السائلة وتطلق عادة على عملية تحويل الغازات الى سوائل . || (ا ح) سيولة Liquidity . || (مر) سيولة الجسم الزجاجي الومضية Synchisis scintillans سيولة في الجسم الزجاجي وتظهر بها بلورات الكولسترول جميلة كأنها مطر ذهبي اللون . || (ط) سَيَلان Rrhoea السيلان عامة جريان سائل من إحدى منافذ البدن لمرض ، وينصرف عرفاً لأحد الأمراض التناسلية .

سيلاز Cellase (E)

مص (ك) : انزيم يؤثر في السليلوز فيحلله الى هميسليلوز .

سيلقون

مص (فن) : السيلقون Vermilion (E) Villon (F) هو صبغ يصنع من سلفور الزئبق وقد صار الآن يصنع من تسخين الزئبق ومسحوق الكبريت في محلول البوتاس الكاوي بضع ساعات تسهيلاً للعمل واقتصاداً في النفقات وهو على أنواع في السيلقون لكل لون اسم يسند اليه ككلمة ثابت أو أفرنسي وغيرهما . || (ك) ال – = الأسرنج(أ.س.) Lead red (E) هو أكسيد الرصاص الأحمر صيغته الكيماوية ر٣ أ٤ ويستخدم في الطلاء وكعامل مؤكسد .

سيلكون Silicon (E)

مص (ك) : عنصر لافلزي وزنه الذري ٢٨٫٠٦ وعدده الذري ١٤ ، يوجد على صور مختلفة ، وأكسيده هو الرمل .

سيلوسولف (أحادي أثيل الجليكول) = Cellosolve (monoethyl glycol) (E)

مص (ك) : الاسم التجاري لأحادي إثيل الجليكول ويحضر بمعالجة أكسيد الإثيلين بكحول الإيثيل بنسبة ١ : ١ .

سيلوم Coelome (E)

مص (ا ح) : تجويف في جسم الحيوان يحوطه غشاء بريتوني من جميع جوانبه . || فتحة ال – Coelomic aperture فتحة توصل السيلوم بالخارج في بعض الأسماك الغضروفية . || خليج سيلومي C. bay منخفض أفقي يشبه الميزاب يوجد في جنين بعض الفقاريات الدنيا كالأسماك الغضروفية ويميز حدود الطبقة الجرثومية المتوسطة (ميزودرم) . || قمع – C. funnel جزء الكليّة (نفريدم) الذي يتصل بالسيلوم في بعض الحيوانات مثل السهيم (الأمفيوكسس) ويكون على هيئة القمع . || كيس – C. sac . || (ط) جيوب سيلومية (في علم الأجنة) C. pouches . || (ا ح) سيلوميات Coelomata لفظ يطلق على شعب الحيوان ذات السيلوم .

سيليكا

مع (سر) : السيليكا Silica (E) . || معامل ال – S. Modulus.

سيلين (سيلينيوم) Selenium (E)

مص (ك) : عنصر لا فلزي من مجموعة الكبريت وزنه الذري ٧٨٫٩٦ وعدده الذري ٣٤ وهو يوجد على صور مختلفة .

سيلينة

شي (ث) : سِيلِينَة Séléné (F) تشخيص القمر « معربة » :

سيما (معربة) Sima (E)

مص (جي) : النطاق الداخلي من القشرة الأرضية تكونه صخور تقل فيها نسبة السليكون وتزيد نسبة المانيزيا (الماغنيزيا) وقد اشتق الاسم من رمزي السليكون والمغنيسيوم .

سيمارين Cymarin (E)

مص (ك) : أحد جلوكوزيدات القلب يوجد في القنب الكندي وهو من مجموعة الديجيتالا .

سيمُودُوسيَة Cymodocée(F)(Cymodocea)(L)

شم (زر) : من قيمودوقة اليونانية تطلق على احدى بنات اله البحر في أساطير يونان . جنس نباتات مائية مغمورة تنمو في الأحواض والمناقع وعلى شواطيء البحار .

سيمونية Simony (E)

مص (تا) : لفظة مشتقة من سيمون المجوسي ، الساحر الذي ورد ذكره في الكتاب المقدس بأنه حاول أن يشتري من القديسين : بطرس ويوحنا قوة الله بعد أن اقتنع بها . والمقصود بيع الوظائف الدينية أو رسامة أشخاص مقابل بذل الأموال .

سيمية Le Sémantique (F) Semantics (E)

مص (صو) : مصطلح يقصد به البحث في معاني الكلمات ونشأتها وتطورها والآثار اللغوية المترتبة على ذلك .

سين

شق (ط) : استئصال السين المعوية Sigmoidecto-my (E) . || تنظير السين Sigmoidoscopy . || منظار ال – Sigmoidoscope . || سيني = شبه ال – Sigmoid . || ثلمة سينية S. Notch .

سينكونين Cinchonine (E)

مص (ك) : ضرب من القلوانيات الموجودة في خشب الكينا .

سينوسيفال Cynocéphale (F)

شي (ث) : معربة . قردوح = القرد الكلب . قرد له رأس شبيه برأس الكلب كان المصريون القدامى يعبدونه .



سينيورية Coenurosis (E)

مص (ط) : مرض ينشأ عن يرقة المتيسبس وهي دودة شريطية ، فإذا أصاب دماغ الغنم أحدث ترنحاً أو الحبل الشوكي أحدث مرض القفز وقد تصيب الإنسان .



شيراز • مسجد وكيل

الشين

الشين

وسع : الحرف الثالث عشر من الألفباء، وقيمته في حساب الجمل ٣٠٠ ، ويبدل من السين والجيم في كلمات ، وتبدله بعض القبائل من الكاف ضمير المؤنث، او تزيده بعدها، وتسمى لهجتهم الكشكشة ، ويبدل قليلاً اذا وقع ساكناً قبل دال الى زاي ، ويدغم فيه ما قاربه ، ولا يدغم في شيء .

شَاهْتَرَجِيَّات Fumariacées (F)

شم (زر) : فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين قريبة من الفصيلة الخشخاشية ، فيهــا الشاهترج وزهرة القبرة .

شاورمة

مص (حض) : لحم يوضع في سفود دوار ينضج على وهج النار .

شاويش Chaouch (F)

شم (زر) : كلمة تركية تطلق عـلى ضرب مـن الأعناب .

شآب

مع (سر) : شؤبوب (مقابل) Shower (E) .

شأم

كوش (فل) : تشاؤم Pessimism(E) P. me(F) نظرية ترجع الى شوبنهور وتدور على أن العالم رديء بالذات وأن الألم قانون الحياة ونسيجها .

شأن

مد : الشؤون الشخصية (مقابــل) personal behaviour (E).

شبب

مص (ك) : الشب Alum (E) ملح متبلور أسمه الكيميائي كبريتات الألمنيــوم والبوتاسيوم وصيغته الكيماويــة [بو٢ كب ا٤ لو٢ (كب ا٤)٣ — ٢٤ يد٢ ا] وهو يطلق على اشباه هذا الملح . ‖ (مر) النحــاس المشبّب Aluminated copper . ‖ (ا ج) شباب Youth .

جر (فر) : الشب (مقابل) Alun (F) (E) .

شم (زر) : شبُّ الليل Belle - de - nuit (F) جنس زهر من فصيلة الشبّيّات (Mirabilis) (L) أي فصيلة شب الليل وأزهار هذه النبــاتات تتفتح قبيــل المغيب وبعيده وهي تسمى الشب الظريف في



الشام. ‖ — البستاني .B. de n. des jardins(M jalapa) . ‖ — العَطِر .B.de n. odorante(M longiflora) . ‖ — النغلي أو الهجين B . de n. hybride (M. hybrida) . ‖ — النهــار B. de-jour. Liseron tricolore (Convolvulus tricolor) بوري تلغراف في دمشق . نبــات من الفصيلة العمودية يزرع لزهره الذي يتفتح في النهار وينطبق في الليل . ‖ الشبيات Nyctaginacées(F) فصيلة شب الليــل . والشبيات نسبة الى المضاف . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل شب الليل والزهرة الرشيقة والبوغنفيلية الخ . ‖ شباب Jeunesse هـو في الحيوانات الدواجن من الولادة الى ظهور آخر سن من الأسنان الثوابت .

مد : مُشب (في البقر والغنم) (مقابل) Adulte

شبث

شم (زر) : شبث Galéode (F) جنس رتيلاوات من فصيلة الشبثان . ‖ شِبِث = شِبِتّ = سَنُّوت = سِنَّوْت Aneth (F) (Anethum graveolens) (L) بقلة سنوية من التوابل وفصيلة الخيميات



قريبة من الشمار الحلو وهي تزرع . وتطلق كلمة السنوت أيضاً على الكمون وعلى الرازيانج «القاموس» وللشبث والشبت أشباه في بعض اللغــات السامية كالآرامية والآشورية. ‖ شبثيات Galéodidés(F) فصيلة الشبثان من العنكبوتيات .

شبح

مص(بك): شبحية Objective(E) . ‖ (مر)تشباح العين الواحدة Polyopia, uniocular تعــدد صور المرئي في إحدى العينين .

شبر

مص (جغ) : شبورة Mist (E) ضبـــاب خفيف يزيد مدى الرؤية فيه على الف متر . ‖ (ط) مشبر (مشابر) الجافية Dural sinus (es) الأوعيـــة الدموية المتسعة التي توجد في الأم الجافية . ‖ الـ — الكهفي S. cavernosus وعاء وريـــدي في الأم الجافية في قاعدة الجمجمة .

شم (زر) : مَشْبَرَة = خَنْدَق Fossé (F) حفرة طويـلة في الأرض لإســالة المـاء صرفاً أو اسقاء أو لتكون حاجزاً بين أرضين . ‖ — Émissaire ج مشابر قناة الصرف الأساسية التي ينتهي إليها ماء الأسراب .

شبرق

شم (زر) : شِــبرق = اونـونيس Ononis ou Bougrane (F). (O.) (L) الشــبرق صحيحة تطلق في لبنان وجبل الشيخ وسماه بوست لتين ولم أجدهــا وأونونيس من اليونانيـة بمعنى الحمارية . جنس نباتات برية من القرنيات الفراشية فيه أنواع حوليـة أو معمرة عشبية أو مخشوشبة أو جنبية . ‖ — القدمــاء O. antiquorum (L) يسمى الشبرق في لبنان وجبل الشيخ وهي صحيحة. جنبية جميلة الورق تزهر في أواخر الربيع وزهرهــا وردي .

شبزال Albuminoid(E)

مص (ك) : نوع من مواد تشبه الزلالات وهي في العادة عديمــة الذوبان وكبيرة المقاومة للتفاعلات الكيميائية .

شبط

شم (زر): شَبُّوط = سبُّوط Carpe (F) (Cy -

prinus carpio) (L) سمك من فصيلة الشبوطيات أي الشبابيط لم يذكره غريفل في كتابه .



مص (ح) : الشبوطية (فصيلة الشبابيط) Cyprinoids (E) فصيلة من الأسماك العظمية منها سمك المبروك والبسارية والبُني وغيرها .

شبع

مص (طبع) : التشبع Saturation (E) اذا زيدت باطراد نسبة المذاب في محلول منه بلغ المحلول غاية عندها لا يقبل مزيداً من المذاب يذوب فيه . فيقال انه في حالة « التشبع » ويقال شبع المحلول والمصدر تشبيع . || (كم) — المغنطيسي Magnetic s. الحالة التي تبلغ فيها شدة التمغنط نهايتها العظمى . || (فن) اللون المشبع Saturated colour (E) Couleur saturée (F) ان يكون اللون الصبغي مشبعاً . || الاشباع الصنفي Saturation of hue (E) S. de Nuance (F) أقصى درجات القوة في اللون الطيفي دون اختلاط بغيره كأن يكون الأحمر قانياً والأصفر فاقعاً الخ . || (ك) غير — = لا — Unsaturated (E) صفة المحلول الذي يحتوي على قدر من المذاب اقل من اللازم لتشبعه . || عدم التشبع Unsaturation هي الصفة الدالة على الحالة السابقة . || يشبع = أشبع Saturate (ا) الفعل الدال على اذابة جسم صلب او غازي في سائل (محلول) حتى يكتفي . (ب) الفعل الدال على استنفاد الجزيء لكل مقدرته على الاتحاد بعناصر اخرى . || إشباع Saturation (ا) مصدر الفعل السابق . (ب) هو ان يتحد الجسم غير المشبع بذرات عنصر او جزيئات مركب حتى يشبع ويستنفد مقدرته على الاتحاد بالإضافة .

جر (فر) : تشبُّع = إشباع (مقابل) Saturation (F) (E) . || — الصوتي S. acoustique = ac. ic s. || — المغناطيسي S. magnétique = ma. ic s. || فوق — Sursaturation = supersaturation . || مفرط الاشباع Sursaturer = to supersaturate . || مشبع = متشبع Saturé = saturated . || غير — (او — insaturé = non s. = Unsaturated.

شق (ط) : اشباع = اكتفاء (مقابل) Satiety(E) . || — بحمض الكاربوليك = تطهير بحمض الفنيك Carbolize . || مشبع Saturated . || محلول — S. Solution . || — بدواء = معقم Medicated.

مع (تر) : مستخلص الشبع Saturation extract . || نسبة ال — S. Percentage . || التشبع الكلسي Lime s.

مد : إشباع (اللون) (مقابل) S. (couleur)(F)

شيفراء Colloid (E)

مص (ك) : هي حالة تكون المادة فيها بين الإذابة الحقيقية والتعليق كمحلول الغراء والصمغ . وغالباً ما تكون جزيئات مجتمعة على شكل جسيمات صغيرة مشحونة بشحن كهربائية سالبة او موجبة وتتراوح أقطار الجسيمات من 10^{-5} الى 10^{-7} سم .

شِبفلز = شبه فلز = فلزاني Métalloïde (F)

شم (زر) : الأولى منحوتة من شبه فلز ويقال فلزاني وفقاً لقاعدة أقرها مجمع مصر والمعروف الى يومنا شبه المعدن . الجسم البسيط غير الفلزي وهو لا ينقل الحرارة والكهرباء إلا قليلاً وليس له لمعان الفلزات مثاله الفصفور واليود والبروم والكربون والكبريت .

شبق Nymphomania (E)

مص (ط) : هوس الجماع عند المرأة . || الشبق الايلامي Algolagnia وهو نشاط جنسي شاذ منحرف نحو الجنس الآخر ، مصحوب برغبة في احداث الألم او الشعور به ، ويشمل : (١) السادية Sadism وفيها يشبع المنحرف رغبته باحداث الألم في المرأة. (٢)الماسوشية Masochism وفيها يشبع المنحرف رغبته بتحمل الألم .

شق (ط) : شبق = شهوة (مقابل) Lust(E).

شبقلي Alkaloid (E)

مص (ك) : مجموعة من المواد العضوية من أصل نباتي لها خواص قاعدية لما تحتويه من أزوت قاعدي وتركب عادة من الكربون والأكسجين والأيدروجين والآزوت وكثيراً ما تستخدم في الطب مثل الكوكايين والكينين

شبك

شم (زر) : شبكة Réseau (F) تطلق في علم النبات على أنساج مختلفة كالآتية . || — جذرية R. radicifère . || — صبغية R. chromatique . || — يخضورية R. chlorophyllien .

شق (ط) : شبكة (مقابل) Rete (E) . || — = خيط Fillet . || شبكي Reticular . || — = نسبة لشبكية العين Retinal . || جهاز — بطاني Reticulo endothelial System . || داء — Reticulosis . || — الشكل Retiform . || شبكية = نسيج شبكي Reticulum . || كرية — Reticulocyte . || — العين Retina القميص العصبي للعين . || التهاب — — Retinitis . || ورم مصورات الـ — Retinoblastoma . || شبكين Reticulin . || اشتباك = مشابكة = Synapse Synapsis . || مِشْبَك Clamp .



شي (ث): شَبَكَة، مُشَبَّك = تَمرُّد، مُسَرَّد

Réseau (F) . || — Lacis . || — الحوذة للنوافذ والأبواب Grille . || شُبَيْكَة Résille للشعر وغيره . || مِشْبَك Fermail . || — Fibule . || مشبك = ابزيم Agrafe . || مُشَبَّك Filigrane في صياغة الذهب والفضة . || — Treillissé . || مشبكات Entrelacs زينة متداخلة . || تشبيك



Chaînage إضافة الحديد الى الملاط لتقوية جدار أو سقف . || — Grillage بالحديد . || شُبُك = غليون تركي (مولدة) Chibouque .

جر (فر) : شبكة Filet (F) net (E) . || — Grille = Grid . || — معوِّضة Réseau compensateur = equalizing network . || — مكافئة R. équivalent = e. n. || — موزعة R. réparti = dividing n. || — واقية grille écran = Screen grid . || — الصمام الثلاثي المساري g. de tube à trois électrodes = G. of three e. tube . || الشبكية Rétine = rétina drum - back.

مع (تب) : شبكة = عضادات = مقاعد Net - Posts - seats (E) . || ال — Le Filet(F) . || — الحاجزة Screen Grid(E) . || (سر) شبيكة Grillage (F) . || (تب) الاشتباك = التحام in Fighting (E) . || اشتباكة (مقابل) Entrelacs(F).

مص (ه) : شبكة Net (E) هي مجموعة من منحنيات أو سطوح تتعين بشرطين . || (الك) — Grid موصل من سلك حلزوني دقيق أو من شبكة معدنية دقيقة توضع بين الكاثود والأنود في الصمام الترميوني وتستعمل للتحكم في شدة التيار الإلكتروني، يقال لها أيضاً شبكة التحكم . || — الحجب Screen هي الشبكة التي توضع في الصمام الرباعي بين شبكة التحكم والأنود ويستكمل بها الصمام إلكتروداته الأربعة . || — عائمة Floating grid, Free grid شبكة في صمام إلكتروني جهدها غير مستقر . || — الكبت Suppressor g. شبكة في الصمام الخماسي تقع بين شبكة الحجب والأنود . || (كم) — كهربائية Network (electric) عدة موصلات متشابكة تكوّن فيما بينها مجموعة من الدوائر الكهربائية المترابطة ومن أمثلتها الشبكة الكهربائية المستعملة في توزيع القوى الكهربائية . || (مر) — ملبيجي Rete mucosum of Malpighi . || (الك) ارتجاج ال — Grid sweep, G. swing مدى تغير

جهد الشبكة الحادث بفعل إشارة مسلطة عليها من أقصى قيمة موجبة الى أقصى قيمة سالبة . || القدرة الدافعة لا — G. driving power في التيارات المترددة هو متوسط حاصل ضرب التيار اللحظي في القوة الدافعة اللحظية محسوباً خلال دورة كاملة . || مكثف — G. capacitor مكثف ذو سعة صغيرة يوصل بدائرة الشبكة في الصمام الإلكتروني يسمح بمرور الإشارة ويحجب جهد الأنود المستمر الواصل اليه من المرحلة السابقة . || همهمة — G. hum صوت غير مرغوب فيه يحدث بتأثير ما قد يتسرب من الجهد الى الشبكة في الصمام الإلكتروني ويكون تردد هذا الصوت مساوياً لتردد جهد المنبع أو مضاعفاته . || (طن) شبكة Lattice يستعمل اللفظ عند الكلام في المفاعلات للدلالة على الجزء الذي تجمل فيه المواد المنشطرة وغير المنشطرة (وهي مادة المهدِّىء) أجزاء منفصلة بعضها عن الآخر وموزعة توزيعاً هندسياً منتظماً . || (جي) — فراغية .Space l هو ما تكون عليه الذرات داخل المعدن المتبلور بشكل منتظم هندسي متشابك مميز لذلك المعدن . || (اح) شبكي Reticulate توصف بها عناصر الخشب من أوعية أو قصيبات tracheids اذا كان تغلظ الجدران فيها على هيئة الشبكة ، كما يوصف بها نوع من التعرق في نباتات ذات الفلقتين . || الا — Network-like . || (جي) شبكي Reticulate صفة للخيوط الشعاعية عندما تكون شديدة التعرج والتعقيد وكأنها بصمة الاصبع . || (مر) الا — Retinal . || (الك) انبعاث — Grid emission انبعاث إلكتروني من شبكة ينشأ من سخونة الشبكة أو تصادم الإلكترونات أو الأيونات بها . || الانحياز الا — G. bias فرق في الجهد يسلط بين الكاثود والشبكة في الصمام الثرميوني لكي يؤدي الصمام الغرض المطلوب . || تشكيل — modulation تشكيل الموجة الحاملة بواسطة شارة تسلط على الشبكة الحاكمة في صمام الكتروني يستعمل للتضخيم . || مسرب — G. leak, G. leak resistor مقاوم يوصل بين الشبكة والكاثود في الصمام الالكتروني يعمل على تسهيل مرور إلكترونات في الشبكة وعلى تفريغ مكثف الشبكة من الجهد المستمر الواصل اليه من أنود المرحلة السابقة . || (مر) الشبكية Retina . || (جي)زخرفة — Reticulate Ornamentation زخرفة تتكون من ارتفاعات بينها منخفضات ضيقة متشابكة . || (ط) أدواء الا — الوعائية Retinopathies, vascular . || التهاب — غير المخضب Retinitis sine pigmentosa نوع من التهاب الشبكية ، يتميز بانعدام الخضاب فيه . || — — التكاثري R. proliferans ويلشأ عن تعض في مواضع الالتهابات يتميز بتكون نسيج ضام رقيق فيها . || — — الأبيض التنقيط R. punctata albescens وهو مرض شبيه بالتهاب الشبكية المخضب ويظهر فيه عديد من نقط

بيض منتظمات التوزع في الشبكية . || — — القيحي R., purulent = Panophthalmitis التهاب المقلة الصديدي الشامل ، وهو التهاب يشمل جميع أجزاء المقلة، ناشىء عن الجراثيم القيحية . || — — المخضب R. pigmentosa = حَرَّض الشبكية الخضابي الابتدائي Primary pigmentary degeneration of the retina وهو مرض حرضي بطيء يصيب الميدان والخاريط في الشبكية ، يبدأ في الطفولة وينتهي في الشيخوخة بالعمى، ويتميز بالعَشا وبلطخ سود عنكبوتية الشكل . || مخضب — الخلقي Pigmentation of retina, congential وهو مرض يظهر بهيئة مجموعات من البقع السود الثابتة الموضع في محيط القاع . || حاشية — المؤشرة Ora serrata retinae وهي حافتها الأمامية المنشارية . || تغيرات حرضية بالا — Degenerative changes in r. وتشمل : (a) Hyaloid deposits فضالات زجاجية (b) lipoid d. فضلات شحمية (c) Cystoid d. فضلات كيسية ولكل منها صفات تميزها عن غيرها عند فحص قاع العين بالمنظار . || داء — فرط الضغطي Retinopathy, hypertensive مرض يتميز بتعرج شرايين الشبكية وتضيقها إما جزئياً أو عاماً . || — — الكلوي R., renal ويحدث في حالات الالتهاب الكلوي الكبيبي المزمن المصحوب بارتفاع في ضغط الدم . || — — مع تسمم الحمل : R. in toxaemia of pregnancy ، مرض يوجد في تسمم الحمل في أشهره الأخيرة ، . || — — التصلبي الشرياني R., arteriosclerotic مرض يتميز بظهور تغيرات تصلبية واضحة في أوعية الشبكية مصحوبة بأنزفة ورواسب صلبة . || — — الحلقي R., circinate مرض يتميز بظهور نطاق متعرج الحافة من لطخ بيضاء لامعة حول البقعة الصفراء ونضح وأنزفة في الشبكية في كبار النساء . || — — الديابيطي R., diabetic مرض يتميز بظهور نقط مستديرة . دقيقة مرتبة في شكل عناقيد العنب حول أطراف الأوعية الصغيرة . || — — النضحي R., exudative مرض يتميز بظهور باحة كبيرة مرتفعة بيضاء مصفرة خلف الأوعية أو عدد من الباحات الصغيرات الحجم . || الظِّهارة المخضبة لا — Retinal pigment epithelium الطبقة الخارجية للشبكية ، وتتكون من خلايا ظهارية بها حبيبات مخضبة . || (مر) التهاب — Retinitis . || عن التهاب — Retinitic . || انفصال — Retinae, ablatio . || تهايؤ — R., adaptation of . || ضمور — R., atrophy . || of . || (حض) المشباك Hook (E) أداة Crochet de porte ou de fenêtre (F). توصل بالأبواب أو الشبابيك لمنعها من الحركة . || الشبكة أو الشواية Grille ما يوضع على الفحم وتصف عليه الأسياخ . || (ط) شباك (صيغة فعال) (Reticulosis(E ، هو تكثر الخلايا البطانية الشبكية . || عتمة شباكية Lattice-shaped opacity.

شبل

شم (زر) : شابل Alose (F) (Alosa) (L) ، عن معجم الحيوان وهو عن الادريسي في نزهة المشتاق والباء فيه لم تشكل . جنس سمك من فصيلة الصابوغيات .

شبه

مص (اح) : شبه الأسطواني (Cylindroid (E . || (ا ق) — الاحتكار (Quasi monopole(F (Q. monopoly (E تفرد شخص او شركة بإنتاج الجزء الأكبر من سلعة بعينها . || — الريع (Q. - rente (F) Q. - rent (E ميزة بعض عوامل الإنتاج على بعضها الآخر من حيث قوة إنتاجها او ضعفه . || (بك) — الغراء Colloid . || (جغ) — الجزيرة Peninsula جزء من اليابس ممدود في الماء . || — السهل Peneplain or Peneplane منطقة شبه مستوية تمثل الصورة النهائية لسطح الأرض بعد تخفيضه بواسطة عوامل التعرية . || — الظل = هالة الظل Penumbra (ا) منطقة يتخللها بعض الضوء تحيط بظل جسم ما يستضيء بضوء صادر من مصدر ذي حجم يعتد به . (ب) وفي الجغرافيا الفلكية ، منطقة يحيط بها شبه ظل الأرض على القمر عند خسوفه . || (ضو) — — .P ظل لا ينحجب عنه ضوء المضيء جميعه فيكون مشوباً بضوء . || (جي) — توافق Paraconformity أقل درجات عدم التوافق التي يمكن ملاحظتها عملياً هي تلك التي توجد بين مجموعتين موازيتين من الطبقات لايشترط ان يكون بينها اختلاف ملموس في الطبيعة الصخرية ولكن يفصل بينها فاصل زمني يمكن تقدير مداه من تتابع الحفريات في هذه الطبقات ويسمى هذا النوع من عدم التوافق « شبه توافق : Paraconformity » وتسمى مجموعات الطبقات التي تمثله شبه متوافقة Paraconformable . || (مر) — الهستيريا Hysteric simulation الهستيريا ، اضطراب عصبي يصيب النساء في الأغلب سماه أطباء العرب اختناق الرحم . || (ه) — كرة مفلطح Oblate spheroid هو شبه الكرة الحادث من دوران قطع ناقص حول محوره الأصغر . || — — المتطاول Prolate spheroid هو شبه الكرة الحادث من دوران قطع ناقص حول محوره الأكبر . || (اح) شبيه بالعلق Bdelloid وتطلق على كل ما يشبه العلق في مظهره . || (فل) تشبيه (Anthropomorphisme (F) Anthropomorphism (E تصور الله في ذاته أو في صفاته على غرار الإنسان ، ويقابل التنزيه . والمشبهة (Anthropomorphistes) قوم شبهوا الله تعالى بالمخلوقات ومثلوه بالمحدثات » . || (مر) التشابه Analogy . || (ه) — Similarity هو تساوي الزوايا المتناظرة في شكلين كثيري الأضلاع مع تناسب أضلاعها المتناظرة . || (اح) — الأسدية Homeandry . || — وظيفي (في علم النبات) Analogy وتطلق على الاعضاء التي تتشابه في وظيفتها ولكنها تختلف في شكلها وتكوينها مثل تشابه جناح الحشرة وجناح الطائر والورقة في النبات

ـــمع الرئة في الحيوان . || متشابه الأسدية Homeandrous توصف به الأزهار عندما تكون جميع أسديتها متشابهة . || ـ الثار Homocarpous ينتج ثماراً من طراز واحد فقــط . || (جي) أشباه الفلسبارات Felspathoids مجموعة من المعادن قريبة الشبه بمجموعة الفلسبارات ولكنها غير مشبعة بالسليكا ويغلب وجودها في الصخور القلويــة ومن أمثلتها اللوسيت والنفيلين . || ـ المعــادن Mineraloids مواد لا بلورية تشبه المعادن كالزجاج.

جو (فر) : شبه الكرة (مقابل) phéroïde(F) spheroid (E). || ـ ـ المتطاول=S. allongée Prolate s. || ـ ـ مفلطــح = S. aplatie oblate s. || ـ معدن = m. id Metalloïde. || ـ معــدني - Metalloidique = m. id; metalloidal . || ـ منحرف - Quadrilatère irrégulier. trapèze. trapézoide = trapezoid. || شبيه = كا لو = كاذب = ملحق Quasi(F)(E) . || ـ بالمعيّن Rhomboide(F) = r. id (E) . || التشابه = المشابهــة = المحاكاة similitude. similarité=similarity . || الشبهان = Laiton Brass . || متشابهـــات الأجزاء = Isomorphe isomorphous.

شي (ث) : شبيه = نسخة (F) Fac-Similé صورة طبق الأصل . || شبيه = دُمْية = صورة = خيال Simulacre (F) . || تشابُه = توافــق = مطابقة = انسجام Accord .

مد : شبه الأحداث (مقابل) Miocène . || ـ جذير Rhizoïde .

شم (زر) : أشباه الإنسان Anthropomorphes قرود كبار منها السعلاة والبغامة والغول والشق . || ـ عصبيات Névroptères « Pseudo » (F) الأجنحة = عصبيات الأجنحة الكاذبة.رتبــة أو رُتَيبة من الحشرات تشمل فصيلة اليَعْسوبيــات واليوميـــات والأرضيات . || شبهان = فاليورس Paliure(F) (Paliurus) (L) . جنس جنبيات شائكة من الفصيلة النبقية . || ـ شائك P. épineux (p. aculeatus) .

شق (ط) : شبه الانسان = ـ البشر (مقابــل) Anthropoid (E) . || ـ الغراء Colloid . || ـ المكعب Cuboid . || ـ الملقوة = ـ الهجن Ankyroid .

كوش (فــل) : تشابــه (قــانون الـ ـ) Resemblance, Similarity (Law of) (E) Ress. (Loi de la)(F) من قوانين تداعي المعاني.

شتت

مص (ضو) : تشتت الضــوء Dispersion of light (E) وهو استحالة الضوء الأبيض الى الأضواء ذات الألوان المتدرجة من الحمرة الى البنفسجية عند انعطافه من مُشِف (شفــاف) في مُشِف آخر ، ومثاله التشتت الحادث عند نفوذ الضوء الأبيض في منشور من الزجاج . || (فل) ـ الذهــن Distraction (F) Distraction (E) تــوزع الانتباه بين موضوعات شتى مما يؤدي الى تبدد الفكر وعدم تركيزه على موضوع معين .

جو (فر) : تشتت (F E) Dispersion . || ـ إنتقائي se.d. = d. sélective . || ـ دوراني d. rotative = rotary d. || ـ شاذ d. anormale = anormalous d. || الـ ـ الصــوتي d. acoustique = a. ic d. || ـ زاويــة الاستقطاب = d. de l'angle de polarisation d. of the an. of p. zn || ـ الضوء d. de la lumière = d. of light . || ـ غير قيــاسي d. irrationnelle = irrationality of d.

شتر

مص (مر) : الشتر الخــارج Ectropion (E) انقلاب حافة الجفن للخارج . || ـ الداخــل : Entropion انقلاب حافة الجفن للداخل . || ـ خارجي للعنق Cervix, ectropion وهو انقلاب غشائه المخاطي الى خارج .

شق (ط) : شتر داخلي (امراض العين) (مقابل) Entropion (E).

شتل

شم (رج) : مشتــل = مَستنبت Nursery (E) Pépinière (F) أرض تربى فيها أشجار فتية معدة للغرس وتشتمل تلك الارض عموما على مساكب تنبت فيها البذور وأخرى تنقل اليها الشتلات أي صغـــار الغراس . || ـ البادرات = ـ البــذر N.,seedling = p. de semis مشتل لا تربى فيه إلا صغار الغراس التي لم تنقل الى مشتل الغراس. || ـ الغراس = ـ الـ المنقولة N.,transplant = p. de repiquage مشتل تنقل اليه صغار الغراس وتهيأ فيه لكي تنقل بعدئذ الى مستقرهـــا . || ـ متحول = مشتـــل موقت N.,bush; nursing, flying = p. volante . || غراس الـ ـ N.,stock plants de p. = هي على العمـــوم كل ما ينمو في المشتل ويعد للغرس وهي كذلك النباتات التي يؤويها المشتل . || نقل الشتل أفراداً = Prick out,to Repiquer individuellement نقل صغار الغراس فرداً فرداً الى علب او الى مساكب في المشتــل .

شتا

شق (ط) : إشتــــاء Hibernation (E) . || إشتاء اصطناعي Artificial H. .

شم (زر):تشتية Hivernage (F) تشمل في الزراعة معاني كثيرة كجعل المواشي في الشتـــاء في مراعي الأماكن الدافئة وكبقاء النحــل في الخلايا وكحرث الارض لزرع الشتاء الخ .

مص (اح): شَتَوِي : Hiemal,(E) Hibernal (F) وصف لطور من أطوار الكساء الخضري . || اكتنان = كمون ـ Hibernation (E) ركود يحدث في فصل الشتاء عادة وهي ظاهرة تبـــدو في كثير من الثدييات وبعض الزواحف والبرمائيـــات وكثير من اللافقاريات التي تقطن المناطق المعتــدلة والقطبية ، وينخفض الأيض في إبانـــه كثيراً كما تنخفض في أثنائه درجة حرارة الجسم في الثدييات كثـــيراً .

شثن

مص (مر) : الشثن Pachydermia(E) غلظ الجلد غير المعتاد. || (ط) ـ حنجري P. laryngis وفيه تغلظ ظهارة المزمار . || ـ متدل Pachydermatocele وهو تضخم الجلد والأنسجة تحته . فيه يتدلى الجلد في أطواء .

شجر

شم(رج): شجرة Tree(E) Arbre(F) أ ـ نبات كبير خشبي له ساق واحدة محددة تماما وله ذروة منتشرة قليلا أو كثيراً . ب ـ لفظ يستعمل في القوانـــين والأنظمة الحراجية ولا يقتصر فيها علــى الأشجار المعرفة في الفقرة (أ) بل يشمل نبـــاتات أخرى كالجنبات والخيزران والقصب حتى الأرومات والأعياص « الأدغال » . || ـ أمّ (أو قديمة ، ج الأشجار الأمهات أو أمهات الشجر) veteran = ancien هي في « المنسغة تحت الغابة » الشجرة الذخر التي استبقيت من دون أن تقطع مدة أربع دورات أو أكثر من دورات المنسغة . || ـ جوفـــاء ، Tree pumped = Arbre creux شجرة تفسخ جلبها أي خشبها الصادق . || ـ ذئبة (اصطلاحاً) ، T. wolf = Loup شجرة قوية سيئة الشكل في الأعم تشغل حيزاً من الأرض يفوق الحــيز الذي تسمح قيمتها في المستقبل بقبوله لها وتستطيع هذه الشجرة أن تضر بجاراتها اللواتي قد يكنّ أكثر نفعـــاً منها وتكون اجالاً شجرة متفوقة أو شجرة سائــدة واسعة الذروة . || الـ ـ السوط (اصطلاحـــاً) Whip = Fouet شجرة كبيرة ونحيلة من أشجار الظلة العليا تسوط رؤوس الأشجار المجاورة ولا تعد من أشجار المستقبل المرغوب فيها. || ـ سوءاء (ا) Pole = Perche شجرة فتية تسمى بهـــذا الاسم منذ الزمن الذي تبدأ فيه أغصانها السفلى تموت حتى الزمن الذي يبدأ فيه نموها صعداً بتراخي ويأخذ تاجها « قمتها » يتسع اتساعاً ملحوظاً أو قل حتى الزمن الذي تصبح فيه أبعاد الشجرة كافيــة لأعمال النشر سواء أحصل هذا الشرط قبل الشرط الأول أم حصل بعد.(ب)ـ عمود Poteau (F) شجرة فتية أبعادها صالحة لاستعمالها وهي على حالهـــا عموداً للهاتف أو للبرق أو لنقل القــوة وهي اذا قطعت تكون أصغر جداً من أن تصلح للنشر . || ـ غابة Arbre de futaie مرحلة النمو التي تأتي بعد مرحلة الأجمـــة أي يبدأ من الزمن الذي يصبح فيه نمو الشجرة الى الأعلى بطيئاً وتأخذ فيه ذروة الشجرة تتسع اتساعاً ملحوظاً . || الـ ـ الفخ = الجذع الفخ Log,trap(E)=Arbre piège (F) جـــذع يترك لجذب الحشرات وتسهيل ابادتها . || ـ فخ قائمـــة Tree,t. = A. p. sur pied شجرة قائمة إما ميتة أو قشر نطاق من ساقها تترك في مكانهـــا لتجذب الحشرات وتسهل ابادتهـــا . || ـ متفوقـــة Predominant = A pré. شجرة يعلو تاجهـــا فوق المستوى العام لظلة الشجر العليا ولا يدل هذا النعت على طائفة من طوائف السيادة معترف بهـــا عموماً في تصنيف اعمال التوسيع على الشجر . || ـ مجمة (من أجم) = شجرة سليب = Pollard

Têtard شجرة تقطع ساقها على ارتفاع معـــلوم فتنشأ فيه حزمة من الفراخ ويكون هذا الارتفاع عموماً فوق الارتفاع الذي تستطيع الحيوانات أن تنال فيه الفراخ لترمّها ويطلق ذلك بخاصة عـــلى الصفصاف . ‖ — محفوظـة = Tree, reserved **Arbre réservé (أ) شجرة اختيرت لتظل قـائمة الى زمن ما في حَرَجةٍ معدّة لأن تجدد وذلك لغرض خاص مثل حمل البزور أو حماية تجديد الحرجة أو لتظل تلك الشجرة تواصل نموها . (ب) شجرة أو نوع من أنواع الشجر تحتفظ الحكومة لنفسها ببعض الحقوق عليها بقانون أو بنظام حرجي فتمنع قطعها أو لا تسمح بقطعها الا بموجب اجراءات معينة .** ‖ — مطروحة Windfall = Chablis شجرة أو أشجار طرحتها الريح . ‖ — نخبة = Tree, elite Arbre d'é. شجرة تختار لجني بزورها أو لأخــذ أجزائها اللازمة للتكثير النبـاتي . ‖ — نشأت من البذرة = بادرة Seedling = A. issu de graine Semis شجرة حصلت من البذور . ويطلق ذلك عموماً على شجرة فتية لم تبلغ قد العود Gaule. ‖ — متوسطة = غــوذج Tree, samble = A. échantillon. A. moyen شجرة تختار لتمثيـل فريق معلوم من الشجر وذلك في دراســة مفصلة لخاصية أو اكثر من خصائصه والشجرة المتوسطة هي التي تمثل الوسط الحسابي لقطعة من الحرجـة وهي شجرة تكون مساحتها القاعـــدية مساوية لخارج القسمة عندما يقسم مجموع المساحات القاعدية لأشجار القطعة المذكورة على عدد تلك الأشجـــار . ‖ — وقاية T., nurse = A. d'abri شجرة تغرس أو تستبقى لكي تحمي أو تسهل نمو أشجـــار أخرى لا تزال فتية . ‖ أسفل الـ Butt = pied قاعدة شجرة قائمـــة . ‖ أعلى الـ — = ذروة — = crown cime. Houppier الجزء الأعلى من الشجرة المتفرع فوق الجذع . ‖ مرتسم أعلى الـ crown cover, = المرتسم الأفقي projection de la cime عـــلى الأرض لأعلى الشجرة ويقال لذروتهـــا أو لرأسها أو لتاجها . ‖ **هيكل — (اصطلاحـا) = Snag chandellier quille شجرة ميتة لبثت قائمة ولكنها فقدت أوراقها ومعظم أغصانها أو هو ما لبث قائماً من ساق كسرت على ارتفاع ثلاثة أمتار أو أكثر.** ‖ **جملة الشجر السوي = Growing stock, normal Matériel n. الحجم السوي لأشجار حرجـــة ممتلئة ، مع توزيع سوي لطوائف الأعمار في دورة استثمار معينة .** ‖ — الـ — القائم G. s. = m. sur pied المجموع عدداً أو حجمـاً لكل الأشجـــار النامية في حرجة أو في قسم من حرجة . ‖ حقن — هو أن تـدخل بالضغط Injection, tree = I. غالباً مادة كيمياوية (ومن الشائع أن تكون محلولاً ملحياً) في القنوات الناقـــلة لنسغ شجرة حيـــة والغرض من ذلك مثلاً إماتة تلك الشجرة أو وقايتها من مرض أو قتـل طفيلي كالدّبق ويستعمل هـــذا الحقن أيضاً في شجرة أميتت حديثـــاً ، بغية إبادة أفراد أو بيوض حشرات من مفمدات الأجنحـــة آلفة الجذور أو الخشب . ‖ طائفة — = T. class Classe d'arbre هي في التصنيف كل طائفة يمكن أن تتجمع الأشجار فيها لغرض من الاغراض . ‖ عِـــلمُ — Dendrology = D.gie تحقيق هوية الاشجار وتصنيفها تصنيفاً نظامياً . ‖ مقياس الـ — Dendrometer = D. mètre كل آلة تستعمل في قياس الشجر ولكن المألوف في اللغة الانكليزية قصر إطلاق هذه الكلمة على الآلات التي يقاس بهـــا نمو قطر الشجر وعلى الأجهزة البصرية التي تقاس بها من الأرض أقطار الشجر على نقاط مختلفة من الساق . ‖ الأشجار المنتقلة = انتقال الشجر Recruitment passage = Recrû = الاشجار التي انتقلت في غضون زمن محدد الى زمرة من زمر الشجراء وهي خصوصاً البادرات التي تكون قد ظهرت حديثاً في حرجـة مجدّدة (أي جمـــلة الفراخ والأشطاء Recrû) وتكون سوقها قـــد انتقلت بفعل النمو الى صنف قطر معلوم أو صنف محيط معلوم (الانتقـــال الى زمرة كذا. الانتقال الى حالة الغابة). ‖ مُشجَّرة = مُحَرَّجة Woodland = Boisé أرض فيهـــا أنبتة معظمها خشبية ويميلون اليوم الى قصر هذا الاصطلاح على جماعات نباتية فيها أشجار قصار غالباً ليس لها الا ظلات متباعدة أما الأراضي التي تكون بين تلك الظلات فيكون فيهـــا أنبتة أقصر مثالها النجيليات وذلك خلافاً للغـابة العالية (التي تكون ملتفة أو قل مغلّقة) . ‖ شجراء حرَجية Stand = Peu-plement forestier هي مجموع مـــن الأشجار أو من الأنبتة الأخرى فيها مـــا يكفي من التناسق والتشابه في تركيبها وبنيتهـــا وعمرهـــا وترتيبها وأحوالها في بيئتها ممـــا يجعلها تتميز في وضوح من الأنبتة المجاورة لهـــا ويجعلها مثلاً وحدة حراجية . ‖ — طبيعية Crop forest = P. naturel الشجر والخيزران الخ التي تكون نامية في مساحـــة من الأرض . ‖ — الغطاء = — التغطية = C., Cover P. de couverture شجراء تابعة مؤلفة من نباتات قصيرة القدود أدخلت في أحد المغارس لتغطية التربة بين وتحت شجر الشجراء الرئيسة «الحرجة الأصلية» وهي أيضاً كل شجراء تستعمل في وقاية التربـــة من التحات « الانجراف » ويقال النوع الغطائي أو نوع الغطاء لكل نوع نباتي قابل لأن يدخـــل في شجراء التغطية . ‖ — كثيفة أو ملتفـــة Stand, fully stocked = P. plein شجراء مكونة عـــلى شكل يمكّننا من أن نقـــدر أن جميع الفراغ في أرض الحرجة قد ملأته الأنبتة الحراجية ومع هذا يكون **لجميع الأشجار مكانٌ كافٍ لأن تنمو أقصى نموّ .** ‖ — مغذّية = — التغذية **Crop, nurse = peu. nourricier حرجة من الأشجار أو من الجنبات يحتفظ بها لكي تسهل في شبابها نمو شجراء مؤلفة من أشجار أعظم شأنـــاً .** ‖ — موحدة العمر **C., uniform = P. equienne شجراء تكون أشجارها في سن واحـــدة .** ‖ — نخبة أو صفوة **Stand, elite = P.d'é. شجـــراء انتُخبت لجني بزورها لما يكون لتلك الشجراء من صفات عالية .** ‖ — نشأت من البزور Crop, seedling = P. issu de semence شجراء حصلت أشجارها من تجددها الطبيعي في مكانهـــا أي أنها لم تغرس غِراسها ولم تنشأ من فراخ الأرومة ولا من الأشطاء (مفردهـــا شطء). ‖ — نهائية = — النهايـــة C., final = P. définitif هي في الشجراء المستغلة الجزء الذي يراد الاحتفاظ به حتى انتهاء مدة الدورة . ‖ حـــال نمو — ‖ Stand development = État de déve-loppement du p. المراحل التي تمر فيها الشجراء بالتعاقب في مدى تطورها أي حال البذرة أو فرخ الأرومة فالغيل (Fourré(F فأجمة العيدان أو العصي Gaulis فالأجمة Perchis فالغابة Futaie. ‖ (زر) : شجرة (Arbre (F الاسم الدال على الجنس شَجر وهو يذكر ويؤنث ج أشجار وشجراء والواحـــدة شجرة ج شجرات. كل نبـــات معمر له ساق خشبية جزؤها الأسفل عار بسيط يعلوها امـــا ورق متسق كما في النخل وإما عدد من الفروع والشعب والأغصان والأوراق كما في التفاح والمشمش ويتضح أن الشجرة لا تسمى شجرة علمياً إلا اذا كانت معمرة وكان لهـــا ساق خشبية واحدة عارية الأسفل وتعريف الشجرة في معجماتنا يخالف التعريف العلمي ففيهـــا الشقار والكتان والخشخاش وأضرابها كلها شجر على حـــين أنها نبـــاتات سنوية لا معمرة . ‖ الـ — الأم Pied mère شجرة أو أرومة يؤخذ منها المكيس والفسل والطعم . ‖ — الحامضة = أكسيدندرون

Oxydendron من اليونانيـــة بهذا المعنى لحموضة أوراقهـــا. جنس شجر حرجي وتزييني من الفصيلة الخلنجية . ‖ — سليب Têtard ou Arbre étêté شجرة قطعت فروعهـا لكي يحصل لها أغصان عديدة بدلاً من الفروع . ‖ الـ — الهرمة -Vieille écorce شجرة هرمة زاد عمرها على أربع دورات والدورة (Revolution) . ‖ — البهـــاء = قالودَنْدَرُون Callodendron من اليونانيـة بهذا المعنى. جنس شجر من فصيلة السذابيـــات . ‖ — الجوز المسهل (Bancoulier des moluques(F (Aleurites Moluccana) (L) مـــن فصيلة الفربيونيات لها ثمار دهنية . ‖ — الحديد -Sidéro (dendron (F من اليونانيـــة بهذا المعنى . جنس شجر قاسي الخشب من الفصيلة الغويـــة . ‖ — الزّنبق = لِيرِيودَنْدَرون -Liriodendre ou Tu lipier (F) (Liriodendron) (L) الأولى معنى الاسم العلمي الماعاً الى كبر الزهرة وجمالهـا . جنس شجر للتزيـــين من الفصيلة المغنولية . ‖ — الـ — الأمريكية = شجرة التوليب L. de Virginie.

Arbre aux tulipes (F) (L. tulipifera)(L)
. || شارة ال — Blanchis حز ينبىء بقطعها أو استبقائها وربما سموه السمة والفصل الوسم . || — القنينة = لاقوثيس (Lecythis)(L) Lecythe(F) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى القنينة لأن ثمارهـا تشبه القناني. جنس شجر للتزيين من الفصيلة الآسية. || — ال — كبيرة الزهر L. à grandes fleurs (L. grandiflora) . || الشجر الصغير Mort - bois (F) والجمع صغار الشجر أو الشجر الصغير. كل جنبة وجنيبة تنمو تحت أدواح الأحراج كالزعرور والعليق والبندق واللبلاب وصريمة الجدي وغيرها . || أقـزام — Arbres nains . || — البَلْسَم = ميرُكسيلون Myroxyle (F) (Myroxylon) (L) اصطلاحاً والبلسم هو بالفرنسية Baume وأشهره ما يستخرج من هــذا الشجر . جنس شجر من القرنيات الفراشية يسيل من فروعها وسوقهـا اذا جُرحت عصارة راتينجية بلسمية تستعمل في الطب وهي من أشجار البــلاد الحارة . || — — بيرو M. du Pérou (F) منسوب الى بيرو في أمريكة وبلسمه مشهور يداوى بـه السعال . || — — طولو M. de Tolu (F) (M. toluiferum) (L) مشهور أيضاً وطولو بلدة أمريكية نسب إليهـا ويداوى السعال ببلسمه . || — التزيــين Arbres d'ornement (F) هي التي تزرع لظلها أو لجمالها في الحدائــق أو في الشوارع كأنواع مــن السنط وكالأزادرَخت والدردار والزيزفــون وكثير من الصنوبريات . || جبابرة ال — A. géants . || — الحراج = — حرَجي = أشجار حرَجية A. forestiers الشجر الذي ينبت أو يزرع في الحراج كالصنوبر والتنوب والعرعر والبلوط والبطم والقيقب والسِّدْر . || — الحرير = سنط إسطنبول Arbre de soie (F) Albizzia Julibrissin ou Acacia J. (L) مترجمتان. شجر من فصيلة القرنيات. || — الصابون الدغــلي Savonnier frutescent (Sapindus frutescens) . || — ال — السنغالي S. du Sénégal (S. senegalensis) . || — — القاسي S. rigide (S. rigida) . || — الصناعة = — صناعي = أشجار صناعية Arbres industriels (F) يستفاد من أجزائهـا في الصناعات المختلفة كشجر المطاط والنارجيل والكينا والعفص والمر . || فصيلة ال — العنبي Vacciniées فصيلة صغيرة من ذوات الفلقتين فيها الجنبة المسماة عنب الدب وعنب الحراج. || — الفواكه = — مثمر Arbres fruitiers بصيغة الجمع الشجر الذي يزرع لثمره كالتفاح والكمثرى والمشمش والأترج والقشدة والبرتقال والأناناس . || — المطاط = سيفونية = هافابة Siphonia ou hevea(L) الأخيرتان معربتـان . جنس شجر يستخرجون من بعض أنواعه مطاطاً ثميناً . || — الـ — البرازيـلي S. ou H. brasiliensis . || — — الغويـــاني S. ou H. guyanensis . || شجراء Massif . Peuplement (F) الشجر المجتمع سواء أكان في الأحراج أم في الحدائـق . || — حرجية Peuplement forestier الفرنسية مرادفـة لحرجة وتـدل على شجر مجتمع نام في أرض حرجية سميتـه شجراء تفريقاً عن حرجة وغـابة والشجراء في اللغة المجتمع الكثير من الشجر في منبتـه وفي اللسان أن الشجراء « اسم مفرد يراد به الجمع وقيـــل هو جمع والأول أوجه » وأشكال الشجراء كثيرة . || — كاملة أو جثلة P. complet اذا تمـاست رؤوس الشجر دون أن تهزها الرياح . || — فجويـة P. clairiéré أي ذات فجوات وهي التي في أرضها بعض خـلاء ليس فيه شجر . || — كثيفة أو ملتفـة P. serré اذا تشابكت فروع شجرها . || — متفرقـة p. clair اذا لم تتماس فروع شجرها في بعض الأماكن . || — متقطعة p. interrompu اذا تخلل شجرها بقاع خلاء مهمة . || أشجار مثمرة = أشجار الفـواكه Arbres Fruitiers أشجار تغرس لفواكهها خاصة كالتفاح والكمثرى والكرم والمشمش والبرتقال . || شجّار Arboriculteur ذكر ابن البيطار كلمـة الشجــارين. الذي يعنى بالغراسة أي بغرس الشجر وتعاهده .

شي (ث) : شجرة الحياة (مقابـل) Hom (F) . || — النسب Arbre généalogique . || تشجيـر Arborisation زخرفة على شكل الشجر . || — Ramage يقال قماش مشجر أي زينته على شكل أغصان الشجر .

كوش (فــل) : شجرة فورفوريوس Tree of Porphyry (E) Arbre de porphyre (F) عند فورفوريوس والمناطقة الذين جاءوا بعده شكل يبين تبعية التصورات بعضها لبعض وعددهـا خمسة بينما هي عند أرسطو أربعة والخامس هـو النوع ولم يكن أرسطو يعتبره واحداً من الكليات وإنما كان يعتبره الموضوع نفسه من حيث أن الاحكام العلميـة صادرة على الأنواع لا على الأفراد والنوع لا يضاف إلا الفرد مثل قولنا سقراط إنسان .

شجرة فورفوريوس



شق (ط) : شجرة Arbor (L) . || — الحيــاة A. vitæ.

مع (سر) : شجرة الصيامات والأصمة Christmas tree (E).

مص (فــل) : شجرة فورفوريوس Arbre de Porphyre (F) Tree of Porphyry (E) ترتيب وضعه فورفوريوس للأجنــاس والأنواع العليا على صورة شجرة، وهي الجوهر والجسم والحي والحيوان والانسان . || (ا ح) شجري Arborescent ويوصف بـه كل ما يتفرع او ينمو كالشجرة . || (جغ) الصرف — Dendritic Drainage صورة يبدو عليها تصريف نهر تابع عندما يلتقي بعدد من الروافد يغذيها بدورها عدد من روافد أصغر تصب بزوايا حادة . || (ا ح) علم تسنين الشجر Dendrochronology . || الزوائد الشجرية Dendrite, dendron وتطلق في علم الحيوان على تفرعات الخلية العصبية التي تحمل الدفعات العصبية . || (جي) المشَجَّر Arborescent معدن يوجد على شكل شجيرات . || (ا ح) متشجر Dendrical = dendriform على هيئة الشجر . || شَجَرِيات Phanerophytes نباتات خشبية ذوات جذوع عاريــة من الأفرع ، وتكون براعم التعمير فيها مرتفعة عن سطح الأرض . || — عاليــة Megaphanerophytes أشجار يزيد ارتفاع براعم التعمير فيها على ثلاثين متراً، وهي إحدى صور الحياة في تقسيم « راونكييه » . || — قصيرة Micophanerophytes أشجار يـتراوح ارتفاع براعم التعمير فيها من ٢ الى ٨ أمتار . وهي إحدى صور الحياة في تقسيم « راونكييه » . || — قميئة Nannophanerophytes أشجار لا يزيــد ارتفاع براعم التعمير فيها على مترين ، وهي إحدى صور الحياة في تقسيم « راونكييه ». || — متوسطة Mesophanerophytes أشجار يتراوح ارتفــاع براعم التعمير فيها من ٨ الى ٣٠ متراً ، وهي إحدى صور الحيـــاة في تقسيم « راونكييه » . || (ط) مشاجرة Altercation .

شجع

كوش (فل) : شجاعة Courage (F E) إحدى الفضائل الأربع عند أفلاطون وهي فضيلة القـــوة الغضبية تأتي في المرتبة الثانية بعد الحكمة وتساعد العقل على الشهوانية فتقاوم إغراء اللذة ومخافة الألم .

شي (ث): شجاع = مقدام (مقابل) Preux (F) .

مص(فل): شجاعة Courage (F) Courage (E) إحدى أمهات الفضائل الأربع عند أفلاطون ، وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة « والشجاعة فضيلة القـــوة الغضبية عندما تضبط في عملها بالعقـــل » (تعريفات الجرجاني) .

شحب

شق (ط : شحوب = اصفرار (مقابل) Pallor = paleness (E).

شحذ

مص (حض): شحذ العدة Sharpening(E) إعداد حد القطع بإزالة ما به من تثلم .

شحر

شم (زر): شحرور Merle (F) (Turdus merula ou M. m. (L) ج شحارير . طائر غريــد مــن الفصيلة الشحرورية ورتبة الجواثم المشرومات المناقير ذكره أسود كله وأنثاه أعلاها أسمر وصدرهـــا الى

حمرة ومن نوع الشحرور ضرب شامي مبذول في انحاء الشام يسمى الشحرور الشامي أي T. M. syriacus وهو يصاد ويربى في أقفاص لصوته . || شحروريات (F) Turdidés فصيلة طيور من الجوائم المشرومة المناقير تشمل الشحرور والدج والسمنة



وأبا الجناء .

جر (فر): الشحر (E) Talweg بطن الوادي .

شحف

شي(ث) : شحفة (F) Épaufrure جذاذ من الحجر .

شحم

شم (زر) : شحم (F) Lard ج شحوم والقطعة شحمة تطلق الكلمة الفرنسية على شحم يتكون تحت جلد بعض الحيوانات القاسيات الجلود ولا سيا الخنزير . || — Graisse وربما سموه دهناً في أيامنا هذه على حين أن الدهن في اللغة عصير النباتات الدهنية . والشحم هذا مادة صلبة تذوب بسهولة تكون في جسم الانسان والحيوان وما نسميه شحماً في الشام أي Suif هو شحم الامعاء . || — الامعاء Suif هو المسمى شحماً في الشام أما الشحم في اللغة فهو ما نسميه الدهن أي Graisse وأما الدهن في اللغة فعصارة النباتات الدهنية أي Huile وأما الزيت في اللغة فعصارة الزيتون ليس غير . || مرض الـ Graisse — مرض جرثومي تصاب به سنفات الفاصوليا الصغار . || شحم = شحم suiffard نعت للحيوان الذي أفرطوا في تسمينه حتى زادت فيه كمية الشحم ولا سيا شحم الأمعاء على المقدار المرغوب فيه .

شق (ط) : شحم = دسم (مقابل) Fat (E) . || — Adiposé . || — الخنزير Lard . || شبه الـ Lipoid . || — الشمع Adiposere . || تشحم= سمنة = بدانة Adiposity . || — الدم Lipæmia . || متشحم = سمين Liparous . || شحمي Lardaceous . || داء — L. Disease . || صباغ — Lipochrome . || ورم — Lipoma . || بيلة شحمية Lipuria .

مد : شحمة الاذن (مقابل) Lobe of ear .

مص (اخ) : شحم الحوت (E) Blubber طبقة شحمية غليظة توجد تحت جلد الحوت وتعمل على حفظ حرارة جسمه . || (ط) — شمعي Adipocere وهو مادة في قوام الشمع تنتج من تحول شحم الجثث اللين الى شحم شمعي صلب نتيجة وجود الجثة في مكان رطب . || هاضم الشحم « ستيابسين » Steapsin انزيم بنقراسي يحول الشحوم والدهون المتعادلة الى جلسرين واحماض شحمية . || (مر) سَقَل الـ — Lipodystrophia وهو اختلال في ميتابولسم الشحم . || (اح) الشحمة (شحمة الأذن) Lobe (of the ear) . || (ط) شحمية الدم Lipaemia وتظهر فيها شرايين شبكية العين كأنها ممتلئة باللبن . || الشُحَيْمة الموقية Pinguecula بقعة تظهر في ملتحمة المقلة عند المسنين نتيجة تنكر حرضي . || إسهال شحمي Steatorr-hoea وفيه يكون في البراز شحم بشكل صابون وشحوم متعادلة وأحماض شحمية . || (مر) التُشَحام Lipoidosis وهو اختلاف توزيع الشحمانيات في الخلايا . || (ط) تشحام Lipomatosis . || (مر) الاستشحامية Lipophilia وهو القدرة على حل أو امتصاص الشحم . || التنسـ...ـاء الشحماني Histocytosis lipoid=Nieman's Picks disease مرض الأطفال يميزه كثرة الخلايا النسيجية التي تصطبغ بالأصباغ الشحمانية في الجهاز الشبكي البطاني .

شحن

مص (ق): الشحن (مقابل) Chargement(F) || — السفينة Embarquement des marchandises . || الـ — على سطح السفينة Chargement en pontée يقصد منه الحالة التي توضع فيها البضاعة على ظهر السفينة لا بداخلها ، والأصل أن ذلك لا يجوز الا في بعض أحوال محددة أو بشرط موافقة الشاحن على ذلك . || — في المواعين C. sur allèges هو وضع البضاعة فيها من أجل توصيلها الى السفينة . || (حض) — Charging(E) وضع المواد المطلوب تسخينها أو صهرها في الأفران . || (ق) الشحان (F) Chargeur . || (ك) شحنة مقيدة Bound charge. —مطلقة (Free c.)(E) « إذا وضع موصل معزول بالقرب من شحنة كهربائية ، تولدت عليه بالحث شحنتان إحداهما في الطرف القريب من الشحنة المؤثرة وتكون من نوع يخالفها ويقال لها الشحنة المقيدة ، والأخرى في الطرف البعيد ومن نوع الشحنة المؤثرة ويقال لها الشحنة المطلقة . || (طن) الـ — الأساسية Fundamental c. لفظ كثيراً ما يدل به على مقدار شحنة الالكترون . || — انفعالية Cathexis . || (الك) مقر الـ — Seat of charge الموضع الذي تحل الشحنة فيه من الموصل المشحون .

شم (زر): شحنة (F) Ration ج شحن ما يكفي الدابة من العلف يوماً كاملاً . || — العمل أو الإنتاج R. de production ما يلزم للحيوان الذي يعمل أو يسمَّن أو يدر اللبن . || — العيش R. d'entretien ما يكفي الحيوان للعيش بلا عمل.

جر (فر): — إيلكترونية Charge électronique (F) . || — الالكترون (E) Electronic c. النوعية (ش/ك) = C. spécifique d'électron specific e. c. (e - m) . || — بالتأثير C. d'induit = Induced c. . || — الكهربائية Charge électrique = E.c c. . || — متخلفة C. résiduelle = Residual c. . || — النووية C. nucléaire = Nuclear c. . || — الفراغ C. de l'espace = space c. . || — الكهرب C. de l'électron = E. c. on (الابلكترون) . || مقر — siège de la c.=seat of the c.(load) . || مشحون Chargé = Charged . || شحن الجسم Chargement du corps = charging a body . || وحدة — Charge unitaire = Unit c. . || شاحن البطاريات Chargeur des batteries = Battery charger.

شخر

شق (ط) : شخير (مقابل) (E) snore . || شخيري stertorous .

شخص

مص (قل) : الشخص Person (F) Personne (E) الذات الواعية لكيانها (المستقلة في إرادتها) الحرة في تصرفاتها ، واذا أطلق على الله قيل : الذات . ويقال « الشخص » في مقابل الشيء (F) (Chose) . || (ق) — مُرْضي Persona grata (L) . || — غير مرضي P. non grata . || — المعنوي = الاعتباري أو القانوني أو المدني أو الفرضي = الحكمي = التقديري Personne morale ou juridique ou civile ou fictive(F) . || — الطبيعي P. physique . || الشخصية الافتراضية — P. fictive . || La personnalité — حقيقية P. réelle . || (اج) . || Personality (E) — . || تكامل الـ — P. Integration . || سمة — P. Trait . || نسق — P. System . || غير شخصي Impersonal . || (اق) الريع — Rente personnelle(F) Personal rent(E) « ميزة شخص على آخر من وجهة الكفاية والاستعداد » . || (ط) التشخيص Diagnosis . || — بالتفريق Differential d. البت في تشخيص مرض بالتفرقة بينه وبين أمراض أخرى مشابهة له في الأعراض . || (هـ) شاخص (في المساحة) Ranging rod or pole ساق تستعمل في الرصد أو للقياس . || (ط) شاخصة Process . || الـ — الإبرة للزند Styloid p. of ulna والزند هو العظم الإنسي في الساعد . || الشواخص الفقارية Spinous processes والشاخصة بروز دقيق في العظم والنسج .

كوش (قل) : شخص (E) Person, Individual (F) Personne, Individu (١) الفرد من أي نوع كان (٢) الكائن العاقل المختار في مقابل « الشيء » أو الكائن العاطل من العقل والاختيار (٣) «تشخص» اتخذ صفات تعينه (٤) متشخص و « مشخص » concret في مقابل « مجرد » abstrait (٥) « شخص » أعطي صفات معينة (٦) « شخصي » نسبة الى شخص واللفظ الشخصي

هو الدال على جزئي معين (٧) « شخصية » . ||
شخصي single = singulier (١) ما يدل على فرد
individu (٢) قضية شخصية هي القضية التي
يكون موضوعها جزئيا مشخصا معينا مثل سقراط
فيلسوف . || لا ــ Impersonal = Imper-
sonnel (١) لا يقتضي بذاته الشخصية يقال عن إله
سبنوزا إنه لا شخصية له (٢) يقول برتيلو إن اللاشخصي
لا يعني أنه أقل في القيمة مما هو شخصي . ولهذا
يرى استخدام كلمتين بدلاً من كلمة لا شخصي وهما:
ما فوق الشخصي supra-personnel وما دون
الشخصي infra p. (٣) يرى بول جانيه أن الشعور
باللاشخصية la conscience de l'impersonnel
هو ما يميز الشخصية عن الفردية . الأنانية غاية الفردية
والتضحية من أجل الآخرين غاية الشخصية (٤)
قضية مهملة proposition impersonnelle لا يبين
فيها كمية ما عليه الحكم . || شخصية personality
= p. té (١) اللفظ الإفرنجي مشتق من الكلمة
اللاتينية persona ومعناها الوجه المستعار الذي
يضعه الممثل على وجهه والغرض من استعمال هذا
الوجه المستعار تشخيص خلق الشخص الذي يقوم
بدور من أدوار المسرحية فهو بمثابة العنوان عن
طباع الشخص ومزاجه الخلقي (٢) تدل على وحدة
الذات وثباتها (٣) يقال على الفرد المتفوق أو الذي
له سلطان أنه ذو شخصية (٤) الشخصية المتكاملة
integrative personality (E) تكون سماتها
متسقة بحيث تكمل بعضها بعضاً وتمكن الشخص من
أن يسلك سلوكاً ناجحاً مع الاقتصاد في المجهود
ويرى يوسف مراد أن في الشخصية المتكاملة تتحقق
القوانين الأربعة الكبرى المسيطرة على الحياة النفسية :

القانون الأول : يتجه الترقي في ميدان الدوافع من
اللاشعور الى الشعور . القانون الثاني : يتجه الترقي
في مجال الشخصية من الأفعال المنعكسة الى الأفعال
الإرادية . القانون الثالث : يتجه الترقي في مجال
النشاط الحركي من استخدام الأشياء الى استخدام
رموزها . القانون الرابع : يتجه الترقي في مجال
النشاط الذهني من الاحساس الى التصور الذهني . ||
ــ (ازدواج الـ ــ) = Double personality
Dédoublement de la personnalité اضطراب
يصيب الإنية فيشعر الشخص بتغير ذاتيته وتفككها
. || ــ (نزعة) Personalism = P.e (١)
إحدى نظريات رنوفييه ومؤداها أن الشخصية في
قمة المقولات وأنها تعقل العالم بتأويله تبعاً لتجربتها
الباطنة (٢) مذهب أخلاقي يستند في دعواه الى
الشخصية باعتبارها قيمة مطلقة (٣) يطلق هذا
المصطلح على المذهب الذي يقرر أن الله شخص حق
ومباين للعالم وهو لهذا يقال في مقابل أحادية . ||
تشخص Individuation (E F) (١) هذا اللفظ
أدخله ابن سينا في اللغة الفلسفية ومعناه ما تعين به
شخصاً (٢) مبدأ التشخص principe d'indivi-
duation (F) ما يجعل من الموجود نسيج وحده
اذا وجدت متشخصة فان مبدأ تشخصها يلحق بها
من الهيئات .

شق (ط) : مشخص Diagnostician (E) . ||
تشخيص Diagnosis . || ــ تفريقي Diffe-
rential D. . || يشخص Diagnose = ــ المرض .
شي (ث) : شاخص Jalon (F) عصا من خشب
أو حديد تستعمل في مسح الأرض .
جر (فر) : شاخص (في المساحة) (مقابل)
J. (grand) (F) Ranging rod or pole (E)

شدد

مص (هـ) : الشد Pull, traction, negative
pressure, tension(E) هو القوة التي تميل الى زيادة
طول الجسم أو أبعاده . || (ط) ــ على العظم
Skeletal traction وفيه يكون الشد مباشرة على
الهيكل العظمي أو على جزء منه . || (هم) شدة
القوة اللولبية Intensity of the wrench هي
مقدار القوة اللولبية . || (هـ) شديد Gravis
. || شداد Tie عضو المنشأ المتأثر بقوتي
شد في طرفيه . || (مر) تشداد Supertraction
جر (فر) : شدّ = جذبَ (مقابل) Attirer(F) to
attract = to draw(E) . || الشد traction. ten-
sion = pull tr. negative, pressure te. || شدة
Intensity = Intensité . || ــ الاشعاع I. de
rayonnement = Radiant i. || ــ ــ الطيفي
I. de radiation spéctrale = Spectral radiant i
|| ــ الاضاءة lu. i. = I. de luminescence . || ــ
الامواج I. of waves = I. des ondes . ||
ــ الانارة i. of illumination = I. d'éclairage
. || ــ التمغنط i. of = I. d'aimantation
magnetisation . || ــ التيار = I. du courant
i. of current . || ــ الثقل I. de la pesan-
teur = i. of gravity . || ــ الصوت I. du
son = sound i. . || ــ الضيائية I. lumineuse
= i. of light . || ــ القطب = I. du pôle
strength of po. . || ــ القوة اللولبية Mouve-
ment violent de torsion = intensity of the
wrench. || ــ الكهربائية Intensité électrique
= electric i. . || ــ المجال I. du champ. force
magnétisante = Field i. strength of field
. || ــ ــ الكهربائي S. = I. du c. electrique
of an electric f. . || ــ ــ المغناطيسي I. du
c. magnétique = i. of the magnetic f.
. || شديد Intense (F E) . || الشدّاد tirant
= tie rod , t. beam .

شق (ط) : شدة الألم = غصة = نزع = سكرة
الموت = احتضار Agony (E) . || ــ العطش
Polydipsia . || شديد = بليغ Intensive . ||
اشتداد Exacerbation . || ــ Paroxysm . ||
ــ الحمّى Fastigium . || اشتدادي paroxysmal
. || زلة اشتدادية P. Dyspnœa .
شي (ث) : مِشد (مقابل) Corset (F) . || ــ =
ثوب موشّى Basquine .
شم (زر) : شدّ = قرْن Attelage ربط الدواب
بالجرور وتطلق ايضاً على الدواب المشدودة .
مع (سر) : الشد (مقابل) Tension (E) .

شدف

شم (زر) : شدْف = تشديف = تشدُّف
Segmentation (F) تجزئة الشيء أو تجزُّؤه شدَفاً
أي قطعاً . || شدْفة Segment (مجلس مجمع مصر)
القطعة من الشيء المقطوع وفي النبات شق الورقة
الذي يمتد حتى يبلغ عيْرها . || شادوف Chadouf
في مستدرك التاج انها لغة مصرية والجمع شواديف
والفرنسية من العربية ووجدتها في مخطوط الحاوي
للاعمال السلطانية ، وهو مؤلف في أوائل المائة
السادسة للهجرة فيفيد إقرارها . أداة لرفع الماء
تستعمل في مصر وتونس وأوربة الجنوبية .
شي (ث) : شَدْف Biscautage (F) شطف
للزجاج ونحوه .
مص (ا ح) : شُدفة Segment (E) وحدة من
وحدات الجسم التي ينقسم اليها في بداية تكوينه
ويظهر فيها تكرار منتظم للأعضاء . || اندغام
الشدف Desegmentation . || (مر) تشدف
الجنين Segmentation of embryo وهو انقسامه
الى طبقات .

شدق

مص (ط) : شدقي Buccal (E) . || التجويف
الـ ــ B. cavity .

شذب

شم (ر ج) : شَذَّبَ = شَذَبَ = قَلَّمَ
(أ) Élaguer(F) Prune, to(E) إزالة الفروع
والأغصان الخضر أو الميتة أو إزالة النوامي الانتهائية
المركبة من شجرة قائمة بغيةَ تحسين صفات تلك
الشجرة أو تحسين خشبها . (ب) إزالة الفروع
الجانبية فوق ارتفاع قامة الرجل في شجراء فتية .
|| ــ Dégager = Brash, to قطع الفروع الميتة
أو الحية التي تكون في متناول اليد في شجراء فتية .
|| تشذُّب طبيعي Élagage naturel = Pruning,
natural الموت الطبيعي لفروع الشجر القائم
وأغصانه وسقوطها ومن أسباب ذلك نقصان الضوء
والانحلال والثلج والصقيع وغيرها . || التشذيب
العالي للأشجار المنتخبة É. haut d'arbres sélec-
tionnés = P.,selective high يطلق في أستراليا
على تشذيب عالٍ لأشجار منتقاة يقدر أنها ستنتج
منتجات الشجراء النهائية . || ــ الجذور = تهيئة
الجذور Rhabillage (des racines) = P.,root
هو تهيئة الجذور بتشذيبها والغرض منه على الأخص
تسهيل نموّ جهاز جذري مرتص وليفي . || ــ
الفروع والأغصان الخضر Élagage = P.,green
des branches vertes هو إزالتها . || ــ الـ ــ
والأ ــ الميتة P.,dry = É. des b. mortes (F)
|| (زر): مِشذَب = مقضب serpette (F) .



سكين أصغر من المحطب يستعمل في التطعيم وفي قطع
الأغصان المرضية وغير ذلك .
شي (ث) : شذّب Layer مذّب.تستعمل في نحت

الحجارة. || — Dégrossir أزال نواتىء الحجر قبل تهذيبه . || مشذّب Ébranché جــذع شجرة قطعت فروعه وأغصانه يستعمل في علم الشعارات .

مص (حض) : التشذيب أو إزالة الزوائــد : Trimming (F) قطع وإزالة الزعانف والزوائد عن المنتجة المصبوبة .

شذذ

مص (فل) : شاذ Anormal(F) Abnormal(E) الشاذ هو الخارج على المألوف أو العادي . || (صو) || — Aberrant (F) (E) مايخالف الصيغة المطردة بالزيادة أو بالنقص مثـل قرشي (نسبة الى قريش) وثقفي (نسبة الى ثقيــف) والرازي (نسبة الى الري) . || (ا ج) — Abnormal . || (مر) شاذة Against the rule . || — Irregular . || استجمية — I.,astigmatism . || (فل) شذوذ Anomalie (F) Anomaly (E) خروج عــلى المألوف بوجود صفات نادرة جداً في الكائنات الحية أو فقدان صفة شائعة جداً فيها ، وهو إما خلقي أو مكتسب . || (مر) — Abnormalities (١) الانحراف عن النــوع أو القاعدة . (٢) الشوه الخلقي . || — الأوعية اللمفية A. of the lymph vessels . || — الجهاز الوعائي A. of the vascular system . || — الأوردة A. of Veins . || — الشرايين A. of arteries . || — القلب A. of the heart.

كوش(فل) : شاذ أو غير سوي Anormal(F)Abn. (E) يجب أن يــلاحظ أن الشذوذ لا ينطــوي بالضرورة على معنى الشر أو المرض فالعبقري مـع كونه متفوقـاً يعتبر شاذاً وكذلك الأبله والمجرم والمجنون كل منهم شاذ فالشذوذ من حيث امكان تفسيره تفسيراً علمياً يعتبر ظاهرة طبيعية .

جر (فر) : شاذ = غير قياسي (مقابل) Anomal || شذوذ Anomalie . irrégulier = anomalous = anomaly .

شي (ث) : شاذ = غير طبيعي = متكلف(مقابل) Apprêté (F) . || شذوذ = نشاز Dissonance

شق (ط) : شذوذ sport = Abnormality .

شذر

شم (زر) شذَر = صِشبان = صغار اللؤلؤ semences de perles (F) .

شي (ث) : شَذَرات S. مفردها شذرة قطع صغار من ذهب وماس وحبات صغيرة من لؤلؤ .

شذنج

شــم (زر) : شاذنـة = شاذنج = حجر الدم Hématite المفردات. أكسيد حديدي طبيعي يعدُّ أهم معدن للحديد .

شذا

شق (ط) : شذا = رائحة (مقابــل) Eff-luvium(E) .

شم (زر) : شَذاة Glossine (F) (Glossina) (L) ج شذا اقتبستها من المخصص وهي تــدل على ذبابة بعينها كما أنها اسم عام للذباب وكان مجمع مصر سماها المذام على حــين أن المذام هو المغاض أو البرغوث . جنس حشرات من فصيلة الذباب ورتبة ذوات الجناحين تنقل الى الانسان أو الحيــوان الذي تلسعه طائفة من المثقبيـات Trypanosomes وهي طفيليات تحدث باللسوع أمراضاً كمرض النوم وغيره . || — لاسعة = ذبابة تسي تسي G. mordante ou Mouche tsé - tsé (G. morsitans) .

شرب

شم (زر) : شراب (F) Boisson كشراب الدواجن وهو الماء . || — = دواء سائل Breuvage مــاء تضاف اليه بعض الأدوية وتسقاه الحيوانات الأهلية المريضة قسراً . || — Sirop ج. أشربة وهو في اللغة كل ما يشرب أمــا هنا فهو ذوب الســكر المكثف صافياً أو معطراً باحدى المواد العطرية . || اشراب = تشرُّب Imprégnation ou Télégonie هو في الوراثة أن تلد الأنثى من ذكر ثان أولاداً فيها صفات ذكر أول سفدها .

شق (ط) : شراب (مقابل) Syrup = syrupus (E) . || تشرب = استجـــذاب = امتصاص Absorption . || متشرب = ماص Absorbent . || تشربي = امتصاصي Absorptive .

شي (ث) : مشربية = صُفّة (مقابل) Moucha-rabieh (F) . || شــاربا السيف Garde de sabre = quillon حديدة في أسفل قبضة السيف تقي اليد .

مص (جي) : التشــرب Impregnation (E) عملية تحمل الصخر المواد المعدنية من المياه الحاملة لها . || (ك) — Imbibition امتصاص مادة صلبة لسائل. || (ط) شربة Draught مقـدار كبير من الدواء يؤخذ دفعة واحدة .

شرث

شق (ط) : شرث بالعامية : تثليج (مقابــل) Pernio = Chilblain (E) .

شرج

شق (ط) : شرج (مقابل) Anus (E) . || — صنعي = — اصطنــاعي (— مضاد للطبيعــة) Artificial A. || — غير مثقوب Imperforate A. || عن طريق الـ — per Anum . || منظار شرجيّ proctoscope = Rectoscope . || حقنة شرجية proctoclysis . || Anal .

مص (ا ح) : الشرج Anus (E) . || (مر) الجزء الشرجي من المستقيم Anal part of rectum . || سفــلي أو — Aboral . || القنــاة الشرجية Anal canal.

شرح

مص (ه) : شرح Explanation (E) توضيح المعنى البعيد بمعان قريبة معروفة . || (ط) شريحـــة رقيقــة تقطع من نسيج Histological section لفحصها تحت المجهر بعد صبغها . || (بك) شرائح Slides . || (جي) — Lamellae . || (ا ح) التشريح Anatomy ويطلق عــلى دراسة التركيب الداخــلي للمتعضيــات . || (ط) — الجراحي Surgical a. || — السطحي Surface a. || — الدقي Histology . || عــلم — Anatomy

شم (زر) : تشريح Anatomie (F) علم التشريح كتشريح النبات وتشريح الحيوان والتشريح الوصفي والتشريح المتقابل وتشريح النسج ودرس العظــام والعضل والعصب .

شي (ث) : شرح = كبّر = وسّع (مقابـــل) Développer . || مشرحـــة = معرض الجثث Morgue .

شق (ط) : مُشرِّح (مقابل) Anatomist (E) . || تشريح الأحياء Vivisection . || علم الـ — = Anatomy — . || — تطبيقي Applied A. || — مجهري Microscopic A. || — مقارن Comparative A. || — ناحي Regional A. || — وصفي Descriptive A. || تشريحي Anatomic .

شرد

شق (ط) : شاردة (مقابــل) Ion (E) . || — موجبـة Cation . || تشرد Ionization . || متشرد Ionic .

جر (فر) : الشاردة الغراميـــة = الايون الغرامي Ion-gramme (F) Gram i. (E) . || — مُصْعِدَة = أنيون Anion (F E) .

مص (ا ج) : تشرد (مقابل) Vegrancy(E) .

شرر

كوش (فل) : شر Evil, wrong (E) Mal (F) (١) ما يكون موضع استهجان أو مــا يكون موضــع رفض مــن الإرادة . (٢) لا ذات له بل هو إما عدم جوهر أو عــدم صلاح حال الجوهر . والشر بالذات هو العدم ولا كل عدم بل عدم مقتضى طبــاع الشيء من الكمالات الثابتة لنوعه وطبيعته. والشر بالعرض هو المعــدم أو الحابس للكمال عن مستحقه ولا خير عن عــدم مطلق إلا عن لفظه فليس هو بشيء حاصل ولو كان له حصول ما لكان الشر العام . (٣) الشر يقال على وجوه يقال شر للافعال المذمومة ويقال شر للآلام والغموم وما يشبهها ويقـــال شر لنقصان كل شيء عن كماله وفقدانــه ما من شأنه أن يكون له . ويطلق على الوجه الأول شر خلقي moral والوجه الثاني شر فزيقي physique والوجــه الثالث شر ميتافزيقي métaphysique .

مص(ك): شرارة Spark(E) «١» جسم صغير متوهج ينفصل عادة من جسم يحترق . «٢» الضوء الحــادث من التفريغ الكهربي .

شــم (زر) : شرشور = برقش Pinson (F) (Fringilla) (L) وهــو غير أبي براقش . جنس طير من الجوائم المخروطيات المناقير تشبه العصفور الدوري . || شرشــوريات Fringillidés (F) فصيلة طــير من الجوائم المخروطيـة المناقير فيهــا

الشرشور pinson والحسون والدوري والكنار .

شرسف

شق (ط) : شرسوف (مقابل) (E) Epigastrium فوق المعدة . || شرسوفي Epigastric فوق‌المعدي.

شرط

كوش (فل): شرط (E F) Condition (١) الشرط تعليق شيء بشيء بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني وقيل الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ماهيته ولا يكون مؤثراً في وجوده (علة فاعلية) وقيل الشرط ما يتوقف ثبوت الحكم عليه (جرجاني ، تعريفات) . (٢) شرط ضروري وكاف nécessaire et suffisante (F) ما يلزم عنه نتيجة ما . (٣) عند كانط المقولات شروط لا مكان للتجربة . (٤) يقال على الإنسان المتميز عن الجموع أنه ذو حيثية un homme de condition . || شرطي Conditional, c.ned (E) Conditionnel (F) (١) اللفظة الإفرنجية مرادفة للفظة hypothétique (٢) فعل منعكس شرطي réflexe conditionnel هو الاستجابة لا للمنبه الطبيعي بل لمنبه جديد ليس من خصائصه أن يثير مثل هذه الاستجابة غير أنه اكتسب هذه الخاصية باقترانه بالمنبه الطبيعي عدة مرات ولكن بشرط أن يحدث المنبه الجديد بضعة ثوان قبل حدوث المنبه الطبيعي. فاللحم المجفف مثلاً اذا وضع في فم الكلب يثير إفراز اللعاب فهو في هذه الحالة المنبه الطبيعي. وإذا أسمعنا الحيوان صوتاً ما قبل استخدام المنبه الطبيعي وكررنا التجربة عدة مرات فسيكتسب الصوت خاصية إثارة اللعاب بدون اقترانه بالمنبه الطبيعي ويصبح إفراز اللعاب في هذه الحالة فعلاً منعكساً شرطياً . ويرى واطسن صاحب المدرسة السلوكية (E) behaviorism في علم النفس أن الفعل المنعكس الشرطي أساس الاكتساب والتعلم . || — = Hypothetical proposition h.(F) القضية الشرطية Hypotetique قول جازم أي قضية يحكم فيها بنسبة شيء الى شيء والنسبة في الشرطية المتصلة تسمى نسبة المتابعة وفي المنفصلة نسبة المعاندة. || — منفصل = Disjunctive Disjonctif (١) قضية شرطية منفصلة هي التي يحكم فيها بأن شيئاً هو كذا أو كذا (٢) قياس شرطي منفصل هو قياس مقدمته الكبرى شرطية منفصلة . || مشروط Conditioned = conditionné (١) قانون المشروط عند هاملتون هو المحور الذي يدور عليه مذهبه ويصاغ هكذا «التفكير شرط» أي أن كل ما هو مدرك مشروط (٢) عند كانط المشروط يكشف عن التعارض بين الفهم (F) entendement والنطق raison وهذا التعارض يبدو في القياس التالي : حين يوجد المشروط توجد سلسلة شروطه بأكملها والمشروط موجود وإذن فسلسلة شروطه موجودة . || لا — Unconditioned (E) Inconditionné (F) (١) عند كانط اللامشروط هو الشرط المطلق الذي به يدعي النطق raison تقديم برهان تام عن المشروط والمبدأ الذي يصعد النطق بموجبه من مشروط الى لامشروط هو مبدأ تركيبي وهو أولي في نفس الوقت (٢) عند هاملتون كل ما هو مدرك مشروط أي نسبي واللامشروط أو المطلق لا مدرك سواء أكان كلاً أم جزءاً فان أي كل فهو دائماً بالنسبة إلينا جزء لكل أكبر .

جر (فر) : الشرط (مقابل) (F E) condition . || — الكمي c. quantique = quantum c. || — اللازم والكافي = c. nécessaire et suffisante necessary and sufficient c. || — النفوذ c. d'émergence = emergency c. || شروط التردد (التواتر) c. de fréquence=frequency c. || — حدية c. aux limites = boundary c. || شريط فيلم (F E) film . || — الامتصاص Bande d'absorption = Ab. band . || — ال السينمائي الناطق film sonore = phonofilm . || — فوتوغرافي = فيلم فوتوغرافي f. photographique = Ph.ic f. || — من الطيف Bande de spectre = spectrum band . || طيف شريطي معتم B. noire du s. = Dark - b. s.

شم (رج) : شريط القطر المرقم Tape diameter (E) Ruban gradué en diamètre (F) شريط يستعمل في قياس القطر مباشرة وذلك عندما يلف على الجذع أو على قطعة الجذع . || (زر) — الماء =



إسبرغانيون Sparganier ou Ruban d'eau (F) (L) (Sparganium) الأولى ترجمة الاسم الفرنسي والاسم العلمي من اليونانية بمعنى الشريط أو الرباط. جنس أعشاب مائية من الفصيلة البركية . || — — المتفرع S. rameux (S. ramosum) . || — — المنتصب S. dressé (S. erectum) . || شريطية = تينيا Ténia (Tænia) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى الشريط . جنس دود مشهور من شعيبة العريضات ورتبة المنطقيات وفصيلة الشريطيات وفي هذا الجنس أنواع تضر بالدواجن أي الحيوانات الأهلية. || — جرداء T. inerme (T. saginata) تكون في عضل البقر وفي معي الانسان . || — شوكية T. échinocoque (T. echinococcus) تكون في أمعاء الكلب الدقاق . || — قزمة T. nain (Hymenolepis murina) في معي القوارض وقد تنتقل الى الانسان . || — محززة T. dentelé (T. serrata) تكون في كلاب الصيد والارانب . || — مسلحة = الدودة الوحيدة T. armé. ver solitaire (T. solium) تصيب الانسان والخنزير . || شريطيات = منطقيات Cestodes (F) الثانية عن مجمع مصر والأولى صحيحة ومنتشرة . طائفة من الدود العريضات وهي طفيلية مركبة من قطع متتابعة منها التينيا .

شق (ط) : شريطية (طفيليات) Platyhelminth (E) . || دودة — = الدودة الوحيدة Tænia . || — معوية T. coli . || — منجمة T. Saginata . || — وحيدة T. Solium . || خوف الـ Tæniophobia . || داء — Tæniasis . || طارد — (دواء) Tæniafuge . || مبيد — Tæniacide . || شريط السرير البصري Habena . || — لاصق Sticking - Plaster رباط لاصق للجروح . || مشرط = مبضع Bistoury .

مع (تب) : شريط = خيط النهاية Tape . || — الجانب = العلامة الجانبية (F) Marque de cote . || (جم) — الذرع = مقياس ذرعة (E) Foot . || (ز) الازدراع الشريطي = الزراعة الشريطية Strip croping .

شي (ث) : شريط (F) Galon . || — «بند» =



طنف الحائط Cordon افريز صغير يفصل بين طبقتين . || — = زخرف الـ — Ruban . || — الحاشية Liséré . || — الحزن Litre يوضع في الكنائس أو يحمله الانسان على ذراعه وصدره .

مص (فل) : شرط (F) (E) Condition ما يتوقف عليه الشيء من حيث الوجود أو المعرفة: « تعليق شيء بشيء اذا وجد الأول وجد الثاني ، وقيل: الشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون خارجاً عن ماهيته ولا يكون مؤثراً في وجوده ، وقيل : الشرط ما يتوقف الحكم عليه » . « تعريفات الجرجاني » . || — ضروري C. nécessaire (sine qua non) ما لا يستغنى عنه ولا يستقيم الاستدلال بدونه . || (اق) بيع بـ — الخيار Prime simple à la baisse (F) Put (E) صفقة بسيطة بشرط الخيار لمصلحة البائع . || شراء بـ — الخيار P. s. à la hausse (F) Call (E) صفقة بسيطة بشرط الخيار لمصلحة المشتري . || — الذهب Clause - or (F) Gold clause (E) شرط ينص عليه في العقود مقتضاه الالتزام بالدفع ذهباً ، وهو لا يقتضي ان يحصل الوفاء بالذهب فعلاً ، بل موجبه هو الدفع بالعملة الورقية مع مراعاة النسبة بينها وبين سعر الذهب . || — الوفاء بضاعة Clause de paiement en marchandises (F) شرط ينص عليه في بعض العقود إبان الاضطرابات النقدية ، وبه يلتزم المدين بالوفاء بمقدار معين من سلعة بدلاً من النقود . || — — بنقد اجنبي C. de p. en monnaie étrangère شرط يدون في العقود متى كانت العملة الوطنية متدهورة . || (تأ) — الاشتراك في تحمل الخطر C. de découvert شرط يلزم المستأمن بأن يشترك مع المؤمن في الضمان بنسبة معينة (الربع او الخمس) وفي هذه الحالة يتحمل المستأمن جزءاً من الكارثة ويلتزم المؤمن بدفع الباقي . وتظهر فائدة هذا الشرط في الأخطار التي

يمكن وقوعها بفعـــل المستأمن كما في حالة حوادث
السيارات . ‖ ـ الإعفـــاء من الكوارث البسيطة
C. franc - d'avarie شرط يعفي المؤمن مـــن
التزامه بالضمان اذا لم يزد قدر الكارثة عن حد معين
(٢٠ جنيهاً مثـــلا) . ‖ ـ القيمة المقـــدرة
C. de valeur agrée شرط به يلتزم المؤمن بعدم
المنازعة في القيمة المتراضى عليها للشيء المؤمن عليه
في تحديد التعويض عند وجوبه . وتظهر أهمية هذا
الشرط في التأمين على الأشياء ذات القيمة الاعتبارية
كالصور الفنية أو العائلية والآثار . ‖ ـ منـــع
النزاع في الوثيقة C. d'incontestabilité de la
police شرط به يلتزم المؤمن بالامتناع عن الطعن
في البيانات التي أدلى بها المستأمن عند التعاقد بعـد
انقضاء فترة معينة عليه ، ولا يستفيد المستأمن من
هذا الشرط اذا ثبت عليه الغش أو التدليس . ‖
(ق) ـ الاستبدال C. de remploi . ‖ ـ
الإعفاء من مسؤولية الإهمال Négligence-c. شرط
يدرج في عقد النقل يعفى الناقل بمقتضاه من المسؤولية
عن أخطاء الربان والتابعين البحريين . ‖ ـ ـ من
الخسارات العامـــة C. franc d'avaries ou
communes شرط يرد في عقد النقل ويعفى الناقل
بمقتضاه من تحمل أي نصيب في الخسارة العامة التي
أصابت البضاعة . ‖ ـ تشبيه الأجانب بالوطنيين
C. d'assimilation des étrangers aux nati-
onaux هو شرط في اتفاق دولي تعترف بـــه دولة
لرعايا الدولة الأخرى بالحقوق التي يتمتـع بها وطنيو
الدولة الأولى . وليس من الضروري أن يكـــون
التشبيه كاملا فهناك حقوق قد لا يتمتع بها الأجنبي
مثل الحقوق السياسية . ‖ ـ التحكـــيم C.
compromissoire . ‖ ـ الإعفاء من المسؤولية
C. d'exonération de responsabilité . ‖
ـ حظر التصرف C. d'inaliénabilité . ‖ ـ
ـ ـ ـ المؤبد C. d'i. perpétuelle . ‖ ـ ـ ـ
المؤقت C. d'i. temporaire . ‖ ـ عدم العزل
في الوكالة C. d'irrévocabilité de mandat .
‖ ـ الجزاف أو شرط عدم الضمان C. a forfait
ou c. sans garantie . ‖ ـ عـــدم تحرير
بروتستـــو C. de dispense de protêt . ‖ ـ
اختيار الموطن C. de domiciliataire . ‖ ـ
عدم النزاع في الوثيقة C. d'incontestabilité de
la police . ‖ ـ الفائدة الثابتة C. d'intérêt
fixe . ‖ ـ الوفاء الاحتياطي C. de recomma-
ndation . ‖ ـ عدم الضمان Convention de
non-garantie . ‖ ـ الفـــوب Clause fob
الشرط الذي يتحمل البائع بمقتضاه المخاطر التي تحصل
للبضاعة المبيعة لحين وضعها على ظهر السفينة . ‖
ـ المعاملة بالمثل C. de réciprocité هو شرط في
اتفاق دولي تعترف به دولة لرعايا دولة أخرى بذات
الحقوق أو بحقوق تساوي في قيمتها الحقوق الـــتي
تعترف بها الثانية لرعايا الأولى . ‖ ـ ـ الأمـــة
الأكثر رعاية C. du traitement de la nation
la plus favorisée هو شرط في اتفاق دولي تعترف
فيه دولة لرعايا الدولة الأخرى بالحقوق التي اعترفت

بها لرعايا أية دولة في أحســـن مستوى . ‖ ـ
الوضع تحت الروافع C. sous palan ou prise en
charge الشرط الذي يتحمل الناقل بمقتضاه المخاطر
التي تحصل للبضاعة المنقولة من وقت وضعها تحـت
روافع السفينة . ‖ ـ الوفاء عند الميسرة Clause
de retour à meilleure fortune . ‖ ـ الرجوع
بلا مصروفات Clause de retour sans frais .
‖ ـ التراضي على القيمـــة Clause de valeur
agrée . ‖ ـ الضمان Clause ducroire . ‖
ـ عدم القبول Clause non acceptable . ‖
ـ تحمل المغارم طبقاً لعادات وعرف البحـــار
Clause: « outre les avaries selon les us et
coutumes de la mer » . ‖ ـ عدم الإشعار
Clause sans avis; clause sans autre avis .
‖ ـ منع الرجوع بكمبيالة Clause sans compte
de retour . ‖ ـ عدم الضمان أو شرط الجزاف
Clause sans garantie ou clause à forfait .
‖ ـ الإشعار Clause suivant avis . ‖ ـ
التنازل عن الامتياز Clause: « un franc pour
tout îrêt » . ‖ ال ـ الاحـــتمالي Condition
casuelle . ‖ ـ المختلط Condition mixte .
‖ ـ الإرادي Condition protestative . ‖
ـ ـ المحض Condition purement protestative
. ‖ ـ ـ المقيـــد Condition simplement
protestative . ‖ ـ الفاســـخ Condition
résolutoire . ‖ ـ المعلق = ـ الموقـــف
Condition suspensive . ‖ ـ البيـــع دون
إجراءات (شرط الطريق الممهد) Clause de voie
parée . ‖ ـ الأسد C. léonine . ‖ ال ـ
الجزائي C. pénale . ‖ ـ الاحتفاظ بالملكيـة
La c. reservati dominii . ‖ (مـــؤ) ـ
تخلصي Escape c. (E) C. échappatoire (F)
. ‖ ـ مألوف Standard c(E) c. de style(F)
. ‖ (فل) شرطي Conditionnel (adj.)
(F) Conditional (E) ما توقف على شرط من
القضايا أو الأحكام . ‖ (حض) شريط قيـــاس
Tape measure مقياس شريطي مصنـــوع من
الصلب الرقيق مدرج بوحدات القياس يدخل في علبة
بحيث ينطوي فيهـــا في لفات . ‖ (مر) ـ =
رباط = عصابة Band . ‖ (حض) ـ العزل
Tape شريط من القماش أو غيره على وجه مـــن
وجهيه مادة عازلة لاصقة ، لعزل وصلات الأسلاك أو
لتغطية الاجزاء العارية منها لمنع التماس الكهربائي .
‖ (مر) ؛ ‖ ـ ضوئي Band of light . ‖
‖ ـ الكلسي Calcareous band . ‖ (ا ح)
شريطية Lorate (leaf) وصف لورقة النبات إذا
كانت طويلة وضيقة على شكل شريط ، كما توصف به
عادة الورقة السُّبنيَّة . ‖ ال ـ Taenia . ‖
(ط) ـ الجرداء « تينيا ساجيناتا » T. saginata
وتوجد يرقاتها في الماشية وتصيب الإنسان بأكل لحمها
نيئاً . ‖ ـ الوحيدة « تينيا سوليم » T. solium
وتوجد يرقاتها في الخنازير وتصيب الإنسان بأكل لحم
الخنزير نيئاً . ‖ (جي) بنية ـ = بنية مسيرّة

Banded structure تركيب ناشيء عن تبـــادل
طبقات تختلف اختلافاً بيناً من حيث التركيب المعدني
أو النسيجي أو كليهما . ويوجد في كثير من الصخور
النارية والمتحولة . ‖ (ا ح) الشريطيـــات
Platyhelminthes . ‖ ـ Taeniidae . ‖
(ا ح) ‖ . Scarification (مر) تشريط
مُشَرَّط Streak (ed) وتوصف بها عادة البـــذور
وغيرها عند وجود علامات بها على شكل خطوط .
‖ (مر) مِشْرَط Scalpel . ‖ (فل) مشروط
Conditionné (le) (F) The conditioned
(E) كل ما يتوقف في وجوده أو تصوره على شيء
آخر ســـواه . ‖ (مـــؤ) قبـــول ـ
Conditional acceptance (E) Acceptation
conditionnelle (F) . ‖ (ق) المشارطة الموقوتة
Time charter (E) ـ حالة استئجار السفينة لمـــدة
معينة لا من أجل استعمالها في نقل بضائع المستأجر
ولكن من أجل استغلالها لحسابه بحيث يقوم مقـــام
المجهز في وظيفته التجارية وهي إبرام عقود النقل مع
الغير دون وظيفته الملاحية وهي الخاصـــة بادارة
السفينة وتسييرها . ‖ (تا) شروط آكسفـــورد
Provisions of Oxford (E) شروط أملاهـــا
البارونات سنة ١٢٥٨ م على هنري الثالث ملك انجلترا
الإصلاح الحكومة . ‖ (ق) ـ الأيـــلولة
Clauses de réversibilité (F) . ‖ ـ الخاصة
للبوليصـــة Conditions particulières de la
police . ‖ ـ العامة للبوليصـــة C. générales
de la p. . ‖ ـ المألوفـــة Clauses de style
. ‖ (ط) أشـــراط « فلـــتي » Felty's
syndrome (E) رثية مزمنة مصحوبة بحمى وتورم
المفاصل ونقص البيض وطحل .

شرع

شي (ث) : شارع (مقابل) (F) Avenue . ‖ ـ
= مصطبة السور Boulevard . ‖ شراع = قلع رباعي



الأقسام Auriqe . ‖ ـ = قلع السفينة Voile .
‖ مشروع = تصميم Projet . ‖ ـ بدائي =
مخطط أولي Avant p. .
مد : شرعة (مقابل) Charter (E) . ‖ المشرع
Plan .
مص (ا ج) : مشروع Interprise (E) . ‖ ـ
Enterprise (F) . ‖ (تا) ـ قانون الحقـــوق
Bill of Rights(E) . ‖ (ق) ـ قانون Projet de
loi (F) . ‖ (مؤ) ـ (بديل) معارض Alternative
(counter) proposal (E) Contre - projet(F)
. ‖ ـ تمهيدي First draft, preliminary d. (E)
Avant - p. (F) . ‖ ـ قرار مشارك مقدم من ..

D. (joint) resolution (E) P. de résolution
déposé conjointement par... (F) . || عرض
تعديل أو ــ أو ــ مضاد To present a proposal
a counterproposal (E) Déposer un amendement,un p.,un contre-p.(F) . || الشروع
في القراءة الثانيــة To proceed to a second
reading (E) Examiner en deuxième lecture (F) . || (ق) المشرع Législateur (F) .
|| شرعي Légitime . || الدفاع الــ L. défense
. || (اج) شرعية Legitimacy (E) . || (ط)
ــ الولد L. . || (ق) الشريعة العامــة Droit
commun (F) . || التشريع Législation . ||
ــ الريفي L. rurale . || ــ الزراعي L. agricole
. || ــ الصناعي L. industrielle . || (اج) هيئة
تشريعية Legislative body (E) .

شرغ

شم (زر) : شرغ = شرغوف Têtard (F) صغير
الضفادع وهو تعميماً الشكل اليرقاني لجميع الضفدعيات

البتر كالضفدع والعلجوم .

شرف

مص (ا ج) : شرف Honour (E) . || (حض)
الشرفــة Balcony (E) Balcon (F) مكان يجلس
فيه ، وهو بارز عن المبنى . || (جي) ــ بنائية
Structural Terrace (E) بنية تنشأ عن وجود
أجزاء أفقية في طبقات مائلة .|| (مؤ) ــ الزوار
Public gallery (E) Tribune du public (F)
. || ــ كبار الزوار Distinguished Stranger's
g. (E) T. diplomatique (F) . || ــ الصحافة
Press g. (L) T. de la presse (F) . || (حض)
الشرف Terrace (F) (E) مكان كالشرفــة ، إلا
أنه أكثر امتداداً أو اتساعاً . || (تا) ــ الإقطاع
Bailli Signoriale . || الــ الملــكي B. . ||
المشارف : يرتبط عمله بما اختص بــه الناظر ، وهو
مسئول أمام الناظر عن صيانــة الأموال المتحصلة
والاحتفاظ بها في عهدته . (تشبه وظيفته الآن
وظيفة أمين الخزانة) . || (جي) شرفات Terraces
مناطق عالية قليلاً ومستديرة تحيط بالخلجان كالأرصفة
وتساعد في التصاق القضبان بها وقــد تكون ملساء
أو مؤشرة . || (مر) ــ الصــمام = ــ المصراع
Cusp of a valve.
شي (ث) : أشرفَ = أنافَ (مقابل) -Surplomber (F) ــال عن سمت الرأس . || شرْفة
Véranda = Balcon شرَفة Créneau فجو



تكون مرمى للسهام في أعلى السور . || شرفات
Crénelage . || مُشْرف = منيف Surplomb
(En) مائـــلٌ عن سمت الرأس . || مشرفة



Bretèche , Bretesse غرفة صغيرة بارزة في البناء
أو في الحصن .
مع (سك) : مشارف الخط = مراقب الــ (مقابل)
Juge de ligne .

شرق

مص (تا) : المسألة الشرقية Eastern Question(E).
الشراقي : (عند ابن مماتي وحسنين والنويري) هي
الأرض التي لم يصلها ماء النيل فـاذا رويت جادت
وسميت ري الشراقي ولا يزال هذا اللفظ مستعملاً في
الوقت الحاضر بهذا المعنى .
كوش (فــل) : اشراقية (المدرسة الــ)
Illuminism (E) I.me (F) نسبة الى الإشراق
الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولمعانها وفيضانهــا
بالإشراقات على النفوس عند تجردها . يقول قطب الدين
الشيرازي في مقدمة شرح حكمة الإشراق « ان
الإشراقيين لا ينتظم أمرهم دون سوانح نورية أي
لوامع نورية عقليـة تكون مبنى الأصول الصحيحة
التي هي القواعد الإشراقية » ومعنى هذا النص أن
المعرفة الإشراقية تقوم على الحدس الذي يربط الذات
العارفة بالجواهر النورانية وتسمى بالعـلم الحضوري
أي حصول العلم بالشيء بدون حصول صورتــه في
الذهن كعلم زيد لنفسه . ويطلق اسم الإشراقيين بالأخص
على السهروردي المقتول وأتباعه .
شي (ث) : مُشْرَقة Solarium (L) سطح مشمس
في الأبنية الرومانية وغيرها .

شرك

كوش (فل) : شرك أو تعدد الآلهة Polytheism
(E) Polythéisme (F) في مقابلــة « توحيــد
monotheism (E) . || اشتراك Equivocation
Equivocité , Equivoque (F)=وحـدة الاسم
مع تباين المسميات تبايناً تاماً كما يطلق اسم العين على
العين الباصرة وعين الماء والدينار والجاسوس والنابه
في قومه ويقال باشتراك الاسم أي بمجرد وقوع اسم
عـلى كثرة مختلفة الماهيـات . || اشتراكيــة
S. me = Socialism أعادة تنظيم المجتمع بتحويل
وسائل الإنتاج وأدواته من ملكية خاصة الى ملكية
عامــة . || مشاركة Participation (E F) (١)
لفظ استخدمه أفلاطون للدلالة على النسبة بين المثل
والموجودات الحسية بمعنى أن هذه الموجودات إنمـا
يتعين كل منها في نوعه « بمشاركة » جزء من المادة في
مثال من هذه المثل (٢) استخدمه ليفي بريل للدلالة

على اعتقاد البدائيين بأن الأشياء على اختلاف أنواعها
تكون فيما بينها موجوداً واحداً .
جبر (فر):القاسم المشترك الاعظم (مقابل) Plus
grand commun diviseur = greatest common divisor. || المضاعف الــ ــ الأدنى (الأصغر)
P. petit c. multiple = Lowest c. m. .
شــم (زر) : شركة ألبان = جمعيــة ألبان
Fruitière (F) جماعة تجمع اللبن وتصنع الزبــد .
|| اشتراكٌ بالفاصل Mitoyenneté اشتراك مالكي
الأراضي بالفاصل أي الحــاجز الذي يكون بين
أرضين متجاورتين ويكون هذا الحاجز حائطــاً أو
حفرة أو سياجــاً أو خلافهــا . || مشتركة =
هاماماليس Hamamèle ou Hamamélide (F)
(Hamamelis) (L) سميت الجنبة المشتركة لأنها
تحمل نوراً وثمراً معاً . جنس جنبيات للتزيين مــن
فصيلةالمشتركات. || ــ ورجينية H. de Virginie
(H. virginica). || ــ يابانيــة H. du Japon
(H. japonica) . || مشتركات -Hamamélidacées ou Hamamélacées (F) فصيلة نباتيــة
لا تكاد تنفصل عن فصيلة القلبيات. || (رج):المشتركة
في السّيادة Codominant (E F) الشجرة الــتي
يكون جزء من رأسها في الطبقة السائـدة من الظلة
ولكن تحت مستوى رؤوس الأشجار السائدة .
مع (سك) : التحقيق المشترك (مقابــل) Joint
Enquiry (E) . || الكشف الــ J. inspection
مد : مشترك (مقابل) Omnivore .
شق (ط) : اشتراك الحس (مقابل) Synæsthesia
(E) ــ الــ الألم Synæthesalgia .
شي (ث) : إشراك = شِرْك Polythéisme(F)
مذهب تعدد الآلهة . || أشراك Lacs م. شَرَك .
مص (اق): الشركة Société(F) Company(E)
عقد بين اثنين او اكثر للقيام بعمل مشترك . || ــ
التضـــامن -S. en nom collectif (F) Partnership(E) هي شركة يكون فيها الشركاء متضامنين
قانوناً . || ــ التوصية S. en commandite(F)
شركة تتكون من صنفين : من شركاء متضامنــين
يديرون الشركة ، ويسألون عن كل ديونها ، وشركاء
موصين لا دخل لهم في إدارتها ويسأل كل منهم بقدر
حصته فقط . || (تا) ــ ادخار S. d'épargne
هي شركة تقوم باستغلال ما يقدم اليها من المدخرات
وبردها عند حلول الأجل المتفق عليه مع الأرباح التي
حققتها بالفعل من استغلالها . || ــ تكوين الأموال
S. de capitalisation شركة تتعهد بدفع مبلغ
محدد في أجل معين لمن يدفع اشتراكاً شهرياً خلال
مــدة محددة . || (ق) ــ الأسد = الــ الجائرة
S. léonine . || ــ التأمين التعاونيــة الشكل
La s. d'assurance à forme mutuelle . ||
ــ التعاون الصورية Pseudo mutuelle . || ــ
توصيــة S. en commandite . || ــ ــ بسيطة
أو شركة توصية بأسهم S. en c. simple ou (E)
S. en c. par actions (F) . || ــ محــاصة
Association en participation . || (ا ق)
ــ المساهمة Joint Société en commandite (F)

stock company (E) تتكون من اشخاص غير مسمين، وذلك بطريق الاكتتاب في اسهم ، وعنوان الشركة هو موضوع عملها وتتحدد مسؤولية كل مساهم فيها كما يتحدد نصيبه في الربح بمقدار الأسهم التي علكها . || (ا ق) — مساهمة (S. anonyme(F . || مد أجل الـ — .Prorogation de la s . || نية تكوين — Affectio societatis . || شركات امتلاك العقارات Sociétés d'acquisition d'immeubles . || — التأصيل (شركات الرسملة) S. de capitalisation . || — ترتيب السفن S. de classification . || — تصنيف السفن S. de classification شركات يناط بها تقدير مرتبة السفينة وأهم هذه الشركات في الوقت الحاضر شركة اللويدز الإنجليزية وشركة فيرتاس الفرنسية . || — التنطينية Les tentines . || — الشاتلية Les châtelusionnes . || (ه) الضلع المشترك Common side (E) اذا كان ضلع بعينه في أكثر من شكل واحد قيل انه ضلع مشترك . || القاسم — C. divisor (E) Commun diviseur (F) . || العامل — C. factor (E) Facteur c. (F) لعددين أو عدة أعداد هو العدد الذي يقسم كلا منها بدون باق . فالأعداد ١٥ و ٢٥ و ٥٠ و ٧٠ قاسمها المشترك هو ٥ . || المضاعف — C. Multiple (E) لعددين أو عدة أعداد هو العدد الذي يقسم كلا منها بدون باق . فالأعداد ٧ و ١٢ و ٣٢ أحد مضاعفاتها المشتركة هو ٦٧٢ . || المماس — C. tangent اذا كان مماس بعينه مماساً لأكثر من منحن أو سطح منحن واحد قيل أنه مماس مشترك . || (اج) منطقة مشتركة التقاليد Area co-tradition . || الحيازة — Copossession . || (ه) النسبة — Common ratio هو الناتج من قسمة أحد حدودها على السابق له(في الترتيب مباشرة . || (تأ) اشتراك Cotisation ما يدفعه كل مشترك في التأمين التعاوني لأداء التعويض المستحق . || (فل) — التركيب Amphibologie (F) Amphibology (E) ويراد به احتمال الجملة او العبارة لأكثر من معنى ، ويقابله اشتراك اللفظ . || (مؤ) الـ — في أعمال لجنة To sit on a committee (E) Participer aux travaux d'une commission (F) . || — في المناقشة To intervene in a debate (E) Intervenir dans un débat (F) . || لا يستطيع — في = لا يستطيع الحضور Is unable to take part in (to attend the ...) (E) .. n'est pas en mesure de prendre part (d'assister) a... (F) . || يمتنع عن — في اجتماع To refuse (to decline) to take part in a meeting (E) Refuser de prendre part à une réunion (F) . || (اج) مشاركة Participation . || (ا ق) — العمال في رأس المال (Copartnership(E اشتراك العمال في رأس المال بتحويل حصتهم في الأرباح الى أسهم في المؤسسة التي يعملون بها . || (ق) الـ — القانونية Communauté juridique (F) وحدة الثقافة القانونية والفكر القانوني وفكرة العدالة بين بلاد تقوم قوانينها على أصول قانونية واحدة أو تنبع من مصدر قانوني واحد كما تسودها أفكار اجتماعية واحدة . مثال ذلك : ما عليه مجموعة البلاد الأنجلو أمريكية التي يسود فيها القانون العام . وما عليه مجموعة البلاد اللاتينية التي ترجع قوانينها الى القانون الروماني ، وما عليه مجموعة البلاد الإسلامية التي تسود فيها الشريعة الإسلامية في الأحوال الشخصية . || (مؤ) المشتركون Participants (E) (F) . || (ق) المشتركات Res communes (F) . || (تا) الإشراك = الشِّرْك (Polytheism(E . || المشرك Polytheist . || (ق) الشريك Associé (F) . || — في الملك = المشاع = المالك على الشيوع Copropriétaire ; communiste ; indivisaire . || — الموصي Commanditaire ou bailleur de fonds . || (اق) الاشتراكية Socialisme(F) Socialism (E) مجموعة المذاهب التي ترمي الى ايجاد المساواة الفعلية بين الأفراد والى الغاء الملكية الخاصة . || — الدولة S. d'état (F) State s. (E) هذا المذهب ليس اشتراكياً بالمعنى الدقيق بل ان أنصاره يرون أن يكون تدخل الدولة واسع النطاق . || — البلديات S. municipal=Municipal s. تطلق عبارة (اشتراكية البلديات) على زيادة النشاط للبلديات إذ تقوم بتوريد المياه والغاز والكهرباء وإنشاء الأسواق ... الخ . || الـ — الإصلاحية أو اشتراكية التدرج **S. réformiste = Gradualism** مذهب يرى ان تنفيذ البرنامج الاشتراكي انما يكون **بالتدريج** . || — العلمية **S. scientifique=Scientific s.** اسم اطلقه كارل ماركس على نظريته في الاشتراكية بعلة انها مستمدة من دراسة التاريخ وملاحظة الوقائع . || — الخيالية=S. utopique Utopian s. هي اشتراكية تجعل من مبادىء العدالة والإخاء والمساواة المثل الأعلى للمجتمع الإنساني دون ان تعنى ببيان وسائل الانتقال الى ذلك المثل الأعلى.

شروم

مص (جغ) : شرم (E) (Ria (Spanish خليج ضيق مستطيل متعمق في اليابس نتج عن هبوط الساحل .

شم (زر) : مشرومات المناقير = سنيات المناقير Dentirostres (F) رتيبة من الطير الجواثم لمناقرها سن ظاهرة أو خفية في رأس الفك الأعلى وهي تشمل فصائل الدعريات والصرديات والدخليات والشحروريات .

شرنف

شم (رج) : شرنف Top , to (E) Écimer(F) قطع أعلى الشجرة أي ذروتها كلياً أو جزئياً .

شرنق

مص (ا ح) : شرنقة = صلّجة Cocoon(E)



وتطلق على الغلاف الذي تتحول بداخله اليرقة الى خادرة كما في دودة القز .

شره

شق (ط) : شره = شهوة = جوع (مقابل) Bulimia (E) . || شَرِه = لا يشبع Insatiable.

شري

شق (طـ) : الشري (مقابل) = NettleRash Urticaria (E) . || شريان Artery . || إلتهاب الـ — Arteritis . || خياطة — Arteriorrhaphy . || الشرين Arteriole . || تصلب الشرايين Arteriosclerosis .

شم (زر) : شَرْية = غريسة برية Sauvageon ou Franc (F) الغرسة التي حصلت من السبزرة ولم تطعم والشرية النخلة النابتة من النواة وقد أطلقناها هنا تعميماً .

مص (ط) : الشريان (Artery (E الوعاء الذي يحمل الدم الصادر من القلب ، وتنقسم الشرايين الى أنواع ثلاثة من حيث التكوين والحجم والوظيفة ، وهي : (ا) — موصّل . A.,conducting = — كبير .Large a = — مرن .Elastic a = (ب) — موزّع A.,distributing = — متوسط .medium sized a = — عضلي .muscular a (جـ) — منظّم Artery, regulating = — صغير .small a = شُرَيِّن Arteriole . || (ا ح) — تاجي Coronary artery « الشريان الذي يغذي عضلة القلب بالدم » . || — تناسلي Genital a. شريان يغذي المنسل . || — جلدي Cutaneous a. « الشريان الذي يمد الجلد بالدم » . || — حوصلي .Cystic a شريان يغذي الحوصلة متصل بالحوصلة الصفراوية أو المرارية . || الـ — اللامسمى .Innominate a شريان يخرج من الأبهر الجهازي ويتفرع الى الشرايين السباتية . وهو جزء من الأبهر البطني في الجنين بين القوس السباتية والقوس الجهازية . || (ط) — ابطي .Axillary a . || الـ — الأخرم ، .Acromial a فرع من الشريان تحت الترقوة . || — تحت الترقوة .Subclavian a . || — الثديي الداخلي .Internal mammary a . || — جوفي .Coeliac a . || — الحجابي .Diaphragmatic a . || — — السفلي .Phrenic, inferior a . || — الحرقفي الخارجي .External iliac a . || ـ — المشترك Common i. a. . || — الحقّي للعضلة السادة Acetabular a. (of obturator) وهو شريان يتفرع من الشريان الساد مبدأ الرباط المبروم والكرمة (رأس عظم الفخذ) . || — الختلي .Hypogastric a . || — الخصوي .Testicular a . || — خلاسي A. hybrid type (= Mixed type a.) وهوشريان غلالته الوسطى من طبقتين إحداهما عضلية والأخرى مرنة ويعد مرحلة انتقالية بين الأبهر والشرايين الحشوية . || — الكلوي .Renal a . || — اللامسمى .Innominate a . || — اللقانقي .Allantoic a ويوجد في التكوين المبكر للجنين . || — مأبضي .Pepliteal a . || الـ — المساريقي السفلي .Inferior mesenteric a . || — المعدي .Castric a . || — الوربي .Intercostal a . || — — الأعلى .Superior i. a . || — الودجي

الأمامي .Jugular, anterior a || ــ عضدي .Brachial a || ــ الفخذي .Femoral a || ــ الفقاري .Vertebral a || ــ قاعــدي .Basilar a || ــ القصبي الأمامي Anterior tibial a || ــ ــ الخلفي .Posterior t. a || ــ القطني .Lumbar a || ــ القلنسي .Mitral a || ــ الكبدي .Hepatic a || ــ الكعبري .Radial a || ــ السباتي المشترك .Common carotid a || ــ السحائي الأوسط .Middle meningeal a || ــ السفلي الشفوي Inferior labial a. فرع من الشريان الوجهــي يغذي الشفة السفــلى . || ــ السنخي الأسفل Alveolar a., inferior فرع من الشريان الفكــي الداخلي . || ــ ــ الأعلى A. a., superior أحد فروع الشريان الحجاجي الأسفل . || ــ شعــبي .Bronchial a || ــ الطحالي .Splenic a || ــ الطرف السفلي .Lower extremity a || ــ ــ العــلوي .Upper e. a || الــ العجزي الوسطي .Sacral, middle a || ــ الخلفي للوجه .Facial, posterior a || ــ الدرقي .A., Thyroid || ــ ــ الأعلى .Superior t. a || ــ ــ الأسفل .Inferior t.a || ــ الرئوي Pulmonary a || ــ الزائغ .Aberrant a هو الذي سلك سبيلاً غير مألوف . || ــ الزندي .Ulnar a || ــ السباتي الخارجي .External carotid a || ــ الداخلي .Internal c. a || ــ الزجاجي : Hyaloid a. ويطلق على الشريان الذي يغذي الجسم الزجاجي بالدم في الجنين . || الــ السباتي Carotid a. || ــ العصــب البصري Arteria nervi optici || ــ المركزي .Artery, central || ــ ــ للزجاجية A., c. of vitreous || (ط) الشرايين الضــالة Aberrant arteries || ــ اللولبيــة Arteriae helicinae = Helicine arteries || ــ المغمدة .Sheathed a وهي بالطحال ويكسوها غلاف ذو تركيب مخصوص . || (مر) ــ التاجية .Coronary a || ــ الهدبية A., ciliary || تصلب ــ Arteriosclerosis || شذوذ ــ Abnormalities of arteries || الكليــة المتصلبــة ــ Arteriosclerotic kidney || (ط) نبض شرياني Arterial pulsation || (مر) الأقواس الشريانية A. arches || (ط) الشريِّنات المستقيمة الحقيقية Arteriolae rectae verae. وهي بأهرام الكليتين وتتفرع من الأقواس الشريانية . || الشرى Urticaria طفح جلدي مصحوب بحكة يحدث من فرط الحساسية . || (ق) المشتري Acheteur (F) .

شستوسوما

مص (ط) : (الاسم العــلمي للبلهــارسيا) Schistosoma = Bilharzia باللاتينية (Schistos) أي مشقوق و Soma أي « جسم » وهي جنس من المثقبات يتميز عن بقية الأجناس بانفصال الزوجــين الذكر والأنثى وهي تصيب الإنسان والحيوان وتسبب البــول الدموي والدوسنطاريا وتعيش في الأوعية الثانية البابية . وقد اكتشف هذه الدودة في مصر الدكتور الألماني بلهارس ، فنسبت إليه .

شصص

شم (زر) : شِصّ = صِنّارة ج Hameçon (F) شصوص وصنانير . كلاّب صغير من فولاذ يثبت في



عصا طويلة ويوضع عليه الطعم لصيد السمك .
مص (ط) : شص هيدانية = شص إكينوكوكية Hooklet hydatid (E) شص من رأس الديــدان الإكينوكوكية توجد في الكيس الديداني .

شطأ

شم (زر) : شطء = شكير = عقّان Drageon (F) ج أشطاء وشكر وسماه ابن العوام نامية وملخ ج ملوخ وأطلقها أيضاً على ما يسمى Rejeton أي الفرخ والرئد والفسيلة. غصن أو ساق تنمو من البراعم العرضية الناشئة على جذور بعض النباتات وهــذه تسمى العقة وبالفرنسية Drageonnantes كالحور والعليق والورد والقراصيا والتين وقد تنمو الأشطاء أحياناً بعيداً عن ساق الأم .
مص (اح) : الشَّطْء (مقابل) Germ (E) .
|| ــ حلزوني Bostryx نورة محدودة أحادية تقســم أزهارها على جانب واحد من محور النورة المركبة .
|| (جغ) شاطىء Beach منطقــة منحدرة من اليابس نحو البحر يغطيها ماؤه عند المد ، وينحسر عنها عند الجزر . || ــ = شط Levee جانب النهر الذي كونـه من إرسابه ، وهو أعلى جزء في السهل الفيضي . || ــ مرتفــع Raised Beach شاطىء ارتفع بسبب الحركات الباطنية فكوّن سهلاً ساحلياً ضيقاً . وقد تتتابع الشواطىء المرتفعة على مستويات مختلفة في المكان الواحد .

شطب

مص (اح) : شَطْب ، شَطْبَــة Leaflet, single. Also midrib stripped of its leaves(E) سعفة النخل الخضراء والجمع شُطب . || (ق) ــ التسجيل Radiation d'enregistrement (F) .
|| (حض) التشطيب Finishing (E) العمليــات النهائية التي تؤدي الى انهاء الجزء المشغل في صورته ومنظره الأخير .
شي (ث): شَطَبَ Biffer (F) قطع الشيء أو شقه طولاً وشطبه مد عليه خطاً وشطب اللوحـة أبطل قيمتها بخط عليها .
شق (ط) شطب: (مقابل) Bevel (E) . || ــ = تطليس = حز Erasion .
جر (فر) : عمليــة التشطيب Technique de striation (F) st. t.c (E) .

شطر

شم (زر) : شطر = إنشطار = انشقــاق ثنائي Bipartition (F) ويقيد استعمال فعل شطر وان لم تدل الكلمة الفرنسية على تساوي الشقين المنقسمين خلافاً للشطر . || مشطــورات . Diatomées Diatomacées من اليونانية بهذا المعنى . فصيــلة من الأشنــة السمراء « الطحلب الأسمر في مصر » فيها أجناس وأنواع كثيرة وهي نباتــات مجهريــة وحيدات الخلية يعشن في المياه الحلوة والمالحة .
شي (ث) : مشطور Bifide مقسوم قسمين .
جر (فر) : الأسر اللاإنشطاري Capture sans fission (F) non f. c. (E) .
مص (اح) : انشطار طــولي Longitudinal fission (E) طريقة من طرق انقسام الخــلايا . ||
(جي) النطاق الشاطر Twin Zone of Earth نطاق يحيط بالكرة الأرضية ماراً بأمريكة الوسطى ومخترقاً شمال أفريقية ثم منحنياً نحو الجنوب الشرقي الى المحيط الهندي مــاراً بجزر الهند الشرقية . وهو من الناحية التركيبية يعتبر نطــاق تماس هَزَمَنِيّ القارتين الشمالية والجنوبية وهو يفصل كذلك بــين القارتين القديمتين جندوانــة ولوراسية . || (طن) مادة تنشطر (قابلة للانشطار) Fissile material Fissionable m. هي المادة الــتي من خواص نوى بعض ذرات عنصرها انها تنشطر نتيجــة اصطدام النيوترونات بها ويكون لقسمي الانشطار طاقــة حركية كبيرة . || الانشطار Fission هو انقسام النواة قسمين أقرب الى ان يكونا متساويين، ويحدث بتصادم نيوترون بنواة ويقترن الفعل عــادة بانبعاث نيوترونات وأشعة جيمية . || قسما ــ F. fragments يطلق على أول نواتين تحدثان فور وقوع الانشطار .
|| نيوترونات ــ F. neutrons النيوترونات الــتي تتولد نتيجة حدوث الانشطار النووي . || نتاج ــ F. products النُّوَيدات التي ينتجها انشطار عنصر ثقيل كاليورانيوم (٢٣٥) والبلوتونيوم (٢٣٩) .
|| مرتدات ــ F. recoils يطلق على قسمي الانشطار آن انفصالها أحدهما عن الآخر . || (ق) المشاطرة في المتنازع فيه (F) Pacte de quota litis .

شطط

جر (فر) : شطوط عــن الطور (مقابــل) discordance de phase (F) = out of phase (E).

شطف

مص (جي) : شــطــف Bevelling (E) إزالة (كشط) حد الصخر ليصبــح سطحاً . || (هـ) المشطوف Bevelled اذا قطع جسم كالمنشور بمستو لايوازي إحدى قاعدتيه سمي كل من الجزأين مشطوفاً
شي (ث) : شطف الحجر Ébousiner (F) أزال بالمطرقة أو غيرها ما علق به من وسخ أو تراب .
جر (فر) : شطفة (ج شُطَف) (مقابــل) Gousset (F) Gusset, bracket (E).

شظي

شق (ط) : شظية = ــ عظمية (مقابل) Splinter Sequestrum (E) = . || شظيي = نسبة لعظم الشظية Peroneal . || عظم الشظية Peroneum
شي (ث) : شظيــة = لماة Éclat (F) . || شظايا Recoupes .
جر (فر) : التشظي (مقابل) éclat (de pierre)

(F) splinter (of stone) (E).

مد : الشظية (مقابل) Séquestre (F) .

مص (ط): الشظية Fibula(E) العظم الصغير الوحشي من عظمي الساق وتتمفصل مع القصبة من أعلى ومع القصبة والمُخلخل من أسفل . || (مر) – متنكرزة Sequestrum . || (تا) التشظية Flaking عملية فصل أجزاء رقيقة عن كتلة من الصوان. || (طن) – بالضغط Pressure f. عملية فصل الشظية عن النواة بالضغط عليهـا . || – بالطرق Strike f. فصل الشظية عن النواة بالضرب عليها . || (طن) تشظي = تشظية Spallation تفاعل نووي يحدث نتيجة تصادم تتفتت من جرائه النواة وتتطاير منها جسيمات . || (مر) الـ – Sequestration .

شعب

مص (ا ج) : شَعب (مقابل) Folk (E) . || (ا ح) الـ – Class (ط) – Suture موصل قبائل الرأس . || (جُغ) – المرجاني Coral Reef سلسلة من الصخور المرجانية تتجمع غير بعيد من الشاطىء وقد تظهر فوق سطح الماء أو تظل مغمورة . || (ا ح) الشُعَيب Sub-class . || (جغ) الشعب (ج شعاب) Col ممر مرتفع في الجبال نشأ عـن التقاء واديين يسيران في اتجاهـين متضادين . || (جي) شعبـة الرخوانيات ,Molluscoidea Phylum شعبة من العـالم الحيواني تضم حيوانات رخوة الجسم محوطة بأصداف صلبة قد تتكون مـن مصراع واحد أو من مصراعين ولكن يربط بينها جميعاً أن لها جهازاً يقوم بعمليتي التنفس والغذاء معاً ويسمى العرف . وقد سميت بالرخوانيـات للتشابه السطحي بـين نماذجها الاكثر شيوعاً والرخويات الحقيقية الا أنه لا تربطها علاقات نسبية . وتنقسم شعبة الرخوانيات طائفتين هـما المسرجانيات (Brachiopoda) والجماعيــات = polyzoa (Bryozoa) . || (مؤ) – دراســة Study group (E) Groupe d'étude (F) . || – تحضير Working party (E) G. de travail (F) . || (ا ج) – = فرع Section (E) . || (ط) الـ – (ج. شُعَب) Bronchus (bronchi) إحدى فرعي القصبة الهوائية . || الشعب الأولية Primary bronchi الفروع الأولى للشعبة الرئوية . || – الثانوية Secondary b. الفروع الثانوية للشعبة الرئوية . || (مر) توسع – Bronchiectasis . || (ط) شعيبة Bronchiole, Brochiolus مسلك هوائي مجهري يتفرع من الشعبة في داخـل الرئة . || (ا ح) – هوائية Bronchia وتطلق على تفرعات الشعبة الهوائية . || – صغـيرة Bronchiole وهي تفرعات الشعيبة الهوائية . || (حض) الرقص الشعبي Folk dance رقـص جماعي عصري تؤديه الجماعات على حسب عادات الوطن وتقاليده والبيئة . || (ا ج) وســائل الاتصال – Mass Media . || (مر) التهاب شُعبي Bronchitis . || التهـاب – رئوي Broncho-pneumonia . || (فن) الأغاني الشعبية Folk-songs; popular s. || (ا ج) ثقافـة – Mass Culture . || عادات – Folkways . || (ا ج) مأثورات – (فولكلور): Folklore كل ما له علاقة بآراء العامة وعقائدها وتقاليدها وخرافاتها في العصور المختلفـة ويعني كذلك العلم الذي يتناول احياء القديم من العادات والتقاليد والمأثورات ، ويشيع استعمال « الفـن الشعبي » في مقابل هـذا المصطلح . || (ط) الشُدفة الشُعبية الرئوية Bronchopulmonary Segment وهي وحدة التركيب والتفرع بالرئة ولها أهمية جراحية . || الشُعَيبات الانتهائية . Terminal bronchioles « منتهيـات تفرع الشعيبات الرئوية » . || – تنفسية Respiratory b. أصغر الشعيبات التنفسية التي تأخـذ الأسناخ الرئوية في الظهور بجدرها . || (جي) شعاب حواف الأحواض Basin Margin Reefs شعاب مرجانية تنمو على حواف البحار . || (ا ح) ذو شعبتـين Divaricate. Bifurcate . || ذات الشعبتين Furcula نتوء أو تركيب ذو شعبتين ، وتطلق أيضاً على الترقوتين المتحدتين في الطيـور ، وكذلك على حيد مستعرض في بلعوم الجنين . || (م) مشعب (انبوبة ملتوية) Serpentine .

شم (زر) : شُعبة = فرع Embranchement(F) الفرع أصح والشعبة أشهر وهما أصلح ما يقابـل الفرنسية خلافاً للكلمات التي وضعها بعضهم مثـل قبيلة وقبيل وقسم وأمة فكلها لا ترد لأسباب شتى لا مجال لذكرها . الجماعة الأولى في تصنيف النبات والحيوان وتتألف الشعب من طوائف ، صفوف في الشام Classes والطـوائف من رتب Ordres والرتب من فصائل Familles والفصائل من قبائل Tribus والقبائل من أجناس Genres والأجناس من أنواع Espèces والأنواع من سلالات Races ومن ضروب Variétés .

جر (فر) : تشعُّب (مقابل) Bifurcation (F E) .

شي (ث) : شعبي (مقابل) Populaire (F) .

شعث

شق (ط) : تشعث Disintegration (E) تخرّب المركبات .

مص (مر): تشعث الصور (مقابل) Diffusion of images (E).

شعذ

مص (ا ج) : شعوذة (مقابل) Sorcery (F) .

شي (ث) : مشعوذ (مقابـل) Jongleur (F) شاعر شعبي جوال .

شعر

مص (ط) : شعر Hair (E) زوائد قرنية خيطانية نابتة من الجلد . || (ا ح) شعرة .H امتداد من خلايا البشرة في الساق أو الورقة ومن خلايا الطبقة الوبرية في الجذر وقد تكون وحيدة الخلية أو متعددة الخلايا متفرعة أو بسيطة . والشعيرات الجذريـة امتدادات أنبوبية يمتص بها الجذر الماء والأملاح من التربة . || (مر) – العين = الرمش Trichiasis التواء الأهداب نحو المقلة . || (ط) جـذع – Hair trunk (h. shaft) . || الشعيرة Stye التهاب غدة شحمية في الجفن فتحدث بثرة عنـد قاعدة هـدب . || (ه) الشعرية Capillarity هي ظاهرة ارتفاع السائل أو انخفاضه في الانابيب الشعرية عن سطح السائل في الاناء المتصلة به هـذه الانابيب (تحـت تأثير التوتر السطحي) . || الأنابيب – Capillary tubes هي الانابيب الضيقة جداً التي لا يزيد قطرها الداخلي عن $\frac{1}{20}$ بوصة وقد يكون $\frac{1}{10000}$ بوصة . || (مر) الجة – Tuft of capillaries . || (ط) الشُعير = الجذر = العصب Capillament . || الشعري Capillary . || الوعاء – C. vessel . || (ا ح) أشعر: Hairy عضو نباتي مغطى بشعر . || ساق شعراء : H. stem ساق النبات المغطاة بالشعر . || (تا) الشعائر الجنائزية = – الجنائز Funerary Rites . || (فل) شعور تلقائي Conscience spontantée (F) مرتبة من مراتب الشعور تمتاز بالإدراك الخاطف السريع . || – جماعي C. collective الميـول والتصورات التي تقوم بنفوس الأفراد عند اجتماعهم . || – مُرَوّىً فيه C. refléchie مرتبة من مراتب الشعور تمتاز بالعمق والدقـة . || (ا ج) لا – Unconscious (E) . || (ق) إشعار Avis (F) . || – Préavis . || (مؤ) – بتسلم الدعوة لاجتماع Accuser la réception d'une convocation (F) To acknowledge the receipt of a letter of convocation (E) . || (ط) شعيرات افرازية Secretory capillaries (E) قُنَيّات تجمع افراز الخلايا الغدية ، وهي نوعان : (ا) قُنيات بين الخلايا Intercellular canaliculi (ب) قنيات داخل الخلايا Intracellular c. . || توسع الشعيرات Telangiectasis . || مرض الشعيرات البزرية Sporotrichosis . || الشعيري البزري Sporotrichum.

كوش (فـل) : شعر أو استشعر To feel (E) Sentir (F) أدرك بالحس الظاهر أو الباطن . || شعور Consciousness = Conscience psychologique (١) معرفة النفس لذاتها أو معرفة النفس لما تختبره (٢) ما يميز الظواهر النفسية عن غيرهـا من الظواهر الطبيعيـة (٣) ما نفقده رويداً رويداً عندما ننتقل من الصحو الى النوم وما نسترجعـه رويداً رويداً عندمـا ننتقل من النوم الى الصحو (٤) مجموع الخبرات لفرد ما في وقت ما (٥) عند يونج Jung الشعور هو صلة المضمون النفسي بالذات أو هو النشاط الذي يحقق صلة المضمـون النفسي بالذات. والشعور ليس النفس كلها إذ أن النفس تمثل المضمون النفسي بأكمله وقد يكون بعض هـذا المضمون غير متصل بالذات (٦) شعور تلقـائي spontaneous (E) spontané(F) مجرد الإحساس (٧) شعور تأمـلي أو منعكس Réfléchie (F) reflexive (E) هـو الاحساس بالاحساس . || لا – (– الـ) Unconscious = Inconscience

(١) مجموعة العوامل النفسية والفسيولوجية غير المشعور بها (٢) في مدرسة التحليل النفسي هذا الجانب من النفس أو من الشخصية الذي لا يمكن أن يصبح شعورياً إلا بالتحليل النفسي ويتكون من المعاني البدائية التي لم تكن قط شعورية ومن الميول والرغبات والخبرات المكبوتة . ولا يمكن معرفة مضمونه بطريقة مباشرة بل بواسطة تأويل الترابطات الحرة والأحلام (٣) عند يونج اللاشعور نوعان : نوع شخصي وآخر جمعي واللاشعور الجمعي جماع تجارب إنسانية ترجع الى آلاف السنين يطلق عليها اسم « النماذج الرئيسية » وتنعكس في الأساطير وقد جرى عليها بعض التغيير نتيجة لأنها ارتفعت الى مستوى الشعور في حين أنها في الحلم تظهر عارية من التغير الى حد بعيد (٤) عند هارتمان اللاشعور هو أساس الابداع الفني بينما الشعور يقتصر على النقد والإنكار والمقابلة والتصحيح والتصنيف والقياس واستنتاج العام من الخاص وترتيب الحالات الخاصة تبعاً للقاعدة العامة . || مجال الـ — Field of consciousness = Champ de la conscience جملة الظواهر التي نحس بها في اللحظة الراهنة . في مقابلة « ظواهر لاشعورية » phénomènes inconscients وتحت شعورية subconscients(F) . || لاشعوري — Unconscious (E) Inconscient.(F) يطلق على العوامل التي تؤثر في السلوك على الرغم من عدم شعور الشخص بها . || شعار Maxim = m.e صيغة مقتضبة تعبر عن أسلوب الفرد في حياته يلتزمها هو بإرادته ولا تلزم غيره من الناس .

شم (زر) : شعر = كسوة الحيوان Pelage (F) والمشهور ثوب الحيوان سواء أكان شعراً أم صوفاً أم وبراً وكلمة Robe أكثر استعمالاً في الخيل والأنعام. || بهائيات الـ — Callitricacées فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات . || — الغول = — الجبار = — الجن Capillaire (F) تنوع (Adiantum capillus veneris) (L) نباتي من السراخس . || شعري Capillaire (F) ما يكون دقيقاً ومنحلاً كالشعر يقال وعاء شعري ومجموعة شعرية. || شعرية = تريخينة Trichine (F) (Trichina spiralis) (L) وتسمى دودة الخنزير والتريخينة معربة والاسم العلمي للجنس من اليونانية بمعنى الشعرة ولذلك سماها بعضهم شعرية . دودة طفيلية من السلكيات تصيب الخنازير وتنتقل منها الى الانسان اذا أكل لحمها غير ناضج فتحدث فيه داء الشعرية. || داء الـ — = التريخينة Trichinose (F) داء يحصل في الانسان اذا أكل لحم الخنزير المصاب بالشعرية . || شعراء Hippobos-



que(F) (Hippobosca) (L) جنس ذباب من الفصيلة الشعراوية يركب الخيل وغيرها . || — الخيل = ذبابة عنكبوتية H. du cheval (H. equina) شعراويات Hippoboscidés (F) فصيلة ذباب كبار من ذوات الجناحين فيها الشعراء . || شعير Orge (F) (Hordeum) (L) جنس نباتات عشبية زراعية حبية من الفصيلة النجيلية فيه أنواع وضروب تزرع . || — سماوي = — مسدس أجرد = سلت O. céleste ou O. nue à six rangs(H. cæleste) الأولى والثانية مترجمتان ولم يضبط مدلول كلمة السلت أهو قمح مكتس Epeautre أم هو شعير أجرد أم هو النبات المسمى Siegle الذي اصطلح على تسميته شيلما واذا كان شعيراً أجرد أهو هذا السداسي الحروف أم هو من ذوات الحرفين الجرد . || — مربع = شعير رباعي الحروف O. à quatre rangs (H. tetrastichum) . || — مروحي O. en evantail (H. zéocriton) شعير من ذوات الحرفين استقل لشكل سنبلته المروحي . || — مزدوج = — ذو حرفين O. à deux rangs (H. distichum) منه ضرب الشعير العربي في الشام واستعمال الحرف في السنابل بمعنى الصف Rang استعمال قديم في الخصص وغيره . || — مسدس = شعير سداسي الحروف O. hexagonale ou à Six rangs (H. hexastichum) منه ضرب الشعير الرومي في دمشق. || شُعَير = شِعير = شيتعور = شيتغور Orge

(Hordeum) جنس نباتات زراعية عشبية سنوية حبية من الفصيلة النجيلية . || خليط الخرطال والشعير Orgée (F) . || — الكثبان أو الرمال Élyme des sables (Elymus arenarius) نبات عشبي من الفصيلة النجيلية والقبيلة الشعيرية .

شق (طـ) : شعور = احساس = وجدان (مقابل) Affect (E) . || لا شعوري = لا وعي Unconsciousness . || شعرة Hair . || بصلة الـ — H. Bulb . || جراب الـ — H. Follicle . || شعرية Capillarity . || — حلزونية (طفيليات) Trichinella Spiralis . || — الرأس (—) Trichiuris = Trichocephalus . || داء الشعريات الحلزونية Trichinosis . || — ملتوية (جراثيم) Streptothrix . || شعر مسبحي Monilethrix . || داء الـ — Trichosis . || مبحث — Trichology . || مزيل — Epilatory = Depliatory . || نتف — Depilation . || شعري Capillary . || داء الفطر الـ — Trichophytosis . || انفطار الأشعار Trichomycosis . || تعقد الا — الكاسر Trichorrhexis Nodosa . || مشعر لوني Colour Index . || — لوني = دليل الألوان Colour I. . || — طهوي opsonic I. . || وحيدة مشعرة مهبلية (طفيليات) Trichomonas vaginalis . || مشعّر = مزغّب Hirsute .

شي(ث): شعار=شارة=علامة(مقابل) Insigne(F) . || شعار = علامة Armes . || الـ — الروماني شعار القنصلية الرومانية Faisceau consulaire على شكل الطير . || مصنّف الشعارات Armorial مصنف فيه شارات الأسر الكريمة . || أشعر Armorier وضع الشعار واستعمله. || شاعر ديني قديم Aède .

مد : شعرة (مقابل) Poil . || — مُفرِزة P. sécréteur . || شعريّ Capillaire . || شعور جذرية Poils radicaux . || — كثيرة الخلايا P. pluricellulaires . || — مصاصة P. absorbants . || الـ — بالحقيقة Realism(E) .

مع (تر) : الماء الشعري Capillary water (E) . || الحاشية الشعرية C. Fringe . || المسامية الـ — C. porosity .

جر (فر) : الشعرية = الخاصة الشعرية Capillarité (F) c. ty (E).

شعع

شي(ث): شعاع = نصف قطر = ذراع الدولاب = رَفّ Rayon (F) . || — الدولاب = ذراع الـ — Rai ما يمتد من مركز الدولاب من خشب أو حديد . || ذو — Rayonné رأس يحمل تاجاً مشعاً كثيراً ما يشاهد في المسكوكات ونحوها . || شعاعي الشكل = مشع Radié . || إشعاع = تألق Irradiation . || مشع Rayonnant .

شم (زر) : أشعة لبية Rayons médullaires(F) أشعة نخاعية عند بعض أساتذة مصر. طبقات من الخلايا تفصل الحزمة عن الثانية في جذر النبات أو ساقه . || قياس الأ — Actinométrie قياس قوة الأشعة ولا سيا الأشعة الشمسية . || مقياس — Actinomètre آلة تقاس بها قوة الأشعة ولا سيا الأشعة الشمسية . || الجنبة المشعة = أقطينيدية Actinidia (L) من اليونانية الماعاً الى حوامل سماتها العديدة المشعة . جنس جنبة للتزيين من فصيلة الدلنيات . || مشعات (F) Actinaires



رتبة حيوان من المرجانيات. || إشعاع Rayonnement خاصة في الأجسام وهي أن تطلق حولها الحرارة التي تجمعت فيها . || شعاعية Radiées منها الأقحوان والبهار والأسطر والدهلية وحشيشة

السعال . || شعاعيات Radiolaires رتبة حيوانات
مجهرية من الجذريات . || (ر ج) الإشعاع الشمسي
Insolation الإشعاع الشمسي الذي تتلقاه الأرض
وكذلك المقدار من هذا الاشعاع الذي تتلقاه
وحدة المساحة الأفقية (ب) رعن (ضربة الشمس)
تأثير التعرض الشديد لنور الشمس في الأشجار أو في
النباتات الأخرى التي تكون قد نمت حتى ذلك
الحين في مكان أكثر ظلاً .

شق (ط) : أشعة = إشعاع = شعاع Ray (E)
. || إنحياز لأ ـ الشمس Heliotropism . || ـ
رونتجن Roentgen Rays . || ـ سينية X - r.
. || ـسنّية (أشعة الاسنان) Radiodontia .
|| شاف الأ ـ Radiolucent . || ظليل على الأ ـ
Radiopaque . || علم ـ Radiology . ||
مداواة بالأ ـ Actino - Therapy. || مسجلة الأ ـ
Actinogram . || معالجة بالأ ـ Radiotherapy
. || معالجة بأ ـ الشمس Heliotherapy . ||
إشعاع Radiation . || فعالية اشعاعية
Radioactivity . || التهاب الجلد الشعاعي
Actinocutitis . || تصوير ـ Radiogra-
phy . || تنظير ـ Actinoscopy = Radioscopy
. || فطر ـ Actinomyces . || داء الفطر الا ـ
Actinomycosis . || شعاعية (أشعة فوق
البنفسجية) Actinic .

جر (فر) : شعاع (الشماعة) (مقابل) Rayon
(F) ray (E) . || الا ـ الرئيسي R. principal
= p. r. . || ـ ضوئي R. lumineux = light
beam . || ـ عادي = ـ مألوف R. ordinaire
= ordinary ray . || ـ غير مألوف R. extra-
ordinaire = ex.y r. . || ـ منبعث = شعاع
نافذ R. émergent = e. r. . || الأشعة
الاكتنية R. actiniques = a.c r. . || ـ بكرل
(غير المنظورة) R. becquerel = b. r. . || ـ
بيتا R.béta = beta r. . || ـ دلتا = R. delta
d. r. . || المصور بالـ ـ . راديوكراف Radio-
graphe = r.ph. . || ـ رونتكن = الاشعة
المجهولة Rayons rontgen = r. rays . || زخات
الأ ـ الكونية = Cosmiques Gerbes des r.
C.c r. showers . || ـ السينية الثانوية R. X
secondaires=secondary x r. || ـ اللينّة R.x
mous = soft x r. . || فعالة الا ـ = الاشعة
المختلفة R. résiduels = residual r. . || ـ فوق
البنفسجية R. ultra-violets = u.-violet r.
|| ـ قنوية = R. - canneaux (de goldstein)
canal rays . || ـ الكاثود = الا ـ المهبطية
R. cathodiques = cathode r. || الـ الكونية
R. cosmiques = c.ic r. . || ـ ما دون الحمراء
R. infra-rouges = i. red r. . || ـ متسامتة
R. complémentaires = complementary r.
|| ـ متفرقة R· divergents = d. r. . || ـ
محرقة R. brûlants = burning r. . || ـ
ملتمة = ـ متقاربة R. convergents = c. r. ||

الـ الموجبة R. positifs = positive r. . || ـ
كاما R. gamma = g. r. . || مشع Rayon-
nant (qui émet des rayons) = radiant .
|| ـ = متشعع R. = radiantly . || الـ Radia-
teur = radiator . || الاسرة المشعة famille
radioactive = r. family . || الاشعاع
الاكتيني او الكيميائي = Radiation actinique
a.c r. . || الا ـ التام R. complète = full r.
|| ـ تحت الاحمر R. molle de l'infra rouge=soft
i. red r. . || ـ التصادم = R. de choc
impact r. . || الا ـ الجسيمي R. corpuscu-
laire = co.lar r. . || ـ الدائب R. persistan-
te = persistent r. . || ـ الذري = R. atomique
a.c r. . || ـ الكهرمغنطي R. électromagné-
tique = el. tic r. . || ـ اللين = R. molle
soft r. . || ـ ما فوق البنفسجي R. ultravio-
lette = ultra-violet r. . || ـ متفلور
R. fluorescente = f.t r. . || ـ المشتت R.
dispersée= scattered r. || القياس الدقيق للإ ـ
راديوميكرومتر Radiomicromètre=R.meter.
|| ـ المميز R. caractéristique= characteris-
tic r. . || ـ الجسم المعتم او الاسود R. du corps
noir = black - body r. . || ـ الفناء R·
d'annihilation = a. r. . || إشعاعي radiant
(qui se propage par radiation) = r. . ||
ـ او مشع radio (F E) . || المتماكن الا ـ
radioisotope (F) r.pe (E) . || مبعث
النشاط ـ émanation radioactive = r.e. . ||
ذو نشاط ـ radioactif = r. ve . || نتاج
النشاط ـ Produit de la radioactivité = r. ty
product . || النشاط ـ r. = r.ty . || نشاط
إشعاعي اصطناعي r. artificielle = artificial
r. ty. || منظار ـ راديوسكوب radioscope(F E)
. || الزهرة الاشعاعية radioluminescence .
|| الكيمياء ـ Radiochimie (F) radioche-
mistry (E) . = الشعشع (الظل غير الكثيف)
Pénombre = penumbra . || متشعع=Radié
radiate .

مص (الك) : أشعة جامدة Hard Rays(E) أشعة
سينية قصيرة الموجة . || ـ رخوة Soft r. أشعة
سينية طويلة الموجة نسبيا . || ـ شديدة
الرخاوة Grenz r. أشعة سينية موجتها أطول من
موجة الأشعة الرخوة . || (ا ح) الا ـ القرنية
Ceratotrichia وتطلق على الأشعة الهيكلية
الموجودة في زعانف الأسماك الغضروفية . || (ك)
أشعة قنوية (أو موجبة) Canal rays = Positive
r. « هو تيار من دقائق ذات شحنة موجبة تحدث
عند التفريغ الكهربائي في الأنابيب المخلخلة وتنفذ
الى خلف الكاثود من ثقوب فيه » . || (ضو)
ـ أكتينية Actinic r. أشعة مغنطيسية كهربية
ذات تأثير كيميائي . || (ط) ـ إكس = ـ
رونتجن X-r. نوع من الطاقة يولدها تيار كهربي في
ملف « رمكورف » في أنبوبة مفرغة . وتستعمل
للفحص والتصوير باختراق الانسجة الرخوة واللحم
والأشياء المعتمة . || (طن) ـ ـ ويقال الأشعة
السينية وأشعة رونتجن X - r. = Roentgen r.
وهي أشعة مغنطية كهربية أطوالها الموجية أصغر من
مائة أنجستروم تتولد عادة عند تصادم الالكترونات
السريعة بهدف من فلز تصوب نحوه . || ـ ـ
المتميزة Characteristic X - r. نوع من أشعة
إكس يتولد نتيجة انتقال الذرة من أحد مناسيب
طاقتها الى منسوب أوطأ وذلك ما لم ينقص العدد
الذري للعنصر عن ١٠ وإلا كان الطول الموجي
للاشعاع أطول مما يصدق عليه الاسم . || ـ ألفا
(ويقال الأشعة الألفية) Alpha R. يطلق على
فيض ينساب من الدقائق الألفية . || ـ دلتا =
ـ دالية Delta r. هي إلكترونات بطيئة الحركة
نسبياً ، تنبعث مرتدة عند نفوذ الدقائق الألفية أو
غيرها من الدقائق المشحونة في المادة . || الا ـ
الكونية Cosmic r. إشعاع مصادره الفضاء الخارجي
يحدث عند نفوذه في الطبقة الهوائية أو في مادة ما
تأثيرات تأينية ، ومن خواص بعض مكوناته أنها
شديدة النفاذية . || ـ ـ الابتدائية Primary
c. r. هي التي تتكون من النوى الذرية وعلى الأخص
البروتونات، وطاقتها تقدر بمقادير تتراوح بين $١٠^{١٠}$ ،
$١٠^{١٥}$ إلكترون فولت وتكاد تمتص في الطبقات العليا
من الجو . || ـ ـ الثانوية Secondary c. r.
وهي التي تحدث نتيجة التفاعل بين الأشعة الكونية
الابتدائية وبين النوى والالكترونات كما يحدث في
الطبقة الهوائية المحيطة بالأرض . وتتكون خاصة من
ميزونات وبروتونات والكترونات وفوتونات طاقتها أقل
من طاقة الأشعة الابتدائية وتكاد تكون جميع الأشعة
الكونية التي تشاهد على سطح الأرض وبالقرب منه
أشعة ثانوية . || (الك) أنبوبة ـ الكاثود
Cathode ray tube أنبوبة الكترونية تتولد فيها
حزمة ضيقة من الأشعة الالكترونية تستعمل عادة
لدراسة خواص هذه الأشعة . || أنبوبة ـ سينية
ذات شبكة Grid x-r.t. إحدى أنواع أنابيب
الأشعة السينية تمد بشبكة بين الكاثود والأنود. ||
(ط) التصوير بالـ ـ = التصوير الشعاعي Radio-
graphy . || (طن) طيف ـ البائية Beta-
ray spectrum هو الطيف الذي تعرف منه
الدقائق البائية التي يختلف بعضها عن الآخر من
حيث مقدار طاقتها أو كمية تحركها . || إشعاع
Radiation يطلق اللفظ للدلالة على : أولاً :
انبعاث الطاقة وامتدادها في الفضاء أو في وسط
مادي على هيئة موجات أيا كان نوعها . ثانياً :
الطاقة التي تمتد على هيئة موجات . ثالثاً : انبعاث
الدقائق (الجسيمات) الألفية والبائية والجيمية وما
إليها . || (ضو) ـ تام Full r. هو الإشعاع
المنبعث من جسم حار أسود تام السواد يمتص كل ما
يقع عليه من الإشعاع ولا يتوقف الإشعاع في هذه
الحالة إلا على درجة حرارة الجسم المشع . || (ط)
ـ فوق البنفسجي Ultra-violet r. . || (طن)
ـ ثانوي Secondary r. يقال للدقائق أو الفوتونات
التي تتولد نتيجة التفاعل بين إشعاع أول وبين المادة

. ‖ ــ شارد .Stray r يقـــال للإشعاع الذي لا يستفاد منه في الغرض المقصود . ‖ ــ متطـاوق (مشتق من طوق) .Monoenergetic r يقــال لإشعاع جسيمي (دقائقي) تكون جسيماته (دقائقه) من نوع واحد ذات طاقة واحدة . ‖ ــ متلاون (ذو لون واحد) .Monochromatic r يقـــال لإشعاع مغنطي كهربي ذي طول موجي واحد حيث تكون جميع فوتوناته ذات طاقة واحدة . ‖ ــ متجانس .Homogeneous r ١ ــ يقـال للإشعاع اذا تفاضلت ترددات موجاته بمقادير صغيرة جـــداً بحيث يصح ان يعد ذا تردد معـين . (٢) لإشعاع من دقائق (جسيمات) من نوع واحـــد متساوية الطاقة . ‖ ــ متغاير .Heterogeneous r يقال لغير المتجانس من الإشعاع الموجي أو الجسيمي . ‖ ــ مميز .Characteristic r يقال للاشعاع الصادر من الذرة نتيجة انتزاع إلكترون منهـا ، ويتوقف الطول الموجي لهذا الإشعاع على العنصر وعـــلى منسوب الطاقة الذي ينزع منـه الإلكترون . ‖ أضرار ــ R. damage يطلق بصفة عامة عــلى آثار الإشعاع الجيمي وشظايا الانشطار والنيوترونات في الأجسام أياً كانت تلـك الآثار . ‖ داء ــ R. sickness داء يصيب المتعرضـــين للجرعات الكبيرة من الإشعاع ، من عوارضه الأساسية القيء والإسهال وانقباض النفس . ‖ فُضَالة ــ Residual rays « هي أشعة حرارية تنعكس انعكاساً خاصاً عن بعض البلورات ويمكن تجريدها من سواها بتعدد انعكاساتها عن هذه البلورات » . ‖ الفاعليـــة الإشعاعية Radioactivity ويقال أيضاً النشاط الإشعاعي . اسم للظاهرة التي تنطوي عـلى استحالة ذوي ذرات بعض العناصر استحالة تنبعث في اثنائها إشعاعات من دقائق أو موجات مغنطية (كهربية) . ‖ ــ ــ الطبيعية .Natural R هي الفاعليـة الإشعاعية التي تحدث من تلقاء ذاتهـــا . ‖ ــ ــ بالحث .Induced R هي الفاعلية الإشعاعيـــة الناتجة من التفاعلات النووية . ‖ ــ ــ الصناعية .Artificial r هي الفاعلية الإشعاعية التي تحدث من تعريض الذرات لإشعاعات من نوع معـــين أو من جعلها تصطدم بدقائق ذات سرعـــة كبيرة . ‖ توازن ــ ــ Radioactive equilibrium حـالة تعرض خلال الانحلال الاشعاعي حـين تكون نسبة النشاط الاشعاعي للمادة الأصلية الى النشاط الاشعاعي لوليدتها ثابتة لا تتغير مع الزمن . ‖ البيولوجيـا ــ Radiobiology فرع من البيولوجيا يبحث فيـه عن تأثيرات الاشعاع في الكائنات الحيـة والظواهر الحيويـة . ‖ الحساسية ــ Radiosensitivity يقال لدرجة تأثر الكائنات الحية وخلاياها وأنسجتها وأعضائها ، وغيرها من الاجسام بالمضار الناتجـة عن الاشعاع . ‖ عمر نصف الفاعلية ــ R. half-life المدة التي يخفض فيها مقدار من نظير مشع معين الى النصف . ‖ متتالية ذات فاعلية ــ R. series سلسلة ذات فاعلية ــ R. chain فصيـــلة ذات فاعلية ــ R. family هي عناصر مشعـــة تتوالى بالانحلال استحالة الواحـــد منها الى الآخر وتفضي استحالتها في النهاية الى عنصر مستقر ليست له فاعلية إشعاعية . ‖ معيار ــ ــ R. standard عينة تتخذ من مادة مشعة عمر نصفها طويل معـــلوم ، ومعلوم أيضاً عدد ما كانت تحتويه . ‖ المقاومة ــ Radioresistance يقال لدرجة مقاومة الكائنات الحية وخلاياها وأنسجتها وأعضائها لتأثيرات الاشعاع الضارة ، وكثيراً ما يطلق أيضاً على مقاومة المركبات الكيميائية والأجسام لتأثيرات الاشعاع فيها . ‖ الشعاع الجيمي (شعـــاع جاما) Gamma ray مقدار من الطاقة ينبعث من بعـــض العناصر ذات الفاعلية الاشعاعية على هيئة موجة مغنطيـة كهربية ذات تردد عال وطول موجي قصير . ‖ ــ الفناء .Death r يقال للشعاع الذي يسبب تلف الخـــلايا الحيـــة . ‖ (ط) التصوير الإشعاعي الذاتي Autoradiography التصوير الذاتي للأعضاء بعد تشبعها بالمواد المشعة بوضـــع ألواح التصوير الضوئي عليها فتظهر صور الخلايا وفقاً لنشاطها الاشعاعي . ‖ الضياء ــ Radioluminescence يقال لانبعاث الضوء الناجم عن الإشعاعات الصادرة عـــن المواد المشعة . ‖ الطب ــ = راديولوجيا Radiology فرع من الطب يعنى فيه بالمواد المشعة وأشعة رونتجن وغيرها من الاشعاعات المؤينة من حيث يستفاد بها في التشخيص والعلاج . ‖ (ا ح) الشعـــاعي Radiated lines . ‖ (جي) ــ Radial صفة للخيوط الشعاعية عندما تكون مستقيمة ومتشععة من نقطة مركزية في سطح الصدفة . ‖ التشخيص ــ R. Diagnosis طريقة لتمثيل التركيب الهيكلي لدرقة الزنبقانيات بالرسم تبين نظام ترتيب الألواح وأعدادها وأوضاع الوحدات المكونة لكل حلقة منها في الاتجاهات الشعاعية وبين الشعاعية كما لو رؤيت في مسقط رأسي للكأس إذا وضع بحيث تكون قاعدته أو ناحيته الظهرية الى أعلى . ويستفاد من هذه الطريقة في التعرف على المجموعات التصنيفية المختلفة مـــن الزنبقانيات . ‖ الألواح الشعاعيـــة (ش.) (R.) Radial plates حلقة أو أكثر من خمسة ألواح كأسية في درقة الزنبقانيات تعلو حلقة الألواح القاعدية ، وتتبادل ألواح الحلقتين الأوضاع فيما بينها ويسمى وضعها في النظام العام الألواح الكأسيـــة شعاعياً أما الألواح التي تتبادل معها فتكون في هذا النظام في وضع بين شعاعي . ‖ (ا ح) الخيوط الوشعية ــ Radiated Spindle-form Threads . ‖ (هـ) الشعاعة Ray هو أحـــد المستقيمات المكونة للحزمة . ‖ (ط) الشُّعَّبة Arachnoid إحدى سحايا المخ والحبل الشوكي فوق الأم الحنون . ‖ الحبيبات ــ A. granulations = كريات « باكيون » Pacchionian corpuscles = الخمل الشعي A. villi وهي بالخمل الشعي في داخل المشابر الوريدية للأم الجافية بالجمجمة . ‖ (طن) مقتفٍ مشع Radioactive tracer مقدار صغير من نظير مشع يستعمل لمتابعة التفاعلات الكيميائية والبيولوجية . ‖ النظائر المشعة R. isotopes هي النظائر التي لها خاصية الفاعلية الاشعاعية . ‖ (ك) مشعاع Radiator جهاز يصدر إشعاعاً حرارياً من داخله الى الخارج مثل الأنابيب التي يمر فيها الماء الساخن في الحجرات فيدفئها ومجموعة الأنابيب التي يمر فيها الماء الساخن الصادر من محرك السيارة ليبردهـــا . ‖ (جي) الشعاعيات (الراديولاريات) Radiolaria رتبة من الأوليات التي تبني أصدافها مـــن مادة السليكا وأحياناً مـــن مادة كبريتات الاسترنشيوم وتتميز هذه الأصداف بدقة تركيبها وزخرفتها الجميلة الملحوظة التي تحتوي على شويكات كثيرة متشعـــة طويلة بالنسبة الى حجم الصدفة . ‖ (طن) تشعيع Irradiation يقال لتعريض المادة الى أشعة إكس أو الأشعة الجيميـة أو النيوترونات . ‖ (ط) استشعاع Radiotherapy المعالجة بالأشعة .

شعل

جر .(فر) : أشعل = أضاء (مقابل) Allumer (F) To light, to ignite (E) . ‖ إشعـــال = إضاءة Allumage = Lighting, ignition . ‖ ــ بالشرارة .A. par étincelle = Spark i . ‖ مُشعِل Allumoir = lighter.

شم (رج) : إشعال نار معاكسة Counterfire, to(E) Allumer un contre feu(F) إضرام نار عن قصد وتوجيهها ضد اتجاه حريق حصل في الحرجـة وذلك بغية الحصول على انطفاء الحريقين في تلاقيهمـا . ‖ قابلية الاشتعال أو الالتهاب = inflammability I.té في موضوع الحـــريق : السهولة النسبيـــة لالتهاب الوقود «المحروقـات» مهما تكن مقادير تلك المحروقات وقابلية الاشتعال هذه هي أحـد عناصر خطر الحريق .

شي (ث) : مَشعل (مقابل) Flambeau(F) . ‖ مِشعل Torche . ‖ ــ بدائي Brandon .

مص (م) : اشتعال Ignition (E) هو عملية بدء الإحتراق . ‖ ــ تلقـــائي .Spontaneous i هو اشتعال الوقود بدون سبب ظاهر . ‖ (الك) مشعل Ignitor إلكترود إضافي في المقـوم الزئبقي يعمل على بدء القوس الكهربائي . ‖ يشعل = يوقـد Ignite, to.

شغب

مص (تا): الشغب Riot (E) . ‖ (مؤ) إحداث ــ To cause a disturbance (E) Provoquer un tumulte . ‖ المشاغبون Rioters (E) .

شغف

مص (مر): الشغاف (مقابل) Epicardium (E) .

شغل

مص (ا ج) : شغل (مقابل) Occupation (E) . ‖ (هـ) الـ ــ Work هو كمية رياضية = حاصل ضرب القوة المتوسطة × المسافة التي تحركتها نقطة تأثير القوة في اتجاه القـوى . ‖ (حر) ــ الخارجي .External w الشغل الذي يعمله الغاز عندما يزيـد حجمه أو يعمل عليـه عندما ينقص حجمه . ‖ ــ الداخلي .Internal w الشغل الذي يعمل لإبعـــاد جزيئات الغاز بعضها عن بعض . ‖ (مؤ) ــ كرسي الرياسـة To take, to occupy the Chair (E) Occuper le fauteuil présidentiel (F) . ‖ ــ وظيفة To o. a post (E) O. un poste (F)

. || الشاغل لوظيفة Holder of an office (E) Titu-
laire d'une charge (F) . || (ا ج) التشغيل
المنزلي Putting - out System (E) . || —
اللاحين Engagement des matelots ou ma-
rins (F) يقصد من ذلك توظيف اللاحين خدماتهم
لجهز السفينة أو لربانها في مقابل الحصول على أجر
ويكون ذلك بعقد تشغيل اللاحين أو عقد العمل
البحري الذي يطلق عليه : contrat d'e. des)
m. ou des m.) || (حض) الشغال Worker (E)
من يقوم بأي نوع من أنواع العمل غير الصناعي
(شغالة الزراعة) .
جر (فر) : الشغل = العمل (مقابل) travail (F)
work (E) . || الـ — الافتراضي = t. Virtuel
Virtual w. || — الجاهز = t. disponible ،
available w. || — الخارجي = t. externe
external w. || — الداخلي t. interne = internal
w. || — الكهربائي t. électrique = Electrical W.
آلة في حالة — جيدة machine en bon état de
fonctionnement = m. in good running
order . || — المبذول في دارة كهربائية le travail
fourni dans un circuit électrique = work
el.ic ci. || إشتغل = fonctionner =
to function, to work, to run well
(machines) . || تشغيل = fonctionnement
fonctioning .
شق (ط) : مشتغل باليدين = ملساوي قوة
اليدين Ambidextrous (E) . || شِغِلَّات (جراثيم)
Shigella . || داء الـ — Shigellosis .

شغنب

سم (رج) : شُغنب = شغنوب = نامية انتهائية
Leader (E) Pousse terminale, Flèche (F)
غصن ينمو لسنته ويكون ذروة الشجرة أو النبات .
|| — أو شُغنوب مركب = نامية انتهائية مركبة
m. F. = L. multiple ظهور جملة من
النوامي الانتهائية تكون مغبنه تشكل النبات
بشكل الشمعدان وسببه على العموم حصول جرح
في الشجرة أو النبات .

شغا

مص (ط) : الشَّغْيَة Dribbling of urine (E)
وهي نزول البول قطرة قطرة . || — المؤلمة
Strangury وهي أن يقطر البول بألم وصعوبة .

شفر

شم (زر) : شفر = شافر Vulve (F) حرف الفرج
أي أجزاؤه الخارجية .
شق (ط) : شفران ج : شفر (مقابل)
Labia = Labium (E) . || — صغيران L.
Minora . || — كبيران L. Majora .
مد : الشُّفر (مقابل) Lèvre (F) .
مع (تر) : شفير (مقابل) Flange (E) .

شفشق Decanter (E)

مص (حض) : وعاء الماء من الزجاج واسع الفوهة
ولا عنق له وقد يكون له أذن .

شفط

مص (حض) : الشفاطة أو المصاصة Chalumeau (F)
القصبة الهشة يشرب بها من الزجاجة أو الكوب .

شفع

مص (مر) : الشَّفْع Diplopia (E) رؤية الشيء
شيئين اثنين . || غماء لتخفيف — D., blinder for
relief of . || (ق) الشفيع Précmpteur (F) .
|| الشفعة La préemption .

شفف

شي (ث) : شف Chiffe (F) خرقة رقيقة تستعمل
في صناعة الورق . || شفاف hyalin (كالزجاج ونحوه) .
شق (ط) : شاف = نصف شفاف (مقابل)
Translucent (E) . || شفاف Pellucid .
شم (زر) : إستشفاف Chandelage (F)
استشفاف البيضة بالضوء الصناعي كالقنديل والشمعة
ويسمونه نقد البيضة .
جر (فر) : الشفوف = الشفيف (مقابل)
transparence (F) = t.cy (E) . || شفاف
transparent (F E) . || نصف — translucide
(F) translucent (E) .
مص (مر) : شافّ Translucent (E) . || شفّاف
Transparent . || (ا ح) — Hyaline صفة
لبعض الخلايا التي تبدو لامعة وشفافة تحت المجهر ،
كالخلايا عديمة اللون في أوراق الحزاز المسمى
« سفاجنوم » . || الشفيف Semi - transparent
. || (ضو) — = شفافية Transparency خاصية
يكون الجسم بها منفذاً للضوء . || مشف
Transparent صفة للجسم الذي يسمح للضوء
بالنفوذ فيه . || (ط) اشتفاف = شف Aspiration
هو إخراج السوائل أو الغازات من تجويف ما .

شفق

مص (جغ) : الشفق After - glow (E) ويستعمل
في الجهات الجبلية للوهج الذي يرى بعد غروب
الشمس ، ويبدأ عندما تكون الشمس تحت الأفق
بثلاث درجات أو أربع . وقد يسمى « وهج الألب » .
جر (فر) : شفق (مقابل) crépuscule (F)
twilight (E) .

شفه

شي (ث) : شفة = حافة (في الكأس ونحوها)
(مقابل) Lèvre (F) . || — الصحن Marli
حافته الداخلية المنبسطة وعليها زخارف .
شق (ط) : شفة (مقابل) Lip (E) . ||
شفوي Labial .
شم (زر) : شفوية الأحناك Chilognathes (F)
. || — الأرجل Chilopodes رتبة حيوان من
كثيرات الأرجل . || شفويات Labiées الفصيلة
الشفوية من ذوات الفلقتين تشمل ست قبائل منها
النعنعية والناعمية والصعترية والخزامية وغولية البحر .
مص (ط) : الشفة Lip (E) من الانسان طبق فمه
وهما شفتان . || (ا ح) — سفلى Labium أحد
أجزاء الفم تحصر اللحيين بينها وبين الفكين في
الحشرات . || — عليا Labrum إحدى الصفائح
الصلبة من محفظة الرأس في الحشرات وتقع في المقدمة

. || (فن) الشفوية Mouth - organ .

شفي

شق (ط) : شفاء = دواء = أسلوب العلاج
(مقابل) Cure (E) . || شافٍ Curative . ||
— = مفيد للصحة Salutary . || مستشفى مغلق
Lock Hospital مستشفى الأمراض الزهرية .

شفيوت Cheviot (F)

شم (زر): معربة . ضرب من سلالة الضأن البريطانية .

شقر

شم (زر) : اشقر Alezan (F) ج شقر واللون شقرة وهي
حمرة ضاربة الى صفرة وتكون أطراف الأشقر شقرا
وكذا العرف والذنب . وفي لحق معجم Littré ان
الفرنسية من حلساء مؤنث أحلس ترجيحاً على كلمات
عربية أخرى ظن بعضهم أنها أصل الكلمة الفرنسية
كالحصان والحسن والغش . || — مذهّب أو
مُذْهب A. doré . || شُقّار = شُقّارَى = شُقَّير
= شقائق النعمان Anémone (F) (Anemone (L)

جنس زهر من الحوذانيات فيه أنواع وضروب
بعضها تزرع وبعضها تنبت برية في أواخر الشتاء
وفي الربيع وأزهارها مشهورة . هاك بعض الأنواع :
. || — إكليلي A. des fleuristes (A. corona-
ria) . || — الألب A. des Alpes (A. Alpina)
. || — بري A. sauvage (A. sylvestris) . ||
— جبلي A. des montagnes (A. montana) .
|| — حرجي A. des bois (A. nemorosa) . ||
— فاقع A. éclatante (A. fulgens) . || —
كوكبي A. étoilée (A. stellata) . || — منحن
A. penchée (A. cernua) . || — نرجسي الزهر
A. à fleurs de narcisse (A. narcissiflora) . ||
— ياباني A. du Japon (A. Japonica) . ||
شقران = مرض الصدأ Rouille (Puccinia et
autres genres) الأولى صحيحة وقديمة والثانية
مولدة . مرض يحصل في الزرع وغيره من أجناس
فطور مجهرية أهمها الشقرانية .P من فصيلة
الشقرانيات ورتبة الدعاميات وهاك بعض أمراض
الشقران وأسماء الفطور التي تحدثها . || — أبقع
R. tachetée (F) (P. rubigo vera) (L)
ضرب من شقرات الحبوب . || — إكليلي
R. couronnée (P. coronata) يصيب الخرطال
خاصة . || — الثوم R. de l'ail (p. allii)
يصيب الثوم والبصل والكراث وغيرها . || —
الحبوب R. des céréales (P. graminis) يصيب
القمح والشعير والخرطال وغيرها من الزروع وله

ضروب . || — الفاصوليـــة R. des haricots
(Uromyces appendiculatus) يصيب اللوبياء
أيضاً . || — الفول R. de la fève (Uromyces
fabæ) قد يصيب أيضاً الجلبان والبيقية . || —
الكمثرى R. du poirier (Gymnosporangium)
. || — معروف R. commune ou linéaire
(P. linearis) ضرب من شقران الحبوب . || —
الهليون R. de l'asperge (P. asparagi). || —
الورد R. du rosier (Phragmidium subcor-
ticium) . || — شقرانيـــات Urédinées (F)
الفصيلة الشقرانية من الفطور الدعامية اليها ينتسب
قطر الشقران أي فطر صدأ الحبوب وغـــيره . ||
مد : شُقّاريّات (مقابل) Ranunculacées (F)
. || اشقرار الكبد Cirrhose .

شقرق

يشقِرّاق = شَقِرّاق = شَرَقْرَق = أَخْيَـــل =
ضُـــؤْضُؤ (L) (Coracias) Rollier (F) يسمى
الشُّقْرُق في الشام. جنس طير من الجوائم فيه أنواع
أصغر من الحمام لها ألوان زاهيـة كالزرقة والخضرة
والحمرة الوردية .

شقف

شي (ث) : شَقَفَة Tesson , Tessère (F)
كسرة الخزف أو الآنية القديـمة ملساء أو منقوشة
. || — مكتوبة Ostracon .

شقق

شق (ط): شق (مقابل) Fissure (E). || —Cleft
. || — بابي Portal F. . || — جداري قفوي
Occipito - parietal F. . || — جفني palpe-
bral F. . || — حجاجي Orbital F. . || —
شرجي Anal F. . || — مستعرض Transverse
F. . || — الحنك = — مشقوق Cleft palate
|| — الشفة C. Lip . || — = فتحة Rima
. || — = ميزاب Sulcus . || — الترقـــوة
cleidotomy . || — عيـــني colobom . ||
تعرق شِقي Hemidiaphoresis . || صــداع —
Hemicrania . || ضمور — Hemiatrophy .
شقيقة (أمراض عصبيـــة) Migraine . ||
شقوق الحلمة cracked Nipples . || انشقاق =
انقسام بالا — Fission . || — = تشقق = انفلاق
cleavage .

شم (زر) : شِقّ (L) (Hylobates) (F) Gibbon
ج شقوق من وضـع الدكتور أمين المعلوف . جنس

قرود من أشبـــاه الانسان . || — Sexe (F) ج
أشقاق على القيـــاس كبير وأسرار وسن وأسنان
والشق اصطلاح حديث حسن أما القدماء فقد قالوا
جنس الذكور وجنس الأناث ولكننا اليـــوم نرجح
قصر معنى جنس على معنى كلمـــة Genre في
تصنيف الأحياء وقال بعضهم شِطرة وكان مجمع مصر
قال زوج وجنس وفي النسب قال تزاوجي مثل قوله
الانتخاب التزاوجي والتكاثر التزاوجي وعاد المجمع
أخيراً الى الموضوع فلم يستقر على كلمة والشق جملة
الصفات الخلقيـة التي تكون للذكر أو للأنثى وهـو
أيضاً جميع الأفراد الذين لهم أعضاء تناسل متماثلة. ||
— = شِقة Quartier ربع الدابة المذبوحة . ||
شقُّ الحرْث = عَقّ Jauge العق حفر مستطيل
في الأرض توضع فيه الغراس المقلوعـة من المستنبت
ريثما تغرس في مستقرها وشق الحرث المسافـــة بين
الأرض المحروثة والـــتي ستحرث سواء بالمحراث أو
بالمر . || شُقاق Javart نخر في الأنساج الليفيـة
والغضروفية للأجزاء السفلى من قوائم الفرس وقوائم
البقرة أحياناً . || — جلْدي J. cutané . || —
غضْرُوفي J. cartilagineux . || — وَتَري J.
tendineux . || مشق = أخـــدود Dérayure
منخفض أو تلم يترك بين السكبتين أو بين الظهرين في الحراثة
. || مشقوقات الأرجل Schizopodes رتبة حيوان
من القشريات . || — الألسنة Fissilingues رتيبة
من رتبة العظائيات ألسنتها طوال رقاق مشقوقـــة
داخلياً نصفين تنسب اليها فصيلة العظـــاء وفصيلة
الورلان أي الورليات . || — المناقير Fissirostres
رتيبة من الطير الجواثـــم منها الفصيلتان السبدية
والخطافية. || مُشقّق Schiste المفردات حجر مختلف
العنصر ورَقي التركيب وهو غضار ناله ضغط شديد
في أعماق الأرض ويرجع عهده الى ما قبل العصر
الطباشيري في الدهر الثاني .

جو (فر) : شِقة كروية = هِلالي (مقابـــل)
Moon (E) Lunule - croissant (F). ||
الشقق الساعية Time belt = Fuseau horaire .
|| اشتـــق = فرَّع to derive = dériver . ||
اشتقـــاق de. = dérivation . || المشتـــق
(في الرياضيات) derivative = Dérivée . ||
تشقق f., crack = fissure . || متشقق = fissuré
Fissile .

مد : شقيقيات (مقابل) Ranunculacées (F) .
|| المُشقّق = المشقوق Schiste . || انشقاق ثنائي
Bipartition .

شي (ث) : شقّ = حزّ = فُرَيْضة (مقابـــل)
Encoche . || — = صَدْع Fissure . || شِقة
الدار Appartement قسم منها يؤلف مـــنزلاً
مستقلاً . || — الرجال Andron في البيوت والمعابد
والكنائس الإغريقية «براني» .

مص (اح) : شق The longitudinal furrow of
the date stone (E) أي انفراج في أي شيء وهو
ليس اصطلاحاً والجمع شقوق . || (جي) — Joint
كسر في كتلة الصخر يتكون على طول خط الضعف
ويختلف عن الصدع في بقائه محتفظاً بنظام الصخور.

|| (ط) — Fissure . || — Slitting . || (ك) —
= أساس Radical مجموعة من الذرات ذات وجود
جماعي تنتقل في أثناء التفاعلات الكيماوية كمجموعة
وليس لها وجود استقلالي ثابت خارج المركبـــات
الكيماوية . || — « سيمش » (عملية « سيمش »)
Saemisch's section وتجري لعلاج قُرَح الترسب
الصديدي وغيرها . || (تا) — شمس السلايح : كل
أرض رويت ثم عطلت بعد حرثهـا فيجود زرعها .
|| (ط) — البطن Laparotomy . || — الدرقي
Laryngo - fissure وفيـه يشق الغضروف الدرقي
في الخط الأوسط . || — « رولاندو » Rolando,
fissure of = Sulcus centrali (rolandi)
وهو الفلح الأوسط ويوجد في المخ . || — «سلفيس»
(في المخ) Sylvius, fissure of ويفصل الفـــص
الأعلى من الفص الأوسط في المخ . || — طبل الأذن
Myringotomy وفيها تشق طبل الأذن في حالات
التهاب الأذن الوسطى . || — عن الحصاة فـوق
العانة Suprapubic lithotomy . || — المثانـة
فوق العانة S. cystotomy . || — القصبة الهوائية
Tracheotomy وتجرى جراحياً بشق القصبـــة
الهوائيـــة عند انسدادهـــا . || — القيصري
Caesarean section استخراج الجنين بشق البطن
والرحم . || — الوحشي للبلعوم Lateral phary-
ngectomy . || — الوحشي للأنف L. rhinotomy
(Moure's operation) . || — الوسطي للنخاع
Median chordotomy ويعمـــل لوقف الألم في
الأمراض الخبيثة . || وضعة — الحصوي Lithot-
omy position . || (اج) شقيق Sibling .
|| (مر) الشقيقـــة Migraine, hemicrania ألم
يأخذ في نصف الرأس والوجه . || (ط) — العينية
M., ophthalmic وتصحب عـــادة الألم العصبي
ل « ســـلودر » « Sluder's neuralgia » وهي
شقيقة مصحوبـــة بكش (غطش) او باضطراب
بصري آخر. || (حض) الشقة Flat(E) Apparte-
ment (F) جزء مستقل من الدور في المبنى والعامة
ينطقون الكلمة بفتـــح الشين والذي في المعجمات
بكسرها . || (ق) شقق الدار A.s d'une maison
. || (ه) المشتقة Derivative (E) هي المعامـــل
التفاضلي لدالة مـا . فالمشتقة الأولى للدالة ٥ س^٢ +
٣ س + ٨ هي ١٠ س + ٣ . || الدالة — Derived
function هي الدالة الناتجة من المعامل التفـاضلي
لدالة ما . فالدالة المشتقة للدالة ٥ س^٢ + ٣ س + ٨
هي ١٠ س + ٣ . || (اج) انشقاق Secession
. || (جي) الـ — Cleavage عملية يتشقق فيهـــا
الصخر الى صفائح بسبب الضغط الواقع عليه . ||
(تا) — او انفصال (من الكنيسة) Schism . ||
— الكبير (الانفصال) Great S., the . || (فل)
اشتقـــاق Derivation (E) Dérivation (F)
سيكلوجياً : حلول أفعال أو ردود أفعـــال سهلة
وغير ملائمة للظروف ، محل أفعـــال أخرى أكثر
ملاءمة ولكنها تحتاج الى مجهود سيكلوجي لا يقوى
الشخص عليـــه . || (اح) تشققات صقيعية
Frost cracks (E) وهي تشققات طولية في القلف

بسبب انخفاض فجائي في درجة الحرارة . ‖ (فن) شقيقي أو شقري Scarlet Lake (E) Laque ecarlate (F) هـو صبغ مصنوع من اللك مضاف إليه السياقون .

شقل

شي (ث) : شاقولية (مقابل) (F) Verticalisme عمودية الطراز .

شكا

مص (مر) : الشكاء (E) Onychorrhexis شبه الشقاق في الأظفار .

شكب

مص (مر) : الشُكَب (مقابل) (E) Trismus . مد : الشُّكَب (مقابل) (F) Trismus.

شكر

مص (ا ح) : الشكير (E) Sucker فرع يخرج من قاعدة ساق النبات تحت الأرض ثم يظهر فوقها وقد يكوّن نباتاً مستقلاً . ‖ (ط) الشوكران المبقع Hemlock (spotted) = Conium maculatum • (coniine) « نبات سام » .

شكروت Choucroute (F)

شم (زر) : كلمة من أصل جرماني تدل على ورق الكرنب «الملفوف» المملح .

شكع

شم(زر): شُكاعى Onoporde (F) Onopordon (L) اسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى ضرطة الحمار . والشكاعى عن معجم أسماء النبـات وفي الحقيقـة أطلقت العرب اسم الشكاعى على بضعة



أنواع نباتية من أجناس مختلفة وفي « التحفة » أن الاسم اليوناني للشكاعى لم يعرف مدلوله على الضبط وأن اسبرنجـل ذهب الى أنه نـوع من جنس Onopordon هذا . وهو جنس نبـاتات عشبية معمرة برية مـن المركبات الأنبوبيـة الزهر • ‖ ـــ أقنثيّة = شوكُ الحمـار O. acanthe. Pet d'âne, Chardon aux ânes (O. acanthium) يستخرجون من بزوره دهناً صالحاً للاستصباح • ‖ ـ عربية (O. arabicum) O. d'Arabie

شكك

كوش (فل) : شك (F) Doubt (E) Doute (١) الشك هو التردد بين النقيضين بلا ترجيح لأحدهمـا على الآخر عند الشاك وفعل الشك ما استوى طرفاه وهو الوقوف بين الشيئين لا يميل القلب الى أحدهمـا فاذا ترجح أحدهما ولم يطرح الآخر فهو ظن فاذا طرحه فهو غالب الظن وهو بمنزلة اليقـين . (٢) عند ديكارت الشك فعل من أفعـال الإرادة فهو ينصب على الأحكام لا على التصورات والأفكار لأن التصورات في ذاتها من غير حكم لا تسمى صادقـة ولا كاذبـة . ‖ ـــ (جنون الـ ـ) Doubting Mania = Doute (folie du) حـالة نفسية مرضية يتردد فيها الإنسان بين الاثبـات والنفي فيصبح عاجزاً عن الحكم . ‖ ـــ (مذهب الـ ـ) Scepticism = S.me (١) قول من التزموا الشك منهجاً مضطرداً وحالاً مستقرة فيترددون دائماً بين الإثبـات والنفي ويتوقفون عن الحكم وحججهم أربع : أولاً : الأخطاء التي يقع فيها الناس ومنها أخطاء الحواس وأخطاء الوجدان في اليقظة والمنام وأخطـاء الذاكرة وأخطـاء الاستدلال . ثانياً : اختلاف الناس في إحساساتهـم وآرائهم وعقائدهم وأخلاقهم وعاداتهـم . ثالثاً : امتناع البرهان التـام . رابعاً : امتناع التدليـل على صدق العقل . (٢) يجب عـدم الخلط بين الشك والالحاد فالالحاد خاص بالتشكك في العقيدة الدينية . (٣) ذاع خطأ في منتصف القرن التاسع عشر أن مذهب الشك ينسحب على فلسفة كانط والحـق ان هذه الفلسفة تشك في قدرة العقـل النظري من التدليل على وجود الله وخلود الروح وحرية الإنسان ولكنها تسلم بأن هذه الأمور يؤدي اليها العقـل العملي . ‖ ـــ جدلي Antilogy = A.ie هذا المصطلح أطلقه الشكاك اليونانيون للدلالة عـلى المتعارضات القائمة بين الحجج . ‖ ـــ منهجي Doute métho- dique (F) الشك عنـد ديكارت منهجي وليس وجودياً وهو شك العقل وليس شـك العقيدة وهـو أدنى الى أن يكون صورياً من أن يكون حقيقياً . يقـول ديكارت : رأيت أن أعتبر كل ما أستطيع أن أتوهم فيه أقل شك باطلاً على الإطلاق وذلك لأرى إن كان لا يبقى لدي بعد ذلك شيء خالص من الشك تماماً . ‖ تشكيك أو مماثلة Analogy (E) A.ie (F) (١) اتفاق من وجه واختلاف مـن وجه والتشكيك عـلى ضروب : تشكيك بالنسبة an. de proportion (F) وهو يدل على صفـة في كثيرين أحدهم حد أصيل حاصل عليها بالمطابقة والآخرون منسوبون اليها لعلاقة ما كقولنا هـواء صحي وغذاء صحي ومنزل صحي وما الى ذلك مما هو علة أو وسيلة أو أثر للصحة الـتي هي للحيوان بالمطابقة وداخلة في تعريف سائر الحـدود الثانوية . تشكيك بالتناسب an. d'attribution ويدل على مشاركة حقيقية من كثيرين مختلفـين بالماهية في صفة ما ولكن لاختلافهم بالماهية تجيء المشاركة في الصفة مختلفة في كل نوع منهم من حيث إن الصفة يجب أن تكون في الموجود على قدره وتبعاً لماهيته كما لو أطلقنـا لفظ العارف على الله وعلى الإنسان والحيوان فلا شك أن المعرفة هي في كل على حسب ماهيته لا على نحو واحد . تشكيك بالأولوية هو اختلاف الأفراد في الأولوية وعدمها كالوجود فانه في الـواجب أتم وأثبت وأقوى منه في الممكن . تشكيك بالتقـدم والتأخر هو أن يكون حصول معناه في بعضها متقدمـاً على حصوله في البعض كالوجود أيضاً فان حصوله في الواجب قبل حصوله في الممكن . تشكيك بالشدة والضعف هـو أن يكون حصول معناه في بعضهـا أشد من البعض كالوجود أيضاً فانه في الواجب أشد من الممكن . (٢) برهان بالمماثلة raisonnement par an. يدور على التشابه القائم بين الموضوعات الداخلة في البرهان . (٣) مبادىء التجربة analogies of experience (E) an. de l'expé.(F) اصطلاح خاص بكانط وهو يفيد المبادىء الثلاثة الأولية للفهم الخالص التي تعبر عن مقولة الإضافة Relation : المبدأ الأول بقاء الجوهر وصيغته « الجوهر باق في تعاقب الظواهر » المبدأ الثاني العلية وصيغته « جميع التغيرات تقع تبعاً لقانون ترابط العلة والمعلول » المبدأ الثالث التفاعل المتبادل وصيغته « جميع الظواهر المدركة معاً في المكان متفاعلة » (٤) التشكيك وسط بين التواطؤ univocité والاشتراك équivocité . ‖ مشكك Analogous (E) Analogue (F) هو الكلي الذي لم يتساو صدقه على أفراده بل كان حصوله في بعضها أولى أو أقدم أو أشد من البعض الآخر كالوجود فانه في الواجب أولى وأقدم وأشد مما في الممكن .

شي (ث) : شكّ بالسلاح = سَلَّحَ (مقابـل) Adouber (F) شِكّة = سـلاح (آلة حرب) Harnois . ‖ ـ (سلاح تام) = غنيمة أسلحة (معلقة في حائط) Panophé .

شق (ط) : تشكك = عدم يقين = نقصان العقل Acatalepsy (E).

مص (فـل) : شك Doubt (E) Doute (F) حال نفسية يتردد معها الذهن بين الإثبات والنفي ويتوقف عن الحكم . ‖ داء الـ ـــ (D. (Folie du (F) Doubting mania (E) اضطراب ذهني يتميز بصعوبة الوصول الى أحكام أو قرارات ثابتة . ‖ ـــ منهجي D. Méthodique(F) مرحلة أساسية من مراحل منهج البحث في الفلسفة ، وقوامهـا تمحيص المعاني والأحكام تمحيصاً تاماً بحيث لا يقبل منهـا إلا ما ثبت يقينه ، ومن أبرز من قـال بها الغزالي ثم ديـكارت . ‖ تشكيك Equivocité (F) . ‖ مشكك Equivocation (E) Equivoque (F) (ا) بوجه عام = اللفظ أو العبارة ذات المعـاني المتعددة . (ب) في المنطق القديم = اللفظ الكلي الذي يصدق على أفراده بنسب متفـاوتة كالوجود بالنسبة لواجب الوجود وبالنسبة للممكن . ويقـابل المتواطىء Univoque(F) . ‖ (ط) الشاكّة Acute tonsillitis (E) التهاب اللوزتين الحاد .

شكل

كوش (فل) : شكل Form(E) Forme(F) الهيئة الحاصلة للجسم بسبب إحاطة حد واحـد بالمقدار كما في الكرة أو حدود كما في المضلعات من المربع والمسدس . ‖ ـــ Figure (E F) (١) شكـل القياس F. du syllogisme (F) هيئة القياس من نسبة الأوسط الى الطرفين يسمى شكلاً » (٢) أشكال التفكير Figures de pensée مثل الاستفهـام والتهكم . ‖ تشكل (علم الـ ـ) = Morphology M.ie = (١) في علم الحياة : دراسة الصفات المميزة للأنواع الحيوانية والعائلات النباتيـة (٢) في فقه اللغـة : دراسة صور الأفعـال . ‖ إشكال Problematic = Problématique (١) اصطلاحاً: صفة لما لا تبين فيه وجه الحق ويمكن أن يكون

صادقاً إلا أنــه لا يقطع بصدقــه (٢) المعنى الدارج صفة لما هو مشتبه ويقرر دون دليل كاف ومن ثـم يبقى موضـــع نظر . ‖ مشاكلة أو مشابهـــة Resemblance = ress. Similitude (١) إتحاد في النـــوع (٢) اتحاد في الخاصة (٣) الاشـــتراك بالشكل كاشتراك الأرض والهـــواء في الكرية (٤) في الرياضيات يطلق هذا اللفظ على شكلين متشابهين فيما عدا السطح المرسوم عليه كل منهما (٥) « قانون المشاكلة » أحد قوانين تداعي المعاني . ‖ مشكلة Problem = p.ème (١) هو اللازم الذي لم يلزم بعد بل يساق اليه القياس. فاذا لزم سمي نتيجة (٢) يطلق هذا المصطلح على أي سؤال مطروح سواء في المجال النظري أو في المجال العملي .

مســـد : تشكـُّـل (مقابـــل) Plastique (F) التشكيل الجديد Reconstruction .

شق (ط) : شكل = قالب = صبّ = سكب = طرح = قذف Cast (E). ‖ حمّصي الـ — Pisiform . ‖ كمـــثري — Piriform = Pyriform . ‖ تشكل الحصاة Lithiasis .

شي (ث) : شكـْـل = هيئة = قالب (مقابـــل) Forme (F) . ‖ — حلقي Annulaire (f.) . ‖ — لولبي = مِرْوَحة = حِلزّة (في التـــاج الكورنثي) Hélice . ‖ شكـّـل Maquiller . ‖ تشكـُّل Maquillage .

شم (زر) : شكـْـلُ (U): «Forme en» U وهو معروف في تشكيـــل الشجر . ‖ أشكال الشجر Formes des arbres كالقـــدح والهرم والمِغزل والعريش وهي الأشكال التي يشكل بهـــا شجر التزيين وشجر الفـــواكه بتقليم فروعها . ‖ شكال ج شكل . Entrave رباط من جلد أو من حديد تربط به يدا الفرس أو إحدى يديه باحدى رجليه فيصعب عليه الهرب وتسهل بيطرته . ‖ عِلم التشكـُّل Morphologie عن مجمع مصر والعالِم بالتشكل هو التشكلي Morphologiste وهم التشكليون والنسبة الى علم التشكل تشكلي Morphologique وربما عرب بعضهم فقالوا مرفولوجية وفي المخصص وكتبنا القديمة قالوا تحلية النبات وخلق الخيـــل أي أشكالها الخارجية . قسم علم الحياة « علم الأحياء » الباحث في الشكل الخارجي الأحيـــاء وفي بنية أجزائها الداخلية . فهذا العلم إذن قسمان : تشكل خارجي ، وتشكل داخلي « تشريح » . ‖ عِلمُ — الصخور Tectonique جزء من علم الجيولوجيـــة يبحث في التغيرات التي حصلت في شكل الصخور كالتجعدات والتكسرات وحصول الجبال . .

جر (فر) : شكل (في الهندسة) Figure (F E) . ‖ — عكسي f. inverse = I. f. ‖ الأشكال المتبادلة (المترافقة) F. réciproques = reciprocal f. ‖ — متساوية المحيطات F. isopérimètres = Isoperimetrical f. ‖ تشكيـــل = هيئة Configuration (F E) . ‖ الـ — المتـــوالي للاهتزاز C. successive de vibration (d'une corde) (F) su. c. of v. (E) . ‖ مشكول (المشكول من الخيل المقيد بالشكال) Calé (le moteur ou le piston = Jammed (motor or pi.) . ‖ المتشاكلات = متشابهـــات الأجزاء Isomorphes (qui affectent la même forme cristalline) = Isomorphs, Isomorphous, Isomorphic . ‖ التشاكلية = تشابه الأجـــزاء Isomorphic . isomorphisme = I.sm .

مص (ط) : شكل (متـــابل) Shape (E) . ‖ الـ — La Forme (F) . ‖ (هـ) — (في الهندسة) (E) Figure (F) هو ما يرسم لتمثيل شيء حسي أو معنـــوي . ‖ — (القيـــاس) الهيئة الحاصلة من كيفية وضع الحـــد الأوسط من الحدين الآخرين . ‖ — الأول 1st F. (F) 1ère F. (E) قيـــاس يكون الحد الأوسط فيه محمولاً في الصغرى موضوعاً في الكبرى مثل: كل جسم مؤلف، وكل مؤلـــف محدث ، فكل جسم محدث . ‖ — الثاني 2ème F. (F) 2nd F. (E) قيـــاس يكون الحد الأوسط فيه محمولاً في المقدمتين . مثل : كل إنسان حيوان ، ولا شيء من الجماد بحيوان ، فـــلا شيء من الانسان بجماد . ‖ الـ — الثالث 3ème F. (F) 3rd F. (E) قياس يكون الحد الأوسط فيـــه موضوعاً في المقدمتين مثل : كل إنسان حيوان، وكل إنسان ناطق ، فبعض الحيوان ناطق . ‖ — الرابـــع 4ème F. (F) 4th F. (E) قياس يكون الحد الأوسط فيه موضوعاً في الصغرى محمولاً في الكبرى. مثل : كل إنسان حيوان وكل ناطق إنسان ، فبعض الحيوان ناطق . ‖ التشكل Configuration هـــو الشكل الخارجي الذي يحـــدد الجسم . ‖ (ا ح) عـــلم — Morphology . ‖ (جي) — الكاذب Pseudomorphism هو ظهور ممدن في غير الهيئة المميزة له نتيجة ظروف كيميائية خاصة كالتبـــادل الجزيئي مثـــلاً . ‖ (ك) تشكل إنولي = كيتوني Enol - keto tautomerism حالة تكون فيهـــا جزيئات المركب الكيماوي في حالتين متزنتين وتحوي إحداهما مجموعة إنولية والأخرى مجموعة كيتونية . ‖ — باراوي Paramorphism تغير المعدن من نمط بلوري الى آخر بوسائل طبيعية. ‖ — متجانب و — محوري Cis & Transisomerism طـــوران من أطوار التشكل الهندسي تتخذهما مادتان صيغتهـــما الجزيئية واحدة وتختلفان في الصيغة البنائية وتسمى احداهما بالتشكل المتجانب اذا احتوى الجزيء على مجموعتين او ذرتين في جانب واحد منـــه وتسمى الأخرى بالتشكل المحوري اذا احتوى الجزيء عـــلى مجموعتين أو ذرتين عـــلى طرفي محوره . ‖ (كم) تشكيل Modulation ادخال موجة تحمل خصائص الصوت او الصورة على موجة اخرى ترددها أكبر ينتج عنه تغير هذه الموجة في اتساع ذبذبتهـــا او ترددها او طورها . ‖ (حض) — (في المسرح) Maquillage . ‖ — Moulding عملية تهيئـــة قوالب السبك التي يصب فيها المواد المنصهرة (ويسميه العامـــة الختـــم) . ‖ أدوات — والكبـــس M. tools أدوات يدوية ، يدق بها في الرمـــال لكبسها . ‖ (الك) — الكثافـــة (في الصمام الإلكتروني) Density modulation تغير الكثافة مع الزمن في شعاع إلكتروني او ضوئي . ‖ (فل) — المعرفـــة Elaboration (de la connaissance) (F) (ا) بوجه عام : جملة العمليات الذهنيـــة التي تنصب على المعطيات المباشرة الـــتي تكوّن مادة المعرفة ، فتصورها وتشكلها وتشمل هـــذه العمليات ترابط المعاني والتخيل والانتباه والتصور والحـــكم والاستدلال . (ب) بوجه خاص : تنميـــة أنواع النشاط لمستويات التفكير العليا. ‖ (مؤ) الـ — بهيئة انتخابيـــة To be constituted as an electoral college (E) Se constituer en collège electoral (F) . ‖ (جي) التشاكل Homeomorphy (E) ميل سلسلتين تطوريتين متقاربتين اصلاً وليس بينهما علاقة نسبية الى التطور في طريقـــين متوازيين متشابهين في الشكل. ‖ — Isomorphism خاصية وجود المعادن المختلفة في أشكال متشابهة في الظاهر مع اختلاف طفيف في زوايا الأوجه البلورية . ‖ (ك) — I. حالة توصف بهـــا المواد التي تتشابه بلوراتها ولها خواص أخرى مشتركة . ‖ — هندسي Geometrical isomerism ضرب من التشكل ينتج عن اختلاف مواضع ذرات أو مجموعات المركب في الحيز الفراغي للجزيء . ‖ (فل) الإشكال Aporie (F) Aporia (E) اصطـــلاح أرسطي في أساسه . ويراد به وضع رأيين متعارضين لكل منهما حجته في الجواب عن مسألة بعينها . ‖ (ق) — التنفيذ Difficulté d'éxécution (F) منازعة تتعلق بإجراءات التنفيذ مثـــل ذلك أن يستشكل المدين في تنفيذ حكم على ماله بدعوى أن الحكم غير قابل للتنفيـــذ . ‖ (جي) أشكال الفتحـــة Shapes of Aperture (E). ‖ (مر) الـ — الاكلينيكيـــة Forms, clinical . ‖ (هـ) — المتبادلة (المترافقة) Reciprocal figures (E) الشكلان المتبادلان هما الشكل الهندسي لإطار مكون من جملة قضبان مفصلية متأثرة بجملة قوى ، والشكل الهندسي الذي يبين مقادير واتجاهات الضغـــوط والشدود في هذه القضبان . ‖ (فل) إشكالي = مشكل Problématique (F) Problematic(E) اصطلاحاً : صفة لما لا يتبين فيه وجه الحق ، ويمكن ان يكون صادقاً الا أنه لا يقطع بصدقه . والمعنى الدارج : صفة لما هو مشتبه ويقرر دون دليل كاف ومن ثم يبقى موضع نظر . ‖ (ك) سلســـلة متشاكلة Homologous series مجموعة من المركبات الكيميائية تتشابه في خواصها الكيميائية بشكـــل عام وتتغير خواصها الكيميائية بشكل منتظـــم . ويمكن ان تمثل صيغتها الجزيئية بقانون عام بحيـــث يكون الفرق بين الصيغة الكيميائيـــة لجزيء أيّ مركب والجزيء الذي يليه ثابتاً مثل سلسلة البرافينات الدهنية وتمثل في القانون العام (ك ن يد٢ ن +٢) . ‖ متشاكلات Isomers . ‖ (ا ح) تشكلي (عالم بالتشكيل) (ج. التشكليون) Morphologist . ‖ — Morphological . ‖ تشكليـــاً Morphologically.

شكم
شم (زر) : شَكيمة (E) Mors ج شكم وشكائم وشُكم ، حديدة اللجـــام المعترضة في الفـــم وهي أشكال .

شكه
مص (اح) : المشاكهة Mimicry(E) مشابهة الحيوان في اللون أو البنيان او كليها للبيئة الـتي يعيش فيها كنوع من الوقايـــة (القاموس : شاكهه مشاكهة وشكاهاً ، شابهه وشاكله وقاربه) .

شلب
شم (زر) : شِلب Paddy (F) الشلب عامية شامية تطلق على حب الرز غير المقشور وبَدْي انكليزية .

شلح
مص (ط) : شلح العين Lagophthalmos(E) عدم قدرة الجفنين على الإغماض التام .

شلق
شـــم (زر) : شِلْق = شَلِق = جلكي = جلَنكا Lamproie (F) (Petromyzon) (L) الأوليـــان من تحقيق الدكتور معلوف استدراكاً عـــلى معجم الحيـــوان . جنس سمك شبيه بالأنكليس . ||



. || شِلْقيات Pétromyzonidés (F) فصيلة سمك من المامَّات فيها الشلق أي Lamproie (F) .
شي (ث) : شلِياق Cithare آلة موسيقية تشبه اللور .

شلك
مد : شِلَك (مقابل) Fraise (F) .

شلل
مص (مر) : شلل Paralysis (E) تعطل في حركة العضو أو حسه أو وظيفته . || (بلك) — خفيف Paresis . || (ط) — «براون سيكارد» Paralysis Brown - Sequard's ويحدث من تلف في النصف الطولي للحبل الشوكي. || الـ— الرعاشي Agitans, p. (مرض باركنسون Parkinson's disease) عـلة تتميز بضعف العضلات والتصلب والارتعاش وآلام عضلية او عصبية وقلق . || — العائـــلي الدوري Family periodic p. نوبات ارتخائية تصيب عدة شبان من الأسرة الواحدة ويصحبها نقص البوتاسيوم في الدم . || — العضدي الولادي Birth palsy, brachial . || — « فردنج هوفمان » Paralysis, Werdnig-Hoffmann type ضرب من الضمـور العضلي النخاعي المتزايد ، يبـــدأ في الصغر وينتهي بالموت بعد بضعة أشهر قد تزيد لأربع سنوات وهو مرض وراثي . || — « لاندري » Landry's p. شلل حاد صاعد في النخاع الشوكي وهو عادة سريع قتال . || — « مساء السبت » Saturday-night p. ويحدث من الضغط على العصب العضلي الحلزوني كالضغط من عكاز أو من استناد السكران بذراعه الى حافة ظهر الكرسي أثناء نومه . || — مصالب P., crossed وفيه يحدث شلل في جانب واحـد من الوجه وفي الجهة الأخرى من الجسم. || (مر) — الجسم الهـــدبي Cycloplegia . || الـ— السفلي Paraplegia . || — الطرفي Monoplegia . || — العين Ophthalmoplegia . || العُتَــاه الشللي Dementia paralytica مرض في المـــخ زهري مصحوب بارتعـــاش واضطراب في النطق وضعف عقـــلي متزايد . || العلّوص — Ileus, paralytic وهـــو انسداد معوي موضعي سببه التهاب . || (جـغ) الشلال Cascade مكان من النهر يهوي فيه المـاء . || (صح) — Cataract .
شَل (ط) : شلل (مقابل) Paralysis (E) . || — بصلي Bulbar p. || — تشنجي Spastic p. . || — صاعـــد Ascending p. . || — ضخامي كاذب Pseudohypertrophic p. . || — طفلي Infantile p. . || — عام General p. . || — عضلي Muscular p. . || — مهيّج = — ارتجاجي P. agitans . || — هرعـــي = — هستيريائي Hysterical p. . || — وجهي Facial p. . || — حنجري لساني شفوي Labioglossolaryngeal paralysis . || — سفلي (شلل الأطراف السفلية) Paraplegia . || — العضلات الهدبية Cycloplegia . || — مفرد Monoplegia . || نسبة لا — الخفيف = خزلي Paretic . || — نصفي = فالج Hemiplegia . || — نصف اللسان = فالـــج اللسان Hemiglossoplegia . || شللي = نسبـــة للشلل Paralytic .
شي (ث) : شليل = مِفْرَبة (F) Gambeson ثوب رقيق يلبس تحت الدرع . || — Clavin درع قصيرة لحماية الكتفين . || — Brogne, broigne درع قصيرة مزرَّدة . || — روماني Sayon غلالة كان الرومان يلبسونها تحت الدرع .
شم (زر) : شَلاّل Chute d'eau كمية من الماء تسقط من عل وقد تستعمل قوة محركة .

شلم
مد : الشَّيْلَم (مقابل) Seigle (F) .

شمخ
شق (ط) : شامخة = نتوء (مقابل) Eminence(E) . || — = خرشوم Promontory .
شي (ث) : شامـــخ = سامق (مقابـــل) Colossal (Ordre) (F).
مص (تا) : الشوامخ (م. شامخ) Colossi (E) colosses, تماثيل ضخام من مختلف أنواع الصخر ، ومن أمثلتها تمثالا ممنون وبعض تمـــاثيل رمسيس الثاني .

شمر
شـــم (زر) : شَمَار = شُمْرة = رازيانـــج Fenouil (F) (Fœniculum) (L) الرازيانج من الفارسية وقد جاءت في اللسان والقاموس بزاي ونون مكسورتين والشمار أشباه في الآراميـــة والعبرية والآشورية . جنس بقول من الفصيلة الخيمية . || — حُلْو F. doux (F. officinale) يزرع ويؤكل



ورقه وسوقه خضراً كالطرخون أو في السلطة . || — سُكري F. sucré ou F. de Florence (F. dulce) يزرع ويؤكل مطبوخـــاً ، وله طعم قريب من طعم الكرفس. || — الماء Phellandrie aquatique. Fenouil d'eau (Phellandrium aquaticum) مترجمة . نبـــات بري من الفصيلة الخيميـــة . || شُمْرة بحريَّة Crithme marin. Perce-pierre. Fenouil m. (Crithmum maritimum) مترجمة . بقلة خيميـــة معمرة من الفصيلة الخيميـــة .
شي (ث) : شميرة Chimère حيـوان خرافي له رأس الأسد وجسم العنز وذنب التنين «معربة» .
مع (تب) : التشمر (التهيوء للكم) وقفةالاستعداد Sparring position (E).

شمرخ
شـم (زر) : شِمْــراخ Petite liste (F) الغرة التي دقت وسالت في الجبهة وعلى قصبة الأنف ولم تبلغ الجحفلة . || — Thyrse ج شماريخ . من أشكال التنوير أي الأزهرار وهو عنقود تكون فيه



الفروع الوسطى أطول من الفروع العليا والسفلى أو قل هو عثكول متفرع منتصب كما في الليلك .

شمس
جر (فر) : الشمس Solcil (F) sun (E) . || — جـــوُّ Chromatosphère = ch.ere . || — مرقَب héliosocope = he. . || مشْماسة héliographe = he.ph .

شم (زر) رَقيب الشمس = هليوطروبيـــون
جنس Héliotrope (F) (Heilotropium) (L)

زهر من الفصيلة الحمحمية واسم الجنس العلمي مــن اليونانيـــة بمعنى الذي يدور مــع الشمس وأطلق اليونان هذا الاسم على نباتات لها هذه الصفة كعبّاد الشمس Helianthus المسمى Tournesol وهـــو ما سماه العرب طرنشول تعريبـــاً كما سموه حشيشة العقرب وغير ذلك لكن علمـــاء النبات حديثـــاً لم يراعوا التسمية القديمة فأطلقوا كلمة هليوتروبيوم على هذا النبات على حين أنه لا يدور مع الشمس . || ـــالـ الأوربي H. d'Europe (H. europæum) . || ـــ ـــ البيروي H. du Pérou (H. peruvianum) . || ـــ ـــ كبير الزهـــر H. à grandes fleurs (H. corymbosum) . || زهـــرة ـــ هَلْيَنْثَمُون Hélianthème (Helianthemum من اليونانيـــة بهذا المعنى، جنس زهر مـــن الفصيلة اللاذَنيّة . || زهــــرة ـــ الورديـــة H. rose (H. roseum) . || عبّاد ـــ = هليثوس = عين ـــ =

دوار ـــ Hélianthe ou Soleil (Helianthus) وكلها حديثة . جنس زهر مـــن المركبـــات الأنبـــوبيـــة الزهـــر منه نوع الطرنشول أي حشيشة العقرب ، ونوع الطرطوفـة . || شمسي = إلفُ الشمس = أليف الـ Héliophile (F) يطلق على النبات الذي لا يبلـــغ أقصى نموه إلا في الشمس أي ما لم يكن معرضاً لأشعـة الشمس . يقال نباتات شمسية أو نباتات أوالف الشمس أو أليفة الشمس . || شمسيـات Héliozoaires اجتزاء من الحيوانات الشمسية . طائفة حيوانات مجهرية مائية من شعبة الجذريات لها نواغض دقـاق تشع حـــول الخلية ولذا سميت الشمسية .

مص (جغ) : شمس نصف الليل Midnight Sun (E) ظاهرة تحدث في العروض العليا حيـــنا تبقى الشمس في الأفق ٢٤ ساعة كامـــلة . || (اح) كاره ـــ = عدو ـــ Heliophob (ic) ous . يطلق على بعض الكائنات أو الأعضاء التي لا تحتمـــل إلا قدراً قليلاً من الضوء . || محب ـــ = أليف ـــ : Heliophilous ، يطلق على النباتات أو الأعضاء التي تتكيف لكي تتحمل الضوء الكامل كبعض أنواع البكتيريا . || (طبع) مرقـب ـــ Helioscope وهو تلسكوب خاص تبصر به الشمس ويحتاط فيـه بدرء وهجها عـــن ان يؤذي البصر . || (اح) نباتات شمسية Heliophytes نباتات مهيـــأة للمعيشة في ضوء الشمس الكامل . || جفـــافي شمسي : Helioxerophilous ، نبات أو ورقـة تحتمل الجفاف والضوء الشديد ، . || (جغ) الوقت ـــ الفعلي (الظاهر) Apparent solar time هـــو الزمن الذي يتعين بالموقع الفعلي للشمس . || ـــ ـــ المتوسط Mean s. t. هو الزمن الذي يتحدد فيـــه اليوم بتوسط مداه على مرّ السنـــة . || (ط) استشماس Heliotherapy المعالجـة بالشمس . || (طبع) مِشْمامة Heliograph وهي آلة للتخاطب بأشعة الشمس .

شمط

شم (زر) : شَمْط Coupage (F) (Œno) (L) خلط أنواع الخمور بعضها ببعض لغرض ما .

شمع

شق (ط) : شمع = يشمّع Wax (E) . || شَمْع = شمع طبيعي (شمع النحل) Cera . || ـــ معدني = بارافين Paraffin . || ـــ البارافين P. wax . || شمعة Bougie . || تشمع = تليف Cirrhosis . || مشمع لاصق = لاصق الرصاص Diachylon plaster = Lead p. || شمعين Stearin .

جر (فر) : شمع (مقابل) Cire (F) wax (E) .



|| شمعة الاشعـــال = Bougie (d'allumage) spark plug . || ـــ دولية = B. internationale I.al candle . || ـــ عيـــارية = B. étalon standard c. . || شمعـــدان = Bougeoir



candlestick .

مد : تشمع الكبد (مقابل) Cirrhose (F) .

شم (زر) : شمع عسلي = عسو Cire (F) مـــادة رخوة الى صفرة تبني بها النحل خاريب الخلية . || شمعية . شجرة الشمع Cirier(F) Myrica cerifera

(L) . || شمعية = ميريقة C. ou Galé (m.) الأولى ترجمة الاسم الفرنسي أما الاسم العلمي فمن اليونانية بمعنى العطر . جنس جنبيات من الفصيلة الشمعيـــة يستعمل بعضها للتزيين . || ـــ بنسلفانيـــة C. de pensylvanie (m. pensylvanica) . || ـــ عطريـــة Galé. piment aquatique. myrte bâtard (m. gale) . || ـــ قلبية الورق C. à feuilles en cœur (m. cordifolia) . || ـــ معروفـــة C. commun (m. ceryfera) . || شمعيات = شَمْعيات Myricacées (F) الفصيـلة الشمعية من ذوات الفلقتين قريبة من الفصيلة الجوزية فيها الشمعية .

شي (ث) : شمع = شمعة (مقابل) Cierge . || مشمّع (Toile) Cirée . || قَوْلَبَة شمعيـــة Cireperdue (Fonte à) طريقـــة في استنساخ التماثيـــل . || شمعدان Porte - cierge . || ـــ Candélabre . || ـــ Chandelier . || ـــ بسيط Bougeoir . || ـــ كبـــير Torchère . || ـــ مُعلّق في سقف Chandelier pascal . || ـــ مُفرّع = ـــ دوار Girandole . || ـــ المنضـــدة Bout (de table) .

مص (مر) : شمعـة (شموع) Bougies (E) أداة اسطوانية تدخل في عنق الرحم . || (حقل) الشماعة أو المشجب Portemanteau(F) ماتعلق عليه الثياب ومـــا اليها . || ـــ الفوط أو حاملة الفوط Porte serviette(F) أداة تحمل عليها الفوط . || (ط) شمع هرسلي Horsley's wax (E) مكوّن من حامض فينولي وزيت وشمع بنسبـه جزأين الى سبعة أجزاء .

شمل

شي (ث) : شملة = مشملة = مشمل (مقابـــل) Fichu (F) ويقال لها اللفحة عند العامـة . || ـــ رومانية Laceren رداء بلا كمـــين يستر الكتف

والظهر . || مشمل Braquemart سيف قصـــير عريض . || ـــ Fauchon ضرب مـــن الخناجر أو السيوف . || ـــ مفوَّل Latte سيف قصير مستقيم يستعمله الفرسان . || مشمال = خمار الربة أثينة Peplum ملحفة كانت تشتمل بهـا نساء الاغريق .

جغـر (فر) : الشمال المغناطيسي Nord magnétique (F) m.ic north (E).

شم (زر) : شامـلات الكف Totipalmes (F) رتيبة طير من كفيات القدم فيها البجع والغاق .

مص (مؤ) : شامـل لكل شيء All-inclusive

(E) Tout compris (F).

شمم

شم (زر) : شمّام Concombre Dudaïm ou Melon D. (F) Cucumis Dudaim ou C. melo var. d. (L) وفارسيته دستنبوية . ثمرتـه مستديرة بحجم البرتقالة الصغيرة وهو يزرع للبهجة والتزيين ورائحة ثماره . والشمام في مصر اليوم ضروب من البطيخ أي من البطيخ الأصفر في الشام .



شق (ط) : شمي = نسبة لحاسة الشم (مقابـل) Olfactory (E) . || عصب شمي O. Nerve . || عضو الشم (أنف) O. Organ || — ضـلال الـ Parosmia .

شمندر

شم (زر) : شمندر = شوندر = بنجر = صوطلة Betterave (F) (Beta vulgaris) (L) الأولى والثانية تستعملان في الشام والعراق وهما من أصل فارسي ففي التـاج : السلق الشفندر بالفارسية وكذلك في اللسان مع تحريف الفارسية وأن السلق والشوندر هما نوع نباتي واحد أما البنجر فتستعمل في مصر حيث اقتبسوهـا عن الأتراك والكلمـات الثلاث غير موجودة في الأمهات ولا في المفردات أما الصوطلة وهي من أصل يوناني فموجودة في المفردات.



نبـات زراعي من الفصيلة السرمقيـة فيه ضروب بعضها يستخرج السكر من جذورها وبعضها يأكلها الانسان وتعلفها الماشـية .

شمواة

شم (زر) : شمواة Chamois (F) Rupicarpa tragus (L) مغربة حيوان شبيه بالأرويـة وهو بحجم بجوف القرنين من الظباء .

شنبث

مص (ط) : ورم جرثومـة الشنبثي Sympathecoblastoma(E) ينشأ عن خلايا جنينية تتكون منها خلايا العصب الشنبثي . || قطع — = قطع السمبثي Sympathectomy ويعمل لمنع غنغرينـة الساقين .

شنج

شق (ط): تشنج = اختلاج (مقابـل) Yank (E) . || — Spasm . || — ارتجاجي Clonic s. || — الاعتياد Habit s. تشنج ناتج عن العادة. || — كزازي Tetanic s. || — مقـوي Tonic s. تشنج مستمر . || — ارتعاشي عضلي (نتيجة الضعف) Subsultus. || — فؤاد المعدة Cardiospasm . || — اليد = (معص الكتّـاب) Cheirospasm . || في حالة الـ — = تشنجي Spastic ولـع لا — = ميل لا — Spasmophilia . || تشنجي = نسبة لا — Spasmodic .

مص (ط) : تشنـج (ج ، تشنجات) Convulsion(E) انقباض عضلي قسري شديد . || — حملي Eclampsia . || — الوجه Histrionic Spasm تفسير كلمة H. مشتقة من Histrio أي ممثـل Actor) وفيه تحدث حركات محاكاة مبالغ فيها فتشبه ما يقوم به الممثل . || الأحوال التشنجيـة Convulsive states تعرض الإنسان والحيـوان لأضطرابات تشنجيـة وتشمل الصرع بأنواعـه والاكلمبسيا والتكزز .

شنجار

شم (زر): شنجار = رجل الحمام = خس الحمار = كحلاء = حمـيراء Orcanette. Gremil tinctorial (F) Alkanna tinctoria (L)

المفردات والقامـوس . والأولى من الفارسيـة . نوع فيه صباغ أحمر جميل .

شنق

مص (ط) : الشنق (مقابل) Hanging(E) .

شي(ث) : مشنقة Justice (F) وتطلق الفرنسية أيضاً على صقـالة المشنقة . || — Gibet .

شنقب

شـم (زر) : شنقب شائـع = شكب — Bécassine commune (F) (Scolopax gallinago) (L) الشنقب صحيحة والشكب شاميـة .



طائر معروف يصاد من فصيلة دجاجيات الأرض . || — كبير B. grande ou double (S. major)

شنكار

مص (هـ) : Marking gauge (E) جهاز لتخطيط المصنوعات تمهيـداً لتشكيلها .

شنان

شـم (زر) : إشنـان = حرض = حرض Salicorne (F) Salicornia (L) جنس نباتات من الفصيلة السرمقية تنبت برية في صحراء الشام خاصة منها الأشنان العشبي S. herbacea(L)

والأشنان الدغلي S. fruticosa وتطلق الأشنان في القديم والحديث على نبـات بضعة أجناس من السرمقيات مثـل Salsola و Arthrocnemum و Anabasis وكانوا يستخرجون القلي من هـذه النباتات وكلها لغوياً من الحمض ولهـا أسماء عامية كثيرة .

شنوك

مص (جغ) : Chinook (E) رياح جافة تنحدر على السفوح الشرقية لجبال الروكي في كندا والولايات المتحدة ، فترفـع درجة الحرارة في السهول المجاورة .

شهب

جر (فر) : شهب (م ، شهاب) (مقابل) Météore (F) meteors (E) .

مع (فض) : دقائق الشهب (مقابل) Meteoric particles (E) .

شي (ث) : أشهب كتّاني Gris de lin (F) .

شم (زر) : أشهب Gris الذي شعراته على لونين أبيض وأسود على أن تتفرق فلا تجتمع نكتا . || — حديـدي G. de fer || — مدنّر G. pommelé الذي يخالط الشهبـة فيه نكت سود وأسمه عند العامة في الشام أزرق مبقـع . || — الى بياض G. clair قليـل الشعر الأسود . || — الى سواد G. foncé قليل الشعر الأبيض . || مرض الشهبة Grise مرض يصيب النباتات سببه قمل أهمها من جنس Tetranychus (L).

مص (جغ) : شهاب Meteor or shooting Star(E) جرم سماوي يسبح في الفضاء ، فـاذا دخل في جو الأرض اشتعل واصبح رماداً .

شهد

شم (رج) : الشاهد = قطعـة المقايسة Control plot (E) Parcelle temoin (F) قطعـة تترك بلا معالجة لتكون الشاهد في الترتيب الاختباري .

كوش (فل) : مشاهدة Contemplation (E F) (١) رؤية intuition عميقة شاملة لموضوع الفكر الى حد نسيان الذات والأشياء الأخرى (٢) عين المشاهـدة occulus contemplationis (E) هي الدرجة الثالثة من درجـات المعرفة عند هوج دي سان فيكتور وموضوعهـا معرفـة الله وهي غير البرهان على وجود الله .

مد : مشاهدات (مقابـل) Constatations ou jugements de faits (F) . || الـ — والتجارب Observations and experiments (E) .

شي (ث) : مشهد = منظر (مقابـل) Vue . spectacle (F) . || — ديـني Liturgique (Scène) . || — ساحر Féerie . || — عام =

بانوراما (معربة) Panorama . || مشهدي
= بانورامي Panoramique . || شاهـد =
دليل Témoin في تجديد الأبنية شواهد تدل على
حالتها الأصلية وحالتهـا الجديدة . || شاهدة =

شاهـدة القبر Épitaphe . || — = نُصُبَة
. Stèle || — = — قبريـة tombale . || —
(للقبر) T. (Pierre) . || شهيد Martyr .
شـق (ط) : شهدة (مقابـل) = Kerion
Kerium (E).
مص (ا) : الشاهد : هو الذي يضبـط مفردات
الأموال يومياً في جريدته . || (ط) مشاهد قاع العين
Ophthalmoscopic appearances (E) . ||
مشاهدة Observation . || (ق) الشهادة = البينة
Temoignage (F) هي أقوال الشهود أمام جهة
قضائية . || — السفينة Lettre de mer ; acte de
francisation(F) (certificate of registry) (E)
. || — الصحية Patente de santé (F) الوثيقة
التي يحتفظ بها الربان في السفينة لإثبات الحالة الصحية
في الجهة التي قامت منها السفينة أو الـتي عرجت
عليها في أثناء السفر . || — الملوثة P. de s. brute
. || — النظيفـة P. de s. nette . || — —
المريبة P. de s. suspecte . || (ق) — اختراع =
براءة اخـتراع Brevet d'invention (F) Pa-
tent(E) شهادة تعطى للمخترع الذي سجل اختراعه

شهدانج

شم (زر) : شهدانج Chènevis(F) بزر القنب ويسمى
القنبز في الشام ويبدو أن هذه الكلمة العامية محرفة
من الكلمة الفرنسية أو من أصلها وهو -Canapû
tium أو من اسم القنب بالإيطالية Canapa .

شهر

مص (جغ) : شهر Month (E) (ا) شهر قمري :
المدة الزمنية بين هلالين متتابعين . ومدة الدورة نحو
٢٩ ½ يوماً . (ب) شهر شمسي : جزء من اثـني
عشر جزءاً من السنة الشمسية . || (ق) إشهار العين
Puplicité réelle (F).

شهق

مص (ا ح) : شهيق Inspiration (E) أخـذ
الهواء الى الرئتين او الماء الى الخياشيم . || (ط) — :
الشهيق ضد الزفير ، والشهيق ادخال النفس والزفير
اخراجه . || (ا ح) المجرى الشهيقي (ج. المجاري
الشهيقية) Inhalant Canal .

شهل

مص (مر) : الشهل Luminosity = Albinos
of pupil (E) هو أن يشوب البؤبؤ حمرة أو أن
يشرب حمرة .

شهم

شم (زر) : شيهميات Hystricidés (F) فصيلة
الشياهم وهي حيوانات لبونة من رتبة القواضم .

شاهين

شم (زر) : شاهين Falco Faucon pèlerin (F)
peregrinus (L) ج شواهين وشياهين . طائر

من الجوارح من الفصيلة الصقرية .

شها

كوش (فل) : شهوة Appetite (E) Appétit(F)
ميل موضوعه الحاجات العضوية مثل الجوع والحركة
والتناسل » وكذلك قد يكون الحيوان غير مشته
للغذاء البتة كارهاً له فاذا زال العائق عاد الى واجبه
في طبعه فاشتد جوعـه وشهوتـه للغـذاء حتى
لا يصبر عنه .
شق (ط) : شهية Appetite (E) .
مص (فل) : شهوة Concupiscence (F) (E)
رغبة قويـة في التمتـع باللذات الحسية . || —
Appêtit (F) Appetite (E) حركة النفس طلباً
للملائم (تعريفات الجرجاني) . || (ط) اشتهاء المماثل
Homosexuality = Uranism اشتهـاء الجنس
نفسه وهو على نوعـين اللواط والمساحقة . || —
المغاير Heterosexuality وهو اشتهاء الجنس الآخر
وهو الحالة الطبيعية للانسان . || (حض) المشهيات
Hors d'oeuvre (F) طائفة من المخللات والمملحات
تقدم في اول الأكل .

شوب

مص (ك) : شاب = يشوب Admix, to (E) هو
أن تضاف مادة ثانوية الى مادة أصلية وكثيراً مـا
تكون غير مرغوب فيهـا . || (جغ) الشوائب
Gangue مواد غير فلزية عادة توجـد في الركاز
المعدني او حوله . || (صح) — المعدنية Metallic
impurities.

شور

شي (ث) : شارة = عـلم = رايـة (مقابل)
Enseigne (F) . || — = علامـة = شعـار
Emblème . || — = رمز = إعلان Affiche . ||
— = عَلَم Manipule في الجيش الروماني . ||
— = رَنك Blason . || — الأرومـة Chicot
(B.) . || — البوق Beverolle رايـة صغيرة
تعلق عـلى البوق . || — الخط المائـل Barre
(blason) في علم الشارات والرنوك . || — العُقاب
Aiglettes .
كوش (فل) : إشارة أو علامة Sign (E) Signe
(F) (١) الإشارة لها دلالة ما وهي قد تكون فعلاً
يدل على ما نريد كأن نعطي إشارة لشخص ما من
أجل الحضور أو الذهاب وقد تكون شيئـاً مادياً
يثير في النفس شيئاً آخر غير مدرك أو غير قابل
للإدراك (٢) إشارات طبيعية Signes naturels(F)
وتكون العلاقة القائمة بينها وبين الأشياء الدالة عليها
خاضعة للقوانين الطبيعية كأن نقول إن الدخان
إشارة الى النـار (٣) إشارات وضعية عرفيـة
S. artificiels وتكون العلاقة القائمـة بينها وبين
الأشياء الدالة عليها خاضعة للارادة .
جـبر (فر) : إشارة الجمـع (+) Signe de
l'addition (sigma)=s. of a. (plus) (+) (s.)
. || — الطرح (—) = S. de la soustraction
(—) s. of substraction.
شم (زر) : مِشْوار Extracteur (F) آلة يستخرج
بها العسل من النخاريب بالقوة النابذة .
مع (سر) : المشير (مقابل) Indicator (E) . ||
(سك) الاشارة الثابتـة Fixed signal . || —
داخلية Home s. . || الا — الضبابيـة Fog s.
. || — معيبة Defective s. . || — الامهـال
Slow down s. . || — الحركة = — التقـدم
Proceed s. . || ذراع الا — S. Arm . ||
عمود — S. post . || (سر) مربع — S. square
. || — المصباح اليدوي Lamp hand s. . || —
النجاز = — الـتام Already s. . || — الوقف
Stop s. || — التام — . St. Dead s. || (تب)
— الاداريين Officials' signals . || (سك)
تبادل الاشارات Exchange of s. . || المسالك
و — = مفاصل و — Interlocked points .
مد : مُشَيْرة (مقابل) Prothalle (F) .
مص (اح) : إشارة Gesture (E) . || (فن) —
الاستمرار Pedal-point . || — التقطع Staccato
. || — التـكرار Repeat . || — الرجـوع
Repetition sign . || إشارات الحلية Fioriture
or grace notes . || (ق) الا — الصوتيـة
Signaux phoniques (F) الأصوات التي تطلقها
السفينة في المناسبات المختلفة ويكون لكل منهـا
مدلول معـين . || التأشيرات (الإشـارات)
Annotations . || (مؤ) التشاور To consult
to gether (E) Se concerter (F) . || مستشار
Consultant (E) (F) . || — فني (Technical)
adviser (E) Conseiller (technique) (F)
. || — قانوني Legal adviser (E) C. juridi-
que (F) . || استشارة الجمعية To consult the
meeting (E) Consulter l'assemblée (F) .
|| (هم) مشوار Stroke (E) البعد بين حالـتي
السكون لجسم متحرك حركة ترددية في خط مستقيم .

شوش

شق (ط) : تشوش الحس (مقابل) Paresthesia

(E) . ‖ – – النهايات Acroparesthesia .
جر (فر) : تشويش (F E) confusion . ‖ – – = اضطراب trouble (F) disturbance (E) .

شوط

مع (تب) : شوط (مقابل) Game (F) . ‖ الـ Le set . ‖ – الحـــاسم Le s. decisif . ‖ شوطان من ثلاثة = الفوز بشوطين من ثلاثة Best of three (E) . ‖ ثلاثـــة أشواط من خمسة = الفوز بثلاثة أشواط من خمسة B. of five
مد : الشوط (مقابل (F) Epreuve .
مص (هم) : شوط الانضغـــاط Compression stroke(E) شوط المكبس الذي يتم فيـــه ضغط الشحنة داخل الاسطوانة . ‖ – السحب Suction s. هو شوط المكبس الذي تتم فيه دخول الشحنة الى الاسطوانة . ‖ – الصرف Exhaust s. هـــو الشوط الذي تتم فيه عملية طرد الشحنة بعد تأدية عملها .

شوظ

مع (سر) : الشواظ (مقابل) Flare stack (E) .

شوق

كوش (فـــل) : شوق Désir (F) Desire (E) ميل تلقائي مشعور به يتجه نحو غايـــة حقيقية أو وهمية والرغبة تعارض الإرادة من حيث إن الإرادة تتطلب اتساق الميول والشعور بفاعليتهـــا وتعقل الوسائل التي تحقق الغاية المطلوبة .
مص (بك) : شوق (مقابل) Affinity (E) .

شوك

شم (زر) : شوْك Chardon (F) كلمة تطلق على عدد كبير من النباتات الشاكة ولا سيا من أجناس Carduus (L) و Cirsium و silybum . ‖ – الحقـــول = قنْصُوان – C. des champs (F) (Cnicus arvense ou Cirsium arvense) (L) . ‖ – سِنَـــاني = قصوان – C. lancéolé (C. lanceolatus) ‖ – لبـــناني = قصـــوان – C. du Liban (C. libanoticum) . ‖ – النار = بيراقنثة Pyracanthe ou Buisson ardent (Pyracantha) من اليونانية لثماره الحمر الساطعة . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة الوردية . ‖ – الـ – الأوربي أو القرمـــزي P. d'Europe (p. coccinea) . ‖ – الدُّرَّاج = مُشْطُ الرَّاعي



Cardère (Dipsacus fullonum) نبـــات من الفصيلة الدبساسية . ‖ – = قَرْدُوس Carduus (L) الشوك كلمة عامة خصصت بها هـــذا الجنس وهو من الفصيلة المركبـــة فيه أنواع شاكة تفمر بالحقول وسمـــاه أحمد عيسى الضهاء ، ولم يذكر المرجع . ولا أعتقد بصحتها . ‖ – شائك الرُّؤوس C. pycnocephalus لسان الكلب في الشام . ‖ – فِضّي C. argentatus الخرفيش الصغير في الشام . ‖ – مُستَدِقُّ الرُّوَيْسات C. tenuiflorus . ‖ – منحنٍ C. nutans . ‖ شَوْكَة Épine (F) عضو حاد الرأس صلب يحصل من تحول ورقة أو برعم أو زمعة أو أذنة أو رأس غصن أو جذر وتكون الشوكة متصلة بخشب النبات خلافاً للأبرة . ‖ الـ – الصفـــراء = سْقُولُومُس Scolyme d'Espagne. Épine jaune (F) (Scolymus hispanicus) (L) الأولى مترجمة والثانية معربة ولم أجد له اسماً عربياً . نبـــات من المركبـــات اللسينية الزهر يزرع لجذوره الغلاظ الحـــلوة . ‖ شُوَيْكي = حَسُّون = نقّار الشوْك Chardonne-

ret (Fringilla carduelis) الكلمتان الأوليان معروفتان في الشام وهما عاميتان تدلان على هـــذا الطائر الجميل من الفصيلة الشرشورية ورتبة الجـــواثم المخروطية المناقير وهو يصاد ويربى في أقفاص لجمال ريشه ولصوته . ‖ شائكات الرأس Acanthocé-phales (F) طائفة حيوان من الدود الخيطيات .
‖ – الزعانف Acanthoptérygiens رتبة من السمك العظمي . ‖ شوكيّات الجلد = شوكيـــات Échinodermes الثانيـــة اجتزاء وركّـــب بعضهم تركيبا مزجياً فقالوا شوكجلديات شعبة من الحيوان تشمل النجميات وقنافذ البحر وقثائيـــات البحر . تعيش في البحـــار . ‖ شوْكران كبير Ciguë tachetée ou Grande C. (Conium maculatum) هـــو الشوكران والسيكران في المفردات والمعاجم وكتب الطب القديمة . عشبة طبية محولة سامة من الفصيلة الخيمية . ‖ – مائي = – ســـام Cicutaire. Ciguë vireuse (Cicuta virosa) نبات من الفصيلة الخيمية .
شي (ث) : شائك Barbelé (F) تطلق عـــلى الأسهم والأسلاك الشائكة . ‖ شوكة Fourchette . ‖ – البناء Gradine . ‖ – اليهود Acanthe

نبتة اتخذت أوراقها مثالاً للزينة في الأبنية القديمـــة واختص بها تقريباً الطراز الكورنثي .
شق (ط) : شائك (مقابـــل) Spinosium (E) .
‖ تشوك = إشـــواك Acanthosis . ‖ شوك مشقوق spina Bifida – . ‖ – – خفي s. B. Occulta . ‖ تخدير شوكي spinal anæsthesia . ‖ حبل – s. Cord .
جر (فر) : شوكة رنانة (مقابل) diapason (F) tuning - fork (E).
مص (اح) : شوكة Spine (E) . ‖ – (ج. الشوك ج. اشـــواك) Spicule . ‖ (هم) – Marking Tool آلة معدنية مدببة ترقم بها علامات عـــلى المشغولات . ‖ (ط) – Sting of the scorpion هي إبرة العقرب (حمة العقرب) . ‖ (اح) – كليلة Blunt spine . ‖ (حـض) كسر – Chamfer التخلص من الأركان الحادة أو الحواف الـــتي تنشأ من تلاقي السطوح أو المستويات المشغلة على الخشب . ‖ (اح) شويكة Spicula . ‖ (ط) – Acanthion . ‖ (اح) – ثلاثية Tricellate spicule وتوصف بها شويـــكات الإسفنج الثلاثية الشعب . ‖ الخلية المشوكـــة S. Cell or Scleroblast . ‖ الشوكتان الشرجيتان Anal cerci . ‖ شوكي Echinate, Echinatus ويطلق على النبات أو الحيـــوان المزود بشوكات كالقنفذ وغيره . ‖ (ط) النخاع الـ – = الحبل – Spinal cord جزء الجهاز العصبي المركزي داخل القناة الفقارية . ‖ شوكية Spinal . ‖ (جي) شوكات بركانية Volcanic Spines نواتيء صخرية مدببة تنشأ من الصخور البركانية أو تســـد فوهات البراكين وقد تكون صغـــيرة إبرية الشكل لا يزيد طولها على عدة سنتيمترات أو ضخمة هائلة مثـــل شوكة بركان مونت بيليه البالغ طولها نحو ٤٠٠ متر . ‖ (اح) الشوكيات Echinodermata . ‖ شويكات وحيدة المحور Monoaxonic Spicules عناصر هيكلية يتكون منها هيكل بعض أنواع الإسفنج ، لها محور واحد . ‖ (جي) الشّويكات والشّويكات Megascleres and Microscleres لفظان يستعملان في تصنيف شويكات الإسفنجيات بحسب الحجـــم ويتوافق هذا التصنيف أيضاً بحسب التركيـــب الكيميائي ، فاللفظ الأول يعني الشويكات الكبيرة الحجم وتكون في العادة ذات تركيـــب سليكي ، واللفظ الثاني يعني الشويكات الصغيرة الحجم وتكون في العادة ذات تركيب جيري . ‖ – أحاديـــة المحور Monaxon Spicules شويكات الإسفنـــج البسيطة التركيب المستقيمة غير المتفرعة . ‖ – رباطية Desmas S. شويكات الإسفنج ذوات التفرع غير المنتظم والتي ليس لها نظام هندسي واضح وتكون أطرافها عادة متشابكا بعضها مع بعـــض ويربطها نسيج من الإسفنجين . ‖ – رباعيـــة المحاور Tetraxon S. شويكات الإسفنج ذوات التشعـــع الرباعي بحيث اذا تخيلنا جميع المثلثات الـــتي تكون زواياها أطراف أفرع الشويكات نتج شكل يشبـــه البلورة الرباعيـــة الأوجه . ‖ – متعددة المحاور

Polyaxon S. شويكات الإسفنج المتعددة الفروع ، ولكن الفروع فيها منتظم ويتبع محاور ذات نظام هندسي ثابت . ‖ الشوكجلديات Echinodermata الحيوانات اللافقارية ذات الجلد المكسو بالأشواك ، ‖ ــ الجالسات Pelmatozoa الشوكجلديات ذوات الجذوع وهي تعيش ملتصقة بقاع البحر . ‖ ــ الهائمات Eleutherozoa الشوكجلديات التي ليس لها عضو للتثبيت في هيئة ساق أو جــذر وتعيش عيشة نشيطة قادرة على السعي وراء غذائها في الماء .

شول

شم (زر) : شوْل = إسْتِشالة Anglaiser (F) ازالة بعض عضل الذنب الخافضة لتظــل الذنب شائلة . ‖ شُوَيلاء = بَرَنْجاسُف = حبق الرّاعي = عبيثران معروف = أرْطماسيـا Armoise (F) (Artemisia vulgaris) (L) الأخـيرة مـن اليونانية والبرنجاسف من الفارسية , نــوع معمر ينبت برياً ويزرع لورقه العطر . ‖ شائلُ الذّنب Niqueté « cheval » (F) الفرس الذي يقطعون فيه عضل الذنب الخافضة لها فتشول .

شي(ث): شال Châle رداء يوضع على الأكتاف.

مص(جي): الشولة Virgula (E) امتداد للخيط في مستعمرة الخطيات من ناحية قاعدة الابرة يتخــذ شكلا منحنياً كحرف الواو .

شوم

مص (حض) : الشوم Hickory (E) خشب صلد يستعمل في صنع أيدي مقابض العدد والأدوات .

شون

مص (ق): شونة (ج. شونات) Chounah (F)

شق (ط) : ورم شواني Schuannoma (E) . ‖ غمد شوان Schwann' Sheath of . ‖ مادة ــ البيضاء S.' White Substance of.

شونيز

شــم (زر) : شونيز = شينيز = حبــة سوداء Nigelle (F) Nigella (L) المعاجسم والمفردات والأوليان من الفارسية. جنس نباتــات عشبية من الفصيلة الحوذانية فيه أنواع تزرع لحبها أو لزهرهــا وأنواع تنبت برية في الحقول . ‖ ــ حقلي N. des champs (N. arvensis) ينبت برياً في الحقــول . ‖ ــ دمشقي N. de Damas. Cheveux de Vénus (N. Damascena) يزرع لزهره وينبت برياً . ‖ ــ مزروع = حبة سوداء N. cultivée. Graine noire. Cumin noir (N. sativa) بزرته تسمى حبة البركة في مصر والشام وهو يزرع للحصول عليها .

شوه

شي (ث) : شوّه (مقابل) Défigurer (F) .

جر (فر) : تشوُّه = تغيُّر = انفعال déformation (F) de. (E) distortion . ‖ ــ عـابر transitoire = transient d. ‖ ‖ ــ الصّوتي d. acoustique = a. c d. ‖ ــ التردد d. de fréquence = frequency d. ‖ ــ السعــة = تشوه المطال d. de l'amplitude = a. d. ‖ ــ شكل الموْجة = d. de la forme de l'onde = wave - form d. ‖ ــ الصورة d. de l'image = d. of i. ‖ ــ عــدم الخطيّة d. non linéaire = n. linearity d.

مص (جي) : تشوه Deformation (E) . ‖ ــ (ط) ــ = تشويه Disfigurement تغير الشكل السوي . ‖ (م) تشوه Deformation تغــير شكل جسم مرن تحت تأثير الاجهادات الواقعة عليه ‖ (جي)ــ قشري Crustal D. (Diastrophism) تشوه يصيب قشرة الأرض نتيجة للحركات الأرضية . ‖ ــ المتزامن Contemporaneous Deformation حدوث صدوع صغيرة في الرواسب الرخوة بسبب انزلاقها على منحدر بسيط أثناء تكونها وقبل تصلبها . ‖ (ط) ــ « ميدلنج » Madelung's deformity ويحدث في الطرف الأسفل للكعبرة فينتجه الرسغ للوحشية . ‖ (جي) خرائــط ما قبل ــ Palinspastic Maps خرائط جيولوجيــة تبين توزيع الصخور وأوضاعها قبــل أن تنتابها حركات الطي والتصدع .

شوا

مد : شوى كاذب (مقابل) Pseudopod (E).

شي (ث) شيّ Cuisson (F) حرْق الفخــار أو الخزف لتقويته . ‖ ــ تمهيــدي Dégourdi العملية الأولى لشيّ الخزف قبل طليه .

مص (ط) : الشواة (فروة الرأس) Scalp (E)

شيأ

كوش (فل) : شيء Chose (F) Thing (E) (١) الشيء أما لفظة الشيء فإنما تقال على كل ما يقــال عليه لفظ الموجود وقد تقال أيضاً على ما هو أعم مما يقال عليه الوجود وهو كل معنى متصور في النفس سواء كان خارج النفس كذلك أو لم يكن (ابن رشد) كل طبيعة سواء كان لها أو لم يكن لها وجود متمايز ما دام لها صفة خاصة أمــا لفظ الموجــود فالأولى اطلاقه على الموجود المستقل : إنسان ما هو موجود ولكن تفكيره شيء وجــوهره شيء آخر (٢) في الأخــلاق يقال الشيء في مقابــل الشخص personne (F) من حيث أن الشخص يملك الشيء أما العكس فليس بالصحيح (لالاند) في مقــابلة ظاهرة phénomène أو واقعة fait فيقال مثــلا القمر شيء والكسوف واقعة . ‖ ــ بالذات T. in itself = C. en soi, Noumène عند كانــط الشيء بالذات يجاوز بطبيعته نطاق التجربة والادراك الحسي .

جر (فر) : شيء Objet (F) object (E) . ‖ لا ــ Rien = anything. nothing . ‖ شيئيــة أبوكروماتيــة = Objectif apochromatique a.tic O.ve . ‖ عدســة ــ = O. (lentille) O.ve (lens) . ‖ ‖ ــ المنْغَمِرة في الزيت O. immergé dans l'huile = oil immersion O.ve

مد : المشيئة العامة (مقابل) General will (E)

مع (سك) : أشياء ضائعــة = أشياء مفقــودة Lost articles.

مص (فل) : شيء Chose (F) Thing (E) بوجه عام : ما يتصور او يخبر عنه ، ويراد بــه أساساً الموجود ويقابل المعدوم . وأطلقه بعض المعتزلة على المعلوم فيدخل فيه المعدوم الذي يمكن أن يوجد . ‖ ــ في ذاته C. en soi(F) T. in itself(E) حقيقة مطلقة يسلم العقل بوجودها مستقلة عن المحسوسات . ‖ (ق) الأشياء المنقولة Effets mobiliers (F) .

شيب

شق (ط) : شَيَب (مقابل) Canities (E) .

شيبولين

شي (ث) : شيبولين = رخام بصلي Cipolin (F) ملوّن يشبه في تركيب طبقاته قلب البصلة .

شيح

شم (زر) : شِيح Artemisia herba-alba (L) مبذول في بادية الشام حيث ترعــاه الأبــل وذكر مايرهوف عن ألفرد قيصر انه يفرز منــاً سكرياً في



سينــاء . ‖ ــ أرْمني Petite absinthe (F) (A. pontica) (L) . ‖ ــ خُـراســاني A. santonica.

شيخ

شم (زر) : شيخة = زهرة الشيخ Séneçon (F)



(Senecio) (L) الاسم العلمي مــن Senex أي الشيخ اشارة الى القنازع التي تشبه الشعــر الأبيض ، جنس زهر من الفصيلة المركبــة . ‖ ــ أنيقــة S. élégant (S. elegans) . ‖ ــ بلاتية S. de la plata (S. pulcher), ‖ ــ شائعة S. vulgaire (s, vulgaris).

شق (ط) : شيخي Senile (E) . ‖ ضمور ــ S. Atrophy . ‖ عتــه ــ S. psychosis بالعامية خرف . ‖ شيخوخــة Senility . ‖ ــ = كِبَر senescence .

مص (ط) : الشُياخ Progeria (E) هو الشيخوخة المبكرة الناتجة عن النشوء غير السوي . ‖ (مر) شيخــوخي Senile . ‖ الضمــور الهامشي ــ S. marginal atrophy.

شيد

شي (ث) : شاد = جصّصَ = مَلّطَ (مقابــل)

Ravaler (F) . || شيّد = ملّط = تجصيص
Ravalement طلاء بالشيد أو الملاط أو الكلس .
|| شدّ Ériger .

شيرج

شم (زر) : شيْرج = سيْرج = دُهنُ السّمْسم Huile de sésame (F) الأوليان في التاج والثانية منها مشهورة .

شيزستيليس schizostylis (L)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى مشقوقة القلم لانشقاق قلمهــا ثلاثة خيوط . جنس زهر من الفصيلــة السوسنية .

شيزنثوس Schizanthe (F) (schizanthus) (L)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى مشقوقة الزهر لوجود حز في زهرتها . جنس زهر من الفصيلة الباذنجانية ، || — غراهام S. de Graham (s. grahami) ،— || متقابل الوريقات S. à feuilles pennées (s. pinnatus) . || — مفلطحُ الرّأس S. émoussé (s. retusus) .

شيزندرة Schizandre (F) (schizandra) (L)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى مشقوقة الأسديــة الماعا الى أن خيــوط المئبر فيها تكون طليقــة ، جنس جنبات معترشات من الفصيلة المغنولية . || — رخامية S. marbré (s. marmorata) . || — صينيــة S. de chine (s. chinensis) . || — قرمزية S. écarlate (s. coccinea) .

شيزوبتالون Schizopétalon (F) (Schizopetalum) (L)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى مشقوق التويجيــات لوجود حز فيهــا . جنس زهر من الفصيلــة الصليبية .

شيزونت Schizont (E)

مص (اح) : طور في تاريخ حياة بعض الأوليات الحيوانية مثل البلازموديوم ، يمـيز بتمنه التكاثر بطريقة التقسيم .

شيع

شم (زر) : شُيُوع Indivision (F) حال الشيء المشاع أي أن يملكه شخصـــان أو أكثر بن دون قسمة ولا افراز . والشيوع أشكال كالعادي والوقتي والاجبــاري والاختياري . || مُشاع Indivis نعت الشيء الذي يملكه شخصان أو أكثر من دون افراز يقال أرض مشاعــة أي غــير مقسومة بين مالكيها أو المتصرفــين بها بل يكون لكل منهم نصيب فيها والمتشايعون والمتشاعون والشُيَعاء هم بالفرنسيــة Indivisaires و Propriétaires i. وواحدهم متشايع ومتشاع وشيّع وعكس المشاع المفروز Divis .

مــص (اج) : آخر شائـــع Generalized other (E) . || الملكيــة الشائعة = الملكية على الشيوع Indivision; propriété indivise = p. commune (F) . || المشاع = الشريك في الملك = المالك على الشيوع Communiste ; copropriétaire ; indivisaire (F) . || (تا) التشيــع Sectarianism(E) (لفرقة أوطائفة أوحزب الخ) . || (فن) الشّياع Cornet (F) . || (ق) الشيوع الجبري أو المؤبد أو الإلزامي Indivision forcée ou perpétuelle ou obligatoire (F) . || — العادي أو المؤقت أو الاختياري I. ordinaire ou temporaire ou facultative . || (ا ق) الشيوعية Communisme(F) Communism(E) مذهب اشتراكي مبدؤه الأساسي : (من كل بقــدر قوته ، ولكل بقدر حاجته) فهو يكلف كل شخص ان يعمل بحسب قوته ، ويعطي كلاً بحسب حاجته . || — مذهب اقتصادي اجتماعي يقوم في أساسه على القضاء على الملكية الفردية ، وتدخل الدولة الفعال في حيــاة الأفراد ، وإخضاعهم لإشرافها وتوجيههم مادياً وروحياً . وتصعد الى افلاطون في جمهوريته ، وتنتهي الى كارل ماركس وإنجلز في التاريخ المعاصر .

شيق

شم (زر) : شيقيات = مرينيات Murénidés (F) فصيلة سمك من رتبة مفتوحــات المثانات . فيهـا الأنقليس والشّيْق .

شيك check (E) Chèque (F)

مص (ا ق) : أمر صادر الى مصرف من شخص له حساب فيه يكلفه دفع مبلغ من النقود عند الاطلاع لشخص معين أو لأمر شخص معين أو لحامله . || — المسطر C. barré (F) Crossed c. (E) شيك يتميز بوجود خطين متوازيين في وسطه من أعلى الى أسفل . || — إذني = — لأمر C. à ordre (F) . || — لمسمى C. à personne dénommée ou non à ordre . || — معتمد C. certifié . || — بريد C. postal . || شيكات السفر Traveller's checks (E) .

شيم

مع (سر) : اشتيام (مقابل) Serang (E) .
مد : التّشيُّم (مقابل) Placentation (F) .
شم (زر) : شيميات Carangidés فصيلة سمك من رتبة شائكات الزعانف .

مص (ط) : الشامة Mother's mark = Birth mark = Capillary naevus (E) وهي كتلة من الشعريات المتمددة بينها قليل من الأنسجة الضامة . || — شحمية Naevo - lipoma ورم يوجــد في الكبد وغيره بسبب تمدد في الشعريات وشحم . || — عنكبية = — عنكبوتية Naevus spider = N. araneus وهي نوع من الشامات مشهور فيشاهد في الشبان وقد يعقب لدغة حشرة . || — كمثاء Port - wine stain وهي سطحية وأكثر اتساعاً من الشامة العادية . || المشيمة Chorion(E) الغشاء الخارجي للحميل . || — الجرداء C. laeve الغشـــاء المشيمي الأملس . || (اح) — مقصة Central deciduate placenta مشيمة توجـد في الخلد تساقط ولكن تبقى في الرحم حيث يمتصها جداره . || (ط) — الوريقـة Chorion frondosum الغشاء المشيمي الحمل . || (اح) لامشيمي Aplacental . || (ط) ورم ظهاري — = الابثليومة المشيميــة Chorionepithelioma . || (اح) لامشيميات Aplacentalea طويئفة subclass من الثدييات لا تتكون في أجنتها مشيمة مثل الأدنا وهي من الثدييات البيوضة .

شق (ط) : مشيمة = غشاء كوريوني Chorion أدمة بالخاصة (أمراض الجلد) . || — Placenta — ثانوية P. Succenturiata . || — متقدمة على المجيء P. Prævia . || — مطشّة Pattledore P. . || — ملتصقة Adherent P. . || — منحبســة Retained P. . || مشيمي Chorionic . || ورم — Placentoma . || ورم — ظهــاري Chorionepithelioma . || مشيمية Choroid . || ال — ذاتها Ora Serrata . || التهاب — Choroiditis .

شين

مع (تب) : شين = ضربة خطأ Foul (E) . || ال — الشخصي = خطأ شخصي = — Personal (f.) . || — الفني = خطأ — Technical f. . || — المبعد = خطأ عدم الأهلية Disqualifying f. . || — المتعدد = خطأ — Multiple f. . || — المتقابل = خطأ مزدوج Double f. .

شيا

شم (زر) : شاي Théier ou Thé (F) Thea chinensis (L) جنبة من الفصيلة الكاميليــة مهدها الأصلي بين الصــين والهنــد واسمها العربي والفرنسي والعلمي من أصل صيني ولم تعرفها العرب قديماً إلا الرواد منهم ولم يستعملوا ورقها وخلت من ذكرها المعاجم العربية القديمــة وكتب المفردات

وعرفهــا الأوربيون في القرن السادس عشر وقال ماير هوف ان البيروني ذكر استعمال الصينيين للشاي . || — براغواي = ماتي Paraguay (Ilex Paraguayensis) الثانية مترجمة والماتي من إحدى اللغات الأمريكية القديمة في بيرو . نوع يستخرج من ورقه شاي كاذب . || — الحشيش أو الدّريس Thé de foin (F) نقيع الحشيش أو الدريس في الماء المغلي . || — المكسيك Maté, thé du Mexique (F) Chenopodium ambrosioïdes (L) مترجمة وتطلق كلمة ماتي على غــيره أيضاً وهو ينبت برياً في بعض سواحل الشام ويستعمل ورقـه كالشاي في أمريكة الجنوبية .



صنعاء

الصـــاد

الصاد

وسع : الحرف الرابع عشر من الألفباء، وقيمته في حساب الجمل ٩٠ ، ويبدل من السين الواقعة قبل غين او قاف وطاء منفصلة او متصلة جوازاً ، ويبدل الى زاي اذا وقع ساكناً قبل دال، فان كان متحركا نحى بصوته نحوها ، وسميت به سورة في القرآن .

صئب

شق (ط) : صؤابة = بيضة القملة (مقابل) Nit(E)

صأصأ

شم (زر): صأصأة Coulure (F) سقوط الزهر بعد امتناع الإلقاح وفي الخصص اذا لم تقبل النخلة اللقاح ولم يكن للبسر نوى قيل صأصأت النخلة وهي صأصاء . ‖ صأصاء = مِرّاط = منثار Coulard تطلق اللفظة الفرنسية على الكروم المعرضة للصأصأة أي لسقوط الزهر بعد امتناع الإلقاح أما الألفاظ العربية فمستعارة من النخل .

صبب

مص (حض) : الصب Pouring (E) وضع المعدن المنصهر في القالب المشكل . ‖ (هم) — في القوالب Moulding تجهز عادة هذه القوالب بإحداث فراغ في الرمل يناظر الشكل المطلوب بواسطة نموذج من الخشب يماثل القطعة من حيث الشكل والأبعاد . ‖ (صح) الصَّبَب Downstream . ‖ (حض) المصب Gate الفوهة والقناة اللتان يدخل منها المعدن المنصهر عند صبه . ‖ (جغ) — Mouth (River) الموضع ينتهي فيه النهر الى بحر أو بحيرة . ‖ — الخليجي Estuary مصب النهر الذي يتأثر بحركة المد والجزر وتختلط فيه المياه العذبة بالمياه المالحة ، وغالباً ما يتعمق في اليابس لمسافات بعيدة على شكل خليج .

شق (ط) : انصباب (مقابل) Effusion (E). ‖ — = انسكاب = غسل Perfusion . ‖ — = — Suffusion . ‖ — = تدفق Extravasation . ‖ — البول E. of Urine . ‖ — الدم E. of Blood . ‖ — القيح في البيت الأمامي للعين Hypopyon.

جر (فر) : صبُّ (البيتون) (مقابل) coulage, du béton (F) depositing of concrete (E)

شي (ث) : مَصَبّ = مِيزاب (مقابل) Goulotte goulette (F) . ‖ مصب Déversoir بلبل الوعاء أو الابريق أو نحوه .

شم (زر) : صبيب = مصبوب Débit ج أصبة ومصبوبات والأصبة هي الجمع الأشهر لما هو على هذا الوزن كطبيب وأطبة وسرير وأسرة وجنين وأجنة وفي مصر يسمون الصبيب المنسوب وهو اصطلاح غير حسن . كمية الماء التي تنصب من النهر في ثانية .

صبح

مص(ك): المصباح Burner(E) كل ما يستضاء به .



‖ (اح) — أرسطو Aristotle's lantern ويطلق على جهاز المضغ في حيوان التوتيا أو الأخينوس وهو المعروف بقنفذ البحر . ‖ (جي) — — A. L. جهاز معقد في منطقة الفم في القنفذانيات مكون من أربعين قطعة صغيرة ما عدا خمسة أزواج طويلة كالأنياب وتبرز من فتحة الفم وتستعمل في تفتيت الطعام ومضغه . ‖ (ك) — بنزن - Bunzen burner هو مصباح من نوع خاص يتكون من أنبوبة يدخل إليها غاز الاستصباح مخلوطاً بالهواء فيحدثان شعلة زرقاء مع كثرة الهواء بيضاء مع قلته . ‖ (مر) — الشقيّ Slit lamp وهو جهاز لتكبير القطاع الأمامي للمقلة . ‖ (مؤ) أصبحت نافذة المفعول Entrer en vigueur (F) To come into force, into operation (E) .

جر (فر) : مصباح خماسي الشبكات (مقابل) Lampe à cinq grilles (F) Pentagrid (E). ‖ — عاكس L. réflécteur = reflecting lamp . ‖ — فتيلي L. à filament = fi. l. ‖ — نيوني L. à néon = neon l. ‖ — الأمان L. de sûreté = Safety l. ‖ — بخار الزئبق L. à vapeur de mercure = mercury l. vapour . ‖ — القوس الزئبقي L. à arc de m. = arch l. m. ‖ — — الكربوني L. à a. de carbone = carbon a. l. ‖ — المقارنة L. de comparaison = comparison l. ‖ مصابيح زئبقية L. à mercure = mercury l. ‖ — الكهربائية L. électriques = E.ic l. ‖ — مبيدة L. germicide = germicidal l. ‖ — متفلورة L. fluorescente = fl. nt l. ‖ — متوهجة L. à incandescence = incandescent l. ‖ — أشعة ما تحت الحمراء L. infra-rouge = infra-red l.

شق (ط) : صباحاً = في الصباح (مقابل) Matutinal (E).

صبر

شم (زر) : صَبِر = أَلْوَة = مَقِر = مَقْر Aloès (F) (Aloe) (L) جنس نباتات من فصيلة الزنبقيات تنبت في البلاد الحارة فيها أنواع تزرع في الحدائق للتزيين وأخرى كالصبر السقطري Aloe socotrina(L) نسبة الى جزيرة سقطرى يستخرجون من أوراقها اللحمية عصارة راتينجية مرة تستعمل في الطب للاسهال ولفظة ألوة معربة من أصل يوناني .

|| — فضي = ندى فضي (F) Givre ترجمة اسمه الانكليزي . طبقة من الجليد تتكون في تمس الاجسام الصلبة بتجمد نقيطات من ماء الضباب .
|| صبّار (L.) Cactus كان لينيوس يطلق اسم كاكتوس على انواع من الفصيلة الصبارية أصبحت اليوم موزعة على أجناس كثيرة كالصبار والضرعية والصبار القنفذي وغيرها ولهذا زال الجنس المسمى كاكتوس . || — (Opuntia)(L.) (F) Oponce مولدة وكلمة أوبنسيا اسم مدينة يونانية قديمة . جنس نباتات لحمة من الفصيلة الصبارية منه الصبار المعروف . || — معروف O. vulgaire. Nopal. Raquette. Figue d'Inde. F. de Barbarie (O. vulgaris) هو التين الشوكي في مصر ومن اسمائه تين البربر وتين الهند وهما مترجمان . نوع من أصل امريكي عمت زراعته عندنا لثمره ولكونه يصلح سياجاً وليس له اسم عربي والصُبّار مولدة كما ذكرت أما الصبار بالضم الواردة في المعاجم فهي تدل على التمر الهندي . || — القرمز -N. à coche nille (Opuntia coccinellifera) يربون عليه دودة القرمز في أمريكة وفي نابلس على ما ذكره بوست . || صبارة (F) Figue de Barbarie ثمرة الصبار . || صباريات Cactacées ou Cactées

الفصيلة الصبارية من ذوات الفلقتين فيها الصبار والضرعية والصبار القنفذي .

شق (ط): صبر (مادة) (مقابل) (E) Aloes . || صبرين Aloin .

مص (جـغ) : الصبير (E) Banner-Cloud سحابة عدسية الشكل تتكون خلف قمة الجبل في منصرف الرياح .

صبع

شق (ط) : إصبع (مقابل) (E) Finger . ||



إصبعية F. stall غلاف مطاطي للاصبع. || اصبع Hammer || — المطرقة = متقفعة . Dactyl Toe . || التحام الأصابع = تفشّي بين الأصابع Dactylion . || التهاب — Dactylitis . || لغة — Dactylology التعبير بحركات الأصابع . || — مطرقة الطبل Clubbing Fingers.

شم (زر) : إصبعة = دكتيليس (F) Dactyle (L.) (Dactylis) لجيل الأصبع من اليونانية دقطولوس Dactulos أي الأصبع الناعا الى أقسام السنبلة . جنس اعشاب علفية من الفصيلة النجيلية . || — مجتمعة .D. aggloméré ou pelotonné (D glomerata) . || أصابع هَرْمَس Colchique autumnale (F) شرح أسماء العقار وفي المفردات أصابع هرمس هو فقاح السورنجان . نوع تنبته الطبيعة فتظهر أزهاره في الخريف على وجه الأرض قبل الورق وتستعمل عصارة بصلاته في الطب ويزرع لزهره .

شي (ث): إصبعي = — الشكل = Digité Digitiforme (F).

مص (ا ح) : اصبع (E) Digit . || (ك) — (ج . أصابع) Stick أي مادة تكون مشكلة على هيئة عود اسطواني أو عيدان اسطوانية . || (ط) — مطرقية - Mallet finger, (Drop f., Hammer f.) . || (ا ح) أحادية — Monodactyl وتوصف به الحيوانات التي تنتهي فيها القدم بأصبع واحدة مثل الحصان والحمار . || أصبعي Digital . || ورقة أصبعية Digitate leaf « ورقة مركبة تخرج وريقاتها كلها من قمة العنق فتشبه راحة اليد بأصابعها » . || (جي) تصبع Digitation طيات محدبة مضطجعة ثانوية تتشعب من طية مضطجعة رئيسية وتشبه الأصابع . || (ط) صَبْعَمَة Macrodactyly ضخم الأصابع

صبغ

شي (ث): صِباغ = صِبْغ (مقابل)(F)pigment. || أزال الـ Dévernir . || صبغ باللكّ laquer . || صبغة الفوة = أليزارين (معربة) Alizarine

مد : صبغ (مقابل) (F) Teinte . || صبغي = صبغية Chromosome . || لا صبغي Achromatique . || صبغين Chromatine.

شق (ط) : صبغة (مقابل) (E) Tincture . || صباغ pigment . || تعرق الـ = تعرق ملون Chromidrosis . || خلية حاملة لا — Pigmentophore . || مصور الـ = خلية مولدة الـ — Pigmentoblast . || مولد الـ — Chromogen. || ولوع بالـ — Chromatophil . || تصبغ Pigmentation . || — اصفر = اصفرار Xanthochromia . || صبغي تناسلي Yaws Chromosome . || أورام صباغية Pigmented Tumours . || الصبغات = العرى الصبغية Chromosomes.

شم (رج): صبغي = صبغية (E F) Chromosome في علم الوراثة : أحد الأجزاء الصغيرة للنواة وهي أجزاء يكون فيها قابلية لأن تمتص بعض المواد الملونة بشدة وهي تنفصل في أثناء الانقسام الخلوي وتحمل المورثات أي العوامل الأحادية للوراثة ويكون عددها في الأعم ثابتاً في كل نوع معين . || (زر) لا صبغي = عديم الصبغ أو الصباغ (F) Achromatique نعت يطلق على ما لا يصطبغ بالمواد الملونة أو ببعضها. || أصباغ(م.صبغ) Colorants . || صبغين Chromatine مادة بروتينية على شكل حبيبات تكون في نواة الخلية ولها خاصة امتصاص المواد الملونة بشدة وسماها مجمع مصر صبغية أما نحن فسرنا على طريقتنا في تعريب الصدور والكواسع الكيمياوية .

جر (فر) : صباغ = صبغ (مقابل) Pigment (F E) . || الأصباغ والألوان (F) P. et couleurs P. and colours (E).

مص (ا ح) : الصبغ السافع Melanin or Haemazoin (E) . || (فـن) — الكثيف Body colour (E) Coleur Opaque (F) كل شيء يغشي ما تحته من لون أو سطح وما يستعمل منه لرسم الاعلانات (يسمى بالانجليزية Poster colour وبالفرنسية Coleur de Pancarte ou Gouache . || — المتماثل Flat tint (E) Teinte plate (F) أن يكون اللون أو الصبغ متماثلاً في جميع أجزائه في القسم الذي يشغله من الصورة . || — الوسط Intermediate Tone (E) Demi teinte (F) درجة الصبغ التي تكون بين النصوع والدكنة من حيث الظل واللون . || (ك) — اللابس Garment dying (E) عملية صباغة اللابس التي سبق استعمالها لفترة زمنية . || (ا ح) مولد — Chromogen . || (ك) الصبغة Dye مادة ملونة تستخدم لتلوين الأقمشة وغيرها بإذابتها في الماء عادة أو غيره من السوائل ويشترط أن تكون المادة الملونة لها ثبوت على الماء والضوء ومحلول الصابون . الخ ومعظم مواد الصباغة تحضر صناعياً من مركبات تنتج من قطران الفحم أو من البترول الخام وقليل منها من أصل نباتي كالنيلة وأصل حيواني كالقرمز . || (ط) — = مادة باقعة Stain . || — الأفيون = لاودانم Laudanum . || — «جيمسا» للدم Giemsa's blood stain. || (ك) — تلبيد حمضية Acid milling dye مجموعة من الأصباغ الحمضية تستعمل في صباغة الصوف في وسط حامضي ضعيف (حمض الخليك) أو في وسط متعادل وتكون درجة ثباتها لعملية التلبيد القلوي عالية . || — التوت Fustic صبغ نباتي أصفر اللون يستعمل في صباغة الأنسجة الصوفية ، يستخرج من خشب التوت . || — متجانسة Homogeneous dye صبغة متكونة من مادة كيماوية واحدة . || أصباغ كرومية Chromo dyes وتشمل . || — الكروم القبلية On chrome d. غمر المنسوج في محلول كرومات البوتاسيوم قبل صباغته . || — — البعدية After c. d. غمر المنسوج في محلول كرومات البوتاسيوم بعد صباغته . || — — الملازمة Meta c. d. غمر المنسوج في محلول كرومات البوتاسيوم والصبغة في حمام واحد . وتستعمل هذه الأصباغ في العمليات الآتية : (ا) عملية الصباغة الكرومية القبلية On c. dying process (ب) — — — البعدية After c. d. p. (ج) — — — الملازمة Meta c. d. p. . || اصباغ آزية Azo-dyes مجموعة كبيرة من مواد الصباغة يحوي جزيء كل منهما

مجموعة آزية أو أكسو . || — حمضية مرسخة Acid mordant d. مجموعة من الأصباغ الحامضية التي تستعمل في صباغة الصوف في وجود حامض الكبريتيك ثم تعالج بمحلول كرومات البوتاسيوم. || — متوازنة Equalizing dye stuffs أصباغ يتصها النسوج بانتظام دون اختلاف في اللون من مكان الى آخر. || صباغة عالية الحرارة High temperature dying إجراء عملية الصباغة في أجهزة تسمح بارتفاع الضغط وبذلك ترتفع درجة حرارتها عن درجة الغليان المعتادة. || (بسك) صابغات Stains, colouring . || — أنيلينية قاعدية Basic aniline dyes . || (اح) الصبغي (الصبغيات) Chromosome, chromatomere جسيمات خيطية تظهر في النواة عند الانقسام عددها محدود في النوع الواحد من النبات أو الحيوان . || الصبغية Chromatin . || الجزيئات — أو القطع — C. particles . || الحبيبات — C. Granules . || صبغيات متماثلة Homologous chromosomes صبغيات تظهر في أزواج عندما تكون نواة الخلية في حالة انقسام . || (مر) اصطباغ العين بالدم Staining of eye with blood .

صبن

شم (زر): صابون Savon (F) خليط من حوامض دهنية وقلي يستعمل للتنظيف ويضاف الى كثير من السوائل المستعملة في مكافحة الحشرات . || شجر الـ — Savonnier (F) (Sapindus) (L) الاسم العلمي محرف من Sapo-indicus أي الصابون الهندي ، إلماعاً الى استعمال ثماره صابوناً . جنس شجر من الفصيلة الصابونية . || صبانة = مصبنة Savonnerie صناعة الصابون ومكان صنعه . || صابونية Saponaire(F) (Saponaria) (L) من Sapo (L) أي الصابون . جنس نباتات من الفصيلة القرنفلية تزرع لزهرها . || — طاقية S. à bouquet (s. vaccaria) . || — كلبرية S. de Calabre (s. calabrica) . || — مخزنية S. officinale (F) . || — الحبق الكاذب S. faux basilic (F) (s. ocymoïdes) . || صابونيات Sapindacées (F)



اسم الفصيلة من sapindus (L) وهذه محرفة من Sapo-indicus أي الصابون الهندي وهو ما معناه شجر الصابون لأنه يسمى بالفرنسية Savonnier وفي هذه الفصيلة قسطل الفرس وشجر الصابون وغيرها . || صابونين Saponine (F) مادة مخاطية صابونية تستخرج من عرق الحلاوة وغيره وتستعمل في التنظيف .

شق (ط): صابون (مقابل) Sapo = soap(E) . || صابوني saponaceous . || تصبن saponification . صابونين saponin .

مص(ك): تصبن = صبّن Saponify, to (E) تحويل الاستيارات كالدهون ونحوها بالقلويات لتكوين الصابون والجلسرين أو ما يعادلها . || (حض) الصبانة Soap box. .

صبا

مص (ا ق) : الصبي Apprenti (F) Apprentice (E) من يجري تدريبه على المهنة ، وفي نظام الطوائف كان يلتحق بخدمة المعلم عدد من الصبية يقوم بتعليمهم ويدينون له بالطاعة والولاء .

صحب

مد : صاحب الجلالة (مقابل) His Majesty (E) . || — السمو H. highness . || — السيادة H. lordship . || — القداسة H. holiness .

مص (ق) : صاحب القرار Superficiaire (E) .

صحح

مص (ا ج) : صحة Health (E) . || (حض) الـ — Accuracy صفة الأداء أو الصنعة أو المنتج عند تطابقها مع المواصفات والشروط الموضوعة دون خطأ . = (قل) Authenticité(F) Authenticity(E) تقال على وثيقة أو عمل صادر حقاً عن صاحبه . منه صحيح Authentique(F) مقابل منتحل Apocryphe . || (ق) — العرض Validité de l'offre(F) . || — العقد V. du contrat . || باعث صحيح Juste motif . || (مؤ) صحّح To rectify (E) Rectifier (F) . || تصحيحي Corrigendum, corrugenda (E) Rectificatif (F) . || تصحيح Rectification (E) (F) . || (ق) — الحسابات Redressement des comptes (F) .

شق (ط) : صحة (مقابل) Health (E) . || حفظ الـ Sanitation . || — العقل = سلامة الـ Sanity . || فن الـ = مبحث الـ hygiene . || — العامة general h. . || صحي Sanitary . || — = ملائم للصحة Salubrious . || لا — Insanitary . || — Hygienic . || مصح Sanatorium . || — الأمراض العقلية Lunatic asylum .

شم(زر): علم الصحة = حفظ الصحة Hygiène (F) قسم من اقسام الطب يبين ما يجب اتخاذه من أعمال لحفظ الصحة وخصوصاً مكافحة الضرر من مؤثرات البيئة التي يعيش الانسان أو الحيوان فيها . || مَصَحّ = مُصَحُوح Virescence تبدل لون الزهر كأن يصير أخضر أو بلون آخر غير لونه الطبيعي يقال مصح لون النبت .

جر (قر): تصحيح (مقابل) correction (F E) .

صحر

مص (جغ) : الصحراء Desert (E) أرض فضاء واسعة فقيرة الماء والنبات . || — حمادة Hammada (Hamada) desert نوع من الصحارى تغلب فيه الأحجار كبعض صحارى الجزائر . || الرصيف الصحراوي D. pavement جزء من الصحراء أزيلت عنه الرمال الدقيقة خلفة وراءها طبقة من الحصى .

شم (زر) : صحراوية = أزالية Azalée (F) (Azalea) (L) اسمها العلمي من اليونانية Azaleis

بمعنى يابس وقاحل الماعاً الى منابت أنواعها . جنس جنبة للتزيين من فصيلة الخلنجيات . || — بنطشية A. de la mer Noire (A. pontica) . || — رخوة A. à feuilles molles (A. mollis) . || — عارية الزهر A. nudiflore (A. nudiflora) . || — لزجة A. visqueux (A. viscosa) . || — هندية A. des indes (A. indica) .

مع (تر) : الاسترصاف الصحراوي = الرصف الـ — (مقابل) Desert pavement (F) . || التلمع — = الطلاء — D. varnish . || الترب الصحراوية D. soils.

شي (ث) : صحرة = بيج (معربة) Beige (F) لون رصاصي الى حمرة .

صحف

مص (حض) : الصحفة Plat - dish (E) (طبق سرويس) يطاف به على الآكلين. || (بك) صحاف بتري « Petri dishes . || — الهلام Gelatine plates . || (مؤ) صحفي معتمد Accredited journalist (E) Journaliste accrédité (F) . || ظهر الصحيفة Overleaf, back side of the page (E) Verso (F) . || وجه — Obverse, front s. of the p. (E) Recto (F) . || قلم الصحافة Press department (E) Service de presse (F) . || الملحق الصحافي P. Officer(E) Attaché de p. (F) .

شم (زر) : صحفة العجينة Billot à patée (F) قصعة توضع فيها عجينة الطيور الدواجن .

شي (ث) : صحيفة Soucoupe صحن صغير .

صحن

شي (ث) : صحن Assiette موقع البيت أو الشارع ، تحديده على المصور الطوبوغرافي . || — الدار patio . || — — = باحة = ردهة Atrium . || صحنان = صنج وصنجان Cymbales.

مع (تر) : الصحن الصلد = طبقة صلدة (مقابل)

Hard pan (E) . || — كلس = Lime p. طبقة كلس صلدة .

شم (زر) : صحن (F) Sole جوف الحافر .

مص (مؤ) : صحن القاعة Body of the hall (E) Hémicycle (F).

صخر Rock (E)

مص (جغ) : الصخر في اللغة : الحجر العظيم الصلب ، ويقابلها في اللغة الانجليزية كلمة (Rock) ولها نفس المعنى ، وتطلق الكلمة في الجيولوجيا على جميع الصور المختلفة للمواد الأرضية من حجارة أو رمال أو تربة أو غبار . والتعريف العلمي الدقيق لكلمة صخر هو : مادة أرضية طبيعية تتكون في الغالب من تجمع معدني يتألف من معدنين أو أكثر ويندر ان تتكون من معدن واحد مشوب بمعادن اخرى . || — حبيس Inlier كتلة من الصخور الرسوبية القديمة تحيط بها طبقات أحدث . || — القاعدة Bedrock صخر صلب يقع تحت المواد الهشة المكونة للتربة وما تحتها . || (جي) — الأديم Bed rock هو صخر سطح الأرض وقد تغطيه التربة او الرواسب . || — الأساس Bedrock صخر المنطقة الذي ترتكز عليه التربة والذي لم تؤثر فيه المؤثرات الجوية بعد . وقد تكون التربة المرتكزة عليه ناتجة منه او مترسبة فوقه ومنقولة اليه من أماكن أخرى . || — حمّصي Pisolific rock صخر مكون من حبيبات في حجم الحمصة . || — دخيل Xenolith كسارة من الصخور من أصل غريب التقطها القطر الصخري. || — دقيق الحبيبات Fine grained rock . || — رسوبي Sedimentary r. هو ما تراكم من الصخور نتيجة لعوامل التعرية كالماء والهواء . || — غليظ الحبيبات Coarse grained r. || — الفوّارات Gyserite رسوبيات سليسية تتكون حول الفوارات . || — كربوناتي Carbonate rocks صخر يتكون من معدن أو أكثر من معادن الكربونات . || — كظيم = — متدخل Intrusive rock هو صخر ناري تصلب قبل ان يصل الى سطح الأرض . || — لاتكتوني Non - tectonite صخر رسوبي أو ناري لم يقع تحت تأثير الحركات الأرضية وعوامل التشويه والتي تعزى أوضاعها القائمة الى تحرك مكوناتها بحيث يكون كل جزء مستقلا عن الآخر . || — مطاوع Yielding rock . || — منخرب Cavernous r. صخر تتخلله فجوات . || — نابط Extrusive r. هو صخر ناري تصلب على سطح الأرض . || — ناري Igneous r. هو قطر متجمد . || (جغ) طحين الـ — R. Flour فتات الصخر ينحدر على السفوح في بطء فيكون في حركته أشبه بالنهر الجليدي . || علم — = علم الصخور Petrology or (Geognosy - Geognosis) علم يبحث في الصخور من حيث أصلها وتركيبها وخصائصها وتصنيفها وأحوال وجودها . || مسيل — Rock - Glacier مجرى من فتات الصخر يشبه النهر الجليدي في حركته ، ويتكون بفعل التجمد أو الذوبان أو التمدد ويتحرك تدريجيا الى أسفل وأمثلة هذه الأنهار الصخرية كثيرة في ألسكا وشرق كلورادو . || منكشف — Outcrop ذلك الجزء من الطبقة أو الكتلة الصخرية الذي يظهر فوق سطح الأرض مباينا لما حوله . || (جي) تألف — Fabric of Rocks النظام الذي تتخذه الوحدات المكونة للصخر والذي تعينه الحركات والضغوط التي يتعرض لها الصخر ويتحكم في مظهره الخارجي . || غلاف — Mantle r. النطاق الأعلى من صخر المنطقة الذي أثرت فيه المؤثرات الجوية فتفتت وتحلل وصار ما يسمى بالتربة وما تحت التربة . || (جغ) صخور الأغوار Hypabyssal r. صخور قاعدية ارتفعت من الباطن نحو سطح الأرض ولم تبلغه ، وتظهر في صورة قواطع . || — حدبية Roches Moutonnées (French) صخور في واد جليدي يصقلها الجليد فتبدو ملساء اذا نظر اليها من أعالي الوادي ، وتظل على خشونتها في الجانب الآخر . || — صماء Impermeable Rocks . Impervious R (E) صخور لا تنفذ منها السوائل . || الـ — الطفحية Extrusive r. صخر ناري طفح على سطح الأرض فتصلب مثل اللابة . || — الغورية Abyssal r. . || — متحولة Metamorphic r. صخور كانت في الأصل نارية أو رسوبية تحولت الى نوع جديد من الصخر تحت الضغط أو الحرارة أو كليهما ، فاكتسبت صفات جديدة . || — متدخلة (كظيمة) Intrusive r. صخور تجمدت من الصهارة قبل أن تصل الى سطح الأرض ولذلك تعد صخوراً نارية . || — مسامية Permeable r. صخور تكثر فيها الفراغات البينية مما يمكن المياه من أن تنفذ خلالها ، وهي من الصخور المنفذة . || — مغتربة Nappes (French) اجسام هائلة من الصخور تحركت من مواضعها الأصلية مسافات لا تقل عن الميل ، واستقرت فوق صخور أخرى غريبة عنها . وتنتج هذه الحركة عن حدوث طيات على مقياس هائل . || — منفذة Pervious Rocks صخور صماء أو ذوات مسام ينفذ الماء من خلال شقوقها في النوع الأول وخلال مسامها في النوع الثاني . || — نارية Igneous r. صخور تجمدت من صهارة سائلة ، وهي احدى المجموعات الثلاث الرئيسية التي تصنف اليها صخور القشرة الأرضية . || (جي) — الأعماق Abyssal r. الصخور النارية التي تتصلب في باطن الأرض على أعماق كبيرة من القشرة . || الـ — المابعد النارية Meta - igneous r. الصخور المتحولة ذات الأصل الناري . || — — الرسوبية Metasediments الصخور المتحولة ذات الأصل الرسوبي . || — — البركانية Metavolcanics الصخور المتحولة ذات الأصل البركاني . || — بلوتونية Plutonic rocks الصخور النارية التي تتصلب في باطن الأرض على أعماق كبيرة من القشرة . || — البركانية Volcanic r. الصخور التي تكونت بفعل البراكين كالبازلت . || — — الفتاتية Pyroclastic r. ما يتصلب من مقذوفات البراكين المفتتة في هيئة رماد أو كسر صغيرة . || — تحت المشبعة Undersaturated r صخور تتركب كليا أو جزئيا من معادن غير مشبعة كأشباه الفلسبارات والأوليفين . || — التعادلية Intermediate r. صخور نارية تتراوح نسبة ثاني أكسيد السليكون فيها بين ٥٥ ٪ و ٦٥ ٪ من تركيبها . || — الجدار العلوي Hanging wall R. كتلة الصخور التي على الناحية العليا من سطح الصدع . || — الحمضية Acid R. صخور نارية غنية بحامض ثاني أكسيد السليكون الذي يبلغ نحو ٦٦ ٪ على الأقل من تركيبها . || — حمضية Acidic R. = Acid R. صخور نارية تتراوح فيها نسبة السليكا بين سبعين وخمسة وستين في المائة من تركيبها . || الـ — الرملية Arenaceous R. صخور رسوبية قوامها حبات المرو (أكسيد السليكون) تلاصقت بأي مادة بجمة . || — الريح Aeolian r. رواسب دقيقة تتراكم بفعل الريح . || الـ — زائدة القاعدية Ultra-Basic-R. صخور نارية تكثر فيها العناصر القاعدية حيث تقل نسبة ثاني أكسيد السليكون عن ٤٥ ٪ . || — الشّعابية Bioherm مُكونات جيولوجية جيرية شعابية من أصل عضوي تمتاز بتكونها من أحافير كبيرة في الحجم كالمرجان وبعض المحارات الضخمة . || الـ — الشُّعَيْبِيَّة Biostromes مكونات جيولوجية شعابية من أصل عضوي يتكون نسيجها من أحافير صغيرة في الحجم كالمحارات الصغيرة والطحالب وتنسب روق الفحم الى مثل هذه المُكوّنات . || — الطباقية Stratified (Bedded) Rocks الصخور التي ترسبت في طبقات متتالية . || — الطينية Argillaceous R. (Muddy R.) صخور رسوبية قوامها الطين (سليكات الألومنيوم) تلاصقت بأي مادة بجمة . || — العِرْقِيَّة Veinstone هي معادن غير ذات قيمة اقتصادية (أي شوائب معدنية) تصاحب المعادن القيّمة في العروق المعدنية . || — فَوت حامضية Ultra-acidic Rocks صخور نارية تزيد فيها نسبة السليكا على سبعين في المائة من تركيبها . || — — قاعدية Ultra - basic R. صخور نارية تقل فيها نسبة السليكا عن خمسة وأربعين في المائة من تركيبها . || — القاع Basement R. صخور عتيقة نارية بلوتونية تكون نوى الكتل القارية وترتكز عليها الصخور الرسوبية وأحيانا تكشفها على السطح عوامل التعرية أو التحركات الأرضية أو العاملان كلاهما . || الـ — القاعدية Basic R. صخور نارية تتراوح فيها نسبة ثاني أكسيد السليكون بين ٤٥ ٪ و٥٥ ٪ من تركيبها . || الـ — القَرْنِيَّة = هورنفلس Hornfelses صخور دقيقة الحبيبات ناتجة من تحول الطَّفْل (الطفال) أو الطين في نطاق التحول بالقرب من الكتل النارية . || — القلوية Alkaline R. صخور نارية تكثر فيها العناصر القلوية . || — الكلسية (الجيرية) Calcareous R. . || — لَوْحية Flag Stones نوع من الصخور الرسوبية تتشقق في هيئة ألواح متوازية وهي غالبا ما تكون من الأحجار الرملية .

|| — المتصلبة Indurated Rocks . || — المتوسطة Hypabyssal R. هي الصخور النارية التي تتصلب على عمق غير بعيد من القشرة الأرضية وتتخذ مكاناً وسطاً بين صخور الأعماق والصخور السطحية . || — المقتربة Nappe أجسام هائلة من الصخور تحركت من مواضعها الأصلية مسافات لا تقل عن الميل واستقرت فوق صخور أخرى غريبة عنها وتنتج هذه الحركة عن حدوث طيات على مقياس هائل || — المُنْبَثِقَة Effusive Rocks صخور نارية تندفع من فوهات البراكين أو الشقوق الأرضية وتسيل على سطح الأرض حتى تجمد . || — وسيطة Intermediate R. صخور نارية تتراوح فيها نسبة السليكا بين خمسة وخمسين وخمسة وستين في المائة من تركيبها . || الإجهاد والانفعال في الـ — Stress and Strain of R. يعرف الإجهاد في الجيولوجيا البنائية بأنه القوة التي تؤثر على وحدة المساحات ويعرف الانفعال بأنه التغير في الشكل والحجم الذي ينشأ عن ذلك . || التحام الـ — Cementation of R. هو تصلب الصخور نتيجة ترسب مواد أسمنتية بين حبيباتها مثل السليكا وأكاسيد الحديد . || تغير — Alteration of r. تحلل المعادن المكونة للصخور بتأثرها بعوامل التعرية الكيميائية أو تعرضها للمحاليل المعدنية الى معادن أخرى ومن ثم يتغير الصخر نفسه . ومن أمثلة ذلك تغير الصخور الجيرية الى صخور حديدية وتغير الفلسبار في الجرانيت (الغرانيت) الى كاولين . || علم الـ — النارية Igneous Petrology فرع الجيولوجية الذي يعنى بدراسة الصخور المتبلرة ذات الأصل الناري الجوفي . || نشأة الـ — Petrogenesis البحوث التي تختص بتفهم أصول الصخور وتطورها وخاصة الصخور النارية . || الدَّرَن الصخري Concretions أجسام صخرية مختلفة الشكل والحجم تختلف في التركيب عن الصخور التي تحتويها وتوجد على هيئة درنات مثل درنات الصوان التي توجد في الصخور الجيرية . || الدَّوْرات الصخرية Cycles, petrogenetic نشأة الصخور على دورات متعاقبة تفصلها فواصل زمنية طويلة . || التصخر Petrifaction تحول المادة الأصلية للبقايا العضوية المدفونة في الرواسب الى مادة صخرية وهو غير التحفر (التحجر) . || — بالتكلس P. by Calcification هو التصخر باستحالة المادة الأصلية للحفرية الى مادة الجير (كربونات الكلسيوم) . || — بالتَّدَلْمُت P. by Dolomitization هو التصخر باستحالة المادة الأصلية للحفرية الى مادة الدولوميت (كربونات الكلسيوم والمغنسيوم) . || — بالتَّبَيُّرت P. by Pyritization هو التصخر باستحالة المادة الأصلية للحفرية الى مادة البيريت (كبريتيد الحديد) . || — بالتسلكت P. by Silicification هو التصخر باستحالة المادة الأصلية للحفرية الى مادة السليكا (ثاني أكسيد السليكون).

شم (زر) : صخرة Roche (F) ج صخر وصخور والصخرة في اللغة الحجر العظيم الصلب وفي اصطلاح الجيولوجية كل كتلة معدنية أو من أصل عضوي تكون في الأرض سواء أكانت كبيرة أم صغيرة وسواء أكانت جامدة ام مائعة أم غازية وتتألف الصخور من فلزات ومعادن ومركبات مختلفة من العناصر البسيطة . || — ثورانية R. éruptive . || — رسوبية R. sédimentaire . || — طباقية = رصَفة R. stratifiée الصخرة الطباقية أقرها مجلس مجمع مصر وجمع الرصَفة رَصَف . || — متحولة R. métamorphique . || — نارية R. ignée . || صخريات Pétrographie الفرنسية من اليونانية بمعنى وصف الصخور . دراسة تكون الصخور وتركيبها المعدني والكيمياوي . || صخرياتي Pétrographe العالم بالصخريات || علم الصخر Pétrologie بحث الصخور في مختلف شؤونها .

مد : الصخر الارجواني (مقابل) Porphyre . || الـ — الخشن Trachyte . || الصخرة البكر Protogine.

مع (تر) : صخر الأديم = الـ — الأصل (مقابل) Bed rock (E) . || — الناري Igneous rock .

شق (ط) : صخري Petrous (E) . || عظم — = صخرة P. Bone = petrosa.

شي (ث) : صخري Rupestre (F) قبر أو نقش حفر في جدران كهف صخري .

صدأ

شم (زر): صدئية Uromyces (F) قلت صدئية تمييزاً لهذا الجنس النباتي من جنس الشقرانية puccinia



(L) وكلاهما يحدث في جملة من النباتات أمراضاً تسمى الشقران والصدأ وبالفرنسية Rouille (F) جنس فطور مجهرية مضرة من الفصيلة الشقرانية Urédinées تصيب كثيراً من النباتات الزراعية منها الانواع التالية : || — البسلي U. pisi (L) تحدث شقران البسلي ويسمى اليوم صدأ البسلي وشبيه بذلك ما تحدثه الانواع التالية . || — الشوندرأي البنجر U. Betæ . || — الفاصولية U. appendiculatus . || — الفول U. fabæ . || — النفل U. trifolii.

جر (فر): لا يصدأ = لا يتأكسد Inoxydable = inoxidizable, non corridible, Rustproof

صدح

مص (فن) : الصادح (مقابل) Tenor (E) . || — الأول T. I . || — الثاني T. II.

شم (زر) : صَدَّاحات = طيور صداحة Becs-fins (F) طيور مغردة صداحة من رتبة الجواثم كالهزار والدعرة والصعوة وأبي قلنسوة والقليعي ويسميها بعض علماء المواليد Sylviadés أي فصيلة الدُّخَّليات .

صدد

مص (الك): صد Blocking (E) إيقاف سريان تيار الأنود في الصمام بتوصيل جهد سالب على شبكته.

مع (تب) : الصد (مقابل) Block (E) . || (لجم) المصدة Bumper.

شم (زر) : مصدة الريح Brise-vent (F) صفوف من الشجر تصد الريح الشديدة عما يزرع بينها من نباتات الزهر أو الخضراوات أو صغار الشجر .

شي (ث) : مصدّ = سِدادة = صِمام (مقابل) Tampon.

شق(ط):صديد = غثيث (مقابل) Ichor(E) . || صديدي = غثيثي Sanious . || لا — Apurulent.

صدر

مص (ط) : صدر الحمامة Pigeon-breast (E) تشوه الصدر في مرض الكساح وفيه يبرز القص الأمام وتنحني الأضلاع مكونة زاوية مع القص . || تقويم — (بالجراحة) Thoracoplasty . || (ا ح) مؤخر — Metathorax وهي المناطق الثلاث التي ينقسم إليها الصدر في الحشرات . || وسط — Mesothorax . || (ثا) صدرية Pectoral تميمة من ذهب تتدلى على الصدر من قلادة اتخذها المصريون حرزاً وزينة . || (ط) دبيلة — Pyothorax . || (مر) الصادر Efferent . || (ق) إصدار Emission (F) . || الـ — Promulgation . || (مؤ) — الرئيس قراراً بما يتبع To give a ruling(E) Faire Connaître une décision présidentielle (F) . || — القرار النهائي To g. a final r.(E) Statuer en dernier ressort (F) . || (ق) المصدر الرسمي Source formelle . || مصادر القانون Sources du droit . || (صح) — الماء S. of water (E) || (ا ج) مصادرة Confiscation (E) . || (فل) الـ — على المطلوب Pétition de principe (F) Petitio Principii (E) جعل المطلوب أو ما يساويه مقدمة للبرهنة عليه مثل : كل إنسان بشر ، وكل بشر ضحاك ، فكل إنسان ضحاك . || صدور Emanation (E) (F) فيض الكائنات على مراتب متدرجة من مبدأ واحد ، ومنها يتألف العالم جميعه. وهي نظرية قال بها أفلوطين ، وأخذ بها الفارابي وابن سينا تفسيراً للوجود وتقابل نظرية الخلق ، وتسمى أيضاً نظرية الفيض . || الـ — .E يطلق على كيفية صدور الموجودات عن الواحد المطلق ، ويقابل في مقابل الخلق Création(F) . || (اج) صادرات Exports (E) . || (اق) الـ — Exportations (E) (F) : البضائع الوطنية التي ترسل الى دولة أخرى . || — غير منظورة Invisible Exports (E) أموال تحصل عليها الدولة نظير خدمات أو استثمارات خارجية .

كوش (فل): صدور أو فيض Emanation (E F) (١) نظرية تفسر كيفية صدور الموجودات عن الواحد أو الأول فيجب أن تكون هيولى العالم العنصري لازمة عن العقل الاخير وأما الصور

فتفيض أيضاً من ذلك العقل (٢) يذهب فورمس Worms الى ان الفارابي أول من أدخل مذهب الصدور في الفلسفة الإسلامية . (٣) يطلق هذا المصطلح على البراهمية والأفلاطونية الجديدة وفلسفة إكهرت ويعقوب بيمه ولكنه لا يطلق على مذهب سبنوزا . || مصادرة Postulate = postulat (١) في اللغة : صادره على كذا طالبه به . (٢) يقول برقلس ان مصادرات إقليدس ثلاث : (أ) يمكن رسم خط مستقيم بين أي نقطتين (ب) أي خط مستقيم محدود الطرفين يمكن امتداده امتداداً متصلاً في خط مستقيم (جـ) يمكن لأي نقطة أن تكون مركزاً لدائرة وأن يكون نصف القطر في هذه الدائرة أي بعد كما تشاء . (٣) عند كانط الحرية والخلود والله هي « مصادرات العقل العملي » P. de la raison pratique وهي عقائد ، لا عقائد شخصية ذاتية بل موضوعية كلية لأن العقل نفسه هو الذي يفرضها ، ويعجز العقل النظري عن البرهنة عليها ، في مقابلة « أولي » axiome . || ــ على المطلوب Petitio principii = Pétition de principe (١) المصادرة على المطلوب الأول هو أن يجعل المطلوب نفسه مقدمة في قياس يراد به إنتاجه كمن يقول إن كل إنسان بشر وكل بشر ضحاك فكل إنسان ضحاك . (٢) عند مل القياس مصادرة على المطلوب الأول لأننا نفترض النتيجة في المقدمة الكبرى ولا يسوغ افتراضها وهي المطلوب . فإنها إما أن تكون معلومة قبل الكبرى وحينئذ يكون تركيب القياس عملاً صناعياً بحتاً . وإما أن تكون مجهولة وحينئذ يستحيل صوغ الكبرى لاستحالة التحقق منها.

شم (زر) : صدر = زَوْر Thorax (F) في مثل الخيل ـــ = جَوْشَن في الحشرات وفي جوشنها الأيدي الست والأجنحة الأربعة . || ــ = لَبَان Poitrail . || (ر ج): مَصدَر = صادرة Provenance (F) (E) الموضع الجغرافي الذي جُمِع منه مقدار من بزور النباتات أو المكان الذي يعد منشأ تلك البزور وتطلق الكلمة المذكورة أيضاً على المواد نفسها التي تصدر من مثل ذلك المكان أو ذلك المنشأ وكثيراً ما يقتصر معناها على مواد سلالة معينة .

شق (ط) : صدر (مقابل) Thorax (E) . || ــ Chest . || بزل الـ ــ Thoracentesis . || تصنيع ــ Thoracoplasty . || فتح ــ = خزع الصدر Thoracotomy . || صدري Pectoral . || ــ Thoracic . || قناة صدرية T. Duct . || مصدِّر Efferent ناقل من المركز للمحيط . || أعصاب مصدِّرة (حركية) E. Nerves.

شي (ث) : صِدار = صدْرِيّة (مقابل) Gilet(F)



. || صدْرَة = مرتفق Brassière . || صدر الحنية Chevet وراء المذبح في الكنائس .

جر (فر) : إصدار = إذاعة = انطلاق = إرسال (مقابل) émission (F) em. (E) . || اصدر = أذاع = أبرز = أرسل émettre = to emit - to give out. || مُصدِر émetteur ultra -sonore = ultrasonic transmitter = مرسل فوق السمعي . || ــ أشعة بيتا é. des rayons beta = beta emitter . || ــ البوزيترونات أو مصدر بيتا الموجبة = ém. de positrons (é. B +) = positron e. (B + - emission).

صدع

مص (جغ) : الصدع (ج. صدوع) Fault (F) شق في قشرة الأرض يحدث تغيراً أفقياً أو رأسياً في مستوى الطبقات على طول امتداده . ويحدث عادة نتيجة حركات رأسية ، وان كان ينجم أيضاً عن حركات أفقية . || ــ متقلب Reversed F. صدع يميل فيه السطح وتزحف فيه بعض الطبقات على الأخرى ، وينتج من الضغط . || (ط) الـ ــ لصيق الكردوس Juxta-epiphyseal strain, (Ollier) وفيه ينفصل الكردوس جزئياً من الجخر (القصبة) . || (جي) ــ الامتداد Strike fault صدع يمتد موازياً لامتداد الطبقات المتصدعة . || ــ الجاذبية Gravity F. هو الصدع الذي يتحرك فيه الجدار المعلق الى أسفل بفعل الجاذبية بالنسبة للجدار السفلي فيؤدي الى زيادة في المساحة التي تشغلها الطبقات . || ــ الدسر Thrust F. صدع ينشأ من الضغط الشديد الذي يؤدي الى تحرك علوي للجدار المعلق بالنسبة للجدار السفلي . || ــ دوراني Rotational f. هو الصدع الذي يتحرك به كل من الجانبين حول محور عمودي على اتجاه التحرك . || ــ طولي Longitudinal F. صدع متجه مواز لمتجه البنية الاقليمية التي هو بها . || ــ عادي Normal f. الصدع الذي يحرك الجانب الهابط ناحية ميل الصدع وفي هذه الحالة يتكون الجدار المعلق من الجانب الهابط . || ــ ــ رأسي Vertical normal f. || ــ ــ مائل Inclined normal f. || ــ قطري Diagonal f. صدع يمتد في كل اتجاه بين امتداد الطبقة واتجاه ميلها . || ــ مداري محوري Pivotal F. صدع عادي تدور فيه كتلتا الصخور اللتان على جانبيه درجة صغيرة في اتجاهين متضادين على محور عمودي تقريباً على السطح . || ــ مستعرض (فاسح = مازق = طارد) Transverse f.-(Heave f., Tear f., Trans-current f. هو الصدع الذي يتحرك به الجانبان حركة أفقية ، فليس هناك دفعة رأسية ولا جانب صاعد ولا جانب هابط ، ولكن هناك فسحة (الزحزحة الأفقية) قد تقصر الى أقل من السنتيمتر وقد تطول الى آلاف الأمتار (وهو كذلك الصدع الفاسح والصدع المازق والصدع الطارد) . || ــ معكوس Reverse F. صدع يميل فيه سطح الصدع نحو جانب المرمى العلوي وينتج من الضغط . || ــ منحرف Diagonal F. (Oblique Fault) صدع متجهه مائل بالنسبة لمتجه الطبقات المحيطة به . || ــ الميل Dip F. هو الصدع الذي يمتد موازياً لميل الطبقات . || ــ ميلي Dipfault صدع يمتد موازياً لاتجاه ميل الطبقات المتصدعة . || ــ يميني Dextral Fault صدع يكون بحيث إذا نظر الرائي اليه بموازاة متجهه فان الكتلة التي على يمين الرائي تكون قد تحركت نحوه على حين تكون الكتلة التي على يساره قد تحركت بعيداً عنه . || (جغ) حافة الـ ــ F. Scarp حائط يتكون في المكان الذي حدث فيه الصدع نتيجة هبوط أحد جانبيه . || مستوى ــ F. plane السطح الذي حدث الصدع على طوله . || (جي) امتداد ــ F. strike (Strike of a f. هو الاتجاه الذي يتخذه الصدع . || خط ــ F. line هو تقاطع مستوى الصدع بسطح الأرض . || جدار علوي لا ــ Hanging wall of a f. الحائط المكون من نهايات الصخور على الجانب العلوي عند مستوى التصدع . || دفعة ــ Throw of a f. هي المسافة الرأسية التي تتزحزح بمقدارها الطبقة المتصدعة ، وهي الهبطة والرفعة . || رفعة ــ Up-throw of a f. مسافة اندفاع الصخر الى أعلى إذا ما تصدع .

|| رمية ــ Throw of F. مسافة الإزاحة الرأسية للطبقات على جانبي الصدع وتنشأ من انزلاق الصخور على سطحه. || زحفة ــ Slip of the f. هي المسافة الحقيقية التي يتزحزحها الصخر في مستوى الصدع . || زاوية مسقط ــ Hade of f.=Strike hade الزاوية المحصورة بين مستوى الصدع والمستوى الرأسي . || عناصر ــ F. elements ما يتبع التصدع من ظواهر طبيعية . || مستوى ــ = المصدع F. plane هو المستوى الذي يحدث فيه التصدع بزوايا مختلفة . || مهوى ــ Hade of F. هو مقدار الزاوية التي تنشأ من تقاطع سطح الصدع مع المستوى الرأسي . || ميل ــ Dip of f. (strike Dip) الزاوية المحصورة بين مستوى الصدع والمستوى الافقي . || هبطة ــ Down-throw of a f. « مسافة اندفاع الصخر الى أسفل إذا ما تصدع » . || الصدوع والطيات المجاوزة Enechelon, (Faults and Folds) مجموعات من الصدوع أو الطيات الصغيرة التي لا تمتد الى مسافات طويلة ويجاوز بعضها أطراف بعض . || ــ الخسف Rift f. صدعان متوازيان أو مجموعتان من صدوع الدرج تنخفض الصخور فيما بينها لتكون غوراً يغلب أن يكون متسعاً . || ــ الدرجية Step F. مجموعات من الصدوع متوازية متدرجة تشبه السلم أو الدرج ذات اتجاه واحد . || ــ الغور Trough f. صدوع يميل بعضها الى بعض بحيث تنخفض الصخور فيما بينها على هيئة حوض أو جفنة كبيرة . || ــ المتجه Strike F. الصدوع التي تجري متجهاتها في موازاة متجهات الطبقات المصابة بها . || ــ مضادة Antithetic F. مجموعة من الصدوع الثانوية المتوازية تقريباً يتجه ميلها جميعاً في عكس اتجاه ميل طبقاتها وتتجه

مهاويها نحو صدع كبير مرماه في ناحية مجموعة الصدوع المضادة . || — الميل العالي High Angle F. الصدوع التي يزيد مقدار ميلها عن ٤٥ درجة . || طين — Gouge المادة الصخرية المسحوقة التي تتكون نتيجة لحركة الصدوع وطحنها للصخور وهي من العلامات الطبيعية التي يستدل بها على وجود الصدوع . || تصدع = Faulting fracturing « هو تكسر الصخور بقوة الشد أو الانضغاط » . || التصدع الكتلي Block Faulting نوع من التصدع تكثر فيه الصدوع في منطقة واحدة تتحول الى كتل يرتفع بعضها أو ينخفض بالنسبة الى البعض الآخر . || — المتقطع Intermittent F. التصدع الذي يحدث على مراحل متعددة تفصل بينها فترات من الهدوء . || (ط) الصداع Headache وجع في الرأس مختلف الأسباب والأنواع . || — الأعمى H..blind « وهو الشقيقة » . || — الانعكاسي H..reflex وينشأ عن مرض بعيد عن الدماغ كالعين والمعدة والكبد . || — النزلي H..puncture ويحدث عن نزل السائل الشوكي . || — الخوذة H..helmet وجع في النصف الأعلى من الرأس . || — الصفراوي H..bilionus وهو الشقيقة . || — العجري H..nodular=Indurative h. صداع متشمع تصحبه عُجَر في المنحرفة واللقاعية وغيرها من العضلات . || — العضوي H..organic وينشأ عن مرض الدماغ أو أسحيته . || — المعدنين H..miners' « وهو ناتج عن الغازات الناتجة عن انفجار النتروجليسرين » . || — المفرقعات H..dynamic ويصاب به الذين يشتغلون بالمفرقعات . || — المستاميني H..histamine « وجع في مؤخر الرأس من المستامين » . || الصداعي Cephalalgica .
شي (ث) : صدع الشيء = دقه فانكسر دون أن ينفتت Étonner (F) . || صَدَّع = شق Gerçure . || — Lézarde . || صُدوع Cra-quelé . || مُصدَّع = مشقّق Craquelure . || متصدّع Fêlé . || — = مَعيب Délabré .
شم(زر): صُدوع=شقوق Crevasses تحصل في جلد ارساغ الدواب . || صُدوع (في الشجر) Gerçures . || تصدُّع = إنصداع = تصيُّح Gélivure ou Cadranure حصول شق طولاني في ساق الشجر سببه شدة البرد . || انصداع Roulure تفكك أجزاء الشجر الخشبية بالبرد والصقيع . || — الجدار Seime شق في جدار حافر الدواب وقد يحدث جرحاً وعرجاً . || — الحامية S. en mamelle . || — الدابرة S. en talon . || — السُنبك S. en pince .

صدغ

شم (زر) : صُدْغ (ج أصداغ) (مقابل) Tempe (F).
شق (ط) : صُدْغ (العظم الصدغي) Temple(E). || عظم صدغي Temporal Bone .

صدف

مص(جغ): الصدف Bluff (E) مرتفع من الأرض ذو جانب شديد الانحدار حتى ليكاد يكون رأسيا ، وكثيراً ما يكون نتيجة التعرية النهرية . || (جي) صدفة Shell هي الهيكل الخارجي الكلسي



للحيوانات اللافقارية فيما عدا المرجان والشوكجلديات وقد تكون في هيئة حلزون من حجرة واحدة أو حجرات عديدة أو تكون في هيئة مصراعين . || — إسفنجية Fistulate S. صدفة ذات ثقوب ودروب متشابكة تشبه الإسفنج . || — الجنين Prodissoconch أول جزء من الهيكل الصلب للمحارة يفرز حول الجنين ويكون خالياً من أية زخرفة . ويندر أن تظل الصدفة النامية أو الصدفة في الحالة الحفرية محتفظة بالصدفة الجنين . || — خذروفية Trochospiral Shell صدفة ذات التفاف حلزوني يشبه الخذروف . = — راحية Pulmate s. صدفة تشبه راحة اليد . || — رباعية الأوجه Tetrahedral s. ذات أربعة سطوح . || — سهمية Sagittate s. تشبه السهم . || — شجرية Arborescent s. تشبه الشجرة . || — ضيقة الالتفاف Involute s. صدفة يؤدي ضيق الالتفاف فيها الى اختفاء السرة أو ضيقها . || — عدسية Lenticular s. تشبه العدسة . || — متساوية الجانبين Equilateral s. صدفة المحاريات التي يقسمها الخط الوسطي العرضي قسمين متساويين متماثلين أحدهما أمامي والآخر خلفي . || — لا — Inequilateral s. صدفة المحاريات التي يقسمها الخط الوسطي العرضي قسمين غير متساويين . || — مروحية Flabellate s. تشبه المروحة . || — مغزلية Fusiform s. صدفة مستطيلة ومسحوبة من الطرفين كالمغزل وشكلها العام يشبه حبة القمح . || — مليولية الالتفاف Milioline s. صدفة تنمو بإضافة حجرات متتالية على زاوية ثابتة للنوع حول محور التفاف رأسي ثابت واحد . وينسب هذا النموذج من الالتفاف الى جنس « مليولا » . || — نجمية Stellate s. تشبه النجم . || — واسعة الالتفاف Evolute s. صدفة يؤدي اتساع الالتفاف فيها الى وجود سرة واسعة . || فتحة — S. Aperture الفتحة الرئيسية للصدفة وتوجد على الحاجز الأخير وتتخذ في الأجناس والأنواع المختلفة أوضاعاً وأشكالاً مختلفة يستفاد منها في التصنيف . || أصداف خطمية Rostrate shells توصف أصداف المسرجانيات بأنها خطمية عندما يكون خط اتصال المصراعين فيها منحنياً أو زاوياً الى الخلف . || — رقطاء Punctate s. أصداف المسرجانيات ذوات السطح الخارجي الذي تنتظمه نقط دقيقة كثيرة أشد دكنة من لون الصدفة ويعزى ذلك الرقط الى وجود المرقطات الواصلة فيها . || — زائفة الرقطة Pseudopunctate s. أصداف المسرجانيات ذوات السطح الخارجي المتجانس اللون الخالي من الرقطة على الرغم من وجود مرقطات قاصرة في داخل الصدفة . وقد تؤثر عوامل التعرية في أسطح هذه الأصداف فتبدو كأنها رقطاء . || — متساوية المصراعين Equivalve s. أصداف المحاريات ذات المصراعين المتساويين في الحجم حين يبدو كل منهما كصورة مرآوية للآخر . || — لا — Inequivalve s. أصداف المحاريات ذات المصراعين غير المتساويين في الحجم ، وقد يتشابهان بعض الشبه أو لا يتشابهان . || — مستعرضة Transverse s. توصف أصداف المسرجانيات بأنها مستعرضة عندما يكون خط اتصال المصراعين فيها مستقيماً . || (ط) الصداف الشدقي Leukoplakia buccalis بقع بيضاء غير منتظمة فيها تغلظ الظهارة وتتضخم الحليمات . || — الفرجي L. vulvae مرض يحدث فيه بقع بيض في الفرج . || الصَّدَفية الفُصالية Psoriasis arthropathica مرض جلدي مصحوب بتغيرات مفصلية غير التهابية . || (ا ح) الطبقة — Nacreus layer وهي الطبقة التي تكوّن اللؤلؤ في الأصداف . || صدفي Nacrine ويطلق على ماله بريق الصدف أو اللؤلؤ . || (فل) مصادفة = حظ Chance (F) (E).
كوش (فل) : صدفة Chance (E) Hassard(F) صدفة (بكسر الصاد) لفظة مولدة بمعنى المصادفة والاتفاق . || مصادفة C. = H. (١) المصادفة لا تجري على نظام ولا ترمي الى نظام ومن هذا الوجه تكون المصادفة نفياً للقانون وليس نفياً للعلية إذ أنها لا تعني أن الأحداث تخرج من العدم بل تعني فقط أن الأحداث تحدث بفعل علل غير مطردة ولا متسقة فيما بينها (٢) يطلق أرسطو المصادفة على الأمور الطبيعية أي تلك التي تصدر عن الجماد والحيوان والطفل وهم جميعاً عاطلون من الاختيار .
شم (زر) : أصدف Panard (F) الفرس الذي التوى سنبكاه الى الخارج وعكسه الأقفد يقال أصدف اليدين وأصدف الرجلين وهو من عيوب الخيل . || صدفيات Ostracodes من اليونانية Ostrakôdês أي على شكل الصدف . رتبة من القشريات الحشريات الصدف .
شي (ث): صَدَف (مقابل) Burgau,Burgaudine . || — Narce . || — اصطناعي Nacrolaque . || صدفة Écaille . || صدفيُّ اللون Nacarat أحمر برتقالي ، لون بين الكرزي الأحمر والوردي .
شق (ط) : صدفة (مقابل) Tabula (E) . || — الاذن Concha Auris .

صدق

مص (ا ج) : الصدق (مقابل) Validity (E) . || (فل) ما صدق Extension (F) E.,Denotation (E) مجموع الأفراد أو الموضوعات أو الأنواع الداخلة تحت صنف أو كلي . ومنه ما صدق الألفاظ E. des termes(F) يقابل المفهوم (Connotation . Intension) . || صداقة = أخوة Amitié (F) Friendship (E) عاطفة مكتسبة متبادلة تقوم على

ضرب من الاختيار والتفضيل ، منشؤها التعاطف والمشاركة في الميول والمشارب ، وأساسها المساواة بين الأصدقاء تعززها المخالطة والمصاحبة . والصداقة الحقة بريئة من الغرض . || تصديق Assentiment (F) Assent (E) (١) سيكولوجياً : توجه النفس الى تأييد قضية أو رأي ، وله درجات أدناها الظن وأعلاها اليقين . (ب) منطقياً : إدراك النسبة بين طرفين . || (ق) — Ratification (F) هو موافقة رئيس الدولة على المعاهدة النهائية . || الـ — Homo-logation . || (مؤ) — وفسخ To validate,to invalidate (E) Valider,invalider (F) . || (ق) الـ — على التعريفة Homologation du tarif . || — — التوقيع Légalisation de signature . || — — القانون Sanction de la loi . || (مؤ) اتفاق To ratify a convention (E) Ratifier une convention (F) . || (ا ج) صداق Bride - price (E) . || (ق) مصدق الكفيل Certificateur de caution(F).

كوش (فل) : صدق Veracity, Truthfulness (E) Véracité (F) (١) صفة لموجود منزه عن الخداع (٢) عند ديكارت صفة إلهيــة تضمن يقين الافكار الواضحة المتميــزة فيقال صدق إلهي véracité divine . || — الحس أو عقل صريح Bon sens (١) قوة الإصابة في الحكم في المسائل التي لا تنطوي على وضوح منطقي . (٢) متمايز من العقل raison الذي هو واحد عند جميع الناس لم يفرق ديكارت بين صدق الحس والعقل قال في « المقال في المنهج » : ان قوة الإصابة في الحكم وتمييز الحق من الباطل وهي القوة التي يطلق عليها في الحقيقة اسم صدق الحس أو العقل واحدة بالفطرة عند جميع الناس . || ما صدق Extension(E F) هو عدد الافراد الداخلين تحت جنس . || تصديق Assent = Assentiment (١) هـذا الاصطلاح ابتدعه الرواقيون للدلالة على الدرجة الثانية من درجات المعرفة.. والتصديق عندهم يقوم في النفس مجاوبة على التأثير الداخلي وهو متعلق بالإرادة ولو أنه يصدر عفواً كلما تصورت النفس فكرة حقيقية (٢) التصديق تصور معه حكم،يقول الغزالي عنه انه ادراك نسبة المفردات بعضهـا الى البعض بالنفي والاثبات (٣) التصديق أعم من اليقين إذ أنه ينطوي على درجات الظن أدناها واليقين أعلاها وهو يفترض مقدماً أن القضية المصدقة اما أن تكون مستنبطة من أخرى واما أن تكون من صنع العقل مباشرة .

صدل

ثم (زر) : صَيدلة = صيدليّة Pharmacie (F) تهيئة أدوية الحيوانات وصناعة الصيدلي ومكان بيع تلك الادوية .

شق (ط) : صيدلة (مقابل) Pharmacy (E) || صيدلي Pharmacist . || صيدلاني Pharma-ceutical.

مص (ط) : الصيدلية Pharmacy (E) ١ – فن تحضير الأدوية وتقديمها. ٢ – (أجزاخانة) وهي دكان الصيدلي . || (ك) صَيْدَلَ Dispense اشتغل باعداد الدواء وتصريفه . || صيدلة Dispensing اعداد الأدوية وتصريفها .

صدم

جر (فر) : الصدم (مقابل) Choc, percussion (F) shock, impact (E) . || الصدمة Percu-ssion (F E) . || — صوتية Choc accou-stique (F) Acoustic shock (E) . || الـ — المسلطة C. appliqué = Applied s. || الاصطدام المرن C. élastique = Elastic collision . || تصادم Impact,collision (F E) . || — غير مباشر Choc indirect (F) Impact oblique (E) . || — لا مَرِن C. non élasti-que = non - elastic collision .. || — مباشر C. direct = Impact direct . || — الاجسام collision des corps = Co. of bodies . || — الجزئيات Choc des molécules = co. of molecules.

شق (ط) : صدمة (مقابل) Shock (E) . || — شوكية Spinal s. || — متأخرة Delayed s. . || — القنبلة Shell - s. الصدمة التالية لاصوات المتفجرات . || معالجة بالـ — Shock Therapy .

مص (م) : الصدمة Percussion (E) القــوة المندفعة التي تؤثر على بندول مركب لتحريكه . || (ط) — = ارتجاج Commotion . || — الأنسولين Insulin shock حالة تتميــز بقصور في الدورة الدموية بسبب زيادة جرعة الأنسولين فيقل سكر الدم ، ويحدث للمريض رعشة وعرق ودُوار وتشنجات ، وتعالج بعض الأمراض العقلية بإحداث هذه الصدمة قصداً . || — البتيوترين Pituitary s. وتحدث أحياناً بعد حقنــه في الجسم . || (ق) الاصطدام البحري Abordage maritime (F) . || — السفــن A. ou collision en mer (F) Collision ct sea (E) . || الـ — النهري A. flu-vial (F) . || التصـادم A. ou a. maritime ارتطام عائمتين احداها سفينة وذلك بغض النظر عن المياه التي يقع فيهـا الارتطام سواء كانت بحرية أو داخلية . || (م) — Impact (E) فرع علم القوى الذي يبحث في تصادم الاجسام ونظريته أن التغير في كمية التحرك في أحد الجسمين يعادل التغير في كمية التحرك في الجسم الآخر . || (ق) — الخطأ A. fautif (F) التصادم الذي يحدث بسبب خطأ احد الربانيين سواء أكان خطأ عمدياً أو مجرد تقصير أو إهمال . || — بخطأ مشترك A. par faute commune التصادم الذي ينشأ بسبب خطأ كل من الربانيين . || — الغامض أو المختلط A. douteux ou mixte . || — في البحر التصادم اذا وقع في مياه البحر Gollision en mer . || — في أعالي البحار Abordage en haute mer التصادم الذي يقع خارج المياه الإقليمية أي في مياه ليست خاضعة لسيادة دولة من الدول. || — القهري A. Fortuit التصادم الذي يحصل من فعل لا يمكن توقعه او تجنبــه او التغلب عليه . || — المتلبس A. douteux التصادم الذي لا يمكن نسبتــه الى سبب من الأسباب المعينة مثل القوة القاهرة أو خطأ أحد الربانيين أو خطئهما المشترك . || — النهري A. fluvial التصادم الذي يقع في النهر أو في المياه الداخلية بصفة عامة .

صدي

جر (فر) : الصَّدى (مقابل) Écho (F) echo (E) . || — اللاّغط É. de fluctuation = fl. e. || — مُتعدد É. multiple = mu. e. || — موسيقي É. musical = mu. e. || مقياس الـ — É. mètre = e. meter.

ثم (زر) : صَــدَى Chevêche «Petite» (F)

هي بومة صمعاء (Athene noctua) (L) .

صرح

جر (فر) : صَرْح (مقابل) Édifice (F) buil-ding (E).

مص (فل) : صريح Explicite(F) Explicit(E) ما هو واضح قاطع لا لبس فيه . ويقابل الضمني Implicite (F) || (مر) صريح Genuine (E) . || (مؤ) تصريح Declaration (E) Déclara-tion (F). || (ق) — دولي D. internationale هو اعلان يصدر من دولتين فأكثر مبين لسياسة مشتركة متفق عليها بينها كالتصريح الدولي لحقوق الإنسان . وقد يطلق أيضاً على إعلان تصدره دولة منفردة تبين به وجهة النظر التي تزمع السير عليها في أمر من الأمور كتصريح ٢٨ فبراير سنة ١٩٢٢ .

صرخ

مع (فض) : الصاروخ (مقابل) Rocket (E). =



— الجاف الوقود Dry - fuel r. || — سابر Sounding r. || — متبحث Research r. || — المراحلي Multistage r. || — مضاهر Booster r. || — الاستكشاف Exploratory r. || — السائل Liquid r. || — الصلب Solid r. .

. || ـ طـائرة .Aircraft r . || ـ فضـاء
|| . Single-stage r. ـ مرحلة || . Space r.
هيكل || ـ Air frame . || ـ وازر Carrier
|| . R. motor محراك صاروخي || . rocket
محفاز ـ R. engine . || قذيفـة صاروخيـة
R. missile.

شي (ث) : صـارخ Criard (F) صوت صـارخ
ولون صارخ أي حاد .

شق (ط) : صراخ الوليد (مقابل) Vagitus (E).

مص (ط) : صرخة رحمية Vagitus uterinus(E).
|| ـ مهبلية V. vaginalis صياح الحيل قبل نزوله
من الرحم أو المهبل عند الولادة .

صرد

شم (زر) : صُرد Pie-grièche (F) (Lanius)
(L) جنس طيور من الفصيلة الصردية ورتبة الجواثم

المشرومة المناقير وهي قريبة من العقعق تأكل صغار
الطير وتعد من الطيـور المضرة . || صرديّات
Lanidés (F) فصيلة طير من رتبة الجواثم المشرومات
المناقير فيها الصُرَد أي Pie-grieche . || إستصراد
Cryoscopie عن معجم شرف . معرفة درجـة
جمد المائعات المشتملة على مواد مذابة ومعلقة فيها .

صرر

شم (زر) : صَرّارة Circaète (F) (Circætus
gallicus) (L) ابو صوي في الشام . عـن معجم

الحيوان . طائر من فصيلة الصقريات يصطاد العظاء
وصغار الطير حتى صغار الطيور الدواجن .

شق (ط) : صرير الاسنان (مقابل) Bruxism (E)
. || صرْصرة Stridor صوت يحدث اثناء التنفس
. || صرصري (نسبة للصرصرة) Stridulous .

مد : صارة (مقابل) Sphincter .

مص (ط) : صُرّة العضلة نصف الغشائية (في الفخذ
والساق) Semimembranosus bursa (E) . ||
(ح) الصُرصور Cockroach . || (مر) صرصري
Stridulous . || التهاب الحنجرة ـ S.,laryngitis

مض (ط) : الصرع Epilepsy (E) عـلة عصبية
مزمنة تتميز بنوبات غيبوبة أو تشنجات أو كليها
ويصاحبها عادة في الادوار الاخيرة اضطراب عقلي .
|| غمرة ـ Status epilepticus وهي نوبات صرعية
شديدة متلاحقة لا تكاد تنقطع . || (اج) صراع
Conflict . || (جي) المصراع العضـدي
Brachidial Valve المصراع الأصغر حجمـا في
صدفة المسرجانيات ويكون في العادة في وضع علوي
ويتاز بوجود نتوء هيكلي بداخله عند مؤخره يتمد
منه عادة هيكل ثنائي التماثـل يسمى العضد وذلك
لحمل جهاز التنفس والغذاء (العرف) . || (مر) ـ
التاجي أو الإكليكي ذو الشرفتـين Bicuspid v.,
mitral v.

شم (زر) : صرْع Épilepsie (F) عـلة خبيثة في
الجهاز العصبي تصيب الانسان وتندر في الخيـل .
وتعرف بحصول غيبوبة وبالسقوط عـلى الأرض
وبحصول تشنج في العضل . || مِصراع Valve أحد
اجزاء الغلاف الثمري في الثمار المتفتحة .

شق (ط) : صَرْع (مقابل) Epilepsy (E) . ||
ـ جـاكسوني Jacksonian E. || ـ ذاتي
idiopathic e. || جنّة صرعيـة E. mania
. || صيحة ـ E. Cry . || نسْمَة ـ E. aura
. || صرع متـواتر Pyknolepsy . || صرعي
Epileptic . || ـ الشكل Epileptiform .

شي (ث): مِصراع (مقابل) Battant (de porte)
(F) . || ـ = صفق Feuille الدرفة عنـد العامة
. || ـ الباب Vantail . || ـ النافذة = دَرفـة



Contrevent . || ـ النافذة = صفق Volet de
fenêtre . || مُصارع الشبكة Rétiaire مصـارع
روماني يحمل شبكة ويحـاول القاءها على خصمه في

حلبة المصارعة . || ـ الوحوش (زمن الرومان)
Bestiaire.

مد : ذو مصراعين (مقابل) Bivalve (F) .

صرف

شم (زر) : صرْف = تخفيض Drainage (F)
تطهير الأرض بصرف مياهها الزائـدة . والتخفيض
تيبيس الأرض فـهي مخفض فيمكن استعمال هـذا
الفعل هنا أو بمعنى Assèchement واشتهرت كلمة
الصرف عند الزراعيين . || تصَرّف D. utile حق
التصرف في الأراضي الأميرية وتكون الرقبة لبيت
المال . || مَصرف Drain اشتهرت كلمة مصرف
عند الزراعيين ولها وجه وأقرها مجمع مصر . أنبوب
من آجر يستعمل لصرف الميـاه الزائدة . وتنتهي
المصارف بالمرَب Collecteur ، والمسارب بالمشبرة
Emissaire . || ـ Baradeau جـدول يشق في
الحقل الرطب لصرف مياهه الزائدة . || ـ عقاري
= بنك عقـاري Crédit foncier يقرض أصحاب
العقارات لمدة طويلة لقاء رهنها عنده .

مع (بد) : الصرَفات = الصدات (مقابـل)
Parades (F) . || الصرفة الدائرة = صدة دائرة
P. circulaire . || الـ ـ المباشرة = الصدة الـ ـ
P. directe . || (تر) الصرف المعوق = الـ ـ المحبوس
Impeded drainage(E) . || (سر) الصارفـة
(صـارفة الصدمة) Absorber (shock) . ||
مِصراف Blow off . || (تب) تصـرف لا رياضي
Unsportsmanlike.

شق (ط) : تصرف رابح أو ارتقائي Anabolism
(E) صفحة التمثل والبناء . || ـ خاسر Katabo-
lism صفحة ضـد التمثّل .

كوش (فل) : تصريف Abreaction (E) Abré.
(F) لفظ ابتدعه فرويد للدلالة عـلى ظاهرة نفسية
مؤداها انطلاق الطاقة الانفعالية المكبوتة الـتي قـد
تسبب الاضطرابات النفسية والعصبية .

مد : تصرف الكلسيوم (مقابل) Metabolism
calcium (E).

مص (اق): الصرف Change(F) Exchange(E)
مبادلة عملة وطنية بعملة أجنبية أو التبايع في أوراق
تجارية مسحوبـة على الخارج ويطلق أيضاً على سعر
المبادلة . || (جي) ـ Drainage (E) التصريـف
الطبيعي للمياه الـتي تسقط على سطح الأرض . ||
(ك) ـ = مطلق Absolute . || (جغ) ـ داخلي
Interior Drainage صرف لا تصل فيه ميـاه
النهر الى البحار المفتوحة كأن ينتهي الى صحراء أو
بحيرة أو بحر مغلق . || (اق) الـ ـ غير الملائم
Change défavorable (F) Unfavourable
exchange (E) يعتبر سعر الصرف غـير ملائم اذا
كان فوق التعادل . || ـ الملائم C. favorable(F)
Favourable e. (E) يعتبر سعر الصرف ملائمـاً
للدولة اذا كان دون التعادل . || سعر ـ بالتـعادل
C. au pair (F) E. at par (E) يعتـبر سعر
الصرف عند حد التعادل اذا كان ثمن النقود الأجنبية
أو الأوراق الأجنبية يتحدد بحسب كميـة الذهب
الموجودة في العملتين الوطنية والأجنبية . || سعر ـ
بما دون التعادل C. au dessous du pair (F) E.
at discount (E) يعتبر سعر الصرف دون حد
التعادل اذا كان ثمن النقود الأجنبيـة او الاوراق
الأجنبية اقل من نسبة كمية الذهب في العملتين . ||
سعر ـ بمـا فوق التعادل C. au dessus du pair
(F) E. at premium (E) يعتبر سعر الصرف فوق
حد التعادل اذا كان ثمن النقود الأجنبية أو الأوراق
الأجنبية أكثر من نسبة كمية الذهب في العملتين . ||
(صو) عـلم ـ La morphologie (F) morpho-
logy (E) علم يبحث في صيغ الكلمات واشتقاقها .

|| (ك) الكحول — Absolute alcohol هو السائل الذي يحتوي على مائة في المائة من الكحول . || (اج) صيرفة Banking . || (ط) الانصراف Resolution تحلل أي تورم تدريجي كزوال تجمد الرئة بعد البرء من ذات الرئة . || (مؤ) تصرف اجباري Mandatory provision (E) Disposition obligatoire (F) . || — اختياري Permissive p. (E) D. facultative (F) (ق) || — مفقر Acte d'appauvrissement (F) . || المتصرف = ناقل الملكية Disposant;aliénateur . || — له = المتلقي = المتملك Acquéreur . || (جي) المصرف Drain (E) . || (جغ) منصرف الريح Leeward جانب الجبل المحمي من الرياح . || (ق) مصاريف التعويم Frais de réflouement (F) هي المبالغ التي ينفقها الربان لتسيير السفينة اذا جنحت . || — الالتجاء F. de relâche هي المبالغ والرسوم التي يتكلفها الربان من أجل الدخول في ميناء والرسو فيه ثم الخروج منه وذلك لدفع الخطر الذي يهدد الرسالة البحرية مثل ذلك مصاريف الإرشاد ورسوم الحمولة وغيرها || مصروفات الإدارة F. de gestion . || — الجرد أو الحصر F. d'inventaire . || — الحفظ والترميم F. de conservation et de réparation . || — رفع الأختام F. de levée des scellés . || — الرسوم القانونية F. et loyaux coûts . || — الضرورية Dépenses nécessaires . || — الكمالية D. somptuaires . || — مرض الموت Les frais de la dernière maladie . || — النافعة Dépenses utiles . || — وضع الأختام Frais d'apposition des scellés.

صرم

شم (زر) : صَريمةُ الجدي = سلطانُ الجبل المفردات Chèvrefeuille (F) (Lonicera) (L)

وتسميه العامة الياسمين العراتلي في دمشق وشبر فايد في القاهرة ولعلها تحريف الفرنسية . جنس جنبة معترشة دائمة الخضرة للتزيين من الفصيلة الخانية تتخذ هي وغيرها سياجاً في حدائق البيوت . || — الحرجية C. des bois (L. periclymenum) . || — — الدائمة الخضرة C. toujours vert (L. sempervirens) . || — — الساطعة C. splendide (L. splendida) . || — — السوداء C. noir (L. nigra) . || — — الشائعة = سلطان الجبل C. commun (L. caprifolium) . || — — الشرقية C. d'Orient (L. orientalis) . || — — الصغيرة الزهر C. à petites fleurs (L. parviflora) . || — — الصفراء الزهر C. à fleurs jaunes (L. flava) . || — — الصينية C. de chine (L. chinensis) . || — — الغربية C. occidental (L. occidentalis).

صرن

شي (ث) : صَرنايَة Clarinette (F) آلة نفخ موسيقية .

صري

شي (ث) : صارٍ (مقابل) Mât (F) . || الصاري المائل (في مقدم السفينة) Beaupré . || — شراع الميزان = — — المقدمة Misaine (Mât de) .

مص (ط) : الصَّرَى Suppression of urine (E) (Anuria) انقطاع البول وهو وقوف إفرازه.

صصل

شم (زر) : صاصَل = صَوصَلاء = إشراس = لبنُ الطير Ornithogale (F) (Ornithogalum) (L)



لبن الطير معنى الاسم العلمي.جنس نباتات بصلية من الفصيلة الزنبقية يستخرج الشراس أو قل الأشراس من بعض أنواعها وفيها أنواع تزرع لزهرها . || — برناتي O. des Pyrénées (O. pyrenicum) . || — خيمي O. en ombelle ou Dame de onze heures (O. ombellatum) . || — عربي O. d'Arabie (O. arabicum) . || — منحنٍ O. penchée (O. nutans) . || — هرمي O. pyramidale (O. pyramidale).

صطب

مص (ط): مصطبة Mastaba (E) اصطلاح حديث أطلقه العامة على نوع من ألوان القبور المصرية في جبانة منف ، ثم استحسنه العلماء الغربيون فأخذوا به . || (جي) — (أ) Bench ساحة في الأرض مستوية أو ذات ميل بسيط ، وجوانبها شديدة الانحدار ، تكونت بالتعرية المتباينة لصخور مختلفة المقاومة . (ب) شاطىء سابق شكلته الأمواج لبحر أو بحيرة أو رقة نهر . || ركيزة الـ — B. placer رواسب من مواد متفتتة بها معدن او اكثر من المعادن النفيسة ، تجمعت بفعل مجاري المياه.وتعلو رواسب الانهار الحالية ما يقرب من خمسين الى مائة قدم. || (مصاطب) مساطب (م. مصطبة = مسطبة) Traps مصطلح يطلق على الصخور النارية البركانية كالبازلت والدولوريت وتوجد على هيئة طبقات بعضها فوق بعض وعندما تتعرض لعوامل التجوية تبدو في هيئة مصاطب مدرجة .

شي (ث) : مَصطبة Mastaba (F) قبر كان المصريون القدماء يدفنون فيه عظماءهم . || — = دكّة النافذة Banquette .

صعد

مص (صح) : الصعد Upstream (E) . || (جغ) التصعد Convection انتقال الحرارة بالحمل في اتجاه رأسي . || مطر — Convectional Rain المطر الذي ينشأ عن عملية التصعد الحراري في الجو ، أي من صعود الهواء الدافىء الى الطبقات الباردة . || (فن) علامة — Crescendo . || (حر) تصعيد Sublimation تحول المادة الصلبة رأساً الى بخار ، ويطلق أيضاً على العكس . || (حض) المصعد= المطف Riser الفتحة والقناة اللتان يصعد فيها المعدن بعد أن يملأ فراغ القالب . || (اح) صاعد Ascendent . || (مر) — Ascending . || (جي) جانب — Up-thrown side الجزء من الصخور الذي يبدو صاعداً على أحد جانبي الصدع . || (مر) القولون — Ascending colon . || (جي) الصواعد Stalagmites أعمدة من كربونات الكلسيوم ترسبت في أرضية الكهف بسبب بخر الماء متجهة في نموها [illegible] الى اعلى .

[illegible] (فز) [illegible] = المصاعد (مقابل) Rampe (F) rise; bank (E) . || صعود الكواكب déclinaison = declination . || مصعد



Ascenseur = lift . || — مائي Ascenseur (à maneuvre) hydraulique = Hydraulic lift . || التصعّد = التصعيد = التسامي Sublimation (F E).

مع (سر) : اصعاد (مقابل) Upriver (E) . || الا — بالغاز Gas lift . || (تب) الصاعدة اليسارية أو اليمينية Left or right upper cut .

شي (ث) : صَواعد وهوابط (في المناور) =



مقرنصات Stalactites - Stalagmites (F) (في الأبنية الإسلامية) .

شي (ط) : مصعّد اكّال (السليماني) (مقابل) Corrasive Sublimate (E).

صعر

مص (مر) : الصعر = الصاد Torticollis, Wry neck (E) وهو داء بالعنق لا يستطاع ان يلتفت منه .

صعق

مص(ط): صاعق Fulminating,Fulminant(E) ويوصف به المرض الخطير السريع الهلاك أو الحادث الشديد المباغت . || (كم) مانعة الصواعق Lightning Conductor ساق من معدن موصل للكهرباء ذات طرف أو أطراف مدببة من نهايتها العليا تركب في أعلى البناء ، ويتصل طرفها الأسفل بالأرض. || واقية — L. protector = L. arrestor مجموعة من الموصلات توصل على التوازي بجهاز كهربائي يراد وقايته من أخطار الدفعات الكهربائية الفجائية كالتي تنجم عن الصواعق .

شم (زر) : صاعقة Foudre (F) ج صواعق . افراغ كهربي هوائي يتبعه برق ورعد بين سحابة مكهربة والأرض .

صعل

شق (ط) : صَعَل Microcephalus (E) صغر الرأس .

صعا

شم (زر) : صَعْو Troglodyte (F) (Troglo-



dytes) (L) ج صعاء . عن معجم الحيوان وهو السكسوكة والدعويقة في الشام . جنس طيور من الجواثم صغار صداحة شهب أو سمر قصار المناقير . || صَعْوة Roitelet (Regulus) جنس طيور مفيدة تأكل يرقانات الحشرات وهي من فصيلة الدخليات ورتبة الجواثم المشرومة المناقير ويطلق اسم الصعوة أيضاً على عصافير أخرى . || — حمراء الرأس R. à tête rouge (R. ignicapillus) . || — قُنبرانية R. huppé (R. cristatus) .

صغر

شق (ط) : صغر تلافيف المخ (مقابل) Micro-gyria (E).

مص (تا) : صغار القطيين Sub - Vassals (E) .

صفح

شي (ث) : صفحة (مقابل) Page (F) . || — البدء P. de garde صفحة بيضاء في أول الكتاب . || — التاج Coussinet صفحة جانبية حلزونية لزينة التاج اليوني. || صفيحة = مَطرة Bidon . || — Cimeterre سيف عريض . || — Table



= — d'attente لوح في البناء معد للنقش . || صفحة Plaque . || صفيحة Tôle من حديد أو فولاذ . || صُفَيْحة = صُفَيْحة = نُصيل Lamelle . || صفيح = تنك « مولدتان » Fer blanc . || صفَّح = ألبس = غلَّف Plaquer . || تصفيح Laminage صنع الصفائح .

شم (زر) : صُفّاح = فلدسبات Feldspath (F) الواحدة صفاحة . وهي من وضعي والثانية معربة . والفرنسية من الألمانية بمعنى صفاح الحقول Spath des champs وسبات الألمانية هذه كانت تطلق على مواد حجارة رقاق متبارة . صـوانات مضاعف للألومين والقلي « بوطاس أو صودا أو كلس ». وهو أنواع كل منها له اسم خاص به . || صفيحة = نصل Limbe سموها أيضاً الشفرة وقال اللغويون الحاشية وهي الجزء العريض المنبسط من الورقة وتطلق الكلمة الفرنسية أيضاً على الجزء العريض من التويج أو من الكأس عندما تكون أجزاؤهما ملتحمة. || صفيحيات الخياشيم Lamellibranches يسمونها ذوات المصراعين أو الصدفتين Bivalves وهي طائفة حيوان من الرخويات . || — القرون



أو الزُّبانيات Lamellicornes فصيلة حشرات كبيرة من رتبة مغمدات الاجنحة . || — المناقير Lamellirostres رتيبة طير من كفيات القدم من فصائلها الوزيات والبطيات والنحاميات .

جر (فر) : صَفيحة = رقيقة (مقابل) Lame (F) Lamina (E) . || — كوارتز (مرو) ثنائي L. liquartz = Li. plate . || صفائح معدنية مزدوجة L. bimétalliques = Bi.ic strips . || صفائحي = صفاحي Lamellaire = Lamellar .

شق (ط) : صفيحة = ساترة المادة (مقابل) Lamella (E) . || — = حاملة المادة = شريحة Lamina . || — غربالية L. Cribrosa . || — عظمية

|| — ساترة Cover - Slip صفيحة زجاجية لستر المادة عند الفحص المجهري. || صُفيحات Platelets . || — دموية Blood P. .

مع (جم) : الصفيحة (مقابل) Plate (E) . || (تب) المصافحة Shaking hands .

مص(جي): الصفيحة الحلزونية Spiral lamina(E) مصطلح يطلق على كل اجزاء الصدفة فيما عدا الحواجز والحبل الخافي في الفصيلة النميولتية وبعض الأشكال الأخرى من المنخربات ذات الالتفاف الحلزوني . || (ط) الصفيحة الزجاجية = L. vitrea = غشاء « بروك » Bruch's membrane الطبقة الداخلية لمشيمة العين . || (ا ح) صفيحة غربالية Cribriform plate تتكون من العظمين المصفويين في الثدييات حيث يكونان مثقوبين بعدة ثقوب لمرور أفرع العصبين الشميين . || الصفيحتان الدبريتان Podical plates صفيحتان كيتينيتان صغيرتان تقعان على جانبي الشرج في بعض الحشرات . || صفيحتا الزُّبانيين (قرني الاستشعار) Antennal sclerites صفيحتان تقع كل منهما قريباً من العين المركبة ، وهي حلقة كيتينية مثبت فيها قرن الاستشعار . || (جي) الصفائح Tabulae حواجز كلسية رقيقة عريضة في هيكل المرجان تمتد عبر الفراغ الكأسي كله قاطعة الحواجز والعميد في حالة وجوده . || — مخروطية Cone Sheets وحدات من الجدد القاطعة التي يغلف بعضها البعض وتكون في هيئة مخروطات مقلوبة وتنشأ عادة فوق قمة جسم ناري في الأعماق وتتسع الى اعلى . || (ط) قطع — Laminae, — Laminectomy . || كسور — fractures of وتحدث في الصلب . || (مر) صفائحي Lamellar . || (جي) تصفح Cleavage بنية ثانوية تنتظم بها معادن الصخر بحيث تستقر بأطول محاورها عمودياً على اتجاه الضغط الشديد فيصير بها الصخر كصفائح يمكن فصل بعضها عن بعض في مستوى عمودي على اتجاه الضغط . ويحدث ذلك غالباً في الرسوبيات الدقيقة الحبيبات كالطين والطفل اذا تحول الى اردواز . || صفاح (اسم جنس م. صفاحة ، ج. صفاحات ، صفافيح) Slab كل صخر في شكل صفائح . || (مر) صُفاح أصفر Xanthelasma = Xanthoma = ورم أصفر مرض يصيب الجلد وبخاصة في الجفنين ، يظهر في صورة صفائح صفر . || (جي) الصفيحات Tabellae وحدات هيكلية عرضية دقيقة محدبة الى اعلى توجد في هيكل العميد في المرجان عندما يتكون هذا أصلاً من صفائح طولية متشعمة من خط المحور فتملأ الصفيحات الفراغات الطولية بين صفائح العميد الذي يكون منظره في قطاع مستعرض في شكل بيت العنكبوت .

صفر

مص (حض) : الصفر أو الشبه Brass (E) : خليط من النحاس الخالص وعنصر الزنك أو الخارصين ويطلق عليه (النحاس الأصفر) .

|| (ك) — المطلق Absolute zero هي الدرجة التي تسكن عندها كل الحركات الحرارية لجزيئات

المادة وهي تعادل (— ١ر٢٧٣ درجة مئوية) . ||
(ط) صفرة المرئيات Xanthopsia وهي حالة
تظهر فيها الأشياء صفراء . || أصفر « مانشستر »
Manchester yellow صبغة صفراء سامة من
مركبات الآزو . || (فن) الأصفر الطفالي
Y. Ochre (E) Ocre Jaune (F) يصنع من
تراب طبيعي في باطن الأرض وأفضله يوجد بمصر
بمدينة دندرة ويوجد في بلاد أخرى مختلطاً بالسليكا
والألومينا وهيدروكسيد الحديد . || — الفاقع
Strontian Y. (E) J. de strontiane (F) هو
أصفر مصنوع من كرومات الباريوم وهو مركب من
كرومات البوتاسيوم وكلورور الباريوم وينسب في
التسمية الى معدن الاسترونتيوم لأنه كان يصنع منه
قبل ذلك وسمي هذا الأصفر فاقعاً لأننا إذا وضعنا
بجانبه أصفر آخر وضح لون الأول عنه . || —
الكرومي البرتقالي Chrome Y. Orange (E)
J. de chrome orange (F) يصنع مما يصنع منه
الأدكن مع زيادة في الصودا الكاوية الى أن يصير
اللون برتقالياً . || — — القاتم C. Y. Deep (E)
J. de C. Foncé (F) يصنع مما يصنع منه
الكرومي الشاحب ثم يضاف إليه صودا كاوية حتى
يصير اللون طبق المرغوب . || — — الناصع
C. Y. Pale (E) J. de c. claire (E) يصنع من
بابكرومات البوتاسيوم وخلات الرصاص . || —
الليموني Lemon Y. (E) J. Citron (F) وهو
كرومات الزنك . يصنع من كرومات البوتاسيوم
وسلفات الزنك . || (ك) — باريس Paris y.
(E) كرومات الرصاص . || (مر) الصفار
Ascaris « حيات البطن » . || — (كوليميا)
Cholaemia . || (فن) صفارة Whistle
المزامير الأمامية (ما ينفخ فيها من الأمام) المزامير
الجانبية (ما ينفخ فيها من الجانب) . || الصفار
Pan's pipe . || (ط) الصفراء Biliary
humour إحدى الاخلاط الاربعة . || (ك) —
Bile سائل شديد المرارة يختزن في كيس المرارة
ولونه أصفر يضرب للحمرة في الإنسان والحيوانات
آكلة اللحوم ، وأخضر يضرب للسمرة في آكلات
الحشائش ، وأخضر في الطيور . || (ا خ) تربة
— Loam soil تربة بها نسبة عالية من الحبيبات
الخشنة تجعلها جيدة التهوية سهلة الصرف والنفاذية
ونسبة من الحبيبات الغرينية الدقيقة نوعاً . || (ط)
قنوات — الشعرية Bile capillaries . || قنيات
— B. canalicules وهي في وسط حبال الخلايا
الكبدية حيث تظهر بوادر إفراز الصفراء . ||
مسيل — B. duct ومسايل الصفراء بالقنوات
البابية بين فصيصات الكبد حيث تتجمع الصفراء من
قنياتها . || النقطة — Yellow spot . || (ا
ح) الصفريات Ascaridae . || الصفري
Ascaris . || — الخراطيني A. lumbricoides
شم (زر) : صَفَر Ascaride (F) (Ascaris) (L)
عن الخصص . جنس دود طفيلية من رتبة الديدان
السلكيات . || — الخيل A. du cheval (A.
Megalocephala نوع يصيب الخيل والحمير والبغال

. || — الكلاب A. du chien (A. mystrax)
نوع يصيب الكلاب والسنانير . || صفرة
Aubère الفرنسية من حباري العربية «معجم لترة»،
اختلاط شعرات بيض بأخرى الى حمرة . || أصفر
= سمك أصفر Varicorhinus Damascinus (L)
شامية . قال غريفل يكثر في أنهار دمشق ولذلك
نسب اليها ويوجد أيضاً في العاصي حيث يسمى
الأصفر . نوع سمك نهري من الفصيلة الشبوطية . ||
صُفرية Chalcide (F) (Chalcis) (L) من
اليونانية Chalkos أي الصفر . حشرة مفيدة من
فصيلة الصفريات تعيش طفيلية على بعض الحشرات
المضرة وهي من غشائيات الأجنحة . || صفارية
= تبشّر = تبشّر Loriot (Oriolus galbula)
اللسان . وفاء الصفارية مشددة في حياة الحيوان .
طائر من الجواثم يسمى في الشام صفرة وصفراوية
. || صفيراء (F L) Sophora الاسم العلمي من
صفيراء العربية . جنس شجر للتزيين من القرنيات
الفراشية . || — يابانية S. du Japon (F) (S.
Japonica) (L) تغرس في الحدائق والشوارع
وخشبها حسن الصناعة .

صفرد

شم (زر) : صِفْرد Râle des genêts.
Roi des cailles (F) (Crex pratensis) (L)
طائر قريب من التفلق ولكنه من جنس مستقل

ويسمى السلوى في لبنان والراجح أن السلوى في
اللغة السماني Caille والصفرد من القواطع يأتي مع
السماني ويشتو في أنحاء مختلفة من آسية وافريقية .
شق (ط) : صفر (مقابل) Zero (E) . || صُفار
Xanthelasma نامية تظهر في الجلد والجفن . ||
صفرين = صفرية Xanthin مادة آزوتية . ||
صفراء Fel . || — البقر F. Bovis . || حمى —
(عامية) Yellow jack . || رؤية — Y. Vision
. || لطخة — Y. Spot . || الـ — Bile . || —
Gall . || حويصل الـ — = المرارة G.-Baldder
. || انعدام الـ — Acholia . || تقيؤ —
Cholemesis . || مدر — Choleretic . ||
مفرغ — Cholagogue . || ياقوت — = ياقوتين
Bilirubin أصبغة صفراوية . || مرهم أصفر
Yellow Ointment مرهم الراسب الأصفر . ||

اصفرار الجلد Xanthoderma . || — الأسنان
Xanthodont . || مصفرُّ الأ — -Xanthodon
tous . || تصوفر البول Xanthinuria ظهور
الصفرين في البول . || صفراوي Biliary . ||
ناسور — B. Fistula . || دم — Cholæmia
ظهور الصفراء في الدم . || خزع الحويصل الـ —
Choledochotomy . || بيلة صفراوية Biliuria
. || — لا — Acholuria . || الحالة —
Biliousness . || الطرق الـ — Bile Ducts . ||
— — العامة Common Bile D. . || التهاب القناة
— Cholangitis . || تشكل الرمال —
Cholelithiasis . || حصيات — Gall-Stones
. || قناة — G.-Duct .
جر (فر) : الصفر المطلق Zéro absolu (F)
absolute zero (E) . || — التردد z. de
fréquence = z. frequency . || — الجهد
z. de potentiel = z. potential . || — الضربات
z. de battement = z. beating . || صفّارة
Sirène = siren . || الـ — whistle = Sifflet.
شي (ش) : صُفْر = شبه (مقابل) Laiton (F)
. || أصفر Jaune . || صفرة خفيفة Chamois
. || مصفرّ Flavescent .
مع (تب) : صافرة الحكم (مقابل) Referee
Wistle (E).

صفف

شم (زر) : صف الحشيش Andain (F) صف
الدريس وتطلق أيضاً على ما يحشه الحصاد بالحاصدة
في كل خطوة . || صفصاف Osier تطلق الكلمة
الفرنسية على عدة أنواع من الصفصاف تستعمل
أغصانها الغضة السهلة اللي في صناعة السلال وغيرها
ومن هذه الأنواع صفصاف السلالين والصفصاف
الفرفيري . || — = سوحر Saule (F) (Salix)

(L) القاموس . جنس شجر حرجي مائي من
الفصيلة الصفصافية فيه أنواع وضروب كثيرة هالك
بعضها . || — أبيض S. blanc ou Osier b.
(S. alba) . || — أحمر S. rouge (S. rubra)
. || — أذني S. à oreillette (S. aurita) . ||
— أرجواني S. pourpre ou Osier rouge (S.
purpurea) تصنع سلال من أغصانه . || — أرمد
S. cendré (S. cinerea) . || — أنيق
S. élégant (S. calodendron) . || — بلخي
= بهرامج = زنف S. balchia (S. balchia)

عن مايرهوف ولم يذكر بوست هذا النوع في الشام . || — بَهِيّ S. magnifique (S. speciosa) . || — خماسيُّ الأسدية S. à cinq étamines (S. pentendra) . || — سِنَاني S. lancéolé (S. lanceolata) . || — طويلُ الورق S. à longues feuilles (S. longifolia) . || — قصِف S. fragile (S. fragilis) . || — كبيرُ الورق S. à grandes feuilles (S. grandifolia) . || — لوزيّ S. amandier (S. amygdalina) . || — متشكِّل S. multiforme (S. multiformis) . || — مستَّح = غَرَب S. pleureur (S. babylonica) ويطلق الغرب في الشام على الحور الفراتي خاصةً وهو المسمى Populus Euphratica (L) . || — مِصري = خِلاف S. d'Égypte (F) (S. ægyptiaca) (L) الأولى مترجمة . والثانية عن فورسكال . || — السلالين S. viminal (S. viminalis) . || — غُبَيْضَة — Sanlaire حرجة . || صفصافيّة = إيتيّة Itea من اليونانية Itea أي الصفصاف إشارة الى منظرها . جنس شجر للتزيين من الفصيلة القلبية . || — ورجينية I. de Virginie (I. virginica) . || صَفصافيّات Salicinées ou Salicacées (F) الفصيلة الصفصافية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات تشمل الصفصاف والحور .

جر (فر) : الصَّفّ (مقابل) Rang (F) range (E) . || — التوافقي R. harmonique = h.ic r. || — من النُّقط Série de points = r. of po. .

مع (تب) : الصف الامامي = لاعبو الخط الامامي (مقابل) La ligne avant (F) . || — الخلفي = لاعبو الخط الخلفي La L. arrière . || رؤوس — = رؤساء القوائم Têtes de série .

شق (ط) : صفصفات (مقابل) Salicylate (E)

شي (ث) : صَفّ = تتابع (غرف أو أعمدة) (مقابل) Enfilade (F) .

مص (هـ) : صف من النقط Range of points (E) هو مجموعة نقط على استقامة واحدة . || (ا ح) ذات صفين Distichous وتطلق على الاجزاء النباتية كالأوراق أو البذور إذا كانت مرتبة في صفين . || (هـ) صفيف Array (of numbers) أعداد مصفوفة بترتيب معين . || المصفوفة Matrix (E) هي تعبير رياضي يحتوي على معادلات متغيرات مجموعة من المعادلات الخطية مرتبة في صفوف وأعمدة بين قوسين . فالمادلتان :

$$\text{أ}_1\text{س} + \text{ب}_1\text{ص} + \text{حـ}_1\text{ع} = \text{د}_1$$

$$\text{أ}_2\text{س} + \text{ب}_2\text{ص} + \text{حـ}_2\text{ع} = \text{د}_2$$

تكتبان

$$\begin{vmatrix} \text{أ}_1 & \text{ب}_1 & \text{حـ}_1 \\ \text{أ}_2 & \text{ب}_2 & \text{حـ}_2 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} \text{س} \\ \text{ص} \\ \text{ع} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \text{د}_1 \\ \text{د}_2 \end{vmatrix}$$

ويسمى $\begin{vmatrix} \text{أ}_1 & \text{ب}_1 & \text{حـ}_1 \\ \text{أ}_2 & \text{ب}_2 & \text{حـ}_2 \end{vmatrix}$ مصفوفة من المرتبة ٢ × ٣ لاحتوائها على صفين وثلاثة أعمدة ويقال للمصفوفة إنها من المرتبة م × ق اذا تكونت من م من الصفوف ق من الأعمدة .

صفق

شم (زر) : صَفق = تَصفيق = إصْفاق Soutirage (F) تحويل الشراب من اناء الى اناء ليصفو . || تَصفِيق Décantation عن مجمع مصر فصل الجزء الرائق من أحد السوائل ، عن المواد الراسبة في قعر الإناء ويكون ذلك بامالة الإناء وتحويل الصافي من السائل الى اناء آخر أو بفتح حنفيات على مستويات مختلفة يسيل منها السائل الصافي وتبقى المواد الراسبة في قعر الإناء .

شق (ط) : صفاق = بريطوان (مقابل) Peritoneum (E) . || التهاب — Peritonitis . || — — الحوضي Pelvic p. . || — — العام General P. . || — — المحدود Local P. . || صفاقي = بريطوني Peritoneal .

شي (ث) : صَفق (مقابل) Abatant (F) .

جر (فر) : صِفاق (مقابل) Chambre à air (d'un bandage pneumatique) (F) inner tube (E).

مص (ك) : صفق Decant (E) سكب سائل من إناء لإناء آخر بقصد تصفيته من رواسب به . || (مر) — الدم Transfusion (of blood) . || (ا ق) صفقة باتة Marché ferme (F) هي التي تلزم نهائياً البائع والمشتري بحيث لا يكون لأحدهما العدول عن التزامه . || — جزائية M. à prime ou à option «هي صفقة يكون فيها لأحد المتعاقدين الخيار بين طلب التنفيذ أو الفسخ أو الحصول على ميزة خاصة مقابل دفع جزاء ولها أحوال متعددة» . || — — بسيطة M. à p. simple «صفقة يكون فيها لأحد المتعاقدين مجرد طلب التنفيذ أو الفسخ مقابل دفع جزاء» . || — — ترددية (ستيلاج) Stellage (F) Call and put (E) «صفقة يكون فيها لأحد المتعاقدين بحسب اختياره إما أن يكون بائعاً أو مشترياً مقابل دفع جزاء» . || — ضدية Contre-opération (F) «هي صفقة مضادة للأولى» . || الصفقات الآجلة Marché à terme (F) Future market (E) هي صفقات يؤجل فيها تسليم الأوراق المالية أو البضائع والوفاء بثمنها الى وقت محدود . || — العاجلة = الفورية M. au comptant (F) Spot m. (E) هي التي تنفذ بعد مدة قصيرة لاستكمال الإجراءات» . || (ك) التصفيق Decantation (E) مصدر الفعل صفق . || (فن) المصفقات Clappers ١ — المقارع (قطع مستطيلة من الخشب او المعدن يقرع بها) ٢ — المخشخشات (الشخاشيخ والشخاليل) .

صفن

شق (ط) : صَفَن Scrotum (E) الجراب الحاوي للخصيتين . || صافني Saphenous نسبة للوريد الصافن .

شم (زر) : صَفَن (مقابل) Bourse (F) .

مص (مر) : الصافن Vein, saphenous (E) وريد ضخم في باطن الساق يمتد حتى يدخل الوريد الفخذي .

صفا

شم (زر) : تصفية Raffinage (F) كتصفية السكر والنفط وغيرهما . || — المياه Épuration des eaux تنقيتها من الجراثيم والمواد الأجنبية اما بالتعقيم أو بالرشح أو بمواد كيمياوية . || مُصفّى Raffinerie مصنع التصفية واليوم يقولون مصفاة .

مع (سر) : الصفوة البيضاء (مقابل) White spirit (E) . || الـ — الخاصة Special s. .

جر (فر) : صفاء = نقاء (مقابل) Pureté (F) purity (E) . || — اللون = P. de couleur p. of colour.

شي (ث) : صفاء «للأحجار الكريمة» (مقابل) Eau (F).

مص (مر) : صفوّ التحام القرنية Clearing of corneal scars (E) . || (ا ج) صفوة Elite . || (صح) صفاء Clarity . || — اللون Purity (of colour) «هي صفة تجرد اللون من الضوء الأبيض» . || — الندبة Clearing of cicatrix . || (ا ق) التصفية (عمليات البرصة) Liquidation (des opérations de bourse) (F) Settlement (E) (تسوية عمليات البرصة) . || — بالفليارات : تصفية البيوع المتعاقبة L. par filière (F) «طريقة تتبع لتسوية العمليات المتعاقبة في البرصة على كمية واحدة من البضائع والغرض من اتباعها أن تبقى البضائع في مكانها الى أن يتسلمها المشتري الأخير الراغب في التسلم» . || (ق) — الجماعية L. collective . || — الشركة L. de la société . || — المنازعات = الفصل في المنازعات Vidé des contestations . || مصفي التركة Curateur de la succession . || — الشركة Liquidateur de la société . || (ك) مصفاة Strainer (E) أداة ذات ثقوب تستخدم لفصل جسم معلق في سائل . || (صح) — ثابتة Fixed screen . || — متحركة Movable s. . || (ط) الصفاوي Ethmoidal .

صقر

شم (زر) : صَقر Falco sacer (L) (Sacre. Faucon s.) (F) ج أصقر وصقور والاسم الفرنسي من الاسم العربي . طائر من الجوارح من الفصيلة

الصقرية . || — حوّام = سَقاوة Buse commune (F) (Buteo vulgaris) (L) طائر من رتبة الجوارح والفصيلة الصقرية . || صقريّات Falconidés (F) فصيلة الصقور والبزاة من جوارح الطير فيها الصقر والباز والشاهين والعقاب والباشق والحدأة .

شي (ث) : صاقور Polka (F) فأس تكسر بها

الحجارة . || صقري الرأس Hiéracocéphale من صفات الرب هوروس المصري .

مص (مر) : الصاقورة Vault, inner table of the(E) باطن القحف المشرف على الدماغ أو فوقه كأنه قعر قصعة .

صقع

جر (فر) : الصقيع (مقابل) Gel (F) freezing ; frost (E) . || — والذوبان Le gel et le dégel = freezing and thauring. Frost and thaw . || الصقيع Gelée = Frost . || مُصقيع Gelé . || صقّع Geler = to freeze . (adj.) = Frozen صار بارداً كالصقيع .

شم (رج) : صقيع أرضي = صَبَر Frost ground (E) Gelée au sol (F) جليد يلازم وجه الأرض فتتشكل بلورات من الجليد على سطح الأشياء أو التربة أو الغطاء النباتي . || ارتفاع ال — F. level = الارتفاع فوق الأرض الذي Hauteur de g. يمكن أن تبلغه أضرار الصقيع في بقعة معلومة . || عمق ال — Profondeur de g. (F) العمق الذي ينفذ اليه الصقيع في التربة . || موضع — مكان Frost locality (E) Trou à g. (F) يكون فيه الصقيع أكثر وأشد منه في الأمكنة المجاورة. || الفصل الخالي من ال — F. free season = الفصل الممتد بين آخر saison sans jour de g. صقيع مضر في الربيع وأول صقيع مضر في الخريف . || شخوص التربة المصقوعة = F. heaving « شخوص » ارتفاع « soulèvement par le gel البادرات أو الغراس الفتية فوق المستوى السوي للتربة وهو ينتج من ازدياد الحجم بسبب حصول الجليد في التربة المصقوعة .

مص (مر): الصقع Alopecia areata (E) الصقع القرع وهو ذهاب شعر الرأس في بقع محدودة. || (جغ) الصقيع Frost هو طبقة سطحية رقيقة من الماء تجمدت بفعل البرودة . || — الفضي Hoar f. طبقة من بلورات الجليد لونها فضي تتكون من تجمد بخار الماء الموجود في الجو مباشرة عندما تنخفض درجة الحرارة فجأة . || — المتبلر Glazed f. الصقيع إذا تماسك وتكاثف وشابه البلور .

صقل

مص (جي) : صقل Slickensiding (E) . || (ك) — Gloss عملية ميكانيكية تجري على الأقمشة فتجعل سطحها مستوياً لامعاً .

شي (ث) : صَقل Brunissage.Glaçage (F) جلاء المعادن . || — Finissage تهذيب المعادن أو التماثيل ونحوها . || — = تنميق = تحسين Réparage . || صَقل Catir في الأقمشة والصياغة . || — Égriser . || — = جلا . || — = قشر Planer . || مصقل Fourbir = مقشرة . || مصقلة Plane . || Brunissoir .



جر (فر): صقل (مقابل) décaper (F) to scour; to pickle (E) || الصقل = décapage . scouring; pickling || مصقول = Poli . polished .

مع (جم) : الصقول = عجينة الصقل (مقابل) Grind paste (E).

صقلب

شم (زر) : صقلاب Asclépiade (F) Asclepias (L) باسم إله الطب المشهور . جنس زهر من فصيلة الدفليات عند بعض النباتيين وفصيلة الصقلابيات عند آخرين . || — سوري « شجرة

الحرير » A. de Syrie. Arbre de soie(A. Syriaca ou A. cornuti) . || — عُصقولي . || — مدمّى A. tubéreuse (A. tuberosa) . || — مَعقوص A. incarnate (A. incarnata) . || — « عقيص » A. Contorta (L) . || — سيناء A. sinaïca . || — فورسكال A. Forskali غشوة في اليمن . || — كوراسو A. de curaçao (A. curassavica) . || صقلابيات Asclépiadacées (F) منسوبة الى علم فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل الصقلاب والعُشَر .

صكك

مص (ا ق): الصك Bank cheque (E) إذن مطبوع بشكل خاص بواسطة أحد المصارف يأذن به المودع المصرف في صرف مبلغ يكتبه المودع الى فرد يكتب اسمه ويتبع بشأنه نظام خاص . || (ط) صكك الأنفاع Adolescent genu valgum.

جر (فر) : الصك (مقابل) Chèque bancaire (F) Bank cheque (E).

مد : صك (مقابل) Charter (E) .

صلب

مص (حض) : الصلب Steel (E) سبيكة من الحديد وعنصر الكربون ، وعناصر أخرى كالسيليكون والمنجنيز بنسب صغيرة جداً. والصلب صلد متين له مرونة عالية وتتغير خواصه بالمعاملات الحرارية . || (ك) — Solid هو كل مادة لها شكل وحجم ثابتان تحت الظروف العادية ، وبذلك تختلف عن السائل والغاز . || (ط) ال — = السيساء Vertebral column جملة عظام الفقار من لدن الكاهل الى العجب . || — المفلوح الخفي Spina bifida occulata وفيه يغيب الجزء الخلفي من الصلب دون أن تبرز السحايا . || كسور — والصلب العمود الفقاري Spinal fractures . || الصُلبة Sclerotica, Sclera, Sclerotic Coat . || (ق) الصالب Quille (F) . || (تا) التصلب Intolerence (E) . || (جي) — Induration . جفاف الصخور وتصلبها بفعل الحرارة . || (مر) — Sclerosis . || (ط) — « منكبرج » Monckberg's S. وفيه تتصلب الطبقة الوسطى للشرايين المتوسطة والصغيرة . || (مر) — درني = مرض «بورنفيي» S., tuberous. = Bourneville's disease » مرض عائلي يتميز بلطخ تصلبية بالمخ تؤدي الى تدهور مطرد في القوى العقلية وتشنجات صرعية ، وكذلك أورام زهمية بالجلد ومثلها في شبكية العين وفي بعض الأحشاء كالقلب والكلية . || — منتشر S.,disseminated = — منعزل S., insular. = — متعدد S.,multiple. مرض يصيب مادة المخ البيضاء في مواضع متفرقة بالجهاز العصبي المركزي ويكثر في الكبار . || — وعائي S., vascular وهو تصلب جدر الأوعية الدموية . || (ك) درجة حرارة — Eutectic temperature هي درجة حرارة تصلب المخلوط . || (ا ح) التصالب Decussation . || (مر) — البصري Optic chiasma وهو تقاطع العصبين البصريين . || (ا ح) متصالب Decussate وتوصف بها الأوراق أو الأعضاء المتقابلة إذا كان كل زوج منها متعامداً على الذي يليه . || (مر) لا متصالبة Non-decussating . || بروز الصلبة Scleral protrusion . || بزل — S. puncture عملية ثقب الصلبة لتخفيف الضغط داخل العين . || حلقة — S. ring وهي حلقة بيضاء تظهر حول الحلقة البصرية في المسنين . || زرقة — Sclerotic blue مرض وراثي يصيب الصلبة فتكون زرقاء . || قطع — Scleral resection عملية استئصال جزء من الصلبة وتجري لعلاج بعض حالات انفصال الشبكية . || قطع — Sclerotomy عملية جراحية ، وتجري لنقص الضغط الزائد بالعين . || القناة بين — والمشيمية Sclerotico - choroidal canal . || التهاب — الحلقي Scleritis, annular نوع من التهاب الصلبة ، يتخذ شكلاً مستديراً حول القرنية . || ليان — الثاقب Scleromalacia perforans « مرض الصلبة الروماتزمي ، وتصير فيه الصلبة لينة فتنفذ منها العنبة . » || التهاب القرنية التصلبي Sclerosing Keratitis وهو امتداد التهاب الصلبة الى القرنية . || (ك) تغير — Eutectic change التغير الذي يطرأ على المحلول عند تحوله من سائل الى صلب عند درجة التصلب . || تفاعل — E. reaction تفاعل متعاكس يتحول فيه المحلول

السائل الى كتلة صلبة من البلورات عنـــد درجة حرارة ثابتـــة (درجة التصلب) . || مخلوط – E. mixture هو مخلوط ثابت التركيب يتكون من مادتين او اكثر ويتحول من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة في درجة حرارة أقـل من درجة انصهار كل من مكوناته . || (م) صلابة Solidity صفة للجسم الذي يحتفظ بشكله وبحجمه .

جر (فر) : صَلب (في الفيزياء) (مقابل) Solide . (F) solid (E) || الصَّلابـة Solidité = s.ty . || العازل – S. dielectrique = d.ric . || الصُّلبة (التي تشكل بياض العـين) Sclérotique . || تصلُّب = تجمُّـد Solidification = s.tic (F E) .

شق (ط) : صِلب = قطن (مقابل) Loin (E) صلب = جسيء Callous . || صَلْب = قـــاسي Hard . || قرحة صلبة H. Chancre . || صَلب = قاسي Stiff . || صلابة النقرة S. - Neck . || صَلْبَة Sclera طبقة العين الصلبة . || التهاب ال – Scleritis . || وذمة – sclerœdema . || صلابة = ثـــفن = يُباس Callosity . || – – = قساوة stiffness . || – الأظــافر scleronychia . || – الجلد scleroderma . || تصلب = جسأة = دَشْبَدْ Callus . || –Induration . || – – = صلابة sclerosis . || – منتشر Disseminated s. . || – العظم Eburnation . || – النســيج scleroma . || تصـالب Decussation . || – الاهرامـــات D. of the Pyramids . || – Chiasm . || – بصري Chiasma Opticum . || متصلب sclerotic نسبة لطبقة العين الصلبة .

شم (زر) : تصلُّب = اخشيشاب sclérose (F) يحصل في نسيج الحيوان أو النبات . || صُلبة الفم sclérostome جنس دود مـــن الملكيات تعيش بعض أنواعه طفيلية في أجسام بعض الدواجن مـن الحيوان . || – ال – الفرسيَّة s. du cheval ou strongle armé . || متصلبات الجلود = قاسيات الجلود sclérodermes قسم من السمك الملحومة الفكـوك Plectognathes . || صُــلَيْبيَّة

Crucianelle (F) (Crucianella) (L) ترجمة الاسم العلمي . جنس نبات من فصيلة الفويات . || صُليبيّات Crucifères (F) الفصيلة الصليبية مـن ذوات الفلقتين عديدة التويجيات سفليات الأسدية تشمل الكرنب واللفت والفجل والخردل والمنثور .

شي (ث) : صَلْب (مقابل) Crucifiement (F) . || صالب (السفينة) Quille . || مُصلَّب Crucifère . || – مستدير Rond - point ظهر أو نصف دائرة حنيَّة الكنيسة . || مُصلبة = مفرق الطرق Tétrapyle . || تصليب Colombage



بناء هيكل خشبي يرصف اللبن بين أخشابـه . || صليـب Croix . || – = المصلوب Crucifix صورة المسيح وهو على خشبة الصليب . || – بابوي (متعدد الفروع) Croix papale . || – بعـروة C. Ansée صليب ينتهي بعروة . أذرعه متساويـة وتكون على شكل حرف التاء اللاتينية وهو رمـز البعث عند المصريين القـدامى . || – بعـوارض C. potencée تنتهي فروعه بعوارض . || – عديم الرأس C. en Tau يشبه شكل T الفرنسية . || – لاتيني C. Latine طويل قليـل العرض . || – متساوي الفروع C. à branches égales . || – مختلف الفروع C. à b. inégales . || – مُدَرَّج C. perronnée أطرافه على شكل الدرج . || – مشذب (كالغصن المقلم) C. écotée . || – مضرس C. bretessée . || – مَعقـوف C. gammée . || – منقَّط C. pommetée في أطرافه نقط سود . || – نفليّ C. treflée عـلى شكل نبتة النفل . || – يوناني C. grecque عادي متساوي الفروع . || – الأطراف المستديرة الحلزونية (في أطرافـه دوائـر حـلزونية) C. recerclée . || – الزنبقة C. Florencée . || – – C. fl. au fleur-delisée أطرافه على شكل الزنابق . || – العُنق (الذي يكون في عقد العنق) Jeannette . || – القديس انـدراوس C. de St-André كشارة الضرب في الحساب . || – اللورين C. de Lorraine له عارضتان غير متساويتين . || – مالطة أو الحديدي C. de Malte . || – المرساة C. ancrée أطرافه معقوفة . || صليبيّ الشكل Cruciforme .

مد : صلابة (مقابـل) Roideur . || التصلب المنتشر Disseminated sclerosis (E) .

صلت

شي (ث) : صَلت Badelaire (F) سكين كبيرة .

صلج

شم (زر) : صلَّجة = فيلجة Cocon (F) يسمونها شرنقة وهي مولدة شامية من أصـل سرياني . غشاء واق حريري تنسجه بعض الاساريـــع كدودة القز لتتحول فيه الى خادرة .

شي (ث) : صَولجان (مقابل) sceptre (F) . ||



– العدالة Main de justice .

صلح

مص (ق) : الصلح Transaction (F) . || – (في حالة العجز أو الإفلاس) Concordat . || – البسيط C. simple . || – مــع الإبراء C. de remise . || – مع التــخلي C. par abandon d'actif . || – مع التلوم C. par atermoiement . || – الواقي C. préventif . || (أ ج) صالح Interest (Political Science) (E) . || إصلاح Reform . || (تا) ال – الديني Reformation . || – الكلوني Cluniac Reform حركة إصلاحية نبعت من دير كلوني ببرجنديا في القرن العاشر الميلادي وكانت تهدف اول الأمر الى تهذيب الرهبان ، ثم حرصت على ان تجعل من البابوية هيئة عالمية ذات سلطان مطلق وسمو غـــير محدود ، واستقلال تام وتفويض بالرقابـــة الروحية . || (أ ج) اصطلاح Convention . || (حض) التصليح Repairing the mould إصلاح أثر النموذج أي الفراغ المشكل في الرمل الذي بالقالب من العيــوب او التكسر او التهشم الذي قد يحدث بعد سحب النموذج من الرمل . || (ق) مصلحة Intérêt (F) الفائدة التي يسعى الإنسان للحصول عليها من وراء اتخاذه إجراء قضائياً . || – جدية مشروعة I. serieux et légitime . || – قائمة حاضرة I. né et actuel هي المصلحة الموجودة في الحال دون المستقبلة أو المحتملة . || – قانونية I. juridique هي المصلحة التي يحميها القانون وهي مرادفة للحق . || – مالية I. patrimonial هي مصلحة قابلة للتقويم مادياً . || – مباشرة شخصية I. direct et personnel تكون المصلحة مباشرة وشخصيـة اذا كان متخذ الإجراء هو دون غيره صاحب الحق فيه . || – محتملة I. éventuel هي مصلحة قد تتحقق أو لاتتحقق . || – مشروعة I. légitime هي المصلحة التي لا تتعارض مع النظام العام او الآداب . || – معنويـة I. moral هي مصلحة لا تُقوم مادياً بل قيمتها معنوية فقط . || مصالحة مؤقتة Modus vivendi تطلق على الاتفاقات الدولية الـــتي تسوي موقفاً معيناً تسوية وقتيـــة كاتفاقات الأرصدة الاسترلينية . || (نف) صلاحية Aptitude قدرة طبيعية على اكتساب أنماط عامة من السلوك سواء أكانت من نوع المعرفـة أم من نوع المهارة . || (ق) – السفينـــة Navigabilité du navire . || (ك) نهاية ال – Expiry date (E) التاريخ الذي بعده لا يصح استعمال المادة او الدواء. || (مؤ) المصالح الادارية Administrative services (E) Services administratifs (F) . || (ق) الاصلاحات الجسيمة = الترميـــات الجسيمة Grosses réparations (F) . || – الصيانـة R. d'entretien . || (ك) مصطلحــات العلم Nomenclature .

شي (ث) : أصلـح = رمّم البناء (مقابـــل) Rafraîchir (F) . || – الأساس Rempiéter . || إصلاح = تصليح = ترميــم Réparation .

شم (زر) : إصلاح بالكلس = دمـــل بالكلس.

Chaulage اضـافة الكلس الى التراب الطيني لتخفيف صلابته واندماجه ولهـذا العمل اغراض أخرى . || إصلاحات زراعية Améliorations agricoles كاصلاح البذور والـزروع والمواشي والآلات والأبنية . || مصلحات نباتية = نباتات مُصلحة Plantes Améliorantes هي التي تزيد خصب الأرض كالفصفصة والبرسيم والقطاني ونقيضها النباتات المنهكة P. épuisantes كالحبوب والنباتات الصناعية . || (رج) مصالحة Compounding of offences (E) Transaction (F) هو ان يقبل ضابط حراجي أو شرطي قضائي ذو صلاحية مبلغاً من المال يدفعه شخص حصلت شبهة كافية بأنـه أقترف جرماً حراجياً وذلك لقاء التنازل عـن ملاحقته قضائياً وفي بعض الأماكن يقبل الرهن بدلاً من المال .

مع (سك) : عربة الاصلاح = — انقـاذ Break-down van (E) . || قطار الا — = — انقـاذ B. train . || الاستصلاح = اصلاح الـتربة Reclamation.

شق (ط) : مصلحة الحوادث (مقابل) Casualty Department (E) . || اصطـلاح Ter in Die يعني ثلاث مرات يومياً .

جر (فر) : إصلاح (مقابـل) Réparation (F) repairing (E) . || اصطلاح convention(FE) || اصطلاحـاً = conventionnellement co. nally.

مد : الاصلاح الظاهري (مقابـل) Superficial reformation (E).

صلد

مص (ا ح) : صلد Hardy (E) وصف للنبـات او الحيوان الذي يحتمل الظروف البيئية القاسيـة كالظروف المناخية مثلاً بدون حاجة الى وقاية . || (ك) — Harden, to جعله صلباً او زاد صلابته ، ويصلد الحديد بتسخينه الى درجة عالية ثم تبريده فجأة بغمسه في الماء او الزيت او الرصاص المنصهر . || (جي) الصلادة Hardness مقاومة المادة للخدش فيقال انهـا أصلد من الأخرى اذا خدشت الأولى الثانية . || (ك) — H. صفـة الجسم الصلد . || (ا ح) تصليد النباتات Hardening of plants .

شق (ط) : صَلَد (مقابل) Scirrhus (E) ،

صلر

شم (زر) : صلور Clarias (L) كلمة صـلور من أصل يوناني . ذكرها بعضهم بالسين ولم أجدهـا في المعجمات الا بالصاد والعامة تقول سلور. جنس سمك من

الفصيلة الصلورية . || — العاصي C. orontis يكثر في الغاب والعمق ويسمى السمك الأسـود في دمشق . || صلوريات Siluridés (F) سلوريات . فصيلة الجري والصلور وهي أسماك خالية من الحراشف. من العظميات ورتبة مفتوحات المثانة .

صلع

شق (ط) : صلعة (مقابل) Calvities (E) . ||

اصلع = أجرد = بدون شعر Epilose .

صلق

جر (فر) : مصلاق = مجهار (مقابل) Haut par-leur (F) Loudspeaker (E) . || — مُرَكَّب h. p. composé = Composite L. || — موجه h. p. orientable = directional L.

صلل

شم(زر): صِلّ (Naja)(F) Naja ou Cobra(L)

جنس حيات خبيثة من أماميات الأخاديد . || — مصري N. haje. Haje. Aspic d'Égypte (F) هو الذي حملته كليوبطرة على لثمها . || — هندي N. à lunettes ou Serpent à l. (F) (N. tripudians) (L) يكثر في الهنـد ولسعته قتـالة للانسان . || (رج):صلصال = طـين Clay (E) Argile (F) أدق ذرات التربة قطر واحدتها أقل من ٠٫٠٠٢ ميليمتر أو تربة يتألف معظمها من هذه الذرات . || غِرْين صلصاليّ أو طيني = C. loam Limon argileux تربة ثقيلة قوامها وسط بـين الصلصال والغرين . || طبقـة صلصالية متصلبة C. pan = Horizon a. durci تطلق في الاستعمال الدارج على تحتربة كثيفة ثقيلة كتيم كثيراً أو قليلاً على نفوذ الجذور فيها .

شي (ث) : صِـلّ Aspic (F) رمـز الشر . || صَلصال Glaise طين قـوي يستعمل لصنع التماثيل الصغيرة . || — أسود = غَضَـار Buccheronero.

مص (تا) : الصل Uraeus (E) تمثـال أو صورة مقدسة على جبين التاج حرزاً وحلية . || صُل Sol محلول غرواني له صفات السائـل . || — المُتَحَجِّر Argillite (جي) صلصال . || Brass - drum صخر طيني يحتوي على مادة سيليسية لاحمة . || — (طين) Clay طين جـفّ وتصلب بالضغط وزاد حجمه واكتسب خاصية اللدانة . || (جغ) — أحمر Red C. نوع من الحما يغطي معظم الأجزاء الـتي يزيد عمقها على الفي قامة في قاع المحيط . ويتكوّن من مواد غـير عضوية يغلب في تكوينها ذرات سليكات الألمنيوم. وهو بذلك يعتبر الصلصال الحقيقي . || (تا) صلاصل Sistrum, sistre آلة من الخشب او المعدن يهزها الكهنة والكاهنات في المحافل الدينية فتحدث اصواتاً موسيقية .

صلا

مص (تا) : صلاية Palette (E) مدق من الاردواز او ما يشبه الاردواز اتخذه المصريون لطحن الكحل وبعض مواد الصباغة ، ثم اتخذوه بعد ذلك لوحاً

يدونون عليه بعض حوادثهم التاريخية .

شي(ث): مُصلّى = زاوية (مقابل) Oratoire (F)



. || — (معبد صغير) Sacellum . || — = زينة الكنيسة = أثواب الكهنوت Chapelle . || — = هيكل المعبد Cella . || — البيت Laraire مصلى روماني صغير داخل المنازل . || — المعبد Sékos قدس الأقداس (كلمة يونانية) . || صلاة التبشير Angélus دقة صلاة التبشير في الطقوس المسيحية .

صمت

مص (جي) : مصمت Massive (E) المصمت من الصخور هو الممتلىء المتماسك الذي لا جوف له .

صمخ

شق (ط) : صماخ (مقابل) Meatus (E) . || — بولي Urinary M. || — سمعي Auditory M.

مص (مر) : الأصموخ = الصماخ External auditory meatus (E) هو قناة الأذن الخارجية الـتي تنتهي عند الطبل . وهو مدخل الصوت .

صمع

شم (زر) : صمعاء Aotus (L) . سميت بهـذا الاسم لفقد الزوائد في كأس الزهرة . جنس جنبة للتزيين من القرنيات الفراشية .

صمغ

شم (زر) : صَمْغ Gomme (F) مادة لزجة متمادلة تفرزها بعض النباتات اما طبيعياً واما بتأثير حـالة مرضية . || — التطعيـم = مصطكا التطعيـم Mastic à greffer مادة عازلة يستعملها البستاني في ستر جروح التطعيم أو التقليم من الهواء والحرارة . || إصماغ = مرض الصمغ Gommose مـرض يصيب شجر الفواكه في سوقها وفروعها فيظهر عليها الصمغ وأسبابه فسيولوجية في الأعم . || (رج) — = نضح الصمـغ Resinosis (E) Exsudation gommeuse (F) نضح غير سوي للراتينج والزفت يحصل في الصنوبريات أو هو تشرب أنسجتها للراتينج تشرباً غير سوي .

شق (ط) : صمغ (مقابل) Mucilage (E) . || صمغـي Mucilaginous . || صمغة = لِبـأ Colostrum.

مع (سر) : الصمغ (مقابل) Gum (E) .

شي (ث) : صَمْغ (مقابل) Colle (F) .

مص (اح) : صمغ Gum (E) افراز لزج تفرزه اسوق بعض النباتات غالباً ويجمد في الهواء . منه الصمغ العربي الذي يفرزه بعض أنـــواع السنط . || — الجاوي (الجاوة) G. benzoin صمـــغ يستعمل للتعطير تنتجه بعض الأشجار من فصيلة روزوليا . || (ط) الصمغة Gumma تورم يظهر في الدور الثـالث من أدوار الزهري ويتقرح اذا كان في الجلد او في الغشاء المخاطي . || (ا ح) قنوات صمغية Gum canals قنوات يتكون فيهــا الصمغ . || نبـــات صمّاغ Gummiferous plant صفة للنباتات الـــتي تفرز الصمغ . || (حض) الصماغــة Flacon à colle (F) زجاجة فيهـــا اصوق للورق . || (ا ح) تصمغ Gummosis, Gumming (E) مرض يصيب بعض أنواع الموالح والحلويات وغيرها ، ومن أعراضه إفراز الصمغ بكميات اكثر من المعتاد .

صمل

شم (زر) : صمل Gallérie (F) (Galleria) (L) جنس حشرات من حرشفيات الأجنحة والفصيـــلة

النارية فيه نوعان يعدان مـــن آفات النحل لأنهما يضعان بيضها في أقراص النحائت فيخرج منهـــا يرقانات تحفر سراديب في عيون الشهاد أي النخاريب وتتلف الرصع أي فراخ النحل وتهريـــق العسل وهذان النوعان همـا ما يـلي : . || — صغيـــر Galleria grisella,G. alvearia (L) . || — كبير G. mellonella ou G. cerella .

شق (ط) : صَمَلٌ = صلابة (مقابل) Rigidity (E) . || — جيفي Rigor Mortis صلابة العضلات بعد الموت .

مع (الجم) : الصامولة (مقابل) Pemmeau (F) .

صملخ

مص (ط) : الصّملاخ = الصُّملوخ Ear - Wax (E) هو الإفراز الطبيعي للأذن .

صمم

مص (مر) : الصَّمَم Deafness (E) الصمم ذهاب السمع ، والطرش ثقـــل السمع . || الأصم Deaf ذو الصمم . || — Dull . || أصميـة Dullness . || (هم) صمّام Valve جهاز لوقف ولتنظيم حركة الموائـــع أو انسيابها فاذا كان عـــمل الصمام وقف الانسياب دون التنظـيم سمي محبساً Stop - valve, stop cock واذا كان عمل الصمام وقف الانسياب في اتجاه دون الآخر بطريقة تلقائية سمي صماما مانعـا Non return v. || (الك) — الانحراف Beam deflection tube, deflection v. صمام يمكن فيه التحكم في تيـــار الخرج بواسطة انحراف الشـــعاع الإلكتروني . || — إلكترومتري Electrometer t., Electrometer v. صمام إلكتروني مفرغ تفريغاً عالياً ومقاومة الدخل فيه عالية بحيث تسمح بقياس

الجهود الناتجة عن مرور تيارات ضئيلة في مقاومات كبـــيرة . || — أيوني حراري (— ترميـــوني) Thermionic v. (thermionic t.) جهاز يتركب من أنبوبة بها غاز مخلخل تحتوي على قطبين هما الكاثود والأنود ، والكاثود تنبعث منه بالتسخين إلكترونات تتجه نحو الأنود ، وقـد توضع بينهما أقطاب أخرى للتحكم في سريان الإلكترونات . || — بعيـد القطع Variable-mutube (v.) remote cut-off tube صمام لا ينقطع فيـه التيار الا اذا كان الجهد السالب المسلط على الشبكة كبيراً ، وفي هذا الصمام يتغير معامل التضخيم مع جهد الشبكة . || — ثنائي محد Limiter diode صمام ثنـــائي يستعمل للحد من الاضطرابات الدخيلة . = — — القطب D. هو الصمام الترميوني الذي يحوي إلكترودين اثنين هما الأنـــود والكاثود ويستعمل عادة لتقويم التيار . || — ثلاثي Triode — صمام ترميوني يحوي ثلاثة إلكترودات هي الأنود والكاثود والشبكة ويستعمل عادة للكشف أو التقويم أو التضخيم . || — ثلاثي غازي T., gas . || — ثماني Octode صمـام إلكتروني يتكون من كاثود وأنود وبينهما ست شبكات . || — خماسي حاد القطع Snarp cut - off pentode صمام إلكتروني ذو خمسة أقطاب له تيار أنودي عال يتميز بان تغيراً صغيراً في جهد شبكته يؤدي الى قطع التيار فجأة . || — رباعي القطب Tetrode صمام ترميوني يحوي أربعة إلكترودات هي الأنود والكاثود وشبكتان ؛ وبالمثل يقـال : || — خماسي — Pentode . || — سداسي — Hexode . || — ثنائي مزدوج Double diode . || — ثلاثي سداسي Triode hexode . || — رخو (Soft tube (valve صمام ترميـــوني يحوي غازاً مخلخلاً . || — سباعي Heptode صمام إلكتروني يتكون من كاثود وأنود وبينهـــا خمس شبكات . || — سداسي Hexode صمام إلكتروني يتكون من كاثود وأنود وبينهما أربع شبكات . || — صاد Buffer tube هو صمـــام يوضع في دائرة تضخيم يمنع تأثير الخرج في الدخل . || — صـــلد Hard t. (valve) صمام ترميـــوني مفرغ تفريغاً شديداً . || — العداد العشري Decade counter t. هو صمام يبين عدد نبضات التيار أو الإشارة الواردة اليه وفق النظام العشري . || — قـــدرة حزمي Beam - power t. , Beam - power valve هو صمام يعد خاصة للحصول على قـــدرة . || — قريب القطع Sharp cut off tube (v.) صمـــام يكفي فيه جهد سالب صغير مسلط عـــلى الشبكة لقطع التيار . || (ا ح) — الثـــلاثي الشرافات Tricuspid v. الصمام الذي يحرس الفتحة الأذينيـة البطينية اليمنى في الثدييات ويتركب من ثـــلاث شرافات . || — المـــترالي = — ذو الشرافتين Mitral v. = Bicuspid v. الصـــمام الذي يحرس الفتحة الأذينية البطينية اليسرى في قلب الطيـــور والثدييات ويتركب من شرافتين. || (ط) — الأذن Safety v. || — « جرلاخ » Gerlach's v. وهو طية دائرية تحيط أحياناً بفوهة الزائدة الدودية . || — رئوى Pulmonary v. || — العُنَيْبي الامفاوي (« بهست » Bast's, utriculo - endolymphatic v. صمام في أول القناة العنيبية عنـــد خروجها من العُنَيْبة داخل الأذن . || — القولون V. of colon . || — مشوه V., deformed . || (هم) — أمن Safety v. صمام ينفتح من تلقـاء نفسه عندما يزيد الضغط على الحد المرسوم . || — — ذو رافعة Lever s. v. صمام يقفل بضغط ينشأ من ثقل معلق في نهاية ذراع . || — — ذو زنبلك Spring s. v. صمام يقفل بضغط ناشيء من زنبلك . || — ببـاب Gate v. صمام ينظم الانسياب بواسطة باب منزلق على فتحة . || — بحزرة Cock صـــمام ينظم الانسياب بواسطة قطعة مخروطية بهـا ثقب . || — بقرص Disc valve صمام ينظم الانسيـــاب بواسطة قرص يتحرك . || — التغذيـــة Feed v. الصمام الذي ينفذ منه الماء لتغذية المرجل . || (ط) شرفـــات ال — V., cusps of . || ذو الصمامين Bivalve . || (الك) مميزات الصمامات الإلكترونية Tube characteristics هي الخطوط البيانية التي توضح العلاقة بـــين التيارات والجهود في مختلـــف الصمامات الإلكترونية . || (فل) تصميم Détermination (F) Determination (E) سيكلوجياً مرحلة أخيرة من مراحل العمل الإرادي تتسم بالعزم الجازم على التنفيذ . || (ق) ال — Plan .

صجر (فر) : أصمّ = — غـير جذري (مقابـل) Irrationnel (F) Irrational (E) . || جذر — I. = absurd . || الصـمام = Soupape. Valve || — الترميوني v. thermoinique = t.nic va. v. (thermoinucs) . || — ثماني Octode (FE) || — ثنائي Diode (F) Di. to decrease (E) . || — خماسي Pentode = pa. || — رباعـــي Tetrode (F E) . || — مُضخـم Lampe amplificateur = Valve amplifier . || — مُقوِّم valve redresseure = rectifying v. || — الأمن Soupape de sûreté = safety v. || — — في المعقـــم S. de s. de stérilisateur = sa. v. of sterilizer . || — القدرة Lampe (amplificatrice) de puissance = Power v. || صِمة (ج صمم) fiche (élec.) = plug . || تصمـــيم projet (dessin) = design .

مع (الجم) : صمـام الاداء = — الضـخ Delivery Valve (E) . || — السلامـــة = — الامان Safety v. || (سر) — السـيطرة Control v. || (الك) قـــدرات — V. parameters . || صُمم وصمامات Valves . || مقياس الفلطية الصمامي V. voltmeter

شق (ط) : صِمَامة (مقابل) Embolus (E) . || — راجعة (أمراض دم) Retrogrades E. . || — عجيبـة Paradoxical E. . || صمـيم الشيء = لبـاب Core . || انصمام Embolism . || صمّمٌ Deafness . || أصمُ = أبـــكم Deaf - Mute || صمٌ بكم Deaf - Mutism حالة الصم والبكم . || صمام = سدادة Tampon .

شم (زر) : ذو صمامين = ذو مصراعين Bivalve

(F) كالثمرة التي تنفتح على مصراعين .

صمن

شم (زر) : صَمّان = صَمانة Pan (E) Alios (F) طبقة ترابية أصبحت صلبة أو مسمنتة Cimentée (F) ويمكن أن تكون هذه السمنتة ناشئة عن تأثير هدركسيدات الحديد أو تأثير مواد عضوية أو أكسيد السليسيوم أو كربونات الكلسيوم أو مواد أخرى .

صنبر

مص (ك) : صنبور Tap (E) أداة تسمح بامرار سائل أو غاز للحصول عليه كصنبور الماء وغيره .



|| (ط) الصَّنَوْبَري Pineal . || الغدة الصنوبرية أو الجسم الصنوبري P. Gland or P. body .

شم (زر) : صَنَوْبَر Pin (F) (Pinus) (L) ولا تقل أرزاً ولا عرعراً ولا سرواً فكل منها جنس نباتي مستقل عن الآخر ولا يجوز اليوم ان نعرّف الواحد منها بالثاني وذلك خلافاً للمعاجم . جنس أشجار حرجية مشهورة من الفصيلة الصنوبرية أو قل المخروطية . || — أحمر p. rouge (p. rubra) . || — أصفر p. jaune (p. mitis) . || — بحري p. maritime (p. maritima) كالذي في غابة

بيروت . || — ثقيل الخشب p. à bois lourd (p. ponderosa) . || — = جبلي p. de montagne (p. montana) . || — حرجي p. sylvestre (p. sylvestris) مبذول في أحراج أوربة . || — حلبي p. d'Alep ou p. de Jérusalem (p. Halepensis) يزرع للخشب وللتزيين وهو مبذول في بيوت الشام وحدائقها وسماه العرب الصنوبر الذكر نقلا عن ديوسقوريدس وثيوفرسطس وليس في شجر الصنوبر ذكر وأنثى ومن عادة العرب تسمية الكبير ذكراً والصغير أنثى ولهذا النوع ضروب منها ضرب يسمى صنوبر بروتية وبعضهم يجعله نوعاً مستقلاً يكثر في جبال عكار والبارد والبسيط وغيرها . || — عال = هماليا P. élevé ou p. d'Himalaya (p. excelsa) . || — قاس P. rigide (p. rigida) . || — مثمر P. pinier ou p. pignon ou p. d'Italie (p. pinea) يزرع في لبنان خاصة وتؤكل بزوره مع الطعام والحلوى وسماه العرب الصنوبر الأنثى نقلاً عن اليونان ، على حين ان الصنوبر وحيد المسكن أي ان له أزهاراً ذكرية وأزهاراً أنثوية على الشجرة الواحدة ، فليس اذن في الصنوبر ذكر وأنثى . ولكنهم كانوا يطلقون الذكر على الكبير من الأنواع . والأنثى على الصغير منها . || — سنبرو p. cembro (p. cembro) . || — لاريسيو p. laricio (p. l.) . || — اللورد ويموث p. du Lord Weymouth (p. strobus) . || — لنبر = جبار p. des Lambert ou p. géant (p. Lambertiana) . || — الناقع p. des marais, pitchpin (p. palustris) . || صَنَوْبَرة Cône (F) ثمرة الصنوبر والتنوب والأرز وغيرها من شجر الفصيلة الصنوبرية وتسمى كرز الصنوبر بعامية الشاميين وهي محور رصفت عليه قنابات خشبية تحمل كل منها خباء وبزرتين مجنحتين .

شق (ط) : جسم صنوبري (غدة صنوبرية)(مقابل) Pineal Body (E) . || ورم — Pinealoma .

شي (ث) : صَنَوْبَري Pomme de pin (F) زخرف على شكل ثمرة الصنوبر .

مد : صنوبريات (مقابل) Conifères .

صنج

مص (فن) : الصنج Cymbal (E) كل ما يدق على آخر من معدن . || الصناجات Castanets



(الصغيرة وما يستعمله الراقصات) الصحنان (الكبيرة من الصناجات) .

شي (ث): صَنْج ج صنوج Castagnettes (F) صفائح صغار تستعملها الراقصات .

شم (زر) : صنجية = اقروطالارية Crotalaria (L) من اليونانية بمعنى الصنج . الماعا الى صوت الحبة في السنفة اليابسة . ويرجح ماريهوف أن القلقل والقلاقل والقلقلان التي أطلقناها على نبات Cassia tora انما تدل على أنواع من هذا الجنس . جنس جنبة للتزيين من الفصيلة القرنية . || — شجرية C. arborescens . || — فرفيرية C. purpurea . || — مصرية C. ægyptiaca نطش في مصر .

صندق

مص (فن) : الصندوق Box (E) الجزء الأساسي للقانون . || (ا ق) — التصفية Caisse de liquidation (F) صندوق يوجد في بعض البرصات تتركز فيه جميع العمليات الآجلة في البرصة ويضمن تنفيذ العمليات . || — الضمان C. de garantie صندوق أنشىء في برصة البضائع الآجلة في مصر والغرض منه مواجهة كل توقف يحصل من السماسرة اثناء سير العملية بأن يقوم مؤقتاً بأداء ما ارتبط به السمسار من التعهدات . || (حض) — الطرد Siphon . || (هم) — الأدوات Tool box تركيبة في الخرطة ذات البرج تثبت فيها أدوات القطع . || — عمل القوالب (ربزق) Moulding b. إطار من الحديد ذو أربع حافات يدك فيه الرمل توطئة لشغل القوالب بداخله .

شي (ث) : صَنْدَق Encaisser (F) وضع الشيء في صندوق . || صندوق = علبة السيارة = إطار الطبل Caisse . || — Coffre . || — = طنف محدب

= حاجز Bahut . || — الجهاز (للعروس) Cassone . || — حديد Coffre-fort . || — الحروف (في الطباعة) Casse . || — الرفات Reliquaire يحتوي اما على بعض رفات القديس أو على ذخائر مقدسة . || صُنَيْدقة Cassette . || — Coffret .

جر (فر) : صندوق مقاومة (مقابل) Boite de résistance (F) Re. Box (E) . || — مكتب البريد Boite postale = Post office b. .

شق (ط) : الصندوق Theca (E) غشاء الوتر . || صندوقي Thecal .

مع (الجم): صندوق المسننات(مقابل) Gear box(E) .

صندل

شي (ث) : صندل Gabare (F) مركب شحن .

شم (زر) : صَندل Santal (F) الفرنسية من صندل العربية وهذه من أصل هندي . اسم يطلق على أشجار مشهورة بخشبها المتين العطر وتنسب الى أجناس مختلفة منها Pterocarpus و Epicharis . || — أحمر S. rouge (F) (E. bailloni) (L) ويطلق الصندل الأحمر أيضاً على Pterocarpus santalinus (L) . || — ليموني S. citrin (F) (Epicharis lourreiri) (L) . || صندليات Santalacées (F) فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين فيها الصندل وغيره .

صنر

شي (ث): صِنَّارة = شِصّ (مقابل) Hameçon

صَنطُولينة Santoline (F) (Santolina) (L)

شم : (زر) : معربة . والاسم العلمي من اللاتينية بمعنى العشبة المقدسة اشارة الى خواصها القوية . جنس نباتات من المركبات الشعاعية يزرع بعض أنواعها للتزيين .

صنع

شي (ث) : صَنَعَ = سوّى = كيّف (مقابل) Façonner (F) . || صانع الاعواد Luthier . || — المعجزات Thaumaturge . || صناعة أو تجارة الطرف Bimbeloterie . || — حفر الخشب Hucherie . || — النحاس Chalcographie . || — قوالب الشمع Céroplastique . || دار — مستودع الأسلحة ومصنعها Arsenal . || صِناعة = سكر Bâtardeau حاجز يحبس الماء الى حين . || مصنع Manufacture . || — (الماء) = خزان Château d'eau . || — = مشغل

معمَل Atelier . || — الحديد = كور الحـدادة
Faiencerie — || — القاشاني = فرن اا — . Forge
. || تصنُّع = تكلُّف Afféterie . || اصطناعي
= مُختلق = مُصطنع Factice .

شم (ذر): مصنَع = صِهريج = بِئر Citerne (F)
حوض اسطواني أو مستدير يجمع فيه مـاء المطر ولا
سيا الذي يسيل مـــن السطوح . || — = معمَل
Usine الأولى شائعة في مصر والثانيــة في الشـام .
مؤسسة تصنع فيها المصنوعات المختلفة . || — جِـعة
أو بيرة Brasserie معمل تصنع فيه الجعة أي البيرة
. || صَنعُ الكدر = — الغبُوط Javelage جمـع
القبضات المحصودة من الزرع غبوطـاً وتركها ريثما
تكدس عامات وترجد . || صانع الكدر Javeleur
الذي يجمع الحصائد غبوطاً ، وأداة تعمل هذا العمل
في الحصد الجامع . || صناعة السلال = سِـــلالة
Vannerie السلالة مشتقة يقيد اقرارها . صناعـة
تشمل كل ما يصنع من قضبان الصفصاف والخيزران
وقش النجيليات والأسل وغيرها كالسلال والمناسف
والعلب والمحافظ وقولنا صناعة السلال اجتزاء . ||
— المنتشة أو الملط Maltage عمل يحول به الشعير
أو غيره من الحبوب الى منتشة . || صِنّاعـــة
Fascine تسمى في دمشق كبشاً والجمع كباش وهي أخشاب
وفروع وأغصان توضع في وجه ماء النهر للحوّالـــة
أي لتحويل قسم منه الى مجرى آخر أو لأغـراض
أخرى . || — = سِكْر Bâtardeau ج سكور .
سد وقتي لتحويل الماء من مجراه بغية العمل في ذلك
المجرى . || جُبنِين الصّناعة Galalithe جبنـــين
صاف يستخرجون منه مادة قاسية كالقرن تصنع
أزراراً وأمشاطاً وغيرها . || عـــلمُ الصّناعات
Technologie معرفة الوسائل الصناعية ومدارستها
علماً وعملاً .. || علم اا — الزراعية = — زراعيـة
T. agricole كصناعـة السكر والجعة والكحول
والزيت والجبون والمحفوظات الغذائيـــة . || —
زراعيّــــة Industries agricoles الصناعات التي
تعالج المواد الأولية الزراعية بوسائل ميكانيكيـــة
كصناعة السكر والكحول والخمور والنشا والجعـة
والزيت والعطور النباتية والمحفوظات الغذائية والزبد
والجبون .

كوش (فل) : صانـع Démiurge (١) لفظ
أطلقه أفلاطون على مبدع الكون وفي « تيماوس »
يميز بين الصانع الذي أبدع النفس العالمية وبين الآلهة
التي صنعت نفوس الأحيـــاء المائتين . ويرى يوسف
كرم أن هذه الآلهة هي كذلك باشتراك الاسم بحجة
أن أفلاطون يطلق لفظ الله والهي على مبدأ التدبير
فحيثما وجد التدبير وجدت الألوهية أي الروحيـــة
ولكن متفاوتـــة بتفاوت الوجود . (٢) أطلقه
أفلوطين على النفس العالمية باعتبار أن هذه النفس
حين تتوجه نحو العقل الصادرة عنه تـــلد نفوس
الكواكب ونفوس البشر وسائر المحسوسات . ||
مصطنع Factitious (E) Facticc (F) .

شق (ط) : تصنيع جراحي (مقابل) Neoplasty
(E) . || — الفـــك Gnathoplasty . || —
مختلف Heteroplasty ترقيع غريب مـــن شخص
آخر . || صُنعي = خدعة = اصطناعي Artefact
. || اصطناعي = صنعي Artificial . || تنفس
— A. Respiration . || تهويـــة اصطناعية
A. Ventilation.

جر (فر) : اصطناعي (مقابـل) Artificiel (F)
Artificial (E) . || — Synthétique = syn-
thetic (al) . || اصطناعياً Synthétiquement
= synthetically.

مع (سر) : مصنَعَة (مقابل) Barrage (F) .

مد : صَنعة (مقابل) Technique .

مص (حض) : صنع النماذج Pattern making (E)
صنع مجسم من الخشب أو من مادة غير سهلة التشكيل
والنموذج هو الجسم المشكل يستعمل لصنـع قوالب
السبك وهي قوالب مملوءة بالرمـــل المتماسك فيأخذ
مقلوب هيئة النموذج ، ويطلق عليه العامة « صنـع
الأرانيـك » . || الصنعة Workmenship درجة
الصنع فيقال (صنعة دقيقة) على وزن فعـلة . ||
(فل) — Technique (F) Technical (E)
في الأصل حرفة من الحرف اليدوية ، ويراد بهـــا
الطريقة المنظمة الخاصة التي تستخدم في عمل يدوي
أو ذهني . ومنها صناع Technician (E) أي الحاذق
في صنعة مـا ، والتكنولوجيا Technology وهي
دراسة هذه الطرائق الخاصة للأعمال اليدويـــة أو
الذهنية . || (حض) الصانع Workshop Worker
(Factory w.) من له حرفة من الحرف الصناعيـة
أو من يعمل في المصانع في صناعة ما ، فيقـــال :
(صانع حرفته النجارة فهو نجار) . || (فل) —
Démiurge (F) مصطلح عند أفلاطون يراد بـــه
خالق الكون (طيماوس) . || (ق) الصانع Artisan (E)
. || (حض) — الدقي A. Craftsman من يقوم في
مهنتـــه بأدق الأعمال فيقـــال (نجـــار دقي)
. || الصنّـــاع Skilled worker (E) المـــاهر
من الصناع ، فيقال حداد صناع أي مـــاهر . ||
(حض) الصناعة Industry (E) مجال العمل والأداء
في الإنتاج الصناعي على وزن «فعالة» مصدر يخصص
لنـــوع الأداء (المهنة) . || (اق) — المنزليـــة
Industrie à domicile (F) Domestic system
of industry (E) عبارة تطلق على تكليف العامل
صنع بعض السلع في منزله لحساب احد ارباب الأعمال
ولا يكون بين العامل وولي العمل علاقة التبعية التي
توجد في المصنع . || (ك) — الكيماويات الثقيـــلة
Heavy chemicals industry صناعة الكيماويات
بكميات كبيرة وتكون أساساً للصناعات الأخرى
مثل صناعة الحديد . || (اج) تصنيع Indust-
rialisation . || علم الاجتماع الصناعي Industrial
Sociology . || ثورة صناعيـة I. Revolution
. || (اق) الاتفاقات اا — Ententes indust-
rielles (F) Industrial combinations (E)
اتفاق بين المنشآت الصناعية بقصد التخلص مـــن
المنافسة . || (هم) مصنع Factory الورشة هي
المكان المعد لصناعة الأشياء أو اصلاحها يدوياً فاذا
استعمل في ذلك المكنات لغرض زيادة الانتاج سمي
مصنعاً . || (ق) علامة — Marque de fabrique
(F) . || (اج) شيء مصنوع Artifact (E) .

صنف

مص (فل): صنف = طبقة Class (E) Classe (F)
(ا) الصنف في المنطق الحديث مجموعة من الأشياء
أو المعاني ، تلتقي في ممـــيزات خاصة ومشتركة .
(ب) والطبقة في علم الاجتماع مجموعة مـــن الأفراد في
مستوى اجتماعي واحد بحـــكم القانون أو العرف ،
ويقسم المواطنون عادة بحسب مهنتهم الى طبقـــات
مثل طبقة الزراع ، والصناع والتجار . || (فن)
— اللون Nuance (F) Hue (E) جزء من أجزاء
الطيف الناتجة عن تحليل الضوء الأبيض . || (ط)
صُنَيّف Sub-type (E) . || (فل) تصنيـــف
Classification (F) (E) (أ) لغة : التنويـــع
والتأليف ، ومنه تصنيف الكتب . (ب) اصطلاحاً:
تقسيم الأشياء أو المعاني وترتيبها في نظام خاص وعلى
أساس معين ، بحيث تبدو صلة بعضها ببعض ومنـه
تصنيف الكائنات وتصنيف العـــلوم . والتصنيف
الحقيقي ما قـام على أساس من المميزات الذاتيـــة
والثابتة ، والتحكمي ما بـــني على أمور اعتبارية
وظاهرية . || (ه) — .C هو تقسيم الشيء أصنافـاً
يتميز بعضها عن الآخر . || (اح) — الحيوان
C. of Animals (E) . || اا — الطبيعي Natural C.
. || (جي) — الثنـــائي التسمية Bionomic C.
طريقة في تسمية الكائنات الحية بتركب اسم الكائن
الحي فيها من كلمتين أولاهما تعين الجنس والثانيـــة
تعين النوع وتنسب عادة الى العالم السويدي لينيس .
|| (صح) — العسر C. of hardness . || (ق) —
السفن C. des navires (F) تقديرهـــا مـــن
حيث جودة خاماتها ومتانة بنائها وقـــوة محركاتها
ودرجة اتساعها وعمرها ومدى صلاحيتها للملاحة .
|| — المغارم Classement d'avaries . || (تأ)
لوحات اا — Tableaux de c. ماتثبت فيه النتائج
الإحصائية للأخطار الثابتة ، وقد تطلق على النتائج
ذاتهـــا . || (اح) — الكائنات الحية : عَالَم
Reigne (F) Kingdom (E) . عُوَيْلِم Sub-King-
dom = Sous-Reigne . شُعْبَـة = Phylum
Enbranchement . شُعَيْبَة = Sub-phylum
Sous-embranchement . طائفـــة = Class
Classe . طُوَيْئِفة Sub-class = Sous-classe .
رُتبة Ordre = Order . رُتَيْبَة = Sub-order
Sous-ordre . فصيـــلة Famille = Family .
فُصَيْلة Sous-famille = Sub-family . فـوق
الفصيلة Super-family (E) . قبيـلة Tribe (E)
Tribu (F) . قُبَيْلة Sous-tribu = Sub-tribe .
جنس Genre = Genus . جُنَيْس Sub-
genus = Sous-genre . نـــوع = Species
Espèce . نُوَيْع Sous-espèce = Sub-species .
صِنْـــف = ضَرْب Variété = Variety .
صُنَيْـــف = ضُرَيْـــب = Sub-variety
Sous-variété . سُلالة Souche, = Strain
Race.

كوش (فـــل) : صنف Classe (F) Class (E)

(١) هو النوع المقيد بصفات عرضية كلية . (٢) يرمز إليه في المنطق الرياضي بأحرف ثلاثة (Cls) . ‖ تصنيف Classification (E F) (١) في المنطق : يبدأ بالأفراد التي تجمع حسب الصفات المشتركة بينها وتفرق حسب صفاتها أو خواصها المختلفة فتوضع المتفقة منها في فئات والفئات في أنواع والأنواع في أجناس (٢) التصنيف نوعان: «مفتعل» artificielle (F) يستند الى اختيار تعسفي لبعض الصفات و « طبيعي » naturelle يهدف الى تجميع الأفراد التي بينها تشابه طبيعي من أجل اكتشاف القانون الذي يحكمها .

شم (زر) : صِنف = ضَرب Variété (F) في التصنيف . وقد اجمع عليها. ج اصناف وضروب . وهي أفراد من نوع واحد تميزت بصفات خاصة ظاهرة أو خفية ، مثل الصنف أو الضرب الأشموني من نوع القطن ، والصنف أو الضرب النباتي من نوع الكرم ، والصنف أو الضرب الحوراني من نوع الحنطة وهكذا . ‖ تصنيف Systématique بحث تصنيف الأحياء وتحليتها في علم المواليد . ‖ ـ Classification منه تصنيف الأحياء أي تقسيمها من الأدنى الى الأعلى ضروباً وسلالات وأنواعاً وأجناساً وقبائل وفصائل ورتباً وطوائف أو قبل صفوفاً وشعباً أو قل فروعاً .

شي (ث) : تصنيف (مقابل) Classement . ‖ مُصنِّف Classeur . ‖ ـ = مجموعة الصور Album . ‖ مصنفات = سجلات = محفوظات Archives.

جر (فر) : الصِّنف (مقابل) espèse (F) species - kind (E).

شق (ط) : علم التصنيف (مقابل) Taxonomy(E)

سنفر

مص (ك) : صنفرة = سفن Emery (E) ضرب من الكورندم غير نقي (أكسيد ألومنيوم) مختلط بأكسيد الحديد ولونه قاتم ويستخدم في صقل المعادن . ‖ ورق ـ (سفن) E. paper ورق يلصق عليه مسحوق السفن .

صنم

مص (اج) : صنم (مقابل) Idol (E).

صهر

مص (حض) : الصهر Melting (F) التسخين الذي ينتج عنه انصهار المواد (ويسميه العامة التسييح) . ‖ (ك) ـ = انصهار M. هو تحول المادة من الحالة الصلبة الى الحالة السائلة . ‖ (جي) صهارة Magma ذوب الصخر في باطن الأرض. ‖ صهاري Magmatic . ‖ الالتهام ـ M. Stopping اندفاع الصهارة داخل صخور المنطقة وتمثل الأخيرة فيها . ‖ (حض) مصهر Fuse أداة بها سلك يسري التيار عبرها ، فلا تسمح بمرور كمية من التيار تزيد عن مقدار معين والا ينصهر سلك فيها فينقطع التيار ، وذلك لحماية أسلاك المسار الكهربائي من التلف أو الاحتراق . ‖ (ق) الأصهار Alliés (F) . ‖ المصاهرة Affinité ou alliance.

شي (ث): صهر = سَكب (المعادن)(مقابل) Couler(F) . ‖ ـ = سك Fondre . ‖ صهْر = زهْر = حديد الصب Fonte .

جر(فر): مُنصهِر (مقابل) fusible (F) Fuse(E) . ‖ الـ الكهربائي f. électrique = Electrical f. . ‖ الصَّهر الكهربائي fusion é. = Electromelting . ‖ انصهار = صهر = اندماج fusion (F E) . ‖ الانصهارية fusibilité = fusibility .

مع (لجم) : الصهور = المصهر (مقابل) Fuse (E)

صهرج

مص (صح): صهريج = خزان Storage tank (E)

صهل

شم (زر) : صَهيل = شحيج Hennissement(F) الأول صوت الخيل والثاني صوت البغال .

صها

شم (زر) : صهوةٌ متطامنة Ensellé «Dos» (F) الفرس المتطامن الصهوة هو الذي يكون ظهره مقعساً .

صوب

مص (اح) : صوب الرأس Cephalad(E) وتوصف به الأجزاء القريبة من الرأس . ‖ (ط) اصابة Trauma . ‖ ـ الأعضاء التناسلية Genital t. . ‖ ـ عارضة Accidental t. . ‖ ـ معجّلة للموت T. precipitating death . ‖ (ا ق) اصابات العمل (F) Accidents du travail « الاصابات التي يستهدف لها العامل في أثناء قيامه بالعمل » . ‖ (ط) ـ ـ الموجبة التعويض Compensable work injuries (E) « وهي التي تحدث في أثناء العمل وبسببه » . ‖ ـ الضغط = ـ ضغطية Baro-trauma اصابات تنتج عن تغير الضغط الجوي وخاصة بين الطيارين . ‖ ـ عجلات السيارة Automobile wheel injuries . ‖ ـ عصف الانفجار Blast injuries . ‖ ـ القوة الراضة (للبطن) Abdomen, blunt force injuries وتحدث من دفع أداة راضة . ‖ (مر) إصابي Traumatic . ‖ لا ـ Nontraumatic . ‖ الصكك ـ Traumatic genu valgum والصكك تشوه فيه تتقارب الركبتان كثيراً وتزيد المسافة بين القدمين . ‖ الهذيان ـ T. delirium ويتبع إصابة شديدة للرأس ويكون فيها المريض في الظاهر يقظاً لكنه يلاحظ عليه أنه يخلط في الكلام . ‖ القيلة الرأسية الإصابية T. cephal-hydrocele وهي تجمع مصلي أو مائي تحت سحاق الجمجمة . ‖ (فل) صواب = صدق Vrai (F) . ‖ (صح) التصوب Dip (E) . ‖ (الك) تصويب الشعاع الإلكتروني Beam alignement توجيه الشعاع عمودياً على الهدف وذلك في آلة التصوير التلفزيوني . ‖ (مؤ) ـ خطأ كتابي To correct a clerical mistake (E) Corriger une erreur matérielle (F).

مع (تب) : الاصابة = ـ الاهداف (مقابل) Score (E) . ‖ طريقة الإ ـ = ـ ـ الهدف Method of scoring . ‖ تعادل الاصابات Tie Score.

شم (زر) : مُصيبة = بلية = نائبة Sinistre (F) كاحتراق الزروع وطغيان الانهار وانتشار الأمراض السارية في دواجن الحيوان وكحصول الجَلد . ‖ مصاب = مُبتلى Sinistré من أصيب بمثل ما ذكر في المادة السابقة .

صوت

مص (صو) : الصوت Le son(F) the sound(E) الأثر السمعي الذي تحدثه تموجات ناشئة من اهتزاز جسم ما . ‖ الـ ـ الإنساني La voix (F) the voice (E) . ‖ ـ أنفمي Consonne bucco-nasale (F) nasalized consonant (E) صوت مجراه الأنف والفم معاً ، مثل الواو في قراءة « من وال » ، والياء في قراءة « من يكون » . ‖ الـ ـ الجانبي La c. latérale (F) lateral consonant (E) وهو الصوت الذي يتسرب هواؤه إما من أحد جانبي الفم كالضاد العربية القديمة في رأي وإما من كلا الجانبين كاللام والضاد العربية القديمة في رأي الجمهور . ‖ ـ الحافة Edge sound الصوت الناشيء من هواء أو سائل خارج من فتحة عند اصطدامه بحافة حادة لجسم ما . ‖ الـ ـ الرخو = الاحتكاكي La consonne fricative (F) F. consonant (E) هو الصوت المتمادي الذي تسمع حركة الهواء عند صدوره ، وأمثلته في العربية : الهاء ، الحاء ، العين ، الخاء ، الغين ، الشين ، الجيم . الكثيرة التعطيش ، السين ، الصاد ، الزاي ، الظاء ، الذال ، الثاء ، الفاء وينقسم الصوت الرخو من حيث حركة الهواء الى : (أ) أصوات الصفير Les sifflantes (F) Sibilants (E) وتتميز بأنها أضيق الاصوات الرخوة مجرى ، والهواء معها أكثر احتكاكاً بالمخرج ، كالزاي والسين والصاد (ب) صوت التفشي Chuintante (F) hushing sound (E) وهو الشين ومجهورها ، ويتميز بأن مجرى الهواء معه اكثر اتساعاً منه في أصوات الصفير وأن الهواء معها لا يقتصر تسربه على المخرج بل يتوزع في جنبات الفم . (ح) أصوات انسيابية Les spirantes, constrictives (F) Spirants; Spirans (E) وتتميز بضعف حركة الهواء لأن مجراه معها أقل ضيقاً من غيرها . وتنقسم الأصوات الانسيابية من حيث مخرجها الى : (ا) شفوية أسنانية وهي الفاء Labio-dentales (F) labiodentals. (E) (ب) أسنانية Interdentales (F) Interdentals (E) وهي الثاء والذال والظاء الفصحى . (ج) الأصوات اللهوية كالغين والخاء المعجمتين Vélaires (F) velar (E) (د) حلقية Laryngales (F) Laryngeals (E) وهي الهاء والحاء والعين . (هـ) الأصوات المتوسطة Liquides (F) liquids (E) وهي أصوات متمادية يتسع معها المجرى بما يقترب من اتساعه مع أصوات اللين ولا تكاد تسمع حركة الهواء عند صدورها . والأصوات المتوسطة في العربية : الراء واللام ، والميم ، والنون . وتنقسم من حيث مجراها الى: (أ) صوت أنفي وهو النون والميم Consonne

nasale (F) nasal consonant (E) (ب) — فمي وهو الراء واللام . || C. orale(F) oral c. (E) || الـ— الساكن La consonne (F) consonant (E) صوت يضيق عند صدوره مجرى الهواء فيسمع له صفير أو حفيف أو ينحبس لحظة فيسمع له انفجار مثل : ص، ف، ومثل : ب، ك . || — الشديد = — الانفجاري La c. occlusive explosive (F) (E) stop-c. صوت ينحبس معه الهواء بسبب التقاء عضوين من أعضاء النطق وعند انفصالهما فجأة يسمع للصوت انفجار . الأصوات الشديدة في اللغة العربية هي : الهمزة والباء والتاء والدال والضاد (النطق الشائع اليوم في معظم اللهجات العربية) والطاء القاف والكاف والجيم الخالية من التعطيش . || الـ— اللغوي=الفونيم Le phonème (F) the phoneme (E) أسرة صوتية تشتمل على أصوات متشابهة تختلف نطقاً بحكم ما يجاورها ؛ وتكتب غالباً بصورة واحدة مثل: اللام في الله ، وبالله ؛ والراء في راض؛ ورسم . || — اللين La voyelle (F) vowel (E) صوت لغوي لا يصحبه في صدوره صفير أو حفيف وليس في مجراه حوائل ، وأقسامه من حيث الكم : (أ) — مختلس v. furtive, ultra-brève (F) furtive vowel, Murmelvocal (E) ومثاله الحركة المختلسة في القراءات وهي ما تعرف بحركة الروم . (ب) — — قصير أو حركة عادية (جـ) — — طويل V. brève (F) short v. (E) كأصوات المد V. longue (F) long v.(E) (د) — — مديد v. ultralongue (F) ultralong v. (E) هو صوت المد حين تكون بعده همزة أو ساكن (في القراءات) مثل : يشاء والضالين . وأقسام صوت اللين من حيث الكيف : (أ) — — أمامي v. antérieure = front v. صوت لين يشترك في صدوره طرف اللسان . ومثاله الكسرة والفتحة المالة الى الكسرة كقراءة الكسائي في امالة الفتحة التي قبل تاء التأنيث عند الوقف : كما في « رحمة » وكقولهم في بعض اللهجات الحديثة في إمبارح : إمبيرح . (ب) — — خلفي v. postérieure (F) back - v. (E) صوت لين يشترك في صدوره أقصى اللسان ومثاله الضمة والفتحة المالة الى الضمة كالنطق العامي لكلمة : يوم ، ونطق بعض القبائل لكلمة الصلاة : الصلوة . (جـ) — — متسع v. ouverte (F) open v. (E) صوت يتسع معه مجرى الهواء أكثر من اتساعه مع أصوات اللين الأخرى ، مثل الفتحة المفخمة في : صبر وقطع . (د) — — ضيق v. fermée (F) close vowel (E) صوت لين يكون مجرى الهواء معه أضيق ما يمكن أن يصل اليه مع أصوات اللين الأخرى بحيث لا يدخل في نطاق الأصوات الساكنة ، مثل الضمة والكسرة في اللغة العربية الفصحى . || — || — المطلق v. libre (F) open vowel (E) صوت لين ينتهي به المقطع المفتوح مثل : ألف المد في : ما ومثل الكسرة في مستفعل . || — — المقيد v. entravée (F) blocked vowel (E) صوت لين يكون بين صوتين ساكنين في المقطع الواحد مثل : الحركة في من

ومثل الضمة والفتحة في مستفعل ، ولا يكون هذا الا في المقطع المغلق . || الـ— المتمادي = — المنطلق La consonne continue (F) continuant consonant (E) صوت يتسرب معه الهواء خلال مجرى ضيق عند المخرج . والأصوات المتمادية في اللغة العربية هي الأصوات الأخرى غير الشديدة . || — المجهور La c. sonore (F) voiced c. (E) صوت يهتز معه الوتران الصوتيان اهتزازاً منتظماً ، مثل الزاي والضاد والدال والذال ونحوها . || — المزجي شبه الانفجاري La c. affriquée semi - occlusive (F) affricative c. (E) صوت يتكون من امتزاج صوت شديد بصوت رخو ، ومثاله : تس ، تش ، دج . || — المستعلي La consonne vélaire (F) velarized consonant (E) صوت يرتفع معه مؤخر اللسان نحو الحنك الأعلى . وأصوات الاستعلاء في العربية : الصاد والضاد والطاء والظاء والقاف والخاء والغين والراء ، واللام المفخمتان . || — المكرر La c. roulée (F) rolled c. (E) صوت يتميز بحركة ترديدية في طرف اللسان أثناء النطق به ، وهو : الراء . || — المهموس La c. sourde (F) voiceless c. (E) صوت لا يهتز معه الوتران الصوتيان ومثاله : السين والصاد والتاء والثاء . || (مؤ) — اجماعي Unanimous vote (E) Vote unanime (F) . || — ايجابي Affirmative v. (E) v. affirmatif (F) . || — سلبي Negative v. (E) v. négatif (F) . || اعطاء — مخالف To cast a dissenting v. (E) Exprimer par son v. une opinion dissidente (F) . || ايضاح اسباب — الذي اعطي To explain one v. (E) Donner une explication de v., motiver son v. (F) . || (صو) ترطيب — Prépalatalisation, palatalisation mouillure (F) palatalisation (E) هو تغيير مخارج بعض الأصوات الى مكان من الحنك الأعلى قريب من أصول الثنايا العليا فيشوبه ما يشبه الياء . مثاله : الجيم الصعيدية أو السودانية حين تنطق مشوبة بالياء ، والكاف حين تنطق مشوبة بالياء في بعض اللهجات البدوية وغيرها . || تصفير — Assibilation (E) (F) المرحلة الأخيرة لتطور بعض الأصوات الشديدة الى الرخاوة مثل تطور الكاف اللاتينية الى (سين) في الفرنسية مارة بمرحلة نطقت فيها (تس) ويشبه هذا ظاهرة الكسكسة في اللهجات العربية . || تغير — اللين Apophonie(F) Apophony(E) ظاهرة صوتية تتمثل في تغيير الحركات لتوليد صيغ ذوات دلالات مختلفة . مثل : كَتَبَ = كُتِبَ rode - ride, wrote - write(E) . || (مر) خشونة — = البحة Voice, hoarseness of (E) . || (صو) طول — La durée, quantité (F) length , Dauer (E) هو الوقت اللازم للنطق بالصوت سواء أكان صوتاً ليناً أم صوتاً ساكناً . || علم — = الصوتيات Acoustics (E) علم يبحث فيه عن الظواهر المتعلقة بحدوث الصوت وانتقاله وانعكاسه وانكساره وتداخله وقياسه وما أشبه ذلك

. || مخرج — Le point d'articulation (F) point of articulation (E) موضع ينحبس عنده الهواء أو يضيق مجراه عند النطق بالصوت مثل الشفتين ينحبس الهواء بانطباقهما عند النطق بالباء ومثل طرف اللسان يلتقي بأصول الثنايا فيضيق مجرى الهواء عند النطق بالسين والزاي ونحوهما . || مقياس منسوب — = (مقياس مستوى —) Sound level meter جهاز لقياس منسوب (مستوى) الصوت بوحدات « الديسيبل » . || منسوب — = مستوى — S. l. منسوب (مستوى) الإحساس بشدة صوت ما . || (مر) أصوات القلب Sounds, cardiac . || (صو) الـ— المطبقة La consonne emphatique (F) emphatic(E) أصوات تتم عند النطق بها أقصى درجات الاستعلاء ، وهي في اللغة العربية : الصاد ، الضاد ، الطاء ، الظاء . || (مؤ) — المعطاة Votes cast (E) Suffrages exprimés (F) . || تساوي — Equality of v. (E) Partage égal des voix (F) . || عدد — Number of v. (E) Nombre de v. (F) . || (فن) توحد — Homophony (E) . || (صو) علم — La phonétique (F) Phonetics (E) علم يبحث في الأصوات اللغوية من حيث مخارجها وصفاتها وكيفية صدورها . || (مر) صوتي Vocal (E) . || (اج) اتصال — Phonetic Communication . || (مر) الاهتزاز — vocal fromitus . || (صو) تجانس — Assonance (F) (E) تكرار صوت أو أكثر في الكلمات المتوالية ، وهو مظهر من مظاهر موسيقى الكلام . || التخفيف — (الترقيق) Affaiblissement (F) Weakenings (E) الاقتصاد في الجهد العضلي حين النطق بصوت من الأصوات الساكنة . وله مظاهر مختلفة كالانتقال من صوت مهموس الى نظيره المجهور ، او الانتقال من صوت مطبق الى نظيره المستفل كالطاء حين ينطق بها تاء أو ما يشبه التاء . || التطور — L'évolution phonétique (F) phonetic evolution (E) هو كل تغير يتناول العناصر الصوتية للغة من اللغات على وفق قوانين مطردة ومتجانسة . || التوائم — Accommodation (F) (E) تأثر صوت بصوت مجاور له ، فيكتسب بعض صفاته دون أن يفقد كل خصائصه مثل قلب تاء افتعل دالاً في مثل ازداد بدلاً من ازتاد ، ومبعد في نطق من بعد . || (مر) الرنين — Vocal resonance (E) . || (صو) فوق — Supersonic وصف للسرعة التي تفوق سرعة الصوت . || (مر) الأوتار الصوتية Vocal cords . || الدرجة — Hauteur (F) pitch (E) هي صفة يتميز بها الصوت تبعاً لعدد ذبذبات الوترين الصوتيين في الثانية . || الكتابة — L'écriture phonétique, la transcription phonétique(F) Phonetic transcription(E) طريقة اتفق عليها علماء الأصوات المحدثون لتدوين الأصوات على وفق نطقها وذلك باللجوء الى رموز معينة ليست موجودة في الكتابة العادية . || (اج) تصويت voting (E) . || (مؤ) — = الاشتراك

في الانتخــــاب ، To vote. to cast a v.,to take
part in an election (E) voter, participer
برفع الأيــــدي — || . à (une) élection (F)
V. by show of hands(E) v. à mains levées
بلا مناقشة — || . (F) v. without debate (E)
نتيجـة — — || . v. sans débat (F) Uncon-
clusive v. (E) Scrutin sans résultat (F)
على القائمة — || . Voting (ballot) for a list
. of candidates (E) Scrutin de liste (F)
مرشح واحد — — || V. (ballot) for a single
— || . candidate (E) S. uninominal (F)
المتعدد Successive ballots (E) S. à plusieurs
بالمراسلة — || . tours (F) Vote by correspon
dence (E) Vote par correspondance (F)
مرة واحدة — || . Siegle ballot (E) Scrutin
بالوكالة — || . à un tour (F) Vote by proxy
استعمال || . (E) Vote par procuration (F)
حــــق — To exercise the right to v. (E)
الاشتراك || . Faire usage du droit de v. (F)
في — To take part in a v., a ballot a poll
إعلان || . (E) Prende part au scrutin (F)
بدء — To declare that the voting has begun
||. . (E) Déclarer le scrutin ouvert (F)
إعلان انتهاء — To declare the vote (Ballot)
انتهاء || . closed (E) Déclarer le s. clos (F)
أو الانتخاب — Conclusion of the v. or Ele-
|| . ction (E) Fin de v. de l'élection (F)
أوراق — البيضاء Blank ballot papers ,voting
— — || . papers (E) Bulletins blancs (F)
الصحيحة Valid ballot p.(E) B. valables(F)
الملغاة — — || . Ballot papers null and void
تأييد — = تأييد الانتخاب || . (E) B. nuls (F)
To confirm a vote, a ballot, an election
(E) Confirmer un vote, une élection (F)
تعديل — || . To change one's v. (E) Rec-
الحرمان من حـــق — || . tifier son v. (F)
To be deprived of the right to v. (E) Etre
رئيس لا يشترك || . privé du droit de v. (F)
في — Non-voting Chairman (E) Président
الرجــوع || . ne participant pas au v. (F)
عـن — To go back upon a v. (E) Revenir
شروط — أو الانتخــــاب || . sur un v. (F)
Conditions of a v. or an election (E)c. du
طرق — || . scrutin ou de l'élection (F)
وإجراءات الانتخاب Forms and Methods of
voting, and electoral procedure (E) For-
mes de vote modes de votation procédure
طلب — جلة || . électorale (F) To vote on
the motion as a whole (E) Voter sur l'en-
مادة مــادة — — || . semble (F) To ask for
a vote article by article (E)Demander le
vote article par article le v. par division
له حق — || . (F) To be entitled, to v., to

have the right to v.(E) Avoir le droit de v.
مراجعة نتيجة — || . le droit de suffrage(F)
To check the result of the voting (E)
موضوع — || . Procéder au Pointage (F)
Purpose and (E) Objet et ouverture (F)
ورقـــة — || . Voting slip,v. paper,ballot
وضع || . paper (E) Bulletin de vote (F)
ورقة — في الصندوق To deposit a v. paper in
the ballot box (E) Déposer un b. dans
المصوتون || . l'urne (F) Members voting
(اج) علم الصوتيات || . (E) Votants (F)
Phonetics.

جر (فر) : الصَّوت (مقابـل) Son (F) Sound
|| . S. musical = mu. s. الموسيقي — || .(E)
إدراك — || . Perception du s. = Pe. of s.
تسجيل — Enregistrement du s.=s. recording
|| . ضخـــامة — volume du s. = s. vo.
|| . صَـوتي = مصوّت Sonore = sonorous
|| . — = لفظي || . Phonetique = Ph.tic
السّـبر — Sondage acoustique = acoustic
|| . متاهة صوتية = Labyrinthe a. . sounding
|| . الأصوات الموسيقية والضوضاء . a. labyrinth
Sons musicaux et bruits = musical sounds
نطقية — || . and noise S. vocaux = vocal s.
|| . الصوتيـات أو السمعيـات = Accoustiques
في المستشفى — || . Accoustics A. d'hôpital
البـــاني — || . A. in hospital Acoustique
architectural = ar. acoustic .

شق (ط) : صوت = حفيف = لَغَطٌ (مقابـل)
علـم || . Systolic انقباضي — || . Bruit (E)
|| — = الصوتيات . Phonetics || علم الأصوات
|| . تصويت = احـــداث الصوت . Acoustics
Phonation.

شي (ث) : علم الأصوات Acoustique (F) — ||
مضخمة الصوت Vase إناء فخاري كان القدماء يضعونه
في زوايا المسرح أو الكنيسة لتضخم أصوات المغنين
والخطباء .

مع (فض): السرعة الصوتية (مقابل)Sonic speed
. Supersonic فوق — || . (E)
مد : التصويت (مقابل) Vote (F)

صوج

شم (زر) : صُوجة = صوية = بســـلي صينيّة



Soja. Soya. Pois chinois. Haricot oléagi-
neux (F) (Soja hispida ou Dolichos s.)(L)
الأوليان معربتان والثالثة مترجمة ويسمى فول الصويا
في مصر . نبات زراعي حولي حبي كلئي من الفصيلة
القرنية منابته في الشرق الأقصى ولم تعرفـه العرب
ولا ذكر له في كتبهم ويمكن أكل حبـــه كحب
الفاصولية أخضر أو يابساً وفي هذه الحال لا بد مـن
نقعه ويستخرج منه دهن ويصنع جبن نباتي .

صوخ

مص (ط) : الصاخة Contussion of bone (E)
ورم يكون في العظم من صدمة أو كدمة أو عضة
ونحوها يبقى أثرها كالمشمش .
مع (سر):صاخة (مقابل) Drop Hammer (E) .

صودا = صودة Soude (F)

شم (زر) : مركب من الصوديوم والأكسيجين أمـا
ما يسمى الصودا التجارية فهي كربونات الصوديوم
المتعادل .
شق (ط) : صودا (مقابـــل) Soda (E) . || —
الغسيل Washing - S. .
مع (سر) : الصودا الكاوية (مقابل) (محرقة)
Potash.

صوديوم

شق(ط):صوديوم(مقابـــل) Sodium(E) . ||
ثاني فحمات الـ — S. Bicarbonate . || فحمات
الـ — S. Carbonate . || كبريتات — S. Sulfate
. S. Hydrate — ماءات || .

صور

كوش (فل) : صــــورة Form (E) Forme (F)
(١) عند أرسطو هي كمال أول أو فعل أول للهيولى
من حيث هي قوة صرفة أي أنها مـا يعطي الهيولى
الوجود بالفعل في ماهية معينة . (٢) اسم مشـترك
يقال على معان على النوع وعـلى كل ماهيـــة لشيء
كيف كان ، وعلى الكمال الذي بـــه يستكمل النوع
استكمالاته الثواني وعلى الحقيقة التي تقوم المحل الذي
لها وعلى الحقيقة التي تقوم النوع (أ) فحـد الصورة
بالمعنى الاول وهو النوع المقول على كثيرين في جواب
ما هو هو ويقال عليه آخر في جواب ما هو بالشركة
مع غيره (ب) وحد المعنى الثاني كل موجـــود في
شيء لا كجزء منه ولا يصح قوامه دونه كيف كان
(ج) وحد الصورة بالمعنى الثالث أنه الموجـــود في
الشيء لا كجزء منه ولا يصح قوامه دونـه ولأجـله
وجد الشيء مثل العلوم والفضائــــل للإنسان (د)
وحد الصورة بالمعنى الرابع أنه الموجود في شيء آخر
لا كجزء منه ولا يصح وجـــوده مفارقاً له لكن
وجوده ما هو فيه بالفعل خاصاً به مثل صورة النار
في هيولى النار فأن هيولى النار انما يقوم بالفعــــل
بصورة النار أو بصورة أخرى حكمها حكم صـورة
النار (ه) وحد الصورة بالمعنى الخامس أنه الموجود
في شيء لا كجزء منه ولايصح قوامه دونه مفارقاً له
ويصح قوام ما فيه دونه الا أن النوع الطبيعي يحصل
به كصورة الإنسانية والحيوانية في الجسم الطبيعي
الموضوع له وربما قيل صورة للكمال المفارق مثــــل
النفس فحده أنه جزء غير جسماني مفارق يتميز بـه
وبجزء جسماني نوع طبيعي (٣) عند كانط المعرفـــة
تتألف من عنصرين : مادة وصورة المـادة موضوع

الحدس الحسي والصورة رابطـــة في الفكر تسمح بتركيب حكم كلي ضروري (٤) عند بيكون الصورة تعني التركيب الذري للجسم الذي تلازمه كيفية مـا من الكيفيات . (٥) صورة القانون الخلقي forme de la loi morale (F) هي الصفة الـــتي تعطي القانون الخلقي صفة الأمر . (٦) أخلاق صورية بحتة morale purement formelle هي التي لا تشتمل على غايات أو دواع مستمدة من التجربـــة . (٧) منطـق صـوري logique formelle موضوعـــه العلاقات الكائنة بين أجزاء الكـلام وتصنيف هـذه العلاقـــات . || — (في المعرفة) Image (F E) الصورة هو الشيء الذي تدركه النفس الباطنة والحس الظاهر معاً لكن الحس الظاهر يدركه أولاً ويـؤديه الى النفس . || — جوهريـــة Essence الكلمة باللغة العربية واردة في مؤلفات ابن الهيثم . قـال : « كل معنى يوجد في جسم مـن الأجسـام الطبيعية ويكون من المعاني التي بهـا تتقوم ماهية ذلك الجسم فانه يسمى صورة جوهرية لأن جوهر كل جسم انما يتقوم من جملة جميع المعاني التي في ذلك الجسم الـتي هي غير مفارقة له ما دام جوهره غير متغير عمـا عليه» . || صـوري (مذهب) Formalism (E) F.me (F) اتجاه يرمي الى انكار قيمة الناحيـــة المادية والموضوعية ولا يعتد الا بالناحية الصورية . في المعرفة (الرياضيات) والأخلاق (كانط) والجمال (مذهب الفن للفن) . || مصـــورة = Mneme Mnème هي القوة التي تحفظ صور المحسوسات التي يدركها الحس المشترك وتبقيها فيها بعـــد غيبة المحسوسات وليس لهذه القوة حكم على مـا تحفظه . يقول ابن سينا « فصورة المحسوس تحفظها القوة التي تسمى المصورة والخيال وليس لها حكم البتة بل حفظ» . || تصور المعـــاني المجردة Conception (E F) عملية عقلية يقوم بهـا الفهم entendement لادراك المعـاني المجـــردة أو تكوينها . || — ساذج Apprehension (E) Appréhension (simple) Conception, représentation (F) (١) أحد الأفعال العقلية الثلاثة المعروفة أما الفعلان الآخران فهما الحكم والاستدلال والتصور الساذج سمي كذلك بالنسبة اليهما فانه محض ادراك معنى مـــا كالعلم والمثلث والفضيلة بينـما همـا ادراك باثبات أو نفي يجمعهما تحت اسم التصديق (٢) في علم النفس استحضار صورة في الذهن (٣) عند ديوي هذا المصطلح يعـني ادراكنا للموضوعات ذوات الوجـــود الفعلي . || تصوري أو مثالي (مذهب) Idealism = Idé.me (١) قيل « مثالية » في ترجمة الاصطلاح الأفـرنجي وينبغي أن نقصر لفظ « مثالية » عـــلى النسبة الى نظرية أفلاطون في المثل والنسبة الى المثل الأعـــلى وأن نقول « تصورية » للدلالة عـلى المذهب الذي ابتدعه ديكارت وتابعه فيه الفلاسفة المحدثون . والافرنج اذ يستعملون لفظاً واحداً هو « ايديالزم » يضطرون الى تعيينه بقولهـــم id. objectif (F) دلالة على النظرية الأفلاطونيـــة و id. subjectif دلالة على المعنى الآخر . (٤) توسع بركلي في المعنى الآخر حتى انتهى به الأمر الى انكار الوجود وسلب الحقيقة عن كل ما لم يكن تصوراً ذهنياً أو فـكرة وأطلق على مذهبه اسم «اللامادية» immatérialisme لأنه انكر المادة (٣) يدعو كانط مذهبه بالتصورية الترنسندنتالية idéalisme transcendental ويميز بينه وبين التصورية المطلقة حيث يقول ان قضية التصوريين الحقيقيين بهذا الاسم من المدرسة الايلية الى الأسقف بركلي هي ان كل معرفـة حسية فهي ظاهرية وأن الحقيقة لا توجد الا في معـاني العقل . لأن العقل عندهم حدسي ومعانيه موضوعات حقة ؛ بينما المبدأ المهيمن على مذهبي التصوري هو أن كل معرفة آتية من العقل الخالص فهي ظـاهرة وأن الحقيقة لا توجد الا في التجربة لأن العقـــل عندي صوري ووظيفة معانيه توحيد التجربـة . (٤) في علم الجمال : التصورية تعني ان الغاية من الفن ليست في محاكاة الطبيعة وانما هي في تمثـل طبيعة وهميـة . || تصورية كونية Cosmothetic idealism(E) Idé. co.tique(F) لفظ ابتدعه هاملتون للدلالة على المذهب القائل باستحالة ادراك العالم الخارجي ادراكاً مباشراً وأصحاب هذا المذهب ينقسمون الى فريقين فريق قائل بأن العالم مـدرك بتصور يمثله مثـل مالبرانش ونيوتن وفريق قائل بـأن الادراك المباشر مقصور على تصورات العقـــل ولا يتعداه الى الموجودات مثل كانط . || — مطلقة = Solipsism S.me.

جر (فر) : صـورة (في الرسم والضوء) Image (F E) . || ا — (في الكسـور العـاديـة) Numérateur = numerator . || — البؤريـة image focale = focal im. || — التـقديرية i. virtuelle = V.al i. || — الحقيقيـة i. réelle = real i. || — صوتية i. acoustique = acoustic i. || — القائمة i. droite = Erect i. || — قياسية Forme canonique = canonical form . || — كائنة image latente = la. im. || — كهربائيـــة I. électrique = c.ic i. || — مُكبّرة i. agrandie = magnified i. || — المنكوسة (أو المعكوسـة) i. renversée = Inverted i. || تظهيـر — développement d'une photographie = development of a photograph . || تكوين — في المرآة المقعرة construction de l'image dans le miroir concave = I., co. of, for con. mirror . || مُصوَّر Plan = plan; map || — مخطط P. en croquis = sketch - p. .

شـق (ط) : صورة = شكل (مقابـل) Configuration (E) . || الـ — اللاحقة After-Image بقاء أثر الصورة بعد زوال الرؤية . || تصوير تجـوفي Kymography . || — طبقي Tomography . || تصوُّر Imagery - Imagination . || — بصري Visual I. || — حركي Motor I. || — حسـي Tactile I. || — ذوقي Taste I. || — سمعي Auditory I. || — الكريات البيضـاء Leukopoiesis . || — الحمر Erythropoiesis تكون الكريات الحمر . || مصوّر = مشكل Blast (نسبة لشكل الخلية البدائية) = برعم . || — = عجيني = لدن Plastic . || خلايا مصورة Plasmacells . || — دموية Plasma . = كريات بيض — Plasmocytes . || — نقية (كرية) Myeloblast . || — الطيف جهاز التصوير الشعاعي Skiagram = Skiagraph . || مصورات Plasmodium . || — منجلية P. Falciparum . || — نشيطة P. Vivax . || — وبالية P. Malariæ . || — حيويـة Mitochondria . || — عرطلة Megaloblast حديثاً سميت الكريات الحمر الأسية .

شي (ث) : صُور Cor (F) بوق قـديم . || — Lur بوق كبير كان يستعمله الشماليون Nordiques قبل التاريخ. || — جدارية Pariétale(peinture) صور بدائية كان الانسان الأول ينقشها على جـدران الكهوف . || — هزلية = نقوش هزلية Grotesques . || صُـورة Effigie . || — Figure . || — نصفية Demi - nature تمثل نصف قامة الرجـل الطبيعية . || — الرُعاة Beregrade . || مُصوّر = مخطط مفصل = رسم مفصـل Épure . || مصوّر الحيوانات = نقاش الـ — Animalier . || أوابد مصورة (Figurés (Monuments . || تصوير = دهان Peinture . || — بأشعـة س Radiographie . || — الأفكار Idéographie .

مد : صورة (مقابـل) Forme (F) . || الـ — المقلوبة Laterally inverted image (E) . || تصوُّر (الادراك المعنوي) Conception .

شم (زر) : صَور = حائش (ج حوائش) = حشٌ = حُشّ (ج حشان وحشان) = عقـدة (ج عقاد) = صريمة = مَنقبة Palmeraie (F) وكلها في المخصص جماعة النخل أو قل هي الأرض الـتي غرست فيها جماعة من النخل أو هي بستان النخل . وجاء في الأساس مادة كرم « هذه الكورة انما هي كرمة ونخلة اذا كثر ذلك فيها » .

مص (فل): الصورة Form (E) Forme (F) ١ — عند أرسطو تقابل المادة ، وتقال على ما بـه وجود الشيء أو حقيقته أو كماله . ٢ — وعنـد « كانت » صورة المعرفة هي المبادىء الأولية الـتي تتشكل بها مادة المعرفـة . || (فـن) — Portrait (F) (E) رسم إنسان تظهر شخصيتـه وشبهه وقد تكون رسماً بلا تلوين في بعض الأحيان وفي حالة عدم تلوينه يجب أن يكون ذلك الرسم طبيعياً ما أمكن ولو كان مختصراً . || (ق) — Duplicata (F) . || (مؤ) — Duplicate (E) — Copie (F) . || (ط) — Image (E) ما يتكون على الشبكية عند الإبصار . || (حض) || — أو الشاهدة Copie de lettre-duplicata . ||(صو) — صوتية Phonogram (Sound-sign) حرف من حروف الهجاء يرسم في آخـر الصورة المعنوية لتحديد النطق بهـا . || — معنوية (Ideogram (sense-sign كلمة مصورة تعبر عن معناها أو تدل على معنى قريب منها . || (طبع) — التقديريـة Virtual Image تتكون من تلاقي

امتدادات سموت الأشعة لا من تلاقي الأشعة نفسها . || — الحقيقية Real I. هي التي تتكون بالفعل من تلاقي الأشعة الضوئية . || — القائمة Erect I. وهي التي أعاليها تناظر أعالي الجسم وأسافلها تناظر أسافله . || — المقلوبة Laterally Inverted I وهي التي ميامنها تناظر مياسر الجسم . ومياسرها تناظر ميامنه كما في الصورة التي ترى في المرايا المستوية . || — المنكوسة Inverted i. وهي التي أعاليها تناظر أسافل الجسم وأسافلها تناظر أعاليه . || (فل) — القياس Forme du Syllogisme (F) Form of Syllogism (E) تأليف القضايا التي يتركب منها القياس على نحو مخصوص . || — لاحقة Consécutive (Image) (F) After-image (E) تطلق خاصة على بعض ظواهر الإبصار التي تتبع اختفاء أحد الإحساسات ، والتي تنطوي على طابع صورة سلبية ، فالأبيض يحل محله الأسود . || (ق) || — الأولى Expédition (F) . || — الحكم التنفيذية Grosse هي صورة رسمية من النسخة الأصلية للحكم يكون التنفيذ بموجبها وهي تختم بخاتم المحكمة ويوقعها الكاتب بعد أن يذيلها بالصيغة التنفيذية . || (مؤ) — طبق الاصل معتمدة Certified true copy (E) Copie certifiée conforme (F) . || — مبيضة Fair c. (E) C. au net (F) . || (السلك) الاحتفاظ بالـ — Image retention (E) بقاء أثر للصورة على اللوحة الفلورية في أنبوبة الأشعة الكاثودية يظهر في الصور التالية . || أنبوبة — (كاينسكوب Picture tube, kinescope.) أنبوبة الأشعة الكاثودية التي تعرض عليها الصورة التلفزيونية . || أنبوبة اختزان — Image storing tube أنبوبة إلكترونية تستبقي الصورة الضوئية فترة لحين استعمالها في التلفزة . || أنبوبة تحويل — I. converter t. أنبوبة إلكترونية تتحول فيها الصورة الضوئية الى صورة إلكترونية . || (ط) تفاوت — في العينين Aniseikonia ويحدث بالاختلاف الشديد في الانكسار في العينين . || (ك) ثنائي — = آنانتروب Enantiotropy صفة للمادة التي توجد في صورتين يمكن أن توجدا في حالة اتزان ثابت عند درجة معينة تعرف بنقطة التحول (Transition Point) وتتحول إحداهما للأخرى فوق هذه الدرجة أو تحتها كالكبريت والقصدير وغيرهما . || (ق) تصويرة (ج.تصاوير) vignette (E) . || (فن) الصور Basse (F) . || (ك) تماثل — Enantiomorphism تطلق للدلالة على نوعي الشكل البلوري لمادة ما عندما يماثل النوعان تماثل الأجسام بالنسبة لصورها في المرآة . || (ط) عدسات تفاوت — Aniseikonic lenses تستعمل في علاج تفاوت الصورة في العينين . || (جغ) مصور التضاريس Photo Relief خريطة للتضاريس مرسومة من واقع نموذج تضاريسي مجسم . || (فن) المصورة Picture (E) Tableau (F) لوح عليه صورة شخص أو منظر أو صورة تكوينية أو رسم إنساني . || (ا ج) تصور Concept (E) . ||

(فل) — Apprehension (E) Appréhension (F) (١) سيكولوجيا : استحضار صورة في الذهن ويسمى أيضاً Représentation(F) (ب) عند مناطقة العرب والمدرسيين : إدراك المفرد .(ج) عند المحدثين: المعنى الكلي المجرد . ويسمى أيضاً Concept . || — = معنى كلي Concept كل فكرة عامة أو قابلة للتعميم على الأقل؛ مثل فكرة الزمان وفكرة المكان . || (فن) التصوير التجاري Commercial art (E) Art commercial (F) فن يتوصل به الى تصوير الإعلانات أو الى البطاقات أو النماذج التجارية أو تزيين الكتب أو المجلات المصورة ويدخل فيه الرسم التهكمي الى غير ذلك مما يطبع أو يستعمل في التجارة . || (ط) — السيني (ضو) Skiagraphy (Radiography) (E) . || آلة — Camera . || (فل) تصورية Conceptualisme (F) Conceptualism (E.) مذهب قائل بأن الكليات لا توجد الا في الذهن ، ويقابل الواقعية والإسمية . || (فل) الصورية Formalisme (F) Formalism (E) اتجاه يرمي الى انكار قيمة الناحية المادية والموضوعية ولا يعتد الا بالناحية الصورية في المعرفة (الرياضيات) والأخلاق (كانت) والجمال (مذهب الفن للفن) . || (ق) — Simulation (F) . || — المطلقة S. absolue . || — النسبية بالتضاد S. relative par voie de contre lettre . || — النسبية بالتستر S. r. p. v. de déguisement . || (ط) الصواران Mouth, angles of (E) تثنية « صوار » .وهما صماغا الفم .

صوف

شم (زر) : صُوف Laine (F) ما يغطي جلد الضأن والواحدة صوفة . || صوفيّة = هُلْقوس صوفيّ Houlque ou Houque laineuse (F) (Holcus lanatus) (L) من نباتات المروج ينسب الى الفصيلة النجيلية . || — = ليدون Lédon من اليونانية Lédos أي الصوف الناعم (Ledum) الى الشعر في صفحة الورق السفلى . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة الخلنجية . || — عريضة الورق L. à larges feuilles (L. latifolium) يستعمل ورقها كورق الشاي في أمريكة ويسمونه شاي لبرادور . || — غدية L. glanduleux (L. glandulosum) . || — المناقع = إكليل الجبل الكاذب L. des marais. Romarin sauvage (L. palustris) تستعمل في تعطير الجعة .

كوش (فل): تصوف Mysticism(E) M.me(F) (١) قسم من علم الشريعة. (٢) علم يدل على الأعمال الباطنة ويدعو اليها والأعمال الباطنة هي أعمال القلوب وسمي هذا العلم علم التصوف وسمى المتصوفون أنفسهم أرباب الحقائق وأهل الباطن وسموا من عداهم أهل الظواهر وأهل الرسوم (٣) هو «الأخذ بالحقائق واليأس مما في أيدي الخلائق » أو « هو الدخول في كل خلق سني والخروج من كل خلق دني » أو «هو أن يميتك الحق عنك ويحييك به». || صوفي Mystic = M.que كثر الخلاف حول اشتقاق هذا اللفظ فجمهور الصوفية يذهب الى القول بأنه مشتق من « الصفاء » ويذهب بعضهم الى اشتقاقه من « الصف » بمعنى أن الصوفي في الصف الأول لاتصاله بالله أو من الصفة وهو اسم أطلق على بعض فقراء المسلمين في صدر الإسلام الذين كانوا يأوون الى صفة بناها الرسول خارج المسجد بالمدينة أو من الصوف لأنه كان لباس الأنبياء ورمز الأولياء .

شق (ط) : صوف (مقابل) Wool (E) = Lana .

مص (ط) : حزام الصوف Wool truss (E) ويستخدم لعلاج الفتق الأربي . || مرض فرازي الصوف Woolsorter's disease ويحدث فيه التهاب في الرئة سببه باسيل الأنثراكس . || أصواف « هولمجرن » الملونة Holmogren's wools وتستعمل في اختبار عمى الألوان . || (تا) التصوف Sufism . || (فل) — Mysticism (E.) Mysticisme (F.) مسلك في الحياة ينحو نحو الكمال ، وضرب من المعرفة الباطنية يبدأ بالرياضة والمجاهدة وينتهي بالكشف والوصول ، ويسمى أيضاً Sufisme للدلالة على التصوف الإسلامي .

صول

مع (تر) : التصويل = غسل باطني (مقابل) Leach (E).

صوم

شق (ط) : صوم = صيام (مقابل) Fast (E) . || صائم (امعاء رقيقة) Jejunum . || تفميم الـ — Jejunostomy . || صائمي Jejunal نسبة للصائم ، امعاء رقيقة .

شي (ث) : الصوم الكبير (مقابل) Carême(F)

مص (ط) : الصائم Jejunum (E) . || تفميم الصائم Jejunostomy إجراء عملية جراحية لعمل فتحة بين الصائم وسطح البطن لانسداد فيما يليه .

صون

مص (تا) : صوان Flint (E) ضرب من الحجارة فيه صلابة يتطاير منه الشرر عند قدحه بالزند استعمله الناس في عصرما قبل تدوين التاريخ في صناعة أدواته البسيطة وهي المعروفة بالظران . || (جي) — Chert حجر صلد من المرو ، مكسره غير مستو استعمله الإنسان الأول في صنع آلات الصيد . || (تا) — العرقي Tebular flint صوان يوجد في شكل عروق بطبقات الحجر الجيري أو الطباشيري أي في طبقات ارساب أولي . || — العقدي Nodular f. صوان يوجد في شكل عقد بطبقات ارساب ثانوي ، تم بواسطة أحد عوامل النحت والإرساب وكلا الصوانين استخدم في صناعة الآلات الحجرية . || — غير نقي Chest . || (ط) الـ — الأذن الظاهرة Auricle . || (حض) — أو دولاب (لحفظ الملابس) Armoire (F) . || — Chiffonnière قطعة أثاث ذات أدراج تستعمل في حجرة النوم لحفظ الملابس . || — التحف Armoire a bibelots . || — السفرة Buffet دولاب يحتوي على أدوات السفرة من ملاعق وأشواك وأطباق وغيرها . || — فضية = دولاب فضية Argentière . || صوانة Commode قطعة أثاث صغيرة

توضع عادة بجانب السرير .
شي (ث) : صوان (مقابل) Huche (F) للملابس والجوهرات . || صوان Chiffonnière مـا تحفظ



فيه الملابس . || — الجهاز Coffre de mariage صندوق جهاز العروس . || تصوينة « مـولدة » Claustra وتكون غالباً من حجر .

شم (زر) : صـوان Accot زبل أو قش أو طحلب تجمع حول الصناديق في الدفيئات فتكون واقية لها من البرد . || صوّان = سيليس Silice الكلمة الفرنسية مـن Silex اللاتينية وهـي الصوان بالعربية مركب من السيليسيوم والأكسيجين وهو من أكثر الأجسام انتشاراً في الأرض اما على حالة واما على شكل سيليكات ومعظم الرمال منه. || صوّانات = سيليكات Silicate ملح يحصل من امتزاج الحامض الصّوانيك باحدى القواعد كالبوطاس والكلس فيقال مثلاً صوانات البوطاس أو سيليكات البوطاس .

مد : الصّوانة Silex (E) .

شق (ط) : صيوان الأذن (مقابل) Pinna.

صونومتر

جر (فر) : صونومتر Sonomètre, monocorde (F) sonometer, monochord (E) ذو الـوتر ، مقياس الصوت .

صوي

جر (فر): صوّة Borne Kilomètrique = K.ic stone حجارة تكون في الطريق يستدل بها .

صيا

مص (ط) : الصاء والصاءة Amniotic fluid (E) السائل الذي يكون في السلى .

صيب

مص (جغ) : الصيـب Cumulonimbus (E) سحاب كثيف قاتم مرتفع في السماء ، وترتبط به في أغلب الأحيان عواصف الرعد المطيرة .

صيح

شق (ط) : صيحة = صراخ = بكاء (مقابـل) Cry (E) . || — سحائية Meningeal C. . || — صرعية Epileptic C. .

صيد

شم (زر) : صيد = تصيّد = اصطياد Chasse(F) التربص بالحيوانات أو طردها للقبض عليها أو اقتلها . || — = قنيصة Gibier الصيد مصدر عومـل معاملة الأسماء فدل على الحيوان الذي يصـاد ليؤكل وهذه الحيوانات أشكال يسمونها الصيـد الكبير والصيد الصغير. وصيد الطير وصيد الماء ويقال عندنا صيد البر وصيد البحر. || — الذئاب Louveterie . || — المطاردة Chasse à Courre . || — الماء = — البحر Pêche اصطياد السمك والضفـادع والأربيان وجراد البحر وغيرها كثير من حيوانات الماء الحلو والملح . || الـ — بالمصيدة Piégeage المعنى المحدود للفرنسية الصيد بالفخ ومعناها الشامل الصيد بمختلف المصيدات أي أدوات الصيد كصيد سباع الحيوان بالفخ والحبالة وكصيد الجـرذان بالمصيدة وكصيد الفراش بالشبك والمصيدة ج مصايد . || (رج) موسم حظر الـ Close season (E) Période de fermeture (F) المدة التي يحظر القانون أو النظام فيها قتل بعض الحيوانات أو أسرها أو اصطيادهـا . || (زر): صيـّـادة الأرق Hippodamie (F) (Hippodamia) (L) جنس حشرات مفيدة مـن فصيلة الدعاسيق ورتبة مغمدات الأجنحة . || — الحشرات Bracon (F) جنس حشرات من غشائية الأجنحة تصيد الحشرات .

مص (ط) : الصاد Torticollis, Wry neck (E) هو الصعر ، وهو داء بالعنق لا يستطاع أن يلتفت منه . || (فل) صيد بانوس Chasse de pan (F) Vantio Panis (L) المرحلة الأولى من مراحل المنهج التجريبي عنـد بيكون ، وتقوم على كشف الطبيعة وجمع الوقائع قبل تصنيفها وتفسيرهـا .

صير

كوش (فل) : صيرورة Becoming (E) Devenir (F) وردت عند هرقليطس وهيجل وبرجسون عند الأول التغير صراع بين الأضداد ليحل بعضها محـل بعض وعند الثاني الصيرورة هي صميم الوجود وهي سر التطور اذ ان الوجود من حيث هو كذلك أكثر المعاني تجريداً وخواء ومثله اللاوجود على حين أن الصيرورة وجود ولا وجود (ما سيصار اليه) وهي التي تحل التناقض الذي يوجد بين الوجود واللاوجود وعند الثالث الصيرورة هي عين الوجود وعين نسيج الأنـا .

شم (زر) : صيريّات Ménidés (F) فصيلة الصير وهي سمك صغار عظميات منهـا السمارس picarel وغيره .

مص (فل): صيرورة Devenir(F)Becoming(E) التغير في ذاته من حيث إنه انتقـال من حال الى أخرى . || مصير Destinée (F) Destination, Destiny (E) مصير الكائن هـو المستقبل الذي خلق من أجله والغاية التي ينتهي إليها .

صيغ

كوش (فل) : صيغ (مدرسة الـ) أو جشطلت G. Gestalt (E F) كلمة ألمانية وهي تعني الشكل أو الصيغة وقد اقترح تشتنر في أمريكا أن يترجمها الى configuration (E) واقترح استخدام هـذا الاصطلاح structural psychology وقـد اعترض ودورث على هذه المحاولات بأكملها . وتذهب هـذه المدرسة الى أن تنظم العالم الخارجي في مجال الإدراك وتصنيفه الى موضوعات لا يرجعان الى النشاط العقلي الذي يركب بين العناصر الحسية بل إن هناك أنظمة أولية أو صيغاً يدركها الحيوان والانسان مبـاشرة بدون سابق معرفة أو تمرن .

جر (فـر) : الصيغة (مقابـل) formule (F) Formula (E) . || — التّجريبية F. empérique = emperical formular.

مد : صيغة (مقابل) Motif (F) .

مص (ك): صيغة Formula (E) هي رمز للجزيء يدل على نوع وعدد الذرات الداخلة في تركيبه . فالنوع يرمز له بحروف والعدد بأرقام . مثال ذلك حامض الكبريتيك صيغته الكيميائية يد٢ كب أ٤ . || (هـ) — F. ارتباط بين كميات معينـة ثبت بالبرهان مثل ح = م ر ن في حالة الربح المركب . || (مؤ) — Form (E) Formulaire, formule (F) . || (صح) — بول Pole's formula (E) . || — هـوكسلي Hawksly's f. . || (صو) — الفاعلية Actif (F) Active (E) في كثير من اللغـات تفيد صيغة الفاعلية أن الفاعل أدى الحدث أو قام به . ومن هذه الصيغة مـا يعرف في النحو العربي بالمبني للمعلوم واسم الفاعل . (ويقابلها صيغة القابلية « Passif » ومنهـا في النحو العربي الفعل المبني للمجهول واسم المفعول وأفعال المطاوعة). وفي نحو اللغة الصينية بصفة خاصة يطلق على مـا نسميه هنـا بالصيغ الفـاعلية الكلمات الحية أو النشيطة وهي الكلمات التي تتضمن فكرة فاعلية ، ويقابلها في هذه اللغـة كلمات قابلية أو غير حية وهي لا تتضمن إلا فكرة اسمية . || الـ — الكاملة : Allongée (forme) (F) lengthened or prolonged form(E) صيغة تنطق جميع عناصرهـا ويقابلها الصيغة المختصرة forme réduite(F) . || (ق) — التنفيذية Formule exécutoire (F) . || (ك) — إنولية Enol form (E) الصيغـة المحتوية على المجموعة الإيدروكسيلية بدلاً من المجموعة الكربونيلية . || — الأولية Empirical formula أبسط الصيغ التي تستنتج مباشرة من تحليل المـادة وهي تمثل أبسط النسب للذرات المختلفة التي تعـين تركيب المادة . || — التجريبيـة Empirical f. هي أبسط الصيغ التي تخرج مباشرة من التحليـل الكمي الأولي للمادة. وهي تبين أقل عدد من الذرات يكون في المركب كما تعطي النسبة الصحيحة بـين عدد ذرات العناصر في داخـل الجزيء . || — الجزيئية Molecular formula هي الصيغة التي تدل على عدد ذرات كل عنصر من العناصر الموجودة في جزيء مادة ما . || (مؤ) ملاحظة تتعلق بالصياغة On a technical point (E) Sur une question de formulation, de terminologie (F).

صيف

مص (ا ح) : مظهر صيفي « في عـلم البيئة » Aestival aspect (E) اسم لحالة النباتات في فصل الصيف . || التصيّف (في علم البيئة) Aestivation

شم (زر) : اصطيـاف الماشيّة Estivage des troupeaux (F) تسريح الماشية في الجبـال صيفاً لرعي الصيفي . اما البدو عندنا فهم يشرقون في الشتاء ويغربون في الصيف .

صين

شي (ث) : صيني porcelaine (de chine) (F)

نوع من الخزف أصل مصدره الصين . || ــ أبيض Blanc de Chine نوع من الخزف الأبيض . || ــ أحمر Sang de bœuf صنف من الآنية الصينية الخزفية الحمراء . || ــ سكسي porcelaine de Saxe . || ــ سيفري P. de Sèvres نسبة لمدينة فرنسية بهذا الاسم .

مص (حض) : الصينية Plateau (F) Tray (E) . || (هم) ــ Face Plate (E) القرص المركب في مغزل الخرطة تثبت عليه المشغولات .

ضهور الشوير

الضـاد

الضاد

وسع : الحرف الخامس عشر من الألفباء ، وقيمته في حساب الجمل ٨٠٠ ويتبادل هو والظاء مكانيهما ، ويدغم فيه ما قاربه ، ولا يدغم هو في شيء . وعده العرب خاصاً بهم ، معدوماً في اللغات الأخرى ، فسموا العربية « لغة الضاد » جاء ذلك في الحديث الشريف وشعر المتنبي وغيره ، وكثر حديثاً .

ضاضا

جر (فر) : ضوضاء = ضجة (مقابل) Bruit (F) Noise (E) . || — الغــورية = B. de fond background . || — مستحثة B. induit = n. induced.

ضأل

مص (ن) : الضــأل أو الضال: هــو السدر البري وهــو Zizyphus lotus (L) من الفصيلة النبقية Rhamnaceae شجيرة شائكة كثيرة التفرع موطنها الأصلي في بلاد البحر الأبيض المتوسط لها ثمرة في حجم الزيتونة فيها حلاوة . || (الك) ثنائي المضاءلة Damping diode(F) صمام ثنائي يوصل في دائرة إلكترونية لإضعاف الإشارة الخارجة منها إذا زادت على الحد المرسوم .

جر (فر) : تضاؤل = خمود (مقابل) Amortissement (F) Damping (E) . || ال — الحــرج A. critique = Critical d.

ضأن

شم (زر) : ضأن Mouton (F) (Ovis aries) (L) اسم للجمع والواحد ضائن للذكر وضائنــة للأنثى . ونسميه الغنم في الشام . والغنم في اللغة تدل على الضأن والمعز جميعاً . حيوان أهلي من الفصيلـة



الغنمية يربى للقصابة . وفي صوفــه وجلوده فوائد كبيرة . جنس الضأن اذا اعتــبر المعز جنســاً مستقلا . أما اذا اعتبر الضأن والمعز جنساً واحـداً يكون مـن الواجب تسمية هذا الجنس جنس الغنم لأن كلمة الغنم بالعربية تشمل الضـأن والمعز . وولد الغنم من الضأن والمعز سخـلة ذكراً كان او أنثى ج سخال وذلك عندما تضعها امها . ثم تصـير بهمة للذكر والأنثى ج بهم . جنس لبونات مجـترة أهلية من الفصيلة الغنمية . || ضائن (O. a.) M. نـوع الضأن وفيه سلالات وضـروب . || — الشـام Race de Syrie (O. a. asiatica) سلالة تشمل ضروباً من الضأن . || ضأن الـبربر أو المغرب Race ovine Barbarine (F) ضرب من سـلالة ضـأن الشام . || — بني مَرين = — مَرينـي R. o. Mérinos سلالة ضأن مشهورة بنعومة صوفها وغزارته . وذهب العالمان الفرنسيان سنسون Sanson ودوشمبر Dechambre الى ان الفرنسية مـن اسم قبيلة بني مرين في الجزائر حيث كان أخذ عدد من هذا الضأن وجود . || — قركـول Mouton de Caracul ou karakul سلالة من الضأن . || آكلة — = قملة — :Pou du Mélophage du M. الاسـم M. (F) (Melophagus ovinus) (L) العلمي من اليونانية بمعنى آكلة النعاج . حشرة مـن رتبة ذوات الجناحين وفصيـلة الشعراويات ، وهي لا أجنحة لها ، تعيش على جلد الضأن تحت الصـوف وليست خطرة . || ضأنية Ovinés (F) أحـد قسمي الفصيلة الغنمية .

ضبب

شم (زر) : ضَبّ Uromastix (L) وهي الضباب والضبان وغيرها . جنس زحافات من رتبة العظاء وفصيلة الحبينات كثيرة في صحارى الأقطار العربية .



وهي غلاظ الاجسام خشنانها ، لها أذناب عـراض حرشة عقداء ، وألوانها شهبة أو سمرة الى صفرة ولذلك تختلط بألوان الرمال او الأتربة ، والضباب أكبر كثيراً من الحرادين . وفي المؤلفات الفرنسية ان العامة عندهم تسميها Fouette-queues .

مع (لجم) : المضب = المشد (مقابل) Clip = Clamp (E).

جر (فر) : ضَباب (مقابل) Brouillard (F) Mist (E).

مص (ط) : الضَّبُّ Macrocheilia (E) داء يأخذ في الشفة فترم . || (ن) — والضبَّة : الجمع ضباب ويطلقان على الطلعة قبل أن ينشق عنها إغريضها . || (جغ) ضباب Fog غشاء من رذاذ الماء المتكاثف على دقائق الدخان أو الغبار في الطبقات السفلى من الغلاف الجوي تضعف معه الرؤية . || قــوس — F. Bow قوس يشبه قوس قزح يحدث بسبب الضباب .

ضبر

مص (٥) : الضبر: هو شجر الجوز أو جوز البر Juglans regia(L) من الفصيلة الجوزية Juglandaceae وهو ينبت في آسيا الصغرى ومعظم بلاد اوروبا ، ويسمو الى عشرة أمتار وأوراقه مركبة عدية



الأذينات وأزهاره صغيرة أحادية الجنس ، نورتــه هرية والثمرة حسلة تحتوي على بزرة واحدة غنية بالزيت وهي عند عامة أهل مصر الجوز أو عين الجمل وهي ليست جوز بوما ولا جوز بوا ولا جوزة الطيب.

ضبس

مد : ضباسة (مقابل) Cretinisme (F) .

ضبط

مص (ا ج) : ضبط (مقابل) Control (E) .

|| (ك) ــ Accuracy الحالة المحكمة التي
يمتنع فيها الخطأ . || (بك) الـ ــ الدقيــق
Adjustment, fine . || (ق) ضابط الاختصاص
القضائي Critère de compétence judiciaire(F)
هو أداة الوصل بين المنازعة وولاية القضاء في الدولة
مثال ذلك: الجنسية في قاعدة اختصاص محاكم الدولة
التي ينتمي إليها المدعى عليه بجنسيته بما يرفع عليه من
دعاوى . وكذلك الموطن في قاعدة اختصاص محاكم
الدولة التي يوجد موطن المدعى عليه في إقليمها بمــا
يرفع عليه من دعاوى . || ــ الإسناد Point de
rattachement هو أداة الوصل بين المسألة المسندة
والقانون المسند إليه مثال ذلك : الجنسية في قاعدة
خضوع أهلية الشخص لقانون الدولة التي ينتمي إليها
بجنسيته ، ومحل إبرام التصرف في قاعــدة خضوع
شكل التصرف لقانون محل إبرامه . || ــ إقليمي
للاختصاص القضائي Critère territorial ضابـط
يتحدد بمراعاة الصلة بإقليم الدولة . مثــال ذلك :
الموطن ، مكان الإقامة ، موقع المال ، محل نشــأة
الالتزام . || ــ خاص للاختصاص القضـائي C.
spécial ضابط يبنى عليه اختصاص محـاكم الدولة
بنوع معين من المنازعات، مثال ذلك « موقع المال »
فهو ضابط خاص بالمنازعات المتعلقة بهذا المال . ||
ــ شخصي للاختصاص القضــائي C. subjectif
ضابط مأخذه الشخص من حيث جنسيته أو من حيث
موطنه . || ــ عام للاختصاص القضــائي C.
général هو ضابط يبنى عليه اختصاص محــاكم
الدولة دون التقيد بنوع المنازعة : مثال ذلك« موطن
المدعى عليه » . إذ هو ضابط عام يشمل جميــع
الدعاوى التي ترفع على المدعى عليه . || ــ غيـر
إقليمي للاختصاص القضـائي: ضابط لا يتحدد بمراعاة
الصلة بإقليم الدولة. مثال ذلك : جنسية الخصم . ||
ــ قانوني للاختصاص القضائي C. juridique هــو
ضابط قوامه فكرة قانونية . مثال ذلك الجنسية ،
والموطن ، ومحل ابرام العقـد . || ــ موضوعي
للاختصاص القضائي C. objectif ضابط مأخــذه
سبب المنازعة أو موضوعها مثال ذلك: موقع المال ،
محل نشوء الالتزام ومحـــل تنفيذ الالتزام . || ــ
واقعي للاختصاص القضائي C. de fait هو ضابط
مشتق من الواقع . مثال ذلك : موقـع المال . ||
(هم) ضابطة الثقوب (برغل) عامية Reamer (E)
أداة ذات حافات حادة تستعمل لتوسيع الثقوب أو
ضبطها . || (حض) ميزان مضبـوط Accurate
balance هو الميزان الذي تصح عليه الأوزان .
جر (فر) : الضبط = الإحكام (مقابل) Réglage,
mise au point (F) adjustment (E) . ||
ــ = إتقان = دقة Précision = accuracy .
كوش (فل) : ضابط الكل Omnipotence (EF)
احدى صفات الذات الالهية تدل على ان قـدرة الله
لا متناهية .
مبع (تب) : علامات الضبط Check marks (E)
|| (سك) ضابط مخول Authorized officer .

ضبع

شم (زر) : ضبُع = ذيخ = غـثراء Hyène (F)
(L) (Hyæna) جنس حيوان من الفصيلة الضبعيــة



ورتبة اللواحم. || ضبعيّات (F) Hyénidés فصيـلة
الضباع .
مص (ا ح) : الضبعيات Hyaenidae (E)

ضجج

جر (فر) : ضجة عشوائية (مقابل) Bruit au
hasard (F) Random noise (E).

ضجر

شق (ط): ضجر = قلق (مقابل) Restlessness(E)

ضجع

مع (سك) : مضجع = منام (مقابل) Berth (E)
شق (ط) : اضطجاع = استلقاء = قرحة الفراش
(مقابل) Decubitus .
شم (زر) : ضجعان = غمَل Verse (F) سمــوه
حديثاً الترقيد ، والفصيح ما ذكرته . استلقاء الزرع
من كثرة العناصر الغذائية في التراب ولا سيما كثرة
الآزوت وقلة الفصفور . ومن جملة أسبابه الظــل ،
كظل الشجر ، والجو الحار الرطب .
مص (ا ح) : مضطجع Decumbent (E) ويوصف
به النبات عادة اذا كانت ساقه زاحفة عـلى الأرض
وقمته الى أعلى .

ضحك

شق (ط) : ضــاحك = سن الضاحك (أسنان)
(مقابل) Premolar (E) . || عضـــلة ضاحكة
Risorius Muscle . || ضحك صفراوي (تشنج
عضلي وجهي في الكزاز) Risus Sardonicus .
مص (ط) : الضواحك Bicuspids (E) أربــع
أضراس تلي الأنياب الى كل ناب من اسفــل الفم
وأعلاه ضاحكان .

ضحل

شم (زر) : ضحل = بروض (F) Étiage تحاريق
في مصر . وهو أدنى مستوى يهبط اليه ماء النهــر
في السنة .

ضحا

مص (ا ج) : أضحية (مقابل) Sacrifice (F).

ضخخ

جر (فر) : مِضخة (مقابل) Pompe (F) Pump
(E) . || ــ خاصة p. aspirante = suction p.
sucking p. . || ــ عاديــة = p. ordinaire



Common p. . || ــ كابسة p. foulante = for-
cing p. . || ــ بخار الزئبق p. à vapeur de
mercure = mercury vapor p. . || ــ الحريق
p. d'incendie = fire p.
شق (ط) : مضخة = منضحة (مقابل) Pump(E)
. || ــ الثــدي Breast P. . || ــ المعــدة
Stomach P.
مع (لجم) : المضخة = منفاخ (مقابــل) Pump



. || مضخة المــاء Water p. . || ــ الوقود
Fuel p.
مص (هم) : مضخة تغذية Feed Pump (E) آلة
تدفع الماء الى داخل المرجل أثناء تشغيله .

ضخم

مص (مر) : ضخَم Hypertrophy (E) ازدياد
حجم عضو أو جزء منه نتيجة ازدياد حجم الخــلايا
المكونة له . || ــ (ضخامة) الجمجمة Skull
hyperostosis وفيه يفرط نمو النسيج العظمي . ||
ــ الطحال = الطحــــل Splenomegaly . ||
(ا ق) التضخــم (E) (F Inflation « زيادة
النقود أو وسائل الدفع الأخرى على حاجة المعاملات»
. || (مر) ــ Hypertrophy (E) . || ــ
تعويضي H., compensatory . || (ك) التضخيم
Amplification الحصول من تيار ضعيف على تيار
أقوى ، أو من فرق صغير في الجهد على فرق أكبر .
|| مضخم Amplifier جهاز يستعمل للتضخيم .
جر (فر) : ضَخْم (مقابل) Volumineux (F)
voluminous (E) . || ضَخَّــم = كبَّـر
= نفشَ = نفخَ ــ || . Amplifier = Amplify
Gonfler = to swell, to creep, to inflate
. || تضخيم (E) (F) Amplification . || مضخم
Amplificateur = a.tor . || التضخام = الانتفاش
= الانتفاخ Gonflement = Swelling, inflation
شق (ط) : ضخامة (مقابل) Hypertrophy (E)
. || ــ قلبيــة Cardiac H. . || ــ لثويــة
gingival H. . || ــ الأسنان Macrodontia ;
|| ــ الاصــابع Macrodactyly . || ــ الأظــافر
Hyperonychia . || ــ الثديين Macromastia
. || ــ الرأس Macrocephalous . || ــ الشفاه
Macrocheilia . || ــ الظفر Pachyonychia
. || ــ العقد الابطية او الوركية = ــ عقديــة =
دمل الابط Bubo . || ــ الكرية Macrocyte .||
ــ كريات الدم الحمراء : (في سياق المــلاريا وفقر
الــدم) Macrocythæmia . || ــ اللسان
Macroglossia . || ــ النواة Macronucleus .
شي (ث) : ضخم = صَرْحي = آبدي (مقابل)
Monumentale (F) . || مُضخَّــم الصوت

Mégaphone .

شم (زر) : تَضخم Hypertrophie فرط النمو في عضو فيزداد وزنه وحجمه فوق المعتاد .

ضدد

كوش (فل) : ضد Contrary (E) Contraire (F) الضدان صفتان وجوديتان يتعاقبان في موضع واحد يستحيل اجتماعهما كالسواد والبياض والفرق بين الضدين والنقيضين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان كالعدم والوجود والضدين لا يجتمعان ولكن يرتفعان كالسواد والبياض . عند أرسطو المتضادات هي التي يبعدها بعضها من بعض غاية البعد ويجمعها جنس واحد . || تضاد أو ضد C. = C. يكون بين معنيين مجردين يندرجان تحت جنس واحد ، وبينهما غاية الخلاف . يكون بين قضيتين كليتين مختلفتي الكيف . وحكم القضيتين المتضادتين أنهما لا يصدقان propositions contraires (F) معاً ، ولكن يحتمل أن يكذبا معاً .

شم (زر) : مضاد للأمراض الفطرية Anticrypto-gamique تطلق على المواد والسوائل المستعملة في قتل الفطور الجهرية الطفيلية .

شق (طـ) : ضد التخريش = — التهيُّج = — الاثارة (مقابل) Counter-Irritation (E) . || — الحمّى Antifebrile . || — الحمى الراشحة Antivirus . || — الخميرة Antienzyme . || — الذيفان = الترياق Antitoxin . || — زبيب الافعى = — سم الافعى Antivenine . || — الزهري Antiluetic . || — السم Antidote . || — العفونة = تطهير Antisepsis . || — الخرش = — المهيج Counter-Irritant . || مكونة الـ — Antigen . || تضادّ = مقاومة Antagonism . || — الصدمة Contre-Coup . || اتجاه مضاد Counter-Suggestion . || دهان — - Counter . Stain || جذب — Counter - Attraction . || الشد الـ — = الشد المقابل Counter-Extension . || — للافرنجي = — للزهري Antisyphilitic . || — للتشنج Antispasmodic . || — للحرارة Antipyretic . || — لداء الخفر Antiscorbutic . || — للعفونة = مطهر Antiseptic . || — الكساح = — للخرع Antirachitic . || — الاستطباب Contra - Indication . || مصل — زبيب الافعى Antivenine Serum . || مضادات التخثر Anticoagulants . || — الحيوية Antibiotics . || أضداد Antibodies .

جر (فر) : ضدّ (مقابل) contre (F) against (E) . || — عقرب الساعة Sens inverse des aiguilles d'une montre = anti - clockwise . || التضاد = التباين contraste = c.st .

شي (ث) : مضاد للزلازل (مقابل) Asismique (F) . || متضاد = متباين = متفاوت Disparate .

مص (فل) : ضد Contraire (F) Contrary (E) مصطلح يدل على تقابل صفتين مختلفتين كل الاختلاف تتعاقبان على موضوع واحد ولا تجتمعان كالسواد والبياض ، ويكون بين المعاني الكلية والقضايا . « والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان في حين أن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان » . تعريفات الجرجاني) . || (جغ) — التجارية Anti-Trades or Counter-Trades (E) حركة في طبقات الجو العليا مضادة لاتجاه الرياح التجارية وفي نفس منطقتها . || (اح) — الجير Calciphobe,(E) calcifuge (E) النبات الذي لاينمو في تربة غنية بالجير ويزدهر فقط في الأراضي الفقيرة منه . || (ق) ورقة الـ — = السند المضاد Contre-lettre(F) . || (جغ) ضديد الإعصار Anticyclone (E) منطقة يرتفع فيها الضغط الجوي نسبياً عما حولها . || (طن) — البروتون Antiproton دقيقة أولية كالبروتون الا أن شحنتها سالبة ، تُوهم وجودها أول الأمر لأسباب نظرية ثم تحقق أخيراً . || — النيوترينو Antineutrino هي دقيقة كالنيوترينو يُسلّم بأنها تنبعث عند انطلاق دقيقة بائية من جنس البوزترون من بعض العناصر ذات الفاعلية الإشعاعية أو عندما تلتقف تلك العناصر دقيقة بائية من جنس النجاترون . || الضديدان Antiparticles كل زوجين من الدقائق الأساسية = أحدهما يقابل الآخر مقابلة الضد في الشحنة الكهربية أو في خاصة من خواصه المميزة . || (اح) تضاد Antagonism . || (فن) الـ — Contrary motion(E) Parallele contraire(F) . || (فل) بالـ — A contrario(E) استدلال بتضاد المقدمات أو الفروض على تضاد النتائج . || (مر) مضاد Antagonist . || (اح) — للانتحاء الأرضي Antagonistic — Apogeotropic تطلق على أعضاء النبات التي تنمو متجهة الى أعلى أي في اتجاه عكسي للجاذبية الأرضية . || (كـ) — الكلور Antichlor المادة المستخدمة لإزالة الكلور من الألياف السيليولوزية مثل فوق أكسيد الإيدروجين . || (بـك) مولدات الـ — Antigens . || أجسام مضادة Antibodies . || (ك) أشابة — للاحتكاك antifriction metal . أشابة من الرصاص وقليل من الأنتيمون والقصدير وتستخدم في صناعة الحوامل المعدنية التي تحمل محاور دائرية لتقليل الاحتكاك وتتركب من ٨٠ ٪ من الرصاص و ٨ ٪ من الأنتيمون و ١٢ ٪ من القصدير .

ضرب

جر (فر) : ضرب = ضاعف (مقابل) Multiplier(F) to multiply (E) . || الضرب (الحسابي) = التكاثر Multiplication (F E) . || المضروب Multiplicateur = multiplier . || — فيه Multiplicande = m.and . || اضطراب turbulence (F E) . || الاضطرابات الجوية الكهربائية Parasites; perturbations atmosphériques = atmospherics P.

شم (زر) : ضِراب Lutte (F) تسافد الضأن . وتطلق الكلمة الفرنسية أيضاً على زمن هذا النزاء . || ضَريبة Impôt حصة اشتراك الفرد في نفقات الدولة العامة . || — الرئيسية I. sur le revenu وتسمى ضريبة الدخل . شكل من الضرائب المباشرة وضع على أساس جعل المكلف يدفع ضريبة تناسب وارداته اي ريع أرضه أو بنائه أو زراعته أو تجارته أو صناعته أو راتبه أو اجرته أو مما يربحه بسبب الحروب . || — عقارية I. foncier من الضرائب المباشرة ، تشمل الارض والابنية أي تقوم مقام ما يسمى في الشام العشر والخراج وضريبة المسقفات . || — غير مباشرة I. indirect هي الضريبة التي توضع على بعض الاشياء ولا تصيب غير مستهلكها كضريبة التبغ وورق اللعب والمسارح والكحول والجمارك وغيرها . || — مباشرة I. direct في اصطلاح الشام . وهي الضريبة التي تطلب من الفرد شخصياً كضريبة الأبنية وضريبة الدخل من زراعة أو تجارة أو صناعة .

مع (تب) : الضرب (مقابل) Battement (F) . || الـ — بحد المحجن = — الكرة بحد المضرب Undercutting (E) . || — بظهر المحجن = — الكرة بظهر العصا Back stick . || — الرداد = ضربات مضادة Counter hitting . || يضرب Bat . || الضارب striker . || الضربة = القاطعة Coup (F) . || — الحرة Free hit (E) . || — الدافعة = دفع الكرة على الارض Push stroke . || — زمنية Coup de temps (F) . || الـ — المعكسية = ضرب الكرة بالمضرب معكوس Reverse . || — الغارفة = غرف الكرة Scoop stroke . || — قرنية طويلة = ركنية طويلة Long (E) . || — قرنية قصيرة = ركنية قصيرة Corner . || — مداركة = متصلة tensions . Penalty C. || الـ — المستقيمة Coup droit (F) . || — الارتداد = نوع الخط Not up (E) . || خسران الـ — Loss of stroke . || — السبق = النقطة الحاسمة Game ball . || — صد = — ايقاف Coup d'arret (F).

شي (ث) : ضرب = سكّ (النقود) Frappe (F) . || مِضرَب Raquette . || مضرّب (مخمّل)



Frappé (Velours) .

مص (اح) : الضرب Variety (E) . || (فل) أو (القرينة) Mode(F) Mood(E) . اقتران الصغرى بالكبرى على شكل خاص . || (هـ) — Multi-plication (E) . هو تكرار عدد ما مرات بقدر ما في عدد آخر من الوحدات ٧ × ٤ معناها

٧ + ٧ + ٧ + ٧ . || مضروب ن | د- Factorial n . عدد تباديل ن من الأشياء مأخوذة جميعها. || (مر) ضربة الشمس Sun stroke . حـالة مرضية حادة تنشأ من تأثـير أشعة الشمس الحارة يصحبها هبوط شديد قد يكون قاتلاً إذا لم يسعف . || (جغ) ضريب Rime بـلورات من الثلج تتكوّن من ملامسة قطرات الماء للسطوح الباردة ، ومنها الضريب الهش والضريب الصلب . || (اح) الضُّرَيْب Sub-variety . || (صو) ضربات Beats . ارتفاع وانخفاض في شدة الصوت تحس بها الأذن ، يحدثان على التوالي من تداخل نغمتين فرق التردد بينهما صغير . || (اق) الإضراب Greve (F) Strike (E) توقف العمال عن المضي في العمل المتفق عليه. || (اج) ضريبة Tax (E) . || (ق) الضرائب Impôts (F) . || (اق) مضارب على الصعود (صعودي) Haussier (F) Bull; longs (E) هو الذي يرمي الى الاستفادة من ارتفاع الأسعار . || – على النزول (نزولي) Baissier (F) Bear; shorts (E) . هـو الذي يرمي الى الاستفادة من انخفـاض الأسعار . || المضاربة Spéculation (F) Speculation (E) عمليات يقوم بها بعض الأشخاص بناء على معلومـات فنية وتقديرات معقولة للانتـفاع من فروق الأسعار في الزمان والمكان . || (اق) المضاربات المفتعلة Manipulations (F) (E) تطلق على الوسائل التي من شأنها ان تحـدث تغييراً غـير طبيعي في الأسعار . || (نا) اضطراب (ج . اضطرابات) Disturbance (E) . || (اج) عـدم الأمن Insecurity .

ضرح

شي (ث) : ضريح عظيم = تربة (مقابل) mausolée



(F) . || – الذكرى Cénotaphe قبر فارغ يشيد إحياء لذكرى ميت لم يعثر على رفاته ، صنـدوق زخرفي من خشب أو سواه يغطي القبر .

ضرر

مص (ق) : الضـرر Dommage (F) . || – الأدبي D. moral . || – غير المباشر D. indirect . || – المباشر D. direct . || – غير المتوقـع D. imprévu . || – المتوقـع D. prévu . || المضرور Victime . || (مر) الضَّرَّة Foot,ball of (E) ما وقع عليه الوطء من لحم باطن القدم مما يلي الإبهام وهي التي تقابل الألية في الكف . || (فل) ضروري Apodictique(F) Apodictic(E) قضية (أو حكم) صادقة لبداهتها أو لقيام البرهان عليها، ويقابل عند كانت الإخباري (assertorique) والإشكالي (problématique) ، وتلك مصطلحات ثلاثة أشاعها كانت وعدها ضروباً للأحكام في مقولة الجهة (modalité) ، والحقائق الرياضيـة قضايا ضرورية ، بينما الحقائق التجريبية قضايا إخبارية . || ضروري = واجب Nécessaire (F) Necessary (E) ما امتنع عدمه .

كوش (فل) : ضرورة Necessity (E) Nécessité (F) .(١) لها معان أربعة عند أرسطو : (ا) الشرط الذي بدونه لا يكون تغير ولا حدوث شيء .(ب) الضرورة تطلق على العنف والقسر ، فما يحول بين انسان وبين أداء أي عمل يعتبر ضرورة قاهرة . (ج) تطلق في مقابلة الاختيار . (د) الضرورة قد تكون مفارقة وقد تكون باطنة . (٢) ضرورة مطلقة né. absolue هي التي يحكم فيها بضرورة ثبوت المحمول للموضوع أو بضرورة سلبه عنه ما دام ذات الموضوع موجودا أما التي حكم فيها بضرورة الثبوت فضرورية موجبة كقولنا كل انسان حيوان بالضرورة فان الحكم فيها بضرورة ثبوت الحيوان للانسان في جميع أوقات وجوده وأما التي حكم فيها بضرورة السلب فضرورية سالبة كقولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة فالحكم فيها بضرورة سلب الحجر عن الانسان في جميع أوقات وجوده . (٣) ضرورة أدبية né. morale وتقوم عند ليبنتز في اختيار الأحسن ، وهي وسط بين الضرورة المطلقة والحرية المطلقة، وهي الضرورة الخاصة بمبدأ السبب الكافي والممكنات . (٤) مذهب الضرورة necessitarianism (E) يقال بالأخص على مذهب أوين Owen الذي يقرر ان الانسان ظـاهرة اجتماعيـة محتومـة . || ضروري Necessary (E) Nécessaire(F) (١) الذي لا يمكن أن يكون بخلاف ما هو كائن . (٢) يقال ضروري على توقف قضيـة على تضمن قضية في مجموعـة من القضـايا . (٣) في الأخلاق : إلزامي obligatoire في مقابلة حـادث contingent وممكن possible .

شم (زر): أضرار Dégats (F) أضرار مختلفة يحدثها الانسان أو الحيوانات الأهلية بالنباتات الزراعية. || (رج) أضرار الدخان Fume damage (E) Dommages causés par la fumée (F) أضـرار تحدثهـا المواد الكيماوية التي تكون في الغازات والأدخنة .

شق (ط) : ضار = مؤذي (مقابل) Nocuous , Noxious (E) . || ضـرورات = احتياجـات Needs .

شي (ث) : إضرار = تشويه (للأماكن والأبنية الأثرية) Dégradation (F) .

ضرس

شم (زر) : ضِرس = ناجذ=رحى Mâchelière,

molaire (F) ج أضراس ونواجذ . || تضريسُ الأرض = تضرُّس — Relief du sol في اللسان تضرس البناء اذا لم يستو فصار كالأضراس . وفيه : حرة مضرسة ومضروسة فيها كأضراس الكلاب من الحجارة الخ . ولما كانت جبال سطح الارض ووهاده لا تزيد في حجمها على التضاريس ، بالنسبة الى حجم الكرة الارضية ، يكون هذا الاصطلاح مقبـولا : ما في وجه الارض من تفاوت كالجبال والأوديـة والسهول والنجود وغيرها .

شي (ث) : تضريس = نتوء = بروز (مقابـل) Relief (F) . || مُضرَّس Endenché له أضراس على نحو المنشار . || مضرسات Denticules عناصر زخرفية . || مداميك مضرسة = أي مرصوفة ولها أضراس بارزة ومعدة لربط أحجـار جديـدة Arrachement .

مص (ط) : الضرس Tooth,molar (E) سِنـة طاحنة . || – العقل M.,last واحد من أضراس أربعة يخرجن بعـد استحكام الأسنان . || أضراس العقل Wisdom teeth أقصى الأضراس وآخرها نباتاً . || (جغ) تضاريس Relief ما عليـه سطح الأرض من مرتفعات ومنخفضات . || خريطة الـ – R. Map خريطة توضح مستويات السطح بطرق مستوية .

ضرع

شم (زر) : ضرعية = صبار الضُّروع Mamillaire (F) (Mamillaria) (L) مـن Mamma أي

الضرع اشارة الى شكلها. جنس نباتات لحمية للتزيين من الفصيلة الصبارية .

ضرم

مص (ن) : الضرم هو الاسطوخودس ، وهـو Lavandula stoechas(L) من الفصيلة الشفويـة Labiatae وهو نبات شجيري معمر ينبت في بلاد البحر الأبيض المتوسط ، أغبر الورق ورقه كورق الشيح وزهره فرفـيري صغير كزهر السعتر طيب الرائحة ، ثمره جاف أحمر الى السواد وطعمه حريف مع مرارة يسيرة .

شم (زر) : ضرم = أسْطوخودُس Lavande stœchas (F) (Lavandula stœchas) (L)

المفردات والقاموس . والثانية من اليونانيـة . يزرع وينبت برياً في أنحاء كثيرة من لبنان وسـير حيث يسمى شمنينة .

جر (فـر) : الضرَم re. (E) récalescence (F)

ضرا

مص (ن): الضرو: شجر البطم البري أو شجر المصطكي

من الفصيلة البُطمية Pistacia lentiscus(L.)
Anacardiaceae شجيرة دائمة الخضرة تنبت في
بلاد آسيا الصغرى وغيرها من بلاد البحر الأبيض
المتوسط ، تسمو الى ١ ، ٣ أمتار ورقها مركب
زوجي الوريقات . والنورة عنقودية صغيرة والثمرة
حسلة حمراء الى السواد ، ويسيل من النبات مادة
راتينجية تعرف بالكَكام أو المصطكي وله رائحة
طيبة .

ضزز

شق.(ط) : ضَزَز Trismus (E) انغلاق الفكين
التشنجي .

ضعف

كوش (فل) : ضعيف Weak (E) Faible (F)
(١) « قياس ضعيف » هو الذي تكون نتيجته
جزئية مع أن المقدمتين تسمحان بنتيجة كلية . (٢)
في الفزياء المعاصرة يقال علية ضعيفة casualité f.
ويقابلها في الفزياء القديمة علية قوية forte ، والمقصود
بالعلية الضعيفة أن العلة لها أكثر من معلول .
وحدوث احدى هذه المعلولات ليس الا مجرد احتمال.
شق (ط) : ضعف السمع (مقابل) Paracusis(E)
. || ـ العقل Non Compos Mentis . ||
ضعيف = ناقص Defective . || ـ العقل
Mental D. . || رحم مضاعف Double Uterus
. || رؤية مضاعفة D. Vision . || مضعوف =
مخفف Attenuated . || مضعف الباه = مضعف
الشهوة Anphrodisiac = Antaphrodisiac .
جر (فر) : الضِّعف = المزدوج (مقابل) Double
twofold (E) ؛ d. (F) . || ضعْف = مُطابقة
a., loss of = défaut d'accommodation . ||
المضاعف المشترك Multiple commun = Co-
mmon m. . || ـ التربيع Bicane = Biquad-
ratic . || خمسة اضعاف Quintuple = fiive
fold.
مص (مر) : ضعف إدراك الزرقة Perception,
diminished blue (E) . || (ا ح) ضعيفة الشم
Microsmatic الحيوانات التي تكون فيها حاسة
الشم ضعيفة مثل القردة العليا . || (بك) إضعاف
Attenuation . || (اح) تضاعف Duplication
ازدياد عدد الوحدات الى الضعف كعدد الصبغيات
(الكروموسومات) مثلاً عند الإخصاب . || ـ
بالانقسام Chorisis ويقصد به تضاعف العدد كما في
حالة أسدية المحيط الداخلي لزهرة الفصيلة الصليبية
التي يتضاعف عددها بالانقسام . || (ك) ـ الأصل
= بَلْمرَة Polymerization . || الـ الإسهامي
للأصل = بَلْمرَة إسهامية Co-polymerization
(الك) || . (ا ج) مضاعف Multiplier .
ـ التردد .Frequency m صمام إلكتروني في دائرة
يحمل التردد أضعاف قيمته الأولى . || ـ ضوئي
Photomultiplier صمام كهربائي ضوئي به عدد من
الأنودات تعمل على تضخيم التيار الإلكتروني عن
طريق انبعاث إلكترونات ثانوية منه . || (مر)
كسر ـ Compound fracture . || (ا ح)
متضاعف المجموعة الصبغية Polyploid ويوصف به
عدد الصبغيات في الخلايا التي تحتوي نواتها على
مضاعفات عدد الصبغيات بالأمشاج . || (مر)
مضاعفات Complications . || (ن) الضَّعفانة :
هي ثمرة السعدانة (ج. سعدان) وهو اللُّصَّيق
(العريش) والشبيط (مصر) وهو Neurada
procumbens(L.) من الفصيلة الوردية Rosaceae
وهو عشب حولي منبسط منفرش ينبت في بلاد
البحر الأبيض المتوسط وتسمو بعض فروعه الى ١٥
سم وهو مشعر وأوراقه بيضية تقريباً مفصصة
ريشية ، أزهاره فردية وثمرته جافة مستديرة قطرها
نحو ١٫٥ سم تحمل أشواكاً صغيرة تعلق بما يلامسها
وبها بزرة واحدة .

ضغبس

مص (ن): الضغبوس: الجمع ضغابيس وهو الهليون
وأسفراج واسفراغ وكشك الماس (مصر) هو
Asparagus officinalis(L) من الفصيلة الزنبقية



Liliaceae وهو نبات معمر ، ينبت في
بلاد حوض البحر الابيض المتوسط ، ساقه
قائمة كثيرة التفرع تخرج من أصول متضخمة بيضاء
تؤكل ، وأزهاره صغيرة بيضاء مخضرة ، وثمرته
صغيرة حمراء كروية بها بزور وهي لبية .

ضغط

مص (صو) : الضغط Accent d' insistance
(F) Stress accent. (E) تأكيد الكلمة عند
النطق بها لبيان أهميتها . || (هم) ـ
Push, thrust, pressure, compression (E)
هو القوة التي تميل الى تنقيص طول الجسم أو أبعاده
. || ـ Pressure هو القوة الواقعة على وحدة
المساحات في الاتجاه العمودي عليها . || (ك) ـ
الإلكتروليتي للمحلول Electrolytic solution p.
الجهد الناشيء من وضع قضيب من الفلز في سائل
الكتروليتي . || (ط) ـ باليدين Bimanual
compression وذلك بوضع إحدى اليدين في المهبل
وضغط الرحم بالأخرى من البطن . || ـ التناضحي
Pressure, osmotic . || (طبع) ـ البارومتري
Barometric P. وهو مقدار الضغط الذي يتعين
بدلالة البارومتر . || (ا ح) ـ الجذري Root p.
الضغط الناشيء من اندفاع العصارة في أوعية المجموع
الجذري الى أعلى . || (جغ) الضغط الجوي
Atmospheric p. « هو ضغط الغلاف الهوائي
المحيط بالكرة الأرضية . || ـ ـ العياري
Normal (standard) atmospheric p. هو
الضغط الجوي الذي يعادل ضغط عمود من الزئبق
ارتفاعه ٧٦٠ مليمتر في درجة الصفر المئوي على
مستوى سطح البحر عند خط عرض ٤٥° . ||
(هم) ـ الرافع Upthrust الضغط إذا كان من
أسفل الى أعلى كما هو الحال في ضغط السوائل على
الأجسام المغمورة فيها . || ـ المطلق Absolute
pressure هو الضغط الحقيقي الواقع على السطح .
|| (ك) ـ منقوص Reduced P. . || (جغ)
اتجاه ـ P. Tendency. حالة الارتفاع أو الانخفاض
التي يتجه اليها الضغط في مكان وزمان معينين . ||
انحدار ـ P. Gradient. التغير الأفقي في معدل
الضغط في اتجاه معين كما تبينه خطوط تساوي الضغوط
. || (طبع) خرائط مرسمة ـ الجوي
Barographic Charts وهي الخرائط التي تسجل
عليها مقادير الضغط الجوي وما قد يطرأ عليها من
تغيير في فترة من الزمن وذلك بواسطة جهاز يعمل
بطريقة آلية . || مقياس ـ الجوي = البارومتر
Barometer وهو اسم يطلق على كل آلة أو جهاز
لقياس الضغط الجوي . || (ط) رباط ضاغط
Pressure bandage . || (فن) الضاغطة
Finger-piece plectron . || (ضو) تضاغط
Condensation, (Compression) زيادة الضغط
بسبب تقارب أجزاء الوسط الذي تنتشر فيه الموجة
الطولية . || (هم) مضغاط فلين Cork press
آلة صغيرة يوضع بين فكيها قطعة الفلين لتصغير
حجمها بالضغط بين الفكين . || (طبع) البخار
المضغوط Pressure, steam under . || (هم)
مضغوطية Compressibility قابلية المادة للانضغاط
ويطلق المصطلح عادة على السوائل . || انضغاط
Compression هي الحالة الانفعالية لجسم مضغوط
من طرفيه . || ميزان الـ ـ C. balance هو
ميزان يقدر الوزن أو القوة بواسطة الانضغاط . ||
انضغاطية السوائل Compressibility of liquids
هي الخاصة التي ينفعل بها السائل تحت تأثير قوة
انضغاط .

جر (فر) : الضَغط (مقابل) Pression (F)
pressure (E) . || ـ ـ = الانضغاط compression
(FE) . || ـ إستاتي = الضغط الساكن Pression
statique (F) s.tic pressure (E) . || ـ الآني
للصوت P. instantanée du son = Instanta-
neous sound p. . || ـ البارومتري P.
barométrique = Barometric p. . || ـ تحالي
P. asmotique = a.tic p. . || ـ جزئي P.
partielle = partial p. . || الـ ـ الجوي P.
atmosphérique = at.ic p. . || ـ الرافع
P. de bas en haut = Upthrust . || ـ الصوتي
الفعال P. sonore effective = e. sound pressure
. || ـ عند احدى نقط المائع P. sur un point
de fluide = p. at a point of a fluid . || ـ
كهربائية Piézo-électricité = piezo el.ty . || ـ
كهرساكن Pression électrostatique = El.ic
pressure . || ـ المائي P. hydraulique = H.ic p.
. || ـ المطلق P. absolue = Absolute p. . || ـ
مقبول P. admissible = permissible p. . ||
ـ الاشعاع P. de radiation = p. of r. . || ـ
البخار P. de la vapeur = vapour p. . || ـ
ـ المشبع P. de la v. saturée = Saturation
v. p. . || ـ السوائل P. des liquides = p. of

l.ds . || — الصـــوت P. du son = sound p.
. || — الضوء P. de la lumière = p. of light
. || — الهواء P. de l'air = a. p. || — وسط
أقصى — || . Moyenne p. = medium p.
للبخار P. maximum de vapeur = ma.
. vapour p. || ضاغطة الهـواء Compresseur
. d'air = air compressor || غـير منضغط
. Incompressible (F E) || قـابلية الانضغاط
= الانضغاطية Compressibilité (F) c.ty (E)
. || انضغاطي = قابـل الضغط Compressible
. (F E) || إنضغاطية السوائل Compressibilité
de liquides = c.ty of l.ds .
شق (ط) : ضغط = انضغاط (مقابل) Compre-
ssion (E) . || مـركز الـ — = نقطـة الـ —
Hypopiesis نقص — الدم || . Pressure - point
. || مضغوطة || ضاغـط . Tablet , Tabella
. Compress || لا ينضغط = غـير مضغوط
Incompressible .
مع (ر) : الضغط الحلولي = الـ — الاوزمـوزي
(مقابل) Osmotic pressure (E) . || بعث الـ —
. Repressuring || مقياس الـ — Piezometer.

ضفدع

شـم (زر) : ضِفدِع = ضِفدَع = ضُفدَع =
ضُفدُع Grenouille (F) (Rana) (L) للذكر
والانثى ج ضفادع وضفادي . ومن اسمائه العدمول
والنقاق وغيرها . والذكر علجوم . والانثى ضفدعة

وهاجة . جنس حيوانات برمائية من الضفدعيات .
|| — أخضر G. verte (R. esculenta) . || —
أصـفر G. rousse (R. temporaria) . || —
نشيط G. agile (R. agilis) . || — الجبـل =

علجوم Crapaud vulgaire (Bufo vulgaris)
حيوان من فصيلة الضفادع ورتبة عديمات الأذناب
يتميز عن الضفدع بقصر رجليه الخلفيتين ، وبكونه
أدرد ، وبوجود ثآليل على جلده . || — الشجـر

جنس ضفادع من فصيـلة Rainette (Hyla)
ضفادع الشجر . || — ثُعباني Cécilie (Cæcilia)
جنس حيوانات عجيبة بين الضفادع والحيات . ||
منهـا Urodèles (F) ضفادع مذنّبة = ذوائـل
السمندل وسمندل الماء . والذوائل عن مجمع مصر .
|| ضفدعيّات أو بَرمائيـات Batraciens ou
Amphibiens طائفة حيوانات برمائية من الفقاريات
. || — ثعبانية Cécilidés فصيـلة الضفادع
الثعبانية .
مص(اح) : الضّفدعيات (مقابل) Ranidae (E)

ضفر

شق (ط) : ضفيرة (مقابل) Plexus (E) . || —
ابطية Axillary p. || — ابهرية Aortic p. .
|| — اكليلية Coronary p. . || — بطنيـة
— || . Caudal p. ذنبية || — Coeliac p. .
سباتية Carotid p. || — شمسية Solar p. .
|| — عصعصية Coccygeal p. || — عنقيـة
|| . Femoral p. فخذية || — Curvical p. .
— فقريـة Vertebral p. || — قذاليـة
|| . Lumbar p. قطنية || — Occipital p. .
— قلبية Cardiac p. || — كبدية Hepatic p.
. || — كهفية Cavernosus p. || — كولونية
— || . Cystic p. كيسية || — Colic p. .
معدية Gastric p. || — هـدبية Ciliary p. .
|| — ناقـلة Deferential p. || — اوربـاخ
(أعصـاب) شمية Auerbach's p. . || —
. Solar plexus || ضفيري الشكل plexiform .
شي (ث) : ضَفر Appareil à joints vifs (F)
بناء بلا كلس ولا طين . || ضفيرة = جديـلة
Tresse .

مص (ط) : الضّفيرة العضدية (العصبية) Bra-
chial plexus (E) . || — العضلة المعوية =
ضفيرة أورباخ Auerbach's myenteric p. وهي
ضفيرة من الألياف والخلايا العصبية بين عضلتي المعي
لإمـدادها العصبي ، وتنسب الى « أورباخ » وهو
أول من وصفها .

ضفف

مص (جغ) : الضفة River side, River shore
(E) هي جانب النهر .
شي (ث) : ضِفّة (مقابل) Rive (F) .

ضلع

شي (ث) : ضِلع = مُنحدر (مقابل) Côte (F)
. || — القبة أو العقـد شقة Canton de voûte
القبة المضلعة . || مضلعات القبة Tierceron .
مع (جم) : الضلع الامامية = المسنـد الامامي
(مقابل) Front Member (E) . || — العارضة
= المساند العرضية Cross M. .
جر (فر) : ضلع (الزاوية او المثلث) Côté d'un
triangle (F) side (E) . || — المشـترك
الأضـلاع || . c. commun = common s.
المتناظرة côtés homologues = homologous s.
. || المضلّع Polygone = polygon . || — الحبلي=
الخيطي p. funiculaire = f.lar p. . || —
حـركي p. dynamique = forces diagram .
|| الـ — الدائري p. inscrit = circular polygon
. || — ضغوطي او مضلع الضغـوط p. des pre-
ssions = pressure line . || — المحـدّب
المقعّر — || . p. convexe = convex polygon
منتظـم — || . p. concave = concave p.



القـوى — || . p. régulier = regular p.
p. de forces = f.ce p.
شق (ط) : اضلاع (مقابل) Ribs (E) . || —
حقيقية True R. . || — سائبة Floating R .
|| — كاذبة False R. || ضلعي Costal .
شم (زر) : ضِلع = عَيّر Nervure médiane(F)
. || — البقرة Buplèvre(F) (Bupleurum)(L)



ترجمة الاسم العلمي . جنس نباتات من الفصيـلة
الخيمية كانت تستعمل في الطب وليست بزراعية .
مص (ط) : الضلـع Rib (E) . || (هـ) —
المثلث Side هو المستقيم المحـدود برأسين من
رؤوسه . || (ط) خط تحت الضلوع Subcos-
tal line . السطح — S. plane . || (ا ح)
مضلع Polygonal . || (هـ) — حبلي Funicu-
lar polygon المضلع الذي تقـع رؤوسه على
مستقيمات عمل القوى وأضلاعه توازي أضلاع المضلع
القطبي . || — قـطبي Polar p. الخطوط
المرسومة من نقطة ما تسمى القطب الى رؤوس مضلع
القوى . || — القُوى Force p. هو المضلـع
الذي تمثل أضلاعه القوى مقداراً واتجـاهاً وفي اتجاه
دائري ويوجد بواسطته مقدار واتجاه المحصلة . ||
الـ — المحدب Convex p. إذا مد أي ضلع من أضلاع
مضلع (أو منحنيات ومستقيمات) وكان الشكل
بتمامه في جهة واحدة من هـذا الضلع سمي المضلع
(المضلع المحدب) . || — المقعر Concave p. .
إذا مد ضلع من بعض أضلاع مضلع وكان الشكل في
جهتين مختلفتين من هـذا الضلع سمي المضلع مقعراً .
|| (جي) أضلاع (م. ضلـع) Costae (S.
Costa) زخرف في أصداف المرجـانيات
يتكون من حيود طولية غليظة تتشعب من منطقة
القرون الى الحـافة الأمامية للصدفة . || (ط)
الـ — الخرزة Beaded ribs || (هـ) الـ —
المتناظرة Homologous sides. Correspond-g

s. في المثلثين : إذا تساوت زاويتان في مثلثين فالضلعان المقابلان لهما يسميان ضلعين متناظرين . في الشكلين : إذا تساوت زاويتان في شكل بزاويتين في شكل آخر قيل-المستقيم الواصل بين رأسيهما في أحد الشكلين والمستقيم الواصل بين رأسيهما في الآخر أنهما متناظران . || مستقيم – Rectilineal . إذا كان الشكل محدوداً بجملة مستقيمات سمي مستقيم الأضلاع . || (جي) زخرفة مضلّعة Costate Ornamentation زخرفة تتكون من أضلاع طولية كثيرة تمتد عبر الحجرات . || ضليعات زم. ضُلَيعة) Costella (S. Costellum) زخرف في أصداف المسرجانيات يتكون من حيود طولية دقيقة تتشعب من منطقة القرون الى الحافة الأمامية للصدفة .

ضلل

شي (ث) : مُضلاّت (Chicanes (F مسالك ملتوية لتضليل العدو في الأبنية .

ضمحل

مص (الك) : اضمحلال الاستضاءة Decay of luminescence (E) نقصان الضوء المنبعث من مادة فسفورية مع الزمن بعد انقطاع المؤثر .

شق (ط) : أضمحلال = انحطاط = ضعف (مقابل) Decay (E).

ضمد

شم (زر) : ضَمْد = تضميد Pansement (F) وضع العلاج واللفائف على الجلد لكي يشفى .

شق (ط): تضميد = ضماد (مقابل) Dressing (E)



مص (ط): ضَمَّد Dress (E) . || تضميد = ضمادة Dressing . || ضماد « جامجي» Gamgee tissue وهو طبقة سميكة من القطن بين شاشتين . || ضمادة Bandage . || – النشا B.,starch .

ضمر

كوش (فل) : ضمير Conscience (E) c. morale (F) (١) قوة حاكمة في مجال الأخلاق . (٢) حرية الضمير liberté de c. انقضاء الاكراه في الآراء والمعتقدات . || – (قياس) Enthymème الضمير هو قياس طويت مقدمته الكبرى اما لظهورها والاستغناء عنها واما لاخفاء كذب الكبرى اذا صرح بها كلية .

شم (زر) : تضمير = ترويض Entraînement للكلمة الفرنسية معنيان اشهرها اضمار الفرس وتضميره أي تهيئته للسباق ، وأشملها الترويض أي الوسائل المؤدية الى تجويد صفات الحيوانات الدواجن وقابلياتها ، وهو ما يسمى أيضاً ترويض الأعضاء ، وبالفرنسية Gymnastique fonctionnelle . || تضمير = تعريق Suée جعل فرس السباق يعرق كثيراً . وهي وسيلة من وسائل تهيئة الخيل لدخول حلبات السباق .

شق (ط) : ضمور (مقابل) Atrophy (E) . || – أصفر حاد Acute Yellow A. . || – عضلي تدريجي Progressive Muscular A. . || – احيائي Abiotrophy . || – الفرج المتصلب Kraurosis Vulvæ .

مص (فل): ضمير Conscience (F) (E) أخلاقياً: خاصة يصدر بها الإنسان أحكاماً مباشرة على القيم الأخلاقية لأعمال معينة ، فإن تعلق بما وقع صاحبه ارتياح أو تأنيب ، وإن تعلق بما سيقع كان آمراً أو ناهياً . || (مر) ضمور Atrophy (E) « نقص حجم الخلية ، أو النسيج أو العضو » . || – الشبكية A. of retina . || – العصب البصري Optic a. وهو حرض في خيوط العصب البصري وتتخذ فيه الحلمة البصرية أشكالاً مختلفة تبعاً للأمراض التي تصيبها ومن أنواعه ما يأتي : – – – من تصلب الشرايين Optic a.,arterio-sclerotic . – – – التكهفي Optic a.,cavernous . – – – الحَرَضي Optic a.,degenerative وصف لحالة الحلمة البصرية عندما يصاب العصب البصري بأمراض معينة . – – – الوراثي Optic a.,hereditary – – – عقب الالتهاب Optic a.,post-neuritic – – – الابتدائي Optic a.,primary . – ثانوي بالعصب البصري Optic a.,secondary وينشأ من اصابة تقطع العصب البصري ، او ضغط يقع عليه . || ال – العضلي = صنف « شاركوماري – توث » Charcot's Marie - Tooth type of muscular atrophy ضمور وراثي في العضلات يبدأ في الحلقة الرابعة ويصيب الذكور والإناث ويكون الضمور في أطراف عضلات الأقدام أما عضلات الوجه والجذع فلا تصاب مطلقاً . || – المقلة Phthisis bulbi صغر حجم المقلة وفقد بصرها من مرض شديد بها . || – نصف الوجه Hemiatrophy,facial . || (ن) الضمران: هو الضيمران والضومران والضومر وهو النمنم أو النعناع أو النعنع البري Mentha aquatica(L) من الفصيلة الشفوية Labiatae وهو عشب معمر طيب الرائحة موطنه المناطق المعتدلة وحوض البحر الأبيض المتوسط أوراقه متقابلة مزغبة وأزهاره صغيرة تتجمع في نورات كثيرة وساقه مضلعة وينمو على شواطىء الترع والقنوات والأنهار .

ضمم

جر (فر) : ضمّ = جمْع (مقابل) Assembler (F) to assemble (E) . || الضم = التجميع association (F E) .

شم (زر) : ضمّ = جمل = إجمال Remembrement (F) ضم قطع الارض المجزأة . || ضمّة = ذَبّ Vibrion بكترية قوسية . بكترية لولبية . والذب من وضع الدكتور شرف . وهو الكثير الحركة . أما الضمة فمن شكل هذه البكتريات ، وهي اصلح من الذب ، وتستعمل في الجامعة السورية وقد أقرها مجمع مصر . || ضامّة Sore من اليونانية بهذا المعنى لانها تضم جملة من حاملات البوغ في السراخس .

شق (ط) : ضمة (جراثيم) (مقابل) Vibrio (E) . || – الهيضة = الكوليرا V. Comma .

مص (ق) : الضم Adjonction (F) . || – الحقين Consolidation . || – مدد الحيازة Jonction ou accession des possessions . || (ا ح) نسيج ضام Connective tissue (E) || (ط) الضّام العصبي Neuroglia النسيج الداعم للجهاز العصبي المركزي . || خلايا – العصبي Neuroglial cells وتشمل : (١) الخلايا النجمية (= الخلايا الضّامية الكبيرة Macroglia =) Astrocytes وهي على نوعين : (أ) الخلايا النجمية الليفية (.c = Fibrous astrocytes الخلايا الضامية الليفية (Fibroglia c. =) (ب) الخلايا النجمية البروتوبلازمية Protoplasmic astrocytes (٢) الخلايا الضامية قليلة الزوائد Oligodendroglia c. (٣) الخلايا الضامية الصغيرة Microglia c. . || (حصض) الضام = المشبك Paper-clip ما يضم به الورق بعضه الى بعض . || (ا ح) ضوام Connectives « أشرطة من نسيج ميزودرمي ، موجودة في الأسيديات ، توصل جدار الجسم بجدار البلعوم » . || (مؤ) ضميمة Addendum, addenda (E) Additif, addendum (F) . || (ق) إنضمام Adhésion (F) « هو إجراء به تدخل دولة طرفاً في معاهدة مفتوحة لم تشترك في إبرامها » . || (مؤ) الـ– الى اتفاق To adhere to, to accede to a convention (E) Adhérer à une convention (F). || (ق) ورقة – Bulletin d'adhésion (F) . || (مر) انضامي Accreta (E) .

ضمن

مص (ا ج) : ضمان (مقابل) Security (Politcal science) (E) . || (ق) – (ج. الضمانات Garantie (F) . || – التعرض G. de trouble . || – الدرك (– الاستحقاق) G. d'éviction . || – العيوب الخفية G. de vices ou défauts cachés . || – المخاطر Couvrir les risques . || – المشترك Gage commun . || (مؤ) – تطابق النصوص To secure conformity between the texts (E) Assurer la concordance des textes (F) . || – توزيع الوثائق To ensure the distribution of documents (E) Assurer la distribution des documents (F) . || (ق) الضامن Répondant (F) . || – الاحتياطي (في الكمبيالة) Donneur d'aval . || التضامن Solidarité . || – الاتفاقي = – بحكم الاتفاق S. conventionnelle . || – الاجتماعي S. sociale . || – الدائنين S. active . || – القانوني = بحكم القانون S. légale . || – الكامل S. parfaite . || – المدينين S. passive . || – الناقص S. imparfaite .

جسر (فر) : ضمني (مقابل) implicite(F) Implicit (E) . || دالة ضمنية fonction i. = I. f. || متضمن Inherent = inhérent . ||

التضامن (هندسة) Involution = inv. .
شم (زر) : تضامن زراعي = متضامنات زراعية Mutualité agricole (F) وربما استعمل تضامن المشتغلين بالشؤون الزراعية، وجمعيات هذا التضامن.
كوش (فل) : مضمون Content (E) contenu (F) (١) في المنطق : (ا) مضمون التصور هو مفهومه . (ب) في العمليات العقلية نميز بين الصورة والمضمون او المادة . فيقال مثلاً : كل انسان فان . المضمون في هذا الحكم هو الانسان والفناء . أما صورة هذا الحكم فتصاغ هكذا : كل ا هي ب . (٢) في علم النفس : مضمون الشعور هو جملة الوقائع التي يشتمل عليها الشعور . ويرى يوسف كرم أن لكل ظاهرة وجدانية مضمون لولاه ما حدثت . هذا المضمون مستفاد من شيء حقيقي مغاير للوجدان وللظاهرة الوجدانية .

ضنك

مص (ط) : الضناك ، والضنكة : الزكام Coryza (E).

ضهر

مص (جغ) : ضَهْر Horst (E) قطعة من الجبل ناتئة بين صدعين متوازيين .

ضها

مص (ط) : الضهواء = الضهياء Woman with infantile genital organs (E) . امرأة أعضاء تناسلها في طورها الجنيني . ‖ الضهى Amazia عدم نمو الثدي في الأنثى . ‖ (ن) الضهيا : واحدته ضهياءة ، تطلق على نباتات جنس Carduus(L) من الفصيلة المركبة Compositae ونباتات هذا الجنس شائكة وأوراقها ذات حافة شائكة أيضاً والنورة هامة ذات قنابات شائكة والثمرة سبسلة .
شق (ط) : ضَهي Menopause (E) سن اليأس .

ضوأ

جر (فر) : الضَوْء (مقابل) Lumière (F) light (E) . ‖ — Optique = optic . ‖ — الأبيض Lumière blanche = White light . ‖ الانتشارية لا — diffusibilité = diffusivity . ‖ — ساقط او وارد = Lumière incidente incident light . ‖ — صناعي L. artificielle = artificial l. ‖ — طبيعي = L. naturelle = natural l. ‖ — متقطع = L. intermittente = in.ent l. ‖ — مستقطب = L. polarisée = polarized l. ‖ — منتشر L. diffuse (ou diffusée)=Diffused l. ‖ — وحيد اللون L. monochromatique = m.tic l. ‖ إستطارة — diffusion de la l. = Scattering of l. ‖ إنقلابية — = Reversibilité de la l. = r.ty of l. ‖ الأضواء القطبية Aurore boréale = aurora borealis . ‖ ضوئياً Optiquement = optically . ‖ حساس — = ضوحساس Photo-sensible = Photosensitive ‖ الاصطناع الضوئي photosynthèse = ph.sis . ‖ الانفلاق — photofiction (F E) . ‖ الكرة الضوئية = الضوكرة photosphère = ph.ere . ‖ إضاءة éclairage = illumination . ‖ — اصطناعية é. artificiel = artificial i. ‖ — بالنيون é. par luminescence = neon tube lighting . ‖ — الغاز المتوهج é. au gaz par incande-scence = incandescent - gaz l. ‖ كمّية — éclairement = illumination . ‖ — المجال المعتم éclairage du champ sombre = dark-field i. ‖ غير مضيء non lumineux = non luminous . ‖ الضوكهارب photoélectrons (F E) . ‖ ضوكهربائية photoélectricité (F) ph.ty (E) . ‖ الضونيترون photoneutron (F E) . ‖ الضيائية Luminosité (F) L.ty(E) . ‖ — الذاتية L. intrinsèque = intrinsic l. ‖ — النسبية L. relative = re. l .
شم (رج) : أليف الضوء Light demander (E) (Essence) de lumière (F) نوع يتطلب ضوءاً وافراً . ‖ الحاجة الى الـ — = L. requirement Besoin de l. مقدار الضوء الضروري لنمو أحد الانواع نمواً مرضياً . ‖ (زر) إنتحاء ضوئي phototropisme الفرنسية من مصدر يوناني معناه الضوء ، وكلمة يونانية معناها الدوران . وتدل الكلمة الفرنسية على تأثر نمو النبات بالضوء ، وميله اليه أو عنه ، فيكون انتحاؤه ايجابياً أو سلبياً . وفي العربية أفعال كثيرة يمكن استعمالها بمعنى Tropisme كأن يقال انحراف أو انعطاف أو انحناء أو اعوجاج أو انتحاء أو ميلان أو دوران أو تأود أو غير ذلك . وقد كنت رجحت التأود ، ثم وجدت أنها كلمة أدبية ، فعدلت عنها الى الانتحاء فأقرها مجمع مصر . والانتحاء قصد الشيء والميل اليه . ‖ حركة ضوئية phototactisme الحركة التي يحدثها الضوء في اجسام النبات ولا سيما في الجبلة .
مع (سك) : ضوء خاف = نور خفي (مقابل) Invisible Light (E) . ‖ — الاشارة الخلفي = نور الا — Back Light signal . ‖ (الجم) الـ — الفاتر = المصباح الثاني Second L. . ‖ (فض) السنة الضوئية L. Year . ‖ (سر) أضواء المداخل Threshold Lights . ‖ — الملاحة Navigation l. ‖ — موانع Obstruction L. . ‖ الضياء الوهاج = الـ — الرئيسي Full Light .
شق (ط) : قياس الضوء (مقابل) photometry . ‖ مقياس الـ — photometer .
مص (ط) : ضوء « فنسن » Finsen light (E) ويشتمل في الأغلب على الأشعة البنفسجية وفوق البنفسجية المنبعثة من مصباح « فنسن » . ‖ (فن) الـ — الساطع High l. (E) Forte Lumière(F) هو اقصى درجة في الضوء تقع على النموذج فتحدث في الصورة أسطع لون . ‖ (أ ج) إضواء Endogamy (E) . ‖ (جغ) الأضواء القطبية الجنوبية Aurora Australis أضواء مختلفة الألوان تظهر عادة في أعالي الجو في منطقة القطب الجنوبي . ‖ — — الشمالية A. Borealis or Northern Lights تناظر الأضواء القطبية الجنوبية وهي أضواء مختلفة الألوان تظهر عادة في أعالي الجو في منطقة القطب الشمالي . ‖ (طن) إلكترون ضوئي Photoelectron هو الإلكترون الذي ينبعث بفعل فوتون من الطاقة الضوئية . ‖ تفاعل نووي — Photonuclear reaction هو التفاعل النووي الحادث بفعل الفوتون . ‖ نيوترون — Photoneutron. نيوترون ينطلق من النواة بفعل فوتون . ‖ مَبْدَى الكهربية الضوئية Photoelectric threshold يقال لأصغر كَمّ من الطاقة يكفي لإطلاق إلكترون ضوئي . ‖ (ك) إضاءة أحيائية Bioluminescence تطلق على الضوء المنبعث من النباتات أو الحيوانات التي تشع ضوءاً مثل أنواع من البكتيريا والأسماك وغيرها . ‖ (ط) — مائلة : Illumination, oblique هي تركيز ضوء مائل من مصدر ضوء قوي على القرنية والخزانة الأمامية والعدسة بالعين. ‖ — نافذة Transillumination. « تنوير داخل العين بإنفاذ حزمة ضوئية خلال الصلبة » . ‖ (الك) استضاءة كهربائية Electro-luminescence الضوء الذي يحدث في غاز نتيجة تفريغ كهربائي . ‖ (ضو) شدة الـ — Intensity of illumination تعرف شدة استضاءة السطح بكمية الضوء الذي يقع في الثانية عمودياً على وحدة المساحات منه .

ضور

مص (مر): الضور (مقابل) Bulimia (E) .

ضوا

مص (مر) : ضَوى (مقابل) Marasm (E) . ‖ — Hypoplasia قلة عدد الوحدات المكونة لنسيج ما . ‖ — البوق H. tubae . وهو نقص في تكوينه . = (صو) الانضواء Enclise (F) (E) . هو ارتباط كلمة بأخرى ارتباطاً صوتياً فينطق بهما كأنهما كلمة واحدة ذات نبر واحد مثل يغري بي في قول الشاعر :

أزورهم وسواد الليل يشفع لي
وأنثني وبياض الصبح يغري بي

ضيع

مص (فل) : ضياع Déréliction (F) عند الوجوديين : شعور بالوحدة والحرمان من العون والهداية .
مع (سك) : دائرة الضائعات = دائرة المفقودات (مقابل) Lost property office .

ضيف

كوش (فل) : إضافة Relation (E F) (١) هي عرض ينحصر وجوده كله في نسبه الى آخر ، فهو اذن مجرد تصور نسبة للجوهر مع آخر . فلا ينبغي الخلط بينها وبين الإضافة التي هي أحد المعاني الشوامل التي هي شيء (موجود) مطلق مرتب لآخر مثل الترتب الذي بين النفس والجسم . فثلاثة لازمة للاضافة المقولية : موضوع وأساس وطرف ، الموضوع هو ما توجد فيه الإضافة وتقال عنه ،

والطرف هو ما اليه الإضافة ، ففي الأبوة الموضوع هو الأب والطرف هو الابن. أما الأساس فهو السبب الذي من أجله تلائم الإضافة الموضوع ، وهو هنا التوليد . والأساس بعيد وقريب. هناك أسس بعيدة أربعة : الجوهر والكم والكيف والقوة فاعلية وانفعالية. الجوهر أساس اضافة الذاتية identité(F) والتباين diversité . اذ يقال عن أشياء أنها واحد أو أنها متباينة متى كانت واحدة او متباينة بالجوهر . والكم أساس اضافتي المساواة واللامساواة، صغير وكبير ، قليل وكثير ، نصف ، ضعف . والكيف أساس المماثلة واللامماثلة ، والقوة الفاعلية أساس اضافة العلة الى المعلول والقوة الانفعالية أساس اضافة المعلول الى العلة . وهناك أسس قريبة ثلاثة : الواحد والعدد ، أو الملاءمة وعدم الملاءمة ، الفعل والانفعال ، القياس والقابل للقياس . (٢) احدى مقولات كانط الاربع التي تنقسم الأحكام طبقاً لها . والاضافة تعبر عن العلاقة بين الموضوع والمحمول . ومقولات الاضافة تعبر عن علاقة الشيء بالكيفية . وهذه العلاقة اما ان تكون بين جوهر وعرض فيكون الحكم حملياً catégorique أو بين علة ومعلول فيكون الحكم شرطياً متصلاً hypothétique أو بين الجنس وأنواعه فيكون الحكم شرطياً منفصلاً disjonctif . (٣) عند هاملين الاضافة أبسط قوانين الفكر ، وهي تعني الانتقال من الإثبات الى النفي الى الجمع بينهما . (٤) في المنطق يقال قضية الإضافة proposition de la relation أي التي بين موضوعها ومحمولها نسبة اضافة مثل ب أكبر من جـ أو ب الى يمين جـ وما أشبه . وقد أغفل أرسطو هذا النوع من القضايا لأن تعريف القضية عنده عام يشمل كل نسبة بين موضوع ومحمول . || تضايف Correlation (E) Corrélation (F) التضايف كون الشيئين بحيث يكون تعلق كل واحد منهما سبباً لتعلق الآخر به كالابوة والبنوة . التضايف هو كون تصور كل واحد من الأمرين موقوفاً على تصور الاخر . || متضايف Corrélatif = Correlative (١) المتضايفان هما المتقابلان الوجوديان اللذان يعقل كل منهما بالقياس الى الآخر كالابوة والبنوة فان الابوة لا تعقل الا مع البنوة وبالعكس . (٢) يستخدمه هاملين في منهجه التركيبي للدلالة على الالفاظ المتقابلة .

شم (زر): مُضيف = حاضن Hôte (F) ما يضيف الطفيليات وأشباهها. يقال الفول مضيف الكشوث، والعدس حاضن الجعفيل أو مضيفه وهكذا . || إضافة الكحُول الى الخمر Vinage de vin . || — الى العصير V. du moût .

شق (ط) : مضيف = ثوي، (مقابل) Host (E) . || اضافي = ثالي Accessory .

مع (سر): مضاف = ملحق (مقابل) Addendum

مص (مؤ) : اضافة Addition (E) Adjonction (F) . || (صو) الـ المباشرة Annexion (F) Annexation (E) توالي اسمين دون رابط بينهما على سبيل الملكية أو النوعية أو الوصفية ليتعرف السابق باللاحق أو يتخصص به كما في بعض اللغات السامية ، وتسمى في العربية « الإضافة المحضة » . || (مؤ) فقرة اضافية Rider (E) Clause additionnelle (F) . || (ط) المضيِّف الخازن Reservoir host (E) وهو الذي يبقى فيه الطفيلي حتى ينتقل المضيِّف النهائي . || — النهائي Definitive h. وهو المضيف الأصيل الذي يصل فيه الطفيلي الى طور البلوغ والتناسل . || — الوسيط Intermediate h. (E) وهو الذي يمر فيه الطفيلي في طوره اللاجنسي . || (فل) تضايف = ترابط Correlation (F) (E) : (١) التضايف في المنطق تقابل حدين ، بحيث يتوقف تصور كل واحد منهما على تصور الآخر مثل الأبوة والبنوة . (٢) والترابط في العلوم الاجتماعية هو الصلة بين ظاهرتين تتغيران معاً وبنسب محددة ، كالصلة بين تقسيم العمل وكثافة السكان ، ومعامل الارتباط (الترابط) (Co - efficient) عدد متغير يعبر عن العلاقة بين الظاهرتين . || متضايف Correlative (E) Corrélatif (F) .

ضيق

مص (مر) : ضِيق Stenosis (E) . || الضِّيق الاستجابي Reactive depression ضَيق نفسي سببه عامل خارجي يزول بزواله . || تضيُّق البؤبؤ (انسان العين) Miosis انقباض فتحة البؤبؤ إما لمرض واما بتأثير العقاقير . || (ق) المضايقات المألوفة أو العادية Inconvénients habituels, ordinaires, normaux (F) .

شق (ط) : ضيق القلفة (مقابل) phimosis (E) . || مضيق Isthmus . || تضيُّق Stenosis . || — الحدقة Miosis . || نسبة ا — الحدقة = قابض الحدقة (دواء) Miotic . || — في اللُّمعة = تضيق في قناة أو انبوب Stricture .

شم (زر): ضِيقُ الحافر Encastelure (F) مرض في رجل الفرس سببه ضيق الدابرة في الحافر . || — القُنْب paraphimosis شائع في الكلاب ونادر في الخيل .

شي (ش) : تضييق = تضيُّق (مقابل) Étranglement(F) .



طرطوس

الطـــاء

الطاء

وسع : الحرف السادس عشر من الألفباء ، وقيمته في حساب الجمل ٩ ، ويبدل وجوبــاً من تاء « افتعل » ، اذا كانت فاؤها صاداً او ضاداً او طاء او ظاء ، وقاس عليها بنو تميم تاء الفاعل في الماضي، ويبدل من الظاء أيضاً .

طالومة Talauma (F L)

شم (زر) : اسمهــا في أمريكة . جنس أشجــار وجنبيــات للتزيين من الفصيــلة المغنولية . || — دوكندول T. de Candolle (F) (T. Candollii) (L) . || — قزمة T. nain (T. pumila) .

طاليبُ الهند Talipot de l'Inde (F) (Corypha umbraculifera) (L)

شم (زر) : لفظة طاليب معربة وهي تستعمل في سرنديب ومالابار . نوع من الفصيلة النخلية .

طباشير Chalk (E)

مص (جي) : صخر رسوبي عضوي قصيف يتكون من كربونات الجير النقية دقيــق الحبيبات جداً ، وتكون به نسبة عالية من أحافير أصداف الحيوانات الأولية ومن خصائصه أنه يترك أثراً أبيــض على الأجسام بملامسته لها .

شم (زر) : طبـاشير Craie (F) كربونات الكلس الطبيعي . والطبــاشير في القاموس المحيط « دواء يكون في جوف القنا الهندي أو هو رماد أصولها » ويتضح أن اطلاق الطباشير على هذه المادة ، وقولنا أرض طباشيرية Crétacé هما من الاصطلاح العلمي الحديث الواجب اقراره لاشتهــاره . والطبـاشير فارسية معناها مَنُّ الخيزران «قاله مايرهوف ١٧١»، وقال في الحاشية ان لوفر Laufer يذهب الى أنها من السنسكريتية .

مد : الطباشيري (مقابل) Crétacique (F) .

شق (ط) : طبشور = حوّار (مقابل) Creta (E) .

طبب

شق (ط) : طب الأطفال (مقابل) Pediatrics (E) . || — شرعي Medical Jurisprudence . || مفردات الـ — Materia Medica علم أدوية الطب . || طبي جراحي Medico - Chirurgical . || طبيب دجّال = اختباري = تجريبي - Empiric Empirical . || استطباب Indication .

شم (زر) : طب بيطري = — الحيوان Médecine Vétérinaire (F) طب الحيوانات الدواجن خاصة ، والطبيب يسمى طبيب الحيوان . || — الخيل = بيطرة الخيل Hippiatrie علم يبحث في أمراض الخيل ومداواتها .

كوش (فل) : طب عقــلي Psychiatry (E) Psychiatrie (F) فرع من الطب يتناول دراسة جميع الاضطرابات العقليـة والنفسية وعلاجهــا وتوضيح وسائل الوقاية والصحة العقلية . وهو يستند من جهة الى علـم النفس المرضي ومن جهـة أخرى الى الطب العام (يوسف مراد) .

مص (ط) : طب الطيران Aviation medicine (E) هو الذي يعـالج الشئون الصحية للذين يزاولون مهنة الطيران الحربي والمــدني . || طبيب الصحة Medical examiner . || التطبيب الأيــوني Ionic medication وهو تطبيب بتحليل الأدوية السائلة بالكهرباء وتوجيه الأيونات الى القطب السالب او الموجب وبــذلك يمكن توزيع الدواء بواسطة التيار الكهربي المستمر فتندفع الأدوية داخل الجسم . || — بالماء Hydrotherapy وفيه يستعمل الماء لمعالجة الأمراض شرباً ، واستحماماً ، ونطولاً وحقناً بارداً وساخناً أو ذا اشعاع فاعلي ، وأصلا في علاج الحمى لخفض درجة الحرارة ، وفي الرثية الروماتزمية بالحمامات الباردة والدافئة بالتناوب . || علم الكهرباء الطبي Medical electrology .

طبخ

شق (ط) : طبـخ = إنضـاج = هضم (مقابل) Concoction (E) .

شم (زر): مِطبَخ Cuiseur (F) آلة الطبخ . وتطلق الفرنسية على مراجل كبيرة يطبخ فيهـا البطاطس والحبوب في صنــاعة التقطير ، أو تطبـخ الحبوب والعساقل والجذور وغيرهـــا في تغـذية الانسان ودواجن الحيوان. ومن هذه المطابخ ما تسميه العامة الحلقين .

مص (حض) : المطبــخ أو المطهى Cuisine (F) Kitchen (E) مكان طهو الطعام .

طبع

مص(فل): طبع Character(E) Caractère(F)

(١) سيكولوجياً : مجموعة مظاهر السلوك والشعور المكتسبة والموروثة التي تميز فرداً عن آخر . وقــال الجرجاني : انـــه الجبلة التي خلق عليها الإنسان (تعريفات) (٢) مميز Caractère(F) منطقياً: الصفة التي تميز الشيء وتحدده . || (ك) — مانع Resist print (E) الطبع بمادة تمنع صباغة القماش في مكان الطبع . || (هم) طبعة Template صفحة رقيقة مشكلة على النحو الذي يراد تشكيل المشغولات على غراره . ويقال لها في الأوساط الصناعية « ضبعة » . || (ا ق) الطبيعــة (E) (F) Nature هي العامل الأول في الإنتاج ، وتشمل الأرض والمــاء والهواء والحرارة والضوء . || (فل) — .N (١) ما هو فطري مقابل ما هو صناعي أو عرفي (٢) ماهية الشيء التي تميزه عن غيره (٣) العالم بنظامه وقوانينه مقابل العلة الأولى (الله) . || (ا ج) — أصلية Original Nature (E) . || (ط) المعالج بالـ — Naturopath . || (ا ج) منطقة طبيعيــة Natural Area . || (صح) الجراثيم الـ — بالمياه N. water bacteria . || عوامل — Physical factors (ا ج) حق طبيعي Natural Right . || قــانون — N. Law . || (صح) الفحص الـ — (الفيزيقي) للمياه Physical examination of water . || مخرج — Natural outlet . || (ط) الطب — = العلاج بالطبيعة Naturopathy وهي طريقة للعلاج لا تستعمل فيها عقاقير بــل القوى الطبيعية كالهواء والشمس والماء والحرارة والتدليك . || (ا ق) الطبيعيــون أو الفزيوقراطيون Physiocrates (F) Physiocrats (E) هم مؤسسو

المذهب الحر في فرنسا في القرن الثامن عشر . وسموا بالطبيعيين لاعتقادهم بوجود قوانين طبيعية تجري عليها أمور البشر . || (جي) انطباعات Impre-ssions الآثار الحفرية للكائنات الحية أو هياكلها على الصخور . وقد يكون الانطباع داخلياً أي لداخل الهيكل فيحكي تركيبه الداخلي أو يكون خارجياً فيحكي شكله وزخرفته الخارجية . وكثيراً ما تكون الانطباعات مفيدة في الدراسات الحفرية كالحفريات الكاملة نفسها .

كوش (فل) : طبع أو خلق Character (E) Caractère (F) هو ملكة يصدر بها عن النفس أفعال ما بسهولة من غير تقدم روية » . (نجاة ٤٨٦) أو « هو مجموعة الاستعدادات الفطرية التي تؤلف الهيكل النفسي للانسان » . || طباع (علم الـ ...) Characterology (E) Caractérologie (F) يميز لوسين بين مدلولين لهذا العلم . المدلول العام : هو العلم الذي لا يقتصر على دراسة ما هو دائم في نفس الفرد وإنما يبحث كذلك في الطريقة التي يستفيد بها الفرد من استعداداته الفطرية . ومن هذا الوجه يعتبر علم النفس الفردي لأدلر من أقسام علم الطباع . المدلول الخاص : هو العلم الذي يدرس الطبع من حيث هو مجموعة من الاستعدادات الفطرية التي تؤلف الهيكل النفسي للانسان . || طبيعة Nature (E F) (١) مدلول عام هو «جملة الموجودات المادية بقوانينها» أي من الأجرام السابحة فوق رؤوسنا ، والأجسام المضطربة من حولنا . وهذه الدلالة تزيد على جمع الأجسام بعضها الى بعض معنى اتصاف الكل بالنظام والجمال . وقد كان هذا الوجه هو الملحوظ في تسمية اليونان واللاتين للعالم . فقال الأولون Kosmos أي الزينة أو المزدان ، وقال الآخرون Mundus أي الرشاقة عديمة النظر ، كما قالوا Univers unité dans la variété (F) أي اتحاد الكثير المتنوع ، وهذا الاتحاد صنع الفن أو العقل . وبهذا المعنى يطلق لفظ «الكون» . (٢) مدلول خاص بالنسبة الى كل واحد من الموجودات . فان لكل موجود ماهيته . وقد تنطوي الماهية على « طبع » أو هيئة كالماهية ، وهي ما يدعى سجية وجبلة ، وهذا خاص بالتركيب الفسيولوجي وبالشعور في الحيوان والانسان من جهة بعدهما عن الجبرية ، وحصولهما على شيء من الاستقلال بالنسبة الى الأحوال الخارجية . فان هذا الاستقلال يرجع حينئذ الى تكوين الجسم ، سواء كان هذا الفرد المعين ، أو ممثلا لنوعه : «فالأصبع الزائدة يشبه أن تكون بالطبع بحسب الطبيعة الشخصية ، وليست بالطبع بحسب الطبيعة الكلية » أو قد نقول « أنها عن الطبيعة وليست بالطبع» (الغزالي . معيار العلم ، ١٩٢) . (٣) ومن هذا المعنى حدث الانتقال الى معنى أعمق ، هو أن طبيعة الشيء هي «المبدأ الفعلي أو الانفعالي الأول الدائم لحركاته وسكوناته : ذلك أن الموجودات تتحرك أو تسكن على نسق واحد ، فتدل على أن فيها علة الحركة والسكون وعلة اطرادهما . فالفعل الباطن واطراد الفعل أو القانون علامتان على الطبيعة ، فان الامور الطبيعية دائمة أو أكثرية ، وليست باتفاقية (نجاة ٢١٥) . « الطبيعة لا تفعل بالاختيار ، بل إنما تفعل أفاعيلها بالتسخير والطبع» فلا تتفنن حركاتها وأفاعيلها» (نجاة ١٧٧) . (٤) مبدأ أول بالذات لحركة الشيء ، وكمال ذاتي للشيء ؛ وقد تسمى نفس الحركة طبيعة فيقال طبيعة الحجر الهوي ؛ وقد يقال طبيعة للعنصر والصورة الذاتية . والأطباء يطلقون لفظ الطبيعة على المزاج ، وعلى الحرارة الغريزية ، وعلى هيئات الأعضاء ، وعلى الحركات ، وعلى النفس النباتية » . (معيار العلوم ، ١٩٢) . ومعنى كونها مبدأ أول مردود الى أرسطو « مبدأ أول ، وعلة أولى بالذات، لحركة ما بالذات ، أو سكون ما بالذات ، في شيء التغير له بالذات » (الطبيعة م ٢ ف ١ ص ١٩٢ ب س ٢٠) . وحين يطلق أرسطو لفظ الطبيعة على العالم لا يقصد أن يدل على موجود واحد مركب من نفس وجسم ؛ بل يريد مجموع الأجسام مرتبة في نظام واحد ، وحين يضيف اليها خصائص وأفعالاً لا يشخص الطبيعة في قوة واحدة : بل يريد الطبائع الجزئية بالإجمال . (٥) طبائع بسيطة natures simples عند ديكارت هي الخواص الطبيعية المجردة التي يدركها العقل مباشرة ، ويستطيع أن يستخلص منها جميع الطبائع الأخرى . مثال ذلك : الامتداد والحركة والشكل والزمان . (٦) طبيعة طابعة n. naturante=n. naturing طبيعة مطبوعة n. naturée=n. natured عند سبنوزا الجوهر هو الطبيعة الطابعة أي الخالقة من حيث هو مصدر الصفات والأحوال . وهو الطبيعة المطبوعة أي المخلوقة من حيث هو هذه الصفات والأحوال نفسها . وقد ظهر هذان الإصطلاحان اللذان استخدمهما سبنوزا في فلسفة المدرسيين وفي أقوال صوفية العصر الوسيط ، واستعملتها كل طائفة بما يلائم أغراضها . (أزفلد كولبه: المدخل الى الفلسفة ، الترجمة العربية ، ٢٥٢) في مقابلة « البخت والاتفاق » عند أرسطو . (٧) فلسفة طبيعية philosophie de la n.(F) هي المفهوم عند علماء المسلمين في القرن الثالث الهجري من إطلاق لفظ فلسفة . وكان البحث فيها يدور على الإنسان من حيث هو عالم أصغر تنطوي فيه قوى العالم وعناصره . وكانت هذه الفلسفة تنسب الى فيثاغورس ، وبقيت الى القرن العاشر (دي بور : تاريخ الفلسفة في الاسلام ١١٥) . وهي قسم من أقسام الفلسفة عند فلاسفة الألمان ، في بداية القرن التاسع عشر ، وبالأخص عند شلنج وهيجل . عند شلنج الطبيعة مادة معضونة : المادة روح ناعس ، والروح مادة تنتظم ؛ الجماد نبات بالقوة ، والحيوان نبات أعلى ، والدماغ الإنساني خاتمة التعضون . عند هيجل الطبيعة هي المظهر الخارجي للروح المطلق ، تعارضه وتنافيه وهي تتطور وفقاً للمنهج الجدلي : فهناك أولاً الطبيعة في ذاتها الممثلة في الميكانيكا ، وثانياً الطبيعة لذاتها أي جملة القوى الفزيقية والكيميائية . وثالثاً الطبيعة في ذاتها أي الجسم الحي . (٨) يطلق لفظ طبيعة على ما هو فطري وغريزي في النوع وبالأخص النوع الإنساني . يقول مونتني Montaigne « إن قوانين الضمير التي يقال إنها تنشأ من الطبيعة تنبع في الحقيقة من العادات والتقاليد » . || ما بعد — أو ميتافزيقا Metaphysics (E) Métaphysique (F) (١) يرجع لفظ « ما بعد الطبيعة » الى أحد أتباع أرسطو اسمه أندرونيقوس. وقد عني بتركيب كتبه ، فوجد لواحد منها ثلاثة أسماء، هي الحكمة والفلسفة الأولى والعلم الإلهي ، لاشتماله على ثلاثة مباحث كبرى ، أولها مبادىء المعرفة إطلاقاً ، والثاني الأمور العامة للوجود ، والثالث الألوهية رأس الوجود . وهي مباحث تؤلف علماً واحداً ، يقع بعد الطبيعيات في الترتيب ، فأطلق عليه ذلك التابع اسماً مأخوذاً من مكانه ، وهو اسم إن لم يجد شيئاً في التعريف بالمدلول ، فانه يضم أجزاءه ويوفر له وحده الموضوع اللازم للعلم . « فأما مرتبته في التعليم فبعد العلم الطبيعي إذ كان يستعمل على جهة الأصل الموضوع على ما يبرهن في ذلك العلم من وجود قوى لا في هيولى . ويشبه أن يكون إنما سمي هذا العلم علم ما بعد الطبيعة من مرتبته في التعليم ، وإلا فهو متقدم في الوجود ، ولذلك سمي الفلسفة الأولى » .(ابن رشد: تلخيص .. ٤ ، ٤ — ٥) . ويقترح يوسف كرم تسمية هذا العلم « ما قبل الطبيعة » أو « ما فوق الطبيعة » لعلو موضوعه واستناد العلم الطبيعي عليه كاستناد الطبيعة نفسها على القدرة العظمى ،فهو متقدم عليها . (الطبيعة وما بعد الطبيعة ، ١٣٥ — ١٣٦) . (٢) في العصر الوسيط أصبح « ما بعد الطبيعة» علماً يرمي الى استكشاف العلة الأولى ، والمبادىء الكلية التي تعم جميع الموجودات ، ومبادىء السلوك الأخلاقي للانسان . (٣) في العصر الحديث تعددت معاني هذا العلم ولكنها تدور جميعاً على معنى « المطلق » : عند كانط ما بعد الطبيعة هو جملة الموضوعات الخارجة عن نطاق التجربة ونطاق الزمان والمكان ومن هذا الوجه يحكم العقل النظري على بطلان هذا العلم . عند كونت الميتافزيقا وسط بين اللاهوت والعلم الوضعي ، ترمي الى استكناه صميم الأشياء وأصلها ومصيرها . || ما فوق —

Supernatural (E) Surnaturel (F) (١) من مصطلحات الفقه المسيحي. ويقصد به ما يفوق قدرة الطبيعة لأنه يعلو على مستواها ، وذلك كالأسرار فانها تكشف لنا عن أشياء خاصة بذات الله لا تتم عنها الخليقة ولا قبل لمخلوق أن يعلمها بقوته الذاتية كاتحاد النفس بالله بوساطة النعمة الإلهية ، ومعاينة النفس لله في الحياة الآجلة بوساطة اتحاد الذات الإلهية بها ، والمعجزات الفائقة لقدرة العلل الطبيعية . وهذه جميعا مجانية صادرة عن محض وجود الله وتدبيره الحي . (٢) يفرق يوسف كرم (في كتابه ف. و. ، ٩) بين « ما فوق الطبيعة » بالمعنى المتقدم وبين « ما بعد الطبيعة » الذي هو علم عقلي وقسم من أقسام الفلسفة . ولكنه يعود في كتابه «الطبيعة وما بعد الطبيعة » ص ١٣٦ ، فيقترح إطلاق « ما فوق الطبيعة» على «ما بعد الطبيعة» لعلو موضوعه واستناد العلم الطبيعي عليه كاستناد الطبيعة نفسها على القدرة العظمى . (٣) عند مالبرانش يوجد معلولات فائقة للطبيعة وهي التي لا تستند في

حدوثها الى القوانين التي وضعهـــا الله لصنع العالم .
(٤) يقال كائنات فائقة للطبيعة كالملائكة والشياطين.
كوش (فل) : طبيعي Natural (E) Naturel (F)
(١) يقال على المعـــاني المختلطة للفظ « طبيعة » .
(٢) ويقال طبيعي لصاحب العلم الطبيعي في مقابل
صاحب مـــا بعد الطبيعة ، ويقال طبيعي للذي لا
يؤمن بمـــا بعد الطبيعة فيقصر الوجود على الطبيعة
المنظورة . (٣) العـلوم الطبيعية هي العـلوم التي
تبحث في الكائنات الحية . وتقابلهـا العلوم الفزيائية
sciences physiques (F) مثـل الفزياء والكيمياء .
(٤) انتخاب طبيعي natural selection (E) قانون
نادى به دارون يفسر تطور الكائنات الحية وتنوعها.
وهو قانون لازم من قانون آخر هو تنازع البقـاء .
في مقابلة « مكتسب وصنـاعي وإنسـاني وروحي
وإلهي وإرادي . || — (مذهب) أو دهرية
Naturalism (E) Naturalisme (F) (١) عند الغزالي
هذا المذهب ينطوي على جحد اليوم الآخر مع الايمان
بالله (المنقذ من الضلال ، ١٠) . (٢) لا شيء خارج
الطبيعة ، فالطبيعة مستكفية بنفسهـا مستغنية عن
خالق يوجدها . (٣) مذهب أخلاقي يزعم أن الحياة
الخلقية امتداد للحياة البيولوجية .
شي (ث) : طبْع = نسخ ، جرّ = سحْب (مقابل)
Tirage (F) . || — = طبيعة ، حرف Caractère
. || — Estampage نسخ كتابة أثرية أو نحوهـا .
|| طابَع = طبْعة Empreinte صورة منقولة على
الشمع أو على ورق خاص بالضغط (Estampage) .
|| — محلّي Couleur locale . || طبعة = رَشْمة
Estampe صورة مطبوعة عن أصل محفور . || — =
نُسخة Ectype منقولة عن الأصل. || — (زخرف
طبعة المسمار) زخرف الهُرَيْسـات (في الصياغة)
Tête de clou . || — Édition . || — أولى
É. princeps . || — المسمار ، أكرة التميمة Bulle
أكرة صغيرة رومانية تجعل فيهـا التمائم وتعلق في
العنق . || طباعة حجرية Lithographie . || —
بالألوان Chromolithographie . || مُطبِّع



Boucharde مطرقة مضرسة الرأس تستعمل لنحت
الحجارة الكرية والحجارة عامة ويسميها المعماريون
في الشام البوشردة أو مُطبّع . || تطبيع = تَطبْع
= رَشْم Impression . || — الفخّار Sigillation
تزيينـه بأختام وبقوالب خاصة . || الـ — اللاتيني
Lottinoplastique نسبة الى Lottin de Laval
طريقة لنقل الكتابة والنقوش بوساطة الورق المبتـل
وتركه حتى ينشف . || إنطباعية Impressionnisme
إحدى المدارس الفنية .
جر (فر) : طابع = صفة = نوع Qualité (F)
Timbre = stamp tone . || الـ — . Quality (E)
. || — الصوت = صفة الصوت .Qualité du son
quality of the sound . || بالطبْع Naturellement
naturally . || الطباعة الملوّنة Chromotypographie
chromotypic = Colour Printing . || طبيعة
Nature = N. || —الضوضاء N. de bruit = n.
of noise . || طبيعي (طبيعية) Naturel=natural
شم (رج) : مجال طبيعيّ Aire naturelle (F)
Range, natural (E) الحدود الجغرافيـة وحـدود
الارتفاع «عن سطح البحر» التي يكون ضمنهـا أحد
المتعضّيات في حـــالة طبيعية . || (زر):علم الطبيعة
= طبيعيّات = فيزياء Physique (F) الفيزياء معربة
حديثاً على غراز كيمياء قديماً ، وقد شاعت في الشام
والعراق . والتعريب الصحيح فيزيقى ، وأصح منه
فوسيقى . علـم غايتـه دراسة خواص الأجسام ،
ومعرفة القوانين الـتي تتبـدل بوجبهـــا حالة تلك
الأجسام أو حركتُها ، من دون أن تتبدل ماهيتها.
«لأن تبدل ماهية الأجسام من مواضيع الكيمياء».
ومن بحوث علم الطبيعة الجاذبيـة الأرضيـة وتوازن
السـوائل والصوت والحرارة والبصريات والكهرباء .
شق (ط) : طبيعي = سَوِيّ (مقابل) Normal (E)
|| تنفس — N. Respiration . || نبض —
N. Pulse . || حرارة الجسم الطبيعية N. Body
Temperature . || مصورة — (كرية بيضاء)
Normoblast .

طبُغرافيّة Topographie (F)
شم (زر) : معربة . وهي من اليونانية بمعنى وصف
المكان أو رسمه . فن صنع خرائط للأماكن والمواقع
الأرضية ، كناحية فيها عدد من القرى ، أو كقرية
كبيرة ، أو كحرَجة . أما الجغرافية فهي تشمل
الأقطار والأصقاع كجغرافية الشام أو مصر مثـلاً .
ومعناه أن في الطبغرافية تفصيلات لا تكون في
الجغرافية . ولا يميز بعض الكتاب الواحـــدة من
الثانية .

طبق
مص (فن) : طبـق Saucer (E) Godet (F)
وعاء ذو تجويف أو تجاويف لإذابة الألوان المائية .
|| (مر) الـ — Disc, intervertebral (E) هـــو
الغضروف بين فقارين . || (حض) — = الصحن
Plate-dish (E) Plat (F) — || . Assiette (F)
اناء يؤكل منه . || — توزيع P. de service (F)
طبق كبير يوزع منه الطعام. || — فنجان Soucoupe
saucer (E) (F) . || الـ— الغويط المقعر Plat
creux (F) Plate (E) ما له قعر . || — المسطح
P. (dish) (E) ما ليس له قعر . || (اج) طبقة
Class . || (جي) — (ج. طبقات) Bed' Stratum
(Strata) وحدة متجانسة من الصخور الرسوبية
تختلف عما يليها لوناً وتركيباً ويزيد سمكها عن الرق.
كطبقة الحجر الرملي وطبقة الحجر الجيري . ||
(فن) — Octave . || (اج) — صفـــار
الموظفين White-collar class . || — عامـــلة
Working c. . || الـ — الكادحة Proletariat .
|| — وسطى Middle class . || (اح) الـ —
التحتيـــة = المفترش = المرتكز Substratum
Substrate السطح من الأرض أو الأجسام الصلبة
يعتمد عليه النبات أو الحيوان ليلتصق به أو ينغرز
فيه . || — فاصـــلة Absciss (or abscission)
layer هي طبقة من الخلايا تتكون في الأنسجة عند
أصول الأوراق مثلاً قبيل سقوطها . ومن تفكك
خلايا هذه الطبقة تنفصل الاوراق وتسـقـط . ||
الـ — الكوزمينية Cosmine layer مادة عظميـــة
براقة توجد في حراشيف أو قشور بعض الاسماك .
|| — معدية Gastral l. الطبقة الداخلية مـــن
طبقات جسم الاسفنج وتحيط بالتجويف نظير المعدي
. || — منبتة Germinative l. وهي الطبقـــة
القاعدية في الظهارة الطبقية (الطلائية الطبقيـــة)
والتي تكوّن خلايا الطبقات الاخرى ، وقد تسمى
أيضاً طبقـــة ملبيجي . || (اق) — العمال
Prolétariat (F) Proletariat (E) « هي إحدى
الطبقتين اللتين يقول الاشتراكيون ان التطور الصناعي
أدى الى وجودهما : طبقة العمال وطبقة الرأسماليين.
ويقول الاشتراكيون ان طبقـــة العمال يزداد عددها
تدريجياً ، وان طبقة الرأسماليين ليست سوى أقلية
ضئيلة ، وان النزاع بين الفريقين سائر الى استيـــلاء
العمال على رؤوس الاموال» . || (جغ) الـ — الخازنة
للماء Aquafer or Aquifer (E) طبقة مسامينـــة
تحمـــل الماء بين طبقتين صماوين . || (جي) —
رقيقة Thin bed طبقة قليلة البعد بين سطحيها .
|| (فن) الـ — اللونيـــة Layer of colour (E)
Couche de coleur (F) طبقة اللون فوق الصورة
ويكون ذلك في التلوين بمادة كثيفة كالزيت . ||
(مر) — الحبيبيـــة Stratum granulosa (E)
طبقة من الخلايا الحبيبية تبطن حويصلة « جراف »
وتغطي البيضة . || — شوكية Layer, prickle
. || — قرنية L., horny . || (جي) ترقق
الـ — Thinning of bed تناقص ثخانة الطبقـــة
بالتدريج مع امتدادها في اتجاه ما . || ثخانة —
Thickness of b. مقدار غلظ الطبقـــة ويقدر
بالمسافة بين سطحيها السفلي والعلوي . || الثخانة
الحقيقية للـ — True t. of b. أقصر بعد بين سطحي
الطبقة . || مزدوجة — Bifoliate وصف لقمة
مستعمرة الجماعيات عندما تتكون من طبقتين مـن
المقابع التي تكون ظهورها متقابلة فتنفتح أفواهها في
سطحين . || (فن) علامة — الثمانية Octave
sign or octava . || (جي) التطبّق Bedding,
Stratification تكون الصخور الرسوبيـــة في
طبقات . || — التيـــاري Current-Bedding
تطبق كاذب حدث بفعل تيار الماء أو الهواء . ||
— الكاذب False-B. هو ما تغيرت فيـه اتجاهات
رقائق الطبقة الواحدة عن الاتجاه العام للطبقات .
— المخالف Cross-B هو نوع من التطبـق الكاذب
تتعارض فيه اتجاهات رقائق الطبقة الواحدة . ||

مستوى — B. Plane هو المستوى الذي تتكـون الطبقات عليه . || (فل) تطابق Congruence تساوي الشكلين الهندسيين بحيث ينطبق أحدهما على الآخر انطباقاً تاماً . || (هـ) — .C في المثلثات أو الأشكال هو تساويها من جميع الوجوه بحيث يمكن تصور انطباق أحدها على الآخر تمام الانطباق . || (ق) تطبيق القوانين Application des lois (F) . || (مؤ) — اتفاق To apply, to put into effect a convention (E) Appliquer une convention (F) . || — اجراءات الاستعجال To a. the emergency procedure (E) A. la procédure d'urgence (F) . || — أحكام اتفاقية To implement the provisions of a convention (E) A. les dispositions d'une convention (F) . || — اللائحة والسابقات Enforcement of the Rules of procedure, precedents (E) Application du règlement et précédent (F) . || — النظام والسوابق Enforcement of the rules of procedure, precedents (E) A. du reglement et precedents (F) . || (فل) تطبيـقي Appliqué (F) Applied (E) . || مطابق Adéquat (F) Adequate (E) يقال على فكرة أو معرفـة تستـوعب موضوعهـا استيعاباً تاماً ، ومنه المطابقـة Adéquation ، ويقابله غير المطابـق Inadéquat ، وهو الفكرة أو المعرفة المشوبة بالغموض كفكرة المصادفـة أو حرية الإرادة . || (اج) مطابقة Conformity . || (صـو) — Accord (F) Concord (E) (Agreement) توافق بين جزأين مترابطين من أجزاء الكلام في الإفراد والتثنيـة والجمع ، والتذكير والتأنيث . || (حض) المطبقة Plate - Rack جهاز تصف فيه الأطباق . || (ر) المتطابقة Identity هي متساوية تحتوي على مجهول ويتحقق تساويها قيم لهذا المجهول لا نهاية لها : ٢ س + ٣ س = ٥ س ، $\frac{س^2}{س}$ = س . ط : هي النسبة بـين محيط الدائرة وقطرها . || (جي) الطبـاق Beds (Assises) . || (صـو) — Antonyme (F) Antonym (E) استعمال اللفـظ وضده في أسلوب واحد بلاغي مثل قوله تعالى « وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود » . || (فـن) — Contrepoint . || (ن) الطباق هو Inula saxatilis (L) من الفصيلة المركبة Compositae نبات يطول نحو القامة ينبت في الأرض الجبلية متجاوراً ، وهو مزغب يدبق اليد وله ورق طوال دقاق خضر تتـلازج اذا غمزت وله نور أصفر متجمع . || (جي) الطباقية = الطبقية Bedding (E) كون الصخور الرسوبية في طبقات بعضها فـوق بعض . || — المتدرجة Graded B. تكون الطبقة من رقائق متدرجة في حجم الحبيبات تدرجاً تنازلياً أي أن الحبيبات الخشنة تكـون في الرقائق السفلى والحبيبات الدقيقة تكون في الرقائق العليا وهذا هو التكون الطبيعي للطبقـات . || الطبقات الصامدة Competent Beds الطبقات التي لا تستجيب بسرعة وبسهولة لعوامـل الطي ومن أمثلتها الحجر الرملي والجيري . || — الضعيفـة Incompetent B. الطبقات التي تستجيب بسهولة لعوامل الطي ومن أمثلتها الطين والطفل والشَّسْت . || — عظمية Bone B. طبقات قوامها بقـايا عظام الحيوانات الفقارية وتوجد أكثر ما يكون في مكونات الفوسفات ومن أمثلتها الطبقات العظمية الموجودة في منطقة المحاميد بالقرب من أدفـو . || — القـاع Bottom-set B. مجموعة الطبقـات في المكونات الدلتية التي تتراكم في القاع بعيداً عن الشاطىء وهي تتكون من مواد فتاتية دقيقـة الحجم . || — القمة Top-Set . || — متزامنة Contemporaneous (synchronous) Beds طبقـات من الصخور تكونت في وقت واحد من الزمن الجيولوجي . || (تا) — الأمة States of the Realm . || (صح) — صم Non porous layers . || — لانفاذة Impermeable l. Impervious l. . || الـ — المتخلخلة || — مسامـية Pervious l. permeable l. . Porous l. . || (ق) — الدار Étages d'une maison (F) . || (تا) مجلس الـ — States General (E) . || (جي) تغضن — Corrugation of Beds طي الطبقات بعنف والتواء بعضها على بعض على مقياس صغير . || تلوي — Contortion of Beds طي الطبقات بعنف بعضها على بعض عـلى مقياس كبير . || توَجُّه — Facing of Strata محاولة تعيين الأسطح العليا الأصلية للطبقات ولذلك أهمية كبرى في حالة الطبقات ذات البنيات المعقدة التي قد يتخذ فيها هذا السطح أوضاعاً شاذة . || علم — = استراتيجرافية Stratigraphy علم يبحث فيه عن طبقات الأرض وعلاقة بعضها ببعض مـن حيث الوضع والعمر . || (اج) تـدرج طبقي أو وظيفي Hierarchy . || كفاح — Class struggle . || وعي — C. - Consciousness . || (ط) الحمى المُطْبِـقة Continuous fever هي الدائمـة ليلاً ونهاراً لا تفارق صاحبها .

شم (رج) : طَبَقة Storey (E) Étage (F) طبقة أفقية في جماعة نباتية. وقد تختص بالحراج فهي تعني طبقات الظُلَّة . || — السفلى Understorey (E) Sous - étage (F) الطبقات السفلى من شجراء حرَجية مثالها : الشجراء الفتيـّة تحت حاملات البذور ، أو المنسغة التي تكون في «المُنْسِغة تحت الغابة» أو الطبقة السفلى في غابة ذات طبقتين. || — طُحْلُبيّة (في الشام) = — حَزازيّة (في مصر) Ground flora (Layer) (E) Strate muscinale (F) أوطأ طبقة لجماعة نباتية تكون على عدة طبقـات . وتتألف الطبقة المذكورة من أعشاب ونجيليات وجُنَيْبات وطحلبيات « حزازيات » وكثيراً مـا تقتصر على الطحلبيات ، لأن النباتات التي تكون أعلى منهـا تدخل في عداد الطبقة العشبية . || الطبقة العليا Overwood (E) Étage supérieur (F) الطبقة العليا لغابة لها طبقتان من النبات ، أو هي الطبقة العليـا لشجراء توزعت أعاليهـا « ذرواتها » على مستويات مختلفة من الارتفاع ، سواء أكان ذلك التوزع موقتاً أم كان دائماً . ومثال الطبقة العليا هذه طبقةُ الأشجـار حاملات البذور التي تعلو فوق الشجراء المتجددة ، ومثالها أيضاً ذخائر الشجر التي لا تُقطع فتعلو فوق شجر المنسغة ، وكذلك كل شجراء مؤلفة من أشجـار تعـلو فوق شجراء من الخيزران . || غَـرْسٌ في الـ — السفلى Underplant to (E) Planter en sous-é. (F) غرس أو بذر تحت شجراء قائمة . || — المُنْسِغة É. du taillis (F) المنسغة التي تكون في «المنسغة تحت الغابة» . وتُطلق الفرنسية أيضاً ، في اللغة الجارية ، على المنسغة ، دونما تحفُّظ . || (زر): — Strate (F) تستعمل الفرنسية مرادفةً لكلمة Couche ، وهي الوحدة التجانسة من الصخور الرسوبية . || — = نَمَط Étage الطبقة في البيوت ، والنمط ج أنماط أقرها مجلس مجمع مصر في الجيولوجية لكل قسم من أقسام النظام الجيولوجي ، يقال مثلاً النيوكومي نمط من النظـام الطباشيري . والنمط يؤلف من طبقـات (Couches) . || — Couche وتسمى أيضاً Strate و Lit ، كل وحـدة من الصخور الرسوبية يتألف النَّمَط من جملة منهـا . || علمُ طبقاتِ الأرض Stratigraphie وعرَّب بعضهم . وقيل علم الأنضاد . وقال الأب أنستاس الكرملي علم الهَلَك ، والهلك في اللسان والقاموس ما بين كل أرض الى التي تحتها الى الأرض السابعة . ومعنى ذلك طبقات الأرض . علم الطبقات الأرضية من حيث أوضاعهـا وأعمارها وعلاقة بعضها ببعض . || طِباق Assise طبقتان أو أكثر تحتوي على أحافير من نوع أو جنس واحد. أو قل : كتل معدنيـة رسوبية تؤلف سلسلة من الرَّاقّات أو من الطبقات أو من النُّطُق تشتمل في جملتها على أحافير مميزة لحقبة معينة . || طُبّـاق

Inula viscosa (L) طيُّون وعرق الطيون في الشام، نبات عشبي معمر من الفصيلة المركبة الأنبوبية الزهر يُستعمل في بعض أنحاء الشام في تزبيب العنب لصد الزنابير . ولا يجوز أن تسمى التبغ Tabac طبّاقاً . فالطباق هو هذا النبـات وأنواع من جنسه ، أمـا التبغ فمن أصل أمريكي ، ولم يعرفه العرب القدماء .

جر (فر) : طبقة (مقابل) couche (F) bed; layer; sheet (E) . || الـ — story-floor = étage ؛ || أرض الـ — = الطَبَابة Plancher = floor . || — ابلتون couche d'appleton = appleton layer . || — بَيْتون c. de béton = bed of concrete . || — جَليد c. de glace = sheet of ice . || — غُبار c. de poussière = layer of dust . || — هيفسيد c. de heviside = heaviside L. . || — مطابَقة = تكييف Accomodation = (accomodation . || الـ — Identity = Identité . ||

— العَيْن = تكييفُ العَيْن Accommodation de l'oeil = a. of the eye || تطابُق congruence . || الـ — = الانطباق coïncidence . congruence || بالـ — identiquement, . Coincidence identique = Identical || مُتطابِق . Identically || المتطابِقة = Identité = Identity || تطبيق . Application = Application || تطبيقي . Appliqué (mécaniqne) = applied - practical || تطبيقات البَخْر Applications de l'évapora - tion = A. of evaporation || — الجـاذبية . A. à la gravitation = Gravitation a. || إنطبـاق . coïncidence = coincidence

شق (ط) : طبقة (مقابل) Layer (E) || طبقة . Stratum || — حبيبية S. Granulosum || — شفافة || — قاعدية = — اسطوانية S. Lucidum || — مصورة S. Cylindricum . Syncytium || إطباق = إنغلاق Occlusion || — رضّي (طب أسنان) Traumatic O. || تطابق = انتظام = تناسق Co - Ordination || — عضلي Muscular C. || تطابقي Accommodative || مطابقة = ملاءمة = تكييف Accommodation || تطبيق = استعمال Application || مطبّق Stratified .

شي (ث): طبَق = صينيّة (مقابل) (F) Plateau .

|| طبَقة = طبَقة خشبية Couche توضع تحت السقالة لتقوية قاعدتها . || — Étage ويستعمل الطابق والدور في الشام وفي مصر وهما من المولّد . || — أرضية || — أرضية (بين القبو والطبقة الأولى) = الطابق الأرضي Rez - de - Chaussée Entresol . || مُطبِق « زنزانة » Basse - fosse || — سجن يكون غالبـاً تحت الأرض Ergastule . || — سجن تحت الأرض In - pace .

كوش (فل) : طبقة Classe (F) Class (E) (١) مجموعة من الأفراد لهـا مستوى اجتماعي معين يحدده القانون أو الرأي العام . (٢) ترى الشيوعية أن الصراع الطبقي lutte des classes سينتهي حتماً الى تحقيق مجتمع لاطبقي . (٣) هذا الاصطلاح بمعناه الاجتماعي لم يستعمل إلا منـذ عهد قريب نسبيـاً . نجده سنة ١٧٦٦ عنـد ترجو Turgot كما نجده بعد ذلك عند سان سيمون Saint Simon سنة ١٨٢٥ ، ثم شاع استعماله منذ كارل ماركس في أواسط القرن التاسع عشر . (محمد ثابت الفندي : الطبقـات الاجتماعية ، ١١) . || مطـابق (E) Adequate Adéquat (F) يقال على فكرة إنهـا مطابقة عندما تكون معادلة لموضوعها تاماً .

مع (تر): مطبقة (مقابل) (E) Stratified || الطبقة الشفعية = الطبقة المزدوجة Double Layer .

مد : متطـابق (مقـابل) (F) Identique . || الطبقة الصغيرة Couche . || طبقات كتومة Impermeable layers (E) .

طبل

شي(ث) :طبْل (مقابل) (F) Bedon . || طبْل ، فقرةُ العمود Tambour .

شق (ط) : التهـاب غشاء الطبـل (مقابل) Tympanitis(E) || جوف — (في الاذن) Tympanum || طبلي Tympanic || غشاء — T. Membrane || طبلية = تطبُّـل البطن Tympanism = Tympanites انتفاخ البطن .

جر (فر): الطبْلة (مقابل) Tambour (F)Drum(E) . || الطبلة (في الاذن) Tympan = spandrel .

مص (فن) : الطبل Drum . || الطبلة = الدربكة



Darabukka . || (ط) طبلة الأذن Tympanum || — Drum = Tympanic membrane || تطبُّل Meteorism Tympanites وهـو وجود غازات في الأمعاء تنفخ البطن ويعرف قديمـاً بالاستسقاء الطبلي .

طبنجة

شي (ث) : طبَنجة (F) Arquebuse نوع من

الأسلحة النـارية القديمة وهي من التركية . || — كبيرة Pétrinal, Pédrinal, Poitrinal .

طثر

شم (زر) : طَيْثـار (L) (Tipula) (F) Tipule الطيثار في كتب اللغة البعوض . وهـذه الحشرات



من ذوات الجناحين تشبه البعوض المعروف الكبار ولذا سميتها طيثارا . || طيثارُ البُقول T. potagère (T. oleracea) . || طيثاريّات (F) Tipulidés فصيلة حشرات من ذوات الجناحين فيها الطيثار .

طجن

مص(حض): الطاجن (E) Cooking pot وعاء من الخزف لإنضاج الطعام في الفرن .

طحل

مص (ط) : الطحال (E) Spleen عضو يقع بـين



المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن تتصل وظيفته بتكوين الدم وإتلاف القديم من كرياتـه . || — الجـامد Hard - bake s. ويشاهـد في مرض « هودجكن » . || — المتحرك Wandering s. ويتغير موضعه تغيراً كبيراً . || لُب — Splenic pulp . || (مر) التعريجة الطحالية S. flexure . || الحبـال — S. cords || الخلايا — S. cells || لوكيمية — نقيّة Splenomedullary leu- kaemia . || (فن) أطحل (E) Charcoal grey Gris de Fusain (F) هو شميط من الأبيـض والاسـود .

شق (ط) : طحال (مقابل) (E) Lien = Spleen || استئصال الـ — Splenectomy . || التهاب — — Splenitis . Lienitis || ضخـامة — Splenomegaly . || طُحَيْل Splenculus طحال إضافي . || — Lienculus طحـال صغير . || طحالي Splenic .

طحلب

شم (زر) : طُحْلَب = طُحْلُب = طِحْلِب «في الشام» حزّار «في مصر» (F) Mousse طائفة من شعبة الطحلبيات « الحزازيات » تنبت في المنـاقع والأراضي الرطبـة ، وتنبت على الشجر والصخور أحياناً . وهي نباتات لهـا سوق وورق وليس لها جذور حقيقية . وتطلق كلمة طحلب أيضـاً من القدم على عدس المـاء . || — السمَك .M حزاز السمك في مصر . مرض سار سببه فطر مجهري يصيب السمك في الأحواض القـذرة . || أشنة « في الشام» طحالب « في مصر » Algues الأشنة من شثنا السريانية . وقد خلطت المعجمات وكتب النبات القديمـة مدلولات الأشنة والطحلب والحزاز بعضهـا ببعض . ودل تحقيقي على أن الاستعمال المصري أقرب الى الصواب . والتوحيد ضروري . طائفـة نباتات من اللازهريات لا تتميز في أجسامهـا السيقان والأوراق والجذور . وهي مختلفـات القدود جداً يعشن في البحار أو في المياه الحلوة . || طُحْلُبيات « في الشام » حزازيات « في مصر » Muscinées ou Bryophytes شعبة نبـات تشتمل على الكبدية Hépatiques وعلى الطحـالب « الحزاز في مصر » (Mousses) .

مص (ن):— يطلق هذا الاسم في الاصطلاح النبـاتي

الحديث على مجموعة كبيرة من النباتات المائية البسيطة التركيب توجد في الماء العذب والملح الجاري والراكد كما توجد في التربـة وعلى سطوح الاحجار وسوق الاشجار وهي متعددة الالوان فقـد تكون خضراء أو زرقاء أو حمراء أو سمراء وكلها تحتوي على مادة اليخضور وهي لذلك تعتمد عـلى نفسها في تكوين

غذائها وتعزى الألوان المختلفة الى صبـــاغ اخرى توجد في خلاياها كما انها متعددة الصور فمنها ما هو وحيد الخلية ومنها ما هو متعدد الخلايا وقد تكون خيطية أو ورقية وقــد يكون لها ما يشبه الأوراق والسوق والجذور واسمها العلمي طحلب Alga (L) والجمع طحالب Algae . || (ا ح) علم الطحالب = طحالـبي || . Algology = phycology (E) عالم بالطحالب Algologist .

طحن

جر (فر): طَحَنَ = كَسَّرَ (مقابل) Broyage (F) Grinding (E) .

ثم (زر) : طحن ، أجرة الطاحن Mouture (F) عمـل الذي يطحن الحبوب وأجـرة الطحن . || طِحانة Meunerie حرفة الطحّان . وهي صناعة تحويل الحبوب دقيقـاً . || طحّان Meunier الذي يدير أعمال الطاحون . || نفاوَة الطحين Issues ou Déchets de meunerie كالنخـالة وغيرها .

|| عَفَن طحينيّ Meunier تطلق على أمراض تحدثها في بعض الزروع فطور مجهرية من فصيلة العَفَنيّات. || مَطحنَة Minoterie مصنع لصنع الطحين. || مِطحنــة = مَطحنــة Moulin آلة طحن الحبوب ومكانها . وهما أيضاً الطاحون والطاحونة .

شي (ث) : طاحونة (مقابل) Moulinet (F) .

|| طحينيّ Farineux في الألوان .

مص (جي) : طحـين الصخر Rock Flour(E) مصطلح يطلق على دقاق الصخور الذي تنتجه المثالج . || (فن) الطحيني Raw siena (E) و Terre de Sienne naturelle (F) . || (ط) الطواحن Molars اثنتـا عشرة تلي الضواحك في كل شدق ثلاث من فوق وثلاث من أسفل تسمى الأرحاء .

طخر

ثم (زر) : طُخرور = طخَـاف Cirrus (L) ويردان بالحاء المهملة . ضرب من الغيوم .

طرأ

شق (ط) : طارىء = حادث = عارض (مقابل) Accident (E) . || طارئ = عارضي Accidental

|| نزف طارىء = نزف عارض A. Hæmorrhage

مسع (سر) : مدفقـة الطوارىء (مقـــابل) Surge Drum (E) .

مص (تا) : الطارىء من يرد من أهـــل الذمة الى اقليم من بـلد آخر ، فتجب عليه الجزية اذا لم يكن قد أداهــا في موطنه الأصلي . || (فل) — Extrinséque (F) Extrinsic, Extrinsical (E) : كل مـا هو أجنبي عن طبيعة الشيء المنظور وخارج عن ماهيته ويقـــابل الأصيل (Intrinsè- que) .

طربوش Cross head (E)

مص (ه) قطعة مثبتـة بطرف ذراع المكبس وموجهة للتحرك في خط مستقيم ومركب فيها ذراع التوصيل .

طرث

مص (ط) : الطرث Glans clitoridis (E) . طرف البظر . || (ن) طرثوث وجمعها طرائيث

هو Cynomorium coccineum(L) من الفصيلة البلانوفورية Balanophoraceae وهو عشب معمر طفيلي زهري ، ينبت في بلاد البحر الأبيض المتوسط تسمو سويقته (الحنبوط أو الشمراخ الزهري) وهي الجزء الذي يظهر فوق سطـح الأرض الى نحو ٢٠ سم ، وتحمل أوراقـــاً صغيرة حرشفية تتساقط وتنتهي بنورة إغريضية منتفخة هي النَّكَمَة وتحيطها قينوة حمراء ، وثمرتها فقيرة صغيرة .

طرح

مص (ه) : الطرح Subtraction (E) نقص عدد من عدد آخر أكبر منه . || (ق) — البحر Avulsion (F) . || — — ومحـــاسره Lais et relais de la mer (F) . || (مؤ) — الثقـة To put the question of confidence (E) || . Poser la questoin de confiance (F) ئمر) الطرّح (طول البصر) Hypermetropia long sight (E) . || (ه) المطروح Subtrahend هو أصغر العددين اللذين يراد إيجاد الفرق بينهما . || — منه Minuend هو أكبر العددين اللذين يراد إيجاد الفرق بينهما .

جر (فر) : طرح (وزن الغلاف) (مقـابل) Tarer (F) to tare (E) . || الطَّرْح Soustraction substraction . || الـ — calibration = Tarage إسقاط وزن الغـلاف من وزن الجملة . || طَرْحَة Tare = to tare, to damage . || المطروح Nombre à soustraire, à retrancher = Subtrahend . || المطروح منه N. à soustraire = Minuend .

شي (ث) : طرحة ، مولدة ، خمار (مقابل) Mantille (F) . || أطروحة Thèse .

شق (ط) : طرح = إطراح = إفراز (مقابل) Elimination (E) . || أطروحة Thesis .

كوش (فـل) : طرح روحي Rapture (E) Ravissement (F) في التصوف حال أعلى من الجذب extase .

طرخون

ثم (زر) : طرخون Estragon (F) (Artemisia dracunculus) (L) الكلمة الفرنسية من Tarcon بلاتينية النبـاتيين . وهذه من طرخون العربية . ويظن أن

الكلمة العربية اما من Drakōn أو من Drakontion اليونانيتين . بقلة زراعية معمرة من فصيلة المركّبات الأنبوبية الزهر ، تزرع لرائحـة أوراقهــا . وهذه الأوراق تؤكل عندنا وهي خضر مع الطعام، وتضاف الى بعض الأطعمة .

طرد

ثم (زر) : طَرْد = طِرَاد Vénerie (F) صيد مختلف الحيوانات الوحشية أي الطرائد بجعل الكلاب تطردها أي تنحيها عن مكامنهــا وترهقهـا حتى تدركها فتظفـر فيهـا وتنيّب ، أو حتى يدركها الصيادون على الخيل فيصطادوهـا بوسائلهم . || — = نامية Jet غصن قوي مستقيم يسمى الطَّرْد في الشام ، والطَّرْد في اللغة فرخ النخل، وقد استعملنا هذه الكلمة تعميماً .

شق (ط): طارد الأخلاط(مقابل) Pantagogue (E) . || — الدود Vermifuge . || — الديدان المعوية Anthelmintic.

شي (ث) : مطرَد = رمح قصير = عصا كَدْنَة (مقابل) Attelle (F) .

مــص (ط) : الطرد Expulsion (E) الإخراج قسراً . || (ق) طرود Colis (F) .

طرز

مص (ا ج) : طراز (مقابل) Type (E) . || (حض) الـ— Style(F) التصميم والهيئة التي ابتدعت في عصر أو بيئة معينة . || (ا ح) — جيني = طراز الجنس Genotype (E) (١) طراز كائن حي يعرف بتركيبه الوراثي الحقيقي (٢) طراز الجنس : طراز النوع الذي يجتمع فيه معظم صفات الجنس . || الـ — العربي Arabesque (F) الطـراز الذي ابتدعه العرب وهو طراز معين له خصائص ومميزات نوعية . || أثاث طرازي Period furniture (E) الأثاث الذي يتبع في هيئته وميزاته طرازاً معيناً ، زمنياً أو مجتمعياً .

شي (ث) : طراز = أسلوب (في العمارة) (مقابل) Ordre d'architecture (F) . || — = — (في الموسيقا والرسم) Écriture . || — إيوني (معربة)



Ionique (Ordre) . || — باروكيّ Baroque (Style) . || — خليط Composite (Ordre) تـاج عمود طرازه خليط استمده الرومان من الإيوني والكورنثي . || — دوريّ Dorique أحـــد أطرزة الأعمدة الاغريقية الثلاثة وهو يمتاز بأعمدة ضخام بلا قاعدة وبتاج عار وبسيط . || — رائع = اسلوب أصيل Académique (Style) || — روكوكي Rococo (S.)

طراز فني كثيف شاع في عهد لويس الخامس عشر . || — كورنثي Corinthien (Ordre) طراز بناء اغريقي سبق الطراز الدّوري والايوني وانتقل من الاغريق الى الرومان . || — منحط = — مشوّه Abâtardi . || — النقش الحجريّ Lapidaire (Style) . || تطريز = مطرّزات (s) Broderie .

مع (سك) : طريزة (مقابل) (E) Push Trolley .

جر (فر) : طراز من المراجل (مقابل) type de chaudière (F) t. of boiler (E) .

طرس

شي (ث) : طِرْس Palimpseste (F) رق ممسوح ثم مكتوب عليه ثانية .

طرستوج Rouget ou Mulet r. (F) (Mullus barbatus) (L)

شم (زر) : فارسية . سمك السلطان ابراهيم في الشام



وبربوني في مصر . سمك من الفصيلة الطرستوجية مشهور ومبذول في سواحل الشام . || — صخريّ Surmulet ou R. barbet (M. surmuletus) فارسية . سمك السلطان ابراهيم في الشام . وبربوني في مصر ، وهما نوعان متقاربان . والفرق بينهما أن الطرستوج الصخري هذا يكون في جانبيه ثلاثة خطوط أو أربعة صفر مستطيلة ، خلافاً للنوع الآخر . والطرستوج الصخري أكبر من الطرستوج الآخر الذي ينعت في سواحل الشام بالرملي، وكلاهما أحمر الظهر مورّد الطرفين . || طرستوجيات Mullidés (F) فصيلة سمك من العظميات الشائكات الزعانف .

طرطر

شم (زر) : طَرْطَرَة Tartrage (F) مشتقة . معالجة الخمر بالحامض الطرطريك لتزييد حموضتها .

طرف

مص (اح) : الطرف (ج . أطراف) Limb (E) . || — القريب proximal end . || (ط) — قصبة العظم Metaphysis of bone وهو ما بين قصبة العظم والكردوس. وهي التي ينمو منها العظم في الطول. || (ق) الـ — المذعن Partie adhérante (F) . || (اج) من — واحد Unilateral(E) . || (مر) الطرفة Ecchymosis of conjunctiva . || (هـ) الطرفان طرفا المتساوية Terms sides « طرفا المعادلة » « طرفا المتطابقة » : هما الكميتان اللتان تدل المتساوية على تساويها . فالكمية التي عن يمين علامة التساوي تسمى (الطرف الأيمن) والتي عن يسارها تسمى (الطرف الأيسر) . || (فل) — الحد الأكبر والأصغر في القياس الحملي Extrêmes (F) Extremes (E) . || (مؤ) — المتعاقدان The Contracting parties (E) Les parties contractantes (F) . || (ق) طرفا الصلح = المتصالحان P. à la transaction . || (هـ) — التناسب Extremes (E) هما مقدم النسبة الأولى وتالي النسبة الثانية من النسبتين المكونتين التناسب . || — المعادلة Sides of an equation هما الكميتان اللتان تدل المعادلة على تساويها فالكمية التي عن يمين علامة التساوي تسمى الطرف الأيمن والكمية التي عن يسارها تسمى الطرف الأيسر . || (اج) تعدد الأطراف Multilateralism . || (ط) رثية — Acro-arthritis . || ضخام — Acromegaly مرض يسببه تكاثر خلايا «أ» بالفص الأمامي للنخامية ويحدث بعد اكتمال تعظُّم الأطراف .

جر (فر) : طرف = حافة (مقابل) Bord (F) Board (E) . || — = قُطْب Borne électrique terminal = . || طرف = نهاية Bout = end . || طرفٌ لِطرف B. à b. = e. to e. . || الطرفان (للمعادلة) Membres d'une équation = Terms sides (of an eq.) .

شق (ط) : طَرَفٌ (E) Extremity . || — سفلي Lower E. || — علوي Upper E. || الـ = = ذو = الرأس المؤنف = تاج السن Cusp . || ذو رأس مؤنفة = متوّج (أسنان) Cusped .

مع (جم): الطرف الأكبر = حاملة الطرف الكبير (مقابل) Big End .

شي (ث) : طُرفَة (مقابل) (F) Bibelot . || أطراف (في الانسان) قفص السفينة (أضلاعها) (مقابل) Membrure .

شم (زر) : طَرْفاء Tamaris (F) (Tamarix) (L)



جنس الطرفاء والأثل . واحدة الطرفاء طَرْفَة وطرفاءة . جنس جنبيات وجُنَيبات للتزيين من الفصيلة الطرفاوية . || — إفريقية T. d'Afrique (T. africana) . || — إنكليزية T. d'Angleterre (T. anglica) . || — رباعية الأسدية T. à quatre étamines (T. tetrandra) . || — زَبّاء T. hispide (T. hispida) . || — صينية T. de Chine (T. chinensis) . || — عقداء أو مفصلية = أَثْل T. articulé (T. articulata ou T. orientalis) لفظة الأثل من أصل سامي قديم، لها شبيه بالعبرانية والآشورية وغيرها . || — فرنسية T. de France (T. galica) . || — نيليّة T. du Nil (T. nilotica) منهـا ضرب يفرز المنّ في سيناء فيلتقطه البدو ورهبان دير القديسة كاترينا ويستعملونه بدلاً من السكر: عن مايرهوف. || — هندية T. des Indes (T. indica). || طرفاويّة = ميريقاريّة Myricaire (Myricaria) جنس جُنَيبات قريبة من الطرفاء من الفصيلة الطرفاوية. || — جرْمانية M. d'Allemagne (M. germanica) . || طرفاويات Tamariscinées ou Tamaricacées (F) فصيلة الطرفاء من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات .

طرق

مص (ق) : طرق الإثبات Procédés de la preuve (F) . || — الطعن Voies de recours هي الوسائل القضائية التي يلجأ اليها المحكوم عليه بقصد الغاء الحكم أو تعديله . || (حض) الطرقة = الممر Corridor . || طراقة الباب Knocker (E) أداة تعلق على الأبواب للطرق بها لتنبه لفتحها . || (ط) طريق الهواء « هيويت » Hewitt's air-way وهو جزء من جهاز التخدير . || (اق) الطريقة الاستقرائية Méthode inductive (F) Inductive method (E) « هي الانتقال من الجزئي الى الكلي » . || — القياسية M. déductive (F) Deductive m. (E) هي الانتقال من الكلي الى الجزئي . || (بك) — « بستير » M., Pasteur's(E) . || — الصحاف M., plate . || (ط) — باريس Paris, technique of «في علاج السرطان بالراديوم » . || — (تيرش) لترقيع الجلد Thiersch's method of skin grafting . || — « كريديه » لتوقي رمد الوليد Credé's m. of prophylaxis of ophthalmia neonatorum . || — المواجهة Confrontation . || — « وولف » لترقيع الجلد Wolfe's m. || — « الترقيع بالجلد الكامل السمك » m. of skin grafting . || (فل) — الاختلاف Différence (méthode de) (F) Method of Difference (E) إحدى طرق استيورات ميل ، وتتلخص في أنه إذا اشتركت الحالتان اللتان توجد الظاهرة في إحداهما ، ولا توجد في الأخرى في جميع الظروف الا واحداً ، فإن هذا الظرف الوحيد نتيجة أو سبب أو جزء ضروري من سبب هذه الظاهرة ، وهي محور منهجه الاستقرائي . || — التلازم في التغير Concomitantes (méthode des variations) (F) احدى طرق استوارت ميل في الاستقراء ، وتتلخص في تغير الظاهرتين المقترنتين طرداً وعكساً . || (كـ) — الأمونيا والصودا Ammonia soda process (E) طريقة تحضير بيكربونات ثم كربونات الصوديوم بإمرار غاز الأمونيوم (النوشادر) وغاز ثاني أكسيد الكربون في محلول كلوريد الصوديوم . || — بال Pall's method طريقة اختزال باستخدام غاز الأيدروجين في وجود البلاديوم كعامل حفاز . || — براج Bragg's m. طريقة لتعيين النظام البلوري باستخدام الأشعة السينية . || — بريدج Bredig's arch m. طريقة لتحضير المحاليل الغراوانية للفلزات باستخدام قوس كهربي تحت سطح الماء قطباه من الفلز نفسه . || — تحضير الكحول من النشا Amylo process . || — تقدير الوزن الجزيئي بانخفاض درجة التجمد: طريقة لتقدير الوزن الجزيئي لمادة ما بإذابة مقدار معين منها في مقدار معين من مذيب وملاحظة درجة الانخفاض في درجة تجمده . || — ديكون Deacon p. احدى الطرق الصناعية القديمة لتحضير الكلور . || — فيشر وتروبش Fischer Tropsch's method طريقة صناعية لتحضير

مخلوط هيدروكربوني يشبه البترول الخام . || — كوترل Cottrell's process طريقة كهربية لترسيب الحبيبات الدقيقة العالقة في الأدخنة وغيرها وتستخدم في مصانع الاسمنت . || — لابلانك Le Blanc's p. (alkali) : طريقة لتحضير كربونات الصوديوم صناعياً تنسب الى مخترعها العالم الفرنسي لابلانك . || (ه) — التحسس Method of inspection هي طريقة تجرب بها حلول محتملة لمعرفة الموصل منها الى المطلوب . || — الستينية Sexagesimal m. هي النظام القائم على اتخاذ الوحدة ستين قسماً . || — المعاملات المنفصلة M. of detatched coefficients في هذه الطريقة ترتب الحدود صعودياً أو نزولياً ثم يكتفى بكتابة معاملات الحدود مجردة عن الرموز وتجري عملية الضرب أو القسمة ثم توضع الرموز بعد انتهاء العملية . || (ك) طروق Malleable صفة الفلز أو الإشابة التي يمكن تشكيلها بالطرق الى صفائح رقيقة . || (مؤ) مطرقة Marteau (F) . || (مر) الـ — Malleus (E) . || Gavel (E) . || (ه) — Hammer أداة مكونة من كتلة ثقيلة مثبتة في نهاية عصا قصيرة تستعمل للطرق . || (حض) — الحداد أو المرزبة Smith h. مطرقة ثقيلة بيد خشبية طويلة يطرق الحداد بها الحديد بيديه الاثنتين معاً (ملحوظة ، الأرزبة : فارسية) . || الـ الميكانيكية Mechanical h. مطرقة تعمل بالبخار أو بالهواء المضغوط أو بالتيار الكهربائي ، وتؤدي الطرق برأس طارق يرتفع وينخفض آلياً . || (ه) قابل للطرق Malleable: يكون الجسم قابلاً للطرق اذا أمكن تحويله الى صفائح رقيقة كالذهب . || (ط) الأخمص المطرقي Hammer toe وفيه تنبسط السلامى الأولى وتنثني السلامى الثانية . || الأنف — Hammer nose وفيه تتضخم غدد الأنف الجلدية الشحمية . || (ه) مطروقية Malleability قابلية المادة للتشكيل بالطرق .

شي (ث) : طريق (مقابل) Chemin (F) . || — معبّدة Chaussée . || طروق (قابل للتطريق) Malléable . || مطرقة Marteau . || — الباب



= مِيجم Heurtoir . || — الطبل Baguette de tambour . || طرّق Écrouir ضرب المعدن البارد بالمطرقة . || مُطرّق Repousseur عامل التطريق . || طرّاق Batteur الذي يطرق الحديد والذهب ويجعل منها صفائح .

مع (تب) : المطرقة = الثقل (مقابل) Hammer (E) . || طرق التدريب Coaching Methods . || — الاستكشاف الجيوفزيائية Exploration . || — — الطبيعية الأرضية Geophysical Methods of . || الطريقة الزلزالية Seismic M. . || — المثقالية Gravimetric M. || — المغناطيسية Magnetic M.

شق (ط) : طُرُق = أساليب خطط (مقابل) Procedures . || طريقة = خطة Method . || مطرقة Mallet . || عظم الـ — Malleus .

جر (فر) : قابل للطرْق (مقابل) Malleable . || الطُرُق المختصَرة Méthodes courtes (F) Shortened methods (E) . || الطريقة الإجمالية M. cryoscopique = c. ic m. || — الاستنتاجية M. d'induction = M. of in. || — الستينية M. sexagésimale = S. mal m. || — لانعكاسية Procédé irréversible = irre. process . || — التبريد Méthode de refroidissement = method of cooling . || — التجسّس M. d'inspection = M. of in. . || — التعويض M. de substitution = Su. m. . || — التقريب M. par approximation = ap. m. . || — الجسر M. du pont = bridge's m. . || — الحذف Procédé de soustraction = substractive process . || — — المتوالي Méthode d'élimination successive = Method of s. el. . || — الخلط = — المخالط M. de mélanges = M. of mixtures . || — الضمّ Processus (procédé) additif = additive process . || — العوامل المنفصلة Méthode de coefficients séparés = Method of detached coe. . || — فيكتور ماير M. de Victor-Mayer = V. M.'s m . || المطروقيّة Malléabilité = M. ty.

شم (زر): دائرة الطرُق Voirie(F) الدائرة في الشام كالمصلحة في مصر. ودائرة الطرق تفتح الطرق العامة وتحفظها وترمها . || — صغيرة = — موضعية V. «Petite» كالطرق الزراعية والريفية . || — كبيرة = — أصلية = — عامة V. «Grande» كالطرق الوطنية وطرق المحافظات . || طرائقُ الإسفاد أو التسافد Reproduction «Méthodes de» طرائق السفاد في الحيوانات الدواجن . وهي الخمسة الأشكال الآتية (١) إصطفاء Consanguinité عندما يكون الذكر والأنثى من نوع حيواني واحد ، وسلالة واحدة ، وأسرة واحدة ، كإنزاء حصان عربي صقلاوي على حجر عربية صقلاوية ؛ فهو كما ترى أخص من الانتخاب Sélection ولذا سميته الاصطفاء ، والغاية منه تجويد نسل الأسرة الحيوانية الكريمة ، بنقل صفاتها الحسنة اليه . أما في الانسان فالفرنسية الدالة على القرابة الدموية كثيراً ما تفيد معنى الأضواء ، لأن أمراض الأسرة الواحدة تشتد في نسلها ، وكذا الصفات القبيحة . أما في أسفاد الحيوانات الدواجن بطريقة الاصطفاء هذه فلا ينتقى للسفاد الا الأقارب السليمة الجودة . (٢) تهجين Croisement عندما يكون الذكر والأنثى من نوع حيواني واحد ولكن من سلالتين مختلفتين كإنزاء حصان عربي على فرس من الأكاديش ، والولد يسمى هجيناً والأنثى هجينة . (٣) إنغال = تبغيل Hybridation عندما يكون الأب والأم من نوعين حيوانيين مختلفين كإنزاء الحمار على الفرس . والولد نغل أو بغل مع التوسع . (٤) تخليط Métissage عندما يكون كل من الأب والأم هجيناً ، فهو انزاء الهجين على الهجين . (٥) انتخاب Sélection عندما يكون الذكر والأنثى من نوع واحد ومن عرق واحد أي سلالة واحدة كإنزاء حصان عربي على فرس عربية . ولا يشترط في الانتخاب أن يكون الذكر والأنثى من أسرة واحدة ، خلافاً للاصطفاء . || طريقة الاستغلال «Mode d'» Exploitation . || (رج) : طريق = مَسْتَسَل Ride (E) Chemin, Sentier (F) ممر ضيق ، أو مدخل ، أو طريق ، أو مستل ، يُشق في الحرجة ، ولا يكون في الأعم معبّداً ، ولكن عرضه يكون كافياً لمرور عربة من عربات النقل . || — القطعات التدريجية Shelterwood system = Méthode des coupes progressives . || — — على مستطيلات S. strip sy. = M. des c. par bandes . || — النسغة تحت الوقاء Sh. coppice sy. = M. du tallis sous abri.

مد : طريقة (مقابل) Procédé (F) . || الطرق المصطنعة Artificial means (E) .

طرُلّيوس Trolle (F) (Trollius) (L)

شم (زر) : من الألمانية Troll أي المستدير إلماعاً الى شكل الزهر الكروي . جنس زهر من الفصيلة الحوذانية . || — آسيوي T. d'Asie (T. asiaticus) . || — أوربيّ = حوذانُ الجبال T. d'Europe. Renoncule des montagnes (T. europæus) . || — صيني T. de Chine (T. chinensis) .

طرم

شي (ث) : طارمة Rotonde (F) بناء مستدير مقبب .

شق (ط) : طُرامة Sordes (E) رواسب بنية اللون على الاسنان والشفة نتيجة الترفع الحروري .

طرن

مص (جي) : الطّرن الجلوبجريني Globegrina Ooze (E) رواسب البحار العميقة وهي تتكون أصلاً من الأصداف الجيرية الدقيقة لحيوان الجلوبجرينا وهي رواسب من الطين الطري . || — الدياتومي Diatom O. تكوينات عضوية سليكية في قاع المحيطات .

طرُنشول Tournesol (F)

شم (زر) : معربة قديماً ، تطلق على حشيشة العقرب أي عبّاد الشمس السنوي ، وتطلق الفرنسية على نباتات من فصائل مختلفة مثل حزاز الصبّاغين «أشنة الصباغين» وعباد الشمس ورقيب الشمس وطرنشول الصبّاغين والرُّدبكيّة وغيرها . وورق الطرنشول



في الكيمياء معروف . || — الصباغين = عبّاد الشمس النيلي T. des teinturiers (F) (Chrozophora tinctoria) (L) نبات من الفصيلة الفربيونية .

طرنيلية Tornélie (F) (Tornelia)(L)

نم (زر) : معربة . جنس نباتات أمريكية الأصل للتزين من الفصيلة القلقاسية . || — شهيّة T. délicieuse (F) لها ثمرة عطرة .

طرّيّة Torreya (F.L)

نم (زر) : من اسم نباتي أمريكي . جنس شجر

من الفصيلة الصنوبرية . || — جوزية T. porte - noix (F) (T. nucifera) (L) || — طقسوسية الورق T. à feuilles d'if (T. taxifolia) . || — كبيرة T. grandissime (T. grandis) .

طريغلة = طريغلاء Trigle (F) (Trigla) (L)

نم (زر) : معربة حديثاً . جنس سمك من الفصيلة



الطريغلية Triglidés ورتبة شائكات الزعانف ، وهي غير الطرستوج وليست كثيرة في سواحل الشام . || — خطّافيّة T. hirondelle (T.hirundo) نوع أشهب وردي جميل من أصلح السمك للأحواض ولحمه لذيذ . || — ربابية T. lyre (T. lyra) نوع ظهره ضارب الى حمرة وبطنه أبيض .

طس

شي (ث) : طسّ = طاسة = فنجان (مقابل) Tasse (F) . || — = طست Phiale إناء إغريقي



كبير لا أذن له ولا قاعدة . || — = = Cuvette وعاء لغسل اليدين . || — = = حوض = بركة Bassin .

طسق

مص (تا) : الطسق: الوظيفة توضع على أصناف الزروع لكل جريب . وهو بالفارسية تشك وهو الأجرة . وجاء في الألفاظ الفارسية المعربة (ادى شير) الطسق والطسك : مكيال وقيل ما يوضع من الخراج على الجربان (جمع جريب) أو شبه ضريبة معلومة . والأول أصح لأنه معرب عن تشه وهو ظرف يكال به السمن .

طشش

مص (مر) : الطشاش Vision-weak (F) ضعف البصر كأنه مأخوذ من طشاش المطر إذا كان ضعيفاً ومنه المثل « الطشاش ولا العمى » .

طعم

نم (زر): طُعْم Appât (F) الدودة أو لحمة السباع أو الحبّ التي تجتذب الصيدَ من سمك أو سباع أو طير قنّاص . || — = غرز Greffon اصطلاحاً والفلاحة في الشام يسمونه المطعوم وجمع الطعم طعوم وأطعام على القياس وهو جزء النبات الذي يُنشّب في المطعّم أي جزء النبات الذي يراد تكثيره . || — الترابي Gout de Terroir يكون في الخمر خاصة . || مُطعِّمة Pantogreffe آلة تطعّم بها بضعة قضبان معاً . || — = آلة التطعيم Machine à Greffer آلة تقطع الطعم والمطعّم وهي أنواع على حسب شكل التطعيم . || تطعيم = إطعام = تركيب = إنشاب Greffe وَصْلُ نبات بآخر أو وصل جزء نبات بجزء نبات آخر ليلتحما ويعيشا كأنهما نبات واحد فأحد الجزءين أي الذي له جذور في الأرض يسمى المطعّم والجزء الثاني الذي يُنشّب في الأول يسمى الطعم اصطلاحاً. يقال طعّم الشجرة بالبرعم وركّب أو أنشب البرعم فيها ولم نجد طعّم البرعمَ على الشجرة ترجمة للجملة الفرنسية . وعلى هذا يقال طعّم السفرجلَ بالتفاح عندما يكون السفرجلُ مطعّماً والتفاح طعماً . ولا يقال طعّم التفاحَ على السفرجل كما يقول الفرنسيون وهو ما كنتُ غلطت به في كتاب الأشجار والأنجم المثمرة . وهاك أهم أشكال التطعيم وألفاظه : || — بالإدناء G. par approche . || — بالترصيع G. en incrustation . || — بالتصفيح G. en placage . || — بالشقّ G. en fente سمّاه ابن العوام التركيب بالشق والتركيب النبطي . || — بالشق المزدوج G. en f. double . || — — المفرد G. en f. simple . || — بالصفّارة G. en flûte مترجمة وقديماً قالوا التركيب بالأنبوب . || — بالعين أو بالبرعم = برعمة G. en écusson البرعمة مشتقة حديثاً وهي حسنة وسماه ابن العوام التركيب بالرقعة والتركيب الفارسي ولفظ الرقعة يستعمل في أيامنا هذه في الشام . || — بالغرز أو بالقلم G. par rameau détaché . || — اللحاء = تاجي G. en couronne الأولى عن ابن العوام والثانية مترجمة . || — طبيعي G. naturelle . || — احتياطي Contre-g., Surgreffage تطعيم فرع مرة ثانية . || — إنكليزي Greffe Anglaise من أشكال التطعيم بالشق . || — مزدوج Surgreffage تطعيم الأصل ثم تطعيم الغصن النامي من الطعم وهو مدعاة الى كثرة الثمر وجودته. || — بالصفّارة Greffe en Flute ضرب من التطعيم بالبرعم يكون فيه هذا البرعم محولاً على اسطوانة من اللحاء بدلاً من لسيْن من اللحاء وهو قليل الاستعمال لما فيه من صعوبة . || — اللحاء G.en Couronne يسمى التطعيم التاجي ترجمة وهو شكل من أشكال التطعيم . || مُطعَّم Sujet ou Porte-g. هو الأصل الذي يركب فيه الطعم . || (رج) : طُعْم Scion (E) Greffon (F) كل جزء من النبات خالٍ من الجذور يُستعمل في تطعيم مُطعّمٍ له جذور . || — Attractant = Appât مادة تجذب الحشرات والقوارض وغيرها وتُستعمل للكشف عنها واحصائها أو تُستعمل طعماً في الفخاخ والمصيدات للقضاء عليها . || مُطعّم Stock = Porte-greffe نبات معرّق يطعّم أي يُركّب فيه الطعم .

شق (ط) : طعم = تطعيم Graft (E) . || — جلدي Skin G. . || — عظمي Bone G. . || — مبيضي Ovarian G. . || طعام = قوت = غذاء Ingesta .

مد : طعم عفِص (مقابل) Styptic tast .

مص (صح) : طعم (مقابل) Taste (E) . || — حديدي Chalybeate t. . || — زيتي Oily t. . || — قابض Styptic t. . || — كريه Mawkish t. . || — مر Bitter t. . || — ملحي Brackish t. . || — عديم Tasteless . || (اح) تطعيم (في النبات) Grafting عملية يلصق فيها جزء من ساق نبات يسمى بالطعم بساق نبات آخر مثبتة جذوره ويسمى بالأصل فيتم اتحادهما بعد ذلك. || — متباين Heterograft تطعيم نبات بنسيج أو عضو من نبات من نوع مختلف.

طعن

مص (ق) : الطعن بطريق النقض Pourvoi en cassation (F) طريق الطعن الذي به يرفع المحكوم عليه الحكم النهائي أمام محكمة النقض طالباً نقضه لأسباب ترجع الى القانون لا الى الوقائع . || (مؤ) — في نتيجة To challenge a result (E) Contester un résultat (F) . || (ق) الطاعن بالنقض Demandeur en cassation (F) هو المدعي في الطعن بالنقض . || المطعون عليه Défendeur — هو المدعى عليه في الطعن بالنقض . || (مر) الطاعون Plague (E) مرض وبائي بسبب باسيل الطاعون ، يصيب الفيران وتنقله البراغيث الى فيران اخرى والى الانسان . || — الأسود Black Death . || — دبْلي Plague, bubonic .

شق (ط) : طاعون (مقابل) Pest = Plague (E) . || — Plague . || — دبلي Bubonic P. .

مد : طاعون الدجاج (مقابل) Choléra des poules (F).

طغر

شي (ث) : طغراء = علامة (مقابل) Monogramme (F) .

طغم *

كوش (فل) : طغمة أو مراتب Hierarchy (E) Hié. ie (F) (١) اللفظ في أصله كنسي فترجمة

طغمة . (٢) استخدمه أوجست كونت للدلالة على مكانة كل علم فنترجمه الى مراتب بمعنى الترتيب التصاعدي أي البدء من البسيط الى المركب فتأتي الرياضيات عنده في المرتبة الأولى ثم يليها علم الفلك فالفزياء فالكيمياء فالبيولوجيا فعلم الاجتماع .

طغي

مص (ا ج) : طغيان (مقابل) Tyranny (E) . || (جي) — Transgression انهيار الأرض بناء البحر لمسافات شاسعة ، تتراكب عليها رواسب البحر .

شم (زر) : طغيان الحرجة أو الغابة Accrue de la forêt (F) وذلك بمجاوزة جذور الشجر أرض الحرجة الى الأرض المجاورة .

طفأ

مع (مك) : المطفأة (مقابل) Fire Extinguisher (E) . || — كيميائية Chemical F. Ex. . || الاطفاء السريع Quenching . || رغوة الإ — Fire Foma . || (فض) الإنطفاء Burnout . || السرعة الانطفائية B. Velocity .

شي (ث) : مطفأة Éteignoir (F) أداة على شكل قمع كانت تستعمل قديماً لإطفاء الشموع . || (زر) : إطفاء = إنطفاء Amortissement ضياع قسم في كل سنة من ثمن آلة زراعية مثلاً بسبب استعمالها وكذلك ذهاب قسم من دخل أو من رأس مال تدريجياً. || (رج) إطفائي = مظلي Jumper smoke (E) Pompier parachutiste (F) عضو في فرقة مكافحة فعالة يوجه بالمظلة الى مكان حريق .

طفة Tuff (E)

مص (جي) : طفة : صخر فتاتي تقذف به البراكين فيتصلب حولها .

طفح

مص (مر) : طفح (ج . طفوح) Eruptions (E) آفة جلدية ظاهرة ناتجة عن أمراض عامة كالحميات تميزها غالباً . || — Exanthem . || — Exanthema . || — Rash . || — الزاحف Creeping eruption التهاب جلدي يحدثه دخول يرقات ديدان خيطية أو ذبابة في طبقات الجلد الغائرة . || — حويصلي Herpetic rash . || (جي) طفوح الشقوق Fissure Eruption تدفق الحمم (اللابة) من الشقوق الأرضية فتنتشر وتغطي مساحات شاسعة .

شق (ط) : طفح Exanthem = Exanthema (E) إندفاعات ظاهرة . || — = اندفاعات = رش Rash . || — دوائي Drug R. . || — رحضي Enema R. . || — وردي Rose R. . || — جلدي (مصطلح عام) Tetter . || — الحلاقين Barber's Rash . || — المنشفة Napkin R. طفح عند الأطفال المصابين بالزهري الوراثي .

طفر

شم (رج) : طفرة = تبدل فجائي Mutation (E F) في علم الوراثة : تغير يحصل في بلية وحدة وراثة أي بدء حصول تبدل ينتقل بالوراثة . || طافر Mutant في علم الوراثة : فرد أو جزء من فرد حصلت فيه طفرة أي تبدل فجائي .

مع (تب) : الطفر العالي = الوثب الـ — (مقابل) High Jump (E) . || — المقصي = الوثب المتبادل Scissor J. . || — بالعصا = القفز بالـ — Pole Vaulting . || — — — = عصا القفز الزانة P. Vault . || — التفخج = الوثبة الراكبة (الركوب) Struddle .

مص (ك) : طفور السائل Dumping of a liquid (E) غليان السائل غير المنتظم إذ يحدث أحياناً ان يسخن السائل فوق درجة غليانه فلا يغلي ، ثم يحدث له ان يغلي محدثاً صوتاً كأنما يثب البخار من جوف السائل .

طفف

شم (زر) : طُفّ Tuf. Tuff (F) معربة . جوامد تقذفها البراكين وهي أنواع تختلف باختلاف الصخور التي تتألف هذه الأنواع منها .

طفل

مص (ا ج) : طفل (مقابل) Child (E) . || (ط) — Infant الولد حتى البلوغ . || (ك) طَفْل Clay هي مادة إذا أضيف اليها الماء تكونت منها طينة تقبل التشكل ومن مثلها تجعل الأواني الفخارية وأساس تركيب الطفل هو سليكات الألمنيوم المائي تختلط بها بعض الشوائب كالحديد وغيره والأنواع النقية الخالية من الحديد تسمى كاولين أو الطفل الصيني . || (جي) — الزيت Oil-shale طفل يحتوي على المواد العضوية المتحللة الى زيوت أساسها الكيروجين . || (اح) تام التطفل Holoparasitic ويوصف به النبات الذي لا يعيش إلا متطفلا مثل الهالوك وكثير من الفطر والبكتيريا . || الطفيل Parasite . || الطفيلي Parasitical . || — داخلي Endoparasite كائن حي يعيش متطفلا في داخل كائن حي آخر مثل الدودة الشريطية وكثير من الفطريات . || (طن) التقاف — Parasitic capture امتصاص النيوترون دون ان يحدث انشطاراً أو يؤدي الى استحالة عنصرية . || (اح) من الوجهة الطُّفَيْلية Parasitological . || العالم الطفيلي Parasitologist . || علم الطفيليات Parasitology .

شق (ط) : **طفل** (مقابل) Infant (E) . || **قتل** الـ — = وأد Infanticide . || شلل طفلي = — الأطفال Infantile Paralysis . || **طفولة** Childhood . || طفولية Atelia = Ateliosis بقاء الصفات الطفولية عند الكبار . || طفولية = طفالة Infantilism . || طفيلي = نسبة للطفيليات Parasitic . || — = — راشن Parasite . || — خارجي External P. . || — داخلي Internal P. . || طارد — المعوي = طارد الديدان المعوية Helminthagogue . || — معوي Helminth . || علم الطفيليات Parasitology . || مهلك — Parasiticide .

شم (زر) : تطفل Parasitisme (F) شركة حيتين نباتيتين أو حيوانيتين يكون فيها أحدهما مجبراً على تغذية الآخر . || طفيلي Parasite نسبة الى طفيل الأعراس المشهور وهي تطلق على كل كائن يعيش على ما هو حي من النبات أو الحيوان وتستعمل أيضاً نعتاً لهذا الكائن اي بمعنى Parasitaire . || — باطني = — الباطن Entophyte اسم يُطلق على الفطور المجهرية الطفيلية التي تعيش داخل النبات المبتلى بها مثالها الشقرانيات والسواديات والعفنيات . || — ظاهري = — الظاهر Ectophyte يطلق على نباتات طفيلية تنمو على ظاهر الأعضاء النباتية أو الحيوانية . || علم الطفيليات Parasitologie علم يبحث في طفيليات الانسان والحيوان والنبات عدا المكروبات والحشرات فلكل منهما علم خاص به ومن الطفيليات بعض الديدان والقراد وغيرها . يقال علم الطفيليات الزراعية كما يقال علم الحشرات الزراعية وعلم المكروبات الزراعية . || (رج) : طفيلي Parasite (E.F) مُتَعَضٍّ يستخلص جميع غذائه أو قسماً منه من متعضيات حية أخرى وتصنف الطفيليات على فريقين : الأول طفيليات اختيارية وهي التي تستطيع البقاء بعزل عن حاضن حي والثاني طفيليات إجبارية وهي التي لا تستطيع ذلك وفيما يختص بالحشرات يجد الطفيلي منها غذاءه في فرد واحد من النوع الحاضن . || — الجروح P., wound (E) = P. de blessure (secondaire) (F) طفيلي لا يستطيع النفوذ الى حاضنه والاستقرار فيه إلا من جروح أو أنساج متضررة . || — الطفيلي Hyperparasite (E.F) متعضٍّ طفيلي يعيش على طفيلي آخر . || نصف — Semi - parasite نبات أخضر له جهازه الجذري الخاص ولكنه في تغذيه يكون خاضعاً جزئياً لارتباط وظيفي بينه وبين جذور نبات آخر .

طفا

مص (ه): الطفو Floatation (E) هو حالة خاصة من التعويم حينما يطفو الجسم الطبيعي على سطح السائل . || قابلية — Buoyancy هو كون وزن الجسم المغمور في المائع يخف من جراء دفع المائع له الى اعلى . || (ق) الطافية (ج. طافيات) Floaters جثث الغرقى حين تطفو من التعفن . || (ك) إطفاء الحديد Quenching عملية تبريد الحديد بغمره في سائل . || (جغ) الطفاوة = الإكليل Corona دارة الشمس .

جر (فر) : الطفو = العوم (مقابل) flottation, flottage (F) . || — = الطفوية flottabilité = Buoyancy . || مستوى — Ligne de flottaison = Plane of floatation . || الطّاف flottable = buoyant .

مع (تب) : الطفو (مقابل) Floating (E) .

شي (ث) : طافية = عوّامة (مقابل) Bouée (F)

طقس

شي (ث) : طقس (مقابل) Liturgie (F) .

مص (ا ج) : طقوس الانتقال Rites de passage (F) . || طقسي Ritual (E) . || تدنيس — R. pollution .

طقسوديون Taxodier (F) (Taxodium) (L)

شم (زر) : جنس شجر للتزيين من الفصيلة الصنوبرية

أي المخروطية يشبه الطقسوس . ‖ — ذو حرفين T. distique (T. distichum) . ‖ — مكسيكي T. du mexique (Mexicanum)

طقطق

مص (مر) : طقطقة (مقابل) Crepitation (E)

طقم

مص (حض) : طقم الشاي Service à thé (F) tea - set (E) مجموعة أوانيه . ‖ (ق) رجال الطاقم = رجال البحر Equipage = Gens de mer (F)

طلب

مص (ا ق) : الطلب Demand (F) Demande (E) هو الكمية التي يقبل الأفراد شراءها من سلعة ما بثمن معين . ‖ — السلع المتناوبة D. alternative (F) Alternate d. (E) طلب السلع التي يقوم بعضها مقام بعض . ‖ (ق) — أصلي D. principale (F) هو الطلب الذي يبتدىء به المدعي وما عداه من الطلبات الأخرى ، سواء توجهت من المدعي أو من المدعى عليه أو من خصم ثالث ، تعتبر طلبات عارضة . ‖ — عارض Demande incidente (F) هو ما عدا الطلب الأصلي من الدعاوى التي يبديها الخصوم في أثناء سير الدعوى . ‖ — لاحق D. additionnelle هو الطلب العارض الذي يلحقه المدعي بطلبه الأصلي . ‖ (مؤ) — زيادة أعضاء اللجنة To request an increase in the membership fo the committee (E) Demander l'élargissement de la commission (F) . ‖ — الكلام To ask to be heard (E) D. à être entendu (F) . ‖ — معرفة الرأي السائد في الجمعية To a. the sense (the consensus of opinion) of (E) D. l'avis de l'assemblée (F) . ‖ (تأ) استمارة ‖ — Formule de proposition (F) الورقة المشتملة على ما يطلبه المؤمن من بيانات لازمة لعقد التأمين . ‖ (ق) مطالبة = دعوى Demande (F) هي الالتجاء الى القضاء بطرق مخصوصة بقصد الفصل في نزاع معين . ‖ — فاتحة للخصومة D. introductive d'instance . ‖ — القضائية (صحيفة الدعوى) D. en justice citation en j. ‖ (مؤ) — الرئيس باتخاذ قرار يتبع To ask for a ruling (E) Demander au président de prendre une décision (F) . ‖ الأكثرية المطلوبة The requisite majority (E) La majorité requise (F) . ‖ (ق) طلبات Conclusions (F) هي حاصل ما يتقدم به الخصم الى المحكمة ويلتمس الحكم به في الدعوى . ‖ — وقتية Demandes provisoires هي الطلبات التي تقدم في المسائل المستعجلة أمام محكمة الموضوع لا أمام قاضي الأمور المستعجلة .

كوش (فل) : مطالب أو مسائل Questions (F E) (١) هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض في ذلك العلم معرفتها . (٢) تجاهل المطلب أو المسألة ignorance de la q. (F) ignoratio elenchi (L) مغالطة تنشأ من إثبات شيء غير مطلوب . (٣) المسائل عند ديكارت موضع جدل .

مد : مطلب (مقابل) Thème (F) .

طلح

شم (زر) : طلْح = لَبود Ixode (F) (Ixodes) (L) الأولى عن معجم شرف والثانية عن كتاب الجرائم للدكتور أحمد حمدي الخياط . وكلاهما في المعجمات جنس من القراد . ‖ — الخروَع = — الكلاب =



قُرادُ الكِلاب I. ricin ou réduve. Tique des chiens. Tiquet. Pou des bois (I. ricinus) نوع عندما ينتفخ بمص الدم يصير كبزرة الخروع . ‖ طلْحيّات Ixodidés (F) فصيلة حيوان من رتبة القمّليّات .

طلس

مد : منطلس (مقابل) Fruste (F) .

طلع

شم (زر) : طلْع = طلْعَة Spadice (F) ويمكن تسميته عِذقاً وكِباسة وقِنواً وغيرها لكننا رجحنا الطلع والواحدة طلعة وجعلنا العذق أمام Corymbe والكباسة والقنو أمام Régime . تنوير أي ازهرار مؤلف من محور يحمل أزهاراً لاطئة وحيدة الشق ويحيط بالطلعة قنابة عريضة تسمى الكافور مثاله تنوير النخل .

شق (ط) : طليعة الخثرين (خميرة) (مقابل) Prothrombin (E) .

مد : طلوعات (مقابل) Efflorescences (F) .

شي (ث) : مطلعُ الدَّرَج = — السلّم (مقابل) Départ d'escalier .

مص (اح) : الطلع (الجنْش = المَطيل ؛ Androecium (E) ويتكون من الاسدية وهي أعضاء التذكير في النبات . ‖ (فن) المطلع السماعي Introduction (قطعة موسيقية تشبه المطلع تخضع في تأليفها لتركيب خاص) . ‖ (ق) الاطلاع Communication (F) .

طلق

مص (ك) : طلْق Talc (E) هي سليكات المغنسيوم المائية وصيغتها الكيميائية (٣ مغ أ . ٤ س أ٢ . يد٢ أ .) ويوجد في الطبيعة ، ويطحن على شكل مسحوق أبيض يستخدم في تحضير المساحيق . ‖ (ط) الطلاق Divorce . ‖ (صو) المطلق Absolute (E) Absolu (F) . هو ما كان مكتفياً بذاته غير متوقف في فهم معناه على غيره مثل انسان وبيت . ويقابله المقيد (relatif) كالمضاف والموصوف وجملة جواب الشرط . ‖ (فل) مطلق Absolu=Absolute . (أ) لغة : ما كان بلا قيد ولا وثاق . (ب) اصطلاحاً : (١) في المنطق : ما لا يتوقف ادراكه على غيره ، ويقابل المضاف . (٢) في الأخلاق والسياسة : ما لا يحدد حد ولا يقيده قيد ، ومنه الخير المطلق والسلطة المطلقة . (٣) في الميتافيزيقيا : ما لا يفتقر في تصوره ولا في وجوده الى شيء آخر ، ومنه الوجود المطلق . ‖ (هـ) الاتزان الـ — Astatic equilibrium (E) إذا اتزن جسم تحت تأثير جملة قوى ثم أديرت هذه القوى جميعها زاوية ما وظل الجسم متزناً قيل للاتزان في هذه الحالة ، اتزان مطلق . ‖ المركز — A. centre : اذا أثرت على جسم جملة قوى ثم أديرت هذه القوى جميعها زاوية ما فإن محصلة هذه القوى تمر دائماً بنقطة ثابتة تسمى المركز المطلق . ‖ (فل) مطلقية Absolutisme (F) Absolutism (E) القول بنظرية المطلق ، وتقابل النسبية Relativisme(F) . فهي في نظرية المعرفة : مذهب من يقولون بإمكان الحقيقة الموضوعية أو المطلقة لا الذاتية ولا النسبية . وفي علم القيم (أكسيولوجيا) : رأي من يذهبون الى ان معايير القيم ، أخلاقية كانت أو جمالية ، مطلقة وموضوعية وخالدة وفوق الانسان . وفي السياسة : تقديس سيادة الحاكم بلا قيد ولا شرط (الملكية المطلقة) . ‖ (اح) انطلاق الطاقة (المقدرة) Liberation of energy (E) انطلاق طاقة غالباً حرارية في أثناء قيام الكائن الحي ببعض وظائفه الحيوية كالتنفس .

شي (ث) : طَلْق (مقابل) Talc (F) . ‖ — = مخاطُ الشيطان = غزل السعالى = حجر الفتيلة Asbeste .

مع (تب) : انطلقْ = ابدأ (مقابل) Go (E) . ‖ (فض) اطلاق عمودي Vertical Launch . ‖ مرتكن الا — L. Pad . ‖ نقطة — L. Point . ‖ (سر) : اطلاقة نارية Pyrotechnical Light .

شم (زر) : طِلْق = طَلَق Talc (F) في القاموس الطلق تعريب تَلْك والفرنسية من المعربة وكانت العرب تطلق اسم الطلق على هذا المعدن وعلى نوع منه يسمى Lardite وعلى المعدن المسمى بالفرنسية ميكا أي البَلَق : صوّانات المغنيسيا المائي .

جر (فر) : أطلَقَ (مقابل) to dégager (F) disengage (E) . ‖ المُطْلَق = الحدُّ الثابت Absolue = Absolute . ‖ (قيمة) مُطْلَقة A. (valeur) = A. . ‖ انطلاق dégagement = disengagement .

كوش (فل) : مطلق Absolu (F) Absolute (E) (١) هو علة وجوده (٢) يقال على الشيء بالذات (٣) المطلق عند هيجل هو الوجود الواقعي بما فيه من روح لامتناه أو عقل كلي أو مبدأ خالق منظم (٤) جمال مطلق beau a. (F) عند التعبيريين هو الجمال بالذات مستقلاً عن أي تعيين (٥) أنا مطلق moi a. عند فختي Fichte هو علة عالم الموضوعات الماثلة في الأنا التجريبي . ‖ هو — (الـ — Soi a.(F)

المطلق هو الذي لا تكون هويته موقوفة على غيره فان كل ما هويته موقوفة على غيره فهو مستفاد منه فمتى لم يعتبر غيره لم يكن هو هو .

طلل

مص (ق) : المطلات (Vues (F . || ١ — الارتفاقية V. de servitude . || — المنحرفة V. obliques ou de côté . || — المواجهة V. droites ou de face.

طلي

مص (ك) : طلاء (Paint (E خضاب في حالة تجزؤ دقيق ومعلق في وسط تعليق مثل معلق أكسيد الخارصين في زيت بذر الكتان المغلي .

شي (ث) : طلاء الخزف (مقابل) (Engobe (F . || — Enduit كسوة الحائط من اسمنت أو كلس أو جص أو نحوه . || — = صاروج Crépi . || — تمهيدي = — التأسيس Dessous . || طلّاء = طرّاش Barbouilleur .

شق (ط) : طلي = تكون القشرة (مقابل) (Incrustation (E . || — — = أبيض = تقرن أبيض Leukoplakia . || طلاء = مروخ Liniment . || — دهني Collutorium . || — Vernix Caseosa .

جر (قر) : طلي بالمعدن (مقابل) (Métalliser (F Revêtement . || الطلي الكهربائي to me. ze (E) électrolytique (galvanoplastie) = electroplating

شم (زر) : طلاء = معجون (Badigeon (F ماء الكلس تكلس به الجدران وعجينة تسد بها الخروق بين أحجار البناء وغيرها . || — Onguent تطلق الفرنسية في غراسة الشجر على كل طلاء أو صمغ تُطلى أي تُستر به جروح التطعيم أو التقليم . || — = دهان = مرهم Liniment الدواء الدهني الصالح للدلك كالوزلين والغليسرين وغيرهما . || — الرطوبة Enduit Hydrofuge طلاء واق من الرطوبة يُطلى به الخشب في الغرف الرطبة لمنع تأثير الرطوبة فيه .

طمث

مص (ط) : الطمث (Menstrual blood (E . دم الحيض .

شق (ط) : طَمْث = حَيْض (مقابل) (Catamenia (E . || — = عادة شهرية Menses . || — معاوض Vicarious M. . || مُطَمِّث Emmenagogue.

طمح

مص (ا ج) : مستوى الطموح Level of Aspiration (E) .

طمر

شم (زر) : طَمْر (Ensilage (F دفن الغلال والعساقل والكلأ في المطمورة . || — = دَفْن Enfouissement كطمر البذار والزبل والأسمدة . || مِطْمَرة = مِدْفَنة Enfouisseur أداة تضاف الى المحراث الحديث فتلقي الزبل في التلم فيطمره مقلب المحراث . || مِطْمَر = مِطْيار Chaîne d'arpenteur سلسلة المساحين وهي أشكال تستعمل في المساحة . || مَطْمورة = هُرْي = صُومَعَة Silo تطلق الفرنسية في الأصل على حفر تحت الأرض مجهزة لكي تُحفظ فيها مدة من الزمن الجذور والعساقل والبقول والكلأ والحبوب ثم توسعوا في استعمال الفرنسية فأطلقوها على الأبنية الخاصة التي تُبنى فوق الأرض لحفظ الحبوب فيها ريثما تباع أو تستهلك . ففي الحالة الأولى يسمى السيلو مطمورة ج مطامير وفي الحالة الثانية يسمى هُرْياً ج أهراء ويسمى اليوم صومعة كقولهم صومعة الغلال ولم ترد الصومعة بهذا المعنى ولها وجه . || — أو صومعة دائمة S. permanent . || — الكلأ S. à fourrages . || — وقتية S. temporaire .

مص (ط) : انطمار البيضة Ovum, embedding (imbedding) of (E).

طمس

شي (ث) : طَمَسَ = محا (مقابل) (Effacer (F .

طمن

مص (فل) : طمأنينة (Ataraxie (F) Ataraxia (E سكون النفس . وهي عند الأبيقوريين والرواقيين : حالة لذيذة من الاتزان .

كوش (فل) : طمأنينة النفس (Ataraxia (E (Ataraxie (F عند ديموقريطس يعني هذا اللفظ العلم والتسليم لقانون الوجود والتمييز بين اللذات والتزام الحد الملائم فيها واجتناب الانفعالات العنيفة . عند الرواقية يعني اللامبالاة أو الحياد (indifferentia (E . لأن الانسان الكامل في نظرها هو الذي لا يخاف ولا يرجو ولا يأسف ولا يندم .

شي (ث) : تطامُنُ البناء = اعوجاج (Travaille (F انخفاضه بشكل يهدد بسقوطه .

جر (فر): المطمئن (مقابل) (Astatique (F) a. ic (E .

طما

مص (جي) : الطمي (Alluvium (E رواسب النهر في مجراه .

شق (ط) : طامي = وبائي عام (مقابل) (Pandemic (E.

طنبر Tombereau (F)

شم (زر): عربة النقل واللفظة المعربة شائعة في الشام ولا بأس باقرارها . || طنبرجية (Thunbergie (F (Thunbergia) (L) من اسم نباتي سويدي ، جنس زهر من الفصيلة الأقنثية . || — مجنحة T. ailée (T. alata) . (رج)طُنبور = زُنبور الخشب Wood-wasp (E) Siricide (F) حشرة من فصيلة الطنابير s. تكون قنوات البيض في إناثها طوالاً تستطيع اختراق كتلة الخشب حيث تضع الحشرة بيوضها واليرقانات تحفر دهاليز في خشب الأشجار الضعيفة والأشجار التي تشرف على الموت والأشجار التي قُطعت حديثاً .

طنجر

مص (جغ) : طنجرة Kettle Hole or Kettle (E) فجوة مستديرة في السهل الرسوبي ، وتكثر في المناطق الجليدية .

طنف

شي (ث) : طَنَف (مقابل) (Corniche (F

طنن

مص (حص) : الطن (وحدة الوزن) (Tonne(F . || الطنة (وحدة الحجم) Tonneau . || (مر) طنين (Tinnitus (E . || (صو) الطنين Tone لفظ يطلق على : (١) النغمة النقية ذات التردد المعين غير المصحوبة بنغمات أخرى ومثالها النغمة الصادرة من شوكة رنانة (٢) المسافة الموسيقية التي مقدارها $\frac{٩}{٨}$ او $\frac{١٠}{٩}$. || — الصغير Minor-t. اسم يطلق في الموسيقى على المسافة $\frac{١٠}{٩}$. || — الكبير Major-t. اسم يطلق في الموسيقى على المسافة $\frac{٩}{٨}$. || نصف — = بقية Semi-t. = Limma ويطلق على المسافة $\frac{١٦}{١٥}$.

|| (فن) البعد الطنيني (T. (whole t. .

شم (رج) : طن مُكَعَّب (ـ) Ton, cubic وحدة تشتمل على ٤٠ قدماً مكعبة من الخشب وتستعمل عموماً في حساب نفقات النقل البحري . || (زر) : طنّانة (Bourdon (F) (Bombus) (L جنس حشرات



من فصيلة النحليات تُميز عن النحل بكونها زبّاء أي كثيرة الشعر اللامع وهي غير الزُنبور والدَبر والزرقطة ومن أنواعها الطنانة المنجحرة وطنانة الحدائق وطنانة الحراج .

شق.(ط) : طنين = رنين (مقابل) (Sonorous (E . || — = رنين Resonance . || — Tinnitus .

جر (فر): لاطنيني (مقابل) (Atonique (F) A. c (E

طهج

شم (زر) : طيهوج كبير = ديك الخلنج Tétras



«Grand». Coq de bruyère (F) (Tetrao urogallus) (L) الثانية مترجمة . طائر من الفصيلة الطيهوجية ورتبة الدجاجيات . || طيهوجيات (tétraonidés (F فصيلة طير من رتبة الدجاجيات فيها الطيهوج والحجل والسماني .

طهر

مص (ط) : طهر (Asepsis (E الخلو من الجراثيم أصلاً . || (ك) مطهر Antiseptic هو المادة التي تمنع توالد الكائنات الدقيقة فيقف التعفن أو التخمر أو التقيح . || (مر) — Disinfectant

|| (اج) تطهير Purge (F) . || (ط) — Antisepsis(E) الإخلاء من الجراثيم بمطهر . || (فل) — نفسي Catharsis (ا) عند ارسطو : تطهير النفس من الأهواء والانفعالات (ب) عند أصحاب التحليل : محاولة استعادة الشعور بفكرة أو بإحدى الذكريات المكبوتة . || (ق) — العقار من الرهون La purge hypothecaire(F) . || (ط) الاحتياطات التطهيرية Aseptic precautions (E).

شم (زر): طهر = نقاء Asepsie (F) فقدان الجراثيم الانتانية . || تطهير Antisepsie جماع الوسائل المتخذة لقتل المكروبات التي تحدث التعفن . || — Assainissement كتطهير الاصطبل بالليزول ، وكتطهير الأرض الكثيرة الماء بصرف مائها . || — Désinfection قتل الجراثيم التي تحدث الأمراض المعدية في الدواجن أي الحيوانات الأهلية . || — التربة D. du sol . || مُطهِّرة = موصد Autoclave مرجل محكم السد تحصل فيه بضغط البخار الداخلي حرارة تزيد على مئة درجة وهو يستعمل في تطهير الأشياء أو تعقيمها . || مطهِّرات Antiseptiques المواد أو الوسائل التي تقي التعفن أو تزيله . || مُطهِّرات Désinfectants مواد تقتل الجراثيم التي تولد الأمراض المعدية في الحيوانات الدواجن ، مثالها الليزول والكريزيل وكلورور الكلس وكبريتات الحديد والحامض الفينيك .

شق (ط) : طهور = ختان (مقابل) Circumcision (E) . || مطهِّرات Disinfectants

شي (ث) : تطهير (مقابل) Lustration (F) . || مطهَّر Purgatoire مكان تدخل النفوس الخاطئة لتخرج منه نقية طاهرة .

جر (فر) : التطهير = التعقيم Désinfection (F) decontamination (E).

طها

شق (ط) : طُهاوة (مقابل) Pellicle (E) . || طاهية (جراثيم) Opsonins . || مشعر طهوي (جراثيم) Opsonic Index .

مص (بك) : الدليل الطهوي Opsonic index (E) . || الطاهيات Opsonins .

طوبوغرافية Topography(E)

مص (ط) : التخطيط السطحي للأعضاء الداخلية ، وفيها يوصف سطح الجسم أو رجاء تشريحي أو جزء خاص . || ال — الجمجمية المخية T. cranio-cerebral . || (جي) — الدفينة Burried T. التضاريس القديمة المغطاة برواسب حديثة .

طوبينيات Talpidés (F)

شم (زر) : فصيلة من رتبة الحشريّات فيها الطوبين أي الخلد الأوربي .

طوح

مص (طن) : التطوُّح Straggling (E) يطلق على التغير الذي يعتري عرضاً واتفاقاً خاصة من الخواص المتعلقة بأيونات من نوع ما عند نفوذها في المادة . || — زاوي Angle s. التغير العرضي في اتجاهات الأيونات التي تكون مسيراتها اصلا متوازية عند نفوذها في المادة .

طور

مص (صو) : الطور Phase (E) يقال لاهتزازتين انهما في طور واحد اذا كان تغير الازاحة في كل منهما على نمط واحد في وقت واحد ، اي تبلغ الازاحة في كل منهما نهايتها العظمى أو الصغرى أو قيمة الصفر في وقت واحد ، ويقال انهما مختلفتا الطور اذا لم تكونا كذلك . || (ك) — P. . هو الحالة المتجانسة (صلبة أو سائلة أو غازية) التي تكون عليها المادة في نظام غير متجانس مكونة بذلك جزءاً متميزاً طبيعياً عن بقية أجزاء النظام . || (هـ) — P. . الطور عند نقطة ما هو الزمن الذي مضى عندما كان الجسم عند أقصى مسافة موجبة حتى وصل الى هذه النقطة . || (اح) ... الانفصالي Anaphase ويطلق على أحد أطوار الانقسام غير المباشر (الفتيلي) لنواة الخلية وذلك عندما يتباعد أنصاف الصّبغيات بعضها عن بعض ويتجه كل نصف نحو أحد قطبي الخلية . || — المغتذي = ترفرزويت Trophozoite مرحلة لبعض الحيوانات مثل الأوليات الحيوانية البوغية في طور الاغتذاء أو النمو . || (بك) ال — الإيجابي Phase, positive . || ال — السلبي Phase, negative . || (ط) — الأخير Telophase . آخر طور في الانقسام الفتيلي للخلية حين تنقسم الخلية الوالدة الى خليتين وليدتين . || ال — الانفصالي Anaphase . وهو الطور الثالث في الانقسام الفتيلي للخلية وفيه تنفصل الصّبغيات بعد انقسامها ويسمى أيضاً بالطور النجمي المزدوج « di-aster » . — التمهيدي Prophase الطور الأول في الانقسام الفتيلي الخلية . || — السلفتاري Solfataric phase هو ذلك الطور الذي يأخذ عنده البركان في الخمود وتنبعث منه الغازات والأبخرة . || — الوسيط Metaphase الطور الثاني في الانقسام الفتيلي للخلية حين تنتظم الصّبغيات (الكروموسومات) مكوّنة الصفيحة الاستوائية « equatorial plate » . || (ك) شكل — phase diagram هو الشكل السطحي أو الجسم الذي يبين علاقة العوامل المختلفة بعضها ببعض والتي تؤثر في حالة الاتزان بين الأطوار المختلفة في نظام الطور . || قاعدة — P. rule هي القاعدة التي تحدد العلاقة بين عدد الأطوار وعدد درجات التغير وعدد المركبات في نظام مّا . || (فل) تطور Evolution (F) (E) نمو بطيء التدرج يؤدي الى تحولات منتظمة ومتلاحقة تمر بمراحل مختلفة يؤذن سابقها بلاحقها ، كتطور الأفكار والأخلاق والعادات . وهو في الجملة إنتقال من المختلف الى المؤتلف ، ومن غير المتجانس الى المتجانس ومن اللامحدود الى المحدود أو بالعكس . ولا يتضمن التطور في ذاته فكرة التقدم أو التقهقر . وإنما يعبر عن التحولات التي يخضع لها الكائن العضوي أو المجتمع سواء أكانت ملائمة أم غير ملائمة . || مذهب — Evolutionisme, Evolutionnisme (F) (Evolutionism (E) مذهب يعتمد على فكرة التطور ، ويؤيد الصيرورة والتحول ، ويذهب الى أن القانون العام لنمو الكائنات يتلخص في تنوع وتكامل مستمرين . || (اح) — دقيق Microevolution (E) عمليات تطورية يمكن ملاحظتها في خلال فترة قصيرة نسبياً ، وغالباً ما تؤدي الى تكوين أنواع أو نويعات جديدة . || — عظيم Megaevolution عمليات تطورية تمتد خلال أحقاب جيولوجية وتؤدي الى تكوين رتب وطوائف جديدة. || أطوار الجنين Stages of Embryonic Development . || ال — المتعاقبة Successive Periods . || عدد — (رمزها طو) Number of phases عدد الحالات المتجانسة في نظام غير متجانس ويقال للنظام الذي يجمع بين الثلج والماء والبخار ان عدد اطواره ثلاثة .

جر (فر) : الطَّوْر (مقابل) Phase (F.E) . || ثنائي — = ذو الطَّوْرَين two-p. = diphasé . || — كمية دَوْريّة Phase d'une quantité = p. of a periodic . || — متعدِّد p.e — = Polyphasé

شم (رج) : طورٌ انسلاخيّ Instar (F.E) واحد من الأطوار المتتابعة لنموّ اليرقانات أو العذارى مفصولٌ عن الأطوار الأخرى بانسلاخه .

مد : تطور الكلسيوم (مقابل) Metabolism calcium (E) . || (جي) الطور الاقدم أو الـ — البدائي Archéen (F) .

شق (ط) : تطوُّر = نمو = سير (مقابل) Evolution (E) .

طوس

مص (حض) : طاس Finger-bowl (E) Rince-doigts (F) إناء صغير يوضع به ماء ، ويعد على المائدة ليغسل فيه الآكل أصابعه .

شم (زر) : طاووس (مقابل) Paon (F) (Pavo) (L) ج أطواس وطواويس . جنس طيور جميلة أهلية من

الفصيلة التدرجية ورتبة الدجاجيات . || — أسود P. noir (P. nigripennis) . || — التبِّتي P. de Thibet (Polyplectron chinquis) . || — سُنبليّ القنبُرة P. spicifère (P. muticus) . || — معروف أو أهليّ P. vulgaire ou domestique (P. cristatus) . || طاووسية Paon (F) كلمة تطلق على أجناس وأنواع من الفراش من حرشفيات الأجنحة هاك بعضها : || — صغيرة Petit p. (F) (saturnia pavonia) (L) . || — نهارية Grand pa. du jour

فراشة من رتبة حرشفيات الأجنحة (Vanessa io) ورتيبة دبوسية القرون . || — ليلية G. pa. de nuit (Saturnia pyri) . || — وسط Moyen pa. (S. spiri) . || — السلحفاة الصغيرة Petite tortue (Vanessa urticæ) . || — — الكبيرة Grande tortue (V. polychloros) . || — السيدة الجميلة Belle dame (V. cordui) .

مد : تطوُّس (مقابل) Chatoiement (F) .

شي (ث) : طاسة (من القرْع) ، دُبَّاءة (قرعة تجفف لأغراض شتى) (مقابل) Calebasse .

طوطمية

مص (اج) : طوطمية (مقابل) Totemism (E)

طوع

جر (فر) : طَوْعيّة = ذاتية Spontané (F) spontaneous (E) || المطاوَعة Plasticité = p. ty

كوش (قل) : استطاعة Energy (E) الاستطاعة هي عرض يخلقه الله في الحيوان يفعل به الأفعال الاختيارية (الاستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة) متقاربة المعنى في اللغة وأما في عرف المتكلمين فعبارة عن صفة بها يتمكن الحيوان من الفعل والترك . الاستطاعة الحقيقية هي القدرة التامة التي يجب عندها صدور الفعل فهي لا تكون إلا مقارنة للفعل . الاستطاعة الصحيحة هي أن ترتفع الموانع من المرض وغيره .

مص (صو) : التطويع Adaptation (F) (E) تغيير يلحق الكلمة ليجعلها على النهج السائد في لغة من اللغات ، ومنه في العربية التعريب . || — المقطع Anceps (Syllaba) ظاهرة عروضية في اللغات الأجنبية يترتب عليها إما تقصير المقطع الطويل وإما تطويل المقطع القصير . ويشبه هذا في العروض العربي استعمال مفاعلن بدلاً من مفاعيلن في البحر الطويل ، ومد حركة حرف الروي . || (مر) طيّع الجراحة Operable (E) || (ه) المطاوعة Plasticity هي مطاوعة الجسم للقوى التي تغير طوله أو حجمه أو شكله بحيث إذا أزيلت هذه القوى لا يرجع الجسم الى حالته الأولى . || (هم) — P. إذا زال انفعال الجسم عند رفع الإجهاد عنه قيل إنه مرن Elastic وتسمى هذه الخاصة مرونة ، أما إذا لم يزل الإنفعال قيل إن الجسم مطاوع Plastic وتسمى هذه الخاصة مطاوعة .

طوف

شي (ث) : طَوْف = عامَة = رَمَث (مقابل) Radeau (F) . || طواف = عرْض ديني Procession . || طائفة Communauté . || مطافُ الحرس Chemin de ronde مسلك ضيق في أعلى الحصن يطوف فيه الحرس للمراقبة .

شم (زر) : طائفة = صَفّ Classe اصطلاحاً . وهي طبقة في تصنيف الأحياء تأتي بعد الشعبة أو قبل الفرع وقبل الرتبة وهي الطائفة في معجم الحيوان ، والقسم في معجم الدكتور شرف والشُعْب في مجلة مجمع مصر وهو اصطلاح مرغوب عنه والصف عن بوست وعلي رياض وبعض مؤلفي الأتراك ولو لم تشتهر كلمة صنف بمعنى ضَرْب أي Variété لكانت أصلح الكلمات لهذا المعنى . || (رج) : — السيادة أو الغَلَبة Crown class (E) Classe de dominance (F) إحدى طوائف تُقسم اليها الأشجار التي تتألف منها شجراء طبيعية أو مستغلّة ويكون التقسيم الى طوائف على أساس النمَط «النموذج» المتخذ لذروة الأشجار ولوضعها بالنسبة الى ظُلّة الشجر في جملتها وبالنسبة الى ذُرَى الأشجار المجاورة وتُطلق هذه التسمية أيضاً على الاشجار التي تكون في تلك الطائفة . || طافَ في دورية (في أعمال الحريق) Patrol, to = Patrouiller (Incendie) (أ) الطواف في مسلك من الأرض لاتقاء الحريق أو للكشف عنه أو لإطفائه (ب) السير ذهاباً وإياباً على طول قسم من خط للدفاع في أثناء إنشاء ذلك الخط أو بعد إنشائه بغيةَ إتمامه والكشف عن مراكز الحريق المتفرقة والقيام بأعمال تنظيف الأرض عندما يحين أوان القيام بها .

شق (ط) : طوّاف (مقابل) Supernatant (E) يطفو فوق سطح الماء .

مص (اح): طاف (E) Floating محمول على سطح الماء كعدس الماء والزُقّيم والباسنت المائي والقُطبة . || (فل) طائفة Caste (F) (E) جماعة مغلقة اجتماعياً أساسها الوراثة أو الولاء ، وتتميز من الطبقة (Class) بأنها تقوم عادة على أساس ديني وأنها أكثر انغلاقاً . عرف نظام الطوائف في شعوب مختلفة وأوضح ما يكون في الهند . وتوسع أخيراً في مفهوم الطائفة بحيث تختلط بالطبقة ، وتستعمل مجازاً للذم ، فيقال روح طائفية . || (جغ) الـ = النظام الطائفي C. System (E) نظام اجتماعي تقوم فيه المجتمعات على أسس دينية واجتماعية ، ويتسم فيه المجتمع الى طبقات متفاوتة . || (جسي) — المسرجانيات Brachiopoda, class مجموعة من الرخوانيات أصدافها من مصراعين يكون أحدهما وهو المصراع العنقي في الأشكال النموذجية سفليا وأكثر عمقاً وطولاً من المصراع العلوي وهو المسمى بالمصراع العضدي فيعطي الشكل العام للصدفة مظهر المسرجة التي تمثل مصباح الفكر عند الإغريق . || (اق) الطوائف Corporations (F) Guilds (E) « نظام كان منتشراً في أوربا لغاية القرن الثامن عشر ، وفي مصر لغاية القرن التاسع عشر ، ويتلخص في أن ممارسة المهن من صناعية وتجارية كانت محصورة في عدد معين من الطوائف لها في ذلك احتكار قانوني » . || (جي) طوفة (معربة) Tufa صخر جيري مخبب ذو مسام يترسب حول الينابيع .

طوق

مص (اح) : طوق Collar (E) « ما يحيط بالعنق كما في الحمامة المطوقة والخلايا المطوقة في الاسفنج » . || عصب — C. nerve « عصب يوجد في منطقة الطوق في نصف الحبليات Hemichordata . || ثقوب طوقية C. pores فتحتان توصلان تجويف الطوق بالخارج في نصف الحبليات . || (فل) طاقة Energie (F) Energy (E) تطلق عند أرسطو على ما هو بالفعل في مقابل ما هو بالقوة . || (هم) الـ — Energy مقدرة الجسم على عمل شغل . || (الك) — التنشيط بالشوائب Impurity activation e. الطاقة التي تزيد موصلية البلورة نتيجة خفض الجهد الحاجز بفعل الشائبة . || (حر) الـ — الداخلية Internal e. ويقال لها — الذاتية Intrinsic e. = « هي الطاقة الكلية للجزيئات : أي مجموع طاقة حركتها وطاقتها الكامنة » || — المستفادة Available e. « هي مقدار الحرارة التي تتحول الى شغل ميكانيكي في كل دورة من دورات الآلة الحرارية » . || (ط) — المستفادة E. output . || (طن) — الذاتية Self-e. هي الطاقة المكافئة لكتلة السكون . || (م) — الحركة Kinetic e. هي الطاقة التي يكتسبها الجسم من حركته وتساوي الشغل الذي يمكن أن يؤديه الجسم ضد المقاومات الخارجية حتى يسكن . || — الوضع Potential e. هي الطاقة التي يكتسبها الجسم من وضعه ، وتساوي الشغل الذي ينتج من انتقال الجسم من موضعه الى وضع معين يتخذ أساساً . || (حر) انحطاط الـ — Degradation of e. يطلق على صيرورة الحرارة الى حالة يقل فيها مقدار ما يمكن أن يتحول منها الى شغل ميكانيكي يستفاد به وذلك من جراء صيرورة درجات الحرارة الى التساوي . || تبدد — Dissipation of e. تحول الطاقة الميكانيكية أو الشغل الميكانيكي الى حرارة لا يستفاد بها عملياً . || تجزؤ — بالتساوي Equipartition of e. يطلق الاصطلاح على تجزؤ الطاقة الكلية للجزيء أو الذرة بالتساوي بين ما لها من درجات الانطلاقية . || (طن) حطوط — Degradation of e. هو نقصان طاقة الحركة من جراء التصادم . || (الك) نطاق — أو شريط — E. band مجموعة متجاورة من مناسيب طاقة الإلكترونات في الذرة . || (فل) مبدأ بقاء — Principe de la conservation de l'énergie أحد مبادىء علم الطبيعة الكلاسيكي ، ويقضي بأن جملة الطاقة في نظامها تظل ثابتة مهما حدث من تغيرات في داخلها واعتبره ليبنتز مظهراً من مظاهر الحكمة الإلهية . || نظرية — Energétique (Energétisme) (F) Energetics (E) نظرية تحل الطاقة محل المادة في تفسير الظواهر الكونية . || (ط) إطاقة Tolerance « القدرة على تحمل الاستعمال المتكرر أو المتزايد لأي عقار » .

شم (رج) : طوّق Band, to (E) Cercler (F) تطويق جذع الشجرة بطوق من مادة تصلح لمنع مرور الحشرات . || إطاقة Tolerance = Tolé قدرة شجرة على النموّ وعلى التكاثر في ظل أشجار أخرى على الرغم من التنافس بينها وبين تلك الأشجار . || (زر) : طاقة = باقة Bouquet (F) في المعاجم الطاقة للزهر والباقة للخضر وقلما يميزون اليوم بينهما والكلمة الفرنسية تدل عليهما جميعاً . ووجدت الباقة مضافة الى بعض الزهر في الأغاني ولا سيا في نهاية

الأرب . || — Énergie يقال مبعث الطـــاقة
وطاقة Libération d'é. وإطلاق الطاقة Source d'é.
النموّ É. de croissance . || مطوّقة Aspius
vorax (L) سمكة من الشبوطيات توجد في الفرات
والعاصي قال غريفل ربمـــا بلغت أكثر من متر في
الأول ونصف متر في الثاني وانهـــا تدعى أيضاً أم
حَسْرَد .

كوش (فل) : طاقة أو استطـــاعة É. (E) Energy
ie (F) (١) في علم النفس : قدرة على بذل الجهـد
(٢) في الفزياء : الطاقة نوعان طاقة بالفعل actuelle
وطاقة بالقوة potentielle (٣) قانون عدم فنـــاء
الطـــاقة principe de la conservation de l'é.
يثبت أن الطاقة لا تفنى .

جر (فر) : طاقة إشعاعية énergie radiante (F)
radiant energy (E) . || الـ — الـ — الطيفيـة
é. de radiation spectrale = spectral r. e.
. || — الجـاهزة é. disponible = available e.
. || — الحرارية é. calorifique = thermal e.
. || — الحرّة é. libre = free e. . || —
الداخلية é. interne = internal e. . || —
الذاتية é. intrinsèque = intrinsic e. . || —
الذرّية é. atomique = a. ic e. . || — الشمسية
é. solaire = solar e. . || — في النشاط
الاشعاعي é. dans les rayons radioactifs = e. in
radioactive rays . || — الكهربائية é. électrique
é. électrosta - الكهرُساكِنة — || . = e. cal e.
é. chimique الكيميائية — || . tique = el. tic e.
é. mécanique ميكانيكية — || . = chemical e.
é. débitée الـ — المستفادَة || . = mechanical e.
é. nucléaire النوويّة — || . = e. output
é. de rebondis - الارتداد — || . = nuclear e.
بقاء وأزلية والحفـاظ || . sement = recoil e.
الـ — . conservation de l'é. = co. of e. || —
الانفعـــال é. de déformation = e. of strain
. || — التبـادل é. d'échange = exchange e.
. || تكاليف الـ — الكهربائية coût (prix de
revient) de l'é. électrique = cost of e. ic e.
. || — التفاعـل é. de réaction = re. e.
. || — الجُهْـد = — الكمون é. potentielle
é. cinétique الحركة — || . = potential e.
é. de rotation الدَّوَران — || . = kinetic e.
é. de résonance الرَّنين — || . = e. of ro.
é. de surface = su . e. السطح — || . = re. e.
. || — الصَّوْت é. sonore (du son) = sound e.
. || — النقـــل é. de translation = e. of tr.

شي (ث) : طَوْق (للعمود) = سِوار (لليد) =
دُمْلُج (للساعد) (مقابل) Bracelet (F) . || —
طارة من خشب أو معدن يحيط ببرميل Cerceau
أو نحوه . || — حديدي = حِزام Frette . || —
مجدول = عِقْـــد Torque . || — الثوب
Crinoline . || — العمود Ceinture de colonne
. || — النقود Grénetis . || — العمود Astragale



طوق مستدير يكون حداً بين جسم العمود وتاجه



وكان الطوق قديمـــاً ملتصقاً بالعمود وفي القرون
الوسطى أصبح ملتصقاً بالتـــاج . || أطواق
Armilles أطواق صغيرة في رأس العمود الدوري
تحمل الزخرف . || طـاق Arcade . || — =



عريشُ الكرمة «Voûte en» Berceau . || —
زخرفي بفصّين «Arcature» Bilobée . || —



مُعمًّى Arcade aveugle . || طاقية Toque .
مع (سر) : طاقية الفقاعات (مقابل) Bubble
Caps طاقيـات = طواقي (قب) || . Cap (E)
شق (ط) : طوقي الشكل (مقابل) Moniliform



طوقريون

شم (زر) : طوقريون = جَعْدة (F) Germandrée
(Teucrium) (L) الأولى باسم بطل خرافي والثـانية
كانت تطلق على بضعة أنواع منه . جنس نباتات من

الفصيلة الشفوية فيه بالشام عدة أنواع برية .

طول

مص (هـ) : الطول Length (E) طول الخط في
الهندسة هو مقدار البعد بين طرفيه مقيساً عليه .
|| (ط) — القامة Height of body=stature
. || (ا ح) طويل الأزهـــار Macranthus
وتوصف به النباتات ذات الأزهار الطويلة . || (ط)
استطـــالة Prolongation . || (ك) —
امتداد في خيـط أو Elongation (of a yarn)
منسوج في ظروف محـــددة . || (هم) الـ —
Augmentation هي الزيادة في طـول سلك أثر
عليه باجهاد شد . || — النهائيـــة Ultimate
elongation الحد النهائي لاستطالة الجسم بحيث لا
يمكن أن يستطيل بعد ذلك بل يمكن أن ينكسر .
|| (هـ) المستطيل Rectangle هو شكل رباعي
كل زاوية من زواياه قائمة وليست كل أضلاعه متساوية .
هو متوازي أضلاع زواياه قائمة وأضلاعه المتجاورة
مختلفة . || متوازي المستطيلات Rectangular
parallelepiped هو جسم ذو ستة أوجه كل منهـا
مستطيل . || (ا ح) انقسام الصبغيات الطولي
Longitudinal Division of the chromosomes
. || العصب الطولي L. Nerve .

جر (فر) : الطول (مقابل) Longueur (F) Length (E)
. || — التَّحنيب L. du flambage = Buckling l.
. || الـ — الحَرِج للشرارة L. critique d'étincelle
L. celeste السماوي — || . = Critical spark l.
L. statique سُكوني — || . = celestial longitude
L. d'onde = wave l. الموجة — || . = st. ic lenght
. || — موجـة دي بروغلي L. d'onde de Broglie
Longitudi - طولي = طولاني || . = De Br. w. l.
S'allonger طال = استطال = طوّل || . nal (F E)
= تطـاوُل || . = To lengthen . to elongate
تمدُّد Allongement = elongation . || استطالة
Rectangle (F E) المستطيل || . élongation = el.
شم (زر) : طويل = سلهَب Longiligne (F)
ج سلاهب . نعت لسلالات الحيوانات الدواجن التي
تكون طوال الأجسام . || — الرأس = مصفح —
Dolichocéphale من نعوت التصنيف في الحيوانات
الأهلية . || — الرُّسْغ Long-Jointé صفة من صفات
الدواب . || طويلاتُ الأرجُل Macropodidés
فصيلة حيوان من الجرابيات منها القَنْقَر Kanguroo
. || — الريش Longipennes رُتَيْبة من رتبة
كفيّات القدم فيهـــا طيور قوية كالقطرّس وزُمّج
المـاء . || — الساق = طوال الـ — Échassiers



رتبة من الطير لها سيقان طويلة عارية في أسافلها مما

يساعدها على السير في الماء الضحضاح دون أن يبتل ريشها وفي هذه الرتبة عدة فصائل منها الحُباريات ودجاجيات الأرض والقلقيات والكركيات والتفلقيات والبلشونيات والزقزاقيات . ‖ مِطوَل ج مطاول . Longe حبل أو سير يتصل برأسية الرسن يُربَط به الحيوان أو يُجرّ ويسمى في الشام حبل الرشمة . ‖ (رج): مستطيل عازل = حاشية عازلة Strip, isolation (E) Bande d'isolement (F) مساحة من الأرض تحيط بقطعة للاختبار أو بقطعة للمعايرة (F) Échantillonnage أي لإعداد النماذج « العينات ، المساطر » وتُهيأ تلك المساحة على أساس أن تكون حاجزاً يمنع تأثّر قطعة الاختبار أو قطعة النماذج الملمع اليها بما يجري من أعمال مختلفة في قطَع الأرض المجاورة لها . ‖ طريقة المستطيلات S. system = Méthode par b.

شق (ط) : متطاول الرأس (مقابل) Dolichocephalic (E) . ‖ استطالة هيولية Dendrite.

شي (ث) : مُستطيل (مقابل) Oblong (F) .

طولوكومة Touloucouma (L)

شم (زر) : معربة . جنس نباتات دهنية من الفصيلة الأزادرختية تزرع في البلاد الحارة .

طوم

شم (زر) : أطوم (Halicore) (L) Dugong (F) جنس حيوانات بحرية لبونة من رتبة الخيلان .

طون

شي (ث) : طَوّان Faux - plafond (F) سقف تحت السقف الأصلي (محدثة) .

طوي

مص (جي) : الطيّ Folding, Plication (E) تقبض في القشرة الأرضية نتيجة للحركات الأرضية ينتج عنه أن تنطوي الصخور . ‖ — ألبي Alpinotype F. بنيات الطي الكبرى التي تؤثر في الرواسب الأصلية في التقعرات الإقليمية ومن أبرز أمثلته التراكيب البنائية في جبال الألب . ‖ — الانثناء = — الانضغاط Flexture F. = Compression F. نوع من الطي ينشأ عن الضغط وتعمل فيه القوة موازية لأسطح الطباقية . ‖ — الانسياب Flow F. نوع من الطي الذي يحدث في المناطق التي تغلب فيها الصخور الضعيفة (غير الصامدة) فتكون أهم العوامل المساعدة على تكوين بنيات الطي هي لدونة مادة الصخور . ‖ — الانفصام Shear F. بنيات الطي التي تنشأ عن انفصام الطبقات وحركتها لاحتوائها على تصدعات كثيرة متوازية ومتزاحمة . ‖ — تصدعي Bruchfaltung (Fault-folding) بنية تتركب من طيات مصدعة بصدوع رأسية تقريباً . ‖ — جرماني Germanotype Folding بنيات الطي الكبرى التي تعيد طي الصخور في السلاسل الجبلية القديمة التي تكونت من طي ألبي سابق . ‖ الـ — المتكرر Refolding تعرض الصخور القديمة المشوهة لحركات طي جديدة فتنشأ عن ذلك مجموعتان أو أكثر من التشوهات المختلفة في القدم . ‖ — متواز Isoclinal Folding انثناء صخور القشرة الأرضية بخطوط ميل متوازية . ‖ (جي) المستوى المحوري للـ — Axial Plane of F. السطح الذي يمكن تخيله بداخل الطية بحيث تكون كل نقطة عليه على بعدين متساويين من جناحي الطية كما يحددان بطبقة معينة فيها . ‖ الطيّة (ج. أطواء) Fold ما انقسم اليه الصخر عند انطوائه نتيجة الضغط الواقع عليه من الحركات الأرضية . ‖ — الزحف Advance F. طية علوية على نطاق واسع تظهر في صخور قاع المحيط بمحاذاة الساحل ويزداد تحدبها وتقدمها نحو البحر مع الضغط الناتج من الزحف البطيء المتواصل للكتلة القارية المجاورة في الاتجاه نفسه ، وبمرور الزمن تبرز فوق سطح الماء وتكون سلسلة من الجزائر موازية للشاطىء ، كما في جزر اليابان . ‖ الـ — المائلة Inclined F. طية مستواها مائل . ‖ — مترققة Supratenuous F. طية تتكون في أثناء ترسب الصخور وتكون الطبقات فيها أرق ما يمكن عند هامات التحدبات وأغلظ ما يمكن عند قيعان التقعرات . ‖ — متكئة Overfold طية يكون فيها محور الطي مائلاً ويميل جناحاها في نفس الاتجاه . ‖ — متماثلة الميل Isoclinal Fold طية يتماثل جناحاها في الاتجاه وزاوية الميل . ‖ — مُحكمة Tight F. طية تبلغ فيها قوة التشوه مدى يؤدي الى انسياب الصخور الضعيفة حتى أن طبقاتها تزداد غلظاً في بعض المواضع وترق في مواضع أخرى . ‖ الـ — المضطجعة Recumbent F. طية زاد ميلها فكاد مستواها أن يكون أفقياً وعلا أحد طرفيها الآخر . ‖ — المطبقة Closed Fold ثنية تقارب جناحاها وقد يصل هذا التقارب الى حد التوازي . ‖ — المفتوحة Open F. ثنية تباعد جناحاها لانفراج الزاوية بينهما . ‖ — مقعرة Syncline هي التي يتجه جناحاها الى الأعلى . ‖ — مقعرة مركبة Synclinorium . ‖ — منحدرة Plunging Fold طية يميل فيها محور الطي عند المستوى الأفقي . ‖ (ط) الـ — النخامية F., pituitary . ‖ (جي) جناح — F. Limb جانب الثنية تنتهي به . وللثنية جناحان . ‖ محور — F. Axis خط وهمي يتقابل عليه جناحا الثنية . ‖ مستوى محور — F. Plane مستوى يمر بمحور الثنية ويميل على جانبيه جناحاها . ‖ المستوى الهامي للـ — Crestal Plane هو السطح الذي يمكن تخيله داخل الطية المحدبة بحيث يمر بهامات جميع الطبقات التي تكون الطية . ‖ هامة — المحدبة Crest of Fold هي الخط الذي يربط أعلى نقط على السطح العلوي للطية كما تحدده احدى طبقاتها . ‖ (ط) طيات (م . طية) البطن Folds of the abdominal skin . ‖ (جي) — اختراقية Diapir Folds طيات محدبة ينتج عنها اختراق طبقات اللب للصخور التي تعلوها والتي هي أكثر منها قصافة . ‖ — انزلاقية Drag F. طيات صغيرة ثانوية تحدث في الطبقات الضعيفة المحصورة بين طبقتين صامدتين وتتميز بأن الطبقات العليا فيها تنزلق بعيداً عن محور الطية المقعرة الكبيرة بالنسبة للطبقات السفلى والعكس بالعكس . ‖ — الثني Bending F. الطيات التي تنشأ عن قوى الضغط الرأسية ذات الشدة المختلفة في المواضع المختلفة من مسطحات الصخور . وهذا النوع من الطي لا يؤدي الى قصر في طول قطاع الطية إذ أن الطي يكون نتيجة الدفع من أسفل نحو أطراف الطية . ‖ — الضغط Buckle F. الطيات التي تنشأ عن الضغوط الجانبية على مسطحات الصخور في اتجاه مواز لمستوى تسطحها . وهذا النوع من الطي يؤدي الى نقص في طول القطاع المعرض للطي . ‖ — لا تناسقية Disharmonic F. طيات لا يكون شكلها على نسق واحد على طول العمود الاستراتيجرافي الذي تتكون فيه وذلك اذا ما تتبعناها بالحفر الى أسفل . ‖ — متزايدة Generative F. هي الطيات التي تزداد في الدرجة مع تتابع الطبقات الى اعلى ويصاحب هذا الازدياد كذلك ازدياد في سمك الطبقات . ‖ الـ — المروحية Fan F. طيات يكون فيها كلا الجانبين مقلوباً . ففي حالة الطيات المحدبة يميل كل جناح نحو الآخر وفي حالة الطيات المقعرة يبتعد كل عن الآخر . ‖ — مُشرشرة Chevron or Zigzag F. طيات يتخذ قطاعها الجاني شكل الخط المتعرج بزوايا حادة وتنشأ من حركات الانفصام في طبقات متجانسة الميل . ‖ — مطابقة Congruous F. الطيات الثانوية أو طيات الانزلاق التي يعتمد حدوثها على الطيات الكبيرة وتكون في درجة انحدارها واتجاهها مماثلة للطيات الكبيرة . ‖ المَطويّة Loop الهيكل العضدي الذي يمتد من جانبي النتوء الأساسي ليدعم جهاز العرف ويكون على شكل حلقة طوي أحد طرفيها على الآخر ، ويهيأته هذه تمتاز طائفة معينة من المسرجانيات . ‖ (اح) مطوية Folded وصف للورقة عندما ينطبق نصفاها . ‖ منطوية (ج . منطويات) Campylotropous وتطلق على البذيرات (البويضات) والبذور التي يجاور فيها النقير عنق البذيرة (البويضة) وفي البذور يجاور النقير السرة دون وجود رفاية . ‖ (هم) انطوائية Pliability قابلية المادة للتشكيل بالطي . ‖ طَوِيّ Pliable إذا أثرنا على جسمين مرنين بقوة واحدة وكان تأثير القوة على أحدهما أكبر من تأثيرها على الآخر سمي الجسم الأول انطوائياً Pliable ويلحظ أن الجسم الأول أقل مرونة من الجسم الثاني less elastic .

جر (فر): طَوِيّ (مقابل) Pliable و flexible (F) pl. (E) . ‖ طوَويّة = انطوائية Pliabilité = p. ty ‖ الطيّ Pliage = Bending .

شي (ث) : طَيّ = طَيّة = ظَرف = غلاف (مقابل) Pli (F) . ‖ مِطوى = مِلَف Ensouple مِطواة Canif .

شق (ط) : طيّة = ثنيَة (مقابل) Rugæ (E) . ‖ — رحوية Molar Fold . ‖ انطواء = إنثناء للداخل Introversion .

مع (سر) : الطيّ (مقابل) Casing (E) .

طيب

مص (فل) : طيبة Goodness (E) Bonté (F)

صفة من يحب الخير ويفعله ، وتطلق خاصة على من يشعرون بآلام غيرهم ويدفعون الأذى عنهم ويرغبون في تحقيق سعادتهم . وعناية الله (La Bonté Divine) تقضي بأن العالم صدر عنه على أكمل وجه ممكن .

مد : طيبيّات (مقابل) (F) Myristicacées .

مع (سر) : التطييب (مقابل) (E) Sweetening

طير

شم (زر) : طيْر = طيور (F) Oiseaux الطير والطيور والأطيار طائفة حيوان من الفقاريّات تقسم قسمين : الجؤجؤيّات Carinates وفيها معظم الطير والعوادي أو قل الرواكض Ratites أو Courreurs وفيها النعامة والكَزْوَر وفي القسم الأول الرتب الآتية : بَبّغاوات Perroquets . جواثم Passereaux والعصفوريّات لا تصلح . جوارح = كواسر = سباع الطيْر Rapaces . حماميّات Colombins . دَجاجيّات Gallinacées . طوالُ الساق = طويلات الـ — Échassiers . كفّيّات الأرجُل أو الأقدام Palmipèdes . متسلّقات Grimpeurs . || رجلُ الـ — Ornithope cultivé ou Serradelle (F) (Ornithopus sativus) (L) اسم الجنس العلمي معناه رجل الطير . نبات زراعي من القرنيات الفراشية يزرع للكلأ في بعض انحاء أوربة . || علمُ — = طيريّات (F) Ornithologie جزء من علم المواليد يبحث في الطيور . || طيورُ الفردَوس Oiseaux de paradis أجناس وأنواع من الطير من الفصيلة الفردوسية ورتبة الجواثم اشتهرت بفرط نمو ريشها وجماله . ومن أجناسها (L) Paradisea و Cincinnurus وغيرها ولا شأن لها في الزراعة . || — دواجن = طيور أهلية Volailles كثيراً ما يطلقون اللفظة الفرنسية على الدجاج وحده وكثيراً ما يطلق المصريون كلمة الدواجن على الطيور الدواجن وحدها وهو تخصيص ليس في اللغة فالدواجن فيها جملة الحيوانات الداجنة أي Animaux domestiques منها الخيل والأنعام والكلاب والطيور الدواجن . || طَيَران Vol .

مد : طيرية الإلقاح (مقابل) Ornithophiles .

جر (فر) : طائرة (مقابل) (F) Aéroplane avion . || متطاير (F.E) volatil .

مع (فض): طيران انسيابي (E) Coasting Flight . || (سر): خطة الـ — F. Plan . || طائرة نفاثة Jet Aircraft.

مص (اح) : الطائر الاولي (L) Archaeopteryx . || الطيور Aves . || — البائدة Archaeornithes . || — الدارجة Ratitae . || — الطائرة Carinatae . || — المسننة Odontolcae . || (ط) الطيرية Ornithosis مرض فيروسي معد ينتقل من الطيور وخاصة الببغاء للانسان يصحبه حمى وأعراض معدية معوية ورئوية . || (طن) استطارة Scattering يقال لتغير الاتجاه الحادث في حركة جسم أو فوتون عند تصادم أحدهما بجسيم آخر أو هدف ما . ويعنى بالاستطارة في المفاعلات تغير الاتجاه حين يكون التصادم بين نيوترون ونواة ، ويظل كل منهما قائماً بذاته بعد وقوعه . || — جهدية Potential scattering هي التي تحدث عن ارتداد الإشعاع من سطح النواة دون أن يكون للاشعاع أثر ما في باطنها . || الـ — الذاتية Self-s. هي الاستطارة الحادثة بفعل المادة المشعة نفسها في الإشعاع المنبعث منها . || — رنينية Resonance s. هي التي تحدث عندما يخترق الإشعاع سطح النواة ويتفاعل على نحو ما مع الجزء الداخلي منها . || — مترابطة Coherent s. هي التي تحدث عندما تكون بين الفوتونات (أو الجسيمات) المستطيرة علاقة تؤثر في فعل بعضها بفعل الآخر ، ينجم عنها في نقطة ما أن تتداخل الأشعة الواردة إليها من مصادر الاستطارة المختلفة وفقاً لظاهرة التداخل المألوفة في الضوء . || — لا مترابطة Incoherent s. هي التي تحدث عندما تكون الفوتونات أو الجسيمات المستطيرة يعمل كل واحد منها مستقلاً عن الاخر ، وفي هذه الحالة تكون شدة الإشعاع المستطير في نقطة ما هي مجموع شدات الأشعة الواردة الى هذه النقطة من مصادر الاستطارة المختلفة . || — متعددة Multiple s. هي الاستطارة المتكررة اذا كثرت فيها عدة تصادمات متتالية . || — متكررة Plural s. هي التي تحدث نتيجة تصادمات متتالية في نقاط متقاربة ، ويكون الاتجاه النهائي للجسيم المستطير هو اتجاه محصلة الإزاحات الصغيرة المتتالية الحادثة في تلك النقاط . || — مرنة Elastic s. يقال للاستطارة في المفاعلات إنها مرنة اذا ظل مجموع طاقة الحركة للنيوترون وطاقة الحركة للنواة بعد التصادم كما كان قبله . || — لا مرنة Inelastic s. ويقال للاستطارة في المفاعلات انها لا مرنة اذا كان مجموع طاقة الحركة للنيوترون وطاقة الحركة للنواة بعد التصادم أقل منه قبله، وتصبح النواة من جراء ذلك في حالة إثارة . || — مفردة Single s. هي التي تحدث نتيجة تصادم واحد يقع في نقطة واحدة. || (طبع) — الضوء : يطلق على S. of light وهو اشراق ثانوي ينجم عن وجود دقائق مادية صغيرة في الوسط الذي يمتد فيه الضوء ويتميز بغلبة الضوء الأحمر في الشرق على امتداد سمت الضوء الأول وغلبة الضوء الأزرق في الشرق في الاتجاه العمودي ومن أمثلته حمرة الشروق والغروب وزرقة السماء . || (طن) زاوية — S. angle هي الزاوية الواقعة بين اتجاه حركة الجسيم المستطير قبل التصادم واتجاهها من بعده .

طيش

شم (زر) : أطَيْش (F) Fou (Sula leucogaster (L) طائر مائي من رتبة كفّيّات القدم ورتيبة شاملات الكف يطير ويسبح وهو معروف بالبله لأنه يدع الانسان يقترب منه ويصيده دون أن يطير والحقيقة ان ذلك لا يُعزى الى طيشه بل الى قصر رجليه وطول جناحيه مما يجعل بدء طيرانه صعباً وهو كثير في بحر القلزم .

طيط

شم (زر) : أبو طيط = طيْبَط = زقزاق شامي

(L) Vanellus (F) Vanneau الأوليان ساميتان والثالثة مصرية عن معجم الحيوان . جنس طيور من طويلات الساق يعشن حول الأنهار والمناقع . || طيطوَى (Tringa) Chevalier جنس طير من طوال الساق والمناقير وفصيلة دجاجيات الأرض تعيش حول المياه وتقتات من الدود والحشرات والرخويات ولهذا الجنس بضعة أنواع في بلادنا منها . || — أحمر الساقين (T. totanus) C. à pieds rouges . || — أخضر الساقين (T. nebularia) C. à p. verts . || — البطائح (T. stagnatilis) C. des marais .

طيف

مص (طن) : طيف (E) Spectrum يطلق اللفظ على كل بيان يحصل عليه عملياً ، يرى بالعين أن يصور فتوغرافياً أو يرسم على هيئة رسم بياني ، يتوصل منه الى معرفة الأطوال الموجية أو الترددات المختلفة لإشعاع من نوع معين ، أو ما يحتويه الإشعاع من جسيمات يختلف بعضها عن الآخر من حيث كتلتها أو طاقة حركتها أو نسبة شحنتها الى كتلتها . || (ضو) — الابتعاث Emission s. هو طيف الضوء المنبعث مباشرة من مصدر ضوئي . || (ك) — الاشعاع Emission s. الطيف الذي ينبعث من المادة حين تثار ذراتها بالحرارة أو غيرها . || (ضو) — الامتصاص Absorption s. هو طيف الضوء الأبيض بعد نفوذه في مادة تمتص بعض ألوان الطيف . || — خطي Line s. هو طيف تكون فيه المناطق المضيئة في طيف الابتعاث أو المظلمة في طيف الامتصاص خطوطاً دقيقة . || — شريطي Band s. طيف تكون فيه المناطق المضيئة في طيف الابتعاث أو المظلمة في طيف الامتصاص ، عريضة كالشرائط وليست خطوطاً دقيقة . || فوتومتر طيفي = « سبكتروفوتومتر » Spectrophotometer هو مطياف أعد بجهاز يتسنى به قياس شدة الإضاءة النسبية لخطوط الطيف .

جر (فر) : الطيْف = شبح (مقابل) (F) Spectre spectrum (E) . || الـ — الثانوي S. secondaire = Se. ary s. || — خطّي S. linéaire. = line s. || الـ — الذرّي S. atomique = at. ic s. || — شريطي S. de bande = band s. || — صوْتي S. sonore = sound s. || — عادي S. normal || الـ — الكهرمغنطي S. électromagnétique = el. ic s. || — المتّصل S. continu = continuous s. || — مرئي S. visible = vi. s.

. || الـ — المفقود S. manquant = absent s. . ||
— نقيّ S. pur = pure s. . || — الاشعاع
S. de radiation = ra. s. . || — أشعة بيتـــا
S. des rayons beta = be. rays s. . || — —
(س) S. des r. x = x-r. s. . || — — الكاثود
S. des r. cathodiques = cathode r. s. . || —
الاصـــدار S. d'émission = em. s. . || —
الامتصاص S. d'absorption = ab. s. . || —
الشمس S. solaire = solar s. . || — مـا تحت
الحمراء Radiation (s.) infra-rouge = in.-red s.
. || مسجل — Spectrogramme = s. am . || —
مقارنة Spectre de camparaison = comparison
spectrum || — المنشور S. prismatique = p. ic. s.
. || — السمْعيّة S. d'audibilité = au. ty. s.
. || علم التحليـــل الطيفي = سبكترولوجيـــا
Spectrologie = s. gy. . || الأطياف غير المرئية
= — الخفية S. invisibles = in. spectra . || مطياف
دقيق = سبكتروسكوب Micro-spectroscope (F.E)
. || — الرؤية المباشرة Spectroscope à Vision
directe = direct v. s. . || علم الـ — Spec -
troscopie = s. py. . || طيافي Spectroscopique
= s. pic.

طين

مص (جغ):الطين Clay (E) مادة دقيقة الذرات معظمها من سليكات الألنيوم ، له خاصية الاحتفاظ بالماء . || (جي) — Mud مادة يكونها معدن الميكا مختلطاً بالمرو والفلسبار وبعض المواد العضوية حبيباتها دقيقـــة متماسكة . || الـ — الأخضر : Green m. رواسب بحرية تتكون من صلصـــال دقيق وذرات معدنيـــة والجلوجنيت المكون من سليكات الحديد والبوتاسيوم وهو الذي يكسبه اللون الأخضر ، ويوجد عادة بالقرب من مصبات الأنهار . || — الأنابيب Pipeclay طين أبيض به كميـــة ضئيلة من الحديد ويستخدم في صناعـــة الأنابيب والأواني الفخارية . || — الرقائقي الحولي Varve Clay نوع من الطين الذي يترسب مـــن المثالج في هيئة رقائق متبادلة كل زوج منها يترسب في سنة : الطبقة السميكة تترسب في الصيف عند انصهـــار الجليد وحبيباتها غليظـــة نسبيا والأخرى رقيقة ، حبيباتها أدق وتترسب في الشتاء ويمكن تعيين عمر هذه الصخور من عدد الرقائق . || — الصحفي Shale الطين يتصلب على هيئة رقائق بتأثير ضغط ما فوقه من الصخور بحيث يسهل فصلها . || — الصفحي الشبي Alum S. صخر طفلي يحوي كمية كبـــيرة من الشب . || — صيني (الكاولين) = الغضار China Clay صخر رسوبي من نوع خاص من الطين الأبيض، يصلح لصنع الأواني الخزفية . || (طبا) — نضيج Terra-Cotta (E) هو نوع من الطين يستخرج من باطن الأرض ناضجاً له لون أحمر أدكن يستعمله حفار الحجر في صناعته بأن يدمم به وجه الحجر قبل الحفر عليه . || (جي) طينيات Pelites مجموعة من الصخور الرسوبية تتكون من فتات الطين والرمال الدقيقـــة والمساحيق الصخرية الأخرى .

ثم (زر) : طين = صَلصال = غضار Argile (F) سيليـكات الألومنيوم المـائي المخلوط غالباً بأكسيد الحديد وأكسيد المنغنيس وغيرهما وهو اذا كثر في التراب صيّره صلباً مندمجـــاً . || — = صلصالٌ التطعيم Onguent de Saint - Fiacre . || — Colloidale طلاء مركبَ من جزءين من الطين وجزء من أخثاء البقر تستر به جروح التطعيم . || (رج): طينيّ = صلصـــاليّ Argileux (F) Argillaceous (E) ما يحتوي على الصلصال أو الطين .

جر (فر) : طين = مِـــلاط (مقابل) Mortar = Mortier.



ظهران

الظـــاء

الظاء

وسع : الحرف السابع عشر من الألفباء ، قيمته في حساب الجمـــل ٩٠٠ ، ويبدل من « الذال » في كلمات ، ويتبادل هو والضاد موضعيهما قديماً وحديثاً .

ظبا

ثم (زر) : ظَبْي (F) Antilope جنس حيوانات مجترّات من مجوّفـــات القرون فيه أنواع

كالظبي الهندي A. des Indes والمهاة A. de Nubie . || ظباء Antilopinés ترجيحاً . ُفصيّلة من فصيلة البقريات تشمل بقر الوحش والظباء وفيهـا أقسام . ومنها الغزال والظبي والمهاة والمارية وغيرها .

ظرب

ثم (زر) : ظَربان (Ictonyx) (L) Zorille (F) جنس حيوانات من رتبة اللواحم والفصيلة السمورية

صُلـم الآذان طوال الخاطم قصار القوائم أصغر من الهرّ مشهورات بنتنها . || — أمريكي Moufette

(Mephitis) هو غير ظربان جزيرة العرب لكنه منتن مثله .

ظرر

شي (ث) : ظِرّ (F) Celt أدوات صوانيـــة . استعملها الانسان الأول .

ظرف

شي (ث) : ظرف = غلاف = زُج (مقـابل) (F) Douille قطعة معدنية تركب في أسفل الرمح والسهم ونحوها .

ثم (زر) : ظريفة = أوقاريديون (L) Eucaridium من اليونانية بمعنى الزهرة الظريفة إلماعـاً الى رشاقة زهرتهـــا والثـانية معربة . جنس زهر من الفصيلة الأخـدَريَّة . || — بيضـــاء الزّهر E. à fleurs blanches (F) (E. grandiflorum, album) (L) . || — كبيرة الزهر E. à grandes Fleurs (E. grandiflorum) .

مص (هم) : ظرف = قابضة (E) Chuck تركيبة للقبض على المشغولات أو أدوات القطع وإدارتهـا . || — حلقي = قابض حلقي Collet c. هـــو الظرف الذي يستعمل لتثبيت القضبان المستديرة . || الـ — الرئيسي Cardinal c. ظرف يستعمل لتثبيت المثقاب في مغزل الثقابـــة . = (مؤ) ظروف الاجتماع Conditions de la réunion(F) Conditions under which the meeting is held (E) .

ظرن

مص (جي) : الظِّرّان (E) Flint صخر صلد من المرو يشبه الصوّان مكسره محاري مستو .

ظفر

ثم (زر) : ظِفر (F) Ongle ج أظفـار ويسمى Sabot في ذوات الحـــافر . || ُظفَير = زائدة Onglet جزء الساق المطعمة الذي يترك وقتياً فوق مكان التطعـيم ليُربط به الغصن الجديد الناشىء من الطعم وهو أيضاً مـا يُترك من الغصن المقلّم فوق أعلى عين . || أظفور Crampon ج أظافير . جذر عارض قصير يتخذه النبـات أداةً للتشبث بالجدران كأظافير اللبلاب أمـــا في مثل الكرمة فهو ورقة خيطية تسمى المحالق Vrille .

شق (ط) : ظفر (مقابل) (E) Nail . || اذن الـ — = ساف Hang N. . || التهـــاب منبت الـ — Onychia . || داء — الفطري Onychomycosis . || ظفري = نسبة الـ — Unguinal = Ungual . || التهـــاب الأظافر Onychophagia . || — زورقيـــة Koilonychia . || قصَف الـ — Onychorrhexis . || لين الـ — Onychomalacia . || — مخلبية Onychogryphosis .

جر (فر) : الظُّفر = النتوء (E) bracket (F) console تحت الشرفات في الأبنية .

مص (ط) : ظفر الأبخس الغارز Ingrowing toe-nail (E) . || تعقف — Onychogryphosis وفيه يتضخم الظفر ويتشوه وينحني حتى يشبه قرن الكبش . || الظفرة Pterygium رقعة متغلظة من الملتحمة تمتد من المآق وتغشي جزءاً من القرنية . || — كاذبة Pseudo-pterygium وتتميز عن الظفرة الحقيقية بإمكان إدخال مسبار بـين رأس الظفرة والقرنية .

ظلل

شي (ث) : ظِل = خيـــال = فَيء (مقابل) (F) Ombre . || أخيلة الـ — O. chinoises . || ظُلَيْل = شبه الظـل Pénombre . || ظِـلال Modénature الأصل في الكلمة حرف الظـل أو رسومه تحدث ظلالاً وأنواراً ذات أهمية كبرى في علم الآثار لتعيين عصر بـناء الطلل . || ظُلّة = كُنَّة Appentis . || — Pergola . || مِظلّة = شمسيـة Ombrelle = Parasol . || —

Tabernacle . || — = — الكاهن = — العرش



Baldaquin . || — الباب Marquise . || مُظَلِّلَة Estompe أداة من ورق أو مطاط لتمديد الظل المطلوب في الصورة . || ظلّل Estomper . || تظليل = ظِلال Clair - obscur .

جر (فر) : الظِلّ (مقابل) - Ombre (F) Umbra Shadow (E).

شم (زر) : ظُلَّة Pergole ou Pergola (F) ضرب من العُرُش . || — = — الشجَر Couvert اصطلاحاً وهي مـا أظلّ من شجر ويقال غطاء الشجر وتدل الفرنسية على الظلال والمخابىء التي تتكون من فروع الشجر وأغصانها وأوراقها ، يقال مثلاً ظلة الأرز أو التنوب قائمة وهذه الأحراج كاملة الظُلّات أي أن أشجارها متشابكة الفروع والأغصان ، أما في اصطلاح الصيد فتدل الفرنسية على متصيّد الغابات أي على الأحراج والأدغال التي يستطيع الصيد أن يختبىء فيها . || ظَلّيّات Solifuges معنى الأسم الفرنسي الفارّة من الشمس . رتبة من العنكبوتيات فيها الشَبَثيّات . || (رج) : ظلة Canopy (E) Couvert (F) قبة الفروع والأغصان والأوراق التي تتألف من تيجان الشجر . || — كاملة Closed C. = C. plein ظلة تكون فيها تيجان الشجر الفردية متماسّة . || إلتفاف الـ — = انغلاق الـ — Closure : crown = Fermeture du c. تداني أعالي الشجر « رؤوسها ، تيجانها ، ذراها ، حتى يمسّ بعضها بعضاً ويكون ذلك إما في شباب الشجراء « الحرَجة » أو بعد عملية التوسيع على الشجر .

مص (ضو) : ظل Umbra (E) المنطقة التي يحجب فيها الجسم المعتم ضوء المضيء حجباً تاماً . || (هـ) — Tangent هو نسبة المقابل الى المجاور ويرمز له بالرمز ظا . || (فن) الـ — الدامس Deep shadows (E) Ombre foncée (F) درجة التظليل التي يشبع فيها لون المداد وهي التي تدل على أقصى درجات القتمة في النموذج . || — المدود Cast s. (E) O. porté (F) ظل أو خيال يقع على شيء مجاور للمرسوم من سقوط الضوء عليه . || (حض) ظلة المصباح Lamp shade (E) Abat-jour (F) ما يحيط بالمصباح الكهربي ليوجه ضوءه في ناحية معينة . والمصباح بأكمله هو « المصباح الظليل » . || (جي) الظلّيّة Overhanging (E) قباب الملح حين تتخذ شكل المظلة وتوصف عادة بأنها تشبه نبات عيش الغراب .

ظلم

مص (الك) : تفريغ الظلام Dark discharge (E) تفريغ كهربائي غير مصحوب بإضاءة . || توصيل — D. conduction حالة التوصيل في دائرة خلية ضوئية عند قطع الضوء عنها . || تيار — D. current التيار المار في دائرة خلية ضوئية عند قطع الضوء عنها . || (فن) المظلم Fresco (E) Fresque (F) رسم يعمل بألوان خاصة على حائط مجصص بطريقة خاصة فتثبت الألوان فيه . || (مر) ظلمة Scotoma (E) .

كوش (فل) : ظلمة أو مادة رخوية Chaos (E . F) (١) العالم عند أفلاطون كان في الأصل مادة رخوة أي غير معينة غامضة لا تدرك في ذاتها بل بالاستدلال . (٢) في «التكوين» كانت الأرض خربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة .

شم (زر) : ظلاميّة = خنفساء الدقيق Ténébrion meunier (F) (Tenebrio molitor) (L) حشرة من فصيلة الظلاميّات دودتها تسمى دودة الدقيق . || ظلاميّات Ténébrionidés (F) فصيلة خنافس الدقيق من مغمدات الأجنحة .

شق (ط) : إظلام = إعتام = تشويش (مقابل) Obfuscation (E).

ظنن

مص (فل) : الظن = الرأي Opinion (E) Opinion (F) ويراد بالظن اعتقاد الطرف الراجح مع احتمال النقيض .

كوش (فل) : ظن أو رأي Opinion (E.F) (١) الظن هو الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ويستعمل في اليقين والشك وقيل الظن أحد طرفي الشك بصفة الرجحان . (٢) عند أفلاطون الظن معرفة غير مربوطة بالعلة فلا يعلم للغير لأن التعليم تبيان الأمور بعللها أي أن الظن موضوعه الموجود المتغير ولهذا فهو تخمين . والى نفس هذا المعنى ذهب كانط . || — حق True opinion (E) Op. vraie (F) (١) الظن الحق هو رأي في شيء أنه كذا ويمكن أن لا يكون كذا . (٢) الظن الحق عند أفلاطون نفحة إلهية أو إلهام لا اكتساب عقلي .

ظهر

شم (زر) : ظَهَر Élytre (F) في المخصص عن أجنحة الجراد: الغليظان يقال لهما الظهران والرقيقان يقال لهما القشران . || مظهَر Manifestation ج مظاهر وهي حالة الشيء الواضح الملموس يقال هذا مظهر من مظاهر الطبيعة وللفرنسية معان أخرى . || ظاهِرَة Phénomène ج ظواهر . ما يُدرَك بالحواس أو الشعور . || ظِهار Épithélium عن معجم مصر. جملة خلايا مستطيلة تكون في أطراف الكيس الجنيني في بعض النباتات أو تؤلف بشرة الفلقة في فوف بعض وحيدات الفلقة .

شق (ط) : ظَهْر = صلب (مقابل) Dorsum (E) . || ظهري Dorsal . || تظهُّر Dorsalisation . || تظاهرات Manifestations . || مظهر = صفة Feature . || ظهارة الجمجمة Epicranium . || — القلب = الطبقة الحشوية للتامور .E . || ظهور اليحمور الكبريتي في الدم Sulphæmoglobinæmia .

جر (فر) : ظاهِرة كهرشعرية Phénomène d'électrocapillaire = El. capillary phenomena . || — مرجانية Fata Morgana (F . E) . || — تندال Tyndall Phénomène de Tyndalle (F) phenomenon (E) . || ظاهري Apparent (F.E) . || علم الظواهر الجوية Méteorologie = me. gy. . || الظِهارة Périphérie = periphery . || التظهير (للصوَر) développer = to develop .

شي (ث) : ظَهْر = قفا (مقابل) Verso (F) . || — الدرع Dossière . || ظاهر القوس أو العقد Extrados .



مد : ظِهار (مقابل) Epithélium (F) . || ظُهْريّات Ficoïdes .

مع (تب) : ظهير (مقابل) Full Back (E) . || — الميسرة = — أيسر Left B. . || — الميمنة = — أيمن Right B. .

كوش (فل) : ظاهر Appearance (E) ما يبدو من الشيء في مقابل ما هو عليه في ذاته . || ظاهرة Phénomène (F) Phenomenon (E) (١) واقعة يمكن ادراكها أو الشعور بها . (٢) يطلق هذا المصطلح على جملة الوقائع التي تكون مادة العلوم . (٣) عند كانت الظاهرة موضوع التجربة الممكنة وهي في مقابلة « الشيء بالذات » . || — عارضة Epiphénomène = Epiphenomenon (١) هي ظاهرة حضورها أو غيابها لا قيمة له في إحداث الظاهرة موضوع البحث . (٢) نظرية الشعور كمرض طارىء conscience épi. (F) نظرية تقرر أن المادة هي الأصل الراسخ ، هي الأول والآخر وان الشعور عرض طارىء على الجهاز العصبي . || ظواهر (مذهب الـ —) Phé. me = Phenomenalism (١) أشاع استخدام هذا اللفظ رنوفييه فعنده أن ليس هناك سوى ظواهر وأن ظاهرة ما لا تفهم إلا باعتبارها مركبة من ظواهر أخرى أو داخلة في تركيب ظواهر أخرى . (٢) مذهب يرى ان الذهن لا يدرك إلا الظواهر وإن سلم أحياناً بوجود الشيء بالذات . || — مضافة Epiphenomenalism = Epi. me (١) نظرية تقرر أن الظواهر الشعورية عرض طارىء على الجهاز العصبي وليس لها تأثير على نشاط هذا الجهاز أو على العمليات العقلية . (٢) يميز بينها وبين نظرية التوازي النفسي الجسمي . ||

ظاهري Extrinsic = E. sèque ما لا يدخل في ماهية الشيء أو في تعريف فكرة مـا . في مقابلة « باطني » intrinsèque (F) . || — Apparent (E.F) (١) صفة لما يبدو واضحاً (٢) ما يبدو على غير ما هو في الحقيقة . || — أو براني External=Extérieur, Externe (١) الحواس الظاهرة external senses = sens externes وهي الحواس الخمس ويقابلها الحواس الباطنة sens internes (F) وتنتهي أطرافها في العضلات والأوتار والمفاصل . (٢) عالم خارجي monde extérieur (F) external world (E) وهو العالم المحسوس .

مص (ا ح) : ظهر Tergum (E) يطلق على الغلاف الظهري لشدفة الجسم في الحشرات . || — Dorsum . || (ط) ظهري Dorsal . || (ا ح) — بطني Dorsoventral (Dorso-ventrad) ما كان من الظهر صوب البطن . || — شوكي Dorsispinal ينتمي الى ظهر العمود الفقاري . || — قطني Dorsolumbar ما ينتمي الى ظهر القطن . || — مركزي Dorsocentral ما كان من الظهر صوب المركز . || (ط) الفقرات الظهرية Dorsal vertebrae . || (ق) التظهير Endossement (F) . || — تأميني E. à titre de garantie ou pignoratif . || — توكيلي E. de procuration . || — جزئي E. partiel . || — شرطي E. conditionnel . || — على بياض E. en blanc . || (فل) ظاهر Appearance (E) Apparence (F) (١) مايبدو من الشيء في مقابل ماهو عليه في ذاته ، ويقابل الواقع (Réel) . (٢) عند الصوفية الظاهر يقابل الباطن ، ومنه علم الظاهر وعلم الباطن . || الظاهرة phenomenon phénomène (F) (E) واقعة يمكن ملاحظتها . || (الك) — إديسون Edison effect ظاهرة صدور كهرباء سالبة من الفتائل المتوهجة . || — الارتعاش Flicker effect تغيرات غير منتظمة في تيار الأنود تنشأ عن تغير انبعاث الإلكترونات في حالة الكاثود المطلي بالأكسيد . || — التعطل Black-out e. توقف الانبعاث من الكاثود في الصمام الإلكتروني عقب مرور نبضة قوية فيه . || — « شوطكي » Schottky E. تزايد تيار التشبع بتزايد المجال الكهربائي عند السطح الذي تنبعث منه الالكترونات . || (فل) — ثانوية Epiphénomène (F) Epiphenomenon (E) ظاهرة عارضة تصحب ظاهرة أخرى أو تلحقها دون أن يكون لها تأثير يذكر . || مذهب الـ — الـ Epiphénoménisme (F) مذهب سيكلوجي يقوم على أن الشعور ظاهرة عارضة للأفعال العصبية . || (ط) — « بيل » Bell's phenomenon (E) || — « فنكباخ » Wenckebach p. وهي فوات ضربة قلبية ، بسبب تأخر وصول المنبّه من الضفيرة القلبية . || — « ليدرمبل » Leed Rumpel p. وفيها تقل مقاومة الشعريات الجلدية فتميل للنزف . || (ا ح) المظهر Aspect وتستعمل في علم البيئة النباتية لوصف النباتات في المواسم المختلفة فيقال المظهر الربيعي والخريفي والصيفي للنباتات . || — (ج) المظاهر Manifestation . || مظاهر الحياة M. (of life) . || (ط) الـ — الرمية في التجمد Freezing, postmortem appearances in . || (جي) الظواهر البركانية Volcanic phenomena كل ما يختص بالمعالم البركانية في الطبيعة . || (فل) — مذهب Phénoménalisme (F) Phenomenalism (E) مذهب يرى أن الذهن لا يدرك إلا الظواهر وان سلم أحياناً بوجود الشيء في ذاته . || علم وصف — (فينومينولوجيا) Phenomenology (E) Phénoménologie (F) الدراسة الوصفية للظواهر على نحو ما تبدو في الزمان والمكان بصرف النظر عما وراءها من حقائق . || (جي) الظِّهارة Outer Tectorium(E) ما يكسو الغلاف الأساسي في صدفة الفصيلة الفوزيولينية من الخارج من مادة أقل كثافة من مادة الغلاف الأساسي . || (ا ح) — Epithelium هو النسيج الطلائي . أحد الأنسجة الأساسية المكوّنة للجسم . || — جرثومية = طلائية جرثومية Germinal epithelium نسيج ظهاري (طلائي) يدخل في تركيب الغدة التناسلية وتكوّن خلاياه الخلايا التناسلية . || (ط) — الملونة E. pigmented . || خلية شبه ظهارية Epithelioid cell خلايا شبه الخلايا الظهارية لكنها تختلف عنها في المنشأ .

ظيا

شم (زر) : ظَيّان = ياسمين البَرّ Clématite (F)



Clematis(L) الفردات . عن بوست انه المَلْعَى في الشام . لم نسمع بها . جنس نباتات معترشات من الفصيلة الحوذانية تُزرع بعض أنواعه للزهر والتزيين وفيه نحو مائة نوع وضروب كثيرة معظمها يتسلق على الشجر وبعضها عشبي . || — داود C. de David (C. davidiana) . || — السِّياج C. des haies Vigne blanche (C. vitalba) ملعى . شراج . يكثر في السياجات وهو مضر . || — الصين C. de Chine (C. sinensis) . || — كامل الورق C. à feuilles entières (C. integrifolia) . || —



منتصب أو مستقيم (C. droite ou dressée (C. recta) .



عمّان

العين

العين

وسع : الحرف الثامن عشر من الألفباء ، وقيمته في حساب الجمل ٧٠ ، وسمي عيناً لأنه كان قديماً يكتب كالمين . ويبدله بنو تميم من الهمزة ، وتسمى لهجتهم « العنعنة » ، ويبدل من الحاء كثيراً ، وتبدل منه الهمزة . ويعده العربي أنصع الحروف جرساً وألذها سمعاً . واستخدم في الميزان الصرفي للدلالة على الحرف الثاني ، وسمي به أول كتاب لغوي « العين » للخليل بن أحمد .

عبأ

مص (ق) : عبء الإثبات (مقابل) Charge de la preuve.fardeau de la p. (F) onus probandi (L)

شي (ث) : عباءة (F) Mante كسوة خارجية طويلة للنساء بلا كمين .

شم (زر) : تعبئة = صَرّ = بَقط Emballage وضعُ المنتجات الزراعية في وقاء خاص قبل اصدارها الى الاسواق أو الى المشترين .

بجر (فز) : التعبئة = الصرُّ emballage (F) packing (E) .

عبث

مد : عَبَث (مقابل) (F) Caprice .

شق (ط) : عبث يدوي Floccillation . (E) Floccitation نَتْف الفراش في سكرات الموت .

عبد

مص (اج) : عبادة (E) Cult . || — السلف Ancestor worship . || (تا) عبيد الأرض Serfs . || المعبد الجنازي T. (E) Funerary temple funéraire (F) المعبد المتصل بالهرم أو القبر تقام فيه شعائر الجنازة عند الدفن وفي أعياد الجبانة . || — الوادي T. de la vallée = Valley t. جزء من المجموعة الهرمية يقام على شاطىء النهر لاستقبال الحجيج عند أول وصولهم .

ثني (ث) : معبد = هيكل (مقابل) (F) T. . || — Sanctuaire . || — أثينة (الربة) Athénée . || — اسكولاب (رب الطب) Asclépieion . || — معبد ذو جناح Pseudo - diptère برواق ، بجناح واحد من أعمدة حول الهيكل . || — برُواقين Diptère له رواقان متتاليان يحيطان بالهيكل . || — عُشاريّ الأعمدة Décastyle . || — مكشوف Hypèthre كمعبد جوبتر رب الأرباب والسماء والشمس عند الأغريق والرومان . || — نصف مكشوف Hémispeos . || فرسان الـ — = — الهيكل « داويّة » Templiers نظام للفروسية في الحروب الصليبية . || عبادة الأشجار المقدسة Dendrolatrie . || — الرُّعاة Adoration des Bergers لوحة دينية مسيحية . || — المجوس A. des Mages لوحة دينية .



كوش (فل) : عبادة الطبيعة N. Naturism (E) (F) me (١) نظرية نادى بها ماكس مولر وتقرر ان مصدر الأديان هو إعجاب الانسان البدائي بالشمس والنجوم والنهار والليل (٢) بمعنى العودة الى الطبيعة على النحو الذي يراه جان جاك روسو .

شم (زر) : عبّادُ الشمس خياريُّ الورق Helichrysum (F) S. à feuilles de concombre (cucumerifolius) (L) || — — السنوي = طُرنشول = حشيشة العقرَب Grand soleil ou (H. annuus) Tournesol المفردات . وطرنشول معربة قديماً . || — — العُسقوليّ Topinambour (H. tuberosus) ويسمى الطرطوفة والقلقاس



الرومي وتفاح الأرض . || — — فِضيُّ الورق



(H. argophyllus) S. à feuilles argentées . || — — القاسي (H. rigidus) S. rigide . || — — كثير الزّهر (H. multiflorus) S. multiflore . || — — المِشْخار (H. lætiflorus) S. tardif .

عبر

مص (فن) : عبارة موسيقية (F) Phrase. || (فل) تعبير (F E) Expression إظهار الشيء والافصاح عنه بعبارة تبرز الأفكار والمشاعر ، وعبارة النص هي النظم المعنوي المسوق له الكلام سميت عبارة لأن المستدل يعبر من النظم الى المعنى والمتكلم من المعنى الى النظم فكانت هي موضع العبور فاذا عمل بموجب الكلام من الأمر والنهي يسمى استدلالاً بعبارة النص . || (ق) الـ — عن الارادة = إبداء الإ — = إظهار — Déclaration de volonté (F) . || — الصريح D. expresse . || — الضمني D. tacite . || (فل) التعبيرية Expressionisme (F) E. m (E) اتجاه معاصر في الفن والأدب يقوم على تعبير الفنان أو الأديب عن انفعالاته وخياله وأفكاره

بصور خارجية أو حوادث أو مواقف لها دلالة عامة . || (جي) المعابر الأرضية Land Bridges (E) اتصالات أرضية قديمة قبل بوجودهـا بين إفريقية ومدغشقر والهند وأمريكة الجنوبية فيما قبل العصور الجيولوجية الحديثة لتعليل التشابه بين صور الأحياء القديمة في هذه الأقاليم .

شي (ث) : تعبير = صورة معبّرة = نبرة (مقابل) Accent (F) . || معبَر = زورق عبور Pont volant . || — = عبّارة Passerelle .

جر (فر) : اعتبَرَ = اهتمَّ (مقابل) considérer (F) to consider (E) . || اعتبار = تبصّر considéra - tion (F E).

مع (سك) : عبّـارة (مقابل) Aqueduct (E) . || سؤال العبور = استفهام عن التعابر Query Crossing.

كوش (فل) : اعتباري Relative (E) R. tif (F) الأمر الاعتبـاري هو الذي لا وجود له إلا في عقل المعتبر ما دام معتبراً .

عبشم

مد : عَبْشَم (مقابل) Tournesoler (F) . || مُعَبْشَم Tournesolé .

عبط

مد : اعتباطاً (مقابل) Gratuitement (F) .

عبق

شق (ط) : عَبَق = فَوَحـان = تصاعد الأبخرة (مقابل) Exhalation (E) .

ثم (زر) : عَبِقَـة = أسمَنْتُوس Osmanthe (F) من اليونانية بمعنى الزهرة العبقة (Osmanthus) (L) إلماعاً الى رائحة زهرهـا . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة الزيتونية . || — أمريكية O. d'Amérique (O Americana) . || — بَهْشِيَّة الورق O. à feuilles de houx (O. illicifolius) . || — عطِرة O. odorant (O. fragrans).

عبقر

كوش (فل) : عبقري Genius (E) Génie (F) من عبقر . موضع كانت تزعم الأساطير القديمة أنه مكان تكثر فيه الجن . || عبقرية G. = G. (١) عند أفلاطون العبقرية إلهام (٢) في النصف الثاني من القرن التاسع عشر انتشر رأي يقول بأن العبقرية جنون حسي أو جنون الادراك (٣) يرى جيلفورد أن العبقرية تعتمد على ثلاثة أنواع من الوظائف النفسية : ١ - إدراك المشكلة . ٢ - الأصالة والطلاقة والمرونة . ٣ - التقويم . ٤ - يرى مصطفى سويف أن العبقرية انفعال ذكي منظم .

شي (ث) : عبقرية = نبوغ = جنّي = شيطان الشعر والموسيقى وما اليها (Génie) (F) .

عبل

ثم (زر) : عبَـل = أوراق مُعْـبِلة Feuilles Caduques (F) ج أعبال . الورق الذي يسقط أي يتبدل في كل سنة وتطلق العبَـل أيضـاً على الورق الخيطي كورق الصنوبر والطرفـاء . || إعْبال Effeuillement سقوط الورق والقـاء الورق . || أعبَل = محبَّب = غرانيت Granit الأعبل صحيحة يمكن إطلاقها عليه والحبب ترجمة الكلمة الايطالية التي منها كلمة Granit ومعناها مـا له نواتيء كالحبوب والثالثة معربة . حجر متبلور صلب وردي أو أشهب أو أسود مركب من المَرْو والصفّـاح والبَلَق . || تراب أعبَـلي Terrain Granitique تراب حصل من تفتت الحجارة الأعبلية .

عتب

شي (ث): عتَب Poitrail (F) ١- جائز كبير خشبي مرفوع على قاعدتين فوق مدخل ٢ - لَبَـان (صدر الفرس) ٣ - تصدير (الحزام في صدر البعير أو الفرس) . || عتَبَة Pas de porte . || — Seuil . || — المسرح Avant - scène .

كوش (فل) : عتبة Threshold (E) Seuil (F) في علم النفس العتبـة المطلقة للاحساس هي الحد الأدنى من مقدار التنبيه الذي يستطيع أن يثير الاحساس . || — الشعور T. of consciousness = S. de la conscience المستوى الذي تبدأ عنده الخبرة في الظهور في نطاق الشعور. فمن الحقائق الأساسية في علم النفس وعلم وظائف الأعضاء أن مثير أية حاسة من الحواس لا بد أن تكون له قوة معينة حتى يمكن ادراكه أو يؤدي الى استجـابة من الاستجـابات . وتختلف « عتبة الشعور » باختـلاف الأفراد بل هي تختلف في الفرد الواحد تبعـاً للتعب أو التمرين ولغـير هـذا وذاك من الأسباب المعروفة والمجهولة (فرويد : ما فوق مبدأ اللذة) .

مص (هم) : عتبة Beam (E) جسم محمول على دعامتين أو أكثر وقد يكون مثبتاً من أحد طرفيه أو منهما معـاً فاذا كانت العتبة محمولة على أكثر من دعامتين سميت عتبة متصـلة Continuous b. وإذا كانت الدعامتان بعيدتين عن طرفيهـا سميت عتبـة ناتئة overhung b. واذا كانت مقيدة الطرفين سميت عتبة مقيدة Fixed or Restrained b. || (فن) العتب (الدستان) Fret (F) .

جر (فر) : عتبة = جائز (مقابل) Poutre (F) beam; girder (E) . || الـ — الأم = الجائز الأكبر P. maîtresse = main b. || الـ — البسيطة = الجائز البسيط P. simple = si. b. || — بشكل T = جائز بشكل T P. en T = T. girder . || — رئيسة = جائز رئيسي P. principale = main beam . || الـ — الكهرضوئية Seuil photoélectrique = ph. ic. threshold . || — محمّلة Poutre chargée = loaded beam . || — مرسَلة = جائز مرسل P. en porte à faux = cantilever b. . || — مُشَبَّكة = جائز مشبك P. à treillis = lattice girder . || — التردد Seuil de fréquence = treshold frequency

. || — السمع S. d'audibilité = t. of hearing
. || — الـ — العادية S. d'audibilité normal = T.



عُتَيْبَة Poutrelle = beam (small) || . of no. h.

ثم (زر) : عَتّابي شائع = حِمارُ الزرد الشائع Zèbre commun (F) Hippotigris ou Equus zebra (L) لونه أغبر الى صفرة مخطط بخطوط سمر وقوائمه أيضاً مخططة بحلقات تمتد حتى الحوافر وكان كثيراً في إفريقيـة تعيش أفراده عانات في الجبـال وكان يربى كالخيل وله ضروب منها عتابي بُرْشَلِيّ H. Burchelli ويجعله بعضهم نوعاً مستقلاً كما ترى لا تخطيط حلقيّ في قوائمه .

عتد

مص (ق): العتاد (مقابل) Apparaux ou agrès (F)

عتق

مص (تا) : عتيق Archaic (E) Archaïque (F) وصف الأثر الذي ينسب الى أقدم عصور التاريخ.

ثم (زر) : عتيق = صريح = كريم Pur sang (F) تطلق على كل حيوان أهلي من سلالة صافية منتخبة.

جر (فر) : عاتق = منجَم (مقابل) fléau (d'une balance) (F) Beam (E) .

مع (سر) : تعتيق المحـاليل (مقابل) Aging of Solutions (E) .

عتل

مص (هم) : العتلة Crowbar (E) جهاز يستعمل لرفع الأثقال .

جر (فر): العَتَلَة (مقابل) Pince (F) Crowbar (E) . || — = المُخْل P. à levier = c.-pinch .

مع (سر) : عتلة تحريك (مقابل) Actuating Lever (E) . || — المسالك = — المفصل Points L.

عتم

ثم (زر) : عُتْم = عُتُم Oléastre (F) (Olea oleaster) (L) نوع بري من جنس الزيتون ينبت في جبل اللُّكام وجبـل العلويين شمـاليّ الشام وثمرته تسمى الزَّغْبَج .

مص (مر) : عتمة عُجيرية Nodular opacity (E) . || — مخططة Striate o. .

شق (ط) : عتمـة (أمراض العين) (مقابل) Scotoma .

عته

شق (ط) : عَتَه = بلاهة = خبـل (مقابل) Dementia (E) . || Idiocy — = بَلَه . || معتوه = مجنون = أبله Demented .

مص (مر) : العتاه الباكر Dementia praecox هو الفُصام وهو ضعف عقلي يصيب المراهقين .

كوش (فل) : معتوه Idiot (F.E) (١) شخص عاجز عن كل شيء وخاصـة عن القيـام بأي عمل إرادي فهو في حالة خمول عميق وقد يصل الخمول الى حـد لا ينتبه عنده المعتوه لشئونه العضوية الحيوانية

من جوع او شبع . (٢) يعرفه سيجــان بأنه لا يستطيع شيئاً ولا يعلم شيئاً ولا يريد شيئاً .

عثث

شم (زر) : عُثّ = قمّل Mites (F) تطلق الكلمة الفرنسية على أجناس وأنواع من الحشرات والقمّل تضر بالفراء والألبسة الصوفيــة والجبن والطيور الدواجن وغيرهــا . ‖ عُثّة Dermeste (F) (Dermestes ou Attagenus (L) جنس حشرات من فصيلة العُثّيّات ورتبة مغمّدات الأجنحة فيه أنواع تلحس يرقاناتهـــا الشعر والريش في الجلود والفراء وتلحس الألبسة والبسط واللحوم المقددة وغيرهـــا . ‖ ــ الشحم (D. lardarius) D. du lard تلحس يرقانتها



الشحم والفراء والحيوانات المصبّرة حتى الخشب. ‖ ــ الفرّائين (D. pellio) D. des pelletiers مبذولة

تقرض يرقــانتهـــا الفراء والبُسُط . ‖ ــ الثعلب (D. vulpinus) D. renard تعمل عمل النوع السابق . ‖ ــ حمراء = عنكبوتة ــ Lepte automnal ou Mite rouge (F) يرقانة الحاشية أي القمّل الحَمَلي تدخل تحت الجــلد فتحدث حكّة مؤلمة . ‖ عُثّيّات Dermestidés فصيلة حشرات العُثّ من مغمدات الأجنحة .

عثر

مع (تب) : التعثير = ايقاع (مقابل) Tripping (E) . ‖ ــ الخصم = عرقلة ــ T. The Opponent .

عثكل

شم (زر) : عُثكول Panicule (F) عنقود من السنبيلات بسيط أو مركب .

شق (ط) : معثكلة = بانكرياس (مقــابل) Pancreas (E) . ‖ التهـــاب الـ ــ Pancreatitis . ‖ معثكلي Pancreatic .

عجب

شق (ط) : عجيب = مسخ = شبه الورم العجيب Teratoid (E) . ‖ ورم ــ Teratoma .

ثي (ث) : عجائب الدنيـــا السبــع (مقــابل) Les sept Merveilles du Monde (F) .

عجر

مص (ط) : عُجَر باروت Parot's node (E) وتتكون في القحف في الأطفال في الزهري (السفلس) الموروث . ‖ (اح) عُجْرَة Clava وتطلق على الانتفاخ الموجود في نهـاية قرن الاستشعار في بعض الحشرات . ‖ ذو ــ = دبوسي Clavate . ‖ ــ ڤيركوف Virchow's node ورم ثانوي يظهر في الكبد انتقل من سرطان المعدة . ‖ ــ لمفية = عقـــدة ــ Lymph n. . ‖ تعجرات هبردن Heberden's nodosities نوع حميد من التهـــاب عظمي مفصلي كان يظن سابقاً أنه نقرسي .

شم (رج) : عُجرة = عُقدة Loupe. Burr (E) Borussin (F) = نتوء غليظ على جذع شجرة أو على أحد فروعهـــا الغلاظ . وكذلك توسّع يحصل عنــد منشأ الجذور في بعض الأشجـار وفي الحالين يكون النتوء غير منتظم ويكون له شكل متميّز . ‖ (زر) : ــ Éclat de souche. Souchet. Souquet (F) ج عُجَر ، عن ابن العوّام وهي في المعاجم النتوء والعقــدة وتسمى الجِمّــار في الشام . جزء من أرومة الشجرة عليه براعم يُقطع ويُغرس مثاله عجرة الزيتون .

مذ : عجرة وعجيرة (مقابل) Tubercule .

عجز

مص (تـــأ) : العجز Invalidité. Incapacité physique (F) فقد المقدرة البدنية . ‖ (ط) ــ Disability (E) النقص في القدرة على العمل . ‖ ــ Déconfiture (F) . ‖ (فل) ــ الإرادة = أبوليا Aboulie (F) A. a (E) مجموع الظــاهرات النفسية الشاذة الدالة على تغيير في طبيعــة الإرادة والأعمــال الإرادية والانتبـــاه . ‖ (ق) ــ الطريق Déchet ou freinte de route (F) النقص الذي يصيب البضـــاعة المنقولة عادة متى كان وقوع هذا النقص أمراً طبيعياً بسبب النقل كما هو الحال بالنسبة للنقص الذي يحصل من تبخــر جزء من البضـــاعة المنقولة . ‖ عاجز Déconfit . ‖ (ط) التعجُّز Sacralization (E) وفيه تطول إحدى الشاخصتين المستعرضتين أو كلتاهما حتى تظهر الفقــارة وكأنها جزء من العجز . ‖ (اج) معجزة Miracle .

شم (زر): عُجَيْز = قصَرَة Gemmule (F) اصطلاحاً بُرعم الملقوحة أي الجنين في البزرة ويكون في رأس السُّوَيْق وينمو باتجاه معاكس لاتجـــاه النُّتَيْش أي الجُذَيْر . ‖ ــ = ــ Tigelle يسمى اليوم سويقاً تصغير ساق والصحيح سُوَيْقة وهو الجزء الأعلى من الجنــين فوق النُّتَيْش أي الجــذَيْر وهو الذي تحصل الساق من نموه وهو أيضاً الذي يحمل الفلقتين .

شق (ط): عجز = قصور (مقابل) Incompetence (E) . ‖ ــ (عظم) Sacrum . ‖ عجزي Sacral . ‖ عاجز = مُقعَـــد Infirm . ‖ مشفى العجزة Infirmary .

مع (تب) : العجز = عرقلة (مقابل) Blocking .

كوش (فل) : معجزة Miracle (E.F) (١) عند الجرجاني : المعجزة أمر خارق للعادة داعية الى الخير والسعادة مقرونة بدعوى النبوة قصد به إظهار صدق من ادعى أنه رسول من الله. (٢) ظاهرة لا تطابق النظام الطبيعي المألوف .

عجل

شم (زر) : عِجْل Veau (F) ج عجول وعِجَلَة وعجال . ولد البقرة وتطلق الكلمة الفرنسية أيضاً على الأنثى أي العجلة وفي السنة الثانية يصبح جَذَعاً والأنثى جَذَعة أما الجذع الخصيّ فهو (Bouvillon) . ‖ عِجْلة Génisse الأنثى من أولاد البقر قبل أن تُسفَد . ‖ عجَلَة Charrette ج عَجَل وعِجال عربة النقل ذات دولابين من أشكالها الطنبر المعروف



بهذا الاسم في الشام . ‖ ــ البستاني Jardinière عربة ذات دولابين أو أربعة دواليب تستعمل في نقل الخضر الى الأسواق . ‖ سائق الـ ــ Charretier .

مص (هـ):العجلة Acceleration (E) معدل تغير السرعة بالنسبة للزمن . ‖ (هم) ــ Wheel طوق أو قرص قابل للدوران حول محوره . ‖ ــ الإدارة Driving w. العجلة التي تستمد منها الحركة . ‖ (حض) ــ القداحة Flintwheel عجلة صغيرة حافتهـــا مسننة تدار لتحتكّ بالحجر فيتطـــاير منه الشرر . ‖ (هم) الـ ــ العمودية Normal acceleration هي عجلة الجسم المتحرك في الاتجــاه العمودي على المماس. ‖ ــ المستعرضة Transversal a. هي العجلة في الاتجاه العمودي على الموجه . ‖ الـ ــ الـ ــ Transverse a. هي العجلة في الاتجاه العمودي على البعد القطبي. ‖ (طن) ‖ مُعَجِّل Accelerator جهاز لزيادة سرعة الدقائق المشحونة . ‖ ــ بالحث Induction a. معجل لإسراع الإلكترونات يتوقف عمله على الحث المغنطيسي ويقــال له أيضاً البيتاترون Betatron . ‖ (فن) عاجــل Allegretto . ‖ أعجل Allegro . ‖ (مؤ) استعجال الحضور To convene, to summon, to convoke, to call (urgently) (E) Convoquer (d'urgence) (F)

ثي (ث): عَجَلَة = عَرَبَة Coupé تكون مُغلقة



. ‖ ــ رومانية Quadrige تجرها أربعــة أفراس . ‖ ــ نقل = طُنْبُر Tombereau . ‖ ــ اليد Brouette لنقل الحجـــارة أو الأتربة ولها دولاب واحد .

جر (فر) : عَجَلَة = بَكَرَة (مقابل) Réa (Rouet) (F) pulley-wheel (E) . ‖ ــ يد Wheelbarrow = Brouette . ‖ معجّــل Accéléromètre = accelerometer .

مع (الجم) : العجلة التاجية = المسنن التاجي (مقابل) Crown Wheel (E) .

عجم

مص (اح) : عَجَمَة (ج، عَجَم) Kernel (E)

كل مـــا هو داخـــل غلاف البذرة أو الثمرة . ‖ المعجميـــات Lexicographie, lexicologie (F) lexicography (E) فن يقوم على جمع مفردات اللغة وتصنيفها من حيث دلالتها وبنيتها وأصولها .

عجن

شم (زر) : عَجْن (F) Malaxage عجن الزبدة بعد فصلها بالمخض عن المخيض وغاية العجن أن تتجانس أجزاؤها . ‖ عجين الطيور Patée طعام على أشكال شتى تُطعَمه دواجن الطيور كخليط من الدقيق والعشب المقطع أو خليط من اللحم المهرّم وفتيت الخبز أو غير ذلك وربما استعملوا في صنع هذه المعجونات الكسب والبطاطس والدم المجمد وغيرها . ‖ عجينة Pâton طعام لتسمين الطيور الدواجن وهي قطعة من عجين تصنع من الدقيق والماء أو من الدقيق والحليب . ‖ معجن = معجنة

Pétrin ما يُصنع العجين فيه . ‖ — = — Malaxeur آلة لعجن الزبـــدة . ‖ — عمودي أو قـائم M. vertical . ‖ — متنـاوب M. alternatif ‖ — مستوٍ أو مُعترض M. horizontal . ‖ مخضٌ — Baratte = M. ‖ عجان Périnée . ‖ شِيَة: الـ — Écusson علامـة ثانوية لمعرفة قابلية الدَرّ في البقر .

شق (ط) : عَجْن (E) Petrissage حركات تستعمل في التدليك . ‖ عجن = تعجين Malaxation . ‖ عِجـــان Perineum . ‖ تصنيـع الـ — Perineoplasty . ‖ خياطة الـ — Perineorrhaphy . ‖ عِجاني (نسبة للعجان) Perineal . ‖ معجون = مربّى Confection .

مص (ك) : عجينة Paste جسم حاله وسط بين السيولة والصلابة . ‖ (ط) — البيب (البزموت والأيودوفورم والبرافـــين) Bismuth, iodoform, Paraffin Paste (E) وتستعمل في علاج الخراجات البـاردة والنواسير التدرنية . ‖ معجون كولمبيا Columbia-p. مكون من شمع العسل(الاسكندراني) والبارافين ونشارة الخشب . ‖ هَندَمة العجـــان toilet of perineum وهي تنظيفه .

شي (ث) : معجَن Maie (F) وعاء لعجن الدقيق . ‖ معجون Mastic .

جر (فر) : عجين = معجون (مقابل) Pâte (F) paste (E) .

عدب

مع (ر) : العَداب = الرمل الناعم (مقابل) Fine Sand (E) .

عدد

كوش (فل) : عدد Number (E) Nombre (F) (١) عند الفيثاغوريين العدد ليس مجموعاً حسابياً بل مقداراً وشكلاً ولم يكونوا يرمزون له بالأرقام بل كانوا يصورونه بنقط على قدر مـــا فيه من آحـاد ويرتبون هذه النقط في شكل هندسي . فالواحـــد النقطة والاثنان الخط والثلاثة المثلث والأربعة المربع وهكذا . وكانوا من ثمّ يصفون الأعـداد بالأشكال فيقولون الأعـداد المثلثة والمربعة والمستطيـلة أي التي تصور بنقط مرتبة بشكل مخصوص . (٢) عند كانط كل مقولة لها رسم خيالي schème (F) يدل عليها والعدد هو رسم الكمية . (٣) عند برتراند رسل العدد هو فئة من فئات متشابهة ينطبق على كل عدد من سلسلة الأعـداد بغير استثنـاء . فهو ينطبق على الصفر كما ينطبق على العدد «١» . (٤) عدد لانهائي n. infini (F) يفرق كانتور بين الأعداد النهائية واللانهائية من حيث ان الثانية لا تخضع كما تخضع الأولى لما يسمى بالاستقراء الرياضي الذي علامته أنه اذا كان «ن» عدداً نهائيـاً فالعدد الناتج من إضافة «١» الى «ن» يكون نهائياً كذلك ويكون مخالفاً عن «ن» . وبهذا يمكن أن نبدأ بالصفر ثم تكون سلسلة أعداد باضافات متوالية . أما الأعداد اللانهائية فليست كذلك اذ أن العدد اللانهائي لا يتغير باضافة «١» اليه ولا تتكون من الأعداد اللانهـائية سلسلة بمثل هذه الاضافات المتوالية . ثم ان العدد اللانهائي على خلاف العدد النهائي يساوي جزءه فالكل والجزء في هذه الحالة يكونان مؤلفين من حدود عددهـــا في الكل مساو لعددهـــا في الجزء . ‖ استعداد أو أهلية Aptitude (E F) صفة جسميـة أو نفسية تؤهـل صاحبهـا من إجادة وظيفة ما وهذا اللفظ شائع في علم النفس والتربية .

مص (فل) : عد Enumeration (E) تحديد معنى كلي عن طريق ما صدقه وذلك بحصر الأنواع التي يندرج تحتها أفراده ويستعان به في الاستقراء . ‖ (ط) العُدّ = حبّ الشباب Acne هو طفح بثري ينشأ عن التهـــاب غدد الدهن مع تجمـع الإفراز . ‖ الـ — الورديّ A. rosacea بثور تظهر على الخدين والأنف مع احتقان وتمـدد في الأوعية النهــائية .

‖ (ه) العَدّ اللفظي Numeration الدلالة على العدد بالعبارة اللفظية . ‖ الـ — الوضعي Notation الدلالة على العـــدد بالرقم أو الرمز . ‖ العــدد Number (E) Nombre (F) هو نتيجـــة تقدير الكمية بالوحدة . ‖ — أصم Irrational n. (E) هو العدد الذي لا يمكن ايجاد قيمته بالضبط والذي لا يمكن وضعه على صورة كسر حداه عددان صحيحان غير مقربين . ‖ الـ — الأولي Prime N. (E) No. premier (F) هو الذي لا يقبل القسمة الا على نفسه أو على الواحد الصحيح مثل ١٧ . ‖ — لا أولي Composite n. (E) Factum (L) هو العـدد الذي يمكن تحليله الى عوامل أولية فالعدد ٣٥ عدد لاأولي لأنه يحلل الى عاملين ٥ ، ٧ . ‖ — البيـــاني من اللوغاريتم Characteristic of a logarithm (E) هو الجزء الصحيـح في اللوغاريتم . ‖ — التخيـلي Imaginary number (quadrature n.) هـــو الجذر التربيعي للكمية الســالبة مثـل $\sqrt{-3}$ ، $\sqrt{-25}$. ‖ — الزوجي Even n. (E) Pair (F) هو الذي يمكن تقسيمه الى نصفين كل منهما عـــدد صحيح مثل ١٢ . ‖ — الصحيح Integral n. (E) هو مـــا دل على احتواء الكمية المقدرة على الوحـدة مرات كاملة . ‖ — الفردي Odd N. (E) Impair (F) هو الذي لا يمكن تقسيمه الى نصفين كل منهـما عدد صحيح مثل ٢١ . ‖ — الكسري Mixed N. (E) هو مـــا دل على احتواء الكمية المقدرة على الوحــدة مرات كاملة وجزء من الوحدة . ‖ (الك) — الكمي Quantum n. العدد الذي يدل على منسوب الطاقة لإلكترونات الذرة . ‖ — — الدُوروي Spin q. n. العـــدد الذي يدل على كميـة التحرك الزاوي لإلكترون درّار . ‖ (ك) — ردوود Redwood's n. وحدة تستخدم لقيــــاس اللزوجة باستعمال جهـاز ردوود . ‖ الـ — الكتلي Mass n. العدد الدال على وزن ذرة من عنصر . فهو في حالة الكلور مثلاً يكون العدد الكتلي لنظائره ٣٥ ، ٣٧ ، ٣٩ . ‖ — المركبات N. of components هو أقل عدد من أنواع الجزيئات يمكن أن يعبر كمياً عن تركيب أي طور في النظام . ‖ (كم) — المنقول Transport n. العـــدد المنقول فيما يتعلق بالأيونات الموجبة هو جزء التيـــار الذي تنقله هذه الأيونات وبالمثل فيما يتعلق بالأيونات السالبة . ‖ (ه) : الأعداد التامة Perfect n. s العدد التام ما كان مساوياً لمجموع عوامله المختلفة مثل :

٦ = ١ + ٢ + ٣ ، ٢٨ = ١ + ٢ + ٤ + ٧ + ١٤

. ‖ الأ — الزائدة Abundant n. s العدد الزائد هو العدد الذي يزيد مجموع عوامله عنه . ‖ (طن) : — السحرية Magic n. s تحتوي النَويدات التي هي أكثر استقراراً على أعداد معينة من النيوترونات أو البروتونات يقال لها الأعداد السحرية ، ومن أمثلتها : ٢ ، ٨ ، ٢٠ ، ٢٨ ، ٥٠ الخ.. . ‖ (ه) — الشكلية Figurate n. s الأعداد الشكلية ذات مرتبة ما ، هي المتسلسلة التي حدهـــا النوني يساوي مجموع الحدود التي عددهـــا (ن) من المتسلسلة السابقة لهـــا وذات المرتبة الأولى هي الـتي كل حد من حدودهـــا يساوي الوحدة . ‖ — المادية Concrete n.s هي الأعداد المميزة مثل ٧ رجال-٢٣ كتاباً ٨٥٤ حصاناً . ‖ — المتحابة Amicable n.s العددان المتحابان هما اللذان يكون مجموع العوامل المختلفة لأحدهـــا مساوياً العدد الآخر مثل ٢٢٠ ، ٢٨٤ فعوامل ٢٢٠ هي ١ ، ٢ ، ٤ ، ٥ ، ١٠ ، ١١ ، ٢٠ ، ٢٢ ، ٤٤ ، ٥٥ ، ١١٠ ومجموعها ٢٨٤ وعوامل ٢٨٤ هي ١ ، ٢ ، ٤ ، ٧١ ، ١٤٢ ومجموعها ٢٢٠ . ‖ — المجردة Abstract N. s هي الأعـــداد المطلقة غير المميزة مثـل ٧ ، ٢٣ ، ٨٥٤ . ‖ — المضلعة Polygonal n.s الأعداد المضلعة ذات المرتبة الثانية والثالثة والرابعـة هي المتسلسلة التي حدهـــا النوني ن + ½ ن (ن — ١) ب حيث ب = ٠ ، ١ ، ٢ أما الأعداد المضلعة ذات المرتبة الأولى فهي التي كل حد من حدودهـــا يساوي الوحـــدة . ‖

العددان الأوليـــان بالتضايف N. s Prime to one
another يقصد بالتضايف نسبة كل منهما للآخر :
١- هما اللذان لا يقسم كلاً منهما عدد مشترك بدون
باق . ٢ - هما اللذان ليس لهما عامل مشترك إلا
الواحد الصحيح . || العــدية العشرية Decimal
numeration هي العدية التي فيها كل عشر وحدات
من أية مرتبة تساوي وحدة الرتبة التي تليها مباشرة:
كل ١٠ آحاد = عشرة واحدة .
كل ١٠ عشرات = مائة واحدة .
كل ١٠ مئات = ألفاً واحداً وهكذا . || (فل)
تعدد الآلهة = الشرك Polythéisme (F) P.m (E)
القول بتعدد الآلهة كالمجوسية والوثنية والصابئة . ||
(بلك) إعـداد تقريـبي Coarse adjustment (E)
. || (مؤ) — = وضـــع = فحص = دراسة
To prepare, draw up, inspect, scrutinize a document (E) Examiner, étudier un document procéder à l'examen, à l'étude d'un do. (F)
. || الإ — و الاستنساخ والتوزيـع Preparation,
Duplication and Distribution = Pré. repro - duction et di. || — = وضع = تحرير وثيقة أو
مذكرة To prepare, draw up, draft a
document, a memorandum = Préparer,
élaborer, rédiger un do. , un mémoire . || —
القاعة Equipment of The Hall = Aménagement
de La Salle . || (الك) —كهربائي (لشبه موصل)
تعديـل Electrical forming (semiconductor) (E)
خصائص شبه موصل بتسليط طاقة كهربائية عليه .
|| (جي) تعدد الشكل Polymorphism وجود نوع
واحـد في أكثر من شكل وفي العـادة يقتصر
الاختـلاف في المنخربات على طبيعـة الحجرة وحجم
الصدفة وينشأ هذا الاختلاف بين أفراد النوع الواحد
من ظاهرة تبادل الأجيال بالتكاثر الجنسي واللاجنسي
. || (ك) — — .P خاصية وجود مادة مـا مثل
أكسيد التيتانيوم في هيئة معادن مختلفة مثل الروتيل
والأناتاز والبروكيت وهي ضروب معدنيـة مختلفة
لنفس المادة . || — — = الـ — الشكلي .P خاصية
تعدد الصور البلورية لمـادة ما . || متعدد - ·Poly
سابقة توضع في أول الاسم للدلالة على تعدد ما يليهـا
مثال ذلك Sodium polysulphide متعدد كبريتيد
الصوديوم للدلالة على نسبة الكبريت . || (اح) —
التناظر Actinomorphic اسم للزهرة المنتظمة التي
يمكن تقسيمها الى قسمين متماثلين بقطـــاع طولي يمر
بالمركز في أي اتجاه . || — الخلايا Multicellular
. || (ك) — الشكل Polymorphic . || كحول
— الايدروكسيد Polyhydric alcohol الكحول
الذي يحتوي على أكثر من مجموعتي أيدروكسيد في
كل جزيء . || (طن) ميمداد Scaler جهاز تدل
دلالاته على عديد معلوم من الأحداث التي يسجلها .
|| (ه) — Abacus جهاز يستعمل للقيام بعمليات
العد . || (طن) — الضِعْفي Binary scaler هو
الذي يعد الأحداث ضعف ما يسجله . || — عشري
Decade s. هو الذي يعد الأحداث عشرة أمثـال
ما يسجله . || معدودات Counts يقال لدلالة الجهاز
الذي يستعمل لحصر عدد الأحداث المؤدية الى التأين

سواء أكان حدثاً واحداً أو أكثر . || الـ — الكاذبة
Spurious c. هي الـتي تنشأ من عيوب في العـدّاد
نفسه . || (فل) استعداد Aptitude (F) Ability (E)
تهيؤ فطري جسمي أو ذهني لتحقيق وظيفة ما (تربية
وعلم نفس). || (بلك) استعداد Predisposition (E)
. || إعدادي Preliminary . || (اح) التعددية
Multicellularity . || (اج) تعداد Census .
|| (حض) عدّاد Meter . || عـدة النجـار Tool
الأدوات التي يستخدمها الصانع لأداء أعماله . || (م)
العُـدد المكنية Machine t.s أدوات تستعمـل في
الصناعات الميكانيكية وتدار بطريقة آلية ومقابلهـا
العدد اليدوية Hand t.s التي تدار باليد .
ثم (رج): عَدّ = إحصاء Survey, enumeration (E)
Comptage (F) العد والتصنيف على حسب أصناف
القطر أو أصناف المحيط لنوعٍ أو لجملة أنواع نباتية
تكون في الحرَجَة ومن الغـالب أن يُقصر العد على
الأشجار التي تجاوزت أبعادُها حداً معيناً . || —
= تَعْداد .C = .E تعداد أشجـــار نوعٍ أو جملة
أنواع إما معاً أو كل نوع على حدته مع تصنيفها على
حسب أنواعها أو أبعادها أو صفاتها أو غير ذلك .
|| إعـــداد سابق Pretreatment = Prétraitement
أعمـال تمهيـدية مختلفة تتعلق بالبذرة قبل بذرهـــا
والغرض من تلك الأعمال تزييد سرعة الإنبسات أو
الحصول على إنبات أتم. || عَمَل تمهيدي Opération
préparatoire (F) إزالة الأشجار السيئة الصفات أو
العديمة القيمة من حَرَجَةٍ قبل استثمارها ممـا يُفضي
الى إيجــاد أحوال تلائم التجدُّد الطبيعي للأنواع
المرغوب فيهـا . || (زر):عُدَّة زراعية Matériel
agricole وهي العِدَد . تطلق خاصـــةً على جملة
الآلات والأدوات الزراعية في المزرعة .
جر (فر) : عددٌ أصمّ Nombre irrationnel (F)
I. nal number (E) . || الـ — الأوّلي N. premier
= prime n. . = — البؤري N. focal = fo. n.
. || — البياني (من اللوغاريتم) Caracteristique du
logarithme = Ch. ic of a l. m. || —
التخيـلي Nombre imaginaire = imaginary
number (quadrature n.) . || — الذرّي
N. atomique = A. ic n. . || — الزّوجي
N. pair = Even n. p. . || الـ — الصحيـح
N. entier = entire, integral n. . || — الفردي
N. impair = odd n., im. . || — كتلي
N. massif = Mass n. . || الـ — الكسري
N. fractionnaire = mixed n. . || — الكمّي
الداخلي N. quantique interne (F) . || — —
السَمْتي N. q. azimutal (F) Azimuthal q. n. (E)
. || — — المغنـاطيسي N. q. magnétique
= Magnetic q. n. . || — مُنْطَق N. rationnel
= R. nal n. . || — الارتحال N. de transport
migration t. n. . || — أفوكادرو N. d'Avogado
= Av. 's n. . || — التجمّد (بعد الانصهار)
Régélation ; regel = rege. . || — — الجليد
R. de la glace = r. of ice . || — الجزيئات في
السنتمتر المكعب Nombre de molécules par cm3

= N. of mo. per cm3 . || — الكيلواطات في
الحصان N. de kilowatts par cheval = k. n.
per horsepower . || العددان الأوليان بالتضايف
N. premiers l'un par rapport à l'autre = prime
n. one to another . || أعــداد أصليـة
Cardinal N. = N. cardinaux . || الـ — التامة
perfect n. = N. parfaits . || — ترتيبيـة
ordinal n. = N. ordinaux . || الـ — الزائدة
Abundant n. = N. abondant . || —
الزوجية N. pairs = even n. . || — الصحيحة
N. entiers = e. re n. . || — صمّـاء = أعداد
غير قابلة للقياس N. incommensurables = In. n.
. || الـ — العشرية N. décimaux = decimal n.
. || — الفردية N. impairs = odd n. . || —
كاملة = — صحيحة chiffres ronds = N. round
. || الـ — الكسرية = الـ — المختلطة Nombres
fractionnaires = mixed n. . || — المـادية
N. concrets = C. te n. . || — مبهمة = —
مجرّدة N. abstraits = abstract n. . || الـ —
المتتالية N. consécutifs = consecutive n. . ||
— المتحابة N. amiables = Amicable n. . || —
المركّبة N. complexes = Compound n., co. ex
. || — — = — الأولية N. composés = com -
posite n. . || — مفردة N. singulier = Singu-
lar n. . || الـ — الناقصة N. déficients = defec-
tive or de. n. s . || عـــددي Numérique
= numerical . || عدّاد compteur = counter
. || — الأشعة الكونية c. de rayons cosmiques
= c. ic ray c. . || — غيغر c. geiger = ge. c.
. || — المطابَقة c. de coïncidence = co. c.
. || — الوَميض c. de scintillement = scintilla-
tion c. . || ميمداد Abaque = abacus . ||
العدّدية = العــدُّ اللفظي Numération = nume.
. || — العشرية N. décimale = de. n.
. || عُدّة Outil = tool . || عِدّة = عَديد
Multitude (F E) . || العدُّ اللفظي Numération (F)
nume. (E) . || — الوَضعي Notation (F . E) .
شق (ط) : العدُّ = العدّة (مقابل) Acne (E)
. || — شائع (حَبُّ الشباب) A. Vulgaris . ||
عـدّة وردية A. Rosacea . || تعـدد الأثداء
Polymastia . || — الأصابـع Polydactylism
. || — الرؤية Polyopia . || — الولع بالصبـاغ
Polychromatophilia = Polychromasia . ||
عديـد الأشكال Multiform = Pleomorphic
. || متعدد الأكياس Polycystic . || — الجيوب
= — الأكياس Multilocular . || — الخـلايا
Multicellular . || — الفصوص Multilobular
. || استعداد Disposition .
مع (تب) : العد (مقابل) The count . || (فض)
— النازل C. - down . || (سك) العُدة = معدات
= الأدوات Equipment . || (سر) عدد السّيتين
Cetane Number . || (تب) استعد Get set .
شي (ث) : إعْداد = تهيئة = تأسيس Apprêt (F)

. || عدة الفرس الحربية Adoubement . || —



النار Garniture de feu . || مِيعداد = مِحْسَب ، سَطيحة ، مُسْطَح Abaque = Abacus .

مد : متعدد الإثمار (مقابل) Polycarpien ou polycarpique . || متعددة الأخوّة Polyadelphes

عدر

ثم (زر): عُدار = هِيدْرَة Hydre (F) (Hydra) (L)



الأولى اصطلاح بتصرف عن معجم الحيوان والثانية معربة . جنس حيوانات مائية من العُدارت .

عدس

مص (ن) : العدس والبُلْسُن هو Lens (L)

esculenta من الفصيلة البقلية Leguminoseae (E) وهو عشب حولي يزرع كثيراً يسمو الى ٥٠ سم رفيع الساق كثير التفرع أوراقه مركبة ريشية ذات أذينات رفيعة والوريقات الطرفية متحولة الى معلاق صغير أزهاره بيضاء عليها خطوط بنفسجية والثمرة قرن مفلطح صغير يحتوي على بزرة أو بزرتين داكنة اللون تنقشر عن فلقتين برتقاليي اللون. وتعرف البزور بالعدس الأحمر اذا كانت مقشورة وبالعدس (أبو جبة) اذا لم تقشر. || (جي) عدسة Lens مصطلح يطلق على الصخر حين تتناقص ثخانته في كل الاتجاهات مارقاً بعيداً عن وسطه . || (بك) — عينية حقّة True ocular L. || — لامّة Collective L. || (ضو) — مصححة اللانقطية = — لامشوّهة Anastigmatic L. (Anastigmat) عدسة يتفادى فيها تشوه الصورة التي تحدثها . || (ط) — زوجية البؤرة bifocal L. || — العين L. جسم شفاف محدب الوجهين يقع خلف القزحية ينفذ منه الضوء فيقع على الشبكية . || — ملامسة (لصقة) contact L. عدسة رقيقة تلبس على القرنية مباشرة لتصحيح الإبصار . || انتفاخ الـ — intumescence of L. تورم العدسة من سوائل وهو من أول علامات السد . || عتمات — opacities L. غشاوة في العدسة إما أن تكون نتيجة إصابة أو تصاحب تكوين السُّد . || (الك) — إلكترونية Electron L. ترتيبة من مجالات مغنطيسية أو كهربائية أو منهما معاً تؤدي الى تجمع الإلكترونات في بؤرة ويكون عملها شبيهاً بعمل العدسة الضوئية . || — عازلة Dielectric L. عدسة مصنوعة من مادة عازلة تعمل في حالة الموجات عالية التردد عمل العدسة الضوئية . || (ضو) الـ — البلورية = — الجليدية Crystalline L. = Eye L. اسم يطلق على عدسة العين وهي محدبة الوجهين شفافة مرنة موضعها في العين بين الرطوبة المائية والرطوبة الزجاجية . || — تامة اللالونية = — مسدَّدة = — أبوكروماتية Apochromatic L. هي عدسة تكاد تخلو الصورة التي تحدثها من كل زيغ لوني . || — لانقطية Astigmatic L. العدسة التي يصحح بها العيب اللانقطي في العين . || — ذات بؤرتين Bifocal L. عدسة تستعمل في النظارات جزؤها العلوي يستخدم للرؤية البعيدة والسفلي للرؤية القريبة . || (ط) بؤرة الـ — Focus of a L. ملتقى الأشعة المتوازية أو امتداداتها بعد نفوذها من العدسة . || ثُلْمة خلقية بالـ — congenital coloboma of L. || عمليات الـ — L. operations وتشمل (١) تفتيت الـ — L. discission وتجري بادخال ابرة تقطع محفظة العدسة ثم تمزق جسمها وتعمل غالباً في الصغار حين يكون السد رخواً . (٢) تفريغ الـ — L. evacuation = linear = استخراج — الخطي extraction of L. وفيه تقطع القرنية بقطاعها الذي ينفذ في الخزانة الأمامية وعن طريق هذا الجرح تفرغ العدسة المعتمة. || مخروطية الـ — Lenticonus شذوذ خلقي يكون فيه سطح العدسة الخلفي ناتئاً على شكل مخروط . || (جي) تعدس Lensing وجود الصخر في هيئة العدسة . || (اح) عُدَيْسَة Lenticel ثقب صغير عدسي الشكل يوجد غالباً على السيقان الخشبية في المواضع التي يحل فيها النسيج الفليني محل البشرة وتمتلئ العُدَيْسة بأنسجة مفككة تسمح بتبادل الغازات بين الأجزاء الداخلية للنبات والهواء الجوّي . || (بك) عدسات جافة Dry lenses . || — شيئية لالونية achromatic objectives . || الـ — المسددة = معوّضة Apochromatic o. compensating . || — مكثّفة Condensing L. lenses . || — منغمسة immersion L. .

شق (ط) : عَدَسٌ (مقابل) Lentil (E) . || عدسة مكبّرة Loupe .

ثم (زر) : عَدَس = بُلسُن Lentille (F) (Ervum lens ou L. esculenta) (L) نبات عشبي حولي زراعي حبي من الفصيلة القرنية والقبيلة الفراشية . || — الماء = طُحلُب Lentille d'eau (Lemna minor) المفردات . نبات عشبي مائي من وحيدات الفلقة وفصيلة عَدَسيّات الماء وليس من الطحالب وكانت كلمة طحلب تطلق عليه وعلى نباتات كثيرة . || عَدَسيّاتُ الماء Lemnacées (F) فصيلة عدس الماء



من فصائل النبات وحيدات الفلقة .

جر (فر) : عَدَسَة (مقابل) Lentille (F) lens (E)
|| — أسطوانية L. cylindrique = Cy. cal L.
|| الـ — الجليدية (في العين) L. de l'oeil cristallin = cr. ne L.
|| — — العين L. c. de l'o. = cr. ne l. of the eye
|| — رقيقة L. mince = thin L.
|| — سائلة L. liquide = L. id L.
|| — سالبة L. négative = ne. L.
|| — سميكة L. épaisse = thick L.
|| — شيئية أو جسمية L. objective = ob. L.
|| — عادلة أو مقوّمة L. redresseuse = Erecting L.
|| — عينية L. oculaire = eye L.
|| — كُرية L. sphérique = spherical L.
|| — لا زَيْغَ فيها L. aplanétique=aplanatic L.
|| — — زيغية L. (ou objectif) a. = a. L.
|| — — لَوْنيّة L. achromatique = a. ic L.
|| — — نقطيّة (أو استكمية) L. astigmatique = as. ic L.
|| — لامّة L. convergente = c. nt L.
|| — متّسعة الزاوية L. à grand angle de champ = wide an. L.
|| — مُحدّبة L. convexe = c. ex L.
|| — — مُسْتَوية L. plan-c. = plano-c. L.
|| — مزدوجة البؤرة L. bifocale = B. al L.
|| — — التحدّب L. biconvexe (ou convexo-convex) = biconvex L. (or c. c. L.)
|| — مشقوقة L. fendue = split L.
|| — مُصحّحة = — دون استكمية L. anastigmate (ou anastigmatique) = an. at L.
|| — مُفَرِّقَة L. divergente = Diverging L. (or divergent L.)
|| — مُقَعَّرَة L. concave = co. L.
|| — — مُحَدَّبة L. concave-convexe = Concavo-convex-L.
|| — — مُستوية L. plan-concave = con-cavo plano L.
|| — مكافئة L. équivalente = Eq. nt L.
|| — مُكَبِّرَة Verre grossissant (loupe) = magnifying glass
|| — مُكثّفة Lentille de condensation = Condensing lens
|| — هلالية Ménisque = Meniscus L.
|| — موجبة L. positive = po. L.
|| — المجال L. du champ = field L.
|| عدسات متّحدة L. combinées = L. combinations

شي (ث) : عَدَسيُّ الشكل Lenticulaire (F) .

عدل

كوش (فل) : عدل طبيعي (مقابل) Equity (E)

(عدل) E. té (F) ∥ عدالة Justice (E.F) (١) الاعتدال والاستقامة والميل الى الحق . (٢) احدى الفضائل الأربع الرئيسية في الفلسفة اليونانية . ∥ — توزيعية J. communative (F) .

Théodicée (F) مص (فل) : الـ — الإلهية (نظرية) Theodicy (E) هي القول بأن فضل الله لا يتنافى مع وجود الشر في العـــالم . كلمة وضعها ليبنتز اسماً لرسالة في إثبات العدل الإلهي ونقض الاعتراض الذي يستند على وجود الشر . ∥ — التوزيع Distributif (Justice) (F) قيام الدولة بتوزيع الحقوق والواجبات بين الأفراد حسب كفاياتهم في حدود المصلحة العامة . ∥ معـــادلة Equation (F.E) بوجه عام مساواة بين حدود متغيرة تعـــبر عن شرط يجب أن تحققـــه المتغيرات . ∥ (ه) الـ — E. هي متساوية تحتوي على مجهول أو أكثر ولا تتحقق إلا بقيم محدودة العدد لهذا المجهول :

س = ٤ ، س^2 = ٥ س ، س^3 — ٢ س = ٤

. ∥ — الأصيلة Intrinsic e. (E) هي المعادلة التي تربط طول المنحنى مقيساً من نقطة ثابتة عليه الى أية نقطة أخرى عليه والزاوية التي يصنعهـــا المماس عند هذه النقطة المتغيرة مع اتجاه ثابت . ∥ — تفاضلية Differential E. هي معادلة تحتوي على المعاملات التفاضلية أو التفاضلات مثل :

$$\frac{د^2 ص}{د س^2} = س^3 + س^2 \cdot \frac{د ص}{د س}$$

أو ف د س + ق . د ص = صفراً .

. ∥ — — جزئية Partial d.e. هي المعادلة التي تحتوي على أكثر من متغير مطلق واحد ومتغير تابع واحد . ∥ — — عادية Ordinary d. e. هي المعـادلة التي تحتوي على متغير مطلق واحد ومتغير تابع واحد . ∥ الـ — الحرفية Literal e. هي المعادلة التي لا تحتوي على أعداد مطلقاً مثل :

اس^2 + ب س + حـ = صفراً . ∥ — رباعية (من الدرجة الرابعة) Biquadratic E. ∥ الـ — المقيدة Constrained e. هي المعادلة التي تربط العلاقة بين إحداثيات أية نقطة على منحنى أو سطح مثل المعادلة الديكارتية د (س،ص) = صفرا ، والمعادلة القطبية د (س، Θ، qo) = صفراً . ∥ — الموقعية Pedal e. هي المعادلة التي تربط البعد القطبي لنقطة على المنحنى بطول العمود الساقط من القطب على المماس عند هذه النقطة . ∥ (اق) — المبادلة É. de l'échange (F) E. of exchange (E) معادلة جبرية وضعت لتوضيح نظرية الكم في النقود وهي في أبسط صورها تنحصر في أن : الثمن = $\frac{\text{كمية النقود}}{\text{كمية البضائع}}$

. ∥ (ه) المعادلات البارامترية Parametric e. (E) هي التي تحتوي على بارامتر أو أكثر مثل :

س = ا جتا هـ
ص = ب جا هـ } للقطع الناقص .

س = ا جتا هـ ، ص = ب جتا و ، ع = حـ جتا ز

حيث جتا^2 هـ + جتا^2 و + جتا^2 ز = ١ للمجسم الناقصي . وتسمى أيضاً معادلات مطلقة . ∥ الـ — العكسية Reciprocal e. s هي التي يكون معاملات حدودها المتساوية البعد عن الطرفين متساوية عددياً مثل : ٧ س^3 + ٣ س^2 + ٣ س + ٧ = ٠ . ∥ — غير المعينة Indeterminate e. s هي التي يقل عددها عن عدد المجاهيل الداخلة فيها . ∥ — لامتفقة Inconsistent e. التي لا يتساوى طرفاها . ∥ الـ — المتجانسة Homogeneous e. التي يكون كل حد منها من درجة واحدة مثل ٥ س^2+٧ س ص+ ٨ ص^2 = صفراً . ∥ — المعينة أو الآنية imultSaneous e. التي يمكن تحقيقها بمقادير واحـــدة للمجاهيل الداخلة فيها مثل : ٧ س + ٣ ص = ١٣ ، ٥ س + ص = ٧ . ∥ (مر) معدل Modified . ∥ — التفـــاوت Lapse Rate مقدار التغير الذي يطرأ على درجة الحرارة بالارتفاع أو الانخفاض.∥(طن) — المعدودات Counting r. متوسط عدد المعدودات في وحـدة الزمن . ∥ (ق) الـ — = التعديل (للمقايضة وللقسمة) Soulte ; retour de lots (F) . ∥ — الوفيات Taux de mortalité . ∥ الـ — الأساسي للأيض Basal metabolic rate (E) متوسط قيمة الأكسجين الممتص وثاني أكسيد الكربون الملفوظ تحت ظروف أيض عادية . ∥ (مر) — بسيط Modified simple M. linear الـ — بالقطـــع المستقـــيم . ∥ (مؤ) تعديـــل Amendement (F) Amend-ment (E) . ∥ — اقتراح ، مشروع ، مادة ، تقرير Amender (modifier) une proposition, = تعديل un projet, un article, un rapport, un amen-dement = To amend (to alter) a proposal, a draft, an article, a report, an amendment. ∥ — التعديل Sous-amendement = A. nt to an a. ∥ — يستلزمه قرار سابق A. necessite par une décision antérieure = Consequential a. ∥ تقديم — مكتوب Déposer un a. par écrit = To present (submit) an a. in writing . ∥ (ق) — حق عيني Modifier un droit réel (F) . ∥ (ط) اعتدال حركة العين Orthophoria (E) وتدل على عدم وجود حَوَل . ∥ (جغ) الاعتدالان Equinox الوقتان اللذان تتسامت فيهما الشمس على خط الاستواء . ∥ (فل) تعـــادل القضــــايا صفـــة Equipollence (F) Aequipollency (E) القضيتين المتساويتين في دلالتهما المنطقية . ∥ (مر) — التوكسين Neutralization of toxin (E) .

∥ (ه) سطح التعادل Neutral surface . ∥ محور الـ — N. axis هو خط تقاطع سطح التعـادل مع مستوى الورقة . ∥ مستوى — N. plane اذا ثني قضيب فان بعضاً من أليافه يطول وبعضاً من أليافه يقصر وبعضاً آخر من أليـافه يظل ثابتـاً في الطول هذه الأليـاف الثابتة في الطول يجمعهـا سطح يسمى سطح التعادل N. surface ويطلق على هذا السطح مستوى التعادل N. plane . ∥ (اج) منحنى — Indifference Curve . ∥ (مؤ) التعديلات = الاضافات = التصحيحات Amendements, additifs, rectificatifs (F) = Amendments, Addenda, Corrigenda (E) . ∥ (ق) — الأساسية Modifications radicales (F) . ∥ المعدول = الرجوع Rétractation= révocation . ∥ — للولد Rév. pour cause de survenance d'enfant . ∥ (ه) اتزان متعادل Neutral equilibrium (E) هو اتزان الجسم الذي اذا أزيح عن موضعه لم يعد الى موضعه الأصلي واتزن في الموضع الجديد . ∥ (طن) متعادلات النيوترونات Isotones هي النويدات التي يكون عدد نيوترونات نواها متساوياً . ∥ (صح) معتدل اليسر Fairly soft . ∥ (ط) الانعدال Restitution . ∥ (حض) المادلية Plat rond et creux (F) طبق مستدير واسع .

جر (فر) : عدّلَ = عوّضَ (مقـــابل) Compenser (F) to compensate (E) . ∥ المعدّل = المعوّض Compensateur = compensator . ∥ — Taux = rate . ∥ — الأيض القـــاعدي T. de métabolisme basal = basal metabolic r. ∥ — الشُغْل T. de travail = r. of work . ∥ — نفاذ الهواء T. d'épuisement d'air = r. of exhaustion of air . ∥ — الوَهَـــن Raison = t. d'affaiblessement = r. of decay . ∥ تعادُل = خمود Neutralisation (F.E) . ∥ مُتعادِل = محايد Neutre (F) Neutral (E) . ∥ المعادَلة équation = eq. ∥ — اختبارية (أو استقرائية) é. empirique = empirical e. ∥ الـ — الأصيـــلة E. Intrinsèque = I. sic e. ∥ — تكعيبيّة é. cubique = c. ic e. ∥ — ثُنائية أي من الدرجة الثانية é. du second degré = qua - dric e. ∥ الـ — الحرفية é. littérale = literal e. ∥ — الزمنيـــة é. horaire = temporal e. ∥ — قياسية E. Canonique = Canonical e. ∥ الـ — الكهرضوئية لإينشتين é. photoélectrique d'Einstein = ph. ic e. of Ei. ∥ — الأبعاد E. de dimensions = dimensional e. ∥ — براغ é. de Bragg = B. 's e. ∥ — التردُّد والكُتْلَة é. de fréquence-masse =frequency - ma. e. ∥ — الحـــالة é. d'état = e. of state . ∥ — الغاز é. de gaz = gas e. ∥ — الكُتْلة والطـــاقة é. masse-énergie = mass-e. gy e. ∥ معادلات (أمثالها) عَدَدية é. numériques = numerical e. ∥ الـ — المكسية é. réciproques = reciprocal e. ∥ — لامتّفقة é. incompatibles = inconsistant e. ∥ الـ — المتجانسة é. homogènes = homogeneous e. ∥ — المتعيّنة أو الآنية é. simultanées=simultaneous e. ∥ — غير المعيّنة é. indéterminées = indeter-minate e. ∥ — من الدرجـــة الأولى é. du premier degré = first degree e. ∥ — وسيطة é. dépendant d'un paramètre = p. eter e. ∥ — ماكسويل é. de Maxwell = M. 's e. مع (تب) : تعادل (مقابل) Deuce (E) . ∥ — = — النتيجة Draw . ∥ الـ — Ties . ∥ (سر) تعديل Adjustment . ∥ المعدّل Neutralization شم (رج) : مُعـــدّل التوظيف = — التشغير

Indicating percent (E) Taux de placement (F)
زيادة قيمة الحَرَجة في سنة ومن ضمن تلك الزيادة قيمة الحاصلات التي تحققت في تلك السنة وذلك إما بعد طرح نفقات الادارة أو قبل طرحها ويعبّر عن قيمة الزيادة هذه مع قيمة الحاصلات بنسبة مئوية من القيمة الرأسمالية للحرَجة المذكورة في بدء السنة . || — النموّ = نسبة الـ — المئوية Increment p.=T. d'accroissement النمو السنوي الدوْري في الحجم أو في المساحة القاعدية في برهة معينة ويعبّر عن ذلك النمو بنسبة مئوية للحجم أو للمساحة القاعدية إما في بدء البرهة المذكورة وإما في منتصفها وهو الأعم . || — السَويّ في المادة Utilization p. = T. d'ac. normal en matière النسبة المئوية للنمو السّويّ الى حجم الشجراء السوية . || — الانتفــاع T. d'utilisation (F) النسبة المئوية بين الحجم المقدّر للشجرة القائمة أو للجذع وبين الحجم الحقيقي للمنتَج التجاري أي لما تنتجه تلك الشجرة من المنتجات التجـارية وذلك في مختلف الأصناف التي تدخل في التقدير .
شق (ط) : يعدّل (مقابل) Neutralize (E) . || معتـدل Neutral . || كريات بيض معـتدلة Neutrophil Leucocytes . || معدّل المقـاومة الكهربائية = معدّلة Rheostat .
مد : العـدالة الاجتماعية (مقابل) Sosial justice . || تعديل الذيفـان Neutralisation of toxin .

عدم

كوش (فل) : عدم Privation (E.F) (١) الخلو أو الانتفاء . (٢) نسبة موضوع الى محمول ليس فيه وفي نفس الوقت انتفاء المحمول لا ينتقص من ماهية الموضوع كأن يقال هذا الشخص ليس جالساً . || — أو لا وجود Non Being = Néant (١) نفي شيء من شأنه أن يوجد . ليس هو لا شيء على الاطلاق (أي بالمرة) بل لاشيئية شيء ما في شيء ما معين بحال ما معينة وهو كونه بالقوة . وأما العدم فليس هو بذات موجودة على الاطـلاق ولا معدومة على الاطلاق ، بل هو ارتفـاع الذات الوجودية بالقوة . لا يوجد عدم مطلق كما يوجد وجود مطلق بل عدم مضاف اذ كان العدم عدماً لشيء . (٢) نفي معنى محصل . قالت المعتزلة ان العدم ذات ما إلا أنهم جعلوا هذه الذات متعرية من صفة الوجود قبل كون العالم . وقد بدا لبعض الفلاسفة ومنهم برجسون أن تصور اللاوجود الكلي ينطوي على تناقض . (٣) شر ونقص وما احتمل العدم بوجه مـا فليس من جميع جهـاته بريئاً من الشر والنقص . || عدمي Privatif = Privative في المنطق الاسم العدمي يدل على خلو شيء من صفة كانت فيـه أو صفة غير موجودة فيه ولكن من شأنه أن توجد فيه مثل العمى والسكون والموت . || عدمية Nihilism = Nihilisme (١) نظرية تقرر أنه ليس يوجد شيء على الاطلاق نادى بهـا غورغياس ودلل على ذلك بثلاث قضايا : (أ) لا يوجد شيء . (ب) اذا كان هناك شيء فالانسان قاصر عن ادراكه . (ج) اذا أدركه فلن يستطيع أن يبلغه لغيره من الناس . (٢) نظرية تنكر القيم الأخلاقية . عند نيتشه الظواهر الأخلاقية لا وجود لهـا في ذاتها وكل ما هنالك تفسير أخلاقي للظواهر فحسب وهذا التفسير نفسه صـادر عن ينبوع خـارج عن الاخلاق . (٣) لفظ أطلقه الأديب الروسي ترجنيف في رواية « آباء وأبناء » على نظرية لأحد الأحزاب السياسية في روسيا تدور على تحرير الفرد من كل سلطة مها يكن نوعهـا . || انعدام أو فناء Annihilation = Anéantissement تلاشي الوجود . في مقابلة فساد corruption .
مص (اح) : عدم تساوي الأمشاج Anisogamy (E) حالة تكون فيها الأمشاج المتحدة مختلفة الحجم . || (اق) — قابلية الأجر للحجز Insaisissabilité des salaires (F) حكم تقرره معظم التشريعات لمصلحة العمال . || (فل) عدم التصديق Acatalepsie حال من لا يسلم من الشكاك بمعيار الحقيقة . || (ق) — الاستعمال Non usage . || — الأهلية Incapacité . || — — المطلق I. absolue . || — — النسبي I. relative . || - رجعية القوانين Non-rétroactivité des lois . || — صلاحية السفينة للملاحة Innavigabilité du navire يقصد من ذلك وجود خلل أو نقص في أدوات السفينة يجعل ملاحتها غير مأمونة . || - قابلية الالتزام للتجزئة Indivisibilité de l'obligation . || — — التصرف Inaliénabilité . || — — التقادم Imprescriptibilité . || — — الحجز Insaisissabilité . || — — الحراسة Inséquestrabilité . || (مؤ) — إمكان الجمع بين الوظـائف Incompatibilité de fonctions (F) Incompatibilty of duties (E) . || — قبـول Opposer une fin de non-recevoir = To refuse to entertain . || (مر) — احـتمال Intolerance (E) . || — القُنيّـة Absence of canaliculus . || (جي) بئر العادم Disposal well بئر تجمع فيها المخلفات وبخاصة السائلة منها وذلك لمنع تلوث سطح الأرض بهذه المخلفات . || (اح) عديم الفلقات Acotyledonous اسم الجنين النباتي الذي لا تتميز فيه الأوراق البذرية مثل جنين الجُعْفيل (الهالوك) أو الكشوث (الحامول) أو نبات السحلب وغيرهـا . || (فل) العدمية Nihilisme (F) N. m (E) القول بأن ليس ثم حقيقة مطلقة من حيث الوجود أو المعرفة أو القيمة ومنه العدمي Nihiliste (F) وهو القائل بهذا المذهب .
شق (ط) : عدم استقرار (مقابل) Instability (E) . || — الانتظـام الحركي = اضطراب الحركة Ataxia = Ataxy . || — الانسجام Asynergia = Asynergy . || — الانقبـاض = استرخـاء Asystolia = Asystole . || — تأكسد الدم = نقص تهوية الدم Anoxæmia . || — تحمُّل Intolerance . || — تدخل الحديبتين الجداريتين معاً (توليد) Asynelitism . || — تشكل الغضاريف Achondroplasia . || — تمفصل Disarticulation . || — التناظر Asymmetry . || — التنبه العصبي Aneuria . || — توضّع = انحراف Displacement . || — القـدرة على التعبير بشكل متصل Acataphasia . || — معرفة الأشياء Agnosia . || عدم التمثل Inassimilable (E) . || — الذيل Sessile . || — — Acaudel, Acaudate . || — الرأس Acephalus . || — السائل = بلا سائل Aneroid . || — الشكل Amorphous . || — الصباغ = لا لونيّ Achromatic . || — الغشاء Achorion . || — المفاصل = مُدْغم غير واضح اللفظ Inarticulate . || انعدام التعرّق Anhidrosis . || — الحياة = موت Abiosis . || — الصباغ Achromate . || — الكيلوس Achylia
شم (زر) : عدم الثمر = لاثَمَريّ Acarpe (F) يطلق على النباتات التي لا ثمار لهـا . || — الساق = لاساقيّ Acaule يطلق على النباتات التي ليس لها سيقان ظاهرة أي لهـا سوق جد قصار . || — الفَلْقة = لافَلقي Acotylédone يطلق على النبات الذي لا فلقة في جنينه وعديمات الفلقة تسمى اليوم لازهريـات ومستورات الزهر ومستورات اللواقح Cryptogames كالفطور والأشنة والطحالب . || — القُعالة = لاقُعاليّ = — التويجية = لاتويجي Apétale نعت النبـات الذي لاقعالة أي تويجيـة في زهرته كالقنّب والقُرّاص . || عديـمات الأجنحة = لاجناحية Aphaniptères هي البراغيث وقد وُضعت في رتبة ذوات الجناحين . || — الرِّيش = لاريشيات Impennés رُتيبة من الطير من رتبة كفّيات القدم فيها فصيلة البطريقيات .
جر (فر) : عدَمُ الاحتراقية = لااحتراقية (مقابل) Incombustibilité (F) In. ty (E) . || — الامتزاجية Immiscibilité = Im. ty . || — النفوذية Imperméabilité = Im. ty . || عديم اللون Incolore = Colorless . || عديمـة الاحتراق Incombustibilisation = Fireproofing .
شي (ث) : عدم التناظر (مقابل) Dissymétrie (F) . || عديم الرجلين = أقطع Apode .

عدن

شم (زر) : عَدَن Épierrement. Epierrage(F) رفع الحجارة من الحقل لتسهيل نموّ مزروعاته وسير الآلات الزراعية فيه . || — Dérochement قلع الصخور من الأرض الزراعية فتزداد غلتها ويزداد ثمنها . || مِعْدَن Épierreur آلة تقلع الحجارة من الأرض وتجمعها . || مَعْدِن = منجم Mine مكان تحت الأرض تستخرج منه جواهرها أي فلزّاتها . ووردت كلمة المعدن أيضاً في الكتب القديمة بمعنى (Métal و Minéral) . || — المعادن Minéral الأجسام غير المتعضية خلافاً للحيوان والنبـات . يقال مملكة الحيوان ومملكة النبات ومملكة المعادن . || علم المعـادن = معدنيات Minéralogie كلمة المعدنيات قديمة . بحث المعـادن من حيث تكوينها وتركيبها وخصائصها الكيمياوية والطبيعية وتصنيفها وأحوال وجودها وفوائدها . || مواد معدنيـة Matières Minérales الأجسام غـير المتعضية كالآزوت والفصفور والاكسيجين والكلس والحديد والبوطاسيوم والصوديوم والمغنيسيوم الخ خلافاً للمواد

العضوية . || عِدّانٌ السقي = قلد = فرصة Périodicité d'irrigation العِدان بالكسر في مستدرك التاج الزمان . والعـامة في الشام تفتح العين . وهو في اصطلاح الفلاحين الحظ من مـاء الإسقاء في مدة معلومة . يقال مثلاً عدان السقي في أرضي نوبة في الأسبوع . وللقرية أربعة عدادين في الشهر من النهر الفلاني .

مص (جي) : معدن Mineral (E) مـادة غير عضوية متجانسة التركيب ولهـا صفات طبيعية متجانسة وتركيب كيميائي ثابت وقد توجد المعادن في الطبيعة متبلورة أو غير متبلورة وتكوّن وحدات تركيب الصخور . || الـ — M. كل ما يستخرج من بطن الأرض (من المناجم) فيقال المـاء المعدني وصناعة التعدين . || — (معدني ج معدنيات) M. المركبات غير العضوية التي توجد في الأرض وقـد تطلق على الحفريات المتخلفة من مواد عضوية كالزيت المعدني والفحم والكهرمان . || (جي) — دخيل Inclusions (Enclosures) كسارة المعادن توجد داخل الصخور النارية وهي غريبة عنهـا . || المعادن الأساسية Essential Minerals مجموعـة من المعادن يتوقف على وجودهـا تسمية الصخور النارية وتصنيفها مثل الكوارتز (المَرْو) والفلسبار والأوليفين (الزبرجـد الزيتوني) والنفيلين . || الـ — الإضافية Accessory M. معـادن توجد في الصخور النارية وليس لوجودها أو عدمه اعتبار في تسمية هذه الصخور مثل معدن التورمـالين ومعدن الأباتيت في صخر الغرانيت . || — الثقيـلة Heavy M. معادن ذات كثافة نوعية عـالية ومقاومة لعوامل التعرية ومعظمها ذو قيمة اقتصادية مثل المغنتيت (حجر المغنـاطيس) والمونازيت والزيركون . || — الثنائية الألوان Dichroic M. هي المعادن التي لها لونان إذا ما نظر إليها في اتجاهين مختلفين . || — الرقائقية Flaky M. معـادن توجد في هيئة رقائق ومن أمثلتها الميكة . || تعدّن Mineralization . || معـدّنات Mineralisers غـازات وأبخرة صهاريـة نشيطة مثل الإيدروجين وبخار المـاء ومركبات الفلور والبورون والكبريت والكربون وهي تساعد على تكون المعادن واستخراج وتركيز المركّبات الفلزية من الصهارة . || معادن الطين Clay Minerals معادن تدخل في تركيب الطين . || — غـير مشبعة Unsaturated M. مثل أشباه الفلسبارات والأوليفين وهي معـادن لا توجد مع السليكا الحرة (المرو) في الصخور . || الـ — الكريمة Gem M. مجموعة من المعادن تستعمل في الزينة ومن ميزاتها الندرة وشدة الصلادة والجمال مثل معدن الألماس واليـاقوت والزمرد . || — المافية Maphic M. هي المعادن التي يغلب في تركيبها عنصرا الحديد والمغنسيوم . || — المتعـددة الألوان Polychroic M. (Pleochroic M.) هي المعادن التي يظهر لها ألوان مختلفة إذا ما نُظر إليها في اتجاهات مختلفة . || عـلم — Mineralogy علم يبحث في المعـادن من حيث

تكوينها وتركيبها وخصائصها الكيميائية والطبيعية وتصنيفها وأحوال وجودهـا وفوائدها . || التحول المعدني Metasomatism تحول معـدن إلى آخر لتسرب مـواد أخرى إليه مـن الخـارج . || زيت — Mineral oil زيت مستخرج مـن باطن الأرض . || نبع — M. Spring نبع في ميـاهه نسبة واضحة من الأملاح المعدنية الذائبة ليس من بينهـا كربونات الكلسيوم وكبريتات الكلسيوم . || (ا ح) التركيب الـ — M. composition . || المركب — M. compound . || (فن) المعدنية Metalophone . || (جي) الشوائـب الـ — Gangue Minerals هي معـادن غير ذات قيمة اقتصادية تختلط برواسب الخامات .

جر (فر): مَعْدِن (مقابل) Métal (F) Me.(E) . || مَعْدِني métallique = m.ic . || معادن قابـلة للتلف أو الصدأ = métaux altérables Alterable metals . || التعدين = mineralogie métallurgie = m. gy — علم = — — . || m..gy إخراج المعـادن وتنقيتها . || — الكهربائي électro-métallurgie = el. m.gy . || تعديني métallurgie (al) = m.gy (al) . || تعدينيـاً métallurgiquement = metallurgically . || المُعدّن métallurgiste = m.ist .

شق (ط): شبه المعدن (مقابل) Halogen(E).

مع (تر) : التعدن = تحرير المعادن (مقـابل) mineralization . || المعدن الأولي = — الرئيسي Primary mineral . || المدخر المعـدني = الاحتيـاط — M. reserve .

مد : المِدانة (مقابل) Minéralogie (F) . || معدنيات M. .

عدا

شم (زر) : عَدْو Galop (F) ركض الدابـة السريع ، وهو في الفرس أشكال . || عَـدْوى = إصابة = سراية Infection انتقال الجراثيم المعدية الى جسم الحيوانات وإصابتهـا بالمرض الذي تحدثه تلك المكروبات بتكاثرها .

مص (ا ج): عدوى (مقابل) Contagion (E) ، || (مر) الـ — Infection . || — الأنامـل وفيها يمدى النسيج Pulp-space i. of fingers الخـلوي . || — التوالي Metazoan i. والتوالي الحيوانات العليا . || — خفية cryptogenic I. . || الـ — الذاتية Homoinfection . || — رذاذيـة Droplet i. وتحدث من الفم والأنف أثناء العطس والسعال . || (فل) الـ — العقليـة Contagion mentale (F)Mental Contagion (E) انتقـال الانفعالات أو السلوك من شخص الى آخر بالتعاطف أو المحاكاة أو الإيحاء . || (مر) — المفـاصل بالمكورات القيحيـة Pyococal infection of joints (E) . || — الميكروبات الرمامـة Saprophytic i. . || (فل) اعتداء Agression (F) Agression (E) سلوك يرمي الى إيـذاء الغير أو الذات أو مـا يحل محلها من الرموز . ويعتبر السلوك الاعتدائي تعويضاً عن الحرمان الذي يصيب

الشخص المعتدي .

كوش (فل) : متعد (فعـل) Transitive (E F) action الأثر على ضربين : أحدهما مـا يتعدى الى شيء خارج مؤثراً فيه كالإحراق والقطع والآخر مـا لا يتعدى ، بـل يبقى مستقراً immanent في نفس المؤثر كالشعور والتعقـل والإرادة ، فإن هذا الأثر لا يتغير به شيء خارج ، بل ينقضي كله في نفس المؤثر .

مع (تب) : العدو (مقابل) Sprint (E) . || التعدي = مخالفة Violation .

شق (ط) : عـدوى = سراية (مقابـل) Contagion .

عذب

مص (تا) : التعذيب (مقابل) Torture (F) .

عذر

مص (ا ح) : العُذْرة Hymen (E) غشاء رقيق يغطي الفتحة التناسلية في الأنثى البكر . || (مر) — Tonsillitis التهاب اللوزة . || (ط) عذراء = بِكْر Virgin . || (ق) الإعـذار Mise en demeure (F).

شق (ط) : عذاري (مقابل)Zygomatic(E) || ناتيء — Z. Process . || قوس عذاريـة Z. Arch .

شم (زر) : تنـاسل عذري = تناسل بكري Parthénogénèse (F) ولادة بلا لقـاح تكثر في الأرق أي حشرات المَنّ وتقل في النحل . || لبلابة عذراء = كرمة — Parthenocissus ou Vigne vierge الأولى ترجمة الاسم العلمي والثانية ترجمـة ترجمة الاسم الفرنسي . وهـو جنس Ampelopsis أي الكرمية عند بعض النبـاتيين . جنس جنبات معرشات للتزيين من الفصيلة الكرمية . || كرمة — = خماسيـة الوَرَق P. ou Ampelopsis à cinq feuilles (F) (P. ou Ampelopsis quinquefolia) (L).

شي (ث) : العذراء، مريم Madone(La) (F) .

عذق

مص (ن) : عَـذْق A date palm tree(E) هي النخلة بحملها عند أهل الحجاز (كما جاء في المخصص) أو هي النخلة نفسها كما جـاء في المصباح . || عِذق Fruiting bunch, also inflorescence(spadix) العِـذق هو الكِباسة وهو جامـع الشماريخ والجمع أعـذاق مثل حـمل وأحمال وهو بمنزلة العنقود من الكرم . || عاذق The man who undertakes pruning,pollination, adjusting branches. يوافق المجمع على ما جاء في تاج العروس من أن الذي يقوم بأمور النخل وتأبيره وتسوية عـذوقه وتذليلها للقطاف يقال له عـاذق .

شم (زر) : عِـذق Corymbe (F) ج عـذوق وأعـذاق . شكل ازهرار يشبه عنقوداً قصرت معالیقه العليـا وطالت السفلى فصار الجميع عـلى مستوى واحد . مثاله ازهرار الكمثرى .

شي (ث) : عذق Corymbe شكل ازهـار عنقودي-عقصة الشعر (عقصُ الشعر رفعه وجعله في

قمة الرأس علـى شكل العذق وقد استعملت هـذه التسريحة بكثرة زمن الرومان).

عذم

مص (اح) : العـــذّام البقري (مقابـــل) Glossina morsitans (E) . ‖ — النـوامي G. palpalis . ‖ العذاميات Trypanosoma .

عرب

مص (صو) : التعريب Arabization (E) صيغ الكلمة بصيغة عربيـة عند نقلها بلفظها الأجنبي الى اللغة العربيـــة . ‖ التغير الإعرابي Antiptose Antiptosis اختلاف الحالة الإعرابيـة في كلمة من الكلمات عن المألوف في نحو اللغـة ويشبه هـذا في العربية اختلاف الحالة الإعرابية للاتبـــاع بسبب المجاورة كما في القراءة القرآنيـة : « الحمد لله رب العالمين» . و «هذا جحر ضبٍّ خربٍ » . ‖ (هم) العربة Carriage الجهاز الذي يتحرك عـــلى فرش المخرطة وتثبت فيـه العدد والأدوات .

شي (ث) : عرَبة (مقابل) Carrosse (F) . ‖ — Fiacre . ‖ — ثلاثية الجياد Trige . ‖ — حاملة Chariot ذات أربع عجـلات للحمل . ‖ — مُغلقة Berline مِحَفّةٌ عـلى عَجل . ‖ — الأثقـــال Triqueballe . ‖ — الموتى Corbillard . ‖ — نقـل بدولابين Charrette . ‖ مُستعرب Mozarabe نصارى الأنـدلس الذين خضعوا لحكم العرب .

مع (سك) : عربـــة لاقفة = شاحنة طريـق للارساليات الصغرى (مقابل) Road van (E). ‖ عربات المسافرين = مركبات Coaching stock. ‖ — — الركيبية Bogie Passenger S. .

شم (زر): عربات زراعية Voitures agricoles(F) هي التي تستعمل في نقـل الغلات والخضر والفواكه وسائر الأشياء الزراعية . ‖ عربية = الزهرة ال — Arabette (F) Arabis (L) إشارة الى أنها تنبت في بلاد العرب ويعنون بها البقـاع اليابسة . جنس زهر من فصيلة الصليبيات . ‖ — ألبيـة A. des Alpes = (A. alpina) . ‖ — رملية A. des sables (A. arenosa) .

عربن

مص (ق): العربون (مقابل) Arrhes (F) . ‖ (اح) عَرَبين Arabin (E) مـادة تستخرج من الصمغ العربي . ‖ عربينوز Arabinose مـــادة سكرية تستخرج من العربـــين . ‖ (ك) — A. ضرب من السكريات بـــه خمسة جزيئات من الكربون يحضر من الصمغ العربي .

عرج

شم (زر) : عرَج Boiterie (F) وهو اذا كان متقطعاً عُدّ من العيوب المبطلة للبيع .

شق (ط): عرَج (مقابل) Claudication(E). ‖ — متقطع Intermittent C. .

مص (مر) : التعريجة السينية (مقابـــل) Sigmoid flexure . ‖ — الكبدية Hepatic f. .

مد : معرّجة (مقابل) Tourmentés(plis ou lettre) (F).

شي (ث) : تعرُّجات (مقابل) Méandres . ‖ تعاريج Chemin de Jérusalem ضرب من التبليط المتعرج .

عرد

شي (ث) : عـــرّادة Perrier, Perrière(F)

منجنيق صغير لرمي الحجارة .

عرر

شم (زر) : عرار = جثجاث Pulicaria(L) في

شرح أسماء العقـار عن سيمونه أنهما تطلقان عـــلى أنواع من هذا الجنس . جنس أعشاب بريـــة من الفصيلة المركبة تكثر في الشام وباديته . ‖ مَعرّة = عَرّة (F) Tic عادة قبيحة يعتادهـا الفرس امـــا فجائياً أو بسبب العطالة أو تقليداً لغيره مثالها صك الأسنان وبلع الهواء وقلب اللسان ولحس الجدران والارتجاج يمنة ويسرة . وسميت العرة في الجامعـة السورية . ولا أظن العرة في المعـاجم تشمل جميع هـــذه الأغراض . ‖ عَرعَر Genévrier (F)



(L) (Juniperus) جنس شجر وجنبة من الفصيلة الصنوبريـة تصلح للأحراج وللتزيين . ‖ — شائـع — الشام G. commun (J. communis) . ‖ — نَوَوي = دَفران G. drupacé (J. drupacea) الدفران شامية لم أجدهـا في كتب اللغة ولا في المفردات وهي سريانية مشهورة يفيد اقرارها ودالها مفتوحة على مـا جاء في « الألفاظ السريانية في المعـاجم العربية » للبطرك أغنـاطيوس افرام . نوع يوجد منه في جبل لبنـان وجبل الشيخ وسنير وجبال العلويين وغيرهـا . ‖ — عـالٍ = لِزّاب G. élevé (J. excelsa) اللزاب شامية لم أجدها في المعاجم ولا في المفردات ويفيد اقرارهـــا . نوع يشاهد في لبنان وجبل الشيخ حتى في الجبل الأبيض شرقي حمص . ‖ — فينيقـــي G. de Phénicie (J. phœnicea ou J. lycia) يوجد منـــه في شرق الأردن كالطفيلة والشوبـك وسلع وفي التيه . ‖ — قزَم G. nain (J. nana) . ‖ — كادي G. oxycèdre. G. Cade (j. oxycedrus) يستخرجون منه بتقطير خشبه دهناً أسود يسمونـه زيت الكاد ويستعملونه دواءً للأمراض الجلدية وهذا النوع يكثر في جبل اللكام وجبل لبنـــان وبعض جبال فلسطين وجبـــال العلويين . ‖ — كبير = أبهـل G. sabine (J. sabina) ورد ذكر الأبهل في القـاموس واللبنانيون يلفظونها بالضم أي أبهل ويطلقونها عـــلى الأرز أيضاً وأبهل الباروك تسمية مشهورة في لبنـــان . ‖ — كبير الثمر G. à gros fruits (J. macrocarpa) . ‖ — ورجينية G. de Virginie(J. virginiana) شجر كبير جميل له خشب قوي الى حمرة لذيـــذ الرائحة يصنعون منه صناديق وعلباً وأقـلام رصاص . مهد هذا النوع أمريكة وقد انتشرت زراعته في أوربة .

مص (ن) : العرار هو البهار Anthemis (L) arvensis من الفصيلة المركبة Compositae .

شق (ط) : عرة Tic (E) اختـــلاج عضلي في الجسم أو الوجه . ‖ — الوجه المؤلمة T. Douloureux.

عرس

شي (ث) : عروسة Marionnette (F) دميـة تحرك بالخيطان . ‖ عروس البحر = جنيـة البحر Sirène نصفها الأعلى امرأة ونصفها الأسفل سمكة.

شق (ط) : اعراس « حيوانات دموية » (مقابل) Gametes (E).

شم (زر) : إبن عرس Putois d'Afrique(F)

(L)(Putorius africanus) ج بنات عرس للذكور والأناث وتطلق العربية أيضاً عـــلى الحيوان المسمى Belette وهما من جنس واحد . حيوان من الفصيلة السمورية. ‖ — منتن=فأر الخيل Putois commun

(Putorius fœtidus) الثانية عن معجم الحيوان وهي منقولة عن ترسترام .

مص (ا ح) : العرسيات (مقابل) Mustelidae .

عرش

شي (ث) : عرش (مقابل) Trône (F) . || عريش = عرزال Tonnelle كوخ من ورق الشجر واقية الكفل (للخيـل) . || عريشان (لعربات .

الخيل) Limona .

شم (زر) : عريش Berceau ou Tonnelle ج عرش وعروش وفي المخصص العريش الظـلة من شجر أو نحوه . || — سلكي = دعـائم سلكية Treillage دعائم للكرم من أسلاك حديد ممدودة عـلى أوتاد . || كرم معترش أو مفردس أو ممرج Treille كرم مسند الى حـائط أو معرش عـلى عريش أو شجر . || عارشة = معرشة = معترشة= متسلقة Grimpante تطلق عـلى النباتات أو السوق التي لا تعلو مـا لم تستند على دعائم . || (ر ج): معرشة = عصبة (عـارشة ، متعرشة ، معترشة ، متسلقة) Liane(F)Climber(E) نبات يتسلق الشجر أو إحدى الدعائم ، فيلتف عليهـا ، ويتعلق فيها إما بمحاليق أو بجذور هوائية أو بوسيلة أخرى. || جث المعرشات أو العصبات Recépage des lianes = C. cutting عملية حراجية قوامها جث المعرشات أي إجمامها .

مص (هم) : العريش Arbor(E) العمود الذي يحمل (سكين) الفريزة وتنتقل إليه الحركة الدورانية .

عرض

كوش (فل) : عرض Accident (E.F) (١) اسم العرض منقول مما يدل بـه عند الجمهور وهو الشيء السريع الزوال . وينقسم بالجملة الى المقولات التسع التي هي الكمية والكيفية والإضافـة وأين ومتى والوضع وله وأن يفعل وأن ينفعل . (ابن رشد) . (٢) العرض اسم مشترك يقال : (أ) لكل موجود في محل . (ب) لكل موجود في موضوع . (ج) للمعنى المفرد الكلي المحمول على كثيرين حملا غـير مقوم وهـو العرضي . (د) لكل معنى موجود للشيء خارج عن طبعه . (ﻫ) لكل معنى يحمل على الشيء لأجل وجوده في آخر يقـارنه . (و) لكل معنى وجوده في أول الأمر لا يكون . فـالصورة عرض بالمعنى الأول فقـط والأبيض أي الشيء ذو البياض الذي يحمل على القفنس والثلج ليس هو عرضاً بالوجه الأول والثاني وهو عرض بالوجه الثالث وذلك لأن هـذا الأبيض الذي هو محمول غير مقوم هو في جوهر ليس في موضوع ولا في محل ، بل البياض هو كذلك ثم البياض لا يحمل عـلى القفنس والثلج إلا بالاشتقاق (من البياض) ولا يحمل كما هو . وحركة الأرض الى أسفل عرض بالوجه الأول والثاني والثالث وليس عرضاً بالوجه السادس والخامس والرابع ، بل حركتها الى فوق هو عرض بجميع هـذه الوجوه ، وحركة القـاعد في السفينة عرض بالوجه السادس والرابع . (ابن سينا) . الأعراض على نوعين قـار الذات وهو الذي تجتمع أجزاؤه في الوجود كالبياض والسواد وغير قار الذات وهو الذي لا تجتمع أجزاؤه في الوجود كالحركة والسكون . (جرجاني) (٣) ما قام بغيره ويقابل الجوهر والذات . (٤) العرض اللازم accident inséparable (F) هو مـا يمتنع انفكاكه عن الماهيـة كالكاتب بالقوة بالنسبة الى الإنسان أو كما نقول عن الأثيوبي إن لونـه أسود (جرجاني) . (٥) العرض المفـارق accident séparable هو مـا لا يمتنع انفكاكه عن الشيء وهو إمـا سريع الزوال كحمرة الخجل وصفرة الوجل وإمـا بطيء الزوال كالشيب والشباب (جرجاني) أو كما نقول عن الإنسان أنه ينام . || عرض عام Proper (E) Propre (F) من الألفاظ الكلية الخمسة . « هو كلي عرضي يقـال على أنواع كثيرة» (ابن سينا) . || اعتراض Objection(EF) حجة تدلل على كذب قضية أو على عدم كفايـة الأدلة التي تقرر صدقها .

مص (فل) : عَرَض Accident ما قـام بغيره ويقابل الجوهر والذات . || — مفارق أو عـام Accident (séparable) (F) صفة عرضية تطلق على أكثر من نوع مثل : ماش ، يقابل العرض غير المفـارق (ac. inséparable) عند فورفوريوس ومناطقة العرب من بعـده . || بالـ — Accident (par) ما يطرأ على الموجود لا من ناحية ذاتـه ولا صفاته المعرّفة له . || (ا ق) العرْض Offre (F) Supply (E) هو الكمية التي يقبل المنتجون والتجار بيعها من سلعة مـا بثمن معين . || (جغ) — = دائرة الـ — Latitude خط بين مقدار البعد الزاوي عن خط الاستواء في اتجـاه القطبين شمالاً وجنوباً . || (مؤ) — الأسباب Motivation(E) Exposé des motifs (F) . || (ق) — الحقيقي Offre réelle . || — مشروع قرار To submit a draft resolution (E) Présenter un projet de ré. (F) . || — الوقائع=Factual report Exposé des faits . || (ﻫ) نسبة الـ — Breadth index (E) خارج قسمة العرض على الطول مضروباً في مـائة . || (فل) عرَضي Accidentel (F) A. tal. (E) ما لا يقوّم ماهية مـا يقال عليه كالسواد . || (ا ح) — Adventitious (E) اسم للعضو النباتي الذي لا ينشأ من منشئه الأصلي . || برعم — A. bud وهو البرعم الذي ينشأ على الورقة أو على الجذر ومنشأه الطبيعي ابط الورقـة . || جذر — A. root وهو الجذر الذي ينشأ على الساق أو الورقة ومنشأه الطبيعي الجذير وما يتفرع منه . || (ق) العراض Placier(F) || التعرض بسبب قانوني Trouble de droit(F) . || — الفعـلي T. de fait . || — للحيازة T. à la possession هو الفعل المـادي أو الإجراء القانوني الذي يصدر من الغير متضمناً منازعة الحائز في حيازته . || (حض) التعريض Limiting wedth (E) تحديد أبعـاد عرض الخشب. || (ط) — الأورام النخامية بطريق الإسفيني Trans-sphenoidal exposure of pituitary tumours عمليـة كشف الأورام النخامية بفتح في العظم الإسفيني . || (ق) اعتراض الخارج عن الخصومة Tierce opposition هو طريق الطعن من غير الخصوم في حكم معتبر حجة على الطاعن بـه يعترض على هــذا الحكم إذا أثبت غش الخصم أو تواطؤه أو إهماله الجسيم . || الا — على قائمة شروط البيع Dire au cahier des charges (F) هـو الطريق الذي يبدي به المدين والحائز والدائنون وكل ذي شأن أوجـه البطلان في إجراءات التنفيذ وكذلك الملاحظات على شروط البيع . || (ا ق) معرض Exposition مكان تعرض فيه السلع . || (ط) المعترض العنقي Transversa colli (E) . || — الكتفي Transversa Scapula . || الجزء المستعرض Transverse part . || القولون — Transverse colon . || عارض Accident (E) . || (ا ح) عارضة اسكارنشيمية Girder sclerenchyma نسيج تقوية له شكل (H) أو (T) في القطاع المستعرض . || عارضي الشكل G. shaped . || (ق) معارض Opposant (F) هو المدعي في المعارضة . || (فل) — للمنطق Antilogique ويراد به ما يخرج عن القوانين المنطقية . || مُعارَض عليه Opposé هو المدعى عليـه في المعارضة . || (فل) معارضة Antilogie أحد مواقف الشكاك اليونان ويراد بها إمكان معارضة كل حكم أو قول أو دعوى بحكم أو قول يساويه في القيمة مما يحمل الشاك لا يسلم لا بالحكم ولا بنقيضه . وعـدت من أبواب آداب البحث والمناظرة ، ويراد بها إقامة الدليل على خلاف ما أقـام عليه الخصم الدليل وتحتها أنواع (تعريفات الجرجاني) . || (ق) — Opposition هي طريق الطعن الذي به يرفع المحكوم عليه غيابياً الحكم الى المحكمة التي أصدرته طالباً إلغـاءه أو تعديله . || (تا) — الاصلاح البروتستنتي Counter Reformation(E) . || (مؤ) — اقتراح To oppose a proposal(E) S'opposer à une proposition (F) . || — تعديل أو قرار أو اقتراح To o. an amendment, a resolution, a p. = O. un amendement, une résolution, une pr. . || (ق) عريضة Requête (F) . || أمر على — Ordonnance sur re. هو أمر يصدره القاضي في غير الاجراءات المرسومة للدعوى بناء على عريضة تقـدم إليه كأمر بحجز تحفظي أو بترتيب حق اختصاص . || (الك) معترضة BaFfle (E) حائل يعترض سير تيار التفريغ في الأنابيب الغازية وليس له اتصال خارجي . || (ﻫ) متعـارض متوازي الأضلاع Crossed parallelogram هـو الشكل (ا ب حـ د) الناتج من متوازي الأضلاع (ا ب حـ د)

بدوران نصفه (ا ح د) حول القطر المنصف (ا ح) بزاوية مقدارها ١٨٠ درجة . || الضرب بالتعارض ضرب إحدى كميات Cross multiplication أربع في الكمية المقابلة لها إذا كانت الكميات الأربع مرتبة في صفين وعمودين . || (مؤ) استعراض إجمالي - Survey (E) Etude d'ensem - ble (F) . || (جغ) عروض الخيل Horse latitu- des (E) منطقة تنحصر بين خطي عرض ٣٠ و ٤٠ شمالاً وجنوباً تتفرق منهما التجاريات والغربيات . || (هم) عوارض (م. عارضة) Baffle plates سطوح من مادة لا تتأثر بالحرارة تعترض سير غازات الاحتراق .

شي (ث) : عَرْض = إرتسام = مُسْقَط (مقابل) Projection (F) . || — = استعراض Parade . || عارضة Barlotière . || — Soline — من خشب أو حجر . || Traverse خشبة معترضة في هيكل البناء . || — خشبية Blochet . || — مائلة Arbalétrier عارضة



خشبية في سقف منحدر . || — استناد



Lambourde خشبة على طول الجدار تستند عليها رؤوس العوارض في السقف وغيره . || — الربط في النجارة = ضِلْع العقد في القبة القوطية Lierne . || — الصاري Vergue . || — النافذة = — الصليب = مُصلّبة الكنيسة Croisillon . || مَعرِض = مَعرَض Exposition . || مُعارَضة =



عارضة = قائمة Tournisse .

مع (تب) : عارضة (مقابل) Cross-Bar (E) . || (سر) — مصفحة Plate Girder . || (تب) بالمعارضة = بالمقاومة Par opposition (F) . || الاعتراض = الاحتجاج Reclamation .

شم (رج) : مَعْرِض Exposition(F) Exposure(E) علاقة وضعة مكان بالأحوال الجوية ولا سيما بالشمس والريح . || عَرْض شق المنشار Largeur de voie = Kerf saw عرض الفتحة التي يحدثها المنشار في الخشب . || تدبير عارض = — مصادفة (المصادفة بهذا المعنى مولدة) arrangement au hasard = Randomised Ar. في الإحصاء : تدبير يتخذ كله اتفاقاً كأن يرجح مثلاً تدبير الاقتراع من بين التدبيرات الأخرى التي يمكن اتخاذها . ||

(زر) : عارض = طارىء = أحق Adventif (F) نعت لأعضاء النبات كالبراعم والجذور التي تظهر عرضاً في مواضع منه لم نألف ظهورها فيها . || عارضة=دخيلة Plantes Adventices النباتات التي تنبت في الزروع دون أن تزرع ومعظمها مضر . || — أو مساعدة Sous-yeux زَمَعات تنمو حول الزمعة الأصلية فتخلفها اذا تلفت .

شق (ط) : عَرَض ج أعراض المرض (مقابل) Symptom (E) . || عارض = إصابة = حادث Casual . || عارضي = عرَضي Casualty . || معرض الجثث ، بالعامية (قاعة عزرائيل) Mortuary.

جر (فر) : العرضُ (مقابل) Largeur (F) breadth (E) . || — = خط الـ Latitude(F E) . || عرضي Accidental . || عرضاني= مستعرض Transversal(F) t. rse, t. sal(E) . || إعتارض = عارَض = مانع Opposer=to oppose . || معترضة entretoise=cross - beam, c. piece . || معارَضة = ممانعة Opposition (F E) . || مستعرَض = جانبي Latéral (F) .

عرطل

شق (ط) : المرطلة = العملقة (مقابل) Gigantism (E) . || خلية — Giant Cell .

مص (ط) : عرطلية تناسلية مبكرة Macro-genitosomia praecox نضج جسماني تناسلي مبكر

عرطنيثا

شم (زر) : عرطنيثا = بخور مريم = أو شجرة — =

أو كف — (F) Cyclamen هو السكوكع ودُوَيك الجبل في بعض أنحاء الشام وتطلق بخور مريم على نباتات أخرى والعرطنيثا آرامية ، جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الرّبيعيات لها زهر جميل ، تنبت برية في جبال الشام الغربية وتزهر في أواخر الشتاء مع المكحلة Jacinthe تزرع لزهرها . || — أفريقية C. d'Afrique(F) (C. africanum(L) . || — أوربية = C. d'Europe = (C. euro- pæum) . || — فارسية أو حلبية C. de Perse ou d'Alep (C. persicum) . || — كوسية C. de l'ile de cos (C. Coum) ذكرها بوست وذكر النوع الأوربي والنوع اللبناني . || — لبنانية C. du Liban (C. Libanoticum) . || — نابلية C. de Naples (C. neapolitanum)

عرف

مص (ا ج) : عرف (مقابل) Custom (E) . || (ق) — Usage . || (ا ج) عُرف في علم الحيوان : Caruncle زائدة لحمية فوق رأس بعض الطيور . لُحَيْمة في علم النبات : زائدة إسفنجية تنشأ من القصرة وتغطي السرة والنقير كما في بذرة الخروع . || (فل) عرف (مواضعة) Convention (F E) ما تعارف الناس عليه وعد أحد مقاييس الأخلاق أو أحد مبادىء العلم والمعرفة . || (ق) الـ — التجاري L'usage commercial(F) . || — التجارة Les u. de commerce . || (ا ح) — سمعي Crista acoustica (L) واحدة من عدة مجموعات من خلايا حسية مستطيلة توجد في الأذن الداخلية في الثدييات . || (ا ق) الـ — المتقلب Change erratique (F) Abnormal exchange(E) إذا كانت الدولة تتبع نظام النقود الورقية الإلزامية فليس هناك أي حد لتقلبات سعر الصرف وتسمى هذه الحالة بالصرف المتقلب . || (ق) الـ — المحلي Usage local (F) . || — المهنة = — الصناعة = — الصنعة U. profession-nel . || (جي) عراف Diviner(E) الشخص الذي ينبىء عن حدس وتخمين بوجود البترول أو الغاز أو المياه أو الخامات المعدنية تحت سطح الأرض . || (اق) العريف Compagnon(F) Journeyman(E) هو في نظام الطوائف عامل كان يلحق بخدمة معلم لقاء أجر ، ولم يكن له حق مغادرة تلك الخدمة وإن خالف ذلك لم يكن يستطيع أن يعمل لدى معلم آخر . || إعتراف Confession (E) . || تعرف Recognition . || (بك) — Identification . || (فل) تعريف Définition (F) De. (E) (ا) لغة : التوضيح ، ومنه التعريف اللفظي أو الاسمي وهو قول يشرح المعنى الذي يدل عليه اللفظ ، فيزيل ما تنطوي عليه الألفاظ من غموض ، ويقابل التعريف الحقيقي الذي هو أساس التعريف . (ب) اصطلاحاً : تحديد مفهوم الكلي بذكر خصائصه ومميزاته والتعريف الكامل ما يساوي المعرف تمام المساواة ، ويسمى جامعاً مانعاً . وقصره أرسطو على ذكر الصفات الذاتية ، وأقامه على أساس ميتافيزيقي فهو يدل على ماهية الشيء وحقيقته ويسمى الحد أو التعريف الحقيقي ويتكون من الجنس القريب والفصول الذاتية ويقابل الرسم .

ويطلق منهجيا على جملة الخصائص التي يتواضع عليها العلماء لتحديد حقائق كل عـلم وهو بهذا في تطور مستمر ويزداد وضوحاً ويقيناً بتقدم العلم. فالتعريفات الهندسية أشد وضوحا وأعظم يقيناً من التعريفـات الطبيعيـة أو التجريبية . وللتعريف وظيفتان : سيكلوجية ومنهجية . فهو يعين على الفهم ووضوح الأفكار في الذهن ويستخدم أيضاً في البرهنـة والاستدلال . || (ق) التعريفة Tarif (F) . || (ا ق) الـ — الاتفاقية T. conventionnel هي التي تحدد باتفاق بين دولتين أو أكثر ولا تعدل إلا باتفاق جديـد . || — الاستقلالية T. autonome هي التعريفة الصادرة بقـانون أو بمرسوم وللدولة أن تعدلها سواء بزيادة الرسوم الموضحة بها أو إنقاصها . || -- تعويضية T. compensateur (F) Countervailing duty (E) تعريفـة ترمي الى إبطال الأثر الناتج من الإعانات المعطاة لإنتـاج أو تصدير بعض السلع بفرض ضريبة معـادلة للإعانات . || الـ — التفضيلية T. de préférence = Preferential tariff تعريفة خاصة ترمي الى تسهيل العلاقات مع دولة معينة بمنحها مزايا لا تستفيد منها أية دولة أخرى وقـد يكون سببها صلة التبعية أو الجوار أو الجنس. || — الجمركية T. douanier = Custom t. تشمل قوائم بالسلع المفروضة عليهـا الضريبة عند تصديرها أو استيرادهما وبالرسوم الواجب جبايتها عليها. || — النقل T. du transport = Tr.rates هي بيـان الأجرة التي تطلبها الهيئات التي تقوم بالنقل . || (فل) معرف Définissant (F) مـا يتم به التعريف ويقابل المعرف (Defini) ويطلق أحياناً على التعريف . || الما لا يعرف Inconnaissable (F) Unknowable (E) مـا عز بطبيعته عن الإدراك العقلي بأية وسيلة من وسائله كالشيء في ذاته عند كانت والمطلق عند سبنسر . || معرفـة Connaissance (F) Knowledge (E) ثمـرة التقابل والاتصال بين ذات مدركة وموضوع مدرك وتتميز من باقي معطيات الشعور من حيث انها تقوم في آن واحد على التقابل والاتحاد الوثيق بين هـذين الطرفين . || نظرية المعرفة Théorie de la c.(F) نظرية تبحث في مبادىء المعرفة الإنسانية وطبيعتها ومصدرها وقيمتها وحدودها وتتميز من السيكلوجيا الوصفية المحضة التي تقتصر على التفرقة بين العمليات الذهنية ووصفها دون الفحص عن صحتها أو زيفها ، وتتميز أيضاً من المنطق الذي يقتصر على أن يصوغ قواعـد تطبيق المبادىء دون أن يبحث عن أصلها ودون أن ينـاقش قيمتها وهي جزء السيكولوجيا الذي يعسر فيه تجنب الميتافيزيقا مـا دمنا بصدد البحث عما يفترضه الفكر سابقاً على الفكر نفسه .

كوش (فل) : تعريف Definition(E) Dé.(F) (١) عند أرسطو هو القول الدال على ماهية الشيء . (٢) عنـد المدرسيين : (أ) تعريف الشيء definitio quid rei هو المتعلق بماهية الشيء . (ب) تعريف اسمي definitio quid nominis هو المتعلق بمعـاني الألفاظ . (٣) عند المحدثين : (أ) عند هاملتن التعريفـات ثلاثة أنواع . لفظية nominale (F) وهي أقوال شارحة تعبر عن بعض خواص المعرف . حقيقيـة réelle تفترض وجود مفهوم يسبق التعريف . نشوئية génétique تنظر الى ناحية صيرورة الشيء وتغيره . (ب) عند ليار التعريفات نوعـان : هندسية géométrique وهي التي تستخدم مـادة للعلم وتكون إذن مقدمته . تجريبية empirique وهي التي تلخص المعارف التي حصلنا عليها بواسطة الاستقراء في علم مـا . (٤) تعريف بالتجريد définition par abstraction وهو تعريف رياضي مباشر لدالة منطقيـة ولتكن د (س) فيكون التعريف عبارة عن بيـان الشروط التي تحقق المساواة (المنطقية أو الرياضية) د (س) = د (ص) وفيهـا س ، ص قيمتان تنتسبان الى فصل معين تعرف الدالة بالنسبة إليه . (٥) تعريف بالمصادرات dé. par postulats وهـو تعريف رياضي غير مباشر يستخدم في تعريف معان من حيث هي متضمنة في مجموعـة من المصادرات . || — ذاتي Définition essentielle هو الذي يكون المحمول فيه مأخوذاً في جوهر الموضوع مثل النطق المأخوذ في جوهر الإنسـان . ويقال على المحمول هنا أنه « ما بالذات». || معرِّف Définissant = Definiens اللفظ الذي يحدد مفهوم الموضوع في التعريف. مثل: « حيوان ناطق » في القضية « الإنسان حيـوان ناطق». || لا معرِّف Indéfinissable = Undefimable (١) هـو اللفظ الذي يمكن أن يترك بغير تعريف لوضوح معنـاه أو لأن تعريفه بغيره مستحيل . (٢) هـو اللفظ الذي يتخـذ كنقطة للبداية في البناء العلمي ويتخذ كذلك وسيلة لتعريف الألفاظ الأخرى التي ينوي العـالم استخدامها في علمه . || معرفـيـة = Cognition, Knowledge Connaissance إدراك الأشياء وتصورها . || — ظنية Acatalepsie (F) (١) في تاريخ الفلسفة عند الشكاك اليونان الحالة الناشئة من المبدأ القائل أن ليس يوجد مقياس للحقيقة . (٢) رأي في شيء أنه كذا ويمكن أن لا يكون كذا .

شم (زر) : عُرف Crinière (F) جملة شعر العنق في الخيل والبغال والحمير . || — = عفرية Crête



زائدة لحمية تعلو رأس الدجاجيات . || — الديك = قطيفة — الـ Amarante Célosie cr. de-coq. cr. de c. (F) (Celosia cristata) (L) نبات



زهري من الفصيلة القطيفية . || — — Rhinanthe ou Crête de c. (Rhinanthus) مترجمـة : جنس نباتات مضرة من الفصيلة الخنازيرية . || — — الكبير R. majeur ou Grand rh. (R. major) . || تعريف = وَصف Signalement (F) ذكر أهم صفات الفرس التي يعرف بها كاسمه ولونه وسنه وقده وسلالته وشياته .

جر (فر) : تعريف (مقابل) définition (F) de. (E) . || — الأرج d. de l'erg = erg d. || — البارتدال = d. de poundel (pied-livre) poundal d. || — الجول d. de joule=jo. d. || — الطاقة d. de l'énergie = e.gy d. || — القدم = باوند d. de footpound = f. po. d. || — المتجهة d. de vecteur = vector defined || — وحدة الداين d. de dyne = dy. de.

شي (ث) : العرف (مقابـل) Le crinier ou crête (F) . || عرّافة Sibylle امرأة يعزى إليها كشف المستقبل عند الأقدمين .

شق (ط) : معرفـة = دراية (مقابـل) Cognition (E) .

مد : معروف (مقابل) Commun (F)

عرق

مص (ا ح) : عِرق Nervure (E) (١) أحـد التراكيب الضلعية الشكل التي تـدعم الأجنحة الغشائية في الحشرات . (٢) أحـد أفرع جهاز القصبات الهوائية في الحشرات . (٣) في علم النبات: تطلق على أحد العروق في ورقة النبات . || (جغ) — Lode شقوق في باطن الصخر يتجمع فيهـا ركاز المعدن . || الـ — Erg الصحارى الحوضية التي تنتشر فيها كثبان رملية . || (جي) — Vein (E) صخر ناري كظيم (متدخل) أقل سمكاً وأكثر تعرجـا من الجـدة وصغيره : عريق . (ا ح) — الجانبي Lateral V. . || — الصلبي Central v. . || (مر) العَرَق Sweat سائل يرشح عـلى الجلد من غـدد خاصة . || (ك) الـ — الدهني للغنم Suint إفراز دهني من غدد العرق في الغنم وهو مخلوط من أمـلاح البوتاسيوم وبعض الأحماض الدهنية . || (ا ح) عريق Nervule فرع من الجزء الانتهـائي للعرق في جناح الحشرة . || (جي) — Veinlet. || (ا ح) تعرق مروحي Diadromous كما في أوراق بعض السراخس والجنـكو (Ginkgo) .

شم (زر) : عَرَق Arac ou Arack ou Arak(F) مولدة بهذا المعنى والفرنسية منهـا . أنواع من المسكرات شديدة معطرة تحصل من تقطير سوائـل مختمرة ولا سيما تقطير خمر العنب وتجيره في بـلادنا وهو يعطر بالأنيسون وفي غير بلادنا يصنعون العرق من قصب السكر أو من الأرز أو من بعض أجناس النخيل أو من نباتات أخرى . || — Sueur سائل تفرزه غدد العرق فيظهر على جلد الحيوان . والفرس يعرق كثيراً وعرق البقرة أقل أما الكلب والخنزير فلا يظهر العرق على جلدهما . || — = نتح Transpiration خروج العرق من الحيوان أو من النبـات . || عِرق = عصب Nervure . || — = شامـة

Veine العرق في المنجم صخر طويل ضيق يختلف عن الأجزاء المجاورة له والسامة واحدة. السام وهي في اللغة عروق الذهب والفضة ويمكن اطلاقها تعميماً على عروق المعادن في الارض . ‖ — إنجبار Tormentille officinale (F) (Tormentilla officinalis. Potentilla t.) (L) أجدهـا في المراجع الأصلية . نبات طبي من الفصيلة الوردية . ‖ — الحلاوة Saponaire officinale (Saponaria officinalis) هـو المسمى شرش الحلاوة في الشام سمي بهذا الاسم لأنه يستعمل في صناعة الحلوى المسماة حلاوة ويسمونه أيضاً العَصلج ويطلقان أيضاً على الاسطروتيون وهـو نوع من جنس الجصية اسمه العلمي Gypsophila struthium . وكلا النوعين النباتيين تستخرج من عروقه مادة آحية هي الصابونين وتغسل برغوته أقمشة الحرير والصوف فينظفها . ‖ عِرقيات Rhizophoracées (F) نسبة الى العرقية وهي ترجمة Rhizophora . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . ‖ إنتظام العروق Nervation عرّق = أعرق = إعـتَرق = تعرّق = تأصل = إستعرق Enraciner بروز عروق النبـات أي جذوره وامتدادها في التراب . ‖ (رج) :— = تعرّق = تأصل Émettre des racines(F) Strike, to(E) ظهرت له جذور وذلـك في الكلام عـلى الفسول « العُقَل » .

شي (ث) : عِرق (مقابـل) Veine (F) . ‖ — فِلِز (للمعادن) Filon . ‖ عروق Fils عيوب في المرمر والحجر . ‖ مُعرّق ذو عروق Veiné . ‖ تعاريق Nervures زخارف ناتئة كالعروق .



شق (ط) : عِرق (مقابل) Sucker (E) . ‖ — Sweat . ‖ — ليلي Night - Sweat . ‖ عِرْق الذهب (صيدلة) Ipecacuanha . ‖ عرَقي = نسبة للعَرَق Sudoriferous . ‖ عرَقية = طفح العرق Sudamina . ‖ التهاب الغدة — Hidradenitis . ‖ تعرق Diaphoresis : ‖ — Hidrosis . ‖ — زائـد Ephidrosis . ‖ — نتِن = صنَـنة Bromidrosis . ‖ — — Cacidrosis . ‖ داء الـ — الغزير Sweating Sickness . ‖ معرّق Sudorific . ‖ معرقات Diaphoretics . ‖ — Hidrotics .

عرقب

شم (زر) : عُرقوب Jarret (F) عضو مـن أعضاء رجل الدواب بين الساق والوظيف .

شق (ط) : عرقوب (عظم) (مقابل) Talus (E)

عرقط

شم (زر) : عرَنقِطة = عرنقطان Oryctc(F)



Oryctes) (L)) في اللسان دويبة عريضة كالجعل والتحقيق للأب أنستاس الكرملي ونقـله صاحب معجم الحيوان . واسم الجنس العلمي من اليونانية بمعنى الحفار . جنس حشرات مغمدات الأجنحة من الجعليات أي فصيلة الجُعلان على رأسها قرن طويل معقوف ولذا يسمونـها أيضاً Rhinocéros أي الكركدّن تشبيهاً لهـا بذلك الحيوان ولهذا الجنس أنواع مضرة ببعض النبـاتات الزراعية ولا سيا في البلاد الحارة .

عرك

شي (ث) : معركة بحريـة Naumachie (F) منظر معركة بحرية تمثيلية عند الرومان .

عرم

شم (زر) : عرَم Meule (F) الكُدْوس العظام



من الحصيد تعرّم وتحفظ ريثما تـدرس . ‖ عُرَيم Meulon تصغير عَرَم .

عرن

شم (زر) : عرَن Forme cartilagineuse (F) انتفاخ عظمي قاس على الصفحة الجانبيـة من أطرة الحافر .

شق (ط) : عرَن Exostosis (E) .

مص (فن) : العِران (مقابل) Tenor .

عرا

شم (رج) : عرّى = كشف Denude, to (E) Dénuder, Découvrir (F) وهي التعريـة أو الكشف ؛ يراد بها أن يزال عن التربة الغطاء النباتي أو العضوي فتتعرّى . ‖ (زر): تعرية = حرث — Déchaussement ou Débuttage (F) حـرث يقلب التراب عن خط الكرم الى ما بين الخطين وهو نقيض الكم أي الحضْن (Buttage ou Chaussage) . ‖ — Dénudation في الجيولوجيـة : انجراف مواد التربـة والتحترية بالعوامل الجوية كالرياح والمياه واختلاف الحرارة. وفي علم الأحراج : حال شجرة عريت من قشرتها أو من ورقهـا . ‖ عارية كيس البوغ = جمنسبورنج Gymnosporange جنس فطور طفيليـة من الفصيلة الشقرانية . ‖ عاريات الأسنان Gymnodontes سمك عظمي من رتبة ملحومات الفـك Plectognathes . ‖ — الـبزر أو البزور Gymnospermes وبالذال . ونقيضها كاسيات الـبزر أو البزور . أحد قسمي الزهريات « بـاديات الزهر » يشمل الصنوبريات والسيكاسيات وغيرها . ‖ — الخيشوم Nudibranches رتبة حيوان من الرخويات المعدية . ‖ معرية الشجر Hibernie ou Phalène effeuillante(F) (Hibernia defoliaria) (L) فراشة من حرشفيات الأجنحة وفصيلة الذارعات .

مص (مر) : عروة « هنلي » (مقابل) Loop of Henle(E) . ‖ العرواء Fever, rigor of .

‖ (ق) العـارية Prêt (F) . ‖ — الاستعمال P. à usage; commodat . ‖ — الاستهلاك = القرض P. de consommation . ‖ (اح)

عاريات البـذور Gymnosperms (E) قسم من النباتات البذرية تكون فيه البذور عارية على سطح الكربلة وغير مغلفة ببيض . ‖ (جي) التعرية Denudation تأثر صخور القشرة الأرضية بالعوامل الطبيعية كالحرارة والمـاء والهواء . ‖ (جغ) — ثلجية Nivation نوع من التعرية ينشأ عن ذوبان الطبقة العليـا من الغطاء الخارجي . ‖ (اح) متعري Denuded وتوصف بها الأرض أو الغـابة إذا أزيلت أشجارها ومن ثم تعرت .

شق (ط) : عروة = مِشبَك = ضمـة (طب أسنان) (مقابـل) Clasp . ‖ — سينية Sigmoid Flescure . ‖ عَرْواء Chill . ‖ عرى وصفيّة Autosomes .

شي (ث) : عُرْوَة = حَلَقَة (مقابـل) Passant (F) . ‖ — Anse .

مع(تر) : التعرية (مقابل) Erosion (E) . ‖ — اللوحية = — الطبقـة Sheet E. ‖ — المثعبية = تعرية الخطوط Rill E. ‖ التعرّي المعجل = التعرية الشديدة Accelerated E. .

جر (فر) : عُرْوَة Boucle(F) Loop (E) .

عزب

شي (ث) : مِعزَبَة = مَديـد Travée (F) مسافة ما بين عارضتين .

عزر

شم (زر) : عزارة Azara (F) (L) باسم عـالم اسباني ، جنس جنبية للتزيـين . ‖ — جيليلس A. de Gilliès (F) (A. gilliesii) (L) . ‖ — صغيرة الورق A. à petites feuilles(A. microphylla) . ‖ — كاملة الـ — A. à feuilles entié-

res (A. integrifolia) . ‖ ــ مجزّزة أو مضرّسة
A. denté (A. dentata).

عزز

مص (فل): اعتزاز بالنفس Amour propre(F)
Self-respect (E) شعور المرء بكرامته الشخصية
وترفعه عما يشينه عند الناس . ‖ (حض) العزيزي
Pitch pine (E) (Pinus rigia) (L) خشب متين
أشد تحملا من الموسكي يستعمل فيها يراد منه المتانة
والشدة من المصنوعات الخشبية .

عزف

مص (فن) : العازف (مقـابل)(E) Player .
‖ ــ الأول Leader .
شي(ث): عازف الشُّلياق(مقابل) Citharède(F)

عزق

شم (زر) : عَزْق Binage (F) حرث القشرة
السطحية من الأرض المزروعة بالمعزق أو بالمعزق
اليدوي لقتل الأعشاب المضرة ولمنع ضياع ماء الأرض
على شكل بخار . ‖ مِعْزَق = مِعْزَقة Sarcloir
ضرب من المعاول اليدوية تُعزق به الأرض وتنظف
من الأعشاب. ‖ ــ = ــBineuse آلة للعزق تجرها
الدواب أو الحركات . ‖ مِعزق الكرم Bigorne.
Bigot معزق يدوي للكروم . ‖ مِعزَق يدوي =
معزقة يدوية Binette أداة العزق باليد كالنكاش .
‖ نباتات معزوقة Plantes Sarclées أي تعزق
أرضها وهي النباتات التي تزرع على خطوط أو يكون
فيها بين النبتة والثانية بُعد كاف يمكن الفلاح من
عزق الأرض وإبادة الأعشاب مثالهـا القطن
والبطاطس والشوندر وغيرها .

عزل

مص (ق) : العزل في وقت غير لائق Renvoi
intempestif (F) . ‖ (طبع) العازل الكهربي
Dielectric (E) هو الوسط الذي تمتد فيه تأثيرات
القوى الكهربية . ‖ (اج) عزلة Isolation
‖ ــ Segregation . ‖ (مر) مَعزِل
Isolation block مكان العزل ‖ (تا) اعتزال
الملك = النزول عن العرش Abdication . ‖
(اج) انعزالية Isolationism . ‖ (طبع)
الموصل المعزول Insulated conductor موصل
غير متصل بما يصح أن ينقل الكهربية منه أو اليه .
‖ العازلات Isulators الاجسام التي لا تنتقل خلالها
الكهربية . ‖ (جي) مُنعزلات صهارية
Segregations أجسام صخرية مستديرة أو غير
منتظمة الشكل تتفاوت أطوالها من بضعة سنتيمترات
إلى عدة أمتار وقد تبلغ مئات الامتار عرضاً وتنشأ
عن تركيز واحد أو أكثر من معادن الصخر الناري
الذي توجد فيه .
شم (زج): عَزْل Isolate, to (E) Isoler (F)
فصلٌ دائم لشجرة أو لأشجار عن غيرها وذلك
بإزالة الأشجار النامية حولها. ‖ (زر)عزْل = ستر
= تغطية Enrobage (F) وسيلة لحفظ المحصولات
الزراعية وقتياً بدرجها في مادة لا ينفذ منها الهواء .
مثاله غطس البيض في ماء الكلس ولفّ الثار والجبن
بورق القصدير. ‖ ــ أذينة الجدي Déplantinage
تنقية البذار من بزور النبات المضر المسمى لسان
الحمل وأذينة الجدي .
شق (ط) : عزْل = انفراد كهربائي (مقابل)
Insulation (E) ‖ ــ = تفريق Segregation
‖ عزلة = إفراز Isolation .
جر (فر) : عَزلَ (مقابـل) Isoler (F)
to isolate (E) . ‖ العـزْل = Isolement
Insulation . ‖ ــ الصوت = I. acoustique
Soundproofing . ‖ عـازل ج . عوازل
Isolant ou isolateur = Insulator . ‖ الـ ــ
الكهربي diélectrique = die. ic . ‖ دكّة عازلة
= قاعدة ــ Socle isolant = insulating
base . ‖ عوازل(عازلات) كهربائية Isolateurs
électriques = e. ic insulators . ‖ معـزول
Isolé = Isolated .
مع (لجم) : العازل = الشريط الـ ــ (مقابل)
Insulation (E) . ‖ (سلك) عوازل = عازلات
Dummies شحينة عزل = شاحنة ــ Dummy
truck .

عزم

مص (فل) : عزم Décision (F) Dé. (E)
(ا) بوجه عام: قرار يفضي اليه التدبر أو تبـادل
الرأي في موضوع ما . (ب) سيكلوجيا : مـا
يسفر عنه تدبر أمر إرادي فيحسم بين طرفـين أو
أطراف مختلفة . ‖ (هم) ــ الثني Bending
moment (E) هو عزم الازدواج الذي يعمل على
ثني الجسم، ‖ (هـ) ــ السرعـة M. of velocity
هو حاصل ضرب مقدار السرعة في طول المستقيم
الساقط من مركز القوة على مستقيم عمل السرعة أي
ع × م . ‖ ــ اللي Torque (Twisting m.)
هو عزم الازدواج الذي يعمل على لي الجسم . ‖
ــ القصور M. of inertia إذا قسمنا جسـما الى
أجزاء صغيرة جداً ثم ضربنا كتلة كل جزء في مربع
بعده عن محور معين ثم جمعنا الناتج أي مجـ ك ر ٢
سمي حاصل الجمع عزم قصور الجسم حول هذا المحور
. ‖ ــ القوة M. of force مقدرتها على إدارة
الجسم حول محور ما . ‖ ــ كمية التحرك M. of
momentum عزم كمية التحرك لجسم حول محور ما
هو حاصل ضرب كمية التحرك للجسم في بعده عن
هذا المحور . ‖ (تا) التعزيم Exorcism .
كوش (فل) : عزْم Decision (E) Dé. (F)
إن الإرادة لو تحققت فإما أن تكون سابقة عـلى
الفعل أو حادثة مع الفعـل فإن كانت سابقة فهي
عزيمة والعزم لا يتصور إلا في حق من يتردد في شيء
ثم أزمع عليه ويستتبع العزم إعـادة تنظيم قوى
النفس قبل الشروع في تنفيذ الخطة التي تم تصميمها
جر (فر) : عزم السرعة (مقابل) Moment
de la vitesse (F) Mo. of velocity (E) . ‖
ــ الفتل M. de torsion = m. of to. .

عسب

شم (زر) : يعسوب Liste incomplète (F)
البياض الذي يسيل على قصبة الأنف دون أن يبلغ
العينين .

عسج

شم (زر) : عوسج . حُضُض . خولان Lyciet(F)
(Lycium) (L) جنس جنيبات للتزيين من الفصيلة
الباذنجانية . ‖ ــ أوربي L. d'Europe (L.

L. europeum) . ‖ ــ بربري L. de Barbarie
(L. barbarum) . ‖ ــ صيني L. de Chine
(L. sinensis) . ‖ ــ عربي L. d'Arabie
(L. arabicum) .

عسر

مص (صح) : العسر (مقابل) Hardness (E)
‖ (مر) ــ التنفس = البهر = الزلة (ضيق النفس) ،
Dyspnoea ، ‖ ــ الحيض Dysmenorrhoea
. ‖ ــ دائم Permanent hardness . ‖ ــ
كربوناتي Carbonate h. ‖ ــ لا ــ Nōn-ca. h.
، ‖ ــ مؤقت Temporary h. . ‖ ــ الهضم
Dyspepsia . ‖ (ق) إعسار Déconfiture (F)
. ‖ ــ Insolvabilité . ‖ معسر Insolvable
شق (ط): عسر الاصطباغ (مقابل) Dyschromia
(E) . ‖ ــ البول = تقطر البول Strangury
. ‖ ــ التعرق Dyshidrosis . ‖ ــ الحركة
Dyskinesia . ‖ عسرة تمييز الألوان Dyschro-
matopsia .

عسس

شي (ث) : عُس Hanap (F) ضرب من الأقداح



الكبيرة .
شق (ط) : عساس Coroner (E) شخص يحقق
في الوفيات المشتبه بها .

عسقل

شم (زر) : عَسْقل = عُسْقُول Tubercule(F)
العسقل والعسقول الكمء أو ضرب منه والفرنسية
من Tuber الدالة على الكمء لذلك كان الدكتـور
أمين المعلوف صاحب معجم الحيوان استعار اللفظين
العربيين للدلالة على الفرنسية بدلاً من درن التي ليس
لها في اللغة هذا المعنى وهي استعارة حسنـة لأن
كلمتي عسقل وعسقول بمعنى الكمأة همـا اليوم
مهجورتان وقد أقرهما أخيراً مجلس مجمع مصر وأقر

كذلك كلمة درنة لاشتهارها. جزء من ساق نباتية أو من جذر نباتي يكون قاسياً ومكتنزاً ومنتفخاً ومحتوياً على مواد غذائية مختزنة .

عسكر

مص (تا) : إقطاع العسكر Serjeanty (E) الأرض التي تمنح في مقابل الخدمة العسكرية . ‖ (اج) عسكرية Militarism .

شي (ث): عَسكَرَ = خَيَّم (مقابل) Camper(F)

عسل

شم (زر) : عَسل = شَهْد = أَرْي Miel (F) العسل يذكر ويؤنث ج أعسال وعسول والطائفة منه عسلة وعسَّل النحل عمل العسل والعاسل والعسال مشتار العسل. مادة سكرية يصنعها النحل من مغثور الزهر ويضعها في النخاريب ويغطيها بغطاء رقيق من الشمع . ‖ عَسَلية = مَلْيَنثوس Mélianthe (F)

(Melianthus) (L) الثانية معربة. الاسم العلمي من اليونانية بمعنى زهرة العسل إلماعاً الى العصارة السكرية في الزهر . جنس زهر من الفصيلة القديسية . ‖ ـ زباء (M. comosus) M. Chevelu ‖ ـ صغيرة (M. minor) M. petit . ‖ ـ كبيرة M. grand ou pyramidal (M. major) ‖ ـ مشطية (M. pectinatus) M. pectiné .

مد : المعسلة (مقابل) Ruche (F) .

عسلج

شم (زر) : عُسْلُج = ناجمة Scion (F) ج عَسالِج وعَساليج . غصن ابن سنته يكون إما نامياً على الطعم فسميته عسلجاً وإما ناجماً من البزرة فسميته ناجمة . ‖ عُسْلُوج Brindille غصن دقيق أملس طوله ١٠ ــ ٢٠ سنتيمتراً ينتهي غالباً ببرعم ثمري . وفي علم الحراج هو الغصن الدقيق على الفرع .

عشب

شم (زر) : عشب = بَقْل Herbe (F) الواحدة بالتاء وفي اللغة تدل كلمة بقل على العشب وعلى الخضرة أي Légume وهي هنا بمعنى العشب لكننا لم نستعملها في معجمنا هذا إلا بمعنى الخضرة خشية الالتباس واكتفينا بذكر العشب وحده مقابل Herbe فقلنا مثلاً: هذا النبات عشبة. «أو جَنْبَة Arbuste أو شجرة Arbre ولم نقل هذا النبات بقل . والعشبة نبات رخو تظل أجزاؤه الهوائية ومنها ساقه خضراً دائماً ثم تموت تلك الأجزاء في كل سنة وتكون العشبة من حيث مدة حياتها حولية أو حولة أو معمرة والعشبة المعمرة تمكث حية من سنة إلى أخرى بأجزائها الأرضية» . ‖ عَشْبِيّ = حَشِيشِيّ Herbacé نعت للنباتات التي تكون نسجها رخوة لينة خضراً مائية أشبه بمادة الورق منها بمادة الخشب . ‖ عُشبة البواسير Ficaire ou Herbe aux hémorroïdes (F)



(Ranunculus ficaria) (L) عشبة معمرة من الفصيلة الحوذانية تستعمل جذورها الفلاظ في مداواة البواسير . ‖ ـ الدبّاغين H.aux tanneurs.

Corroyère (C. myrtifolia) . ‖ ـ الفقراء Gratiole officinale. Herbe au pauvre homme (Gratiola officinalis) مترجمة . نبات

سام من الفصيلة الخنازيرية يستعمل مسهلاً . ‖ أعشاب مُضِرَّة = حشائش H. mauvaises ou nuisibles (F) تنبت في الحقول والمروج والبساتين . وهي كثيرة وأضرارها مختلفة . ‖ عاشبات = عواشب Herbivores عن مجمع مصر . الحيوانات التي تأكل الأعشاب . ‖ تَعَشُّب = إحتشاش = إعتشاب Herborisation رحلة لدرس النباتات وجمعها في كورة أو إقليم . ‖ مَعْشَبة = مُحتشَّة Herbier الأولى من العشب على وزن مفعلة والثانية اسم مفعول من احتش الحشيش أي طلبه وجمعه وهي مجموعة نباتات تجمع وتنشف وتحفظ للدرس . ‖ (رج): أباد الأعشاب . Weed, to (E) Sarcler (F) (ا) هو أن تقلع أو تقطع أعشاب رديئة تعوق نمو النباتات التي لها فائدة أكبر . ويقصرون المعنى أحياناً على الجفء أي قلع الأعشاب من أصولها . (ب) هو أن تقلع أو تقطع جميع أشكال الأنبتة حتى الأنبتة الخشبية التي تعوق نموّ الشّجراء في مرحلة البذر . سواء في المشتل أو في الحرجة .

مص (ن) : عشب . Herb (E) نبات طري غير متخشب ساقه خضراء قليلة الاحتمال . ‖ (صح) رائحة عشبية Grassy odour . ‖ (اح) عاشب (ج عواشب) Herbivora حيوان يغتذي بالنباتات . ‖ العاشبات = العواشب Herbivora, Herbivorous animals or Herbivores .

عشر

مص (تا) : العُشر Tithe (E) ضريبة صغيرة كانت تؤدى للكنيسة عيناً أو نقداً للانفاق منها على المصالح الخيرية والروحية وترجع إلى عصور قديمة جباها العبرانيون عيناً وكانت عند المسيحيين اختيارية في أول الأمر ثم أصبحت ضريبة ثابتة وجرى تقديرها بعشر ما يزيد سنوياً عما يخرج من الأرض من المحصولات وعن الماشية والدواب والطيور وعلى الأرباح الناجمة عن الصناعة والتجارة والحرف . ‖ عشور صلاح الدين Saladin Tenths (E) في مجمع باريس الذي انعقد سنة ١١٨٨ برياسة البابا كلمنت الثالث تقرر فرض هذه الضريبة المعروفة بعشور صلاح الدين للانفاق منها على محاربة صلاح الدين. ‖

(جي) العشير Bitheca فرد خطي صغير دقيق يرافق معظم الأفراد الأصلية ويقال إنه كان يحوي فرداً ذكراً للوظيفة التناسلية في المستعمرة . ‖ (اح)العشيرة Group . ‖ ـ Sub-g. ‖ (جي) ـ Gonotheca فرد منتفخ ذو شكل برميلي يقع عند نقطة التفرع بين فروع المستعمرة الخطية ويقال إنه كان يحوي فرداً أنثوياً للوظائف التناسلية في المستعمرة . ‖ (قل) ـ Clan (F E) (ا) عشيرة الرجل بنو أبيه الأقربون . (ب) مجتمع إنساني صغير بدائي ينتمي إلى طوطم واحد ويشترك في ملكية واحدة ويتضامن في أخذ الثأر من خصومه وهي أضيق من القبيلة التي تخضع مثلها لعلاقة الدم والعقيدة . ‖ (اح) ‖ ـ (ج العشائر) النباتية (في علم البيئة النباتية) Association, plant (E) إحدى وحدات المجتمع النباتي يسود فيها نوعان غالباً . ‖ ـ الدردار (فراكسينيتوم) Fraxinetum وهي عشيرة أشجار الدردار (فراكسينوس : Fraxinus) . ‖ عُشَيْرة (في علم البيئة النباتية) Consociation إحدى وحدات المجتمع النباتي وهي أصغر من العشيرة يسودها نوع واحد . ‖ عشرية الأجزاء Decamerous وتوصف بها الزهرة إذا تكون كل محيط منها من عشرة أجزاء . ‖ (اج) معشر Horde .

شم (زر) : عُشَر Calotropis procera (L) جنبة برية من الفصيلة الصقلابية تنمو في بلاد العرب فيصنعون حبالاً من لحائها وعليها كلام في الأدب العربي . ‖ عُشَرِية Decumaria إشارة إلى أجزاء زهرتها العشرة . جنس شجر من الفصيلة القلبية . ‖ عُشاريات الأرجل Décapodes (F) رتيبة حيوان من الرخويات الرأسيات الأرجل الرباعيات الخيشوم منها الحبار وهي أيضاً رتبة من القشريات فيها أعلى القشريات منزلة. وأتمها تركيباً مثل الأربيان وسرطان البحر وجراد البحر .

شق (ط) : معاشرة = مخالطة (مقابل) Intercourse (E) . ‖ عشرة لترات Decalitre

جر (فر) : مُعشَّر decagon (E) décagone (F)

مضلع له عشرة أضلاع .

كوش (فل) : عشيرة (Clan (E F مجموعة من الأفراد ينتمون إلى توتم totem واحد .

عشش

شق (ط) : تعشش = تعشيش البيضة (توليد) (مقابل) (Embed(E . || تعشيش Nidation

عشق

مص (حض) : التعشيق (Jointing (E تركيب أجزاء الخشب وتثبيتها واحد في الآخر بواسطة تشكيل مواضع التثبيت لتتزاوج بإحكام . || (جي) جهاز الـ (المفصلة) Hinge Apparatus جهاز يتكون من بروزات هيكلية كالأسنان تنشأ من الحافة الأمامية للباحة البينية في المصراع العنقي من صدفة المسرجانيات وانخفاضات أو حفر مقابلة في داخل الحافة الحرة للباحة البينية من المصراع العضدي معدة لاستقبال تلك البروزات . || (هم) تعشيقة Gear مجموعة ميكانيكية مكوّنة من أجزاء متحركة متصلة أو متشابكة تؤدي إلى نقل الحركة أو تغيير سرعتها || (حض) — Joint (العشيق) كل ازدواج يدخل فيه جزء من الخشب في آخر وهو أنواع (من عشق). || — ذيل الزاوية .Corner j توصيل الجزئين المسطحين لتكوين ركن . || — طرفاً لطرف .Put j توصيل الجزئين بتلامس الطرفين دون دخول . || — النصف على النصف .Lap j توصيل الجزئين بتعارض كالصليب . || (جي) المُعَشَّقات Articulata طائفة من المسرجانيات تتميز الصدفة فيها باتصال المصراعين بوساطة العضلات إلى جانب جهاز للتعشيق يتكون من أسنان تنبت من الحافة الخلفية للمصراع العنقي وتتجه إلى الخارج حيث تستقر في مغارس تقابلها في الحافة الخلفية للمصراع العضدي . || اللا — (Inarticulata (L طائفة بدائية من المسرجانيات تتميز الصدفة فيها باتصال المصراعين بوساطة العضلات وحدها وبعدم وجود الأسنان والمغارس .

شي (ث) : عَشّقَ (Endenter (F أدخل خشبة في أخرى وثبتها فيها . || تعشيق Embrèvement ربط قطعتين من خشب بلسان يجمع بينهما .

عشا

مض (مر) : العَشَا (Night blindness (E « عمى الليل » . || (تا) عشية صقلية Sicilian Vespers مذبحة جماعية حدثت سنة ١٢٨٢ م أثناء صلاة المساء ذهب ضحيتها كل الفرنسيين بجزيرة صقلية .

عصب

مص (ا ح) : عصب (Nerve (E (ا) في الحيوانات » . (ب) عرق بورقة النبات أو جناح الحشرة . || (ط) الـ — الاضافي .Accessory n هو العصب الجمجمي الحادي عشر ينشأ في النخاع المستطيل والحبل الشوكي حتى مستوى العصب العنقي الخامس وهو جزءان إضافي وشوكي . || — الاغتذاء .Trophic n . || الـ — البصري = N. optic Nervus opticus = Second cianial ne. = — الجمجمي الثاني : ويتكون من مجموعة الخيوط العصبية الخارجة من الشبكية وينتهي إلى المخ . || (اح) — تحت اللسان .Hypoglossal n العصب المخي الثاني عشر في السلويات (الزهليات) أو العصب الشوكي الأول في الفقاريات الدنيا . || — الجانبي Nervus lateralis فرع من العصب التائه في الأسماك ، يمدّ جهاز الخط الجانبي بالألياف العصبية . || (ط) — الجمجمي الرابع (.pathetic ne. (4th cranial n . || الـ — السادس .Six c. n . || — الحنجري الراجع .Recurrent laryngeal n . || — الدرقي .Thyroid N . || — الدماغي الثالث .3rd cranial n . || — الرئوي المعدي = العصب التائه (pneumogastric n. (Vagus هو العصب الجمجمي العاشر . || — السمعي = .Auditory n .acoustic n . || — القوقعي .Cochlear n . || — « كُنْتس » .Kuntz's n عصب من العقدة الصدرية الثانية يرسل مددا للعصب الصدري الاول . || — لساني بلعومي .Glossopharyngeal n العصب المخي التاسع . || — المأبضي الانسي .Internal pepliteal n وهو القصبي . || — المبعد .Abducent n هو العصب الجمجمي السادس الذي يمد العضلة المستقيمة الوحشية للعين . || — المتوسط Nervus intermedius فرع من العصب السابع الدماغي . || — المُحرّك للمقلة .Oculomotor n . || احتفار — excavation .of n . || التهاب — Neuritis التهاب في نسيج العصب ينتج عنه اضطراب في وظيفته حركياً كان أو حسياً . || — — البصري .N. optic || ثلمة الـ — — Coloboma of O. nerve فرجة خلقية تنشأ عن نقص في انغلاق الفالح المشيمي او الشق الحيلي في العين . || ضمور الـ — البصري .Atrophy of optic n . || علامة ترمم — « علامة تينل » Tinel's sign of n. repair وفيها يشعر المريض بنمل أو نخس إذا ضغط على جذع العصب بعيد موضع الخياطة وبعد زمن معين . || (ا ح) مجرى الـ — Nerviduct ممر للعصب في الغضروف أو العظم . || مزدوج — = مزدوج الاعصاب Diploneural عضو له مددان عصبيان . || (ط) نواة — المبعد ,Nucleus .abducent nerve || وهن الـ — Neurolysis || (مر) العصبي Nervous . || التهاب الشبكية — Neuro-retinitis نوع من التهاب الحلمة البصرية يصحبه التهاب في الشبكية . || ألم — .Neuralgia || (ط) توصيل — عكسي Antidromic conduction مرور الدفعات بالألياف العصبية في عكس الاتجاه المعتاد . || (ا ح) الجهاز أو المجموع الـ — Nervous System . || (مر) الزهري — Neurosyphilis . || زهري الجهاز الـ — قبيل الوضع N. prenatal وهو الزهري الذي يصيب الجنين في أواخر الحمل. || لحمة النسيج — Neuroglia-Astroglia . || مخمس — Nerve pentagon حلقة عصبية ذات خمسة جوانب حول الفم في الجلدشوكيات . || مركز — .N. centre هو مجموعة من الخلايا العصبية ترتبط بوظيفة خاصة . || (مر) ورم خلوي — Neurocytoma هو شديد الخبث ينتقل بسهولة الى العظام ويسبب أنيمية شديدة . || — ليفي — neurofibroma ورم مكون في النسيج الضام لغمد الفتلة العصبية . || (ا ح) ألياف عصبية Nerve fibres خيوط يتكوّن منها العصب . || الحزم — Nervous Organs . || شبكة — Nerve net شبكة من خلايا عصبية ونتوءاتها توصل الخلايا الحسية بالعناصر العضلية في الجوف معويات . || منتهيات — N. endings وتطلق على نهايات الأعصاب . || (ط) — — Axon endings = Telodendrons التفرعات النهائية للمحور العصبي . || (تا) التعصب Fanaticism . || (ا ح) تعصيب nervature Nervation توزيع الأعصاب في الجسم ، أو العروق في ورقة النبات أو الجناح في الحشرات. || معصب Nervate ويوصف به ما له اعصاب . || (ط) العُصاب Neuropathy, neurosis اضطراب نفسي أو عقلي . || عصابي Neurotic . || إعصاب (إمداد بالعصب) Innervation — المبيض In. of ovary وهو إمداد المبيض بالأعصاب . || (ا ح) أعصاب العصب nervi nervorum ليفات عصبية تتفرع في غلاف العَصَب . || (ط) الـ — الوركية sciatic nerves . || غاز — n. gas مركب سام يؤثر على الأعصاب ، وقد أعد للاستعمال كغاز للحروب . || قنطرة — فوق فجوة .bridging a gap in n . || عَصَبَة neurone . || (اج)عصبة League . || (ق) — الأمم (Société des nations(F . || (تا) — لومبارديا (Lombard league(E أدى التنافس التجاري بين المدن الإيطالية في القرن الثاني عشر الى ظهور جماعتين للمدن في لومبارديا تتزعمها ميلان وبافيا وكانت كل منهما تريد السيطرة على الأخرى . || — هنزا .Hanseasic L هنزا لفظة ألمانية قديمة معناها الحرفي جماعة وجرى إطلاقها على فئة من التجار مارست نشاطها في البلاد الأجنبية ، فأضحت تدل على النقابة . ومنذ القرن الثالث عشر تألفت اتحادات للتجار الألمان والمدن التجارية لحماية تجار العصبة وسلعهم من اللصوص والقرصان والحرب الإقطاعية وتألفت عصبة هنزا من لوبيك وهامبورج وبريمن . || (اج) عصابة Gang .

شق (ط) : عصب (مقابل) (Nerve(E . || — حركي = .Efferent n. = Effector n . || — حسي = -Afferent n. = Rece ptor n. = Sensory n. || التهاب — neuritis . || التهاب محور — neuraxitis . || التهاب — الوركي = عرق النسا Sciatica . || بلعمات — neuronophagia . || توتر — المبهم = اشتداد المبهم Vagotonia . || خياطة — neu rorrhaphy . || غمد — (غمد شوان) -neuri

neurolemma – lemma . || قطع – neurec
tomy . || – مبهم (العصب الرئوي المعدي)
Vagus . || – وركي Sciatic nerve . ||
ولوع بال – neurotropic . || التهاب الأعصاب
المديدة Polyneuritis . || – حسية Sensory
nerves . || علم – neurology . || عصبي =
نسبة للأعصاب = – المزاج nervous . || جهاز
– n. System . || – neural . || انبوب
– n.Tube . || قناة عصبية n. canal . ||
عصبي = نسبة للأعصاب = نسبة للداء العصبي
neurotic . || الـ – = مختص بالأعصاب = مقو
للأ – neuritic . || داء – neurosis . ||
– – ليفي neurofibromatosis . || دبق –
= لحمة عصبية neuroglia . || شواش – =
مرض – neuropathy . || – عرقي Angio-
neurotic. || نسبة للوهن الـ – neurasthenic
. || نسبة للشواش الـ – = نسبة الأمراض العصبية
neuropathic . || ورم – neuroma . ||
– ليفي – neurofibroma . || وهن – = نهك
– = نوراستينيا neurasthenia . || خلية
مصورة عصبية neuroblast . || علم الأمراض –
neuropathology . || هيولى – neuroplasm
. || ورم مصورات الخلايا الـ – neuroblastoma
. || عصاب = ألم عصبي neuralgia . ||
– = المثلث التوأم Trigeminal n. . || عصابة
= رباط الرأس Capeline . || تعصب = توزع
الأعصاب neuration = nervation . ||
إعصاب = تعصب Innervation . || عصبون
= وحدة عصبية neuron .

كوش (فـل) : عصاب = مرض نفسي = مرض
عصبي وظيفي neurosis, Psychoneurosis,
Functional nervous disease (E) névrose,
Psychonévrose, Maladie nerveuse fonctionnelle (F) (١) مرض نفسي أو مجموعة أعراض
نفسية كالانفعالات المكبوتة والصدمات والصراع .
وتعرف الأمراض النفسية أو العصابية بالأمراض
العصبية الوظيفية ، غير أنه يستحسن عدم استعمال
هذه التسمية الأخيرة نظراً لصعوبة تحديد الفرق بين
ما هو عضوي وما هو وظيفي تحديداً واضحاً كما
أنه يكون من الخطأ تسمية المرض النفسي بالمرض
العصبي إذ ان المرض العصبي عضوي المنشأ دائماً
وعلاجه من اختصاص طبيب الامراض العصبية
neurologist (E) في حين أن علاج الأمراض
النفسية من اختصاص طبيب الأمراض
العقلية psychiatrist أو المحلل النفسي (٢) منعاً
للبس يفضل ترجمة neurosis أو psychoneurosis
بعصاب والفرق بسيط بين اللفظين فالأول يشير
خاصة إلى الأعراض الجسمية كالتشنجات والنوبات
العصبية وحالات فقدان الحس والحركة فقداناً
وظيفياً أي بدون إصابة عضوية في الجهاز العصبي .
أما الثاني فيشير خاصة إلى الأعراض النفسية
كالشكوك والمخاوف والوساوس والأفكار المتسلطة
والقلق ويؤثر الآن استعمال كلمة .Psy بدلاً من
.ne لمنع الالتباس بين المرض العصبي العضوي
organic nervous disease والمرض العصبي الوظيفي
functional nervous disease وقد فرقت مدرسة
التحليل النفسي بين عصاب نفسي المنشأ وعصاب
جسمي المنشأ أو عضوي المنشأ وأطلقت على الثاني
لفظ actual neurosis أي مسبب عن عوامل
جسمية راهنة لا عن كبت الانفعالات في الطفولة
وهذه العوامل الجسمية الراهنة هي في العادة الافراط
الجنسي وخاصة الاستمناء .

شـم (زر) : عصـب Bistournage(F)
ضرب من الخصاء تفتل فيه حبال الخصى فتضمر ولا
تسل . || عصبة = عارشة = معرشة = معترشة =
متسلقة Liane كل نبتة ساقها طويلة قصبة
معرشة كظيان السياج وصريمة الجدي والكرمة
العذراء . || – السوس = بسلي أمريكة Liane

à réglisse, Pois d'Amérique (F) (A. precatorius) (L) مترجمتان . وسماه الدكتور أحمد
عيسى « حب العروس وشثم وقلقل » على حين أن
كلا منها نبات غير هذا النبات وسماه عيون الديك .
قلت لعله عيون الديكة المذكور في المفردات وهو
جنبة تستعمل جذورها كعرق السوس ولها بزور
حمر لامعات على كل منها نقطة سوداء يصنعون
منها عقوداً وأساور للأولاد . || عصائب
Banderoles ما يوضع على علب التبغ وغيرها
اشارة الى دفع الضريبة . || عصبيات الأجنحة
névroptères رتبة من الحشرات منها فصيلة ليوث
عفرين وفصيلة أسد الأرق وغيرهما .

شي (ث) : عصابة = إكليل (مقابل)



Diadème . || – = هامش Bandeau . || –
الأرجوان Angusticlave يتميز بها فرسان
الرومان .

جر (فر) : عصب (في البناء) (مقابل) .
rib (E) nervure (F) . || عصب بصري
nerf optique = optic nerve .

مد : عصاب (مقابل) nevralgie, Bandeau(F)

عصد

مص (مر) : تَعَصُّد (مقابل) Atheroma (E)
. || قرحة تعصدية Atheromatous ulcer
. || لطخة – A. patch .

شق (ط) : عصيدة شريانية (مقابل)
Atheroma.

عصر

مص (جي) : العصر Epoch (period) (E)
أطول مرحلة من مراحل الحقب ويقاس مداها
بعدد قليل من عشرات الملايين من السنين ويتميز كل
حقب برتب وفصائل حيوانية ونباتية تنقرض أغلبها
أو تقل أهميتها الجيولوجية مع نهاية الحقب . ولم
تسمح وسائل تقسيم الأحقاب الى عصور إلا في
الأحقاب الثلاثة الأخيرة فقط التي تتبع دهر الحياة
الظاهرة وهذا التقسيم كالآتي :

أولا : حقب الحياة الحديثة (الكاينوزوي)
Kainozoic Era ويشمل العصور الآتية . ||
الـ – الحديث (الحاضر) = (الهولوسين) Recent,
Holocene period آخر العصور الجيولوجية
واحدثها اشتق اسمه من كلمتي Holos ومعناها
كامل أو تام و Cenos ومعناها حديث « حيث
بلغت الحياة أعلى مراتبها بالانسان » . || – –
الأقرب (البليستوسيني) pleistocene (Glacial)
period سادس عصور الدهر الحديث (أول الدهر
الرابع) اشتق اسمه من كلمتي pleistos ومعناها
الأكثر و Cenos ومعناها حديث . انقرضت
أثناءه الثدييات العظيمة وبزغ فجر الثقافة الفكرية
والصناعية وامتاز بكثرة الجليد الذي طغى مراراً
على أجزاء شاسعة من سطح المعمورة وقد بدأ منذ
حوالي مليون سنة وفي أثنائه كثرت الأمطار في
مصر ولم يغط الجليد أرضها . || – – القريب
(البلايوسيني) pliocene period خامس عصور
الدهر الحديث . اشتق اسمه من كلمتي pleion
ومعناها « كثير » و Cenos ومعناها « حديث »
كثرت فيه نسبة الأحياء الحديثة وقد بدأ فيه ظهور
الإنسان . انتهى منذ حوالي ١٥ مليون سنة . ||
– – الوسيط (الميوسين) Miocene period
رابع عصور الدهر الحديث اشتق اسمه من كلمتي
Meion بمعنى وسيط و Cenos بمعنى حديث .
كانت الحياة فيه وسطاً بين الحياة قبله وبعده وأهم
أحيائه أجداد الفيلة . || – – اللاحق
(الأوليجوسين) Oligocene period ثالث
عصور الدهر الحديث اشتق اسمه من Oligos
ومعناها «قليل جدا» و Cenos ومعناها «الحديث»
ارتقت الأحياء فيه قليلا عما كانت عليه ومعظم
صخوره قارية ومن مميزاته في مصر وجود أحافير
لأجداد الفيلة . مضى عليه حوالي ٣٥ مليون سنة
حيث انقرضت النميات . || – – السابق
(الإيوسين) Eocene period هو ثاني عصور
الدهر الحديث . إشتق اسمه من كلمتي Eos
ومعناها الفجر و Cenos ومعناها الحديث . عاشت
أثناءه أسلاف معظم ما نراه من الأحياء اليوم كما
تتميز صخوره بأحافير النميات Nummulites
وانتهى منذ حوالي ٤٠ مليون سنة . || –
– الأسبق (الباليوسين) Palaeocene أول عصور
الدهر الحديث . وفيه ظهرت أول أنواع الحيوانات

الثدية Marsupials (الكيسيات اللامشيمية) ثانياً : حقب الحياة الوسطى (الميزوزوي) . Mesozoic Era ويشمل العصور الآتية : || – الطباشيري Cretaceous Period العصر الثالث والأخير من الدهر الوسيط . اشتق اسمه من كلمة Creta « طباشير » يدل اسمه على كثرة الصخور الطباشيرية فيه . انتشرت أثناءه الحيوانات الثدية البدائية Marsupials كالقنغر وظهرت النباتات المزهرة وبادت الزواحف الضخمة والأمونيات بانتهائه منذ ٧٠ مليون سنة . || – الجوري Jurassic period العصر الثاني من الدهر الوسيط اشتق اسمه من Jura جورا غرب سويسرا . سادت فيه الزواحف الهائلة Dinosaura والأمونيات Ammonites ونباتات الفصيلة السيكاسية Cycads كما ظهرت فيه أول الطير Archaeopterix وقد انتهى منذ حوالي ١٤٠ – ١٢٠ مليون سنة . || – الثلاثي (الترياسي) Triassic period العصر الأول من الدهر الوسيط . اشتق اسمه من أن صخوره قسمها مكتشفوها بألمانيا ثلاثة أقسام فيه أخذت الزواحف في الانتشار وقد انتهى منذ حوالي ١٧٠ مليون سنة .

ثالثاً : حقب الحياة القديمة (الباليوزوي) palaeozoic Era ويشمل العصور الآتية : || – البرمي permian period العصر السادس والأخير من الدهر القديم اشتق اسمه من Perm مقاطعة بروسيا انقرضت أثناءه معظم الكائنات السالفة الذكر . كما كثرت فيه رواسب الأملاح بسبب حرارة جوه . وقد انقضى منذ حوالي ٢٠٠ مليون سنة . || – الكربوني (الفحمي) Carbonife-rous Period العصر الخامس من الدهر القديم . ويدل اسمه على وفرة الفحم بين صخوره وهو بقايا النباتات غير المزهرة التي ازدهرت من قبل في غابات شاسعة . وقد انتهى منذ حوالي ٢٢٠ مليون سنة . || – الديفوني Devonian Period العصر الرابع من الدهر القديم اشتق اسمه Devonshire مقاطعة بانجلترا وأهم أحافيره الاسماك والمرجانيات الرباعية Tetracoralla والسرخسيات Ferns وقد انتهى منذ حوالي ٢٨٠ مليون سنة . || – السيلوري (الجطلندي أو الغطلندي) Silurian (Gothlandian) Period العصر الثالث من الدهر القديم اشتق اسمه من كلمة Silures اسم قبيلة سكنت ويلز قديماً وكذلك من كلمة Gothland اسم جزيرة في بحر البلطيق . وأهم أحافيره العقارب وفي نهايته ظهرت الأسماك وقد انقضى منذ حوالي ٣٢٠ مليون سنة . || – الأردفيسي Ordovician Period هو العصر الثاني من الدهر القديم وقد اشتق اسمه من كلمة Ordovice اسم قبيلة قديمة كانت تسكن شمال ويلز وأهم أحافيره الجرابتولايت Graptolites وقد مضى عليه نحو ٣٥٠ مليون سنة . || – الكمبري Cambrian Period العصر الأول من الدهر القديم وقد اشتق اسمه من كلمة Cambria الاسم القديم لمقاطعة ويلز بانجلترا حيث اكتشفت صخوره ودرست جيداً لأول مرة . وأهم أحافيره : الترايلوبيت Trilobite وقد انتهى منذ حوالي ٤٠٠ مليون سنة . || (جغ) – البرنزي Bronze Age العصر الذي استخدم فيه أدوات مصنوعة من البرنز ويمثل مرحلة حضارية بين العصر الحجري الحديث وعصر الحديد . || (تا) – الجليد Ice age عصر جيولوجي غطى فيه الجليد مساحات واسعة من القارات بسبب تغير في ظروف المناخ وقد تخللته فترات دفيئة نسبياً تراجع فيها الجليد . || – الحجري الحديث (النيوليتي) neolithic وفيه ظهرت الزراعة واستؤنس الحيوان وقامت صناعة الفخار وصقل الحجارة . || – – القديم (الباليوليتي) Palaeolithic عصر من عصور ما قبل التاريخ يبدأ بالمرحلة التي وجدت فيها أدوات حجرية لا يشك في نسبتها إلى الانسان ويشمل المراحل الثلاث التالية : . || (١) – – – الأسفل Palaeolithic, Lower أقدم أدوار العصر الحجري القديم ومعظم أدواته من نوع النواة. || (٢) – – – الأوسط Palaeolithic, Middle وفيه بدأت صناعة أدوات الشظايا. || (٣) – – – الأعلى Palaeolithic, Upper وفيه تعددت نماذج الأدوات وتنوعت المواد التي تصنع منها كما ظهر الفن مثل نحت الحجارة ونقش جدران الكهوف . || – – النحاسي Chalcolithic العصر الذي استعمل الانسان فيه النحاس وظل الحجر مستعملاً كذلك . || فجر – (العصر الايوليتي) Eolithic العصر الذي ينتمي إليه أقدم ما عثر عليه من الأدوات الحجرية البدائية التي يحتمل أن تكون من صنع الانسان . || – ما قبل التأريخ Prehistory عصر طويل من تاريخ البشرية يبدأ بظهور الانسان على الأرض ويستمر حتى يبدأ التاريخ المكتوب . || – قبيل – Proto-history الفترة الأخيرة من عصور ما قبل التاريخ وهي تفضي مباشرة إلى العصر التأريخي . || (ك) عصر Expression (of dye stuffs) إخراج السائل الذي في القماش بالضغط عليه وتقدر نسبته بكمية السائل المتبقي لكمية السائل الأصلي . || (جغ) الاعصار Cyclone منطقة من الضغط المنخفض تجذب الرياح إلى مركزها في اتجاه عكس عقارب الساعة في نصف الكرة الشمالي والعكس في نصف الكرة الجنوبي . تعرف هذه المناطق في العروض الوسطى بالمنخفضات الجوية . || – Hurricane دوامة في الهواء تتجه إلى أعلى . || المطر الاعصاري Cyclonic rain مطر ينشأ من رياح الاعصار . || (اح) العُصارة Fluid . || (ط) ال – البنقراسية أو – المعقدية Pancreatic juice . || (اح) – الخلوية Cellular sap . || – النووية nuclear S. . || (ط) العاصرة Sphincter . || زاوية ال – S. angle . || (حض) العصّارة Squeezer آلة في الخلاط تعصر المادة . || – Presse-fruits آلة عصر الفواكه . || معصرة = مكبس Press جهاز تعصر به المواد أو تكبس وهو أشكال . || (حض) العصير Juice ما يخرج من المادة بعد عصرها . || (اح) عصيري Succulent . || (تا) المعاصر Contemporaneous . = التاريخ العصري أو الحالي أو الحاضر Contemporary History . || العصور الوسطى = القرون ال – Middle Ages .

شم (زر) : عَصْر Période (F) اشتهرت كلمة عصر بدلاً من طور وأقرها مجلس مجمع مصر . تطلق على كل قسم من أقسام الأحقاب أي الدهور Ères الجيولوجية . || – البرمي Période permien منسوب إلى إقليم روسي اسمه برمية . نهاية الدهر الأول في الجيولوجية . || – الثلاثي P. Triasique الفرنسية من Trias وهذه من كلمة يونانية معناها ثلاثة الماعاً الى اقسام هذا العصر الثلاثة . أدنى عصر جيولوجي في الدهر الثاني فيه خمس حقوب أو قل خمسة أزمان كلها منسوبة الى أعلام فتعرب . وشرقي البحيرة المنتنة أي البحر الميت أرضون قليلة من هذا العصر . || – الجوري P. Jurassique نسبة إلى جبال جورا في أوربة لأن صخره مبذول فيها . وهو أيضاً مبذول في قلب جبال الشام الساحلية من الجبل الاقرع شمالاً الى جبل عجلون فسيناء جنوباً . عصر جيولوجي من الدهر الثاني ترى أهم أزمانه في الشام : الباجوسي باسم بلدة فرنسية ، والباطوني Bathonien باسم بلدة في انكلترة ، والكلوفي Callovien والأكسفردي Oxfordien نسبة الى مدينة أكسفرد في انكلترا واللوزيتاني Lusita-nien وهو من اسم احدى الكور الأسبانية أيام الرومانيين والسكواني Séquanien والكمريجي Kimméridgien نسبة الى خليج في انكلترا . || – الحديث (الحاضر) (هولوسين) P. Holocène أقر مجلس مجمع مصر الاصطلاح العربي . ومعنى الفرنسية الحديث تماماً أي الكامل الحداثة وهو العصر الثاني من الدهر الرابع والعصر السابع من الدهر الحديث وهو أحدث العصور الجيولوجية وآخرها وفيه الزمن الحاضر ويجيء مكانه في الترتيب بعد « العصر الحديث الأقرب » أي البلستوسين . || – – الأسبق (الباليوسين) P. Paléocène أول عصور الدهر الجديث ويليه العصر الحديث السابق Eocène. || – – السابق (الايوسين) P. Eocène أقرها مجلس مجمع مصر والفرنسية من لفظتين يونانيتين بمعنى فجر الحديث . ثاني عصر من عصور الدهر الحديث في الجيولوجية تلا العصر الحديث الأسبق « الباليوسين » ويليه العصر الحديث اللاحق « الأوليغوسين » . || – – اللاحق (الأوليغوسين) P. Oligocène أقرها مجلس مجمع مصر . والفرنسية معناها الأصلي القليل الحداثة جداً يشيرون بذلك الى ان في هذا العصر الجيولوجي قليلاً من احفار الأحياء الحديثة . ثالث عصر من عصور الدهر الثالث « الحقب الثالث » في الدهر الحديث وهذا العصر الحديث اللاحق يلي في الترتيب « العصر الحديث السابق » أي عصر الأيوسين . || – – الوسيط (الميوسين) P. Miocène أقرهما مجلس مجمع مصر . والفرنسية

من لفظتين يونانيتين بمعنى اقل حداثة الماعاً الى ان ما يحتويه هذا العصر الجيولوجي من أحفار الأحياء الحديثة أقل مما يحتويه منها العصر الذي يليه: الرابع من عصور الدهر الثالث في الدهر الحديث . وهـذا العصر يلي في الترتيب « العصر الحديث الـلاحق » أي عصر الأوليغوسين وفيه ازمان Ages « حقوب في مجمع مصر» منسوبة الى اعلام فتعرب . || — الـديفـوني P. Dévonien. Devonshire كلمة مـأخوذة من اسم في انكلـترة . عصر جيولوجـي من عصور الدهر الأول من ازمـانه أي حقابه الجيدني Gédinnien نسبـة الى اسم قرية تكثر طبقـاته فيها ، والكبلنسي Coblentzien نسبة الى اسم المدينة الألمانية المشهورة والايفلي نسبة الى نجد من نجود المانيا ، والجيفي باسم بلدة فرنسية والفرسني Frasnien باسم بلدة بلجيكية والفامني Famennien وهو اعلى الطبقات الديفونية ينسب الى كورة بلجيكية . || — السيلوري P. Silurien نسبـة الى Silures اسم شعب قـديم من شعوب بريطانية . عصر جيولوجي من عصور الدهر الأول فيه ازمان كلها منسوبة الى اعـلام فتعرب مثل الكمبري Cambrien وهو من Cambria اي بلاد الغـال والاردفيسي Ordovicien من اسم احـد شعوب بلاد الغال والغطلندي Gothlandien نسبة الى جزيرة غطلنـدة في السويد . || — الطباشيري P. Crétacique عصر جيولوجي من عصور الدهر الثاني ومن اكثرها انتشاراً في بلاد الشـام . اهم ازمانه : النيوكومي niocomien نسبـة الى الاسم اللاتيني لمدينة نُوشاتل السويسرية ، والأبتي Aptien نسبة الى بلدة فرنسيـة ، والألبي Albien نسبة الى ولاية فرنسية اسمهـا Albe والسِّنومـاني Cénomanien ، والطُّوروني Turonien نسبة الى الاسم اللاطيني لكورة Touraine الفرنسيـة والسِّنوني Sénonien من اسم قديم كان يطلق على كورة شمبانية في فرنسة . || عَصير = عُصار = عُصارَة Moût سائل سكري يستخرج من بعض الثمار كالعنب والتفاح والكمثرى ويُعدّ للاختمار . || — الحِصرم Verjus يضيفونه أحياناً الى الخمر لتزيد حموضته ويستعملونه في صناعة الخردل أمـا عندنا فيستعمل في تحميض الشراب السكري . || عُصارة خَلويّة Suc cellulaire سائل في خلية النبـات . || — مَعَديّة S. gastrique سائل حامض لا لون له يحتوي على فصفاتات وكلورورات قلوية وهضمونات وهذه العصارة يفرزهـا غشاء المعدة . تصلح خاصة لهضم المواد الآحية « الزلالية » . || — النبات = لبنُ الـ Latex في المعجمات وجدتهم يقولون «لبن» اجتزاء . عصارة لبنية تفرزها قنوات بعض النباتات . || عـاصِرَة = مِهرَس Fouloir آلة تسحق العنب وتخرج عصارته وهي عواصر او مهارس . || مَعصَرة Huilerie مصنـع لاستخراج الزيت والأدهان وفي المعاصر الحديثة ثلاث آلات: مِسحق ومِعصر مائي وراوُوق . || إعصار Ouragan . || — شديد Cyclone .

شي (ث) : العصر الأشولي Epoque Acheuléenne من أدوار العصر الحجري القديم . || — الإنيولوتي Æneolithique مـا بين العصر الحجري والعصر البرونزي . || — الإنيوليتيكي Période Enéolithique العصر الحجري النحاسي وهو العصر الواقع بين العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي القديم . || — الأوريناسيّ Aurignacien وهو من أقدم عصور الدور الحجري . || — الثِينيّ Thinite نسبة لسلالات مصرية حاكمة قديمة . || — الشِلّيّ Chelléenne . || — الحديد = زمن الـ — = عهد الـ — Age du fer . || — — الثاني (في أوربة) Epoque de la tène . || — النهضة Renaissance .

شق (ط) : عَصْر = تعصير (مقابل) Expression (E) . || عصير الليمون Lime Juice . || عصارة J. = Succus . || — معوية S. Entericus . || مَعصَرة = مِصرّة (عضـلة مستديرة) Sphincter . || — شرجية (عضلة) Anal S. .

مع (سر) : العصير (مقابل) Juice . || إعصار راعد Thunderstorm .

عصص

مص (اح) : عَصعَص (E) Coccyx عظم صغير في نهاية العمود الفقاري في الإنسان والقردة العليـا ويتكون من التحام ثلاث فقـارات او أربع . || (ط) عَصعَصة Coccygodynia ألم عصبي او روماتزمي في الرجا العصعصي . || (اح) عُصعُصي Coccygeal . || (ط) الضفيرة العُصعُصية C. plexus ضفيرة صغيرة تتكون من العصبين العجزي الخامس والعصعصي وتعتبر عادة مكونة لجزء من الضفيرة القبْلية وتنشأ منها الأعصاب الشرجية .

عصف

شم (زر) : عَصْف = شَرْنَفة (F) Ecimage قطع شرناف الزرع أي ورقه إذا طال وهم يقطعونه أو قل يشرنفونه خشية الضَجعان Verse . || عاصِف = عاصِفة Tempête . || عَصْفة = عَصْف = عُصافة = قُنبع Glume ليس في معاجمنا ألفاظ يتميز بها مدلول كل من هذه الكلمة الفرنسية والتين تليانها ففي القاموس العُصافة ما سقط من السنبل من التبن . والقُنبُع وعاء الحنطة . ومن معاني العَصف في المخصص ما على الحبة من الحنطة وغيرها من قشور التبن ويوجد ألفاظ لأوعية السنبـل عموما أي « السنيبلات » كالأخبية واللفائف والأكام والأكمة والعصفة علمياً قنابة تحيط خارجياً بسنيبلة النجيليات وهما عصفتان لكل سنيبلة . || — الخمر Bouquet من معانيها أيضا جرَب يصيب الضأن وغصن قصير يحمل أزهاراً يسمونه طاقة أيّار أي طاقة مايو . || عُصَيفة Glumelle تصغير عَصْفة كما أن الكلمة الفرنسية تصغير التي سبقتها والعُصيفة علمياً قنابة تحيط بزهرة النجيليات وعليهـا ينشأ السَّفا أي الحسَك في بعض أصناف الحنطة وفي الشعير وهمـا عُصيفتان لكل زهرة من زهرات السنيبـلة . || عُصَيِّفة Glumellule تصغير عُصيفة اي تصغير المصغر وإن لم يجيزوه . أمـا الكلمة الفرنسية فهي أيضا تصغير سابقتها والعُصيِّفة هذه هنة شُفـافة صغيرة تحت العُصيفة ملاصقة للزهرة وهما عُصيِّفتان لكل زهرة من زهرات السنيبلة . || عُصافة Balles مجموع العَصفات والعُصَيفات التي تنفصل عن حب السنابل في الدراس . || مِعصَفة = مُشَرنِفة Ecimeuse آلة تحش الزرع عالياً خشية الضَّجعان .

مص (جغ) : العاصفة الثلجية = الدمق Blizzard (E) الدمق هو الـبرد مع الريح يغشى الإنسان من كل أوب حتى يكاد يقتل والعاصفة الثلجية ريح عنيفة محملة بالثلج الدقيق تكاد تنعدم معها الرؤية . وقد يسقط بعض ثلجها من السحاب ولكن معظمه تثيره الريح من سطح الأرض . || — الغبارية Dust Storm عاصفة يغشى فيها الغبار الغلاف الغازي ويقلل مدى الرؤية . || (اح) عصيفة سفلية (inferior palea) Lemma قُنابة صغيرة في سنيبـلة النجيليات وتوجد في إبطها زهرة وتحتويها بداخلها .

شي (ث) : عصّافة (F) Soufflerie منفاخ كبير الحجم

عصفر

شم (زر) عصفور (L) (Passer) (F) Moineau جنس طير من رتبة الجواثم المخروطيات المناقير فيه أنواع كثيرة . || — جبلي (P. montanus) M. friquet لعله الذي يسمى عصفور البيادر في جبـل الثلـج في الشام . || — معروف = — دوري M.



commun. Pierrot (P domesticus) هـو العصفور الدوري في الشام ومصر نسبة الى دُوْر جمع دار وهو مبذول ومشهور وله ضروب . || — التين (F) Bec figue تطلق الكلمة الفرنسية على عصافير



تأكل التـين كأبي قلنسوة Fauvette الذي ذكره يسمى في لبنان وجبل الشيخ الخوري وأنثام الشماس . || عصفورية Hétérotome (F) (Heterotoma) (L) جنس زهر من الفصيلة الجريسية لها نَور يشبه صغار العصافير التي تسمى العصافير الذبابية .

عصم

مص (ط) : المعصم الرجبي (E) Rugby wrist ويحـدث في المعصم ألم في حركاته وتعويق بسبب كدمات في الغضروف الليفي المثلث .

شق (ط) : معصم اليد (مقابل) Wrist .

عصا

شي (ث) : عصا (مقابل) (F) Baguette=canne . || — سحرية B. magique . || — Bâton . || — القيادة B. de commandement . || — الكهانة = — العرافة B. Augural .

شم (زر) : عصا الذهب = صوليداجة . Solidage

Verge-d'or (F) (Solidago) (L.) الأولى ترجمة

الاسم الفرنسي والاسم العلمي من كلمة لاتينية بمعنى قوّى وكمّل. جنس زهر من الفصيلة المركبة . || ــ الكثيرة الزهر S. multiflore (S. multiflora) . || ــ ــ الكندية S. du Canada. Gerbe D' or du C. (S. Canadensis || ــ ــ المرداء S. glabre (S. glabra) . || ــ ــ المعروفة S. commune (S. virga-aurea) . || ــ ــ المنحنية S. penchée (S. nutans) . || ــ الراعي Houlette (F) عصا رأسها كالملعقة يضع الراعي فيها حجراً أو مدرّة يحذف بها الحيوان الذي يندّ عن القطيع . || ــ ــ = بطباط Persicaire ou Renouée (F) (Polygonum) (L.) جنس زهر من الفصيلة البطباطية . || ــ التركستانية P. de Turkestan (P. Baldschuanicum) . || ــ الحادة الورق P. à feuilles aiguës (P. oxyphyllum) . || ــ ــ السكلينية P. de Sakalin (P. Sachalinense) . || ــ ــ الشرقية P. du Levant (P. orientale) .

|| ــ الصوفية P. laineuse (P. lanigerum) . || ــ ــ المستدقة الورق P. à feuilles cuspidées (P. cuspidatum) . || ــ ــ المعانقة P. amplexicaule (P. amplexicaula) . || عصوية = إفليوم Fléole (Phleum) نجيل العصا لأن سنبلته كعصا الدق . جنس أعشاب كلئية من الفصيلة النجيلية . || ــ المروج F. des prés (P. pratense) . || عُصيّة = باسيل = باشلّس Bacille (Bacillus) الأولى ترجمة أصل الكلمة الفرنسية وقد شاعت والثانية تعريب الفرنسية والثالثة تعريب العلمية وهي البكتيرية التي تكون في شكل عصية . || ــ البصل B. cepivorus (L.) . || ــ الطماطس B. radicicola تحدث مرض احمرار الطماطس . || ــ الحامض اللبنيك B. acidi lactici . || ــ الخل B. aceti . || ــ الزيتون B. oleæ تحدث سل الزيتون أي Tuberculose de l'olivier (F) . || ــ الشوندر أو البنجر B. tabificans (L) . || ــ النشا = عصية الزبدة Ferment butirique (F) B. amylobacter ou B. butyricus (L.)

مص (جي) : عصا العرافة Divining rod (E) عصا تتخذ من فرع شجرة أو نحوه ويزعم أن لها صفات سحرية عندما يستعملها العراف والمفروض أن تميل عندما تكون فوق خام أو بترول أو مياه بحسب تخصص العراف . || (تا) عاص = ثائر Insurgent ج عصاة وثوار . || (اج) عصيان = تمرد Rebellion . || (ق) العصاة = البغاة = الثوار Rebels . || (ك) استعصاء Tenacity هي مقدار قوة الشد اللازمة لكسر جسم ما وتقاس بمقدار القوة بالنسبة لوحدة المساحات كالدّين على السنتيمتر المربع أو الأرطال على البوصة . || العصية = باسيل = باشيل Bacillus بكتيريا توجد على شكل عصي صغيرة وتتكاثر بالانقسام . || (ط) ــ أبلربواس Oppler-Boas b. نوع من البكتير يوجد في العصير المعدي في حالات سرطان المعدة . || ــ موراكس اكسنفيلد Morax-Axenfeld b. ويصيب جلد جفن العين والملتحمة . || ــ الرئة = نيمو باسيل Pneumo b. وهو باسيل التهاب الرئة . || ــ نظير القولوني = باسيل الباراقولون paracolon b. جرثومة من مجموعة الباسيلات السلبية لصبغة جرام التي منها باسيل التيفود وباسيل القولون .

شق (ط) : عصيات ابرث (مقابل) Eberth,s Bacillus . || ــ بفايفر (راجبيات النزلة الوافدة) pfeiffer,s B. . || ــ كليبس لوفلر (خناق) Klebs-loeffler B. . || ــ الهيضة الاسيوية (عصيات فاصلة) Comma B. . || ــ وتدية خناقية Corynebacterium Diphtheriæ . || عصوي الشكل Basiliform . || بيلة عصوية Bacilluria

جر (فر) : عصا (مقابل) Bâton (F) Stick (E) . || إستعصاء Tenacité = Toughness .

مع (تب) : عصا ناشزة = ارتفاع المضرب عن الكتف High stick (E) . || شبك || ــ = شبك العصا بعصا اللاعب Hooking .

عضب

مص (ن) : العضبة : هو حمّض وحميض وحمض حلو Oxalis corniculata (L) من الفصيلة الحمضية Oxalidaceae عشب منتشر قائم مشعر له جذور ليفية وأوراقه كثيرة التباين من حيث الحجم مركبة ذات ثلاث وريقات على عنق نحيل طويل يصل الى ٦ سم وأكثر الوريقات قلبية مقلوبة والأذينات صغيرة . والأزهار صفراء والثمرة علبة شبه اسطوانية مشعرة .

عضد

شم (زر) : عضد Bras (F) (ج أعضاد وأعضد . يذكر ويؤنث . || ــ B. سرع محول تقوم عليه سروع الكرم الجديدة . || عضد Emondage قطع الفروع والقضبان العارضة التي تنبت على سوق الشجر أو على فروعها العظام . مثاله قطع قضبان الحور في الغوطة والعضد ما عضد من القضبان . || عضديات الأرجل Brachiopodes . طائفة حيوان من شعبة أشباه الديدان . || عضيد Palmette شكل من أشكال الأشجار المثمرة المقلمة ولفظ العضيد مستعار من ألفاظ النخل . || يعضيد Zollikoferia tenuiloba ou Launæa (L) عن كتاب بوست وكانت كلمة يعضيد تطلق على الطرخشقوق وعلى أنواع من الهندبا البري كالخندريلي أي Chondrille (F) وغيره . بقلة برية من الفصيلة المركبة «الهندباوات» تكثر في الأراضي الرملية . || معضد Emondoir أداة العضد . || (رج) : عضادة



Alidade (FE) آلة للتخطيط تستعمل بعد تحويرها قليلا لتعيين موقع الحريق وهي في جوهرها مسطرة لها مصوبتان شاقوليتان اتجاههما مواز لحافة المسطرة .

شي (ث) : عضد للانسان = ساعد للأشياء (مقابل) Bras (F) . || عضادة Jambage للباب والنافذة



ونحوهما . || ــ Alidade شبه مسطرة لها شظيتان هما اللبنتان وفي وسط كل لبنة ثقب وتكون على ظهر الاسطرلاب وبها يؤخذ ارتفاع الكواكب والتعبير الفرنسي من العربية . || ــ الباب Pied droit = piédroit . || ــ الدعم Contrefort

مص (اح) : العضد (مقابل) Brachium (E) . || عضدي Brachial . || ــ رأسي Brachio-cephalic . || (جغ) العضادة Alidade الذراع



المتحرك للآلات التي تستعمل في قياس المسافة الزاوية .

شق (ط) : عضدي رأسي Brachiocephalic

. || أعضد ج عضد = أعضاء Brachia .

عضرس

مص (ن) : العَضْرِس:هو الخطمي البري وخبازي بري ويطلق على النباتين Althaea rosea Cavan, A. officinalis (L.) من الفصيلة الخبازية Malva-ceae وهي أعشاب معمرة تنبت في الأراضي الرطبة من أوروبا والمناطق المعتدلةوالساق قائمة غير متفرعة تسمو من ٦٠ سم الى متر أو مترين والأوراق متبادلة شهباء الى الخضرة كثيرة الزغب مفصصة راحية والزهرة وردية في الأولى مختلفة اللون في الثانية بين حمراء أو صفراء أو بيضاء والثمرة منشقة وجميع أجزاء النبات غنية في المواد المخاطية وتستعمل في الطب كمرطب .

عضرفط

شم (زر) : عضرفوط = أغامة Agame (F) (Agama) L. الأولى تعميما ، والثانية معربة .

جنس العصرفوط والحرذون وأم حُبَين وتسمى الحبينة من العظاء . من أنواعه العضرفوط الأزرق والأغبر والفارسي والشائك وغيرها . || عضرفوطيات = حبينات Agamidés (F) فصيلة من العظاء اللحميات الألسنة فيها الحرذون والعضرفوط والضب والحبينة . سميتها حرذونيات في الطبعة الأولى ، وسماها صاحب معجم الحيوان بنات حبين وحبينات .

عضض

مص (اح) : عض (الحيوان)(مقابل) Bites, animal (E) . || — السمك B., fish .

شم (زر) : عضة = لدغة = لسعة (مقابل) Morsure (F) . || معضوضة = مومرديقة Momordique (F) (Momordica)(L) إلماعاً الى بزرتها المتآكلة من جانبيها . جنس نباتات عشبية سنوية معترشة للتزيين من الفصيلة القثائية . || — بلسمية M. pomme de merveille (M. balsa-mina) . || — كرمية الورق M. à feuilles de vigne (M. charantia) . نوع معرش || — مطاطة = قثاء الحمار M. élastique (M. elate-rium ou Echalliume قثاء الحمار المعروفة



تنبت برية. جنس نباتات عشبية من الفصيلة الأسلية تنبت في المناقع والأراضي الرطبة وتستعمل أوراقها الأسطوانية الطوال المنتصبة رباطاً ولصنع السلال والحصر والأطباق وغيرها . وأنواع الأسل في الشام كثيرة .

شق (ط) : عضة (مقابل) Morsus (E) . || — بشرية M. Humanus . || — ضحلة Bite . || — طرية = الشمع Shallow B. || Mush B. — متوسطة Medium B. || — عميقة Deep B. || — مغلقة Closed B. || — مفتوحة Open B. || تجاوز الـ — Jumping The B. || تدقيق — Check B. || تراكب — Over B. || — حدّ لحد Edge - To - E. B. || رفع الـ — Opening The B. || — مجنحة Bitewing . || أفلام الـ — المجنحة B. films افلام شعاعية لتصوير الأسنان .

عضل

مص (جي) : أحاديات العضل Monomyaria (L.) قسم من البلطقدميات تتميز الصدفة فيه بوجود عضلة واحدة مقربة بين المصراعين.|| ثنائيات الـ — dimyria قسم من البلطقدميات تتميز الصدفة فيه بوجود زوجين من العضلات المقربة تربط بين المصراعين. || متساويات — Isomyaria قسم من ثنائيات العضل في البلطقدميات يتميز بتساوي العضلتين المقربتين في المقطع العرضي بحيث تكون ندبتاهما على باطن الصدفة متساويتين في المساحة . || لا — الـ — Anisomyaria قسم من ثنائيات العضل في البلطقدميات لا تتساوى فيه العضلتان المقربتان في المقطع العرضي فتظهر ندبتاهما في باطن الصدفة مختلفتين في المساحة . || (ط) مرخيات الـ — في التخدير Muscle, relaxants, in anaesthesia (E) . || (ط) عضلة بروك Brucke's m. الألياف القطرية في العضلة الهدبية في العين . || — البطنية المستقيمة Rectus abdominis m. || — خنصر القدم Quinti digiti m. of foot . || — — اليد Q. d. m. of hand . || — ذات رأسين Biceps m. مثل العضلة القابضة للساعد المسماة ذات الرأسين العضدية . || (اح) — رافعة Elevator muscle . || (ط) — سادة Plain m. || الـ — الصغرى Minimus m. || — الطويلة Longue m. || — — لإبهام اليد Pellicis longus m. || — — عضدية ذات رأسين Biceps brachii m. || الـ — الكبرى Magnus m. || — اللاإرادية Involun-tary M. || — مخططة striated m. || (اح) الـ — المرفقية Anconeus m. هي عضلة صغيرة فوق المرفق لبسط الذراع . || — معلقة = — مشمرة Cremaster m. عضلة يعمل انقباضها على دفع اللبن من الثدي إلى فم الجنين في الكيسيات أثناء وجوده في الكيس . || مندَغم الـ — Insertion of m. الجزء البعيد من العضلة الذي تحركه عند انقباضها وفي المعتاد أن يكون وتراً . || (ط) — مولر Muller's m. وتوجد في الجفنين وأعصابها سمبتاوية . || (اح) ميزاب الـ — ذات الرأسين Bicipital groove وتطلق على الميزاب الموجود على عظم العضد المواجه للعضلة ذات الرأسين. || (ط) عضلات برّانية extrinsic muscles هي الموجودة خارج المقلة . || — جوّانية intrinsic m. هي الموجودة داخل المقلة . || — الحلمية Musculi papillares . || تقصير الـ — التكيفي Accomodative shorte-ning of muscles . || مشاق — المستقيمة Inci-sions through the recti . || الضلي Muscular . || التوتر — الضموري الخلقي Myotonia atro-phica, congenita مرض وراثي أهم أعراضه الارتخاء البطيء للعضلات بعد انقباضها والضمور العضلي وعتامات في البلورية وضمور في الخصية . || العصب — الحلزوني Musculo-spiral nerve وهو الكعبري . || الليف الـ — (ج. الألياف العضلية) Muscular Fibre . || النسيج — M. Tissue . || ورم ليفي — تحت المَصَلي Subserous fibromyoma . || الوهن الـ — الوخيم Myasthenia gravis وهو ضعف العضل العام ومن أعراضه في العين استرخاء الجفون . || ألياف عضلية Muscle fibres وهي على ثلاثة أنواع: (١) الـ — الـ — الهيكلية Skeletal m. f. = الـ — المخططة Striated m. f. وهي بعضلات الهيكل (٢) — — القلبية Cardiac m. f. (٣) — — الملس Smooth m. f. = — — غير المخططة Monstriated m. f. وهي بالطبقات العضلية بجدُر الأحشاء . || لُيَيْفات — Myofibrils وهي في داخل سركوبلازم الليفة العضلية . || (فل) معضلة Aporia (E) Aporie (F) (١) اصطلاح أرسطي في أساسه يراد به إيراد رأيين متعارضين مقامها عند العقل واحد عن مسألةبعينها. (٢) عند المحدثين : يراد به بوجه عام الصعوبة المنطقية التي لا سبيل الى الخروج منها أو الاعتراض المفحم .

شم (زر): عضَلة Muscle (F) ج عضل وعضلات. عضو ليفي قابل للتقبّض وهذه القابلية تمكن الحيوان من الحركة .

شق (ط) : عضلة (مقابل) Muscle (E) . || — إبرية لامية Stylohyoid M. || — — لسانية Styloglossus M. || — بلعومية لسانية Glossopharyngeus m. || — جلدية Cutaneous m. = Dermal m. || — جناحية Pterygoid m. || — حنكية لسانية Glosso-palatine m. || — ذات رأسين Bicipital m. || — ذقنية لامية Geniohyoid m. || — — لسانية Genioglossus . || — صدغية Temporal m. || — قلبية Cardiac m. || — لا إرادية Involuntary m. || — لسانية Lingual m. || — ماضغة Masseter m. || — مبوّقة Buccinator m. || — معترضة للسان Transversus Linguae m. || — مغزلية الشكل Fusiform m. || — مفصلية Articular m. || — رافعة للجفن Levator Palpebrae . || الـ — القلبية = الفؤاد Myocardium . || — مديرة Rotator Muscle . || الـ — البوقية Buccinator . || التهاب — الرحم myometritis . || — — القلب = التهاب الفؤاد Myocarditis . || خزع الـ — Myotomy . || — الرحم Myometrium . ||

عضلي Muscular || ارتجاج — = اختلاج — Myoclonus . || استئصال الورم — Myomectomy . || إعتــلال — = علّة عضليــة Myopathy . || ألم — Myalgia . || توتر — Myotonus · || ضمور — Amyotrophia . || غشاء — Sarcolemma الغشاء العضلي الشفــاف. || — قلبي = فؤادي Myocardial . || لــين — Myomalacia . || — — قلبي M. cordis . || ورم — Myoma ورم النسيج العضلي . || وهن — Myasthenia . || خــلايا عضلية بشريــة Myo - Epithelial Cells . || رثيّــة — Muscular Rheumatism . || قطعة — (تطور جنيني) Myotome . || ليفات — Myofibrillae . || المقويــة — Myotonia . || فقــد — — Amyotonia = Myatonia . || عُضــال = مستعصي Incurable غير قابل للشفاء .

جر (فر) : عَضلة ذات الرأسين (مقابـــل) Biceps (F) Biceps muscle (E) . || — الهدبيّة (العين) M. ciliaire = Ciliary m. .

عضا

ثم (زر) : عُضْو Organe (F) . || — التكاثر O. de multiplication . || — التناسل O. reproducteur . || الـ — الشّقّي أو الزوجي أو — التزواج O. sexuel . || — النبات « بمعناه المصدري » أو — النمو O. végétatif . || مــادة عضوية Matière organique . || مــوادُّ عضوية Matières Organiques مواد بسيطة ممتزجة تتركب منهــا أنساج النبات والحيوان . || تَعَضيّة = تعضٍّ Organisation خاصية الأجسام أو الأحياء بأن تنتظم .

مص (اح) : العضو (مقابل) Organ (or Member) (E) . || (اح) — انتهائي End-organ (E) عضو صغير يتركب من خلية واحـدة أو عدة خلايا يتصل بالجهــاز العصبي المركزي بليفة عصبية من ألياف الجهــاز العصبي الطرفي . || الـ — العاطل Non-functioning O. . || الـ — الـ — العامل Functioning . || Unfunctioning O. . || (ط) عضو جيرالداس (هيرالداس) O. Giraldès, organ of نظير البربخ . || (مؤ) — بحكم القانون Member of right (E) Membre de droit (F) . || — كامل الحقوق Full-fledged m. = M. à pleins d. . || — مختار Co-opted m. = M. coopté attribué . || — مدى الحيــاة Life-m. = M. à vie . || (اح) العضوي Organic (E) . || اللا — Inorganic . || (اح) ما فوق الـ — Superorganic . || انحــلال عضوي Organic decomposition . || الجوامد العضوية O. solids . || الخميرة المعضّــاة Organized Ferment . || التعضية = التعضّي Organization . || المتعضي = المُعضى Organized . || — (ج. المتعضيات) Organism . || اللا — = غير الـ — Inorganism . || اللا — = غيــر الـ — Anorganism . || أعضاء الحركة Locomotive Organs . || — الدورة O.s of circulation . || — الهضم O. of digestion . || — الهجوم والدفاع O. of offence and defence . || (مؤ) أقــدم الأ — The Senior M. (E) Doyen d'ancienneté (F) . || أكبر — سناً The Oldest M. = D. d'âge . || (ط) — التنــاسل Genitalia (E) . || (ق) — أصليون Membres originaires (F) هي الدول الـتي اشتركت في مؤتمر الأمم المتحدة للتنظيم الدولي المنعقـد في سان فرنسيسكو ووقعت على ميثـــاق الامم المتحـدة وصادقت عليه طبقـاً للمـادة ١١٠ منه والدول التي وقعت من قبل تصريح الأمم المتحدة الصادر في أول يناير سنة ١٩٤٢ ووقعت وصادقت على هذا الميثـاق . || (ط) عُضوانيات (م. عضواء) Organoids (E) جُسَيْمات حية بسيتوبلازم الخليــة وهي للخلية كالأعضاء الأساسية للجسم .

شق (ط) : كيمياء عضوية Organic Chemistry . || — لا — Inorganic Chemistry . || عضويات دقيقة Micro — organism . || غــير متعضّي Unorganized . || استعضاء Organotherapy معالجة بالعضوية .

عطب

مع (سك) : عطب (في الكهرباء انهيار) = عطل (مقابل) Breakdown (E) .

عطر

ثم (زر) : عِطْـر = طِيـب = تابِل = فَوْه Aromate (F) الفرنسية تشمل على مادة لهـا فوة أي رائحـة طيبـة . وهي مرادفة لكلمة Parfum ولكنها أي الأولى لا تطلق الا عــلى المواد العطرة النباتية كالتوابل والأبزار والأفاويه . أمــا الثانية فأشمل . || — = دُهن Essence ج عطور وأدهان يقـال دهن البنفسج ودهن الورد واليوم نقول عطر البنفسج وعطر الورد . سائل طيــار طيب الرائحة يكون بحالة نقيطات في خلايا النباتات أو في أوعيتها وهو يستخرج منهــا صناعياً بالتقطير أو المرث أو الاذابة أو غــير ذلك . وهو نوعان الأول أدهان الطيب E. à parfums وهي التي تستعمل لتطييب الصابون والمسحوقات والخلاصات كدهن الورد ودهن الياسمين . والثاني الأدهان العطرية E. aromatiques وهي التي تستخرج من بعض البزور والثمار فتعطر بها المشروبات والأطعمــة كدهن الأنيسون ودهــن الطرخون . || عطِرَة = دِيُسمَة Diosma (L)

من اليونانية بمعنى العَطِر اشارةً الى رائحة ورقها . جنس جنبــة للتزيين من الفصيــلة السذابية والقبيلة العَطِرة . || — معروفة D. vulgaris . || — أو عَطِرات Diosmées ou Diosmacées (F) قبيلة من الفصيلة السّذابية أو هي فصيلة مستقلة عند بعضهم . تشمل العَطِرة والدُّرَيْدار . || ادهان عِطرية أو طَيّــارة = عُطور Huiles essentielles ou volatiles .

شق (ط) : عُطْـر = جوهر Essence (E) . || عطري = جوهري = أساسي Essential .

مص (ن) : العطر . وابرة الراعي وابرة الراهب أنواع من جنس Pelargonium (L) من الفصيلة الجارونية Geraniaceae نباتات شجيرية تزرع خصيصاً لرائحتها . وهي ذات أوراق مفصصة يحضر منها زيت العطر ومن أنواعها : P. odoratissimum P. capitatum, P. radula تزرع في جنــوب افريقيا وحوض البحر الأبيض واستراليا وتستنبت منها سلالات وهجن

عطرد

شي (ث) : عُطارد Mercure (F) هو هرمس رب الفصاحة والتجارة والسرقة عند الاغريق .

جر (فر) : عُطــارد = الزئبَق (مقابل) Mercure (F) M. ry (E).

عطس

شق (ط) : عطاس = عطس Sternutation (E)

عطش

مص (ط) : العُطاش Polydipsia (L) داء يصيب الانسان فيشرب الماء ولا يرتوي .

عطف

مص(ن) : العَطَف : نبت يتلوى على الشجر لا ورق له ولا أفنان ترعاه البقر وهو مضر بها . لم ترد هذه الكلمة في (بوست ولا موشار ولا شفينفورت ولا ابن البيطار) وانما وردت عن ابن بري ان العطفة يراد بها اللبلاب وهذا له ورق كبير . وذكر عيسى وشرف ان العطفة هي سوار الهند Helicteris isora (L) من الفصيلة الاستركيولية Sterculiaceae وهذا لا يتفق مع ما ورد في المعجم . وترى اللجنة ان الوصف الوارد في المعجم ينطبق على نبـات الكشوث Cascuta sp. لأنه نبت لا ورق له ولا أفنان ويلتوي على غيره من النباتات تطفلاً عليهـا كالبرسيم والكتان واذا أكلته الماشية فانه يضر بها . وهو من الفصيلة العليقية (Convolvulaceae) . || (فل) عاطفة Sentiment (E.F) استعداد نفسي ينزع بصاحبه الى الشعور بانفعالات معينة والقيام بسلوك خاص حيــال فكرة أو شيء . || (اج) تعــاطف Sympathy (E) . || (جي) انعطـافي Meandrine صفة للخطوط الشعاعية عندمـا لا تبدو لهـا نقطة تشع معينـة واحدة وتكون في هيأة مجموعات من خيوط كثيرة الانعطافات .

جر (فر) : انعطــاف = انحراف (مقابل) déflexion (F) de. (E) . || — النور d. de la lumière = d. of light .

شق (ط) : — = انكسار = انحراف (مقابل) Refraction (E) . || — = التواء = انثناء Flexion . || لا ينعطف = لا ينثني Inflexible .

ثم (زر) : عطِفَة Périploque (F) Periploca (L)

جنس جنبات معترشات للتزيين من الفصيلة الصقلابية . || ـ روميَّة (P. græca) P. de la Grèce

كوش (فل) : عاطفة Feeling, Affection (E) Sentiment (F) (١) الكلمة العربية تفيد معنى الحالة الشعورية ومـا يصحبها من نشاط موجه متواصل فالعطف في اللغة العربية يفيـد معنى الميل والاتجـاه وتتابع حلقات الفعل . ويفيد أيضاً معنى من المعاني الوجدانية . فالعاطفة في اللغة هي الشفقة والحنو ثم أطلقت على جميع مظـاهر الحب أو الكراهية أي الميل الى الشيء والميل عنه وكذلك يقال عطف اليه أي مال وعطف عنه أي انصرف. وعلى هذا الاساس يعرف يوسف مراد العاطفة بأنها استعداد وجداني للشعور بتجربة وجدانية خاصة والقيام بسلوك معين ازاء شيء أو شخص أو جماعة أو فكرة مجردة . (٢) عند كوزان العاطفة مصدر الانفعالات وهي تقابل العقل .

شي (ث) : مِعْطَف (مقابل) Capote (F) .



مع (تب) : منعطف = انحناء (مقابل) Bend (E)

عطل

مص (حض) : عطل تمـاس Short circuit (E) اتصال مباشر بين نقطتين في دائرة كهربية ينتج عنه مرور تيار شديد في موضـع الاتصال يسبب عطل الدائرة . || (بك) تعطيل Inactivation .

شق (ط) : عطـالة = عدم تجـاوب (مقابل) Anergia . || Inertia ـ || . ـ رحمية Uterine I.

عطن

مص (ط): عطن الجنين Maceration of foetus (E) تحلل أنسجته اذا بقي في الرحم بعد موته .

شق (ط): تعطّن = عَطَن (مقابل) Maceraion

عطا

كوش (فل) : معطى Given (E) Donnée (F) (١) هو مـا يكون حاضراً أمام العقل قبل أن يحدث فيه أي تعديل . (٢) يقـال على المبـاشر والأول والمشعور به. ومعنى ذلك أنه يقال في مقابل المستنبط والمركب . ويقول إجر : أن الفلسفة التي تتخذ من السيكولوجيـا نقطة بداية تستند في أساسها الى المعطى . وفلسفة برجسون من هذا النوع . || معطيات D. s = Data (١) هي الوقائع والمبادىء التي تتخذ كنقطة للبداية في العـلوم . (٢) عند برجسون المعطيـات المباشرة للشعور هي الزمان والحرية .

مص (فل) : معطى Given (E) Donné (F) ما يمثل أمام الذهن مباشرة قبل أن يعـالجه . || معطيـات : Données = Data مجموعة القضـايا المسلمة في علم من العـلوم أو الوقائع الـتي تستخلص منها نتائج . || (هـ) ـ D. (E) معلومات تقدم لتستنتج منها قضايا مطلوبة . || (ق) العطاوة للوفاء Dation en paiement (F) .

شق (ط) : معطي (مقابل) Donor (E) . || ـ عام Universal D. .

عظم

مص (اح): العظم (مقابل) Bone (E) . || (حض) مفردات الهيكل الأساسي Skeleton ـ . || (اح) ـ الزَّورقي Naviculare عظم صغير على شكل زورق في رسغ اليد أو في مفصل القدم في الثدييات . || ـ السبعاني Chevron-bone عظم صغير على شكل ٧ يوجـد أسفل الفقـارات الذنبية في بعض الفقاريات . || ـ العضد Humerus العظم الذي يدعم العضد في رباعيـة الأرجل . || ـ العقب Calcaneous, calcaneum . || ـ القضيب Baculum عظم في قضيب الكلب . || (ط) ـ أصم Compact bone . || الـ ـ الصدغي Temporal b. . || ـ مُصْمَت Compact b. لا توجد فيه فجوات ترى بالعين المجردة . || عظم هيكلي Skeletal b. يدخـل في تكوين هيكل الجسم . || ـ الوجني Malar b. . || امتصاص ـ Resorption (absorp - tion) of b. حالة مرضية يمتص فيها الكلسيوم من العظم . || بانية ـ Osteoblast . || بنك ـ = مصرف ـ Bone bank مكان يحفظ فيه العظم لاستعماله في الجراحة . || تخلخل ـ Rarefaction of bo. رهافة في العظم كأن في خلال أجزائه فُرَجاً . || جَوْبات (م. جَوْبَة) ـ B. lacunae أحيـاز في داخل النسيج العظمي تحوي خلايا العظم . || رقائق ـ B. lamellae وحدات بنيان النسيج العظمي الذي نجده دائماً في صفائح متماسكة مختلفة الاتجـاه . || ضخَـم ـ Hypertrophy of b. زيادة حجمه على المعتـاد . || عملية قطع ـ لماكوين للصكك Macewen's-osteotomy for Knoek-Knee . || كسر ـ الزورقي fracture of Scaphoid . || كولاجـين ـ Bone collagen مـادة مولِّدة للغراء تدخل في تكوين أرضية النسيج العظمي. || الـ ـ الاسفنجي = المشاش Cancellous b. يتكون من حواجز عظمية رقيقة تفصلها أحياز النقي الأحمر ويتكون من طبقات عظمية متلاصقة لا تظهر بها قنوات بالعين المجردة . || مسامية ـ Osteoporosis وهي تخلخله . || ناقضة ـ Osteoclast . || نشوء ـ = تعظُّم Osteogenesis = Development of bone = Ossification تكوُّن العظم أو تحول نسيج ما الى أعظم . || ورم نواقض ـ Osteoclastoma . || العُظَيْم (تصغير عظم) Ossicle . || كسر أعظم الوجنة fracture of Zygoma . || عظمة العجز Sacralis . || العظمة اللامية = القَرِيكة Hyoid Bone . || مُخ العظـام = النَّقْي B. marrow . || دُوَيْمات عظمية B. trabeculae . || التِّيه العظمي (اللابيرنث) Bony labyrinth . || الحوض الـ ـ B. pelvis . || خلية عظمية Osteocyte = Bone cell خلية بأرضيـة النسيج العظمي في داخل الجَوْبات . || تزيُّد عظمي Hyperostosis وهو نمـو عظمي منتشر في عظـام الجمجمة . || ـ فصال ـ طفـلي Osteoarthrosis juvenilis . || ـ قسوط ـ Synostosis فيه يتحـد عظمان متجاوران بمادة عظمية . || ورم ـ بالأذن Osteoma of ear . || العظام المشطية Metacarpal bones عظام راحة اليد . || ـ الوجه Facial b. . || تصلب الـ ـ osteosclerosis وفيه يتكشف العظم حتى يصبح كالعاج . || تكوُّن ـ الناقص Osteogenesis imperfecta مرض خلقي نادر وفيه تتكون العظـام تكوناً ناقصاً . || جراحـة ـ Orthopedics, O. surgery . || جراح ـ Orthopedist . || سلسلة ـ Chain of bones . || لين الـ ـ = الرَّخْوَدة Osteomalacia مرض سببه نقص الكلسيوم والفوسفور في الجسم . || مرض ـ الليفي الكيسي Osteitis, fibrosa cystica سببه تفراز الغـدة جنيبة الدرقية وفيـه تحدث زيادة الكلسيوم في الدم ونقص التوتر العضـلي والضعف والهزال ونقص تكلس العظـام الذي ينتج عنه تشوه العظام وهشاشتها . || هشاشة ـ Osteopsathyrosis مرض خلقي نادر يصيب الهيكل العظمي. || المُظام مرض العظام Osteopathy . || (جي) العُظَيْمات القدمـانية Adambulacral Ossicles عظيمات في درقات الشَّوْكجلديات النجمانية تنتظم أزواجاً من صفوف طوليـة ويحيط كل زوج من هـذه الصفوف بمنخفض طولي في الجـانب الفموي من الذراع يسمى المجرى القدماني .

شم (زر) : عَظْمَة Os (F) الجزء الصلب القاسي الذي يتألف من جملته هيكل الفقـاريات . ومن العظام تصنع الأسمدة الفصفورية التـالية : || رماد العَظْم Cendre d'os . || سوبرفُصْفات الـ ـ Superphosphate d'os . || فحم ـ Charbon d'os ou Noir animal . || مسحوق الـ ـ بلا شحم Poudre d'os degressé . || ـ ـ ـ هُلام P. d'os dégélatiné . || عَظْمِيـات = كاملات العظـام Téléostéens طويئفة من السمك تشمل أكثرها . وفيها خمس رُتَب وفصائل عديدة .

شق (ط): عظم Os (pl) ossa (E) || تطعيم الـ ـ Bone Graft . || خلية ـ B. Cell . || الخصائي بأمراض ـ Osteopath . || التهـاب ـ Osteitis . || ـ ـ الليفي O. Fibrosa . || ـ ـ ـ الكيسي O. Fibrocystica . || ـ ـ المشوَّه O. Deformans . || ـ ـ والسمحاق Osteoperiostitis . || ـ ـ والغضروف Osteochondritis . || ـ ـ والنقي Osteomyelitis . || انحلال ـ Osteolysis . || تخرُّب ـ Osteoclasia . || تخلخـل ـ Osteoporosis . || تصلب ـ = صلابة ـ Osteosclerosis ; || تكوُّن ـ = تشكل ـ Osteogenesis . || الجمجمة ـ Skull . || الركابي عظم في الاذن الوسطى Stapes . || ـ السندان Incus . || شبه ـ Osteoid . || ـ الشظية Calf-bone . || ـ ـ Fibula من عظام الساق

. || — العضد = عضد Humerus . || — الفارس
عظم Collar - B القبّة — || . Rider's Bone
الترقوة . || — القصبة = ظنبوب Shin - B. = Tibia
. || — القص Sternum . || قطع — = خزع
— Osteotomy . || قاطع — Osteotome . ||
كاسرة — Osteoclast خلية مخرّبة للعظم . || —
الكعب Astragalus . || لين — Osteomalacia
. || ما بين — Interosseous . || مصورة —
— Osteoblast خلية مولدة للعظم . || — الميكعة
Vomer . || — وجني Zygoma . || ورم كاسرات
— Osteoclastoma . || عظمي = نسبة للعظم
Osseous . || التهاب المفصل الـ — Osteo - arthritis
. || داء — Osteopathy . || داء المفصل الـ —
Osteo - arthropathy . || ورم — Osteoma
. || — غضروفي Osteochondroma . || أفضية
عظمية = — العظـام Lacunae . || زائدة —
Osteophyte . || التصاق العظـام Synostosis,
. || استئصال العُظيْمات Ossiculectomy . ||
تعظّم Ossification . || عُظيم = عظم صغير
Grandiose Delusion . || خيال العظمة Ossicles
مد : عظم اسفنجي (مقابل) Cancellous bone
. || — الطحال Splénomégalie (F) :
جر (فر) : عظم = مُهِمّ (مقابل) considérable (F)
Maxima = Maxi - أعاظم || . eminent-co. (E) mums .

شي (ث) : مَعْظمَة Ossuaire (F) موضع تجمع فيه العظام .

عظي

شم (زر) : عَظَاية = عَظَاءة Lézard (F) (Lacerta) (L) ج عَظَاء وعَظَايا وعظايات . سقّاية في الشام وسحليّة في مصر . جنس حيوان

من فصيلة العَظاء . || — خضراء L. vert (L. viridis) . || — شهبـاء = — الجدران L. gris ou L. des murailles (L muralis) مبذولة ومفيدة . || — عُيَيْنيّة L. ocellé (L. ocellata) . || — والدة أي تلد أحيـاءً L. vivipare (L. vivipara) كالحيوانات اللبونة . || عَظائيّات Sauriens (F) رتبة العَظاء من فصائلها الوَرَليّات ومنها أيضاً الحُبَيْنات والوَزَغيّات والسُّقَنْقوريّات وفصيلة العظاء .

عفج

مص (ط) : العَفَج الإثنى عشري (مقابل) Duodenum (E) . || أنبولة الـ — Ampulla of d. هي الحُلَيْمة العَفَجية . بروز في الجدار الداخلي للعَفَج يحيط بالفتحة المشتركة للقناتين الصفراوية والبنقراسية .

شق (ط) : العَفَج Duodenum الامعاء الأثنى عشرية = الأثنا عشري . || تفاغر المرارة بالـ — Duodeno - cholecystostomy . || تفميم — Duodenostomy . || صائمي عفجي Duodeno - jejunal .

شي (ث) : مِعْفاج = مِعْفَجة = مخضاج Batte (F)



خشبة تضرب بها الثياب عند غسلها وهي الخباط .

عفر

مص (ن) : العفـار والقُطْلب (الشام) ومشمش بري وقاتل أبيه وجَنِّي وجِنَّا أحمر وقَيْقَبان

وشجر الدب وعصير الدب هو Arbutus unedo (L) من الفصيلة الأريكية Ericaceae شجرة صغيرة أو شجيرة تنمو في حوض البحر الأبيض المتوسط وغرب أوروبا وأستراليـا وشمال ووسط أمريكا . وله ثمر لبّي وأشد حمرة من العنـاب وتستعمل قشوره وأوراقه كقابض أما الأزهار فمعرّقة وتؤكل الثمار .

شم (زر) : عِفْر Verrat (F) فحل الخنازير يُستعمل في الضراب خاصة. وجاء في المخصص أن العِفر ذكر الخنازير .

مع (تب) : الأرض العفراء = التربة الـ — = الـ — البنية Brown Earth (B. Forest Soil) (E) . || التربة البودزولية الـ — B. Podzolic S. .

عفص

مص (اح) : عَفْصة Gall (E) تورم يتكون على بعض النباتات حين تصاب ببعض الحشرات أو الفطر.

شق (ط) : عفص (مقابل) Tannin .

شم (زر) : عفص جرثوميّ = — البكتريات Bactériocécidies (F) . || — حشريّ = — الحشرات mocécidies . سِلكي = — السِّلكيّات Nématocécidies السلكيـات هي الخيطيات في مجمع مصر وهما بمعنى . || — قَمْلي = — القمّل Acarocécidies . || (زج): عَفْصة Gall (E) Galle (F) (تشبيها بعفصة البلّوط) انتفاخ موضعي واضح مع تبدل كبير في أنساج النبات ينشأن عن ردّ فعل لتخريش أحدثه أحد المتعضيات الخارجية. وهو ورم النباتات . || (زر) — Noix de galle (F) تحصل على بلوط البرتغال بتأثير عفصية الصباغ . || — القمّل Acarocécidie بثرة تحصل بتأثير أحد القُراديات . || عفصيّة

= تُوريّا Thuya (F.L) تسمى شجرة العَفص في الشام لأن ثمرهـا يشبه العفص الذي يحصل على بعض أنواع البلوط . والعفصية من وضعي وقد شاعت . والتويا معربة ويسمونهـا العرعر في الجزائر على حين ان العرعر هو Genévrier (F) وقد خلطت كتب اللغة أنواع الفصيلة الصنوبرية بعضهـا ببعض . جنس شجر للتزيين من الفصيلة الصنوبرية أي المخروطية . || — جبّارة T. géant (F) (T. gigantea) (L) . || — شرقية = شجرةُ الحيـاة الشرقية T. d'Orient ou Biota d'O. (T. orientalis ou B. o.) . || — غربية (T. occidentalis) T. d'Occident .

عفف

مص (قل) : تعفف Abstinence (E) Ab. (F) امتناع اختياري عن ارضاء حاجة أو رغبة طبيعية.

كوش (فل) : عفة Temperance (E) Tempé - rance (F) (١) العفة هيئة للقوة الشهوية متوسطة بين الفجور الذي هو افراط هذه القوة والخمود الذي هو تفريطها. فالعفيف من يباشر الأمور على وفق الشرع والمروءة . (٢) العفة احدى الفضـائل الأربـع التي ذكرها أفلاطون : الحكمة فضيلة العقل . والشجاعة فضيلة القوة الغضبية . والعفة فضيلة القوة الشهوانية . والعدالة فضيلة تنشأ عن اجتماع الحكمة والشجـاعة والعفة .

عفل

مص (ط) : العفَل Cystocele (E) سقوط الجدار الامامي للمهبل وفيه المثـانة . || — خلْفي Rectocele وفيه يخرج الجدار الخلفي للمهبل من الفرج وبداخله جيب من المستقيم .

شق (ط) : نظير العَفَلي (مقابل) Sarcoid . || داء — الـ Sarcoidosis . || ورم — Sarcoma . || — — غضروفي Chondro - S. . || — — ليفي Fibro S. .

عفن

شم (زر) : عَفَن = عُفونة Moisissures ou Mucédinées (F) فطور مجهرية تنمو على المواد العضوية فتفسدها . || عفونة بيضاء Rot blanc مرض يصيب العنب فيفسده وسببه فطر مجهري . || — سمراء أو شهباء R. brun. R. gris تحصل في العنب عندمـا يصاب الكرم بمرض العفونة . || — سوداء R. noir. Pourriture noire. Black-r. مرض يصيب في الكرم الورق والأغصان والعنب . وسببه فطر مجهري من رتبة الزقيّـات اسمه العلمي Guignardia Bidvvelli . || مرض الـ — Mildiou ou Mildew الفرنسية من أصل انكليزي . ومن معاني هذه الكلمة العفونة . تطلق على أمراض تحدثها فطور مجهرية من الفصيـلة العَفَنيّة في الكرم والبطاطس

والبطيخ والبصل وغيرها . || — الكَرْم M. de la vigne مرض يحدثه فطر مجهري من الفصيلة العفنية اسمه Peronospora viticola (L) . || مُتَعَفِّن Chanci (F) Moisi ينعت به الزبل المتعفن . || تَعَفُّن الدَّم Septicémie مرض يحصل من نفوذ مكروب مرضي الى الدم . || عَفَنيّات Péronosporées فصيلة الفطور العفنية من رتبة الفطور البيضية تشمل فطور عفونة الكرم والبطاطس والخس وغيرها . || عُفونيّات Mucorinées فصيلة نباتات مجهرية من رتبة الفطور البيضية .

مص (اح) : عَفَن Mould (E) فطر مترمّم يسبب تعفن المواد الغذائية وغيرها . || تعفن صميمي Heart-rot مرض فطري يصيب الخشب الصميمي في الأشجار وينتشر نحو الخشب الرخو . || المُعَفِّن (ج. المعفنات) Ptomaine .

شق (ط) : عَفِنٌ (مقابل) Septic . = رائحة العَفَن Miasm . || عفونة Sepsis .

عفا

مص (اج) : عفو Amnesty (E) . || (ق) الاعفاء من المسؤولية Exonération de responsabilité (F) . || (مؤ) معفى من الضريبة في البلد الذي يعقد فيه المؤتمر Free of income tax in the country in which the conference is held (E) Net d'impôts dans le pays où a lieu la conférence (F)

شق (ط) : عفوي = طوعي = تلقائي (مقابل) Spontaneous (E) . || تحويل — S. Version . || كسر — S. Fracture . || نمو — S. Evolution .

عقب

مص (ط) : العَقِب Calcaneous (E) عظم مؤخر القدم وهو أكبر عظامها . || — Heel العقب من القدم الجزء الناتىء الى الخلف . || (اج) عقاب Punishment . || علم الـ — Penalogy || (ك) رقيم — Lettre de Cachet (F) . || (اج) عقوبة الإعدام Capital punishment (E) . || — بدنية Corporal p. . || تعـاقب = وراثة Succession (Anthropology) . || — الصفوة Circulation of Elites . || (اح) — الأجيال Alternation of generations توصف به النباتات التي تتميز دورة حياتها بظهور جيلين متباينين متعاقبين أحدهما جنسي (زوجي) والآخر لاجنسي كما في الجزازيات والسراخس وغيرها . || — قِمّي Acropetal اسم لنمو الأعضاء النباتية متتابعة من الأصل نحو القمة بحيث يكون الأصغر قرب القمة والأكبر بعيداً عنها وهكذا . || متعاقب = متبادل Alternate توصف به الأوراق والفروع عند خروجها من محور النبات .

شق (ط) : عَقِبٌ Calcaneum = Calcaneus كعب الرجل. || عَقِب Ankle. || اختلاج الـ — A. clonus . || عواقب الوضع = بعد الولادة After - Birth . || تعاقب الأجيال Alternation of Generation . || العقيبة Clap سيلان بنّي.

شي (ث) : عَقِب = عَقْب = ثَنِيَّةُ العقب «كعب» (مقابل) Talon (F) . || عُقـاب = العقاب الروماني Aigle . || يَعاقبة Jacobins . شم (زر) : عَقِبُ المِزْحَف (مقابل) Talon du sep . || (زح) تعاقُب Succession (E F) في علم البيئة : تبدُّل جماعة نباتية بأخرى تدريجياً وذلك في تطوُّر الأنبتة نحو القمة أي الذروة . ويقال إن التعاقب هو أولي ، في المواقع التي لم يكن فيها أنبتة سابقاً . ويقال انه ثانوي بعد فناء الأنبتة الأصلية كلياً أو جزئياً . || (زر) : عُقاب Aigle (F) Aquila (L) أنواعها

كثيرة ويغلطون فيترجمون الكلمة الفرنسية بكلمة نسر، والنسر هو Vautour لا هذا الطائر . والعقاب مؤنثة تطلق على الذكر والأنثى . جنس طيور من رتبة الكواسر وفصيلة الصَّقريّات، فيه أنبل الجوارح وأشدها بأساً. || — البحر Pygargue (Haliætus albicilla) من فصيلة الصقور ورتبة الجوارح . || — نَسّارية Balbuzard (Pandion haliætus) طائر من فصيلة الصَّقْرِيّات .

مع (تب) : العقوبة = الجزاء (مقابل) Sanction (E)

عقبس

مص (مر) : عُقبوس حمي Herpes febrilis (E) . || عقابيس منطقية H. zoster .

عقبل

مص (مر) : عقابيل الحمى Sequels of fever (E)

شـق (ط) : عقبـول Herpes . || — بسيـط H. Simplex . || — لـيفـي H. Labialis . || — الشفة H. Febrilis . || — المنطقة H. Zoster = Shingles . || عقابيل الجرح Traumatism ما يتركه الجرح من أثر في البنية . || عقبولي Herpetic . || — الشكل Herpetiform

عقد

مص (فل) : عقد Contract (E) Contrat (F) (أ) قانوناً : اتفاق يتعهد بمقتضاه شخص أو أكثر بأداء مال أو عمل شيء لشخص أو أشخاص آخرين « وربط أجزاء التصرف بالايجاب والقبول شرعاً » . (ب) فلسفياً : كل ارتباط حر بين شخصين أو أكثر ومنه العقد الاجتماعي عند رسو . || (ك) الـ — Congealation (E) هو أن يغلظ سائل أو يجمد بالتبريد أو التسخين . (مر) — Inspissation . || (ق) — الابتـدائي Contrat préliminaire (F) . || — الاجتماعي C. social . || — الإذعان C. d'adhésion . || — الارتسامي = — الشكلي C. formel ; c. solennel . || — الالتزام = — الامتياز Acte de concession . || — الإيجار السفينة Charte-partie . || العقد الباطل Contrat nul . || — التأمين C. d'assurance . || — التبـرع C. à titre gratuit . || — التراضي C. consensuel . || — التمهين C. d'apprentissage . || — الجماعة C. collectif . || الـ — الحقيقي Acte réel . || — الدولي Le contrat international العقد المشتمل على عنصر أجنبي وهذا هو المعنى المقصود في ميدان تنازع القوانين . والعقد الدولي معنى آخر حديث حدده القضاء الفرنسي في صدد العملة التي يتعين الوفاء على أساسها لا يستلزم بالضرورة توافر العنصر الأجنبي في العقد . || — الصوري Acte simulé . || — الظاهر A. apparent . || — العمل Contrat de travail . || — العيني C. réel . || — الفردي C. individuel . || — القابل للابطال C. annulable . || — المزايدة C aux enchères . || الـ — = المستور Acte secret . || — المعاهدة Conclure le traité يشمل جميع مراحل المعاهدة من المفاوضة الى تبادل التصديقات . || — المعاوضة Contrat à titre onéreux . || — المقاولة C. d'entreprise . || الـ — الملزم لطرف واحد C. unilatéral . || — — الطرفين C. bilatéral, synallagmatique . || — النقل البحري C. de transport maritime . || — — المسافرين C. de passage . || — النموذجي C. type . || — الوهمي Acte fictif . || اجازة الـ — Ratification du contrat . || أركان — Éléments du c. . || تمام — Conclusion du c. . || (مؤ) — جلسة To be sitting, in session (E) . || — مؤقت Tenir séance (F) Temporary contract = C. at temporaire . || (ق) العقود بين الأحياء Les actes entre vifs (F) . || — التجارية Les contrats commerciaux . || — الضمان C. de garantie . || (جغ) الـ — الكاشفة للحقوق العينية Les actes déclaratifs de droits réels . || — الخاطرة Contrats aléatoires . || العقود المسماة C. nommés . || الـ — غير — C. innommés . || — الناقلة للحقوق العينية Les actes translatifs de droits réels . || (جغ) عقدة Knot (E) وحدة لقياس المسافات البحرية ، وتطلق على الميل البحري وطوله ١٦٠٠ متر . || (نف) — ظاهرة Complexe (subst.) (F) Complex (E) تتولد عن الكبت وتصبح ذات وجود مستقل (تحليل نفسي) || (هـ) — Node هي النقطة التي يتلاقى عندها فرعا منحن ويكون المماسان لهذين الفرعين عند هذه النقطة مختلفين . || (اح) — (في النبات) N. نتوء أو مفصل تخرج الأوراق على الساق عنده . || — (—) (—) Gangl (ion) (ia) ثؤلول صغير ويطلق غالباً على انتفاخات تظهر في الغزل الفُطْري لبعض الفُطُر . || (ط) — جاسر Gasserian ganglion عقدة عصبية عند منبت العصب المخي الخامس . || — عصبية Gangl (ion) (ia) تجمع أجسام الخلايا العصبية على امتداد العصب . || — ركبية Geniculate ganglion متصلة بالعصب الوجهي عند منشئه من

النخاع المستطيل . || (ط) الـ — الأذَيْنية الجَيْبية Sino-atrial node (S.A.N.) تتكون من نسيج عضلي خاص سريع النَّظْم والتأثُّر بجدار أُذَيْن القلب الأيمن عند فتحة الوريد الأجوف السفلي . || — حلزونيـة Spiral ganglion . || — اللسان Tongue-tie حالة خلقية تنشأ عن قصر في حَكَمَة اللسان فتحدد حركته . || — لمفية Lymph node . || الـ — المتجمِّعة Aggregated n. العقدة اللمفاوية المركبة . || — المستقرة Stay knot وتعمل من رباطين أو أكثر بربط أطرافها معاً . || (نف) — نفسية = مركب نفسي Complex خبرة أو فكرة مكبوتة كبتاً جزئياً أو كلياً محملة بالانفعال وتتعارض مع الخبرات والأفكار الأخرى التي يقبلهـا الفرد ويراعيها .|| (هـ) — متصلة Crunode عقدة ، الماسان عندها حقيقيان . || — مُنفصلة Acnode عقدة ، الماسان عندها تخيليـان . || (اج) — النقص Inferiority complex . || (صو) العُقَد Nodes المواضع التي تنعدم فيها الحركة الاهتزازية في الموجات المستقرة. || (ط) الـ — القَطَنية Lumbar glands (n.) عقد على جانبي الفقارات القطنية . || العُقَيْدة المتجمِّعة Aggregated nodule العقيدة اللمفـاوية المركبة . || عقيدات أرانتيوس Noduli Arantii عُقَيْـدات في حـافات صمامات الشريان الأبهري والشريان الرئوي . || (فل) عقيدة Dogme (F) Dogma (E) (أ) ما لا يقبل الشك في نظر معتقده . (ب) ما يقصد به الاعتقاد دون العمل . || اعتقاد Croyance=Belief (١) اعتنـاق فكرة والتسليم بصحتها ويقوم على اعتبارات اجتماعية أو وجـدانية أو عقلية وهو درجات أقواهـا الراسخ الجازم وهو اليقين . (٢) موضوع الاعتقـاد نفسه أعني العقيدة ومنه اعتقادات فرق المسلمين للرازي . || (مؤ) انعقاد الجمعية في هيئة لجنة عامة L'assemblée va siéger en comité général = The assembly will sit as a committee of the whole as a general c. || (ك) نقطة الا — Congealing point (E) هي درجة الحرارة التي تتحول المـادة فيها من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة . || (ق) التعـاقد على تركة مستقبلة أو منتظرة Pacte sur succession future (F) . || — بالممارسة Contrat de gré à gré . || (اح) عُقَدِيّ Noduliferous (E) وصف لـمـا يحمل العُقَيْدات كجذور النبـاتات القرنية . || (اح) الأعقد More complex . || (ط) عَقيد Inspissated . || مِعْقَد Inspissator . || — أسيليّ = بنقراس — Pancreas aselli . || (ط) مُعقَّد أوديبي Oedipus complex شذوذ جنسي مظهره عشق الأم . || (ك) أيون معقَّد C. ion أيون متكون من اتحـاد أيونات مختلفة بسيطة . || مركب — C. compound يتكون من اتحاد مركبين أو أكثر. || (اح) عنقودي Botryoidal أي على شكل عنقود العنب . || (مر) — Acinous . || (جي) هيئـة عنقودية Botryoidal Habit (Botryoidal Form) ما يكون عليه المعدن الذي على صورة العناقيد .

كوش (فل) : عقد Contract (E) Contrat (F) (١) اتفاق يلتزم به شخص لآخر . (٢) العقد عند سبنسر هو الصورة المثالية لجميع العلاقات الاجتماعية (٣) عقد اجتماعي social c. = c. so. عند روسو هو عقـد بمقتضاه يتنـازل كل فرد عن نفسه وعن حقوقه للارادة الكلية ويصبح كل فرد جزءاً لا يتجزأ من الكل . || عقدة أوديب Oedipus complex = complexe d'Oedipe من الأسطورة الإغريقيـة عن أوديب ابن لاوس ملك طيبة الذي كتبت عليه الآلهة أن يقتل أباه ويتزوج أمه. ويقصد بهذه العقدة في نظريات التحليل النفسي مجموعة الأخيـلة والأوهام والوجدانات الـتي تتصل برغبة الطفل في الاستحواذ على الوالد من الجنس الآخر ، وهـذه هي عقـدة أوديب الايجابية. أما الرغبة في الاستحواذ على الوالد أو الوالدة من نفس الجنس فتعرف اليوم باسم عقـدة أوديب السلبية . وتنطوي هذه العقدة في كلا الحالين على أخيلة وأوهام تقوم على الرغبة في التخلص من الوالد الغريم . || — نفسية C. = C. عند مدرسة التحليل النفسي العقدة النفسية اتجاه انفعالي لاشعوري لا يبرح يؤثر في التفكير والسلوك على الرغم مما أصابه من الكبت والنسيان . || اعتقاد Belief=Croyance (١) في أوسع معانيه يعـادل الظن opinion (F) (٢) في أضيق معانيه التسليم بشهادة إنسان لا لشيء إلا لأننا نثق فيه . (٣) عند كانط الاعتقاد يخلو من الشك ومع ذلك فانه يخـلو من الخصائص المنطقية والعقلية الـتي تتميز بهـا المعرفة . وفي هـذه الحالة يكون أساس الاعتقاد إما المنفعة وإمـا مبدأ عام . (٤) عند شيلر الاعتقاد على أنواع: ضمني implicit (E) لا نجهر به ولا نناقشه ، وهو في العـادة يقـوم عليه كبرياؤنا . وجدالي debatable مسلم به عن بينة ويمكن الدفاع عنه دفاعاً عقلياً . وخائن dishonest فيكون ادعاء المدعي أنه على حق إدعاء لا أساس له.

مع (سر) : عقد (مقابل) Arch (E) . || (سك) الـ — الماص = مركب الامتصاص Absorbing Complex . || الـ — والعقدة والجمع عقدات C. .

شق (ط) : عقدة (مقابل) Ganglion . || — شوكية Spinal G. . || — = ربطة Knot . || — أذنية بطينية Auricular-Ventricular Node . || — بلغمية = — لنفـاوية Lymph N. . || — تاجيـة عقدة تستعمل في الضماد Reef Knot . || — غاسر Gasserian Ganglion . || — الفص Clove Hitch ربطة الحَبْل . || عقدي Ganglionic . || عُقَدي = كثيرالعقد Nodose . || ورم عقدي Ganglioma ورم الغدة اللمفـاوية . || عُقَيْدة = عقدة صغيرة Nodule . || عنقودي الشكل Racemose .

جر (فر) : العقد (مقابل) Vault (E) Voûte (F) . || الـ — في فلك القمر Noeuds de l'orbite de la lune = Nodes of moon's orbit . || العُقْـدة N. = knot. joint . || — مُنفصلة Point acnodal = acnode .

شي (ث) : عقد = طوق (مقابل) Collier (F) . || — ثلاثيّ الأقواس Triforium . || — رافد Doubleau (Arc) قوس بارزة لدعم حنية العقد أو



القبة أو القبو . || حَنيَّةُ الـ — Voussure . || — الزّاوية Trompe . || — القبـة Voûte . ||

عُقَيد الزّاوية Trompillon .

شم (زر) : عُقْدة Nodosité تطلق العقدة أيضاً على Ganglion . والعُقَد الآزوتية تنشأ في جذور القطانيّ من نباتات الفصيـلة القرنية كالفول والعدس والحمص والبسلى والجلبان وغيرها وتشتمل تلك العقد على مكروبات تمتص آزوت الهواء فيغنى به التراب ويستفيد منه الزرع الذي يعقب القطانيّ المذكورة . || — = عُجرة Loupe نتوء خشبي في سوق بعض الشجر . || — دَرَنيّة = — خنازيرية Scrofule الفرنسية من كلمة لاتينية معناها خنزيرة أي أنثى الخنزير لأن في جسمه عقداً تشبه هذه العقـد . وقد اشتهرت في الشام باسم الخنـازيري . والفرنسيـة Scrofulaire الدالة على جنس نبـاتي هي من الأصل نفسه : شكل من أشكال سل الطفولة والمراهقة يعرف بحصول انتفاخات عقدية وقلما يصيب الرئة . || عقدَاء = خاتم سليمان Sceau de Salomon (F)



(Polygonatum) (L) جنس زهر من الفصيلة الزنبقية . || — كثيرةُ الزهر S. de Sa. multiflore (P. multiflorum) . || — معروفة S. de Sa. commun (P. vulgare ou Convallaria polygonatum) . || عقديَّة = شجرةُ العقد = أرموسية Ormosia (O.) من اليونانية بهذا المعنى لأن بزور أحد أنواعهـا تستعمل في صنع العقود . جنس شجر

للتزيين من الفصيلة القرنيّة . || — غليظة الثمر O. à fruits épais (O. dasycarpa) — أو زغباء الـ O. écarlate . || — قرمزيّة أو أرجوانيّة (O. coccinea) . || عنقود Grappe (F) ج عناقيد. شكل ازهرار بسيط غير محدود تكون فيه الأزهار فالثمار محمولة على معاليق قصار متساوية الطول مرتكزة على محور مشترك . مثاله عنقود العنب والكشمش. || عقّاصة الـ Tordeuse de la g. — مترجمة. حشرة من حرشفيات (Eudemis botrana) الأجنحة تضر بالكرم في أوربة . || عُنقوديّة Botrytis (L) الاسم العلمي من Botrus اليونانية أي العنقود . جنس فطور طفيلية تحدث عفناً مجهرياً . وهي من الزقيّات . || — البصل B. cana تفتك برؤوس البصل فتتعفن. || — دود القزّ B. bassiana تحدث فيها المرض المسمى Muscardine (F) . || — رمادية B. cendré Pourriture grise (F) (B. cinerea) (L) تسمى المفونة الشهباء وتضر بالعنب . || — طُفيليّة B. parasitica (L) تفتك بنبات التوليب . || عُنقوديّة = إسنافيلة Staphylier (F) (Staphylea) (L) من اليونانية بمعنى العنقود إلماعاً الى شكل النَّوْر . جنس جنبات للتزيين من فصيلة العنقوديات . || — ثُلاثيّة الوريقات S. trifoliolé (S. trifoliata) . || — مُتقابلة الـ S. penné — (S. pinnata) نوع في بزوره دهن حلو يؤكل . || مُكوَّرة Staphylocoque (Staphylococcus) — واحدة بكتريات تكون مستديرة ومجتمعة على شكل عنقود . || عُنقوديّات Staphyléacées (F) فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات فيها العنقوديّة. || عُنَيقيد Grapillon عنقود عنب صغير . || (رج): عُقدة Nœud (F) Knot (E) جزء من الفرع انضمّ الى الخشب بنموّ الشجرة السّويّ . ويقال إن العقدة ميتة أو حية على حسب ما يكون الفرع ميتاً أو حياً حينما تحدث هذه الظاهرة .

مد : عقدة وديّة (مقابل) Sympathetic ganglion (E) . || عنقوديّات (F) Staphyléacées .

عقر

مص (ط) : عقّار Drug (E) مركب كيماوي أو مادة حيوية غير معدية تستعمل في تشخيص أو علاج أو لتأثير فسيولوجي على الجسم . || — مُشنّج Convulsant d. || — مضاد للدرقية Antithyroid d. عقار يمنع الغدة الدرقية من إفراز هرمونها . || (هـ) إدمان العقاقير D. addiction حالة مرضية بسبب الاستمرار في تعاطي عقار مع ميل الى زيادة كميته واعتياد نفساني وجسماني على فعل العقار وتأثيره ضار مؤذ للفرد والمجتمع . || دستور — = — الأدوية Pharmacopeia, Pharmacopoeia وصف رسمي للعقاقير المعترف بها ومستحضراتها وطرق تحضيرها . || علم — = — الأدوية Pharmacology يبحث في العقاقير من جميع نواحيها . || فعل — Pharmacodynamics علم يعنى بدراسة فعل العقاقير في الأحياء . || وصف — Pharmacognosy . Pharmacography فرع من علم العقاقير يعنى بدراسة الخواص الطبيعية للعقاقير الخام

. || (ق) العقار = الأموال الثابتة Les biens immeubles (F) . || الـ — المخدوم = المرتفق Fonds dominant . || — الخادم = المرتفق به F. servant (assujetti asservi ; debiteur de la servitude) .

ثم (زر) : عقّار Immeuble (F) المال الثابت كالأرض وما لا يُستطاع فصله عن الأرض دون أن يتضرر أو يتلف كالأبنية والآبار والجدران والشجر الخ . || عقاريّ Foncier كل ما له صلة بالعقار أي بالأبنية والأرض . يقال ضريبة عقارية وبنك عقاري . || عاقر قرحا Pyrèthre (F) (Anacyclus pyrethrum) (L) العربية من السريانية بمعنى الجذر العريان . نبات من الفصيلة المركبة يستعمل جذره في الطب .

جر (فر): عقار حرّ (مقابل) Propriété foncière perpétuelle et libre (F) freehold estate (E)

عقرب

ثم (زر) : عقرب Scorpion (F) (Scorpio) (L)

للذكر والأنثى ويغلب التأنيث ج عقارب والذكر عُقربان والأنثى عقرباء وعقربة . جنس حيوانات مضرة من رتبة العقربيات . || — أوربية S. d'Europe (S. europæus) . || — البحر



ذات البثرات S. à pustules (S. ustulata) . || — معروفة S. commun (S. flavicaudus) . || — البحر Scorpène ou Rascasse (Scorpœna) يسمى جيلاخ وقلاّخ عن كلوزنجر . جنس سمك غريب الشكل من فصيلة عقربيات البحر يشبهونه بالعقرب والملجوم ذكر غريفل له نوعين في شواطىء الشام وهما : . || — — الكبيرة Grande s. (S. barbata) . || — الماء Nèpe ou Scorpion



d'eau (Nepa) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى العقرب . جنس حشرات مائية من نصفية الجناح وفصيلة عقربيات الماء . || عقربيّة Scorpiure . Chenille (Scorpiurus) العربية من ترجمة الاسم

العلمي . جنس نباتات عشبية من الفصيلة القرنية تستدير سنفاتها أي ثمارها حتى تشبه أساريع بعض الحشرات . وهي تزرع لغرابة سنفاتها هذه . || — صغيرة S. petite (S. muricatus) . || — كبيرة S. grosse (S. vermiculatus) . || — مثلّثة S. rayée (S. sulcatus) . || — وبِرة S. velue (S. subvillosus) سُلَيْقة في الشام . || عقربيّات Scorpionides (F) رتبة حيوان من العنكبوتيات فيها العقرب . || — الماء Népidés فصيلة من بق الماء من رتبة نصفية الجناح . || عُقربان



Scolopendrium (L) .

جر (فر) : في اتجاه عقرب الساعة (مقابل) dans le sens des aiguilles d'une montre (à droite) (F) Clock wise (E) .

عقف

شي (ث) : عُقّافة (مقابل) Croc (F) .

جر (فر) : عُقّافة = خُطّاف = كُلاب صغير (مقابل) crochet (F) hook (E) . || الأقواس المعقوفة [ ] c. = brachets square brackets

عقق

ثم (زر) : عقيق Agate (F) صوّانات الألومينيوم والكلس والمغنيسيوم . || عقعق = قُمْقُع =



كُنْدُش Pie (F) (Pica) (L) جنس طير من الفصيلة الغرابية ورتبة الجواثم ، وهي صخّابة لها أذناب طوال ومناقير طوال قوية تعشش على رؤوس الشجر وتغتذي بالحبوب والأثمار والحشرات وبيض الطيور حتى صغار الطير . وهي ذكية شرسة تعد من أضر الطيور . || — معروف P. commune (P. caudata)

مص (جي) : العقيق Agate (E) معدن سليكي دقيق التبلر مجزع صلد (درجة صلادته ٧) وهو اذا صقل كان سطحه ذا زخرف وألوان جذابة . ويستعمل في الزينة .

عقل

كوش (فل) : عقل Intellect (E F) (١) قوة تجريد « وأما العقل فان من شأنه أن ينتزع الصور من

الهيولى ويتصورها مفردة على كنهها وذلك من أمره بين وبذلك صح أن يعقل ماهيــات الأشياء وإلا لم تكن هاهنا معارف أصلاً » . (٢) العقل قوة في الانسان تدرك طوائف من المعارف اللامادية . يدرك العقل أولاً ماهيات الماديات أي كنهها لا ظاهرهـا ويدرك ثانياً معاني عامة كالوجود والجوهر والعرض والعلية والمعلولية والغــاية والوسيلة والخير والشر والفضيلة والرذيلة والحق والبــاطل ويدرك ثالثــاً علاقات أو نسباً كثيرة . ويدرك العقل رابعاً مبادىء عامة في كل علم وفي العلوم أجمــالاً . ويدرك خامساً وجود موجودات غير مادية . || — صريح Bon Sens (F) . || — عملي Raison pratique قوة للنفس هي مبدأ لتحريك القوة الشوقية الى مـا يختار من الجزئيات من أجل غاية مظنونة . || — فعال Intellect actif (١) عند أرسطو النفس فيها عقلان : عقل فاعل وآخر منفعل. «يجب أن يكون في النفس تميز يقابل التمييز العام بين المادة وبين العلة الفاعلية التي تحدث الصور في المادة . وفي الواقع نجد في النفس من جهة واحدة العقل المماثل للمــادة من حيث أنه يصير جميع المعقولات ومن جهة أخرى العقل (المماثل للعلة الفاعلية) لأنه يحدثهـا جميعاً وهو بالاضافة الى المعقول كالضوء بالاضافـة الى الألوان يحولهــا من ألوان بالقوة الى ألوان بالفعـــل » . هو السبب لكل مـــا هو بالقوة عقــل في أن يصير بالفعل عقلاً . (٢) وكذلك حتى ينتهي الى العقل الفائض على أنفسنا وهو عقل العــالم الأرضي ونسميه نحن الفعال . || — قدسي I. saint « هو من جنس العقل بالملكة إلا أنه رفيــع جداً ليس ممـا يشترك فيه الناس كلهم » . العقل القدسي حـــال للعقل الهيولاني يكون فيه شديد الاستعداد للاتصال بالعقل الفعال كأنه يعرف كل شيء من نفسه » . || — كلي I. universel هو المعنى المعقول المقول على كثيرين مختلفين بالعدد من العقول الـتي لأشخاص النــاس ولا وجود له في القوم بل في التصور . || — مستفاد I. acquis وهو ماهية مجردة عن المــادة مرتسمة في النفس على سبيل حصول من خارج . وهو أن تكون الصورة المعقولة حاضرة فيه وهو يطالعهــا ويعقلها بالفعل ويعقل أنه يعقلها بالفعل . هو العقل الكائن بين العقل الفعــال والعقــل المنفعل . || — منفعل I. passif يسمى العقل الهيولاني بالقيــاس الى العقل الفعال عقلاً منفعلاً أو يسمى الخيال بالقياس اليه عقلاً منفعلاً آخر . || — نظري Raison spéculative, théorique قوة للنفس تقبل ماهيات الأمور الكلية من جهة مـــا هي كلية . || — و — عملي يقرر أرسطو أن العقل باعتباره مدركاً للماهيات في أنفسها يسمى عقلاً نظرياً فاذا ما حكم على الجزئيات بأنهـا خير أو شر فحرك النزع اليها أو النفور منها سمي عقلاً عمليــاً . وقد أشار المعلم الأول في كلامه في النفس الى أصل ينتفــع به في هــذا المعنى اذ قال :

« إن لذلك (أي للعقل النظري) الحكم الكلي وأما لهذا (أي العقل العملي) فالأفعال الجزئية والتخيلات الجزئية . وليس هذا في ارادتنا فقط بل وفي الإرادة التي تحدث عنها حركة السماء » . || — هيولاني I. hylique هو الاستعداد المحض لإدراك المعقولات وهو قوة محضة خالية عن الفعل كما للأطفال وإنمــا نسب الى الهيولى لأن النفس في هــذه المرتبة تشبه الهيولى الأولى الخالية في حد ذاتها عن الصور كلها . || — بالفعل I. en acte استكمال النفس في صورة ما أو صورة معقولة حتى متى شاء عقلهــا وأحضرها بالفعل . || — بالقوة I. en puissance (١) عند أرسطو العقل بالقوة كاللوح لم يكتب فيه شيء بالفعل . (٢) « ... إلا أنه سيتضح لنا أن العقل بالقوة إنما يخرج الى الفعل بسبب عقل هو دائماً بالفعل» . || — بالملكة I. habitus (E) هو العقل الهيولاني وقد حصل فيه المقولات الأولى . || — الكل I. du tout (F) الكل يقال لمعنيين أحدهما جملة العــالم والثــاني الجرم الأقصى الذي يقال لجرمه جرم الكل ولحركته حركة الكل وأمـا الكل بالاعتبـار الثاني فهو العقــل الذي هو جوهر مجرد عن المــادة من كل الجهات وهو المحرك لحركة الكل ، على سبيل التشوق لنفسه ووجوده أول وجود مستفـــاد عـن الوجود الأول. || معقول I. (F) Intelligible, (E) (١) ما يدرك بالعقل دون الحواس . (٢) مرادف للشيء بالذات . في مقابلة « محسوس » . || — أول Axiom = A. me وأعني بالمعقولات الأولى المقدمات التي يقع بهـا التصديق لا باكتساب ولا بأن يشعر المصدق بهـا أنه كان يجوز له أن يخلو عن التصديق بهــا وقتاً البتة مثل اعتقادنا بأن الكل أعظم من الجزء . || لا — Irrational = I.nnel عند ميرسون يطلق هـذا اللفظ للدلالة على الحد الذي يقف عنده التفسير العقلي الذي يتجه باستمرار الى الكشف عن الهوية والتشابه. || عقلي (مذهب) Intellectualism I. me = مذهب فلسفي يرى أن كل ما هو موجود مردود الى مبادىء عقلية . ومن هذا الوجه يطلق على فلسفة ديكارت وسبنوزا وليبنتز وهيجل . || — (—) Rationalism = R. me (١) المدلول العام مرادف للفظة intellectualisme (F) (٢) المدلول الخاص يقصد به الاعتداد بالعقل ضد الدين بمعنى عدم تقبل المعــاني الدينية الا اذا كانت مطابقة للمبادىء المنطقية والنور الفطري lumière naturelle .

مص (فل) : العقــل Raison (Intellect) (F) Reason (I.) (E) يطلق على : (١) ما يقابل الغريزة التي لا اختيار لها ومنه الانسان حيوان عاقل . (٢) مـــا يكون بـــه التفكير والاستدلال وتركيب التصورات والتصديقات . (٣) ما به يتميز الحسن من القبيح والخير من الشر والحق من الباطل . || (اج) — Mind (E) . || عقلية Mentality . || (ق) القوى الـ — Facultés mentales (F) . || (ط) العُقـّال Gramp (E) انقباض حظري مؤلم في بعض العضلات بسبب وقوف الحركة وقتياً . || — المهني professional G. يوصف بنوع المهنة فيقال عقال العازف على القيثارة وعقال الكاتب . || عَقول Astringent عامل يقبض الأنسجة أو يوقف الإفراز أو يمنــع النـّزْف . || (ن) العــاقول هو الحاج Alhagi maurorum Medic من الفصيــلة القرنيــة Leguminosae وهو جُنَيْبة شائكة كثير التفرع ينبت في الرمال وفي أودية الصحــارى يسمو الى نحو متر ومزود بكثير من الأشواك القوية المنتشرة الـتي يبلغ طولهـا ٥ ر ٢ سم أو أكثر . أوراقه صغيرة متساقطة بسيطة كاملة الحافة ذات أذينات . أزهاره فردية أو في نورات غير محدودة قليلة الأزهار حمراء اللون والثمرة قرن يزهر في مارس وابريـل وهو من أجود العلف للجمال . ويتكون على هذا النبات مادة من المن سكرية تعرف بمن اسرائيـل أو ترنجبـين تستعمل كمليّن .

مد : العقل المستفـــاد (مقابل) Intelligence acquise (F) . || الـ — الهيولاني I. materielle . || — بالفعل I. en acte || — بالملكة I habitude .

شي (ث) : مَعْقِل = مِتـْراس (مقابل) Redoute . || — Bastille .

شق (ط) : عقل = ذهن (مقابل) Intellect (E) . || خَبَل الـ — = خَلَل الـ — = جنون Alienation . || طبيب — Alienist . غائب الذهن Alimentary . || عاقل = صحيــح العقل Sane . || عُقلة Anarthria فقد اللفظ .

شم (زر) : عاقول = حاج = شَوك الجِمال Alhagi (F) (A. manniferum) (L) الأعجمية من حاج العربيــة . جُنَيْبة شائكة من القرنيات تفرز مَنّاً .

عقم

مص (ط) : العُقم Sterility (E) حالة تحول دون التناسل في الذكر أو الأنثى . || الإعقــام Sterilization (of patient) تعطيل الانسال . || معقـِّم Sterilizer . || تعقيـم Sterilization عملية تؤدي الى ابادة البكتريا وغيرها من الكائنات الدقيقة أو التخلص منهــا بوساطة الغليان أو الترشيـح أو غير ذلك لتعقيم المسدات الجراحيـة أو الأجهزة البكتريولوجية . || الـ — المتقطع = التَّنْدلة Intermittent (fractional) s.

شم (زر): عُقْم = عَقـْم Stérilité (F) حال الأنثى التي لا يمكن لقحهـا . || تعقيم Stérilisation قتل جميع المكروبات في مادة من المواد . || مُعَقـِّمة Stérilisateur تسمى اليوم مِبْخَرة . أداة لتعقيم بعض الأشياء .

جر (فر) : مُعَقـِّم (مقابل) Stérilisateur. pasteurisateur (F) sterilizer (E) .

شق (ط) : عقم (مقابل) Sterility (E) . || عقيم Sterile . || — = عاقر Nulliparous . || — = غير مُنْتِش Barren . || عقيمة Nullipara عديمة الولادة . || مُعَقـِّمة Sterilizer جهاز تعقيم .

عقا

مص (ط): العِقْي Meconium (E) محتويات المسلك المضمي للحميل والوليد في الأيام الأولى بعد الولادة قبل الرضاعة .

عكب

شم (زر) : عَكُّوب Gundelia Tourne -

fortii (L) المفردات والتاج ، وهي آرامية وهذا هو اسمها في الشام . ولم يذكر ابن البيطار الكَعوب والكُعَيب ، ولم نسمع بهما . والعكّوب في الشام

هو هذا النبات لا نبات Silybum Marianum فهذا اسمه سَلْبِين في الشام الشمالية وخُرْفَيْش في الشام الجنوبية وقول ابن البيطار أن العكوب هو سلوبن ديوسقوريدس ليس معناه أن سلوبن ديوسقوريدس هو ما سماه علماء النبات في هذه الأيام Silybum marianum . بقلة برية من الفصيلة المركبة يتبقلونها في الربيع .

عكر

مص (ك) : العكر = تعكر Turbidity (E) حالة السائل الذي يحتوي على أجسام عالقة تجعله غير رائق وهذه الأجسام تسمى العكر . || (ط) — عدسة العين Lens t. . || (ك) متعكر = — Turbid صفة للسائل الذي يحوي أجساماً عالقة تجعله غير رائق .

عكرش

مص (ن) : هو نجيل شيطاني ومُلَّيح Aeluropus repens (L) من الفصيلة النجيلية Gramineæ عشب معمّر منبسط مداد ينمو في الأرض النزوز يوجد في بلاد البحر الأبيض المتوسط والسودان والهند وسيلان وبلاد العرب ويضرب في الأرض بجذور تخرج من عقد كما تخرج من هذه العقد سيقان هوائية أيضاً . أوراقه متبادلة في صفين رحبة طويلة منطبقة ونورتها سنبلة على شكل الرأس وطولها نحو السنتيمتر وللأوراق لُسَيْن شعري .

عكز

شي (ث) : عكّاز (مقابل) Béquille (F) . || — عصا الأسقف Bâton pastoral . || — = مَسْنَد = مِشْنَقَة Potence . || — الأسقف Crosse .



عكس

مص (فل) : عكس Conversion (F E) ضرب من الاستدلال المباشر وهو يقوم على استنتاج قضية من قضية أخرى بجعل المحمول موضوعاً والموضوع محمولاً مع حفظ الكيفية وبقاء الصدق والكذب بحاله . || — القضية Converse استنباط قضية من أخرى عن طريق العكس . || — مستو Conversion simple (F) وهو جعل الجزء الأول من القضية ثانياً والثاني أولاً . || — النقيض Contraposition (F.E) Contrapositio (L) هو جعل نقيض المحمول في القضية موضوعاً ونقيض الموضوع محمولاً مع بقاء الكيف والصدق بحالها مثلاً : كل انسان حيوان وعكسه كل ما ليس بحيوان ليس بانسان . || (ه) — النظرية Converse of a theorem (E) اذا اتفق في نظريتين أن تكون نتيجة أحداهما مقدمة الأخرى ومقدمة الأولى نتيجة الثانية قيل إن إحداهما عكس الأخرى . || (طن) العاكس Reflector يقال للطبقة المحيطة بقلب المفاعل لتقليل تسرب النيوترونات الى خارجه . || (كم) — التيار Commutator جهاز يستعمل لعكس اتجاه التيار . || (طبع) مفتاح — Reversing key هو جهاز يتسنى به عكس اتجاه مرور التيار الكهربائي في الدائرة الكهربائية . || (اح) منعكس = مقلوب Anatropous وتطلق على البزيرات (البييضات) التي يجاور فيها النقير عنق البذيرة (البييضة) وتكون الكلازة (Chalaza) في الجهة المقابلة وتصل الرفاية (Raphe) بينهما . || (ط) — النُقَيْرَة المركزية Foveal reflex انعكاس الضوء من جدر النقرة المركزية بالشبكية . || — هرنج Hering r. يحدث من الضغط على الجيب السُباتي فينشأ عنه كبت تامي . || (ضو) انعكاس انتقائي Selective reflection انعكاس أشعة ذات طول موجي معين عن سطح بعض المواد انعكاساً أشد من انعكاس غيرها من الأشعة . || — داخلي كلي Total internal r. انعكاس الضوء المتقدم في وسط غليظ عن السطح الفاصل بينه وبين وسط لطيف عندما تجاوز زاوية السقوط حداً معيناً . || — منتظم Regular r. يقال لانعكاس الضوء عن السطوح المصقولة حيث ينقاد لقانوني الانعكاس . || — متعدد Multiple r. يقال للانعكاسات الداخلية التي تحدث على التعاقب عن سطحي لوح مشف (شفاف) ينشأ عنها تعدد صور المرئي . || (ه) شكل عكسي Inverse figure . || قانون التربيع الـ — I. square law اذا تناسبت كمية تناسباً عكسياً ومربع كمية أخرى قيل أن هذا التناسب يتبع قانون التربيع العكسي . || التعاكس Inversion اذا كانت م مركز دائرة نصف قطرها نق ووصلت نقطة م بنقطة ما ولتكن ا وقسم المستقيم م ا (من الداخل أو الخارج) في نقطة ولتكن ب بحيث يكون م ب × م ا = نق² قيل ان ب عكس ا بالنسبة الى الدائرة المذكورة واذا تحركت ا لتحدث شكلاً ما وتحركت ب تبعاً لها أحدثت نقطة ب شكلاً يسمى الشكل العكسي للأول . وهذا المعنى الهندسي يدل عليه بلفظ « التعاكس » . || (ط) قياء اعتكاسي Reflex Vomiting يحدث من الفعل المنعكس مثل انثناء الرحم الحامل . || (طبع) المعكوسية Reversibility يراد بالمعكوسية في علم الضوء أنه اذا اتبع شعاع من الضوء مساراً معيناً بسبب انعكاسه أو انكساره أو كليهما ثم أعيد في عكس الاتجاه الذي خرج منه فانه يتبع عكس مساره الأول تماماً . ويراد بالمعكوسية في علم الديناميكا الحرارية انه اذا تعرض غاز في حالة حرارية معينة لسلسلة متتابعة من التغيرات أمكن البدء به من حالته الأخيرة ومروره في تغيراته السابقة بطريقة عكسية بحيث يرتد الى أصله . || اللا — Irreversibility ضد المعكوسية .

كوش (فل) : عكس Conversion (E F) (١) تصيير الموضوع محمولاً والمحمول موضوعاً مع بقاء السلب والإيجاب بحاله والصدق والكذب بحاله . (٢) نوع من الاستدلال المباشر ننتقل فيه من الحكم بصدق قضية الى الحكم بصدق قضية أخرى مختلفة عنها في الموضوع أو في المحمول أو فيهما معاً . (٣) العكس على ضربين : (أ) عكس بسيط simple ينطبق على الكلية السالبة والجزئية الموجبة مثل : لا واحد من الحيوان جماد. عكسها : لا واحد من الجماد حيوان. بعض الغاز سام . عكسها : بعض السام غاز. (ب) عكس عرضي par accident وهو استنتاج الجزئية الموجبة من الكلية الموجبة مثال: كل انسان حيوان. عكسها : بعض الحيوان انسان . ويقال عرضي لأن الانسانية لا تدخل في ماهية الحيوان .

ثم (زر): عَكْس Marcottage (F) يسمى الترقيد مع التجوُّز . وهو التذريخ بالعامية الشامية . وسماه ابن العوّام التغطيس والتكبيس : احدى طرائق تكثير النباتات . وهو حني غصن ودفنه في التراب ، دون فصله عن أمه ، أو جمع التراب حوله ، حتى اذا برزت له جذور في الحال ، فُصل عن أمه وغُرس فيكون نباتاً مستقلاً اسمه العَكيس . || معاكسة Antipode اصطلاحاً . والمعاكسات ثلاث خلايا في كيس الجنين في البُيَيْضة ، يكنّ في الجهة البعيدة عن البُوَيب . || عَكيس Marcotte ج أعكسة وعُكُس على القياس للقلة والكثرة . وهو بالعامية الترقيدة والتدريخة والداروخ . الغصن الذي يُعكس. || إنعكاس = تحوّل Inversion بالتعدية ، كتحول السكر غير القابل للاختمار الى سكر قابل للاختمار . || سُكَّر منعكس أو مُتحوِّل Sucre Inverti السكر الذي صار قابلاً للاختمار أي السكروز الذي تحول الى غلوكوز وليفولوز . || عَكْسِيْن Invertine ويعرب بعضهم . خميرة العَكْس أو التحويل تعكس السكروز فيصير غلوكوزا . || (رج): عَكّس = رقّد ، درّخ Layer, to (E) Marcotter (F) تجديد الحرجة صناعياً أو تجدُّدها طبيعياً بالعُكُس أي الفراخ الزاحفة . || عَكيس (ج أعْكسة وعُكُس . تَرْقيدة ، تَدريخة) L. = Brin trainant غصن غير مفصول عن شجرة منبسط على الأرض ،أو مدفون جزئياً فيها تنبت له جذور ويستطيع أن يصبح نباتاً مستقلاً بعد فصله عن الشجرة التي أنبتته . اسمه الفرنسي في زراعة البساتين Marcotte .

جر (فر) : عَكَسَ (مقابل) Inverser (F) to reverse (E) . || — = عَكْسي Inverse = In. . || الـ = التأمُّل Réfléchissement = reflecting . || نظرية —(بالتبادل) Réciproquement = reciprocally . || العاكس Réflecteur – réfléchissant = reflector . || — مُرَكَّز R. concentré

commutateur — التيّار || . = concentrating
Inverseur du — قلاّب = — — || . = co. tor
عكّسيًّا || . courant = Current reverser
= Inversement || المعاكس . Inversely
المَكْس = contrary || المنكوسيّة . contraire
Irreversibilité — اللا || . Réversibilité = re. ty
Renversement = in - التعاكس || . = Ir. ty
|| . Réciprocité = re. ty — الـ || . version
متعاكس = متبادَل = متشارِك Réciproque=re. cal
. || الانعكاس الانتشاري externe Réflexion
diffusée = refraction diffuse reflection
R. selective = se. re. — الانتقائي || .
R. par le prisme = r. by prism — بالمنشور || .
R. interne totale=total — داخلي كلي || .
R. acoustique — الصوتي || الا . internal r.
R. irrégulière — غير مُنْتَظِم || . = a. ic r.
— الفلكي || . = irregular (diffused) r.
R. astronomique = astronomical r.
R. multiple = mu. r. — المتعدّد || .
R. conique = external — المخروطي الخارجي || .
R. régulière = regular r. — المنتظم || . conical
|| . Réfléchi = reflected منعكس || .
الانعكاسيّة . Réflectivité = re. ty

شق (ط) : (١) انعكاس (٢) رد فعل (مقابل) || (١) منعكس (٢) منعكس . Reflection (E) || . Conditioned R. — شرطي || . Reflex فعل — R. Action || قوس انعكاس R. Arc || تعاكس الفعل = تضاد Counteraction . || عامل معاكس Counter - Agent .

شي (ث) : عاكس (F) Réflecteur مرآة عاكسة . || عاكسة الحرارة Contrecœur لوحة معدنية توضع داخل المدفأة لعكس الحرارة . || — الصوت



— الضوء || . A. - voix — || . Abat - son = كوّة القبو . A. - jour || عكسُ الضوء = — النور . Contre - j. || معكوس Inversé . || حنية معكوسة Contre - courbe || . سلبية — C. - épreuve في طبع الصور . || انعكاس النور ، نور منعكس Réflet .

عكش

مص (ن) : ورد في القاموس : عكش النبات والشعر كثر والتف وشجرة عكشة كثيرة الفروع والعكشة شجرة تلوى بالشجر تؤكل وهي طيبة تباع بمكة وجدة دقيقة لا ورق لها ولم يستدل عليها .

عكك

مص (ط) : العكّة رد الحمى ومسها في أول الرعشة .

علب

مص (حض) : العلبة الصندوق الذي يحتوي آلات جهاز التكييف. The Casing (E) La boîte (F) . || (م) — الدخان Smoke box (F) مكان مغلق تنفذ اليه غازات الاحتراق قبل انصرافها من المدخنة . || (اح) ذو — = ذو علبية Capsuli-ferous, capsuligerous, capsulegenous . || علبي = علبي Capsular .

شم (زر) : علبة Pyxide (F) ثمرة كالجرو تتفتح بالعرض فينفصل جزؤها الأعلى كأنه غطاء علبة او غطاء قدر .

شي (ث) : علبة = دلو = سطل خشبي (مقابل) . Pyxide — الحلي || . Boîte — || . Baquet || — القفل Palastre, Palâtre . || — النقل

Drageoir .

مد : علبة الزّقاق (مقابل) Périthèce .

شق (ط) : علبة بتري (مقابل) Petri Dish (E).

علث

شم (زر) : علث Cichorium divaricatum (L) عن شرح أسماء العقار . في المفردات العلث هو الخندريلى (F) Chondrille . ولم ترد كلمة العلث في المعجمات اسماً لأحد هذين النباتين المتقاربين . بقل بري من الفصيلة المركبة .

علج

شم (زر) : معالجة Traitement (F) جملة وسائل العناية بالحيوان او النبات اما لاتقاء الأمراض او لمداواتها . || — او مداواة بالسيانور Cyanurage سيانور البوطاس يستعمل في قتل بعض الحشرات في التراب . || — بالسلفيت Sulfitage معالجة الخمر بالحامض السلفورو ، وهو أيضاً غسل آنية الخمور به . || — بالمصل = استمصال Sérothérapie الثانية للدكتور مرشد خاطر . اتقاء مرض خبيث او مداواته بإيجاد مناعة في الحيوانات . يكون ذلك بحقنها بمصل يحتوي على مقدار قليل من سم هذا المرض . || (رج): الـ بالبرد Vernalisation (E F) معالجة البذور بالبرد (في درجة حرارة يرجح أن تكون أعلى من درجة الصفر) بغية تسريع إنتاشها « إنباتها » وتسريع نمو النبات وإزهاره .

مص (ط) : العلاج الإسعافي للكسور Ambula-tory treatment of fractures (E) . || — الأنورسما لكولت Colt aneurysm, treatment وفيها يدخل سلك معدني ملتو يتمدد ويملأ الكيس فتتكون حوله جلطة . || — بالتليراديوم Telera-dium therapy العلاج الراديومي من بعد ويكون باستعمال مقدار كبير (١-٥ جم) من الراديوم على بعد من الجسم . || — مانع النكسة Antirelapse treatment . || — « ونست أور» للكسور المركبة Winnett-Orr t. of com-pound fracture . || (ك) كيماويات الـ — Chemo-therapy المواد الكيماوية المختلفة التي تستعمل في علاج الأمراض المعدية . || (ط) المعالجة الإعدادية Premedication . || — « بيب » للجروح Bipp treatment of Wounds . || — بالفلطية المنخفضة Low-voltage therapy . || (طن) — معادة Reprocessing يقال للعمليات التي تجري على المواد المتخلفة بعد استعمالها في المفاعلات لكي يعاد استعمالها مرة أخرى وتشمل هذه العمليات فصل البلوتونيوم المتولد وتجريد اليورانيوم من المنتجات الانشطارية . || فاقد الـ R. loss يطلق على ما يفقد ويتبدد من المواد القابلة للانشطار والمواد الخصبة وغيرها من المواد الثمينة في أثناء عمليات المعالجة . || (ط) التمرينات العلاجية Remedial exercices . || (ن) العلجان وهو القرزاح كما ذكر ابن البيطار وينطبق وصفه على ما ورد في المعجم فهو Pityranthus tortuosus (L) من الفصيلة الخيمية Umbelliferae شجيرة تنبت في الصحارى ، إنما هي قضبان خضر دقاق أوراقه حرشفية دقيقة وله زهر أصفر وثمر دقيق يشبه الأنيسون وهو عطري الرائحة .

كوش (فل) : علاج نفسي Psychotherapy (E) P.pie (F) علاج الأمراض سواء نفسية او جسمية بوسائل نفسية كالإيحاء أثناء اليقظة او النوم الصناعي وتقوية الإرادة والروح المعنوية والاقناع والتحليل النفسي .

شق (ط) : علاج = دواء (مقابل) Remedy (E) . || — مماثل للمرض Homeopathy العلاج بأدوية تجانس الداء . || معالجة = مداواة Therapy = Treatment . || — آلية او أدوية Instrument T. . || — حركية Physio T. . || — كابتة Suppressive T. . || — كيميائية Chemo T. . || — مائية Hydro T. . || — محافظة Con-servative T. . || — مساعدة Supportive T. . || — نفسية Psycho T. . || — حركية Phy-siotherapy . || — نفسية Psychotherapy. || — بالذهب Gold Treatment . || — بالرض او الجرح Traumatotherapy . || — بالماء Hydro-pathy . || علاجي = دوائي Remedial .

مد : معالجة بالإلقاح (مقابل) Vaccinothéra-pie (F) .

جر (قر) : العلاج عن طريق الجلد Cataphorise (F) Cataphoresis (E) .

علس

شم (زر) : علس = خندروس Epeautre grand (F) Triticum spelta (L) حنطة مكتسية أصلية من الفصيلة النجيلية .

علص

مص (ط) : عِلَّوْص (E) Ileus انسداد معوي يحدث ألماً شديداً .

علف

شم (زر) : عَلَف = رِعْي = كَلأ (F) Pâture ما ترعاه الماشية وما تعلفه وتجيء الفرنسية أيضاً مرادفة للكلمة السابقة اي بمعنى المرعى والأرعاء . || — = إعلاف Rationnement طريقة إطعام الحيوانات شحناتها . || عَلَفِيَّة = بُرُومُس



Brome (F) Bromus (L) من اليونانية Brômê بمعنى الغذاء ولذا سميتها العلفية والثانية معربة . جنس نباتات كلئية من الفصيلة النَّجيلية . || — حَقْلية B. des champs (B. arvensis) . || — رِخْوة (B. mollis) B. mou . || — عَقيمة (B. sterilis) B. stérile . || — قاسية B. rude (B. asper) . || — مَرْجِيَّة B. des prés (B. pratensis) . || — مُنْتَصِبة B. dressé (B. erectus) . || مِعْلَف = مِزْوَد (F) Auge معلف الخنازير خاصة . أما معلف الخيل والبقر فيسمى Mangeoire وأما مزود الضأن فيسمى Crèche .

مص (ن) : لم يستدل على العَلَف ولكن وردت العَلَف وهو القرْط والشبدار والبرسيم وهو Trifolium alexandrinum (L) من الفصيلة القرنية Leguminosae .

شي (ث) : مِعْلَف القَش (مقابل) Râtelier (F) للماشية والخيل .

علق

مص (ط) : العَلَق (E) Blood clot الدم الغليظ او الجامد والقطعة منه علقة وهي طور من الأطوار البدائية في تكوين الجنين . || (بك) مُعَلَّق (تعلّق) Suspension . || (ك) — مائي Magma لفظ أطلق قديماً على كل مادة في حالة تجزء دقيق ومعلقة في الماء . || شبه — Suspensoid غراواني معلق او فيه حبيبات صلبة معلقة في سائل . || (ط) المَعْلاق Mesentery . || — = حالق Cirrus (cirri) = Tendril جسم خيطي لولبي يساعد النبات على التسلق . || (ن) العلقى واحدته عَلْقاة وهو أوسيرس وأبو ليلة (الجزائر) وثناس ، هو : Osyris alba (L) من الفصيلة الصندلية Santalaceae والنبات شجيري ينبت في بلاد البحر الأبيض المتوسط يسمو الى متر تقريباً . دائم الخضرة أوراقه صغيرة تصل الى ١٫٥ سم مستطيلة الى رمحية مدببة القمة . أزهارها وحيدة الجنس . والنورة المذكرة محدودة ومكونة من أزهار عديدة معنقة . أما النورة الأنثى فعبارة عن زهرة واحدة ذات غلاف زهري أصفر والثمرة حسلة حمراء صغيرة . || (اح) العَلَقيات Hirudinea . || عوالق (E) Planktons حيوانات ونباتات بحرية تتكون في الغالب من الأوليات والمفصليات المائية الدقيقة والدياتومات والطحالب الزرق وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة الطافية . وتتضمن ايضاً كائنات حية كبيرة الى حد ما ولكنها محدودة القدرة على الحركة كالأسماك الهلامية الا ان العوالق لا تشمل الأحياء البحرية النشيطة السباحة في الماء كالأسماك وغيرها . || (ق) علاقة التخصص (F) Rapport de destination . || — قانونية R. juridique . || (اج) علاقات بين أشخاص (E) Interpersonal Relations .

شم (زر) : عَلَق (L) Hirudo (F) Sangsue) الواحدة علقة . جنس حيوان من الدود الحلقيات والفصيلة العلقية فيه العلق الطبي H. medicinalis (L) المشهور . || — الخَيْل S. du cheval ou

Voran (F) Limnatis nilotica . Hæmopis sanguisuga (L) تطلق على نوعي العلق المذكورين وهما من الفصيلة العلقية . وعلق الخيل يعيش في الجداول والبرك والمناقع وهو يدخل أفواه الحيوانات الأهلية ويمتص دماءها . || عُلْقَة = اجليح = مجلوح (F) Abroutissement شجر الاحراج بعد ان تَعَلَّقه الماشية . || عَلِيق = خليط = مديد Coupage قَصيل وقَضْب وحبوب مجروشة وجذور عسقولية وغيرها تقطع وتهيأ على أشكال شتى علفاً للدواب . || عُلَّيق Ronce (F) Rubus (L) العليق في المعجمات وكتب المفردات ،



وكذلك اليوم في الشام هو النوع المعروف من هذا الجنس النباتي . واطلاق العليق على العَصَب اي اللبلاب الصغير Liseron او على العَشَقَة اي اللبلاب الكبير Lierre خطأ نُقل عن أحمد ندى . ولعل العامة في مصر تسمي هذين النباتين عليقاً فجاء الغلط من هذه التسمية . جنس نباتات من الفصيلة الوردية تنبت برية حول المياه والينابيع في جبال الشام وقد تزرع سياجاً ولها ثمار رديئة تؤكل . || — صناعي (F) R. artificielle أسلاك شائكة تُتخذ حواجز . || — شائع او دَغَلي R. commune ou frutescente (F) Rubus fruticosus (L) العليق المعروف وهو شائك ينبت حول الأنهار وله ثمرة مركبة تسمى الثمرة العليقية وهي تؤكل وليست نفيسة واطلاق العليق على اللبلاب غلط . || عُلَّيقِيَّة (F) Fruit des rubus .

|| مِعْلاق = زَنَد = عُنُق Pédoncule ج معاليق وأزناد وأعناق ولا بد من الاقتصار على كلمة واحدة . جسم دقيق مستطيل يحمل (زهرة) .

|| — = علاقة = ذُنَيْب Pétiole جزء دقيق من الورقة يحمل صفيحتها وسماه مجمع مصر الذُّنَيْب تصغير ذَنَب ومن أسمائه الزند والعنق وغيرهما ويجب الاقتصار على واحدة . || عَلَقِيَّات Hirudinées طائفة من الدود الحلقيات فيها رتبتان الخرطوميات اي العلقيات الخرطومية والحنكيات اي العلقيات الحنكية . || (رج): علق = جلح عمل (F) Abroutissement (E) Browsing الحيوانات التي تغتذي بالأغصان الانتهائية او الجانبية من الشجر او الجنبة او النباتات المتسلقة الخشبية سواء أكانت تلك الأغصان مكتسية بالورق أم لا .

كوش (فل) : علاقة Relation = Rapport (١) العلاقة يستعمل في المحسوسات وبالفتح في المعاني وفي الصحاح العلاقة بالكسر علاقة القوس والسوط ونحوهما وبالفتح علاقة الخصومة والمحبة ونحوها (٢) العلاقة شيء بسببه يستصحب الأول الثاني كالعلية والتضايف . || تعليق الحكم Suspense (of judgment) = Suspension (du jugement) هذا الاصطلاح يفيد المعنى الذي أراده بيرون صاحب مذهب اللاأدرية المنكر للعلم واليقين . ويذهب بيرون الى ان الحكمة هي في العدول عن الايجاب والسلب والامتناع عن الجدل .

شي (ث) : عِلاقة = مِسَنّ (F) Crémaillière ما تعلق به القدر او نحوها فوق النار . || — التُّرْس Guige . || مُعَلَّق Suspendu .

شق (ط) : علق (مقابل) (E) Leech . || — Hirudo . || علقة Clot خثرة دموية . || علاقة = تجاذب Affinity . || متعلق بالاعصاب الحركة Kinesodic .

جو (فر) : علاقة اساسية (مقابل) Relation fondamentale (F) fo.tal re. (E) . || العلاقات الترموديناية او الحردينامية R. thermodynamiques = th.ic r. . || تعليق = تعلق Suspension = su. . || — ثنائي S. bifilaire = bifilar s. . || — غرائي او هلامي S. colloïdale = colloidal s. . || — إستاتي S. astatique = as.ic s.

مع (تب) : التعلق (مقابل) (E) Hang . || تعلق = ايقاف Suspension .

مد : العلاقات الدولية International relations

علقم

مص (ن) : العلقم: هو الحنظل ومُرّ الصحاري وقثاء النعام وقثاء الحمار وشري والصاب هو Citrullus colocynthis (L) من الفصيلة القرعية Cucurbitaceae وهو نبات معمر ينبت في



صحارى افريقيا وآسيا وهو منبسط مداد ذو جذر متعمق في الأرض ورقه متبادل خشن وزهره منفرد أصفر وثمره لُبِّيّ كروي الشكل أخضر الى بياض يصفر اذا نضج وثمره شديد المرارة ويستعمل لبه كمسهل شديد . وبالثمرة بذور كثيرة تعرف بالهبيد عديمة المرارة ويأكلها البدو .

علل

مص (فل) : علة = سبب Cause (F.E) ما يؤثر في غيره ويقابل المعلول او المسبب . آثر الفلاسفة المسلمون لفظ «علة» واستعمل الغزالي والمتكلمون لفظ سبب وهو ما جرى به العرف الان . وأريد بهـا دلالات مختلفة تتلخص فيما يلي : (ا) عنـد ارسطو : تنقسم العلل الى أربعة أقسام : فاعلة كالنجار الذي يصنع الكرسي ، ومادية وهي الخشب والحديد الذي يصنع منه ، وصورية وهي الهيئة التي يتم عليها شكـله ، وغائية وهي الجلوس عليه . وقدر لهـذه النظرية نجاح كبير في القرون الوسطى ، ومنها أخذت العلة الأولى La C. première (F) وعلة العلل : C. des C. وتطلق على الله وحده . (ب) عند المحدثين : اقتصر الأمر تقريباً على العلة الفاعلة وتسمى السبب وهو ما يترتب عليه مسبب عقلا او واقعاً فالمقدمات الصادقة سبب صدق النتيجة وبعض الظواهر الطبيعية سبب ظواهر أخرى وهذا هو المعنى العلمي السائد اليوم . || — ذاتية Causa sui (L) تعبـير مدرسي يراد به ما لا علة له وأطلقه اسبينوزا علـى ما لا يتصور عدمه . || — عدمية Déficiente (Cause) (F) مصطلح مدرسي يراد بـه Causa deficiens (L) العلة التي تؤثر بتخلفها وبهـا يفسر حـدوث الشر في العالم . || — غائية C. finale (F) ما يوجـد الشيء لأجله. احدى العلل الاربع التي قال بها أرسطو . || عِلِّيّ ۓ سببي Causal (F) C. (E) نسبة الى علة او سبب وهو ما يتعلق بالعلة او السبب او يدخل في تركيبها . || عِلِّيّة = سببية Causa-lité = c.ty (ا) كون الشيء علة . (ب) العلاقة بين العلة والمعلول او بـين السبب والمسبب .

ثم (زر) : عَلّ Démodex (F) ج علال . جنس



قُمَّل صغار دودية الشكل تعيش في جلد الانسان والدواجن . || عَلّيّات Démodécidés فصيلة حيوان من القراديات فيها قُمَّل صغار دودية الشكل أشهرها العل Demodex . || عَلْمُل = عَلْعَل = عَلْعَال A. calandre (F) A. calandra ou Melanocorypha c. (L) العلعل في المعجمات وفي حياة الحيوان ذكر القنابر اي الكبير منها ولذا أطلق صاحب معجم الحيوان لفظة العلعل على هـذا النوع لكبر قنابره . وهي سمر في أعلاها ضاربة الى بياض في أسفلها وعلى صدرها بقعة الى سواد .

كوش (فل) : علل (علم الـ —) Etiology (E) E.ie (F) . || علـة او سبب Cause = C. (١) هي ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكـون خارجاً مؤثراً فيه . علة الشيء ما يتوقف عليه ذلك الشيء وهي قسمان الأول ما يتقوم به الماهية مـن اجزائها ويسمى علة الماهية والثاني ما يتوقف عليـه اتصاف الماهية المتقومة بأجزائها بالوجود الخارجي ويسمى علة الوجود وعلة الماهية إما أن لا يجب بها وجود المعلول بالفعل بل بالقوة وهي العلة المادية وإما أن يجب بها وجوده وهي العلة الصورية وعلة الوجود إما أن يوجد منها المعلول أي يكون مؤثراً في المعلول موجداً له وهي العلة الفاعليـة أولاً وحينئذ إما أن يكون المعلول لأجلهـا وهي العلة الغائية أولاً وهي الشرط إن كان وجودياً وارتفاع الموانع ان كان عدمياً . (٢) الإيجـاد او التحقيق أشهر معنى للعلة ولكنه ليس المعنى الأول والأعم . فالمعنى الأول والأعم أن العلة هي مـا عنه يحدث شيء او ما من أجله ينتج ، وهـذه تسمى العلة الفاعلية causa efficiens (E) . والعلل أربـع : مادية materialis وصورية formalis وفاعليـة efficiens وغائية finalis وأرسطو لم يقل صراحة هكذا وإنما قال إن العلة تقال على أربعة أنحـاء . أما القول بالعلـل الأربع فمردود الى المدرسيين . والشائع الآن في الفلسفة الحديثة هو كل من العلة الفاعلية والعلة الغائية . (٣) علة أولى c. prima « إن كانت علة أولى فهي علة لكل وجـود ولعلة حقيقة كل وجود في الوجود » . (٤) علة عرضية cause occasionnelle (F) هي عند مـالبرانش مجرد اقتران مطرد . وتقال في مقابلة علة فاعليـة c. efficace التي تطلق عـلى العلـة الأولى . (٥) يفرق كونت بين القانون loi والعلة من حيث أن العلة ترتبط بمجال يتجاوز المحسوسات مثـل الجوهر المادي الذي نفترضه لتفسير بعض الظواهر الطبيعية . وقد أفاض ميرسن في شرح هذه التفرقة. (٦) علة منطقية تبدو واضحة في القياس والاستقراء حيث المقدمتان علة النتيجة متى اجتمعتا في العقل لزمت عنها النتيجة اي صدرت ضرورة فكانت معلولة لها .

جر (فر) : تَعْليل = تفسير (مقابل) Interpré-tation (F) In. (E).

علم

كوش (فل) : عـلم Science (E.F) (١) يرادف معرفة savoir (F) (٢) يقال على مجموعة معـارف تتميز بالوحدة والتعميم ولا تستند الى الفروق الفردية او الأذواق الشخصية (٣) يطلقه أفلاطون عـلى أعلى درجة من درجات المعرفة وهي التعقل المحض pensée discursive او العلم الكامـل (٤) عند أرسطو العلم إدراك الكلي اي إدراك الماهيـة التي هي كلية بالقوة وتصير كلية بالفعل متى التفت العقل الى جزئياتها الحقيقية والممكنة (٥) عند ابن سينـا « العلم موضوعه هو الضروري » (٦) عـلم تطبيقي appliquée يهدف الى استخدام القوانين لتحقيق غاية عملية (٧) علوم إنسانيـة sciences humaines موضوعها الإنسان من حيث هو كائن يتميز عن غيره من الموجودات الأخرى . ولهذا يستبعد منهـا علم التشريح وعلم وظائف الأعضاء (٨) علم معيـاري normative (٩) علم خفي occulte مـثل السحر والطلسمات (١٠) علم وضعي positive . في مقابلة « آداب » Lettres . ويعترض كوئيرا عـلى هذه المقابلة لأنها لا تستند الى تبرير معقول . || — إلهي Prescience, Foreknowledge = P. العلم الإلهي لا ينقسم وليس يذهب من فكـرة الى أخرى . ولكن الله يرى جميـع الأشياء التي يعرفها حاضرة معاً بحدس واحـد غير جسمي . اذا استبعدنا من المعرفة الإنسانية كل تعاقب وتركنا لهـا فقط قوة الحقيقة اليقينية أي القوة التي بتأمل واحد سرمدي تنفذ الى الأشياء جميعاً فحينئذ نحصل بوجه ما على تصور ما للعلم الإلهي . || — مسيحي Christian Science = S. chrétienne شيعة دينية ابتدعتهـا ماري بيكر إدي. لها طريقة خاصة في العلاج النفسي تقوم على الإيمان بأن كافة الأمراض تنشأ من العقل . وأن الخطيئة والمرض بل الموت نفسه أمور يمكن أن ينتصر عليها الإنسان لو أنه أوتي أن يفهم تعاليم المسيح فهماً تاماً . || علوم متعارفة او مقدمـات أولية Notions communes (F) هذا الاصطلاح استخدمه أرسطو وتابعه في ذلك القدمـاء ومنهم أقليدس ومعناه مقدمات أولية بالاطـلاق مثل مبادىء عدم التناقض والوسط المرفوع والعلية وهي تحدث في العقل من غير سبب يوجب التصديق بها إلا ذواتها . || علامة Sign (E) Signe (F) . || عالم World, Universe = Monde, Univers (١) فيثاغورس أول من سمى الشيء المحيط بالكل عالماً ومعناه في لغة اليونانيين رتبة وسماه بهذا الاسم لما فيه من الترتيب . (٢) العالم هو مجموع الأجسام الطبيعية البسيطة كلها ويقال عالم لكل جملـة موجودات متجانسة كقولهم عالم الطبيعـة وعالم النفس وعالم العقل . (٣) العالم الآخر L'autre m. (F) هو المكان الذي تقيم فيه الأرواح بعد الموت . (٤) عالم محسوس sensible وهو موضوع الادراك الحسي . (٥) عالم معقول intelligible وهو عـالم الماهيات او المثل . اصطـلاح متداول ابتداء من الأفلاطونيـة الجديدة . (٦) نفس كلية âme du monde . || — الكـل Omniscience = O. إحدى صفات الذات الإلهية تدل على أن الله عالم بكل شيء على الوجه المقدس المفارق للزمـان . || — المقـال Universe of discourse = Univers du discours جملة المعاني او الأجناس والأنواع التي تدخل في تكوين الأحكام . فمثلاً « لا واحـد من القطط يتكلم » قضية صادقة في عالم المقال الذي يخص

عالم الحيوان وكاذبة في عالم المقال الذي يخص القصص الخرافية . ابتدع هذا المصطلح دي مورجان وتابعه بول وجيفونز .

مص (فل) : العلم Science (E) يطلق على ما يقابل الأدب والفلسفة وعلى مجرد إدراك الحقائق . ولكن يراد به الآن خاصة معرفة منظمة تدور حول موضوع معين وتقوم على منهج مقرر وتؤدي الى نتائج وقوانين متطابقة . || (اح) — الأنسجة Histology علم يبحث في التركيب الدقيق للأعضاء والأنسجة التي تتركب منها . || — الجراثيم Bacteriology . || — الحشرات Entomology . || — الشجر Dendrology . || — الغدد الصمّ Endocrinology . || — النبات Botany . || (جي) — الأرض الطبيعي = جيولوجيا طبيعية Physical geology يبحث في تأثير العوامل الطبيعية كالماء والهواء والحرارة في مادة الأرض. || — البلّورة = — البلّوريات Crystallography يبحث في تبلور المعادن من حيث تكوينها وتركيبها وخصائصها الكيميائية والطبيعية وأحوال وجودها وفوائدها . || — بناء الأرض = جيولوجيا بنائية Structural geology يبحث في كيفية أوضاع الصخور وأنواعها وأشكالها وهيئاتها بصفة عامة . || — البيئة القديمة Palaeocology فرع الجيولوجيا الذي يعنى بدراسة الأحافير والطبيعة الصخرية لمستوى معين من الطبقات كي يستدل منها على الظروف الفيزيقية والكيائية التي سادت أثناء ترسيب هذه الطبقات . || — تشكل الصخور Tectonics يبحث فيه عما طرأ على صورة الصخر من حيث التغيرات كالتجعد والتكسر وتكوين الجبال . || — التقويم الجيولوجي Geochronology علم تقدير أعمار الصخور والطبقات . || — الحفريات = — الأحياء البائدة Palaeontelogy (Palaeobiology) علم تاريخ الحيوان وتطوره خلال العصور الأرضية . || — || — (المستحجرات) علم تاريخ الأحياء وتطورها ومادته دراسة الحفريات التي يستدل منها على أعمار الصخور . || — — الحيوانية Palaeozoology فرع علم الحفريات الذي يدرس تطور الحياة الحيوانية القديمة وتوزيع الحفريات الحيوانية في الصخور زمنياً وجغرافياً وطرق الاستفادة منها في تقدير أعمار الصخور وربط بعضها ببعض . || — — الدقيقة Micropalacontology فرع علم الحفريات الذي يختص بدراسة حفريات الأحياء القديمة الدقيقة الحجم اي التي تستلزم دراستها استعمال المجهر وهذه الحفريات تتبع في العادة قبيلة الأوليات وطُوَيْقة الاستراكودا . || — — الطباقية Stratigrafical palaeontology . || — — النباتية Palaeobotany فرع علم الحفريات الذي يدرس تطور الحياة النباتية القديمة وتوزيع الحفريات النباتية في الصخور زمنياً وجغرافياً وطرق الاستفادة منها في تقدير أعمار الصخور وربط بعضها ببعض . || — رسم الخرائط Cartography عمل الخرائط الجيولوجية التي توضح نتائج دراسة الجيولوجية في المناطق المختلفة . || — الصخر Petrology (Geognosy) (Geognosis) يبحث في الصخور من حيث أصلها وتركيبها وخصائصها وتصنيفها وأحوال وجودها . || — الصخور الرسوبية Sedimentary P. فرع علم الصخور الذي يعنى بدراسة الصخور الرسوبية . || — — المتحولة Metamorphic P. يعنى بدراسة الصخور النارية والرسوبية اذا ما تغيرت أصولها واستحالت الى صخور أخرى مختلفة عنها . || — طبقات الأرض = الإستراتيجرافيا Stratigraphy يبحث فيه عن طبقات الأرض وعلاقة بعضها ببعض من حيث الوضع والعمر . || — الكونيات Cosmology يبحث فيه عن العالم من حيث قوانينه الطبيعية التي يسير بمقتضاها . || — المعدن = — المعادن Mineralogy يبحث في المعادن من حيث تكوينها وتركيبها وخصائصها الكيميائية والطبيعية وتصنيفها وأحوال وجودها وفوائدها . || — المناخ Climatology يبحث في المناطق المناخية في الكرة الأرضية والظروف الجوية التي تؤثر فيها . || — نشأة الكون Cosmogony (cosmogeny) يبحث فيه عن الكون من حيث نشأته . || — وصف الصخر Petrography . || (ط) — التوليد Midwifery, Obstetrics . || (فل) — الآخرة Eschatologie (F) E.gy (E) جملة الآراء المتعلقة بنهاية العالم ومصير الانسان من موت وبعث وحساب وجنة ونار . || — الاجتماع Sociologie = S.gy يدرس ظواهر وقوانين المجتمع الانساني من حيث هو مجتمع انساني . || — الأحياء (مركب من علم Logos وحياة Bios) Biologie = B.gy يدرس الكائنات الحية على اختلافها من نبات وحيوان ، وله فروع عدة كوظائف الأعضاء والمورفولوجيا . || — الأخلاق Ethique = Ethics علم يبحث في الأحكام القيمية التي تنصب على الأفعال الانسانية من ناحية انها خير او شر وهو احد العلوم المعيارية . وهو ضربان : عملي ويسمى علم السلوك او الأخلاق العملي ونظري وهو الذي يبحث في حقيقة الخير والشر والقيم الاخلاقية من حيث هي . || — الانسان (انثروبولوجيا) Anthropologie = A.gy دراسة الجماعات البشرية في ميزاتها وعلاقاتها بسائر الموجودات في الطبيعة . ويراد به خاصة دراسة الأجناس البشرية وماهية الانسان وأصول الحضارة ومظاهرها . || — الطباع Caractérologie (F) علم يبحث في الطباع والميزات الفردية . || — العدد (الاريثماطيقي) Arithmétique (F) A.ic (E) علم يبحث في خواص الاعداد وما بينها من نسب وعلاقات عددية ، وهو قسمان : نظري وعملي ، وأطلق عليه حديثاً علم الحساب . ومنه الوسط الحسابي (العددي) A. mean (E) لعددين وهو نصف مجموعها . والمتوسط الحسابي (العددي) A. average لعدة أعداد وهو حاصل جمعها مقسوماً على عددها . || — الواجبات Déontologie (F) D.gy(E) لفظ استحدثه بنتام للدلالة على دراسة الواجبات دراسة واقعية لا نظرية مثالية على نحو ما صنع كانط . || — الوجود (انطولوجيا) Ontologie = O.gy البحث في الموجود من حيث هو موجود . || (ق) || — والصياغة في القانون Science et technique (F) . || (ه) — الاستاتيكا Statics (E) يبحث في توازن القوى وسكون الاجسام . || — — السوائل Hydrostatics يبحث في السوائل الساكنة . || — الديناميكا Dynamics علم يبحث في الحركة بمعناها العام . || — — السوائل Hydrodynamics العلم الذي يبحث في السوائل المتحركة . || — || — الهوائية Aerodynamics علم يبحث فيه عن حركة الأجسام في الهواء على الوجه الذي تراعى فيه القوى المؤثرة . || — الطيران Aeronautics يبحث في هندسة الطيران . || — الميكانيكا Mechanics يبحث في الحركة بمعناها العام وفي السكون . || — الهوائيات Pneumatics يبحث في كل ما يتعلق بالهواء . || (فل) تعلم Didactique (F) D.cs (E) فرع من التربية يتعلق بطرق التدريس . والتعلم عند المسيحيين تلقين تعاليم الدين شفوياً عن طريق السؤال والجواب. « والتعليم الأول » عند العرب يطلق على منطق أرسطو . || — الخاصة = || — الباطن Esotérique = Esoteric تعليم يقتصر على طائفة معينة من التلاميذ والاتباع وقد قسمت كتب ارسطو الى قسمين : خاصة Es. (F) كتبت للمدرسة وعامة Exotériques وضعت لجمهور أوسع . وأطلق اللفظ الأجنبي على التعاليم الخفية فيرادف Occulte . || — العامة = || — الظاهري Exotérique (F) Exoteric (E) ما يصرح به للعامة وخارج الدروس الخاصة . || تعاليم مسيحية = كاتشيسم Catéchisme (F) (ا) تعليم خاص بمبادىء العقيدة المسيحية . (ب) كتاب يحتوي على تفسير العقائد والأخلاق في المسيحية . || العلوم المضبوطة Sciences Exactes (F) Exact sc. (E) هي التي تنصب على المقدار كالحساب والهندسة . || (اح) العالَم Kingdom (E) . || (جي) — Universe هو الخلق كله . || (اح) — الحيوان Kingdom Animalia or Animal K. || المُوَيْلِم Subk. || العالِم الجراثيمي Bacteriologist . || — شجري Dendrologist . || (اج) علمية Scientism . || عالمية Universalism . || عَلماني Secular . || جمعية علمانية S. society || (مؤ) التعليمات Instructions (E) . || (ط) العُلْمة Hare-lipe شق في الشفة العليا للانسان تشبه شفة الارنب . || (ق) عَلم السفينة Pavillon (F) علامة ترفعها السفينة تثبت انتسابها الى جنسية دولة معينة . || (اق) المعلم Maitre(F) Master(E) هو من له الحق في ممارسة احدى المهن استقلالا ولقد كان هذا اللقب أرفع الدرجات في نظام الطوائف .

|| (اج) علامة Sign (E) . || (ق) — Marque (F) . || (ط) — تروسو في التكزز Trousseau sign in tetany (E) عودة التقلص في التكزز عند الضغط على العصب او الشريان الرئيسي للطرف .

|| — جاكميه للحمل Jacquemier's s. of pre-gnancy تلون مدخل المهبل بالأرجواني بسبب احتقان الحوض . || — جوديل للحمل Goodell's s. of p. رخاوة عنق الرحم (فاذا كان العنق رخواً كالشفة فالمرأة حامل وان كان صلباً كالأنف فهي غير حامل) . || — ستلفاج .Stellwag s توجد في التدرق الجحوظي وهي اتساع ظاهري للفتحة الجفنية بسبب انكماش الجفنين . || — كِرْنِج في بروز الطبق Kernig's s., in intervertebral disk, protruded توجد في الالتهاب السحائي وغيره وهي صعوبة بسط الساق على الفخذ وهي منثنية على البطن . || — ميبيس .Moebius s عجز ابقاء المقلتين في وضع التقارب وهو من علامات الجوتر الجحوظي . || — هيجار للحمل Hegar's s. of pregnancy استرخاء الجزء الأسفل من الرحم . || (طبا) — المطابقة Register mark علامة تخطيطية على هيئة صليب ترسم على هامش اللوح المفتاحي للمطابقة في الطباعة . || (فن) — الالغاء Natural . || — التنزل Decrescendo . || الـ — العارضة Gruppetto or group . || — المنقوطة Dotted notes . || (مر) — سيدل Siedel's sign. امتداد البقعة العمياء في كنة جناحية الشكل . || — كالين Cullen's s. تغير لون الجلد حول السرة في حالات النزف البريتوني وتعتبر خطأ علامة لانفجار حمل خارج الرحم . || (هـ) — الجذر Radical s. || (ط) العلامات والأعراض السريرية Bed side s. and symptoms . || (فن) الـ — الموسيقية Notation (F) . || (ق) — الضوئية Feux de position علامات من الضوء تركبها السفينة في أماكن معينة منها ويكون لها ألوان مختلفة على حسب ما هو مقرر في قواعد السير في البحار .

مد : علم الارض (مقابل) Géologie . || — البيئة Mésologie . || — الزراعة Agronomy (E) . || — الصخور Pétrographie (F) . || — طبقات الارض Stratigraphie . || — طبيعة الارض Géophysique . || — المتحجرات Paléontologie . || — المعادن Minéralogie . || — المنابت Ecologie . || — النسل Génétique ou eugénique . || — الملك Stratigraphie .

شم (زر) : عِلمُ البيئة = بيئيات Ecologie الفرنسية من اليونانية بمعنى علم المسكن . علم يبحث في علائق النبات بنابته ، اي بالبيئة التي يعيش فيها . واهم بحوثه تأثير العوامل الطبيعية والاقليمية فيه . || — التعاجيب Tératologie او علم الأعاجيب او العجائب او الغرائب . كالاخداج في الدواب اي القاء الولد مشوهاً ناقص الخلق فهو خديج وكالاغراب والشعلة اي الجنون في النبات .

|| عَلَم Jalon ج أعلام عصا . من خشب او حديد تستعمل في مسح الاراضي . || (رج): مَعلَم علامة دائمة توضع Beacon (E) Repère (F) بغية القيام بعمل طبغرافي او بتعيين الحدود . || (زر): معلومات زراعية Renseignements agri-coles (F) . أنباء — . || عَلَمِيّة = قنطروسامة Centrosème (F) Centrosema (L) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى ملفوفة العَلَم الماعاً الى شكل العلم في زهرتها الفراشية . جنس زهر من الفراشيات . || — كبيرة الزهر C. à grandes fleurs (C. grandiflorum).

شي (ث) : عَلَم = نَصْب = حَدّ (مقابل) Terme (F) . || عِلمُ الأختام Sigillographie . || — الاساطير Mythologie . || — الألبسة Himatiologie . || — الجمال Esthétique . || — الرُّنوك = — الشارات Héraldique . || — الكتابة الرمزية = الشفرة Cryptographie . || — الكتابات المنقوشة Epigraphie . || — المحار دراسة المحار والاصداف والقواقع Conchyliologie وما اليها . || العلوم الاربعة Quadrivium الحساب والهندسة والفلك والموسيقى . || عَلامَة = سِمَة Contremarque, marque . || — التسوية Cote de niveau . || مُعَلِّم بناء Appareilleur .

مع (فض) : العالم (مقابل) Universe (E) . || التعليمات العامة General Instructions .

جر (فر) : العالَم الأكبر (مقابل) Macrocosme (F) macro-cosmos (E) . || علامة الجَذْر Signe radical. r. de racine = ra. sign

شق (ط) : العَلَم = شفة الارنب (مقابل) Harc Lip (E) . || علم أسباب المرض Etiology . || — الأشكال Morphology . || — إصلاح النسل Eugenics . || — التصنيع Prosthetics . || — حركة السوائل Hydraulics . || — سكون السوائل Hydrostatics . || — الغرائز = وظائف الاعضاء Physiology . || علامة = امارة = إخبار Prodrome . || — = وصمة = وسمة = وصفية = واسمة = يقينية Stigma . || — الخاص Pathognomonic . || Show علامات = سمات Stigmata .

علن

مص (ق) : إعلان Signification(F) إبلاغ أوراق المحضرين الى من يجب إبلاغهم اياها طبقاً لأوضاع معينة قانوناً . || الإ — Publicité إجراءات معينة قررها القانون حتى يصل الى علم الناس أن عيناً تباع بالمزاد . || — = الإعلام Notification . || — تفاقم الخطر Déclaration des aggravations de risque . || (مؤ) — أن تعديلاً (أو اقتراحاً) مقبول شكلاً (او غير مقبول —) To declare an amendment (a motion) receivable (irreceivable) (E) Déclarer un amendement (une motion) recevable (irrécevable) (F) . || — أن التصويت نهائي To d. a vote, a ballot, to be final = D. un scrutin acquis . || — انتخاب بالاجماع عدا صوتين To d. unanimously elected less two votes = D. élu à l'unanimité moins deux voix . || — — بالأغلبية المطلقة To d. el. by an absolute (simple) majority = D. élu à la majorité absolue (simple) . || — النتيجة Announcement of the Result = Proclamation du résultat . || — الحرب Declaration of War (E) .

مع (تب) : المعلن = المذيع Announcer (E) .

شي (ث) : معلن الأحكام Licteur(F) ضابط روماني كان يتقدم القضاة عند قراءة الأحكام وتنفيذها ويحمل الشعار الروماني .

علا

مص (ق) : العلو (مقابل) L'étage supérieur(F) . || (اج) إعلاء Sublimation . || (اق) علاوة (العامل) أجر اضافي Prime (F) Bonus (E) يتقاضاه العامل . || — الذهب = P. de l'or زيادة سعر الذهب على قيمته القانونية Gold premium . || (ق) — إصدار P. d'émission (F) . || — القسط Surprime . || العلاوات = الضمائن Les Chargements . || (جي) علوية الحفرة Parapsida (L) توصف بها جماجم بعض الزواحف البائدة مثل الزواحف السمكية الشكل (الأكثيوزوريا) حيث توجد بها حفرة واحدة علوية في المنطقة الصدغية . || (فل) متعال Transcendent (F.E) ما سما على الواقع فلا يستمد من تجربة ولا يختلط بالعالم . فيقال فكرة متعالية والله هو الكبير المتعال . ويستعمل كانت Transcendental ويريد به كل ما كان أولياً وشرطاً للتجربة . || (ق) تعلية الحائط Exhaussement du mur (F) . || (هـ) المُعَلاّة (قيْد) Vinculum (L) خط مستقيم يوضع فوق المقدار .

كوش (فل) : إعلاء Sublimation (E F) مصطلح ابتدعه فرويد للدلالة على عملية تحويل طاقة الميول المكبوتة واستنفادها في ميادين أخرى تقرها الأوضاع الاجتماعية والتقاليد . وفكرة الاعلاء تنطوي على حكم من أحكام القيمة بل يمكن القول إن هذه الفكرة عند فرويد تنطوي على حكم أخلاقي .

شم (زر) : عُلوِيّ Epigyne المعنى الأصلي للكلمة الفرنسية «فوق الأنثى» . وينعتون بذلك ما كان موضع ارتكازه على قرص الزهرة فوق موضع ارتكاز المبيض . ويقال أسدية علوية وهذه زهرة علوية الأسدية .

جر (فر) : تردد عال (مقابل) haut fréquence (F) Higt frequency (E) . || — توتر h. tension = H. te. || العلاء = هيبومتر hypsomètre = H.ter آلة معرفة علو المرتفعات من درجة غليان الماء . || المعلائية = Hypsométrie H.ry قياس علو المرتفعات بالنسبة لسطح البحر .

شق (ط) : عالي = مرتفع (مقابل) High (E) . || ضغط دم عالي H. blood Pressure .

عمد

مص (هـ) : العمود Column, pillar (E) العمود هو كل قطعة يزيد طولها أكثر من عشر مرات على

طول قطرها الأصغر او ضلعها الأصغر وتكون متحملة لقوة ضغط . || — = العمودي Perpen- dicular, Normal (ا) العمود على مستقيم من نقطة هو المستقيم المرسوم من هذه النقطة بحيث يكوّن مع المستقيم الأول زاوية قائمة . (ب) العمود على مستوٍ من نقطة هو المستقيم المرسوم من هذه النقطة بحيث يكون زوايا قوائم مع المستقيمات الواقعة في المستوى والملاقية له في نقطة التقاطع. || — الإدارة Shaft ساق مستديرة القطاع معدة لنقل الحركة الدورانية . || (اح) — كلارك Clarke's column مجموعة من الخلايا العصبية تمتد طولياً في المادة السنجابية للحبل الشوكي . || — وعائي جزئي Meristele وحدة الاسطوانة الوعائية التي تشبه الحزمة ويحتوي على كل مكونات الاسطوانة الوعائية كما في السرخسيات . || — وعائي شبكي (دكتيوستيل) Dictyostele توصف به الاسطوانة الوعائية في النباتات اللازهرية اذا كانت متفرعة على هيئة شبكة كما في الفريديات . || — — شبكي نخاعي (دكتيوستيل نخاعي) Siphonic D. توصف به الاسطوانة الوعائية في النبات اذا توسطها نخاع كما في بعض الفريديات . || — الحصى Pipe عمود من الرواسب الحصوية في صخور كلسية نشأ من الرواسب التي ملأت حفرة غائرة كانت قد تكونت في هذه الصخور بفعل الاذابة . || (حض) الـ — الدوار Spindle العمود المحوري الذي يدير بحركته قلب الخلاط . || (ط) — القوقعة = Modiolus columella عمود بقوقعة الأذن الداخلية في داخله العصب السمعي . || أعمدة الكلية لـ برتين Ber- tin's renal columns تتكون من امتداد نسيج قشرة الكلية بين أهرامها . || — لحمية Columnae carneae تراكيب توجد في القلب توصل الصمامات ذات المصاريع (الشرافات) بجدار البطينين في القلب. || عمودي Columnar . || (هـ) المسقط الـ — Orthogonal projection . || (جي) عُمَيْد Columella عمود هيكلي صغير يحتل محور الكأس في المرجان وقد يكون صلباً مصمتاً او ذا نسيج اسفنجي وقد تتصل به الاطراف القريبة للحواجز او يقوم منفصلا مستقلا عنها . || (اح) — الأذن C. auris عظم صغير يوجد في الأذن الوسطى للبرمائيات والزواحف والطيور يمتد بين الأذن الداخلية وطبلة الأذن ووظيفته نقل الذبذبات الصوتية الواقعة على الطبلة . || (تأ) الاعتماد L'agrément (de la société) (F) هو الاذن لشركة التأمين بزاولة نشاطها اذا رأت الهيئة المشرفة على الاقتصاد القومي ان نشاط الشركة يحقق مصلحة عامة . || (ق) — .A موافقة الدولة التي يبعث إليها ممثل دبلوماسي على شخص هذا الممثل .

|| (اق) فتح — Ouverture de crédit اتفاق يتعهد بموجبه البنك ان يضع تحت تصرف أحد عملائه مبلغاً معيناً لمدة معينة فهو وعد بالقرض يتحول الى قرض متى استعمل العميل حقه في سحب المبلغ . || (هـ) الدائرتان المتعامدتان Orthogonal circ- les (E) دائرتان متقاطعتان اذا رسم المماسان لهما في احدى نقطتي التقاطع كانا متعامدين . || مستويات متعامدة Perpendicular planes المستويات التي اذا أقيم على خط تقاطعها من نقطة عمودان كل في مستو كان كل منهما عموداً على الاخر . || (حض) زاوية تعامد Square أداة تتركب من ضلعين متعامدين لضبط وتحقيق تعامد سطوح الأخشاب وجمعاتها . || (جي) تفلق عمادي Columnar jointing تفلق الصخر في شكل أعمدة ويغلب ان تتخذ الفوالق والعمد شكلا سداسياً وتعتبر شقوق تقلص نتيجة التبريد كما في صخور البازلت . || (ق) عمد الملاحين Les prin- cipaux de l'équipage (F) الرؤساء الذين يعملون في السفينة ويتكون منهم مجلس استشاري للربان كضابط الملاحة والمهندسين البحريين . || (طبع) المعمد Cathetometer (E) آلة تتركب من تلسكوب ينزلق على مقياس رأسي مدرج لقياس الأبعاد الصغيرة كالمليمتر وأجزائه .

شي (ث) : عَمَد = عُمُد = صف أعمدة Colon-



nade (F) ويكون صف الأعمدة على نوعين مستقيم ومستدير . || عماد مربع = عِضادة Pilastre



دعامة مربعة بارزة عن الجدار تكون مزدانة بزخارف كزخارف الأعمدة . || المعمَّد Hypo- style بناء سقفه قائم على أعمدة . || عمود الركن Poteau Cornier . || — أسطواني Colonne Monocylindrique . || —خشبي Poteau . || — مرضوم Colonne d'Appareil تقال للأعمدة المؤلفة من عدة اسطوانات حجرية ضمت بعضها فوق بعض . || — مرضون C. Engagée . || — مُطَوَّق C. Annelée استدارت عليه حلقة من حديد ونحوه . || — نخلي سعفي C. Palmiforme في العمارة المصرية القديمة . || — نصفي Demi-c. اختفى نصفه الطولاني في الجدار وبرز الاخر . || — هاتوري C. Hatho-

rienne . || — الأميال = نُصْبَة الأميال Borne Milliaire منائر في الطرق الرومانية لقياس المسافات بالأميال . || — التشهير Pilori عمود يربط به المجرم للتشهير . || طوق الـ — Anneau de colon- ne . || — النصر البحري C. Rostrale عمود

مزدان باشكال على نحو طرف حيزوم المركب تخليداً للنصر في المواقع البحرية . || عُمَيْد = عمود صغير Colonnette . || ذو العمودين Distyle معبد او بناء له في جبهته عمودان . || جائز الاعمدة Ar- chitrave رباط الاعمدة تحت الافريز . || — متراصة Pycnostyle . || — مفتولة C. Salomoniques منسوبة الى أعمدة هيكل سليمان . || ذو الـ — = معبد معمَّد Périptère معبد اغريقي محاط من جميع جهاته بالاعمدة . || — — الكاذبة Pseudo Pé. معبد محاط باعمدة متداخلة في الجدران .

جر (فر) : العامِد (مقابل) Apothème (F) apothem(E) . || عمود = عمودي Perpendicu- laire=normale = Pe.lar, normal . || — = الخط (كهربائي) Pile (élec) = cell . || العمودي Normale (géom) = normal . || الـ — = القائمة Potéau = column . || — جاف Pile sèche = dry cell . || — حَرّكهربائي P. thermo-électrique = thermopile . || الـ — الذري = القمينة الذرية ج قمائن (أتون الحمام) P. atomique = Atomic p. . || — الكربوني P. à carbone = carbon p. . || — كلفاني P. galvanique = g.ic cell . || — كهربائي جاف P. électrique sèche = Dry electrical c. . || — معياري P. étalon = standart c. . || الـ — الموجب colonne positive = P. column . || — مُوَلِّد P. générateur = Breeder p. . || — الكادميوم P. de cadmium = cell ca. . || مَوْقِع الـ — Pied de perpendiculaire = Foot of the pe.lar . || عموديّ Orthogonal = o. . || — = ناظم Normal = N. . || تحت الـ —

= تحت الناظم Sous-normale = sub-normal
. ‖ أعمدة هواء colonnes d'air = air columns
. ‖ مُتعامِد = عمودي = Perpendiculaire
Pe.lar .
مع (لجم) : عماد التدوير = المحور المرفقي Crank
shaft . ‖ — المريقات = محور الكامات Cam s.
. ‖ (تر) عمودي = اسطواني Columnar .
شم (زر) : عُمُد التقطير Colonnes à distiller
(F) تستعمل في تقطير الكحول الصنـــاعي . ‖
عَميد النَخْـــل Archontophœnix الاسم العلمي
من اليونانية بمعنى قائد النخل . وسماه نباتي آخر
Ptychosperma اي نخلة البزور المطوية . جنس
شجر من النخليات .
شق (طـ) : عمود فقري (مقابل) (E) Spine .
مع (لجم) : العماد الرئيس = المحور الأســـاسي
Carden shaft . ‖ — اللامركزي = المحور اللا —
Eccentric .

عمر

مص (اج) : عمر = عصر (مقابل) (E)Age . ‖
درجة — A. grade . ‖ طبقة — A. class . ‖
فئة — A. Set . ‖ (طن) — النصف Half-life
الزمن الذي يستغرقه انحلال نصف عدد ذرات عنصر
مشع وفيه يقل عدد ذرات ذلك العنصر الى نصف
ما كان . ‖ متوسط ال — Mean l. متوسط عمر
الجسيم هو متوسط المدة التي يبقى فيها على صورة
معينة كمدة بقاء النيوترونات المنتشرة قبل أن تلتقف
او بقاء الميزون قبل أن يستحيل او بقاء نويـــدة
مشعة قبل أن تستحيل . ‖ (ق) العمارة = الريازة
= العرافة (F) Architecture . ‖ (اح) العِمارة
(E) Tribe . ‖ (حض) العمارة (E) Building
(F) Immeuble مبنى كبير فيه جملة مساكن في
طوابق متعددة . ‖ (اج) عمارة (فرع القبيلة)
(E) Phratry نظم الزوجية في المجتمعات المختلفة :
تعدد الأزواج Polyandry: تعدد الزوجات Poly-
geny.وحدة الأزواج او الزوجات Monogamy
تعدد الأزواج او الزوجات Polygamy . ‖ (اح)
العُمَيْرة Sub-tribe . ‖ (ط) العمرتان Greater
horns of the Hyoid عظمان صغيران في أسفل
اللسان يكتنفان الغلصمة من باطن وينطبق اللفظ
على القرنين الكبيرين للعظم اللامي . ‖ (ق) المعمار
= الراز = العريف (F) Architecte . ‖ (اق)
الاستعمار (F.E) Colonisation يقصد به أحـــد
معنيين : (١) استعمال دولة حق السيادة على إقليم
خارج عن حدود أراضيهـــا . (٢) تعمير بعض
المناطق التي تنقصهـــا الأيدي العاملة . ‖ (اج)
مناهضة الا— Anti-colonialism(E). ‖ استعمارية
Colonialism . ‖ مستعمرة Colony . ‖ (جي)
— الخطيات Rhabdosome الجسم الكامل لمجموعة
من الحيوانات الخطية وهي تشبه جذر النبات الصغير
وتتكون من عدد من الفروع تتكون بدورها من
أعداد مختلفة من الافراد التي تمثل الوحدة الحيوانية
في المستعمرة . ‖ (اق) مستعمرات الاستغـــلال
الغرض Colonies d'exploitation (F) Ex. co.
(E)منها الحصول على الثروات الطبيعية . ‖ —
الاستيطان C. de peuplement = Population
co. ينتقل اليها أهالي الدولة المتبوعة إذا ضـــاق
نطاق أرضها .
شق (طـ) : عُمْر = سِنّ (مقابل) (E) Age . ‖
— عقلي Mental A. . ‖ طوال ال — Longevity.
شم (رج) : عُمْر الاستـــثمار = سِنُ الاستـــثمار
Exploitable Age (E) A.d'exploitation (F)
العمر الذي تبلغه شجرة منفردة او شَجْراء لكي
تصير أبعادها ملائمة لأغراض خطة استغلالها . ‖
تَدَرُّج ال — A. gradation = Gr. d'â. اصطلاح
في اللغة الدارجة يستعمل مرادفاً لطائفة العمر ولكن
تخص به برهة سنة واحدة ترجيحاً . ‖ التوزيـــع
السَوِيُّ لطوائف ال — A. class distribution,
normal = Répartition normale des classes
d'â. سلسلة كاملة من طوائف الأعمار موزعة عـــلى
نِسَب تسمح بالحصول على أحجـــام متساوية من
القَطْعات السنوية او الدورية في دورة معلومة وفي
طريقة استثمار معيّنة . ‖ سلســلة سَوِيّة لتدرُّجات
ال — = A. gradations, n. series of . ‖
سلسلة كاملة لطوائف العمر السنوية Sé. n. de gr.
d'â. . ‖ طائفة ال — = طائفة العمر الواحـــد او
الأعمار المتقاربة A. class = Classe d'â. إحدى
البُرْهات التي توزّع بينها أعمار أشجار الحَسْرَجة
لغرض تصنيف تلك الأشجار أو استعمالهـــا . وهي
أيضاً الأشجار الداخلة في هذه البرهة . ‖ مُجاوِزَة
— الأقصى Overmature = Surâgé حال شجرة
او شَجْراء جاوزتا : (أ) السن او الحجم في أفضل
قابلية للاستثمار . (ب) السن التي في تجاوُزهـــا
يمكن أن نرتقب حصول سوء في حالتها الصحية . ‖
مُعَدَّل — الشَّجْراء = — الشجراء المتوسط Crop
or stand A. = A. moyen d'un peuplement
ou d'un massif العمر المتوسط لأشجارها السائدة،
او لأشجارها المشتركة في السيادة . ‖ التوزيع على
حسب طوائف الأعمار = A. class distribution
التوزيع المحلي Répartition par classes d'â.
لمختلف طوائف العمر في إحدى الحِراج او التمثيل
النسبي لذلك التوزيع . ‖ مختلفة الأ — Uneven-
aged = D'â. mêlés تطلق على شَجْراء يكون
بين أعمار شجرها فاصلة كبيرة جداً تزيد عموما على
عشرين سنة . وفي الدورات الطويلة المدى بأميركة
لا تعتبر الشجراء مختلفة الأعمار مـــا لم تزد فروق
أعمار شجرها على ربع مدة الدورة. ‖ (زر) : عِمارة.
إحياء (F) Défrichement قلع مختلف النباتات
والأحجار من الأرض لاتخاذها مُزدَرَعا .
شي (ث) : عَمْرَة Casquette قلنسوة مدورة .
‖ — Coiffe = Képi ما يلبس على الرأس . ‖
— القرويّات Bavolet . ‖ عِمـــارة = سفينة
Bâtiment . ‖ مِعمار = رائز Architecte .

عمق

مص (هـ) : عمق (E) Depth كل بعـــد رأسي
تحت المستوى الذي يتخذ مبدأ للقياس يسمى عمقاً .
‖ عميق Deep . ‖ (جي) دورة الأعماق البحرية
Bathymetric Cycle مراحل الترسب التي تتداولها
شواطىء البحار وأعماقها وتنشأ عن هبوط تدريجي
في منطقة الترسب فإذا ما انعكست حركة الهبوط
تتكرر هذه المراحل في عكس اتجاه ترسبها السابق
وبذلك تتكرر الدورة . ‖ نطاقـــات الأ — B.
Zones تطلق على كل مرحلة من مراحل دورة
الأعماق البحرية .
شي (ث) : عُمْق (F) Champ عمق الصورة او
المشهد : أبعد نقطة فيه للرائي .
جر (فر) : عُمْق (E) depth (F) Profondeur
. ‖ — المجال (في التصوير) P. du champ (en
photographic) = d. of field (P.hy) .
شم (زر) : عُمْق الحِراثة (F) Embêchage .

عمل

مص (اج) : عمل (مقابل) (E) Job . ‖ (اق)
— (E) Labour (F) Travail مجهود يبـــذله
الإنسان لتحصيل منفعة . ‖ (هـ) ال — Construc-
tion (E) في الهندسة هو رسم شكل ما على طريقة
معينة . ‖ (ق)— = الشغل (F) Ouvrage ‖ —
جهة الإدارة Fait de l'administration . ‖ ال —
غير الجائز Acte illicite . ‖ — القانوني A.juridi-
que . ‖ حق الإقامة لمزاولة ال — Séjour pro-
fessionnel; établissement حـــق الأجنبي في
البقاء في إقليم الدولة لممارسـة مهنة او حرفة او أي
عمل آخر . ‖ رب — Auteur de la comman-
de . ‖ — — = المخدوم Patron; employeur .
‖ — — = المعـــلم Maître . ‖ (اق) تشريع —
(E) Labour le. (F) Législation ouvrière
تشريع يرمي الى حماية العمال ورفع مستواهم . ‖
حرية التجارة وحرية — Laissez passer, l. faire
(يستعمل الإنجليز المصطلح الفرنسي) هـــذه العبارة
هي جوهر مذهب الطبيعيين وصيغتها عندهم : (دع
المرور حراً ، دع العمل حراً) فكانوا يرون أن
نترك التجارة طليقة من القيود وأن تترك للأفـــراد
حرية ممارسة ما يختارون من المهن . ‖ عقـــد —
Contrat de travail (F) Contract of employ-
ment(E) عقد يلتزم بموجبه شخص أن يعمل في خدمة
شخص آخر لقاء أجر. ‖ — ال — الجماعي Contrat
collectif de travail (F) اتفاق بين رب العمل
ونقابة العمـــال على تحديد شروط العمل . ‖
فسيولوجيـــة — Physiologie du travail (F)
(E) P.gy of labour نظرية ترى أن تنظيم العمل
يكون بدراسة المشقة التي يتحملها العامل ثم النظر
في وسائل تخفيفها . ‖ معاهدات — Traités du
travail = Labour treaties معاهدات موضوعها
توحيد تشريع العمل في دولتين بالنسبة لمسائل معينة
. ‖ ولي — = صاحب — Entrepreneur = En.
enterpriser الذي يتحمل مخاطر الإنتاج فله الغنم
وعليه الغرم . ‖ (اج) اقتصـــاديات — Labour
(Economics) (E) . ‖ تأدية — Functioning
. ‖ سوق — Labour Market . ‖ نظرية القيمة
في — L. Theory of value . ‖ (مؤ) — على

إجـراء تحريات To cause an investigation to
be made(E) Faire faire des recherches(F)
. ‖ (ق)أعمال الإدارة Actes d'administration
(F) . ‖ الأ — التحضيرية Travaux prépara-
toires . ‖ — التحفظية Actes de conservation
— التسامح A. de simple tolérance . ‖ الـ —
التشريعية A. législatifs . ‖ — التصرف A. de
disposition . ‖ الـ — التنفيذية A. d'exécution
. ‖ — الغش A. frauduleux . ‖ — مصرفية =
— البنـوك Opérations bancaires . ‖ (مؤ)
الادراج في جدول الأ — To include in the agen-
da (E) Insérer dans l'ordre du jour (F)
‖ بند في — — Item on the agenda = Point,
rubrique de l'ordre du jour. ‖ ما يجدُّ
من — Divers = (Any) other business . ‖
(تا) الأعمال العدائية Hostillities (E) . ‖ (اح)
العامل Factor (E) . ‖ (حض) الـ — Indus-
trial Worker من يقوم بأي عمل صناعي . ‖
(ق) — Ouvrier; travailleur (F) . ‖ (ك)
— Agent (E F) كل مادة تفعل فعلاً كيماويا . ‖
(ه) العامل Facteur (F) Factor (E) هو العدد
الصحيح الذي يقسم عدداً صحيحاً آخرَ بدون باق
فالأعداد ٦ و ٢ و ٧ عوامل للعدد ١٦٨ . ‖ (الك)
— التشغيل Duty f. النسبة بين مدة مرور التيار في
الصمام الإلكتروني في دورة واحدة ومـــدة هذه
الدورة . ‖ (ق) الـ — بالقطعـــة او بالمقطوعية
Travailleur à la pièce, à la tâche (F). ‖
(اق) — الحدي Ouvrier marginal (F) Ma.
worker (E) الذي يكون أجره مساوياً لما أنتجه.
‖ (ك) — حفّاز Catalytic agent (E) . ‖
— مؤكسد Oxidising a. المادة التي تعطي لغيرها
أكسجيناً او ما يعدله او تنزع منـه الإيدروجين او
ما يعدله مثل كلورات البوتاسيوم او الكلور . ‖
(اح) — محدِّد Limiting factor العامل الذي يقع
في المرتبة الأولى من الأهمية من حيث تنشيط وظيفة
او تثبيطها من الوظائف الفسيولوجية كالنمو . ‖
(حض) — مدرب Trained Worker من تدرب على
أداء حرفته تدريبا تاماً . ‖ (ه) — المشترك الأعلى
لمقدارين جبريين Heighest common factor او
عدة مقادير جبرية هو أعلى عامل يقسم كلا منهـــا
بدون باق . ‖ (اج) العضـو — Functioning
organ . ‖ (ق) العمال = العملة Ouvriers (F)
(فن) ‖ . Agents terrestres — البريون ‖ .
أغاني — Work-songs (E) . ‖ (اج) اتحاد عمالي
Labour Union . ‖ حركة عمالية L. move-
ment . ‖ قوة — L. Force . ‖ (ك) معمل
تكرير = مصفاة Refinery . ‖ (طن) — حار
معمل يصمم خـــاصة للبحوث Hot laboratory
والدراسات المتعلقة بالمواد المشعة الشديدة الفعالية .
‖ (ه) المعامل (في الشام يسمونهـــا « مسمى »)
Coefficient معامل الحد هو العامل الرقمي لهذا
الحد ففي الحد ٩ سـ ص ع يكون ٩ معـــاملا

ومعامل الكمية هو المقدار المضروب في هذه الكمية
بشرط أن يكون هذا المقدار خاليـــا من الرموز
الداخلة في تكوين الكمية ففي ٥ (١٣ بَ + ٧ حـ ى)
سـ ص ع ل يكون ٥ معامل (١٣ ب + ٧ حـ ى)
سـ ص ع ل و ٥ (١٣ ب + ٧ حـ ى) معـــامل
سـ ص ع ل و ٥ سـ (١٣ ب + ٧ حـ ى) معامل
ص ع ل وهكذا . ‖ — الاحتكاك Co. of fric-
tion النسبة الثابتة بين الاحتكاك النهائي ورد الفعل
العمودي . ‖ — الارتـداد Co. of restitution
النسبة بين سرعتي جسم تصادم قبل التصادم مباشرة
وبعد التصادم مباشرة . ‖ (ق) المعامل Usines .
‖ (ك) معامل الانضغاطية Compressibility coef-
ficient هو مقدار عددي يعبر به عن قابلية غاز ما
للانضغاط . ‖ (ط) — النوشـــادر في البول
Ammonia, co. of urine النسبـــة بين نتروجين
النوشادر والنتروجين الكلي في البـول . ‖ (اق)
عوامل الإنتاج Facteurs de la production (F)
Agents of pr. (E) العناصر التي تتضـــافر في
تحصيل الإنتاج وهي الطبيعة والعمل ورأس المـــال
والتنظيم . ‖ (ط) العوامل المُسَبِّبَة Causative
a. (E) ما يعزى اليها المرض او الإصابة او الحالة .
‖ — المهيِّئـــة Predisposing factors أي شيء
يؤثر في الجسم بطريقة تجعله قابلا لتأثير المهيِّج . ‖
(هم) — الأمن F. of safety عامـــل الأمن هو
خارج قسمة المقاومة النهائية على الإجهـاد العملي .
‖ (اج) استعمال Usage (F) . ‖ (مـــر) —
Application . ‖ (مؤ) — حـق النقض To
veto, to impose a v.(E) Opposer un v.(F)
. ‖ (ك) الا — النهائي End use(E) مصطلح يصف
الغرض النهائي الذي من أجله يصنع ويجهز منسوج ما. ‖
(ق) عارية — Commodat; prêt à usage (F) .
‖ المعاملة بالمثل Réciprocité هي أن تقر الدولة
للأجنبي الحقوق التي تطـابق او تعادل الحقوق التي
تقرها دولة هذا الأجنبي التابع للدولة الأولى . ‖
— بالـ — على أساس التطابق R. à base d'iden-
tité هي أن تقر الدولة الأجنبي نفس الحقوق التي
تقرها دولة هذا الأجنبي التابع للدولة الأولى . ‖
— — على — التعادل R. par équivalence هـو
أن تقر الدولة للأجنبي حقوقاً ترى أنها تساوي في
قيمتها ما تقره دولة هـــذا الأجنبي التابع للدولة
الأولى وإن اختلفت عنها في نوعها . ‖ عمولة =
الوكالة بالـ — Commission . ‖ — المكشـوف
Co. de découvert . ‖ وكيل بالـ — ضامن =
عمول ضامن Commissionnaire ducroire . ‖
عمول النقل Commissaire ou commissionnai-
re de transport . ‖ العملاء = الزبائن = الزبن
Clients . ‖ العملة = العمولة Commission
المبلغ الذي يأخذه سمسار او مصرف أجراً له عـلى
قيامه بعملية ما . ‖ (مؤ) بالعملة المحلية In local
currency (E) En monnaie locale (F) . ‖
(اج) خفـض — Devaluation (E) . ‖ (ق)
العمالة Commission . ‖ (اج) — = تشغيـــل

Employment . ‖ (ق) — التثنية Commi-
ssion de reassurance (F) . ‖ (ط) عمليـة
بول وميكولكز Paul and Mickulicz's opera-
tion تعمل لإعادة مجرى الأمعـاء المسدودة بورم .
‖ — تالمـــا موريسون Talma Morison o.
تثبيت الثرب في جدار البطن لعلاج الاستسقاء . ‖
الـ — الحائية للأوتار Z-Op. on tendons تعمـــل
لإطالتها . ‖ — رامشتت Ramstedt's o. بهـا
يوسع تضيُّق البواب . ‖ — ستوفل Stoffel's o.
عملية يقطع فيهـا بعض الأعصاب المحركة لإعادة
التوازن في الشلل التقلصي . ‖ — الشدفة السفلى
Lower segment o. النوع الحديث للعمليـــة
القيصرية وتشق فيها الشُّدْفة السفلى من الرحم .
‖ — فورستر Forster's o. (١) قطـــع الجذور
الأمامية للأعصاب داخل الجافية . (٢) إنضـــاج
السَّد (الكتاركتا) . ‖ — كليرمونت Clair-
mont's o. لإصلاح الخلـع المتكرر للمنكب . ‖
— كندوليون Kondoleon o. إزالة شرائـط من
الأنسجة تحت الجلد لعلاج داء الفيل . ‖ — — في
فلارية بنكروفتي (داء الفيل) Kondoleon o. in
Bancroft's filariasis قطع شرائـح من النسُج
التحت الجلدية . ‖ — مور Moure's o. = La-
teral rhinotomy عمليـــة قطع الجانب الوحشي
للأنف وفيهـــا تزال زوائد الفك الاعلى والأجزاء
المجاورة من التجويف الأنفي التي لا تصل الى الفم .
‖ — واردل Wardill's o. تعمل لتقويم البلعوم .
‖ — وتمان للحنَف Whitman's o. for talipes
. ‖ (مر) — أسبنلي Spinelli's o. تجـرى في
حالات انقلاب الرحم . ‖ — اسكندر آدمز
Alexander-Adams o. شد الرباطـــين المدورين
الرحميين بطريق الفتحة الأربيـــة . ‖ — آمون
Ammon's o. . ‖ — تفويه البوق Salpingo-
stomy عملية تكوين فم للبوق . ‖ — قطع الفقار
Spondylotomy تجرى لتسهيل إخراج الجنيـــن
النـاشب . ‖ — كُرونلاين = قطـــع العظم
الوحشي للحجاج Kronlein's operation = La-
teral orbitotomy عملية للوصول الى مـــا وراء
المقلة من أورام . ‖ — لاجرانج = القطع الصُلْبي
القرني مع الكشـــط القزحي Lagrange's o. =
corneo Sclerectomy with iridectomy
لتخفيف الضغط العالي بالعين . ‖ — ليفـور Le
Fort's o. عملية تجرى في المَهْبِل في حـــالات
سقوط الرحم . ‖ — مـاك اندو McIndoe's
o. (Inlay grafting) عملية التَقْنيَة بالترقيع .
‖ — المِعْـــلاق لبولدي وبستر Boldy Webster
sling o. احدى عمليـات تعليق الرحم . ‖ —
هربِيرت Herbert's o. لخفض الضغط في العين .
‖ — هس لاسترخاء الجفون Hess's o. for ptosis
لعلاج استرخاء الجفن الأعلى . ‖ (ط) عمليـات
التحنيط Embalming Processes لمنع تحلل الجثة
بعد الموت والمحافظة عليهـا . ‖ — تقصير الدورة
المعوية (التفمم) في الأمعـــاء Short circuiting
operations on intestine . ‖ — الرشـح في

الجلوكوما (Filtration o. (in Glaucoma
تجرى في الجلوكوما لخفض الضغط المرتفع بالعين .
|| شيء لا يقبل التعامل Objet hors du commerce (F) .

كوش (فل) : عمل Action (E F) يدل بنوع خاص على العمل الإرادي والخلقي . ومن هنا قولهم « فلسفة العمل » phil. de l'a. للدلالة على المذاهب التي تقدم الإرادة على العقل : المذهب الإنساني والمذهب البرجماتي . || عملي (مذهب) Activism = A.me يقرر أن العمل هو مقياس الحق ، اي أن العمل المنتج ميزة للحق . ولكن ليس معنى ذلك أن الحق حق لأنه نافع إنما معناه أننا ندرك الحق إدراكاً مباشراً بفضل العمل . || عملية Process = Processus . || عامل Factor = Facteur (١) في الرياضيات: هو العدد الصحيح الذي يقسم عدداً صحيحاً آخر بدون باق ، فالاعداد ٦ و ٢ و ٧ عوامل للعدد ١٦٨ . (٢) ما يسهم في تحديد الاحداث التاريخية . || — عام General f. = F. général هذا الاصطلاح من وضع شارلز سبيرمان للدلالة على العامل الثابت الذي يشترك في جميع العمليات العقلية .

شم (زر): عَمَل Travail (F) نتيجة ما يبذله المحرك من طاقة سواء كان هذا المحرك حياً او غير حي . || عامل زراعي Travailleur agricole هو الفلاح . || — — Ouvrier a. فلاح بالأجرة . || عُمّال الفلاحة Main-d'œuvre a. الأيدي العاملة في الزراعة . || أعمال آب Aoutage أعمال الزراعة التي تؤتى في آب اي أغسطس . ||

(رج): دائرة عمل (او دائرة استغلال) Working circle (E) Série (F) مساحة تكون جزءاً من أرض داخلة في خطة استغلال الحرجة ، او تكون جماع تلك الارض . وهذه المساحة تُهيأ لغرض خاص وتخضع لمعاملة زراعية واحدة . ولاحكام خطة استغلال واحدة . وفي بعض الاحيان قد تتجاوز حدودُ بعض الدوائر حدودَ دوائر أخرى . || مُعامِلُ التناقُص Form quotient = Coefficient de décroissement كان في الأصل يُطلق على نسبة قطر الشجرة او محيطها في وسطها ، الى قطرها او محيطها على ارتفاع الصدر . وهو اليوم يُطلق عموماً على النسبة بين القطر او المحيط في منتصف ما يعلو الصدر من الشجرة ، وبين القطر او المحيط على ارتفاع الصدر (ويُسمّى مُعامِل التناقص المطلق) . ولكن معامل التناقص كثيراً ما يطلق أيضاً على نسبة القطر او المحيط على أي ارتفاع معيّن ، الى القطر او المحيط على ارتفاع الصدر . || — الشكل Form factor = Coefficient de forme نسبة حجم شجرة او قطعة من شجرة الى حاصل ضرب مساحتها القاعدية في ارتفاعها:

« مُعامِل الشكل = حجم الشجرة او القطعة / مساحة القاعدة × الارتفاع »

|| خُطّة العَمَليّات (او الأعمال) Plan of operations = P. d'opé. جدول او لوح يبين الترتيب والأهمية لجميع أنواع الاعمال (لا أعمال الاستثمار وحدها) التي يجب تنفيذها في سنة او في عدة سنين . وهذه القواعد تُبنى على ما تضمنه مشروع استغلال الحرجة ، هذا اذا وُجد ذلك المشروع ، وإلا فهي تُبنى على المبادىء العامة لعلم الحراج ، على أن تُراعى في ذلك الإمكانيات المالية .

جر (فر) : العمل (مقابل) Construction, réalisation (F) co. (E) . || — المَصّ Aspiration du siphon = Suction siphonage . || العامل المُشْتَرك الاعلى Plus grand facteur commun = Heighest common factor . || العوامل الجوية = العوارض الجوية Agent atmosphérique = A.ic a. . || العَمَلة (العمولة) السمسرة Commission = c. . || عملية دورية Opération cyclique = c.cal op. . || الـ الدفعية الجذبية Opération en pushpull = P.-p.op. . || المُعامِل « في الشام يسمونها مسمى » coefficient = c. . || — المطلق c. absolu = absolute (true) c. . || — نسبي c. relatif = relative c. . || — الاحتكاك c. de frottement = c. of friction . || — الارتداد او التمطي c. de restitution (retour d'un corps élastique à sa forme primitive) = c. of restitution . || — الإرسال الصوتي c. de transmission du son = sound tr. c. . || — ازدياد المقاومة بالحرارة c. d'augmentation de la résistance avec la température = temperature c. of increase of re. . || — الاشعاع c. de radiation = ra. c. . || — الامان c. de sécurité = se.ty c. . || — امتصاص الترديد c. d'absorption de reverberation = reverberant ab. c. . || — الا — الذري c. d'a. atomique = atomic a. c. . || — — الصوت C. d'a. du son = sound a. c. . || — الانتشار c. de propagation = pr. c. . || — الانتفاع c. d'utilisation = coefficient of ut. . || — انعكاس الصوت c. de refléxion du son = sound roflection c. . || — التخامد c. d'amortissement (d'osoillation) = damped os. c. . || — التخلف c. d'hystérésis = c. of hysteresis . || — التسرب c. de fuite = leakage c. . || — — المغناطيسي c. de fuite magnétique = c. of m.tic leakage . || — تغير الطور c. de changement de phase = ph. change c. . || — التمدد الحجمي c. de dilatation volumétrique = c. of volume expansion . || — — الخطي c. de d. linéaire = c. of linear ex. . || — — للغازات c. de dilatation des gaz(F) . || — التمغنط c. d'aimentation = c. of magnetism . || — التوزيع c. de répartition = partition c. . || — التوصيل الحراري c. de conductibilité = conductivity c. of heat . || — الجساءة c. de rigidité = rigidity c. . || — الحث الذاتي c. de self induction = self of c. in. . || — الحث المتبادَل c. d'i. mutuelle = c. of mutual i. . || — الحمل c. de convection = co. c. || — درجة الحرارة c. de température = temperature c. . || — الضغط c. de pression = pressure c. . || — الطول الموجي c. de la longueur = wave length c. . || — العازل c. diélectrique = di.ic c. . || — الكبت c. d'atténuation = atte. c. . || — اللزوجيّة c. de viscosité = c. of viscosity . || — المرونة c. d'élasticité = c. of e.ty . || — الوهن للتيار c. (facteur) d'affaiblissement (du courant) = decay c., decay factor . || غير قابل للاستعمال = لا يُستعمَل Inutilisable = Unserviccable, unutilizable .

مع (سر) : عمل (عملية) (مقابل) Processing(E) . || — الـ وقف Shut-down; turn-arnund . || العملية المتقطعة Batch operation . || — المتصلة Continuous o. . || معمل Plant . || (اللك) معامل التوصيل اللدني Intrinsic conduction.

شق (ط) : عوامل = أدوية (مقابل) Agents . || عملية في الدماغ لإعادة الشخصية المخبولة الى طبيعتها Leucotomy . || — قيصرية Cæsarean Section . || — التكوية Marsupialization . || استعمال Use .

شي (ث) : عمل جماعي (مقابل) Atelier (travail) (F) . || عملي = سهل الاستعمال = تطبيقي Pratique .

مد : العمل (مقابل) Process (E) .

عملق

مص (اح) : عملاق Gigantic (E) مفرط الطول .

عمم

جر (فر) : عمَّمَ (مقابل) to generalize (E) Généraliser (F) . || عام general = Général . || عامّة generally = Généralement . || تعميم generality = Généralité .

شق (ط) : عام Universal (E) . || آخذ — U. Receiver . || = معطي — U. Donor .

كوش (فل) : تعميم Generalization (E) Généralisation (F) اطلاق الصفات المجردة على جميع الأفراد التي تشترك فيها .

شم (زر) : . || عمامة Giraumon ضرب من القرع يسمونه العمامة لأنه يشبهها .

مص (اج) : أولاد عمومة Cross-Cousins (E) .

كوش (فل) : عام General (E) Général (F) (١) لفظ وضع وضعاً واحداً لكثير غير محصور مستغرق جميع ما يصلح له فقوله وضعاً واحداً يخرج المشترك لكونه بأوضاع ولكثير يخرج ما لم يوضع لكثير كزيد وعمرو وقوله غير محصور يخرج أسماء العدد فان المائة مثلاً وضعت وضعاً واحداً لكثير وهو مستغرق جميع ما يصلح له لكن الكثير

محصور وقوله مستغرق جميع ما يصلح له يخرج الجمع المنكر نحو رأيت رجالاً لأن جميع الرجال غير مرئي له وهو إما عام بصيغته ومعناه كالرجال وإما عام بمعناه فقط كالرهط والقوم . (٢) العام ينقسم الى معنى جمعي يدل على مجموع الأفراد الداخلين تحت ما صدقه ككل ، مثل إنسان بمعنى الناس أجمعين والى معنى استغراقي distributif (F) يدل على كل فرد من هؤلاء الأفراد على حدة مثل : كل إنسان أي كل واحد من الناس . (٣) يرى المدرسيون أن لفظ عام يقابل لفظ مفرد singulier ولفظ كلي universel يقابل لفظ جزئي particulier .

|| (اج) دين عام Public Debt (E) . || رأي — P. Opinion . || صالح — Common Good . || مشروع — (حكومي) P. Enterprise . || مالية عامة P. Finance . || ملكية — Common property . || منفعة — Public Utility . || وظيفة — P. Office .

عمه

كوش (فل) : عمه Agnosie (F) Agnosia (E) (١) فقد ملكة الإدراك بالحس كالعجز عن التمييز بين أشكال الأشياء والأشخاص وطبيعتها أو فقدان القدرة على فهم دلالة المنبهات الحسية . (٢) هذا اللفظ يقال على نظرية سقراط التي تتلخص في عبارته «أعرف أمراً واحداً هو أني لا أعرف شيئاً» . (٣) عمه بصري a. visuelle (F) فالمريض يستطيع أن يرى ولكنه لا يستطيع أن يميز بين المرئيات . (٤) عمه لمسي a. tactile أي عدم القدرة على التمييز بين الأشياء الملموسة واذا كان سبب ذلك اصابة الحساسية العضلية فيقال astéréognosie . (٥) عمه سمعي a. auditive وهو صمم نفسي قد يكون كلياً وقد يكون جزئياً .

عمي

مص (فل) : عمى Cécité (F) Blindness (E) حال من لا يبصر وقد يطلق على غير المبصرات فيقال عمى العقل وعمى القلب والبصيرة . || (مر) — الألوان (الدالتونية) Daltonisme = D. sm عدم القدرة على التمييز بين الألوان عامة وبين الأخضر والأحمر خاصة . || — البنفسجية Violet blindness (E) . || — الثلج Snow b. عدم الإبصار من تعرض البصر للضوء الشديد الساقط على الثلج . || — الحمرة والخضرة Red green b. . || — الكتابة Word b. العجز عن تفهم الكلمات المكتوبة كرموز للأفكار بسبب آفة في التلفيف الزاوي . || — اللون Achromatopsia . || — — الأحمر = اللون الأول Protanopia . || — — الأخضر = اللون الثاني Deuteranopia . || — الزرقة والصفرة blue yellow Blindness . || الـ — النصفي المتصاوب = — — النظير Hemianopsia, homonymous عمى نصفي في اتجاه واحد الى يمين أو يسار . || النقطة العمياء Blind spot . || التعامي Simulation of blindness . || (فل) عماء Chaos (E) Ch. (F) خليط مضطرب من العناصر الكونية قبل أن يتشكل منها العالم ، ويطلق على كل ما ليس مرتباً ولا منسقاً .

كوش (فل) : عمى Blindness = Cécité (١) عمى عقلي C. mentale (F) وهو عدم القدرة على تبين الصور المدركة مع سلامة الاحساس البصري . (٢) عمى لفظي C. verbale وهو رؤية الحروف مع عدم القدرة على قراءتها . (٣) عمى خلقي C. morale وهو عدم القدرة على تمييز الخير من الشر بسبب انتفاء الحس الخلقي .

شق (ط) : عمى = أعمى = فقد البصر (مقابل) Blind (E) . || — البصيرة Mind B. . || — عقلي Psychic B. . || — لوني Colour B. . || — ليلي Night B. . || — النطق Word B. . || — قمري Monn - Blindness . || — نهاري Day B. .

مع (فض) : عماء (مقابل) Aeropause . ||

(تب) المناولة العمياء = — النبه Blind Pass .

عنب

مص (ن) : عنب : ثمر الكرم وهو جنس Vitis (L) من الفصيلة الكرمية Vitaceae . || العناب هو الزفيزف وأرج وعلّن (اليمن) وسنجد (فارسية) . وهو Zizyphus jujuba (L) من الفصيلة السدرية Rhamnaceae . شجرة صغيرة تنبت



في الهند وبلاد البحر الأبيض المتوسط وتسمو من ٣ الى ٦ أمتار كثيرة التفرع كالزيتون إلا أنها شائكة أوراقها مزغبة على الوجه السفلي بيضية أو مستديرة كاملة الحافة أو مسننة والأذينات متحولة الى أشواك قوية وفي بعض الأحيان غير موجودة ، النورة محدودة والثمرة حسلة حمراء في شكل ثمر الزيتون وحجمه . وهي حلوة لذيذة الطعم . || (اح) عنبة Ambury, Anbury (E) ورم رخو يصيب قوائم الخيل والمواشي . يطلق أيضاً على مرض يصيب جذور نباتات الفصيلة الصليبية خاصة كالفجل واللفت ويكون عليها أوراماً ثؤلولية . || (ط) عنبة استوائية Staphyloma, equatorial بروز الصلبة في ناحية من نواحيها عند خط استواء المقلة . || الـ — الأمامية Staphyloma anterior بروز في القرنية يشبه العنبة ناشىء عن التهاب . || — الخلفية Staphyloma, posterior بروز القطب الخلفي للصلبة في حالات قصر البصر الشديد . || — هدبية Staphyloma, ciliary بروز الجسم الهدبي من الصلبة في حالات الجلوكوما المطلقة . || استئصال الـ — Ablation of staphyloma . || العنبية Uvea .

شم (زر) : عنب Raisin (F) ثمر الكرم ، ج أعناب والواحدة عنبة . والعنب يدل على الجنس وهو مذكر ، وما علمنا احداً يؤنث الرمان ولا الموز ولا العنب . || — التفكه = — المائدة R. de table العنب الذي يؤكل خلافاً لأعناب الخمور وهي الأعناب التي تخمر . || عنبية Airelle (F) (Vaccinium) (L)

جنس نباتات من فصيلة الخلنجيات فيه نوع يسمى عنب الدب وعنب الحراج لأن له ثمرة كالعنبة الصغيرة تؤكل . || عنينبة Coccule (Cocculus) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى ثمرة عنبية صغيرة أو بزرة صغيرة الماعاً الى شكل ثمرتها . جنس جنبة معترشة للتزيين من الفصيلة القمرية . || عناب Jujubier (Zizyphus)

جنس العناب والسدر وغيرهما وهي أشجار مثمرة من الفصيلة السدرية . || — J. (Z. vulgaris) شجر مثمر من الفصيلة السدرية له ثمرة نووية حلوة تؤكل .

شق (ط) : عنبة Uvea (E) قميص العين الوعائي .

عنبر

شم (زر) : عنبر Cachalot (F) (Physeter) (L)

جنس لبونات بحرية كبيرة من رتبة الحوتيات .

شي (ث) : عنبر (مقابل) Ambre (F) .

شق (ط) : عنبر (صيدلة) (مقابل) Amber (E) . || — خام = ند Ambergris .

عنتر

شم (زر) : عنتر = عنتر Asile (F) (Asilus) (L) جنس ذباب كبار من فصيلة المنتريات. || عنتريات Asilidés (F) فصيلة العنتر وهي ذباب من ذوات الجناحين .

عنج

شق (ط) : عناج = لمباجو (مقابل) Lumbago E)

عند

شق (ط) : عنيد = معند (مقابل) Refractory (E)

مص (فل) : عنادي Alternative (F) Al. (E)

(أ) بوجه عام : مجرد تقابل طرفين من القضايا أو الحلول يتحتم اختيار أحدهما . (ب) تقابل قضيتين أو أكثر احداهما صادقة على الأقل دون أن تستلزم كذب الأخرى مثل هذا الشيء إمـــا أبيض وإما أسود (مانعة جمع) وقد تستلزمه في المعـنى الأخص مثل الإنسان إمـا متحرك وإمـا لا متحرك (مانعة جمع وخلو) (Tiers exclu, Disjonctif) (F) .

كوش (فل): عندية Subjectivism (E) S. me (F)

(١) مذهب فلسفي يقرر أن المعرفة نسبة بـين العارف والمعروف وأنهـا من عند العارف المنفعل بالمعروف . (٢) نظرية منطقية تقرر أن كلاًمن الحق والباطل ليس له قيمة موضوعية وأن اليقين حالة تخص الفرد وحده . (٣) مذهب أخلاقي يقرر أن التمايز بين الخير والشر مردود في أصله الى انفعال اللذة والألم . (٤) نظرية في الاستطيقا تقرر أن الأحكام الجمالية تعبير عن ذوق الفرد وحده .

عنز

شم (زر): عَنْز = حارس = أبو مِنْجَل (F) Ibis



جنس طير من طوال الساق وفصيـلة الحـارسيات Ibididés قريبة من الكَراوين ، تعيش في الأراضي الرطبة ، وهي أنواع ، أشهرهـا أبو منجل المقدّس أو المحرّم I. sacré ، ومن أسمائه أبو حَنَّا . || — = — المـاء (Balistes) (L) Baliste (F)



جنس سمك من رتبة مَلْحومات الفَكّ .

شي (ث) : عَنَزَة (F) Esponton ضرب من الفؤوس الحربية . || — pique رمح قصير .

عنصر

مص (فل) : عنصر (E) El. (F) Element

(أ) عند القدمـاء الأصل الذي تتألف منه الأجسام المختلفة الطبـاع . ومنه فكرة العناصر الأربعة . (ب) منطقياً أحـد أفراد النوع أو الصنف عنـد مناطقـة الرياضيين . واستعمل العرب قديمـاً لفظ أسطقس المأخوذة عن اليونانية . || (ك) انصهارية الـ — (E) fusibility of e. قابلية العنصر للانصهار . || انضغاطية — compressibility of e. قابلية العنصر للانضغاط . || أسماء العناصر الكيميائية : أكتنيوم Actinium . ألومنيوم Aluminium . أمريكيوم Americium . أنتيمون Antimony . أرجون Argon . زرنيخ Arsenic . أستاتين Astatine . باريوم Barium . بيريليوم Beryllium . بزموت Bismuth . بورون Boron . بروم Bromine . كادميوم Cadmium . سيزيوم Caesium . كالسيوم Calsium . كربون Carbon . سيريوم Cerium . كلور Chlorine . كروميوم = كروم Chromium . كوبالت Cobalt . نحاس Copper . كوريوم Curium . ديسبروسيوم Dysprosium . اربيوم Erbium . يوروبيوم Europium . فلور Fluorine . فرانسيوم Francium . جادولينيوم Gadolinium . جاليوم Gallium . جرمانيوم Germanium . ذهب Gold . هفنيوم Hafnium . هيليوم Helium . هولميوم Holmium . ايدروجين Hydrogen . انديوم Indium . يود Iodine . اريديوم Iridium . حديد Iron . كربتون Krypton . لنثـانوم Lanthanum . رصاص Lead . ليثيوم Lithium . لوتيتيوم Lutetium . مغنسيوم Magnesium . منجنيز Manganese . زئبق Mercury . موليبدنوم Molybdenum . نيوديميوم Neodymium . نبتونيوم Neptunium . نيون Neon . نيكل Nickel . نيوبيوم Niobium . نتروجين Nitrogen . أسميوم Osmium . أكسيجين Oxygen . بلاديوم Palladium . فسفور Phosphorus . بلاتين Platinum . بلوتونيوم Plutonium . بولونيوم Polonium . بوتاسيوم Potassium . براسوديميوم Prasseodymium . بروميثيوم Promethium . بروتكتينيوم Protactinium . راديوم Radium . رادون Radon . روديوم Rhodium . روبيديوم Rubidium . روثنيوم Ruthenium . ساماريوم Samarium . سكانديوم Scandium . سيلينيوم Selenium . سيليكون Silicon . فضة Silver . صوديوم Sodium . سترنشيوم Strontium . كبريت Sulphur . تنتـالم Tantalum . تكنتيوم Technetium . تلوريوم Tellurium . تربيوم Terbium . ثاليوم Thallium . ثوريوم Thorium . ثوليوم Thulium . قصدير Tin . تيتانيوم Titanium . تنجستن Tungsten . يورانيوم Uranium . فاناديوم = فاناد Vanadium . زنون Xenon . يتيربيوم Ytterbium . يتريوم Yttrium . زنك Zinc . زركنيوم Zirconium . || تساوي التشكل البلوري للعناصر Element isomorphous عناصر يمكن أن تحل محل أخرى في بلورة دون تغيير يذكر في الشكل البلوري . || (ط) تصنيف — classification of E. . || (ط) — الدم اللمفـاوية Lymphoid el. of blood كريات الدم التي تتكون بالنسيج اللمفاوي . || — الدم النخاعية Myeloid el. of blood تتكون من نقي العظام الأحمر .

|| (طن) — ما وراء اليورانيوم Transuranium el. طائفة من العناصر تتولد نتيجـة تفاعل نووي يحدث في عنصر اليورانيوم والعناصر التي تتولد وأعدادهـا الذرية أكبر من(٩٢). || عنصري (F) Elementaire Elementary (E) نسبة الى عنصر .

جر (فر) : عُنْصُر (مقابل) élément = ele.

. || — حَراري é. thermique = thermo e.

. || — غلفاني é. galvanique = g. nic cell

. || — قَلِق é. instable = unstable e.

. || — مِرْكَم é.d'acumulateur = cell storage

. || — الوليد é. naissant = daughter element

. || العناصر الأرضية النادرة les é. rares de la terre = rare earth el. . || — ما بعد اليورانيوم é. transuraniens = transuranic e. . || الـ — المغناطيسية é. magnétiques = m. tic e.

كوش (فل) : عنصر خامس Quintessence (E.F)

(١) يضيفه أرسطو الى العناصر الأربعة التي نادى بها أنبادوقليس (النـار والهواء والمـاء والتراب) . وهو مـادة الأجرام السماوية وهو جسم ليس له ضـد فهو لذلك غير متغير وطبيعته ألا يتحرك بغير الحركة المكانية الدائرية . (٢) معنـــاه في العصر الوسيط الطبيعة أو الماهية . (٣) اللفظ الأجنبي يفيد معنى «الخلاصة» فيقال خلاصة الفكر أوالمذهب. || عنصر = جزء (E) Ingredient . || الـ — الجوهري = الـ — الأساسي Essential Element . || العناصر التركيبية Component e.

عنصل

مص (ن) : عُنْصُل : الإشقيل والإسقيل وهو Scilla .

Urginea m. maritima (L) من الفصيلة الزنبقية Liliaceae وهو عشب معمر ينبت في بلاد البحر الأبيض المتوسط ويزرع في منطقة العريش لتحـديد الحقول . وله ورق منبسط كورق الكراث وبعد الشتـاء يظهر الشمراخ الزهري قبـل الأوراق وهـو طري يسمو الى نحو متر. مزغب سميك ينتهي بنورة عنقودية مكتظة بالأزهـار البيضاء ، والثمرة علبة تحتوي على نحو ستة بزور بنية . والجزء الأرضي من النبات بصلة كبيرة تستعمل في الطب كمقوي للقلب ومـدر للبول ومنفث وتعرف باسم بصـل العنصل وبصل الفـار وبصل البر وبصل الخنزير (المغرب) والعُنْصلاء .

شم (زر) : عُنْصُل = عُنْصُلان . إشقيل . بصلُ البَرّ . بصلُ الفأر (L) Scilla (F) Scille كلها في المفردات . والاسم العـلمي من أشقيل المعربة قديمـاً من اليونانية . جنس زهر من الفصيلة الزنبقية . || — بحري (S. maritime (S. maritima وهو الذي كان يعرف بالعنصل والأسقيل والأشقيل . || — جَرَسِيّ S. campanulée (S. campanulata)

. || — ذو وَرَقَتَيْن S. à deux feuilles (S. bifolia)

. || — مُنْحَنٍ S. penchée (S. nutans) .

عنف

كوش (فل) : عنف Violence (E F) استخدام القوة استخداماً غير مشروع أو غير مطابق للقانون .

مص (ط) : وفاة العُنْف (Violent death (E الموت الناشيء عن عنف .

شم (زر) : عَنَفة (Turbine (F دولاب مائي مُحرِّك محوره عمودي أو أفقي أي معترض . وكاد يشيع تعريب الفرنسية . || — شُعاعيَّة T. radiale . || — مائيَّة T. hydraulique . ||

– محوَرِيَّـة T. axiale ou parallèle . || – مختلطـَة T. mixte .

عنق

مص (اح) : عنق (مقابل) Cervix (E) . || الـ – Neck . || (ط) عنق ، عُنَيق Pedicle, peduncle . || الـ – النخـامي Pituitary Stem, . || انمحـاء الـ – Taking up of the cervix اتساع العنق تدريجياً بحيث يصبح جزءاً من الشُّدفة السفلى. || توسع – = توسيع – Dilatation of c. . || رَفْـو – Trachelorrhaphy تقويم عنق الرحم . || (جي) فتحة الـ – Pedicle Opening فتحة في جزء البـاحة البينية التـابـع للمصراع العنقي في المسرجانيات وقد تكون هي نفسها الفتحة الدلتاوية أو ما يتبقى منهـا نتيجة لانسدادها الجزئي بالألواح الدلتاوية ووظيفتها خروج العنق وهو عضو التثبيت. || (ا ح) عنقي Cervical . || (ط) عُنُقي Pedunculated صار ذا ساق . || (جي) المصراع الـ – Pedicle Valve المصراع الأكبر حجماً في صدفة المسرجانيـات ويكون عادة في وضع سفلي ويمتاز بأن مؤخره مسحوب (مستطيل) في هيأة القرن به ثقب مستدير يبرز منـه تركيب لحمي اسطواني يسمى العنق وظيفتـه تثبيت الحيـوان على أرضية البيئة أو على أي عائق مناسب بها . || (اح) معـانق Amplexicaul وتطلق على الورقة ذات القاعدة التي تحيط بالساق إحاطة جزئية كما في أوراق الخشخاش . || (جي) أعناق بركانية Volcanic Necks صخور بركانية تتصلب في قصبات البراكين القديمة وكثيراً ما تتآكل الصخور التي حولهـا وتترك أجزاء منها نائتة . وفي بعض المناطق مكنت أعمال البحث عن الخامات من تتبـع هذه الأعنـاق الى اعماق بعيدة جـداً كما في مناطق منـاجم الألمـاس بجنوب إفريقية .

شم (زر) : عُنُق = زَنْد Rachis (F) محور السنبلة والهُرَيرة والعنقود والأوراق المركبة وغيرها . || – Collet عنق النبات أي ما بين الساق والجذر . || – = عُنُق Encolure مذكر وقد يؤنث ، ج أعناق . جزء من جسم الفرس يمتد من الرأس الى الصدر والكتفين . || عُنُقِيَّة = زَهْرَةُ العُنُق Trachélie (F) (Trachelium) (L) سميت بهذا الاسم لطول أنبوب التويج . جنس زهر من الفصيلة الجُرَيْسيَّة . || – زرقاء T. bleue (T. cæruleum . || عَنَاق = عَنَاقُ الأرض Caracal (Felis C.) حيوان من الفصيلة السنَّورية ورتبة اللواحم . || عِناقيَّة = وِنْكة Pervenche (Vinca) زهرة

العنـاق . وتسمى وِنْكا في دمشق وهو تعريب اسمها العلمي . والاسم العلمي هذا من السوق المتسلقة في بعض أنواعها . جنس زهر من الفصيلة الدفليَّة . || – صغـيرة P. petite (V. minor) . || – عُشْبِيَّة P. herbacée (V. herbacea) . || – كبيرة P. grande (V. major) . || – وَرْدِيَّـة P. de Madagascar (V. rosea) . || (رج): عُنُق Collet (F) Collart, root (E) موضع الاتصال بين الساق والجذر . وهو يتميز أحيـانا في الأشجـار والبادِرات بانتفاخ بسيط . || انتفـاخ الـ – R. swelling = Renflement du c. انتفاخ عنق الشجرة أي قاعدة ساقها .

شق (ط): – تشريحي Anatomical Neck (E) . || – – = الإجْل Wry - N. = Torticollis . || التهاب الـ – (عنق الرحم) Cervicitis . || – الرحم C. Uteri . || – Cervix . || عنقي = رقبي Cervical .

شي (ث) : عُنُق للاناء (مقابل) Goulot (F) . || – التم Col de Cygne طراز تزييني فرنسي . || – الحَمَـام Couleur gorge de Pigeon لون متقلب متلألىء . || – الخوذة Le gorgerin , couvre - nuque . || – العمود = رأس الـ – Hypotrachelion ما يكون من العمود تحت التاج مباشرة . || عَنْقاء Phénix .

عنكب

شم (زر) : عَنْكَبُوت Araignée (F) العَنْكَبَاة والعَنْكَبَاء ، والذكر عَنْكَب ، وهي عَنْكَبَة ج عناكِب وعَنْكَبوتات . والعُكَب والعكاب والأعكُب أسماء الجموع . جنس حيوانات من رتبة العناكب أي الرُتَيلاوات فيه أنواع لا مجال لذكرها في معجمنا هذا . || عَنْكَبوتية = طَرَادِصُقَنْصِيَّة Tradescantia (L) الأولى عن بوست والثانية معربة . || عَنْكَبوتيَّات Arachnides (F) طائفة العناكب تشتمل على العناكب والعقـارب والقمَّل والقراد . || عناكب = رُتَيْلاوات Aranéides



رتبة من العنكبوتيات فيها العناكب المعروفة .

شق (ط) : زمرة العناكب Arachnida (E) . || عنكبوتي Arachnoid . || غشاء – A. Membrane . || أم عنكبوتية Pia Arachnoid غشاء عنكبوتي .

مص (اح) : العنكبوتيات Arachnida رتبة من الحيوانات المفصلية تضم العناكب والعقـارب . || مِغزَلة العنكبوت Arachnidium جهاز غدد الغزل وما يتصل بها من أنابيب في العناكب .

عنم

مص (ن) : عنم : تنطبق الأوصاف الواردة في المراجع



العربية على نبات طفيلي هو Loranthus acacia (L) من الفصيـلة العنمية Loranthaceae وهو ليس Loranthus europeus ولا البنتومة . نبات ناقص التطفل ينمو على أشجار كثيرة منهـا الطلح والسيال والسدر والرامنس في الحجاز والشام وهو أملس دائم الخضرة فروعه اسطوانية تقريباً تحمل أوراقاً متقابلة تقريباً تشبه في شكلهـا ورق الزيتون إلا أنهـا أصغر وأشد خضرة والأزهـار في نورة محدودة متجمعة في مجاميـع صغـيرة أو فردية وخاصة عنـد أطراف الأغصان . ولونهـا أحمر قرمزي والثمرة مخاطية من الداخل .

شم (زر): عَنَمِيَّات = دِبْقِيَّات Loranthacées (F) الثانية عن بوست . فصيلة نباتات طفيلية من ذوات الفلقتين تشمل العَنَم والدِّبْق .

عنن

شم (زر) : عِنَان Rêne (F) سَيْر اللجام ج أعِنَّة

الجماع . || – الانثى I., female . || – الذكر I., male . || الـ – العضوية = physical I. Organic i. سببها عاهة عضوية . || – الوظيفية functional I. سببها حالة نفسية .

شق (ط) : عنانة = عنَّة (مقابل) Impotence . || عانة = شعر الـ – = عظم الـ – Pubes . || خزع – Pubiotomy . || عظم – Pubis = os P. . || عاني Pectineal .

عنا

كوش (فل) : عنـاية Providence (E) Pr. (F) (١) العناية هي كون الأول عالماً لذاته بمـا عليه الوجود من نظـام الخير ، وعلة لذاته للخير والكمال بحسب الامكان ، فيعقل نظام الخير على الوجه الأبلغ في الامكان ، وراضياً به على النحو المذكور ، فيفيض عنه ما يعقله نظاماً ما وخيراً على الوجه الأبلغ الذي يعقله . فهذا هو معنى العناية » . ويزيد يوسف كرم فيقول : ليست العنـاية مجرد إحاطة علم بالكل ، ولكنها توجيه فعـال الى غاية ، وتوفيق فعال الى الأفعال ، ولا سيا بالنسبة الى الانسان الكائن العاقل الحر . (٢) عناية الله على نحوين : عنـاية عامة générale (F) رسم برنامج للعـالم وتعيين غاية له بالاجمال . عناية خاصة particulière وهي اهتمام الله بالأفراد ، كل فرد على حدة . ويقول الاسكندر الأفروديسي إن قول من يقول إن العنـاية تقع بالجزئيات كلها قول في نهـاية الخطأ على ما كان يرى ذلك أصحاب الرواق . || معنى Idea = Idée المعاني هي الصور الذهنية من حيث أنه وضع بازائها الألفاظ والصور الحاصلة في العقل فمن حيث أنهـا تقصد باللفظ سميت معنى ومن حيث أنها تحصل من

اللفظ في العقل سميت مفهوماً ومن حيث أنه مقول في جواب ما هو سميت ماهية ومن حيث ثبوته في الخارج سميت حقيقة ومن حيث امتيازه عن الأغيار سميت هوية . || Notion = No. — (١) استخدمه بركلي في مقابل فكرة idea ليدل به على معرفة الروح والروحيات والعلاقات ، وهي أمور لا تتخيل كالمحسوسات ومعنى ذلك أن لدينا معارف مغايرة للمعارف المتخيلة والتي يدل عليها بلفظ I. (٢) استخدمه كذلك أتباع هيجل من الفلاسفة الانجليز ترجمة للكلمة الألمانية Begriff . || — بسيط Presentation = Pré. يكون حاضراً أمام الذات دون تدخل من الفكر في تركيبه مثل المعاني البسيطة عند لوك . || — مجرد Concept = Co. (١) هو الماهية المجردة عن المادة الشخصية وعن الأعراض اللازمة للمادة كالمقدار واللون والصوت والرائحة والطعم والحرارة والبرودة . (٢) معاني أولية a priori (E) ليست مستفادة من التجربة . (٣) معاني بعدية a posteriori تعرف النوع وتطلق على جميع أفراده . || معنوي (مذهب) Conceptualism= co. me مذهب يقرر أن الكليات لا مقابل لها في الخارج من حيث هي كذلك وأنها تركيبات من صنع العقل .

مص (مؤ) : عنوان Heading = Titre . || — فرعي Sub-h. = Sous-t. || (ق) — المحل Enseigne (F) . || (فل) العناية الإلهية Providence (F.E) تدبير الله للأشياء . || (ق) — الرجل اليقظ Les soins d'un homme diligent || — العائل الصالح Les s. d'un bon père de famille .

عهد

مص (تا) : عهد Charter (E) وثيقة تصدر عن الحكومة المركزية أو الملك الى شخص معين أو جماعة من الناس أو مدينة أو الى هيئة من الهيئات أو الى سائر الناس وتضمنها ما منحته من حقوق ادارية أو قضائية أو تشريعية ، ومن أشهر العهود الماجنا كارتا التي أصدرها جون ملك انجلترا سنة ١٢١٥ . || (ق) عهد = ميثاق Pacte. charte (F) هو اتفاق بين الدول لوضع نظام دولي مستقر للأسرة الدولية كعهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة . || (تا) عهيد = قديم Ancient (E) . || (ق) التعهد = الاستخدام Engagement (F) . || — عن الغير = الوعد — — Promesse pour autrui, de porte fort . || إجازة الـ — Ratification de la pr. . || المتعهد Promettant . || — النقل Transporteur . || معاهدة Traité اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم علاقات بينهما . || (مؤ) — Treaty (E) . || معاهدة إقامة Traité d'établissement (F) تنظم إقامة رعايا كل من أطرافها في اقليم الطرف الآخر وتبين ما يستمتعون به من حقوق ويلتزمون به من واجبات أثناء اقامتهم . || (ق) — تجارية T. de commerce (F) Commercial treaty (E) معاهدة بين دولتين أو أكثر لتنظيم المعاملات التجارية بينهما وتكون لمدة طويلة نسبياً . || (ق) — تبادل النجدة T. d'assistance mutuelle (F) معاهدة يوجب أطرافها على أنفسهم مساعدة بعضهم بعضاً عند تعرض أحدهم لاعتداء خارجي . || — تحالف T. d'alliance يلتزم أطرافها القيام معاً بأعمال حربية دفاعية أو هجومية في ظروف معينة . || — تحكيم T. général d'arbitrage اتفاق بين دولتين به تتراضيان على فض جميع ما قد يقوم بينهما من منازعات بواسطة التحكيم . || — تسليم المجرمين T. d'extradition يلتزم أطرافها تسليم المجرمين اللاجئين الى دولهم . || — تشريعية T.-loi اتفاق بين دولتين أو أكثر لإنشاء قواعد قانونية دولية كمعاهدات لاهاي لتنظيم الحرب البرية والبحرية . || — تعيين الحدود T. de limitation des frontières ترسم التخوم الإقليمية الفاصلة بين أطرافها . || — تنازل T. de cession بها يتنازل أحد طرفيها للطرف الآخر عن سيادته على إقليم معين . || — ثنائية T. bilatéral اتفاق طرفاه دولتان . || — جماعية T. collectif اتفاق بين أكثر من دولتين . || — حسن الجوار T. de bon voisinage معاهدة صداقة بين دول متجاورة من اثنتين فأكثر . || — حياد T. de neutralité يوجب أطرافها جميعاً أو أحدهم على نفسه التزام حالة الحياد عند نشوب حرب معينة . || — سرية T. secret كتم أطرافها ما فيها من أحكام . || — سياسية T. politique لتنظيم بعض المسائل السياسية . || — صداقة T. d'amitié تقيم بين عاقديها علاقات ودية بوجه عام . || — صلح T. de paix بين دول كانت متحاربة لإنهاء حالة الحرب وتنظيم علاقات السلم بينها . || — ضمان T. de garantie يلتزم أحد أطرافها بضمان استقلال الطرف الآخر أو ضمان سلامة أراضيه من اعتداء يقع عليها من دولة أخرى . || — — جماعي T. de g. collective بين جماعة من الدول يلتزم كل طرف فيها بضمان استقلال كل طرف آخر وضمان سلامة أراضيه من أي اعتداء خارجي . || — عقدية T.-contrat اتفاق بين دولتين أو أكثر لتنظيم نوع من التعامل بينها . || — قنصلية T. consulaire تبين ما للقناصل المعتمدين لدى أطرافها من حقوق وما عليهم من واجبات . || — مسجلة T. enregistré مثبتة في سجلات عصبة الأمم أو هيئة الأمم المتحدة . || — مفتوحة T. ouvert اتفاق دولي يباح لغير عاقديه الانضمام اليه كمعاهدة برن في اتحاد البريد . || — منع الاعتداء T. de non agression يلتزم أطرافها عدم اعتداء بعضهم على بعض اعتداء مسلحاً . || (ق) دول تعاهدية = دول عهدية Confédération d'états (F) عدة دول تتعاهد تعاهداً دولياً على اقامة هيئة مشتركة تكون مهمتها أن تشرف مباشرة على حكومات الدول المتعاهدة دون أن يكون لها سلطان مباشر على رعايا هذه الدول ومثال ذلك الدول التعاهدية الألمانية من سنة ١٨١٥ م الى سنة ١٨٧٠ م والولايات المتحدة الأمريكية من سنة ١٧٧٦ م الى سنة ١٧٨٧ م وسويسرا من سنة ١٦٤٨ م الى سنة ١٨٤٨ م .

شم (زر) : عَهْد = حين Époque (F) الحين لجمع مصر والعهد أصلح ومن معانيها الزمان. كل قسم من أقسام العصور Périodes الجيولوجية . وقد تستعمل الفرنسية مرادفة لكلمة Age أي زمن «أو حقبة» . || — الحجَر المصقول أو الجديد É. néolithique الفرنسية بمعنى عهد الحجر الجديد . || — — المنحوت أو القديم É. paléolithique الفرنسية بمعنى عهد الحجر القديم . وسماه الأب أنستاس الكرملي عهد الحجر الأول أو القُدْموس . ومن معاني القدموس القديم والصخرة العظيمة . || — اللاحياة = — الجوامد É. azoïque .

مد : — الجوامد (مقابل) Epoque azoïque .

شي (ث) : الـ — الباليوليتي É. Paléolithique عهد الحجر القديم . || — المجدلي É. Magdalénienne من عهود ما قبل التاريخ . || — المُمَهِّد للتاريخ É. Protohistorique عهد ما بين التاريخ وقبل التاريخ . || — النيوليتي Période Néolithique عصر الحجر الحديث يأتي بعد العصر الباليوليتي أو عهد الحجر المنحوت . || — هَلْستات P. de Hallstatt عهد الحديد الأول . || مَعْهَد Institut . || — الموسيقى Conservatoire .

عهل

مص (تا) : العاهلية (في الشرق) القيصرية (في أوربا) Empire (E) . || العاهل (في —) القيصر (في —) Emperor .

عوج

مص (اح) : العاج (دنتين) Dentin, Dentine (E) المادة التي يتركب منها الجزء الأكبر من كل سن .

شي (ث) : عاج (مقابل) Ivoire (F) . || — خام Marfil . || عاجيّ أبيض وناعم كالعاج Éburnéen . || عاجيّ اللون Ivoirin . || مُعْوَجّ ، مُلْتَوٍ ، مُتَعَرِّج Sinueux .

شق (ط) : كاسرات العاج (خلايا) (مقابل) Odontoclasts (E) . || مصورات — (خلايا) Odontoblasts . || اعوجاج القدم Talipes = Club - Foot .

عود

مص (اج) : عود Recidivism (E) . || (فن) الـ —

Lute . || (اح) — مولِّد Blastostyle أحد البوليبات في بعض الجوفمعويات يتكاثر تكاثراً لاجنسياً ليكوّن الميدوزات. || (ط) أعواد الفنارية (أعواد الأشنة) للعنق Laminaria tents for cervix والفنارية عشب بحري تستعمل أعواده في توسيع عنق الرحم . || (اح) العوديّ Rod-like . || (اج) عادة Habit . || (ق) العادات Coutumes (F) .

|| (اج) عادي Normal . || (الك) إعادة التوليد Regeneration (E) عملية الإقلال من تضاؤل دائرة متذبذبة بتزويدها بمقـــاومة سالبة . || (ق) — الشحن Transbordement (F) إنزال البضاعة من السفينة في أثنـاء الطريق وشحنهـــا من جديد على سفينة أخرى تقوم بإكمال السفر ويحصل ذلك عادة عند الحاجة الى اصلاح السفينة في أثناء السفر أو اذا كانت الجهة المقصودة لا تقـع في خط سير السفينة . || (ك) — الكربنة Recarbonize (E) عملية تعويض نقص الكربون في الصلب للاحتفاظ بنسبة معينة من الكربون فيه . || (الك) زمن الاستعادة Recovery time الزمن الذي يمضي بين توقف تيـار الأنود في صمام غازي واللحظة التي تستعيد فيها الشبكة فعلها . || (ط) المعـــاودة Recurrence ظهور أعراض المرض بعد اختفائها . || (اق) العائد Boni المبلـغ الذي يوزع على أعضاء الجمعيـة التعـــاونية بنسبـة معـاملاتهم معهـا بصرف النظر عن حصتهم في رأس المال . || (ق) العوائد السنوية على العقار Charges annuelles de l'heritage (F) . || (ط) عيادة Clinic (E) مكان مخصص لفحص المريض .

شم (زر) : عود — هندي = — النـدّ = — الطيب = ألُوَّة = ألَنْجُوج Aquilaria agallocha (L) شجر من فصيلة المازَرْيونيات وفُصَيْـلة الألَنْجوجيـات له عود راتينجي اذا حُرق سطعت له رائحة جميلة ، وكثيراً ما يخلطون عود هذا النبات بعود نبات آخر من فصيلة القرنيـــات اسمه العلمي Alœxylon Agallochum له الأسماء العربية نفسها وأسماء أخرى . وألَنْجوج ورفيقاتهـــا من كلمة يونانية أصلها سنسكريتي . || — الأنبياء = غَيْـاك Gaïac ou Gayac officinal (F) (Guaiacum officinale) (L) الأولى عن معجم أسماء النبات . وكلمة غياك مقتبسة من لغة الأرْواك في أمريكة . شجر أمريكي من فصيلة القِدِّيسيات يصلح خشبه الصلب للصناعات ويستخرج منه مادة طبيـة . || عيدان Bourrées (F) أغصان وعساليج تتكسر عندما تُقطع الأشجار ، فتُجمع وبتُلات أي حزماً . || عادِيَة Hautain العَوّادي . الكروم التي تُعرِّش في أصول الشجر || إعادة الحرَجَة = التحريج Reboisement إعادة نباتات الأحراج حيث أتلفها الانسان أو العوامل الجوية . || (رج): عُود = عَصا . (اصطلاحاً ، أي شجرةُ العودِ أو العصا) Sapling (E) Gaule (F) شجرة فتية تسمّى بهذا الاسم من حين بلوغ ارتفاعهـا ثلاث أقدام الى الحين الذي تبدأ فيه فروعها السفلى تسقط (هذا في الهند) أمـــا خارج الهند فالحد الأدنى لارتفاع الشجرة لا يكون محدداً بمثل هذه الدقة ولكن من الخصائص الدائمة لشجرة العود هذه أنها تطول كثيراً في أثنـاء نموها القوي . وفي كندة هي شجرة يتراوح قطرها ، على ارتفـــاع قامة الرجل ، بين نصف إنش وثلاثة إنشات ونصف ؛ وفي الولايات المتحـدة بين إنشين وأربعة إنشات ؛ وفي أستراليـة حتى ستة إنشات ، وفي هذه الحال يمكن أن يبلغ ارتفاع الساق تحت الفروع من ٣٠ الى ٤٠ قدماً .

كوش (فل) : عود Conversion = Co. حـركـة مضادة للفيض émanatiom (F) عن الواحد يفيض العقل فالنفس فالمادة . والى الواحد تعود هذه جميعاً . || عادة Habit = Habitude (١) عند أرسطو الفضيلة عادة وهي عادة الوسط الفاصل . (٢) عند رافيسون العـادة حاجة حيوية وميل يخرج الى الفعل من تلقاء ذاته . (٣) عند مين دي بيران العادة ضربان عادة منفصلة passive وعادة فاعلة active . الاحساسات عادات منفعلة من حيث ان تكرارها يضعف قدرة العضو الحاس على مزاولة الجهـــد أو الشعور بالمقاومة . والأفعـال opérations عادات فاعلة من حيث ازدياد الحاس مع التكرار . (٤) في علم النفس العادة قدرة مكتسبة على أداء عمل بطريقة آلية مع السرعة والدقة والاقتصاد في الجهود . || — سرية Masturbation = Ma. الحصول على اللذة باستعمال اليد عادة . || معاودة Recurrency=Re. ce (١) عودة دورية . (٢) الديمومة عند برجسون معارضة للمعـــاودة . || إعـــادة التـكامل Redintegration = Ré. اصطلاح ابتدعه هاملتون للدلالة على أن استرجاع أية حالة نفسية من شأنه استدعاء جميع الحالات الأخرى التي تكون معها كلا لا يتجزأ .

شق (ط) : عادة = اعتياد (مقابل) Habit (E) . || أعواد اللاميناريا Laminaria Tents . || العيادة = سريريات Clinic تعلم الطب جانب فراش المريض . || عيـادي = سريري Clinical . || إعادة = إرجـاع = تحويل Reduction . || — بناء = تصنيع Reconstruction . || — الشباب Rejuvenation ... || اعتياد = إدمان Addiction . || يعتاد = معتاد = مدمن Addict .

جر (فر) : عُود (مقابل) Bar (E) Barreau (F) . || العُود = آلة الطرب Luth (instrument de musique) = lute . || عادة = Normalement = Normally . || عاديٌّ Normal = No. . || — = مألوف Ordinaire = ordinary . || معـاودة Restitution = re.

شي (ث) : عود هاتور Sistre (F) آلة موسيقية



فرعونية . || عَوّاد = عازف العود Luthiste . || إعادة Restitution إرجـاع الشيء الى أصله تخطيطاً أو بناء .

مع (تب) : المعـــادة = الضربة المعادة (مقابل) A let (E).

مد : إعادة الانشاء (مقابل) Reconstruction .

عور

مص (ط) : الأعور Caecum (E) جيب عرضه نحو ستة سنتيمترات ونصف تحت الصمام اللفائفي الأعوري . وهو الجزء الأول من المعي الغليظ . || — الدهليز Cecum vestibulare الطرف السفـلي الدهليزي لقناة القوقعة في داخل الأذن الداخلية . || — القوقعة المُقَبَّب C. cupulare of cochlea الطرف العلوي المسدود لقناة القوقعة في داخل الأذن الداخلية . || الإعوار = العُوار Anaphylaxis فرط الحساسية لمفعول بروتين غريب سبق إدخاله في الجسم بالحقن او بسواه . || (ق) عــوار = مغرم (ج. العواريات = المغارم) Avarie (F) . || العواريات العامة او الكبرى = المغارم الـ — او الـ — A. communes. A. grosses || — العينية A.-dommages .

شق (ط) : التهاب الأعور Typhlitis (E) . || خزع الأ — Typhlotomy .

عوز

شق (ط) : عَوَز = نقص (مقابل) Deficiency(E).

عوض

مص (اج) : التعويض Replacement (F) . || (تأ) — Indemnité مـا يدفعه المؤمن في التأمين من الأضرار عند وقوع الحادث . || (هـ) — Substitution (E) هو إبدال كمية بأخرى تساويها . || (نف) — = استعاضة Compensation في اصطلاح مدارس التحليل النفسي وسيلة يستر بهـا الفرد ضعفاً او عجزاً وذلك بالمبالغة في إظهار صفة أكثر قبولاً واستحساناً . || (ق) — التأمين Indemnité d'assurance (F) . || — التعطل Frais de chômage المبالغ التي يستحقها المجهز بسبب ما فاته من كسب من جراء عدم تمكنه من استغلال السفينة إبان إصلاحها . || دعـوى الـ — Damage plea ترفع للمطالبة بتعويض الضرر . || (مؤ) الـ — عن انهاء العقد Compensation for termination of contract (E) Dédit, indemnité de résiliation (F) . || (ق) التعويضات Dommages-intérêts (F) . || — الاتفاقية D.-i. conventionnels . || — عن تأخير التنفيذ D.-i. moratoires . || — عن عدم التنفيذ D.-i. compensatoires . || — القانونية D.-i. légaux . || — القضـائية D.-i. judiciaires . || تضخم تعويضي = — التعويض Compensation hypertrophy (E) . || المعاوضات Actes à titre onéreux (F) .

مع (تر) : التعويض المتشاكل = — المتماثل (مقابل) Isomorphous Replacement (E) .

شق (ط) : معاوضة Compensation . || — قلبية Cardiac C. . || معـاوض = بديـل Vicarious .

عوق

مص (اح) : عائق (ج. عوائق) Barrier(E) تستعمل في علم البيئة للدلالة على العوامل التي تعوق انتشار البذور او الثمار او النباتات وقد تكون هذه العوائق حيوية لوجود نباتات او حيوانات ذات طبـائع خاصة او طبيعية لوجود جبال او صحاري او بحار .

تعوق انتشار النباتات كأن تعترض الصحراء انتشار النباتات المائية او البحار لانتشار النباتات الصحراوية . || (ط) — الدَّوْرة Obstruction to the circulation . || (ك) — الميزان Beam of balance ساق معدنية يعلق في طرفيها كفتا ميزان ويكون محور ارتكازها منتصف المسافة بينهما . || تعويق Retardation عملية تبطيء سرعة التفاعل باستعمال معوق وهو حافز سلبي .

شم (زر) : عائق = دَلْفِينيُون Dauphinelle (F) Delphinium (L) العائق وتكتب أيضاً بالياء . عامية مصرية وشامية مشهورة تدل على هذا النبات وعلى الرجل الأنيق ولم أجدها في المفردات ولا في المعاجم . وذكرها أحمد ندى . جنس زهر مبذول من الفصيلة الحوذانية . || — الحدائق = رِجْـل القُبَّرة D. des jardins. Pied d'alouette (D. ajacis) . || — الحقول D. consoude ou des champs (D. consolida) وقد أحدث من هذا النوع ومن النوع التالي أنواع وضروب عديدة .

جر (فر) : مُعاوَقة (مقابل) impédance (F) I. (E) . || — الإرسال i. de transmission = Transfer i. || الـ — الحُـرَّة i. libre = Free i. || الـ — الحركية i. de mouvement = Motional i. || — الحركة الحرة i. de mouvement libre = Free Motional i. || الـ — الصوتية i. acoustique = Acoustical i. || المعاوقات المترافقة i. conjuguées = Conjugate i. || المعاوقة المتكررة i. répétée = repeated i. || — المُحمَّلة i. chargée = Loaded i. || — المميِّزة i. caractéristique = Characteristic i. || — الميكانيكية i. mécanique = Mechanical i. || — وحدة السطح i. de l'unité de surface = Unit-area i.

مع (تب) : العوائق (مقابل) Hurdles (E) . || اعتياق = الإعاقة بالجسم او المضرب Obstruction . || — = اعتراض الخصم O.

عول

شم (زر) : مِعْـوَل = مِنْكاش Houe (F) ج. معاول ومناكيش . أداة لهـا نصل من حديد تستعمل في عزق الأرض وتنشيطها وحرثها سطحياً . || — يدَوي = منكاش H. à bras كثيراً ما يستعمل في الشام للحرث باليد في الأماكن الجبلية ويسمى فيها المنكوش . || — الدَّواب H. à traction animale . || — الفرَس H. à cheval شبيه بالمعزق يجره فرس في الأرض التي غُرست أشجارها او زرعت زروعها على سطور . || — الحدائق Serfouette أداة للعزق في البساتين وفي الأراضي المحجرة . ويكون أحد طرفيها مبولاً والثاني منكاشاً او رفشاً . || (رج): — الكَشْط Hœ, grub (E) Houe à décaper (F) أداة من فولاذ لين تستعمل في الحفر او في الكشط . وهو شبيه بالمعول « المنكاش » لكنه ليس له رأس حاد . || (زر): مُعَيْوِل Houette (F) معول صغير .

مص (اح) : عائل Host (E) النبات الذي يعتمد عليه نبات آخر طفيلي ويستمد منه غذاءه مثل نبات الفول الذي يتطفل «الهالوك» على جذره . || متعدد — Heteroecious طفيلي يقضي أطوار دورة حياته على أكثر من عائل . || وحيد الـ — Homoecious طفيلي يقضي أطوار دورة حياته على عائل واحد .

مع (تر) : عائلة (مقابل) Family . || — الكاثولين Kaoline f.

شق (ط) : عائلي = أُسَري (مقابل) Familial .

عوم

شم (زر) : عَوْمة Dytique (F) ج. عُـوَم . جنس حشرات مائية من مغمدات الأجنحة وفصيلة



العُومِيّات يلتهمن ما يصادفنه في الماء من دعاميص الحشرات المائية وغيرها . ويحسن من أشد الحشرات شراهة . || عُومِيّـات Dytiscidés فصيلة العُوَم من مغمدات الأجنحة تشتمل على خنافس مائية كالعُومة . || عامَة Gerbe ج عام وعامات غبوط الحصيد . || تعويم Gerbage تكديس غبوط الحصيد عامات . || — الخشب Flottage du bois طريقة لنقل الشجر المقطوع في الأنهار وهي اسباحه فيها . || عَوّامة Flotteur اسطوانة صغيرة من خشب البلوط تعوّم على ماء النهر لقياس سرعته وحساب صبيبه . || مُعَوَّم Gerbier مكان وضع العامات ريثما تدرس .

مص (م) : عوامة Float (E) جسم معدني



أجوف يطفو على سطح الماء . || (ق) تعويم السفينة Renflouement ou relèvement du navire (F)

عون

كوش (فل) : عون Concursus (E) Concours (F) . || — إلهي c. ordinaire de Dieu (F) عند المدرسيين وعند ديكارت وأتباعه يفيد هذا الاصطلاح العملية التي يحفظ بها الله وجود العالم في كل آن .

مص (اق) : التعاون Coopération (F) Co-operation (E) مذهب اقتصادي شعاره (الفرد للجماعة والجماعة للفرد) ومبدؤه تكوين جمعيات للقيام بعمل مشترك لمصلحة الأعضاء والاستغناء عن الوسيط . || (اج) — الخصوم Antagonistic co-op. || (اق) الإعـانة Assistance (F) Relief (E) مساعدة الأشخاص الذين لا تكفي مواردهم لسد حاجتهم . || الا — الخاصة A. privée = Private r. مساعدة من جانب الهيئات الخاصة كالجمعيات الخيرية . || — العامة A. publique = Public r. مساعدة تقوم بها الدولة والهيئات المحلية . || الإعانات (للإنتاج او التصدير) Primes (à la production ou à l'exportation) = Bounties منح مالية تعطيها السلطات العامة الى بعض المنشآت الصناعية او الزراعية حتى يتسنى لها مقاومة المنافسة الأجنبية .

مع (تب) : العون = مساعد او تابع Second(E).

شم (زر) : تعاونيات زراعية = متعاونات — = جمعيات تعاونية — = جمعيات التعاون الا — Coopératives agricoles (F) جمعيات يتعاون أفرادها على القيام بعمل زراعي اقتصادي مفيد كشراء البذور ، او بيع الغلات او حفظها او استعمال بعض الآلات الزراعية او اقراض المال . || — الاستهلاك = جمعيات الا — التعاونية C. de consommation . || — الإنتاج = جمعيات الا — التعاونية C. de production . || — التسليف = جمعيات الا — التعاونية C. de crédit .

عوه

مص (ط) : عاهة Infirmity (E) العلة الدائمة التي يستحيل برؤها .

عيب

شم (زر) : عَيْب Tare (F) عيوب الخيل كثيرة أهمها في القوائم وهي قسمان . || — الوَتَر Nerf-ferure ou Tendon failli هو اضطراب وتر الوظيف من العظمة في الجهة العليا الخلفية من الوظيف . || عيوب مبطلة للبيع Vices rédhibitoires . || (رج): عائب = عائبة = سَقَط (ج أسقاط) Cull (E) Taré (F) (أ) الغرسة الخسيسة من غراس المشتل تحذف من منتجاته (ب) شجرة قائمة او مقطوعة وكذلك قطعة جذع أبعادها صالحة للتجارة ولكن فيها عيوباً تجعلها غير صالحة للبيع . || حَذْفُ العائبات (او الأسقاط) Cull, to = Eliminer les t. رفض ما يكون سيء الصفات من غراس المشتل . || طَرْحُ الـ — (او الأسقاط) Déduire les t. (F) هو أن يُطرح من الحجم الكلي « غير الصافي » الجزء العائب من جذع او من قطعة جذع وذلك في أثناء أعمال التثمين او القياس .

مص (ك) : عيب النهاية Ending (E) عملية تغير اللون التدريجي في نهاية الأقمشة عند الصبغة ويحدث ذلك عادة من خطأ غير مقصود . || (مر) عُيَيْبة Utricle . || (ق) عيوب الرضـاء Vices du consentement (F) . || (الك) — الشبكة Lattice imperfections (E) انحرافات في نظام توزيع الذرات في الشبكة البلورية يخرجها عن

التوزع المثالي . ‖ (ق) ـ العمل Malfaçons (F)
جر (فر) : عيوب البصر (مقابل) défauts de l'œil
(F) defects of sight(E) . ‖ ـ العدسات d. des lentilles = d. of lenses .

عيث

شم (رج) : عَيْث = غارة (أما في الأمراض فهو الخَمَج والعَدْوى) Infection (F) Infestation (E) زيادة غير معتـــادة لكل حيوان مفترس في مساحة محدودة . ويستعمل هـذا التعبير فيما يتعلق بالأشجار المنعزلة او بالشجراوات .

مع (سر) : التعييث (مقابل) Fishing (E) .

عيد

شي (ث) : عيد (مقابل) Fête (F) . ‖ أعياد الرب بان (Pan) Lupercales .

عير

مص (اح) : عَيْر Midrib (E) العِرق الوسطي في ورقة النبات . ‖ (ط) عيار Caliber قطر الماسورة من الداخـل . ‖ (ك) ـ Standard مـــا اتخذ أساساً للمقارنة . ‖ (اق) ـ النقود Titre de la monnaie (F) Fineness of coin (E) مقدار مـا تحتوي عليه النقود من المعدن الخالص المعتبر أساساً لها بالنسبة لوزنها فمثلاً الجنيه المصري يمثل ما زنته ٨،٥ غرام من الذهب بعيار ٨٧٥ في الألف . ‖ (اج) معيار Norm (E) . ‖ ـ Standard كل ما يقاس به او يقـاس عليه . ‖ (فل) ـ = مثال Norme (F) N.m (E) نموذج متحقق او متصور لما ينبغي أن يكون عليه الشيء . ومنه علوم معيارية Sciences Normatives (F) وهي المنطق والأخـلاق والجمال . ‖ (هم) الـ ـ الأساس Master gauge (E) معيار دقيق يرجع اليه للتحقق من صحة المعـــايير المستعملة . ‖ ـ خارجي Outside g. آلة معدنية على شكل حذوة تستعمل للتحقق من أن أبعاد المشغولات من الخارج تطابق البعد بين فكيها . ‖ ـ داخلي Inside g. آلة معدنية على شكل قرص ذي ساق تستعمل للتحقق من أن قطر التجويف يطابق قطر القرص . ‖ (ق) الـ ـ الإضافي Critérium subjectif (F) . ‖ ـ المجرد (في ذاته) C. objectif . ‖ (فن) ـ النغم Diapason . ‖ (ط) معـــايير التعرُّف Criteria of identification (E) العلامات الدالة على الشخصية وتكون في الجسم والملابس وغيرها . ‖ (اج) معياري Normative . ‖ (فل) ـ كنسي Canonique (F) (١) مجموعـة القواعد المنطقية واسم لكتـــاب وضعه الأبيقوريون في المنطق . (٢) كل ما يطابق القانون الكنسي . ‖ (بك) معايرة Standardisation (E) . ‖ (ك) ـ Tirtation التقـدير بالحجم بمحاليل قياسية معروفة قوتهـا . ‖ محلول عياري Standard Solution . ‖ عاير = يعاير Titrate, to قدّر بالمعايرة . ‖ (مؤ) إعارة موظفـين To second staff (E) Détacher du personnel (F) .

جر (فر) : مِعيار = عِيار (مقابل) étalon (F) standard (E) . ‖ مُعايِر Module = Module . ‖ ـ الجساءة M. de rigidité = M. of ri.ty . ‖ ـ الكَسْر M. de rupture = m. of brocking . ‖ ـ المرونة M. d'élasticité = m. of el.ty . ‖ المُعايَرة étalonnage = standardization . ‖ ـ التركيز لمصدر ضوئي Calibrage de concentration d'une source lumineuse = C. Calibration of a light source . ‖ ـ اللوحـــة C. de plaque = Plate c.

شي (ث) عيار : Aloi (F) عيار للذهب والفضة . ‖ ـ Calibre كعيار البندقية . ‖ عايَر = عَيَّر = قـــدَّر Calibrer . ‖ مُعَيِّرة = أنمـوذج Gabarit .

شم (رج) : مِعيار Standard (E) في القياس : وحدة تجارية لقياس الخشب المنشور . وكان يوجد أنواع كثيرة للمعايير ، أما الآن فالمعيـــار الأكثر استعمالاً هو معيار بترغراد الذي يعادل ١٦٥ قدمـــاً مكعبة (٤ أمتار مكعبة و ٤٦ في المـائة من المتر المكعب) من الخشب المنشور الطري . أما معيـار غوتنبرغ فهو ٢٨٠ قدمـــاً مكعبة . والمختصر الإنكليزي هو Std . ‖ الـ ـ المستدير S. rond ١٦٥ قدماً مكعبة من خشب العمـــل او خشب الصناعة .

كوش (فل) : معيار Norm (E) Norme (F) مأخوذة من كلمة يونانية norma ومعناها الزاوية المثلثة او مسطرة البنـــاء تفيد نموذج متحقق او متصور لما ينبغي أن يكون عليـه الشيء . يقول لالاند إن وظيفة العقل معيارية وليست تقريرية . وهذا يصدق ليس فقط على الأخلاق ولكن على المنطق والرياضة والعلوم كذلك . فكل حكم تقديري إنما ينطوي في الواقع على مصادرة أساسية أن هذا أفضل من ذاك . ‖ معيـاري = Normative Normatif (١) يختص بالمعايير (٢) علوم معيارية sciences normatives (F) موضوعهـــا أحكام تقويمية jugements de valeur وليس من شأن هذه العلوم أن تأمر بقواعد للسيرة معينة او بقواعد فنية معينة ، بل إنها من حيث هي علوم تبحث في القيم وأحياناً في الأوامر بقدر مـــا تتضمن هذه الأوامر من القيم . ولكنها لا تزعم لنفسهـــا هذه اللباقة السوفسطائية التي تحول نتائج المشاهـدة الى أوامر . وينبغي الحذر من التباس لفظي normal anormal المشتقين من الأصل ذاته . فانهما يستعملان تارة بمعنى ما يجري عادة في أغلب الأحيان ، وتارة أخرى بمعنى ما يجب أن يكون . ومما يؤسف له أن بعض الناس يزلقون من أحد المعنيين الى الآخر في كثير من الاستدلالات الفلسفية . ‖ معيـارية إنسانية Anthropomorphism = An.sme صاغها بروتاغوراس السوفسطـــائي في عبارته المشهورة « الإنسان مقياس للأشياء جميعاً » . ‖ ـ انسانية = مشبهة An. (١) إثبات صفات الله الى حد التشبيه بصفات الحدثات وبالأخص صفات الإنسان . (٢) في الفلسفة المعاصرة يقال هذا المصطلح على كل مذهب يحاول أن يفسر الظواهر الفزيائية والبيولوجية بمعان مرتبطة بالظواهر الانسانية .

شق (ط) : عيار (مقابل) Titre (E) . ‖ معايرة Titration . ‖ ـ = تقدير Dosage .

عيش

مص (اح) : عيش الغراب Mushroom (E) فطر بزيدي ذو جسم ثمري كبير يشبه المظـلة في شكله . ‖ (اج) معايشة = تعايش Commensalism . ‖ ـ Co-existence . ‖ (اح) ـ Messmateism علاقة بين نوعين مختلفين من الأحياء اذ يحصل أحدهما على الغذاء او المأوى او الوقاية دون أن ينـــال الآخر أذى .

شم (زر) : ـ Commensalisme (F) في النباتات حال نبتة تعيش هي ونبتـــة أخرى في مجموعة نباتية واحدة دون أن يكون بين النبتتين تكافل او تطفل . وهو في الحيوان حال حيوانات يعيش بعضها في جانب بعض ومستفيداً بعضهـا من أغذية بعض ولكن دون تطفل كتعايش بعض القشريات وبعض الرخويات .

شق (ط) : معايشة = منافعة Symbiosis (E) .

عيص

شم (زر) : عِيْص Broussaille (F) اصطلاحـــاً ج أعياص . جماعة نباتات شجرية قميئـــة كثيرة التفرع مؤلفة من شجيرات أي أشجـــار لا تزال صغيرة ، ومن جنبات وجنيبات .

عين

شم (زر) : عَيْن œil ou Bourgeon (F) من الكلمتين الفرنسيتين معناها عضو البصر في الحيوان . ‖ ـ = أُبْنَة = زَمَعَة = بُرْعُمَة O. ou B.

نامية نباتية صغيرة في رأس الغصن او في ابط الورقة تتحول غصناً او برعماً زهرياً . ‖ ـ الإغـــاثة Bourillon زَمَعَة في أسفل سَرْع الكرم تتفتح فتخلفه اذا جد . ‖ ـ الشَّمْس Opale à flammes ou O. d'Orient جوهر من الجـــواهر الصوانية أي السيليسية . ‖ ـ الهِر Astérite ou Oeil-de-chat جوهر فيه خاصية الكوكبيـــة Astérisme وهو أن يرى فيه نكتة مضيئة .

مص (مؤ) : عين (مقابل) Piegon-hole (E) . ‖ (ط) الـ ـ Ophthalmus . ‖ (ق) ـ (المعين بالذات) Corps certain (F) . ‖ (مر) ـ الأرنبية Lagophthalmos (Lagophthalmia) (E) عجز الجفن العلوي عن تغطية العين عند انغماضها وتصاحب شلل العصب الوجهي . ‖ ـ الثور Buphthalmus . ‖ ـ الجنين Embryonic eye . ‖ ـ السيكلوب Cyclopean e. ‖ التهـــاب الـ ـ

الشّنبتي (السّمبتي) Ophthalmitis, sympa-
thetic أن يحدث التهاب في أغشية العين السليمة
بعد ما تصاب الأخرى بجرح نافــذ . || (ضو)
تكييف او تكييف الـ – Accomodation of the
eye تغير تكور سطحي العدسة الجليدية لكي
تحدث صورة واضحة على الشبكية للجسم وهو على
أبعاد مختلفة من العين . || تهيؤ الـ – Adaptation
of the e. تغير انسان العين ضيقاً او اتساعاً وتغير
حساسية شبكيتها بما يلائم حالة الاضاءة شدة او
ضعفاً . || محص – Enucleation . || شلل –
Ophthalmoplegia شلل عضلات العين . || –
– الجحوظي exophthalmic O. ينشأ عن تورم
عضلات المقلة بالايديما والارتشاح في حالات الجحوظ
الدرقي . || – – الخلقي Congenital o. ينشأ
عن عيب خلقي في تكوين نوى أعصاب العين
الحركية . || مرئيات – Macroscopic appea-
rances = Naked-eye appearances مشاهدات
العين المجردة او مظاهر ترى بالعين المجردة . ||
منظار – Ophthalmoscope يستعمل في فحص
باطن العين وقاعها . || (ك) عينة Sample, speci-
men جزء من المادة يؤخذ من أجزائها المختلفة نموذجاً
لسائرها . || (اج) أخذ الـ – Sampling . ||
(اح) عينة Ocellus تطلق على أحد التراكيب التي
تستجيب للمنبه الضوئي في الحشرات . || (فل)
عيني Concret (F) Concrete (E) المشخص في
مقابل المجرد او الخارجي في مقابل الذهني . ||
(اح) العيني (العيني) Euglena (E) . || الـ –
الأخضر E. viridis . || العيينيات (العينيّات)
Euglenidae . || ذو عيينتين (ذو عينين
بسيطتين) Biocellate تطلق عادة على الحشرات
التي برأسها عينان بسيطتان . || (ضو) ذو العينتين
Binoculars منظار يصلح به الابصار بالعينين معاً
في وقت واحد . || مجهر ذو – = ميكروسكوب
– – Bi. microscope . || (ق) تعيين الحصص
Fixation des lots ou parts (F) . || – المرتبة
Détermination du rang . || – الورثة D.

des héritiers . || كتاب – القنصل Lettre de
provision يزود به القنصل لاثبات صفته لتسليمه
لوزارة خارجية الدولة المعتمد لديها . || (مؤ) –
أصيل ، – بديل To appoint a regular mem-
ber, a substitute (E) Désigner un titulaire,
un suppléant (F) . || – فلان مندوبا (مراقباً)
To ap. as delegate (observer) = Dé. com-
me délégué (observateur) . || – مواعيد
الجلسات To fix the time-table of the sittings
= Fixer l'horaire des séances . || تجديد الـ –
To renew the term of office the appoint-
ment = Renouveler le mandat . || شروط
الـ – Terms and conditions of ap. = Con-
ditions d'engagement . || (ط) – الداء في
المخ Localization in cerebral affection (E)
. || (هـ) المعين Rhombus شكل رباعي أضلاعه
متساوية وليست من زواياه زاوية قائمة . || الشبيه
بالـ – Rhomboid متوازي الأضلاع الذي لا
يتساوى فيه ضلعان متجاوران ولا يحصران بينهما
زاوية قائمة . || (ق) المعيّن بالنوع Chose de gen-
re, c. déterminée quant à son espèce (F)
|| (ضو) معيّن المدى Range - finder (E) آلة
لتحديد أبعاد الأجسام بالنسبة اليها وتركّب على
بعض الأجهزة كالمدافع وآلات التصوير . || (مر)
المعيان Ophthalmoscope . || معاينة Inspec-
tion . || (ق) – السفينة Visite du navire (F)
. || (مر) عياني Macroscopic (E) .

جر (فر): عين حسيرة Oeil myope (F) myopic
eye (E) . || – سادّة = Cataracte (de l'o.) =
c.act . || – السحرية O. magique = m.ic eye
. || – مبسّطة O. réduit = reduced e. . ||
– وشميّة O. schématisé = schematic e. .
|| – المنخل Maille de tamis = mesh . ||
ذو العينين = ثنائي العينية Binoculaire = B.lars
. || عيني = ما يتعلق بالعين Ophtalmique =
o.mic . || عدسة عينية Oculaire (lentille)
= eye lens . || – عادلة او مقومة O. redres-
seur = Erecting eyepiece . || عيّن =
عرّف définir = to define . || – = حدد
déterminer = to determine . || المعيّن
Losange = Rhombus, lozengee . || غير
– indéterminé = Indeterminate . || تعيين
مستوى ما détermination d'un plan = de.
of a plane . || عيّنة échantillon = sample
شق (ط) : اخصائي بأمراض العين = طبيب –
Oculist. Ophthalmologist (E) . || التهاب –
Ophthalmitis . || تنظير – Ophthalmos-
copy . || سن – Eyetooth (الناب العلوي) .
|| كرة – Eyeball . || مبحث أمراض –
Ophthalmology . || عيني Ocular . || محرك
– (عصب) Oculomotor . || – = نسبة
للعين Ophthalmic . || عصب – O.
Nerve . || عياني Macroscopic (يشاهد بالعين
المجردة) .

شي (ث) : عين = كوة = فتحة (مقابل) Regard
(F) . || – = فرجة Oeil . || – روحانية
Delta mystique . مثلث يحتوي على عين وتحيط
به اشعاعات من نور وهو رمز الألوهية . || –
الباب Judas ثقب صغير في الباب يسترق المرء منه
النظر دون ان يرى . || – الشمس Opale (حجر
كريم) . || معيّن Losange شكل هندسي معروف
. || – Ocellé فيه دوائر صغيرة كالعيون . ||
عيّنة Echantillon مثال من بضاعة او نحوها .

عيا

جر (فر) : الاعياء (مقابل) Affaiblissement
(F) Decay (E) . || – التيار = A. du courant =
Decay of current.

شق (ط) : اعياء = كلال (مقابل) Prostration
(E) . || – = كلل = تعب Lassitude . ||
– = نفاد = فناء Exhaustion .



الغريب في الجزائر

الغين

الغين

وسع : الحرف التاسع عشر من الألفباء ، قيمته في حساب الجمل ١٠٠ . أبدل من العين كثيراً ، ومن الخاء في كلمات ، وتقلبه بعض العامة اليوم عيناً .

غادس

ـ شم (زر) : غادس = بقلة = بكلاء Gade ou Morue (F) (Gadus) (L) معربـة ، جنس سمك من



الفصيلة الغادسية يستخرجون من اكباد بعض انواعه ما يسمونه زيت السمك . || غادُسيَّات Gadidés (F) فصيلة سمـك من رتبة الملساوات أو قـل جانبيات العوم Pleuronectidés فيها سمك الغادس وغيره .

غاريقون Agaric (F) (Agaricus) (L)

شم (زر) : جنس فطور من فصيلة الغاريقونيات ، || ـــ عَسَلي (F) A. melleus نوع يحدث مرض



تعفن الجـذور في بعض الشجر . || ـــ زراعي = فُطر ـــ Champignon de couche. Ch. comestible.Agaric champêtre (F) (Agaricus campestris) (L) فطر من الفصيلة الغاريقونيـة يزرع في المفاطر ويؤكل ويسمى بعصر عيش الغراب . || غاريقونيات Agaricinées (F) فصيلة الغاريقون من الدعاميات أي رتبة الفطور الدعامية .

غافث Aigremoine eupatoire (F) (Agrimonia Eupatoria) (L)

شـم (زر):المفردات . نبات مـن الفصيـلة



الورديـة يستعمل زهره دواء لالتهابـات الحنجرة وللأسهال .

غالكتوز Galactose (F)

شـم (زر) : ضرب مـن الغلوكوز يحصل مـن تحـوُّل اللبنوز بتأثير الخـميرة المسماة لبَنـاز .

غالون

شق (ط) : غالون Gallon (E) مكيال سوائل يعادل ٤٫٥٤٦ ليتر في انكلترا .

غاليون Gaillet (F) (Galium) (L)

شم (زر) : المفردات . جنس نبـاتات برية من الفصيلة الفوية كان بعض أنواعها يستعمل في الطب . || ـــ خـالص G. vrai = Caille - lait (G. verum) . || ـــ صُلَيْـبي G. croisette



(G. cruciata).

غامُولِبُس Gamolépide (F) (Gamolepis) (L)

شـم (زر) : من اليونانيـة بمعنى متحدة الحراشف لاتحاد الحراشف في قُنْنَابة الزهرة. جنس زهر من الفصيلة المركبة .

غبب

شـم (زر) : غبَب = غَبْغَب Fanon (F) ثني جلدي تحت عنق البقرة .

شق (ط) : غباب الجمجمة (مقابل) Acrania (E)

غبث

شق (ط) : غبث يدوي Carphology (E) .

غبر

مص (جغ) : الغبار Dust (E) جسيمات صلبـة دقيقة تعلق بالهواء . || ـــ = عفر .D هو ما دق من التراب أو الرمـاد . (ك) ـــ الدم Blood d. قطيرات دهنية توجد في الدم . || (جغ) عداد الـــ D. Counter آلة تستخدم لحساب عـدد جسيمات الغبار في حيز معين من الهـواء . || عفريت ـــ = الزوبعة D. Devil تصعد محلي للهواء وما يحمله من ذرات الغبار التي ترتفع الى أعلى الى منسوب يتراوح بين ٢٫٠٠٠ ، ٣٫٠٠٠ قدم فوق سطح الأرض في حركة لولبية . ويحدث هذا إزاء تسخين الأرض الشديد في المناطق الصحراويـة . || (ط) الغبارية = تغبُّر الرئة Pneumoconiosis اضطراب رئوي مزمن ينتج عن استنشاق الغبار ويشمل : (١) الأنثراسية = السُّحار الفحمي Anthracosis (٢) الأسبستية Asbestosis وينتج عن استنشاق غبار الأسبستوس (الكتان الحجري) .

شم (زر) : أغـبر Gris rouanné (F) شملت شهبته شقرة . || ـــ Rouan ou Gris rouanné الفرس الذي شملت شهبتـه شقرة . || غُبَيْراء

Sorbier (F) (sorbus) (L) سماها بوست الغُلص ولم أجدها والغالب أنها عامية لبنانية . جنس شجر من الفصيلة الوردية فيه أنواع حرجية وأخرى تغرس للتزيين أو لثارها . || ـ آريَّة S. arien. Allouchier. Alisier blanc (S. aria) نوع فيه ضرب بري في بعض أنحاء لبنان ولبنان الشرقي وجبل اللكام ويسمى الضرب أو الصنف الرومي . || ـ أهلية S. domestique. Cormier (S. domestica) نوع كثير في أحراج أوربة حيث يستعملون خشبه في الصناعة ويصنعون مسكراً من ثمره المز القابض . || ـ الحابليين = شجرة السُّمَّن S. des oiseleurs. Arbre aux grives (S. aucuparia) نوع يزرع للتزيين وله ثمار أرجوانية جميلة مزة قابضة . || ـ مُمْغِصَة S. torminal. Alisier. Alizier (s. torminalis) نوع بري في بعض جبال الشام .

شق (ط) : غبار (مقابل) Dust (E) . || خلايا الـ ـ D. Cells .

غبس

شم (زر) : أغْبَس Isabelle (F) لون البياض فيه كُدْرة وهو لون اللبن خالطته القهوة .

غبش

شي (ث) : أغبش Flou (F) غير واضح .

غبط

شم (زر) : غَبْط = جَسّ (العمل) Maniement ou Manet (F) لما تغبطه أي تجسه من جسم الغنم أو البقر بغية معرفة السمن والهزال في ذلك الموضع . || ـ = غِبْط = كُدْرَة Javelle بضع قبضات مجموعة من الزرع المحصود . والغبوط ـ المكدسة تسمى بالعامة Gerbe . || غابِط = مُجَسّ Toucheur الذي يغبط البقر ليتعرفها ويشتريها .

مص (فل) : الغبطة Beatitude ضرب من الرضا التام الدائم ينعم به ذوو النفوس المطمئنة ويستعمل خاصة في المؤلفات الصوفية والدينية .

غبن

مص (ق) : الغبن (مقابل) Lésion (F) . || (ط) المَغبن Groin (E) هو المنطقة الأربية .

شق (ط) : مِغْبَني = إربي (مقابل) Inguinal . || فتق ـ I. Hernia . || قناة مغبنية I. Canal .

غثر

شم (زر) : مِغْثَر = مِغْفَر = مُغْثُور = مُغْفُور Miellat (F) مواد سكرية لزجة تنضحها أوراق بعض النباتات فيجرسها النحل أحياناً وتعيش عليها بعض الفطور الجهرية كفطر السخام وكثيراً ما يحصل المفثر على الورق لأسباب مرضية .

غثا

مص (ط) : غثيان Nausea (E) هو الشعور بالميل للقيء . || ـ الصباح (في الحمل) Morning sickness (vomiting of pregnancy) .

شق (ط) : غثيان (مقابل) Retch . || مصاب بالـ ـ Qualmish .

غداسية Godétie (F) (Godetia) (L)

شم (زر) : باسم نباتي من نوشالي . جنس زهر من فصيلة الأخدريات .

غدب

مد : غدبة (مقابل) Scrofules (F) .

غدد

مص (ط) : غدة Gland (E) عضو مفرز مكون من خلايا بشرية (نسبة الى البشرة) وقد تكون

له قناة أو لا تكون . || (اح) ـ تحت الحجاج Infraorbital g. غدة لعابية في بعض الثدييات تقع أسفل الحجاج . || ـ خضراء Green g. احدى غدتين تقعان في مقدمة الجسم في القشريات وينفتح مجراها عند قاعدة قرن الاستشعار . لونها أخضر . وظيفتها إخراج المواد الأزوتية . || ـ الدرقية Thyroid g. . || ـ الصماء ج . الغدد الصم Endocrine or Ductless g. . || ـ طرجهارية Arytaenoid g. وهي إحدى الغدد الموجودة بالحنجرة . || ـ غرائية Colleterian غدة في الجهاز التناسلي لأنثى الحشرات وتفرز مادة غرائية للصق البيض بعضه ببعض . || ـ اللعابية Salivary g. . || ـ نكفانية Parotoid g. غدة صغيرة في بعض أنواع الضفادع تقع خلف طبلة الأذن وتفرز مادة بيضاء لها خواص سامة . || (ط) ـ بارثولين Bartholin's g. إحدى غدتين على جانبي الفرج تحت الشفر الصغير تفرز مادة مزلقة . || الـ ـ جنيبة الدرقية Glandula parathyroidea غدة تجاور الدرقية في العنق . || ـ حول الشرج = غُدَّة الحتار Circum anal gland . || ـ زلالية أو مصلية Albuminous g. = serous g. وتتكون من أسناخ زلالية أو مصلية . || ـ الصنوبرية أو الجسم الصنوبري pineal g. . || ـ القشرية shell g. . || ـ الكُظْرية = الكُظر Suprarenal g. . || ـ النخامية pituitary g. . || (اح) غدد انحلالية Lysigenous g. ضرب من الغدد تتكون فيها تجاويف تتجمع بداخلها المواد التي تفرزها الخلايا الغدية . || ـ شركية Alluring g. وهي موجودة في النباتات ذات القدور من آكلات الحشرات فتنجذب اليها الحشرات ولكنها لا تلبث أن تنزلق في قاع القدر حيث يهضمها النبات ويمتصها . || (ط) ـ برونر Brunner's g. نوع من الغدد في الطبقة تحت المخاطية بالمَفْتَح . || ـ بَصَلة المَبال = ـ كوبر Bulbo - urethral g.s of Cowper) غدد متصلة بالمبال تفرز المخاط . || الـ ـ السَّنخية Acinar g. = Alveolar g. غدد تتكون من أسناخ كروية . || ـ الشِّدقية Buccal g. غدد بالطبقة تحت المخاطية لتجويف الفم . || ـ العِنَبِيَّة Acinous g. غدد معينة كالغدد السنخية تبتدأ مسالات الإفراز فيها من أكياس صغيرة منتظمة على صورة عنقود العنب . || ـ الفائلة Apocrine g. التي تخرج من مادتها البروتوبلازمية مع إفرازها تاركة النواة وما يحيط بها ومن أمثلتها غدد إفراز اللبن . || ـ الفؤادية بالمريء Cardiac g. of oesophagus وهي في نهاية المريء عند الفتحة الفؤادية للمعدة . ـ المتكدسة Agminated g. هي بقع باير (Payer's patches) في الأمعاء الدقاق تمييزاً لها عن الغدد المفردة . || ـ المُسْتَهْلِكَة Holocrine g. وهي التي يتكون إفرازها من استهلاك بعض خلاياها مثل خلايا الغدد الشحمية بالجلد . || ـ الملحقة Accessory g. هي التي تساعد على وظيفة مشابهة . || ـ المُنْبَسِطة Merocrine g. هي التي تخرج إفرازها تاركة خلاياها سليمة مثل خلايا الغدد اللعابية . || ـ مونتجومري Montgomery's g. تظهر بوضوح وقت الحمل . || ـ هالة الثدي لمونتجومري Areolar g. of Montgomery . || الـ ـ المضمية الإضافية Accessory digestive g. . || (مر) ـ ترايس Zeis's g. غدد شحمية متصلة بجريبات أهداب الجفون . || ـ كراوس Krause's g. غدد مجهرية متعددة تفرز السائل الدمعي . || ـ ليبركون Crypts of Lieberkuhn . || ـ مول Moll's glands غدد عَرَقية متصلة بجلد الجفون . || (اح) علم الـ ـ الصم Endocrinology علم يبحث في الهرمونات : تكوينها وطبيعتها وتأثيرها . || (ط) خرج ـ الصُّم Endocrine extracts . || (مر) التهاب ـ الجفنية Adenitis, blepharo . || (اح) غديدة Glandule, Glandula غدة صغيرة لزجة توجد بالأراشد والعشار تمسك كتل حبوب اللقاح في مكانها . || غدي الشكل Glandiform . || قرص ـ تركيب افرازي على شكل Glandular disc قرص يوجد عادة عند قاعدة الزهرة أو فوق التخت وظيفته إفراز الرحيق الذي تزور الحشرات الزهرة من أجله . || (مر) سرطان ـ = سرطان غددي Adeno - carcinoma . || ورم ـ = ورم ـ Adenoma . || ـ ـ حرشفي شوكي (بالرحم) Adeno-acanthoma of uterus ورم تتحول فيه خلايا الرحم إلى خلايا حرشفية شوكية . || ـ ـ رحمي Adenomyoma of uterus . || ـ ـ شحمي (في الجلد) Adenoma sebaceum . || إغداد عضلة الرحم Adenomyosis (Endometriosis interna) of uterus نوع من الورمية البطانية الرحمية في عضلة الرحم . || ـ المهبل Adenomatosis vaginae أورام غدية مهبلية . || الغداد اللمفي Lymphadenosis لوكيميا لمفية وفيها تزداد الخلايا اللمفية في الدم زيادة مفرطة وتتضخم الغدد اللمفية والطحال . || غداني Adenoid . || الصفة الغدانية A. character

صفة لنوع من النسيج الضام يوجد في العقد اللمفية والطحال واللوزتين وعقيدات الأمعاء المفردة والمتكدسة والنّقي الأحمر وغير ذلك ويتركب من هيكل او شبيكة من النسيج الضام . فيه كتل من خلايا مستديرة لمفية Lymphocytes

شم (زر) : غدة المِغْثَر.مغثرية (F) Nectaire جسم غدّي في الزهر يفرز العصارة السكرية المسماة مغثر الزهر وعسل الزهر .

شق (ط) : غدة (مقابل) (E) Aden . || — دهنية Sebaceous gland . || — صمّاء = داخلية الإفراز Ductless = Endocrine g. || — عَرَقية Sweat g=Sudoriferous g. || — لعابية Salivary g. || — لمفاوية Lymphatic g. || خلايا ال — G. Cells . || استئصال ال — Adenectmy . || التهاب — Adenitis . || شُبْه — Adenoid . || مِبْضَع — Adenomatome . || غدد برونر Brunner's Glands . || — تيزون Tysons g. || ال — الصم Endocrine g. غدد داخلية الإفراز . || علم ال — الصم Endocrinology . || استئصال النسيج الغدي = استئصال اللحمية الغدية Adenoidectomy . || سرطان — Adenocarcinoma . || ورم — Adenoma .

غدر

مص (جغ) : الغدير (E) Brook أصغر الأنهار . || — ثلجي Flush snow قنوات أو مجار تبدأ من كتل ثلجية . || — معشوشب F. مجرى مائي ضحل مغطى بالنبت .

شي (ث) : غدّارة = طبنجة = قربينة وشكلها مولّدة (مقابل) (F) Escopette .

شم (زر) : غدريّات Naïadacées فصيلة عرائس الماء من وحيدات الفلقة فيها نباتات تعيش في المياه الحلوة .

غدف

شم (زر) : غُدَاف (Corvus (F) Freux

(L) frugilegus) طائر من الفصيلة الغرابية . || غُدْفَة Testa من وضع الدكتور أمين المعلوف . الغلاف الخارجي للبُيَيْضة « للبذيرة » والبزرة وتستعمل الكلمة الفرنسية بمعنى النخالة والقصارة .

غدق

مع (تر) : التغدُّق = التشبع المائي Waterlogging (E).

غذا

مص (ط) : غذاء (E) Diet هو ما يتناوله الحي من طعام وشراب لقوام جسمه . || (مر) — مولّد الكيتونات Ketogenic d. والكيتونات سموم تتولد من عملية أيض (ميتابولزم) الدهنيات . || (ط) التغذية Feeding . || ال — الإضافية Supplementary f. تغذية الطفل مرة من ثدي أمه ومرة من الخارج . || — التكميلية Complementary f. وذلك بإكمال رضعة الثدي بلبن من الخارج . || — الصناعية للاطفال Artificial f. of infants . || (اح) اغتذاء = تناول الطعام Ingestion .

شم (زر) : غذاء (F) Aliment ج أغذية . جزء المادة الغذائية الذي يتحول في جهاز الهضم الى مائع قابل النفوذ الى الدم لأجل تغذية الحيوان . || — معادل = معادل غذائي Équivalent nutritif مقدار من العلف يحتوي من العناصر الغذائية على الكمية الموجودة من تلك العناصر في مائة كيلو غرام من الحشيش أي من الكلاء اليبّس « دريس » . || تغذية = إغتذاء Nutrition جملة الظواهر التي تجعل الأحياء تغتذي وتنمو . كان مجمع مصر سماها الاستمراء ثم عدل عن الاستمراء الى ما ذكرته . || — Nourissement هو في النحالة تغذية النحل أي جلب الغذاء لها كالشراب السكري أو العسل تنشيطاً لها على العمل في حالات خاصة . || — = علف Alimentation هو أن يعطى للحيوان أو النبات المواد الغذائية اللازمة لنموهما أو لعيشها . || مغذ = مغذية Nourisseur تطلق الأولى على البقّار أي صاحب البقر يربيها لبيع لبنها في المدن أو لتسمينها وبيع لحمها كما تطلق على مربي المهارى أما الثانية فتطلق على آلة لتغذية النحل .

شق (ط) : غذاء = قوت (مقابل) Nutriment (E) . || — Pabulum . || — سالسبوري Salisbury Diet . || غذائي Trophic . || داء عصبي — Trophoneurosis . || مجرى — قناة غذائية (هضمية) Alimentary Duct . || A. Canal . || هيولي — Tropholasm . || تغذية Nutrition . || — Alimetation . || — اصطناعية Artificial A. || — تحت الجلد Subcutaneous A. || — مستقيمية Rectal A. || سوء — Malnutrition . || مغذي Nutrient . || الطبقة المغذية Trophoblast .

جر (فر) : تغذية الأنود (أو المصعد) Alimentation de l'anode (F) An. Supply (E) . || — على التوازي A. en parallèle = parallel feed . || — — التوالي A. en série = Series f. || مغذي feeder (E)

مع (تر) : الغاذي = المادة الغذائية Nutrient (E)

غرافيت

شي (ث) : غرافيت (F) Graphite كربون طبيعي أو اصطناعي متبلور طري . || — = بُلُمْبَاجين = رصاص الأقلام Plombagine .

غرام

جر (فر) : (مقابل) Gramme (F) Gram = Gramme (E) ، || — = وزن = G. - poids = g. - weight .

شق (ط) : غرام (مقابل) Gram (E) وزن افرنسي . || طريقة ال — G.'s method أسلوب تلوين الجرثوم . || — ايجابي G. Positive جرثوم آخذ الغرام . || — سلبي G. Negative جرثوم غير آخذ الغرام .

غرانيت

شي (ث) : غرانيت Granit (e) (F) ضرب من الصخور المعروفة .

غرب

مص (ن) : الغرب واحدته غَرَبَة تطلق على أشجار من جنس الصفصاف Salix (E) وخاصة

نوع Salix baby lonica الذي يعرف بمصر بأسماء منها : شعر البنت (أم الشعور) صفصاف رومي . وهي من الفصيلة الصفصافية Salicaceae وهذا اللفظ نادر الاستعمال في الوقت الحاضر . || (مر) الغرب Dacryocystitis . || (هسم) الغراب الثابت Head - stock الجهاز المثبت في فرش الخرطة لإدارة المصنوعات . || — الفريزة Foot - s. مرتكز المشغولات أثناء عملية التفريز مماثل للغراب المتحرك في الخرطة . || ال — المتحرك Tail - s. الجهاز المثبت في فرش الخرطة من الجهة المقابلة للغراب الثابت وسمي متحركا لإمكان نقله من مكان لآخر على طول الفرش . || (مر) الإغراب Albinism . || (اج) اغتراب Exogamy .

شم (زر) : غارب Garrot (F) ج غوارب . هو



الدواب ما بين العنق والصهوة فوق الكتف . ||
غُراب Corbeau (F) (Corvus) (L) جنس

الغراب والزاغ وغيرهما . ج غربان وأغرب وأغربة

وزيغان وهي طيور من فصيلة الغرابيات ورتبة الجواثم . ‖ — أسْحَم C. Commun ou grand Choucas (C. mone-الزرع — ‖ .(C. corax)

dula) طائر من فصيلة الغرابيات . ‖ غرابيّات Corvidés (F) فصيلة الغربان من الجواثم الغرابية فيها الغراب الأسحم والزاغ والغداف والقاق وغيرها . ‖ — المناقير Coracirostres رتبة من الطيور الجواثم مناقيرها صلاب طوال فيها فصيلة الغرابيات وفصيلة الزرزوريات . ‖ غَرِيبة = الزهرة الغريبة = أيثيونيمة Aethionème(F) (Aethionema(L) الاسم العلمي من اليونانيــة بمعنى الشاذة الخيط ، لشكل الاسدية الشاذة . جنس زهر من فصيــلة الصليبيات . ‖ — عُرفية A. à crête (A. cris-tatum . ‖ قلبية A. en cœur(A. cordatum) . ‖ — كبيرة الزهر A. à grandes fleurs . ‖ (A. grandiflorum). ‖ — لبنانيــة A. du Mont - Liban (A. cordifolium . ‖ (رج) غريب Exotic (E) Éxotique (F) الذي لا يكون في الوضع الطبيعي في الأرض التي يتناولها البحث .

شق (ط) : غرابي (تشريح) (مقابــل) Coracoid (E).

غربل

شـم (زر) : غرْبَلة = كرْبَلة Criblage (F) تفريق الحبوب عن الغلث أي القصارة بالغربال أو المنسف أو النشّاف أو المصطفيـــة . ‖ غربال ج . غرابيـــل . أداة فيها ثقوب تفرق Crible



بعض الأجسام عن بعض على حسب حجمها وتستعمل في تفريق الحبوب عن الغلث . ‖ — الاصْطفاء = مُصْطَفية Trieur آلة للغربلة تفرق الغلث عن الحب وتفرق بعض الحبــات عن بعض على حسب حجومها ولذا سميتها مصطفية . ‖ — الرمل Claie à gravier ou à suble غربال يفرق الرمـــل عن الحصى والحجــارة . ‖ مُغَرْبِلة Cribleur آلة للغربلة تفرق الحبـــوب عن الغلث أي القصارة على حسب حجومها .

مع (سر) : غربال Screen (E) .

شق (ط) : غِرْبالي Ethmoid . ‖ عظـــم — E. bone.

شي (ث) : غربال = حاجز = سيــاج = وشيع (مقابل) Clair (F) . ‖ — Crible .

مد : غربالي (مقابل) Anthrax (E) .

غرد

مص (ن) : الغرَاد والغِرْد وهو الصغـــار من الكـــمأة . ضرب من الفُطر وهـــو Tuber Micheli (E) من الفصيلة الكمائية Tuberaceae

غردونية Gordonia (L)

شم (زر) : من اسم أحد الأعلام . جنس جنبات أمريكية وهندية للتزيين من الفصيلة الكاميليـــة

أزهارها بيض كبار تشبه في بعض الأنـــواع زهر الكاميلية والورق قاس في بعضها يشبه ورق الغنولية . ‖ — زَغْباء G. pubescens لزهرهـــا رائحة البنفسج . ‖ — كبيرة G. grandis .

غردينية Gardénie (F) (Gardenia) (L)

شم (زر) : باسم نبـــاتي انكليزي أو أمريكي . جنس شجر وجنبة للتزيين من الفصيـــلة الفُوية توافقها الاقطار الحارة . ‖ — برتقاليـــة الزهـــر G. à fleurs d'oranger (G. citriodora) . ‖ — كبيرة الزهر G. à grandes fleurs. Jasmin du cap) (G. grandiflora)

‖ — ياسمينيـــة G. jasminoïdes (F) .

غرر

شـم (زر) : غِرَار = قَدَرة Interligne (F) المسافة بين السّريف والسريف أي بين الخط والخط في الغَرْس نسقـــا أي على سطـــور . ‖ أغَرّ Marqué en tête الذي له غرّة أي بيـــاض في الجبهة . ‖ أغرّ = غرّاء = زَرْزَب Blaireau

(Meles taxus) (L) (F) حيوان من الفصيـــلة السرعوبية ورتبة اللواحـــم . ‖ غُرّة = غَرّاء Foulque (Fulica) معجم الحيوان . جنس طيور من رتبة طوال الساق وفصيلة التفلقيات يعشن على

مياه المستنقعات والأحواض . ‖ غرغر = حبَيْش = دجـــاج حبشي = دجـــاج فرعون Pintade

(Numida) جنس طـــير من الفصيلة التدرجيــة ورتبة الدجاجيات مهدهـا الأصلي في أفريقيـــة . والوحـــدة غرغرة وحبيشة . ‖ — شائـــع P. commune (N. meleagris) هو الأهلي الذي أمكن تدجينه . ‖ — قُنبراني P. à huppe (N. cristata) . ‖ — متقلنس P. mitrée (F) . ‖ فرخ الـ Pintadeau . Pinus .

شـــق (ط) : غرغرة = غراغر (مقابـــل) Gargarisma (E) . ‖ محلول الـ — Gargle .

مد : غرّاء (مقابل) Roussette (F) .

غرز

مص (ن) : الغرز : هو زنجيـــل الكلاب وطَرْنة وشُبْط الغـــول وقُضّاب وعصى الراعي وهـــو :

Polygonum aviculare (L) مـــن الفصيـــلة البطباطية Polygonaceae وهو نبات حولي واسع الانتشار أملس كثير التفرع من القاعـــدة . ساقه منتشرة على الأرض أو متصاعـــدة . ورقـــه ضيق والورقة عنق مجنّح وأذيناتها الملتحمة بيضاء كثيرة العروق والأزهار تخرج من أبط الأوراق العليـــا في عناقيد قصيرة خضراء أو حمراء اللون والقنابة شفافة بيضاء والثمرة بندقة مثلثة محببة السطح غير لامعة

‖ (ط) غرزة القفازي Glover's stitch (E) خياطة متصلة تمر فيها كل غرزة في المجـــاورة لهـــا .

‖ انغراز (انغراس) البيضة Implantation of ovum . ‖ (اج) غريزة Instinct .

كوش (فل) : غريزة Instinct (E F) (١) الدافـــع الحيوي الأصلي لنشاط الكائن الحي حفظاً لبقائه وذلك بالاقبال على الملائم والاحجام عن المنافي . (٢) عند فرويـــد الغريزة قوة نفترض وجودها وراء

التوترات المتأصلة في حاجات الكائن العضوي . وبهذا المعنى تقع الغريزة على حدود الظواهر البيولوجية والظواهر السيكلوجية . فهي تمثل مطلب الجسم قبل الحياة النفسية . ويميز فرويد بين الغرائز الجنسية وغرائز الأنا . ثم هو يميز كذلك بين غريزة الحياة وغريزة الموت . ويرى ان غريزة الموت اقوى من غريزة الحياة وأن الغلبة في النهاية مكتوبة الأولى . (٣) من رأي أصحاب نظرية التطور ان الغريزة فعل منعكس مركب وعادة وراثية كونها النوع بتأثير القوى الطبيعية ، وأضحت فطرية تامة في الأفراد . (٤) يميز كلاباريد بين معنيين للغريزة : (أ) دافع طبيعي أو ميل فطري هو المحرك الذي يدفع الى العمل في اتجاه ما او الذي يدفع الحيوان نحو هدف معين ويظهر على صورة حاجة need (E) besoin (F) (ب) فعل غريزي او سلوك غريزي هو مجموع الوسائل التي تستخدم لتحقيق هدف ما . وهذا السلوك هو ضرب من المعرفة العملية savoir-faire(F) او الفن العملي . (٥) يعرف برينان الغريزة بانها نظام فطري من قوى نفسية عضوية تتيح لصاحبها ان يتعرف تواً نفع اشياء ما او ضررها وان ينفعل تبعاً لهذا التعرف ، وان يعمل او يحس الحافز الى ان يعمل على نحو معين حسب ما للأشياء المدركة من قيمة بيولوجية (٦) يفرق برجسون بين الغريزة والعقل . الغريزة قوة استخدام آلات عضوية بل قوة تكوينها ثم هي احساس لا استدلال وهي تعمل دون تردد ولا تربية ، وتعمل على نحو معين . أما العقل فقوة صناعة آلات غير عضوية وهو بحاجة الى التربية .

شم (زر) : مَغْرَز Empattement (F) كمغرز الغصن في الفرع والساق في الأرومة . ‖ ــ السُلْب Écamoussure مغرز نصاب المحراث . ‖ ــ الطُعْم Enture المكان الذي يوضع فيه الطعم من المطعَم .

شق (ط) : انغراز الظفر Ingrowing Toe - nail (E) ظفر ناشب .

غرس

شم (رج) : غَرَسَ = ــ في المُستَقَرّ Planting out (E) Planter, Mettre en place (F) نقل الغراس من المشتل الى الحرجة خلافاً لنقلها من مشتل البادرات الى مشتل الغراس . ‖ ــ بالمِغْرس Dibble, to = Planter (ou semer) au plantoir بذر البذور أو غرس الغراس في أماكنها على أن تجعل في حُفر تُحْفر بالمغرس . ‖ ــ على جُمُوع (م. جَمْع وهو الجماعة ويقال زُمْرة وزُمَر) Planting, group = p. en groupe غرس الأشجار على جموع متفرقة وتستعمل هذه الطريقة في تحسين حرجة طبيعية أو أعياص « أدغال » وذلك بغرس جموع من أنواع حرجية ذات قيمة على مسافات واسعة بين بعض الجموع وبعض . ‖ ــ خطوط (يقال قسَّطَ الغراس أو نبّقها) P., line = p. en ligne هو عموماً الغرس على طول خطوط هيئت من قبلُ للغَرْس . ‖ ــ حول طرُق حرجية p. en layons (F) يطلق ذلك في كينية على طريقة لتحسين الحراج أو الأعياص الطبيعية وهو البذر أو الغرس على طول طرق أو مستطيلات ضيقة ومتباعدة تفتح في الحرجة . ‖ ــ في حُفَر P., pit (E) p. en potets (F) طريقة غرس معتنى به في أرض شُقّت ثم أعيد اليها ترابها أو جلب اليها تراب خاص فوضع هذا أو ذاك في الحفرة التي تحفر لتغرس فيها الغرسة . ‖ ــ ــ نُقَر P. en creux الغرس في منخفضات صغيرة أو في تجوُّفات طبيعية بغية تجميع الرطوبة والاحتفاظ بها . ‖ ــ ــ أصُص (مفردها أصيص) P., pot = p. en pots غرس أشجار فتية في أصص مصنوعة من مواد مختلفة فتربّى فيها إما بدءاً من البزرة وإما بعد أن تنقل الغراس الفتية من المسكبة الى تلك الأصص . ‖ ــ ــ أنبوب P., tube = p. en tube غرس أشجار فتية في أنابيب مفتوحة ، فتربّى فيها إما بدءاً من البزرة وإما بعد أن تنقل اليها من المسكبة . ‖ ــ ــ حدر (أو في حدور أو منْحدر) P., ridge = p. en talus الغرس في نبكة أي تلية من الأرض هيئت من قبل للغرس . ‖ ــ ــ خندق P., trench = P. en tranchée الغرس في خندق متصل . ‖ ــ ــ شق p., notch = p. en fente الغرس في شقوق تشق بالمرّ أو بالمنكاش ثم تغطى بالضغط على الأداتين . ‖ ــ ــ قطع مزروعة p., patch = p. sur placettes cultivées الغرس في قطع من الأرض مزروعة (في ماليزية) . ‖ ــ ــ كوَم (م . كومة) P., mound = p. sur buttes الغرس في كوم هيئت من قبل للغرس . ‖ ــ مع المدَر P., ball = p. en mottes هو مدر الجذور أو طين الجذور ويسمى الصلاية في مصر ، غرس أشجار فتية من دون مَسّ جذورها فتظل تلك الجذور محوطة بمدرة من التراب . ‖ غَرْس plantation (E F) الشجر الذي يغرس . ج أغراس وهي أيضاً الغراس . والغرس أيضاً مصدر غرس ويسمى التشجير وهي مولدة بهذا المعنى . شجراء حرجية تحصل صناعياً إما بالبذر أو بالغرس . ‖ ــ التحسين أو الإغناء Planting, improvement (E) p. Plantation d'enrichissement (F) غرس أنواع ذات قيمة على مسافات متباعدة في حرجة انحطت أو كانت فقيرة طبيعياً أو في أعياص « أدغال » والغرض من ذلك تحسين قيمة الشجراوات من دون أن يكون الهدف إيجاد مغرس نظامي . ‖ مُخطط ــ P. plan = plan de plantation ‖ مخطط المساحة المعدة للغرس وهو يبين الترتيب العام للنواحي وقطع الأرض والقطيْعات أي صغار القطع وخطوط الوقاء من الحريق والطُرق وهو أيضاً يبين المساحات والأنواع التي ستغرس في كل سنة وطريقة الغرس . ‖ غرْسة برّيّة Wilding = plant pris en forêt غرسة فتية طبيعية خلافاً لغرسة فتية تنتج في المشتل تستعمل في مغرس حرَجي . ‖ ــ منقولة يقال شتلة أو نصبة منقولة Transplant = p. repiqué غرسة صغيرة بعد أن تكون قد نقلت مرة أو أكثر في المشتل أي المستنبت وذلك خلافاً للغرسة الصغيرة التي تغرس مباشرة في مستقرها بعد اقتلاعها من المسكبة «أي مشتل البذر» . وتصنّف الغراس المنقولة أصنافاً على حسب السنين التي تمكث فيها في مشتل البذر والسنين التي تمكث فيها في مشتل الغراس المنقولة . فيقال غراس من صنف (١ + ٣) ، أو من صنف (٢ + ٢) الخ . فالرقم الأول يدل على عدد السنين التي مكثت فيها الغراس في مشتل البذر والرقم الثاني يدل على عدد السنين التي مكثت فيها في مشتل الغراس المنقولة . ‖ رفْع الــ Wrench = Soulever اصطلاح . ويقال قلقلة الغرسة . تمزيق أدق جذور غرسة في المشتل من دون اقتلاعها من التربة ، وذلك إما برفع تربة الغرسة بمذْراة أو بأداة مماثلة ، وإما برفع الغرسة نفسها قليلاً ثم باعادتها الى مكانها . ‖ أقحم الغراس = غرس غراساً مقحمة Interplant = Faire une plantation intercalaire غرس أشجار فتية بين شجر شجْراء طبيعية أو صناعية . ويطلق ذلك أيضاً على الغرس في أرض نما في بعضها دَغَل أو عيْص . ‖ أنبوب الــ Planting tube = T. de plantation أسطوانة ضيقة مفتوحة الطرفين تربّى فيها غراس صغار . ‖ سَنة ــ أو سنة بادرات Seedling year = Année de semis سنة يولد فيها أحد الأنواع كثيراً من صغار غراس السنة (في الهند) . ‖ علبة الــ Plant box or tray = Boîte à plants علبة أو صفيحة تربّى فيها غراس صغيرة وتنقلان عند الغرس الى المكان الذي تغرس فيه الغراس . ‖ نقل ــ = نقل الشتْل = شتّلَ = شتّل Transplant, to = Repiquer نقل غرسة صغيرة من قسم من المشتل الى قسم آخر منه بغية الحصول على غراس صغيرة تغرس في مستقرها . ‖ ــ ــ الى خطوط Line out, to = R. en lignes ويقال شتّل على خطوط . قلع غراس صغار من مسكبة وغرسها في المستنبت أي المشتل على خطوط . ‖ (زر) : غِراسة Arboriculture (F) زراعة الشجر . ولم ترد الغراسة بهذا المعنى في مادة غرس ولكنها وردت في اللسان والتاج في مادة خرَجَ . واستعملها ابن العوام في كتاب الفلاحة الأندلسية . وهي ثلاثة أقسام : غراسة شجر الفواكه ، وشجر التزيين ، وشجر الحراج . ‖ غرس الأحراج = إيجاد الأحراج = تحريج Boisement التحريج حديثة مشتقة من حرجة فيفيد أقرارها لهذا المعنى . ‖ مِغْرَس Birone عصا من حديد محددة الرأس تغرز في التراب فتفتح حفراً تغرس فيها الغراس . ‖ مغرس Haque أداة قوية تزج في التراب حيث تغرس الكرمة .

شق (ط) : غرس (مقابل) Replantation (E)

مص (اح) : انغراس حويصلة الإنبات Implantation of blastocyst تثبيت حويصلة الإنبات في جدار الرحم لتكوين المشيمة .

غرض

كوش (فل) : غرضية Purposivism (E) Intentionnalisme (F) النظرية السيكولوجية

التي ترى أن الأغراض ، مفهومة على نحو ما ، علاوة على المنبهات ، تعين السلوك تعييناً حاسماً .

مص (ط) : غُرْضا الأنف Ala nasi (E) مثنى غُرْض وهما جانبا فتحتي الأنف .

غرغون Gorgone . Gorgoneion (F)

شي (ث) : تعويذة تمثل وجه امرأة ضفائرها على شكل حيات .

غرف

مص (ن) : الغَرْف هناك كلمتان غَرْف وغَرَف وردتا في المراجع واختلط الأمر على بعض المؤلفين فاعتبروهما مترادفتين ولكن الأصل أن الغرْف هو سُحَيْل (اليمن) Cordia gharaf (L) (E) Boraginaceae الفصيلة البوراجينية شجيرة صغيرة تنبت في مصر وأفريقيا وتمتد إلى جزيرة العرب والهند وتسمو إلى نحو ثلاثة أمتار . وعلى فروعها عديسات واضحة وأوراقها شبه متقابلة مستطيلة أو رمحية تتباين في الحجم كثيراً . سطحها العلوي لامع والسفلي مزغب والثمرة حسلة لحمية برتقالية اللون . أما الغَرَف فهو نوع من الثام panicum setigerum من الفصيلة النجيلية Graminae وقيل أنه هو الثام ما دام أخضر . || (صو) غرفة كاتمة Dead room = Anechoic r. هي التي يكون زمن ترداد الصوت فيها صغيراً لا يحس به . || (مؤ) غرفة الملابس Cloak-r. (E) Vestiaire (F) . || (ا ق) غرف المقاصة Clearing houses = Chambres de compensation منشآت تقوم بتسوية ديون البنوك بعضها قبل البعض الآخر . || (جي) — الأمونيت Chambers of Ammonites (E) تجاويف داخل أجسام الأمونيت تفصلها حواجز .* || (حض) مغرفة Conveyor وعاء يتخذ لنقل المعدن من



البوتقة بعد صهره للصب منه في القوالب . || ال —



ملعقة كبيرة يغترف بها . || Laddle (هم) — Ladle إناء مصنوع من مادة حرارية مثبت في حامل ويستعمل لنقل المعدن المنصهر من الدست الى القوالب .

شي (ث) : غرفة = حُجَيْرة (مقابل) Chambre (F) — التحميض للصور الفوتوغرافية Cabinet noir . || مِغْرفة Cyathe لنقل الخمرة من الدّن الى الأقداح . || — Louche . || — Simpule .

شم (زر) : مغرفة Écope رفش مقعر على رأس عصا طويلة يستعمل في اغتراف الماء والأسمدة المائعة . || غُرَيْفة تصغير غرفة ، عن بوست . Loge كل تجويف في المئبر أو في المبيض أو في غيرها . يقال مثلاً مبيض ذو غريفتين أو مبيض ثلاثي الغريفات أو رباعيها أو كثير الغريفات وذلك على حسب عددها في المبيض . || غرف زراعية Chambres d'agriculture ندوة زراع ينتخبون لخدمة المصالح الزراعية عند الحكومة . وللغرف الزراعية قوانين وتعليمات تصدرها الحكومة .

جر (فر) : غرفة تأيُّن عيارية Chambre d'ionisation standard (F) Ionization chamber st. (E) . || غرفة الترديد C. de réverbération = Re. c. . || — التشرد (أو التأيُّن) C. d'ionisation = Ionization c. . || — الهواء C. à air = Air chamber .

غرق

مص (ق) : الغرق Naufrage (F) رسوب الأشخاص أو السفن في البحر . || ال — التام N. absolu . || — السفينة N. du navire . ||

(اق) الإغراق Dumping (E) مجموعة الاجراءات التي ترمي الى تحميل المستهلكين الوطنيين أعباء أكبر من الأجانب لتملك الأسواق الأجنبية وذلك بالبيع في الخارج باسعار تقل كثيراً عن أسعار السوق الداخلية . || (مل) استغراق Absorption (F E) شمول جميع الأفراد بحيث لا يخرج منها شيء ومنه استغراق الحسد واستغراق الكلي . وفي المنطق الرياضي : قانون الاستغراق Loi d'a. (F) خاصية للجمع والضرب المنطقيين تتمثل في الصورتين التاليتين :

ا × (ا + ب) = ا . ا + (ا ب) = ا

|| — الحدود Distribution de termes في منطق القضايا أخذها بجميع مصدقاتها فالكليتان الموجبتان تستغرقان موضوعها والسالبتان تستغرقان محمولها. || استغراقي Distributif (F) D.ve (E) الحد العام الذي يدل على كل فرد من أفراده فيقابل اسم الجمع كجيش والمفرد كسقراط .

جر (فر) : أغرق (مركباً) Couler = to sink

غرقد

مص (ن) : غرقد وغرْدَق: هو Nitraria retusa (L) من الفصيلة الرطريطية Zygophyllaceae شجيرة تنبت في الجزائر وتونس والشام وإيران ومصر (بالغردقة) وجزيرة العرب وغيرها . تسمو من متر الى ثلاثة أمتار . ساقها وفروعها بيضاء تشبه العوسج في أوراقها اللحمية وفروعها الشائكة . وأزهارها طويلة العنق عبقة الريح بيضاء مخضرة ثمرتها حسلة مخروطية تؤكل وهي من الشجيرات القليلة التي لا ترعاها الجمال .

غرم

شم (زر) : غُرْم = نزلة سارية Gourme (F) الأولى معربة ، مرض مكروبي سار يصيب جهاز التنفس في الخيل .

مص (ق) : المغارم البسيطة أو الخاصة Avaries simples ou particulières . || — العادية Menues a. ou droit d'a. ou petty charges . || — النقدية A. - frais .

غرن

مص (جي) : غرين Silt (E) صخر طيني دقيق الحبيبات نوعاً بحيث يلتصق بعضها ببعض إذا ما ابتلت بالماء على خلاف الرمل . || (جغ) الغَرين = الغرْين Alluvium الطين الذي يحمله السيل وما يحمله النهر وقت الفيضان فيبقى على وجه الأرض أو في مجرى النهر رطباً كان أو يابساً . || (جي) حجر ال — Silt Stone الغرين تصلب فصار حجراً . || (جغ) المروحة الغرينية Alluvial Fan or A. Cone المخروط الغريني : الشكل الذي تتخذه طبقات أو رواسب من الغرين يلقي بها مجرى مائي سريع التيار عندما يدخل سهلاً أو وادياً مفتوحاً وسميت كذلك للشكل الذي تأخذه. || السهل الغريني A. Plain منبسط من الأرض تغطيه رواسب غرينية وقد يكون على جانبي نهر أو في دلتا أو سهل فيضي . || (جي) غرانيت = الأعبل Granite صخر ناري حامضي جوفي ، يتركب من معادن : الكوارتز (المَرْو) والفلسبار (الفلدسبار) الحامضي (الأرثوكلاز) ويغلب فيه وجود معادن الميكا والهورنبلند وبعض المعادن الاضافية ولونه يختلف بين الوردي الى الرمادي الضارب الى الحمرة. ويكثر في أسوان وقد كان يستعمله قدماء المصريين في بناء معابدهم وتماثيلهم الضخمة . وهو صخر يصلح لإقامة السدود والخزانات لشدة صلابته وقوة احتماله .

شم (زر) : غَرِين = غِرْيَن = تقّانة = طِمْي Limon (F) الفرنسية مرادفة لكلمة Alluvion رواسب من الأتربة والأجزاء العضوية حملتها المياه العكرة فرسبت. || (رج) غِرْيَن = غرين Silt (E) Limon (F) في علم التربة : ذرات دقاق من التراب يتراوح قطر واحدتها بين ٠٫٠٠٢ و ٠٫٠٢ من المليمتر

غرنق

مص (ن) : الغُرانق: هو الغرنوق (لأنه يشبه منقار الغرنوق) وغرانيون وإبرة الراعي والعتر (مصر)



وجرنة (سوريا) وغرانيون (ابن البيطار) وجرانيوم وتُمّان (اسكندرية) وجرونيا (مصر) والغُرْنوقي هو جنس Pelargonium (Geranium) (L) من الفصيلة الجارونية Geraniaceae وهي أعشاب شجيرية معمرة تنبت في المناطق المعتدلة . أوراقها مزغبة طويلة العنق مستديرة النصل تقريباً . النورة محدودة شبه خيمة . والثمرة جافة منشقة ذات منقار طويل .

شم (زر) : غُرْنوق Bourgeon (F) في فن التقليم . وهي نتيجة نمو البرعم قبل أن تخشب . || غرنوقي Géranium. Geraine. Bec de grue . || — أسمر G. brun ou noirâtre (F) (G. phæum)

(L) . || — عريض التويجيـات G. à larges pétales (G. platypetalum) . || — عسقولي G. tubéreux (G. tuberosum) . || — كبير الجذور G. à grosses racines (G. macrorhizum) . || — كبير الزهر G. à grandes fleurs (G. grandiflorum) . || — مدمّى G. sanguin (G. sanguineum) . || — أرمينية G. d'Arménie (G. armenum) . || — الحراج G. des bois (G. sylvaticum) . || — المروج G. des prés (G. pratense) . || غرنوقيـات Géraniacées (F) فصيلة ابرة الراعي من ذوات الفلقتيـن تشمل الغرنوقي والقلقي وزهرة الأسلاب وغيرها .

غرا

مص (حض) : غراء Glue (E) Cement (F) كل ما يستخدم للصق الأخشاب بعضهـا مع بعض وهو أنواع كثيرة . || (ك) غراواني Colloid (E) حالة تكون فيها المـادة بين الإذابة الحقيقيـة والتعليق كمحلول الغراء والصمغ وغالباً ما تكون من جزيئات مجتمعة على شكل جسيمات صغيرة مشحونة بشحن كهربائية سالبة أو موجبة . وتتراوح أقطار الجسيمات من ١٠ ـ٥ الى ١٠ ـ٧ سم . || (ط) — كاذب Pseudocolloid مادة شبيهة بالغراء توجد أحياناً في الأكياس المبيضية وفي مرض فورديس . || (ك) محلول — Colloidal solution هو محلول تكون إحدى مادتيه مجزأة في حالة تجزؤ وسطاً بين الإذابة والتعليق . || (ط) غروانية الفم الكاذبة في مرض فورديس Mouth, pseudocolloid (of Fordyce's disease) وهـذا المرض تحدث فيه هنات صغيرة صفراء قلما ترتفع عن سطـح الغشاء المخاطي للشفة والشدقين محتوياتهـا بروتينية شحمانية . وهو مجهـول السبب . || (ك) كيمياء — Colloidal Chemistry هي الكيمياء التي تعالج خواص أنظمة تتضمن جسيمات يتراوح قطر الواحد منها بين حدين معينين حدّ أدنى حوالي ١٠ ـ٨ وحدّ أعلى ١٠ ـ٥ فاذا نقص قطر الجسم عن الحـد الأدنى اعتبرت أنظمة حقيقية ، واذا زاد عن الحد الأعلى اعتبرت مخاليط ميكانيكية . جدول يبين الفرق بين الجسيمات المعلقة ووسط التعليق تبعاً لنسبة وسط التعليق الى الجسم المعلق في الكيمياء الغراوانية :

وسط التعليق	الجسم المعلق	اسم النظام الغراواني
سائل	صلب	صل Sol
صلب	سائل	جل Gel
غاز	صلب	دخان Smoke
سائل	غاز	زبد Foam
صلب	غاز	احتباس Occlusion

. || (اح) غراوانيـات كارهـة لوسط الانتشار Lyophobic colloids وهي الـتي لا تستمسك حبيباتها بالسائـل الذي تذوب فيه . || — محبّة لوسط الانتشار Lyophilic c. وهي التي تستمسك حبيباتها بالسائل الذي تذوب فيه وتجتذبه اليها .

|| (حض) غراية = مغراة Glue-pot وعاء صهر الغراء أو تسييله .

شي (ث) : غراء (مقابل) Colle forte (F)

شـم (زر) : غَرَوَاني أو شِبْغَرَوِيّ Argile الغرواني من اصطـلاح مجمع مصر . والشبغروي منحوتة من شبه غروي . ذرات دقيقة من الطين اذا كثرت في التربة الزراعيـة تجعلها كثيرة الصلابة والاندماج . || غرَويّة = قُلُّومية Collomie (F) (Collomia) (L) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى الغَراء والغِراء بالكسر الماعـاً الى بزورهـا المخاطية . جنس زهر من الفصيلة البولامونية . || — أرْجُوانيّة C. écarlate (C. coccinea) . || — كبـيرة الزهـر C. à grandes fleurs (C. grandiflora) .

مع (تر) : الغراويات الحمض قاعـدية (مقابـل) Ampholytoids (E) .

جر (فر) : الغرويات Colloïdes (F) co.ds (E)

غرية Garrye (F) Garrya (L)

شم (زر) : باسم أحد الأعلام . جنس جنبة للتزيين من الفصيـلة القرانيـة . || — إهليلجيـة G. elliptique (G. elliptica) || — كبيرة الورق G. macrophylla (L).

غريفلية Grevillea (F L)

شم (زر) : منسوبة الى أحد الأعلام . جنس شجر وجنبـة للتزيين من أصل استرالي ومن الفصيـلة البروطية . || — طليانيـة G. de Thelemann (G. thelemanniana) (F) (L) . || — طويلة

الورق G. à longues feuilles (G. longifolia) || — قويّة G. géant (G. robusta) .

غريفون

شي (ث) : عنقاء Griflon (F) حيوان خرافي برأس عقاب وجسم أسد .

غزر

شي (ث) : غَزَر Éventaire (F) وعـاء من خوص ونحوه .

غزز

شق (ط) : غِزّي Gauze (E) نسيج خـاص للجروح والحروق .

غزل

شـم (زر) : غَزَل السّعالي = مُخاط الشيطان Amiante (F) كتب الجواهر . ولم أجدهـا في المعجمات . ضرب أبيض من حجر النشفة Asbeste وهو صوانات من الكلسيوم والمغنيسيوم مؤلف من ألياف دقاق سهلة التسلّي صعبة الصهر . || غزَال = ظبي Gazelle (F) (Gazella) (L) ج غزلان وظباء . جنس حيـوانات من ذوات الأظـلاف الجوفات القرون وفصيلة الظبـاء أشهرها الغزال الأعفر أو قل الظبي العربي G. arabica (L) وهو كثير في بادية الشام . أما بقيـة الأنـواع كالرئم والأرْيل والآدم فلتراجع في معجم الحيـوان . || مِغزَل Quenouille (F) شكل مـن أشكال الشجر المتلثّم . || مِغزَلي Fusarium (L) فطر مجهري يسبب تعفن بعض الجذور والثمار . || (رج) غزْلٌ فُطْري Mycelium (E F) الجزء النبتي في الفطر وهو مؤلف من الحبـائك . م . حبيكة وتسمى الخيط الفطري Hyphe .

مص (اح) : غزل فطري Mycelium مجموعة خيوط متشابكة يتكون منها جسم الفطرة . || (ك) — قوي التماسك High tenasity yarn (E) خيـوط الغزل الصناعية والمخلقة التي تعرض لقوة سحب عالية بعد غزلها مباشرة فتزداد قوة تماسكها من ازدياد نسبة تبلورها . || (هم) المغزل Spindle في الهندسة هو الجسم المتولد من دوران قطعة محدودة بمنحن ووتر فيه حول هذا الوتر مثل المغزل الناقصي الذي مقطعه قطع ناقص والمغزل الزائدي الذي مقطعه قطع زائد وهكذا . || (ط) ال — اللالوني Achromatic s. . || (اح) مُغيزلات Fusulae أنابيب دقيقة في مغازل العنكبوت تفرز نسجه . || مغزلي Fusiform (E) وصف للاعضاء النباتية اذا شابهت المغزل من حيث غلظها في بعض الأجزاء واتجاهـا الى الضيق والاستدقاق تجاه أحـد الطرفين كرأس الفجل أي الجذر الوتـدي المتشحم في الفجل . || (مر) أنورسما مغزلية Fusiform aneurysm .

شي (ث) : مغزل Quenouille (F) شكـل تزييني . || — رأس Fuseau || — Fusaïole . || مغزلي الشكل Fuselé , Fusiforme .

شق (ط) : مغازل (مقابل) Spindles (E) . || — عضلية عصبية Neuro - Muselar S. أجهزة العضلات الحسية . || مغزلي حلزوني Fusospirochetal إنتان — F. Infection . || — الشكل Fusiform . || خلية مغزلية Spindle - Cell .

جر (فر) : المغزل (مقابـل) Broche (F) Spindle (E) .

غزا

مص (اج) : غزو (مقابل) Invasion (E) .

غسطرولوبيون Gastrolobium (L)

شم (زر) : معناها ذات السنفات البطنيـة لشكل السنفة البطني . جنس جنيبات صغار للتزيين من الفصيلة القرنية .

غسل

شم (رج) : غَسْل = حلحلة Leaching (E) Lessivage, lixiviation (F) إزالة المواد القابلة للانحلال مثال ذلك إزالتها من التربة أو من الخشب بالحلحلة . || (زر) القَوائم Pédiluve (F) تطهيرها لاتقاء الحمى القلاعية وغيرها . || غاسلة = مغسلة Laveur آلة تغسل بها جذور الشوندر والبطاطس وأشباهها . || غسالة Eaux résiduaires غسالة الجذور والمساقل . وهو أيضاً مسـاء التجبير في

معامل النشا والسكر والتقطير . || غاسُول رُومي
Argousier (F) (Hippophæ rhamnoïdes)
(L) المُردات . جنبة شاكة من فصيلة الخلافيات
تستعمل سياجـاً ولها ثمار صغـار صفر الى حمرة
تأكلها الطير .
شق (ط) : غَسْل (مقابل) Lavage (E) ||
غسل = رَحْض Irrigation غسل بماء جارٍ . ||
غسول Lotion . || — أحمر Lotio Rubra .
جر (فر) : غَسْل (مقابـل) Lavage (F)
Washing (E) .
شي (ث) : إناء الغسل Loutrophore (F) إناء
إغريقي يحفظ فيه ماء مقدس .

غشش

شم (زر) : غِش = زَغَل Fraude (F) خَدْع الشاري
بتبديل ماهية المشترى أو تبديل صفاته ويكون في الزراعة
غش البذار والأسمدة وعلف الدواب وغيرها . ||
— البُزُور = — الحنطة Blater خلط البـزور
الجيدة ببزور رديئة وهو أيضاً تعريض الحنطـة
للرطوبة ليزداد وزنها .
مص (ق) الغش (مقابل) Fraude .
مد : غش (مقابل) Adulteration .

غشا

شم (زر) : غشاء Membrane (F) كغشاء الخلية
M. cellulaire وغشاء النـواة M. nucléaire
وغشاء الجبيلة M. protoplasmique
الحويصلة M. Vacuolaire وكلها ترد بالنسبة .
|| — = غلاف Tégument الأولى في الحيوان
والثانية في النبات وفي البُيَيْضة البذرة غلافـان :
غـلاف ظاهر اسمه Primine وغـلاف باطن
secondine ويسمى السِرّاء والقِطْمِير . || —
الفُطْر Volve غشاء رقيق يحيط ببعض الأفطـار
وهي صغيرة كالغاريقون . || غشائيّات = فُطُور
غشائيّة Hyménomycètes من رتبة الدعاميـات
منها الغاريقـون وفطر المسام . || — الأجنحـة
Hyménoptères رتبة من الحشرات من فصائلها
النحليات والنمليات والزنبوريات والعفصيـات أي
الأوابر . || — الـورق Hyménophyllacées
فصيلة نباتية من السرخسيات أي رتبة السراخس .
|| غُشَيّ Hyménium تصغير غشاء والفرنسية
من اليونانية بهذا المعنى . غشاء يجتمع فيه البوغ في
الفطور العليا كالزِّق Asque والدعامة Baside
« في رتبة الزقيّات ورتبة الدعاميات » وما يختلط
بها من الخيوط العقيمة .
مص (ط) : غشاء بروخ Bruch's membrane
(E) غشاء بمشيمية العين . || — بومان Bowman's
m. غشاء الأساس في طلائية القرنية . || الـ تحت
المصـلي Subserosa . || — السمعي Basilar
membrane . || — شنيدر = الغشاء النخـامي
Schneiderian m. || — كاذب False m.
|| — اللقانقي Allantoic m. غشاء جنيني ينشأ
من الربض المؤخر ويدخل في تكوين المثانة والحبل
السُرّي والسُخْد . || — المصـلي = Serosa
serous m. || — النخامي Pituitary m. ||

أغشية « أ » الخلوية Alpha - cytomembranes
وهي أغشية مزدوجة في داخل سيتوبلازم الخليـة
وتكوّن الشبكة الإندوبلازمية . || (اح) غشائيات
الأجنحة Hymenoptera رتبة من الحشرات تامة
التحوّل منها النحل والنمل والزنابـير . || (مر)
غشائي Membranous . || التيـه الغشائي
M. labyrinth . || (ط) الصفيحة الحلزونيـة
الغشائية M. spiral lamina غشاء رقيق في داخل
قوقعة الأذن تحت عضو السمـع « لكورتي » . ||
غَشْيَة Trance . || — Swoon . || غَشَيَـان
= غَشْيَة Syncope فقدان الوعي تماماً لمدة أطول
من الإغماء . || — الجيب السباتي Carotid sinus
sy. = Vasovagal sy. نوع من الإغماء ينتـج عن
زيادة نشاط الجيب السباتي وتأثـيره على العصب
اللساني البلعومي يصحبه أحيـاناً سَدَر وتشنجات
. || الـ الوعائي التائهي = — الجيب السُباتي V.
sy. = Carotid sinus sy. غشية ناشئة من تنبيه
شديد للنهايات العصبية الحساسة التي تكون عقـداً
عصبية كثيرة في جدار الشريان السباتي في منطقـة
جيبه فيحدث انخفاض كبير في ضغـط الدم . ||
غِشْيان المحارم Incest .
جر (فر) : غشاء (مقابل) Voil (F) veil (E) .
|| — Membrane (F E) . || — رقيق Voile
|| — سائلي . mince (F) Shell (E) || — رسـم
سائلي Pellicule liquide = l.id skin . || —
مَصْلي (للمفاصـل) Synovie = S.ia . || —
نصف مُنْفذ Membrane semiperméable =
se.pe. me. || — صِحْناء الأذن أو صماخهـا
M. tympanique les deux m. d'une propor-
tion = T.ic m. Ratio arms . || أغشيـة
سيروس M. séreuses = Serous m. .
شق (ط) : غشاء = قميص (مقابل) Membrane
(E) . || الـ — الساقـط Decidua . || — —
جداري أو رحمي D. vera . || — — قاعـدي
D. Basalis . || — — منعكس D. Reflexa .
|| الـ — العضلي = الصفاق العضلي Aponeurosis .
|| التهـاب الـ — = التهـاب الصفـاق
Aponeurositis . || — البكارة Hymen . || —
ديسمة Descemet's Membrane . || — الطبل
Membrana Tympani . || — الـ — = طبـلة
Drum || التهاب — الـ — Myringitis . ||
خزع — — Myringotomy . || غُشائي Mem-
branous . || تيـه — M. Labyrinth . ||
أغشية Films . || غشاوة = عمى ليـلي Heme-
ralopia = Night Blindness . || غشي = اغماء
(مقابل) Syncope .
شي (ث) : تغشيـة = تلبيس (مقابـل)
Marqueterie (F) .
مـد : غشاء آحي (مقابـل) Synovial
membrane (E) .

غصب

شق (ط) : اغتصاب جنسي (مقابل) Rape (E)

غصن

شم (زر) : غُصْن = فَنَن Rameau (F) ج .
غصون وأغصان وغِصنة . والفنن كلمـة صحيحة
تستعمل في الشام : فرع صغير أو برعم نما قليـلاً
أو كثيراً . ويكون الغصن حشيشيـاً أو خشبياً
ويكون محورياً او انتهائياً وقد يكون عرضياً . ||
— أحمق = — عرضي Gourmand غصن قوي
جداً ينمو بسرعـة على الفروع ولا يثمر بل يضر
بالأغصان المثمرة وهو يقلّم في شجر الفواكه . ||
— التطعيم Ente غصن له زمعة واحدة على الأقل ،
يُقطع فتطعّم به الشجرة ومن معاني الكلمة الفرنسية
التطعيم بذاك الغصن والتطعيم عامة . || — الحمل
Courson ou Coursonne غصن يقلّم ويترك
عليه برعمان أو ثلاثة براعم للاثمار . || غُصَيْن =
غصنة Ramille غصن صغير لم يتم السنة . وغصنات
كثيرة من الشجر تكون علفاً جيداً أما وهي خضر
واما بعد تجفيفها وسحقها .
شق (ط) : غصن = رَأْد (مقابل) Ramus (E)
الشعبة الصاعدة من عظم الفك السفلي . || أغصان
Rami . || — اشتراكية R. Communicantes
. || غصني الشكل Ramiform تغصّن = تفرع =
تشعّب Ramification . || غُصَيْنات (فطور)
Mycelium . || ورم غصيني = قدم مادوراوية
Mycetoma = Madura Foot.
مص (فن) : الغصن (مقابل) Solo .
شي (ث) : غصينات التاج الكورنثي (مقابـل)
Tigettes (F) .

غضب

مص (فل) : الغضب Colère (F) Anger (E)
استجابة لانفعال تتميز بالميل الى الاعتـداء ويثيرهـا
ما يعوق أي اتجاه نزوعي ويدخـل ضمن المثيرات
الأذى والاعتداء التخيلي والواقعي والحيـلولة دون
تحقيق الرغبات وما الى ذلك .

غضر

شم (زر) : غَضار = صَلْصال Glaise (F) تراب
طيني دقيق الذرات كثير الاندماج والصلابة . ||
غَضاري = صَلْصالي Glaiseux الذي يحتوي على
الغضار . يقال تراب غضاري . || غضراء Pelouse
أرض مخضوضرة عشبها الأخضر كثيف قصير وهي
جزء من حديقة التزيين أو الروضة .
شي (ث) : غَضراء = مُعَشْبَـة Boulingrin
أرض كثيرة الحشيش أو الكلأ .
شق (ط) : غَضار (مقابل) Kaolin (E) .
مد : الغضار (مقابل) Argile (F) .
مص (ك) : التغضُّر = الكَوْلَنَة Kaolinisa-
tion (E) عملية تحول معادن الفلسبار بتأثير الماء
المشبع بثاني أكسيـد الكربون الى معدن
الكاولـين .

غضرف

مص (اح) : غضروف Cartilage (E) نسيج
له تركيب مجهري خـاص . || الغضروف Tarsus
. || — طرجهاوي Arytaenoid cartilage وهو

أحد غضروفين يوجدان في الحنجرة . || (ط) — أبيض ليفي White fibrous c. غضروف تظهر بأرضيته حزم كلاجينية عند فحصه بالمجهر . || — أصفر مرن Yellow elastic c. غضروف تظهر بأرضيته ألياف مرنة عند فحصه بالمجهر . || ال — الدرقي Thyroid c. || — زجاجي Hyaline c. غضروف لا تظهر بأرضيته ألياف عند فحصه بالمجهر . || ال — الضفيري tarsal c. || (اح) غضروفي Cartilagenous . || — Chondral . || (ط) التنبّر ال — Ecchondrosis وهو نمو متزايد تحت سطح الغضروف أو سمحاق العظم . || (اح) فص — Chondrosternum . || الهيكل ال — Chondroskeleton . || التغضرف = توليد الغضروف Chondrogenesis . || جرثومة ال — Chondroblast هي الخلية المكوّنة للغضروف . || الجمجمة الغضروفية Chondrocranium . || الحلقات ال — بالرغامي والشعب الرئيسية Cartilage rings (of trachea and main bronchi) حلقات بجدر القصبة الهوائية والشعب الرئوية . || الصفائح — (بالشعب الرئوية) صفائح بجدر الشعب الرئوية C. plates (of br.) . || التغضرف Chondrification عملية التحول الى الغضروف . || متغضرف = ذو هيكل غضروفي Chondrosteous .

ثم (زر) : غضروف Cartilage (F) نسيج قوي مطاط غير وعائي قابل التي أقل صلابة من العظم . || غضروفيات الزعانف Chondroptérygiens أسماك منها رتبة الأشلاق Sélaciens وكاملات الرؤوس Holocé-phales .

شق (ط) : غضروف أصفر مرن Yellow Elastic cartilage(E) . || — دائم Permanent C. || — زجاجي Hyaline c. || — ليفي أبيض White Fibro c. || — مؤقت Temporary c. || — مختلط = مشترك Mixed c. || — مرن Elastic c. || — مفصلي Articular c. || كيس ال — C. Sac || — حلقي Cricoid Cartilage || — طرجهالي Arytenoid c. || التهاب ال — Chondritis . || حول — = محيط — Perichon-drium . || مصورة — Chondroblast || ألم — Chondrodynia || غضروفي Chondral || ضلعي — Chondrocostal . || — المنشأ Chondroma . || ورم — Cartilaginous . || غضروفين Chondrocyte . || خلية غضروفية Chondrin.

غضن

مص (جي) : غضّن Frills (E) زخرف في صدفة السرجانيات يتكون من رقائق مموجة متراكمة تنتظم حدود خطوط النمو في الصدفة فتبدو كالثوب الفضفاض ذو الغضون المتراكبة . || (ط) — الوترة Fossa of the antihelix . || متغضن Wrinkled.

شي (ث) غضْن = ثني Fronce (F) عطفة في طيّة الثوب . || منغضّن Chiffonné . || — Frippé.

شق (ط) : تغضّن الجلد (مقابل) Scab (E) .

غطس

شي (ث) : غاطس السفينة (مقابل) Carène (F) . || مَغْطَس = بانيو = شرفة النظارة Baignoire . || — الاستحمام Labrum حوض روماني كبير للاستحمام بالماء الساخن .

جر (فر) : مغطس (مقابل) Bain (F) Bath (E)

|| الـ الغلفاني B. galvanique = Electro - plating b. || غاطس ديكارت Ludion cartésien = Cartesiam diver.

ثـم (زر) : غطاس = غوّاص Grèbe (F) معجم الحيوان (Podiceps) (L) جنس طير من كفيات القدم . || — صغير G. castagneux (P. minor) . || — متسوّج G. huppé (P.

cristatus).

مع (سر) : الغاطس (مقابل) Draft (E) .

غطش

شق (ط) : غطش = تغطّش = غمش Amblyopia (E) ضعف البصر .

غطي

مص (اح) : غطاء Operculum (E) في علم النبات يطلق على غطاء العلبة في الحزازيات القائمة . في علم الحيوان يطلق عادة على غطاء الخياشيم في الأسماك . || — الشريحة Class cover = c. slip غطاء من الزجاج الرقيق تغطى به التحضيرات المجهرية الموضوعة فوق الشريحة . || (بك) — زجاجي C. g. || — السرير Couverture-coverlet(F) . || (تأ) تغطية مؤقتة Cou. provisoire محرر مبدئي يسجل فيه التأمين الى أن يتم تحرير الوثيقة النهائية .

ثـم (رج) : الغطاء Cover, ground (E) Couverture (F) بساط الأنبتة العشبية والأعياص القصيرة التي تغطي الأرض وقد يحسب الفرش الحرجي في جملتها . || — الحي Undergrowth c. vivante = أوطأ طبقة من النبات تعلو التربة الحرجية ولا سيما عندما يكون نبات تلك الطبقة خشبياً . || — العضوي Duff = c. organique ضرب من الطبقات الموسية « ويقال الدبالية » لا يكون في المعتاد مختلطاً بالتربة المعدنية بل يكون منفصلاً عنها بخط واضح . وتكون بنيته على العموم مندمجة قليلاً أو كثيراً ويكون على شكل حصيري كثير الحموضة قليل المواد الغذائية خالياً من الخراطين. (ب) بساط المواد النباتية المنحلة أو نصف المنحلة المركب خاصة من أوراق ميتة والذي لا يزال من المستطاع معرفة بنيته الأصلية . || (زر):— Couverture (F) ما يفرش حول الشجر أو المزروعات من زبل أو ورق ليحتفظ التراب برطوبته أو بحرارته . || — الدفيئة Clair de serre غطاء من حصير أو قصب أو قش أو غيرها تغطى به الدفيئة لتظليل مزروعاتها . || مغطاة الخياشيم Tectibranches رتبة حيوان من الرخويات المعدية خلفيات الخياشيم .

شي (ث) : غطاء = لحاف = غماء Couverture الغماء ما سقف به سطح البيت من تراب أو قرميد أو نحوه . || — (للأواني) Couvercle . || — مِنشَر Bâche . || — الخوان = جهاز السفرة Chemin de table . || — الرأس = كمّة Couvre - chef . || الـ المسنّم Arêtier . || تغطية = تغليف Recouvrement . || وكاء وغطاء = حشوة رأس الأسطوانة Gasket, cover (E).

شق (ط) : غطاء = سقف (مقابل) Tegmen . || — = سدادة Operculum .

غفر

مص (تا) : الغفران (مقابل) Indulgence (F)

شي (ث) : غفارة Barbière (F) . || غفّارة

Aube رداء أبيض واسع يلبسه الكاهن في الهيكل . || غفارة Chape (رداء الكاهن) مِطْرَ = مِطْرَة = رداء يتقى به المطر . || مِغْفَر Camail

زرد ينحدر من البيضة الى الوجه والعنق .

غفل

مص (حض) : الغفل Blank (E) المادة المهيأة للصناعة ولم تجر عليها العمليات الأخيرة المنجزة . ويستعمل اللفظ أيضاً في الجزء الذي يخلو من علامة ويطلق العمال على المادة الغفل البياضة . || (ق) الغفلة Faiblesse d'esprit (F) .

شي (ث) : غُفْل (مقابل) Anonyme . || لوحة — .Tableau A لا دلالة على راسمها . || مُغفَل = غير مَرْقُوم Anépigraphe . || — Médaille Inanicié نعت للنقود التي لا كتابة عليها .

شق (ط) : غفل = مجهول الاسم Anonymous(E)

غلاديشية (Gleditschia) (L) Févier (F)

شم (زر) : باسم نباتي ألماني . جنس شجر للتزيين من الفصيلة القرنية والقبيلة الفراشية . || — ذات

ثلاث شوكات F. à trois épines ou d'Amé- rique (G. triachantha) . || — صينية F. de la chine (G. sinensis) . || — غليظة الشوك F. à grosses épines (G. macracantha) . || — يابانية F. du Japon (G. Japonica) .

غلب

مع (تب) : مغالبة = مسابقة Tournament (E)

مص (ا ج) : أغلبية (مقابل) Majority (E) .

جر (فر) : الغالبية Généralité (des hommes) عامّة الناس (F) generality (E) .

غلث

شم (زر) : غَليث Méteil (F) اصطلاحاً . والفرنسية تدل على خليط الحنطة والسلت . أما العربية فتطلق على خليط الحنطة والشعير كالبغيث والعليث واللغيث .

غلصم

شق (ط) : غلصمي (مقابل) Branchial (E) .



غلط

كوش (فل) : غلط Paralogism (E) p.me (F) (١) استدلال زائف . (٢) عند كانط الغلط السيكولوجي استدلال جدلي يزعم التدليل على وجود النفس كجوهر قائم بذاته وكموجود بسيط . || — بالعرض Fallacia . || — Sophism = S.me accidentis = s.me de l'accident يقع فيه الإنسان عندما يستنتج الكلي من الجزئي والذاتي من العرضي . || أغلوطة الحد الرابع Quaternio terminorum (L) يجب أن يكون في القياس ثلاثة حدود لا أكثر الحد الأصغر والحد الأكبر والحد الأوسط . وذكر حد رابع ينشأ عنه غلط منطقي .

|| مغالطي أو سفسطي Eristic (E) E.que (F) . || مغالطة أو غلط أو أغلوطة = Sophism S.me (١) قيل المغالطة مركبة من مقدمات شبيهة بالحق ولا يكون حقاً ويسمى سفسطة . (٢) حجة تبدأ بمقدمتين صادقتين وتؤدي الى نتيجة مرفوضة رغم مطابقتها لقواعد الاستدلال الصورية مثل مغالطة الملعب عند زينون الايلي . والمغالطات في القياس إما أن تقع في اللفظ أو في المعنى أو في صورة القياس أو في مادته ، وإما أن تكون غلطاً أو مغالطة .

مص (حض) : الغلط Mistake (E) الانحراف عن الصحة . || (فل) غلط Erreur (F) Error (E) انحراف عن الصواب غير مقصود ويختلف عن الخطأ الذي يتعلق بالقضايا والأحكام . || (ق) || — Erreur (F) . || — في فهم القانون E. de droit . || — في الوقائع E. de fait .

جر (فر) : مغلوط فيه (مقابل) Erroné (F) erroneous (E) .

غلطيرية (L) Gaultheria

شم (زر) : باسم طبيب نباتي فرنسي . جنس جنبة من الفصيلة السذابية . || — مسطحة = شايُ كندا G. couchée ou thé du Canada (F) (G. procumbens) (L) .

غلظ

مص (ا ح) : تغلظ حلقي (مقابل) Annular thickening (E) .

شم (زر) : غِلاظُ الشَّعر Jarre (F) شعر غليظ يتخلل الصوف والوبر .

غلف

مص (طن) : غلاف = علبة Jacket = Can (E) الاسم الذي يُعرف به الإناء الرقيق الذي يحوي الوقود النووي في المفاعل . || (ه) — Envelope هو الشكل الذي يغلفه مستقيم في تحركه مقيداً بقيود معينة في مستو أو السطح الذي يغلفه مستو في تحركه مقيداً بقيود معينة في الفراغ . فالمحل الهندسي مكون من نقط والغلاف من مستقيمات أو مستويات . || (مر) — Tunica (L) . || (اح) — زهري متباين Ambigenus (E) غلاف زهري أوراقه الخارجية كأسية (سبلية) والداخلية شبه (توجية) بتلية . || — الهدْر Hydrotheca الغلاف الذي يحيط بالهدراني في مستعمرة الأوبليا . || (جغ) || — الحيوي Biosphere (E) اصطلاح يطلق أحياناً على جزء سطح الأرض الذي تشغله الأحياء . || — الصخر Mantle Rock or Regolith (E) النطاق الأعلى من صخر المنطقة الذي أثرت فيه المؤثرات الجوية فتفتت وتحلل وصار ما يسمى بالتربة وما تحت التربة . || — صخري Lithosphere القشرة الأرضية وهي الجزء الخارجي الصلب من الأرض . || — مائي Hydrosphere الطبقة المائية التي تغطي معظم الكرة الأرضية مكونة المحيطات والبحار والبحيرات . || (جي) || — الأساسي Tectum الطبقة الأساسية في صدفة المثقوبات وخاصة في الفصيلة

الفوزيولينية . || — الراكب Epitheca ظهارة كلسية تحيط بالغلاف الأصلي لهيكل المرجان توجد في بعض فئات المرجان فتجعل الهيكل أكثر ملاسة . || — الشفاف Diaphanotheca غلاف من مادة شفافة يفصل بين الغلاف الأساسي والبطانة ويميز مجموعة معينة من الفصيلة الفوزيولينية . || — المشطي Keriotheca جدار الصدفة في مجموعة مميزة من الفصيلة الفوزيولينية عندما لا يكون له ظهارة بينما تكون بطانته ذات زوائد في هيأة أسنان المشط .

|| — الناري = || — الملتهب Pyrosphere مرادف للمصطلح : (Sima) . || (ه) — الهندسي من الصنف الثاني Envelope of the 2nd class في المستوى هو الغلاف الهندسي الذي لا يمكن أن يرسم له من نقطة خارجة عنه أكثر من مماسين . وفي المكان هو الغلاف الهندسي الذي لا يمكن أن يرسم له أكثر من مستويين مماسين يمران بمستقيم واحد . || (جي) أغلفة الأرض الخارجية Outer zones of the Earth وتشمل أربعة أغلفة هي الغلاف الجوي والغلاف المائي والغلاف الحيوي والغلاف الصخري . || (مر) التغليف Encapsulation .

شم (زر) : غلاف = جدار Paroi (F) ما يرى من حافر الفرس وهو واقف . || — الثمرة Péricarpe يكون مركباً من جزء خارجي وجزء داخلي وجزء متوسط . وهذا الجزء المتوسط يكون لحماً في الفواكه . || — — الخارجي = قشرة الثمرة Epicarpe (Peau du fruit) هو ما نسميه القشرة في مثل ثمار التفاح والخوخ والكرز . || — — الداخلي Endocarpe الجزء الداخلي من الغلاف الثمري الذي يحيط بالبزرة . ويكون غشائياً رقيقاً في الثمار ذوات الحبة كثمرة التفاح ويكون قشرة رقيقة في مثل الفاصوليا وخشبياً قاسياً في الثمار النووية كالمشمش .

شي (ث) : غلاف = غطاء = حقة القربان(مقابل)

Custode . || — الأصيص Cache-pot وعاء يوضع فيه أصيص الزرع لستره . || — الساعة = جعبة الطبيب Boîtier . || غلَّف الكتاب Brocher (un livre) خرز أوراقه وجعل له غلافاً من ورق وغيره . || مُغلِّف (لبقايا القديسين) Lipsanothèque . || غلفنة Galvanoplastie طريقة لتلبيس المعدن بالتحليل الكهربائي .

شق (ط) : غلاف = قشر = لحاف (مقابل) Tegument (E) . || غلفة = قلفة Foreskin || — — — Prepuce . || غلفانية (كهرباء) .

Galvanometer مقياس غلفاني || . Galvanism
جر (فر) : الغلاف (مقابـل) enveloppe (F)
covering (E) . || الـ ـ الهندسي من الصنف الثاني
e. de la deuxième classe = 2nd class c.

غلق

مص (طن) : غلق (E) Shutter يقال لما يسد به فتحة أو نافذة في المفاعل لمنع تسرب الإشعاع منها. || (ق) غلق الرهن (شرط امتلاك الرهن عند عدم الوفاء Clause de pacte commissoire (F) . || (اق) الإغلاق (E) Lock-out وقف رب العمل استغلال المنشأة . || (ط) انغلاق الحنجرة بالأجسام الغريبة = الشَّجا Occlusion of Larynx by foreign bodies.

شي (ث) : غَلَق (F) Clé (de voûte) حجارة

الوسط من القوس أو العقد . || ـ القبة Pendante (Clef) . || مغلاق = بطن الماسة = بطن الجوهرة Culasse . || أغلق، غلّق العقد Bander un arc .

جر (فر) : غلق العقد = القبة clef de voûte (F) crown, keystone (E) . || مغلق بؤري Opturateur focal = Fo. shutter . || ـ آلة التصوير O. de camera = S. of a ca.

مع (سك) : اغلاق = حجز أو غلق (مقابل) To Block (E) || ـ الخط للهندسيات = غلق الخط للاغراض الهندسية Blocking of line for Engineering works . || نظام ـ التام = نظام الحجز المطلق Absolute block system . || الخط المغلق Blocked line . || القطاع الـ ـ B. section.

مد : مستغلق (مقابل) (F) Impénétrable.

شق (ط) : إنغلاق (مقابل) (E) Atresia .

غلكسينية Gloxinia (L)

شم (زر) : باسم كاتب نباتي من كلمار . جنس



زهر من الفصيلة الجسنيرية يسمى سلطان الزهور في دمشق . || ـ أنيقة (G. speciosa) G. élégant

غلل

شم (زر) : غـل = إغتاد (F) Invagination دخول جزء من نسيج في نسيج آخر وهو اذا حصل في المصران يكون قتالاً . || غلة عقارية = ريع عقاري Rente foncière ما يختص بالأرض والأبنية من غلات المزرعة أي فائدة ثمن الأرض وأجرة الأبنية . || مستغل = مزدرع Terroir أرض ينظر اليها من حيث الاستغلال الزراعي . || استغلال بالنفس Faire-valoir direct هو أن يستغل صاحب الأرض أرضه بنفسه أو لحسابه ويسمى الشدّ في عامية الدماشقة . ومستغل أرضه بنفسه يسمى فيها الشداد . || ـ الحرجة أو الغابة Aménagement d'une forêt تنظيم الحرجة وسياستها وادارتها . فن تنظيم استغلال الحرجة بحيث يمكن الحصول على مقدار من الخشب في كل سنة أو سنتين أو أكثر على الشكل الأنفع . || ـ الغير Amodiation هو أن يستغل الأرض غير صاحبها اما لقاء أجرة ثابتة أو لقاء قسم من غلتها .

|| (رج): غلّة = ريع Outturn (E) Rendement (F) مقدار المنتجات ويقال الحاصلات الناتجات ، الغلات ، الحصيلات أي produits التي تحصل في وحدة مساحية من الحرجة أو هو مقدار الخشب المنشور الذي يحصل من مقدار معيّن من الخشب المستدير . || استغلال = تنظيم الا ـ = خطة ـ Management = Aménagement .

|| أرض مشروع الا ـ = Working plan area Surface soumise à un procès - verbal d'a. الأرض التي يشملها مشروع واحد للاستغلال . || أهداف الا ـ = أهداف ـ الحرجة Management, objects of = Objectifs de l'aménagement الأغراض التي يراد بلوغها في خطة استغلال الحرجة . || الا ـ بقطعات مختلفة الفواصل Working, intermittent = A. sous coupes à intervalles irréguliers خطة استغلال لا يتوخى فيها الحصول على انتاج سنوي . || خريطة ـ = خريطة ـ الحرجة Management map = Plan d'a. خريطة تكون تهيئتها في المعتاد جزءاً من تهيئة مشروع استغلال الحرجة . وهذه الخريطة تبين تقسيم الحرجة الى وحدات استغلال وتبين تخطيط الطرق وغير ذلك . || طريقة ـ = طريقة الحرجة method of man. = méthode d'a. التطبيق المنظم لكل استثمار حرجي خاص مع تنظيم القطعات لبلوغ الأهداف المحددة في خطة استغلال الحرجة . || ـ على أساس غلة ثابتة M., sustained yield = A. sous rendement soutenu تنظيم استغلال الحرجة على أساس تحقيق موارد دائمة ومتساوية في كل سنة أو في كل دورة . || مشروع ـ = مشروع ـ الحرجة Working plan = procès - verbal d'a. مشروع استغلال خطي هدفه ضمان استمرار السياسة الحراجية والعمل بها ومراقبة وسائل استثمار الحرجة .

مص (اج) : غلة متناقصة (مقابل) Diminishing Returns (E) . || (اق) ـ الحدية Rendement marginal (F) M. return (E) الغلة المساوية لنفقات الانتاج . || ـ الصافية Produit net = net product الفرق بين الثروة المنتجة والثروة المنفقة للحصول عليها ويرى الطبيعيون أن الزراعة هي العمل الوحيد المنتج لأنها تأتي بغلة صافية . || (اح) غِلالة في النبات = غلاف Husk (E) الغطاء الخارجي لبعض الثمار والبذور . || (ط) ـ البرانية Tunica adventitia الطبقة الخارجية لجدار الوعاء الدموي أو وعاء اللمفا . || ـ البيضاء T. albuginea الغطاء الليفي للخصية أو للمبيض . || ـ جوانية = طبقة داخلية T. intima = internal layer الطبقة الداخلية لجدار كل وعاء دموي أو لمفاوي . || ـ المخاطية T. mucosa . || ـ الوسطى T. media طبقة عضلية مرنة في جدر الأوعية الدموية واللمفاوية .

|| (اح) غلالي (في النبات) ذو غلالة Husky نسبة الى غلالة أو له غلالة . || (ق) الاستغلال (F) Exploitation. || ـ التجاري E. commerciale . || ـ الزراعي E. agricole || ـ الصناعي E. industrielle . || ـ المدني E. civile .

مد : الاستغلال الاقتصادي ، مقابل Economic ex. (E) .

شي (ث) : غِلالة (مقابل) (F) Chiton .

غلم

مص (ط) : الغُلْمة (E) Satyriasis هوس الجماع عند الرجل .

شم (زر) : غلمة = إغتلام = شبق Nymphomanie (F) ازدياد شهوة السفاد في اناث الحيوانات لاسباب عديدة كجرح في المبيض أو الرحم . وتكون الأنثى المِغْلم عقيماً دائماً أو وقتياً .

غلوبولين Globuline (F) .

شم (زر) : مادة ألبومينية تكون في كريات الدم .

غلا

مص (تا) : الغلو في الوطنية = المغالاة في الوطنية (مقابل) (E) Chauvinism . || (حض) الغلاية Bouilloire(F) Boiler(E) ما يغلى فيه الماء . || (حر) ارتفاع نقطة الغليان Elevation of Boiling point (E) يطلق المصطلح على الظاهرة التي تتلخص في أن درجة الحرارة التي يغلي فيها السائل ترتفع : (١) عندما يزيد الضغط الواقع عليه . (٢) عندما يذاب في السائل جسم صلب . || انخفاض نقطة ـ Depression of B. p. يطلق المصطلح على الظاهرة التي تتلخص في أن درجة الحرارة التي يغلي فيها السائل تنخفض عندما يقل الضغط الواقع عليه .

شم (زر) : غالية = زيوليت (F) Zéolite فصيلة الغاليات . سميتها بهذا الاسم لأن الفرنسية من كلمتين يونانيتين بمعنى الحجر الذي يغلي أي يجيش بقوة الحرارة والثانية معربة . معدن صواني فيه أنواع كثيرة .

شق (ط) : غلي = غليان = محضّر بالغلي = مغلي مقابل (E) Decotion .

جر (فر) : غليان (مقابل) (F) Ébullition . || غلاّية Bouilloir = Boiler (E) .

شي (ث) : مُغالٍ (F) Paroxyte يغالي في تصوير الأشياء أو سيرتها .

غلوتامين Glutamine (F)

شم (زر) : مادة آزوتية في بعض النباتات كالشمندر

أي البنجر في مصر .

غلوتانين Gluténine (F)

شم (زر) : مادة آزوتية في دقيق الحبوب ، يتألف الغلوتن منها ومن الغليادين .

غلوتن Gluten (F)

شم (زر) : المادة الآزوتية في الدقيق .

غلوكوز = سكر العنب Glucose ou Glycose (F)

شم (زر) : مادة بيضاء سكرية قابلة للاختمار تكون في الثمار والعسل وغيرها . ‖ مصنع – Glucoseric مصنع يحوّل فيه النشا الى غلوكوز . ‖ غلوكوزيد Glucosides مركبات نباتية تحتوي على الغلوكوز فيستخرج منها مثالهـا الديجيتالين والأينولين وغيرها .

غليادين = اغليادين Gliadine (F)

شم (زر) : مـادة ألبومينية تكون في الدقيق .

غليخنيات Gleichéniacées (F)

شم (زر) : منسوبة الى اسم عالم ألماني . فصيلة نباتية من رتبة السرخسيات .

غليسارية = عشبة المن Glycérie (F) (Glyceria) (L)

شم (زر) : جنس نباتات مائية معمرة من النجيليات قريبة من الفستوكة . ‖ – طافية G. flottante (G. fluitans) .

غليسريد Glycérides (F)

شم (زر) : اسم جمع يطلق على أثيرات الغليسرين كالزيتين والنخلين والمرغرين وغيرها مما يدخل في تركيب الأدهان .

غليسرين Glycérine (F)

شم (زر) : سائل متعادل لا لون له يذوب في الماء ويحصل من تصبين المواد الدهنية .

غليون Galion (F)

شي (ث) : (معربة) ضرب من المراكب الشراعية



الاسبانية .

غمد

شم (زر) : غِمْد ج أغماد Élytre (F) . والأجنحة مُغَمَّدة . ومغمدة الأجنحة . رتبة من الحشرات Coléoptères والأغماد الأجنحة العليا لتلك الحشرات . وهي قاسية قرنية مهمتها حفظ الأجنحة الرقاق التي تكون تحتها . ‖ – = قاعدة Gaine قاعدة معلاق الورقة . وهي تحيط بالساق قليلاً أو كثيراً ويزداد نموها وتطول في النجيليات . ‖ زهرة الـ – = قوليوس Coleus (F L) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى الغمد وتسمى زهرة السجاد في دمشق . جنس زهر من الفصيلة الشفوية . ‖ – العطرة C. aromatique (F) (C. aromaticus) (L) . ‖ مغمدات الأجنحة Coléoptères (F) ويسمونها أيضاً غمدية الأجنحة والخنافس والعجانس والجعلانس . أعظم رتب الحشرات فيها فصائل كثيرة كالسرطانيات والخنافس البرية والعثيات والجعليات والذراحيات والسوسيات والدعسوقيات والتضاريات والقرنيات والناصعات .

شق (ط) : غمد = غلاف (مقابل) Sheath (E) . ‖ – العصب Epineurium . ‖ – – En-doneurium . ‖ تغمّد = تحفظ Encapsulation .

شي (ث) : غِمْد = قِراب (مقابل) Fourreau



(F) ، ‖ – = غلاف Étui .

مص (ط) : الغمد الشعي للعصب البصري (مقابل) Arachnoid sheath of optic nerve (E) .

‖ (ا ح) غمدية الأجنحة Coleoptera رتبة من الحشرات أجنحتها الأمامية صلبة وتغطي الأجنحة الخلفية الغشائية .

مد : غمد الأوعية (مقابل) Adventitia .

غمر

مص (ك) : الغمر Submersion (E) وهو وضع الشيء تحت سطح الماء أو السائل . ‖ (ط) غُمار القدم Immersion foot مرض سببه غمر القدم مدة طويلة في ماء حرارته منخفضة لكنها فوق الصفر ومثله (قدم الخندق) .

شم (زر) : غمر = إسقاء بالغمر (مقابل) Submersion (F) .

مع (لحم) : غُمرة التشحيم = مزيتة (مقابل) Cup (E) .

غمز

شق (ط) : غمزة (مقابل) Blinking (E) .

مص (ط) : غمز الحمل Dipping for the foetus حركة بيد واحدة على بطن الحامل لتبين أجزائه .

غمس

جر (قر) : غمس = غطس (مقابل) immerger (F) to immerge; to immerse (E) . ‖ الغمس = الغطس immersion (F E) .

غمض

كوش (فل) : غامض Confused (E) confus (F) أي غير محدد أو معين . يقول ديكارت إن علم الجبر مقيد بقواعد وأرقام جعلت منه فناً غامضاً ومبهماً يشوش العقل بدلاً من أن يكون علماً يثقفه

مص (فل) : غامض Obscur (F) O.re (E) الفكرة الغامضة هي التي تلتبس بغيرها ولا يسهل على الذهن فهمها . ‖ (ق) غموض القانون Obscurité de la loi (F) .

غملج

شم (زر) : غُمْلوج Dard (F) غصن قصير مثمر يكون في التفاح والكمثرى خاصة .

غمم

شم (زر) : غمّ = غمْل = غمْن = صَوْن = صيانة = صَرْي Ensachage (F) وضع الثمار في أكياس لصيانتها والعوام يسمونه التكييس . ولم أجد التكييس بهذا المعنى . ولعله يفيد تثبيته . وفي المخصص: فـأن غـمّ البسر ليـدرك فهـو مغموم ومغمول . ‖ غِمامة = كمامة العين Œillère جلدة تركب في رأسية الفرس فتمنعه من النظر الى جانبه . ومن معاني الغمامة في اللسان : ما تشد به عينا الناقة أو خطمها .

شق (ط) : غمامة = سديم (أمراض العيون) Nebula (E) .

شي (ث) : غمامة (مقابل) Œillère (F) واقية العين في الخوذة .

غما

مص (ط) : إغماء Stupor (Fainting) (E) فقدان جزئي للوعي لمدة قصيرة .

شي (ث) : غماء Toiture (F) مجموع ما يسقف به البيت .

شق (ط) : إغماء (مقابل) Faint (E) .

غندب

مص(مر) : الغُنْدُبتان Pillars of the fauces (E)

غندر

شي (ث) : غندورة . مِدْرَعة Gandoura (F) ثوب من صوف بلا كمين يلبسه المغاربة . والفرنسية من البربرية .

غنس

شم (زر) : غَنَس = غُنَيْس Gneiss (F) معربة وهي كلمة سكسونية الأصل . حجر متبلور من أصل ناري يكثر في الأراضي الأصلية .

غنص

كوش (فل) : غنوصية Gnosticism (E) G.me (F) اللفظ اليوناني gnosis يفيد العلم بلا واسطة . ويطلق على نزعة فلسفية دينية تهدف الى إدراك كنه الأسرار الربانية . ظهرت في القرون الأولى من المسيحية كرد فعل ضدها . وفي القرن الثاني ظهر غنوصيون مسيحيون من أشهرهم : باسيليوس وفالنتين ومرقيون . ويشترك هؤلاء الثلاثة في قوة العاطفة الدينية وفي الجزع من سلطان الأهواء على النفس وفي تنصرهم لاعتقادهم أنهم يجدون في النصرانية رضاء حاجاتهم العقلية والروحية وفي انقلابهم الى الغنوصية .

مص(فل) : الغنوصية G. نزعة ترمي إلى مزج الفلسفة بالدين وتشتمل على طائفة من الآراء المضنون بها على غير أهلها وتطلق خاصة على جماعة من المفكرين في القرنين الأول والثاني للميلاد .

غنغرينا

شق (ط) : غنغرينا (مقابل) Gangrene (E) . ‖ – جافة Dry G. ‖ – ذاتية المنشأ Idiopathic G. ‖ – رطبة Wet G. ‖ – سكرية Diabetic G. ‖ – شيخية Senile G. ‖ – غازية Gas G. ‖ – المشافي Hospital

G. || غنغريني Gangrenous .

غنفولوبيون Gompholobium (L)

شم (زر) : من اليونانيـــة بمعنى منتفخة السنفات لانتفاخ سنفتهــا وكون السنفة تكون كروية في رأسها . جنس جنبة للتزيين من الفصيـلة القرنيـة . || — رؤيسي G. capitatum . || — عـــريض الـــورق G. latifolium . || — كبير الزهـــر G. grandiflorum . || — لِبْدي G. tomentosum .

غنم

شي (ث) : غنيمة Trophée (F) سلب = تذكار النصر = الغلبة = شعار الغلبة .

شم (زر) : غنميات Ovidés فصيلة حيـــوان من مزدوجات الأصابع المجترة تشمل الضائن والأروية والماعز والوعل ويقسمونها قسمين ضأنية ومعزية .

غنا

مص (جي) : إغناء Enrichment (E) عمليـــة تتركز فيها الخامات بواسطة المحاليل التي تعمل على إذابة بعض أجزاء من الصخور وتركيزهـــا . || — معدني Mineral e. رفع المحتوى الفلزي لخام معدني بفعل العوامل الطبيعية . || — هابطي Downward e. || الا — الثانوي Secondary e. إغناء الأجسام بالخامات المعدنية عن طريق المياه الهابطة متخللة الصخور من أعلى الى أسفـــل . || (فن) الأغـــاني الوطنية Patriotic - songs . || التأليف الغنـــائي Vocal composition . || موسيقا غنائية V. music || رواية — Opera || هزلية — Operette; operetta ; musical comedy . || المغني Singer .

شي (ث) : أغنية (مقابل) Chanson (F) .

غواقة = جوافة Goyavier (F) (Psidium) (L)

شم (زر) : معربتان . والفرنسية من كلمة اسبانية. وهذه من لغة قبائل أمريكية قديمة . جنس شجر

وجنبة مثمرة من الفصيلة الآسية مهدهـا الأصلي في أمريكة ولذلك ليس لها اسم عربي . وثمارها عنبية. عطرة تؤكل ناضجة وتربب . والغوافـــة من شجر البلاد الحارة تزرع في مصر ويمكن زرعها في سواحل الشام . || — تفاحية G. - pomme (p. pomiferum) || — كمثريـــة G. - poire (p. pyriferum) .

غوامون Goémon (F).

شـــم (زر) : اسمٌ يطلق عـــلى أنواع من الأشنة « الطحلب في مصر » تستعمل سمــــاداً كالفوقس واللمنارية وغيرها .

غوانو Guano (F)

شم (زر) : معربة . وهي من احدى لغات بيرو القديمة . سماد آزوتي وفصفوري حصل من سلح طيور بحرية وتجمع ركاماً في بلاد شيلي وبيرو في أمريكة الجنوبية . || — الخفاش G. de chauve-souris يوجد في المغاور في الأندلس والجزائر وبلاد أخرى ويستعمل سماداً || — السمك G. de poisson سماد يصنع بمعالجة بقايا السمك بالحامض الكبريتيك .

غور

مص (جغ) : الغار Cove (E) الأخـــدود الذي بين اللحيين ويكون في اليــــابس . || (جي) — Cavern . || (ك) حمض الـ = — الريحـــان = اللوريك Lauric acid حمض عضوي دهني صيغته الكيميائية ك ١٢ يد ٢٤ أ ٢ ويوجد متحداً في زيت بعض النباتات كالغار أو الريحان وزيت جوز الهند . || (صح) الغـــور percolation . || (جغ) — المحيطي Abyssal مناطق في المحيط يزيد عمقها على أربعة آلاف متر تقريباً ولا تصل أشعة الشمس الى الغور لشدة عمقه وهو خال من الحياة النباتية ولكن هناك نوع من حياة الحيوان تختلف بحسب اختلاف الأعماق والتربة الغالبة من الصلصال الأحمر . || الـ — Deep أخاديد طولية غائرة في قاع المحيط وأكثر ما تكون في المحيط الهـــادي حيث يمتد في شكل نطاق في أطراف هذا المحيط . || مستوى — المحيط D. - sea plain المنسوب الغالب على ارتفاع قاع المحيط ويقع على عمق يتراوح بين ٢٠٠٠ ، ٣٠٠٠ قامة (ما بين ٤٠٠٠ ، ٦٠٠٠ مـــتر) . || (جي) التغور Caverning تكوّن الغيران في الصخور . || (جغ) المغارة Grotto كهف متعمق في الصخور الكلسية نتيجة التعرية بالذوبان .

شي (ث) : غار = كهف (مقابل) Balme (F) || — = مغارة Grotto || — = رَنْد Laurier .

شم (زر) : غــــار = رند Laurier commun L. franc. L. des poètes (F) (Laurus nobilis) (L) شجر من الفصيلة الغارية ينبت برياً في سواحل الشام والغور والجبال الساحليـــة ويصلح للتزيين . || غـــاريات Lauracées (F) الفصيلة الغارية من ذوات الفلقتين كثيرة التوبجيات تشمل الغار والقرفة والكافور والبرساء .

مد : غار الخشاء (مقابل) Mastoid antrum(E)

غاز

مص (طبع) : الغاز Gas (E) يطلق على المـــادة عندما يكاد التماسك ينعدم بين جزيئاتها لبعد المسافة بينها فتنتشر في كل مكان ولا يكون للمــــادة حجم ثابت أو شكل ثابت . || (ك) — G. حـــالة من حالات المادة الثلاث تكون عادة شفافة تتميز بأنها تشغل أي حيز توضع فيه وتتشكل بشكله كالهــواء والأكسجين وثاني أكسيد الكربون في درجـــات الحرارة والضغط العـــاديين . || — الاستصباح = — الفحم الحجري Coal g. غاز يحصل عليه من التقطير الإتلافي للفحم الحجري وهـــو سام وقابل للاشتعال ويستعمل وقوداً وفي الإضاءة . || الـ — الإلكتروليتي Electrolytic g. ويطلق على خليط من الأكسيجين والايدروجين بنسبة وجودهما في الماء ويحصل عليه من التحليل الكهربي للمــاء المحمض . || (ط) — الخردل = دايكلوراثيل سلفيد Dichlorethylsulfide = Mustard g. = Yperite . غاز سام يستعمل في الحروب . || (ك) — الفحم G. coal مخلوط من الغازات يستعمل في المواقـــد والأفران ينتج من تقطير الفحم الحجري بمعـــزل عن الهواء وهو يحتوي على الغازات الآتية : الأيدروجين والميثـــان . أول أكسيد الكربون أولفين استيلين . نتروجيـــن . ثاني أكسيد الكربون . اكسجين . || (حر) الـ — الكامل أو المثـــالي Perfect g. or Ideal g. الغاز الذي يتوهم نظرياً أن جزئيـــاته صلبة مرنة بلغت من الصغر حداً لا يعتد به وانه لا قوة يؤثر بها بعضها في الآخر إلا عند التصادم فالغاز المثالي إذن يخضع خضوعاً تاماً لقانون بويل . || (الك) — منحل Degenerate g. غاز تتركز فيه الجزئيات تركزاً شديداً يخرجه عن صفة الغاز المثالي . || (ط) الغازات الخانقة Asphyxial gases . || (ك) الـ — الطبيعيـة natural g. هي الموجودة في الطبيعة . || (هم) — المنصرفـــة Exhaust g. . || (ك) — نادرة = — خاملة . Rare g. = inert g. || (هم) — الاحـــتراق Flue g. هي الناتجة من حريق الوقود . || (حر) إســـالة الـ — Liquefaction of g. يطلـــق على تحويلها إلى حالة السيولة بالتبريد أو بالضغط أو بهما معاً . || (الك) التجميع الغازي Gas focusing ظاهرة تجمع الشعاع الالكتروني في أنبوبـــة الأشعة الكاثودية بتأثير تكون أيونات موجبـة في قلب الشعاع ناشئة عن تصادم الالكـــترونات مع ذرات الغاز . || التضخـــم الـ — G. amplification ازدياد تيار الصمام الالكتروني بسبب تأين الغـــاز فيه . || (ك) تفريق — Atmolysis اصطلاح قديم اطلقه جراهام على عملية فصل الغازات بعضها عن بعض باستخدام ظاهرة انتشارها خـــلال حواجز مسامية مثل فصل مكونات الهواء بامرارها في أنابيب خزفية غير مصقولة . || صمـــام — G. filled tube صمام ثرميوني به غاز مخلخل. || — ثلاثي G. triode صمام إلكتروني ثـــلاثي يحوي غازاً مخلخلا يستعمل لأغراض مختلفة في الدوائر الالكترونية . || النسبة الغازية G. ratio نسبـــة تيار الشبكة إلى تيار الأنود في صمام غازي إلكتروني . || (ك) التغويز Gasification هي العمليـــة التي يتم بها تحويل مادة إلى الحالة الغـــازية . || جر(قر): الغاز (مقابل) Gaz (F) Gas (E) . || — دائم G. permanent = pe. g. . || الـ — الكامل أو التام G. parfait = Perfect g. . || — مثالي G. idéal = Ideal g. . || مولد الـ — Gazogène = Gazogene, gas-producer || المغواز (عداد الغـــاز) مقياس الغـــاز Gazomètre = Ga.ter .

شق(ط) : غاز ضحاك Laughing-gas (E) أول اكسيد الآزوت . || — الخردل Ypserite = Yperite

مع(مر): الغاز الطبيعي(مقابل) Natural Gas || — الوقود Fuel G. .

غوش
شم (زر) : غُوشْنة Helvelle. Morille de moine (F) (Helvella) (L) جنس فطور تؤكل من الزقيات وتطلق الغوشنـــة أيضـــاً على جنس Morille .

غوص
مص (اح) : غواصيـــــات colymiformes (E) جماعة من الطيور المائية من بينها الغواص أو الغطاس .

غوط
شق (ط) : غائط (مقابل) Stone = calculus (E) . ‖ غائطي = برازي = خرئي Stercoraceous . ‖ تغوط = تبرّز Defæcation . ‖ — = تفريغ Evacuation . ‖ — الدم Melæna . ‖ — الولدان الدموي M. Neonatorum . ‖ مغوط = مفرغ Evacuant .

غوغ
مص (ن) : الغاغة :(ج. غاغ) هي النعنع والفلية والفودنج هـو Mentha puligium (L) من الفصيلة الشفوية Labiatae وهو نبات معمر ينبت في بلاد البحر الأبيض المتوسط . ويكون في مصر على جسور الترع والمساقي . يسمو إلى نصف متر . ساقه منتشرة كثيرة التفرع مزغبـــة ، أو ملساء ، أوراقه متبادلة صغيرة قصيرة العنق بيضية الشكل . حافتها ذات أسنان صغيرة والنورة في مجموعـــات سوارية كروية في سنابل . والأزهار صغيرة وردية اللون والنبات عطر الرائحة . يستعملها العـــامة في تحضير زيت الفلية . وزيته العطري مضاد للمغص . ‖ (اج) غوغاء Mob(E) .

غول
شم (زر) : غَول = غُوْرِيّ Gorille (F) أكبر القردة . ولعله أقربها من الانسان .
شقّ (ط) : ألْغَوْل = الكحول (مقابل) Alcohol (E) . ‖ — صرف Absolute A. ‖ إزالة الـ = نـــزع الـ Dealcoholisation . ‖ — المرّة Cholesterin . ‖ — الموص (مـــادة) Xylol – Xylene . ‖ إنسمام غولي = غَلَه Alcoholism .
شي (ث) : مِغْوَل Rapière (F) سيف طويل للمبارزة .

غونيرة
شم (زر) : باسم أحد الأعـــلام . جنس زهر من Gunnère (F) (Gunnera) (L) .



الفصيلة الغونيرية Gunnéracées (F) .

غيب
مص (جغ) : الغابة Forest (E) الشجر المتكاثف في بقعة من الأرض . ‖ الـ — الاستوائية = الـ — المداريـــة المطرة Equatorial F. or tropical Rainforest غابة مستديمة الخضرة تتميز بتشابك أغصانها ويحتاج نموهـــا الى توافر عنصري الحرارة والرطوبة . ‖ — السليب Deciduous F. الغابة التي تتساقط أوراقهـــا في بعض فصول السنة . ‖ — الصنوبرية Coniferous F. الغابة التي تتألف من أشجار الفصيلة الصنوبرية . ‖ اجتثاث الـ — Deforestation قطع أشجـــار الغابات بقصد استخدام أرضها لأغراض كالرعي أو الزراعـــة أو التعدين . ‖ الغابات الغارقة Submerged F. غابات قديمة غمرها المـــاء نتيجة لحركات أرضية هابطة . ‖ (جغ) الفرجـــة الغابية Glade مكان مكشوف يقع داخل الغابة سببته عوامـــل طبيعية أو بشرية . ‖ (فل) غياب Absence (F E) تخلف ما من شأنه أن يوجد في مكـــان أو موضوع . ‖ (ط) غيبوبة Unconscious-ness (E) — بولية uraemicComa, وفيهـــا تراكم سموم نتروجينيـــة في الدم . ‖ (مؤ) غائب Absentee (F) Absent (E) .
شق (ط): غياب (مقابل) Absence (E) . ‖ — الاسنـــان Abodontia . ‖ — الاطراف Amelia . ‖ — الاظـافر Aronychia . ‖ — الثدي Amastia . ‖ — حس ّ معرفة الاشياء باللمس Astereognosis . ‖ — الحيوانـات المنوية Azoospermia . ‖ — حمض كـــلور الماء Achlorhydria . ‖ — الحموضة Anacidity . ‖ — الذراعين = فقد الذراعين Abrachia . ‖ — الرحم Ametria . ‖ — الطمث = انقطـــاع الطمث Amenorrhœa . ‖ — — الاولي Primary A. ‖ — — الثانـــوي Secondary A. ‖ — العرق Adiaphoresis . ‖ — العقـــل Amentia . ‖ — القلب Acardia . ‖ — النبـــض Acrotic . ‖ غيبوبة = ذهول = موت ظاهري Trance .
شم (زر) : غابة Futaie (F) (اصطلاحـــاً) . تدل الفرنسية على الشجرة المسوقة . وتطلق توسعاً وخاصة على الحرجة التي سوقت اشجارها وداحت وصارت صالحـــة للصناعة . وأشكال الغابـــات ونعوتهـــا كثيرة . ‖ — عاليـــة أو هرمـــة F.,Haute ou vieille الغابة التي بلغت أقصى علوها . ويزيد عمر شجرها على قرن . وقد يبلـــغ قرنين . ‖ — — فتية F., Jeune haute يبلغ عمر شجرها ستين سنة حتى مائة وعشرين سنة . ‖ — فوق المنسغة أو فوق الخيس F. sur taillis عمر شجرها أربعون سنة . ‖ — مشذبة F. jardinée التي يكون لشجرها اعمار مختلفة . ‖ — ممتلئة = مُوحَّدة العمر F. pleine ou équienne التي يكون شجرها في سن واحدة وقبل أن تصبح الغابة ممتلئة يتدرج شجرها في حياته من البادرات تنبت من البزرة Semis naissant الى شجر الغيـــل Fourré فأجمـــة العصي Gaulis فالأجمـــة Perchis فالغابة العالية الفتية Jeune haute futaie فالغابة العالية أو الهرمـــة وهي المسماة Haute ou vieille futaie . ‖ — نصـــف F., Demi عمر شجرها بين أربعين سنة وستين سنة . (رج): غابـــة Forest, high (E) Futaie (F) (ا) شجراء أو جملة من الشَّجراوات تنشأ على العموم من البزور وتكون ظلَّتها في المعتـــاد كاملة وعالية . ‖ (ب) حرجة عالية Haute forêt يطلق هذا الاصطلاح أحياناً على حرجة ممثلة كبيرة الشجر خلافاً للدغل والعيص حيث يكون النبات شجيرات وجنبات وجُنيبات قمينة . ‖ — ذات طبقتين Two storeyed high forest system = Futaie à double étage . ‖ — كثـــيرة الطبقات st. h. f. = F. à plusieurs é. شجراء أو جملة من الشجراوات تكون ظلَّتها على جملة طبقات وتكون الأنواع السائدة في كل طبقة مختلفة عنها في غيرها من الطبقات. ‖ نظام الـ — = H. f. system = Régime de la f. ‖ — — مع بقـــاء الذخر H. f. with reserves system = Traitement en f. avec réserve .

غيث
جر (فر) : الغيث (مقابـــل) Averse (F) Shower (E).
مع (تر) : الغيث المتشف Effective Precipita-tion (E) المتساقطات المائية الفعالة .

غير
مص (فل) : غير Autre (F) Other (E) أحد تصورات الفكر الأساسية ويراد به ما سوى الشيء مما هو مختلف أو متميز . ‖ (ق) الغـــير Le tiers (F) . ‖ (اح)ـــ مسوق Acaulescent (E)تطلق على النبات الذي ليس له ساق هوائية أو له ساق غير ظاهرة . ‖ (ق) ـــ جائز Illicite (F) . ‖ — شرعي Illégitime . ‖ — قانـــوني Illégal . ‖ (فـــل) غيرية Altérité (F) Otherness, Alterity (E) صفة ما هو غـــير وتقابل الهويـــة « إن الذي يقابل الواحد من جهة ما هو هو هي الغيرية » . ‖ (مر) العدوى ـــ = الـ ـــ من مصدر مباين Heteroinfection (E) . ‖ (فل) تغير Changement (F) Change (E) تحول صفة أو اكثر من صفات الشيء أو حلول صفة محل أخرى . ‖ (هـ) التغير Variation (E) هو توقف كل من كميتين على الأخرى بحيث أن أي تغير يحدث في احداهما ينشأ عنه تغير في الكمية الأخرى بنسبة واحدة . ‖ (جي) ـــ جانبي Lateral V. ظاهرة تغير طبيعة الصخر في طبقـــة ما من مكان لآخر كأن تتحول الطبقة الرملية إلى طبقـــة طفلية . ‖ الـ ـــ المابعدي Diagenesis أول التغيرات التي تعتري المادة الأصلية للصخر أو الحفريات بعد نشأتها بتأثير المياه الجوفية التي تتخللها لأن هذه المياه عادة ما تكون قلوية أو حمضية الى حدما ومحملة بكميات مختلفة من المعادن الذائبة التي تحل محـــل المادة الأصلية للصخر أو الحفريات . ويتم هذا في درجات الحرارة والضغط المعتـــادين . ‖ (ق) ـــ سبب الحيازة Interversion du titre de possession (F) . ‖ (طبع) ـــ الثابت درجة الحرارة Isothermal transformation(E) هو تغير الحجم أو الضغط أو كليهما معا عند ثبوت

درجة الحرارة . || (مر) التغيرات المرافقة للأورام الليفية Coincident changes with fibroids . || (مؤ) تغير Alteration (E) Modification(F) . || – ترتيب المسائل To change the order of the items = Intervertir l'ordre des questions . || (ا ح) التغاير Alterne(F) من اللاتينية Alternus ومعناها واحد بعد الآخر وهي تدل على اضطراب مفاجيء في حالة النباتات نتيجة لتغير غير منتظر في ظروف البيئة أو لتداخل عوامل التعاقب الطبيعي للنباتات مثال ذلك التباين الواضح بين النباتات المزروعة في خط عرض واحد وعلى ارتفاع واحد ولكن بعضها مثلاً يتعرض لرياح شمالية باردة واخرى غير معرضة لهذه الرياح . وينطبق هذا ايضاً على الشجرة الواحدة المعرض جزء منها للرياح الشمالية الباردة والجزء المقابل للرياح الجنوبية الدافئة . ويطلق كذلك على الاشجار المطلة على شاطيء البحر فالاجزاء المعرضة لرذاذ الماء الملحي تكون محترقة بينما تظل الاجزاء الاخرى خضراء زاهية . وايضاً النباتات المظللة في حقل واحد يختلف نموها باختلاف الظل . || (صو) التغاير Dissimilation (F E) هو حدوث اختلاف بين الصوتين المتماثلين في الكلمة الواحدة . وللتغاير عدة صور ، منها : (أ) تغاير المجاورة كقولهم : إنجاص في إجاص وانجار في إجار : D. en contact (F) co. di. (E) (ب) تغاير المباعدة كقولهم : بغدان في بغداد = D. à distance distant di. || (فل) مغاير Disparate(F E) ما ليس بينه وبين شيء آخر صلة والحدود المتغايرة هي التي لا يوجد بينها علاقة جنس أو نوع . || (ه) متغاير Heterogeneous (E) وهو ما تختلف اجزاؤه بعضها عن بعض

جر (فز):التغير = التحول variation (F E) . || – ثابت الدرجة Changement isothermique (F) Isothermal change (E) . || – فيزيائي C. physique = p.cal c. || – في اللون الناشيء عن الحرارة C. de couleur causé par la chaleur = Color ch. caused by heat . || – المغناطيسي variation magnétique = magnetic va. || – المكظوم Ch. adiabatique = A. tic c. || – الحالة = إستحالة Ch. d'état=Change of state . || – الحجم نتيجة التجمد ch. de volume par la congélation = Freezing, c. of vo. caused by, . || – الطور = ch. de phase ph. ch. || تغيرات سنوية variation annuelle = annual va. || – قرنية للعناصر المغناطيسية V. séculaires des elements magnetiques = secular va. (of magnetic elements) . || – يومية = va. journalières daily va. || التغير المستقل va. indépendante = i.ent va. || لا – = لا متحول Invariable (F E) . || متغيرة variable . || متغيرات تابعة = va. dépendantes dependent va. || متغاير = Hétérogène Heterogeneous .

مد : غير المتناهي (مقابل) Infini (F) || – المحدود Indéfini . || – مسؤول Irresponsible

مع (تب) : تغيير السرعة Change of pace or speed (E) . || – المكان = – ترتيب اللاعبين (الدوران) Changement d'emplacement (F) . || – الوجهة = – الاتجاه Change of Direction (E).

كوش (فل) : غيرية Alterity, Otherness (E) Altérité (F) (١) خاص بالآخر . في مقابلة «هوية» (٢) عند رنوفيي ما يخص الآخر دون الأنا . الأنا هو الذات المفكرة والموضوع هو الآخر . || مغاير Diverse = Divers هذا الاصطلاح استخدمه أرسطو في مقابل المساوي le même (F) . || غير أخلاقي Immoral = Immoral يطلق هذا اللفظ على الانسان الذي يعترف بالقيم الأخلاقية السائدة ولكنه يقف منها موقف المخالف العاصي .

غيردية Gaillarde(F) (Gaillardia) (L) .
شم (زر) باسم أحد محبي النبات . وتسمى ناعورة بعامية الدماشقة . جنس زهر مشهور ومبذول من الفصيلة المركبة . || غيردية مضرسة الزهر G. à fleurs dentées (G. amblyodon) . || – مصبوغة G. peinte (G. picta) . || – معمرة G. vivace (G. perennis) .

غيض
مص (ن) : الغيض : جاء في ابن سيدة إذا بدأ الطلع فهو الغضيض. وعن ابن دريد الغضيض هو الطلع وقد يسمى بالغيض وهي يمانية . || (جغ) – التربة Leaching (E) عملية إذابة المواد العضوية والمعدنية من سطح التربة وارسابها إلى أسفل . || المغيض Bog منخفض تتجمع فيه المياه وتتراكم فيه النباتات المتحللة بحيث يصبح اسفنجي القوام .

غيف
مص (ن): الغاف وعود اليسر وعود المقلة وصلوان وعجب وينبوت هو Prosopis spicigera (L) من

الفصيلة القرنية Leguminosae وهي شجرة صغيرة أو شجيرة توجد في اليمن. وقد أحضرها شفينفورت من اليمن باسم الغاف وكان مزهراً في مارس . ويوجد في بلاد العرب وأفغانستان وايران والهند . وهو ذو فروع كثيرة الشوك . الأوراق مركبة ريشية ذات وريقات صغيرة ، وطول الشوكة نحو نصف سنتيمتر . وهي مستقيمة صفراء والأزهار قصيرة العنق في نورات دالية والثمرة قرن مستقيم حلو الطعم أملس والبزرة داكنة مستطيلة ، ويعرف غلاف الثمرة باسم الشغف . (اللسان) .

غيق
شم (زر) : غاق = غاقة Cormoran (F)



Phalacrocorax (L) جنس طيور من الفصيلة البجعية ورتبة كفيات القدم فيه أنواع .

غيل
شم (زر): غيل Fourré ou Bois f.(F) شجر الغابة وهو لا يزال صغيراً نمت رؤوسه وتشابكت فروعه . وهو بعد أن يكبر قليلاً تصبح اسمه أجمة العصي أو العيدان Gaulis . || (رج) : – (ا) Thicket (E) Fourré (F) شجراء مؤلفة من شجر العصي أو العيدان Gaules . (ب) أنبتة كثيفة مؤلفة من أشجار صغيرة ومن أعياص ومن خيزران سميت في الترجمة الفرنسية Duméteux وهي يعني النسب الى العيص .
مص (ن): أم غيلان: هي الشوكة المصرية : Acacia arabica Nilotica (L) من الفصيلة القرنية Leguminosae ويطلق هذا الاسم ايضاً على أنواع أخرى من جنس Acacia وهو الطلح .

غيم
مص (جغ) : التغيم Cloudiness (E) هو الذي يحجب الغيام جزءاً من السماء وتقاس درجة التغيم بقياس خاص . || (مر) – القرنية C. of cornea.
شم (زر) : غيوم صناعية Nuages artificiels(F) دخان كثيف يحصل من حرق مواد مختلفة وفي أوربة يوجدون هذا الدخان لمنع تأثير جلد الربيع في بعض النباتات الزراعية ولا سيا الكرم .

غيا
كوش (فل) : غاية Purpose (E) Fin (F) (١) الذي يحرك المحرك من غير أن يتغير بقصد واستئناف فهو الغاية . ويشبه أن يكون الحاصل عند التمييز هو أن الفاعل الأول والمحرك الأول في كل شيء هو الغاية . ومن هذا الوجه تكون الغاية هي « علة العلل » على حد تعبير ابن سينا . (٢) غاية بالذات fin en soi هي غاية موضوعية وضرورية ويقابلها غاية ذاتية لا تنطوي على أية قيمة كلية . ثم هي غاية مطلقة ويقابلها غاية اعتبارية . والطبيعة الناطقة في الانسان هي غاية بالذات . || غائية Teleology = Téléologie (١) عند أرسطو الغائية هي القاعدة في الطبيعة، والمسوخ هي الأخطاء . فكل شيء يتحرك نحو غاية تتم بتمام صورته التي هي الوجود بالفعل . وينكر برجسون القول بالغائية في الطبيعة ؛ من العبث أن يحاول المرء أن يحدد للحياة غرضاً ، بالمعنى الانساني لهذه الكلمة ، فان القول بوجود غرض معين إنما يعني القول بوجود نموذج سابق لا يعوزه سوى أن يتحقق بالفعل . ومثل هذا القول

يفترض أن كل شيء موجود دفعة واحدة وأن من الممكن للمستقبل أن يقرأ في الحاضر . فنحن هنا نفترض أن الحياة في حركتها وتكاملها تتصرف كعقلنا تماماً . والعقل إن هو إلا نظرة جزئية ثابتة الى الطبيعة ومكانه خارج الزمان » . (٢) عند كانط الغائية في الشيء الطبيعي أمر داخلي راجع الى طبيعة الشيء ذاته . فقولنا إن لشيء ما غاية يحققها معناه أن ذلك الشيء يطابق فكرتنا عنه ، وأن أجزاءه محدودة في صورتها وفي وظيفتها بمجموعه العام . إلا أن هذا الحكم بالغائية ليس له قيمة موضوعية ولكنه صادر بموجب تركيب الفكر . وهو الواسطة بين العلم الآلي والإيمان بالاله الخالق وأداة الوصل بين الطبيعة والحرية . (٣) النظرية التي تقول بأن عمليات الكائن الحي العضوية تقوم على قوة مصورة وموجهة نحو غاية هي تحقيق نموذج الكائن الحي أو صورته . (٤) دليل غائي preuve téléologique (F) لإثبات وجود الله . وهذا الدليل مستمد من كتاب السماع الطبيعي حيث يبين أرسطو أن كل موجود فهو يفعل لغاية ومن كتاب ما بعد الطبيعة حيث يقول « الأشياء جميعاً منظمة فيما بينها لأنها مرتبة لغاية » ويلزم من هاتين المقدمتين ضرورة وجود موجود عاقل يوجه الأشياء الطبيعية كلا الى غايته . ويرى كانط أن هذا الدليل يعتمد على الدليل الطبيعي .

مص (فـل) : الغاية = End, Purpose Fin ما من أجله يكون الشيء أو العمل . ‖ الغائي Last, Final = Final يستعمل خاصة وصفاً للعلة فيقال : علة غائية (F) Cause Finale مقابل للعلة الفاعلية Cause éfficiente . ‖ المذهب الغائي Finalism = F.me القائل بوجود الغائية والعناية في الكون ويقابل الميكانية (F) Mécanisme . ‖ الغائية Finality = Finalité القصد الى غاية ، وتتجلى في أفعال الله والانسان والطبيعة ومنه مبدأ الغائية (F) Principe de f. ويذهب الى أن لكل كائن غايته ، ويعده البعض من المبادىء العقلية كمبدأ العلية .

فاس

الفـــاء

الفاء

وسع : الحرف العشرون من الألفباء ، ويبدل من الثاء نادراً. وللفاء المنفردة ثلاثة أوجه : (١) عاطفة تفيد الترتيب والتعقيب ، وقيل°:° لا تفيدهمـــا ، والسببية اذا سبقها نفي او طلب .°(٢) رابطـــة لجواب الشرط اذا كان جملة اسمية او فعلية ، فعلها جامد ، او إنشائي ، او ماض لفظاً ومعنى ، او مقترن بحرف استقبال ، او بحرف له الصدارة . وتربط شبه جواب الشرط بشبه الشرط وتنوب اذا الفجائية عنها ، وتحذف عند الضرورة ، ومنع المبرد الحذف مطلقاً ، وأجازه الأخفش مطلقاً. (٣) زائدة في الخبر ، وقيد الفراء ذلك بكون الخبر أمراً او نهياً. واستخدمت الفاء للدلالة على العدد ٨٠، واتخذها العرب بديلاً من حرف P في الكلمات الأجنبية .

ف : الرمز الكيماوي لعنصر الفضة .

فاشرا Bryone (F) Bryonia (L)

شم (زر) : المفردات . وهي من السريانية . جنس

نباتات طبية من الفصيلة القرعية . ‖ — بيضاء = الكرمة البيضاء B. Blanche (B. Alba) نبات معترش ينبت في الاحراج له ثمرة عنبية حمراء او سوداء وجذور غلاظ شديدة الإسهال تستعمـل في الطب . ‖ — ذات مسكنين = عنب الحية B. Dioïque (B. Dioica) لها خواص النوع السابق . امـــا الفاشرشين والكرمة السوداء فتنظران الى Tamier . ‖ — كبيرة الزهر B. à grandes fleurs (B. grandiflora) تزرع ويستعمل ورقها كالاسفاناخ .

فاشية Fascisme (F) F.m (E)

مص (اق) : مذهب سياسي واقتصادي نشأ بايطاليا فمن الوجهة السياسية يقابل النظام الديموقراطي ومن الوجهة الاقتصادية يقوم على نظـــام النقابات وعلى تدخل الدولة في كل مظاهر النشاط الاقتصادي .

فاكُوليت Phacolith (Saddle Reef) (E)

مص (جي) : صخر ناري عدسي الشكل يملأ ما في قمة القبو (الطية المحدبة) من فراغ .

فالَرِس كَنارِية = بِشْنَة Alpiste des Canaries (F) (Phalaris canariensis) (L)

شم (زر) : الاولى تعريب اسم الجنس العلمي وهـــو من اليونانية بمعنى الفضية البزور او اللامعة البزور .

اما الثانية فعامية تطلق اليوم على هذا النبـــات في مراكش. وهي من Pistum اللاتينية . نبات سنوي من فصيلة النجيليـــات يزرع لعشبه . ‖ — قصَبي Alpiste roseau (P. arundinacea) نبات معمر من النجيليات أقل جودة من النوع السابق . يزرع لعشبه .

فانديم = فاناد Vanadium (E)

مص (كِ) : عنصر فلزي نادر وزنه الذري ٥٠٫٩٥ وعدده الذري ٢٣ وكثافته ٥٫٦٩ ينصهر عنـــد ١٧٢٠°م وهو كثير الاستعمال في تحضير العوامـــل الحفازة .

فار Mus (L)

شم (زر) : جنس حيوان من الفصيلة الفأرية ورتبة القواضم . وهو يشمـــل الجرذ والفأرة أي الكبير

والصغير من هذه الحيوانات. والفأرة تدل على الذكر والأنثى ، وكذا الجرذ . فاذا أريد الذكر قيل هذا فأرة ذكر . ج فِئْران وفِئَرة . يقال أرض فَئِرة ومَفْأَرة أي كثيرة الفأر. ‖ —الأُرْزُ(L) Golunda جنس من القوارض قريب من الجرذ يتسلط عـــلى أهراء الأرز في الهنـــد خاصة. ‖ فأرة الاحراج او الحِراج Mulot. Souris des champs. s. des bois (F) (Mus sylvaticus) (L) من القـــوارض يزيد حجمها قليلاً عـــلى حجم الفأرة الشائعة . تضر بالزروع والحراج . ‖ — البُيُوت S. Commun (M.Musculus). ‖ — الحصائد S. des moissons (M. minutus) أصغر الفئران تكون في الحقول والمروج . ‖ — الحقل Campagnol champêtre ou vulgaire (Arvicola arvalis) من فصيـــلة الفأريات وهي مبـــذولة بحجم فأرة البيوت ، ولها ذنب قصير ورأس مكتل خلافاً لفأرة الحراج . ‖ — الزرع Campagnol agreste (Arvicola agrestis) من فصيلة فئران الزرع ورتبة القواضم . ‖ فأريات Muridés(F) فصيلة من القواضم تشمل الجرذ والفأرة وفأرة الحقل وجرذ المراحيض . ‖ مص (اح) : الفأريات Muridae (L) .

فأس

شي (ث): فأس Merlin (F) مِطرقة الجزار. ‖



— ظِران Coup de poing من الأدوات اليدوية الصوانية التي كان يستعملهـــا الإنسان في الزمن الحجري القديم .

فأل

كوش (فل): تفاؤل Optimism(E) O. me (F) نظرية تدور على أن عالمنـــا هو خير العوالم الممكنة

« إن الله عز وجل ليس في قوته أحسن مما فعل بنا وأن هذا الذي فعل هو منتهى طاقته وآخر قدرته التي لا يمكنه ولا يقدر على أكثر » (ابن حزم) .

فبريوكوليري= شَوْلَة الهَيْضة Vibrio cholerae(E) مص (ط): وهي الجرثومة الواوية التي تسبب الهيضة.

فتت

شم (رج) : تَفَتُّت = قابلية الـ Friability(E) ‖ F. té (F) في علم التربة : صفة تربة تتفتت كِدَراً صغاراً في سهولة . ‖ (زر): Effritement (F)- تجزؤ الصخور والحجارة بالعوامل الكيمياوية والطبيعية وعوامل الأحياء فيحصل من ذلك التراب الزراعي . ‖ تفتيت المَدَر Emottage يؤتى بالمشط او بالمسلفة او بفتتة المدر . ‖ مُفَتِّتة المدَر . ‖ Ecrouteuse. Emotteuse. Herse مفتتة الكُسْب Brise-tourteaux آلة مركبة من اسطوانتين او أربع اسطوانات محززة يجرش بها الكسب الذي يستعمل غذاء او سماداً .

مص (اح) : فُتات Detritus (E) هو ما يتبقى من الكائنات التي تموت وتسقط في قاع النهر او البحر وتختلط بالرمل او الحصباء او الطين وما أشبه فيتخصص بعض الحيوانات في التغذي بها كالبوري. ‖ (جي) التَفَتُّت Disintegration (Decay) تكسر الصخور ميكانيكيا بعوامل التعرية . ‖ النسبة الفتاتية Clastic Ratio النسبة بين ثخانة الطبقات الفتاتية وثخانة الطبقات غير الفتاتية في عمود جيولوجي . ‖ (ط) تفتيت البلورية (السد) Discission . ‖ ـ الحصاة في المثانة واستخراجها Litholapaxy . ‖ (ك) يتفتت=يفتت- Disintegrate ينقسم الى فتات. ‖ تفتت Disintegration تفتيت Disintegrating .

(١) تحول تلقائي لعنصر مشع الى عنصر آخر .

(٢) انقسام مادة أو تحللها كحل البروتينات بحامض الكبريتيك في تقدير كلداك . ‖ (حض) المفتتة Desintegrator أسلحة الخلاط التي تدور فتقطع المواد وتفتتها .

شي (ث): تفتت (مقابل) Affouillement (F).

شق (ط) : تفتيت الجنين (مقابل) Embryoto- my(E) . ‖ مفتت Comminuted . ‖ كسر- C. Fracture .

مع (ز) : فُتات (مقابل) Crumb . ‖ (سر) التفتيت بالآز Catalytic cracking . ‖ التفتيت الحراري اي بالحرارة Thermal cr. .

فتح

شم (زر) : فَتْح = تَشْقِيق Ranchage (F) حرث الأرض مرة حرثا بسيطا . ‖ ـ الفم Embouchage لمعرفة سن الحيوان او لفحص أعضاء فمه . ‖ فِتاح = شَحْب Déchaumage حرث الأرض سطحياً بعد الحصاد لقلع قش الزرع المحصود ولدفنه ولتهوية التراب . ‖ مِفتَحة = مِشْحَبة فاتحة = شاحبة Déchaumeuse محراث الفتاح او الشحب ويكون ذا سكتين او اكثر . ‖ مفتوحات المثانة Physostomes رتبة من السمك العظمي . ‖ تَفَتُّح Déhiscence كتفتح بعض الثمار كاكياس البوغ وغيرها .

مص (ق): فتح اعتماد Ouverture de crédit(F) ‖ ـ ـ بالحساب الجاري O. de c. en compte courant . ‖ (جي) فتحة جانبية Lateral Aperture(E) فتحة موضعها على أحد جانبي الحاجز الأمامي . ‖ ـ دائرية Circular A. فتحة محيطها في شكل دائرة . ‖ الـ الدلتاوية Delthyrium فتحة مثلثة الشكل في جزء الباحة البينية التابع للمصراع العنقي من صدفة المسرجانيات وتقع على الخط الوسطي لتلك الباحة تحت المنقار وقاعدتها على خط الفصلة بين المصراعين. وهي فتحة يخرج منها العنق الذي هو عضو التثبيت في الحيوان . ‖ ـ شفوية Phialine Aperture فتحة في آخر امتداد أنبوبي وهي أغلظ قليلا من جدار الأنبوبة فتشبه الشفة . ‖ ـ شقية Fissurine A. فتحة في هيئة الشق وقد تكون طولية او مستعرضة . ‖ ـ طرفية Terminal A. فتحة موضعها في النهاية الامامية للحاجز الامامي ذي الشكل المسحوب . ‖ ـ غربالية Ceribrate A. فتحة مكونة من عدد كبير من فتحات صغيرة تشبه عيون الغربال . ‖ ـ متوسطة Areal A. فتحة تتوسط مساحة الحاجز الامامي . ‖ ـ واوية Virguline a. فتحة شقية في شكل حرف الواو. ‖ (ط) ـ السَّنخ الرئوي Atrium of alveolar sac (of lung) وتوصل السنخ الرئوي بالقناة السنخية في داخل الرئة. ‖ الـ الفؤادية Cardiac end. ‖ (حض) الفتاحة Ouvre-boîtes (F) أداة من



المعدن يستعان بها على فتح العلب ونحوها . ‖ (طبا) المفتاح Key plate (E) هو لوح يرسم عليه رسم خطي يحدد به ما في النماذج المراد نقلها من رسم وظل ونور ولون على أن يعمل ذلك بخطوط مختلفة الانواع كأن يكون بعضها نقطاً او شرطاً ليستدل على نوعها بسهولة ليعرف موضع كل لون بالضبط في حالي التلميع او التظليل. ‖ (فن) الـ Clef(F). ‖ (حض) ـ النور Lamp switch = Light s. (E) جهاز صغير يوضع في طريق المسار الكهربائي لتوصيل التيار او لقطعه ، لإضاءة المصباح او لإطفائه . ‖ (هم) ـ ادارة Driving Dog الأداة التي تنقل الحركة من المغزل الى المشغولات . ‖ (اح) انفتاح مَسْكَني Loculicidal dehiscence وصف لطريقة التفتح في الثمار العُلبية عندما يقع خط التفتح مقابل تجويف المسكن . ‖ فتحات تنفسية (في الحيوان) Stigmata فتحات تؤدي الى القصبات الهوائية في مفصليات الأرجل . ‖ (مؤ) فتحت الجلسة La séance est ouverte(F) The sitting is open, is called to order (E) . ‖ افتتاح المناقشة Ouverture du débat = Opening of the debate .

جر (فر) : فَتْحة (مقابل) fente = Slit . ‖ ـ Ouverture = Span-aperture.ov. ‖ مفتاح بطارية clef de batterie=b.ry switch ‖ ـ عاكس Levier inverseur = Reversing key .

شق (ط) : فتحة = منفذ = فوهة (مقابل) Aperture (E). ‖ ـ شَفْر Hiatus . ‖ فتحات الانف Nostrils. ‖ فتح البطن الاستقصائي Lapa-rotomy . ‖ ـ الجثة Autopsy. ‖ ـ الميت = فتح الجثة Necropsy تشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة . ‖ فاتح الفم = مبعّد الفكين Gag . ‖ مفتوح = جليّ = واضح Patent .

شي (ث) : فتحة = محبس « مولدة » (كخاتم الخطوبة) (مقابل) Jonc (F) . ‖ فُتْحة

Ébrasement للشباك او الباب او نحوهما .

مع (جم) : المفتاح الأب = الـ الرئيسي Main switch (E) . ‖ (سك) مفاتيح السالك = المفاصل Keys of points . ‖ الخط المفتوح Open line . ‖ المتقاطع المستوي الـ = ممر تقاطع O. level crossing .

فتخ

شي (ث) : فتخة Chevalière (F) خاتم ذو

صفحة تنقش مكان الفص .

فتر

مص (اق) : فترة التصفية Liquidation of busi-ness (E) Phase de li.(F) هي الفترة الأخيرة في الدورة الاقتصادية فيها تصفى المنشآت غير السليمة وتعمل المنشآت الأخرى على جعل نفقة إنتاجها ملائمة لمستوى الأثمان المنخفض . ‖ ـ الرخاء = طور ـ Prosperity or boom phase = Ph. de prospérité هو الدور السابق على الأزمة ويتميز بنشاط الصناعة وارتفاع الأسعار والأجور. ‖ (الك) ـ عاطلة Idle period(E) جزء من دورة الجهد المتردد لا يمر فيه التيار . ‖ (تا) ـ بين ملكين Interregnum . ‖ (ط) ـ الهدوء في التهاب الزائدة Quiescent interval (in appendicitis) . ‖ (ق) ـ الارتياب Période suspecte (F). ‖

شق (ط) : فترة = دور = مدة = زمن (مقابل) Period (E) . ‖ ـ الارتكاس Reaction P. .

مع (تب): فترة الاستراحة (مقابل) Intermission . || تفتير A cut .

فتش

مص(تا): ديوان التفتيش (مقابل) Inquisition (F) .

فتق Hernie (F)

شم (زر) : خروج عضو او حشو من الأحشاء ، كليًا أو جزئيًا من الجوف الذي هو فيه . || حشيشة الـ Herniaire (F) Herniaria (L) جنس اعشاب كانت تستعمل في مداواة الفتق . || حشيشة الـ المرداء H. glabre. Herniole. || — الشُرَّة Turquette (H. glabra) . Exomphale (F) .

شق (ط) : فتق Hernia (E) . || — إربي Inguinal h. || — غير تام Incomplete || — بطني Ventral h. || — حجابي Diaphragmatic h. || — دماغي Cerebral h. || — صدري Thoracic h. || — صَفَني Scrotal h. || — غير قابل للرد Irreducible h. || — فخذي Crural h. = Femoral h. || — مختنق Strangulated h. || — مزمن Chronic h. || — ولادي Congenital h. || خياطة الـ Herniorrhaphy || رتق — Herniotomy || رد — Taxis || ريختار — Richter's Hernia || مشرط الـ Herniotome || — النخاع Myelocele .

مص (ط): الفتق جنيب البريتون Paraperitoneal Hernia وفيه تكون المثانة على الجانب الإنسي لكيس الفتق . || — خارج الجدار Extraparietal h. وفيه يخرج الفتق كالمعتاد من الحلقة البطنية الخارجية لكنه يسير للخارج على رباط بوبارت فيشبه الفتق الفخذي . || — خلالي Interstitial h. يحدث بين طبقتين من جدار البطن . || الـ داخل الجدار properitoneal h.=intraparietal h. فيه يكون الفتق بين الصفاق المستعرض والبريتون . || — طفلي Infantile h. فتق أربي موروب خلف الشاخصة الجبلية للبريتون . || — لتريه Littre's h. وهو فتق ردبي . || فتق مباشر Direct h. فتق يدخل قناة الأربية في وسطها ويخرج من حلقة الأربية الخارجية ولا يكون خلقيــة ولا ينزل الى الصفن . || — متناشب Impacted h. || — مزدوج الكيس H. en bissac فيه يكون للفتق ردب او جيب متصل بطرفه الأعلى ترد فيه الأمعاء من الجزء الأسفل بدلاً من رجوعها للبطن . || — ميدال Maydl's h. فتق مختنق قهقري فيه تنزل الأمعاء في الكيس بشكل شعبتين وتتصل فيه الربقتان بثالثة تبقى داخل البطن . || انفتاق النواة اللبية Extrusion of nucleus pulposus خروج نواة القرص بين الفقرات .

فتل

جر (فر) : فَتَلَ = لَوَى (مقابل) tordre (F) || to twist (E) . الفتل = اللي Torsion (F E) . || بندول الـ = نواس الـ Pendule de t.=T. pendulum . || الـسلك T. de fil=T. wire . || فتيل المصباح Mèche=fuso - drill - wich . || فتيلة filament (F E) .

مص (ن) : الفتيل The thin thread laying in the furrow of the date-stone (E) الخيط في الشق الذي في باطن النواة . || (الك) — مثريم Thoriated filament فتيلة من التنجستن المخلوط بقليل من اكسيد الثوريوم . || (حض) فتيلة الربط Bench Vice اداة لربط الأخشاب في نضد التشغيل .

شق (ط) : فتيلة Seton . || انفتال Ileus انسداد الامعاء . || — Intussusception .

شي (ث): فتيلة Mèche(F) خصلة شعر = مشمل = مثقاب الخشب .

شم (زر) : فتالة = عقاصة Tordeuse يطلق اللفظ الفرنسي على انواع كثيرة من صغار الفراش تنسب الى فصيلة الناريات وتضر بالصنوبر وببعض اشجار الفواكه .

فتن

مص (اج) : اثارة الفتنة Agitation (E) . || مثير — Agitator .

جر (فر) : فتان (ج : فتن) Bâche (F) غشاء للرجل .

فتا

مص (ق) : استفتاء (مقابل) Questionnaire(F) . || — عام Plebiscite .

شم (زر) : فتيَّة Agérate (F) Ageratum(L) من اليونانية بمعنى دائمة الشباب لطول عمر ازهارها وكانت اليونانية اغيراطن تطلق على غيرها . جنس زهر من فصيلة المركبات .

فجأ

جر (فر) : فجأة (مقابل) Brusquement(F) suddene(E) . || فجائي Brusque = sudden

شم (زر) : افتجاء = تبدل فجائي Mutation(F) سماها احد الاساتيذ في مصر طفرة . كل تبدل فجائي في الانتقال الوراثي لصفات نوع او ضرب من الاحياء . والافتجاء اصطلاح استعملته لهذه الكلمة وهو في المعاجم الفجء .

فجج

مص (جغ) : الفجيج Ravine (E) واد ضيق عميق وهو مجتمع عدة شعاب Gullies ومن مجموع الأفاجيج يتكون الوادي الرئيسي للنهر Valley(E).

مع (تر) : فجّة = غير ناضجة Immature (F) .

مد : فجاجة اللون (مقابل) Crudité d'une couleure (F) .

فجر

مص (جغ) : الفجر Dawn (E) انكشاف ظلمة الليل عن نور الصبح قبيل شروق الشمس . || (الك) انفجار الى الداخل Implosion انفجار تتطاير شظاياه الى الداخل .

شق (ط): تفجير = ابتضاض (مقابل) Drainage . || — مغلق Closed D. . || مفجّر = مصرف Drain .

جر (فر) : الفجر الكاذب (مقابل) Aurore (F) Aurora (E) . || كالوريمتر انفجاري Bombe calorimètrique = Bomb ca.meter .

مع(سك): المتفجرات = مفرقعات Explosives(F) .

فجل

شم (زر) : فجل Radis (F) Raphanus (L) جنس نباتات عشبية من الفصيلة الصليبية . || — بري = حَيْفَصَان R.sauvage ou Ravenelle (R. raphanistrum) نبات عرضي مضر ينبت في الزروع . || — الجبل = خردل الألمان Raifort sauvage. Moutarde des Allemands. Cran des Anglais. Radis à cheval (Cochlearia armoracia) مترجمتان ، بقل عسقولي معمر من الفصيلة الصليبية تؤكل أصوله الغلاظ مبشورة وتعد من التوابل . || — مزروع أو شائع R. cultivé (R. sativus) نوع الفجل المعروف وهو حولي يزرع لجنسه الذي يؤكل وفيه

صنوف أي ضروب كثيرة . || — الياباني = لفتي = دَيْكون Daïkon (Radis du Japon) الأوليان مترجمتان . وديكون معربة وهي من أصل ياباني . بقلة عسقولية زراعية من الفصيلة الصليبية .

فجا

مص (اح): فجوة (مقابل) Areola(E) . || (الك) — Hole مكان شاغر في التركيب الالكتروني لشبه موصل يعمل كما لو كان جسيماً يحمل شحنة إلكترونية موجبة . || (جي) — Vesicle تجويف صغير يكثر في الصخور البركانية وينشأ من إفلات الغازات والأبخرة في هيئة فقاعات من اللابة المتبردة . || (اح) — انقباضية Contractile Vacuole فجوة صغيرة مستديرة في سيتوبلازم بعض الأوليات الحيوانية تتجمع فيها سوائل الجسم الزائدة على حاجته . || — غذائية Food V. فجوة تتكون في الخلية حوله الجسيمات الغذائية وتتجمع فيها العصارات الهضمية || (جغ) الـ الهوائية Air Gap خانق ضيق هو في الأصل فجوة مائية كان يجري فيها الماء ثم توقف . || (اح) فجوي Areolar ويوصف به بعض الأنسجة التي تتخللها الفجوات . || (الك) توصيل — Hole conduction حركة الفجوات في التركيب الإلكتروني لشبه موصل وهي بمثابة تيار موجب في اتجاه الحركة . || (مر) فجوات Vacuoles . || (الك) الحقن بالـ — Hole injection إحداث فجوات على سطح مادة شبه موصلة سالبة النوع نتيجة سحب الإلكترونات بلامسة السطح سناً معدنية مدببة .

شق (ط) : فجوة = تجويف = جويف Vacuole (E)

. || — = فضاء Lactosuria . || فجوات = افضية Lacuna . || — = تجاويف = مسافات Spaces . || — كهفية Integlobular S. افضية بين الكريات .

فحج

شق (ط) : فَحَج (E) Valgus انحراف للخارج.
شم (زر): أفحج الركبة (F) Cambré «A genou» من عيوب الخيل .

فحص

شي (ث) : فحص (F) Autopsie تدقيق مباشر .
شق (ط) : فحص الشفوفية (مقابل) Diaphano-scopy (E) .

شم (زر) : فحص المقطوعات (F) Récolement فحص ما قطع من شجر الأحراج للتيقن من أن ملتزم القطع ترك عدداً من أمهات الشجر دون قطعها .
مع (سر) : الفحص الطبيعي (مقابل) Physical Test (E) . || الـ الكيمياني Chemical T. .
مص (صح) : فحص مجهري Microscopical examination || — مجهاري Ultra-mi.e. . || (ط) الـ — بامتصاص الأشعة تحت الحمراء Ex. by Infra-red absorption يجرى للكشف عن بعض المواد الإيدروكربونية في المخاليط . || — القذيفي Ballistic e. يجرى لمعرفة مسير القذيفة والسلاح الذي انطلقت منه . || — المنظاري السجمي Sigmoidoscopy فحص القولون السجمي بالمنظار . || الـ الـ السستسكوبي للمثانة cystoscopy of bladder . || — الهستولوجي Histologic examination يكون بعمل شرائح وصباغتها وفحصها بالمجهر . || (ق) — العمل Vérification de l'ouvrage (F) . || (ك) الـ — بالتبريد Cryoscopy (E) لتقدير الوزن او درجة تأين مادة ما بتأثيرها في درجة تجمد السائل المذيب . || — الحي Biopsy فحص طبي معملي لأنسجة الكائن الحي .

فحم

مص (جي) : الفحم (E) Coal صخر رسوبي عضوي نتج عن تحلل المواد النباتية في الأزمان الجيولوجية بالضغط والحرارة وهو على اصناف تبعاً لتفاوت نسبة الكربون فيها وهذه الاصناف هي الخث واللجنيت والفحم البتيوميني والأنترسيت . || الـ — الأسمر = اللجنيت Brown C. . || — الحري = الـ — البتيوميني Bituminous C. النوع الشائع او المعروف من الفحم الذي يستعمل في الوقود وفي الصناعة وبه نسبة عالية من الكربون . || — شمعي Candle C. ضرب من الفحم البتيوميني (الفحم الحري) دقيق النسيج يشتعل بلهب مضيء وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من المواد الطيارة. || الـ — الصلب = الأنترسيت Anthracite نوع من الفحم صلب لامع تقل فيه نسبة الماء وترتفع فيه نسبة الكربون الى اقصى حد . || (حض) ـ الكوك Coke الفحم المتبقي من تقطير الفحم الحجري . || (طبع) — المعوجات Rotort Carbon الفحم الذي يرسب على جدران المعوجة عند تقطير الفحم الحجري . || (ك) — الحيواني Animal charcoal مادة تحضر من تفحيم العظام بالحرارة بمعزل عن الهواء . || — النباتي Vegetable c. الكربون الناتج من تفحم المواد النباتية والأشجار وغيرها . || (م) — حجري مسحوق Pulverised coal . || — رمادي = لينيت Lignite يحتوي على نسبة كبيرة من الرماد وهو ابداً رمادي اللون . || — قفري Bituminous coal نوع من الفحم يحتوي على نسبة كبيرة من المواد الطيارة . || (جي) جيولوجية الـ C. Geology فرع الجيولوجية الذي يبحث في اصل الفحم وتكوينه ومواقع وجود انواعه المختلفة وطرق استغلاله والكشف عنه. || يفحم =يتفحم Char,to هو ان تحرق او تسخن مادة عضوية حتى تتحلل وتسود بظهور الكربون ويكون هذا عادة بتسخينه بمعزل عن الهواء كله او بعضه . || (صح ، تفحيم بالحرق C. on burning . || (جي) فحمي Carboniferous المواد المتفحمة ذات العلاقة بالمكونات الفحمية . || المكوّنات الفحمية Coal Measures الطبقات الرسوبية من الطفل والحجر الرملي التي تحمل فيما بينها روق الفحم .
شم (زر) : فحم (F) Charbon de bois يحصل من احتراق الخشب احتراقاً غير كامل في حرارة كافية وعزلة عن الهواء . || — حجري Houille Charbon de terre مادة نباتية متحجرة سوداء تحرّق فتولد قوة محركة كبيرة . والكربون أهم عناصرها . وهي اشكال منها البرّاق او الصافي واسمه الفرنسي Anthracite والخام او الفج واسمه Lignite . || — المظام Noir animal ou Charbon d'os سماد فسفوري يحصل من حرق العظام في وعاء مسدود . || مَفْحَمَة Faulde أرض في الحرجة يصنع فيها الفحم وتسمى مشحرة في لبنان وجبل الشيخ .
جز (فر) : فحم (مقابل) Charbon (F) Carbon (E) . || — سحيق = C. pulvérisé Powdered coal . || الـ العادي= C.ordinaire Négative carbon . || — الفقير C. maigre = lean coal . || — المنحّس C.cuivré=Cop-pered ca. . || — المعوجّات C. de cornue = Rotort c. . || مفحّم = Carburateur Carburetor .

مع (سر) : الفحم الحيواني (مقابل) Animal charcoal. || — العظام Bone char . || — فعال Active charcoal . || — مفعل Activated c. .
مد : الفحم البرّاق = — الصافي (مقابل) Anthra-cite(F) — الخام = —الفج Lignite .
شق (ط) : فحم = كربون (مقابل) Carbon(E) . || أول أكسيد الـ — C. Monoxide . || ثاني — — C. Dioxide . || — Charcoal . || بسكوت الـ — C.biscuits . || لزقة — = لبخة — C. Poultice . || تفحّم الرئة Anthracosis داء التفحم . || فحمات Carbonate .

فخخ

شم (زر) : فخ (F) Happeau ج فخاخ وفخوخ. أداة ذات لولب او شرَك تصاد بها الطيور والقوارض .

فخذ

شم (زر) : فخْذ = فخِذ (F) Cuisse ج أفخاذ, الجزء الاعلى من رجل الحيوان الداجن وهي تتصل بالكفل من فوق وتمتد الى الساق من تحت .
شق (ط): فخذ (مقابل) Thigh(E). || — Ham . || أوتار الـ — H.-Strings . || — روحاء Coxa vara . || — فحجاء C. valga . || عظم الـ — Femur . || فخذي Crural . || — Femoral . || شريان — F. Artery . || وريد — F.Vein . || خثرة فخذية F. Thrombosis .
مص (اج) : فخذ (مقابل) Moiety . || (اح) الـ — Femur . || (ط) — Thigh .

فخر

مص (ك) : فخار (E) Earthenware كل شيء يشكل من عجينة الطفل تجفف ثم تحرق بالنار .
شي (ث) : فخّار = صناعة الـ — = مصنع الـ — (مقابل) Poterie (F) . || — التغليف Antéfixe عنصر تزييني كان يحجب أطراف الطنف في الأبنية . || فُخّارة = قُلّة Boccaro كوز من فخار .

فدع

شق (ط) : فدع القدم (E) Club-foot اعوجاج القدم = حنَف .

فدغ

شي (ث) : مِفْدغَة (F) Marteau d'armes سلاح قديم كالمطرقة للشدخ .

فدن

شم (زر) : فدّان (F) Feddan ج فدادين . مستعارة لهذا المعنى من فدّان المخففة بمعنى المحراث والفرنسية من العربية . وحدة مساحة زراعية تستعمل في معظم البلاد العربية . والفدان في مصر ٤٢٠٠،٨٣ متر مربع . والفدان الخطّاط في غوطة دمشق ٥٧١٣ متراً مربعاً والفدان الروماني فيها ٢٤ فداناً خطاطاً . أما في أعذاء الشام فالفدان يختلف باختلاف الكور وتقسيمات الأرض في القرى . وفي اللغة الفدّان بالتخفيف ج أفدنة وفدن الآلة التي يحرث بها ؛ ولها معنى آخر والفدّان بالتشديد ج فدادين الزوج من البقر العوامل والمزرعة .
شي (ث) : فادِن = شاقول = مِطمار (مقابل) Plomb (fil à) .

فدي

شم (زر) : فَداء (F) Oton ج أفداء . حبوب الحنطة الضعاف لم تتطاير عصافتها مع التبن بل لبثت عالقة بها . || — = أنبار = شَونة = هُرْي Grenier ج أفدية وأنابيروشوان وأهراء ، عندما يكون مخزناً للغلة . والشونة مصرية قديمة ذكرها صاحب التاج بالفتح .

فراسيون

شم (زر) : فراسيون (F) Marrube blanc

العربية من اليونانية . Marrubium vulgare (L)



نبات عشبي من الفصيلة الشفوية ينبت برياً وكان يستعمل في الطب .

فراكسينين

مص (اح) : فراكسينين Fraxinin (E) مادة فعالة توجد بقشرة أشجار الدردار Fraxinus excelsior.

فرا

شم (زر) : فـرأ الـتـبّت Hémione (F)

Equus hemionus (L) حيوان من الفصيلـة الخيلية .

فربيون

شم (زر) : فربيون Euphorbe (F) Euphor-bia (L) من أصل يوناني ويسمونه أيضـاً اليتوع

واليتوع والتَّنُّوع وهي من السريانية تطلق على كل نبات له لبن دار . جنس نبات من فصيلة الفربيونيات فيه عدة أنواع لا كبير شأن لها في الزراعة . || — بلشرية Eu. pulcherrima (L) بنت القنصل في مصر . لها قنابات حمر كبيرة في الشتاء . كثيرة في حدائق القاهرة . || فربيونيات Euphorbia-cées (F) يسمونها الفصيلة الفربيونية واليتوعية . وهي من ذوات الفلقتين تشمل الفربيون والخروع والخلبوب والمنيهوت .

فرج

شم (زر) : تفريج = توسيع Démariage (F) التفريج ما بين البقول المزروعة او الغراس . والعامة تقول التفريد وهو قلع النبـاتات الزائدة الضعيفة واستبقاء القوية كما في زراعة الخيار والشوندر اي البنجر. || — Eclaircissage التفريج بين نبتة ونبتة وهو قلع النبتات الزائدة وترك مسافة كافية التي تلبث في الأرض . ويسمونه التخفيف في الشام والخف في مصر . || مفرّجة = موسعـة Démarieuse معول ميكانيكي يقلع في سيره قسماً من النبتات ويترك قسماً . وعمله غير منتظم ولا فائدة في استعماله ويد البستاني أصلح .

جر (فر) : فرجة = فسحة (مقابل) Espa-cement (F) interspace (E) . || فرّج = فسّح espacer = to distance . || تفرجة الحديد = || — : الفتحة بين الاصبعين Entrefer = air gap . || منفرج = زاوية منفرجـة Obtus (angle) = obtuse .

شي (ث) : فُرجة Châtière (F) منفذ في أسفل الجدار لدخول القطط وخروجهـا . || — Solin بين عارضتين . || — Inferstice . || — = مَدى = مرمى Portée الفرجة مسافة تفصل بين نقطتي استناد قوس او شبهها في البناء أما المدى فللأبعاد وأمـا المرمى فلأدوات الحرب . || — = خَرْق Ajour . || — وهميّة Fausse baie . || ما بين فرجتين Trumeau . || مُنفرِج Evasé . || تفرجة العمودين ج تفاريج Entrecolonnement المسافة بين عمودين . || — المقعد Entrejambes المسافة بين قوائمه . || تِفراج الأعمدة Eustyle بمعدل قطرين وربع قطر .

مص (اح) : الفُرَج في الشوكجلديات Antambu-lacral (E) . || (ط) فُرجة Interradius . || — العين الجنينية Fetal ocular cleft . || التّطبّج الفَرْجي Kraurosis vulvae مرض يحدث فيـه ضمور وانكماش وجفاف الفرج ويبس ما حوله . || انفراج Divergence . || Pair of calipers = (ه) الفرجار Compass آلة مركبة من ساقين

متصلتين تثبت إحداهما لتدور حولها الأخرى ترسم بها أقواس من دوائر . || — تناسبي Proportional c. هو فرجار يستعمل لرسم شكل يشابه آخر على نسبة معلومة .

شق (ط) : فرج ج فروج (مقابل) Pudendum (E) pudenda = (pl.) . || — Vulva . || استئصال الـ — Vulvectomy . || التهـاب — Vulvitis . || التهاب المهبل و — Vulvovaginitis . جر (فر) : الفرجار = البركار (مقابل) Com-pas (F) compass (E).

مد : الفرج (مقابل) Vulve (F).

فرخ

شم (زر) : فرخ = غريسة Brin (F) كل نامية صغيرة في شجر الحرجة سواء أكانت غريسة تولدت من البزرة أم كانت فرخاً من العقّان التي نمت على الشجر المقطوع . || — = شَطء Talle ج فراخ وأفراخ وأفرخ وأفرخة وأشطاء. ساق طارئة تنشأ في اوائل الربيع في ساق الزرع فيقال قد اشطأ وفرخ. والاشطاء أي الفراخ تسنبل فتزداد بها الغلة . || — Perche (F) (perca) (L) جنس سمـك من



العظميات الشائكات الزعانف والفصيلة الفرخية . || — نهري او اوربي P. de rivière (p. flu-viatilis) . || — السمك Alevin (F) السمكة الصغيرة السن تعمّر بها البرك والأنهار . || — مخصي Chapon يسمونه المقطوش في الشام ويجمعونه على مقاطيش وهي عامية . || — الوز Oison . || تفريخ Eclosion تفقص البيضة وانفقاصها . || — = اشطاء Tallage ou tallement حصول سوق طارئة من براعم جانبية تنشأ في ساق الزرع الأصلية وعكسه السمهرة ففي القاموس سمهر الزرع لم يتوالد كأنه كل حبة برأسها . والتفريخ يزيد السنابل فالغلة . || فراخ = أرْآد Cépée جملة النوامي التي تنمو حول أرومة الشجرة المقطوعـة . || — الشجر tête de saule فراخ تنمو على شجرة سليب اي على شجرة قطعت فروعها . || فرخيّات Percidés فصيلة سمك من العظميّات الشائكات الزعانف فيها الفرخ . || مَفرَخ ج مفارخ Couvoir . عش كسلة او قصعة او صندوق، توضع فيه الدجاجة الحاضن وهو ايضاً بناء تجمع فيه الدجاجات الحواضن والمحضنات . || (رج): فراخ = أرْآد = فرخ ورئد Clump (E) cépée (F) جملة السوق الناشئة من جذر واحد او جذمور واحد او ارومة واحدة وخصوصاً في الخيزران وكبار النجيليات .

مص (اح) : المُفـرّخ Germarium (E) . || أفراخ مؤجلة Deferred shoots وتنشأ من البراعم الساكنة .

فرد

شم (زر): فَرْد Individu (F) كل حي له أشكال نوعية معينة وله وجود مستقل ويتميز عن أبنـاء نوعه بصفات خاصة تسمى صفـات فردية . || فرديّة Individualité جملة الصفات التي يتميز بها الفرد . || إفراد = عزل Isolement فصل الشيء عن الشيء كفصل الحيوان المريض عن السليم . || مفردات Simples كمفردات ابن البيطـار وهي النباتات الطبية وغيرهـا التي يعالجون بها بعض الأمراض . || — الأصابع Périssodactyles رتبة حيوانات لها أصابع مفردة وسُطاها نمت أكثر من الأخريات وفيها ثلاث فصـائل وهي الخيلية والكركدنية والتابيرية . وكان يمكن تسميتهـا الحافريات أي ذوات الحافر لكن هـذا الاصطلاح أطلق على ما يسمى Ongulés وهي حلقة تشمل هذه الرتبة ورتبة الخرطوميات وكذلك رتبـة مزدوجات الأصابع ومنها المجترات ذوات الظلف والخف . ومن المعروف أن الحافريات من حيث

اللغة العربية تقتصر على الخيلية ولكنها أي الحافريات عندما نستعملها ترجمة للفظ Ongulés تكون شاملة لذوات الحافر والخف والظلف وغيرها . || فَرّيدي (F) Pageau ou Pagel commun (L) Pagellus erythrinus الفريدي عامية شامية واسمه المرجان في الاسكندرية . سمك مشهور في شواطىء الشام من الفصيلة الإسبورية ورتبة شائكات الزعانف . || (رج): انفرادي Sporadic (E) Spo-radique(F) الذي ألِف العيش منفرداً فلا يشاهَد ولا يتناسل إلا هنا وهناك على انفراد . وعكسه الاجتماعي .

مص (اج) : فرد (مقابل) Individual (E) . || (جي) — أصلي = غلاف أصلي Authothcca الأفراد الخطية الكبيرة الحجم التي ترى في العينات الحذرية الكاملة الحفظ ذات الفتحات الطرفية المحوطة بدائرة من اللوامس ويظن أنها كانت تحوي أفراداً متخصصة للغذاء . || (جغ) عَلَم — Inselberg جبل ناء في أرض مسطحة كونته عوامل التجوية في المناطق الحارة . || (فل) المفرد Terme simple(F) s. term (E) هو ما لا يدل جزؤه على جزء معناه . مثل : إنسان . || (اح) متفرِّدة Discrete (E) توصف بها الجسيمات ذات الكيان المستقل . || (فل) الفردية Individualisme (F) In.sm (E) اتجاه يرى في الفرد أساس الواقع والقيم ، ويذهب في الفلسفة السياسية الى أن المثل الأعلى للحكومة الصالحة انما هو تنمية الحرية الشخصية والحد من سلطان الدولة على الأفراد .

شق (ط) : مفرد = وحيد = فرد (مقابل) Azygos (E) . || اوردة مفردة A. Veins . || منفرد = متعزل Discrete .

جر (فر) : مفرد (مقابل) Singulier(F) s.ar(E) . || تفرُّد = غرابَة Singularité = S.ty .

مد : الفردية (مقابل) Individuality (E) . || مفرد الصِّبغيات Haploïde(F) .

كوش (فل): فردية Individualism(E) I.me(F) (١) كل ما يفرق بين الناس ويميز بعضهم من بعض : أولاً : ان كل امرىء ولد في يوم كذا وفي مكان كذا واننا نستطيع ان نلاحظه منذ يولد الى ان يموت متتبعين نموه وانتقالاته وما يحدث في حياته . ثانياً : مجموعة الخصال اللازمة له في شخصه المادي والمعنوي كمزاجه وحساسيته وذوقه وافكاره ، وكل ما من شأنه ان يقضي بأن لا سبيل الى ان يوجد في الحياة اثنان لا يمكن التمييز بينهما ، ثم الفروق التي تقفه من غيره كما تقف سائر الأحياء موقف الجهاد مدافعاً عن حياته وعن منافعه ورادّاً ما قد يتعرض له من اعتداء ، كل ذلك يكون فيه خلقاً فريداً ويجعل له موقفاً وحيداً يطبع فرديته بطابع خاص (٢) مذهب يرجع تفسير الظواهر الاجتماعية والتاريخية الى تدخل الأفراد (٣) مذهب ينادي بتضييق سلطان الدولة وتوسيع نشاط الفرد .

فردس

شم (زر) : فردَوْسيات Paradisiers ou

Paradiséidés (F) فصيلة صغيرة من رتبة الجواثم تشمل طيور الفردوس وهي تصاد لريشها .

فرز

مص(ط): الإفراز Secretion(E) تولد مادة مفيدة من مواد اخرى تستمد من الدم وتسمى هذه المادة المتولدة «مُفرزاً» . || (اح) المفرز الباطني Endocrine S. || — الظاهري Exocrine s. . || (ق) جزء — Part divise(F) . || (اح) مفرز الشمع Ceriferous(E) وتوصف بها الأعضاء التي تنتج الشمع كما في النحل . || (ط) تفراز جنيبة الدرقية Hyperparathyroidism حالة يزيد فيها إفراز هذه الغدة وينتج عنها مسامية العظم . || (حض) الإفريز Corniche (F) Struc (E) ما يبرز من جدران العمائر او المباني في هيئة حافة أفقية .

جر (فر) : فرز = ميز (مقابل) distinguer (F) to distinguish (E) .

شم (زر) : فرز الكثأة او القشدة Ecrémage (F) فصل الكثأة اي الطثرة والقشدة عن اللبن اما طبيعياً أي بترك اللبن يركد فتطفو القشدة واما حيلياً باستعمال الفرزات النابذة . || مفرزة = فرازة Ecrémeuse آلة تفرز الكثأة أي القشدة عن اللبن بالقوة النابذة . || إفراز Sécrétion كافراز الثدي للبن وافراز النبات لمختلف العصارات . || إفريز = كُنَّة Auvent سقيفة صغيرة تشرف خارج الحائط



من اعلاه لوقاية الأبواب او اشجار المسندات .

شق (ط) : افراز = افراغ (مقابل) Excretion(E) . || — = مفرز Secretion . || مختلط الإ — Apocrine . || غدة مختلطة — A. gland . || مفرزات = براز = خرء Excreta .

مع (سر) : افريز (مقابل) Jack . || المفراز Separator .

فرس

شم (زر) : فرس Equus(L) جنس الفرس من الفصيلة الخيلية يشمل الفرس والحمار والعتّابي أي حمار الزرد والأخدري وفرأ التبت وفرأ الشام أي حمار الوحش . || — Equus caballus (L) Cheval(F) للذكر والانثى . ج افراس والذكر الحصان ج احصنة وحصن والانثى الحجر ج حجور وأحجار وحجورة وجماعة الأفراس الخيل ج خيول وأخيال. ولا واحد



للخيل ، او واحدة خائل . حيوان دجون من الفصيلة الخيلية ورتبة مفردات الأصابع فيه سلالات كثيرة يردونها الى خمس سلالات أصلية احداها السلالة الأسيوية « الآرية » ، واليها ينسب الفرس العربي . وفي علم الخيل الحديث تقسم الخيل اقساماً : فتكون من حيث شكل اطرافها مستقيمة ومحدبة ومقعرة ؛ ومن حيث قدودها كبيرة وربعة وقزمة ؛ ومن حيث طولها سلاهب وقصاراً ومتوسطة . والخيل تصلح للركب والحمل والجر . ولحمها يؤكل . والكرغز يصنعون القِمِزّ (الكوميس) من لبنها . وألوانها مختلفة . || — آسيوي = — آري E. caballus asiaticus ou E.c. aryanus(L) سلالة الخيل الآسيوية او الآرية وهي السلالة الاصلية للخيل العراب . || — إنكليزي عربي Cheval Anglo-Arabe (F) . || — بخاري = حصان بخاري



C.-vapeur وحدة تتخذ لتقدير قوة المحركات والآلات البخارية . وهي القوة اللازمة لرفع ٧٥ كيلو غراماً الى علو متر في ثانية . || — الجَرّ Cheval de trait الفرس الذي يصلح لجر العربات . وهو نوعان فرس الجر الخفيف وفرس الجر الثقيل . || — — الثقيل C.de gros t. الفرس الكبير الجسم الصالح لجر العجلات الكبيرة ماشياً مشياً وئيداً . || — — الخفيف C. de t. léger الفرس الصالح لجر العجلات الصغيرة المحملة . ويكون ربعة ويسير خبباً . || — شامي C.Syrien الخيل الشامية من أجود الخيل العراب . || — الصَّريح الانكليزي Pur sang Anglais ويسمى الفرس الانكليزي الصريح او الكريم او العتيق وفرس السباق الانكليزي . وهو أسبق الخيل كافة . نشأ من أب عربي وأم انكليزية وأصبح سلالة ثابتة . || — عربي cheval Arabe وهي الخيل العراب . أجمل فرس في العالم ومن اصلح الخيل



للركب . || — مصطك او متدان C. Serré الفرس الذي تتدانى قائمتـــاه فيكون مصطك اليدين او مصطك الرجلين ، وهو من العيوب . || — المغرب C. Barbe من عروق الخيل الصالحة للركب. || — مقلّص او مشوق C. Haut -monté الفرس الذي ركب جسمـه على قوائم طوال دقاق. || — مُهِر = — مُتْلٍ ومفلية Suitée فرس ذات مهر او ذات فلو يتبعها. || فرس النهر= —البحر Hippopotame(F)

Hippopotamus (L) الأولى ترجمـة الاسـم العلمي والثانية في حياة الحيوان الدميري . جنس حيوانات عظام القد صفيقات الجلود يجعلونها اليوم في جملة الخنزيريات . وليس في جسمها البشع شيء يشبه الفرس . وكل ما فيهـا من الفرس ان صوتها يشبه صهيله . || (رج): مفترس = ضار Predator (E) Prédateur(F) حيـوان يقتـات حيوانات أخرى يهاجمها من الخارج. والمفترس الواحد يفترس عموماً جملة حيوانات أما الحيوان الطفيلي فهو يعيش عموماً داخل حيوان واحد او خارجه .

شي (ث) : فرس الاستعراض(مقابل) Palefroi(F) . || كفـل الـ — Arrière-main . || فرسان بيت المقدس Hospitaliers .

مص(تا) : الفارس (الفتى)(مقابل) Knight(E). || الفرسان الاسبتارية K.s of the Hospital ينتمون الى طائفة دينية عسكرية ، اتخذت اسمها من اسبتار (مستشفى) القديس حنا في بيت المقدس . اشتهرت اول الأمر قبل الحروب الصليبية بما بذلته من مساعدة حجاج بيت المقدس وإيوائهم ثم غلبت عليهـا الصفة العسكرية في الحروب الصليبية . || — التوتونيون Teutonic Order. || — الداوية Knights of the Temple فئة من الرهبان ينتمون الى طائفة دينية عسكرية اتخذت اسمها من هيكل داود في بيت المقدس ونشأت هذه الطائفة زمن الحروب الصليبية ويشير أسامة بن منقذ في كتاب الاعتبار الى ان الداوية استقروا في المسجد الاقصى في زمنه (القرن الثاني عشر الميلادي). || — رودس K. of Rhodes ينتمون الى الطائفة السابقة انتقلوا الى جزيرة رودس بعد طرد الصليبيين من مملكة بيت المقدس . || الفروسية (الفتوة) Chivalry .

مد : مفرسة (مقابل) Haras (F) .

كوش (فل): فراسة (علم الـ—) Physiognomony(E) Ph.ie (F) قسم من أقسام الحكمة الفرعية الطبيعية، « والغرض فيه الاستدلال من الخلق على الأخلاق ».

فرسيتية

شم (زر) : فَرْسِيثِيَة Forsythia (L) باسم رجل كان بستاني الملك في انكلترة . جنس جنبة معترشة للتزيين من الفصيلة الزيتونية. || — أوربية F. Europaea . || — بيضية F. ovata . || — خضراء F. viridissima . || — عالية F. suspensa .

فرش

مص (هم) : فرش Bed (E) الهيكل الذي يحمل عناصر الخرطة وقد يحتوي على فتحة gap وهـو فـراغ في الفرش لتمكين المشغولات الكبيرة من الدوران . || الفرشة B.-plate هي جزء من هيكل المحرك يكون منه بمثابة القاعدة . || (جي) فراش Underclay طبقة من الصخر الطيني ترتكز عليها رسوبيات الفحم وهي سليسية عادة وغالباً ما تكون ألومينية في تركيبها . || — جصي Plaster b. وهو مصنوع من جص باريس « لكسور الصلب » . || (اح) بَقّ الـ — B. bug . || فراشـة القز



Bombyx mori . || مفرش المائـدة Table cloth (E) Nappe (F) ما تغطى به المائدة . || (جي) فريش (ج. فرش) Sheet(E) صخر منبسط كأنه غطاء لما تحته من صخور . || تفرش (في الفلوق) Sheeting (in joints) تفلق الصخر على هيئة فرائش كما في فلوق الجرانيت الأفقية حيث تكون المسافة بين مستويات التفلق صغيرة .

شم (زر) : فرش الأسمدة Epandage des engrais (F) عندما تنقل بعض الأسمدة كالزبل الى الحقل توضع على الأرض اكواماً ثم تفرش أي تنثر على الارض وهو هذا العمل ثم تطمر بالحرث . || فِراش الدواب Litière مهاد من قش او تبن او غيرهما من المواد النباتية تفرش تحت الدواب في الاصطبلات لترقد عليها. || توليد الفَرَاش Papillonnage انتاج الفراش من الصلج « الشرانق » في تربية دود القز . || صيد الـ — = مكافحة الـ — P. التقاط الفراش او ابادته . || — النبات Teignes des plantes . عدد كبير من صغار الفراش أي صغار حرشفيات الاجنحة تنسب الى أجناس مختلفـة . || فَرَاشة البطاطس T. de la pomme de terre (F) Phthorimaea operculella (L) . || — التفاح T. du pommier (Hyponomeutus malinellus) . || — الخرشف T. de l'artichaut (Depressaria subpropinquella) . || — الدقيق T. de la farine (Asopia farinalis) . || — الزيتون T. de l'olivier (Elochista oleella) . || — الشحم T. de la graisse (Aglossa pinguinalis) . || — الشَّوَنْدَر او البنجَر T. de la betterave (Lita ocellatella) . || — العنقـود T. de la grappe (Cochylis roserana) . || — الكُرّاث T. du poireau (Acrolepia assectella) . || — الكُمَّثرى T. du poirier (tinea hemerobiella) . || — اللَّيلك T. du lilas (Gracilaria syringella) . || —Papillon(F) الفراشة كلمة يطلقها الناس على



جميع الحشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة وكذا الكلمة الفرنسية . أما علمياً فهي جنس حشرات من فصيلة الفراشيات . || — فراشة الباذنجان Euzophera osseatella (L) دودة الباذنجان في مصر . حشرة من رتبة حرشفيات الأجنحة وفصيلة الناريات . || — البلح Ephestia cautella تعرف بدودة البلح في مصر . حشرة من رتبة حرشفيـة الاجنحة والفصيلة النارية تضر دودتها بالبلح . || — الجُنْجُل Hépiale du houblon(F) Hepialus humuli(L) حشرة من حرشفيات الاجنحة الليليات . || — السِمْسِم Antigastra catalaunalis (L) دودة قرون السمسم في مصر. حشرة من رتبة حرشفيات الأجنحـة وفصيلة الناريات . || — العناقيـد Cochylis(F) (Cochylis roserana ou Tortrix ambiguella) حشرة من حرشفيات الأجنحة تضر بالكـرم . || — = — قصب السُّكَّر Sésamie (Sesamia cretica) تسمى دودة القصب الكبيرة في مصر . حشرة من حرشفيـة الأجنحـة وفصيلة الليليات تضر بقصب السكر . || — الكرنب





Piéride du chou (Pieris brassicæ ou P. rapæ) تسمى دودة الكرنب في مصر وفراشة الملفوف في الشام والملفوف شامية فصيحها الكرنب. حشرة من حرشفيات الأجنحة وفصيلة الكرنبيات تضر بالكرنب والقنبيط والخس وغيرها. || — الزعرور P.des aubépines (P. cratægi) . || — اللفت P.du navet (P. napi) . || فراشيّة Papilionacées (F) فصيلة او قبيلة من الفصيلة القرنيـة تشتمل على نحو ثلاثمائة جنس من النبات . || فراشيات Papilionidés فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الأجنحة . || (رج): فرش الوقاية Mulch (E F) مواد

عضوية كالعشب المقطوع والورق والقش تغطى بها
التربة لحفظ رطوبتها على الأخص او لمنع نمو الأعشاب
الرديئة او لوقاية التربة من قساوة الشتاء . ||
فراشة الشُغنُب او الشُغنوب = — البُرعُم الانتهائي
Moth, shoot; m. tip (E) = Lépidoptère de la
flèche, du bourgeon terminal (F) حشرات من
حرشفيات الأجنحة تحفر يرَقاناتها البراعم العليا او
الشغانب في أشجار الصنوبر .

شي (ث) : فِراش = حَشِيَّة (مقابل) Matelas (F)
. || — الريش Couette . || — قش Paillasse .
|| فرشاة Blaireau تؤخذ من شعر الغُرير
وتستعمل في الرسم . || فُرْشة = فرشاة . Brosse
تحريف فرجون . || دَهَن بالفرشاة Brosser .

شق (ط) : فرشاة (E) Brush . || — أسنان
Tooth b. .

مع (سر) : فارشة (مقابل) Spreader .

فرص

مص (اج) : فرص الحياة (E) Life-chances .
|| (ط) الفريصة Pectoral muscle لحمة بين
الكتف والصدر ترتعد عند الفزع وهما فريصتان .
عَصبة العنق وقد ينطبق اللفظ على العضلة الصدرية
في علم التشريح .

شي (ث) : فرّص (F) Gaufrer طبع الجلد
والقماش بالحديد المحمّى . || تفريصة Gaufrure .
|| مِفرَصَة Gaufrier .

فرض

كوش (فل) : فرض Hypothesis (E) Hypo-
thèse (F) (١) مبدأ القوانين (٢) عند أرسطو
الفرض هو مقدمة « لبرهان إن » . هكذا : إذا
كانت أ صادقة فتكون ب لازمة كنتيجة . فإذا
أثبتنا أن أ كذلك لزم عنها ب . مثال : إذا أردنا
بناء حائط فيجب أن تكون المواد الخفيفة فوق
المواد الثقيلة . والفرض ، كما يفهمه أرسطو ، يطلق
عليه ابن سينا « أصل موضوع » . (٣) في المنهج
التجريبي الفرض « هو نقطة البداية اللازمة لكل
استدلال تجريبي . وبغير هذا يعجز المرء عن أن
يقوم بأي بحث » . (٤) في الرياضة الفرض هو
نقطة البداية التي نستخدمها لإثبات نظرية فنقول
مثلاً أ ب = أ ج فرضاً . || — عمل Heuristic,
Working hypothesis = Heuristique, Eu.que
فكرة موجهة في بحث الوقائع .

مص (اج) : فرض (مقابل) (E) Hypothesis .
|| — العمر والمدى Age and Area h. . ||
(فل) افتراض (E) Assu. (F) Assomption
قضية مسلمة أو موضوعة للاستدلال بها على غيرها .
ويستخدم « مل » هذا المصطلح كثيراً وبخاصة
لكل مبدأ تستنبط منه نتائج بصرف النظر عن
صدقه او عدم صدقه . || (ه) — A. فكرة يؤخذ
بها في البرهنة على قضية او حل مسألة . || (ط)
— الموت (E) Presumption of death ويكون
عند غياب شخص لمدة طويلة . || (ق) ، — الخطأ
La présomption de faute (F) . || — المسئولية
La p. de responsabilité . || (هم) السرعة
الافتراضية (E) Virtual velocity الإزاحة الصغيرة
جداً التي نفرض أن نقطة تأثير القوة قد تحركها في اتجاه
القوة . || الشغل الافتراضي V. work هو الشغل
الذي تبذله القوى المؤثرة على جسم متزن اذا فرضنا
انتقال نقط تأثيرها مسافات صغيرة جداً تتفق مع
الأحوال الهندسية للجسم . || (اج) افتراضات
Constructs .

جر (فر) : افتراض Hypothèse (F) Assump-
tion (E) . || افتراضي = تقديري = Virtuel
V.al . || الفَرَضية الأيَونية او التشردية
Ionic hypothesis = Hypothèse ionique . ||
— الذرّية A.ic h. = H. atomique .

مع (سر) : الفرضة = الكلاء (مقابل) Jetty (E) .

فرط

مص (ط) : فرط الإحساس (مقابل) Hyperaes-
thesia (E) . || — الانصياغ (التشكل)
Excessive moulding شدة انضغاط رأس الجنين
في أثناء مروره بالحوض . || — الأنسولينية Hype-
rinsulinism ويحدث إما من وفرة إفراز الأنسولين
او من نقص الجلوكوز في الدم . || — البلروبين
الفسيولوجي في الدم Hyperbilirubinemia,
physiologic (والبلروبين أحد أخضاب الصفراء
ومعناه حُمرة الصفراء) . || — التوتُّر
Hypertension . || — التَّقُّن Hyperkeratosis
غلظ الطبقة القرنية في الجلد . || — الجلوبيولين في
الدم في مرض النشوانية Hyperglobulinemia
amyloidosis (الجلوبيولين بروتين في الدم) . ||
— الحساسية Hypersensitivity استجابة الجسم
لمؤثر خارجي استجابة غير سوية . || — الدراقية
Hyperthyroidism . || — الدم Hyperaemia
|| — الشَّمام Hyperosmia حاسة الشم . ||
— العَرَق Hyperidrosis . || — الفيتامينات
Hypervitaminosis وجود مقدار منها في الجسم
أكبر من السوي . || — الكلوريدية Hyperchlo-
rhydria فرط وجود حامض الايدروكلوريك بالمعدة
. || — النخامية Hyperpituitarism زيادة
إفراز الغدة النخامية . || — النشاط Hyperacti-
vity زيادة نشاط العضو في تأدية وظيفته . ||
— الوظيفة Hyperfunction . || (بك) تعويض
مُفرط Hypercompensation . || (مر)
— النضج Hypermature . || إفراط Excess .
|| (اق) — الإنتاج Over- (F) Surproduction
production (E) هو زيادة الإنتاج على الاستهلاك .

جر (فر) : فرط رد الفعل (مقابل) Superréac-
tion (F) Superreaction (E) . || — المُحاثّة
Superinductance (F E) . || — المُفاعَلة
Superréactance (F) Superreactance (E) .
|| — الموصِليّة Superconductivité = S.ty .

شق (ط) : فرط الإرضاع (مقابل) Hyperlacta-
tion (E) . || — الأصبغة Hyperchromia . ||
الإفراز Hypersecretion . || — الألم Hyperalgia
. || — الانبساط Hyperextension . ||
— الانكماش Hyperinvolution . || — التصنُّع =
— التشكُّل Hyperplasia . || — التعرق
Hyperidrosis = Hyperhidrosis . || — التعظُّم
= — نمو العظم Hyperostosis . || — تفحُّم الدم
Hypercapnia . || — التكلس Hypercalci-
fication . || — التنفُّس Hyper- = Hyperpnea
pnœa . || — التوتر Hypertension . || — توتر
أساسي Essential Hypertention . || — الحركة
Hyperkinesia . || — الحسّ Hyperesthesia
. || — — اللمس Hyperaphia . || — ا — بالألم
Hyperalgesis . || — حمض البول في الدم
Lithæmia . || — — كلور الماء Hyperchlorhy-
dria . || — الحموضة Hyperacidity . || —
الحمّى Hyperpyrexia . || — سكر الدم
Hyperglycemia . || — الشبق = — الانتعاظ
Hyperaphrodisia . || — الشمّ Hyperosmia
. || — ضخامة القلب Hypercardia . || — —
المِلاط (أسنان) Hypercementosis . || — ضغط
الدم Hyperpiesis . || — القيء الحلي Hypere-
mesis Gravidarum . || — الكريات الحمر
Polycythæmia . || — المقوّية Hypertonia .
|| — نشاط الدرَق Hyperthyroidism . ||
— نشاط النخامة Hyperpituitarism . || — النمو
Hypergenesis . || — الوظيفة Hyperfunction
. || — الوَهَن Hyperasthenia . || مفرط
التصنع = — التشكل Hyperplastic . || —
الحمّى Hyperpyretic . || — الوزن Hyperca-
talectic . || — المقوية Hypertonic . || إفراط
جنسي Sexual incontinence .

مع (فض) : فرط صوتية (تركيب مزجي)
(مقابل) Hypersonic .

شم (زر) : فرط القطل او القطع Blanc-estoc ou
b.-étoc (F) قطع الشجر بإسراف .

شي (ث) : مفرط (F) Démesuré متجاوز الحد .

فرع

شم (زر) : فَرع = شُعبة (F) Branche
ج فروع وشُعَب . كل غصن غلُظ وحمل أغصاناً
مخشوشبة . || فروع ثمَرية B. Fruitières فروع
أصغر من الفروع الشجرية ، تحمل الثمر بلا وسيط
. || — شجريّة او خشبية B. charpentières
هي الفروع الغلاظ الصلاب التي تحمل الأغصان
ويتألف منها هيكل الشجرة . || تفرُّع =
تشعُّب Ramification حصول فروع وأغصان في
النبات ولا سيما في الشجر . || — طبيعي R.nor-
male عندما ينشأ الغصن من برعم في ابط الورقة
. || — عَرَضي أو عارض R. adventive عندما
ينشأ الغصن على مكان ما من الساق . || — غير
محدود R. indéfinie عندما يظل الغصن الانتهائي
ينمو ويتفرع وكذا الأغصان الفرعية . || — محدود
R. définie عندما ينتهي الغصن ببرعم زهري
ويكف عن النمو . || (رج) : فرع عَرَضي = غصن
عرضي Epicormic branch (E) Branche
gourmande (F) فرع او غصن نشأ من برعم وقائي

« راقد » او من برعم عرَضي واتجه إما من الجذع وإما من فرع أقدم سِنّاً .

مص (اح) : فرع = غصن Branch (E) . || (جي) الـ الخطي Stipe مجموعة من أفراد الخطيات تنتظم في سلسلة وحيدة او مزدوجة وتكون فرعاً من مستعمرة خطيات . وفروع الخطيات تتخذ أوضاعاً مختلفة مميزة يستفاد منها في التصنيف والتعرف على الأجناس المختلفة وأهم هذه الأوضاع هي : المتدلية والمائلة والأفقية والمتكئة والقائمة . || تفرع Branch, to . || (فن) — الأصوات polyphony . || (اح) مُفرَّع Branched . || — سلاخيات متفرعة Cladose . || = كلادوسلاخيات Cladoselachii = Pleuropterygii أسماك غضروفية بائدة كانت تعيش في العصور الاولى ، ولها شبه بسمك القرش . || (جي) متفرعة Ramose وصف لمقبعات الجماعيات عندما تتكون من فروع كثيرة ذوات مقاطع مستعرضة مستديرة . || (مؤ) نبذة فرعية Sub-sub-paragraph (E) Sous-alinéa (F) . || عنوان فرعي S.-section, s.-heading = Rubrique . || (ق) فروع Branches (F) .. || الـ — Descendants . || (جي) — خطية أفقية Horizontal Stipes (E) هي التي تمتد أفقياً من نقطة التفرع في المستعمرة . || — — متدلية Pendent s. هي الفروع التي تتدلى تماماً الى أسفل من نقطة تفرعها في المستعمرة بحيث تكون متوازية . || — — قائمة Scandent s. هي التي تمتد من نقطة التفرع بزاوية قائمة الى أعلى ملتصقاً بعضها ببعض من الناحية الخالية من الأفراد الخطية . || — — مائلة Declined s. هي التي تتدلى من نقطة التفرع مائلة بزوايا مختلفة تقل عن ٩٠ درجة من الوضع الأفقي . || — — متكئة Reclined s. هي التي تمتد من نقطة التفرع قائمة الى أعلى بزاوية تقل عن ٩٠ درجة من الوضع الرأسي القائم . || (اح) فُرَيْع = غُصَيْن Branchlet = twig .

فرغ

مص (ط) : فراغ Vacuum (E) الحيز الخالي من الهواء او الغاز . || مفرغ بيجلو Bigelow's evacuator يستعمل في عملية تفتيت حصى المثانة . || (ق) التفريغ Déchargement; débarquement (F) . || (الك) الـ — المستمر بذاته Self-maintained discharge(E) التفريغ الذي يستمر بفعل التصادم بعد زوال المؤين الخارجي . || (ق) — التلقائي Déchargement d'office (F) قيام الربان بتفريغ البضاعة في ميناء الوصول دون أن يكلف بذلك من أحد ويكون ذلك عادة في حالة ما اذا نص في عقد النقل على حق الربان في التفريغ التلقائي اذا لم يتقدم المرسل اليه لتفريغ البضاعة في مدة معينة من وصول السفينة . || (كم) — شراري Spark discharge(E) تفريغ في فرجة بين موصّلين بينهما فرق كبير في الجهد ويحدث على شكل الشرر . || — غازي Gas d. هو مرور تيار كهربائي في غاز متأيّن . || — فِرْجوني Brush d. تفريغ كهربائي مضيء يكون على شكل الفِرجَون ويحدث عند سطح موصل ذي جهد عال لا يصل الى حد التفريغ الشراري . || — قَوْسي Arc d. هو مرور تيار شديد في فرجة بين قطبين فرق الجهد بينهما صغير . || — كهربائي Electric d. يقال لزوال الشحنة عن موصّل مشحون ويقال أيضاً لمرور تيار كهربائي خلال غاز . || — نُقطي Point d. يقال للتفريغ الكهربائي الذي يحدث بفعل الأسنّة المذببة . || — هالي Corona d. هو تفريغ كهربائي يحدث في المنطقة المتأينة المحيطة بسلك ذي جهد عال .

شق (ط) : فراغ = خلاء Vacuum (E) . || إفراغ = قذف Emission . || — = اسهال Catharsis (أمراض نفسية) . || يفرّغ = يفصد Deplete . || مفرِغ الماء = مُسهل Hydragogue.

شم (رج) : فَراغ Bank (E) Vide (F) جزء من الحَرَجة لم ينمُ فيه الشجر او نمت فيه أشجار قليلة وذلك لسبب من الأسباب. جزء من أحد المغارس لم يجدد شجره . || إفراغ Décharge (F) Run off (E) السيلان الكلي لمياه حوض نهري « أي جميع ما يسيل فيه » ، ويدخل في ذلك سيلان المياه السطحية وسيلان المياه الجوفية . ويعبّر عن هذا الإفراغ عموماً بالأقدام المكعبة او بالبوصات في الأيكر الواحد وفي وحدة الزمن . || الـ — في وحدة المساحة D. à l'unité de surface (F) معدل السيلان الكلي المذكور يعبّر عنه عموماً بالأقدام المكعبة في ثانية ، وفي ميل مربّع من حوض استقبال المياه « أي من سقي النهر » .

جر (فر) : افرغ وفرّغ (مقابل) Vider (F) to empty (E) . || الفَراغ = الخَلاء = Vide void . || — تورشيلي V. de Torricelli = Torricellian vacuum . || — فوقي Hperspace(F E) . || فارغ = خالي = خاوي Vide(F) Empty(E) . || فرّغ déchargé = to descharge . || مُفرّغ déchargeur = discharger . || الـ — العام dé. universel = u.al discharge . || مفرّغة الهواء Pompe à air = air pump . || تفريغ بطيء décharge lente = slow discharge. || الـ — التذبذبي d. oscillante = oscillatory d. || الـ — التمزيقي d. disruptive = di. d. || — شراري d. par étincelles = spark d. || — الفِرْجَوني d. en brosse, en aigrette = brush d. || — في الغازات d. dans les gaz = d. in gases . || — الكهربائي d. électrique = el.ic d. || الـ — من الرؤوس المدبّبة d. é. par les pointes = electrical d. from points . || — متوهّج d. incandescente = glow de.

فرفر

مص (اح) : فِرفيري (مقابل) Purple(E) . || الفِرفيرية Purpura . || (ط) — شانلين = الـ — الرومتزمية Schonlein's p. = P. rheumatica . || الـ — الصاعقة P. fulminans نوع من الفرفيرية يميزه سرعة سير المرض وشدة هبوط المريض وينتهي بالموت في يوم . || — غير منقوصة اللويحات Non-thrombocytopaenic p. || الفِرفيرين Porphyrin خضاب ينتج عن تحلل الهيموجلوبين المرضي . || — البولي Uroporphyria صبغ يظهر في البول.

شق (ط) : فُرفُريَّة Peliosis = Purpura(E) امراض الدم . || — بسيطة P. Simplex . || — رثوية P. Rheumatica . || — نزفية P. Hæmorrhagica .

فرق

كوش (فل) : مفارق ج مفارقات Transcendent (E) T.ant (F) (١) هذا اللفظ استعمله المدرسيون وكثيرون غيرهم الى أيامنا للدلالة على سمو الله على المخلوقات ومفارقته لها . المفارقات هي الجواهر المجردة عن المادة القائمة بأنفسها . فيقال : « مفارق للمادة » او « مفارق » فقط : صورة مفارقة ، عقول مفارقة ، معقولات مفارقة ، نفوس مفارقة (٢) استعمله كانط بمعنى السمو من حيث الوجود ومن حيث المعرفة أيضاً أي حين تطلق الصور الفكرية الى ما بعد التجربة . ويستعمله كذلك في مقابل صوريّ transcendental . || مفارقة Paradox = P.xe (١) قضية مضادة للرأي الشائع (٢) مفارقات رواقية Paradoxes stoïciens مثل قول الرواقيين إن الحكيم يصمد للدهر لا يخاف ولا يرجو ولا يأسف ولا يندم بل يرتفع بنفسه فوق كل شيء ويحتفظ بحريته (٣) وفي العصر الحديث استخدم الفيلسوف الوجودي سيرن كيركجورد هذا اللفظ للدلالة على اللامعقول .

مص (اح) : الفرْق Difference(E) . || — = بد Resolve الفعل الدال على التفريق . || — المميِّز Difference, Distinctive . || (جغ) — اليومي Diurnal Range الفرق بين النهاية العظمى والنهاية الصغرى في اليوم الواحد لعنصر من عناصر المناخ . || (اح) فِرقة Caste تطلق في علم الحيوان على مجموعة من الحشرات الاجتماعية لها عمل واحد كما في النحل والنمل . || (اج) — دينية Sect . || (فن) الـ — الموسيقية Band or orchestra . || (حض) قائد الـ — الـ — Chef d'orchestre(F) . || (فل) مفارق البدن Asomatic (E) وصف للنفس بعد مفارقتها للبدن. || (ك) تفريق = البد Resolution هو رد المادة الى قلوياتها . مثال ذلك فصل المخلوط الراسيمي Racemic Mixture الى مكونيه النشيطين. || (فل) تفرقة Discrimination(F E) (ا) سيكولوجياً : تمييز موضوعين أحدهما من الآخر . (ب) اجتماعياً : التفرقة بين الجماعات على أساس من الجنس او الدين . || (اج) — لونية Colour Bar(E) . || (هم) اللولب الفرقي Differential screw جهاز لرفع الأثقال يتكون من بريمين يتحرك أصغرهما قطراً الى أسفل بينما يتحرك الآخر الى أعلى . || الملفاف الـ — D. wheel and axle جهاز لرفع الأثقال ويختلف عن الملفاف العادي بوجود اسطوانتين لحمل الثقل احداهما أصغر قطراً من الأخرى واتجاه لف الحبل على إحداهما يختلف عن

اتجاه لفه على الأخرى . || (طن) المتفارقات Iso-diaphores ويطلــق اللفظ بمعنى ذوات الفرق الواحد .

شم (زر) : تَفَرُّق Différenciation (F) تبدُّل خلايا النبات في أشكالها ووظائفها . وتطلق الكلمة الفرنسية أيضاً على المتفرق أي عـلى نتيجة هذا العمل . يقال التفرق الخلَوي La d. cellulaire يؤدي الى تكوُّن النسْج .

مع (تب) : فريق (مقابل) Team (E) . || الـ — Home T. or Squad . || — المستر = الـ الداعي T. . || — المنازل = — المضاد Opposing T. .

جر (فر) : فارِق = فارز (مقابل) distinctif (F) discriminating (E) . || فرق الجهد différence de potentiel = potential difference.

|| — الطَّوْر D. de phase = ph. d. .

شي (ث) : الفرق الخفيفة Velites (F) المشاة في الجيش الروماني . || مفترق طرق = مفرق — Patte-d'oie .

مد : الفوارق الصنفيــة (مقابل) Sexual differences (E).

شق (ط) : مفرَّق = معزول (مقابل) Dialysed .

فرقع

مص (هم) : فرقعة Detonation (E) هو الصوت الناتج من احتراق مفاجيء .

شق (ط) : — (مقابل) Crepitation = Crepitus

فرك

شم (زر): فرك = تنشيف Bouchonnement (F) فرك الدواب وتنشيفها عندما تكون مبتلة بالمطر او بالعرق اتقاء للبرد . وتطلق الكلمة الفرنسية ايضا على تنظيف الدابة .

مص (ط) : الفُرَيكة Hyoid-bone (E) عظمة في أصل اللسان .

فرم

مص (حض) : المفرمة او الفرامــة او المفــراة Hacheviande (F) Meat-chopper (E) أداة لفري اللحم ونطقها بالميم عامي .

فرمول

شم (رز) : فرمول Formol (F) مطهــر قــوي قتال للمكروبات يستعمل في تطهير الاماكن الموبوءة ومكافحة امراض فطرية وتعقيم بعض الغــلات الزراعية .

فرن

مص(حض): الفرن Fourneau(F) Oven(E) موقد الخبز وغيره . || (هم) — Furnace الفراغ الذي يحدث فيه حرق الوقود . || (ك)— بخاري Steam oven يستخدم البخـــار في تسخينه . || (حض) — التحميص Roasting o. تسخن فيــه القوالب المشكلة من رمال الختم لتحميصهــا والتخلص من الرطوبة فيها . || — الدست = حديــد الزهر Cupola الفرن الرأسي الذي يصهر فيـــه « حديد الزهر » باختلاطه بالوقود (الفحم الكوك) . || (ك) الـ — الكهربائي = الكهربي Electric-oven فرن مصدر الحرارة فيه الكهرباء . || — الكوك Coke O. يستخدم للتقطير الإتلافي للفحم الحجري الحصول على الفحم الكوك وغيره من نواتج التقطير .

شم (زر) : فرن Four (F) بناء مقبب من حجر يخبز فيه الخبز . || — الكلس F. à chaux او فرن الجير . بناء خاص يصنع فيـه الكلس مـن الحجارة الكلسية .

شي (ث) : فرن = موقد (مقابل) Fourneau . || — الحمام Hypocauste .

جر (فر) : فرن كهربائي four électrique (F) Electric furnace (E) . || افران مستحثة F. inductifs (à inductions) = In. F.

فرا

شي (ث) : فرو ، فراء = حشوة حجرية Fourrure (F) حجارة تحشى بها فوارغ الجدران . || فروة = معطف مفرّى Pelisse اي مبطن بالفرو .

مص (ط) : افراء (مقابل) Venesection (E)

شق (ط) : فروة الرأس Scalp .

شم (زر): تفرية = تهشيم = تقطيع Hachage (F) .

فريونات

مص (ك) : فــريونات Arctons=Freons (E) مركبات كيميائية عضوية سائلة غير سامة وليس لها رائحة تحتوي على الفلور والكلور عــلاوة عــلى الكربون والايدروجين . وتستخدم سوائـل تبريـد في الثلاجات الكهربائية وفي اجهزة تكييف الهواء .

فزيوغرافيا

مص (جغ) : فزيوغرافيا Physiography (E) علم يدرس الملامح الطبيعية للارض مـن حيث أسباب تكونها وعلاقة بعضها ببعض . وهو يختلف عن علم الجيومورفولوجيا الذي يقوم على التحليل أكثر مـن الوصف .

فستوكة

شم (زر) : فَستُوكة Fétuque(F) Festuca(L) معربة . وهي من اللاتينية بمعنى القصبة أي ســاق النُجيليات سمي بها أحد النباتين هذا الجنس . جنس أعشاب كلئية من الفصيلة النجيلية . || — حمـراء F. rouge (F. rubra) . || — المروج F. des prés (F. pratensis) . || — منتصبة F. élevée (F. elatior) .

فسجين

مص (ك) : فُسجين Phosgene (E) غاز خانق صيغته الكيماوية (ك ا كل٢) .

فسح

مص (جي) : الفسحة Heave (E) المسافة الافقية التي يتزحزحهـا الصخر اذا مـا تصدع . || صدع مفسح H. fault . || — طارد Transcurrent f. = — مستعرض Transverse f. هو الصدع الذي يتحرك الجانبان به حركة أفقية فليس هناك رميـة رأسية ولاجانب صاعد ولا جانب هابط ، ولكـن هناك فسحة (الزحزحة الأفقية) قـد تطول في بعض الأحيان آلاف الأمتار .

شي (ث) : فسحة (مقابل) Echappée (F) .

شق (ط) : فساحة Priapism (E) كثرة النعوظ .

فسخ

مص (ق) : الفسخ (مقابـل) Résolution (F) . || — الايجـار Résiliation de bail . || الـ — التعسفي R. abusive . || — للعذر R. pour excuse valable . || (جي)التفسخ Fissility (E) ميل بعض الصخور الطباقية الدقيقــة الحبيبات الى الانفصال على أسطح الطباقية .

مد : فسخ (مقابل) Dislocation .

شم (زر) : تفسخ = انحـلال Putréfaction (F) انحلال المواد العضوية بتأثير الجراثيم اي المكروبات . || (رج): — Pourriture (F) العفونة Rot (E) والعفن والتعفن عند الزراعيين حالة من الانحلال كما يحصل في الخشب مثلا . وكلمة تفسخ هذه وكلمة انحلال Décomposition (F) تتناوبان تقريبا وان تكن كلمة التفسخ تدل على مرحلة أكثر تقدما وأكثر وضوحا . ومـن مراحل التفسخ : الأسمر والمكعب والناشف والمرمري والأحمر والاسفنجـي والليفـي والرطب والأبيض وغيرها . وهنـاك تصنيف للتفسخ عـلى حسب مكانه في الشجرة مثـل تفسخ العنـق وتفسخ الجلب أي الخشب الصادق وتفسخ الجـذور وتفسخ الخشب الكاذب وتفسخ الجذع . || — سُخامـي Mould, sooty = Pourriture en dépôt de suie طلاء أشهب الى سواد يكون على الأوراق أو على أجزاء أخرى من النبات وسببه فطور رمية تنمو على مفرزات حشرات ماصة . وهذه المفرزات تسمى المِغثَر .

فسد

مص (فل): فساد Corruption(F E) زوال الصورة عـن المادة بعد ان كانت حاصـلة ، ويقابـل الكــون . || (ك) — Degeneration (E) انحطاط يحدث للخلايا المقومة فتقل قيمتها الوظيفية. || الـ— التجبني caseous d. فساد يحدث عادة في بؤرة تدرنية او في صمغـة زهريـة . || — الحَبَني Hydropic d. وفيه تمتص الخلايا الظهارية ماء كثيراً حتـى تنفجـر . || — العدَسي المتزايـد lenticular progressive d. مرض نادر عائـلي يحدث فيه تليف كبدي وفساد في النـواة العديسية في المخ . || (مر) — شَبْغَري Colloid de. || — غيمـي Cloudy de. || — نشواني بالملتحمة Conjunctiva, amyloid de.

كوش (فل) : فســاد Degeneration, Corruption (E) Dégénérescence Co. (F) الفساد زوال الصورة عن المادة بعد ان كانت حاصلة . يقال فساد في مقابلة كون génération (F) وقد انقسم فلاسفة اليونان. قبل أرسطو الى فريقين. فريق قائل بمادة واحدة يعتبر الفساد تغير كيفي في هذه المادة . وفريق قائل بمواد عدة يعتبر الفساد افتراق الأجزاء المؤلفة للجسم اما أرسطو فيقول بأن الهيولى القابلة للصور هي علة الفساد . فيقال ان الفساد هو تحـول جوهر أعلى الى جوهر أدنى .

شق (ط) : عدم الفساد = طهارة Asepsis (E) . غير فاسد = لا عفني Aseptic .

شم (زر) : افساد Dénaturation (F) اضافــة

مواد الى مثل الكحول والسكر والملح فيمتنـــع استعمالها فيا كانت تصلح له ولاسيا في تغذية الانسان.

فسر

جر (فر) : فسّر = علّل = Interpréter (F) to interprete.to explain (E) . || المُفَسِّر = المترجم Interprète = I.eter .

مص (فل) : تفسير Exegesis (E) Exégèse (F) شرح لغوي او مذهبي لنص مـــا وبوجه خاص النصوص الدينية . || (ه) — Interpretation(E) بيان ما تنطوي عليه قضية هندسية من معان جبرية او بيان ما تنطوي عليه قضية جبرية من معان هندسية . || (ق) الـ التشريعي I. législative(F) . || — التضييقي I. restrictive . || — التوسع I. extensive . || — العقد I. du contrat . || — الفقهي I. doctrinale . || الـ — القضائي I. judiciaire . || — القوانين I. des lois . || (ط) تفسُرة تحليل البول Urine Analysis (E) . || (فل) علوم تفسيرية Explicative Sciences وهي التي ترمي الى تيسير تعقلنا الأشياء وتوضيح العلاقات بينها. وتقابل العلوم المعيارية Sc. normatives (F) تزودنا بقواعد او بمعـــايير للنشاط العملي . || قضية — Proposition Explicative وهي التي توضح موضوعها في مقابل القضية الإنشائية P. constructive .

شي (ث) : تفسـيـر = شرح (مقـــابل) Exégèse (F) .

فسس

شم(رج): فسَيفساء Mosaic(E) Mosaïque(F) (أ) في علم التربة : زمرة من التُّرَب تكون دائماً منضمة بعضها الى بعض من دون أن يكون لذلك التجمّع علاقة بالبنيـة الطبُغرافية . (ب) في علم البيئة : ترتيب تكون فيه الجماعات النباتيـــة على شكل الفسيفساء خلافاً للترتيبات على منـــاطق . (ج) في التصوير الجوّي : وضع صُوَر جوية بعضها الى جنب بعض لكي تتألف منها خريطة تصويرية . || (زر):— M. (F) تطلق على التزويق المعروف

وعلى مرض مكروبي يصيب ورق التبغ ويسمى أيضاً Nielle . || زراعـــة الـ — = التزاويق Mosaïculture صنع رسوم هندسية وتزاويق في الحدائق بالأزهـــار او بنباتات تزيينية مختلفة الألوان .

فسفين

مص (ك) : فُسفين Phosphine (E) غاز سام صيغته الكماوية (فويدم) .

فسل

شم (رج) : فَسْل (جمع فُسول . عقلة ، وتد ، قلم ، قضيب) Cutting (E) Bouture (F) قطعة صغيرة من ساق او غصن او جذر تغرز في الأرض او في موضع آخر ، لكي ينشأ منها نبات جديد . || — جذري مهيّأ C., root and shoot: فسل « عقلة » stump = B. racinée et parée مؤلف من الجذر الأصلي والساق المجثوثة . || (زر) — = شَكِير Bouture (F) هو ما نسميه قضيب الغرس والقَلَم والعُقلة . وسماه ابن العوّام الوَتد ج أوتاد . وهو غصن او جزء من غصن يُفصل عن النبات ويُغرس كغصن العنب والتين والحور وغيرها . وقد يكون الفسل ورقة كما في البغونية اوجزءاً من نبات حشيشي كما في بعض الخضر ونباتات الزهر . وهاك بعض أشكال الفسول . || — جذري B. par racines . || — جذموري او جِذماري B. de rhizomes . || — حشيشي B. herbacée . || — ذو خشب B. à crossette . || — زَمَعي او بُرعُمي B. à un œil . || — عقبي او ذو عقب B. à talon . || — غصني B. par rameaux . || — وَرَقي B. par feuilles . || إفتســـال Bouturage غرْس الفسول . وهو تكثير النباتات بغرس أغصان منها او أجزاء من الأغصان كما في تكثير الحور والصفصـــاف والتين والعنب . || فَسولة = خرع = خراعة Rachitisme مرض من أمراض النمو يعرف بتشوُّه عظام الحيوان وتأخر تصلبها . وسببه نقص الأغذية .

فسا

شم (زر) : فاسيّة = فاسياء = فسّاءة Brachine ou Brachyne (F) Brachynus (L) جـنـس حشرات من رتبة مغمدات الأجنحـــة وفصيلة



السَّرَطانيات ، فيه خنافس اذا أزعجت أخرجت من استها بخاراً مخرشاً على شكل دخان رائحته قوية تشبه رائحة الحامض النتريك وله صوت يسمع عند خروجه وهي تعيش جاعة تحت الأحجار وتسميها العامة في فرنسة Bombardiers (F) اي القاذفة . || فاسيات Brachiniens ou Brachyniens قبيلة حشرات من رتبة مغمدات الأجنحة وفصيلة السَّرطانيات فيها جنس الفاسية Brachyne .

فسيولوجية (F) Physiologie

شم (زر) : فسيولوجيـــة = علم الوظـــائف . الاولى معربة والثانية عن مجمع مصر . علم يبحث في ظواهر الحياة في الأحياء اي في وظائف أعضائهـا . || فسيولوجي = وظائفي Physiologique النسبة الى الفسيولوجية اي الى عـــلم الوظائف . والثانية لمجمع مصر . || — = — Physiologiste العالم او المختص بالفسيولوجية اي بعلم الوظائف . والثانية لمجمع مصر قال هو الوظائفي وهم الوظائفيون ، وقال النسبة الى العلم وظائفي أيضاً .

فشغ

شم (رز) : فَشَاغ = فَشّاغ (F) Salsepareille جنس جنبات معترشات من الفصيلة Smilax (L)

الزنبقية اسمها صَبْرِين في المغرب على ما جاء في كشف الرموز . || — حلو الورق S. glycyphylla (L) . || — سهمي الورق S. sagittæfolia . || — عال S. excelsa . || — قاس S. rude (F) . || S.aspera(L) . || — مغربي S.mauritanica(L) .

فصد

مص (ط) : الفصد Venesection (E) إخراج مقدار من الدم من الوريد بقصد العـــلاج . || مِفصد = مِبضَع Lancet .

شم (زر) : فِصاد Saignée (F) اخراج مقدار من الدم من جسم الحيوان لأسباب مختلفة يعرفهـــا طبيب الحيوان .

شق (ط): فصد الوريد (مقابل) Phlebotomy(E) || — — Venesection . || حمى الفواصـــد Phlebotomus Fever .

شي (ث) : فصيد Boudin (F) في الفن المعماري قرص حجري مستدير بين جذع العمود وقاعدته .

فصص

مص (ط) : فَصّ (مقابل) Lobe (E) . || الـ — الأمامي للغدة النخامية Adenohypophysis = Anterior L. of pituitary . || الـ — الخلفي || — الـ Posterior L. of p. . || الـ — العصبي للنخامية Neurohypophysis . || الـ — القِمَعي Infundibular L. .

شم (زر) : فِصّ Caïeu ou Cayeu (F) سن البصلة والثومة وأشباهها . || فَصّ = إفتصاص Ecosser انتزاع بزور القرنيات كالفول والبسلّى والفاصوليا من السنف اي الغلاف الذي يحيط بها . || مِفَصّة Ecosseuse آلة لانتزاع بزور القرنيات من سنفها .

شق (ط) : استئصال الفص Lobectomy (E) . || — عصبي Pars Nervosa الفص الخلفي للغدة النخامية . || فصّي Lobar . || ذات الرئة الفصية L. Pneumonia . || فصيص Lobular . || ذات الرئة الفصيصية L. Pneumonia . || بين الفصيصات Interlobular .

مد : الفص المربع (مقابل) Lobe carré (F) .

شي (ث) : فص = قويسة L. يقال القويسة عندما



تكون القوس مؤلفة من أقواس صغيرة . ‖ — منقوش Intaille ‖ مفصّص = ذو قويسات

Lobé . ‖ مفصّصات Godrons أنواع من



الزخارف بفصوص .

فصفات

شم (زر) : فصفات = فسفات Phosphate (F) ملح يحصل من امتزاج الحامض الفصفوريك بأحد المعادن كالكلس والبوطاس والحديد وغيرها . ‖ — الخبث Metallurgique سماد فصفوري يحصل في صناعة الفولاذ . ‖ — الكلس او الجير Phosphate de calcium. ou Ph. de chaux سماد فصفوري مشهور . ‖ — — الطبيعي = — معدني Ph. de ch. naturel ou Ph. minéral سماد فصفوري . ‖ فصفطة Phosphatage مشتقة من فصفات . وهي تسميد الأرض بالفصفات .

فصفص

شم (زر) : فِصفِصة = رَطْبة = قتّ = قَضْب Luzerne(F) Medicago(L) في اللسان: الفِسفِسة لغة في الفصفصة وهي الرطبة ، والصاد أعرب، وهما معرّبان، والأصل فيها اسبَسْت » . قلت والفارسية نقلت الى السريانية ، ومنها الى العربية . جنس نباتات كلئية عشبية من القرنيات فيه انواع تزرع وانواع تنبت برية في المروج والحقول . ‖ — زراعية او شائعة L. cultivée (M. sativa) هي



الفصة في الشام والبرسيم الحجازي في مصر . وتسمى الرطبة والقضب اذا كانت غضة والقت اذا جفت . وهي معمرة تزرع كثيراً في الغوطة وتحش ست مرات الى ثماني مرات في السنة . ‖ — صغيرة = رطبة صغيرة Lupuline ou Luzerne lup. ou Minette (M. lupulina) نبات عشبي من الفصيلة القرنية ينبت عندنا بريا ويزرع في بعض انحاء اوربة للكلأ .

فصفور

مص (ك) : فصفور = فسفور phosphorus (E) عنصر لافلزي يوجد على صور كصورة الأحمر والأصفر والأبيض وزنه الذري ٣٠،٩٨ وعدده الذري ١٥ . ‖ — الفاعلي الاشعاع Radio-active Ph. . ‖ الفصفورية Phosphorescence ظاهرة من نوع الفلورية وانما تختلف عنها باستمرار اشراق الضوء من الجسم مدة بعد انقطاع الضوء الواقع عليه فيرى الجسم مضيئا في الظلام باللون الخاص به . ويشتق من الاسم فعل « تفصفر » بمعنى to phosphoresce وصيغة « متفصفر » بمعنى Phosphorescing ويقال قابل للتفصفر بمعنى Phosphorescent .

شم (ز) (F) re اهم غذاء للنبات بعد الازوت . وهو جسم بسيط يُضيء في الظلام يوجد في التراب وفي انساج النبات والحيوان ولا سيا في العظام . ‖ حجر فصفوري Phosphorite حجر أساسه فصفات الكلس . ‖ أسمدة فصفورية Engrais Phosphatés أسمدة تحوي الحامض الفصفوريك . وهي تصنع من الفصفات الطبيعية والعضوية والصناعية . واشكالها كثيرة . ‖ حامض فصفوريك Acide Phosphorique غذاء لا غنى عنه للنباتات . وهي تمتصه من التراب .

جر (فر) : فصفور (مقابل) Phosphore (F) Ph. or (E) . ‖ الفصفورية = البصيص Phosphorescence. Luire par p. = ph. to phosphoresce . ‖ قابل للتفصفر = البصّاص Phosphorescent (F E).

فصل

كوش (فل) : فصل Class (E) Classe (F) (١) في المنطق جملة الموضوعات التي تربط بينها صفات مشتركة . ويقال على النوع والجنس على حد سواء . ويعرف الفصل اما بالصدق واما بالمفهوم ، اي اننا قد نعرف نوع الشيء الذي هو الفصل او نوع التصور الذي يدل على الفصل . (٢) في المنطق الرمزي يكتب هذا الاطلاح هكذا « Cls » . ‖ — Difference = Diffé. (١) جزء من الماهية يميز النوع كالناطق بالنسبة للانسان . « الفصل القريب » . جزء من الماهية يميز النوع من مشاركيه في الجنس القريب . كالناطق بالنسبة للانسان . « الفصل البعيد » جزء من الماهية يميز النوع من مشاركيه في الجنس البعيد كالاحساس بالنسبة للانسان . (٢) يميز المدرسيون بين فصل عددي d. numérique (F) وفصل نوعي d. spécifique الأول يشير الى ان الاختلاف مردود الى مجرد الكثرة العددية اما الثاني فيشير الى الصفة التي تميز نوعا من نوع آخر تحت جنس واحد . ‖ منفصل Alternative = A. if (١) « هو الذي لا يوجد لأجزائه لا بالقوة ولا بالفعل شيء مشترك يتلاقى عنده طرفاه ، كالعدد والقول » . (٢) في المنطق : مجموعة من القضايا واحدة منها على الأقل صادقة . يطلق بالأخص على القضايا الشرطية المنفصلة . (٣) في الحياة العملية : ضرورة الفصل بين مجموعة من الأفعال الارادية واختيار واحد منها .

مص (صو) : الفصل Asyndeton = Asyndète حذف الروابط بين كلمتين او جملتين لما بينهما من صلة وثيقة مثل : شذر مذر ، وساقر فلان سلمه الله . ‖ (فل) — Difference = Difté. منطقيا : صفة ذاتية تميز نوعا ما من بقية الأنواع الأخرى الداخلة تحت جنس واحد ، « ويقع في جواب اي شيء هو في ذاته » . ‖ (مؤ) — Chapter = Chapitre . ‖ (ق) — Renvoi; — congédiement (F) . ‖ — التعسفي Co. abusif . ‖ — الحدود Bornage . ‖ — السلطات Séparation des pouvoirs . ‖ — الملاحين Congédiement des marins هو الاستغناء عن خدماتهم ويكون ذلك في حالة وجود مسوغ مشروع . ‖ (ط) — المكونات Component separation (E) يجري بطرق كثيرة عند اختلاط المواد . (مر) — التصاق القزحية Rupturing synechiae . ‖ (صح) فاصل Separator . ‖ (مر) الفاصل Septum . ‖ (اح) — عضل = — ‖ — Myoseptum = Myocomma حاجز من نسيج ضام بين القطع العضلية . ‖ (جغ) — المياه Divide أعلى جزء في المرتفعات تنحدر منه المياه في اتجاهين مختلفين . ‖ (اح) فِصلة Disseminule « تطلق على الأجزاء النباتية التي تنفصل بعيداً عن النبات حيث تستوطن مكانا آخر فينتشر النبات بهذه الطريقة كالثمار والبذور والجراثيم (الابواغ) والدرنات والريزومات . ‖ (جي) — Diastem فاصل زمني قصير بين مجموعتين من الصخور . ‖ (صو) — Comma اسم يطلق على المسافة بين الطنين الكبير والطنين الصغير ، وتساوي ٨/٩ ÷ ١٠/٩ = ٨١/٨٠ . ‖ (اح) الفصيلة Family . ‖ ال — الأرالية Araliaceae نسبة الى نبات الأراليا . ‖ — الزنبقيه Liliaceae احدى فصائل النباتات « الكاسيات البذور » من ذوات الفلقة الواحدة . ‖ — الغارية Lauraceae وأشهر نباتاتها شجر الغار والقرفة والكافور . ‖ — القلقاسية Araceae . ‖ الفُصَيْلة Sub-family (E) . ‖ (فن) الفاصلة Interval . ‖ (اح) مَفْصِل Hinge وتطلق على التراكيب او الخلايا التي تعتمد عليها بعض اجزاء النبات في الحركة . ‖ — Articulation, joint . ‖ (ط) — Articulation ملتقى طرفي عظمين او

اطراف عظام التقاء يسمح بالحركة . ‖ — مرتهك
Flail joint ‖ — المشطي السلامي Metacarpo-
phalangeal jo. ‖ استئصال الـ — Arthrec-
tomy . ‖ التهاب المفاصل Arthritis, polyarti-
cular . ‖ — العصابية neuropathic joints
المفاصل المصابة بداء أصله التخلّج الحركي . ‖
(هم) — الملس Smooth hinges فرع من علم
الاستاتيكا يبحث في القضبان المتصلة بمفاصل ملس
. ‖ (ط) — الهستيرية Hysterical joints وفيها
تحدث حالة عصبية تحاكي المرض دون وجود آفة
عضوية بها . ‖ (اح) مفصلي Arthropod . ‖
روماتزم — Articular rheumatism . ‖ سطح
— Ar. surface . ‖ تفصل كاذب Pseudoar-
throsis يحدث أحياناً بعد الكسر . ‖ انفصال
Separation . ‖ (جغ) الـ — الثلجي Calving
انفصال جزء من الثلاجة عندما تصل الى البحر .
‖ (ط)— تحت المحفظة (الكبسولة) Subcapsular
Separation . ‖ — الشبكية Detachement of
retina انفصال الشبكية الحقيقية من طبقة ظهارتها
المخضبة . ‖ (صو) درجة الـ —(Aperture(F
Opening مقدار انفراج العضوين اللازمين
لنطق الوحدة النقطية (الفونيم) . ولانفراج العضوين
درجات أدناها اتصالها اتصالاً محكماً يؤدي الى
الأصوات الشديدة او الانفجارية مثل الدال والتاء
والكاف ، ثم يتدرج هذا الانفراج حتى يصل أقصاه
مع أصوات اللين. وهذه الدرجات هي: (١) الصفير
(٢) التفشي (٣) الخفيف (٤) المزدوجة (٥) المائعة
(٦) أصوات اللين . ‖ (جي) فواصل التفسخ
Release Joints الفواصل التي تنتج عن
تفسخ الصخور بسبب زوال الضغط الواقع عليها .
‖ — ريشية .Feather J مجموعات من الفواصل
الصغيرة تتشعب على جانب صدع كبير في هيئة
الريشة . ‖ الـ — العمدانية .Columnar J بنية
تنشأ عادة في الصخور البركانية مثل البازلت فتشقق
هذه الصخور في كتل طويلة في هيئة الأعمدة يكون
مقطعها العرضي سداسياً في العادة . ‖ — منحرفة
.Diagonal J فواصل يقع متجهها بين متجه الميل
وميل الطبقات التي توجد فيها . ‖ مفصولات
الأذرع (Inadunate Crinoïds (Inadunata
رتبة بدائية من الزنبقانيات تتميز باستقلال الوحدات
الهيكلية للأذرع من الكأس فيبدو الحد الفاصل
بينها واضحاً . ‖ (اح) المفصليات Arthropoda
شعبة Phylum من الحيوانات اللافقارية لها أرجل
مفصلية ومنها الحشرات والقشريات والعناكب
والعقارب وغيرها . ‖ منفصل الاسطوانات الوعائية
Dialystely وصف للتركيب الوعائي لبعض النباتات
التريدية والسراخس التي فيها تتفتت الاسطوانة
الوعائية الى أجزاء منفصلة يحيط بكل منها بشرة
داخلية وبريسيكل وخشب ولحاء وتكون منتشرة
في النسيج الأساسي . ‖ خياشيم مفصلية -Arthro
branchia خياشيم مُشدّقة توجد في القشريات عند
اتصال الزوائد الصدرية بالجسم . ‖ (ط) فُصال

أستسقائي متقطع Hydrarthrosis, intermittent
وهو استسقاء مفصلي او انسكاب سائل مصلي في
المفصل يحدث من آن لآخر . ‖ (حض) مفصلة



Hinge ما يربط فيما بين المصراع وحلق الباب
ليدور عليه المصراع او غطاء الصندوق او ما يشابه
ذلك . ‖ (فل) منفصل = كم -Discontinu (quan
tité) (F) Discontinuous (quantity) (E)
المقدار الذي يدركه الذهن بواسطة عناصره مثل
العدد ويقابل الكم المتصل وهو من المقولات العشر .
شق (ط) : مفصل ملتحم = — ملتصق Ankylosed
Joint . ‖ — ثابت Fixed . ‖ زيت الـ — Joint
oil السائل الزلالي = مصل . ‖ — سِلّي -Tuber
culous J. ‖ التهاب الـ — = الحَسَرض
Arthritis . ‖ — — المشوّه A. Deformans
A. Nodosa . ‖ — — العقدي = — — البنّي
Gonorrhœal A. = Gonococcal A. ‖
— — النقرسي Gouty A. ‖ ألم
— = وجع — = عصاب —Arthralgia . ‖
— — Arthrodynia . ‖ تثبيت — -Arthro
desis . ‖ — ثابت Synarthrosis . ‖ —
حقّي Enarthrosis . ‖ خَزْع الـ — = شق
— Arthrotomy . ‖ فتح — = استئصال —
Arthrectomy . ‖ — الفخذ (المفصل الحرقفي
الفخذي) = ورك Coxa . ‖ مفاصل السلاميات
= لِيّة الأمعاء Knuckles . ‖ فئران الـ — (اجسام
متحركة داخل المفاصل) Joint Mice . ‖ ما
بين — Interarticular . ‖ مفصلي Articular .
‖ ذوات الارجل المفصلية (طفيليات) -Arthro
podous . ‖ تفصل = تنضيد = نطق الكلام
Articulation .
شم (زر) : فاصل = حاجز (Clôture (F
ما يفصل أرضين متلاصقتين الواحدة عن
الثانية . ويكون خندقاً او حائطاً او سياجاً
او وشيعاً او اسلاكاً او خلافها . ‖ منفصل
التويجيات او القُمعالات Dialypétale نعت
التويج الذي تكون تويجياته منفصلة بعضها عن
بعض . فاذا التحمت فالتويج متحد التويجيات
Gamopétale . ‖ منفصلة الكأسيات او
الفِصْلات Dialysépale ou Polysépale نعت
للزهرة او للكأس التي تكون كأسياتها منفصلة
بعضها عن بعض . وتخالفها المتحدة الكأسيات
Gamosépales . ‖ منفصلات الأصابع -Déodac
tyles احد قسمي الطيور الجواثم ، يشمل معظم
فصائلها ويقسم رُتَيبات كمشقوقات المناقير
ورقيقات المناقير . ‖ فصيلة Famille في تصنيف
الاحياء . وهي مجمع عليها . والفصيلة جملة أجناس
لها صفات مشتركة . ولا يجوز تسميتها أسرة او
عائلة . ‖ — الأفاعي Vipéridés من الحيّات

الأنبوبيات الأخاديد . ‖ — جوز الطيب =
طيبيّات Myristicacées الثانية نسبة الى المضاف
اليه . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة
التويجيات . ‖ — ملاحف المناقع Emydidés
فصيلة حيوان من رتبة السلحفيات تعد حلقة بين
السلاحف المائية والسلاحف الأرضية ومنها عندنا
الرّق أوقل الحَمَسَة Tortue bourbeuse . ‖
— الـ — النهرية Trionycidés فصيلة حيوانات من
رتبة السلحفيات فيها الترسة اي سلحفاة النيل ،
وسلحفاة الفرات . ‖ — الضفادع Ranidés
فصيلة حيوان من البرمائيات البتراوات فيها جنس
الضفدع واجناس مقاربة . ‖ — العظاء -Lacer
tidés فصيلة عظائيات من رُتَيبة مشقوقات الالسنة
فيها العظاءة Lézard اي ما يسمى سقاية في الشام
وسحلية في مصر . ‖ — العميانTyphlopidés من
رتبة الحيّات . ‖ مفصليّة = دسموديون -Desmo
(dium (L من دسموص اليونانية اي المفصل ، الماعا
الى الوريقات المفصلية في نوعها المهم . جنس جنبة
للتزيين من الفصيلة القرنية . ‖ — متدلية الزّهر
D. penduliflorum . ‖ مفصليات -Arthro
(podes (F شعبة من الحيوان تشمل طوائف
الحشرات وكثيرات الأرجل والعنكبوتيات
والقشريات . ‖ فاصولية = فاصوليساء = فازول
Haricot(F)(Phaseolus) (L) الأوليان معربتان
حديثاً والأخيرة عن الأدريسي . بقلة زراعية من
القرنيات الفراشية تزرع لثمارها ولحبها . وأرجح ان
العرب كانوا يزرعونها ويجعلونها صنفا من اللوبياء اي
انهم ما كانوا يميزون بين هذا الجنس وجنس
Dolichos لأنها متشابهان . وذكر ما يرهوف ان
الأدريسي استعمل كلمة فازول وقال انها افرنجية
اي Faseolo . ‖ — اسبانية H. d'Espagne

(P. multiflorus) نوع فيه اصناف معرشة
للتزيين خاصة . ‖ — ليمية .H. de Lima (P
(lunatus نوع يزرع في امريكة خاصة ، ويؤكل
حبه أخضر او يابسا . ‖ — معروفة او شائعة

هي H. commun. Phaséole (P. vulgaris) الشائعة ولها أصناف اي ضروب زراعية كثيرة .
جر (فر) : يَفصِل (مقابل) détacher (F) to detach (E) . || فاصلة decimal virgule = point comma . || الـ — (س) (ج : فواصل) Abscisse=A.sa . || مَفصِل Articulation(F E) || مِفصَلة Charnière (F) Hinge (E) . || انفَصل détacher (se) = to become detached . || تفاصيل details = détails .
شي (ث) : فاصل = بَوْن = فُرجة (مقابل) Intervalle (F) . || فاصلة Listel بين ناتئتين



زخرفيتين . || فصيلة = زمرة Famille .
مع (تب) : الفاصل = حَكَم ثان Umpire (E) . || الفاصول = مساعد الحكم U. . = (سر) فصل الزفت Deasphalting . || — الشمع Dewaxing . || (فض) سرعة الانفصال Separation velocity .

فصم

مص (اح) : انفصام Abstriction (E) تستعمل عادة في حالة انفصام الجراثيم المتسلسلة من الخيوط الفُطرية اذا تخصر الخيط قرب قمته وتقلصت القمة تدريجياً حتى تنفصل مكونة الجرثومة (البوغ) سمي هذا انفصاماً وتتابع هذه العملية فيتكون في طرف الخيط سلسلة من الجراثيم (الأبواغ) .
جر (فر) : مِفصام (مقابل) disjoncteur = disjonctor; circuit breaker . || — للأصغري d. à minimum = mi. c.b. || — للأعظمي d. à maximum = max. c. b. || — مُبَطِّئاً d. retardé = delay-action ci. b.

فضج

شق (ط) : انفضاج Transpiration (E) تعرُّق .

فضض

شي (ث) : فضّ Déceller (F) فض الخاتم او الرسالة ، وتطلق على ما هو مختوم . || فِضّة = نقد Argent . || فضّيات Argenterie أواني الفضة . || تفضيض = تمويه Argenture موه الشيء طلاه بذهب او فضة .
مص (ق) : فض تجهيز السفينة Désarmement يقصد به حالة انصراف الملاحين من العمل في السفينة بعد وصولها عند انقضاء رحلتها . || (ك) فضة Silver (E) عنصر معدني ثمين وزنه الذري ١٠٧٫٨٨٠ وعدده الذري ٤٧ كثافته ١٠٫٥ وينصهر عند درجة ٩٦١ م . || الـ — الحية Argentum vivum اسم قديم أطلق على الزئبق . || التسمم بالـ — Argyrosis . || التفضُّض Argyria . || (ط) ألياف مُستَفِضّة Argyrophil fibres وتطلق على ألياف النسيج الشبكي لاصطباغها بالفضة . || خلايا — Argentaffin cells الخلايا التي تصطبغ حبيباتها بأملاح الفضة وهي بطلانية المعدة والأمعاء.
جر (فر) : تفضيض (مقابل) Argenture (F) silvering(E) . || الـ — الكهربائي Ar. (par electrolyse = Electrosilvering .
شق (ط): فضُّ البكارة (مقابل) Defloration(E) . || فضة غروية Collargol . || آزوتات الـ — Argenti Nitras (نترات الـ —) . || داء الـ — Argyria .

فضل

مص (ه) : فضل Increment(E) الزيادة في قيمة اي مقدار متغير . || (جي) الفضلة Residue ما تبقى من القرارة او غيرها من الرواسب والحاليل . || (صو) — Diesis اسم يطلق على المسافة بين الطنين الصغير ونصف طنين وتساوي ١٠/٩ ÷ ١٦/١٥ = ٢٥/٢٤ . || (جي) — القُرارة Residual or Sedentary Deposit راسب غير قابل للذوبان يبقى في مكانه من الصخر بعد تجويته . || فضالة = — الراسب Residue (R.al d. or Sediment) . || (ق) — Gestion d'affaire(F) . || (اج) تفاضل Differentiation (E) . || (ه) — دالة Differential of a function تفاضل الدالة د (س) هو دَ (س) ء س . || حساب الـ — D. calculus هو فرع الرياضيات الذي يبحث في المفاضلة او المقارنة او الموازنة بين جزئيات كميتين بينها ارتباط بايجاد معدل تغير إحداهما بالنسبة الى الأخرى ويسمى معدل التغير هذا بالمعامل التفاضلي الأول : First di. coefficient او بالمعامل التفاضلي ذي المرتبة الأولى : D. c. of the 1st order والمعامل التفاضلي ذو المرتبة الثانية : D. c. of the 2nd order هو المعامل التفاضلي الأول للمعامل التفاضلي ذي المرتبة الأولى وهكذا . || التفضيل Devidendo (في الكشاف) هو اعتبار فضل المقدم على التالي او فضل التالي على المقدم الى المقدم او الى التالي فمثلاً : أ/ب تصير بالتفضيل (أ — ب)/أ ، (ب — أ)/أ ، (أ — ب)/ب ، (ب — أ)/ب (شرحه) . || الـ — والتركيب D. and componendo هو اعتبار فضل المقدم على التالي او التالي على المقدم الى مجموعهما مثل (أ — ب)/(أ + ب) . || — والعكس D. and invertendo هو اعتبار الحاصل من عكس التفضيل مثل أ/(أ — ب) (قياساً على ما ورد) . || (اح) الفضلات Waste Products . || (مر) فُضالات شحمية Lipoid deposits . || — كيسية Cystoid d. . || (ق) الفضولي Gérant(F) ،
كوش (فل) : فضيلة Virtue (E) Vertu (F) (١) هذا اللفظ في العربية يعني الزيادة اي وفرة في النفس ويعني أيضاً المزية وفي اللاتينية يدل على القوة البدنية او المعنوية وقد انحدر هذا الاستعمال الى الأوربية الحديثة فيقال بالفرنسية مثلاً La v. dormitive de l'opium (F) ويراد ما الأفيون من مزية او خاصية او قوة منومة (٢) عند أرسطو الفضيلة استعداد او ملكة او حال مكتسبة بالمران او هي تمام تأدية القوة لوظيفتها (٣) يعرف ابن رشد الفضيلة بأنها « ملكة مقدرة لكل فعل هو خير من جهة ذلك التقدير او يظن به أنه خير ، أعني الحافظة لهذا التقدير والفاعلة له . ولذلك كانت موجودة لكل فعل يقصد به نحو غاية ما جليل القدر عظيم الشأن » . || فضائل رئيسية Cardinal v. = V. cardinales (١) عند أفلاطون : الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة (٢) عند المسيحيين الفضائل الرئيسية فضائل لاهوتية v. théologales (F) وهي الإيمان والرجاء والمحبة (٣) عند منتسكيو الفضيلة السياسية v. politique هي إيثار المنفعة العامة على المنفعة الخاصة .

جر (فر) : فضْل (مقابل) incrément; accroissement(F) Incre.(E) . || تفاضُلي = معامل — différentiel = differential.
شق (ط) : فضلة = بقية = راسب = ثقل (مقابل) Residuum (E) . || فَضَلات = بقايا = فتات Detritus . || تفضيلي = انتقائي = اختياري Eclectic .
ثم (زر) : فَضَلات صناعية = فُضالات صناعية Résidus industriels (F) كالتي تحصل في مصانع السكر والنشا والجعة وفي الملبنات .
مد : فُضول (مقابل) Surplus .

فضا

مع (فض) : فضاء (مقابل) Space (E) . || — الأرض Terrestrial s. . || الـ — الخارجي Outer s. . || قانون الـ — S. Law . || — القمر Lunar s. . || — الكواكب Interplanetary s. . || — ما بعد القمر Translunar s. . || — المجرات Intergalactic s. . || — النجوم Interstellar s. . || سلاح فضائي S. weapon . || الطب الـ — S. medicine . || علم الاحياء الـ — S. biology . || مختبر — S. Laboratory . || الحرب الفضائية S. warfare . || غرفة — S. cabin . || مركبة — S. Vehicle .
كوش (فل) : فضاء موهوم Vacuum, Emptiness (E) Vide (F) الفضاء الذي يثبته الوهم ويدركه من الجسم المحيط بجسم آخر كالفضاء المشغول بالماء او الهواء في داخل الكوز فهذا الفراغ الموهوم هو الذي من شأنه ان يحصل فيه الجسم وان يكون ظرفاً له عندهم وبهذا الاعتبار يجعلونه حيزاً للجسم وباعتبار فراغه عن شغل الجسم اياه يجعلونه خلاء فالخلاء عندهم هو هذا الفراغ مع قيد ان لا يشغله شاغل من الأجسام فيكون لا شيءَ محضاً لأن الفراغ الموهوم ليس بموجود في الخارج بل هو امر موهوم عندهم .
جر (فر) : فضاء = مسافة = مكان = حَيز (مقابل) Espace (F) .
مص (ط) : أفضية هوائية Air spaces (E) تجاويف او كهوف يشغلها الهواء .
شق (ط) : افضية (مقابل) Interstices .

فطر

شم (زر) : فطْر = فطُر Champignon (F) اسم جنس واحدته فُطرة والجمع قياساً افطار وفطور والثانية



أشهر . وطائفة الفطور تقسم في علم النبات أربع رتب وهي الدُعاميّات والزقيّات والبَيضيات والمخاطيات . وفي كل منها فصائل وأجناس وأنواع عديدة . ‖ — الأرُومَة Rhizoctone (F) (L) (Rhizoctonia) جنس فطور تفتك بأروم بعض النباتات المزروعة فتتلفها . ‖ — — البنفسجي (R. violacea) R. violette . ‖ الـ — الأزرق Pied-bleu (Tricholoma nudum) فطر يزرع ويؤكل . ‖ — الاسوداد او القتّام = ديلوفية الحبوب Dilophia graminis (L) فطر مجهري يضر بسنابل الحنطة وبعض النجيليات فيولد فيها المرض المسمى Mélanose (F) وهو مرض القتّام او الاسوداد . ‖ — البُنّ Hemileia vastatrix (L) فطر مجهري طفيلي من الشُقرانيات يصيب ورق البن . ‖ — تعَفّن الجذور Dematophora necatrix فطر مجهري طفيلي يعيش على جذور شجر الفواكه . ‖ — الجذور العَسَلي Armillaria mellea فطر مضر من فصيلة الغاريقونيات . ‖ — الدابِرة Claviceps جنس افطار مجهرية تركب الشيلم اي السلت وتولد فيه مرض الدابرة المسمى (F) Ergot du seigle . واهمها النوع التالي . ‖ — الدابرة الارجواني C. Purpurea (L) نوع مضر من فطر الدابرة . ‖ — الساق Ophiobulus جنس فطور مجهرية من الزقيات تصيب سوق الحنطة وغيرها في أسافلها فتولد فيها مرض الساق . ‖ — ساق الزرع O. graminis . ‖ — الصدأ الأبيض Cystope blanc (F) (Cystopus candidus) (L) فطر مجهري طفيلي من فصيلة العَفَنيّات يحدث في الكُرُنب واللفت والفجل وغيرها مرضاً يسمى الصَدأ الأبيض Rouille blanche (F) . ‖ — الصوفان Amadouvier ou Polypore am. (F) (Boletus igniarius ou Polyporus ig.) (L) فطر من فصيلة السُمّيّات يستخرج منه الصوفان ‖ — عفونة البَطاطس Phytophthora infestans (L) فطر مجهري طفيلي من رتبة الفطور البيضية وفصيلة العَفَنيات يفتك بالبطاطس فيولد فيه ما يسمى في مصر اللفحة المتأخرة وعفن البطاطس . ‖ — عفونة الكَرْم Peronospora ou Plasmopara viticola فطر مجهري طفيلي من فصيلة العفنيات يولد في الكرم المرض المسمى عفونة الكرم وبالفرنسية Mildiou de la vigne) وسماه بعضهم بمصر «مرض البياض الزغبي في العنب» . ‖ — الكَبِد = كَبِدُ الثور Fistuline hépatique, Foie-de-bœuf (F) Fistulina hepatica (L) الثانية مترجمة . فطر من الدعاميات يؤكل ويسمى ايضاً بالفرنسية ما ترجمته لسان الثور . ‖ — النخر = — القروح Nectria (L) جنس فطور من الزقيّات . ‖ فطريات = علم الفطور Mycologie (F) علم الفطور او الأفطار وهي من النباتات اللازهرية واسمها بالفرنسية Champignons . ‖ مَرَض فطري Mycose اسم شامل يطلق على كل مرض سببه فطور مجهرية . ‖ مرضُ الرئة الـ — M. pulmonaire . ‖ مَرَضُ المِعى — M. intestinale . ‖ مَفْطَرة Champignonnière مزرعة الفطر يُزرع فيها الغاريقون الزراعي . ‖ (رج) الجِذْرُ الفُطْر Mycorrhyza (E) Mycorhize (F) (أ) ظاهرةُ تَشارُك قد يكون تكافلياً ولكنه لا يكون على الأقل تطفلياً بين جذر نبات أخضر او جذموره وبين الفطر . (ب) تكوين بنيي ينتج عن حصول امتزاج بين الجذر المحوَّر ونسيج الفطر . وتتميز ثلاثة أنماط من البنيات المذكورة وهي : اولا . الجذر الفطر الخارجي ، وذلك عندما تؤلف خيوط الفطر نسيجاً متراص الأجزاء يحيط بطرف الجذر وينفذ الى حد ما بين خلايا القشرة . ثانياً : الجذر الفطر الداخلي ، وذلك عندما تكون خيوط الفطر جميعاً داخل نسيج القشرة وينفذ معظمها الى الخلايا وتنمو في الأعم بين تلك الخلايا . والظاهر ان الفطور المذكورة هي من رتبة الفطور الأشنية « الفطور الطحلبية في مصر » . ثالثا : الجذر الفطر الخارجي الداخلي : هو الذي تجتمع فيه خصائص النمطين السابقين . ‖ الـ — الـ — الكاذب pseudo M. = Ps. - my. جَذر فُطْر باطل يكون فيه الفطر طفيليا على الجذور .

مص (اح) : فطر (E) Fungus . ‖ — جسْتِرية = — بطنية Gasteromycetes قسم من أقسام الفطريات . ‖ — جلدي Dermatophyte, Dermophyte وتطلق على فطر تتطفل على جلد الانسان او الحيوان . ‖ (ط) — شعاعي Ray fungus وهو نوع من الفطر يتجمع بشكل أشعة . ‖ — الشعري الينبوعي Crenethrix fungi . ‖ — الحجني الفرفيري Claviceps purpurea وهو فطر الجويدار الذي يستخرج منه الإرجوتين . ‖ (اح) آكلات — Fungivorous حيوانات او نباتات تغتذي من الفطر . ‖ فطرة (ج. فُطُر) Fungus (pl. fungi) قسم من أقسام النباتات الثالوسية خالية من اليخضور تعيش متطفلة او مترممة وأحيانا متكافلة . ‖ (فل) الفطرة السليمة Common sense (E) Bon sens (F) استعداد لاصابة الحكم والتمييز بين الحق والباطل وهي مرادفة للعقل عند ديكارت . ‖ (اح) الفطري Fungoid (E) . ‖ — Fungal نسبة الى الفطر . ‖ — الشكل Fungiform = fungus-like . ‖ (فل) الفطرية Innéisme (F) Innatism (E) مذهب من يقولون إن الأفكار والمبادىء جبلية وموجودة في النفس وجوداً حقيقيا او كمجرد قوى واستعدادات سابقة على التجربة . ‖ (ط) فُطرية « مادورة » = قدم « — » Maduromycosis وهو تورم مزمن يصيب القدم عادة سببه فطر شعاعي . ‖ الـ — المخاطية Mucormycosis فطرية سببها فطر من جنس المخاط « ميوكر » يصيب الرئة عادة . ولكن قد ينتقل منها خراجات في مختلف الأعضاء .

شق (ط) : فطر (مقابل) Fungus « pl. Fungi or Funguses» (E) . ‖ داء الـ — Mycosis . ‖ مبحث الفطور Mycology . ‖ فطري = خَلقي Native . ‖ — = — سليقي Inherent . ‖ — Instinctive . ‖ — الشكل Fungiform . ‖ فطرة = غريزة Instinct .

كوش (فل) : فطري Innate (E) Inné (F) عند ديكارت يقال هذا المصطلح على وقائع الشعور والتجربة الباطنة والصور الأولية للمعرفة . ‖ فطرة سليمة Common sense = Bon sens .

جر (فر) : الفطر (البكتريا) كما يظهر بالميكروسكوب الكهربي Bactériophage vu par le microscope électronique = B. shown by electron mi.

فطس

مص (ط) : التفطيس Overlaying (E) الموت الناتج عن الضغط على الصدر والبطن .

فطم

شم (زر) : فِطام Sevrage (F) انتقال اولاد الحيوان من الرضاع الى أكل العلف .

شق (ط) : فطام (مقابل) Ablactation (E) . ‖ يفطم Wean .

شي (ث) : فاطمي (مقابل) Fatimide (F) .

فعل

كوش (فل) : فعل Act (E) Acte (F) (١) هو الهيئة العارضة للمؤثر في غيره بسبب التأثير أولاً كالهيئة الحاصلة للقاطع بسبب كونه قاطعاً وفي اصطلاح النحاة ما دل على معنى في نفسه مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة وقيل الفعل كون الشيء مؤثراً في غيره كالقاطع ما دام قاطعاً . (٢) (من الأجناس العشرة) وهو نسبة الجوهر الى أمر موجود منه غير قار الذات كالتسخين والتبريد . (٣) عند توما الأكويني « الفعل فعلان : أحدهما ما يستقر في الفاعل (اي قار) Immanent (F) كالابصار والتعقل ، والثاني ما يتعدى الى خارج (اي متعد) Transitif كالتسخين والقطع . ‖ — منعكس Reflex action = Acte réflexe يعرف بأنه حركة بسيطة غير مكتسبة يقوم بها عضو حركي او غذدي بطريقة ثابتة وبدون اختيار رداً على تنبيه عضو حسي . ويقول يوسف مراد انه لا يمكن ان تشاهد في اي كائن حي ذي جهاز عصبي فعلاً منعكساً ينطبق عليه هذا التعريف . فالواقع ان الفعل المنعكس ليس عنصراً قائماً بذاته ولكنه يندمج عادة مع أفعال أخرى تؤدي جميعاً وظيفة مشتركة . ‖ فاعل Agent (E F) (١) في الميتافزيقا : علة « واما الفاعل فانه اما علة للصورة

وحدها او للصورة والمادة ثم يصير بتوسط ما هو علة له منها علة للمركب » . (٢) في علم الأخلاق : الموجود العاقل الحر المسئول عن أفعاله من حيث هو خاضع للقانون الخلقي . (٣) في الفيزياء : قوة معتبرة كأنها نوع خاص من الطاقة مثل الضوء والكهرباء والحرارة . || فاعلية علة = Efficace causality Cause ef. تدل عليها بقولنا « كل ما يظهر للوجود فلظهوره علة » . وهذا أدق من قول القائلين «لكل معلول علة» فان لفظ « المعلول » يتضمن معنى العلة . || — متبادلة Interactionism = I. me احدى النظريات المفسرة لصلة النفس بالجسم وهي تقول بالتأثير المتبادل بين النفس والجسم المتحدين في التركيب الانساني . || تفاعل Communauté (F) عند كانط احدى مقولات الاضافة وهي تعبر عن العلاقة بين الجنس وأنواعه ويكون الحكم عندئذ شرطياً منفصلا . || — Reciprocity = Ré. té. الاصطلاح الأفرنجي مرادف لكلمة Communauté (F) التي يستخدمها كانط كاحدى مقولات الاضافة . || انفعال Affect = Affection عند سبنوزا الانفعال الذي هو الذي يزيد قدرة الجسم على الفعل او يقلل منها . || — Emotion = É. (١) حالة نفسية وجدانية قوية مصحوبة بتغيرات فسيولوجية سريعة وبحركات تعبيرية تتسم بالوضوح والعنف . والانفعال ينشأ من اعاقة فجائية لرغبة قوية او ارضاء غير متوقع لهذه الرغبة . (٢) يجب التمييز بين الصدمة الانفعالية é.-choc (F) وهي لا يدوم أثرها وبين الاتجاه الانفعالي او العاطفي é. senti-ment الذي يدوم أثره . على ان الفرق بينهما ليس جوهرياً بل كمياً . || — Passion = P. (١) (من الأجناس العشرة) وهو نسبة الجوهر الى حالة فيه . (٢) استعمل ديكارت هذا اللفظ للدلالة على جميع عواطف النفس كالحب والكراهية والفرح والحزن والترجي والخوف ولكن «الانفعال» لم يعد يستعمل الآن الا للدلالة على الميول الحادة المتطرفة ومثالها الغضب او الميول القوية المزمنة ويمثلها البخل . || انفعالي Affective = Affectif . (١) صفة خاصة باللذة والألم وسائر الانفعالات . (٢) ذاكرة انفعالية mémoire a. (F) تسترجع الذكريات مصحوبة بشحناتها الوجدانية .

مص (فل) : فعل (أ) لغة : Acte (F) Act (E) الحدث والعمل والحركة . (ب) سيكولوجياً : حركة صادرة عن الكائن الحي لتحقيق غاية . والأفعال ارادية وغير ارادية . (ج) فلسفياً : اصطلاح أرسطي يذكر أحياناً مقروناً بالقوة ويراد به : ١ْ. استعداد وتهيؤ . ٢ْ. تحدد وتحقق . ٣ْ. تمام وكمال . ثم انتقل الى الفلسفة الاسلامية والمسيحية . ومنه فعل محض a. pur (F) ويراد به الله عند ارسطو . || (هـ) || — Action (E) هو القوة التي يضغط بها جسم على جسم آخر مرتكز عليه . || (ك) — التماس Contact a. اصطلاح أطلقه متشرلنج لتوضيح أثر بعض المادة المساعدة . || (جي) || — الحرماني Hydrothermal A. هو التأثير على الصخور بوساطة المنبعثات الصهارية الغنية بالمياه الحارة ومنها الرواسب الحرمائية Hydrothermal Deposits . || (ق) — ضار Fait dommageable (F) . || — الغير F. d'un tiers . || (ط) || — المنعكس Action reflex (E) تأدية وظيفة او حركة عضلية قسرية بدفعة من مركز عصبي استجابة لتنبيه مرسل من محيط هذا المركز. || (حض) فاعل Labourer من يقوم بالأعمال التي لا تحتاج الى مهارة مثل : الحراثة او رفع الأحجار . || (ط) — Agent ما يحدث تأثيراً في غيره حياً او جماداً . || (فل) — Actif (F) Active (E) ماله قدرة على الفعل ويقابل منفعل Pas-sif (F) . || — فعّال Efficace (F) Efficacious, Effective (E) . (١) بوجه عام ما يحدث أثراً . (ب) يطلق بوجه خاص ، على العلة الفاعلة والسبب المحدث للاشياء . || (ك) — Reactive (Active) صفة للمادة شديدة التفاعل . || (فل) عقل — Actif (Intellect) (F) ويسمى ايضاً I. agent مصطلح وضعه شراح أرسطو ويراد به عند فلاسفة الاسلام العقل العاشر . || فعلي Actuel (F) Actual (E) (١) حاضر وموجود في اللحظة التي يتحدث فيها . (ب) حقيقي او واقعي في مقابل غير الحقيقي والظاهر . || (هـ) فاعلية = نشاط Activité = A. Ty ١ْ كل عملية عقلية او بيولوجية متوقفة على استخدام طاقة الكائن الحي . ٢ْ. كل عملية عقلية او حركية تمتاز بالتلقائية أكثر منها بالاستجابة . || علة فاعلة Efficiente (Cau-se) = E.nt (c.) العامل المباشر في إحداث أثر او معلول ما . || (لك) مسامحة الخرج الفعالة Effective output admittance(E) خارج قسمة المركبة الجيبية لتيار الخرج على المركبة المناظرة لجهد الخرج . || — الدخل || — E. input ad. خارج قسمة المركبة الجيبية لتيار الدخل على المركبة المناظرة لجهد الدخل وهي مقلوب معاوقة الدخل الفعالة . || معاوقة الخرج || — E. output impedance خارج قسمة المركبة الجيبية لجهد الخرج على المركبة المناظرة لتيار الخرج . || — الدخل || — E. input i. خارج قسمة المركبة الجيبية لجهد الدخل على المركبة المناظرة لتيار الدخل وهي مقلوب مسامحة الدخل الفعالة . || (طن) مفاعل Reactor ويقال : مفاعل نووي Nuclear r. جهاز يحدث فيه الانشطار النووي المتسلسل ويستمر حدوثه فيه من تلقاء نفسه وتتخذ فيه الوسائل الكفيلة بإيقاف فعله والتحكم فيه . || — بحوث Research r. مفاعل يصمم خاصة لاستعماله كجهاز لتوليد الإشعاع الجيمي والنيوترونات وما اليها . || — دوّار Circulating r. مفاعل تتحرك المادة القابلة للانشطار فيه حركة دورانية في قلب المفاعل . || — سريع Fast r. يتوقف الانشطار فيه بصفة أساسية على النيوترونات السريعة ولا تكون التهدئة فيه إلا قليلا . || — صفر القدرة Zero-power r. يكون فعله على مستوى منخفض من القدرة بحيث يستغنى فيه عن الوسائل الخاصة بالتبريد وبحيث يتسنى العمل بالحلقات الانشطارية المتولدة فيه دون ان يخشى من أخطارها الجسيمة . || — عالي التدفق High-flux r. يكون فيه معدل الانشطار في وحدة الحجم كبيراً . || — عالي درجة الحرارة H. tempera-ture r. تكون درجة حرارته كفيلة بتوليد القدرة بكفاية يعتد بها عملياً . || — متجانس Homo-geneous r. تخلط فيه المواد القابلة للانشطار بالمهدىء بحيث تنتشر النيوترونات فيه انتشارها في جسم كأنه متجانس الأجزاء او تجعل المواد القابلة للانشطار فيه أجزاء صغيرة بالقياس الى المدى الوسط للنيوترونات وذلك في حالة عدم وجود مهدّىء في المفاعل . || — متغاير Heterogeneous r. تجعل فيه المواد القابلة للانشطار والمهدّىء أجزاء صغاراً منفصلة توزع على هيئة هندسية منتظمة بحيث تنتشر النيوترونات فيها كأنها تنتشر في جسم غير متجانس الأجزاء . || — متوسط Intermediate r. يغلب ان يكون الانشطار فيه بفعل النيوترونات المتوسطة . || — مُحوِّل Convertor r. هو مفاعل يستعمل فيه وقود من نوع معين فيتولد فيه وقود من نوع آخر ، مثاله مفاعل وقوده اليورانيوم ٢٣٥ فتتولد فيه بلوتونيوم من اليورانيوم ٢٣٨ . || — مولد Breeder r. يقال بصفة عامة لمفاعل يستعمل فيه وقود من نوع معين فيتولد فيه وقود من النوع نفسه ، مثاله مفاعل وقوده البلوتونيوم يتحول فيه اليورانيوم ٢٣٨ الى بلوتونيوم ، ويطلق الاسم على التخصيص اذا كان الوقود الجديد المتولد في المفاعل أكبر مقداراً من الوقود الأصلي المستنفد فيه . || (فل) انفعال Emotion (F E) يطلق على الظواهر الوجدانية بوجه عام كاللذة والألم ويقابل الإدراك والنزوع . وقد يقصر على الانفعالات الشديدة التي يصحبها توقف او حركة كالخوف والحب . || (م) — Strain (E) هو النسبة بين التغير الذي يحدثه الإجهاد في أبعاد الجسم الى أبعاده الأصلية . || الا — المطاوع Plastic s. هو التغير الذي يحدث من تأثير إجهاد على جسم مطاوع . || (اح) التفاعل Interaction . || (ك) — Reaction اي تغير كيماوي في مادة واحدة او أكثر . || — ريمر Reimer's r. تفاعل كيماوي يستخدم في تحضير الألدهيدات الفينولية بتأثير الكلوروفورم في الفينولات في محلول قلوي . || — فريدل وكرافت Friedel and Craft's r. تفاعل يستخدم لتحضير بعض المركبات العضوية الأورماتية باستخدام كلوريد الألومنيوم اللامائي على أنه عامل حفاز . || — فيتج Fittigs r. طريقة تستخدم في تخليق المركبات الايدروكربونية ذات الوزن الجزيئي الكبير من مركبات ايدروكربونية أبسط منها . || — الكربيل أمين Carbylamine r. تفاعل ينتج من تسخين الكلوروفورم ومحلول ايدروكسيد البوتاسيوم الكحولي مع اي أمين أولي ويستعمل لتمييز الأمينات الأولية مع الأمينات الأخرى . || — كليزن Claisen r. تفاعل يستخدم لتحميض استرات

حامض الأسيتوخليك وينسب الى كليزن . ||
— كيمياني Chemical r. الأصل في معنى هـــذه
الكلمة ان تفعل مادة في مادة فيتغير تركيبهـــا
الكيماوي . وقد يطلق على أي تغير كيماوي يحدث
في مادة ومواد بالحرارة او بالكهرباء او ما شابهها
(ط) . || — شولتز شارلتون Schultz Charlton r.
ويستعمل في الكشف عن الحمى القرمزيـــة . ||
— فيدال Widal r. تلازن جراثيم التيفـــود او
نظائرها عند إضافة مصل مريض بالتيفود اليهـــا
بسبب وجود أجسام مضادة نوعية بالمصـــل . ||
— هُبْكاليت Hopcalite r. والهُبكاليت مزيج من
أكاسيد المنجنيز والنحاس والكوبلت والفضـــة
لكشف أول أكسيد الكربون . || — هركسهيمر
في الزهري (السفلس) Herxheimer syphilis r.
هو ازدياد حـــاد في النسيج التفاعـــلي الزهري
(السفلسي) فإذا كان هذا في موضع حيوي كالمخ او
حول مخارج الشرايين الإكليلية في الوتين (الأورطي)
نشأت عن ذلك أعراض مخطرة قد تكون قاتـــلة
وينشأ هذا التفاعل في أثناء علاج السفلس المزمن .
|| نموذج — شبه الفصام Schizoid r. type عدم
تجانس استجابة الشخصية تجـــاه مؤثر معين . ||
التفاعلات الحلّية لنقل الدم Hemolytic transfu-
sion r.s وتحدث بسبب اختلاف الجاميع الدموية
طول اختزان الدم المنقول . || — خافضة للحرارة
Endothermic r. صفة للتفاعلات التي يصحبهـــا
انخفاض في درجـــة الحرارة . || (ك) — دورية
Cyclic r. تفاعلات متتالية تنتهي بالعامل المساعد
الى حالته الأصلية . || (ط) — رافعـــة للحرارة
Exothermic r. المصحوبة بارتفـــاع في درجة
الحرارة . || (مر) حركة انفعـــالية Passive
movement . || مقاومة — P. resistance . ||
احتقان فاعلي Active congestion . || حركـــة
فاعلية A. movement . || (ك) الفعالية Potency
هو قوة تأثير المادة للحصول على نتائج خاصة مثـــل
فعالية الدواء . || الفاعلات الكيميائية Chemical
reagents مواد كيمياوية شائعـــة الاستخدام
يستخدمها الكيماوي عادة في التحليل والكشف . ||
يفعل في To act on هو أن يؤثر الشيء في الشيء
تأثيراً كيميائياً . || يتفاعل React, to يؤثر في مادة
أخرى . || (ط) مفتعل Fabricated . || (صو)
حالة المفعولية Accusatif (F) Accusative (E)
حالة نحوية في الاسم تزيد الحدث تحديداً . ويقـــع
هذا في العربية على أكثر المفاعيل .
جر (فر) : الفِعْل (مقابل) Action (F E) . ||
— إشعاعي A. radiomètrique (F) Ra.ic a. (E)
. || رَدّ الـ — Réaction = re. || ذو — — =
فعّال Réactif = re.ve . || — شَعْري Action
capillaire = Capillary ac. || فعّـــال —
مُجْـــدي efficace = efficacious, effectual,
efficient . || فعّالية efficacité = efficiency
. || المفعول الجلدي effet pelliculaire = skin
effect . || — الجيرومغنطيس e. gyro-magné-
tique = gy.ic effect . || — الـ — الحَجَـــري

e. d'écran (F) . || — الكهرضغطي e. piezo-
électrique (F) = Pi.el.ic e. (E) . || =
كهرَصَوتي é. éléctrophonique = el.ic e. ||
— كهرضوني e. photoélectrique = ph.ic e. ||
— كهرضوئي نووي e. p. nucléaire = nu- . ||
clear ph.ic e. . || — مغناطيسي e. magnéti-
que = ma.ic e. . || — — للتيـــار الكهربائي
e. m. du courant électrique = ma.ic e. of
a el.ic current . || — أيون مشـــترَك e. d'ion
commun = e. of common ion . || — الحرارة
على الأيض e. de la chaleur sur le métabo-
lisme = e. of heat on me.ism . || — الضغط
المطلق على تغيُّر الحالة e. de la pression sur
le changement d'état = pressure e. on
change of state . || — — — في نقطة الغليان
e. de la p. sur le point d'ébullition = pr.
e. on boiling p. . || — الغاز **e. du gaz =**
gas e. . || — المواد الذائبة في نقطة الانصهـــار
e. de substances dissoutes sur le point de
fusion = dissolved su. e. on melting point
. || — المُناخ e. de climat = e. of cl.te . ||
المُفاعِـــل Réacteur = reactor . || الـ —
الحـــراري = R. calorifique (thermique) =
thermal r. . || — المولِّد R. générateur =
breeder r. . || المُفاعَلة Réactance = re.
. || — الحَثية R. inductive = In. re. .
|| — شبه الكتليـــة Réactance de masse =
mass Re. . || — الصوتية R. acoustique =
a. cal r. . || — العابرة R. transitoire =
transitory r. . || — المُكافِئة R. équiva-
lente = eq. nt r. . || — الميكانيكية R.
mécanique = mechanical r. . || — الوسعية
R. capacitive = ca. r. . || — الصـــلادة
R. de dureté = stiffen r. . || — وَحدة
السطـــح R. de l'unité de surface = unit-
area r. . || مَفاعيل قابلة للانعكاس effets re-
versibles = re. effects . || المفاعيل المتأخرة
للاشعـــاع effets retardés de radiation =
delayed ra. e. . || التفاعـــل الكيميائي
Réaction ou acion chimique = chemical
re. or ac. . || — المتسلسل R. en chaîne
= chain r. . || — النووي R. nucléaire = nu-
clear r. . || — البلوتونيوم R. de plutonium
= pl. r. . || — التبادل الكيميائي R. d'échan-
ge chimique = chemical exchange r. ||
— الفانيوترون R. alpha neutron = al. ne. r.
. || — نيـــوترون — بروتون = — (ن ، ب) R.
neutron-proton (n, p) = n. pr. r. || إنفعال
strain = déformation . || الـ — الدائم d.
permanente = permanent s. . || — التَّحنيب
d. dûe au flambage = buckling s. ||
— الشَّدّ d. due à la traction = tensile s. .
|| — العـــازل = تغير الـ — = d. diélectrique =
di.ic s.

شق (ط) : فعل = عمل = تأثير Action (E) . ||
— منعكس Reflex a. . || فاعل Active . ||
فاعلية = فعّالة = نشاط Activity . || فعّـــال =
ناجع Heroic . || — = منشِّط Activator . ||
تفاعل = ارتكاس Reaction . || — الاستحـــالة
R. of Degeneration . || إنفعال Emotion .
|| إنفعالي Emotional . || منفعل Passive . ||
احتقان — P. congestion . || حركات منفعـــلة
P. movements . || مناعة — P. immunity .
مع (سر) : فاعلية (مقابل) Activity . || فعال
Active . || افعل = افعالاً Activate . || (فض)
محرّك تفاعل Reaction motor . || محفـــاز —
R. engine . || وقت الـ — R. time .
مد : فعل (مقابل) Act . || فاعل Active . ||
منفعل Passive . || انفعـــالي Passif . ||
تفاعل انضمام أو تضام Additive reaction (E) .
— معتدل Neutral r. .

فعا

شم (زر) : أفعـــى **Vipère (F) Vipera (L)**

جنس حيات سامة من فصيلة الأفاعي . || زهرة
الأ — Vipérine (Echium) الاسم العلمي مـــن
Echis اليونانية اي الأفعى . جنس زهر من الفصيلة
الحمحمية . || — — الاقريطشيـــة = حشيشة
الأفاعي V. de Crète ou Herbe aux vipères
(E. creticum) .
شي (ث) : افعوان Anguipède (F) انسان أفعى
شخص خرافي له ذنب الأفعى .

فغر

شم (زر) : فاغرة Clavalier ou Fagarier (F)
الفرنسيـــة Xanthoxylum ou Zanthoxylum
الثانية من فاغرة العربية . والفاغرة تطلق عـــلى
أنواع من هذا الجنس . وكنت في الطبعـــة الأولى
سميته بمعنى الاسم العلمي اي « صفراء الخشب » .
ولكن اطلاق اسم الفاغرة على هذا الجنس تعميماً
أصلح . ويظن ان النوع الذي سماه ابن سينا فاغرة
هو Xirhesta D. C. وهو من التوابل له طعـــم
الفلفل . جنس شجر للتزيين من الفصيلة السذابية .
|| — فلفلية C. poivrier (F) Z. piperitum
(L) . || — مُرّانية الورق C. à feuilles de
frêne (F) Z. fraxineum (L) .
شق (ط) : تفاغُر = مفاغرة (مقابل) Anasto-
mosis (E) .

فغم

مص (اح) : تفاغم Anastomosis (E) ويوصف
به التواصل او الالتحام الطبيعي لنهـــايات عروق

اوراق النباتات او الاوعية البوعية او الاوعية الدموية او الخيوط الفطرية عند التزاوج .

شم (زر) : مفاغمة = تفاغم (Anastomose (F اصطلاحاً . وقال بعضهم تفغّم وهي لم ترد . ووجدت مؤلفي الترك يستعملون المفاغمة منذ نحو اربعين سنة . والفرنسية من كلمة يونانية بمعنى اتحاد فمين . امتزاج وعاءين نباتيين بأن يفنى الغشاء الذي يفصل أحدهما عن الثاني وتنسكب جبلة الأول في جبلة الثاني فيصير لهما جبلة مشتركة . يقال فاغم النبات وعاءيه فتفاغما .

مد : مفاغمة (مقابل) .A . || — العروق الدموية Anastomosis of blood vassels (E) .

فغا

شق (ط) : فَغاءة (Leucoma (E كثافة قرنية العين (النقطة البيضاء في القرنية) .

فقأ

مص (اح) : فَقْأة (Caul (E هي جزء من السّلي Amnion يحيط برأس الجنين وقد يولد به .

فقد

شق (ط) : فقد الاجفان (مقابل) (Ablephary (E . || — الارادة Abulia . || — البلع Aphagia . || — التصنع = التشكل = غياب التصور Aplasia . || — تمييز الالوان = (عمى لوني) Achromatopsia . || — الحركة Akinesia . || — الخصيتين Anorchia . || — خميرة الهضمين (ببسين) Apepsinia . || — الذاكرة Ecmnesia . || — الساق Apodia . || — القدرة على الوقوف = — الانتصاب Astasia . || — القراءة Alexia . || فقد قوة العضلات Amyasthenia . || — الكتابة Agraphia . || — اللسان = غياب — Aglossia . || — المثانة Acystia . || — المشي = تُعاد = ابن Abasia . || — الموسيقى Amusia . || — النطق = غياب Aphemia . || — الهضم Apepsia . || فاقد الخصيتين = خصي Anorchus . || فقدان الدماغ Anencephalous . || — العين Anoph-thalmia . || — القزحية Aniridia . || — اللون Achroma = Achromia . || مُفقِد شهوة الجماع = مفقد الباه = Anaphrodisiac Antaphrodisiac.

مص (مر) : فقد المرونة Elasticity, loss of . || (الك) فقدان تخلّفي Hysteresis l. الطاقة التي تستنفد في دورة مغنطيسية من جراء التخلف المغنطيسي وهي تظهر في صورة حرارة . || (فل) — الذاكرة (Amnesie (F) A. ia (E ضياع الذاكرة او ضعفها ضعفاً كلياً او جزئياً . || — الشخصية (Dépersonnalisation(F حال مرضية لا يشعر فيها المرء بأقواله وأفعاله ويعدها غريبة عنه ، وقد يصحبها فقد الشعور بالذات او توهم ان شخصية أخرى تتسلط على المريض فيقول ويعمل باسمها ، وهي شيء آخر غير ازدواج الشخصية .

جر (فر) : فَقْد = فُقدان (مقابل) (Perte (F (loss (E . || — اومي P. ohmique = O. ic l. || — بالامتصاص = P. par absorption ab. l. || — في الارسال P. de transmission . || — — التوتر = P. de tension = drop Tr. l. . || — — العازل in voltage, l. of pressure . || — الانكسار P. diélectrique = die.ic l. P. de réfraction = Re. l.

شم (زر) : فَقد الإلقاح = — التناسل Apogamie (F) فقدان خاصة التناسل الشقّي في بعض النباتات او في بعض اطوار حياتها اي حصول حي جديد دون تلاقح الأمشاج .

فقر

مص (اق) : الفقر (Pauvreté .indigence (F (Poverty (E حالة من لا تكفيه موارده . || (مر) — الدم = انيميا (Anaemia (E . || — — الوبيل الحدث أنزفة شبكية An. perni-cious causing retinal haemorrhages . || (ق) المفتقر Appauvri . || (مؤ) فقرة Sub-section, paragraph (E) P.phe (F) . || (مر) الـ — (Vertebra (E . || (اح) — نجمية Asterospondylous وتطلق على الفقرة التي يحتوي جسمها على تكلس نجمي كما في الأسماك الغضروفية . || الفَقار الصدري Thoracic Vertebrae . || الـ — العَجْزي Dorsal V. . || الـ — العُصعُصي Sacral or Caudal V. . || الـ — العنقي Cervi-cal V. . || الـ — القَطَني Lumber V. . || (ط) الفقارة القاعدية Basilar Vertebra الفقارة القطنية السفلى . || انزلاق فقاري Spondylolisthesia كما يحدث في انزلاق الفقارة الخامسة القطنية عن العجز . || (اح) الفَقاريات Vertebrata . || اللا — Invertebrata .

شم (زر) : فَقْر الدّم (Anémie (F عدم كفاية الدم اما من حيث مقداره او من حيث تركيبه وسببه اما مرض كالسل او دود في المعدة او الأمعاء . || فَقْرة = فَقارة Vertèbre ج فِقَر وفِقَر وفَقار . هي الاسطوانات العظمية الصغيرة التي يتألف منها العمود الفقري في الفقاريات . || فقاريات = فقريات Vertébrés أهم شعبة في الحيوان . تشمل الحيوانات ذوات الفقار وهي خمسة طوائف : السمك والضفدعيات والزحافات والطير والثدييات . || لافقاري = عديم الفقار Invertébré الحيوان الذي لافقار له . واللافقاريات هي الأوالي والاسفنجيات والجوفيات والشوكيات والدوديات والرخويات والمفصليات .

شق (ط) : فقرة Spondyle = Vertebra . || التهاب الـ — (Spondylitis (E . || الـ — المشوّه S. Deformans . || فقر دم Anaemia = Anemia . || — — بنقص الأصبغة Hypo-chromic a. . || — — ثانٍ Secondary a. . || — — خبيث Pernicious a. . || — — خفي المنشأ = ذاتي Idiopathic a. . || — — ذو خلايا منجلية Sickle-Cell a. . || — — لا تصوّري Aplastic a. . || — — أساسي Essential a. . || — — موضعي = فاقة دم مؤقتة Ischæmia . || انزلاق الفقرات = — العمود الفقري Spon-dylolisthesis . || فقري Vertebral . || عمود — V. Column .

شي (ث) : فقرة العَقد (مقابل) (Voussoir (F . || فقرات القوس Claveau حجارة القوس او العقد في البناء .



فقع

شق (ط) : فقاعة (مقابل) (Bulla (E . || — مائية Bleb = bu. . || فقاع الأطراف Pompholyx . || داء الـ — داء جلدي Pemphigus . || — افرنجي P. Syphiliticus . || — شائع = — اعتيادي P. Vulgaris . || — الوليد P. Neonatorum .

جر (فر) : فقاعة هواء (مقابل) (Bulle d'air (F (Air bubl (E .

شي (ث) : فقاعة = نفاخة (Soufflure (F تجويف او انتفاخ بسيط في المعدن او الزجاج من أثر النار . || فقّاعة Cloque .

مص (ط) : الفقاعي (مقابل) (Pemphigus (E .

مع (فض) : تفقع (مقابل) Ebullism .

مد : فقعي (مقابل) (Fongoïse (F .

فقم

شم (زر) : فُقمة = عجل البحر (Phoque (F



(Phoca (L جنس حيوانات لبونة مائية من الفصيلة الفقمية تكثر في البحار الشمالية . || فُقميات (Phocidés (F فصيلة حيوانات لبونة مائية من رتبة زعنفيات الأقدام منها الفقمة .

فقه

مص (ق) : الفقه (La doctrine (F . || فقيه Jurisconsulte. docteur .

فكتورية

شم (زر) : فكتورية (Victoria (L جنس نباتات من الفصيلة النيلوفرية يكثر في الأنهار الكبار في البرازيل . || — ملكية V. regia نوع نبتة عظيمة الورق ربما بلغ قطر ورقتها مترين وربما وقف عليها صبي فاحتملته .

فكر

كوش (فل) : فكرة او معنى (Idée(F) (Idea(E

(١) عند أفلاطون تفيد الماهية او المثال او الشيء بالذات المفارق للمادة . (٢) في المذهب التصوري الفكرة تطور ذهني . (٣) الفكرة قوة i.-force(F) اصطلاح ابتدعه فويي للدلالة على ان الفكرة هي قوة تبعث فكرات أخرى وتدفع الى العمل . ومن ثم لا ينبغي التمييز بين عقل وإرادة او بين فكرة معلومة فحسب وفعل يحققها . (٤) فكرة غريزية او فطرية i. innée ليست مستفادة من الأشياء **ولا مركبة بالإرادة ، ولكن النفس تستنبطها من ذاتها وتمتاز بأنها واضحة جلية بسيطة . (٥) فكرة** حادثة i. adventice تقوم في الفكر بمناسبة حركات واردة على الحواس من الخارج ، كاللون والطعم والصوت والرائحة . (٦) فكرة مصطنعة i. factice نركبها من الأفكار الحادثة ، كصورة فرس ذي جناحين . (٧) أفكار النطق i. de la raison عند كانط النطق قوة دراكة حاصلة على أفكار ثلاث ترد اليها جميع المعارف فتتحقق الوحدة التامة في الفكر . هذه الأفكار هي : العالم والنفس والله . || أفكار (علم الـ —) Ideology = Idéologie ابتدع هذا المصطلح دستو دي تراسي للدلالة على الفلسفة التي تطرح جانباً النظر الميتافزيقي وتقصر همها على دراسة المعاني (بالمعنى العام اي الظواهر النفسية) لتبين خصائصها وقوانينها وعلاقتها بالإشارات المعبرة عنها ، محاولة بنوع خاص استكشاف أصلها . انصرف هذا المصطلح بعد ذلك الى معنى ينطوي على السخرية والتحقير فدل على التحليل الأجوف والمناقشة العقيمة والتفكير الخيالي . || تفكير Reflection = Réflexion عند لوك تجربة باطنة واقعة على أحوالنا النفسية ، اي شعور. ويؤثر لوك لفظ « تفكير » على لفظ « شعور » .

مص (فل) : الفكر Thought = Pensée ما به التفكير . || فكرة Th. (Idea) = P. (Idés) هي موضوع التفكير . || — مشتركة Notion commune(F) || (فن) — موسيقية Theme(E) . || (ق) — الهيمنة في الشخص الاعتباري Notion de controle (F) يقصد بالهيمنة او الرقابة على الشخص الاعتباري العنصر المسيطر عليه من مال او إدارة وعلى أساسه تتحدد أحياناً جنسية الشخص الاعتباري . || (مؤ) مجرد — A tentative suggestion = Une simple su. || مفكرة Aide-mémoire = A. mé. || (فل) التفكير Understanding = Entendement يطلق بمعناه العام على ما يقابل الوجدان والنزوع . وبمعناه الخاص على العقل من حيث يدرك موضوعه إدراكا أعلى من الإدراك الحسي والتخيل والتذكر . || الأفكار العارضة Adventitious Ideas = Idées Adventices يريد بها ديكارت تلك الأفكار المستمدة من الخارج كفكرة اللون والصوت . وتقابل الأفكار المصنوعة Factices (F) والفطرية Innées.

شق (ط) : فكرة = رأي (مقابل) Idea (F) . || تفكير Ideation .

مد : الفكرة القومية (مقابل) Nationalistic ideology . || الـ — المحضة Abstract Idea .

فكك

مص (اح) : الفك Maxilla (E) أحد فكي الفم ويمثل الفك العلوي في الفقاريات والسفلي في الحشرات . || (هم) فك Expansion . || (ط) نسبة الـ — Gnathic index خارج قسمة البعد بين النقطتين القاعدية والأفقية على البعد بين النقطة القاعدية ومقدم الفك العلوي مضروباً في مائة . || الفكي Maxillary . || (اح) الملماس الـ — M. palp كل هذه شذف يتركب منها الفك في بعض الحشرات كالصرصور . || (هم) مفك = Screw driver أداة لفك او لتثبيت مسامير البرمة . || (ه) مفكوك المقدار Expansion of an Expression هو المقدار الناتج بعد إزالة الأقواس فمثلاً مفكسوك (١ + س)^{٤} هو ١ + ٤ س + ٦ س^{٢} + ٤ س^{٣} + س^{٤} . || (اج) تفكك = انحلال Disintegration . || (تا) — Disruption . || (فل) — Dissociation (F E) سيكلوجيا : انعدام الترابط بين الصور الذهنية . || (كم) — D.(E) في التحليل الكهربائي تحلل الجزيئات من تلقاء ذاتها الى أيونات . || (ك) — الكتروليتي Electrolytic d. تحلل ناتج من إمرار تيار كهربي في مادة قابلة للتفكك او في مصهورها . || — بالحرارة D. by heat . || (فل) — عقلي Désagrégation mentale (F) حال مرضية تتلخص في العجز عن تحقيق الوحدة النفسية التي هي قوام الشخصية . || (ك) يتفكك Dissociate (E) ١. ينقسم الى مكوناته التي هي أبسط ٢. هو أن يتجزأ مركب الى مكوناته التي هي أبسط ويمكن أن يعود الى حالته الأولى بزوال المؤثر . || (اح) متفكك Loose وصف للبنية او التركيب ذي الأجزاء المتباعدة . || التفحُّم الـ — L. smut مرض يصيب نباتات الحبوب ويحيل السنابل الى مسحوق أسود يملأ الحبات . || نسيج — L. tissue وتوصف به الأنسجة التي لا تلتصق خلاياها التصاقاً محكماً كما في العُدَيْسات . || تربة متفككة L. soil التربة السائبة ذات الحُبَيبات المتفرقة كالتربة الرملية الخشنة الخالية من الغرويات الملصقة . || نَوْرَة — L. inflorescence ويطلق على النورة إذا كانت متفرعة وأزهارها متباعدة كما في النورة العنقودية (بانيكل Panicle) . || فكيّات Gnathostomata الفقاريات ذات الفكين وهي الأسماك ورباعية الأطراف .

شم (زر) : فكّ Mâchoire (F) ج فكوك .



أحد جزءي الفم العظميين حيث غرزت الأسنان .

شق (ط) : فك (مقابل) Jaw (E) . || الـ — الأسفل Mandible . || الـ — العلوي Maxilla . || — مغلق Lock-Jaw . || التهاب الـ — Gnathitis . || ألم الـ — Gnathalgia . || إنغلاق الـ — = صَرَز Trismus = Jaw lock . || رجفة الـ — = منعكس الـ — J. Jerk . || عديم الـ — J. - Less . || عظم الـ — J. - bone . || نخرة الـ — في الأنسام الفوسفوري J. Disease . || فكيّ Gnathic . || — حنكي Maxillopalatal . || — سفلي = نسبة للفك الأسفل Mandibular . || — علوي. نسبة للفك العلوي Maxillary . || تفكك = عدم ارتباط Incoherence . || انفكاك = انشقاق Separation .

جر (فر) : فكّ (مقابل) développement (F) expansion (E) . || تفكّك dissociation = di. . || الـ — disinteg. = Désintégration . || الـ — الإشعاعي D. radio active = R. a. d. . || الـ — التام dissociation complète = complete di. . || الـ — الجزئي d. moléculaire = molecular di. . || — حراري d. calorifique = thermal di. . || الـ — الذاتي Désintégration spontanée = spontaneous disin. || الـ — النووي Dé. nucléaire = nuclear di. . || مفكوك المقدار développement d'une expression = expansion of an expr.

شي (ث) : فكّك الخط = حل الرمز Déchiffrer (F) تطلق غالباً على حل رموز الكتابات القديمة . || تفكّك ، عزّف Jouer .

مع (تب) : انفك = ابتعد (مقابل) Break (E) . || (جم) المفك او الناقضة = مفتاح او مفك Spanner .

مد : فكّك (مقابل) Désintégrer (F) .

فكه

مص (حض) : الفاكهية coupe de fruits (F) حاملة الفواكه .

فلج

مص (اح) : فلج (ج. فلوج) Cleft (E) . || تفلُّج Cleavage . || (حض) تفليج المنشار Teeth of setting فتح أسنان المنشار لتميل الواحدة عكس الأخرى في الاتجاه الجانبي للقطع . || (ط) الفالج Hemiplegia شلل يلحق نصف الجسم طولاً . || (اح) الفيلجة (ج. الفيالج) Cocoon .

شم (زر) : فالج = شلل Paralysie (F) مرض يفقد العضو المصاب به الحساسية والحركة .

فلح

مص (ط) : فلْح (مقابل) Furrow (E) . || الحنك الأفلح Cleft palate وفيه يولد الطفل وحنكه مشقوق من جانب واحد او من الجانبين . || فلوح C.s . || — اللحيية Mandibular c. وتظهر في الجنين وتنسد في الشهور الأولى .

مد : فلْح (مقابل) Fallow (E) . || الفلاحة Agriculture (F).

مع (تر) : فلاحة (مقابل) Tillage (E) . || فلح Tilth .

شم (زر) : فلاّح = حرّاث = أكّار Cultiva-teur (F) هو الذي يمارس حرث الأرض وزرعها . || فِلاحة الحدائق = دَوْس Jardinage الدوس في اللسان تسوية الحديقة وترتيبها . الأعمال التي يأتيها البستاني في زرع الأزهار والأشجار ولاسيما البقول في الحديقة وتسمى البستنة بعامية الشاميين . ويفيد اقرار هذا المصدر .

فلذ

مص (ك) : فولاذ Iron, steel (E) هو الحديد الذي يحتوي على كمية من الكربون لا تتجاوز ١٫٧ بالمئة وتتنوع أنواعه باضافة عناصر أخرى كالنيكل والكروم والتنجستن ويتميز هذا النوع بطروقيته ومتانته .

جر (فر) : الفولاذ (مقابل) Acier (F) Steel(E) || — لا مغنطيسي = A. non magnétique . || — لا يصدأ = A. inoxydable . non m.ic s. || — مطاوع = A. doux . Stainless S. || — منغانيزي = A. au manganèse . Soft s. || الفِلَذ المتدثر بقالبه الصلد . manganese s. Minéral enrobé dans une gangue dure = mineral encased in a hard matrix.

مع (سر) : الفِلذة (مقابل) Coring (E) .

فلز

مص (ك) : فلز Metal (E) هو عنصر يتميز ببريقه المعدني وقابليته للطرق والسحب وأنه موصل جيد للحرارة والكهربا كالنحاس والفضة . || فلزدلتا Delta m. أشابة تتكون من ٦٠٪ نحاس ، ٣٨٫٢٪ زنك ، ١٫٨٢٪ حديد . || فلزي Metallic صفة منسوبة الفلز . || (حض) فلزات Metals معادن لها صفات خاصة كالرتين والبريق كالذهب والفضة . || لا — Non-m. هو ما ليس فلزاً من العناصر .

شم (زر) : فِلِزّ = جوهر = مَعدِن Métal (F) جسم بسيط له لمعان خاص ناقل للحرارة والكهربا في الأعم كالذهب والفضة والنحاس والحديد وغيرها . وقد أقر مجمع مصر الفلز ، ووضع بجانبها كلمة معدن بين هلالين .

مد : فَلْزَز (مقابل) Minéraliser .

جر (فر) : الفِلِزّات الخسيسة Métaux vils (F) Base metals (E) . || الـ — السّامية M. nobles (précieux) = n. m.

فلس

مص (ق) : إفلاس Faillite (F) . || — فعلي او إفلاس واقعي F. de fait ou f. virtuelle . || التفالس Banqueroute . || الـ — البسيط B. simple . || الـ — بالتدليس B. frauduleuse . ||

(اح) فُلَيسة Lodicule (E) ورقة صغيرة تقع خارج الأسدية في زهرة النجيليات وتمثل غلافاً زهرياً مختزلاً .

شي (ث) : فَلْسي Squameux (F) على شكل فلوس السمك .

فلسبار

مص (جغ) : فلسبار = فلدسبار Feldspar (E) معدن يتركب من سليكات الألومنيوم وبعض العناصر القاعدية .

فلسفة

مص (فل) : فلسفة التنوير Enlighten-ment (E) Philosophie de lumière (F) حركة فلسفية في القرن الثامن عشر تعتد بالعقل والاستقلال بالرأي وتؤمن بأثر الأخلاق وتقوم على فكرة التقدم والتحرر من السلطة والتقاليد . || — وجودية Ph. Existentielle(F) فلسفة ترى أن الوجود ليس مجرد موضوع يدرك بل له تأثيره في الشخص المدرك وليس الإدراك عملية عقلية فحسب بل تسهم فيه الجوانب البيولوجية والسيكلوجية الأخرى .

كوش (فل) : فلسفة أولى Prime philosophy(E) Ph.ie première (F) (١) عند أرسطو الفلسفة الأولى موضوعها الموجودات المفارقة وغير المتحركة وهي العلم الإلهي وقد أسماها أرسطو الفلسفة الأولى في مقابل الفلسفة الثانية وهي علم الطبيعة (٢) هي التي موضوعها الموجود المطلق بما هو موجود مطلق والفلسفة الإلهية جزء منها . وهذا اللفظ غير شائع في العصر الحديث . || — إلهية = Theodicy Théodicée جزء من الفلسفة الأولى وهي معرفة الربوبية . || — — Theosophy = Thé.ie تذهب الى أن التجربة الباطنة أساس المعرفة الخاصة بالله وجميع المسائل المتصلة به . ويطلق بوئو هذا المصطلح على فلسفة جاكوب بوهمي وشلنج ويضيف يوسف كرم ديكارت وبرونو وفختي وهيجل . || — دائمة Philosophia Perennis (E) اصطلاح يفيد أن تاريخ الفلسفة يدلنا على تعاون متصل بين الفلاسفة رغم التعارض الظاهر بين مذاهبهم . || — عامة General philosophy (E) Ph.ie générale (F) لفظ ابتدعه أوجست كونت وفي عام ١٩٠٧ أصبح هذا اللفظ يدل على إحدى العلوم التي يدرسها طلاب الليسانس في فرنسا للدلالة على مجموع المسائل التي يعالجها علم النفس والمنطق والأخلاق دون أن تخص أي علم منها . مثال ذلك: طبيعة المعرفة ، مسائل تتعلق بالكون والله والرّوح وعلاقة المادة بالحياة والشعور . ومن هذه الوجهة تختلف الفلسفة العامة عن الميتافزيقا . || — علمية Scientism = S.me مذهب يقرر الاكتفاء بالعلم من حيث قدرته على الذهاب الى المسائل القصوى الدائرة على المعرفة البشرية . || — العلوم Episte-mology = Ep.ie مبحث نقدي في مبادىء العلوم وفي الأصول المنطقية لهذه المبادىء . ينبغي التمييز بين فلسفة العلوم ونظرية المعرفة . || — كأن Philosophy of As If (E) مذهب وضعه Vaihinger ويدور على أن التفكير في أصل نشأته كان أداة استخدمها الإنسان في ميدان تنازع البقاء ، وأنه لا يزال عاجزاً عن النظر في المسائل النظرية الخالصة . لكنه صار غاية في نفسه بعد أن كان وسيلة للعمل وأصبح يعالج من المسائل ما لا قبل له بحلها ؛ ذلك لأن كثيراً من الأفكار ليس في الحقيقة إلا نوعاً من الأوهام يضعها العقل كي يستعين بها على حل الامور النظرية حلا لا صلة له بالواقع لأنه يقوم على تلك الأوهام التي افتن العقل في تكوينها .

مد : الفلسفة العملية (مقابل) Pragmatism .

فلط

مص (كم) : الفُلْطية Voltage (E) لفظ يطلق أحياناً على مقدار القوة الدافعة أو الجهد مقدراً بالفلط . || — الانهيار Break down v. الجهد اللازم لإحداث تفريغ كهربائي مستمر كما في القوس الكهربائي . || (كم) — الإخماد Extinction v. الجهد الذي دونه يقف التفريغ الكهربائي في الأنبوبة . || — القدْح Striking v. يقال للفلطية اللازمة لبدء تفريغ كهربائي في أنبوبة ما . || (الك) الـ — العكسية Inverse v. فرق الجهد المسلط بين قطبي مقوّم في عكس اتجاه التوصيل . || (كم) ذروة الـ — Peak v. يقال لأقصى ما تصل اليه القوة الدافعة في أحد الاتجاهين في التيارات المترددة . || (حض) مقياس الـ — Voltmeter جهاز له مقياس مدرج لبيان مقادير الفلطية .

مع (الك) : الفلطية العالية (مقابل) High vol-tage . || الـ — المنخفضة Low v. .

فلع

شي (ث) : مِفلَعة = فَلاّعة Pointerolle (F) ضرب من المعاول لقلع الصخور .

فلغمون Phlegmon (E)

مص(مر) : التهاب حاد منتشر متقيح في النُسُج الضامة تحت الجلد او المخاطية . || التهاب المعدة الفلغموني Phlegmonous gastritis .

شق (ط) : فلغمون Phlegmon (E) خراج منتشر . || فلغموني Phlegmonous .

فلفل

شم (زر) : فُلفُل السُّودان Xylopie d'Etiopie



(F) Xylopia æthiopica (L) شجر من الفصيلة القشدية ثماره من التوابل المنبهة كالفلفل . || فُلَيفِلة = فلفل Piment (Capsicum) الأولى شامية والثانية مصرية . والفليفلة والحرّنّوة في

المفردات تدلان على Agalloche . والنبات

Digitized by the Alexandrina Library (GOAL)
Bibliotheca Alexandrina

الذي نتكلم عليه من أصل أمريكي فليس له اسم عربي . وتسمى بعض أنواعه فلفلاً وشطة في مصر . والفلفل في اللغة هو Poivrier . جنس بقول سنوية عشبية او دغلية من الفصيلة الباذنجانية تزرع لثمارها، فهي تؤكل خضراً ومطبوخة وتابلاً حريفاً . وهاكم بعض أنواعها . || — دَغَلِيَّة P. frutescent (C. frutescens) ثمارها حريفة . والظاهر أنها تزرع في مصر حيث تسمى الفلفل البلدي . || — دقيقة P. minime ou P. oiseau (C. minimum) ثمارها صغار جد حريفة . وسميت الشطة في أحد كتب البقول المصرية . وأظن أن كلمة الشطة تطلق في مصر أيضاً على أصناف حريفة من النوع الشائع والنوع الدغلي . || — شائعة P. commun ou annuel (C. annuum) أشهر الأنواع الزراعية في الشام . وفيه أصناف بعضها حلو وبعضها حريف . || — كبيرة P. gros (C. grossum) في الطبعة الثانية لكتاب نبات سورية وفلسطين وسيناء تأليف بوست أن الفليفلة الحلوة الكبيرة تنسب الى هذا النوع . وهي تزرع كثيراً في الغوطة وتسمى الفلفل الحلو في مصر .

شق (ط) : فلفل احمر (مقابل) Capsicum .

مد : فِلْفِلِيَّات (مقابل) Pipéracées (F) .

فلق

مص (جي) : فلق (ج. فلوق) Joint (E) رتق طبيعي في الصخور غير مصحوب بزحزحة على اي من جانبيه . || (اح) الفلقة Somite or segment . || التفلُّق = التفليق Segmentation . || (جي) تفلق Jointing عملية التشقق الطبيعي في الصخور . || (ك) التفلق Splitting انشقاق المادة الى فلقتين او أكثر كشق الخشب وغيره .

شم (زر) : فِلْقة = فَلْقة Cotylédon (F) ورقة جنينية ترافق بزور الزهريات اي باديات الزهر .

شق (ط) : فِلْقة Cotyledon (E) ما نما من المشيمة بعد انفلاقها نصف الشيء . || — حيات البطن Proglottis . || فلقات (طفيليات) Proglottides .

(مد): تفليق = تفلُّق Segmentation .

جر (فر) : تفلُّق = إنفلاق = إنشطار (مقابل) fission (F) f. (E) . || الانفلاق الذري f. atomique = a.ic f. || — النووي f. nucléaire = Nuclear f.

فلك

مص (ه) : فلك Orbit (E) هو المنحنى الذي يتحرك عليه الجسم اذا كانت سرعته الابتدائية في اتجاه القوة المؤثرة .

شي (ث) : الفُلْك Arche de Noé (F) سفينة نوح . || — = زورق Felouque . || فَلْكَة = حَلْقة = قُرْصة Rondelle .

جر (فر) ; فَلَك (مقابل) Orbite d'une planète (F) orbit (E) . || — دائري O. circulaire = Ci.ar O. || علم الـ — = Astronomie A.my .

مع (فض) : علم الاحياء الفلكي (مقابل) Astrobiology (E) . || الملاح الـ — Astronaut . || الالكترونية الفلكية Astrionics الكهروبية الـ — . || الملاحة الـ — Astronautics . || الملاحة الـ — الاحيائية Bioastronautics .

شي (ث) : فلكان (F) Vulcain رب النار .

فلكسرة

شم (زر) : فِلْكْسِيرَة Phylloxéra (F) Phylloxera (L) جنس حشرات مجهرية من رتبة نصفية الجناح والفصيلة الأرقية فيها نوع مشهور يضر بالكرم . || — البلوط P. du chêne (P. coccinea) . || — عفصية P. gallicole (F) . || — الكرم P. de la vigne (P. vastatrix) مشهورة تركب جذور الكروم فتبيدها الا الكروم الأمريكية ولذا تتخذ أصولاً تطعّم بالكروم المحلية. || مقاومة — Résistance Phylloxérique (F) . || فلكسيرات شقيّة Phylloxéras sexués او زوجية او تزاوجية او شطرية . || — جذرية P. radicicoles . || — لاشقية P. assexués ou agames .

فلل

مد : الفُلّ (مقابل) Jasmin sambac (E) .

شي (ث) : فلّ السيف او السكين (مقابل) Ebrécher (F) .

فلا

شم (زر) : فَلُوّ Yearling (F) ج أفلاء . الفرس الصريح اذا بلغ السنة . والفرنسية من الانكليزية . || تفلية Epouillage (F) تنقية الطيور الدواجن من الحشرات الطفيلية . || مُفلِّية Epouilleuse علبة يوضع فيها الطير الا رأسه وتحرق فيها فتيلة مكبرتة فتموت الحشرات الطفيلية بعد دقائق .

فلور

مص (طبع) : الفلور Fluor (E) اسم يطلق على العنصر ويشتق منه فعل تفلور يتفلور بمعنى To Fluoresce . || (اح) فُلورة (المجموعة النباتية) Flora اسم يطلق على مجموعة النباتات التي تستوطن قطراً او أقليماً ما . كما يطلق على مؤلف بقائمة أسماء النباتات التي تستوطن القطر او الاقليم . || — دقيقة Microflora ١. نباتات منطقة او مساحة محدودة ٢. النباتات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة . || فُلَيْرة (تصغير فلورة) Florula اسم يطلق على : ١. المجموعة النباتية لمنطقة محدودة ٢. مؤلف بقائمة أسماء النباتات التي تعمر منطقة صغيرة وأوصافها التشخيصية . || (طبع) الفلورية Fluorescence ظاهرة فحواها أنه اذا استضاءت بعض الأجسام بضوء ذي لون معين او ذي طول موجي معين اشرق منها ضوء ذو لون آخر يكون طوله الموجي في الأكثر الغالب أطول وفيها يقف اشراق الضوء عن هذه الأجسام مع انقطاع الضوء الواقع عليها وتحدث هذه الظاهرة أيضاً بفعل الأشعة غير المرئية ذات الموجات القصيرة وبفعل الالكترونات . واللفظ المقترح مشتق كاللفظ الأجنبي من اسم عنصر الفلور . || قابل للتفلور Fluorescent . || متفلور Fluorescing . || مكشاف الفلورية Fluoroscope جهاز يستخدم لإحداث ظاهرة الفلورية ومشاهدتها وفحصها . || الحجر الفلوري Fluorspar .

جر (فر) : فلور Fluor (F E) اسم يطلق على العنصر . || الفَلْوَرِيّة Fluorescence . || مكشاف الـ — Fluoroscope . || تفَلْوَر entrer en fluorescence (F) to fluoresce . || قابل التفلور Fluorescent (F E) . || فلوريت = الحجر الفلوري = Fluorine = chaux fluatée = spath fluor . || فلورسين = Fluorescéine Fluorescein . || الفلورسكوبية Fluoroscopie = F.py .

شق (ط) : فلور Fluoride (E) مادة كيميائية مانعة لنخر الأسنان . || فَلْوَرَة Fluoridation اضافة مادة الفلور الى الماء .

فلوريدات الكربون

مص (ك) : فلوريدات الكربون Fluorocarbons (E) مركبات عضوية تحوي الكربون والفلور وقد يكون بها ايدروجين او لا يكون مثل بيرفلورو البنزين .

فلوريسين

مص (ك) : فلوريسين Fluorescein (E) مادة عضوية تعطي لوناً فلوريسيا أصفر مخضر باذابتها في محلول ايدروكسيد الصوديوم المخفف . || (مر) — F. صبغ لكشف قرح العين .

فلورين

مص (ك) : فلورين Fluorine (E) عنصر غازي لونه أخضر باهت وزنه الذري ١٩ وعدده الذري ٩ ودرجة انصهاره (٢٢٣م°) ودرجة غليانه (١٨٨،٣م°) في معدل الضغط ودرجة الحرارة .

فلوسيل

مص (جي) : Floscelle (E) بنيان هيكلي يحيط بالفم في بعض فصائل القنفذانيات غير المنتظمات . ويتكون من خمس مناطق صغيرة بارزة متبادلة مع خمس منخفضة مثقبة . والبنيان يشبه بتلات الزهرة في شكله .

فلوككتوس

شم (زر) : فِلُوكَكْتُوس = صَبّار ورقي Phyllocactus (L) الثانية مترجمة . جنس نباتات لحمية تصلح للتزيين . وهي من أصل أمريكي ومن الفصيلة الصبارية . || — زاوي P. anguleux(F) P. anguliger (L) . || — كبير الزهر P. à grandes fleurs (P. grandis) . || — مُفرّض P. crénelé (P. crenatus) .

فليبوتومس

مص (ط) : فليبوتومس = ذبابة الرمل Phlebotomus (E) نوع من الذباب ينقل حمى باباتاسي وهي حمى ذبابة الرمل .

فلين

شم (زر) : فِلِّين = قُرق = نُجَب Liège (F) Suber (L) مادة دمثة مطاطة كتوم لا تعفن تستخرج من لحاء البَهْش أي بلّوط الفلين . ويصنع من الفلين سدادات الزجاجات وغيرها . || فِلِّيني =

بَشْتي Subéreux (F) نعت لما يكون في تركيبه اسفنجياً كالفلين . || فِلّينية = فَلُّودَنْدَرُون Phellodendron من اليونانيـة بمعنى الشجرة الفلينية . جنس شجر للتزيين من الفصيلة السذابية . || — الحُبّ P. de l'amour (F) P. amurense (L) .

فم

مص (اح) : الفم (مقابل) Mouth (E) . || — الجسترولة Blastopore فتحة المعى البدائي Anchenteron الى الخارج في الطور الجنيني المعروف بالجسترولة . وهو الطور الذي يلي البلاستولة || تحت الـ = مخروط فمي Hypostome = Oral cone في الهدُر او أشكاله جزء الجسم الذي يقع بين فتحة الفم ومنبت اللوامس . || (ط) تفمم الأوعية الدموية Anastomosis of blood vessels تواصل طبيعي مباشر او غير مباشر بين وعائين دمويين . || تفمم القولون Colostomy عملية يقصد بها عمل شرج صناعي في القولون . || — — الحرقفي Iliac-c. اي في منطقة الحرقفة . || الفموي او العاوي Oral . || التفممات Anastomoses .

شق (ط) : فم = فوهة (مقابل) Mouth . || التهاب الـ — Stomatitis . || — — زئبقي Mercurial S. . || — — عقبولي Herpetic S. . || — — غشائي Membranous S. . || — — غنغريني Gangrenous S. . || — — قرحي Ulcerative S. . || — — قلاعي Aphthous S. . || حول — Circumoral . || شحوب حول — C. Pallor . || علم امراض — Stomatology . || قريب من — Adoral . || مخندق (أمراض الفم) Trench Mouth . || مفمم = ذو فم Stomatous . || فموي Oral .

جر (فر) : فم صناعي (مقابل) Bouche artificielle (F) = Ar.al mouth (E) .

شم (زر) : فَمّيّات الأرجل Stomatopodes (F) رتبة حيوان من القشريات .

فنج

شم (زر) : فَنْجانيّة = سِمْبِيدِيَة Cymbidie (F) Cymbidium (L) من اليونانية بمعنى فنجان وكاسة تدل عليه . جنس نباتات معايشة من فصيلة السحلبيات تزرع للتزيين .

شي (ث) : فَنجانة البيض Coquetier (F) حقة صغيرة توضع عليها البيضة .

فندق

مص (حض) : فندق Hotel (E) Hô. (F) مكان لنزول المسافرين والضيوف وغيرهم للإقامة المؤقتة .

شي (ث) : — مخزن = (مقابل) Fondic, Fondique, Fondouk (F) .

فنس

شي (ث) : فانوس = مَنارة (مقابل) Fanal (F) || — كبير Falot . || — Esconce .

جر (فر) : الفانوس السِّحري (مقابل) Lanterne magique (F) magic lantern (E) . || — الاسقاط L. de projection = pr. l. || — الطريق Réverbère (lampe de l'éclairage publique = street lamp .



شق (ط) : فانوس سحري (مقابل) Epidiascope (E).

فنطاسيا

كوش (فل) : فنطاسيا Fancy, Phantasia (E) Fantaisie (F) (١) هي الحس المشترك وهي التي تقبل جميع الصور الحسية التي تأتي بها الحواس . ولما كان البصر هو الحاسة الرئيسية فقد اشتق فانطاسيا اسمها من النور « فاوس » Phaos إذ بدون النور لا يمكن أن نرى . (٢) خيال مبدع .

مص (اح) : الفنطيسيات Rhynchocephala(E) . || الفنطيسي الإسفيني R. sphenodon .

فنك

شم (زر) : فَنَك = فَنَج Fennec (F) Fennecus(L) كلاهما من الفارسية. والفرنسية من المعربة. جنس حيوان من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم .



وبعضهم يجعله في جنس الثعلب . وفي هذا الجنس أنواع منها الفنك الأفريقي F. zerda ومنها الفنك الآسيوي وهو الذي كانت العرب تجلب فراءه من بلاد الترك وتسمية الفنك .

فن

مص (فل) : فن Art (F) A. (E) (١) يطلق على ما يساوي الصنعة (٢) تعبير خارجي عما يحدث في النفس من بواعث وتأثرات بواسطة الخطوط او الألوان او الحركات او الأصوات او الألفاظ . ومنه فني Artistique (F) . || — التوليف A. Combinatoire (F) A. Combinatoria (E) عند ليبنتز : فن يقوم على استخلاص تصورات مركبة عن طريق توليف التصورات البسيطة . || — توليفي A. Co. (F) فرع من الرياضة يقوم على جمع التأليفات الممكنة لعدد معين من الموضوعات مع حصرها وبيان خواصها والعلاقات بينها . ومنه المنطق التوليفي وهو فرع من المنطق يعالج خاصة إحلال الدوال محل المتغيرات . || (فن) الـ — الابتكاري Original A. (E) . || — التقليدي Conventional A. (E) A. co.nnel (F) الفن الذي له أصول تقليدية اتفق عليها المفتنون فاستنبطوها من أعمال من يرجع اليهم فيه ممن تقدمهم . || الفنان Artist = A.te من يحترف الفن ويجيده وله ضروب فيه . || (حض) فني Technician (E) من تفوق في حرفته وعرف تفاصيلها وأساليبها معرفة فنية فيقال فني في السباكة ، حداد فني .

كوش (فل) : فن Art (E) ، فنون حرة سبعة ، Sept arts libéraux (F) كان مقرر تدريسها في مدارس نهاية القرن الثامن . وتنقسم الى مجموعتين . مجموعة ثلاثية trivium تضم فقه اللغة والخطابة والمنطق وتسمى « عقلية » لأنها تتناول أفعال العقل . ومجموعة رباعية quadrivium تضم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى وتسمى « وجودية » لتناولها حقائق مستقلة عن العقل .

شي (ث) : الفن الإيجي A. Egéen (F) || — إتْرُسكي A. Etrusque . || — بيزنطي A. Byzantin . || الـ — الديناميكي A. Dynamique . || — رمزي A. Figuratif . || — التطريق = مُطَرَّق A. Repoussé في الصياغة والحدادة . || — الرقص Chorégraphie . || فنان عصامي Autodidacte .

شق (ط) : فن التوليد (مقابل) Midwifery (E) || — المداواة Therapeutics . || — الصيدلة Dispensing .

فني

مص (فل) : فَناء Anéantissement (F) Annihilation (E) (١) انتقال من الوجود الى اللاوجود ويقابل الحدوث (البدء المطلق) الذي هو الانتقال من اللاوجود الى الوجود (٢) من أعلى مقامات الصوفية ينمحي به العبد في الرب وتغيب هويته . || — Ané. = Ann. (١) قال ابن سينا : فيكون حدوثها على سبيل الإبداع لا على سبيل التكوين من شيء آخر وفقدها على سبيل الفناء لا على سبيل الفساد الى شيء آخر (٢) من أعلى مقامات الصوفية ينمحي به العبد في الرب وتغيب هويته .

شم (زر) : فِناء Cour (F) ج أفنية وفُنيّ . ساحة تحيط بها أبنية المستغل . || — الطيور Basse c. او حديقتها او مسرحها او حوشها وهي الجمة والتاريد والمؤرنبات والمبطات ، أي بيوت الدجاج والحمام والأرانب والبط وغيرها . وتطلق الفرنسية أيضاً على الطيور الدواجن نفسها .

شي (ث) : فِناء = باحة = ساحة (مقابل) Aître . || — الحصن Basse-cour .

جر (فر) : لافَنائية (مقابل) indestructibilité (F) In.ty (E) .

فنيورون

مص (ط) : فنيورون Phenurone (E) كيتون صناعي .

فهد

شم (زر) : فَهْد Guépard (F) Acinonyx

jubatus (L) سبع من الفصيلة السِّنَّورية بين

الكلاب والنمور وهو مرقط كالنمر .

فهق

مص (اح) : الفَهْقَة Atlas (First Cervical verterbra) (E) الفقرة العنقية الأولى وتتمفصل مع الجمجمة .

شم (زر) : فَهَقَة = فَهَكَة = فَقَاقة Tétro-



don (F) كلها عامية . جنس سمك من الفصيلة الفهقية . || فَهَقِيات = مُنتَفِخات = رُباعِيات الأسنان Tétrodontidés فصيلة سمك من رتبة ملحومات الفكوك فيها الفهقة وقنفذ البحر .

فهم

مص (فل) : فهم Entendement (F) Under- standing (E) (ا) بوجه عام ، القدرة على الإدراك والتفكير . (ب) وبوجه خاص عند لبنتز الإدراك العقلي في مقابل الإدراك الحسي. عند لوك العمل الذهني الذي يشكل المدركات الحسية في صور جديدة. وعند كانط وظيفة الذهن التي تتلخص في ربط المحسوسات بعضها ببعض بواسطة المقولات . || مفهوم Com- préhension = Co. (ا) منطقياً : مجموع الصفات او الخصائص الموضحة لمعنى كلي وعلى أساسه يقوم التعريف والتصنيف ويقابل الماصدق Extension ويطلق على :.(١) مجموع الصفات المشتركة بين أفراد صنف او نوع واحد (٢) مجموع الصفات التي يتكون منها . (ب) فلسفياً : معرفة الشيء على وجهه ومنه مشكلة الفهم . (ج) عند الأصوليين : ما يقابل المنطوق . || (ق) مفهوم المخالفة Argument a contrario (F) .

كوش (فل) : فهم Understanding (E) Enten- dement (F) (١) جودة الفهم صحة الانتقال من الملزومات الى اللوازم (٢) تفضل استخدام هذا اللفظ العربي عند ترجمة المصطلح الأجنبي كما هو وارد في مؤلفات كانط . فيكون الفهم قوة faculté تلقائية وظيفتها الحكم اي الربط بين الظواهر وذلك برد ظاهرة مشروطة الى ظاهرة مشروطة وهكذا الى غير نهاية . || مفهوم = Comprehension Compré. تفرقت فيه المذاهب شعباً ثلاث : (ا) مفهوم حاسم c. décisoire (F) هو جملة الصفات التي تكفي لتعريف لفظ ما . فمثلاً مفهوم كلمة إنسان هو الحياة والنطق. (ب) مفهوم متضمن c. implicite هو جملة الصفات التي تكفي لتعريف اللفظ مضافاً اليها المعاني التي تلزم عنها (عن هذه الصفات) لزوماً منطقياً . (ج) مفهوم ذاتي c. sub- jective هو جملة الخواطر التي يثيرها استخدام لفظ ما عند الفرد او عند جماعة بالذات اي أن كل ما يرتبط باللفظ في الذهن داخل في معناها . يستخدم مل لفظ connotation (E) بدلاً من لفظ comp. من حيث أن هذا اللفظ يرتبط بالمعاني المجردة ومل يستبعد المعاني المجردة من مذهبه الفلسفي .

جر (فر) : مفهوم = إدراك (مقابل) concept (F E) . || التَّفَهُّمِيَّة Intelligibilité (F) In.ty (E) . || — الجُمَل المتقطعة I. des phra- ses-discontinues = Discontinuous sentences I. . || — الكلمات المتقطعة = I. des mots d. D. words i.

فوت

مص (م) : التفاوت Tolerance (E) هو اختلاف البعد الواحد في عدة منتجات من عينة واحدة. || (طن) الفوتون Photon هو اسم كَمّ الإشعاع المغنطي الكهربي .

جر (فر) : فوت (مقابل) = Phot (10 000 luse)(F) ph.(E) . || — كاندل = (قدم شمعة) foot candle (unité d'éclairement = F. c. . || — باوندال F. Pound (pied livre) = F. po.

فوتوغرافية

جر(فر) : فوتوغرافية الألوان (مقابل) Photogra- phie des couleurs (F) Coulors ph.y (E) . || صورة — P. = Phy .

فوتوفون

جر (فر) : فوتوفون (مقابل) Photophone (F) Ph. (E).

فوتومتر

جر(فر) : فوتومتر Photomètre(F) Photometer (E) مقياس شدة الضوء . || الـ — الزوالي P. de méridien = Me. p. . || الفوتومترية Photo- métric = Ph.ry.

فوتون

جر (فر) : فوتون = ضوئية (مقابل) Photon(F) P. (E).

فوح

شق (ط) : فواح = أوزون (غاز) Ozone (E) .

جر (فر) : فوحان أيروسول (مقابل) Aérosol (F) Ae. (E) .

فور

مص (م) : فارة = المسحج = المسحاة Plane(E) أداة لتسوية أسطح المصنوعات الخشبية بالكشط . || — تخشين Jack p. تستعمل لكشط الطبقات الخشنة من الأخشاب . || — تنعيم Smoothing p. تستعمل للكشط النهائي الأسطح المستوية للمصنوعات . || — جنبية Side rabbet p. تستعمل لتسوية أطراف المصنوعات . || — حلية Moulding p. تستعمل الكشط على أشكال هندسية مختلفة . || فوّارة Boring machine مخرطة لخرط الجدار الداخلي للاسطوانات وما اليها . || (جغ) الـ — الحارة Geyser فتحة في قشرة الأرض تنفث الأبخرة والماء الحار في فترات متقطعة قد تكون منتظمة وقد يصل ارتفاع الماء فيها الى ما يربو على مئة قدم وتوجد في الجهات البركانية .

شم (زر) : فَوّارة = حَمّة — Geyser. Geiser (F) ينبوع مياهه حارة متقطعة فوارة يصعد في انبجاسها مقدار كبير من بخار الماء مع مركبات كبريتية .

شق (ط) : فَوّار (مقابل) Effervescent (F) .

فورفورال

مص (ك) : الفورفورال Furfurals (industrial solvent) (E) مذيب في الصناعة .

فورمالدهيد

مص (ط) : فورمالدهيد (مقابل) Formaldehy- de (E).

فورمالين

شق (ط) : فورمالين (مقابل) Formalin (E) .

فوروم

شي (ث): فوروم (معربة) = ساحة عامة Forum (F) الساحة العامة في رومة والمدن التابعة لها .

فوز

مع (تب) : فوز فردي = انتصار — (مقابل) Victoire Individuelle (F).

فوسين

مص (اح) : فوسين Fuscin (E) صبغ بني في طلائية الشبكية .

فوشية

شم (زر) : فوشِيّة Fuchsia (F) F. (L) باسم نباتي ألماني . جنس جنبة مشهورة بزهرها من الفصيلة الأخدرية تسمى زهرة الجبل في دمشق . || — بارقة F. éclair (F. fulgens) . || — صغيرة الورق F. à petites feuilles (F. micro- phylla) . || — قِرْمِزية F. coccinè (F. coc- cinea) . || — كُرَوِية F. globuleux (F. globosa) . || — لامعة F. brillant (F. splen- dens) . || — مَجَلانِيّة F. de Magellan (F. Magellanica).

فوض

مص (اج) : مفاوضة (مقابل) Negotiation (E) . || تفويض Delegation of power (ق) || — Pleins pouvoirs (F) وثيقة يصدرها رئيس الدولة تثبت صفة المفاوض ومبلغ سلطته . || (مؤ) — كامل Powers (E) Pleins p. (F) . || إطالة مدة الـ — To extend the term of office = Proroger le mandat . || تجديد الـ — Renewal of t. of o. = Renouvellement d'un m. . || قبول — — To accept the r. of ...'s term of o. = Accepter le re. de son m. . || مفوض Plé.aire = ...tiary . || (فل) فوضى A.ie = archy .

أداء الوظائف العضوية او الاجتماعية لفقد التوجيه والرياسة او تعـارض الميول والرغبات او نقص التنظيم . ‖ (اق) الفوضوية Anarchism = A.me مذهب يقول بإلغاء الملكية والدولة والدين جميعاً وأن يصبح العلم والعقل هما المعول عليها في إرشاد الناس . ‖ (ق) مفاوضـات (F) Négociations هي تبادل أوجه النظر بين طرفين متفاوضين وفقاً لمراسم معينة بقصد الوصول الى عقد اتفاق دولي . مد : الفوضى الفكرية والعملية (مقابل) Looseness in thought and deed (E) . ‖ التفـويض Powers .

فوط

مع (حض) : فوطة ج فوط (مقابل) Serviette de table (F) .

فوع

مص (ط) : فوعة (E) Virulence القدرة النسبية لجرثومة على التغلب على دفاع الجسم .
شم (زر) : — (F) .V الفوعة في كتب اللغة شدة الشمّ وحدّه . وهي في الكتب العلميـة خاصة في بعض المكروبات اي أن هذه المكروبات اذا دخلت الجسم تكاثرت وأفرزت سموماً وأحدثت أمراضاً وبيلة معدية .

فوف

مص (اح) : الفوف = جدار النواة (مقـابل) Wall, Nuclear (E) .

فوفل

شم (زر) : فَوْفَل = كَوْثَل Aréquier. Arec cachou (F) Areca catechu (L) الفوفـل في المعجمات بالفتح والضم . ولم أجد الكوثل فيها بهذا المعنى . شجر من النخليات له ثمر طيب .

فوق

مص (طبع) : فـوق البنفسجي = فنفسج Ultra-violet (E) لفظ يطلق على المنطقة المجاورة للطرف البنفسجي من الطيف المرئي وأشعتها غير مرئيـة ويستدل عليها بتأثيراتها الكيميائية والفلورية . ‖ — الموصلية Super conductivity حـالة تعتري الموصلات حين تنعدم مقاومتها عند درجات الحرارة المنخفضة القريبة من الصفر المطلق . ‖ (اح) ما — القحف = ما — القرنيوم Epicranium المنطقة العليا للرأس في الحشرات تمتد من الجبهة الى العنق . ‖ (كم) فائق التوصيل Super conductor اسم يطلق على الموصلات حين تعتريها حـالة « فوق الموصلية . ‖ (جي) الفوقة Spondylium بنيان هيكلي في الناحية الخفية من داخل المصراع العنقي لصدفة المسرجانيات يتكون من لوحين متصلين في هيئة فوقة السهم ويمتد كل منهما من إحـدى رقيقتي الأسنان أمام قرن الصدفة ثم يتقابلان عند الخـط الأوسط وتكون أسطحها مواضع لاتصال العضلات التي تربط مصراعي الصدفة . ‖ الـ البسيطـة الارتكاز S. Simplex فوقة صدفة المسرجـانيات اذا كانت ترتكز على حاجز وسطي مفرد . ‖ — المزدوجة الارتكاز S. Douplex فوقة صدفـة المسرجانيات اذا كانت ترتكز برأسها على حاجز وسطي مردوج . ‖ (ط) الفُواق Hiccup تقلص فجائي للحجاب الحاجز يُحدث شهقة قصيرة يقفها تقلص في المزمار . ‖ (ه) سطح فوقي Hyper-surface السطح الذي يسند الى فراغ فـوقي . ‖ فراغ — Hyperspace الفراغ الذي له أكثر من ثلاثة أبعاد . ‖ هندسة فوقيـة Hypergeometry الهندســة التي تبحث في الفراغ الفوقي . ‖ (ط) فوقاني Superior ما كان فوق غيره .
شق (ط) : فُواق (مقابل) Hiccup . ‖ فوق الإنتان = انتـان مضاعف Superinfection . ‖ — الأهداب = حـاجبي Superciliary . ‖ — التغذيـة = فرط الـ — Suralimentation . ‖ — الجافية فوق غشاء الأم الجافية Epidural . ‖ — الحاد Peracute . ‖ — الحجاجي Supraor-bital . ‖ الحافة فوق الحجاج = الـ — العلوية لا — السمحـاق Suprapériosteal . ‖ — S. Ridge . ‖ — الطبيعي Hypernormal . ‖ — العـانة Suprapubic . ‖ خزع المثانة — العانة S. Cys-totomy . ‖ — الكلوة Suprarenal . ‖ غدة — الـ — (غدة الكظر) S. Gland . ‖ — اللقمة Epicondyle . ‖ — المآق Epicanthus . ‖ — المجهر Ultramicroscope . ‖ — منغنـات Permanganate . = — — البوتاس P. of Potash . ‖ فاقة دموية Exsanguination . ‖ — الدم = فقـر الـ — Anæmia = Anemia . ‖ — الكريات البيضاء Leucopenia .
جر (فر) : فوق البنفسجي (F E) ultra violet . — السَّمْعي (F) ultra sonique (E) ul.ic .

فوقس

شم (زر) : فَوْقَس (E) Fucus (F) Varech

ذكرها ابن البيطار محرفة في باب القاف . جنس نبات من رتبة الأشنة السمراء « الطحلب الأسمر » والفصيلة الفوقسية . ‖ — قرن الأيـل V. corne de daim (F. platycerium) . ‖ — حويصلي V. vésiculeux (F. vesiculosus) . ‖ — محزّز او مضرّس V. denté (F. serratus) . ‖ فوقسيّات (F) Fucacées الفصيلة الفوقسية من رتبة الأشنة السمراء «الطحلب الأسمر في مصر» .

فوكسين

مص (ك) : فوكسين (مقابل) Fuchsin(E) . ‖ — فينولي Carbol f. .

فول

مص (اح) : فول (E) Horse-bean نبات قرني معروف باسم (L) Vicia faba . ‖ (ط) — كالابار (E) Calabar b. ثمرة نبـات Physostigme venonosum ويستخرج منهـا الإيزرين وهـو الفيزوستجمين .
شم (زر) : فُول = باقِلّى = باقلاء = جَرْجَر =

جَمَّى Fève (F) Faba vulgaris ou Vicia f. (L) نبات عشبي سنوي زراعي مشهور من الفصيلة القرنية والقبيلة الفراشية تؤكل قرونـه الخضر مطبوخة وكذلك حبوبـه . ‖ — الخيل = — مصري Féverole (F. vulgaris) يسمى الفـول المصري في الشام وهو ضرب صغير الحب كثير في



مصر . ‖ — سُوداني = فُستق العبيد Arachide. Pistache de terre (Arachis hypogea) الأولى في مصر والثانية في الشام . وكلاهما حديث . لم يرد ذكره في المفردات ولا في الأمهات . والراجح أنه من أصل أمريكي . نبات من فصيلة القرنيـات يزرع لبزوره الدهنية فيعصر منها دهن صالح للطعام ويُتنقل بها .
شق (ط) : فول كالابار (مقـابل) Calabar Bean (E) .

فولط

شق (ط) : فولط (E) Volt وحدة القوة الحركة الكهربائية .

فون

مص (صو) : فون (E) Phon وحدة لقيـاس جهارة صوت ما وذلك بقياس الفرق في الإحساس بشدة هذا الصوت وبداية الإحساس بشدة صوت محدد التردد (تردده ألف ذبذبـة في الثانية مثلاً)

يتخذ مرجعاً للقياس .
جر (فر) : الفون (مقابل) Phone (F E) . ‖ مقياس — phonomètre (F) Ph.ter (E) .

فونوغراف

جر (فر) : الفونوغراف = الحاكي (مقابل) Pho-



nographe (F).

فونة

مص (اح): فونة = المجموعة الحيوانية Fauna (L) اسم يطلق على مجموعة الحيوانات التي تستوطن قطراً او إقليماً ما . كما يطلق على مؤلَّف بقائمة أسماء الحيوانات التي تستوطن القطر او الإقليم .

فوه

مص (ط) : الفَوَه Macrostoma (E) عظم الفم واتساعه . ‖ فُوَيْه Microstoma الفم الصغير . ‖ (اح) — Osculum . ‖ (جي) الفوهة O. الفتحة العامة للتجويف جنيب المعدي للإسفنج وهي غالباً فتحة واسعة محوطة بجدار عال وتستعمل في معظم وظائف الجسم الحيوية . ‖ (ط) — Orifice . ‖ (جغ) الـ — Crater تجويف مستدير الشكل تقريباً في أعلى البركان فإذا كان البركان خامداً يكون قاعه صخرياً وتخرج منه الحمم اذا كان البركان ثائراً . ‖ (اح) — التنفسية Spi-racle . ‖ — ‖ — Stigma .

شم (زر) : فُوَّة Garance (F) Rubia tincto-



rum (L) نبات زراعي صبغي من الفصيلة الفُوِّيَّة . ‖ فُوَيْهة Ostiole (F) الثقب الصغير في الجفن Conceptacle في بعض النباتات الدنيا والثقب الصغير في الثُّغَيْرات Stomates . ‖ فُوِّيَّات Rubiacées الفصيلة الفوية من ذوات الفلقتين وحيدات التويجية تشمل نحو ألفي نوع من أشهرها البن والكينا والفُوَّة .

شق (ط) : فوهة Ostium (E) فوهة المجرى او الانبوب . ‖ — = فتحة Orifice . ‖ فوهي = شدقي = خدّي Buccal .

جر (فر) : الفُوَّهة (مقابل) Orifice (F E) .

فيبروغراف

جر (فر) : فيبروغراف Vibrographe (F) Vi.ph (E) جهاز قياس الذبذبة .

فيبرين

مص (مر) : فيبرين (مقابل) Fibrin (E) . ‖ أصل الـ — Fibrinogen .

فيتامين

مص (ط) : فيتامين ك Vitamin K (E) يذوب في الشحوم ويزيد البروثرمبين في الدم فيساعد على وقف النزف .

فيتو

مص (اج) : فيتو Veto (E) حق الاعتراض .

فيد

مص (اق) : فائدة Intérêt (F) Interest (E) تطلق بصفة عامة على دخل الرسمال النقدي وبصفة خاصة على دخل حملة السندات . ‖ الـ — الإجمالية I. brut = Gross i. المبلغ الذي يتقاضاه المقرض سنوياً وهو يتكون من عنصرين ، الفائدة الصافية ومقابل الخطر الذي يستهدف له المقرض . ‖ — الاسمية I. nominal = No. i. الوحدات النقدية التي يحصل عليها المقرض . ‖ — الحقيقية = I. réel Real i. ما للوحدات النقدية التي يحصل عليها المقرض من قوة شراء . ‖ — الصافية = I. net Net i. هي ثمن استخدام رأس المال النقدي الذي حصل عليه المقترض . وهذا الثمن واحد بالنسبة لكل القروض في زمان معين وسوق معينة . ‖ (تأ) المستفيد Bénéficiaire (F) هو من عقد التأمين لمصلحته . ‖ الـ — الاحتياطي B. subsi-diaire من يخلف المستفيد الأول في حالة طروء ما يمنع استحقاقه . ‖ (ق) — من التأمين B. de l'assurance . ‖ الفوائد الإتفاقية Intérêts conventionnels . ‖ — التأخير I. moratoires . ‖ الـ — القانونية I. légaux .

جر (فر) : الفائدة = الرِّبا = الرِّبح (مقابل) Intérêt (F) Interest (E) . ‖ — = Taux rate الربح السنوي للمئة . السعر = المعدل . ‖ — مُرَكَّبة Intérêt composé = Compound interest . ‖ الـ — الميكانيكية (او الآلية) Rapport des bras de levier = Mechanical advantage

فيروزج

شم (زر) : فَيْرُوزَج = فَيْرُوز Turquoise(F) من الفارسية . جوهر أزرق هو فصفات الألومين المائي الطبيعي . ‖ — بُسْحاقي T. de vieille roche . ‖ — فجنجي T. de nouvelle r. .

شي (ث) : — بُسحاقي Callaïs حجر كريم قديم المنشأ عرفه الإنسان الأول واستعمله .

فيروس

جر (فر) : فيروس Virus (E) جُرَيْثيم رشيح ينفذ من الرواشح البكتيرية ولا يرى بالمجهر العادي.

فيرونية

شم (زر) : فِيرُونية Feronia (L) باسم رَبَّة من ربات الحدائق والأحراج كان يعبدها الرومانيون . جنس شجر شائك مثمر من الفصيلة البرتقالية .

فيزاليس

شم (زر) : فيزَالِيس Physalis (L) من أصل يوناني بمعنى مثانة وحوصلة وشبه ذلك . جنس نباتات عشبية أمريكية المهد من الفصيلة الباذنجانية فيه أنواع تزرع لزهرها ولثمارها العنبية . ‖ — طويل الورق P. longifolia هو النوع الذي تسميه العامة في مصر الحَلْوى والأرنكش والحرنكش والست المستحيية والاوَّطة الخ . له ثمرة عنبية مستديرة خضراء الى حمرة يحيط بها غلاف الكأس وفيها لب تتخلله بزور صغار . وتباع هذه الثمار في الشتاء في أسواق القاهرة ، وهي رديئة فيها قليل حلاوة .

فيزستاجية

شم (زر) : فيزُسْتاجِيَّة Physostegia (L) معناها منفوخة الكأس . جنس زهر من الفصيلة الشفوية .

فيزياء

جر (فر) : الفيزياء (مقابل) Physique (F) physics (E) . ‖ الـ — الاتباعية P. classi-que = c.al p. ‖ — النَّوَوية P. nucléaire = nuclear p.

فيسكوز

مص (ك) : Viscose (E) السائل الناتج من إذابة زنثات السيليولوز في محلول مخفف من الصودا الكاوية وتحضر زنثات الصوديوم من تأثير كبريتيد الكربون على السيليولوز الصوديومي .

فيشيافابا

مص (ط) : فيشيافابا الفول السام Vicia faba(E) ضرب من الفول سام يندر وجوده في غير سردينية وصقلية يسبب حل الدم .

فيض

مص (جغ) : فيض الانتاج Over-Production(E) زيادة الانتاج على حاجة الاستهلاك المحلي . ‖ — السكان O. Population زيادتهم على العدد الأمثل بالنسبة للموارد الاقتصادية . ‖ (اج) فائض Surplus . ‖ (اق) — المستهلك Rente du consommateur (F) Consumer's surplus (E) هو الفرق بين الثمن الذي دفعه المشتري فعلا وما كان مستعداً لدفعه حتى لا يحرم السلعة فاذا كانت منفعة السلعة أكثر من الثمن المدفوع فيها قيل ان هناك فائضاً للمستهلك . ‖ — المنتج = كسب المنتج R. du producteur = Producer's s. الفرق بين نفقة الانتاج وثمن السوق. ‖ (صح) — المصانع Trade ef-fluent(E) . ‖ (جغ) السهل الفيضي Flood-plain السهل الجاف بالنهر كونته رواسب النهر في فيضانه .

جر (فر) : فيض (مقابل) Flux (F) F. (E) . ‖ الـ — الاشعاعي f. de rayonnement = Radiant f. ‖ — الضوئي f. lumineux = Luminous f. ‖ — في العازل F. diélectrique. = die. ic f. ‖ — الكهربائي F. électrique = el. f. ‖ — مغناطيسي f. magnétique = ma.ic f. ‖ — الحث f. d'induction = in. f. ‖ — الطاقة الصوتية f. d'énergie du son (Sonore) = Sound e.y f.

شم (زر) : فَيْض = فَيَضان Inondation (F)

طغيان الماء خارج مجراه المعتاد . || فَيَضان = طفح Débordement .

شق (ط) : فَيْض (مقابل) Flux (E) . || — دموي (زحار) Bloody F. || فائض = زائد Supernumerary .

كوش (فل) : فيض Emanation (E F) .

فيل

مص (ح) : الفيل او الزندبيـل تطلق على جنس Elephas (L) من الفصيلة الفيلية Elephantidae من رتبة الحافريات Ungulata من الثدييات وهو أضخم حيوان أرضي قوائمه قوية واقدامه كبيرة



ورأسه كبير وعيناه ضيقتـان واذناه كبيرتان مفلطحتان . وله خرطوم طويل ينتهي بفتحتي الأنف ويوجد في طرفه زائدة كالاصبع يقبض بها على الاشياء الدقيقة ورقبته قصيرة وذيله رفيع نسبياً وينتهي بخصلة من الشعر . ولونه اغبر ويبلغ ارتفاعه من ٤ الى ٥ امتار او اكثر . وهو من العواشب . ومدة الحمل في الانثى سنتان : والأفيال نوعان : (١) الفيل الافريقي Elephas africanus وموطنه



أواسط افريقيا (٢) الفيل الهندي El. maximus ويوجد في بلاد الهند . وللذكر من هذين النوعين أنياب طويلة عاجية اما الاناث فللافريقية منها أنياب أقصر من أنياب الذكور وليس للاناث الهندية انياب .

شم (زر) : فيل Eléphant (F) Elephas (L) جنس حيوان من فصيلة الفيليات ورتبة الخرطوميات . || داء ال — Eléphantiasis (F) التهاب الجلد المزمن في قوائم الخيـل والبقر . || — البحـر

Morse ou Eléphant de mer (F) Trichecus (L) حيوان لبون بحري من رتبة زعنفيات الأقدام وفصيلة فيلة البحر . || فِيَلة البحر Trichécidés(F) فصيلة سمك من رتبة زعنفيات الأقدام . || فيليات Eléphantidés فصيلة الفيلة من رتبة الخرطوميات

فيلادلفس

شم (زر) : فيلادلفس Seringa (F) Philadel-

phus (L) من اسم المدينة الأمريكية المشهورة . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة القلبية . || — شائع S. commun ou à bouquets (F) P. coronarius (L) . || — عريض الورق S. à grandes feuilles (F) P. latifolius (L) . || — قـاني S. hérissé (F) P. hirsutus (L) . || — قطني S. cotonneux (F) P. tomentosus (L) . || — كَليفُرني S. de Californie (F) P. californicus . || — متشلل العناقيد S. à grappes lâches (P. laxus) .

فيلارية

شم (زر) : فيلارِيَة Filaria (L) Filaire (F) معربة . وسميت هُدَّابة . وسماها احد الاطبـاء



عِرِّقة ولم اجدها بهذا المعنى . جنس دود صغـار مضرة من السلكيات . || — الدمـع F. lacrymale (F. lacrymalis) تعيش في مجاري غـدد الدمع في البقر . || — الفـرس F. du cheval (F. equina) . || — المدينة = عـرق مَدَني F. ou Ver de Médine (F. medinensis) تصيب الانسان والخيل والبقر . والعرق المدني عن الأب انستاس .

فيلانوفي

شي (ث) : فيلانوفي Villanovien (F) فـن العصر الحديدي الأول .

فيليرية

شم (زر) : فيلِيرِيَة Phillyrea (L) معربة . جنس جَنَبات حرجية وللتزيين من الفصيلة الزيتونية .

وهي قريبة من العتم اي الزيتون البري Olea oleaster ويسمون الفيليرية في الشام ايضا زيتوناً برياً . || — ضَيِّقة الورق P. à feuilles étroites (F) P. angustifolia (L) . || — عريضة الورق P. à larges f. (P. latifolia) . || — متوسطة P. moyen (P. media) نوع ينبت برياً في بعض جبـال الشام وذكر بوست انه يسمى فيها البَرْزة . || — ولْمُورينية P. de Vilmorin (P. decora ou P. Vilmoriniana) .

فينوباربيتال

مص (ط) : فينوباربيتـال Phenobarbital (E) عقّار منوّم .

فينولفثالين

مص (ك) : الفينولفثالين Phenolphthalein (E) كاشف للتفاعل الكيماوي يحمر اذا كان المحلول قلويا ويزول لونه اذا ـ المحلول حمضياً .

فينولوجية

شم (رج): فينولوجية Phenology(E) Phé.ie(F) العلم الذي يبحث في الوقت الذي تحصل فيه دورياً الظواهر المختصة بالدارة الحيوية للمتعضيات الطبيعية « كتفتح البراعم ، والايراق ، والازهـار ، ونضج الثمر » على ان يتناول البحث على الأخص تأثير عوامل البيئة في تلك الظواهر .

فينومنولوجيا

كوش (فل) : فينومنولوجيا Phenomenology (E) Phénoménologie (F) (١) ورد هذا اللفظ عند الألماني لمبرت في كتابه « الأورغانون الجديد » للدلالة على نظرية الظواهر الأساسية للمعرفـة التجريبية وعند كانط للدلالة عـلى مثل هـذا المعنى ولكن في حد أضيق وعند هيجل للدلالة على المراحل التي يمر بها الانسان حتى يصل الى الشعور بالروح . وعند هملتون للدلالة على فرع من « علم الفكر » هو الذي يلاحظ مختلف الظواهر الفكرية ويعممها . (٢) هوسرل يعد أول من أطلق هذا اللفظ علماً على فلسفة بأكملها ، تأخذ على نفسها أن تصف الظواهر بكل دقة وترتبها بكل إحكام ، وخصوصاً المعاني الأساسية في العلوم ، ـ …ـحها وتعريفها ، وحينئذ تكون معرفتنا قائمة على « ماهيـات » بخصائصها الثابتة كفيلة بتأسيس علوم بمعنى الكلمة كالرياضيات .

فيوران

مص (ك) : فيوران = فيرفوران Furane = furfurane (E) مركب عضوي حلقي غير متجانس صيغته الكيماوية : ك٤ يد٤ = أ.

فيورد

مص (جغ) : الفيورد Fiord (E) خليج طويـل غائر قائم الجوانب يتعمق في اليابس وينشأ عـن التعرية الجليدية .

فيوزاريوم

مص (اح) : فيوزاريوم Fusarium (E) فُطرة تحدث أمراضاً في كثير من نباتات المحاصيل كالقطن والطماطم وتسبب ذبولها .



قطر - الدوحة

القاف

القاف

وسع : الحرف الحادي والعشرون من الألفبــاء ، وقيمته في حساب الجمل ١٠٠ . اختلفت القبائل قديماً ، والعامة حديثاً ، في النطق به ، بين قاف محققة ، وكاف ، وهمزة . وسميت به احدى سور القرآن .

ق : الرمز الكيماوي لعنصر القصدير .

قاشاني

شي (ث) : قاشانيّ Faïence (F) زلّيج في المغرب، خزف مموه .

قاقاليا Cacalie (F) (Cacalia) (L)

شم (زر) : المفردات . وهي كلمة يونانية قديمة كان

ديوسقوريدس يطلقها على نباتات مختلفة . جنس زهر من الفصيلة المركبة . || – بوصيرية الـــورق = بقــلة الأوجاع C. verbascifolia (L) . || – قرمزية C. écarlate (F) (C. coccinea) (L)

قاقلى Caquillier maritime (F) (Cakile maritima) (L).

شم (زر) : نبات حولي بري مــن فصيلة الصليبيات كثير في رمال الساحل حيث يسمى رشاد البحر . واسم الجنس العلمي من قاقلى العربية . وهو غـــير القاقلة أي الهال .

قالوسومة Calosome (F) (Calosoma) (L)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى جميلة القد . جنس خنافس من فصيلة السرطانيات تفتــك ببعض الحشرات .

قاليثركس Calythrix (L)

شم (زر) : من اليونانية بمعنى وبرة الكأس الماعاً الى مصاريع الكأس التي ينتهي كل منها بوبر طوال . جنس جنبة من الفصيلة الآسية .

قاليقنثوس Calycanthe (F) (Calycanthus) (L)

شم (زر) : من اليونانية ، بمعنى كأسية النور الماعاً الى زهرتها المؤلفة من كأس بسيطة . جنــس جنبة للتزيين من فصيلة كأسيـــات النور . || – غربيّ C. d'Occident (C. occidentalis) . || – كثــير الزهر C. multiflore (C. floridus) . || قاليقنثوسيات = كأسيـات النوْر Calycanthacées (F) الثانية منسوبة الى ترجمة اسم الجنس العلمي . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين .

قبب

مص (جغ) : القبة Dome (E) تكوين تضــاريسي تبدو فيه الطبقات محدبة ويمثل ميلا متساوياً مـــن نقطة مركزية في الوسط . || (جي) || – D. طية محدبة مقوسة الى أعلى عـلى الشكل المعروف بالقبة . || قباب الملح Salt D. بنية في الصخور الرسوبية تنشأ عن تدخل طبقات الملح الصخري فيها فتدفعها الى أعلى في هيئة القباب . وقد تخترق قباب الملح ما فوقها من صخور أو تؤدي الى طيها فقط . وقباب الملح بنيات هامة من الناحية الاقتصاديـــة اذ تعمل مصايد لحجز زيت البترول كما يستغل منها الملـــح والكبريت المختلط بهـــا . || – الـ – الثاقبـــة Piercement S. D. مكونات ملحية تندفع وتتمدد تحت الصخور الطباقية فتحولهـا الى بنيــة في شكل القبة وتخترق عددا منها عند قمتها . || – – غـير الثاقبة Non - p. S. D. مكونات ملحيـــة تندفع وتتمدد تحت الصخور الطباقية فتحولهـا الى بنية في شكل القبة ولكنها لا تثقبها . || (ك) قبـــابة = قنينة = قارورة Flask أوعية من الزجاج أو نحوه على أشكال شتى .

شي (ث) : قُبة (مقابل) Cloître (Voûte en arc de) (F) . || – (من الخارج) Dôme . || – الجرس Cage de clocher . || – Coupole . || – سُداسيّة Sexpartite (Voûte) قبــة قوطية ذات ست قبيبات. || – السرير Ciel de lit . || – المحراب Coquille قبــة صغيرة نصف مستديرة . || قُبيبة Cul - de - four نصف قبة في الأطرزة الرومانية . || قبقاب Sabot . || – اغريقي Cothurne وهو عال وكان يستعمل في

المسارح الأغريقية .

جر (فر) : قُبة (مقابـل) coupole (F) dome. cupola (E) . || الـ – السماوية Sphère céleste = celestial sphere .

شق (طـ) : قبة (مقابــل) Vault (E) . || – الجمجمة Cranial V. . || – || – Calvarium

قبر

شي (ث) : قَبر = جَدث = ضريح (مقابــل) Tombeau (F) . || – جداري معقود Arcoso-



lium في الدياميس والمدافن المسيحية القديمة . || مقبرة = تربة = جبّانة Cimetière .

شم (زر) : قُبَّرة = قُنْبُرة = قُنبَرة Alouette (F) (Alauda) (L) جنس طيور مـن فصيـلة

القبريات ورتبة الجواثم المخروطية المناقير . ||

متوجة A. cochevis (A. cristata) . || —

معروفة = — الحقول A. commune ou A. des champs (A. arvensis) . || قُبَّرِيَّة = قوريداليس

Corydale (Corydalis) الاسم العلمي من اسم القبرة باليونانية . جنس زهر من فصيلة الشاهترجيات . || — بصلية c. bulbeuse (c. bulbosa) . || — سرخسية الورق c. à feuilles de fougères (c. cheilanthifolia) . || — صفراء c. jaune (c. lutea) . || — عسقولية c. tubéreuse (c. tuberosa) . || — نبيلة c. noble (c. nobilis) . || قبريات (F) Alaudidés فصيلة القبّر من الطير الجواثم المخروطية المناقير فيها القبرة والمكاء والعلعل وغيرها .

مص (تا) : قبر Tombe (F) Tomb (E) .

قبس

شم (زر) : قبس فلوكس Phlox (F) (p.) (L) من اليونانية بمعنى القبس والشعلة اشارة الى شكل



التنوير في أحد أنواعها وهو القبس الهرمي . جنس زهر مبذول من الفصيلة البولامونية . || — بيضيّ الورق p. à feuilles ovales (p. ovata) . || — دروموند p. de Drummond (p. Drummondii) . || — ربيعي p. printanier (p. verna) . || — عثكولي p. paniculé (p. paniculata) . || — مؤنف p. acuminé (p. acuminata) . || — مخرزي p. subulé (p. subulata) . || — معمر هجين p. vivace hybride (p. hybridæ) . || — هرمي p. pyramidal (p. pyramidalis) . || — هلبي أو دقيق p. sétacé (p. setacea) .

مص (حض) : قابس Fiche (F) Plug (E) أداة بها اصبعان أو أكثر ، يبيت في المقبس على هيئة تناسب المقبس الذي يزدوج معه. وهو أنواع ويعرف بالتمييز أو الإضافة. || مقبس Socket(E) Prise(F) أداة تستقبل أداة أخرى بها اصبعان أو أكثر وهي مبيت يؤخذ منه التيار وهي انواع مثل : (أ) مقبس صيني (ب) مقبس داخل جدار (ج) مقبس مزدوج . || (لغ) اقتباس Quotation(E) .

قبض

شم (زر) : قَبْض Constipation (F) إمساك . || قابضة = زهرة القبض = اسطاطيقة Statice (F) (S.) (L) من اليونانية بمعنى القابضة. جنس زهر من فصيلة الرصاصيات . || — أنيقة S. élégant (S. speciosa) . || — بحرية = خضير اسبانيا S. armeria ou Gazon d'Espagne (S. armeria) . || — بهية S. remarquable (S. eximia) . || — تونية S. de Thouin (S. Thouini) . || — عالية S. élevé (S. elata) . || — عريضة الورق S. à larges feuilles (S. latifolia) . || — مبيضة S. blanchâtre (S. incana) . || مقضبة = مقضاب Luzernière (F) زريعة الفصفصة . || مقبوض Sous-lui أي مقبوض اليد أو الرجل الى الداخل . وهو عيب في الفرس . || — الرجل S. l. du derrière . || — اليد S. l. du devant .

مص (ق) : القبض = الجني = التحصيل perception . || القابض Recepteur . ||

(ط) قابض Astringent (E) مادة تسبب انقباض الأنسجة الحية أو توقف النزف أو الأسهال. || (حض) مقبض الباب Door knob أداة مثبتة في المصاريع لتحريكها وهي عادة جزء من قفل له لسان يقفل تلقائياً بمجرد دخول المصراع في حلقة. || (مر) انقباض (القلب) Systole, contraction . || — مخصّر للرحيم Hourglass c. of uterus انقباض حلقي في وسط الرحم . || التقبّض Spasticity . || فلوح انقباضية Contraction furrows .

شي (ث): قبضة الجن (F) Énarme . || مقبض = قبضة poignée . || مقبض الدرج Main . || اقباض = ارتباط Emmarchement . أقبض الشيء جعل له قبضة. ارتباط الأطراف بالجسد .

شق (ط): قابض (مقابل) Astringent (E) . || — الأمعاء = ممسك Costive . || — الجرثوم Haptophore . || قابضات الحدقة (أدوية) Myotics . || انقباض (القلب) Systole . || — النواة Constriction . || — مخصر = اختناق النواة pycnosis = pyknosis . || انقباضي Systolic.

شي (ث) : قبضة = مقبض (مقابل) Aste (F) . || — = مقبض السيف = زخرف تفاحي Pommeau . || — = كُم Manche . || — العكاز Crosseron .

جر (فر) : مقبض = نصاب (مقابل) Manette (F) Handle (E) . || — Pince d'arrêt = pinch-cock .

قبط

شي (ث) : قبطي (مقابل) Copte (F) .

قبع

مص (جي) : مقبع (ج. مقابع) Zooecium(E) الهيكل أو المكان الذي تقبع فيه احدى الجماعيات ويأخذ أشكالا مختلفة ويتميز بوجود فتحة واسعة محوطة بحافة مرتفعة قليلا . || — الأول Ancestrula أول مقبع في مستعمرة الجماعيات ينشأ من الهيكل الأولي ويكون في شكل اسطوانة صغيرة جيرية قائمة فتحتها الى أعلى . || — السوطي Vibracula مقبع متخصص صغير في مستعمرة الجماعيات مزود بسوط دائب الحركة. || — المنقاري Avicularium مقبع في مستعمرة الجماعيات متخصص في شكل منقار الطير يتحرك فكاه بوساطة عدد من العضلات الخاصة . || — البرقة Ovicell تركيب هيكلي في مستعمرة الجماعيات يكون في شكل الحجرة الصغيرة ومخصصاً لإيواء البرقة في أثناء نموها . || مقبعة (ج مقبعات) Zoarium الهيكل الصلب لمستعمرة الجماعيات وتتكون المقبعة من عدد عظيم من مقابع أفراد الجماعيات وتأخذ أشكالا مختلفة يستفاد من اختلافها في تصنيف هذه الطائفة . || الجدران المقبعية Zooecial Walls جوانب المقابع أي جدران الهياكل التي تسكنها أفراد المستعمرة في الجماعيات . || مقابع الرقط Macula مجموعة من المقابع الصغيرة في مستعمرة الجماعيات تتميز بوجودها في انخفاض قليل يكون محوطاً بعدد من المقابع الكبيرة . || — شوكية Acanthopores أنابيب صغيرة ملاصقة وموازية للجدران المقبعية في الجماعيات ويتكون الواحد منها من طبقات جيرية مخروطية متداخلة وتخترقه أنبوبة مركزية دقيقة تحتوي أحياناً على حواجز جيرية مستعرضة وتتميز على السطح بأشواك بارزة .

مع (سر) : قبعة (مقابل) Cap . || قبيعة الركبة = واقي الـ — Knee c. .

شي (ث) : قُبْعة = قبيعة : تصون غمد السيف من المطر. = عارضة : خشبة أفقية في البناء تكون عليها رؤوس الروافد أو أخشاب السقف Chapeau (F) . || — بقرنين Bicorne . || — مقرّنة ، علم الفرسان Cornette .

قبل

كوش (فل): قبل Priority (E) P.té (F) والقبل يقال قبل بالطبع وهو اذا كان لا يمكن ان يوجد الآخر الا وهو موجود . ويوجد وليس الآخر موجوداً كالاثنين والواحد ويقال في الزمان ويقال

في المرتبة وهو في الاضافة الى مبدأ محدود. وهذا قد يكون بالذات كما في الأجناس والأنواع المتتالية وقد يكون بالاتفاق كالذي يقع متقدماً في الصف الأول . ويقال قبل في الكمال كقولنا ان أبا بكر قبل عمر في الشرف . ويقال قبل بالعلية فان للعلة استحقاق الوجود قبل المعلول فانهما بما هما ذاتان ليس يلزم فيهما خاصية التقدم والتأخر ولا خاصية المع وبما هما متضايفان علة ومعلول فهما معاً ولكن بما أن أحدهما له الوجود أو لا غير مستفاد من الآخر والآخر فان الوجود له مستفاد من الأول فهو متقدم عليه . ‖ ما — المنطق Prélogique (F) اصطلاح ابتدعه ليفي بريل (١٨٥٧ — ١٩٣٩) ليدال على أن البدائيين لا يفكرون بمعان محدودة يتضمن بعضها بعضاً أو يناقض بعضها بعضاً وانما يفكرون بصور خيالية . وان هذا اللون من التفكير سابق على تفكيرنا المنطقي . وهذا في رأيه التفسير الوحيد لاعتقاد هؤلاء بما فوق الطبيعة أي بأشياء حاصلة على قوى خفية تستطيع إحداث السعادة أو الشقاء . ‖ قبلي A priori (E) A p. (F) (١) سابق على التجربة سبقاً منطقياً أو ما لا يفسر بالتجربة . (٢) عند أرسطو القبلي هو الحكم الذي يصدر عن العلم بعلة الشيء من حيث أن العلة متقدمة بالطبع على المعلول في مقابلة « بعدي » a posteriori (٣) « معنى قبلي » : معنى فطري أو غريزي أوناشيء من النشاط التلقائي للعقل دون الاهابة بالتجربة. (٤) «الاستدلال القبلي » هو الذي يستند فقط الى القواعد المنطقية للعقل وهذا شأن الدليل الانطولوجي على وجود الله الدليل الذي ابتدعه القديس أنسلم وفحواه أن وجود الله لازم عن ذاته . ‖ تقابل contrary = con- traire المتقابلان هما اللذان لا يجتمعان في شيء واحد في زمان واحد وهو على أربعة أقسام : — السلب والإيجاب . — المتضايفين . — التصديق . تقابل العدم والملكة . ‖ — بالتضاد A contrario = A co. (١) هذا الاستدل قد يصدق في بعض الحالات من جراء المادة التي يطبق عليها . ولكنه لا يصدق دائماً اذ أن نتيجة صادقة قد تنتهي اليها من مقدمة كاذبة ، وان مقدمتين متضادتين قد يكون لهما معاً نتائج متشابهة . (٢) من تقابل قضيتين نستخلص نتائج متقابلة . ‖ قابلية Receptivity = Ré.té (١) انفعالية . (٢) سرعة التأثر بمؤثر خارجي كالإيحاء أو الميكروب . (٣) عند كانط تقال على الحساسية من حيث انها قوة تقبل الإحساسات في مقابلة تلقائية spontanéité (F) التي تقال على «الفهم» من حيث انه قوة مولدة للتصورات .

مص (ط) : القُبُل External genitalia (E) اعضاء التناسل الخارجية أو الظاهرة . ‖ القَبَل Squint, convergent . ‖ ما قبل الكلوة Metanephros = Metanephron وتتكون منها الكلوة . ‖ (ك) قابل Acceptor وصف للذرة أو الجزيء الذي يتقبل الكترونات من ذرة أو جزيء لتكوين آصرة بينهما . ‖ (فل) قبالة Cabale (F) Cabala (E) لفظ عبري الأصل ، ويراد به : (١) مؤلف فلسفي لا يعرف تاريخه ، ويلخص تعاليم الديانة الشعبية منذ نشأة بني اسرائيل. (٢) المذهب الذي اشتمل عليه هذا المؤلف وأخص خصائصه : سرية التعاليم وامكان فك الرموز الخفية في التوراة ، والقول بإله تصدر عنه الأرواح المدبرة للكون ، وبرمزية الأعداد والحروف ، وبأن الإنسان وهو العالم الأصغر صورة للعالم الأكبر . وأكثر ما يطلق هذا اللفظ الآن على التأويل الخفي للتوراة ويختلط بالسحر ومخاطبة الأرواح . ‖ (تا) القبالة : مساحة من الأرض تقرر عليها ضريبة معينة من الحبوب أو الأموال ، يلتزم صاحبها بتأديتها . وقد ظل المصطلح معروفاً في الوجه القبلي الى زمن قريب ، وهو يقابل الحوض في الوجه البحري . ‖ (جغ) القبلي Gibli (E) ريح محلية ساخنة تربة تهب من الجنوب ويغلب استعمال المصطلح في ليبيا والمغرب العربي . ‖ (فل) قبالي Cabaliste (F) c.ta (E) متخصص في التعاليم القبالية وتأويلها وتطبيقاتها السحرية . ‖ (اج) قبيلة Tribe (E) . ‖ (اح) القبيلة Order . ‖ القُبيْلة Sub-o. . ‖ (الك) قابلية Susceptibility . ‖ (مؤ) المقبولية شكلا Recevabilité (F) Receivability (E) . ‖ عدم — — Irrécevabilité = Irreceivability . ‖ (اج) قبول Acceptance (E) . ‖ (ق) الـ Acceptation (F) . ‖ (اق) — القسمة Divisibilité Di.ty (E) قبول الكل للقسمة مادياً أو معنوياً . ‖ — التسجيل Acceptation d'enregis- trement (F) . ‖ — المسحوب عليه A. du tiré . ‖ الـ — بالواسطة أو حين البروتستو (التكرة) A. par intervention ou sous protêt . ‖ (مؤ) — تعديل (قرار — اقتراح) Accepter un amendement (une résolution, une proposition) (F) To accept an amend- ment (a re., a proposal) (E) . ‖ — تعيين ممثل A. de se faire représenter = To a. to be representative . ‖ (اح) متقبل للايدروجين Hydrogen acceptor (E) مادة تعمل على أخذ الإيدروجين من حامض اللبنيك في عملية التنفس الخلوي . ‖ مقابل البتلات أو التويجيات Antipetalous تطلق على الأسدية عندما تكون مقابلة للبتلات (التويجيات) بدلا من ان تتبادل معها كما في الفصيلة السدرية . ‖ (ق) — الوفاء Provision (F) . ‖ (ه) المستقيم الـ — Subtense (E) هو المستقيم الذي يقابل زاوية ما أو قوس ما . ‖ (جغ) المتقابلان Antipodes مكانان على سطح الأرض يقعان على طرفي خط مستقيم وهمي يمر بمركز الأرض . ‖ (صو) المقابلة Antithèse (F) Anti- thesis (E) استعمال لفظين أو أكثر ثم يؤتى بما يقابلها على الترتيب كقول الرسول (ص) الأنصار: إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع» . ‖ (فن) — Contrast = C.e الفرق الظاهر ما بين شيئين مختلفين في الصورة كالفرق بين الجلاء والقتمة وبين لونين مختلفين من حيث التغلب . ‖ (طبع) المستقبلة Receiver (E) يطلق على كل جهاز يستخدم في الاستقبال كما في التلغراف والتليفون . ‖ (ك) — = متقبلة .R وعاء يجمع به السائل المقطر . ‖ (فل) المستقبلية Futurisme (F) F.m (E). Ultra modernisme = U. m.m اتجاه في الفن متأثر بالنهضة الصناعية ويرمي الى تصوير الحركة الدينامية بوساطة بعدين وذلك بابراز الشيء المتحرك في مراحل متتابعة من الحركة ، كما هي الحال في الأفلام السينمائية .

شم (زر) : قَبيلة Tribu (F) كان مجمع مصر سماها العمارة فلم تشع ، وكذلك ما كان وضعه من الفاظ التصنيف السائرة في بدء تأسيسه لأنها كلها تتعلق بالانسان والانسان في التصنيف ليس سوى جنس صغير من الأحياء. وقد اقرت لجنة الأحياء والزراعة في المجمع الفاظ التصنيف التي استعملها في هذا المعجم وستعرضها على مجلس المجمع لأقرارها : حلقة في تصنيف الأحياء بين الفصيلة والجنس . ‖ قابلية = استعداد Aptitude صلاح الحيوانات الأهلية لعمل ما أو لانتاج ما كقولك ان سلالة البقر البلدي فيها قابلية للدرّ . ‖ — الإثارة = — الإحساس Irritabilité حساسية خاصة تتولد عنها حركة في بعض النباتات يقال اثارة النبات Irritation وهذا مثير Irritant والنبات قابل للاثارة أو لأن يثار Irrible . ‖ متَقبِّل = عاملٌ بالعملة Tâcheron عامل باجرة ما يعمله لا بأجرة ثابتة .

شق (ط) : قبل الوضع (مقابل) Antepartum (E) . ‖ نزف — الـ — A. Hæmorrhage . ‖ — الوفاة Antemortem . ‖ — الولادة Antenatal . ‖ ما — العمل الجراحي Preoperative . ‖ — — الولادة Prenatal . ‖ قبيل الانقباض Presystole . ‖ قبول الإثارة = قبول التنبه Irritability . ‖ قابلة = مولِّدة Obstetrician . ‖ قبالة = فن التوليد Obstetrics .

جر (فر) : القَبْلي (مقابل) Cardiode (F) Cardiac (E) . ‖ قَبليّ = الليتروبي Allotropi- que = Al.pic . ‖ المقابل = Opposé (angle) opposite . ‖ قابل للعدّ = — للقياس commensurable = co. . ‖ القابلية = الانفعال = الاستعداد Susceptibilité = S.ty . ‖ الـ — المغناطيسية S. magnétique = m.tic s.ty . ‖ — النقل = المنقولية = — نقل القوى transmissi- bilité des forces = t.ty of forces . ‖ القبيلة Allotropie = A.py . ‖ مُستَقبِل Récepteur (téléphonique) = receiver . ‖ — لاسلكي R. sans fils = wireless receiving set . ‖ المستقبِلَة = R. ; cornet (de téléphone) = receiver .

شي (ث) : قِبلة (مقابل) Qibla (F) . ‖ قبّال = مؤامرة (عبرية) Cabale . ‖ مقابل = مواجه Opposé .

مد : المقابلة (مقابل) Audience (E) . ‖ قابلية الإثارة Irritabilité (F) . ‖ — المصوصية Absorbabilité .

مع (تب) : القابل (مقابل) Acceptor (E) . || قابلية النفاذ Permeability .

قبن

شم (زر) : قَبَّان Bascule (F) القاموس : القبان



القسطاس . تطلق اليوم في الشام عـلى هذا الضرب من الموازين .

شي (ث) : قبّان Romaine والفرنسية من رمّانة القبان العربية .

قبا

مص (جي) : قبْو = طيّة محدّبة Anticline (E) طية ناتئة يتجه جناحاها الى اسفل متباعدين . || ـ المركب Anticlinarium تقوس كبير الحجم عظيم الامتداد يتكون من عدة أقبية . || (هـ) القبـا Apse كل نقطة على مسار مـركزي يكون بعـدها عـن مركز القوة أكبر أو أصغر مـا يكن . || الزاوية القبوية Apsidal angle بـين مسافتين قبويتين .

شم (زر) : قبْو ج أقباء Cave (F) . بنـاء تحت سطح الأرض تكون حرارته قليلة في الصيف فيحفظ فيه الجبن والزبد والخمر والفواكه وغيرها .

جر (فر) : القبا (مقابل) Abside; Apside (F) Apse (E) . || المسافـة القبوية distance apsidale = ap.al di.

شي (ث) : قبو = بدروم (مقابل) Sous-sol (F) . || ـ متصالب الروافد Voûte d'arête . || ـ = حجلة Alcôve فرجة ضمن جدار كان العرب في **الأندلس يضعون بها سرير العروس . || قبوة = مدفن** أرضي = خشخاشة Caveau . || قَبَاء = مِمْطَـر Caban . || ـ رومـاني Laticlave ثوب كان يرتديه الشيوخ الرومان يزينه نطاق من أرجوان يكون شعاراً لهم .

قبُّوطة = سمك الشيخ البدوي Capoeta fratercula (L) .

شم (زر) : الأولى معربة وذكر غريفل أنه السمك الذي يكثر في حوض مقام الشيخ البدوي على بضعة كيلومترات شمالي طرابلس الشام . والعـامة تنسب هذا السمك الى الشيخ البـدوي وتطعمه في الحوض وتحرم قتله. سمك صغار نهري من فصيلة الشبوطيات كثير في أنهار لبنان وفي نهر العاصي .

قتع

شم (زر) : قَتَعُ البلّوط Scolyte du chêne (F) (Scolytus intricatus) (L) حشرة مـن الفصيلة القتعيّة ورتبة مغمدات الأجنحة . || ـ مُبيـد S. destructeur (S. destructor) . || ـ الزيتون Hylésine de l'olivier (Hylesinus oleæ)

حشرة من فصيلة القتعيات ورتبة مغمدات الأجنحة

. || ـ السّـاق Cossus ronge - bois (C. ligniperda) حشرة من حرشفيات الأجنحـة تعيش أساريعها أي دودها في سوق التفاح والكمثرى والدراقن والصفصاف والحور فتضر بها . || ـ ساق التفّـاح Zeuzère du pommier (Zeuzera pyrina) حفار ساق التفاح في مصر . حشرة مضرة من حرشفية الأجنحة والفصيلة القزّيّة . || ـ قسطل الحصان Z. du marronnier (Z.œsculi) . || ـ الصّنصـاف Dorcus parallelipipedus (L) . || قَتَعيّات Scolytidés (F) فصيلة حشرات من مغمدات الأجنحة .

قتل

شق (ط): قَتْل (مقابل) Homicide (E) . || ـ الدود Vermicide . || قتّال = باعث عـلى القتل Homicidal . || جنة القتل H. Mania.

مص (ط) : القتل (الخطأ) Manslaughter . || ـ العمد Murder . || ـ المعـذور Excusable homicide .

شم (زر) : قتلُ الخِرّان Ébouquinage (F) قتل بعض ذكور الأرانب في المتصيـدات اذا زاد عددها على خزز واحد لكل خرنـق . || قاتلُ الكلب Safran batard .

شي (ث): قتال الأمازونات = المحاربات اليونانيات Amazonomachie موضوع تصويري معروف لدى الإغريق . || ـ العمالقة Gigantomachie بـين العمالقة والأرباب وهـو مشهد مـألوف في المنحوتات القديمـة .

قتم

جر (فر) : القاتم (مقابل) Opaque (F) op. (E) . || القاتميّة Opacité = O.ty . || ـ داخـل النّجـوم O. à l'intérieur des astres = o. in stellar interior.

شق (ط) : قتامين = صباغين (مقابل) Melanin (E) . || حامل الـ = حامل الصباغ Melanophore . || داء معوي قتاميني Melanosis Coli . || قتامينة الجلد Melanoderma .

قثأ

مص (ن) : القثّاء هو Cucumis pubescens (L.)

من الفصيلة القرعية Cucurbitaceae نبـات حولي ذو ساق زاحفة متفرعة مزغبة مضلعة ذات معاليق

طويلة بسيطة والأوراق مفصصة وقـد تكون ذات حافة مسننة ، يتراوح طولها بـين خمسة وعشرة سنتيمترات ، وعرضها بين ٧ ـ ١٢ سنتيمـتر . والأزهار المذكرة متجمعة في نورات ابطية بكل من ٤ الى ٥ أزهار . والثمرة اسطوانيـة قصيرة عـادة مستقيمة مخططة بخطوط غائرة ويبلغ طـول الثمرة المكتملة النمو من ٢٥ الى ٤٠ سنتيمـتر . وعرضها من ٥ الى ١٢ سنتيمتر . || (ط) ـ الحمار أو الملقم Ecballium elaterium.

شم (زر) : قِثّاء = قُشْعُر Concombre chaté ou d'Égypte (F) (Cucumis chate ou C. melo) (L) من أشكال هذا النـوع المقتى والقتي بعامية الشاميين وهما من القثاء ، والعجور والفقوص وعبد اللاوي في مصر . والعجور معروف في الشام، وفي القاموس الفقوس البطيخ الاخضر أي الشامي ، أما في الاستعمال الحديث فهو ضرب من القثاء . وفيه الشمرورة القثاء الصغير ، والضغابيس صغـار القثاء جمع ضغبوس . وعبد اللاوي هو العبدلي والعبدلاوي قيل انه منسوب الى عبدالله بن طاهر والي مصر عن المأمون . || ـ أنتيليـا C. des Antilles (C. Anguria) . || ثُعبانية = زهرة شَعريّـة

Trichosanthe serpent (F) سميـت الزهـرة الشعرية لتحرز دقيـق في تويجها . نبات معترش من الفصيلة القرعية له ثمار طوال ملتوية تؤكل كالخيار . || ـ الحمار Cornichon d'âne ou Giclet(F) (Ecbalium elaterium) (L) نبات عشـبي من القرعيات . || ـ ملتوية Concombre serpent Melon s. (Cucumis flexuosus ou C. melo) صنف يستعمل للتزيين خاصة. وقد تخلل ثماره. وهي جد طوال ربما بلغت واحدتها ذراعاً أو متراً وهي تلتوي كالحية . || قثائيات البحر Holothurides (F) طائفة حيوان من شعبة الشوكيات .

قثد

مص (ن) : القثد م. قثدة . الخيار . ثمار نبـات Cucumis sativus (L) مـن الفصيلة القرعية : Cucurbitaceae نبـات عشي حـولي منبسط



ينبت في بلاد المناطق الاستوائية والدافئة وهو عادة وحيد المنزل، ساقه مضلعة قليلة التفرع، والورقة راحية مفصصة تفصيصاً قليـلا . وهي خضراء زاهيـة .

والنبات كله مغطى بشعيرات خشنة وللزهرة المؤنثة عنق سميك والمبيض طويل ضيق مكسو بشعيرات شائكة، والثمرة لبية تختلف كثيراً من حيث الطول والعرض . وهي ذات لون أخضر زاه . وهي ملساء مغطاة بشعيرات قليلة .

قثطر

شق (ط) : قثطرة = قثطر = مسبار (مقابل) Catheter (E) . || — أو ستاك Eustachian c. || — بولية Urinary c. || — ثنائية التعكيز Bi-Coudé c. || — مؤنثة Female c. || — مزدوجة = مضاعفة Double c. || — المكررة Coudé c. || استعمال ال — = تطبيق ال — Catheterization || حمى — C. Fever .

قجج

شم (زر) : قجّاج Acanthobrama centisquama (L) عامية شامية ، نوع سمك من فصيلة



الشبوطيات ذكره غريفل بهذا الاسم . اما صاحب معجم الحيوان فقد جعل القجاج مقابل Pargus spinifer نقلا عن فورسكال وكاوزنجر على حين ان هذا السمك هو من فصيلة اخرى أي من الاسبوريات وربما اطلق صيادو السمك الشاميون كلمة القجاج على كلا النوعين .

قحف

مص (ط) : القحف cranial bone (E) أحد أقحاف ثمانية تكون علبة هي الجمجمة وفيها الدماغ || — Calvarium . || أمراض — (السفلسية) الزهرية Syphilitic affections of c.

قحل

مص (جغ) : القاحل Arid (E) الأرض القاحلة أرض لا يصيبها من المطر ما يسمح بنمو النبات. || القُحول Marasmus .

مع (تر) : شبه قاحل (مقابل) Semiarid .

قحا

مص (ن) : الأقحوان هو الكركاش Chrysanthemum parthenium (L) وكذلك : Matricaria pa. = Pyrethrum pa. من الفصيلة المركبة Compositae عشب معمر ينبت

عبر وبلاد البحر الابيض المتوسط وأوروبا . يسمو من ثلاثين الى ستين سنتيمتر . ساقه قائمة قليلة الزغب . ملساء تقريباً . متفرعة عند القاعدة . ورقته مجزأة والنورة هامة . وتتجمع النورات فيما يشبه المشط . والأزهار الشعاعية بيضاء في محيط واحد أما الأزهار القرصية فصفراء عديدة، والتخت مسطح أو محدب والثمرة سبسلة بيضاء والنبات طيب الرائحة مر الطعم . ويستعمل عند العامة ضد الحميات ومدر للطمث .

شم (زر): أقحوان Chrysanthème (F) (Chrysanthemum (L) جنس زهر مشهور من الفصيلة المركبة يسمى زهرة الغريب في دمشق وأراولة في مصر . والكلمة العلمية معناها زهرة الذهب . وأحد أنواع هذا الجنس هو الأقحوان في مفردات ابن البيطار أي البابونج الأبيض الزهر ولذا أطلقت لفظ الأقحوان على اسم الجنس تعميماً . وهو من أصل فارسي وجمعه الأقاحي وقد شاع. || — = فرثانيون C. matricaire (c. parthenium ou Pyrethrum pa.) الثانية يونانية تطلق على هذا النوع وعلى أنواع مقاربة . ومن أسمائه الكافورية وبابونج البقر . || — زورقي c. à carène (c. carinatum) . || — عريض الزهر c. à très larges fleurs (c. maximum) || — البحيرات c. des lacs (c. lacustre) . || — الحدائق c. des jardins (c. coronarium) كانوا يسمونه البهار . ويطلقون أيضاً هذا اللفظ على أنواع من جنس Anthemis . || — الزُرُوع c. des moissons (c. segetum) . || — المروج Leucanthème vulgaire ou chrysanthème des prés (Leucanthemum vulgare ou chrysanthemum l.) نبات من الفصيلة المركبة . ينبت برياً ويزرع لزهره. ومن اسمائه الفرنسية مرغريتا الكبرى ومرغريتا المروج أي لؤلؤية كبرى ولؤلؤية المروج .

قدح

شم (زر) : قدح Gobelet ou Vase (F) من أشكال تقليم الشجر تجعل فيه الشجرة على شكل قدح . || قدحيات cyathéacées من اليونانية بمعنى القدح أو الكوب . فصيلة نباتية من رتبة السرخسيات . || (رج): قادحة الأغصان Shoot or twig Borer (E) Térébrant des rameaux (F) كل حشرة من مغمدات الأجنحة أو من حرشفيات الأجنحة أو من ذوات الجناحين تحفر دهاليز في الخشب أو في القلب « الطبقة المولدة » من الفروع أو الأغصان . || — العنق = أشرية العنق Collar b. = T. du collet كل حشرة من الفصيلة الأشرية تقدح في عنق الأغراس الصغار. || — مائية marine b. = T. sous-marin حيوان من القشريات أو من الرخويات يحفر دهاليز في الأخشاب المغمورة بالماء .

مص (مر) : قدح Reclination (E) . || (السد) couching . || (السك) — التجمع Focusing cup, cathode cup, concentration cup (E) نصف اسطوانة معدنية توضع خلف الكاثود في أنبوبة الأشعة السينية لتجميع الأشعة الإلكترونية المنبعثة من الفتيل على الهدف . || (حض) || — أو الفنجان Tasse (F) كوب ذو عروة يصنع من الخزف ونحوه يشرب فيه الشاي والقهوة ونحوهما من الأشربة. || القداحة Lighter (E) أداة لإشعال لفائف التبغ. || (ط) مقدح السد Cataract needle . || قداحون Prickers .

شي (ث) : قدح (معدني) (مقابل) Timbale (F) || — Gobelet . || قديح Godet .

جر (فر) : قدح = كأس (مقابل) coupe (F) beaker (E) .

قدد

شم (زر) : قد Cotte (F) (Cottus) (L) بكلا بالعامية المصرية . جنس سمك من فصيلة القديات

|| قديات Cottidés (F) فصيلة سمك من شائكات الزعانف فيها القد .

مع (تر) : قدة = مقطع عمودي (مقابل) Monolith (E) || المقد = قطاع Profile || — المقع = القطاع النموذجي Regional p.

شي (ث) : قد Chantourner (F) قطع الشيء من اطاره أو حافته وبصورة منحنية. || — الزوايا Écorner كسرها وشقها . || قدة Couvre-



joint لسد ما بين ألواح الخشب من الشقوق .

قدر

مص (فل): قدر Destin (F) Fate, Destiny (E) كون الأشياء محددة مدبرة في الأزل بحيث تصبح ولا مناص من وقوعها . وهو بهذا يختلط بالقضاء ويراد بها «إحاطة علم الله بما يقع من الانسان بإرادته وبأن يحل كذا وقع في وقت كذا» ويفرق بعضهم بين القدر والقضاء فيعد الأول « خروج الممكنات من العدم الى الوجود واحداً بعد واحد مطابقاً للقضاء » والثاني وجود جميع الممكنات في اللوح المحفوظ مجتمعة » فالقضاء في الأزل والقدر لا يزال . || — Prédestination = Pre. مذهب من يرى أن الأعمال الانسانية وما يترتب عليها من سعادة أو شقاء وكذلك الأحداث الكونية تسير وفق نظام أزلي ثابت . || (فن) قدر (ج أقدار) Bar (s.)(E)

— (ه) || . Power القدرة = النفوذ (اج) || .
P. معدل تغير الشغل بالنسبة للزمن . || (فل) —
Capacité (F) Ability (E) وهي فطرية او
مكتسبة تتحقق بأفعال حسية كانت أو ذهنية وهناك
قدرة خاصة .Special a وقدرة عامة .General a
(E) والقدرات الخاصة تتميز بعضها عن بعض بالقياس
الى المجال الذي تعمل فيه أو بالقياس الى نوع العمل،
مثلا : القدرة الميكانيكية والقدرة الموسيقية والقدرة
اليدوية والقدرة العملية . ومن المفروض نظرياً ان
تكون هذه القدرات متباينة بحيث لا تتداخل بعضها
في بعض ولكن هذا التباين لم يتضح بعد. أما القدرة
العامة فهي بمثابة عامل مشترك بدرجات متفاوتة مع
جميع القدرات الخاصة أو مع مجموعات منها . ||
(لئ) — الاتحاد Combining capacity هي
مقدرة العنصر أو المركب على الاتحاد بغيره من
العناصر وتقاس بعدد ذرات الإيدروجين أو ما يكافئها
من العناصر الأخرى التي تتحد بذرة واحدة من هذا
العنصر أو المركب . || (طن) — الإيقاف
Stopping power يقال قدرة ايقاف مادة ما
المقدار الذي يتعين به تأثيرها في انقاص طاقة الحركة
للجسم المؤين عند نفوذه فيها . || — — الخطي
Linear s. p. نقصان الطاقة في وحدة المسافات من
المادة . || (هم) الـ — البيانية Indicated Horse-
p. (I. H. P.) القدرة البيانية لمحرك هي القدرة
المتولدة في اسطوانة المحرك أو المضخة وتحسب من
رسم بياني يحصل عليه بجهاز خاص يسمى المبين
Indicator . || (ضو) — التحليل .Resolving p
مقدار يتعين به مقدرة آلة بصرية كالتلسكوب أو
الميكروسكوب على التمييز بين شيئين متقاربين لا
يكادان يبينان منفصلين. || (هم) الـ — الفرملية = فرملة
Brake Horse p. (B.H.P.) هي القدرة الفعلية
للمحرك والتي ينتفع بها . || (كم) — الفعّالة
Active p. حاصل ضرب المركبة الفعّالة للتيار
المتردد في القوة الدافعة. || (جغ) — كهربائية مائية
Hydro-Electric. P. القدرة الكهربائية التي يحصل
عليها من المساقط المائية الطبيعية والصناعية . ||
(طن) الـ — النوعية .Specific p هي القدرة التي
تتولد في المفاعل من كتلة من الوقود النووي قدرها
الوحدة . || عصا التحكم في الـ — P. control rod
. || معامل الـ — P. coefficient تغير فاعلية المفاعل
تبعا لازدياد قدرته . || مفاعل — P. reactor
مفاعل يصمم خاصة لتوليد القدرة الميكانيكية التي
يستفاد بها في الأغراض العملية كتوليد الكهرباء مثلاً.
||(فل) تقدير (F) Appréciation عملية ذهنية تنصب
على بيان قيمة فكرة أو شيء . || (ق) — الأوراق
المالية Estimation des valeurs . || (هم) الـ —
البياني للقدرة (.Indicated Horse-power (I.H.P
(E) التقدير البياني للقدرة لمحرك هي الطاقة المتولدة
في اسطوانة المحرك أو المضخة وتحسب من رسم بياني
يحصل عليه بجهاز خاص يسمى المبين . || (ق) —
التوظيفات = — التثمير L'évaluation des
placements (F) . || (لئ) — القلويات

Alkalimetry (E) تقدير كمية القلوي في سائل
بمعادلته بمحلول حمض معروف القوة . || (اج)
— كمي Quantification . || (فل) القدرية
Libre Arbitre (F) Free Will (E) تقابل
الجبرية . وهو مذهب من يرى أن للمرء حرية فيما
يريد أو يفعل وقدرة واستطاعة عليه . || (اح)
إطلاق المَقْدِرة (E) Liberation of Energy. ||
مصدر — .Source of E . || (هم) مقدّر العجلة
Hodograph اذا أخذنا نقطة ما ورسمنا من هذه
النقطة مستقيمات تمثل السرع المتتالية مقداراً واتجاهاً
لجسم يتحرك على مسار معين كان المنحنى الواصل
بين نهايات هذه المستقيمات هو مقدر العجلة فلو تحرك
جسم على هذا المنحنى كانت سرعته مساوية لعجلة
الجسم المتحرك الأصلي . || (فن) المقدار الصبغي
Valeur de teinte (F) Tone Value (E)
درجة الصبغ أو اللون في الصورة بالنسبة الى غيره
من حيث أشباعه أو شحوبه أو قوته أو ضعفه. ||
(هـ) الـ — الجبري = العبارة الجبرية Algebraic
expression(E) ما تكون من حد أو عدة حدود
منفصل بعضها عن بعض بعلامة + أو — مثل
(١٥ + ٢٧ب — ٨حـ + ٣هـ) . || (حض) القدْر
الكاتمة Pressure Cooker وعاء للطبخ محكم
الأغطية لإنضاج الطعام في أقصر مدة وذلك بكتم
البخار . قلت الحلة في اللغة الوعاء مطلقاً وسجل
الزبيدي الحلة بمعنى القدر على أنها مصرية .

كوش (فل): قدر Fate, Fatality (E) Fatalité
(F) (١) قوة إما طبيعية وإما فائقة للطبيعة تجاوز
الإنسان . (٢) بمعنى ضرورة عمياء nécessité
aveugle عند كانط. || قدرية = Free will
Libre arbitre من القدرة وهي تعني إسناد فعل
العبد اليه لا الى الله تعالى، بحيث يصير العبد خالقاً
لأفعاله بالاستقلال .

جر (فر) : قَدْر (مقابل) (dose (proportion
(F) do. pr. (E) . || — الاحتمال في الادوية =
جرعة — .d. de tolérance = to do . || قُدْرة
Puissance = p. — || || . Pouvoir = power
. || — الجاهزة او المتاحة = P. disponible
Pouvoir calori- الحرارية — || . available p.
P. ther- الحر كهربائية — || . fique = c.lic p.
= حصانية — || . moélectrique = th.ic p.
— بالاحصنة .P. en chevaux = horse p ||
الـ — الـ — الاسمية -P. nominale en c. = Nomi
P. lumineuse en شمعية — || . nal horse p.
الظاهرة — الـ || . bougies = candle p.
= الفرملية — || . P. apparante = ap.nt p.
— الكبح -P. au frein C. V. = brake horse
P. active = الفعّالة — || . power (B.H.P.)
P. électrique = el.ic الكهربائية — || . ac. p.
Pouvoir d'éclairage = الاضاءة — || . p.
P. d'absor- الامتصاص — || . illuminating p.
— الانبعاث || . ption = absorptive p.
— التشتيت || . P. émissif = emissive p.

P. dispersif (d'un prisme) = dispersive p.
. || — التماسك = (P. de cohésion (p. cohésif
— التمييز للتلسكوب || . cohesive p.
P. de résolution d'un télescope = resolving
Puissance de r. العين — — || . p. of a te.
— الرفع || . de l'oeil = re. p. of the eye
p. de levage de l'aimant = (المغناطيس)
— الشمعة || . lifting p. (of magnet)
— العدسة || . P. d'une bougie = candle p.
— النقل || . P. de la lentille = p. of lens
Pouvoir de transmission électri- الكهربائي
estimer قدَّر = سعَّر || . que = el.ic p. tr.
تقدير = تسعير || . = to estimate, to value
— مُحترس || . estimation = e. - valuing
قادر || . e. prudente = conservative e.
المقادرة || . doser = to dose - to proportion
مقدار || . dosage = proportioning
مقادير وحيدة الحد || . Grandeur = magnitude
|| . Expressions monômes = monomial e.
Odographe (d'un mouvement) مقدّر العجلة
= ho.ph.
شق (ط) : قدرة = طاقة (مقابل) (Energy (E
. || — حركية .Kinetic E . || — كامنة
Capacity سعة = طاقة = — || . Potential E.
. || — التعديل .Buffering C . || — حرارية
Dose الجرعة — = مقدار الدواء || . Thermal C.
. || — أصغري .Minimum D . || — أعظمي
Fractional D. مجزأ — || . Maximum D.
. || — مميت .Lethal D .
شي (ث) : قِدْر (مقابل) (Marmite (F . ||
قدر = حق = أصيص pot من خزف أو معدن.
شم (زر) : تقدير Estimation en matière
معرفة نوع البضاعة ومقدارها قبل البيع . ||
قدريّات Chytridiacées من أصل بمعنى القدر .
فصيلة نباتية من رتبة الفطور البيضية أو قبل
السحارية .
مد : الاقدار (مقابل) Values .

قدس

كوش (فل) : قداسة Holiness (E) Sainteté
(F) (١) عند ليبنتز قداسة الله ليست شيئاً آخر
سوى الخير الأعظم (٢) عند كانط قداسة الارادة
الالهية تعني تطابق ارادته مع عقله على الدوام.
مص (اج) : مقدس (Sacred (E . || غير —
profane . || جمعية مقدسة Sacred Society .
شق (ط) : رقص القديس فيتوس = داء الرقص
St. Vitus, Dance = Chorea . || نار الـ —
انطوني = حمرة = St. Anthony's Fire
Frysipelas.
شم (زر) : قادُوس (Trémie (F ج قواديس .
علبة على شكل هرم مقلوب مكانها فوق المبذر أو
الرحى أو العاصرة أو غيرها . ويوضع في القادوس
المادة التي تعالج في الآلات المذكورة فلا يدعها تهبط
الى الآلات الا قليلا قليلا . || قديسيات

Zygophyllacées فصيلة خشب القديسين . مـــن ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات، تشمل عود الأنبياء وخشب القديسين والقلاب والغرقد وغيرهـا واسمه يفيد تسميتها الفصيلة الغرقدية نسبة الى الغرقد أحد أجناسها النابتة في بلادنا . ويسميها بعضهم في مصر الفصيلة الرطريطية .

. شي (ث) : مُقدَّس (مقابل) Hiératique .

قدَسُورة يابانية Kadsura japonica (L)

شم (زر) : اسم الجنس ياباني . جنبية معترشـــة

للتزيين من الفصيلة المغنولية .

قدم

كوش (فل) : قِدَم Anteriority (E) Antério-rité (F) يقال على وجوه (١) فيقال قـدم بالقياس هو شيء زمانه في الماضي أكثر من زمان شيء آخر قدم بالقياس اليه (٢) وأما القديم المطلق فهو أيضاً يقال على وجهين بحسب الزمان وبحسب الذات أمـا الذي بحسب الزمان فهو الشيء الذي وجد في زمان ماض غير متناه وأما القديم بحسب الذات فهو الشيء الذي ليس لوجود ذاته مبدأ به وجب فالقديم حسب الزمان هو الذي ليس له مبدأ زماني والقديم بحسب الذات هو الذي ليس له مبدأ يتعلق به وهو الواحد الحق تعالى . || تقـدم Progress = Progrès (١) تغير تدريجي الى أفضل . (٢) تقدم الى ما لا نهاية p. à l'infini كما هو الحال في الأعـــداد . || — primacy = primauté, primat (١) عند كانط يقال ان العقل العملي متقدم عـــلى العقل النظري باعتبار أن العقل الأول يسلم بأمور يعجز العقل الثاني عن البرهنة عليها . هذه الأمور هـي الحرية والخلود ووجود الله . (٢) عند شوبنهور يقـال ان الإرادة متقدمة بمعنى ان الإرادة هي جوهر الانسان وأن العقل أعلى تجلياتها . || مقـــدم = Antecedent Antécédent (١)هوالجزء الأول من كل «شرطي» الذي يقرن به حرف الشرط وينتظر جوابه .(٢) في التداخل الحد المتضمن يسمى المقدم والحد المتضمن يسمى التالي conséquent . || مقدمة = premise prémisse المقدمة هي قول موجب شيئـاً لشيء أو سالب شيئاً عن شيء وهي اما كلية واما جزئية وإما مهملة . المقدمة قول يوجب شيئاً لشـــيء أو يسلب شيئاً عن شيء جعلت جـــزء قياس . || — أوليـــة notion commune (F) . || — صغرى Minor Premise (E) La Mineure p. (F) التي فيهـا الطرف الأصغر . || — كبرى Major P. = La Majeure p. التي فيهـا الطرف الأكبر .

شم (زر) : قـادمة Rémige (F) ج قـوادم وهي الريشات التي في مقدم الجناح . || (رج): قدم مربعة Sq. Ft. (E) Pied carré (F) اختصار انكليزي لكلمات Square foot أو feet أي قدم مربعـــة . || — مكعَّبة cubic f. = p. cube وحدة قياس انكليزية تساوي الحجم الحقيقـي والكامـل لمكعّب كل ضلع من ضلوعه قدم . || حجم — مكعبة لمواد مكوَّمة ، مع ما فيها من فراغ = cubic stacked f. Volume d'un p. c. de matériel empilé, vides compris . || بالـ — طولاً = running f. Au p. courant اصطلاح انكليزي القياس يقابله في الفرنسية اصطلاح « بالمتر طولاً » . وهو يستعمل في قياس الخشب المنشور والأعمدة وغيرهـــا . || معول قدومي المقبض (بلطة الحريق) adze hoe = Houe à manche d'herminette آلة قاطعة تستعمل في مكافحة الحريق، وهي تشبه قدوم النجار ولكن لها نصلاً أعرض من نصل القدوم ، ورأسـاً أدق من رأسه . وتكون فتحة النصل مخروطيـــة ذات مقطع قائم الزوايا تصلح لأن يزج فيهـا مقبض كمقبض قدوم النجار البحري (مزدوج لااعوجاج)

مص (ط) : قدم خمصـــاء Hollow-foot (E) المقوســـة . || — — H. f. = pes-cavus هـي الجوفة . || (اح) — راكضة Cursorial f. تطلق على القدم في الطيور خاصة اذا لاءمت العدو كقـدم النعام . || (ط) الـ — الرحـاء Splay f. = spu-rious valgus = Flat f. وصاحبها أرح وهو انخفاض قوس القـــدم . || (ا ح) — رسغي Carpopodite الشدفة الثالثة من رجـل القشريات . || ابهــام الـ — Hallus الأصبع الكبـيرة في الطرف الخلفي الخامي الأصابع وتقـــع في الجانب الإنسي ، وهي عادة أقصر من الأصابع المجـــاورة . || (ط) تدلي الـ — prolapse of foot . || (اح) لاقدمي Apodal, Apodous تطلق على الحيوانات التي ليس لها أقدام مثل الحيات . || (فن) القدمية Ambulacra nonium . || (اح) أقدام أنبوبية Ambulacra زوائد أنبوبية الشكل تخرج من ثقوب خـــاصة في أجسام حيوانات لا فقرية تعرف بالشوكجلديات . || صفائح الأ — الأنبوبية Ambulacralia صفائــح كلسية صلبة تحيط بجسم حيـــوان الشوكجلدي وبها ثقوب تخرج منها الأقدام الانبوبيـة . || المُقـــدِم prostomium . || (ط) المُقدّم p. ؛ || (فل) مقدَّم Antécédent (F) A. (E) يقابل التـــالي . وهما حـدان في نسق يقتضي أن يكون أحدهـــما متقدماً على الآخر منطقياً أو زمانياً . ومـن أمثلته التلازم بين العلة والمعلول. والمقدم في القضية الشرطية يطلق على الجزء الذي يعبر عن الشرط . || (هـ) الـ — Antecedent (E) حد النسبة الذي يـذكر أولاً . || (اح) — الصدر prothorax . || (فل) المقدمة الصغرى prémisse mineure (F) Minor premiss (E) القضية التي فيها الحد الأصغر (مقاصد الفلاسفة) . مثل : « كل جسم مؤلف » من قياس صورته : كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث اذن كل جسم محدث . || — القياس p. = p. هي القضية إذا جعلت جزء قياس (مقاصد الفلاسفة) مثـل : « كل جسم مؤلف » من القيـاس الآتي : كل جسم مؤلف وكل مؤلف محدث اذن كل جسم محدث . ||

(تا) التاريخ القديم Ancient history (E) (جي) الدهر القديم Palaeozoic Era الزمن الذي تتميز صخوره الصلبة بوجود أحافير واضحة المعالم للأحياء القديمة المنقرضة . اشتق اسمه من Palaeo قـــديم و Zoo حياة وقد بدأ منذ حوالي خمسمائة مليون سنة وهو الدهر الأول Primary E. . || المجموعة القديمـــة Palaeozoic Group الصخـور الـــتي تكونت أثناء الدهر القـــديم وهي أشد صلابة من الرسوبيات التي تكونت بعدها وغالباً ما تكون متحولة (متطورة) . || (ا ج) تقدم Progress . || (فل)متقدم Antérieur (F)=Anterior (E) (١) لغة : السابق على غيره (٢) اصطلاحاً: السابق منطقياً بأن يعتمد عليه طرف آخر كتقدم المبادىء على المطالب ، أو السابق زمانياً بأن يكون طرفـاً أول في نطاق الزمان . || (صو) التقديم والتأخير Anastrophe (F E) ظاهرة لغوية تتمثل في تغيير مواضع الألفاظ في الجملة بما يخالف الترتيب النحوي المألوف . || (مر) عملية الـ — Advancement operation (E) . || (ق) تقدمة Apport (F) . || — ائتمان A. de crédit . || — انتفاع A. en jouissance . || — تمليك A. en propriété . || — الشريك A. de l'associé . || — عمل A. en industrie . || — عينية A. en nature . || — نقدية A. en numéraire . || التقادم = مضي المدة La prescription . || — الخصومة P. de l'instance هو انقضاء الخصومة بحكم القانون بمضي خمس سنوات منذ آخر إجراء صريح فيها . || — الخمسي P. quinquennale . || — المسقـــط أو المبرىء La p. extinctive ou libératoire . || — المكسب La p. acquisitive (usucapion) . || — — الخمسي U. quinquennale . || قابلية — Prescriptibilité . || تقدمات Aids (E) ما يؤديه التابع للسيد من الهدايا في أحوال معينة كما كان يحدث عند تنصيب الابن الأكبر للسيد فارساً أو عند زواج ابنته الكبرى أو افتدائه من الأسر . || (ا ح) القوادم primaries.



شق (ط) : رطل قدمي Foot pound مقدار قوة قـــدم . || مجيء — F. Presentation . ||



Pes = F. . || — روحــاء = قعراء P. Cavus || رسغ الـ — Tarsus . || — عرجــاء T. Equinus . || — مسطحة T. Planus . ||

داء الفم والـ — Foot and Mouth Disease . || مشط الـ — Metatarsus . || ألم — — Meta-tarsalgia . || — مادوراوية Madura Foot . || قدمي Pedal .

مع (سر) : تقدم (مقابل) Advance . || (الجم) التقدم = تقدم الشرارة A. || (سر) قَدُّوم (سك) Adze carpenter . || اقدمية precedence.

شي (ث): قدم= قائمة = رجل (مقابل) pied.(F) . || قديم = عتيق = متقادم Archaïque . || قادمة penne (١) أكبر ريش الطير (٢) ريش السهم . || مقدم السفينة = حيزوم = قيدوم = جؤجؤ



proue . || مقدّمة préface . || — الهيكل Pronaos . || — الخندق Contrescarpe. || تقدمة Dédicace . || قـدوم Asseau . ||



قيدوم Avant - corps نتوء البناء، بروزه في واجهة



البناء عند المدخل .

جر (فر) : قدم لامبر = معادل أو شمعة pied-bougie (F) Foot Lambert candle (E) . || قدَمة p. à coulisse = Slide calipers . || الـ ذات الورنية = القياس الورني Jauge micrométrique - à vernier = Ve. c. . || مقدمة = ديباجة préface = pre., prelude . || تقدم (نقطتا الاعتدالين précession (des équinoxes) = pre.

قذذ

شي (ث) : قُذَّة (F) Empenne ريشة السهم تجعل في كعبه لتركيز انطلاقه .

مص (اح) : مقذذ (E) Crenate حافة الورقة اذا كانت ذات أسنان مستديرة . || مقذوذ الاسنان Dentato - crenatus = Crenatodentatus توصف بها حافة الورقة اذا كانت أسنانها مقذوذة.

قذف

شق (طـ) : قذْف (E) Ejaculation دفق المني . || — = إسقاط (امراض نفسية) = نتوء = بروز = تشعع الألم Projection .

جر (فر) : قذف (مقابل) (E) éjection (F) ej. . || — النووي = Bombardement nucléaire nuclear bo. || قذفي Balistique = Ba.tic . || قاذف التعقم = éjecteur de stérilisation ejector for sterilizer . || القذافية = علم القذائف Balistique = Ba.tics.

مع (تب) : قذف الثقل (مقابل) Putting the shot (E) . || (فض) ميدان الـ — Missile range . || وحدة — M. Unit . || (تب) قذفة = رمية على الهدف Shot . || (فض) القذيفة التسيارية Ballistic Missile . || الـ — المتوسطة المدى Intermediate range B.M. . || — المضادة Antimissile M. || — الموجهة Guided M. || — — طائرة G. Aircraft M. . || يقـذف = يصوب Shoot . || قـذائفي Missileman . || علم القذائف Missilry .

شي (ث): قذْف = رمي Jet (F) . || قاذف = حامل القاذوف Arbalétrier . || قاذوف Arbalète آلة من آلات الحرب لرمي السهام إلى مسافات بعيدة .

مص (هم) : المقذوفات (E) Projectiles فرع علم القوى الذي يبحث في حركة المقذوفات . || (جي) — البركانية Ejectamenta المواد المتفتتة التي تنطلق من البراكين في أثناء ثورانها مثل الرماد البركاني والقنابل البركانية .

قذل

شم (زر) : قَذال = قفا (F) Nuque ج قُذُل وأقذلة وأقفاء وأقفية. النقرة في الانسان .

مص (اح): القذال (E) Occiput المنطقة الموجودة بين القنة والعنق في الحشرات .

شق (طـ) : قـذال nucha مؤخر العنق . || — Hindhead قفا مؤخرة الرأس .

قرانيا Cornouiller (F) (Cornus) (L)

شم (زر): المفردات، من اليونانية هي قزلجق بالتركية . جنس شجر مثمر وللتزيين من الفصيلة القرانية . ||



— رأسية C. capité (C. capitata ou Benthamia fragifera) . || — مدماة C. Sanguin (C. sanguineus) . || — معروفة C. mâle. || C. commun (C. mas) . || قرانيات Cornacées (F) فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة التويجات تشمل القرانيا والأكوبة .

قرأ

شق (طـ) : قرء (E) Endemic تسمية للمرض الذي يتكرر حدوثه في نفس الموضع . || امراض قرئيـة E. Diseases . || علم الامراض الـ — Endemiology .

كوش (فل) : استقراء Induction (E) I. (F) هو حكم على كلي لوجود ذلك الحكم في جزئيات ذلك الكلي إما كلها وهو الاستقراء التام in. complète وإما أكثرها وهو الاستقراء المشهور in. amplifiante والاستقراء التام استدلال علمي بشرط أن نفهم صغرى الاستقراء على أنها تذكر الجزئيات لكي تنتقل إلى الكلي الذي يمثلها والذي هو علة حصولها على المحمول فتصل بالنتيجة الى معرفة جديدة هي نسبة كلية ضرورية بين الماهية المشتركة والمحمول المشاهد في الجزئيات وهذا هو المطلب الحق للعلم . ويجب التفرقة بين الاستقراء المشهور أي الاستقراء الناقص ، وبين ما يسمى بالمنهج الاستقرائي المفصل بقواعد فرنسيس بيكون وستوارت مل ، فإن هذا المنهج أولى به أن يسمى « البحث عن العلة » من حيث انه يحاول حصر علة ظاهرة ما في ظاهرة أخرى معينة ، فإذا أفلحت المحاولة عرفت العلة من هذا الطريق معرفة محققة . أما ما نقصده من الاستقراء الناقص فهو الاستدلال المتأدي من جزئيات عدة الى الكلي الذي ننسبها اليه . || — صوري أو قياس مقسّم Epagogic = E. que هو الحكم على كلي لوجوده في جميع جزئياته . || استقرائي Inductive = I. tif ما ينتج عن الاستقراء أو يتبع منهج الاستقراء .

جر (فـر) : الاستقراء الرياضي Raisonnement mathématique (F)=mathematical induction (E).

قرب

شم (زر) : قرابة (F) Consanguinité المعنى الأصلي للكلمة الفرنسية . إصطفاء: طريقة تسافد الأقارب . أو أسفاد الأقارب من الحيوانات الأهلية التي لها صفات حسنة وذلك بغية اصلاح النسل أو لتثبيت بعض الصفات . والاصطفاء أخص من الانتخاب أي Sélection . ولا تصلح كلمة الأضواء لموضوعنا هذا ومعناها يدل على عكس ما تدل عليه الكلمة الفرنسية في تربية الحيوان .

مص (حض) : القارب (E) Plat Long طبق على
هيئة القارب . ‖ (تا) التقارب Rapprochment
. ‖ (جي) — Convergence ميل نوعين ليس
بينهما علاقة نسبية لتكوين سلسلة تطورية تتطور
الى عدد أكبر من الأشكال المتشابهة . ‖ (مر) —
C. ‖ ‖ — المفـــرط C. excessive . ‖ (اح)
تكيف تقاربي Convergent adaptation تكيف
الكائنات المنتمية الى جماعات مختلفة بطرق متماثلة
لتلائم ظروفاً بيئية واحدة كالأسماك والحيتان . ‖
(هـ) التقريب Approximation الوصول الى نتيجة
قريبة من الحقيقة . ‖ (مر) — Adduction . ‖
(اح) قرابة Affinity . ‖ (اج) — أبويـــة
Agnation . ‖ (ق) — الأصــــول والفروع
Parenté en lingne directe (F). ‖ — الحواشي
P. en l. collatérale . ‖ ‖ — الشرعيـــة
P. légitime . ‖ — الطبيعية P. naturelle . ‖
— النسب P. . ‖ (اج) — ونظام ‖ — Kinship
and K. system (E) . ‖ مصطلحـــات ‖ —
K. Terminology . ‖ (هـ) متسلسلة متقاربـــة
(تقاربية) Convergent series متسلسلة غير محدودة
لا يمكن أن يزيد مجموع الحدود الاولى التي عددها ن عدديا
عـــلى كمية محدودة معينة مهما كان المقدار ن مثل :
١ ، ١/٢ ، ١/٤ ، ١/٨ ، ١/١٦ ، . . . ‖ (تا)
مائدة قربان Offering t. table d'offrandes(F)
(E) خوان من حجر عليه نقوش ورسوم تصور مـا
أمل المصريون القدماء أن يقدم عليـــه لموتاهم من
ألوان الأطعمة والأشربة . ‖ (اج) قرابين Of.s .
جر (فر) : التقـريب (مقابل) Approximation
(E) app. (F) . ‖ — = اللَّمْ = convergence
co. ‖ — عشري = Approximation décimale
de.al ap. ‖ مقرب = لامٌ = c. = convergent
converging . ‖ تقريباً Approximativement
= Approximately . ‖ تقريـبي Approxima-
tif = ap.mate . ‖ أقرب ما يمكن Plus prés
possible = Indefinitely near.
شق (ط): تقارب = ميل (مقابل) Convergence
(E) . ‖ مقرب = مورد Adducent . ‖ مقربة
المقلة (عضلة) Adducens Oculi .
شي (ث): قارب = زورق (مقابل) Caïque (F)



. ‖ قربة Outre . ‖ قـــربوي الشكـــل



Utriculaire . ‖ قربان Hostie . ‖ سر ال —
المقدس (Saint) Sacrement . ‖ تقـــارب =
مقاربـة = تلاصق Juxtaposition .

قرت

شم (زر) : قارت = مُشْـــتَرِك (F) Omnivore
الاولى لمجمع مصر . والثانية في كتـــاب الحيـوان
للجاحظ . وهـــي القوارت والمشتركات . الحيوان
الذي يغتذي بمواد حيوانية ونباتية على السواء . ‖
قرَت الجلد Kératose .
مد : القَرْت (مقابل) (E) Ecchymose .
شق (ط) : قارت Omnivorous يأكل كل شيء

قرح

مص (ط) : قرحة (مقابل) (E) Ulcer . ‖ —
آكلة Eroding u. وهي التي تمتد بحافتها . ‖ —
أكالة Corrosive u. تحدث من فعل مادة كيميائية
أكالة . ‖ — ترشب صديدي فطريـــة Mycotic
hypopyon u. تقرّح ينشأ بقرنية العين ، ويكون
مصحوباً بترسب صديدي في خزانـة العين الأمامية
. ‖ — الرخوة Soft chancre . ‖ — الصلبـــة
Hard c. ‖ — مـورن = ‖ — الثعبانية المزمنة
Mooren's u. = Chronic serpigenous u.
قرحة تحدث في الشيوخ وهي نادرة وتزحف من أحد
جوانب القرنية حتى تغطيها ولكنها لا تحدث فتقاً
بها . ‖ — ناقبة Perforating u. تثقب الأنسجة
وخصوصاً في القدم والمعـدة . ‖ — الهضميـــة
Peptic u. وتصيب المعدة أو العفج ناتجة عن فرط
الحموضـة . ‖ — هيبوبيونيـــة = — قيحزية
(منحوتة من قيح . خزانـــة) Hypopion u.
قرحة قرنية مصحوبة بصديد في الخزانـة الامـامية
للعين . ‖ (مر) — الشرقية (حبة بغداد) الـ—
الأخت (حبة حلب) Oriental sore دمل سببه
الأوالى المساة « الليشمانيـــة » تنقله ذبابـــة الرمل
« الفلوبوتومـــاس » . ‖ — الضَّنَى Tabetic
ulcer وتحدث في الضنى الظهري أي التخلج الحركي
. ‖ — غير المؤلمـــة Indolent u. تحدث من
تغيرات في الأوعية أو تخثر فيها ، لها حرف جاسيء
مرتفع وقاعدة لاتلتئم . ‖ — « كرلنج » Cur-
ling,s u. وتصيب العفج وتنتج عن حرق كبير في
سطح البطن . ‖ — مارجولين Marjolin's u.
قرحة ثؤلولية خبيثة تحـــدث في نسيج ندبي أو في
حافة قرحة حميدة . ‖ التقرح Helcosis, Ulce-
ration ظهور القروح في الجلد أو الأغشية المخاطية.
. ‖ تقرحي Ulcerous . ‖ قروح الفراش
Decubital ulcers = Bed sores وسببها الضجعة
الطويلة على مواضع البروزات العظمية . ‖ الأليتان
المقروحتان (الملتهبتان) Sore buttocks . ‖ (مؤ)
اقـتراح بديل Résolution de remplacement
(E) Substitute re. (F) . ‖ — تأجيل أو إرجاء
الدورة . Demander (proposer) l'ajour-
nement (le renvoi) de la session = To mo-
ve (propose) the adjournment (the post-
ponement) of the se. ‖ — التأجيل إلى أجل
غـــير مسمى = D. (P.) l'aj. (le r.) sine die
To move (p.) the ad. sine die . ‖ — في
الموضوع Motion sur le fond = Substantive
m. ‖ اتخاذ قرار بشأن — Statuer sur une m.
= To take a decision upon a m. ‖ اتخاذ
موقف التأييد لا — — = — المعارضة لا — Prendre
position pour (contre) une proposition =
To take a stand for (against) a proposal
. ‖ تأجيل — إلى أجل غير مسمى Ajourner
une p. sine die = To table a motion . ‖
تأييد — Appuyer une p. = To second, to sup-
port a proposal . ‖ عد — باطـلاً Considé-
rer une p. comme nulle et non avenue =
To consider a pr. as null and void . ‖
هل هذا — مقبول شكلاً ؟ Cette p. est-elle rece-
vable ? = Would this motion be in order?
. ‖ وضع — = — مضاد Faire (soumettre)
une p. une contre-p. = To make, to move,
to table a proposal, a counter-p. ‖
الاقتراحات والقرارات Motions et decisions
= M. and D.
شم (زر) : قرحة Chancre = Canker بعض
آفات مرضية ... على الأخص في القشرة والطبقة
المولدة وتكاد تكون محصورة في مكان معين . ‖
— مستمـــرة C. pérenne = perennial C.
قرحة يعيق شفاءها التام نشاط متقطع غالباً للعامل
المرضي أو لعـــامل آخر . ‖ (زر): قـــارح
Coin (F) سن قاطعة . وهما قارحان في الخيل يليان
الرباعيتـين . ‖ — = مذك Adulte في الخيل ، ج مذاك
ومذكيات . بازل في الإبل . مُشِب.شَبوب في البقر
والغنم وهو فيها كلها ، الذي تم نموه وأسنانه . بالغ
في علم النبات وعلم الحيوان . الفرد الذي أصبـــح
صالحاً للتوليد . ‖ أقرح Légèrement en tête
الذي له قرحة أي غرة صغيرة . ‖ قرحـــة =
قُرحة Ulcère . ‖ — Chancre القروح جروح
تكون في لحاء الشجر وأسبابها مختلفة أهمهـا فطور
مجهرية . ‖ — التفاح Chancre du pommier
(L) (Nectria ditissima) (F) سببها فطر قرحة
التفاح . ‖ — الشفاه . (F) Chancre des lèvres .
‖ — الضأن Becqueriau du mouton بثرات لا
قروح تظهر على شفاه الضأن وهو مرض عضال. ‖
— القفا Mal de Nuque تصيب الخيل . ونوك
الفرنسية من نخاع العربيـــة بدلوا ممناهـا . ‖
قرواح = قراح Guéret الأرض المصلحة لزرع أو
غرس « المحصص » وتعريف الكلمة الفرنسية : أرض
حرثت ولم تزرع ولم تغرس ولها معنى آخر وهـــو
جزء الأرض الذي لم يقلب بعد أثناء الحراثة .
شق (ط) : قرحة (مقابل) (E) Chancre .
‖ — صلبة Hard C. . ‖ — لينة Soft C.
. ‖ — Ulcer . ‖ — أكالة Rodent U. .
‖ — ثاقبة Perforating U. . ‖ — دواليـــة
Varicose U. . ‖ — سلية Tuberculous U.
. ‖ — عفجية Duodenal U. . ‖ — غـــير
مؤلمة Indolent U. . ‖ — معدية Gastric U.
. ‖ — الفراش = تقرح الفراش Bed - Sore . ‖

ـ هنتر الزهريـــة Hunterian chancre . ||
قريحة = شبه القرحة = قرحة لينة = chancroid
تقــرح = ألم = وجــع || . Soft chancre
فم = تــآكل — || . . Ulceration — || . Sore
فم (مصطلح قديم) Canker .

قرد

ثم (زر) : قرد المغرب Magot (F) من فصيلــة

القرود المذنبة يجعله بعضهم من جنس الماكاك ويجعله
آخرون جنسا مستقلاً . || القرود المذنبة Cerco-
pithèques فصيلة القرود المذنبة . فصيلة السعــادين
تشمل قرد المغرب والهجرس والمكاك . || قرديات
Simiens رتيبة القرود من الرئيسـات . || قراد
Tique الفرنسية عامية تطلق على أجناس من القراد
ولا سيا على الطلح . والقراد أسمـــاء عربية كالمل
والطلح والقتين والـبرام والعلس والقرشوم والبــود
فيجدر تخصيص كل لفظة بجنس من أجنــاس القراد
الكثيرة . || ــ الجـرب Symbiote جنس قراد



يحدث جرباً في الخيل والمجترات . || ــ الحمة =
ــ الطير Dermanysse des poulaillers قــراد
صغار شبيهة بالقمل لكنها وردية اللون ذات ثمـــاني
أرجل تركب الطيور الأهليــــة . || قراديات =
قمليّات Acariens رتبة حيوان من العنكبوتيــات
من فصائلها الطلحيات والجربيـــات والخاشنـــات
والعليات وقمليات الماء . || (رج): قرادة = قمّل
Mite (E) Acarien (F) عنكبوتـــة صغيرة من
رتبة القراديات « القمليّات » لا يسهل على العيــن
التميز بين أجزاء جسمها وهي عندما تصبح بالغـــة
يكون لهـــا أربعة أزواج من الأرجـــل . ||
مص (مر) : القراد الحويصلي Acarus follicu-
lorum (E) .

قردح

ثم (زر) : قـــردوح = قردح Babouin (F)



قرد من فصيـــلة (Simia cynocephalus) (L)

كليبيـــات الرأس . || ــ خنزيري Chacma
(Cynocephalus porcarius) .
مص (اح) : قردح = قـــردوح Baboon (E)
وتطلق على أنواع من القردة من فصيلة كلبية الرأس
. || (مر) القردحـة Pomum Adam الجزء
المثلث البارز من غضروف الحنجرة .

قرر

جر (فر) : قَرَّ (مقابل) déposer (F) = to
deposit (E) . || ــ بالتحليـــل الكهربائي
d. par électrolyse = to electrodeposit
. || مُقِر = مُرَكِّن Stabilisateur = stabilizer .
|| مقرَّر Isostatique = I. tic قرره في المكان ثبته
فيه . || قرارة dépôt (d'argent) = deposit
(من الفضة) في التحليـــل (الكهربائي) || ــ :
كل ما علق بالقدر . || قـارورة دولف Bou-
teille de wolff = w.'s bottle . || الاستقـــرار
Stabilité = s. ty . || الا ــ الاشعـــاعي
S. de radiation = Ra. s. ty . || ــ تلقـائي
S. automatique = au. ic s. || الا ــ المتعادل
S. neutre = neutral s. || ــ المغناطيسي
S. magnétique = m. tic s. || ــ البنية
النـووية S. de la structure nucléaire = s.
ty of nuclear st. || اللا ــ instabilité = I. ty
. || مستقر Stable = S. || غـــير أولا ــ =
قلق instable = in.
مص (جغ) : منطقة القر Frigid Zone (E)
منطقة مفرطة في البرد لوقوعها في العروض العليـــا
. || (ق) القرار Deposition (F) . || ــ
Décision ما يقضي به القضاء الدولي في النـزاع
المعروض عليـــه . || ــ التحكيم Sentence
arbitrale مـــا قضى به المحكم في النزاع
المحكم فيه . || (تا) ــ تنظيمي Pragmatic
Sanction (E) . || (مؤ) اتخاذ ــ بالتأجيل
To decide to postpone, to adjourn (E)
Prendre une décision de renvoi, ajourner,
prononcer l'ajournement (F) . || ــ ــ
بـــلا مناقشة To d. Without any debate =
Se prononcer sans débat . || ــ ــ على
الفـــور To d. forthwith = Prendre une
décision séance tenante . || ــ ــ مؤقت
To d. provisionally = Décider à titre
provisoire . || الرجوع إلى ــ الأكثريــــة
To leave it to the decision of the majority
= S'en rapporter à la décision de la
majorité . || إلغـــاء ــ To rescind a d.
Annuler une d. || (ق) الاقـــرار
Aveu (F) . || ــ البسيط A. pur et simple
. || ــ غير القضائي A. extra-judiciaire ||
ــ القضائي A. j. || ــ المركب A. complexe
. || ــ المكيّف A. qualifié || ــ العقــد
Confirmation du contrat . || ــ الوصول
اعتـــراف الأجنبي Déclaration d'arrivée

بوصوله الى إقليم الدولة وبصحة مـــا يذكره من
بيانات تتعلق بشخصيته وبالبلد القادم هو منه . ||
(فل) تقرير (E F) Assertion قــول بصدق
القضية إيجابا أو سلبـــا . ومنه مبـــدأ التقرير
Principe d'a. (F) الذي قال به كوتيرا وهو مبدأ
منطقي صاغه كوتيرا على هذا النحو : إذا كان
الفرض صادقاً لزم صدق الدعوى ويمكن إثباتهـــا
مستقلة عن الفرض . || (ق) ــ البحري
Rapport de mer (F) البيان الذي يقدمه الربان
لسلطات الميناء في مدة قصيرة من الوصول (أربـع
وعشرون ساعة في القانون البحري المصري) إلى
الميناء المقصود أو الميناء الذي اضطر الربان في أثناء
السفر الى الرسو فيه . ويبين الربان في التقرير مكان
قيامه وتاريخه وحالة الجو وقت القيـــام والطريق
الذي اختـــار السير فيه والاخطار التي حصلت له
وعـــدم الانتظام الذي حصل في السفينة وجميع
الأحوال الهامـــة التي صادفته في السفر . || ــ
الخاص Petit consulat ou petit r. || ــ الشراء
عن الغير Déclaration de commande; élection
d'ami . || الا ــ بالتخلية D. de délaisse-
ment . || ــ وجوه الخطر D. de risque . || (مؤ)
ــ ابتدائي Preliminary report (E) Rapport
Préliminaire (F) . || ــ الاخراج To de-
cide to expel = Prononcer l'expulsion
. || ــ الادارة Report on the management,
the active = Rapport de gestion . || ــ إداري
Administrative r. = R. administratif ||
ــ الأكثرية = ــ الأقلية Majority, minority r.
= R. de la majorité, de la minorité . ||
ــ الخبير Expert r. = Expertise, r. d'expert
. || ــ عـام ، ــ شهري ، ــ ربع سنوي ، ــ
نصف سنوي ، ــ سنوي General, monthly,
quarterly, six-monthly, annual r. = R.
général, mensuel, trimestriel, semestriel,
annuel . || ــ عن المرحلة التي بلغها العمـل
progress r. = R. sur l'état des travaux
. || ــ اللوم To pass a vote of censure =
prononcer la ce. || ــ مالي Financial
report = Rapport financier . || ــ مؤقت
Provisional r. = R. provisoire . || ــ
مبدئي interim R. = R. intérimaire . || ــ
نهائي Final r. = R. définitif . || جعل ــ
مطابقاً للحالة الراهنة To bring a r. up-to-date
= Mettre à jour un r. || (اج) ــ
المصير Self Determination (E) . || (فل)
تقريري (حكم) Constatif (Jugement) (F)
حكم يصور الواقـــع ويقابـــل الحكم القيمي
(Jugement de valeur) . || (مؤ) تقارير
= مذكـرات Reports, Memoranda, (E)
= Rapports, mémoires (F) || القرارات
Resolutions = Re. . || (ق) || ــ = الأحكام
الفاصلة Les déc. les arrêts (F) || (اج)
اتخاذ ــ De. - Making (E) || (ط) قرارة

Residue ما يتبقى بعد تبخير السائل في الوعاء .
|| (جي) — Deposit مـــا تجمع من المواد الطبيعية واستقر في موضعـــه . || — الركاز Ore-d. صخور الركـــاز || الـ الريحيـــة Aeolian D.s الرواسب الدقيقة تتراكم بفعـــل الريح . || (اح) — البييضات Receptaculum Ovarum . || (مر) الـ — على القرنيـــة Deposits on cornea . || (ك) قارورة قطارة = زجاجة — Dropper flask قارورة مثبت عليهـا قطارة . || — مخروطية Conical fl. وعـــاء مخروطي الشكل يصنع عادة من الزجاج . || (اج) استقرار Stability . || (هـ) الا — S. حالة الاتزان المستقر والفرع الذي يبحث في أنواع الاتزان. || (مر) — البيضة في البوق Ovum, lodgement of, in Fallopian tube يؤدي إلى الحمل البوقي . || (طن) حالة شبه الا — Metastable state, حالة المتشابهات النووية حين يكون منسوب طاقتها أعلى مما هي عليه في حالة الجمـــود . || (هم) اتزان مستقر = ثابت Stable equilibrium حالة اتزان الجسم الذي إذا أزيح قليلاً جداً عن موضعه عاد الى وضعه الأصلي . || (طن) شبه — Metastable يقال لحالة النواة إنها شبه مستقرة إذا لبثت على ما هي عليه مدة يمكن قياسها وهي تتراوح من 10^{-20} الى 10^{-9} من الثانية . || (مؤ) المقرر Rapporteur (F) . || في مقر المنظمة Au siège de l'organisation (F) At the seat (the headquarters) of the organization (E)

مع (سر) : اقرار (مقابل) — Set (E) . || (تب) القرار Decision . || قرارة التعرية = المستوى القاعي Base level of erosion . || (سك) تقرير المحطة اليومي Daily station report .

شي (ث) : قارورة (مقابل) Fiole (F) . || —



هـصم Albastre; Albastron .

شم (ر ج) : تقـــرير الاستطلاع (الحـــرجي) Reconnaissance report (Forest) (E) Rapport de re. (F) تقرير يعمل لمـالك الحرجة (الحكومة أو غيرها) ويبنى على استطلاع حرجي وعلى فحص خطة الاستغلال السابقة ويوصي فيـــه بالسياسة الحراجية العامة التي يجب اتباعهـا ، وبأهم شؤون خطة الاستغلال التي يجب اعتمادها ، مـع كل ما يمكن أن يكون داعياً الى اختيـار هذا أو ذاك من الأمور . والغرض من التقرير الحصول على أقصى ربح من تلك الحرجة . وفي الهند يسمونـــه التقرير التمهيدي لخطة الاستغلال ويعدونه أساسـاً للتعليمات التي تعطى للموظف المكلف بدراسة خطة الاستغلال . || (زر) قُرَّة العَـــين = حُرف Cresson de

fontaine (F) (Nasturtium officinale) (L) قرة العين هي اسمه في الشام حيث يجتزئون أحيـانـاً بكلمة قرة . وفي كشف الرمـــوز والتحفة وشرح أسماء العقار أن قرة العين وبالعامية كرنونش تطلقان اليوم عليه في شمالي أفريقية جميعاً . أما في المفردات فقرة العين هي سيون Sion عنـــد ديوسقوريدس، وسيوم Sium عند بلينيوس أي Sium latifolium وكانت كلمة حرف تطلق على هذا النوع وعلى النوع السابق وعلى غيرهما . بقـــلة مائية معمرة تنبت في الجداول والمناقع وقد تزرع . وورقها يـؤكل أخضر أو مطبوخاً كالأسفـــاناخ . || مقرورة = أخينانس Achimenes (F) الزهرة المقرورة مـــن اليونانية لشدة تأثر أنواعها بالبرد . جنس أزهار جميلة مـــن فصيلة الجنسيريات .

شق (ط) : قارورة = زجاجة (مقابل) Vial (E) . || قاروري Amphoric . || صـــوت تنفس — A. Breath Sound .

شي (ث) : قراري = إستاتيكي (مقـــابل) Statique (F) . || مقر الحاكم (زمن الرومان) Prétoire.

مد : قرار الطريق (مقابل) Ouverture de la forme de la route (E).

كوش (فـل) : قـار أو مستقر (فعـــل) Immanent action(E) Immanente(ac.)(F)

قرس

شم (زر) : قرس Simulie(F) (Simulium (L) عن معجم الحيوان . وهـــو السُكَيْت في لبنان والسويكتة في دمشق والنجرس والنقرس في العراق. البعوضة الصغيرة الساكتـة المساة سويكتة وبرغشاً في دمشق هي بالفرنسية Phlebotome . || قاروس = قَـرُوس Bar ou Loup (Labrax lupus)



اللـَوْرَق في سواحل الشام وكلها عامية . نوع من السمك البحري من فصيلة الفرخيات كثير في مصب الأنهار . || — مُنَقَّط B. tacheté (L. punc - tatus ou Morone punctata) ذكر جفروي وكلوزنجر أن اسمه أبو نقطة . وقال غريفيل يسميه صيادو سواحل الشام الزلق وكلها عاميـــة . نوع منقط من القروس أصغر من النوع السابق .

مع (سر) : المُقرِس (مقابل) Chiller .

قرش

شم (زر) : قِرش = كَوْسَج Requin (Squales)



(F) جنس سمك من الفصيلة القرشية ورتبة الأشلاق. || قرشيّات Squalidés(F) فصيلة سمك من رتبـــة الأشلاق .

قرشم

شق (ط) : قراشم (طفيليات) (مقـــابل) Ixodidæ (E).

قرص

شي (ث) : قرص = زخرف الـ — (مقابـــل) Disque (F) . || — Palet في الألعاب الرياضية. || — Flan قرص النقد قبل الضرب .

شق (ط) : قرص (مقابل) Lozenge (E) . || — (صيدلة) Troche = Trochiscus .

جر (فر) : قرص = صَنْج (مقابـل) disque (F) disc (E) . || — القيـــاس = d. de mesure measuring d. || الـ — الموصل d. conducteur = conducting d.

شم (زر) : قُرص Rayon (F) ج أقراص . مجموع النخاريب أي عيون الشهاد . || — الزهـــرة = كرسي الزهرة Réceptacle تخت الزهرة والتخت عامية تطلق على السرير . جزء انتهائي من زنـــد الزهرة عرضَ وتضخم وهو الجزء الذي يجتمع حوله الكأس والتويج والأسدية وأخبية المبيض . وربمـا كان لحمياً يؤكل كما في توت الأرض « فـــريز » وفي الحرشف « الخرشوف » . وللكلمة الفرنسية معـان أخرى في السراخس والفطور وغيرها . || قرصية الزهر Thalamiflores أو كرسية الزهر. والفرنسية من كلمة يونانية معناها السرير وكلمة لاتينية معناها الزهرة . هي في تصنيف دوكندول حلقة مـــن حلقات العـــالم النباتي تشتمل على الزهريات الكثيرة التويجيات السفلية الأسدية التي تكون تويجاتهـا على قرص الزهرة « تخت الزهرة » وعلى مستوى المبيض كما في الفصائل الصليبية والحوذانية والقرنفلية وغيرها . || قرصيّـات Discomycètes فصيـــلة الفطور



القرصية وهي من الزقيات أي رتبة الفطور الزقية .

تشمل الغوشنة وفطر الكوب وغيرها . || قرّاص Ortie (F) (Urtica) (L) أنجرة . قريص . في المفردات ولم أجدها في المعجمات الأصلية . ومن معاني القراص البابونج . جنس نباتات عشبية من الفصيلة القراصية لها شوك على شكل شعوز دقاق اذا مسها الانسان بيده نشبت فيها وانكسرت وسال منها عصارة محرقة تؤلم اليد . || — كبير O. dioïque ou grande ortie (U. dioica) . || — محرق O. brûlante ou O. romaine (U. urens) . || مقراص = سكين التطعيم Greffoir (F) سكين خاصة تستعمل في التطعيم . مد : قارصة (مقابل) Poil urticant . || قراصيات Urticacées .

مص (ط) : قرص الإنسال Discus proligerus (E) مرتفع مكون من طبقات الخلايا الحبيبية المبطنة لحويصلة جراف . || ال — البصري optic disc . || (اح) — سدائي Staminal d. تركيب قرصي الشكل على التخت الزهري يحمل الأسدية . || (مر) ال — المختنق Choked d. . || (اح) شبيه — = قرصاني Discoid, Discoidal . || بلستولة قرصية Discoblastula بلستولة تشبه القرص في الشكل العام كما في الطيور . || العوالق ال — = الهوائم — Discoplankton نباتات دنيئة طافية في شكل أقراص مثل بعض الدياتومات . || فطريات — Discomycetes قسم من الفطريات الزقية يكون فيه الجسم الثمري قرصي الشكل أو كأسي الشكل . || مشيمة — Discoplacenta تكون فيها الحلمات في مجموعة على هيئة القرص كما في الأرانب والقوارض الأخرى . || (جسي) الأقراص الجذعية Columnals أقراص جيرية في هيكل الزنبقانيات ذات أشكال مختلفة مستديرة أو خماسية الأضلاع أو بيضية الشكل وبها ثقب في مركزها وتوجد مرتبة واحدة فوق الأخرى في سلسلة أحادية على هيئة جذع أجوف يرتكز الكأس على طرفه الأعلى أما طرفه الأسفل فيلتصق بقاع البيئة التي يعيش فيها الحيوان . || (ط) — متباينة الخواص الأقراص الداكنة في الخيوط Anisotropic discs العضلية المخططة . || (ن) القرّيص والقرّاص والحريق تطلق على جنس Urtica-(L) من الفصيلة الحريقية Urticaceae وهي أعشاب حولية تنبت في المناطق المعتدلة وتسمو الى ٦٠ سم . أوراقها متقابلة ذات أذينات ، وهي مغطاة بشعيرات غدية لاسعة ونورتها محدودة ثنائية الشعب . والزهرة أحادية الجنس . والثمرة فقيرة . وإذا لامسه جلد إنسان أو حيوان أصابته حكة لاذعة . || (تا) القرصان Pirate (F) . || القرصنة Piraterie .

قرصع

شم (زر) : قرصعنة Eryngium creticum (L) القرصعنة من السريانية . وفي القاموس والتاج والمفردات تسمى القرصعنة شويكة ابراهيم . وفي التاج المعروف على الألسنة قرصعنة وقد أهمله الجماعة . قلت والعامة في الشام تشدد النون . والبرقصاء غيره خلافاً لما ذهب اليه بعضهم . بقلةمن الفصيلة الخيمية تنبت برية في جبل الشيخ وجبال

فلسطين وأنحاء لبنان فيتبقلونها . || — Panicaut (F) (E.) (L) سماه بوست الشنداب وهي عامية شامية والأصلح تسميته بالقرصعنة تعميماً جنس نباتات عشبية من الفصيلة الخيمية فيه أنواع برية وأنواع للتزيين كالتالية : || — ألبية P. des Alpes (E. alpinum) . || — جمستية = الشوكة الزرقاء P. améthyste (E. amethystinum) . || — شرقية P. d'Orient (E. cœruleum) .

قرض

مص (ق) : القرض البحري Le prêt à la grosse (F) عقد به يقرض مبلغ على السفينة أو على مشحوناتها أو عليها معاً بشرط أنه إذا هلكت أو تلفت تلك الأشياء الضامنة لوفاء المبلغ المقرض بحادثة بحرية يضيع على المقرض المبلغ المذكور مع أرباحه المتفق عليها إلا إذا أمكنه أن يستوفي حقوقه مما خلص منها وأما إذا وصلت الى بر السلامة فيدفع المبلغ مع فوائده المتفق عليها ولو بسعر أزيد من السعر المقرر في القانون . والقرض البحري نظام لم يبق له تطبيق في العمل . || — المقامرة P. à la grosse . || الاقتراض البحري Emprunt à la g. . || — — بضمان السفينة Bottomry bonds (E) . || — — بضمان البضاعة Respondentia b. . || — على أجرة النقل Prêt sur le frêt (F) نوع من القرض البحري يكون فيه المبلغ المقرض مضموناً بأجرة النقل . || المقرض = المعير Prêteur . || المقترض = المستعير Emprunteur . || (اح) :الانقراض (E) Extinction .

شم (زر) : قارضة = قاطعة Rongeur (E) ج قوارض وقواضم . وهي أكثر الثدييات عدداً من فصائلها الفأرية وفئران الزرع والسنجابية والخلدية والقنفذية واليربوعية والشيهمية والأرنبية . تقتات بالحبوب والثمار . || مقراض = مقص الشجر =



— البستاني = — التقليم Sécateur(F) . ج مقاريض ومقاص . مقص تقلم به أغصان الشجر التي لا يزيد ثخنها على ثخن الأصبع . || قرض زراعي = تسليف — Crédit agricole ج قروض زراعية . ويسمونه الإقراض الزراعي وأقراض الزراع وتسليفهم . || صناديق الإقراض — = — التسليف Caisses de crédit agricole — . || إبن مقرض Furet (F) (Putorius furo) (L) ج بنات مقرض. حيوان من الفصيلة السمورية ورتبة اللواحم. شق (ط) : مقراض (مقابل) Rongeur (E). || — = مطواة قارضة Clasp Knife .

شي (ث) : — = مقص Ciseaux (F) .



قرط

مص (ن) : القرط هو العلف والشبدار والبرسيم Trifolium alexandrinum (L) من الفصيلة القرنية Leguminosae . || القرط هو نوع من الكراث يعرف بكراث المائدة وهو Allium porrum من الفصيلة الزنبقية Liliaceae ينبت في مصر وبلاد أوروبا وغيرها وأحد نباتات الخضر . حول يشبه البصل في أن ساقه قرصية وأوراقه طويلة رفيعة . ومن أنواع الكراث الأخرى : كراث أبو شوشة = قفلوط Allium ascaloni-

cum. كراث نبطي A. ampeloprassum . كراث بري A. rotundum . || (ق) قيراط Quirat (F) . || القارط Quirataire .

شم (زر) : قرط = قرّص Pincement قطع رؤوس الأغصان الطرية . || قرّاطة Karata ou Karatas (L) معربة . جنس نباتات من الفصيلة الأنناسية فيه نوع يسمى شجرة الفتائل وله ثمرة تسمى ليمونة الأرض لأنها تنضج في التراب . || مقرط Pinceuse-rongeuse (F) آلة لقطع رؤوس أغصان الكرم .

شي (ث) : قيراط (مقابل) Carat .

قرطس

مص (اق) : القراطيس المالية = القيم المنقولة Valeurs mobilières(F) Securities(E) لفظ يطلق على الأسهم والسندات وحصص التأسيس .

قرطل

شي (ث) : قرطل Ciste (F) سلة من قصب .

قرطم

شم (زر) : قرطم = قرطم = عصفر Carthame des teinturiers ou Safran batard (F)

(L) (Carthamus tinctorius) المفردات . وفي القرطم حب العصفر والعصفر للزهر . ومن اسمائه

الصحيحة البهرم والبهرمان والمريق والأخريض والخريع والقرطم آرامية . والفرنسية من العربية . نبات زراعي صبغي من المركبات الأنبوبية الزهر يستعمل زهره تابلاً وملوناً للطعام ويستخرج منه صباغ أحمر جميل يصبغ به الحرير وتصنع منه حمرة الخدود الجيدة. وربما سماه الشاميون أيضاً الزعفران وهو غيره . || — صوفيّ Kentrophylle laineux ou Carthame l. (F) مترجمة . نبات طبي من الفصيلة المركبة .

مص (ن) : القرطم هو الثمر ونباته يسمى المُرَيْق و بَهرَم و بَهرمان وإحريض وهو Carthamus tinctorius من الفصيلة المركبة Compositae وهو نبات حولي . ينبت في بلاد العرب والهند ومصر والسودان والحبشة وغيرها في المناطق المعتدلة . يسمو الى متر أو أكثر ساقه مشطبة التفرع . أوراقه مفصصة شائكة الحافة بيضية ونادراً ما تكون غير ذلك . النورة هامة بيضاوية مخروطية الشكل . طولها نحو ٣ سم وعرضها ٢٫٥ سم عند القاعدة والقنابات الخارجية للقلافة في شكل الأوراق شائكة الحافة والزهرة قرصية أنبوبية صفراء وبرتقالية الى الحمرة وتعرف بالعصفر ، وتستعمل كتابل وفي الصباغة ، لما فيها من مادة حمراء ملوّنة ، كما تستعمل في غش الزعفران. ولذا تسمى الزعفران الكاذب أو زعفران أمريكي . والثمرة تعرف بالقرطم وحب العصفر . وهي سبسلة ملساء بيضاء رمادية . يعتصر منها زيت جيد يسمى الزيت الحلو في مصر . كما تستعمل لتغذية بعض الطيور كالببغاء . || القُرطان هو الهُرطان والخرطال والخافور والشوفان والزُمَّير . هو

Avena fatua من الفصيلة النجيلية Graminae وهو عشب حولي ينبت في بلاد البحر الأبيض المتوسط . يسمو من ٣٠ الى ٨٠ سم . أملس أو له زغب قليل وخاصة عند أغماد الأوراق . وساقه مكونة من قصبات كساق القمح . وتحمل أوراقاً كأوراقه ، والنورة مركبة من سنيبلات متدلية . وتتكون كل سنيبلة من زهرتين أو ثلاث ولكل منها سفاة قصيرة تعقد عن حبة طويلة (٣ — ٤ سم . وبها شق طولي وهي مشعرة حريرية الملمس .

قرظ

مص (ن) : القرَظ والقرَض لغة فيه ثمر الشوكة المصرية المعروفة بالسنطة وأم غيلان ويستخلص من هذه الثمار خلاصة تعرف بالأقاقيا . تستعمل في الدباغ . || (ا ح) قرظة (E) Lomentum ثمرة قرنية أو خردلية متخصرة بين البذور ومنضغطة كثمرة السنط . || قرظية الشكل Lomentaceous

قرع

مص (ن) : تطلق قرع على جنس (L) Cucurbita من الفصيلة القرعية Cucurbitaceae وهو على عدة أنواع . كلها أعشاب حولية منبسطة زاحفة أو متسلقة بوساطة معاليق . الزهرة أحادية الجنس . والنبات خشن لأنه مغطى بشعيرات شائكة . الأوراق بسيطة متبادلة طويلة العنق ، راحية مفصصة أو غير مفصصة وسوقها خشنة مضلعة غالباً. وللنبات معاليق متفرعة والأزهار صفراء غالباً أو بيضاء تخرج من آباط الأوراق . والمذكر منها قصير العنق والمؤنث منها طويله . والثمرة لبيسة كبيرة لحمية مختلفة الحجم والشكل واللون . فهي مستطيلة أو كروية أو خضراء أو صفراء أو بيضاء ، قد تصل الى حجم كبير جداً . وأهم الأنواع المعروفة هي: قرع كوسة أو كوسة Cucurbita pepo ويستعمل في الطهو . قرع اسلامبولي = عسلي = ملطي C. maxima . قرع الضروف = الدباء وهو طويل C. siceraria ويعرف عادة باسم Lagenaria vulgaris وهذه الأنواع من نفس الفصيلة والثمار صغيرة تؤكل غضة . وعندما تنضج يصبح جلدها خشبياً وبداخلها البزور . وتستعمل في العوم ولعمل بعض الأواني . || (مر) قرْع (E) Percussion . || القراع = القرْع Favus بثر يخرج في منابت الشعر فيسقطه . || (ا ج) اقتراع Ballot . || — Polling . || — عام Referendum . || (ق) الا — (السحب بالقرعة) (F) Tirage au sort . || (مؤ) — Tirer au s. (F) To draw lots (E) . || — إضافي Le scrutin de ballotage = Additional ballot . || — أول = Premier tour de s. First b. . || — سري = S. secret = Secret b. || — غير قاطع Il y a ballotage = The b. is inconclusive . || — مرفوض La motion est rejetée = The m. is rejected, lost . || صندوق — Urne = Ballot Box . || لوح — Tableau des scrutins = Vote indicator .



شم (زر) : قرْع (L) Courge (F) Cucurbita

جنس القرع والكوسى وغيرها . || — = دُبّاء = يقطين (.C) .C اليقطين اما من الآرامية أو من العبرية . جنس نباتات زراعية من الفصيلة القرعية فيه أنواع تزرع لثمارها وأصناف تزرع للتزيين . || — التزيين = دباء C. d'ornement. Calebasse. Gourde (C. laginaria ou L. vulgaris) نوع فيه ضروب. || — كبير C. grosse. Potiron (C. maxima) هو نوع القرع المعروف وفيه ضروب . وما يسمى القرع العسلي في مصر ضروب من هذا النوع ومن النوع المسكي التالي . || — مسكي C. musquée (C. moschata) سمي

مسكياً لرائحة ثماره وفيه ضروب . || قريع Coloquinte (Cucurbita pepo) تصغير قرع . هو نباتياً نوع القرع الصغير المعروف بالكوسى في مصر والشام وهذا النوع فيه الضروب الآتية وهي معترشات تستعمل للتزيين . ويعترف الفرنسيون بأنهم يستعملون هنا كلمة Coloquinte خطأ لأنها اسم لنبات الحنظل واسمه العلمي Citrullus colocynthis . || — C. pepo (C. pepo) تصغير قرع . نوع فيه قرع صغار منها الكوسى في مصر والشام ، وهي عامية وبالفرنسية Courgette . وفي نوع القريع هذا ضروب معترشات للتزيين يسميها الفرنسيون Coloquintes خطأ . || — برتقالي الشكل C. orange (C. P. aurantiiformis) . || — بيضيّ C. oviforme (c. P. oviformis) . || — تفاحي c. en forme de pomme (c. p. maliformis) . || — ثؤلولي c. galeuse ou verruqueuse(c. p. verrucosa) . || — كمثري ابيض c. poire blanche (c. p. pyriformis alba) . || — — مخطط c. p. rayée (c. p. pyriformis striata) . || قرعيّات (F) Cucurbitacées الفصيلة القرعية أو اليقطينية من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات عاليات الأسدية تشمل القرع والخيار والقثاء والبطيخ والحنظل . || قرَع = فراش النَّبات = سوس فراشيّ = سوس الألبسة Teigne تطلق الفرنسية على القرع الذي يصيب الجلد في الانسان والحيوانات الدواجن ، وعلى فراش كثير صغار مضر بالنباتات الزراعية ،وعلى سوس فراشي يضر بالحبوب في الأهراء وعلى سوس الألبسة وهي كالعث المسمى Dermeste تلحس الألبسة الصوفية والفراء وغيرها . || — = سَعفة .T أمراض جلدية تصيب الحيوانات والطيور الدواجن فتسقط شعرها وريشها . وأسبابها فطور مجهرية من جنس الفطر الشعري Trichophyton والجنس المسمى أفوريون Achorion . || — البقر T. des bovins يصيب الرأس والعنق خاصة . || — الخيل T. du cheval يصيب أعالي الخيل

كالصهوة والعنق والكفل . || — شهـديّ T. faveuse ou Favus سببه فطر من جنس أقوريون Achorion وهو يصيب الطيور الدواجن والأرانب والكلاب والهـررة . || — الطيور الدواجن T. des volailles . || — الغنم T. du mouton et de la chèvre.

شق (طـ) : قرْع (مقابل) Percussion (E) . || قرعة Favus .

جر (فر) : قَرْع (مقابل) Taper (F) to knock (E).

مع (تب) : قرعة (مقابل) Toss . || الاقتراع = سحب القرعة Tirage au sort (F) . || المقارعة = لعبة أو ضربة البداية Bully (E) . || — عقابية = ضربة الجزاء Penalty B. .

قرغانة Caragan (F) (Caragana) (L)

شم (زر) : أصلها في بلاد المغول حيث هي مبذولة. جنس جنبة من الفصيلة القرنية فيها أنواع للتزيين . || — برتقالية c. orangé (c. aurantiaca) . || — ثلاثية الزهر c. à trois fleurs (c. triflora) . || — جنبية c. frutescent (c. frutescens) . || — حقيرة c. pigmé (c. pygmæa) . || — شائكة c. épineux (c. spinosa) . || — شجرية c. arborescent (c. arborescens).

قرف

شم (زر) : قرف ج قروف Rhytidome (F) اصطلاحاً . قشرة متشققة تحيط بالسيقان المسنة ، وتنفصل بطرائق شتى نتيجة لنشاط السافات المولدة للنجب Assises phellogènes . || قرفة سيلانية = دار صيني cannellier de ceylan (F) (Cinnamomum zeylanicum) (L) يعد قشرها أجود أنواع القرفة التجارية. ودار صيني من الفارسية بمعنى خشب الصين . || قرفيّات Manidés (F) فصيلة حيوان من رتبة الدرد فيها أم قرفة Pangolin .



مص (كـ): القرفة Cinnamon (E) لحاء مجفف لنوع خاص من الشجر يجمعها جنس السينامـومم cinnamomum ويصنع منه شراب القرفة ويستعمل طبياً ملطفاً لآلام المعدة وطارداً للغازات وكثيراً ما يستعمل في تحضير بعض المأكولات لإعطائها نكهة طيبة .

قرق

شم (زر) : قرق Gloussement (F) صوت الدجاجة عندما تدعو فراخها .

قرقر

مص (مر) : القرقرة Borborygmus (Borborygmi (E) صوت حركة الغازات والسوائل في الأمعاء .

قرقف

شم (زر) : قرقف = قرقب Mésange (F) (Parus) (L) جنس طير من الجوائم المخروطية

المناقير فيه أنواع كالقرقف الكبير والقنبراني وأزرق الرأس والرميز . || قرقفيّات Paridés (F) فصيلة طير من رتبة الجوائم المخروطية المناقير فيها القرقف mésange .

قرل

شم (زر) : قِرِلّيات = قاوندیّات Alcédinidés (F) فصيلة من الطيور الجوائم الملتصقات الأصابع فيها القرلّي .

قرم

شق (طـ) : قُرْم = دحدحة (مقابل) Dwarf (E) . || قارمة جربية (طفيليات) Sarcoptes Scabiei

قرمد

جر (فر) : قرميد (مقابل) Brique (F) Brick (E) . || — ناري B. réfractaire = Foie b. .

شي (ث) : قرميد السقف (مقابل Faîtière (Tuile) (F).

مص (مر) : قرميد (قراميد) Tiles .

قرمز

شي (ث) : قِرْمِز Carmin (F) صبغ أحمر والفرنسية من العربية . || — (لون) Cochenille . || قرمزيّ = صبغ القرمز Cramoisi .

مص (ا ح) : قرمزي Crimson (E) . || (فن) — الصبغ المصنوع من اللك الخالص Carmin (F) Carmine (E) . || لك — Laque carminée = صبغ مصنوع من اللك مضاف إليه قليل من الألومينا وسلفات الباريوم وأكسيد الرصاص Crimson lake .

شم (رج): قيرمزية Cochenille, Coccidée (F) Scale, insect (E) وتسمى قملة النبات ، حشرة قشرية ، حشرة المغافير، البقّ الدقيقي . إحدى حشرات الفصيلة القرمزية co. تكون إناثها عديمة الأجنحة ومغطاة بفرزات لها شكل الحراشف كما في حشرة تاكردية ، أو يكون لها منظر دقيقي كما في الحشرة القرمزية الكاذبة Pseudococcus . || (زر):— Kermès (F) الكلمة الفرنسية من قرمز العربية . تدل على أجناس وأنواع من الحشرات من رتبة نصفية الجناح والفصيلة القرمزية . || — cochenille من اسمائها قملة النبات والحشرة القشرية وحشرة المغافير مفردها مغفر ومغفور . وهي حشرات من أجناس مختلفة ولا سيا جنس coccus وجنس Lecanium . وهي تركب الأشجار المثمرة فتضر بها ، وتنسب الى الفصيلة القرمزية من رتبة نصفية الأجنحة . || — أسترالية



c. australienne (F) Icerya purchasi (L). وتسمى حشرة من البرتقال وحشرة البق الدقيقي المفرطح . || — الفتاكة c. de San Jose (Aspidiotus perniciosus) . || — البرتقال c. de l'oranger (Aspidiotus aurantii) وتسمى قملة البرتقال وحشرة البرتقال القشرية . || — السوداء c. noire de l'o. (Aspidiotus aonidum)

وتسمى قملة البرتقال السوداء والحشرة القشرية السوداء. || — البلوط c. du chêne vert (Lecanium ilicis) وتسمى حشرة القرمز Kermès وقد زال استعمالها في الصناعة . || — التفاح c. du pommier. Kermès virgule



(Diaspis pomorum ou mytilaspis p.) . || — التوت c. du mûrier (D. pentagona) تسمى قملة التوت وحشرة مغافير التوت . || — التين c. du figuier (Asterolecanium pustulans) وتسمى قملة التين وحشرة التين القشرية . ويطلق الاسم الفرنسي أيضاً كما يطلق الاسم العربي على حشرة أخرى مماثلة تسمى ceroplastes rusci. || — الدراقن أو الخوخ c. du pêcher(Lecanium persicæ) . || — الزيتون c. noire de l'olivier

(L. oleæ) Kermès de l'o. . || — الصبار c. du nopal (coccus cacti) وتسمى حشرة القرمز ودودة القرمز . وهي تربى في أمريكة على الصبار وتستعمل في الصناعة للونها الأحمر القرمزي.

|| — الكرم البيضاء c. blanche de la vigne



(Dactylopius vitis) . || — — الحمراء . c.
— || . rouge de la vigne (Pulvinaria v.)
اللك c. de la laque (coccus lacca) تفـــرز
بعض الأشجار اللك بتأثير لسعهـــا . || — اللوز



c. de l'amandier (Lecanium amygdali)
. || — المنّ c. de la manne (coccus manni-
ferus) . || — الورد c. du rosier Kermès ou
Pou du rosier (Diaspis rosæ) . || — البرتقال
البيضاء Cochenille blanche des orangers



(Dactylopius citri) حشرة سمراء الى حمرة تحيط
بها مفرزات بيض فتبدو كأنها مغطاة بقطن . وهي
شديدة الضرر بالبرتقال والليمون . || — التـّـــين
Céroplaste du figuier. Cochenille ou
kermès du f. (Ceroplastes rusci) تســـمى
حشرة التين الشمعيـة في مصر . وهي تركب شجر
التين وأضرارها كثيرة . وتنسب الى رتبـة نصفية
الأجنحـة وفصيلة القرمزيات . || قِرمـــزيّات =
مفقريات Coccidés ou Gallinsectes (F) فصيلة
حشرات القرمز والمفافير، من رتبة نصفية الأجنحة .
شق (ط) : قرمزية (مقابـــل) Scarlatina (E)
. || حمى — Scarlet Fever .

قرن

مص (اح): قرن استشعار = زباني Antenna (E)
. || (ط) ال — السفلي = — النـــازل Inferior
horn, cornu inferius, Descending h. القسم
الأسفل من البطين الوحشي للمـــخ . || — الشحمي
sebaceous h. بروز جامـد في محتويات كيس
شحمي . || (اح) ُقرَين استشعـــار = زبَينية
Antennule زائدة حساسة مشدّقة توجد على رأس
كثير من المفصليـات . || القرنان الشرجيان Anal
cerci زائدتان مشدوقتان تتصلان بظهر الشدفـــة
الأخـــيرة في بعض الحشرات . || (جي) قرنا
الكثيب Horns (Cusps) of a sand dune
هما طرفا نجفة الكثيب ويكونان في الجـانب المدابر
للريح . || القرون (مفردهـا قرن) Umbones
(S. Umbo) استطالة تشبه القرن عنـــد مؤخرة
مصراع الصدفة في المسرجانيات وهي تكون أكبر
وأظهر التواء في المصراع العنقي منهـــا في المصراع
العضدي . || — مستلقية Opisthogyre (Opis-
thogyral Umbones) قرون أصداف المحاريات
حين تكون منحنية الى الخلف في اتجـــاه مؤخر
الصدفة . || — معتدلة Orthogyre (Orthogy-
ral UMBONES) لكل صدفة من المحاريات قرنان
فإذا كان القرنان متقابلين دون ميل الى أمـــام أو
خلف فوق خط المفصلة قرنين معتدلـــين . || —
مُكِبّة Prosogyre (prosogyral umbones)
قرون أصداف المحاريات حـــين تكون منحنية الى
الأمام نحو مقدم الصدفـــة . || قرني خيشومي
Ceratobranchial أحد الأجزاء التي تتكون منها
القوس الخيشومية في الأسماك . || — لامي Cera-
tohyal ويطلق على الجزء الأسفل من القوس اللامية
. || اللحاء ال — Horn bast نسيج مكوّن من
أنابيب غربالية مغلقة ومغلظة بشكل خاص يجعلهـا
ذوات قوام قرني يابس . || إندوسبرم — Horny
endosperm صفـــة للاندوسبرم اذا كان يابساً
كاندوسبرم بذرة البلح وجزء من إندوسبرم الحبوب
. || (مر) فتق — Keratocele بروز غشاء دِسّيت
من فتحة تقرحية بالقرنيـة . || (ه) القرنة Cusp
النقطة التي يتلاقى عندها فرعـــا منحن ولا يستمر
الفرعان بعدها ويكون المماسان لهذين الفرعين عنـــد
هذه النقطة منطبقين . || (اح) ذات — Cuspi-
date الورقة وكل تركيب ينتهي بزائدة على هيئـــة
منقار . || (ه) ال — السهميـــة Ceratoid cusp
يكون فيها فرعا المنحني في جهتين مختلفتين من المماس
المشترك . || — الخلبية Rhamphoid c. يكـون
فيها فرعا المنحني في جهـة واحدة من المماس المشترك
|| (مر) قرنتا الغضروف الدرقي Cornua (of the
thyroid cartilage) . || تقرُّن الجفون Horns
on lids تؤام متقرنة في جلد الجفون . || القرنيـة
Cornea ، || — كاذبة Pseudo-c. غشاء مكوّن
من نسيج ضام يغطي بروزاً في القرحية وتغطيـــه
طِهارة من القرنيـــة والملتحمة . || — **مخروطية**
Keratoconus . || الالتهـــاب ال — **Keratitis**
ما يصيب القرنيـــة من التهاب . || — — الخلالي
K.,interstitial التهاب مزمن بالمادة الأصلية بالقرنية
مصحوب بترسبات عميقة في مادتهـا ويصاحب عادة
الزهري الوراثي . || — — السطحي المنقـــط
K. superficial punctate التهاب بالقرنية تظهر
فيه نقط قليلة البروز على سطح القرنيـة لا تصل الى
حافتها وتصاحب الرمد الحاد أو تحدث في أثنـــاء
شفـــائه . || — — الصُلبي **K.,sclerosing** فيه
تتكون عتمة على حافة القرنيـــة الى جوار المُجَيرة
التي تصيب الصلبة في التهابهـــا . || — — القرصي
K.Disciformis التهاب يتميز بتكون قرص معتم
في وسط القرنية وفي طبقاتها الوسطى ويرجح أن
يكون سببه فيروس || — — العميق K. profunda
. || — — العين الأرنبيـــة K.,lagophthalmos
ينشأ من جفـاف القرنية لعدم تغطيتها بالجفن العلوي
في حالة العين الأرنبية || — — النفطي K.,bullous
(or vesicular) يتميز بتكون نفطات على سطح
القرنيـــة . || ألم — Keratalgia ألم معاود من
سحج القرنية . || انبساط — Cornea,aplanatio
. || انسحال — Corrosion of cornea . || بروز
في — Ectasia of c. . || خراج — C.,abscess
. || رُسابات — (keratic precipitates : k. p.)
رواسب في السطح الخلفي للقرنية في التهاب العنبيـة
. || سحج — Abrasio corneae . || قـــوس
الشيخوخـة بال — Cornea,arcus senilis . ||
كرويـــة — keratoglobus = megalocornea
حالة تخلقية وراثيـــة في الأسرة تحدث في الصغار
تكون فيها قرنية العين نصف كروية بززة وتحدث
دون ازدياد في ضغط العين الداخلي . || لَيَان —
keratomalacia تلين القرنية وتقرحها في الأمراض
الناهكة . || مخروطيـــة — keratoconus حالة
تكون فيها القرنية مخروطية الشكل خِلقة ولكنها
لا تظهر في الأكثر الا بعد سن البلوغ . || ندبـــة
متمددة بال — Ectatic cicatrix of cornea . ||
(ق) القرينة Présomption(F) || — غير القاطعة
P. juris tantum . || — القاطعة P. irréfro-
gable.j. et de jure . || — القانونية P. légale
. || — القضائية P. de l'homme , judiciaire
. || (جغ) المَقْرَن Confluence مكان يلتقي فيـه
نهران . || (جي) المِقْرَن Jugum (E) امتـــداد
هيكلي يربط جانـــبي الهيكل العضدي بصدفـــة
المسرجانيات عندما يكون في شكل الملولبـات أو
المطويات . || (فن) المقرونـــة Double - reed
. || (اح) مقارن المخ Commissures of brain
مجموعات من الألياف العصبية تقرن الأجسام المخططة
الموجودة في نصفي الكرة المخيين في الفقاريات . ||
(فل) ُمقارن (علم) Comparée (science) (F)
comparative s. (E) العلم المقارن هو الذي يعول
على المنهج المقارن فيقال علم القانون المقـــارن والأدب
المقارن . || منهج — Comparative (méthode)
(F) منهج يسلك سبيل المقارنة بين صور مختلفة من
الأحداث والظواهر . وتوسع دوركايم في تطبيقه على
علم الاجتماع « إن المنهج المقارن هو الأداة المثلى في
منهج علم الاجتماع » . || مقارنـة Comparaison
(F) comparison (E) ربط موضوعين أو أكثر
ذهنيا أحدهما بالآخر لاستخلاص أوجـــه الشبه أو
الخلاف بينهما وهو من العمليات الذهنية الـــتي عول
عليها كونديلك كثيراً . || قضية — Comparative
(F E) (proposition) قضية تشتمل على المقارنة
وتدل على أن موضوعاً يتميز عن آخر بدرجة أكبر
أو أصغر . || (اح) الاقتران Syngamy (E)
. || — Sygosis . || (جغ) — Conjunction
(أ) الاقتراب الظاهري بين جرمين سماويين مثـــل

اقتران الشمس بنجم الشعرى اليمانية واقتران المشتري بالزهرة (ب) وضع جرمين سماويين يبدوان للناظر كأنها في موضع واحد . || (فل) ــ Concomi-tance (F E) مصاحبة ظاهرة لأخرى بصفة مطردة . || (نف) ــ = ترابط = تداع Asso-ciation علاقة وظيفية بين ظواهر نفسية تنشأ في أثناء خبرة الفرد وتؤدي بطبيعتها الى أن ظهور الواحدة في العقل يستدعي ظهور الأخرى أو عملية تأسيس هذه العلاقة . || (فل) اقتراني (قياس) Conjonctif (syllogisme) (F) c.c (s.m) (E) (١) عند مناطقة العرب هو ما لايكون عين النتيجة ولا نقيضها مذكوراً فيه بالفعل ، يدخل فيه الحملي والشرطي ، وهو عكس الاستثنائي (٢) عند مناطقة بور رويال اسم جنس يشتمل على الأقيسة التي تكون المقدمة الكبرى فيها بحيث تتضمن كل النتيجة كما هو الشأن في الأقيسة الشرطية وهو بهذا يرادف القياس الاستثنائي عند العرب . || (كم) تقارن Coup-ling (E) يطلق في الكهربائية على : (أ) حالة وجود دائرتين كهربائيتين تؤثر احداهما في الأخرى تأثيراً مغنطيسياً كهربائياً ، ويقال للدائرتين انهما متقارنتان Coupled circuits (ب) حالة وجود علاقة بين دائرتين كهربائيتين من أجلها تنتقل الطاقة من احدى الدائرتين الى الأخرى . || (طن) ــ = اقتران Coupling يحدث بين الأشياء من تأثير بعضها في الآخر . || (كم) ــ ضعيف C. loose or weak عندما لا يزيد مقدار الطاقة المنتقلة على النصف . || ــ محكم C. tight عندما تكاد تنتقل الطاقة كلها من احدى الدائرتين الى الأخرى .

كوش (فل) : اقتران Concomitance (F E) (١) نسبة مطردة بين واقعتين (٢) منهج التغير النسبي Method of concomitant variations (E) أحد مناهج ستوارت مل الأربعة وهو يدل على تغير المعلول بنسبة تغير العلة . || تقارن Simultaneity (E) Simultanéité (F) . || مقارن Compa-rative = comparatif (١) منهج مقارن méthode c. (F) هو المنهج المستخدم في العلوم الاجتماعية (٢) قضية مقارنة proposition c. هي القضية التي تعبر عن كمية المحمول . || مقارنة Comparison (E) comparaison (F) اصطلاح يتردد كثيراً في كتابات كوندياك وهو يفيد ازدواج الانتباه أي الانتباه الى شيئين في آن واحد ، وبذلك يحصل على إحساسين فنقارن بينهما .

شم (زر) : قَرْن Accouplage (F) هو ان تقرن البهائم للحرث أو للجر . || ــ Accouplement

(١) قرن البهائم بمعنى الكلمة السابقة (٢) سفاد = نزاء . إسفاد = إنزاء . جماع الذكر أنثاه في الحيوانات الدواجن وبالتعدية أي حمله على الجماع || ــ = زباني Antenne عضو مفصلي متحرك على شكل قرن يكون في رأس الحشرات وبعض الحيوانات الدنيا . وهما قرنان وزبانيان . || قرن = سِنْفة = حُبْلة Gousse . || قرن Corne ج قرون

وهي بوارز قاسية مختلفة الأشكال والعنصر تنشأ على رؤوس بعض الحيوانات ولا سيما المجترات كالضأن والبقر . وتطلق الكلمة الفرنسية والكلمة العربية أيضاً على زباني الحشرات Antenne ومجسة الرخويات Tentacule . || قرناء (cerastes) Céraste (F) (L) حية من فصيلة الأفاعي . || قرنية = زهرة القرون = قرصطيون (cerastium) Céraiste من اليونانية بمعنى القرناء لطول السنفات في بعض أنواعها . جنس زهر من الفصيلة القرنفلية . || ــ قطنية (C. cotonneux (c. tomentosum . || ــ كبيرة الزهر C. à grandes fleurs (c. gran-diflorum) . || إسفنجيات ــ Cératospongiés (F) رتبة الاسفنج القرني . هياكلها مؤلفة من ألياف قرنية متشابكة ، واليها ينسب الاسفنج الشائع . || التهاب || ــ Kératite التهاب قرنية العين لأسباب مختلفة يراجع طبيب الحيوان عند حصوله . || فتق ــ Kératocèle . || مرض ــ الفطري Kérato-mycose . || قرنيات = سنفيات = قطانيات Légumineuses لاتقل بقليات لأن اللفظة الفرنسية منسوبة الى Légume بمعنى سنفة وقرن وحبلة لا بمعنى بقلة . فصيلة نباتية مهمة من ذوات الفلقتين تشمل القطاني وكثيراً من نباتات العلف كالفول والحمص والعدس واللوبيا والفاصوليا والكرسنة والبيقة والجلبان والفصفصة والبرسيم وبعض النباتات الطبية كالسنا والقلقل وبعض نباتات التزيين ككثير من أنواع السنبط وكالسنط الكاذب والغلاديشيا والصفيراء . وفي هذه الفصيلة ثلاث قبائل : الفراشية والسيزلبية والميموزية . || ــ الورق Cératophyl-lacées مترجة . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين .

شق (ط) : قرني = نسبة للقرنية (مقابل) Corneal (E) . || ــ الشكل = نسبة للقرن Cornu . || التهاب القرنية keratitis || تصنيع ــ = ترقيع ــ keratoplasty . || خزع ــ kerectomy || خازع ــ = مبضع ــ keratome . || كبر ــ Megalocornea . || تقرُّن = قرن keratosis . || قرنين keratin . || قرينات عظمية Turbinated bones . || قرن بشري Corn ورم بشري . || قرون بشرية Plantar warts.

شي (ث) : قرن = زباني (مقابل) Antennes(F) . || قرن = بوق Corne . || ــ البارود = جعبة البارود Pulvérin . || ــ الخصب = بوق السعادة

Corne d' abondance رسم يمثل قرناً تندلق منه الفواكه رمز النصر والثروة والسلام قديماً . || مقترنة (أعمدة) Accouplées (colonnes)

جر (فر) : قارن (مقابل) Comparer (F) to compare (E) || مقارن Comparateur = c.tor . || قرنة Coin = corner . || || ــ Point de rebroussement ; sommet (d'une courbe) = apox - top . || قرينة الانكسار Indice de réfraction = index of r. refractive I. . || ــ ــ النسبية Indice de r. relatif = relative index of r. || ــ ــ الوسط I. de r. du milieu = refractive i. of mediun . || || ــ المطلقة Indice absolu = absolute refractive I. || تقارن = قران Accouplement - couplage = coupling . || قابل للمقارنة = يمكن مقارنته Comparable = c. || قرائن Critères - cri-térium = criteria.

قرنب

شم (زر) : قرنبي Cerambyx (L) جنس حشرات من فصيلة القرنبيات . || ــ جندية C. miles . || ــ صغيرة C. cerdo . || ــ كبيرة C. heros . ||



ــ الأعمدة Hylotrupe bajulus حشرة من فصيلة القرنبيات ورتبة مغمدات الأجنحة . || ــ الحور Lamia textor حشرة من القرنبيات في مغمدات الأجنحة . || قرنبيات = طوال القرون Longi-cornes ou cérambycidés (F) فصيلة حشرات من رتبة مغمدات الأجنحة .

قرنس

مص (جغ) : قرناس Crag(E) شبه الأنف يتقدم في الجبل . || ــ المذيل C. and tail أكمة صخرية يرتفع مقدمها وينحط ذنبها بعامل من عوامل التعرية غالباً ما يكون النهر الجليدي .

قرنفل

شم (زر) : قَرَنْفُـــل = قَرَنْفُول Giroflier (F)

(eugenia aromatica) (L) يقال طعام مقرفل ومقرنف أي مطيب بالقرنفل . جنبة مــن الفصيلة الآسية تزرع في البلاد الحارة لرائحة أزهارها وسائر أجزائها . والقرنفل الذي يبـــاع في الأسواق زهره يقطف قبل ان يتفتح ثم يجفف في الظل . ويطلقون اليوم كلمة القرنفل أيضاً على زهرة المشتري Œillet . || — Œillet (dianthus) الاسم العلمي مــن اليونانية بمعنى زهرة المشتري والزهرة الالهيــة الماعاً الى جمالها . أما القرنفل فهي في المعجمات والمفردات تدل على الشجر المسمى Giroflier وهو شجر تعــد أزهاره المجففة قبل تفتحها من التوابـــل المشهورة . وهو من أشجار البلاد الحارة . أما لفظ القرنفل في الشرق العربي لهذه الزهرة فمولد . وممن استعمله لها أحمد ندى في القرن الماضي . جنس زهر مشهور من

الفصيلة القرنفلية . || — بهــي O. superbe (d. superbus) . || — دائـــم الزهر O. flon (d. semperflorens) || — شائع O. des fleuristes. œillet (d. caryophyllus) . || — عطري أو مسكي O. mignardise ou musqué (d. plumarius) . || — ملتح O. barbu ou des poètes (d. barbatus) يسمى النمط وحسن يوســف في دمشق . || قرنفليـــات Caryophyllacées (F) الفصيلة القرنفلية من ذوات الفلقتين . تشمل نباتات عشبية كزهر القرنفل والصابونية واللخنيس والخرم .

قرا

شم (زر) : قَرْو Sarcocèle (F) مرض يصيـــب الخيل والحمير ، وهو انتباجات الخصية والبربخ . || قرية = ضيعة = دسكرة Village ج قرى وضياع ودساكر . مجتمع بيوت يسكنها الفلاحون خاصة . وتطلق الكلمات العربية أيضاً على الأراضي المغلة . مص (حض) : القرو = البـــلوط = السنديان Oak (E) (quercus) خشب له ألياف قصيرة مزركشة صلد جداً يشيع استعماله في صنع الأثاث . || (جغ) قرية Village (F) . || — ا Colony (E) .

شق (ط) : قرو Sarcocele ورم لحـــمي في الخصية .

شي (ث) : قرى البحيرات (للانسان القـــديم) (مقابل) Terramare (F) .

قزب

مص (اح) : قازب = برمائي Amphibious (E) ويوصف بـــه الكائن الحي الذي يعيش في البر والماء كالضفدع والتمساح ومن النباتات مثل نبات الشورة والأسل وغيرها . || القزوب Amphibiousness . || القوازب Amphibia, amphibians . || علم — Amphibiology . || من الوجهة القازبية Amphibiological .

شم (زر) : قـــازب = برمائي Amphibie (F) الأولى مستعارة من التـــاجر الحريص مرة في البر ومرة في البحر ، واستعمالها منذ أوائل هذا القرن . والثانية منحوتة من البر والماء وهي أشيع . والاسم العلمي من اليونانية بمعنى ذي الحياتين وذي العمرين ، أي الذي يستطيع الحياة في الماء وفي الهواء . والقوازب الحيوانات التي مسكنها الماء ولكنها تستطيع الخروج منه الى الضفة أو الشاطيء دون أن تبتعد منها ، مثالها الفقمة وفيـــل البحر وفرس النهر والقندس وكلب الماء والتمساح وبعض السلاحف .

قزح

جر(فر) : قزّح = شتت (مقابل) Disperser (de la lumière) (F) to disperse (E) . || مقزّح مشتت Dispersif = dispersive . || تقزُّح الضوء Dispersion de la lumière = dispersion of light . || القزحية = الحدقة Iris = i. . || — العين I. de l'oeil = i. of eye

مص (ضو) : تقزح الضوء Dispersion of light (E) استحالة الضوء الأبيض الى الأضواء ذات الألوان المتدرجة من الحمرة الى البنفسجية عند انعطافه مـــن مشف في مشف آخر ومثاله التقزح الحادث عنـــد نفوذ الضوء الأبيض في منشور من الزجاج . || (ط) القزحية Iris حجاب مستدير ملون خلف القرنية يتوسطه ثقب يسمى انسان العين أو البـــؤبؤ . || (مر) — المقببة I. bombe تقوس القزحية مرضيـــاً الى أمـــام . || لا — Aniridia . || أذى الـ — Injury of iris . || ارتعاش — Iridodonesis تخلخها بعد فقـــدان سندها باستخراج السد . || التهاب — Iritis ما يصيبها من التهاب . || انعدام — Irideremia = aniridia هو في الغالب خلقي . || انفصال — Iridodialysis انفصال حافتهـــا الخارجية من الجسم الهدبي وينشأ غالباً عن إصابة . || تعليق — Iridencleisis عملية تجري على القزحية في علاج الجلوكوما وذلك بتعليقهـــا . || شق — Iridotomy قطع مستعرض في القزحيـــة لإحداث فتحة بها ويسمى البؤبؤ (انسان العين) الصناعي . || مرداد — Repositor, iris آلة لرد القزحية الى وضعها الطبيعي في بعض عمليات العين . || مصرة — Sphinctor iridis الأليـــاف العضلية الدائرية في القزحية . || (بك) الحجاب القزحي Iris diaphragm . || قطع — Iridectomy .

شق (ط) : التهاب الجسم الهدبي والقزحية Iridocyclitis .

شي (ث) : قزحية العين = قـــوس قزح (مقابل) Iris (F) . || تقزيح Irisation تـــلون الزجاج ونحوه بلون قوس قزح .

قزز

شم (زر) : قز = حرير خـــام Soie grège (F) الحرير على الحال التي يكون عليها عنـــدما يستخرج من الصلجة . || قزيـــة Bombyx جنس حشرات من فصيلة القزيات قسموه أجناساً فيهـــا أنواع تحوك



صلجات أو أكياساً حريرية . || — إسفنجيـــة B. disparate ou spongieuse (F) (liparis dispar) (L) تضر بالتفاح والبـــلوط والصفصاف وغيرها . || — الإجاص B. du prunier.ver à soie du prunier(bombyx cecropia ou saturnia cecropia) تربى في أمريكة وتغتذي بورق الأجاص ، الخـــوخ في الشام والبرقوق في مصر ،

والزعرور والصفصاف وتنسج حريراً قوياً ضارباً الى سمرة . || — البلوط B. du chêne.v. à s. du



chêne (b. mylitta ou s. m.) تغتـــذي بورق البلوط وتنسج حريراً جيداً في الهنـــد . || — — الجرارة B. processionnaire du chêne (cnethocampa processionnea) تضر بالبـــلوط ولمسها مؤذ كلمس القراص . || — التـــوت = دودة القز التوتيـــة B. du mûrier.v. à s. du mûrier (sericaria mori) تعرف عندنا بـــدودة القز ، تربى في الشام لقزها ، وتطعم بورق التوت . || — الخروع = دودة حرير آريا B. du ricin (b. ricini b. arrindia.attacus arrindia) تغتـــذي بورق الخروع وتنسج حريراً كقزية التوت . || — الراهبة B. nonne (liparis monacha) تضر بالصنوبريات خاصة . || — الصنوبر B. du pin (lasiocampa pini) تضر أساريعها بالصنوبر . || — — الجرارة

B. processionnaire du pin (cnethocampa



تضر بغراس الصنوبر الصغار خاصة pityocampa)
B. neustrien (b. neustria) نصطريا — || .
تضر بشجر الفواكه وبغيرها . || — يامـــاماي
B. yama maï (b. y.) تغتـــذي بورق البلوط
وتنسج في الصين حريراً جيـداً . || قزيات Bom-
bycidés (F) القز الحرير . وهـذه الفصيلة هي من
الحشرات حرشفيات الأجنحة تشتمل على دود الحرير
المعروف بـدود القز وهو باليونانية Bombux ولذا
نسبوها اليه فأسميتها قزيات || مقزة Magnanerie
المقزة قياسية على وزن مفعلة . بنـاء يربى فيه دود
القز ويسمى كرخانة في لبنان والساحل .
مص (ط) : القازوزة Ampulla (L) .

قزع

مص (جغ) : القزع Cirrus (E) سحاب صغـــار .
يتطاير في السماء .
شم (زر) : قزع = حيّر = نغّاض Cumulus(L)
ضرب من الغيوم في علم الجويات .

قزم

شق (ط) : قِزَم (مقابل) Nanism (E) . || —
شيخي Progeria .
مص (جغ) : الأقزام Pygmies (E) سلالة بشرية

ضئيلة قصيرة القامة تعيش في إقليم الغابات الاستوائية
في وسط أفريقية وفي الأطراف الجنوبية الشرقية من
القارة الآسيوية . || (ط) القزم الكلوي Renal
dwarfism ويميزه التهاب كلوي خـــلالي مصحوب
بتشوه عظام الأطراف يشبه الكساح .
شم(زر) : أقزام القرود = قرود دبية Hapalidés.
arctopithèques (F) من القرديات الفنطاسيـات
فيها أصغر القرود ويسمونها Ouistiti .

قسب

مص (ن) : قَسْب Dry dates (E) التمر اليابس .
قستوس = لاذن Ciste (F) (cistus) (L) .
شم (زر) : الفردات . وسمـاه يوست لاذنم من
Ladanum جنس جنبة للتزيين من الفصيلة اللاذنية .
C. blanchâtre (c. incanus) || — أبيَض .
C. de crête (c. creticus) || — إقريطشي .



يستخرج منـه صمغ راتينجي يسمى اللاذن يستعمل
عطراً وفي الطب . ولكلمة اللاذن أشباه في بعـض
اللغات السامية كالآشورية وغيرهـا . || — حوزي
الورق C. à feuilles de peuplier (c. populi-
folius) . || — غاري الـ C. à f. de laurier
(c. laurifolius) . || — ناعمي C. à f. de
sauge (c. salviæfolius) . || — وَبَرِيّ C.
épineux (c. villosus) .

قسح

مص (مر) : القَساحة (مقابل) Priapism (E) .

قسر

كوش(فل) : قسر Compulsion(E) contrainte
(F) يقال على ما يمنع اقتدار الارادة تنفيذ فعل ما .
جر(فر) : قسري (مقابل) Forcé(E) forced(E)

قسس

شي(ث): قسيس = قس (مقابل) Chapelain(F)
مص (تا) : القسوسة = القِسّيسيَّة (مقابـــل)
Priesthood (E) . || سلطة القساوسة Ecclesia-
sticism .

قسط

مص (مر) : القسط (مقابل) Ankylosis (E) ||
(تأ) قسط التأمين Prime d'assurance(F) Pre-
mium insurance (E) المبلغ الذي يدفعه المستأمن
(المؤمن) في فـــترات دورية . || (ق) — ثابت
Prime fixe (F) . || الـ — الدوري المتزايـــد
P. périodique croissante . || — — المتناقص
P. p. décroissante || — السفرتين = — الذهاب
والاياب P. liée . || (تأ) الـ — الصافي = P. nette
p. pure المبلغ الذي يحدد حسب الاحصائيات الفنية
لمواجهة الخطر دون تحميل . || — المتصل La p.
liée قسط تأمين السفينة في رحلتها ذهاباً واياباً . ||
(ق) — المتساوي الدوري P. uniforme pério-
dique . || — المعلى P. chargé . || (تـأ) —
الوحيد P. unique مقابل التأمين الذي يدفـع كل
مرة واحدة . || سعر — Taux de p. المبلــغ
الواجب دفعه للتأمين على نوع معين من المخاطر وفقاً
لتعريفة الأقساط . || علاوة — Surprime مبلغ
يزاد على قسط التأمين لظروف خاصة بالمؤمن عليـه
كحالته الصحية أو مهنته . || أقساط تصاعديـــة
Primes progressives هي الـــتي تتزايد سنوياً
بنسبة مئوية محددة في وثيقة التأمين بسبب تزايـــد
الخطر . || — تنازلية P. décroissantes تتناقص
سنوياً بنسبة مئوية محددة في وثيقـة التأمين بسبب
تناقص الخطر . || تعريفة الـ — Tarif de p. جدول
بياني الأقساط التي يجب دفعها في مختلف أنواع التأمين
وتحتسب في تأمين الحيـــاة على أساس وحدة المبلغ
والمدة مضافاً اليها سن المؤمن عليـه . || جدول —
Barême, tableau des p. بيـان أسعار التأميـن
المختلفة بحسب نوعه أو مدتـه أو سن المؤمن عليه .

قسطاس

شي (ث) : قسطاس Trébuchet ميزان دقيق .

قسطل

شم(زر) : قسطل = شاهبَلُّوط Châtaignier (F)

(castanea vulgaris) (L) بلوط الشام . وهو
الكستنة في الشام وأبو فروة في مصر . والقسطـل
من اليونانية ، والشاهبلوط من الفارسية ، والكستنة
من اللاتينية . شجر من الفصيلة البلوطية له ثمر يؤكل
مشوياً وهو غـــني بالنشا . || مغـــرس — = —
الشاهبلوط Châtaigneraie (F) بستانه أو غابته
|| — الفرس = — الهنـــد Marronnier d'Inde

(F) (æsculus hippocastanum) (L) كستنة
الحصان . نوع شجر من فصيلة الصابونيات له ثـــمار
نشوية شبيهة بثمار القسطل لكنهـــا مرة . والمعزى
والضأن تأكلها وهي مغذية . ويطلق الفرنسيـون
كلمة Marronnier أيضاً على بعض ضروب القسطل
أي (Châtaignier) || قسطلة Châtaigne (F)
ثمرة القسطل ويسمى الشاهبلوط وهو اليوم الكستنة
وأبو فروة . || — Marron كستنـــة . الكلمة
الفرنسية تطلق على ثمرة أصناف زراعية مجودة مـــن
القسطل . || — الهند M. d'Inde ثمرة قسطل الهند
أو الفرس .

قسم

مص (ا ح) : القسم (في تصنيف الأحيـاء) =
الانقسام Division (E) . || (جي) — D. أكبر
المراحل الصخرية في القشرة الأرضية ويـتم تكوّنها
خلال دهر مـــن الزمان الجيولوجي (وهو الوحدة
الصخرية من العمود الجيولوجي التي تقابل الدهر) .
وينقسم العمود الجيولوجي ثلاثـــة أقسام : (أ) —
اللاحياة Azoic d. أقدمها (ب) — الحياة الخفيـــة
Cryptozoic أوسطها . (ج) — الحيـــاة الظاهرة
Phanerozoic أحدثهـــا . || (مؤ) — Section

(F E) . || (ط) قُسَيْم Subdivision (E) .
|| (ك) أو قسيم Particle جزء صغير من
المادة . || (فل) قسمة ثنائية Dichotomie (F)
تقسيم الكلي الى قسمين متضادين أو متناقضين بحيث
يستوفي جميع ما صدقه . || (ق) — التراضي
Partage à l'amiable . || — الترتيب Distri-
bution par ordre . || — التصفية Partage en
licitation . || ال — التناسبية Distribution par
contribution . || — الجزئية Partage partiel
. || — العينية P. en nature . || — الغرماء أو
تقسيم المحاصة Distribution par contribution
توزيع مال المدين بين دائنيه كل بنسبة حقه . || —
قضائية Partage en justice . || — المهايأة
P. provisionnel || ال — المؤقتة P. provisoire
. || — النهائية P. définitif . || (ه) — ذات
الوسط والطرفين. Extreme and mean ratio.
medial proportional division. mean p. d.
golden section (E) تقسيم المستقيم المحدود الى
قسمين بحيث يكون المربع المنشأ على التقسيم الأكبر
منها مكافئاً للمستطيل المكون من التقسيم كله ومن
القسم الأصغر . || (فل) تقسيم العمل Division du
travail (F) d. of labour (E) (أ) في الاقتصاد:
نظام : يقضي بأن يقسم العمل بين القائمين به بحيث
يؤدي كل واحد منهم دائماً نوعاً معيناً يكتسب فيه
مهارة ويسرا خاصاً وهو اساس التخصص . (ب) في
الاجتماع : تخصص في الوظائف الاجتماعية اقتصادياً
وسياسياً وقانونياً || (مؤ) — الوثيقة Subdivision
d'un document = su. of a do. || (ا ق)
المقاسمة في الأرباح Participation aux bénéfices
profit sharing = اشتراك العمال في أرباح المؤسسة
. || (ا ح) انقسام Faction (E) . || — بسيط
= — لافتيلي Amitosis تطلق على انقسام نواة الخلية
انقساماً مباشراً دون تكون الصبغيات . || ال —
الخلوي Cellular division . || — داخلي Endo-
mitosis تضاعف الصبغيات (الكروموسومات)
بدون انقسام النواة وقد يتكرر التضاعف مرات
كثيرة في نواة واحدة ويظهر في الحشرات بنوع
خاص . || — فتيلي (غير مباشر) Mitotic
division (indirect d.) احدى طرق انقسام
الخلية الحية يمر بمراحل متعددة والصبغيات فيها دور
هام . || — — متجانس Homotype mitosis
انقسام الصبغيات الى شقين متماثلين. || — منصف =
— اختزالي Meiosis (reduction division)
إحدى طرق انقسام الخلية التي تميز الخلايا التناسلية
ويختزل عدد الصبغيات (الكروموسومات) الى
النصف في الخليتين الوليدتين . || (مر) — البيضة
D. of ovum انقسامها الى خلايا كثيرة . || (ا ح)
تكاثر تقسيمي Schizogamy إحدى طرق التكاثر
في الأوليات الحيوانية تتم بانقسام النواة انقساماً
متعدداً ينتج عدداً كبيراً من الميروزويتات أو
الشيزونتات . || (ا ق) قسيمة (كوبون) Coupon
وريقة ترفق بكل سهم أو سند تفصل عند ميعاد
دفع الأرباح والفوائد وتقدم للحصول عليها . || (ه)

القسامة Divider آلة ذات ساقين متصلتين تشبه
الفرجار وتستعمل لفصل أجزاء متساوية من خط ما
. || (فن) التقاسيم Improvisation .
كوش (فسل) : قسمة Division (E) d. (F)
(١) تحليل ما صدق عليه اسم كلي من أجل معرفة
الأنواع التي يتألف منها جنس من الأجناس بالتفصيل
وإظهار وجوه الشبه ووجوه الاختلاف بينها .
(٢) عند أفلاطون القسمة وسيلة الجدل النازل الذي
يرتب المثل في أجناس وأنواع . فان قسمة الجنس
ممكنة بخاصيات نوعية تضاف اليه فتضيق ما صدقه
وتجعل منه أقساماً مختلفة لها أسماء مختلفة وتشترك
مع ذلك في معنى واحد . || — ثنائية Dichoto-
my = d.mie (١) تقسيم الكلي الى نوعين : نوع له
صفة من الصفات ونوع ليست له هذه الصفة مثل
تقسيم الحيوان الى ما له عمود فقري وما ليس له
عمود فقري . (٢) هي القسمة المثلى عند أفلاطون
كأن تقول: السياسة علم والعلم نظري وعملي والسياسة
تدخل في الطائفة الأولى . والعلم النظري علم يأمر
وعلم يقرر والسياسة تدخل في الطائفة الأولى وهكذا
حتى يتعين معنى السياسة . || تقسيم رباعي
Quadrivium (E) في العصر الوسيط كانت الدراسة
في كلية الآداب تشتمل على أربعة علوم : الحساب
والهندسة والفلك والموسيقى بالاضافة الى دراسة
العلوم الثلاثة الآتية وهي الأجرومية والبيان والجدل
Trivium.
جر (فر) : القسمة التامة Quotient exact (F)
exact quotient (E) . || — التقريبية Q. app-
roché = approximate q. || — التوافقية
Division harmonique = h.nic di. || حاصل
Quotient = q. || — قابلية Divisibilité
— d.ty . || القَسَّامة Compas à pointes sèches
= divider . || القاسم التام Aliquote = aliquot
. || — المشترك Commun diviseur = common
divisor . || المقسوم Dividende = divident
. || — عليه Diviseur = divisor . || اقتسام
الشحنة Partage d'une charge = sharing of a
. || ينقسم = يتجزأ Sécable = divisible . ||
لا — = لا — Insécable = indivisible . ||
التقسيم الخارجي Division externe = external d.
. || — الداخلي Division interne = internal d.
شم(زر) : مُقَسَّم الأرض Quartier de terre (F)
المقسم والمقطع في الشام كل قطعة كبيرة من أرض
القرية مقسمة سهاماً أي حصصاً طويلة على حسب
عدد المتصرفين في تلك الأرض . || انقسام بسيط =
— لاخيطي Amitose انقسام نواة الخلية دون
حصول خيوط فيها . || — صحيح = تخيُّط
Karyokinèse ou caryocinèse ou mitose
vraie الثانية تمن مجمع مصر . أعم شكل في انقسام
نواة الخلية يرافقه حصول خيوط فيها . وله أربعة
أطوار متتابعة .
شق (ط) : أقسومة Schizont (E) جمعها أقاسيم
(طفيليات) . || انقسام متعادل Equational
division . || — لاخيطي (مبحث الخلية)

Amitosis . || — معتنف (انقسام خلوي)
Mitosis . || ال — ال — او الفتيلي Karyokinesis
مع (مر) : مقسم (مقابل) Bifurcation (E) .
شي (ث) : مقسم الدرجات والمسارح الرومانية
précinction (F).

قسا

مص(م): تقسية الفولاذ Hardening of steel(E)
عملية تسخين الفولاذ ثم تبريده بالماء والزيت ليكون
صلداً .
جر(فر) : قاس (مقابل) Tenace(F) tough(E)

قشد

شم (زر) : قشدة = سفرجل هندي Anone.atte.
Pommier cannelle (F) (anona squamosa)
(L) الثانية في اليمن. شجر مثمر من فصيلة القشديات
حديث العهد عندنا ليس له ذكر في الأمهات من
المعاجم ولا في المفردات ، مما يدعم رأي دوكندول
الذي يرجح أنه من أصل أمريكي . والقشدة مولدة
تشبيهاً للب ثمره بالقشدة . أما القشطة بالطاء فعامية
. || — شائكة الثمر (a. A. à fruits épineux
muricata) . || — شبكية (a. A. réticulé
reticulata) . || — = كثاة = طرة Crème (F)
القشطة بالعامية . مادة سمنية في اللبن أخف منه
تفرق عنه فنياً بالفرز الميكانيكي في المفرزات
وتستخرج منها الزبدة بالمخض . دسمة لذيذة بيضاء
الى صفرة . || مقياس ال — Crémomètre آلة
لمعرفة مقدار القشدة في اللبن. || مقشدة Crémerie
مصنع القشدة . تطلق الفرنسية أيضاً على المكان
الذي يباع فيه اللبن والزبد والجبن والبيض . ولعل
تسمية هذا المكان أو الدكان ملبنة أصلح من مقشدة.
|| قشديات Anonacées فصيلة القشدة من ذوات
الفلقتين عديدة التويجيات .
شي ث) : قِشْدي Crème لون البياض الى
صفرة .
مص (مر) : قشدي (مقابل) Creamy (E) .

قشر

مص (ا ج) : قَشْر = تقشير Decortication (E)
نزع القشرة أو الغلف أو الأنسجة الخارجية . ||
(ك) قشر = بشر Flake, to قطعها رقائق صغيرة
. || (ا ح) القشرة Crust . || (ك) — Scale
كل مادة على شكل صفائح رقيقة . || (ا ح) —
الكلية الطبقة الخارجية من Cortex of kidney
الكلية في الثدييات التي تتركز فيها كريات ملبيجي
. || (ط) — الشعرة C. of hair الطبقة التالية
للبشرة . || (مر) — العدسة C. of the lens ما
تتلو المحفظة من العدسة وبها أحدث الخلايا والخيوط.
|| ال — القذالية Occipital c. = o. area of the
cerebral c. المنطقة القذالية من قشرة المخ وفيها
مركز الابصار . || — لبنية Crusta lactia . ||
(جي) باطن ال — Asthenosphere, substratum
الجزء الذي يلي القشرة الأرضية وقد يعتبر جزءاً من
المحيط اليابس . || (ا ح) قشيرة Pellicle الطبقة
الرقيقة الصلبة التي يفرزها جسم بعض الأوليات
الحيوانية ليحفظ بها شكله الخارجي . || (ط)

القشرية البرتقالية في سرطان الثدي Peau d'orange (in cancer of breast) . ‖ (ك) قشارة = بشارة Flake المادة المبشورة التي تكون على شكل قطع صغيرة رقيقة . ‖ (مر) قشري Squamosa . ‖ (جـــي) دردور — Crustal vortex مظاهر جغرافية تتميز بتراكيب بنائية دواميـــة الشكل تنشأ عن حركات أرضية عنيفة ذات اتجاهات دوامية ومن أمثلتها سلاسل جزر الهند الشرقية. ‖ التقشر Exfoliation احـــدى عمليات التجويـــة التي تزيل رقائق من سطح الصخر ومن أمثلتها مـــا يحدث في المناطق الصحراويـة الحارة بفعل تناوب الحرارة والبرودة وما يتبعه من تمدد الصخر وتقلصه . ‖ — الكروي Spheroidal parting ظاهرة تحدث نتيجة للانكماش المنتظم في الصخور الناريـة بتأثير البرودة وهي تـــؤدي الى حدوث تشققات كروية وبيضية حول نوى صم ثم انفصال الطبقـات البرانية عن هذه النوى في شكل قشور . ‖ (اح) مقشور Decorticated . ‖ القشريات Crustacea . ‖ عـــلم الـ — Carcinology يبحث دراســـة الحيوانات القشرية كالجبري .

شم (ر ج) : قشر Bark, to (E) écorcer (F) نزع قشرة شجرة قائمة أو مقطوعة . ‖ — نطاقـــاً أو حزاماً Ring, to-ringbark, to = ceinturer أو زناراً . ‖ — — للقياس C. pour mesurage إزالة نطاق كامل من القشرة في قطعة جذع بغية قياس محيطها. ‖ — حلقة Anneler القيام بالعمل نفسه في شجرة حية لأغراض خاصة كالحث على الإزهار مثلاً . ‖ — نطاقاً = — حلقـــة Girdle, to = c.;a. إجراء بَضْع يستدير بجذع الشجرة ويـــنزع القشرة وطبقات الخشب الخارجية الحية . (ب) عند الكلام على الأضرار الـــتي تحدثها الفطور أو الحشرات أو غيرها : هو إبادة الأنساج الحية على شكل حلقـــة حول الساق أو الفروع أو الجذور . الغرض أن يقل النشا تحت الحلقة فلا تجد بعض الحشرات غذاء كافياً فتموت . ‖ قشرة = قِلْف Bark = écorce أنساج الساق والفروع التي تغطي القُلب أي الطبقة المولدة ويكون في الأشجار التي بلغت سناً معينـــة قشرة داخلية (حية) وقشرة خارجية (ميتـــة) . ‖ تحت الـ — .Under b. = sous é هذا التعبـــير في قياس القطر أو المحيط تحت القشرة أي من دونها . ‖ على — .Over b. = sur é هذا التعبـــير في قياس القطر أو المحيط على القشرة أي معهـــا . ‖ قتع — Beetle, bark = coléoptère corticole كل حشرة من الفصيلة القتعيـــة « إسكوليتية » تحفر دهاليز في قلب الشجرة « طبقتها المولدة » . ‖ (زر): قشر Ébossage (F) كلمة تستعمل لتقشير الحبوب ولا سيا بزور النفـل . ‖ قِشر الدبغ = — الدباغ Tan مسحوق قشر البلوط وقشر غيره يستعمل في دبغ الجلود ويستخرج الدباغ منه . ‖ — الزيزفون = — القنب Tilia الفرنسية من اللاتينية، وهي اسم جنس الزيزفون. وتطلق الفرنسية على قشر الزيزفون وعلى قشر القنب . أما تيـل العربية المولدة فتطلق على النبـات المسمى Hibiscus cannabinus (L) ‖ قشرة = قِرف = قِلف = قرفة = لحاء Écorce (F) الجزء الخارجي مـــن الساق أو الغصن أو الجذر في النباتات ، وهو يحيط بالخشب . وقد جعلنا اللحاء مقابل Liber والقرف مقابل Rhytidome تخصيصاً . ‖ — Brou الغلاف اللحمي في الثمرة النوويـــة كاللوزة والجوزة . وهذا الغلاف ييبس عندما تنضج الثمرة وينفصل عنها. ‖ — سوداء = فومي أسود = قعبارون Scorsonère.écorce noire. salsifis noir (F) (scorzonera hispanica) (L) الأوليان مترجمتان. والقعبارون عن معجم عيسى ولم أجدها . بقل من المركبات اللسينية الزهر يزرع لجذوره الغلاظ . ‖ قِشريات (F) Crustacées طائفة حيوان من شعبة المفصليات فيها رتب كثيرة كمزدوجات الأرجل وهدابيات الأرجل وعشاريات الأرجل والصدفيـات ومجذافيات الأرجل ومتساويات الأرجل وفميـــات الأرجل ومشقوقات الأرجل . ‖ ُقشريات Serra-nidés أما القِشريات فهي تنظر الى Crustacées فصيلة سمك من العظميات قريبة جداً من فصيـــلة الفرخيات ، من أسماكها القشر « بالضم والكسر على ماضبطه صاحب القاموس المحيط » وهو Serran (F) (serranus) (L). ومن أنواع هذا الجنس مما ذكره غريفل القشر الكاتب S. écriture(S.seriba) وذكر أيضاً من هذه الفصيلة أنواعاً مـــن جنس Epinephelus (L) قـال : أحدها يسميه الأهلون في الشام اللوز وهو E. œneus ، والثـــاني يسميه صيادو سواحل الشام الأخفس وهو E. gigas . ‖ تقشير = كشط Décorticage ou décortication (F) ازالة العلف والسنفات عن البزور ورفع الطحلب والأشنة وأمثالها عن سوق بعض الشجر . ‖ مقشرة = مكشطة Décortiqueur أداة التقشير . وهي مكشطة من حديد تنظف بها ساق الكرم وغيره في الشتـــاء . ‖ مِقشَرُ القسطل Ébogueuse آلة لتقشير ثمار القسطل . ‖ إنقشار = تقشر Exfolia-tion سقوط لحاء الشجر في الخريـــف كما في الكرم والدلب والبلوط وغيرها .

شق (ط) : قشر = لحاء (مقابل) (E) Cortex . ‖ — الدماغ C. of the brain . ‖ — الكليـــة Renal c. . ‖ — ما فوق الكليـة = — الكظر Suprarenal c. . ‖ قشرة الحشرة Chitin ‖ — قوقعية Rupia . ‖ قشيرة = بشيرة Cuticle . ‖ تقشر = تقشير = كشط Decortication . ‖ — = توسف Exfoliation ‖ قشري Cortical . ‖ قشرين Cortin .

جر (فر) : القشر (للسطوح كالاسطوانة وغيرها) = النمو والتوسع (للصناعات والتجارة) Dévelo-ppement (F) development (E) . ‖ قشرة Coquille = shell.

مد : قشيري (مقابل) Cuticulaire (F) .

شي (ث) : تقشر (F) (S') Écailler تطلـق على ما يصيب التمثـال أو اللوحة أو الجدار من تقشر . ‖ — Épidermure في التماثيل ونحوها . ‖ قشر السمكة = زخرف الحرشف Écailles de poisson على شكل حراشف السمك .

قشش

مد : القش (مقابل) (F) Paille .

شم (زر) : قش السلت Glui يستعمـل رباطاً لتسنيد الكرم أو ربط العامات أو غير ذلك . ‖ — القنينة Paillon غطاء من جل أي من قش تغطى به قناني الخمر . ‖ معلف الـ — Râtelier مكان فوق المعلف الأصلي يوضع فيه القش فتعلفه الدواب . ‖ قشاشة فرسية R. à cheval يجرها فرس أو بغل . ‖ — يدوية R. à main يستعملها الفلاح بيديه .

شي (ث) : تقشيش (مقابل) (F) Cannage . ‖ مقششة = دمجانـة Dame - jeanne الأولى مولدة والثانية معربة . وعاء مقشش من زجاج أو فخار .

قشع

شق (ط) : قَشَع (E) Sputum مواد تطرح من الرئتين بعد السعال . ‖ — = بصاق Spittle . ‖ — = بلغم Phlegm . ‖ قشعي = بلغمي Phleg-matic . ‖ تقشع Expectoration . ‖ مقشـــع Expectorant .

قشعر

شق (ط) : قشعريرة = رعدة = نافض = صلابة = صمل (مقابل) (E) Rigor .

قصب

شم (زر) : قصب (F) Roseau تطلـق الفرنسية

والعربية على نباتات من أجناس مختلفة ولا سيما مـن جنس Arundo . ‖ — أنيـق (F) R. élégant (L) (arundo conspicua) . ‖ — الذريرة = وَجّ = أقورون = عِرْقُ أكَر R. odorant.acore



o. (acorus calamus) تسميته في مصر وقصيب الذريرة غيره على ما حققه مايرهوف . وأكر وأيكر وأقورون من اليونانية . نبات عشبي جذماري مـن الفصيلة القلقاسية لجذاميره أي سوقه الأرضية رائحة زكية . ‖ — شائـــع R. canne ou r. grand (arundo donax) نبـات مائي من الفصيـــلة النجيلية يسمى الغاب البلدي وقصب النيل في مصر ، وهو ينمو حول الأنهار وقد يزرع وله سوق طوال . ‖ — السكر = مصان Canne à sucre.canna-melle (saccharum officinarum) نبات من

الفصيلة النجيلية يزرع لاستخراج السكر من سوقه .

|| ـ المكانس Phragmite commun ou roseau à balais (phragmites communis) نبات من الفصيلة النجيلية ينبت في المناقع ويستعمل في صنع المكانس والسلال وقد يضر بجداول الماء . ويسمى البوص والحجنة في مصر . || ـ الهند Roseau des indes (F) تطلق على الخيزران المعروف أي Bambusa arundinacea (L) . || قَصَبَة = قلم Chaume (F) ساق النجيليات كالحنطة والشعير ، وتكون فارغة وعليها عقد تنشأ فيها الأوراق . || (ر ج):ـ Culm (E) stipe (F) ساق الخيزران أو النجيليات أو السُّمادى. التعريف يدل على الساق المجاة قصبة وبالفرنسية Chaume أما كلمة Stipe فتدل على جذع النخل وأشباهه. || (زر):ـ الأنف Chanfrein (F) . || ـ الرئة = رغامى Trachée - artère موصل الحنجرة بشعبتي القصبة وهي التي يمر منها الهواء الى الرئة دخولاً وخروجاً . || قصبيات Trachéates شعبة من المفصليات تشمل ثلاث طوائف : العنكبوتيات وكثيرة الأرجل والحشرات . || قصابة = جزارة Boucherie صنعة القصاب ودكانه || قصاب بالجملة Chevillard . || مَقْصَبة Roselière مستنقع نبت أو زرع فيه القصب .

مص (ا ح) : القصبة Shank . || ـ Shaft (of a bone) || ـ الرئة أو الرغامى Trachea or windpipe . || الـ الهوائية T. || فتح ـ Tracheotomy . || (تا) القصاب : الذي يقيس الأراضي المزروعة ويورد أسماء أصحابها ويعين أصناف المزروعات بها . || (ك) قُصّاب Cat gut الخيط المصنوع من معى الغنم . || (حض) التقصيب Length تحديد أطوال الخشب .

شق (ط) : قصبة = ظنبوب (عظم) (مقابل) Tibia . || ـ الهواء Wind - pipe . || ـ شعرية = قصيبة Bronchiole . || التهاب القصبات Bronchitis . || تشنج ـ Bronchospasm . || تنظير ـ Bronchoscopy . || أتوسع ـ Bronchiectasis . || ذات ـ والرئة Broncho - pneumonia . || منظار ـ Bronchoscope . || قصبي = ظنبوبي Tibial . || سيلان ـ Bronchorrhœa . || صوت ـ Bronchophony . || مجاري قصبية Bronchial tubes .

شي (ث) : قصبة (مقابل) Chaume (F) . || ـ = حلاج Chalumeau أنبوبة اللحام .

مد : القصبة الهوائية (مقابل) Trachea (E) .

قصد

مص (ا ج) : اقتصاد جمع الطعام Gathering, economics (E) . || ـ دولي International e. || ـ رياضي Mathematical e. . || ـ صيد البر Hunting e. . || ـ ـ البحر Fishing economy . || ـ قياسي Econometry . || ـ الكفاف Subsistence economy . || (ا ق) || ـ الاجتماعي Économie sociale (F) social economics (E) موضوعه دراسة الوسائل التي من شأنها تخفيف وطأة المظالم الاجتماعية ويدخل في ذلك تحسين حالة العمال || ـ البحت É. pure = pure e. موضوعه كشف القوانين الاقتصادية بدراسة العلاقات بين الظواهر المختلفة || ـ التطبيقي É. appliquée = applied e. من غرضه البحث في الوسائل التي يتسنى بها زيادة الثروة والانتاج واصلاح النظم الاقتصادية . || ـ القومي É. nationale = national e. موضوعه دراسة أمة بعينها من الوجهة الاقتصادية باعتبار أن لكل أمة ظروفاً خاصة بها . || ـ الموجه É. dirigée = planned e. تعبير حديث ذاع بعد أزمة سنة ١٩٢٩ ويراد به تدخل الدولة في الشئون الاقتصادية بوضع خطة عامة لها . || (قل) اقتصاد سياسي E. politique = political e. علم يدرس الظواهر الخاصة بالانتاج والتوزيع والاستهلاك ويكشف عن القوانين التي تخضع لها . ويعرض تبعاً لهذا للعوامل المؤثرة في الانتاج والتوزيع من أجور وأسعار وأسواق ونقد وتجارة داخلية وخارجية . وسمي سياسياً لما له من شأن في رسم سياسة الدولة || ـ في التفكير E. de pensée (F) اتجاه عام في التفكير العلمي والفلسفي يرمي الى الايجاز والتعويل على أقل ما يمكن من الفروض لتفسير ظواهر مختلفة و « العلم اقتصاد في التفكير » . || (ا ج) سوء الـ Diseconomy (E) . || علم ـ Economics . || انسان اقتصادي Economic man || تاريخ ـ E. history . || تكامل ـ E. integration || تنظيم ـ E. organization . || توازن ـ E. equilibrium . || نظام ـ E. system . || نمو ـ E. growth . || (ا ق) || ـ الأثر Economic man.homo = economicus هو الذي لا يتأثر الا بمصلحته الخاصة غير عابىء بأي باعث آخر . || (ا ج) جغرافيا اقتصادية E. geography . || حرية ـ Laissez-faire (F) . || سلع ـ Economic goods (E) . || منافسة ـ E. competition . || نظريات ـ E. theory . || (ا ق) || الـ الدورة ـ Cycle économique (F) business cycle (E) تعاقب على المجتمع فترات رخاء وفتور وتصفية ومجموع هذه الفترات يعبر عنه بالدورة الاقتصادية . || (ا ح) القصدية Purposiveness (E) . || (ق) مقاصد الأمم المتحدة Buts des nations unies (F) الأغراض التي آلت هيئة الأمم المتحدة على نفسها أن تسعى لتحقيقها .

شق (ط) : قصد = نيّة = عزم (مقابل) Intention (E) . || رجفان قصدي I. tremor .

مد : مقصد (مقابل) Intention .

كوش (فل) : اقتصاد الجهد (قانون) Parsimony (law of) (E) parcimonie (loi de) (F) يطلق على مبادىء الأبستمولوجيا أو الكسمولوجيا أو الميتافزيقا والغرض منه وضع أساس لنقد الفروض . || ـ سياسي Political economy.economics = économie politique يقال إن أول من أطلق هذا المصطلح هو أنطوان دومنكرتيان . فقد ألف كتاباً في القرن السابع عشر سماه « بحث في الاقتصاد السياسي » إلا أنه لم يقصد الى انشاء علم بل فن يهدف الى الكشف عن أحسن الوسائل لتدبير أمور الدولة المالية . ومن هذا الوجه يقال انه علم موضوعه الثروة من حيث انتاجها واستبدالها وتوزيعها واستهلاكها .

شم(زر) : اقتصاد زراعي Économie rurale(F) علم الاقتصاد السياسي مطبقاً على الزراعة .

قصدير

مص (ك) : القصدير Tin. stannum (E) عنصر معدني فضي اللون وزنه الذري ١١٨٫٧٠ وعدده الذري ٥٠ وكثافته ٧٫٢٩ وينصهر عند ٢٣٢°م ويصهر مع الرصاص ليكوّن أشابة اللحام .

شي (ث) : قصدير (مقابل) Étain (F) . || ـ Peautre . || ـ المرايا Tain .

قصر

مص (حض) : القصر Palace (E) palais (F) منزل كبير فسيح فاخر . || (ك) قصر = تبييض Bleaching (E) هو ازالة اللون الطبيعي من ألياف النسيج سواء أكانت من أصل نباتي أو حيواني أو صناعي ويطلق هذا المصطلح على ازالة اللون أو تخفيفه من مواد طبيعية أخرى كالزيوت أو العاج . || ـ بالنشر Grassing (cloth) تبييض المنسوجات بنشرها على الحشائش وتعريضها لأشعة الشمس والندى وهواء البحر وهي طريقة كانت مستعملة قديماً . || مسحوق الـ Bleaching - powder مسحوق أبيض اللون يحضر من تأثير الكلور على ايدروكسيد الكلسيوم (الجير المطفأ) ويستخدم في قصر أو تبييض الألوان نتيجة وجود الكلور الفعال به . || (ا ح) قصير الأزهار Micranthus وتوصف به النباتات ذات الأزهار القصيرة . || ـ الذنب Brevicaudate . || (ط) التقصير Dereliction التفريط وعدم التحفظ. || (م) ـ Retardation هي العجلة السالبة. || (مر) قصور Insufficiency . || ـ Incompetence . || ـ Inertia قصور الجسم عن تغيير حالته سكوناً كانت أم حركة . || ـ التخثر البني Thrombopathy,consti-

tutional ينشأ عنه الاستعداد النزفي (الهيموفيلية) . ‖ — النخامية Hypopituitarism هو نقص إفرازها . ‖ — — للورين Lorain's h. فيه يحتفظ المريض بصفات الطفولة فتبقى عظامه صغيرة وجلده ناعماً عديم الشعر . ‖ (مؤ) مقصورات Cabines (F) booths (E).

شم (زر) : قصير = مكتتل Bréviligne (F) من نعوت التصنيف في الحيوانات الأهلية . ‖ — الرأس = أصعل Brachycéphale من نعوت تصنيف الدواجن أي الحيوانات الأهلية . ‖ — الرسغ Court - jointé من عيوب الخيل . ‖ — — C. j. من نعوت الفرس . ‖ قصار الألسنة Brévilingues رتيبة من العظائيات طوال الأجسام قصار الألسنة صغار الأرجل يشبهن الحيات مثالها السقنقوريات . ‖ — الذيل Brachyoures رتيبة حيوان من القشريات العشاريات الأرجل فيها السرطان . ‖ — القرون Brachycères رتيبة من الحشرات من رتبة ذوات الجناحين . ‖ قُصارة = غلث = نفاية Criblures ما ينفى من الغرابيل من صغار الحبوب والبزور الأجنبية والتراب . والغلث يصلح طعاماً للطيور الدواجن .

جر (فر) : القصور (مقابل) Inertie(F) inertia (E). ‖ الاهليلج المركزي للـ — Ellipse centrale d' i. = c.al el. of i. ‖ عزم الـ — Moment d' i. = m. of i. ‖ — الكتلة — I. de masse . ‖ محور — Axe d' i. = axis of i. mass I. ‖ التقصير Retardement (F) . ‖ المُقاصَرة Reluctance (F) re. (E) . ‖ المُقاصَريَّة Reluctivité = r.ty.

شي (ث) : القصر (في اشبيلية) = حصن Alcazar (F) . ‖ قُصَير Manoir قصر ريفي صغير للاقطاعيين في أوربة . ‖ — = حُصَين Châtelet . ‖ مقصورة Maksoura ‖ Arrière-chœur — . ‖ — البخار Sudatorium في الحمامات الرومانية . ‖ — — = بيت النار = مُجففة (في الحمامات) Étuve .

شق (ط) : قصور = عجز = نقص = كلال = عي (مقابل) Failure (E) . ‖ — — — = عدم كفاية Insu- fficiency . ‖ — النخامة Hypopituitarism . ‖ — الوظيفة Hypofunction . ‖ قصر الرؤية = — البصر Short - sightedness = myopia .

قصص

شم (زر) : قصّ Cisellement ou ciselage (F) كقص العنب أي ازالة العنبات الزائدة أو المصابة من العنقود . ‖ — الجناحين Éjointage قص ريش الجناحين لمنع الطيور الدواجن من الطيران . ‖ مقص Cisailles ج مقاص . يجز به الخضير وتبتر



الأغصان الزائدة في السياجات وفي شجر التزيين وغيرها . ‖ — العنب Ciseleur à raisin .

مص (ا ح) : قصّ Sternum (E) يطلق على الغلاف البطني لشدفة الجسم في الحشرات . ‖ (م) — Shear تزحزح طبقات الجسم المتتالية بانزلاق بعضها على بعض . ‖ مقص Shears أداة ذات نصلين تستعمل للقطع بالقص . ‖ (ا ق) المقاصة Compensation (F) clearing (E) طريقة لانقضاء الالتزامات بين شخصين كل منهما دائن للآخر ومدين له وإذا كان الساحب والمستفيد يتعاملان مع بنوك مختلفة فإن تسوية قيمة الشيكات المسحوبة عليها تحصل بينها بطريق المقاصة كذلك . ‖ (ق) — الاتفاقية C. conventionnelle (F) . ‖ — الأخطار C. des risques . ‖ الـ — القضائية C. judiciaire . ‖ — القانونية c. légale . ‖ (حض) المقصوصة Skimmer (E) مغرفة مثقبة . ‖ (ا ح) لاقصي Asternal تطلق على الضلوع التي لا تتصل أطرافها البطنية بالقص .

جر (فر) : القص = القطع (مقابل) cisaillement shear (E) . ‖ قصّ = قطع cisailler = s. (F)

مع (تب) : قصاص = عقوبة (مقابل) Punish- ment (E) . ‖ (سك) قصاصة التصحيح = ورقة تعديل correction slip .

قصع

مص (ا ح) : قَصْعَة Scutellum (E) جزء من الفلقة على شكل القصعة يفصل بين الجنين والاندوسبرم . البُرَّة في النباتات النجيلية . ‖ (جي) الـ — Basin طبقة مقعرة مقوسة الى أسفل وهي عكس القبة . ‖ (مر) القَصّاعة = الطُفّالة Infantilism استمرار صفات الطفولة الى ما بعد البلوغ .

شي (ث) : قَصْعة = جَفْنة (مقابل) Gamelle

(F) . ‖ — Ecuelle ضرب من الآنية . ‖ — — = صَحْفة Jatte والعامة تعرب الفرنسية بكلمة جاط . ‖ قُصَيْعة Sébile إناء صغير من خشب .

قصف

مص (جي) : قَصِف Brittle (E) صفة للمعدن أو الصخر الذي يتفتت بالطرق . ‖ (م) — B. يكون الجسم قصفاً اذا كانت مقاومته لتغيير شكله تدعو الى انكساره كالزجاج والحديد الزهر فيسهل انكسار كل منها عن ثنيه . ‖ (ك) قصيف B. ‖ قصافة Brittleness خاصية للمادة تجعلها قابلة للتفتيت .

جر (فر) : قَصِف (مقابل) Fragile (F) brittle f. (E) . ‖ قَصَّف Briser = to break up . ‖ قصافة = قابلية الكسر Fragi- lité = brittleness.f.ty.

شم (زر) : قصيفة = إبريزة Brize (F) briza(L) من اليونانية بهذا المعنى لانحناء سنبيلاتها واهتزازها في أليَن ريح والثانية معربة . جنس نبات من فصيلة النجيليات .



قصل

مص (ط) : مِنْشار قاصل = الـ — قاطع العنق (مقابل) Decapitating hook (E) . ‖ اقتصال Decapitation قطع عنق الحميل في بعض الولادة العسرة مثل الجيئة (المجيء) بالمنكب المهمل . ‖ (تا) المِقْصَلة Guillotine (F) .

شق (ط) : مقصلة (مقابل) Guillotine (E)



. ‖ — اللثة Gum g. .

قصم

مص (ا ح) : القُصَيْمة (مقابل) Bacillus (E)

قصا

جر (فر) : عدسة القصو (مقابل) Téléobjectif ; lentille téléphotographique (F) telephoto lens (E) ‖ قياس — Télémétrie = telemetry . ‖ مقياس — Télémètre = telemeter .

شم (زر) : قُصْوان Cirse (F) cirsium (L) عامية شامية يفيد اقرارها . جنس أشواك مبذولة في الحقول وغيرها . وهي من المركبات . تؤكل وهي رخصة في الربيع .

شق (ط) : استقصاء (مقابل) Exploration (E) ‖ فتح بطن استقصائي Exploratory laparotomy

مص (ط) : الأقصى (مقابل) Distal .

قضب

مص (ا ح) : القضيب (مقابل) Penis (E) . ‖ (م) — Bar جسم من أي مقطع كان يزيد طوله عن أي بعد آخر في مقطعه . ‖ الـ — الموزع المحمول على أكثر من حاملين Continuous beam . ‖ — الموهوق = المحبوس عن الحركة Restrai- ned b. القضيب المثبت الطرفين . ‖ (جي) القضبان Radioles أشواك جيرية غليظة تنمو على درقة القنفذانيات في المناطق البين قدمانية منهما وتلتصق بألواح الدرقة على بروزات تسمى الرئيسات وتتخذ القضبان أشكالاً وأحجاماً مختلفة . ‖ (فن) المقتضب Sec (F) abrupt (E) أن يكون الصبغ أو اللون غير منتظم في تدرجه بأن يتخطى من أحد اللونين الى الآخر بغير تدرج .

شم (زر) : قضب (Cadaba rotundifolia (L
عن معجم أسماء النبات . من أشجار اليمـــن . ||
مقضب = حاصدة (Faux (F يسمى سيف الحصاد
في بعـــض كور الشام . أداة لحصد الزرع وحش
الكلأ . وهي أكبر من المنجل ولها عصا طويلة تسهل
الحصد بلا انحناء . || (رج): قضّب Ébrancher
(lop, to (E (F) قطع فرع واحـــد أو أكثر من
فروع الشجرة . || قضابـة Volis = l. and top
الفروع والأغصان ورأس الساق المفصولة عن الشجرة
وهي على العموم تفصل إما بعد قطع الشجرة أو بعد
سقوطهـــا . || مقضب Serpe = billhook أداة
نصلها عريض ومعقوف في رأسه ومقبضها قصير وهي
تستعمل في قطع النباتات . || قضيب الغرس (عقلة
كبيرة) Plançon = sett فسل غصني كبير كالذي
يستعمل في تكثير الصفصاف .

جر (فر) : قضيب (مقابـــل) - Barre (F) rod
(bar (E . || ـــ مغناطيسي .B. aimantée = b
magnet . || الـ ـ المـــوزع = الحائز المستمر
Poutre continue = continuous beam . ||
ـــ الموهوق (المحبوس عن الحركة) = الحائز الموثق
.P. encastrée = restrained b . || ـــ الكربون
Barre de carbone = carbon rod .

مع (الجم) : القضيب (مقابل) (Rod (E .
شي (ث): قضيب = ساعد من حديـــد أو خشب
(Barre (F || قضبان الدعم Contreventement
من حديـــد . || مقضب = حاصدة Faux سيف
الحصاد عند الفلاحين .

شق (ط) : قضيب = احليل (مقابل) = Phallus
(penis (E . || قضيبي = نسبة للقضيب Phallic
مد : اقتضاب (مقابل) Stylisation .

قضض

شم (زر) : قضة (Conglomérat (F ج قضاض .
والفرنسية من اللاتينية بمعنى المتراكم . وسماها بعضهم
الحجر المكتل . والقضة أصلح ففي المعجمات القضاض
صخر يركب بعضُه بعضاً . حجارة مختلفة تراكمت
والتحمت بلياط .

شي (ث) : قضّة Poudingue حجارة صغـــيرة
تراكمت والتحمت بملاط .

مص (جي) : القضـــة (الراهصة المدملكة)
(Conglomerate (E حصى مستدير من الصخور
التحم بمادة لاصقة .

قضم

مص (ا ح) : القواضم (Rodentia (E .

قضي

كوش (فل) : قضيـة (Proposition (E) p. (F
القضية كل قول فيه نسبة بين شيئين بحيث يتبعه حكم
صدق أو كذب . || ـــ أو دعوى Thesis = thèse
قضية يقابلها نقيض القضية (antithèse (F يذكر
كانط أربع قضايا ونقائضها ويقول إن القضايا يركبها
النطق raison أما نقائضها فيدلل على صدقها الفهم
entendement . || ـــ بينـة Truism = t.me
قضية بينـة بذاتها أو يكون ذكرها تحصيل حاصل
tautologie . || ـــ حملية -Categorical propo
sition = p. catégorique (١) سميت كذلك لأن
فيها محمولاً أي صفة تحمل على الموضوع فيقال انهـــا
ثابتة للموضوع أو ليست ثابتة له . (٢) قياس حملي
(syllogisme c. (F مكون من ثلاث قضايا حمليـــة
في مقابل شرطية منفصلة hypothétique وشرطية
منفصلة disjonctif . || القضايا : للعالم بدايـــة في
الزمان وهو محدود في المكان . ليس يوجـد في العالم
شيء الا وهو بسيط . العالم المحسوس يتعلق بوجود
ضروري . من الضروري التسليم بعلية حرة لتفسير
ظواهر العالم . نقائضها : ليس للعالم بداية ولا حد .
ليس يوجد في العالم شيء بسيط . ليس يوجد موجود
ضروري . ليس هناك حرية . اما هيجل فهو يتبع
منهجاً ثلاثياً عبارة عـــن وضع قضيـة ثم وضع
نقيض القضية ثم وضـــع المركب منها synthèse
. || ـــ الضمير (علم) Casuistry = casuistique
موضوعه التطبيق العملي لقواعد الأخلاق والمشكلات
التي تنجم عن هذا التطبيق ومدى مطابقـة السلوك
الواقعي للقواعد الخلقية .

مص (ق) : قـــاضي الأمور المستعجلة Juge des
(référés (F قاضٍ اختصاصه القضاء في المسائـل
المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت والـــتي
لا تؤثر في موضوع الحـــق ولا تتأثر به ويدخل في
ذلك اشكالات التنفيذ . || ـــ ـــ الوقتيـــة J. de
service القاضي الذي يتولى أمر المسائل الولائية .
|| ـــ التحضير J. de préparatoire رئيس الدائرة
أو من يندبه من أعضائها في المحكمة الابتدائيـــة أو
في محكمة الاستئناف لاعداد القضية للمرافعة وذلك
بتكليف الخصوم تقديم مستنداتهم وإبـداء دفوعهم
لتصفية هذه الدفوع . || ـــ التفليسة -J. commi
ssaire . || (ا ق) تقاضي ما تحتمله وحدة النقل
Faire payer à chaque transport ce qu'il
peut payer (F) charging what the traffic
(will bear (E مبدأ متبع في تحديد أجرة النقـل
في السكك الحديدية وينحصر في أنه لا يحدد سعراً
واحداً بل أسعاراً مختلفة لكل نوع مـــن الأشخاص
أو البضائع بحسب ما تستطيـع أن تدفعه . || (ق)
درجة الـ ـــ (Degré de juridiction (F مرتبـة
المحكمة التي رفعت أمامها الدعوى بالنسبة الى المحاكم
الأخرى الداخلة في نوعها كالمحكمة الابتدائية الوطنية
بالنسبة الى المحاكم الوطنية وكمحكمة الاستئناف العليا
الشرعية بالنسبة للمحاكم الشرعية قبل الغائها . ||
(مؤ) المقضى به ,Dispositif (F) operative part
(substantive provisions (E . || (ا ج) قضاء
= فقه (Jurisprudence (F . || سلطة قضائيـة
(Judiciary (E . || مجلة ـــ Judical review
. || ولايـة ـــ = اختصاص قضائي Jurisdiction
. || (ق) انقضاء الأجل Expiration du terme
(F) . || الـ ـــ الاختياري Extinction volontaire
. || ـــ بوجه أصـــلي E. par voie principale
. || ـــ تبعاً E. p. v. de conséquence . || ـــ
الكفالة E. du cautionnement . || الـ ـــ المطلق
E. absolue . || ـــ النسبى E. relative .

مع (تب) : قاضي = محلف (Judge(E . || الـ ـــ
(Juge(F . || ـــ الخطاء القدم Foot fault judge
(E) . || قضاة الساحة = ـــ الميدان .Field j . || ـــ
ـــ = ـــ المضمار .Track j . || القضاء = التحكيم
Judging .

مد : القضـــاء (مقابل) Judiciary . || القضايا
Premises .

جر(فر) : القضية (Proposition (en géometrie
(F) pr. (in g.try) (E).

قطاس = قوتاش (Yack (F).(bos ou pœfagus)(L
شم (زر) : عن معجم الحيوان . وفيه انها معربتان

عن لغة الكرغز . جنس حيوانات من الفصيـــلة
البقرية توجد في جبال آسيا الوسطى وتعرف بشعر
طويل حريري يتـدلى حتى الأرض . || ـــ أخرس
(Y. muet (b. ou p. mutus . || ـــ معروف
أو شائـع (Y. commun (b. ou p. gruniens

قطب

جر (فر) : القطب (مقابل) (Pôle (F) pole (E
. || ـــ الجنوبي P..sud = south p . || ـــ السالب
.P. négatif = ne.tive p . || ـــ الشـــمالي
المغناطيسي للأرض P. magnétique nord de la
terre = north m.tic p. of the earth . || ـــ
المرآة P. du miroir = p. of mirror . || ـــ
المغناطيسي P. de l'aimant = po. of a magnet
|| الـ ـــ الـ ـــ .P. magnétique = m.tic p . ||
ـــ الموجب .P. positif = p.tive p . || ـــ الموجة
.P, de l'onde = p. of wave . || ذو القطبـــين
.Dipole = d . || قطبي polaire = p.ar . ||
لا ـــ Apolaire = a.lar . || قطبيـــة بالحث
Polarité par induction = induced P.ty
. || الـ ـــ الديامغنطيسـيـة = P. diamagnetique
.di.tic p . || الاقطاب التوابع -Pôles consé
quents = consequent po . || ربـــاعي ـــ
Quadripôlaire = q.lar . || ـــ السماويـــة
Pôles célestes = celestial po . || ـــ متخالفة
.P. opposés = opposite p . || متعـــدد الـ ـــ
Multipolaire = m.lar . || ـــ متماثلة Pôles
identiques = like po . || المقطاب -Polari
seur = p.zer . || الاستقطاب (في الكهربيـة)
Polarisation = pô . || ـــ الانعـــكاس P. de
réflexion = p. of reflection . || ـــ الانكسار
P. de réfraction = p. of re . || ـــ إهليـــلي
.P. elliptique = e.tic p . || ـــ دائـــري
.P. circulaire = circular p . || ـــ دوراني
.P. partielle = partial p . || ـــ الضـــوء
P. de la lumière = p. of light . || ـــ العازل
.P. diélectrique = di.ric p . || الـ ـــ الكهربائي
.P. électrique = e.ric p . || ـــ مسطـــح

. P. plane = plane p. || مقياس — = بولاريمتر = — مكشـــاف || . Polarimètre = p.ter بولاريسكوب Polariscope = p. || لايستقطب Impolarisable = i.

مص (جغ) : القطب الشـمالي North pole (E) الطرف الشمالي لمحور الأرض . || (هـ) البعـد عن — Polar distance طول القوس للدائرة العظيمة بين قطب الطاقـــة وقاعدتها . || (طبع) شدة — Strength or intensity of the pole مقـــدار القطب مقيساً بالوحدات المصطلح عليها . || (اح) مقابل الـ — Antipodal تطلق في البذيرة على الخلايا الثلاث الموجودة في الكيس الجنيني في الطرف المقابل للنقير . || التقطب ذو النجمين Diaster, dyaster تطلق على طور في الانقسام الخلوي غير المباشر يظهر فيه نجمان متقابلان في قطبي الخليـــة . || (ضو) مستقطب polariser كل ما يحول الضوء الطبيعي الى ضـوء مستقطـَب استقطاباً استوائيـــاً يقال له مستقطِب. || الاستقطاب الاستوائي Plane pola-risation (of light) (E) الظاهرة التي تكون فيها اهتزازات الموجات الضوئية واقعة في مستوى واحد ويقال للضوء الذي بهذه الصفة الضوء المستقطب استقطاباً استوائيـاً . || — الإهليلجي (الناقصي) Elliptical polarisation الظاهرة التي تكون فيها الاهتزازة في الموجة الضوئية حركة حول محيط قطع ناقص . || — الدائري Circular p. الظاهرة الـتي تكون فيها الاهتزازات في الموجة الضوئيـة حركـة دائريـة . || — الضوء P. of light ظاهرة تكون فيها اهتزازات الموجات الضوئية في اتجـاه واحـد . || (جغ) قطبي Polar . || — أمامي Anterior p. . || النجم الـ — Pole star النجم النـير في طرف ذنب بنـات نعش الصغرى (الدب الأصغر) وهو الذي تتحدد به جهة الشمال لوقوعه في سمت القطب الشمالي للكرة الأرضية . || (هـ) الاحداثيات القطبية Polar co-ordinates إذا أردنا تعيـــين نقطة في مستو فيمكننا أن نأخذ نقطة ثابتة في هذا المستوي وتسمى بالقطب (pole) ومستقيماً ثابتاً يمر بالقطب ويسمى الخـــط القطبي polar line or initial l. وتتعين النقطة باحداثيين: بعدها عن القطب ويسمى البعد القطبي Radius vector والزاوية التي يصنعها البعد القطبي مع الخط القطبي مقيسة في الاتجاه الموجب وتسمى الزاوية القطبيـة Vectorial angle . || السرعة — Radial velocity السرعة في اتجـــاه البعد القطبي . || العجلة — R. acceleration العجلة في اتجاه البعد القطبي . || (جغ) القطبـــان poles طرفا محـور دوران الأرض . || (هـ) — م. القطب p. هما نهايتا المحور . || (ك) ذو القطبين Dipole تطلق على كل شحنتين متساويتين من نوعين مختلفين تكونان متقاربتين كما تطلق على كل قطبين مغناطيسيين متساويين ومختلفين يكونان متقاربـــين . || (كم) — D. يقـال لكل قطبين مغنطيسيين أو شحنتين كهربائيتين من نوعين مختلفين بينهما مسافة قصيرة جداً . || (طبع) الأقطاب التوابـع Consequent poles أقطاب قد تحدث في قضيب مغناطيسي بـين قطبيه اللذين عند طرفيه والمفرد قطب تابع .

شق (ط) : قطب موجب (مقابل) Anode (E) . || متعلق بالـ — الـ — Anodal .

مع (سر) : قطبة (مقابل) Grief stem or kelly

قطر

مص (ط) : قطر (جمجمة الجنين) بـين الجداريين Diameter, bi-parietal of (foetal skull) (E) . || — (— —) — الصدغين D.,bitemporal . of (f. s.) || الـ — بين الخُشَّاوين D.,bi-mastoid . || — تحت الذقــن الناصي - D.,sub-mento bregmatic . || — — القذالي الناصي - D.,sub occipito-b. . || — ما بين الشوكتين -Interspinous d. والشوكة بروز عظمي مستدق . || — — — الخلفيتين posterior i. d. . || الـ — الحقيقي Conjugate, true (c. vera) المسافة بين منتصف طنف العجز ومنتصف الحافة العليا للارتفاق العاني . || — الذقني القمي Diameter, mento-vertical . || — العنقي الناصي Cervico-bregmatic d. . || — القـذالي الجبهي D.,occipito-frontal . || — المائل بين الجداريين D.,super sub-parietal يمتد بين أعلى الحدبة من ناحية وأسفل الحدبـــة من الناحية الأخرى . || — المستعرض D.,transverse . || — الولادي Conjugate, obstetric المسافـة بين منتصف طنف العجز وأبرز نقـــطة على السطح الخلفي للارتفـــاق العاني . . || (هـ) — الجسم الكثير السطوح Diagonal of polyhedron الخط المستقيم الواصل بين رأسين منه لا يقعان في وجه واحد. || — الدائرة (Diameter (of a circle الخـــط المستقيم المار بمركزها المنتهي في جهتيه الى المحيـط . || — الشكل الكثير الاضلاع Diagonal of poly-gon الخط المستقيم الواصل بين رأسين منـــه غير متتاليين . || — الكرة Diameter (of a sphere) المستقيم الذي يمر بمركزها وينتهي بنقطتين على سطحها . || نصـــف — القصور Radius of gyration الجذر التربيعي لخارج قسمة عزم القصور على كـتلة الجســـم . || نـ — الكرة (R. (of a sphere مستقيم يبـدأ من مركزها وينتهي بنقطة على سطحها . || (جي) القطر Magma ذوب الصخر في باطن الأرض . || (ق) — البحري Remorquage (F) جر السفن من جهة الى أخرى أو من باب تقـــديم المساعدة لها . || (اح) قطري Diagonal (E) . || المستــوي الـ — D. plane . || (هـ) — — Diametral p. الحل الهندسي لمنتصفات مجموعة من الأوتار المتوازية في سطح ثنائي . || (ق) قــاطرة Remorqueur (F) السفينة المعدة للقطر البحري . || (مر) القطرة Collyrium (E) . || (بك) — المعلقة Hanging drop . || (ك) قَـــطـارة Distillate السائل الذي نحصل عليـــه من عملية التقطير . || قطَّارة Dropper أنبوبة زجاجيـة ضيقة مسحوبة الطرف تستخدم في سكب سائل على شكل قطرات وكثيراً ما تستعمل في سكب الدواء . || مقطر Still الجهاز المستخدم في فصـل سائلين بعضهما عن بعض أو أكثر بالتقطير . || (مر) تقطير Instillation . || (ك) — Distillation تحويل سائل الى بخار ثم تكثيفه الى سائـل بالتبريد بقصد تنقيته أو فصله عن غيره من الشوائب ، كتقطير ماء البحر للحصول على مـاء عـذب . || — أيسوثرمي Isothermal d. تقـطير يحدث عند ثبـات درجة الحرارة مع اختلاف ضغط البخار السائلـين . || — بالبخار D. in steam فصل مادة من مخلوط بامرار بخار الماء في المخلوط . || (ط) — — Steam d. يجري للكشف عن السموم الطيـــارة . || (ك) — تجزيئي Fractional d. فصـل سائلين أو أكثر بعمليات تقطير متتالية . || — تحت ضغط مخفوض D. under reduced pressure عمليـة تقطير في ضغط منخفض عـن الضغط الجوي . || جهـاز — Distilling apparatus,still الجهـاز المستخدم في عملية التقطير والمستخدم منـه في المعمل يصنع عادة من الزجاج . || مصنع — Distillery المكـان أو المصنع الذي تجري فيـه عملية التقطير . || قطران Tar اسم يطلق على المـادة العضوية القاتمة اللزجة التي تتكون من التقطير الاتلافي للخشب أو الفحم أو مـن تحلل المواد العضويـة بالحرارة . || — الفحم Coal t. سائل قاتم اللون لزج له رائحة مـيزة تنتج من التقطير الاتلافي للفحم .

شم (ر ج) : القُطْر التجاري Exploitable Diameter (E) diamètre marchand (F) أصغر قطر على ارتفاع الصدر يعتبر كافياً لامكان استعمال الأشجار بتحويلها الى خشب . || — — العُلوي Top d. = d. m. au fin bout الأشجار القائمة القطر في أعلى الطول التجاري للساق . || — الحد D. limite (F) الذي عندما تبلغه الأشجار في موضوع بيع أو في تقـــدير مقطوعات يكون من الواجب استثمار جميع أجزاء الشجرة أو جذعها على شكل خشب العمـــل أو للصناعة أو عـــلى شكل حطب . || صنف — = طائفة — D. class (E) classe de d. (F) كل فاصلة من الفواصل التي ينقسم اليها سُلَّم « جدول » أقطار الشجر القائم أو أقطار قطع الجذع بغية التصنيف أو الاستعمال. وهو أيضاً الأشجار المصنفة في تلك الفاصلة . || — عـلى ارتفاع الصدر = — الصدري = D.,breast height d. à hauteur de poitrine قـطر جذع الشجرة القائمة يقاس على مستوى صدر الانسان فوق القشرة. ويرمز الى ذلك القطر في الانكليزيـــة بالأحرف D. B. H. . || — في الوســط D.,mid = d. au milieu قطر شجرة أو قطعة جذع يقـــاس في منتصف طولها . || — المتـوسط D.,mean = d. moyen قطر المساحة القاعدية المتوسطة لجماعة من الأشجار أو لشجراء ويطلق أيضاً في بعض الأحيان على الوسط الحسابي للأقطار ولكن استعماله بهـــذا المعنى لا يُوصى بـــه . || (زر) قطْر = حُمة Magma (F) القطر في اللسان النحـاس الذائب أو ضرب منه أطلقه مجمع مصر تعميماً على ذوب الصخر في باطن الأرض . ولعل استعمال الحمة أصلح . || قُطْران = قطران Goudron الفرنسية من العربية مادة راتينجية تحصل مـن تقطير الخشب أو تقطير

|| . G· de bois الفحم الحجري . || — الخشب
— الفحم الحجري = قولطار Coaltar الثانية معربة
حديثاً . قطران يستخرج من الفحم الحجري . وهو
يجمد في الهواء ويستعمل لطلاء جروح الشجر الكبار
. || قاطرة Locomotive آلة بخارية تسير فتجر



ما يقطر من العربات . || — الطرق L. routière
قاطرة تسير على الطرق .
جر (فر) : قطر (الدائرة) (مقابل) Diamètre



— ال || . (d'un cercle) (F) diameter (E)
(في المضلع) Diagonale = d.al . || — الذري
— || . Diamètre atomique = a.ic d.ter
الجسم الكثير السطوح Diagonale de polyedre
= di.al of polyhedron . || — الشكل الكثير
الأضلاع Diagonale du polygone=d. of p.on
. || — الكرة Diamètre de la sphère = d.ter
(of a sphere) . || قطار من الموجات Train
T. type نوذجي — || . d'ondes = t. of waves
التقطير البخاري || . = conventional t. load
— || . Distillation à vapeur = steam di.
جزئي || . D. fractionaire = fractional d.
قاطرية || نصف قطري Halage = tracking .
Radial = ra.
شق (ط) : قطر (مقابل) Diameter (E) . ||
— خروطي (توليد) Conjugate . || — —
حقيقي True c. . || — — خارجي External c.
. || — — متصالب (تحت العاني) Diagonal c.
. || قطرة = نقطة Gutta . || — = غسول العين
— || . Drop . || جفن الـ — . Collyrium
(انسدال الجفن) D. lid . || — معلقة Hanging
d. . || قطّارة = سحّاحة Burette . || تقطير
تخريبي — || . Distillation — || . Instillation
. Dry d. جاف — || . Destructive d.
مع (سك) : انفصـال القطار Parting (train
— || . Goods t. بضائع — || . parting) (E)
التزويد = التموين ration t. . || دفع —
— || . Pay t. الرواتب — || . Pushing of t.
اعتيادي Ordinary t. . || ال — الخفيف Light t.
. || — السائر Running t. . || ادخال ال —
Constru- الانشاءات — || . Admission of t.
— || . Passenger t. المسافرين — || . ction t.
نفط Oil t. . || — الهندسة Engineering t. .
|| استقبال القطر Reception of t. . || اسناد —
ارساء القطارات Banking of t. . || ايواء — =

Despatch of t. — تسفير || . Berthing of t.
Protection of trains حماية القطر . ||
|| . Examination of t. — فحص || . (E)
— مزوّجة = قطارات متصلة Coupled t.
. || ال — المسترسلة = القطارات المجتازة
دون توقف Run - through t. . || نظام
تتابع — Following system - t. . || القاطرة
Disabled e. العاطلة = — متعطلة . || Engine
. || — منفردة Light e. . || ال — المساندة
|| . E. whistle — صفارة || . Banking e.
تصنيف القاطرات Classification of e. . || —
مزوجة (أزوج بينها) = قاطرات متصلة مربوطة
Coupled e. . || الأقطار = تكوين القطارات
Composition of trains || مقطورة مسقوفة
= شاحنة مسقفة Covered wagon .
شي (ث) : قطرات Larmes (F) عنصر زخرفي
كقطرات الدموع . || — = دمعـات Gouttes
زخارف على شكل قطرات الدموع . || قطرميز
صيني Potiche .

قطرس = بطرسي Albatros (F) (diomedea) (L)
شم (زو) : الأولى عن معجم الحيوان نقلاً عن بسط



في كتاب نظام الحلقات . والثانية للأب أنستاس
ناقلاً عن الشيخ ابراهيم اليازجي . سبب التسمية وهو
أن هذا الطائر المائي يمشي على الماء كما مشى بطرس
هامة الرسل عند المسيحيين. أما لترة في معجمه فهو
يحمل الفرنسية من كلمة قادوس العربية . جنس طير
بحرية قوية من كفيات القدم .

قطط

مص (جغ): القـطاط (ج أقطة) Cliff (E)
حرف الجبل كأنما قط .

قطع

مص (ا ق) : القطع (الخصم) Escompte (F)
Discount (E) دفع قيمة ورقة تجارية الى حاملها
قبل حلول الأجل مقابل استنزال مبلغ معين . ||
(ط) — البلعوم بطريـق اللامي Transhyoid
pharyngotomy (E) . || — السمبتي أمام العجز
الصدري — — || Pre-sacral sympathectomy
القطني Thoraco-lumbar s. . || — السمبتي
في القولون S. of colon لعلاج تمدد القولون في مرض
هيرشسبرنج . || ال — النصفي للنخـاع Spinal .
cord, hemisection of يعمل طولياً . || — وتر
العضلة القصـية الخشائية Sterno-mastoid,
tenotomy of . || ال — الوحشي للأنف Rhino-
tomy, lateral (moure's operation) عمليـة
مور وهي طريقة ناجحة لاستئصال أورام الفك الأعلى
وما يجاوره من التجويف الأنفي تلك الأورام التي
لا تنفذ الى الفم . || (هـ) — الأصلي Principal
section الحادث من تقاطع المستوي الأصلي مع
السطح الثاني. || — الزائد Hyperbola (أ) القطع
المخروطي الذي اختلافه المركزي أكبر من الواحد
الصحيح . (ب) هو ما ينشأ من قطع سطح مخروطي
دائري قائم وامتداده من جهة رأسه بمستو يميل على
مستوي دليله بزاوية أكبر من زاوية ميـل أحد
الرواسم على مستوى الدليـل . || — — القائم
القطع الزائد Equilateral or rectangular h.
الذي خطاه التقريبيان متعامدان أوهو القطع الزائد
الذي محوراه متساويان. || الـ المكافيء Parabola
(أ) القطع المخروطي الذي اختلافه المركزي يساوي
الواحد الصحيح . (ب) هو ما ينشأ من قطع سطح
مخروطي دائري قائم بمستو يميل على مستوي دليله
بزاوية تساوي زاوية ميل أحد الرواسم على مستوي
الدليـل . || — الناقص = — الاهليلجي Ellipse
(١) القطع الذي اختلافه المركزي أقل من الواحد
الصحيح . (٢) المحـل الهندسي لنقطة تتحرك في
مستو بحيث يكون مجموع بعديها عن نقطتين ثابتتين
فيه يساوي طولاً معلوماً . (٣) ما ينشأ من قطع
سطح مخروطي دائري قائم بمستو يميـل على مستوي
دليله بزاوية أقل من زاوية ميل أحد الرواسم على
مستوي الدليل. || (مر) — شوشارت Schuchart's
incision يجري في عملية استئصال الرحم من المهبل
. || — الصلبيـة القرني Corneo-sclerectomy
عملية بشكل قرص في عملية إليوت أو قطع في عملية
لاجرانج أو قطع مستطيل في عملية هربرت وكلها
لغرض ترشيح مائية الخزانة الأمامية للخارج تحت
الملتحمة لتخفيف ضغط العيـن . || — العضلة
Myectomy تجري في بعض عمليات الحول . || —
العظم العاني Pubiotomy قطع العظم العاني قريباً
من الارتفاق . || — القزحية Iridectomy عملية
تجري في عمليـات استخراج السد أو في عـلاج
الجلوكوما . || — قزحي عروي Buttonhole i.
. || ال — المحيط Peritomy عمليـة قطع شريط
ملتحمي حول القرنية . || بال — المستقيم Linear
. || (اح) قطعة لسانية (ج قطع —) Proglottis
(pl. proglottides) إحدى القطع التي ينقسم
اليها الجسم في الديدان الشريطية . || — — حُبْلى
القطعة اللسانية عندما تنضج تناسلياً Gravid p.
ويتجمع البيض الملقح الكثير في رحمها وتكون
مستعدة للانفصال عن جسم الدودة . || (هـ) ال —
الدائرية Segment of a circle شكل يحيط بـه
قوس دائرة ووترها الواصل بين نهايتي القوس . ||
— الكروية S. (of a sphere) أي الجزآن اللذين
تنقسم اليها الكرة بمستو يقطعها . || قاطع Secant
مقلوب جيب التمام ويرمز له بالرمز قا . || — التمام
Cosecant مقلوب الجيب ويرمز له بالرمز قتا . ||
(ط) — الغدانيات للافورس La force adenotome
|| — المنال لتومسون ووكر Thomson-walker's
urethrotome . || — المحفظة Cystitome . ||

(ﻫ) القطاع Sector في القطع المخروطي ذي المركز
هو المساحة المحدودة بقوس منه ونصفي قطرين . ||
ـ الدائري S. of a circle شكل يحيط بـه نصفا
قطري دائرة والقوس الواصلة بين طرفيهما . || (جي)
ـ استوائي Equatorial section القطاع الذي يمر في
صدفة المنخربات ذات الالتفـاف الحلزوني والصفائح
الحلزونية ويكون عمودياً على محور الالتفاف ومارّاً
بمركز الصدفة . || ـ عمودي Columner s. رسم
بياني في هيئة عمود يمثل تتابع الطبقات في منطقة ما
. || ـ محـــوري Axial s. الذي يمر في صدفـــة
المنخربات ذات الالتفاف الحلزوني والصفائح الحلزونية
ويكون ماراً بالمحور . || ـ مماسي Tangential s.
الذي يمر في صدفة المنخربات ذات الالتفاف الحلزوني
ويكون موازياً للمحور فلا يقسم الصدفـــة قسمين
متساويين . || (جغ) ـ التربة Profile,soil مقطع
في التربة يبين طبقاتها المختلفـة . || ـ النهر الطولي
P.,river قطاع مستطيل يمثل انحدار النهر مـــن
منبعه الى مصبه . || (الك) ـ مظلم Blind sector
ظل يظهر على شاشة الرادار نتيجة وجود عائـــق
قريب . || (حض) مقـطع Coupe papier (F)
أداة تفض بهـــا صحائف الكتاب الموصولة المطبق
بعضها على بعض . || (صح) ـ Section(E) . ||
(صو) الـ ـ Syllabe (F E) جزء الكلمة المشتمل
على صوت لين أو ما يشبهه . || (هم) ـ = أجنـة
Chisel (E) أداة ذات طرف حاد تستعمـل للقطع
بالطرق عليها . || (طبـع) الـ ـ الطولي Longitu-
dinal section السطح الحادث من قطع الجسم طولاً
ومن بابـــه ـ العرضي Transverse s. السطح
الحادث من قطع الجسم عرضاً . أمـا ـ المخروطي
Conic s. فللدلالة على الأشكال الهندسية التي تتصور
من توهم قطع المخروط في اتجاهات مختلفة . || (ﻫ)
ـ طولي Longitudinal s. الشكل الناتج من قطع
جسم بمستو مـــواز لطوله . || ـ مستعرض = ـ
عرضي Cross - s. الشكل النـاتـج من قطع جسم
بمستو في الاتجاه العمودي عـــلى طوله . || (الك)
ـ المستعرض لجسيم C. s. of a particle المساحـة
التي يحدث فيها فعل هذا الجسيم . || (صو) ـ المغلق
Syllabe fermée (F) closed s. (E) المقطع الذي
ينتهي بصوت ساكن مثل : من ، كم والمقطع الأول
والثاني في مستفعل . || ـ المفتوح = S. ouverte
open s. المقطع الذي ينتهي بصوت لين مثل : ما ،
مو ، مي والمقطع الثالث في مستفعـــل . || (ﻫ)
مساحة ـ Sectional area (E) مساحة الشـكل
الناتج من قطع جسم بمستو . || (ق) انقطاع التقادم
Interruption de prescription (F) . || ـ
الخصومة I. de l'instance توقف السير في اجراءات
الدعوى بقوة القانون بسبب وفـاة أحد الخصوم أو
فقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يبـاشر
الخصومة عنـــه من النائبـــين . || الـ ـ الطبيعي
I naturelle . || ـ المدني I. civile . || (ط)
المِقطاع الدّق = مكروتوم Microtome (E) جهاز
قطع شرائح دقيقة من الأنسجة للفحوص المجهرية . ||
الـ ـ فوق الدق = ألترامكروتوم Ultramicrotome

جهاز تحضير قطاعات دقيقة جداً في النسج لفحصها
بالمجهر الإلكتروني . || ـ القرنية Keratome آلة
حادة لقطع القرنية . || (تا) الإقـطاع Fief . ||
الإقطاعية Feudalism . || المُقطَع Feudatory
or vassal . || كبار المُقطَعين Feudal lords
. || (ق) الاقتطاع Remise . || (فل) قطعي =
دوجماطيقي Dogmatiste (F) من يـــأخذ بالنزعة
الدوجماطيقية . || قطعية = دوجماطيقية Dogma-
tisme (F) dogmatism (E) (١) اتجـاه يذهب
الى اثبات قيمة العقل وقدرته على المعرفة وامكان
الوصول الى اليقين ويقابل مذهب الشك (٢) استعمل
تهكماً منـــذ كانط للدلالة على التسليم دون التمحيص
ويقابل المذهب النقدي . || (ا ق) المقـــاطعة
Boycottage = boycotting ترك الاتصال بشخص
معين أو التعامل معـــه . || (ط) العرج المتقطع
Claudication intermittent (E) عرج متقطع
يعزى حدوث آلام اعتقالية في عضلات الحماة أثنـاء
المشي تذهب بالراحة . || (ﻫ) القطوع المتحدة البؤرة
Confocal conics قطوع مخروطية تتحد في بؤرة
واحـــدة . || (ا ح) القطعاوات Apoda . ||
قواطع = ثنـايا Incisors أسنان مقـــدم الفم في
الثدييات وظيفتها قضم الطعام .
شم (ر ج) : قَطَعَ = قَطَلَ = قَطَمَ =
قَطعَة (للمرة وهي القَطَعات) Fell,to.felling
(E) abattre . abattage . coupe (F) قَطَعَ
شجرة أو أشجار أو جذوع وهي قائمة . || القطع
(أو الإنتاج المتيسر) على حسب المساحة Control,
area=coupe(ou possibilité)par contenance
قصر القطع أو المقـــطوع السنوي أو الدوري على
مساحة معينة . || ـ الإسفيني = Wedge system
coupe en coin || ـ إصلاحي Improvement
felling = c. d'amélioration رفـــع أو إبادة
الأشجار القليلة الفائدة في الحرجة وذلك لتسهيل نمو
أشجارها الكثيرة الفائدة. ويستعمل القطع الإصلاحي
عموماً في الحرجة المختلطة التي تكون أعمار أشجارها
متباينة . ويمكن أن يطلق أيضاً على عمل التوسيـع
على الشجر الملتف وكذلك على أعمال التنظيف وعلى
كل عمل يسهل نمو الأشجار الفتية للأنواع الحرجيـــة
الثمينة . || ـ انتخـــابي Selection f. = c. de
jardinage قطع سنوي أو دوري الأشجار القابلة
للاستثمار إما أفراداً أو جموعاً صغاراً في حرجة أعمار
شجرها مختلفة وذلك لغرض تحسين الانتـاج وتأمين
تجدُّد الحرجة طبيعيـاً . وأهم هدف لهذا الطراز من
القطع هو تحسين حال الحرجة . || ـ بـــذري
Seeding f. = coupe d'ensemencement فتح
فرجة في ظلة شجراء بلغت حد النضـج . والغرض
منه ايجاد أحوال ضرورية لتجدد تـلك الشجراء من
بزور الأشجار الـتي ظلت قائمة . وهـذا الشكل من
القطع هو المرحلة الأولى من القطعات الأساسيـة ومن
أعمال تجديد الشجراء في طريقة القطعات المتدرجة .
|| ـ تمهيدي Preparatory f. = c. préparatoire
قطع يجرى عموماً قبيـــل انتهاء المدة المعينة لدورة
استثمار الغابـة وذلك بغية ايجاد أحوال ملائمة لنمو

البادرات « صغار الغراس النامية من البزور » ولتجدد
الغابة طبيعياً . || ـ ثانوي Secondary f. = c.
secondaire قطع يؤتى بين القطع البذري والقطع
النهائي وذلك في طريقة القطعات التدريجية. والغرض
منه ان تزال الحرجة القديمة تدريجياً وأن يزداد الضوء
تدريجياً أيضاً في مصلحة الحرجة المجـــددة . || ـ
سابق Advance f.= c. anticipée قطع يسبق ما
ورد من أحكام في خطة استغلال الحرجة . || ـ غير
نـظامي Unregulated f. = c. sans caractère
sylvicole كل قطع لا يخضع لأحكام الحراجة أي
زراعة الحراج . || ـ كلي Clear f. =c. blanche
ou à blanc étoc هو بمعناه الدقيق قـــطع جميع
شجر الحرجة ونقله ولكنه على العموم يستعمل أيضاً
بمعنى أعمال القطع التي تبقي في أماكنه القسم الأكبر
من الشجر غير القابـــل للبيـع . || الـ ـ الـ ـ على
مستطيـل Progressive strip system = c. b.
par bande . || ـ ـ على مستطيلات متواليـــة
Alternate s. s. = c. b. par b. alternes . ||
ـ نهائي Final felling = c. définitive قطع ما
تبقى من الأشجار حاملات الـبزور أو من أشجار
الوقاية بعد أن يكون تجدد الحرجة قـد تم بطريقة
القطع المترقي . || الـ ـ على أساس الريـــع الثابت
Allowable cut = c. sous rendement soutenu
الكمية (أياً كان الشكل الذي تقاس به) الـــتي يمكن
استثمارها خلال برهة معينة من حرجة نظم استغلالها
على أساس أن تظل غلتها ثابتة . || ـ ـ باقات أو
على فرجات Group system = c. par bouquets,
par trouées . || ـ ـ حسب الحجم Volume
control = c. par volume قصر القـــطع « أو
المقطوع » السنوي أو الدوري على حجم معين مـن
الأشجار المقطوعـة . || ـ ـ ـ المساحة القاعدية
Basal area c. = c. par surface terrière
قصر القطع أو المقطوع السنوي أو الدوري عـــلى
مساحة قاعدية معينة للأشجار المقطوعة . || ـ ـ
مستطيـــلات Strip felling = c. par bandes
شكل من القـطع قوامه إزالة الشجراء بعمليـة قطع
واحدة أو بأكثر على مستطيلات من أرضها. والغرض
مـن ذلك الشكل عموماً هو تأمين تجدد الشجراء .
|| قَطَّعَ الجـذوع Crosscut,to = billonner
هو أن يعمد الى جذوع الشجر المقطوع فتقطع قطعاً
موافقة تسمى كل واحدة منها قطعة جذع Billon
. || حجم القطع « أو المقطوع » السنوي أو الدوري
Cut, annual, periodic = volume de la
coupe annuelle, périodique الحجـــم الذي
يستثمر أو الذي يجب أن يستثمر من حرجة في سنة
أو في برهة دورية . || حزة الـ ـ = Undercut
entaille d'abattage في أعمال قطع الشجر حزّ
أسفل الشجرة لتوجيهها عند سقوطها وللحيلولة دون
تصدعها . || دورة ـ = تعاقب ـ Felling cycle
= rotation البرهة المحددة سابقاً الـتي يجب خلالها
أن تقطع في انتظام جميع الأشجار في احدى دوائر
العمل . مثال ذلك ما يجري في طريقـــة القطع
الانتخابي . || ـ شجر حاشيـــة = فتح حاشية

قطع كلي Severance f. = coupe de lisière لأشجار مستطيل من الأرض في داخل حرجة وهو يؤتى لغرض ايجاد حاشية تقاوم الرياح وذلك قبل البدء بأعمال القطع ولا سيما قطع الوقاية على مستطيلات . || طريقة — الكلي Clear f. (cutting) system (E) . || مساحة — السنوي Cu. area, annual (E) surface (ou assiette) de la coupe annuelle (F) المساحة من الحرجة التي يجب أن يقطع شجرها سنوياً . || — النخبة Stripping = écrémage يطلق على القطعات التي لا تتناول الا بعض أنواع كبيرة القيمة أو لا تتناول الا أشجاراً من بعض الأنواع بلغت أبعاداً محددة وذلك من دون مراعاة لمقتضيات علم الحراج » || — الوقاية = — وقائي Shelterwood felling = coupe d'abri كل قطع يؤتى في غابة أشجارها موحدة العمر تقريباً وبالغة مرتبة النضج وذلك تسهيلاً لتجدد تلك الغابة بالبزور التي تنشرها الأشجار تحت وقاء تلك الأشجار . || قُطعة (بالضم لقطعة الأرض المفروزة) Compartment = parcelle وحدة أرضية من الحرجة تعين بصورة دائمة للرجوع اليها في غرض من أغراض الإدارة وفي الكشف منها عن التحلية « الوصف » والتاريخ. ويرجح ترقيمها بأرقام عربية ١ ، ٢ ، ٣ . أما القُطيعة Sous-parcelle فهي قسم من القطعة لها صفة موقتة اجمالاً وهي تميز من القطعة لأنها تستحق تحلية خاصة أو لأنها تخضع لطريقة استثمار خاصة . ويرجح الاشارة اليها بأحرف صغيرة أ ، ب ، ت . || — صغيرة = قُطيعة = — اختبار Sub - plot = sous - placette جزء من قطعة للاختبار أو من قطعة للمعايرة Échantillonnage أي لاعداد النماذج « العينات ، المساطر » . || — جذع تجارية Commercial bole = bille marchande قطعة من الجذع تطلح للأعمال الصناعية . || حد ال— Compartment line = limite de parcelle خط حد القطعة . || دفتر — دفتر صغير C. history = calepin parcellaire يذكر بجميع الأحداث الحرجية لكل قطعة . || قُطيعة الاختبار (أو التجربة) Indicator plot = carreau d'essai قطعة صغيرة تراقب مراقبة دقيقة وتكون داخل مساحة للتجارب أوسع منها . مثالها القطعة التي يبحث فيها عن طرائق تجديد * الحرجة أو تجددها . || مقطع Coupe = c. المساحة التي يجري القطع فيها على أن تكون عموماً جزءاً من مقاطع سنوية متعاقبة ما لم ينص على خلاف ذلك. ويرجح ترقيم المقاطع بالأرقام الرومانية تميزاً لها عن القطعات أي القطع Parcelles . || — Transect = section خط أو مستطيل من الأرض أو مقطع جانبي منها (كمقطع النباتات الجانبي) يُختار إما لكي يُدرس أو لكي تصنع منه خريطة . || — (قسم دوري) Periodic block = affectation قسم الحرجة أو أقسامها التي يجب في مدة معينة أن تجدد أو أن تختص بمعاملة معلومة. || — الأبنية الشاقولي Bisect = coupe verticale de la végétation رسم يبين الجانبية « الوضعة الجانبية » لأفراد النبتات وجذورها وهي نامية في وضعها الطبيعي . وقد يتخذ المقطع المذكور من سطح شاقولي واحد أو أكثر . || سلسلة المقاطع Felling series = suite de c. مساحة معينة من الحراج تؤلف دائرة عمل كاملة أو قسماً منها . والغرض من هذا التقسيم هو (١) توزيع أعمال القطع وأعمال تجديد الحرجة على حسب المقتضيات المحلية . (٢)تثبيت أوايجاد سلسلة ملائمة من طوائف الأعمار. وتنظم الاستثمارات لكل سلسلة على حدتها على أن تجعل دائرة مستقلة لطوائف الأعمار . || (زر): قطع = مقطع Coupe (F) قطع شجر الحراج والمكان الذي قطعت أشجاره أو أعدت للقطع . || — الأعناق Décolletage قطع الأعناق والأوراق في بعض النباتات المسقولية كالجزر والشوندر . || — الرأس Étêtage ou étêtement يقطعون أحياناً رأس الشجرة لأغراض شتى . || — العرف Écrêtage قطع عرف الديك في البلاد الباردة خشية الجمد . || — الودج Juglans.jugulation من طرائق جزر الماشية . || قاطعة الأرنة Tranche - caillé أداة من أسلاك معدنية لقطع الحليب المختثر أي اللبن الجبن . || — البراعم Coupe-bourgeon تطلق على حشرات عدة. || — الغرانيق Otiorhynque ou c. b. (F) otiorhynchus (L) مترجمة جنس خنافس عظام تفتك برقانات بعضها بالأغصان الصغار. || — النسغ (محَزّ) Inciseur ou pince-sève ou coupe - s. (F) أداة شبيهة بمقص البستاني تحدث في لحاء الشجرحزة حلقية تحت الثمار والعناقيد فتكثر استفادتها من النسغ الكامل. لكن هذا العمل خطر . || قطاعة البقول Hache - légumes آلة لتقطيع الخضراوات في المطابخ . || — الخضير H. de pré ou h. à dégazonner ou tranche-gazon فأس يقطع بها كتل من الخضير وترابه لتخضير مكان آخر بها . || — الذرة الصفراء أو الشامية H. - maïs آلة لتقطيع سوق الذرة الصفراء قطعاً صغاراً تصلح للعلف . || — السروع H. - sarments آلة تقطع قضبان الكرم أي السروع وتسحقها معاً. || — القش H. - paille آلة لتقطيع القش وغيره من الكلأ قطعاً صغاراً طولها سنتيمتر الى خمسة سنتيمترات . والتبن عندنا أدق منها . || — القشور H. - écorce آلة يستعملها الدباغون في تقطيع قشور البلوط قطعاً صغاراً . || — الكلأ H. - fourrage آلة تستعمل في تقطيع الكلأ للدواب . || مقطع Soc جزء مهم من المحراث مكانه وراء السكين وهو يقطع كتلة التراب أفقياً . || — الجذور Coupe - racines آلة تقطع الجذور والمساقل التي تعلفها الماشية . || مَقْطَع = مقلع Carrière المكان الذي تستخرج منه الحجارة . سماه مجمع مصر المحجر ولم أجد هذا اللفظ بهذا المعنى ويمكن تسميته محجرة على وزن مفعلة للمكان الذي يكثر فيه الحجر . || قطيع (ج قطعان وقطاع) Troupeau . || إقطاع = إستحطاب Exploitabilité امكان قطع الشجر والحطب . || قطعاوات Apodes ou gymnophiones = عديمات الأرجل رتبة من الضفدعيات .

شي (ث) : قطع = قياس (مقابل) Format (F) . || — الصخرة = مقعد Banc . || فن — الجوامد Stéréotomie كالأحجار وغيرها . || قطعة = جزء = كِسرة Fragment . || — = مقطع Tranche مقطع التمثال جزء من ذراعه ، مقطع الميدالية سماكتها . || — Segment . || — Tronçon من عمود ونحوه . || مقطع عمودي Sciographie لأحد الأبنية من الداخل . || — Coupe صورة هندسية تبين داخل البناء فاذا كان المقطع طولاً قيل مقطع طولي C. longitudinale وان كان عرضاً قيل مقطع عرضي C. transversale . || تقاطع Croisée . || — قوس القبة البيضية C. d'ogives . || — مصلبة الكنيسة C. du transept نقطة تقاطع المصلبة والجناحين . || مقطوع = ناقص = مجزوع Tronqué.

جر (فر) : القطع = الانكسار (مقابل) Rupture (F) ru. (E) . || — الأصلي Section principale = p.pal se. . || — الزائد Hyperbole = h.la . || — — قائم H. réctangulaire = equilateral or rc.lar h. . || ال— الناقص Ellipse = e. . || — النظري coupure théorique = theorical cut off . || — التيار = C. du courant cessation of current . || — الدارة Couper le circuit = breaking a ci. . || القطعان الزائدان المترافقان (المتزاوجان) Hyperboles conjuguées=conjugate h.las . || القطوع المخروطية Sections coniques = c.ic se. . || قاطع Intersecter - couper = intersect (to) . || — Sécante = sc.nt . || — = جدار — Cloison = partition . || قاطعة الدارة Coupe circuit = ci. breaker . || المقطع = القسم Section = se. . || — طولي S. longitudinale = l.nal s. . || مساحة ال— Surface de s. = Sectional area . || — مستعرض = — عرضي S. transversale = cross - s. . || — التيار I. du - courant = Interrupteur = i. ter current intermitter, c. interrupter . || القطعة الدائرية Segment de cercle = se. of a ci. . || — الكروية S. d'une sphère = se. (of a sp.) s. . || — مستقيمة Segment = . || القطاع Secteur = sector . || — الدائري S. de cercle = s. of a circle . || تقاطع = الفصل المشترك Intersection = in. . || متقطع = متواتر Intermittent = in. . || إنقطاع = Discontinuité = d.ty.

مع (الك) : مقطع التوصيل Conduction band (E) . || ال— المحرم Forbidden b. . || — المملوء أو — التكافؤ Filled or valence b. . || (تب) التقاطع الشرقي = الوثبة القاطعة Eastern cut - off . || (سك) — القطر = تعابر القطارات Crossing of trains . || المتقاطع C. - rail . || — المستوي = ممر تقاطع Level c. . || باب ال—

|| ــ = باب ممر التقاطع Level c. gate . || مد المتقاطعات والمسالك (مسلكة) = شـد المفاصل والتقاطعات C. points - laying of .

شق (ط) : قطع = بتر (مقابل) Abscission (E) . || قطْع (تشر) Resection . || ــ = بتر = جذّ Excision . || ــ Discission . || ــ = شق = خزع Incision . || ــ الرأس = فصل ــ Decapitation . || يقطع = يبتر Maim . || ــ النزف Stanch . || قُاطع الريح Carminative . || قواطع (أسنان) Incisors . || قطعة = فص = قسم Pars . || تقطع = تقسم Segmentation . || متقطع Intermittent . || نبض ــ I. pulse . || حمى متقطعة I. fever . || إنقطاع اللبن Agalactia .

مد : قاطع النزف (مقابل) Hémostatique (F) . || المقطع الطولي Longitudinal section (E) . || انقطاع البول Anurie (F) . || ــ النفس Apnée .

قطف

شم (زر) : قطْف = جني = إختراف = قَطاف = قِطاف = خَراف = خِراف . Cueillage . cueillaison (F) زمن القطف . وفي النخل هو الصرام والقطاع والجزاز وكلها بالكسر . ويقال أصرم النخل وأقطع وأجز أي حان أن يصرم . || قطفَ = جنى = خرف = إخترف = قطّف Cueillir فصل الثمرة أو الزهرة عن فرعها أو عن ساقها أو عن غصنها . يقال مثلاً جنيت التفاح أو الفول وقطفت الورد . || قَطَف = سَرْمَق = إسفاناج رومي Arroche des jardins . follette . belle dame (F) atriplex hortensis (L) . بقل سنوي من السرمقيات يطبخ ورقه كورق الاسفاناخ . || قطاف العنب = قـطوف الــ Vendange (F) للعناقيد التي تقطف . || قطيفة Amarante (F) (L) (amarantus) سالف العروس في دمشق .



والاسم العلمي من اليونانية بمعنى الذي لا يذبل الماعا الى زهرها الذي لا يذبل وان جف . جنس أزهار مشهورة من فصيلة القطيفيات . || ــ بيضاء A. blanche (n. albus) . || ــ ثلاثية الألوان A. tricolore (a. tricolor) منـدفور في دمشق . || ــ حمراء الورق A. à feuilles rouges (a. sanguineus) . || ــ خضراء Brède de l'inde (a. oleraceus) شدخ هندي : في اليمن . || ــ ذات لونين A. bicolore (a. bicolor) . || ــ زاهرة A. éclatante (a. splendens) . || ــ صفصافية الورق A. à feuilles de saule (a. salicifolius) . || ــ نغلية أو هجينة A. hybride (a. hybridus) رعاف في اليمن . || ــ يانعة = بقلة يمانية = عربية A. blette (a. blitum) المفردات . شدخ : عن شوينفرث . || ــ الذيل = ذيل الثعلب A. queue-de-renard (a. caudatus) . || قطيفيات Amarantacées (F) الفصيلة القطيفية ولا تقل القطفية : من ذوات الفلقتين أهم نباتاتها القطيفة وعرف الديك والخلدة .

شي (ث) : قطيفة = سالف العروس (مقابل) Amarante (F) . || ــ Peluche ضرب من القماش المخملي .

قطل

شم (زر) : قطل = قطع Abatage (F) فصل الأشجار عن أروماتها وطرحها على الأرض . وفي المخصص القطل قطع الشجر . وفيه قطلت الشجرة أقطلها فتقطلت . اذا ضربتها من أصلها . || قطلبَ = قاتل أبيه Arbousier (F) (arbutus unedo) (L) المفردات . ولم أجد القطلب في اللسان ولا في التاج . أما المعاجم الحديثة فقد نقل أصحابها عن المفردات . وسمي قاتل أبيه لأنه يُرى على غصنه الواحد ثمر وزهر جميعاً . وأعتقد أن كلمة قطلب من قاتل أبيه كما قالوا « سحلب » من خصي الثعلب اختصاراً . جنبة حرجية من فصيلة الخلنجيات . || ــ عشكولي A. à panicules (a. andrachne) يكثر في لبنان وجبل اللكام . || ــ كناري A. canariensis (L) . || ــ معروف A. commun (F) a. unedo (L) يكثر في لبنان مع الصنوبر في الأتربة الرملية كما في بيت مري وبرمانا . || ــ نغلي أو هجين A. hybrida (L) .

مص (مر) : قطيلة (مقابل) Swat (E) .

قطمر

مص(ن) : قِطمير The thin papery membrane covering the date seed (E) القشرة الرقيقة أو الغلاف الشفاف الذي يحيط بالنواة في الثمرة .

مد : قِطمير (مقابل) Secondine .

قطن

مص(ن) : القـُطْن وقـُطُن وقـُطُنّ وهو البُرْس والطوط والكُرسُف والعُطْب : أنواع مختلفة تتبع جنس Gossypium (L) من الفصيلة الخبازية Malvaceae وهي نباتات شجيرية معمرة تنبت في البلاد الحارة والمعتدلة من العالم . سوقها قائمة متفرعة تسمو الى مترين وقد تزيد . أوراقها متبادلة راحية مفصصة من ٣ الى ٩ فصوص . ونادراً ما تكون كاملة . وللورقة عنق وأذينـات تسقط مبكرة . والزهرة كبيرة منفردة ذات خمس بتلات سائبة بيضاء أو صفراء أو حمراء داكنة أو فرفيرية والثمرة عُلبة تعرف باللوزة تنفتح انفتاحاً مسكنياً عن ٣ الى ٥ مصاريع . والبزور كمثرية الشكل الى مستديرة

تقريباً داكنة تغطيها شعيرات طويلة ناعمة الملمس هي ألياف القطن المعروفة تستعمل في النسيج ولأغراض طبية . ويعتصر من البزور زيت يستعمل في الطعام ويسمى زيت بذرة القطن . وما يتبقى بعد العصر هوالكسب ويستعمل لتغذية الحيوان وسماداً ووقوداً ويستعمل قشر الجذور في الطب على شكل خلاصة لقبض الرحم الحامل . وأهم أنواع القطن هي : قطن جزيرة البحر Gossypium barbadense قطن عشبي أو آسيوي أو عربي G. herbaceum قطن شجري G. arboreum . || (ك) ــ البارود Gun cotton (E) أحد الإسترات الناتجة من تفاعل حمض النتريك على السيليلوز ويحتوي على نسبة عالية من مجموعة النترات ($\text{ن أ}_{٢}$) وهو مادة مفرقعة صيغتها الكيماوية $\text{ك}_{١٢}\,\text{يد}_{١٤}\,\text{أ}_{٤}\,(\text{ن أ}_{٢})_{٦}$. || (جغ) منطقة الــ C. belt منطقة غلتها الرئيسية القطن وتمتد في جنوب شرقي الولايات المتحدة . || (ن) بَزْر قطونا وبزر قطوناء وحب البراغيث وفسليون (يونانية) هي بزور نبات Plantago psyllium (L) من فصيلة لسان الحمل Plantaginaceae عشب حولي ينبت في الأراضي الرملية في سيناء ومصر وبلاد حوض البحر الأبيض المتوسط . ويسمو من ٢٠ الى ٤٠ سم أو أكثر . له ساق قائمة غدية مزغبة بسيطة أو متفرعة . والأوراق طويلة رمحية الى رفيعة خيطية كاملة أو ضعيفة التسنن . والنورة سنبلة . وتنتهي الساق بنورة أو عدة نورات كروية الشكل تقريباً ، سنبلية ومغطاة بشعر غدي والثمرة عُلبة صغيرة تنفتح بغطاء وبها بزور عديدة حمراء داكنة أو سوداء لامعة تصير مخاطية عندما تبتل وتستعمل في الطب في حالة الامساك المستعصي

شم (زر) : قُطن = بُرْس = طوط = عُطب = كُرْسُف Cotonnier (F) (gossypium) (L) الفرنسية من العربية قطن . والكرسف من السنسكريتية على الأرجح . جنس نباتات زراعية ليفية من الفصيلة الخبازية . || ــ أزبّ C. velu (g. hirsutum) يزرع في جزائر أنتيل خاصة . || ــ البرباد C. de la barbade (g. barbadense) اليه تنسب الضروب الأمريكية . || ــ حشيشي C. herbacé (g. herbaceum) اليه تنسب الضروب المصرية . || ــ شجري C. arborescent (G. arboreum) يزرع في الهند خاصة . || مقطنة = قطانة Cotonnerie (F) الأولى مزدرع القطن ومصنع الأقطان . والثانية زراعة القطن . والفرنسية تدل عليها كلها .

مد : قطانيات (مقابل) Légumineuses .
شي (ث) : قطنية Hoqueton ثوب قــطني يلبس تحت الدرع والفرنسية من قطن العربية . || قَطِيْنَة = مخمل Velours .
شق (ط) : قــطني Lumbar (E) . || بزل — L. puncture .

قعد

مص (ه) : القاعدة Base (E) في المثلث المتساوي الساقين هي ضلعه الثالث بعــد ضلعيه المتساويين . ملاحظة : في المثلثات الأخرى يمكن اعتبار أن أي ضلع قاعدة . || (بك) — Foot . || (ا ح) — الزعنفة Basipterygium عظم كبـير مثلث في الزعنفة الحوضية في الأسماك . || (ا ق) — الذهب Étalon-or(F) gold standard (E) كون الذهب أساس النظام النقدي وكون النقود الورقية قابلة للصرف به مع عدم وضع عقبات في سبيل انتقال الذهب من الدولة . || — السبائك الذهبيــة G. bullion s. (E) نظام يتميز بأن الأوراق المصرفية تكون قابلة للصرف لا بنقود ذهبية ولكن بسبائك ذهبية لا يقل مقدارها عن حد معين وذلك غالبــاً بالنسبة للمعاملات الخارجية . || — الصرف بالجنيه الإنجليزي Sterling exchange sta. نظام تكون فيه الأوراق المصرفية الوطنية غير قابلة للصرف في الداخل ولكنها تصرف في المعاملات الخارجيــة بأوراق تجارية انجليزية أو بنقود انجليزيـة . || — العملة الأجنبية الذهبية = قاعدة الأوراق الأجنبية الذهبية Gold ex. sta. نظام يتميز بأن الأوراق المصرفيـة تكون غير قابلة للصرف بالذهب في الداخل ولكنها تصرف في المعاملات الخارجية بأوراق اجنبية لهــا قيمة الذهب مثل النقود الأجنبية والأوراق التجارية المسحوبة على دولة تتبع قــاعدة الذهب . || — المسكوكات الذهبية G. specie sta. كون المتداول نقوداً ذهبية . || — النقد Étalon monétaire(F) monetary s. (E) يقصد بقــاعدة النقد المعدني الذي يتخذ أساساً للنظام النقدي في دولة من الدول . || (الك) - (في الصمامات) Base جزء الصمام الذي يحوي أصابع توصله بسائر الدائرة . || (تأ) — التخفيض النسبي Règle proportionnelle (r. de la réduction p.) (F) في التأمين الناقص تخفيض التعويض فلا يكون الا بما يعادل النسبة بين مبلغ التأمين وقيمة الشيء المؤمن عليه . || — ربــع العقــار R. du quart de l'immeuble قاعدة تقضي بأنه اذا كان من بين حائزيّ العقار من يشتغل بمهنة يتفاقم بسببها خطر الحريق وكان يشغل مساحة تزيد على ربع مساحة العقار فإن تعريفة الأقساط التي تسري بالنسبة للمساحة الـتي يشغلها تسري على العقار بأكمله . || — الإسناد أو — تنازع القوانـين R. de rattachement ou r. de conflit de loi قاعدة تبين القانون الواجب التطبيق في علاقة تتنازع القوانـين حكمها . || — — مزدوجة R. double قاعدة تنازع القوانين التي تبين حالات تطبيق القانون الوطني وحالات تطبيق القانون الأجنبي . || — — مفردة R. unilatérale قاعدة تنازع القوانين التي تبين حالات تطبيق القانون الوطني دون حالات تطبيق القانون الأجنبي . || — موضوعية R. substantielle القاعدة التي تعينها قاعدة الإسناد لتحكم العلاقــة القانونية . || (مر) — القرحة Base of ulcer (E) . || — متنــكرزة Necrotic b. . || (هم) — الاستقلال الطبيعي للقوى Principle of physical independence of forces وتنص على أنــه اذا أثرت جملة قوى على جسم ما فكل قوة تقوم بعملها مستقلة ولا تتأثر بالقوة الأخرى وينجم عــن ذلك قاعدة استقلال الحركات P. of i. of motions . || — القطعة الكرويــة Base of a spherical segment الدائرة التي يقطع فيها سطحها المستوي سطحها المنحــني . || — المثنوية = التبــادل Reciprocation or principle of duality إذا وجد لدينا محل هندسي ناتج من تحرك نقطة يمكن إبدال هذه النقطة بمستقيم وينتج لدينا غلاف مكون من تحرك هذا المستقيم . وتبدل النقــطة بمستقيم بالطريقة التي سنذكر فيما يأتي وتسمى عملية الإبدال هذه قاعدة المثنويـة . ويسمى أحد الشكلين النظير الثنائي Reciprocal للشكل الآخر. فالمحل الهندسي نظير ثنائي للغلاف . والغلاف نظير ثنائي للمحــل الهندسي . الطريقة : نختار دائرة أو قطعاً مخروطياً في المستوي وتسمى الدائرة الأساسية أو القــطع المخروطي الأساسي Base circle or b. conic ثم نرسم من النقطة مماسين للدائرة الأساسية (أو القطع المخروطي الأساسي) فيسمى وتر التماس الخط القطبي للنقطة (Polar) وتسمى النقـطة قطب وتر التماس (Pole) . فأثناء تحرك النقطة يتحرك الخط القطبي لها وتكوّن النقطة محلا هندسياً . ويكوّن الخط القطبي لها غلافاً ويكون الغلاف هو النظير الثنـائي للمحل الهندسي . وبالعكس اذا وجد لدينــا غلاف مكون من تحرك مستقيم وأوجدنا قطب هذا المستقيم فإن هذا القطب يتحرك بتحرك المستقيم ويكوّن المستقيم غلافاً ويكوّن قطبه محلا هندسياً ويكون المحل الهندسي هو النظير الثنائي للغلاف . أمــا في الهندسة الفراغية Solid geometry فإننا نختار كرة أو مجسم قطع مخروطي وتسمى الكرة الأساسية أو مجسم القطع المخروطي الأساسي Base sphere or b. conicoid ثم نرسم من النقــطة مماسات للكرة الأساسيـة (أو مجسم القطع المخروطي الأساسي) فيسمى مستوي التماس المستوي القطبي للنقطة وتسمى النقطة قطب مستوي التماس . فأثنــاء تحرك النقطة يتحرك المستوي القطبي لها وتكوّن النقطة محــلا هندسياً ويكوّن المستوي القطبي لها غلافاً ويكون الغلاف هو النظير الثنائي للمحل الهندسي والعكس بالعكس . || — منقوليــة القوى Principle of transmissibility of forces تنص هــذه القاعدة على أنه يمكن نقل نقطة تأثير القوة من نقــطة الى أخرى بشرط أن تكون هذه النقطة الأخرى واقعة على مستقيم عمل القــوة . || — الهرم Base of a pyramid إن كانت أوجهه كلهــا مثلثات فكل واحد منها يجوز أن يسمى قاعدة أما اذا كان أحدها غير مثلث فهو قاعدة. || (جي) — السبعات Rule of V's تبدو مظاهر الطبقات المائلة في الخرائط في شكل الرقم ٧ وهذه القاعدة تبين العلاقة بين ميـل الطبقات وانحدار سطح الأرض والاتجاه الذي تتخذه رأس شكل الرقم ٧ لمظاهر هــذه الطبقات في الحالات المختلفة لتلك المتغيرات . || (ط) — هاس لتقدير عمر الحميل Haase's rule for estimating foetal age . || أثنــاء (م. ثني) الـ — Basal infoldings تعاريج في السطح الداخلي لبعض الخلايا ترى بالمجهر الإلكتروني . || غشاء — Basement membrane غشاء رقيق ترتكز عليه الخلايا الطلائية ويفصلها عما تحتها من الأنسجة . || (ه) قــاعدتا الاسطوانة الدائرية Bases of a circular cylinder هما الدائرتان المتوازيتان اللتان تحدانها. || — المنشور B. of a prism الضلعان المتوازيان اللذان يصــل بينهما الأوجه المتوازية الأضلاع . || (ا ح) قاعدي Basal . || — خيشومي Basibranchial تطلق على القطعة الهيكلية الــتي ترتكز عليها القوس الخيشومية . || — قذالي Basi-occipital تطلق على العظم في مؤخر قـاعدة الجمجمة . || تعاقب — Basipetal اسم لنمو الأعضاء النباتيـة متتابعة من القمة نحو القاعدة بحيث يكون الأكبر قرب القمة والأصغر نحو القــاعدة . || غشاء — Basement membrane غشاء رقيق في الجلد ترتكز عليــه خلايا البشرة ويفصلها عن الأدمة . || غضروف — ظهري Basidorsal cartilage تطلــق على القطع الغضروفية التي توجد على جانبي الحبــل الشوكي من فقارات الأسماك الغضروفية . || (ط) التهاب سحائي — Basal meningitis . || أنورسما الشريان الـ — Basilar artery, aneurysm of . || (ك) خبث — Basic slag مسحوق ناعم ناتج ثانوي في صناعة الصلب يحتوي على أكسيد الفسفور من ١٢ : ٢٥ ٪ وأكسيد الكالسيوم من ٤٠ ٪ : ٥٠ ٪ وأكسيـد السليكون من ٥ : ١٥ ٪ . || القاعدية Basicity صفة لتحديد قوة اتحاد الأحماض بالقلويات وتقــدر بعدد ذرات ايدروجين الحامض التي يمكن احلال فلز أو شق قاعدي محلها . || (ا ح) حبيبة قاعدية = منبت السوط Basal granule = blepharoblast حبيبة يخرج منها السوط في السوطيات . || خلية — B. cell تتكون عند نمو الجنين من البيضة المخصبة في النباتات المغطاة البذور وتتصل بجدار الكيس الجنيني . || القعود = الإياس Menopause القــاعد هي المرأة التي قعدت عن الحيض والولد . والجمع قواعد. والقعود خاص بالنساء دون الرجال . || (مؤ) مقعد Seat (E) siège (F) . || الـ — الطويل Chaise longue (F) نوع مــن المقاعد مستطيل للاستلقاء والتمدد . || (ط) مقعــدة النساج Weaver's bottom (E) ثفن جلدي يحدث فــوق المخفظة الوركية . || المجيئة بالـ — = المَتَّن Breech presentation خروج مقعدة الحميل من الرحم قبل رأسه . || مُستقعِدة (Basophil (cells الخلايا التي تصطبغ حبيباتها بالصبغات القاعديــة . || المستقعدات Basophiles كريات بيض تألف الأصباغ القاعدية . || (ق) قــواعد العدالة Règles de

l'équité (F).

كوش (فل) : قـــاعدة Rule (E) règle (F)
(١) قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها (٢)قول يوضح ما يجب أن يكون فيقال قاعدة أخلاقيـة أو منطقية . يقول ديكارت في مفتتح كتابه « مقال في المنهج » : يجـد القارىء في القسم الأول ملاحظات تتعلق بالعلوم المختلفة وفي القسم الثاني القـــواعد الرئيسية للمنهج الذي بحث عنه المؤلف ، وفي الثالث بعض قواعد الأخلاق التي استنبطها من هذا المنهج .

شم (زر) : قُعـاد (F) Immobilité داء يصيب الخيل فيجعل بعض حركاتها متعذراً أحيانـاً . وهو في فرنسة من العيوب المبطلة للبيع. || قواعد التغذية Normes d'alimentation تعين مقدار العناصر الغذائية ونسبتها اللازمة لكل نوع مـــن الحيوانات على حسب سن الحيوان ووزنـه وقامته وعمله . ||

(رج):خط القاعدة Base line (E) b. (F) خط يُتخذ قاعدة لعمل آخر ولا سيا في الأعمال الطبغرافية . || تبادل القواعد = — قاعدي = B. exchange échange de b. ظاهرة امتصاص التربة وعـــلى الأخص الجزء الغراواني من التربة لبعض الكاتيونات « الأيونات أي الشوارد ذوات الشحنة الموجبة » مع اطلاق كميات مكافئة منْ كاتيونات أخرى . والرأي يميل الى ترجيح المصطلح « تبادل الكاتيونات » . || مساحة قاعدية = — القـــاعدة = Basal area surface terrière مساحة المقـطع الأفقي لشجرة على ارتفـــاع الصدر . وهي اختصاراً (م . ق) وبالإنكليزية (b . a) وبالفرنسية (s . t) ويطبق هذا الاصطلاح أيضاً على حرجة من الحراج فيــدل على مجموع المساحات القاعدية لجميع أشجارها أو يدل على مجموع المساحات القاعدية في وحدة المساحة.

مع (تب) : المقعد (مقابل) Stool (E) . || قاعدة الثلاثين ثانية 30 Seconds rule . || — الثواني الثلاث Three s. r. || — ا — الخمس 5 Seconds r. || (سك) القواعد Rules. || اشباه الـ = قاعديات Baseoids || إمازة ـ = ابعاد الفلزات Depletion of bases . || (تب) — المساحة والميدان = قانون السباقات Athletic rules . || — فنية Technics || التشبع القاعدي = الاشباع — Base saturation . || دليل المعادن القاعدية B. mineral index .

جر (فر) : قـــاعدة (مقابل) Base (principe; fondament) (F) basis (E) . || — B. (en géométrie) = b. (in g.ty) . || — ا — Règle = rule . || — — مسطرة Régler = to rule . || — ا — الثلاثية الطردية R. de trois directe = direct triplex r. || — — العكسية R. de trois inverse = i. t. r. || — الزمنية Base du temps = time b. || — استقـــلال الحركات Principe d'indépendance des mouvements = principle of in. of motions . || — الا — الطبيعي للقوى P. d'i. des forces = principle of physical in. of f. || — الطور Règle de phase = ph. rule . || — متـــوازي الاضلاع r.de parallélogramme = r.of parallelogram . || — منقولية القوى Principe de transmissibilité des forces = principle of t.lity of fo. || — اليد اليسرى للمحرك Règle de la main gauche pour le moteur = left-hand motor rule . || — — اليمنى أو قـــاعدة المولد R. de la m. droite ou du générateur = right-h. or generator r.

شي (ث) : قاعدة = دكة العمود Socle (F) . || — للسهامات ونحوهــــا Scabellon . || — = ركيزة للبناء Stéréobate . || — صغيرة = ركيزة



Acrotère قاعدة صغيرة في أعلى نقطة مـــن سطح البناء يرتكز عليها التمثال . || — البناء Soubassement مداميك السفلى. || — التمثال Piédestal

. || قويعدة Piédouche قاعدة صغيرة توضع عليها إما السهامة أو التمثال الصغير . || مقعد = مقرّ = مركز Siège . || — = كنبة Fauteuil . || — جانبي = يُطوى Strapontin . || — صغـــير Tabouret . || — مُنجَّد Douillette . || — واطىء Crapaud .



شق (ط) : مقعد = عَجُز = إلية Buttocks (E) || — Breech . || مجيء مقعدي B. presentation . || غشاء قاعدي Basement membrane . || نسبة للقاعدة أو الأساس Basilar .

قعر

مص(جي): تقعر إقليمي بيني Orthogeosyncline (E) منطقة الترسب غير المستقرة بين قارتين كمنطقة البحر المتوسط بين قارتي أوربة وأفريقية . || — — بركاني Eugeosyncline تقعر اقليمي بيـني قلق يتميز بوجود صخور بركانية بـــين رواسبه نتيجة لنشاط بركاني. || — — — لا — Miogeosyncline تقعر اقليمي بيني خال من النشاط البركاني . || — — متعزل Autogeosyncline منطقة ترسب بحري بين القارات منعزلة عن المحيطات . || — — خارجي Exogeosyncline تقعر اقليمي يقع خارج التقعر الاقليمي البيني ويفصله عن كتلة قارية || — — داخلي Parageosyncline تقعر اقليمي داخل القارة نفسها . || (مر) — القرص البصري الجلوكومي Cupping of optic disc, glaucomatous ينجم من تأثير زيادة الضغط الداخلي بالعين في مرض الجلوكوما. || — ا — ا — الضمـــوري C. of o. d., atrophic ينجم عن ضمور خيوط العصب البصري . || — — — الفسيولوجي C. of o. d., physiological فيه يتخذ القرص البصري شكلاً مقعراً يشبه القدح .

شي (ث) : قَعْر = مَهْـــد = أرضية (مقابل) Fond (F) . || (قاع المركب) = لسان الدعم Calc قطعة من خشب رقيق تجعـــل تحت رجل الكرسي أو الخزانة لدعمها .

جر (فر) : قعر = أساس (مقابل) Fond (F) bottom (E) . || تقعر = قعرة Concavité . || مقعر = co. Concave . || مقـــعرة c.ty . D'un miroir, c. = of a c. mirror.

شم (زر) : قَعْر = جَعْف = قَعْف = قَفْ = إنجاء = إستنجاء (F) Déraciner قلع الشجرة أو النبتة مع أصولها . || مقعر الأطراف Concavi-ligne نعت يستعمل في تصنيف دواجن الحيوان ولا سيا الخيل . ويكون مقعر الأطراف ذا جبهة مقعرة وحجاج بارز وكفل منحن .

مع (سر) : القعر (مقابل) Bed (E) . || حميـل الـ — B. load . || القعيرة Syncline .

شق (ط) : تقعر = تقعير Excavation .

قعس

مص (مر) : القعْماس Retraction of neck (E) التواء في العنق يأخذ به الى الخلف .

قعقع

مص (ط) : القعقاع هي الحمى النافض . يحدث فيها نفض أو اصطكاك أسنان .

قعا

مع (شر) : قعوة (هندسة مدنية (مقابــــل) Dolley (E).

شم (زر) : إقعاء (F) Tirer au renard عيب في الخيل يحملها على شد الرسن للاقعاء أي للجلوس على استها .

قفد

شم (زر) : أقفد (F) Cagneux القَفَد : التواء السنبكين الى الداخل . فالفرس أقفد . من عيوب الفرس .

قفر

شم (زر) : قَفْر = بادية = صحراء (F) Désert

كل بقعة من الأرض لا تكفي أمطارها لنمو معظم النباتات أو كلها . وبعض الصحاري كبادية الشام لا تكفي أمطارها للزراعة ولكنها تنبت نباتات طبيعية تعيش عليها الإبل والضأن .

مد : قُفْر (مقابل) Bitume

قفز

مع (تب) : القفز الطويل = الوثب الطويل (مقابل) Long jump (E) . || القفزة الثلاثية = الوثب الثلاثي Tripple J. . || — المركز = الـ — في الدائرة المركزية Centre j. . || المناولة القفزية J. pass . || القفاز Gante .



شي (ث) : مقفزة Sautoir (F) كالركاب لركوب الخيل . || قفاز Gant . || — البازيار = ذات البكر Moufle . || — بلا أصابع Mitaine . || — الدرع Gantelet . || — المصارع Ceste .

جر(فر) : القفز الكمي (مقابل) Saut quantique (F) quantum jump (E) .

شم (زر) : قفاز التقشير Gant de décorticage (F) قفاز من حديد لتقشير ساق الكرم أي لإزالة قشوره المتصدعة في الشتاء .

قفص

شي (ث) : قَفَص (مقابل) Cage (F) . || —



Enchevêtrure مجموعة عوارض خشبية في السقف . || — السلم = — الدرج Mur d'échiffre .

مد : القفص (مقابل) Pyrosis (E) .

قفطن

شي (ث) : قفطان Caftan (F) رداء معروف .

قفع

مص (مر) : قُفاع (مقابل) Contracture (E) . || — اليد Main-en-griffe (F) تشوه في اليد ينتج عن ضمور في عضلاتها .

شي (ث) : قفعة Sambuque برج متحرك تهاجم

به الأسوار والحصون . || — Tortue آلة من آلات الحرب تشبه قحف السلحفاة يدخلها المحاربون ويتقون بها النبال وهم ينقبون الأسوار .



شق (طـ) : تقفع مستوي Orthotonos (E) تقفع جميع العضلات .

قفف

شي (ث) : قُفة = غَزْر Banne (F) وعاء من خوص أو ألياف . || — Couffe ou couffin قارب مستدير على شكل القفة كان ولا يزال يستعمل في العراق . || — Nasse لصيد السمك . || — تراب Gabion لحماية الجنود في الخنادق .

مص (مر) : القفقفة Odonterism = chattering of the teeth (E).

قفل

مص (حض) : قفل بحلقة Pad lock (E) أداة



بمفتاح توضع في رزة ومشبك لغلق المصاريع . || — بمقبض L. with knob الذي يعمل بقبض دون مفتاح || — ذو لسان .L أداة قفل وفتح بمفتاح



تثبت في المصاريع . || — — — داخل القائم .L . || مشبك الـ — L. eyelit ما يوضع فيه القفل . || (ق) اقفال التفليسة لعدم كفاية الأموال Clôture pour insuffisance d'actif (F) . || — دوري Arrêté périodique . || (مؤ) — المناقشة Arrêt du débat (F) closure of the debate (E) . || (فن) التقفيلة Coda (E) . || (طـ) القيفال Cephalic vein وريد في الجانب الوحشي من العضد .

شي (ث) : قُفل ≠ صندوقة (مقابل) Cadenas (F).

مع(سك): قفل آنيت (مقابل) Annette lock(E)

جر (فر) : القافلة النموذجية Convoi - type (F) conventional vehicular loading (E).

مص (طـ) : القيفال Cephalic vein (E) وريد في الجانب الوحشي من العضد .

قفا

شي (ث) : قفا = ظهر = وراء (مقابل) Revers (F).

جر (فر) : الاقتفاء (مقابل) Poursuite (de quelqu' un, d'un animal)(F) tracking (E)

شق (طـ) : قفا = قذال (مقابل) Occiput (E) . || — — — = نقرة Nape || قفوي Occipital

مع (تب) : التقفي = التحويط من الخلف (مقابل) Guarding from the rear .

قفل

مص (ن) : القاقلة : حب الهال المعروف لدى العامة في مصر بالحبهان وحب الهان وهو ثمار نبات Elettaria cardamomum (L) من الفصيلة الزنجبيلية Zingiberaceae نبات معمر ينبت في الهند وسيلان وشرق آسيا . يسمو الى أربعة أمتار أو أكثر . له سوق خضرية تحمل أوراقاً عريضة جالسة خشنة وسوق زهرية وهي الشماريخ . يحمل أوراقاً حرشفية وأزهاراً صفراء مشربة بالزرقة في نورة عنقودية . الثمرة علبة مستديرة الى بيضاوية مثلثة وهي القاقلة وتعرف عند العامة بمصر بالحبهان. لكل ثمرة ثلاثة مساكن يحتوي كل منها على عدة بزور بنية داكنة عطرية حريفة الطعم . هي من الأفاويه . يستعمل في الطب كطارد للأرياح . غلاف الثمرة ليفي قابض . || القاقلي = رشاد البحر = فجل الجمال = نُفيلة = Cacile maritima = bunias c من الفصيلة الصليبية Cruciferae عشب حولي ينبت في أوروبا وآسيا وبلاد البحر الأبيض المتوسط يسمو من ٢٥ الى ٣٠ سنتيمتر أو أكثر أملس له جذر وتدي وأوراق لحمية مفصصة الى فصوص ضيقة وأزهار وردية فاتحة . الثمرة خردلة منعقدة في الوسط الى جزأين في كل بزرة واحدة .

شم(زر): قاقُلَّة Amome (F) (amomum)(L) جنس نباتات عطرية من فصيلة القاقليات فيه أنواع تزرع أو تنبت برية في الهند الصينية وفي أفريقيا . أما جنس Elettaria (L) ففيه هال مالابار وسرنديب . || — = هال = هيل Cardamome de siam. a. en grappe (F) (a. cardamomum) (L) الشجر هو الهال والحب حب الهال . « حبهان بالعامية المصرية » . وهذه اللفظة من أصل فارسي . والفارسية اقتبستها من السنسكريتية. أما القاقلة فمن أصل سامي لأنها موجودة في الآشورية . وهذا النوع يكثر في الهند الصينية خاصة . || — حبشية = هال حبشي Longosa de madagascar



(a. angustifolium ou aframomum an.)

. || — ذكرية = خَيْرُبوا Meleguette, graines de paradis (a. melegueta ou aframomum m.) يكثر في أفريقيا الوسطى وأفريقيا الشرقية وليس بجيد. || — صغيرة = هال = هيل Carda- mome du malabar (elettaria cardamo- mum) أجود أنواع القاقلة من الفصيلة القاقلية يضيفون سحيق بزره في الشام الى القهوة ويلفظون الهال بالأمالة . || — كبيرة C. de ceylan (e. major) أقل جودة من الأولى . || قاقليات Amomacées (F) الفصيلة القاقلية من وحيدات الفلقة أهم نباتاتها القاقلة أي الهال .

مد : قاقلة (مقابل) Cardamome .

قثم

شم (زر) : قاقُم = قاقوم Hermine (F)

putorius erminea (L) حيوان من الفصيلة السمورية ورتبة اللواحم . فروته من أجود الفراء .

قلب

مص (ط) : القلب Heart (E) عضو في الحيوان يدفع الدم في الشرايين ويتلقاه من الأوردة فيسبب دوران الدم . || (ك) — Stir إحداث حركة في سائل بواسطة قضيب من الزجاج أو غيره بقصد مزج مكوناته بعضها ببعض. || (فن) — Inversion . || (طن) — Core يقال قلب المفاعل للجزء الذي يحتوي على المادة القابلة للانشطار التي تتخذ وقوداً فيه . || (حض) الـ — .C النواة التي توضع في قوالب السبك في فراغات الشكل ليترك فراغات أو ثقوب في المصبوب بعد تجمده . || (هم) — .C قالب من الرمل على شكل التجويف الداخلي للقطعة المراد سبكها ويشكل هذا القالب بواسطة صندوق بجوف من الخشب يعرف بصندوق تشكيل القلب. || (ط) الـ — البقري Cor-bovinum متضخم البطين الأيسر كما في الرجع الوتيني . || — الرئوي C. - pulmonale تضخم القلب الأيمن في بعض أمراض الرئة . || — المثلوث C. - triloculare ينقصه الحاجز بين البطينين أو الأذينتين فلا يحتوي إلا على ثلاث غرف . || اصوات — Cardiac sounds . || بطء — Bradycardia . || بطينا — Cardiac ventricles || تدليك — Massage of heart يجري لحمله على الحركة بعد توقفه . || توقف — Cardiac arrest انعدام وظيفة القلب مع اختفاء ضغط الدم الشرياني . || دقات — Heart-beat انقباض القلب وانبساطه . || المرض المائي لا — H. water disease يصيب الماشية وفيه تراكم انسكابات في التجاويف التامورية وتسببه ريكتسيا رومينانتيم Rickettsia ruminantium (L) . || مزع الـ — من اتصالاته Heart tearing from attachments (E) . || هيكل — Cardiac skeleton البنيان الليفي المركزي للقلب وتتصل به ألياف القلب العضلية وشرافات صماماته الأذينية البطينية . || (حض) مرتكز — Core print موضع ارتكاز اللب في القالب المشكل ويسميه العامة البرطاطة . || (اح) قلبي خيشومي Cardiobranchial تطلق على الغضروف القاعدي الخيشومي الأخير وهو كبير الحجم ويقع تحت القلب في الأسماك الغضروفية . || (ك) قالب Mould ظرف أو وعاء تسكب فيه مادة منصهرة أو سائلة لتتجمد به متخذة شكله . || (جي) — Cast(m.) كتلة من المادة الصخرية التي كانت تملأ حفرية ما فاتخذت شكل داخلها وظهرت عليها انطباعات التركيب الداخلي لهيكل الحفرية . في كثير من الأحيان تكون القوالب مفيدة في الدراسات الحفرية كالحفريات الكاملة نفسها . || — الطرق Swage قطعة من الحديد بها تجويف توضع فوق زهرة بها تجويف مماثل ويستعمل الاثنان القالب S. block والزهرة لتشكيل المصنوعات الى المقاطع المطلوبة . || (اج) قوالب جامدة Stereotypes . || (صح) قلاب Tipping apparatus . || (ك) — = قلابة Stirrer الأداة المستخدمة في عملية تقليب السائل . || (اج) انقلاب Coup d'Etat (F) . || (تا) الا — Revolution (E) في الأفكار أو الأحوال . || (ضو) — خطوط الطيف Reversal of spectral lines يقال لخطوط طيف الامتصاص التي من شأنها أن تظهر في طيف الامتصاص مظلمة وفي طيف الاشعاع مضيئة . || — الرحم Inversion (of uterus) خروج باطن الرحم فيصبح باطنه ظاهره . || — المهبل I. of vagina سقوطه من أعلى الى أسفل فيهبط جداره مع عنق الرحم . || (طبا) مقلوب Reversed أن يكتب الخط أو يرسم الرسم بحيث يكون اليمين شمالاً والشمال يميناً فاذا طبع منه نظر معتدلاً . || (اق) تقلب مقياس الأجور = مراوحة — — L'échelle mobile des salaires (F) sliding scale (E) تغيير الأجر لبعض العوامل كأثمان المنتجات أو نفقات المعيشة. || (ط) — شهية الطعام Waywar-dness of appetite(E) فيه تتغير الرغبة في الطعام عن المألوف . || (اج) تقلبات Fluctuation .

كوش (فل) : قلب Heart (E) cœur (F) (١) رؤية عقلية في مقابل قوة الذهن والبرهان المنطقي « القلب هو وسيلتنا الى معرفة المبادىء الأولى » (٢) شجاعة . (٣) مجموع الحالات العاطفية والوجدانية .

شم (زر) : قُلْب Cambium (L) تسمى الطبقة المولدة . والقلب مثلثة القاف وهي مستعارة من النخل . وهي فيه غرنوقه الانتهائي . || — Grémil officinal (F) lithospermum offici- nale (L) المفردات . الاسم العلمي من اليونانية بمعنى البزر الحجري . عشبة معمرة من الفصيلة الحمحمية لها بزور صلاب لامعة كاللؤلؤ. || قِلاّب = زيغوفلون Zygophyllum (L) الأولى عن بوست وهي عامية . ولهذا الجنس من النباتات أنواع غير زراعية منها نوع تسميه العامة الرطريط. من الفصيلة القديسية « الرطريطية » . || قالب Moule (F) كقالب الزبدة . وهو الشيء الذي تفرغ فيه الزبدة لتكون على شكله. || مِقلب Versoir جزء المحراث الذي يقلب كتلة التراب بعد أن يقطعها المقطع . || إنقلاب Renversement كانقلاب الرحم . || (ر ج): قُلب = طبقة سولدة Cambium (E F) طبقة خلايا في حالة انقسام نشيط تكون بين الخشب واللحاء « أي الخشب والقشرة الداخلية » وهي التي تولدهما .

جر (فر) : راسم نبضات القلب Cardiographe (électrique) (F) electro - c.ph (E) . || قالِب Calibre(de l'arabe qâlib) = c. gauge; gage . || قالَب (في صب البيتون) Coffrage = form . || — ذو برغي ميكرومتري Calibre à vis micromètrique = micrometer-caliper . || — عياري أو — المقارنة C. étalon ou c. de référence = standard gauge or reference gauge || قَوْلب = عايَرَ = درَّج = Calibrer = to g. ; to gage ; to caliper . || قولبة = تغيير = تدريج Calibrage=calibering; calibration . || انقلاب Inflexion = i. . || — جانبي Inversion latérale = lateral i.

شي (ث) : قلب المسكن (مقابل) Corps de logis (F) . || قلبي الشكل Cordiforme يتخذ صورة القلب . || قالَب Moule . || — = طابع Matrice . || — الجص Boncreux . || — الزجاج = كُمَّة Manchon . || قلوب Rais de



cœur زخارف من أوراق قلبية الشكل. || قولَب = قولبة = ناتئة زخرفية = ثنية Moulure . || — طوقي Tore في قاعدة العمود . || — طوقي كبير = جديلة Toron . || — محدب ربع دائري



Quart de rond على شكل ربع دائرة . || — مسطح Réglet . || — مقعر Scotie يربط ثنيتين



مسطحتين في قاعدة العمود . || قولبة = وسم

Mode- — ‖ ٠. Moulage — . Etampage lage . ‖ مقولب = موسوم = مقلوب (معدن) Étampé (métal)

شق(ط): قلب (مقابل) Heart (E) . ‖ حسرقان H. burn — ‖ . H. - block — حصار ‖ . ‖ قصور — H. Failure ‖ . كريات الـ — المريض H. disease — ‖ مرض . H. Failure cells Cardio- ‖ . ألم — Bradycardia — ‖ إبطاء Precordial — ‖ أمام . dynia — ‖ تخطيط — Cardiasthenia — ضعف . Cardiography Cardiology — ‖ مبحث أمراض . ‖ مخطط Cardiograph — ‖ مخططة . Cardiogram — Cardiac ‖ قلبي . Cardialgia — ‖ وجع . C. Insufficiency = Failure — ‖ قصور . ‖ Cardiogenic ‖ تأثير — = — ولادي ‖ . تثبيت Cardio - omento - pexy — ‖ . ترئي — ‖ Cordate ‖ الشكل = بشكل القلب . ‖ مرض — Cardiopathy ‖ = قُلاب . ‖ التهاب العضلة القلبية Carditis . ‖ قالب = رحم = هيكل Matrix مسندة (طب أسنان) . ‖ قالبين خميرة = متقلب Protean . ‖ متقلبات (جراثيم) Proteus . ‖ انقلاب Eversion — ‖ الرحم Inversion of uterus . ‖ استقلاب = تبادل = تصرف حيوي Metabolism . ‖ استقلابي = تبادلي Metabolic

مد : الانقلاب السلمي Bloodless revolution .

مع (سر) : قلّابة Tipper .

قلت

مص (جي) : قَلْت Escutcheon (E) منخفض في سطح صدفة المحاريات بيضي الشكل اتجاه استطالته من أمام الى خلف ويقع خلف القرون ويميز مؤخر الصدفة .

شم (زر) : قَلْت (ج قِلات) (مقابل) Salière (F).

قلح

شق (ط) : قَلَح = حصاة = تحجّر = تصلب (مقابل) Concretion (E) . ‖ — = طُرامة Tartar .

مص (مر) : القَلَح (لسان العرب) Tarter (of teeth) .

قلد

شي (ث) : تقليد = تزييف Contrefaçon (F) نقل قطعة فنية أو لوحة عن الأصل . ‖ تقليد مُحكم = محاكاة = مضاهاة Académisme . ‖ تقاليد شعبية Folklore . ‖ قلادة التاج (الأعمدة) Fusarolle . ‖ — كهنوتية Encolpion .

مص (ا ج) : تقليد (مقابل) Tradition (E) . ‖ الـ — العلماني Lay investiture كان الامبراطور الألماني يعين رجال الدين في مناصبهم الدينية واعترض البابا جريجوري السابع في مجمع ديني انعقد سنة ١٠٧٥ على سياسة الامبراطور الألماني وأعلن أنه ليس للحاكم العلماني أي السياسي أن يقلد أحداً من رجال الكنيسة الوظائف الدينية وكان ذلك سبباً من أسباب النزاع بين البابوية والامبراطورية في العصور الوسطى .

شق (ط) : تقليد (مقابل) Imitation .

كوش (فل) : تقليدي أو سلفي Traditionalism (E) t.me (F) (١) اتباع التقاليد (٢) مذهب يقرر المحافظة على الأوضاع السياسية والدينية التقليدية باعتبار أنها التعبير الشرعي عن الحاجات الحقيقية لمجتمع ما (٣) هذا المصطلح يستخدم في اللاهوت المسيحي للتعبير عن النظم التي وضعها رسل المسيح، معارض للمذهب الفردي Individualisme

قلز

شي (ث) : قِلِز = قِلِزّ (مقابل) Airain (F)

قلس

شي (ث) : قَلْس = أمراس = ضفائر Cordage

حبل المركب الغليظ .

شق (ط) : قَلْس Regurgitation (F) خروج الطعام من المعدة الى الفم .

قَلَسْطَمُون Callistémon(F)(callistemon)(L)

شم (زر) : الاسم العلمي من اليونانية بمعنى جميلة الأسدية لجمال أسديتها . جنس شجر التزيين من الفصيلة الآسية . قريب جداً من جنس Metrosi-deros . وبعض علماء النبات يحملون كثيراً من أنواعها مشتركة . ‖ — أخضر الزهر C. à fleurs vertes (c. viridiflorus) ‖ — أنيق C. élégant (c. speciosus) . ‖ — خشن C. rugueux (c. rugulosus) . ‖ — سناني C. lancéolé (c. lanceolatus) . ‖ — صفصافي الورق C. à feuilles de saule (c. salignus) ‖ — صنوبري الورق C. à feuilles de pin (c. pini-folius) . ‖ — قاس C. rigide (c. rigidus)

قلص

مص (ط) : تقلص Spasm (E) انقباض عضلي لا ارادي يحدث بغتة . ‖ — = انقباض Contra-ction . ‖ الـ — الرمّي Cadaveric spasm حالة تيبس فورية تشبه التيبس الرمي . ‖ — عضلة التكييف S. of accommodation . ‖ تقلصي Spasmodic . ‖ المزاج الـ — Spasmophilia فيه يحدث نزوع للنوبات التشنجية كانطباق الفكين وتقلص الحنجرة .

قلع

شم (ر ج) : قَلَع To lift(E) dépiquer(F) قلع نبتة في رفق واخراجها من الأرض كما يفعل في نقل الأغراس من المستنبتات أي المشاتل الى المغارس . ‖ (زر): قَلْع = جث = استنجاء = قَعْف = جَفء Extirpage (F) قلع النبتة أوالشجرة من أصولها ‖ — = حفي = احتفاء Arrachage يقال احتفيت الجزرة استخرجتها من التراب . ‖ — = نبش Arrachis قلع الشجر . ‖ — الأشواك Échardonnage تنقية الحلقة أو المرج من النباتات الشائكة . ‖ — الخضير Dégazonnement اقتلاع الخضير من المروج لوضعه في الحدائق أو لاتخاذ المرج مزدرعاً . ‖ مِقلع Déplantoir أداة تقلع النبتات الصغار مع قليل من التراب لتزرع في مكان آخر . ‖ مِقلع المرن = مَمرنة Marnière المرنة من مرن على وزن مفعلة . مقلع يستخرج المرن منه . ‖ مقلعة الخضير Dégazonneuse محراث مفلطح المقطع عريضه وقصيره له سكينان يستعمل في قلع الخضير . ‖ قُلاع Muguet ou stomatite مرض معد يعرف بالتهاب غشاء الفم وحصول بقع الى بياض على اللسان واللثة وداخل الخد . يصيب أولاد الضأن والبقر خاصة . سببه فطر مجهري . ‖ قَلاع Aphte بثرة صغيرة الى بياض تظهر في فم الحيوان المريض. ‖ قَلّاعة = مِقلعة = محفاة Arracheu-se. arrachoir آلة يقلع بها الجزر والشوندر أي البنجر والبطاطس وأمثالها. ‖ حُمى قُلاعية Fièvre Aphteuse مرض معد يصيب البقريات خاصة ويعرف بظهور قلاع في الفم وبين الأظلاف . ‖ قُليعي Traquet (F) (saxicola) (L) شامة . وهي النسبة الى قُليعة تصغير قلعة ومن معانيها الحجارة الضخمة لأن هذه الطيور تقف على الصخور وكذلك تفسير الاسم العلمي . جنس طير من الجواثم المشرومة المناقير يجعلها بعض العلماء من الفصيلة



الدخلية وآخرون من الفصيلة الشحرورية وغيرهم من فصيلة ملتهمة الذباب . ‖ — أحمر T. tarier (s. rubetra) . ‖ — مطوق T. pâtre (s. rubicola).

جر (فر) : أقلع (مقابل) Démarrer (F) to start (E) . ‖ إقلاع Démarrage = starting . ‖ مُقلِع Démarreur = starter . ‖ مَقلع Carrière = quarry .

مص (ط) : القُلاع Thrush (E) مرض يصيب الصغار ونادراً الكبار في العادة ومظهره نقط بيض في الفم والحلق وسببه العدوى بفُطر كانديدا البيكانز . ‖ الـ — Aphthous stomatitis . ‖ إقلاع الحمى Defervescence of fever . ‖ (طن) اقتلاع Stripping يقال لانتزاع نُوَيّة (بروتون أو نيوترون) من ديوتريوم أو نواة ثقيلة عند تصادم الديوتريوم أو النواة الثقيلة بنواة أخرى حيث يحتفظ الهدف بالنوية المنتزعة من المقذوف ويكاد يبقى الجزء الآخر منه محتفظاً بسرعته الأصلية في اتجاهه الأصلي وقد تقتلع النوية من الهدف أيضاً في بعض الأحيان.

شي (ث) : قلعة (مقابل) Citadelle (F) . ‖ — Forteresse . ‖ مقلع = مقطع = محجرة Car-

rière . || مقلاع Fronde أداة ترمى بها الحجارة



شق (ط) : قلاّع (مقابل) (E) Aphthæ . || قلاعيّ Aphthous || اقتلاع = انتزاع Evulsion . || قلع الأسنان Exodontia .

مع (سك) : قلع المسالك والمتقاطعات = — الفصل والتقاطعات (مقابـــل) Removal of points & crossings . || (سر) مقلعة Bulldozer . || — مندئية Angledozer .

قلف

مص (ا ح) : قِلْف = قِشْر Bark (E) يطلق على جميع الأنسجة الميتة التي توجد خارج الكمبيوم الفليني في سوق أوجذور النباتات المعمرة وهي عبارة عن حلقات أو قشور أغلبها فليـــني تحمي الأنسجة الداخلية من المؤثرات الخارجية وفي التجارة يطلـق على جميع الأنسجة مجتمعة خارج الكمبيوم وتشمـل الفلين واللحاء والقرف cortex مثـل قشر الكينا وغيرها .

شم (زر) : قَلِيف Fruits desséchés (F) ثمـار مجففة .

قلق

كوش(فل) : قلق Uneasiness (E) inquiétude (F) (١) اصطلاح استخدمه لوك للدلالة على الاحساس بالضيق والعناء . وهذا الاحساس هو السبب الكافي للفعل الارادي . (٢) ذاع استخدامه في علـم النفس العام ولكن بمعنى مغاير إذ يفيد عدم الرضا بالوضع الراهن والتطلع الى ما هو غير ذلك . في علم النفس المرضي يفيد الأضطراب العقلي أو العاطفي . || — Anxiety _ angoisse في الفلسفة المعاصرة يعـني « هذا الاحساس الذي يشدنا من العـدم في كل لحظة ويفتح أمامنا طريق المستقبل » .

مص (ا ج) : قلق (مقابل) (E) Anxiety . || (تا) الـ — Unrest . || (جغ) قلقلة القشرة الأرضية Diastrophism تغـير في قشرة الأرض على شكل التواء .

قُلقاس Colocase (F) (colocasia antiquorum ou arum c.) (L) .

شم (زر) : الفرنسية من العربية . بقـــلة زراعية

عسقولية من الفصيلة القلقاسية تؤكل عساقلهـــا أي ما يسمى درناتها مطبوخة . || — هندي = بطاطة حلوة Batate ou patate douce (c. batatas ou ipomœa b.) حديثتان . نوع زراعي من أصل أمريكي عساقله « درناته » غلاظ سكرية مغذيـــة تطبخ وتؤكل || — Colocase (arum colocasia ou c. antiquorum) بقل زراعي عسقولي تؤكل عساقله أي درناته مطبوخة || — رومي = خَرْشَف القدس = طَرْطوفة Topinambour.artichaut de jérusalem.a. de canada (helianthus tuberosus) كلها حديثة لأن هذا النبات مـــن أصل أمريكي . بقل عسقولي من الفصيلة المركبة تؤكل عساقله « درناتـــه » مطبوخة . || قلقاسيات = لوفيات Aracées ou aroïdées (F) فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة تشمل اللوف والقلقاس وغيرهما.

مص (ن) : القُلقاس = آذان الفيـــل = قَمْنَب Colocasia antiquorum (L) نبات عشبي معمر ينبت في المناطق الرطبة الاستوائية الحارة والمعتدلة. يحتاج الى ماء كثير . له أوراق كبيرة منتشرة عند الأرض . والورقة طويلة العنـق سميكة ذات نصل قلبي كبير أملس . للنبات كورمة كبيرة مكتنزة كروية تقريباً . لونها الى الحمرة في الخارج . بيضـاء في الداخل . معروفة بالقلقاس . تـؤكل مطبوخة .

قلقطار Colcotar (F)

شم (زر) : الفرنسية من العربية أي المعربة قديماً . أكسيد الحديد الطبيعي أو هو سسكيوكسيد الحديد المستخرج من كبريتات الحديد . ضرب مـــن زاج القدماء Couperose و Vitriol كان يستعمل في الطب .

مص (ك) : القلقطار Colcothar, rouge أكسيد الحديديك المحضر من تسخين كبريتات الحديدوز في الهواء ويستخدم صبغاً أحمر للطلاء .

قلل

كوش(فل) : استقلال Autonomy (E) a.mie(E) (F) (١) في علم الاجتماع : يقال الاستقلال على قدرة الجماعة على التنظيم والارادة من تلقاء ذاتها . (٢) في علم الأخلاق : استقلال الارادة عند كانط هو المبدأ الأساسي والمبدأ الأعلى للخلقية . وهـو السمة المميزة للارادة الخالصة باعتبار أنها هي المشرع للقانون الأخلاقي .

مص (ن) : قِلقِل = قَـلْقَـل = وقُلْقُلان Crotolaria retusa (L) من الفصيلة القرنيـــة Leguminosae شجرة تنمو في المنـــاطق الحارة والمعتدلة . الورقة مركبة بكل ثلاث وريقات وهي مرة. يتخذ من اللياف نوع من الحبال والنورة عنقودية والثمرة قرن مستطيل وبزوره صغيرة في حجم الفلفل وأكبر يسيراً تعرف بحب القـلقـل . || (حض) القُلّة

آنية للشرب من الفخار طويـلة العنق Gargoulette(F) . || (ط) قِلّة الدموية الموضعية Ischemia (E) نقص في كمية الدم في موضع ما لانقبـــاض أو تعويق في الأوعية الدموية . || — النُخط Oligo-hydramnion, oligohydramnios قلته عـــن المقـــدار السوي . || (ا ق) الـ — في الاستهلاك = الا — Sous-consommation (F) underconsumption (E) نقـــص الطلب على السلع بسبب بطالة العمال ونقص التداول من النقود . || (ا ج) أقلية Minority (E) . || جماعة الـ — M. group . || قليل العسر Slightly hard .

شي (ث) : قُلّة Gargoulette (F) كوز صغير . || — Lécythe وعاء خزفي إغريقي طويـــل مزين برسوم سود على مهد أبيض . || — Bucaro كراز من فخار طيب . || مستقل = حر Autocéphale غير تابع لأحد وهو تعبير كنائسي .

شق(ط) : اقلال = تقليل = تقصير (عدم اطالة) (مقابل) (E) Decrement . || قلة البول Oliguria . || — الشعر Hypotrichosis . || قليـل التوتر Hypotonic .

مد: الاقلية القومية (مقابل) National minority . || المستقل بأمره Independent .

جر(فر): مستقل = حر = طليق (مقابل) Indépendant (F) . || استقلال = تحرر Indépendance

قلم

مص (ا ح) : القلم (E) Quill - calamus . || — = سهم الريشة C. . || الـ — (القلمان) (في الحيوان) (Stylus (Pl. styles زائدتان تتصلان بفص الشُدفة التاسعة في ذكور بعض الحشرات || — قاعدي.Gynobasic style القلم عندما يخرج من قاعدة المبيض في النبات بدل خروجه من قمته . || (فن) الـ — الأسحم Sauce (E) s. (F) مرقـــم شديد السواد مركب مـــن مادة فحمية مركبة مع غيرها . || — الفحمي Charcoal = fusain . || — كنتيه Conté pencil = crayon co. قلم كأقلام الرصاص أو قلم مصنوع من نوع من الفحم سمي باسم مبتكره . || الـ — المدمّى Sanguine مرقم أو قلم من مادة حجرية بلون الدم . || (مؤ) — الاستعلام Information desk (E) bureau d'i.(F) . || — الآلات الكاتبة Typewriting service, pool = s. de dactylographie, p. . || — المحاسبـــة Accountant's office = bureau de comptabilité . || — المضابط Reporting services = s. des comptes rendus . || — نسخ الوثائـــق Mimeographing, roneographing department = s. de reproduction des documents . || (طبا) — النقـــل (Copying pencil (E مصنوع مـــن عجينة بنفسجية اللون تتركب من الأنيلينا وكربونات المانيزيا صالح للتحويل ليس دهنياً بطبيعته ولا يحتوي على أي إمالة وهو ثابت اللون . || (ا ح) القَلَم Style, stylet . || (مؤ) أقلام الألسن Language departments (E) services linguistiques (F) . || (ن) القُلاّم = خُرَيْسة وبلبل وغاسول (مصر) وبز الكلبة وبوال (سوريا والدلتـــا) وطرطير وحَمْض Zygophyllum

Zygophyl- من الفصيلة الرطريطية album (L.) laceae نبات شجيري معمر ينمو في الأراضي الملحة شمالي أفريقية وسوريا (صورة عن بديفيان) وهو مفترش . فروعه قائمة متفرعة بانتظام ومغطاة بزغب دقيق وأوراقه متقابلة لحمية ومكونة من زوج من الوريقات مستطيلة أو اسطوانية طولها نحو ٤ الى ٨ مليمترات . محمولة على عنق لحمي سميك طوله من ٥ الى ١٥ مم والنورة منفردة أو ابطيــةوالأزهار ذات بتلات بيضاء اللون . الثمرة علبة غائرة التضلع ذات خمس ضلوع . قلبية الشكل مقلوبة أو مدورة . || (حض) المقلمة Plumier (F) وعاء الأقلام . || (ا ح) الريش القلمي (القوادم والخوافي معـاً) Quill feathers (E) . || (جغ) إقليم طبيعي Natural region مساحة من سطح الأرض تتشابه في ظروفها الطبيعية ولها شخصيتها الطبيعية الخاصة . || (ا ج) إقليمية Regionalism (political science) .

شم (زر) إقليم Climat (F) المناخ عند العامة ويراد به اقليم موقع بقعة من الأرض وجوها ورياحها وأمطارها وحرارتها وتربتها أي جملة أحوالها الجوية والجغرافية . في الكتب العربية القديمة استعملت كلمة اقليم لهذه المعاني. أما في معجماتنا فقد اقتصر معناها على الناحية الجغرافية فهي تدل فيها على القطر والكورة والصقع والرستاق وهو ما نسميه اليوم منطقة . الكلمة الفرنسية تدل على الناحية الجوية والناحية الجغرافية جميعاً . وكلتا الكلمتين من Klima اليونانية بمعنى الميل أي ميل مكان ما من الأرض عن معدل النهار ثم استعملتا بمعنى المكان المائل . من المفيد تضمين كلمة اقليم معنى الحال الجوية أيضاً واشتقاق الأقلمة والتأقلم منها أي Acclimatation و Acclimatement . || (رج): الا — الصغير = المنـاخ — Microclimate (E) microclimat (F) في علم البيئة : إقليم المساحات الصغيرة الذي تجعله بعض الأسباب يختلف اختلافاً بيناً عن الإقليم العام.. هو على الأخص الإقليم الذي يكون تحت ظلة نبات أو تحت ظلة ما أخرى ويكون مختلفاً مثلاً بدرجات الحرارة القصوى وبدرجات الرطوبة عن الإقليم الكائن خارج تلك الظلة . || (زر): أقاليم زراعية Climats agricoles (F) منها مثلاً أقاليم الشام الزراعية وهي خمسة: اقليم الغور والساحل والسهول الداخلية والجبال والصحراء . || إقليميات = علم الأقاليم Climatologie . || (ر ج): أقلمة = تأقلم Acclimatization (E) Acclimatation (F) تكييف النبات أو تكيفه باقليم يختلف عن اقليمه الأول . || (زر): تقليم = تقضيب = حطاب Taille (F) تشحيل في لبنان وهي من أصل سرياني . قطع بعض أغصان الشجر والجفنة وفروعها كلياً أو جزئياً بغية تنظيم الأثمار وتزييد الثمر وتشكيلها بالشكل المرغوب فيه . || — شجر التزيين T. des arbres d'ornement . || — الـ — المثمر أو شجر الفواكه T. des arbres fruitiers || — الكرم = تقضيب = زبارة T. de la vigne يسمى الزبارة في معظم أنحاء الشام . ولم يرد الزبر بمعنى القطع في المعجمات ولكنه ورد في كلام القدماء كابن البيطار « مادة قفر اليهود » وقسطا بن لوقا في كتاب الفلاحة اليونانية والغزال في نفح الطيب وغيرهم . فيفيد اقرار الزبارة الشائعة . || — البراعم Ébourgeonnement ازالة الفرانيق والبراعم والأغصان العرضية الزائدة في الربيع والصيف . || — الشرعرعات Épamprage ou Épamprement تقليم الفصينات الزائدة في الكرمة . || قلمية (F L) Macrostylis من اليونانية بمعنى كبيرة القلم الناعاً الى قلم السمة الطويل والمرقق في رأسه . جنس جنبات للتزيين من السذابيات العطرة || — ملتحية M. barbigera (L) m. barbu(F)

مع (سر) : قلم (مقابل) Cutting (E).

شق (ط) : أقلمة = استيطان (مقابل) Acclimatization .

مد : القلم (مقابل) Chancellerie (F) .

شي (ث) : قلم (مقابل) Calame . || تقليم = تقضيب = تشذيب = بري = نحت = قامة = قد = خصر = حد السيف Taille .

قلندرينية Calandrinie (F) (calandrinia) (L)

شم (زر) : باسم نباتي سويسري . جنس زهر من الفصيلة الرجلية . || — خيمية C. en ombelle (c. umbellata) . || — رشيقة C. élégante (c. discolor) . || — كبيرة الزهر C. à grandes fleurs (c. grandiflora) .

قلنس

مص (ا ح) : قلنسوة Calyptra, cap (E) تطلق على الغطاء الذي يغلف قمة الجذير النامية فيحميها أثناء اختراقها التربة كما تغطي علبة (محفظة) الجراثيم في بعض الحزازيات. || (جغ) الـ — الجليدية (القطب الجنوبي) Antarctic ice - cap مساحات شاسعة من الأرض يغطيها الثلج المتراكم عند القطب الجنوبي . || (ا ح) منشىء الـ — Calyptrogen طبقة من الخلايا الإنشائية تختص بإنتاج القلنسوة . || مقلنس Calyptrate ذو قلنسوة .

شم (زر) : قلنسوة Bonnet ou réseau (F) قسم صغير يتصل بالكرش من جهة وبأم التلافيف من جهة ثانية .

شي (ث) : قلنسوة = تاج (مقابل) Tiare .

قلا

مص (ك) : القِلي Lye (E) صودا الغسيل . || — (ج. أقلاء) = قلي Alkalis مواد كاوية تذوب في الماء فترفع نسبة أيونات الأيدروكسيد فيه فوق أيونات الايدروجين كالصودا الكاوية . || قلّى Alkalinise - to . || قلوي Alkaline صفة لكل مادة لها خواص القلي . || تفاعل — A. reaction . || قلواني (شبه قلوي) Alkaloid قاعدة عضوية نيتروجينية من أصل نباتي ونادراً من أصل حيواني . || قلوية Alkalinity اسم للحالة التي تنشأ عن وجود قلي . || — كاوية Caustic a. . || الفلسبارات الـ — Alkali felspars . || قلوانيات الإرغوت (الإرجوت) Alkaloids of Ergot . || التقلية Alkalinisation أن يجعل المرء شيئاً قلوياً . || (ن) القَلْي والقِلْي هو الرماد المتبقي من حرق نباتات الحمض أهمها ماينبع أجناس Salsola (L) وخاصة S. kali,salicornia وخاصة S. herbacea,anabasis . ويعرف القلي بشب العصفر . وهو قلوي جداً . ولذا كان يستعمله العرب في صناعة الصابون والزجاج والصباغة وتثبيت الألوان وخاصة العصفر || (ط) القُلاء Alkalosis(E) كون الدم أشد قلوية من حد الاعتدال . || المقلى Frying - pan

شم (زر) : قِلْي = قِلَى = قــلو Alcali (F) مواد مركبة من معدن وأكسيجين كالصودا والبوطاسا والكلس والمغنزيا . والكلمة الفرنسية من العربية . || قياس الـ — Alcalimétrie لمعرفة مقدار القلي الحقيقي في البوطاسا والصودا التجارية . || شبه — = شبقلي = قلواني = قلويد Alcaloïdes الثانية منحوتة والثالثة عن قاعدة أقرها مجمع مصر لهذه وأشباهها والرابعة من قلو والكاسعة ide المعربة وهي تستعمل في الجامعة السورية . وأشباه القلي مواد عضوية آزوتية تكون قلوية وتتزج بالحوامض فتولد أملاحاً. || قلوي = قلَوي Alcalin نسبة الى القلو والقلي كقولك أتربة قلوية وأملاح قلوية . || قلوية Alcalinité خاصية المواد القلوية . || (ر ج): قلوية = قلَويـة Alkalinity (E) Alcalinité (F) ابتعاد مقدار الرمز « P H » في محلول ما عن رقم الاعتدال « سبعة » الى ما هو فوق ذلك الرقم .

شق (ط) : قلوي (مقابل) Alkaline (E) . || شبه — = قلويد Alkaloid . || تقلي Alkalosis داء القلوية . || بيلة قلوية Alkalinuria . || قلويات Alkali . || تقلون الدم Alkalæmia زيادة قلوية الدم .

مد : قَلْوَنة Alcalinisation (F) .

مع (سر) : الاقلاء (مقابل) Alkalinisation (E) . || تقلية Alkalization عملية تكوين التربة القلوية . || قلوية Alkali (or solonetzs) . || الـ — الملحية Saline - a. . || — المتردئة = — المنحطة Solod (soloth) .

قليقرية Callicarpe (F) (callicarpa) (L)

شم(زر) : من اليونانية بمعنى جميلة الثمر لجمال ثمرها. جنس شجر للتزيين من فصيلة الشفويات . || — أرجوانية C. pourpre (c. purpurea) .

قمادين Kamaditon (E)

مص (ط) : كلمة مشتقة من الأصل اليوناني بمعنى



مبضع وهي آلة جراحية كانت تستخدم في جراحة العين .

قما

شم (زر) : قماءة = قمأة Nanisme (F) خاصة في بعض النباتات والحيوانات . هي أن تلبث صغيرة تكثر هذه الخاصة في البلاد الفقيرة بكلئها أو الفقيرة بالعناصر الغذائية في ترابها .

شق (ط) : قماءة Cretinism (E) . || — مفردة Sporadic c.

قمح

مص (ن) : القمح = الحنطة = البر = الغلة (عامة أهل مصر) . ثمار نباتات حولية معروفة من جنس Triticum (L) من الفصيلة النجيلية Graminae تزرع لحبوبها . وأهمها الأنواع الآتية وهي تقع في ثلاث مجاميع . الأولى : ذات الحبة الواحدة في السنبلة ويتبعها القمح البري Triticum aegilopoides . القمح ذو الحبة الواحدة المزروع T. monococcum . الثانية : ويتبعها القمح ذو الحبتين في كل سنبلة T. dicoccoides . والقمح ذو الحبتين المزروع ويسمى : العَلَس أو الحِشاكي T. dicoccum . القمح الصلد أو قمح المكرونة T. durum . القمح الفارسي T. persicum . القمح الخراساني T. orientale . القمح الهرمي T. pyramidale . القمح البولوني T. polonicum . القمح المعجزة T. turgidum . الثالثة : مجموعة قمح الخبز وتشمل القمح الهندي T. vulgare . قمح مكتنظ T. compactum . القمح الهندي القزم T. sphaerococcum . قمح سبلتا T. spelta . قمح ماخا T. macha .

شق (ط) : قمحة Grain (E) وزن انكليزي .

قمر

مص (جغ) : قمر Moon (E) جرم سماوي صغير يدور حول كوكب أكبر منه ويكون تابعاً له ومنه القمر التابع للأرض والأقمار التي تدور حول كواكب المريخ والمشتري وزحل . || (مر) الـ — = مصدر قمير Snow blindness . || (جغ) أوجه — Phases of the moon الأشكال التي يكون عليها الجزء المضيء من القمر في ليالي الشهر القمري المختلفة . || (قب) قمرة Cabine (F) . || (اق) المقامرة (في البرصات) Jeu (dans les bourses) (F) gambling (E) في لغة البرصة يعبر عن المقامرة بالعمليات التي يقوم بها أشخاص لا تتوافر لديهم معلومات فنية خاصة عن حالة السوق .

شم (زر) : قمرية Lunaire (F) (lunaria) (L)



من Lune أي القمر اشارة الى شكل ثمرها ولونها . جنس زهر من الفصيلة الصليبية . || — سنوية أو حولية (L. annuelle (l. annua . || — معمرة (L. vivace (l. rediviva . || — Ménispermе (menispermum) من اليونانية بمعنى بزرة القمر اشارة الى شكل بزورها . جنس نباتات معترشات للتزيين من الفصيلة القمرية . || قمريات Ménispermacées (F) فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل سم السمك والقمرية وغيرها .

شي (ث) : القمر (مقابل) Phébé . || قمرية



Lunette نافذة صغيرة في أعلى البناء . || — Imposte نافذة ثابتة أومتحركة في الباب أو فوقه ركيزة قوس الباب || قماري Cives مفردها قمرية وهي محدبات زجاجية في النوافذ القديمة .

مع (فض) : ما دون القمر (مقابل) Cislunar(E) . || صاروخ قمري Moon rocket .

جر (فر) : قمري (مقابل) Lunaire (F) lunar (E) . || شهر — Mois l. = l. month .

شق (ط) : قمير = هُلَيل (مقابل) Lunula (E)

قمز

شم(زر): قميز = كوميس Koumis ou koumys (F) معربة . روسية من أصل مغولي . والأولى أي قمز ذكرها ابن بطوطة وضبطها والثانية حديثة التعريب . شراب من لبن الخيل المختمر تستعمله القبائل البدوية في أواسط آسيا .

قمش

مص (م) : قماش سنفرة = سَفن Emery cloth (E) قماش أحد وجهيه مجهز بحبيبات من مادة أشد صلابة من الرمل مثل الكربورندم ويستعمل لحك المصنوعات المعدنية .

قمص

شم (زر) : قميص Indusie (F) ويعرب بعضهم أي القميص Indusium (L) وهي من . غشاء في ورق السراخس يكتنف الضامة Sore وهي مجموعة من حاملات البوغ . يكون القميص في السرخس الذكر غشاء صغيراً كلوياً الى بياض في الصفحة السفلى من الورق .

كوش (فل) : تقمص Identification (E) i. (F) في علم النفس : التقمص من المفاهيم العامة في عملية تكون الأنا وهو يشير الى اعتناق الأنا بعض السمات الحقيقية أو المتخيلة لشخص آخر . وعند فرويد التقمص نوعان : « تقمص أولي » وهو يشير الى رغبة الفرد اللاشعورية في التشبه بشخص آخر وتشكيل إنيته وفقاً لهذه الرغبة . و « تقمص ثانوي » يستلزم استبدال شحنة موضوع مرفوض بموضوع آخر قد وجد داخل الأنا . || — أو تناسخ reincarnation,transmigration = ré.métempsychose تقمص لبس القميص . قمصه ألبسه القميص . تقمصت الروح انتقلت من جسد الى آخر.

شي (ث) : قميص = سُترة (مقابل) Tunique



(F) . || قميص = غلاف = تصوينة = تسورة Chemise . || تقمص الآلهة (هندية) Avatar هبوط الآلهة .

شق(ط) : قميص = معطف (مقابل) Jacket (E) . || الـ — الباطن Intima للوعاء الدموي . || — جصي Plaster of Paris jacket . || تقمص (ميتافيزيقية) Identification . || — حيواني Zoanthropy حالة عقلية يعتقد فيها المريض انه انقلب حيواناً .

مص (ا ج) : تقمص وجداني(مقابل) Empathy

قمط

مص (حض) : القمط Clamping (E) ربط الأجزاء بعضها على بعض بمقابض ليجف الغراء . || قامطة Clamp أداة ربط الأجزاء بعضها مع بعض مؤقتاً لجف الغراء .

قمطر

مص(مؤ) : قِمَطْر (مقابل) Locker (E) armoire (F) .

شي (ث) : قمطر = دُرج (مقابل) Casier (F)

قمع

مص (ك) : قمع Funnel (E) مخروط أجوف من

الزجاج أو غيره تمتد قمته على شكل أنبوبة وهو يستخدم عادة في الترشيح أو في ملء زجاجة بسائل . || (ط) قِمَع Infundibulum امتداد من سرير المخ عند سطحه البطني . || — الدماغ I. of the brain . || الـ — الرئوي I. of the lungs . || القلب — I. of the heart also conus arteriosus . || — الكلية I. of the kidney . || الحارة — I. of the cochlea . || الـ — المصفوي I. of the ethmoid bone . || (ا ح) قمعي Choanoid || — الشكل Funnel-form = infundibuliform ما كان شكله كالقمع متسع الفوهة ضيق القاعدة . || عضو — Infundibular organ مجموعة من خلايا في قاع الحويصلة المخية في السهيم شبهت تركيبياً بقمع الفقاريات . || (مر) القَمَعة (الرمد الزاوي) Angular conjunctivitis القمعة فسرها المختصون بأنها فساد في موق العين واحمرار ويمكن استعمالها

الدلالة على الرمد الزاوي . || (ا ح) خلية قمعية Choanocyte نوع خاص من الخلايا تتكون منها الطبقة الجوفية في الاسفنجيات . || خلايا — Funnel cells تشبه القمع في شكلها كبعض الخلايا الاسفنجية في الأوراق .

شم (زر) : قِمْع = قِمَع = كُوَيس Cupule(F) كأس صغيرة قاسية خشبية تحيط بثمار بعض الأشجار كثمار البلوط والبندق والقسطل . || قمعية = ديجيتاليس Digitale.doigtier.gantelet (F) (L) (digitalis) الاسم العلمي من اللاتينية بمعنى الأصبع الماعاً الى كون التويج على شكل القمع . جنس زهر من الفصيلة الخنازيرية . || — أرجوانية D. pourprée (d. purpurea) . || — حديدية D. ferrugineuse (d. ferruginea) . || — صوفية D. laineuse (d. lanata) . || — كبيرة الزهر D. à grande fleur (d. grandiflora) .

مع (فض) : قمع (مقابل) Nose cone (E) .

شق (ط) : قمع Infundibulum على شكل القمع . || — Encanthis ورم لحمي في المآق الأنسي للعين .

شي (ث) : قِمْع = قَمْع = قِمَع (مقابل) Entonnoir (F) . || — القَصّ = بيت الفص Chaton مستقر الحجر الكريم من الخاتم . || قمعي الشكل Cupuliforme . || مِقمعة Masse d'armes دبوس صغير كان يستعمل في القتال مد :القَمَمَة (مقابل) Œstre. || قمعيات Cupu-lifères .

قمعل

شي(ث) :قُمعُول Camée(F) فص بارز النقش .

قمل

شق (ط) : قَمْل (طفيليات) (مقابل) Pediculus || — جسدي P. corporis || . Louse (E) = . || — رأسي P. capitis . || — العانة P. pubis .



|| — خرش Crab - Louse . || داء ال — Pedi-culosis . || قملة ج. قَمْل Louse .

مص (ط) : قملة الجرذان = بوليبلاكس سبينيلوزا Polyplax spinulosa قملة تنقل التيفوس المتوطن (تيفوس الجرذان) من جرذ لآخر . || — العانة = فثيرس بيوبيس Phthirus pubis طفيلي يشبه القمل يوجد في العانة وربما وجد في شفر العين وتحت الإبط . || ال — ناقل مرض كاريون Carrion's disease vectors lice مرض كاريون هو عدوى نوعية تحملها مفصلية ويسببها ميكروب شبيه بالريكتسيا . || تَقَمّل الجفن Phthiriasis palpebrarum وجود قمل بجذور أشفار الجفون . || قُمال Pediculosis الإصابة بالقمل .

شم (زر) : قَمّل الجبن Tyroglyphe ou mite



à fromage (F) tyroglyphus siro (L) من القمليات يعيش على الجبن القديم وعلى الدقيق وغيرهما من المواد الغذائية . || — السكريات Glyciphage (F) قمل يركب بعض الثمار كالتين والعنب ويركب المربيات وغيرها . || — الكرم Phytopte de la vigne (F) phytoptus vitis (L) . || — مرض الشهبة Tétranyque . || قملة التفاح Parlatoria (calianthina) تسمى حشرة التفاح القشرية تسطو أيضاً على المشمش. حشرة من الفصيلة القرمزية ورتبة نصفية الجناح . || — الدجاج Goniocote (F) (menopon pallidum) (L) جنس حشرات من نصفية الأجنحة فيه أنواع تركب الدجاج والحمام وتسمى بالفرنسية Poux أي القمل . || — الدَّفيئات Pou blanc des serres (dactylopius adoni-dum) حشرة مضرة تفتك بالسنط وبنباتات الدفيئات من فصيلة القرمزيات ورتبة نصفية الأجنحة . || — الدواب Hematopinus (L) جنس حشرات من فصيلة القمليات Péduculidés (F) . وقد يجعلها بعضهم من فصيلة خاصة . تعيش من لسع الدواب على الأكثر . || — البقر الكبيرة Grand pou du bœuf (F) (h. eurysternus) (L) . || — الحمير P. de l'âne (h. asini) . || — الفرس الكبيرة Grand p. du cheval (h. tenuirostris) . || — الكلب الصغيرة Petit p. du chien (h. pilifer) . || — الحيوان = تريخودكتة Trichodecte (F) معربة. والفرنسيون يسمونها قملة ويضيفونها الى الحيوان المبتلى بها. جنس حشرات من رتبة آكلات الشعر Mallophages تتطفل على ثدييات مختلفة ولا سيا على الخيل والأنعام ومنها . || — البقر الصغيرة T. du bœuf ou petit pou du b. (F) (trichodectes scalaris) (L). || — الضأن T. du mouton ou p. du m. (tr. sphærocephalus) . || — العَنْز T. de la chèvre ou p. de la c. (tr. climax) . || — الفرس الصغيرة T. du cheval ou petit p. du c. (tr. vestitus) . || — الكلب الكبيرة T. du chien ou gros p. du c. (tr. latus) . || — الطيور Lipeure ou p. des oiseaux(lipeurus) مترجمة . جنس حشرات من نصفية الأجنحة تركب الطيور الأهلية . || قَمْلِيّات Péd iculidés (F) فصيلة حشرات من عديمات الأجنحة فيها أجناس من القمل تعيش على الانسان والدواب . || قُمَيْلِيّات الماء Hydrachnidés فصيلة حيوان من رتبة القمليات . اسم الفصيلة من اليونانية بمعنى عناكب الماء .

قمم

مص (ه) : قمة = ذروة Apex, top, peak, (E) أعلى نقطة في جسم كقمة الجبل أو الخروط أو الهرم . || (ا ح) — شوكية = — سفوية Mucronate وتوصف بها قمة الورقة عندما تنتهي بسفاة كما في وريقة السنامكي . || (جي) — الطية Apex of fold خط تقاطع المستوى المحوري للطية مع أي مستوى أفقي يمر بها وقد يكون هذا المستوى هو سطح الأرض . || (صح) خطوط القمم Ridge lines . || (ا ح) قمي = نسيج انشائي — Apical a. meristem = يوجد في قمة النبات في كل من الجذر والساق . وينمو النبات في الطول نتيجة لنشاط خلايا هذا النسيج . || (جي) الجهاز ال — oculogenital A. system الحلقة البصرية التناسلية ring جهاز يقع في مركز السطح القمي لدرقة القنفذانيات ويتركب من حلقة من عشرة ألواح هيكلية أو من حلقتين كل منها تتكون من خمسة ألواح ويحصر في داخله فتحة الاست وما يحيط بها من ألواح جيرية صغيرة . || — مختلط Hemioli-cyclic apical system جهاز قمي تكون فيه الألواح التناسلية حلقة وتكون الألواح البصرية أحياناً متدخلة وأحياناً غير متدخلة . || السطح ال — A. surface = aboral su. سطح الدرقة في الشوكجلديات الهائمات يكون الى أعلى في أثناء الحياة يقابل السطح الفموي الذي يمثل القطب الآخر للدرقة والذي يكون الى اسفل في أثناء الحياة . || (ا ح) مشيمة قمية A. placenta تطلق على البزيرة أو البويضة عندما تكون متصلة بالمبيض عند قمته فتكون المشيمة وهي موضع الانصال في قمة المبيض . || قمامة Refuse .

شم (زر) : قُمّة = سَنَمَة Cyme (F) الثانية من وضع الدكتور أمين المعلوف . شكل من الأزهرار . وهو جملة من الزهر على أعناق متفرعة تنشأ في نقطة واحدة وتبلغ علواً واحداً . || (ر ج) قِمّة أحيائية (أو ذروة أحيائية) Biotic climax(E) cl. b.que (F) في علم البيئة : جماعة نباتية تختلف عن الجماعة المميزة للقمة الاقليمية وذلك بسبب تأثير عوامل أحيائية . || — إقليمية (أو ذروة إقليمية) Climatic c.x = c.x climatique : في علم البيئة جماعة قمة ترجع خصائصها الى الإقليم (المناخ) . || — ترابية (أو ذروة ترابية) Edaphic c.x= c.x é.que في علم البيئة : جماعة نباتية تختلف عن الجماعة المميزة للقمة الاقليمية وذلك بسبب تأثير خصائص التربة . || جماعة — (أو — ذروة) C. community = communauté c. = المنتهى « النقطة » التي تنتهي اليه التعاقبات النباتية في بيئة معينة . || ما بعد ال — (أو ما بعد الذروة) = Post - c. p. c. في علم البيئة : جماعة نباتية تتطلب أكثر من القمة الإقليمية المختصة بمنطقة معينة وهذه الجماعة تنمو في موقع يقع ضمن تلك المنطقة وتكون له أحوال « شروط » جد مواتية لها . || ما تحت — (أو ما تحت الذروة) Sub-c. = s.-c. في علم البيئة : جماعة نباتية تمكث في مرحلة ليست القمة تماماً وذلك بسبب بعض العوامل المتصلة بموقعها ويغلب أن تكون تلك العوامل عوامل تربية أو عوامل فيزيائية . || ما قبل — (أو ما قبل الذروة).

Pre - c. = p. - c. في علم البيئة : الجماعة النباتية التي في النمو التسلسلي تأتي مباشرة قبل جماعة القمة الإقليمية . ويكون أو لا يكون في وسع الجماعة الأولى أن تتخلى عن مكانها للجماعة الثانية وذلك على حسب أحوال الموقع . ‖ (زر): قمامة المدينة Boues de ville.gadoues (F) فضالات المطابخ وكناسة الشوارع يلتقطها عمال البلدية ويستعملها الفلاحون في تسميد أرضهم .

شي (ث) : قمّة (مقابل) Akmé (F) ‖ ١ . – = ذروة Faîte . ‖ – البناء = تاج Couronne-ment . ‖ مُقمقم Balustre (vase) aspersoir

شق (ط) : قمّة الرئة (مقابل) Apex pulmonis (E) . ‖ نبضة الـ – A. beat . ‖ – الرأس Sinciput . ‖ تقميم الكولون Colostomy .

قنب

مص (ن) : القِنَّب = الشاهْدانج . يدق لحاؤه وتصنع منه الحبال وهو Cannabis sativa (L) من الفصيلة القِنَّبية Cannabinaceae . ‖ (ط) – نبات الحشيش المخدر Marihuana . ‖ (اح)

القِناب (ج قُنُب) Ambulacrum . ‖ قُنّابة Bract (E) الورقة التي تخرج من إبطها الزهرة. ‖ قنابية = قنابي Bracteate توصف بها الزهرة التي تنشأ في إبط قنابة ‖ الرجْل الـ – Ambulacral foot . ‖ الأشواك – A. spines . ‖ قُنَيبية Bracteolate . ‖ قُنَيْبَة (ج قنيبات) Bra-cteole . ‖ لا قُنَيبي = لاقنيبية Ebracteolate وصف للزهرة اذا لم يكن على عنيقها قنيبات . ‖ لاقنابي = لاقنابية Ebracteate وصف للزهرة اذا لم تنشأ في ابط قنابة .

شم (زر) : قُنُب (مقابل) Fourreau (F) . ‖ – معروف أو شائع Chanvre commun (F) (Cannabis sativa) (L) نبات سنوي زراعي ليفي من الفصيلة القنبية تكثر زراعته في الغوطة . حبه يسمى الشهدانيج والشاهدانج من الفارسية . القنبز في الشام . والقنب من اليونانية . ‖ – هندي C. indien (C. indiça) يستخرج منه المخدر المضر المعروف بالحشيش والحشيشة . ‖ سُوَق الـ – = عيدان – Chenevotte (F) . ‖ قُناب = قِناب Involucre الواحدة قِنابة وقُنابة . مجموع القنابات حول قاعدة الخيمة أو الرؤيس . ‖ قُنَيْب

Involucelle تصغير قُناب . ‖ قنابة = قُنّابة Bractée كل ورقة شذت في شكلها أو تركيبها أو حجمها لوجودها على مقربة من الزهرة. ففي الحنطة هي العصفة والعصيفة وفي النخل الكافور مجموعها في فصيلة المركبات يسمى قُناب . ‖ قُنابية = أسْطِرْية Ostrya (F L) من اليونانية الماعاً الى حراشف القناب . جنس شجر حرجي وتزييني من الفصيلة البلوطية والقبيلة البندقية. ‖ – نيرية الورق O. à feuilles de charme (F) . ‖ مَقْنَبة Chènevière مزدرع القنب. ‖ قُنَّبيات Canna-binacées الفصيلة القنبية . ويجعلها بعضهم قبيلة من الفصيلة القراصية .

شق(ط): قنب هندي(مقابل) Indian hemp(E)

قنبر

شم (زر) : قُنبرة = قُنزعة Aigrette (F) بضم القاف والزاي وفتحها وكسرهما . ج قنابر وقنازع. ريش قائم مجتمع على رأس بعض الطيور. وهو زينة لها. يقال ديك قنبراني ودجاجة قنبرانية Aigrettée ويجب أن يحمل من معاني القنبرة والقنزعة خصلة الشعر في بعض البزور والثمار كبزور الناردين والطرخشقون .

شي (ث) : قنبرة (مقابل) Boulet . ‖ – = قنزعة Panache ريش في القبعة للزينة . ‖ – = – Aigrette ريش لتزيين القبعات والخوذ .

قنبيط

مص (ن) : القنبيط هو القرنبيط (عامة أهل مصر) Brassica oleracea botrytis (L) من الفصيلة

الصليبية . نبات يتبع مجموعة الكرنب ثنائي الحول يزرع في المناطق المعتدلة . ساقه اسطوانية سميكة قصيرة . تحمل أوراقاً كبيرة لحمية ملساء مثل ورق الكرنب متجهة حول رأس كثيف طرفي مكون من نورات كثيرة ذات أعناق قصيرة سميكة لحمية . من الخضروات الشتوية المعروفة .

شم(زر): قُنَّبيط Chou-fleur (F) b. o. b. (L) القنبيط من اليونانية البيزنطية والحديثة Kônôpidi و Kounoupida بقلة زراعية من الفصيلة الصليبية تسمى القرنبيط في مصر والشام .

قنبع

مص (ن): قُنبعة (E) Flowering glume الورقة السفلى التي تخرج الزهرة من إبطها في نباتات الفصيلة النجيلية .

قنبل

جر (فر) : قنبلة = حوجلة (مقابل) Bombe (F) Bomb (E).

و

مص (جي) : القنابل البركانية Volcanic b.s (E) مواد نارية تقذف من البراكين ثم تتصلب في كتل مختلفة الحجم تشبه القنابل .

قند

شم (زر) : قنديد = باذَق Eau - de - vie (F) ترجموها بماء الحياة وربما سموها عرقاً . كل مسكر شديد معطر يحصل من تقطير الثمار أو تقطير السوائل المختمرة كالخمر وثجير العنب والتفاح . يحتوي على مقدار من الكحول يبلغ ٥٠ درجة أو أقل أو أكثر ويستعمل للسكر .

قندس

شم (زر) : قُندُس = بيدَستر = بادستر Castor

(F) كلها فارسية معربة . جنس حيوان من الفصيلة القندسية ورتبة القواضم . مشهورة بفرائها . ‖ قندسيات Castoridés فصيلة القندس من رتبة القواضم .

قندل

شم (زر) : قُندُوْل = دارشيشعان = عود البرق Calycotome (F L) الفردات . جاء القندول



في القاموس دون تشكيل داله . وهي مفتوحة بلغة الشاميين . دار وشيشعان من الفارسية وهي فيهما بغين معجمة . جنس جنيبات شائكة صفر الأزهار من الفصيلة القرنية تنبت في جبال الشام الغربية. ‖ – شائك C. épineux (F) (C. spinosa) (L) . ‖ – وبر C. velu (C. villosa) .

جر (فر) : قندلة Candela (F) الوحدة القانونية لشدة الاضاءة . وتسمى ايضاً : الشمعة الحديثة .

قنزع

شي (ث) : قنزعة Chenille (F) ريشة في قونس

البيضة أو الخوذة . || — Plumet = — || . — =
قنبرة شارة كعرف الديك تجعل على Cocarde القبعة . || — الخوذة Plumail
شق (ط) : قنزعة = نتوء Crest = Cresta (E) . || — سنخية Alveolar c. || بين القنزعتين Intercristal . || مسافة — — L. distance

قنس

شي (ث) : قونس (F) Frontal جبهة الخوذة . || الـ — Le timbre أعلى البيضة . || — Cimier عرف البيضة أو الخوذة .

قنص

مص (اح) : قانصة (E) Gizzard جزء عضلي من المعدة يتم فيه جرش الغذاء وطحنه مشهورة في الطيور التي تتغذى بالحبوب كالحمام والدجاج وقد توجد في غيرها وبخاصة في الحيوانات التي يكون غذاؤها صلباً كا في سمك البوري مثلاً .
كوش (فل) : قنص بان (F) Chasse de pan مجموع القواعد التجريبية التي يستخدمها بيكون في اكتشاف الطبيعة قبل ان نصل الى فهمها او الى تطبيق المنهج الاستقرائي . ويقصد من « بان » هنا وهو كا نعرف إله الطبيعة والبراري والنباتات والقنص عند اليونان ، يقصد به الطبيعة الكلية أو الكون .

القنصل (F) Consul

مص (ق) : القائم بأعمال احدى القنصليات في دائرة اختصاص اقليمي معين . || — العام C. général الذي تعهد اليه دولته بالاشراف على جميع قنصلياتها في دولة أخرى .

قنطر

مص (كم) : قنطرة (E) Bridge لفظ يطلق على مجموعة على نمط قنطرة ويتستون تستعمل لقياس المقاومات وبعض المقادير الكهربائية الأخرى . || (جغ) — طبيعية Natural b. قوس طبيعي من الصخر يصل ما بين ضفتي الوادي . || (كم) — ويتستون Wheatstone b. مجموعة من أربع مقاومات احداها مجهولة المقدار توصل بطريقة خاصة في دائرة كهربائية تشمل بطارية وجلفانومتر وتستعمل لايجاد قيمة هذه المقاومة المجهولة. || اتزان الـ — B. balance الحالة التي تكون عليها القنطرة موصلة بحيث لا يمر تيار ما في الجلفانومتر أو في الجهاز الكاشف الذي يقوم مقامه .
شي (ث) : قنطرة = تقويس (مقابل) Cintrage



(F) . || — الماء Aqueduc . || قناطر Viaduc جسر على قناطر || قنطور = قنطورس Centaure شخص خرافي من الأساطير الاغريقية له من الرجل رأسه وجذعه ومن الفرس متنها وقوائمها .
شم (زر) : قنطار Quintal الفرنسية من كلمة لاتينية القرون الوسطى . وهذه الكلمة من العربية . والقنطار المتري مائة كيلوغرام والدمشقي ٢٥٦ كيلو غراماً أي مائة رطل دمشقي والمصري ٤٤ كيلو غراماً و ٩٢٨ في الألف من الكيلوغرام أي نحو ٤٥ كيلوغراماً .
مع (سر) : قناطر (مقابل) Culverts (E) .

قنطريون Centaurée (F) (centaurea) (L)

شم (زر) : جنس نبات من فصيلة المركبات الأنبوبية الزهر فيه أنواع تزرع لزهرها وفيه أنواع



برية كثيرة بعضها يؤكل ورقه ويسمى المرار « المرّير» بالعامية » مثل C. calcitrapa (L) . والبركان C. scoparia والبركان صحيحة جعلها شوينفرث مقابل هذا النوع . وفي الطبعة الثانية من كتاب بوست ٥٧ نوعاً برياً . وضبط ابن البيطار المرار براء مشددة . تطلق المرار والمرير أيضاً على Zolliko-feria angustifolia . || — بابلي C. de baby-lone (F) (C. babylonica) (L) . || — جبلي C. des montagnes (c. montana) . || — شرقي C. d'Orient (c. orientalis) . || — عريان البزور C. à graines nues (c. gymno-carpa) . || — عطري C. odorante (c. amberboa) . || — عنبري C. bleuet des jardins. bluet (c. cyanus) ترنشاه . وسماه أحمد ندى العنبر . وهو مبذول ينبت برياً في حقول الحبوب وله زهر أسمانجوني « أزرق سماوي » جميل . || — قيصري C. impériale (c. imperialis) . || — كبير عرطب C. grande (c. centaurium) . || — — الرؤوس C. à grosses têtes (c. macrocephala) . || — لؤلؤي C. de marguérite (c. margaritæ) . || — مسكي C. ambrette ou musquée (c. moschata) . || — مضغوط أو مرقق C. déprimée (c. depressa) . || — صغير Érythrée centaurée. petite c. (erythræa centaurium) نبات عشبي من الفصيلة الجنطيانية ينبت برياً . يستعمل في الطب طارداً للدود .

قنطوريديون Centauridium (L)

شم (زر) : جنس زهر من الفصيلة المركبة .

قنع

مص (ط) : قناع (مقابل) (E) Mask . || الـ — البركنسوني Parkinsonian m. شكل الوجه الثابت في مرض الشلل الرعاشي . || — جارتنر Gartner's m. يستعمل للتخدير المفتوح . || (فل) إقناع Persuastion حمل المرء على اعتناق رأي للعمل به . || اقتناع Conviction (F E) إذعان نفسي لما نجده من أدلة ويسمح بقدر من الرجحان والاحتمال يميزه من اليقين . ويستند الى أسباب فكرية يتميز بها عن الاعتقاد الذي قد يكون مجرد قبول أو نتيجة بواعث عملية أو شخصية .
شم (زر) : قناع (F) Masque ج أقناع وأقنعة . يستعمله النحالون اتقاء لسع النحل . || مُقَنَّعة = ميمولوس (F) Mimule (mimulus) (L) من اليونانية بمعنى المضحك اشارة الى تويجها الذي يشبه قناع ممثلي الروايات المضحكة . جنس زهر من الفصيلة الخنازيرية . || — أرجوانية M. écarlate (m. cardinalis) . || — حمراء M. rougeâtre (m. rubinus) . || — صفراء M. jaune ou ponctué (m. luteus) . || — مرقطة أو كبيرة الزهر M. maculé ou à grandes fleurs (m. speciosus) . || — مسكية M. musqué (m. moschatus) . || — نحاسية M. cuivré (m. cupreus) . || — — هجينة M. cuivré hybride (m. cupreus hybridus) .
شي (ث) : قناع الخوذة Ventail, ventaille (F) . || — ساخر Mascaron تزين به الأبواب واغلاق

العقود ومسايل سبل الماء . || — الصقر = زَيْف Chaperon طنف يقي الحائط وقع المطر . || — العينين Loup . || — الفرس = تحريف = شدف



Chanfrein في النحت والنجارة . || — المجذومين Barbute de lépreux قناع حديدي له ثقبان كان المصابون بالجذام يكرهون على لبسه .
شق (ط) : قناع باركنسون Parkinson's mask . || — جراحي Surgeon's m. .

قنف

مص (اح) : أقنف = قنفاء (E) Decurrent توصف به عادة الأوراق اذا كانت قاعدتها تمتد على

الساق الى أسفل وملتصقة بها ومكونة شبه جناحين للساق .

قنفذ

شم (زر) : قُنفُذ آذَن Hérisson à longues oreilles (F) (erinaceus auritus) (L) || — أوربي H. commun (erinaceus europeus)

نوع من القنافذ، من الفصيلة القنفذية ورتبة الحشريات أي آكلات الحشرات . || — البحر H. de mer



(سمك مـن الفصيلة النفهية Tétrodon-diodon) ورتبة ملحومات الفكوك . || قنفذيات البحر Échinides ou oursins طائفـة حيوانات شاكة بحرية من شعبة الشوكيات . || قنفذيـة = أخينـوبس Échinope (F) (echinops) (L) جنس نباتات شائكة من الفصيلة المركبة الأنبوبية الزهر تزرع بعض أنواعها لزهرها . || — أسمانجونية الرأس É. boule azurée (e. ritro) . || — كروية الرأس = رِعْي الإبل É. à tête ronde (e. sphærocephalus) شوك الجمال . مرعاويلا . || صبار قنفذي = أخينوككتوس Échinocactus (L) جنس نباتات شاكة لحمية للتزيين من فصيلة الصباريات .

مص (أ ح) : قنفذ الماء (مقابل) Sea urchin (E) . || (جي) القنفذانيات المنتظمات Regular echinoids (regularia) القنفذانيـات ذوات الدرقات المستديرة المنتظمـة الشكل والتي تتميز بوجود الخذوران في مركز الجهاز القمي والحطم في مركز السطح السفلي . || — غير Irregular echinoids (irregularia) القنفذانيات ذوات الدرقات التي تتخذ أشكالاً غـير دائرية في العادة فتكون بشكل القلب أو غير منتظمة تماماً وتتميز بخروج الخذوران من الجهاز القمي وانتقال الحطم من مركز السطح السفلي للدرقة نحو الأمام .

قنغر Kanguroo ou kangourou (F) (macropus) (L).



شم (زر) : معربة . لفظة استرالية اقتبسها المواليديون جنس حيوانات استرالية من فصيلة طوال الأرجل أو قل القنغريات ومن رتبة الجرابيات لها أرجل طوال وأيد قصار .

قنم

كوش (فل) : أقنوم Hypostasis (E) hypostase (F) الأقنوم بالنون في اللغة الأصل وجمعه أقانيم. وفي اللاهوت المسيحي الأقانيم ثلاث الآب والابن والروح القدس .

قنن

كوش (فل) : قانون أو قاعدة Canon (E F) (١) هذا اللفظ مأخوذ عن اليونانية بمعنى مقياس . وقد أطلقه الابيقوريون على القاعدة المنطقية التي يجب أن تؤدي الى بلوغ الحقيقة . (٢) اللفظ الفرنسي C. مرادف لكلمة norme أي قاعدة . (٣) أطلق مل هذا الاصطلاح على مناهجه الخمسة . (٤) عند كانط هذا الاصطلاح يفيد مجموع المبادىء التي تتخذ كأساس للمعرفة .

مص (أ ج) : قانون (مقابل) Law (E) . || (فن) — Kanson . || (ق) — Loi (F) || (مؤ) — (مدونة) Code (F E) . || (فل) — أو مبـدأ التعويض Loi ou principe de compensation (F) (أ) تسمية قليلة الاستعمال لقانون الأعداد الكبرى الذي ينتهي دائماً الى اظهار تـأثير الأسباب المطردة والدائمة والاقلال من شأن الأسباب غير المطردة والعرضية .(ب) يطلق أيضاً على تضامن جميع المؤثرات الخاصة داخـل الكون . « يسيطر على العالم قانون عجيب هو قانون التعويض العــام ويتجلى هــذا القانون في حتمية الظواهر وانسجام العالم » . || —(قاعدة) canon (F) c. (E) (١) معيار مادي في الأصل يتخذ نموذجاً يقاس عليـه أو يعمل به ثم أطلق على كل ما يقــدر به فكرياً أو روحياً ومنه القوانين العلمية والأخلاقية والوضعية . (٢) كتاب في الطب لابن سينــا . || — كنسي c. (droit) = c. (law) مجموعة مــن القرارات الكنسية الخاصة بالعقيدة أو العبادة . || (ق) — الإرادة أو — العقد La loi d'autonomie ou la l. du contrat (F) القانون الذي يختاره المتعاقدان ليحكم الجانب الموضوعي في العقد في نطاق التصرفات المالية . || || — الإداري البحري Droit administratif maritime يحكم العلاقة بـين الأشخاص القائمين بالاستغلال البحري من جانب وجهة الإدارة ومـن جانب آخر كالقواعد المتعلقة بتفتيش السفينة عند دخولها الميناء وتقديم التقرير البحري الى جهة الإدارة والحصول منها عند الاقلاع على ترخيـص الملاحة وشهادة السلامة || — الأشخاص Loi personnelle يكون موضوعه الشخص . || — إقليمي L. territoriale القانون الذي يحكم جميع الأشخاص والأشياء والوقائع القانونية في إقليم الدولة ولا يحكم شخصاً أو شيئاً أو واقعة خارج إقليم الدولة . || — الأموال L. réelle يكون موضوعه المـال ويسمى أيضاً القانون العيني . || || — البحري Droit maritime مجموع القواعد التي تنظم الملاحة البحرية . || — — الخاص D. m. privé ينتظم القـانون التجاري البحري والقانون الدولي الخاص البحري. || — — العام D. m. public ينتظم القانون الدولي العام البحري والقانون الاداري البحري والقانون الجنائي البحري. || — البشريـة أو — الأمم = || — الدولي العام = — الشـعوب D. des gens ; d. international public (jus gensium) . || — بـلد الأصل Loi du pays d'origine قانون الدولة الـتي أخرجت الفكرة الأدبية أو الفنيـة لأول مرة في إقليمها . || — بلد الوصول L. du p. de destination قانون البلد المصدرة اليه البضاعـة . || || — التجاري البحري Droit commercial maritime مجموع القواعد التي تنظم التجارة البحريـة . || — تحقيق الجنايات D. d'instruction criminelle . || || — الجنائي D. criminel . || — — البحري D. pénal maritime قانون يحدد الجرائم المتعلقة بالملاحة البحرية وعقوباتها كالجرائم الـتي يرتكبها رجال السفينة متعلقـة بوظائفهم والجرائم المقررة في قانون تسجيل السفن . || — الخاص D. privé(jus privatum) . || — الدستوري D. constitutionnel . || — الدولي الخاص D. international privé الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية الأشخاص التابعين للدولة وموطنهم ومركز الأجانب فيها ويبين الحلول الواجبة الاتباع في مسائل التنازع الدولي للقوانين وللاختصاص القضائي . || — — — البحري D. i. p. maritime مجموعة القواعـد التي تبين الحلول الواجبة الاتباع في التنازع بين التشريعات البحرية المختلفة في حالة وجود علاقة قانونيـة ذات عنصر أجنبي . || — || — العـام D. i. public m. مجموعة المبادىء التي تبين الحلول لفض الخلافات التي تنشأ بين الدول بصدد الملاحة البحرية كالقواعد المتعلقة بحرية الملاحة وقواعـد السير في البحار والمياه الاقليمية والحصار البحري وغيرهـا . || — الشخصي La loi personnelle قـانون الدولة التي يرتبط بها الشخص بجنسيته أو قانون الدولة التي يوجد موطن الشخص في إقليمها . || — الطبيعي Droit naturel (jus naturale) . || — العام D. public (J. publicum) . || — العقـوبات D. pénal . || — العـلاقة (Lex causae) يحكم الجـانب الموضوعي في العلاقـة القانونية وذلك بالمقابلة للقانون الذي يحكم أهليـة الطرف فيهـا والقانون الذي يحكم الجانب الشكلي منها . || — العَلَم Loi du pavillon قـانون البلد الذي قيدت فيه السفينـة أو الطائرة وحملت بناء على هذا القيد علمه . || — — السفينة L. du p. de navrie قـانون الدولة التي تتبع السفينة جنسيتها ويرجع الى هـذا القانون عادة في بيـان القانون الواجب التطبيق في أحوال كثيرة إذا تعلق الأمر باستغلال السفينة وكانت العلاقة القانونيـة محل النزاع ذات عنصر أجنبي . || — غـير المدون Droit non écrit (jus non scriptum) . || — القاضي (Lex fori) قانـون الدولة الـتي يباشر القاضي ولاية القضاء باسمها . || — المـالي Droit financier . || — المحلي La loi locale قانون محل

التصرف أو قانون محل العمل المادي . وقانون محل التصرف هو قانــــون الدولة التي أبرم التصرف في إقليمها . وقانون محل العمل المــــادي سواء أكان مشروعاً أم غير مشروع ، هو قانــــون الدولة التي وقع العمل في إقليمها . || — محـــل التصرف (Lex loci actus) قانون الدولة التي أبرم التصرف في إقليمها . || — — التنفيذ (L. l. solutionis) قانـــون الدولة التي يتعين تنفيذ العقد في إقليمها . || — — العقد (L. l. contractus) قانون الدولة التي أبرم العقد في إقليمها . || — العمـــل غـــير المشروع (L. l. delicti) قانون الدولة التي وقع العمل غير المشروع في إقليمها . || الـ — المدني Droit civil (jus civile) . || — المـــدون D. écrit (j. scriptum) . || — المرافعـــات المدنيـــة والتجـــاريـــة D. de procédure civile et commerciale . || — ممتد Loi extraterritoriale يحكم الأشخاص أو الأشياء أو الوقائع القانونية ولو كانت خارج إقليم الدولة . (ملاحظة): تقسيم القوانين الى اقليمية وممتدة هو تقسيم يرد على القوانـــين من حيث مجـــال تطبيقهـــا المكاني . || — الموطن L. de domicile قانون الدولة التي يكون موطن الشخص في إقليمها . || — موقـــع المـــال (Lex re sitae) قانون الدولة التي يوجد المال في إقليمها . || الـ — الوضعي Droit positif . || — الوطني Loi nationale قانون الدولة التي ينتمي اليها الشخص بجنسيته . || (اق) — الأجـــور الفولاذي Loi d'airain des salaires (F) Iron law of wages (E) حاصله أن أجر العامـــل غير متجاوز عادة أدنى حـــد لعيش الكفاف . || — الاحتمالات L. de probabilité = L. of probabilities يبين نسبة الحـــوادث الـتي ينتظر أن تحصل في أغلب الأحوال اذا توافرت شروط خاصة . || — ازدياد الغلة L. du rendement croissant = L. of increasing returns يقرر أن الزيادة في العمل والرسمال المستخدمين في الصناعة تؤدي الى زيادة الناتج بنسبة أكبر من زيادة النفقـــة . || — الاستبـــدال أو الاستعـــاضة Principe de substitution = L. of s. يقضي بأن الانســـان قد يستعيض عن سلعة بأخرى تؤدي الغرض نفسه . || — إشباع الحاجـــات Loi de satiété des besoins = L. of satiable wants يقرر أنـــه متى حصل الانسان على كميـــة معينة من سلعة ما قلت حاجته الى وحـــدات إضافيـــة . || — اقتصادي L. économique = e.mic l. علاقـــة ثابتة بين ظواهر معينة تستمر بتحقق شروط خاصة . || — التصـــريف L. des débouchés = l. of markets يقرر أن المنتجات تستبدل بالمنتجات وأن النقود ليست الا واسطة فحسب وينسب هذا القانون الى الاقتصادي الفرنسي ساي . || — تناقص الغـــلة L. du rendement décroissant = L. of diminishing returns حاصله أن الزيادة في العمل والرسمال لا يترتب عليها زيادة مناسبة في النـــاتـــج ما لم يكن هناك تقدم في فن الانتاج . وأثر هـــذا القانون يظهر سريعـــاً في الزراعـــة . || — — المنفعـــة L. de l'utilité d. = L. of d. utility يقرر أنه كلمـــا زادت الكميات التي تستهلك من سلعة قلت الحاجة الى وحدات اضافية منها . || — جريشام L. Gresham = G's l. يقرر أن النقـــود الرديئة تطرد النقود الجيدة من التداول . || (ا ح) — إداري Administrative l. (E) . || — تجاري Commercial L. . || — التكعيب Cube l. . || (ك) — أنشتين للتكافؤ الكيميـــائي الضوئي Einstein's l. of photochemical equivalence يربط العلاقة بين التفاعلات الكيميائية بتأثير الطاقة الضوئية . || — بقاء الطاقـــة (الكتلة) L. of conservation of energy (of mass) ينص على عدم فناء الطاقـــة أو المـــادة . || — بلاجدن Blagden's l. ينص على انخفاض درجة تجمد المذيب تتناسب طردياً مـــع درجـــة تركيز المذاب . || — التوزيع Partition l. ينظم عملية توزيع مادة أو أيونات بين وسطين سائلين لا يذوب أحدهما في الآخر . || — التوزيـــع Distribution l. يربط توزيـــع مـــادة بين طورين Phases . || (ه) — التبـــادل Commutative l. إمكان تغيير ترتيب حـــدود الجمع والطرح أو الضرب والقسمـــة في أي مقـــدار جـــبري دون أن تتغير قيمتـــه فمثلاً

$$\text{ا} + \text{ب} - \text{ح} = \text{ب} - \text{ح} + \text{ا}$$

وهكذا $$\frac{\text{ا ب}}{\text{ح}} = \frac{\text{ا}}{\text{ح}} \times \text{ب} = \frac{\text{ب}}{\text{ح}} \times \text{ا}$$

. || — الترتيب Associative l. إمكان تجميع أي مقدار جبري بأي طريقة كانت . || — التوزيـــع Distributive l. إمـــكان توزيـــع عمليـــات الضـــرب والقسمة على عمليات الجمع والطرح فمثلاً (ا — ب) . (ح — ى) = ا ح — ا ي — ب ح + ب ى ،

$$\frac{\text{ا}+\text{ب}}{\text{م}} - \text{ح} = \frac{\text{ا}}{\text{م}} + \frac{\text{ب}}{\text{م}} - \frac{\text{ح}}{\text{م}}$$

. || (جغ) — بيزبلوت Buys Ballot's l. قانون وضعه بيزبـــلوت في سنة ١٨٥٧ ، يقضي بأنك اذا استدبرت الرياح في نصف الكرة الشمالي ، فان الضغط الجوي على يسارك يكون أقـــل منه على يمينك ، والعكس في نصف الكرة الجنـــوبي . || — فيرل Ferrel's l. قانـــون طبيعي ينسب الى مكتشفه فيرل ينحرف بمقتضاه كل جسم متحرك في نصف الكرة الشمالي الى يمين اتجاهه ويحدث عكس ذلك في نصف الكرة الجنوبي بسبب دوران الأرض . || (جي) — الاتصال L. of continuity يقول بأن كل راسب صخري في أثناء ترسبه في ظروفه العادية في الاتجاهين الأفقي والرأسي ، إما أن يظل محتفظاً بخواصه التكوينية وإما أن يتغير بالتدريج بطريقـــة تقدمية اضطرارية . || — النشوء الحيوي = قاعدة الإعـــادة = (— التنـــاسخ) Palingenesis, Biogenetic l. (Principle of Recapitulation) ينص على أن تاريخ أدوار نمو الفرد هو تمثيـــل أو إعادة موجزة للتاريخ السفلي للسلالة التي ينتمي اليها بمعنى أن أدوار النمو التي تكون تاريخ حياة الفرد هي نسخ من تاريخ تطور حياة السلالة في أثنـــاء تاريخها الجيولوجي . والنص المختصر للقانون في كتب علم الحفريات هو (تاريخ أدوار نمو الفرد إعـــادة للتاريـــخ السلفي للسلالة) . || (ط) — كولس Colles' l. هـــو أن الطفـــل المصاب بالزهري (السفلس) الوراثي ولم تظهر أعراض المرض عـــلى أمه لا يعدي أمه . || (تأ) — الكثرة = — العدد الأكبر Loi des grands nombres (F) هـــو أن العبرة في حساب الاحتمالات بالأسباب العادية لتحقق الخطر ، لا بالطـــوارىء التي تؤدي الى زيادة نسبة وقوع الخطر أو نقصها ، كلما كثرت الحـــالات التي يمكن تحقق الخطر فيها ، تعارضت طوارىء زيادة الاحتمال وطوارىء نقصه فضاع أثرها وأصبح حساب الاحتمالات أقرب الى الواقع . || (مؤ) — تأسيس Constituent act (E) Acte Constitutif (F) . || (تا) — التَّوبة Penitance . || مجموعة الـ — المدني Corpus juris Civilis (L) اسم أطلق في العصور الوسطى على المؤلفات الأربعة التي وضعت في عهد جستنيان تمييزاً لهـــا عن مجموعة القانون الكنسي . || (نج) تعديل — Amendment (E) . || حكم — Rule of law . || مشـــروع — Bill . || (ق) إقليمية — Territorialité de loi (F) كون سلطان القانون لا يجاوز حـــدود اقليم الدولة . || امتـــداد — Extraterritorialité de loi كون سلطان القانون يمكنه أن يجاوز حدود اقلـــيم الدولة . || بقوة الـ — حتماً De plein droit . || خرق — Violation de la loi . || سكوت الـ — Silence de la loi . || رجل — Juriste . || شخصيـــة — Personnalité de l. كـــون القـــانـــون يحـــكم الشخص . || عينية — Réélité de l. كون القانون يحكم المال . || قصور — Insuffisance de la l. . || القوانين الحاقة L. impératives . || — المرخصة L. facultatives . || — الناقصة L. imparfaites . || (تا) القوانين L. المقصود هنا القواعد المعمول بها فيما يتعلق بشؤون الري والأراضي توطئة لتوزيعها على الفلاحـــين . || — بيت المقدس Assises of jerusalem (E) المقصود السجلات التي اشتملت على ما كان معروفاً بين الفرنج في الشرق من قوانين تتعلق بالنظم الاقطاعية واختصاص الحاكم فضلاً عن القوانين التي كان يخضع لهـــا السكان في مملكة بيت المـــقدس . || (ه) — الأسس Laws of indices تربط أسس الحدود المتشابهة في حـــالات الضرب والقسمة والرفع الى القـــوى فمثلاً : ٥ ا م × ٣ ا ن = ١٥ ا م + ن . || (ق) قانـــوني Légal (F) . || التكييف الـ — للعقد La qualification légale du contrat . || كل — Universalité juridique (universum jus) . || رابطـــة قانونيـــة Lien du droit . || العلاقة الـ — Rapport de d. رابطة بين شخص وآخر تحكمها قاعدة قانونيـــة . والعلاقة القانونية عناصر ثلاثـــة هي : الأشخـــاص والسبب والموضوع . مثال ذلك علاقـــة البيع :

الأشخاص فيها هما البائع والمشتري . والسبب هو
عقد البيع والبيع هو الموضـــوع . || الـ ــ || ــ
الأجنبية R. étranger أو ـــ المختلطـــة R.
mixte يكون عنصر أو أكثر من عناصرها واقعاً
خارج اقليم الدولة أو التي يكون أحد أشخاصها على
الأقل أجنبياً وإن تجمعت عناصرها في اقليم الدولة .
وهذه العلاقة هي التي تثير مشكلة تنازع القوانين .
|| ـــ الوطنية R. national (de droit) التي
تتجمع عناصرها في اقلـــيم الدولة ولا يكون أي
شخص من أشخاص هذه العلاقة أجنبياً . وهـــذه
العلاقـــة لا تثـــير مشكلة تنـــازع القوانـــين
. || المبادىء الـ ــ العامـــة Les principes
généraux de d. || (مؤ) طلب فتـــوى ــ
To request a legal opinion (E) Demander
un avis juridique (F) || مسألة ــ A l.
issue = Question (difficulté) j. || (اح)
القُنَيْنَة Rostellum (E) دائرة من الشويـــكات
تبرز من رأس الدودة في بعض الشريطيات . ||
القُنَيْنَة Vertex المنطقة الواقعة خلف الجبهـــة
مباشرة بين العينين المركبتين في الحشـــرات . ||
(ك) قنينة كلايزن Claisen flask قنينة ذات رقبتين
تستخدم في تقطير السوائل . || المقننات = الجرايات
نظـــام Rationnement (F) Rationing (E)
يحدد ما يستهلكه كل فرد من بعض السلع .
شـــم (زر) قانـــون الحراج أو الأحراج Code
forestier (F) يبحث في أشكال الحراج وملكيتها
وصيانتها واستغلالها ومعاقبة المعتدين عليها . || ــ
الزراعة C. rural يشمل قانون الأراضي والقوانين
المتعلقة بالمياه والمواشي وغيرهـــا . || ــ العرض
والطلب Loi de l' Offre et de la demande
من أبحاث الاقتصاد السياسي . || قوانين زراعية =
شرائع ــ Législation rurale جملـــة القوانـــين
والمراسيم والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالزراعـــة .
|| قِنَّة Ferula galbaniflua(L) نبـــات طبي
من الفصيلة الخيمية يستخرج منه صمغ يسمى البارزد
Galbanum يستعمل في الطب .
جر (فر) : قانون بقاء الطاقـــة Loi de la
conservation de l'énergie = Law of c.
of e.gy || ــ ــ كمية الحركـــة L. de la c. de
quantité de mouvement = l. of c. q.ty of
m. || ــ ــ المادة L. de la c. de la matière
|| ــ التبادل L. de co- = l. of c. of the matier
mmutation = Commutative l. || ــ التحليل
الكمّي L. quantitative d'électrolyse =
Q. l. of el.sis || ــ التربيع العكسي L. des
carrés inverses = I. squares l. || ــ
الترتيب L. d'association = Associative l.
|| ــ التناقـــل العـــام أو التجاذب الـ ــ L. de
l'attraction universelle = law of universal
at || ــ التيارات الزاوية L. des courants
angulaires = l. of angular curents || ــ
ــ التيارات المتعرجة L. des c. sinueux = l. of

sinuous c. || ــ الزيحان لسودي فاجان L. de
déplacement de soddy fajans = S. - F.
displacement l. || ــ السلّم الكيميـــائي
الأوزان الذرية L. de l'échelle chimique des
poids atomiques = l. of chemical scale of
a.ic weights || ــ سنـــل L. de Snell =
S.'s l. || ــ الغـــازات العام L. générale des
gaz = General gas l. || ــ كوسيل سمرفيلد
للازاحة (قانون التناوب) Loi de déplacement
de kossel-Sommerfeld (l. de l'alternance)
= k - s.displacement l. (alternation l.)
. || ــ كولومب للاقطاب المغناطيسية L. de
Coulomb pour les pôles magnétiques
C.'s l. for m.tic po. || ــ ــ للشحنـــات
الكهربائية L. de Coulomb pour les charges
électriques = C.'s l. for el.ic ch. || ــ فعل
الكتلة L. de l'action de masse = mass a. l.
. || قوانين الأسس L. des indices = l. of i.
. || ــ الانعكاس L. de réflection = l. of re.
. || ــ التبريـــد L. de refroidissement =
Cooling l. || ــ الحركة L. du mouvement
= l. of motion || ــ فـــرادي للتحليـــل
الكهربائي L. de l'électrolyse de Faraday =
F.'s l. of el.sis.
شي (ث) : قانوني = شرعي = كنسي (مقابـــل)
Canonial (F) || ــ = ــ = صحيح (مقابل)
Canonique || قِنِّينة Bouteille = lagène
. || قِنِّينيُّ الشكل Lagéniforme .
مد : قانون منع الخمر (مقابل) Prohibition (E)
. || قوانين الطبيعـــة Laws of nature || ــ
الفرعيـــة Regulations || ــ المؤثرة العاملة
Regulative laws .
شق (ط) : قانون مندل (في الوراثة) (مقابـــل)
Mendel,s l. || ــ يونغ Young,s Rule .
مع (تب) : تنفيذ القانـــون = تطبيـــق الـ ــ
Enforce the law .

قنا

مص (ن) : القِنْـــو Fruit bunch, Also
inflorescence (E) العِذْق والكِباسة والجمـــع
قنوان وهو بمنزلة العنقود من الكرم وهو السباطة
(عند عامة أهل مصر) . || (جغ) قناة = ترعة
(أ) خليج يحفر للملاحة (قنـــاة) Canal
(ب) خليج يحفر للري (ترعة) . || (ط) ــ =
مجرى Aqueductus || (اح) ــ = ــ Duct
وعاء ينقل إفرازاً ما . || ــ أُرْبية Inguinal
Canal قناة بين البطن والصَّفن تمر فيها الخصية .
|| ــ تناسلية معوية Genitointestinal c. مجرى
يمتد من مكان البيض في بعض المفلطحات الى فرع
الأمعـــاء الأيمن . || ــ الدافقـــة Ductus
ejaculatorius (L) Ejaculatory duct (E)
يتدفق منها المني في عضو الذكر الى الخارج . ||
ــ غذائية Enteric || ــ ــ Vas Deferens
ــ الناقـــلة || ــ canal = Alimentary canal

Ductus deferens ينتقل فيها المني من الخصية
الى الحويصلة المنـــوية أو ما أشبه . || (ط) ــ
الاتصـــال Canalis reuniens تصل الكُيَيْس
بالقوقعة في الأذن الداخلية . || الـ ــ الأنفية Nasal
duct قناة تحمل السائل الدمعي من الكيس الدمعي
للأنف . || ــ بين الصُلبة والمشيمية Canal sclero-
tico- choroidal || ــ الحلزونية Spiral c.
هي بالأذن الداخلية . || ــ الدائرة Ring c. ||
ــ الزجاجيـــة Hyaloid c. = قنـــاة كلوكيه
Cloquet's c. = قناة وسط الجسم الزجـــاجي
بالعين . || ــ شليم Schlemm's c. قنـــاة بزاوية
الخزانة الأمامية للعين عند الاتصال القرني الصلبي
. || ــ العصب البصري Optic c. || ــ الغذائية
Alimentary c. || ــ المعـــدية المعويـــة
Gastro-intestinal c. || الـ ــ الناقـــلة Vas
deferens = المسيل الناقـــل ductus d. =
تتصل ببربخ الخُصية وتنقل الحيوانـــات المنوية الى
المبال . || ــ هافرس Haversian canal قنـــاة
مجهرية بوحدة تكون العظم المصمت المسماة وحدة
هـــافرس . || ــ هرنْج Hering's c. قنـــاة
بالكبد تصل ما بين القنيات والمسايل الصفراويـــة .
|| ــ هَنْتَر المُقَرِّبة Adductor (Hunteri) c.
أخدود بين المنشأ الوتري للعضلة الوسيعـــة المتوسطة
وبين اندغامات العضلات المقربة القصيرة والطويلة
والعظمى . يتحول الى قناة بتغطية عضلة الخياط له
وفيه تجري أوعية الفخذ . || ــ هيجيه Higuier
canalis قناة في الشق الجلاسيري عـــلى مقربة من
حافته الخلفية ينفذ فيها الحبل الطبلي من الجمجمـــة .
|| ــ الوسطى للزجاجية (ــ كلوكيه) Hyaloid
canal, Cloquet's c, Central c. of vitreous
. || (بك) من غـــير طريق الـ ــ الهضميـــة
Parenteral . || (اح) قنوات بلليني Bellini's
ducts القنوات التي تقع على قمة حلمات الكلية وهي
تتكون من تلاقي القنيات الجمّعـــة . || ــ هافرس
Haversian canals ممرات تمتد فيها الأوعيـــة
الدموية والأعصاب وتتفرع داخـــل العظم وتتصل
بسطحه ونخاعه . || (جي) الـ ــ الساحبة Inhalent
(Incurrent) c. قنوات في جدران المثقبات تنفتح
من خارج الجدار الى التجاويف والقنوات التي بداخله
ويدخل الماء في خلاياها بسبب السحب الذي تحدثه
الخلايا السوطية المطوقة في داخـــل التجويف جنيب
المعدي . || ــ الطاردة Exhalent (Excurrent)
c. قنوات في جدران المثقبات تصل بين التجاويف
الداخلية فيها وبين التجويف جنيب المَعِدِيّ . ||
(حض) ــ التوصيل Conduits (E) Conduites
(F) ممرات في جهـــاز التكييف لدخول الهـــواء
وخروجـــه . || (ط) ــ فولكمان Volkmann's
canals قنوات بالعظم المصمت توصل بين قنوات
هافرس . || الـ ــ نصف الدائرية Semicircular c.
قنوات ثلاث بمقدم التيه في الأذن الداخلية . ||
(اح) قُنَيَّة (ج قنيات) Canaliculus,
canaliculi || ــ Ductule تصغير قناة . ||
(ط) ــ Tubule || قنيات العظم Canalicules

of bone تصل ما بين جوبات الخلايا العظمية . || ـ المستقيمة Straight tubules . || ـ الملتوية Convoluted t. . || (اح) قنوي الشكل Canaliform . || غــدة لاقنويــة = ــ صماء Ductless gland غـدد ينتقل إفرازهـا الى الدم مباشرة دون قناة . || (مر) تقنية بالترقيـع Inlay grafting شق قناة مرقعة بالجلد لتقوم مقام المهبل.

شم(زر) : قِنْو = قِناء = كِباسة Régime (F) جُماع ثمر النخل والموز وأشباهها . || قناة = ترعة Canal ج . قنـوات وقني وتُرَع . مجرى يصنع للملاحـة أو للأسقـــاء أو للتجفيف . || قنّا Balisier (F) (Canna) (L) معربـة . مــن اليونانية كانوا يطلقونها عـلى القصب والأسل مما يصنعون منه الحصر . أما القنّة والقِنة في المفردات وكتب الطب فهو Ferula galbaniflua ، والقنّا هـذا جنس زهر من فصيلة القنويات فيه أنـواع

مشهورة في الحدائق . || ـ ذو لونين B. discolore (C. discolor) . || ـ زنبقيّ الزهر B. à fleur de lis (C. liliiflora) . || ـ سحلبي الزهر B. à fleurs d' orchidées ou Cannas florifères (F) . || ـ سوسني الزهر B. à fleur d'iris (F) (C. iridiflora)(L) . || ـ عظيم B. gigantesque (C. gigantea) . || ـ كبير الزهــر B. à grandes fleurs (F) . || ـ مأكول B. comestible (F) (C. edulis) (L) يستخرجـون من عساقـــلة نشا مما يسمونه أرووروت . || ـ نيبول B. de Népaul (C. Nepalensis) . || قنَّريات Cannacées (F) فصيلة القنّا من وحيدات الفلقة، تشمل القنّا والمرنْطة .

شي (ث) : قناة = مجرى (مقابل) Chenal (F) || ـ Hampe عود الرمح ونحـــوه . || ـ = فُرْضة = ثُلْمة Canal . || أقنى Aquilin .

شق (ط) : قناة = مجرى = أنبوب (مقابـــل) Duct(E) . || Lachrymal canal دمعية ـ || ـ سنخية Alveolar c. . || ـ سنية Dental c. . || ـ كاذبة (خاطئة) Fault c. . || ـ لبيـة Pulp c. . || ـ نخاعية (نقية) Medullary c. . || ـ هضميـة Digestive c. . || ـ سانتوريني Santorini,s Duct . || ـ ستينون Stensen,s D. || قناة الغـــدة الكظرية . || أقنيـة بليني Bellini's D. . || قنيّة اصطناعية Cannula .

جر (فر) : أقنية نصف دائرية Canaux semi circulaires (F) Semicircular canals (E).

قهر

مص (فل) : قهر اجتماعي Contrainte (Sociale) (F) Constraint (Social) (E) كل ما يعـــوق حرية الفرد من حيث أنه يعيش في مجتمع . وهـــو إما منظم كالقوانين أو شائع كالعادات والتقاليد . || (اج) ـ (ـ) (E) (S.) Restraint . || (كم) القهْريّة Coercivity خـــاصية المـــواد المغنطيسية تقدَّر بالقوة القهرية حين يكون التمغنط قد وصل الى حـــالة التشبع قبل زوال القـــوة المُمَغنِطة .

شي (ث) : قهري = قسْري = شاق (مقابـــل) Forcé (F) .

قوب

شم (زر) : قوباء = قوبة Dartre (F) حزّاز عند العامة . مرض جلدي يسقط الشعر ويصيب الخيل . || ـ الرُكبة Malandre مرض جلدي يحصل في ركبة الخيل . || ـ الكرْم Dartrose de la vigne تعرف بحصول قروح وشقوق في سروع الكرمـة . وتدل غالباً على أن الكرم مبتلى بمرض الفحومة أو بالفشل . || قُوبيـــة Cobéa (F) (Cobea ou

cobæa (L) باسم نبـــاتي يسوعي من الأندلس . جنس نباتات معترشة للتزيين من الفصيلةالبولامونية. || ـ معرَّشة C. grimpant (C. scandens)

شق (ط) : قواب = متشرب الماء (مقابـــل) Hydrophil (E) . || قطن قواب H. Cotton . || قوباء الإرفاغ Erythrasma . || ـ حلقية = دودة ـ Ringworm . || ـ سوداء Ecthyma . || ـ شقـــراء = ـ صفراء Impetigo . || ـ سارية I. Contagiosa .

قات Catha edulis (F) Celastrus e. (L.)

شم (زر) : لم أجد كلمة القات في المفردات ولا في الأمهات من المعجمات ، وأظنهـــا من أصل حبشي انتقلت الى اليمن مع تلك الجنبة التي تنبتها الطبيعة في الحبشة . من الفصيلة القاتية وتسمى الحرابيـــة

تزرع في اليمن ويفرط اليانيون بمضغ أوراقها المخدرة. واسم الجنس العلمي من قات المولدة . || قاتيات = حِرابيّات Célastracées (F) الأولى منسوبـة الى القات أحد أجناس هذه الفصيلة النباتية ، والثانية منسوبة الى الحراب من حرابية اسم أشهر أجناسها.

قود

شم (زر) : مِقْـوَد Guide (F) حبـل أو سَيْـر من جلد يسوق به السائق الدابة . || قائـد القطيع Menon تيس أو كبش يروَّض على قيادة القطيع .

شي (ث) : قائد عـــام = ـ أعلى (مقابـــل) Archistratège . || ـ عشرة Doyen ضابط روماني يقود عشرة أنفار = عميـــد الحُوَّس في الكنائس .

قور

مص (ن) : القـــار م . قارة . جنس اسطاخيس Stachys (L) وخاصة S. germanica من الفصيلة الشفوية Labiatae شجيرة تنبت في أوروبا وبلاد البحر الأبيض المتوسط تسمو من ٦٠ الى ١٠٠ سم مزغبة وساقها قائمة قليلة التفرع وورقها السفلي قلبي الشكل والعلوي رمحي والزهر فرفيري اللون متجمع في حلقات يكل منها عدة أزهار . الثمرة الجافـة منشقة لها طرف محدب والنبـــات طيب الرائحة مر الطعم . || (جي) القـــارة (E) Continent أحـد أجزاء اليابسة الكبرى . || حـــافة الـ ـ Continental shelf الجزء من سيف القارة المغطى بمـاء البحر . || سيف ـ C. platform الجزء المنبسط من القارة مما يلي البحر . || أم القارات Pangea الكتلة القـارية الأولى التي يعتقد أنهـــا تشققت وأخذت أجزاؤها في الانجراف بعيداً بعضها عن بعض على طول الأزمنة الجيولوجية فكانت القارات الحاليـــة . || تزحزح الـ Continental Drift نظرية تفترض وجود قـارة أصلية تتشقق قشرتهـا وتتزحزح أجزاؤها وتكون النظام الحالي للقارات . || نشوء ـ Epeirogenesis عملية تكوّن القارات نتيجة لحركات الأرض الرأسية . || (جغ) الرصيف القـاري Continental Platform الجزء المستوي من القشرة الأرضية الذي يرتفع عن المنخفض الذي تحتله مياه المحيط ، ويشمل الرفوف القـــاري في نهايته . || الرفرف الـ ـ C. Shelf الجزء الذي يجاور القارات وتغطيه مياه ضحلة لا يزيد عمقهـــا بعـــامة على ٢٠٠ متر . || المنحدر ـ C. Slope المنحدر الشديد الذي يهبط من حافة الرفرف القاري الى قاع البحر العميق . || (حض) قورة الخشب Cross sectim end طرف الخشب حيث تظهر نهاية وأطراف الألياف . || المقورة Gouge(F) أداة تقور القرع والباذنجان ونحوهما . || (اح) القوارت Omnivora - Omnivorous animals - Omnivores(E) . || (ط) القوارير الساقطة Aspiration bottles تستعمل في جمع الغاز بتفريغ هوائها .

شي (ث) : قوَّرَ Échancrer (F) قطع الشيء من وسطه على شكل هـلال . || تقوير = تجويف Échancrure . || ـ الزِّيق Décolletage .

مد : ـ (مقابل) Trépanation .

قوس

مص (اح) : قوس = عقد (مقابل) Arcade(E)

(جي) ا — Arc سلسلة من الجبال تمتد في شكل
قـــوس . || (فن) — الاتصال Liaison . ||
(ط) — جَدَيلة الجفن Tarsal arc صفيحة ليفية
بجفن العين العلوي . || ا — الدردرية Alveolar
arch . || (اح) — دموية Haemal a. قـــوس
هيكلية تتصل بمركز جسم الفقرة على سطحه البطني
في منطقة الذيل في الفقاريات الدنيا وتحيط بالشريان
والوريـــد الذيليين . || (مر) — الشيخوخة
بالبلوريـــة Arcus senilis lentis . || — ا —
بالقرنية A. s. corneae . || — الغضروف الضفيري
الرعائية السفلي أو العليا A. tarseus inferior or
superior . || — فُـلطـــا = ا — الكهربائي
Voltaic arc = Electric a. مـــا يحدث من ضوء
ساطع وحرارة شديدة عند مرور التيار الكهربائي
في فرجة بين موصلين. || (جغ) — قزح Rainbow
قوس ينشأ في السماء أو على مقربة من مسقط الماء من
الشلال ونحـوه . يكون في ناحية الأفق المقـــابلة
للشمس . ترى فيـــه ألوان الطيف متتابعة نتيجة
انعكاس أشعة الشمس من رذاذ الماء المتطاير من مـــاء
المطر أو من مياه الشلالات وغيرها من مساقط الماء
المرتفعة . || (ضو) — — الابتدائيـــة primary
rain - bow. تحدث نتيجة انعكاس داخلي واحـــد
في قطيرات المـــاء في الهواء . || — — الثانويـــة
secondary r. - b تحدث نتيجة انعكاسين داخليين
في قطيرات المـــاء في الهواء . || (جي) أقواس
أسيوية ، سوريـــة Asiatic, Syrian Arcs سلاسل
الجبال القوسية الناتجة من الطيات القوسيـة الاقليمية
كسلاسل الطيات الصخريـــة الممتدة من الأراضي
السورية الى الأراضي المصرية مارة بفلسطين وشمال
شبه جزيرة سيناء . || (ه) الأ — المزدوجة { }
[ ] — المعقوفة || . Braces, pointed brackets
( ) بـــك || . Brackets, Square brackets
المصباح القـــوسي Arc lamp . || (جي) جزر
قوسية Arcs, Island جزر شاطئية أو قريبـــة من
الشواطيء تتخذ في ترتيبها العـــام شكل القوس
وتنتج مـــن حركات الطي القوسية التي تؤدي الى
تكون طيات الزحف . || طيـــات — Arquate
Folds طيات اقليمية يتخذ شكلها العـــام هيئة
الأقواس .
جر (فر) : قوس (— الدائرة) (مقابل) Arc(F)
a. à carbone = c. كربوني — || . arch (E)
A. électri- كهربـــائي — || . on a.
A. sous-tend = المقابل — || . que = el. ic a.
A. du cercle= الدائرة — || . Subtended a.
A. voltaique = vol- فولتا -- || . circular a.
.Arc-en-ciel = Rainbow قزح — || . taic a.
A. en-c. primaire = primary أولي — — ||
A.-en c. lunaire قمري — — || rainbow
. || مـــدنح ا — الكـــهربائي = lunar r.
|| -. Amorçage d'un a. = Striking an arc
Parenthèses = Parenthesis, plain الأقواس ( )
.. Arqué = Arched مقوَّس || . brackets
شيي (ث) : قوس إهليلجية Arc elliptique(F) .

|| — بيضويـــة A. en lancette . || — بيضية



مسطَّحة A. tudor . || — تامة = نصف دائرية



A. en plein cintre . || — ثلاثية الفصوص ،



الخنيات A. trilobé . || — حذويـــة A.
outrepassé من حدوة الفرس . || — حذويـــة
Arc en Fer à cheval قوس عـــلى شكل نعل
الفرس تمتاز بها العقود الاسلامية . || — خماسية الفصوص



A. quintilobé . || — زوراء A. rampant .
|| — سنانية A. lancéolé . || — ضامَّة A. en
accolade . || — قوطيـــة A. Ogive . || —
— متعددة الفصوص = الخنيـــات A. polylobé .
|| — متعرِّجـــة A. zigzagué . || — مثلثة
A. triangulaire . || — محدَّبة A. bombé =

— — مقعَّرة A. en doucine . || — مسطحة



A. surhaussé . || — مُشرعة A. déprimé .
|| — مُفلطحة A. aplati . || — مقعرة الطرفين
A. formeret . || — مقوصرة A. infléchi .
|| — مكسورة A. brisé . || — منخفضة A.



surbaissé . || — نصف اهليلجية A. en anse



de panier . || — زاوية الرأس A. en ogive .



|| — الشعلة أو اللهب A. flamboyant . || —



الكمان Archet . || — النصر Arc de triomphe
التصاق Accolade التصاق قوسين متضادين . ||
معكوس . || مقوَّس Arqué محني كالقوس . ||

– منحنٍ Incurvé .

شم (زر) : مقوّس الرُّكبة Brassicourt ou Arqué (F) نعت للفرس الذي تكون ركبتـه مقوسة طبيعياً لا عن مرض ولا عن شيخوخة . || تقويس Arcure حني غصن من الشجر أو قضيب من الكرم ليزداد حمله .

شق (ط) : قوس (مقابل) Fornix (E) . || – الأبهر Arch of Aorta . || – أخمَصية Plantar A. . || – سِني Dental A. . || – العانة Pubic A. . || – الكف = – راحية Palmar A. . || – القدم Instep . || تقوّس = انحناء = اعوجاج Curvature . || – العمود الفقري Spinal C. . || – أمامي Emprosthotonos.

مع (تب) : قوس (مقابل) Curve .

قوض

مض (جي) : التقوّض = النحر السفلي Undercutting (E) تآكل أسفل الجرف بالهواء أو بالماء .

قوط

مد (تا) : القوط الشرقيون (مقابل) Ostrogoths(E) . || – الغربيون Visigoths .

قوطونسطر = سفرجلية Cotoneaster (FL)

شم (زر) : من Cotoneus الشبيل بالسفرجل، لأن ورقها زغبية كورق السفرجل، جنس جنبية للتزيين من الفصيلة الوردية . || – أزغب C. tomentosa(L) . || – سَعْتري الورَق C. thymifolia . || – عِنبي C. baccillaris . || – مستدير الورق C. rotundifolia . || – معروف C. commun (F) (C. vulgaris)(L) . || وحيدُ الزهرة C. uniflora (L) .

قوع

مص (اح) : قاع Fundus (E) قاعدة عضو ما مثل المعدة أو المثانة البولية . || (مر) || – المبرقش Tigroid f. = Tesselated f. يرى فيه قاع العين مبقعاً . || (مؤ) قاعة الجلسات = || – الكبرى conference hall, main h. (E) Salle des séances, grande s.(F) . || حظر الدخول في صحن || – To forbid access to the body of the h. = Interdire l'accès de l'hémicycle . || (جي) القاعيّات Benthos (E) ما يعيش في قاع البحر من أحياء .

شم (زر) : قُـوَاع = خُزَز Bouquin (F) ج أخزّة وخِزّان . ذكر الأرانب .

قُوفِية Cuphea (L)

شم (زر) : معربة . بمعنى المنحنية لشكل كأسها . جنس زهر من الفصيلة الحنائية .

قوق

شم (زر) : قـاق Corneille cendrée (F) (Corvus cornix) (L) القاق في الشام أمـا في المعجمات فالقاق طائر مائي طويل العنق، ولذا جعل صاحب معجم الحيوان القاق والقـاق واحداً أي Cormoran وميزه عن الطائر الذي تتكلم عليه بقوله قاق الماء . طائر من فصيلة الغرابيات رأسه وجناحاه وزمكّاه أي ذنبه سود . وسائره أشهب رمادي . وهو من أذكى الطيور ، يكثر في دمشق والغوطة ولا يصاد ولا يؤكل ويعـد طيراً مضراً بالزراعة .

قوقع

مص (اح) : قوقعة الأذن Cochlea (E) جزء من الأذن الداخلية على هيئة القوقعة . قرن قوقعي (في النبات) . ثمره على شكل قرن كثمرة البرسيم الحجازي . || قوقعي Cochlear . || – الشكل Heliciform وصف لبعض الأعضاء النباتية عندما تلتف كالتفاف القواقع مثل النورة المحدودة لبعض النباتات عندما تخرج الأزهار من جانب واحد . || (جي) القوقعيات Snails طائفة من الحيوانات الرخوة ذات صدفة مكونة من مصراع واحد ملتف في هيئة الحلزون .

شي (ث) : قوقعة = زخرف قوقعي Conque(F) زخرف مُقعر في البناء على شكل قوقعة .

قوقولوبس = أذن الفيل Coccolobe (F) (Coccolobis) (L) .

شم (زر) : الأولى معربة والثانية عامية مصرية . جنس شجر وجنبة من الفصيلة البطباطية تنمو في الأقطار الاستوائية من أمريكة . وتزرع في مصر في الدفيئات ولها ورق كبار تشبه بأذن الفيل .

قول

مص (فـل) : قول Discours (F) d. se, Speech (E) تعبير عن فكر متدرج بواسطة قضايا يرتبط بعضها ببعض ، وأطلق اللفظ الأجنبي على البحث في القرن السابع عشر ، ومنه : (مقال في المنهج D. de la méthode (F) . || القول على الكل إيجاباً وسلباً Dictum«de omni et nullo» مبدأ أساسي للقياس الأرسطي ويقضي بأن ما يثبت أو ينفى عن جنس يمكن أن يثبت أو ينفى عن جميع الأنواع والأفراد الداخلة فيه . || مقولة Catégorie (F) c. ry (E) (ا) عند أرسطو : ما يحمل على غيره ، وأحد الأجناس العشرة التي تكون مقولات الوجود . (ب) عند كانط : أحد المعاني الكلية الأساسية للعقل المحض ، وترجع الى طبيعة القضية في مختلف صورها فتنحصر في أربعة أنواع من حيث الكم والكيف والإضافة والجهة . || (ق) المقاول Entrepreneur (F) . || – الشحن والتفريغ Acconier الشخص الذي يتعاقد مع الشاحن أو المرسل إليه على شحن البضاعة على السفينة أو تفريغها منها في مقابل أجر معين . || – المرفق العام Entrepreneur de service public . || – من الباطن Sous-e.; s. traitant . || مقاولة الشحن والتفريغ Acconage عملية وضع البضاعة على ظهر السفينة أو إنزالها منها .

كوش (فـل) : قول شارح Definition (E) Dé. (F) . || مقالي Discursive=D. sif (١) اللفظ الأجنبي مأخوذ من لفظ discours (F) وهذا اللفظ مأخوذ من الفعل الذي يدل على الجري، والمقصود هو الدلالة على الانتقال من واقعة الى ما يستخلص منها ومن مبدأ الى نتيجة . (٢) فكر مقالي pensée disursive وهو مرادف لكلمة « فهم » ويقال في مقابلة « حدس أو رؤية » intuition . || مقولة أو لفظ كلي Category Predicament (E)= c. rie p. (F) (١) لفظ قاطيغورياس يعني عند أرسطو الإضافة أو الاسناد . فعلى ذلك المقولات أمور مضافة أو مسندة أو « مقولة » أي محمولات ، أو بتعريف أدق : المقولة معنى كلي يمكن أن يدخل محمولاً في قضية . والمقولات عشر ، هذه القسمة شاملة كاملة فانها تقابل جميع الأجوبة تقال عن جملة الأسئلة التي يمكن أن تثار بصدد شيء ما وهذه الأسئلة عشرة يجاب عنها بعشرة محمولات فإذا اتخذنا من الإنسان مثلاً كانت الأسئلة والأجوبة كما يأتي :

سؤال	جواب
ما هو ؟	جوهر
ما كميته؟ بدين أم نحيف؟ طويل أو قصير ؟	كم
أهو طيب أو رديء ؟ عالم أو جاهل ؟	كيف
أهو أب أو ابن ؟ سيد أو خادم.؟	إضافة
ماذا يفعل ؟	فعل
ماذا يقبل ؟ ماذا يصيبه ؟	انفعال
ما مقره ؟ أين هو	أين
في أي وقت ؟	متى
ما هيئته في المكان ؟ أهو جالس أو نائم أو قائم ؟	وضع
ماذا يلبس ؟	ملك

(٢) عند كانط المقولات معان رابطة بين الظواهر المعروضة في المكان والزمان . وهو يستنبطها من من جدول الأحكام كما تلقاه عن المنطق القديم فيحصل على مقولات الكم والكيف والإضافة والجهة . وكل مقولة منها تحتوي على ثلاث مقولات . وبذلك يكون لدينا اثنتا عشر .

جدول المقولات عند كانط :

من حيث الكم وحدة	من حيث الكيف موجود
كثرة	سلب
جملة	حد
من حيث الإضافة جوهر	من حيث الجهة امكان
علية	وجود
تفاعل	ضرورة

. || ما بعد المقولات Postpredicaments (E F) معان يذكرها أرسطو في الفصل العاشر من كتاب « المقولات » أي بعد ذكر المقولات العشر ، وهي خمس : التقابل oppositio والتقدم prius والتقارن simul والحركة motus والملك habere .

قولنج

شق (ط) : قولنج = مغص Colic (E) . || – مراري Biliary C. || – صفراوي Lead C. . || – كلوي Renal C. . || – مثاني Cystic C. . || – الدهّان Painter's C. بسبب الانسمام الرصاصي المزمن . || – رحمي After pains عقب الولادة .

قولون Colon (E)

مص (اح) : جزء من الأمعاء الغلاظ في الفقاريات ،

|| (ط) الـ — الحوضي Pelvic c. || — السجمي = التعريجة السجمية Sigmoid c. الجزء من القولون الواقع بين القولون النازل والمستقيم . || — الصاعد Ascending c. || — المستعرض = — المعترض Transverse c. || — النازل Descending c. || قولوني Colic .

قوم

مص (ا ج) : تقويم Evaluation (E) . || (جغ) الـ — Calendar حساب الزمن بالسنين والشهور والأيام . || (كم) — Rectification تحويل التيار المتردّد الى تيار في اتجاه واحد بقطع أحد نصفي الدورة ، وذلك باستعمال صمام كهربائي أو ما يقوم مقامه ويسمى هذا أحياناً : تقويماً نصف موجي Half-Wave r. || (ه) الـ — R. يطلق في الرياضة على تقدير طول منحن محدود . || (ط) — الأوتار Tenoplasty إصلاح تشوهاتها جراحياً . || (تأ) — التوظيف Evaluation des placements (F) تقدير القيمة الدفترية والسوقية سنوياً للأموال التي آلت للمؤمن نتيجة توظيف الاحتياطيات الفنية لبيان ما حققته من ربح أو خسارة . || (مر) — العين Toilet of eye (E) . || — الماق = توسيع الفتحة الجفنية Canthoplasty . || (ا ق) — النقود Revalorisation (de la monnaie) (F) تثبيت النقود بإعادتها الى قيمتها الأصلية . || (تأ) مراجعة الـ — Révision de l'évaluation إعادة فحص المركز المالي للمؤمن وتشترط قوانين الرقابة والإشراف على شركات التأمين على الحياة أن تقوم هذه الشركات بتقدير قيمة تعهداتها بواسطة خبير اكتواري مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر، وعند تحديد نسب الأرباح التي توزع على المساهمين أو حملة الوثائق وعند الإعلان عن مركزها المالي . || (ق) قائم بالأعمال Chargé d'affaires ممثل للدولة يختلف عن السفير والوزير المفوض في أنه لا يمثل شخص رئيس الدولة ولذلك فهو يحمل أوراق اعتماده من وزير خارجية دولته الى وزير خارجية الدولة المبعوث إليها وليس له حق الاتصال المباشر برئيس هذه الدولة . || (حض) الـ — الصاري Up-right member (E) الجزء من الهيكل القائم على أحد الجانبين رأسياً . || (ك) المقوم Constituent . || (كم) — Rectifier الجهاز الذي يستعمل لتقويم التيار . || (ك) الأجزاء المقومة Constituent parts الأجزاء التي يتكون منها شيء وقد تطلق على عناصر المركب الكيميائي. || الصيغة التقويمية Constitutional formula الصيغة الدالة على كيفية اتحاد العناصر بعضها ببعض لتكوين مركب . || (ط) المستقيم Rectum . || التهاب الـ — Proctitis . || سقوط الـ — Prolapse of rectum . || (ه) الخط — Straight line أقصر بعد بين نقطتين . || الزاوية المستقيمة S. angle ما كان مقدارها قائمتين . || المستقيمان اللذان ليسا في مستو واحد Not co-planer lines اللذان لا يمكن جمعهما في مستو واحد . || المستقيمان المتوازيان Parallel l. اللذان يقعان في مستو واحد ولا يتلاقيان مهما امتدا . || (ط) الرَّدْب المستقيمي Rectal caeca . || العضلتان المستقيمتان Recti . || (ق) مكان الإقامة Résidence (F) يوجد فيه الشخص بغير نية الاستمرار. || الإ — العادية R. habituelle يوجد فيه الشخص بنية الاستمرار. || (مر) مقاومة Resistance (E) . || مقاومة انفعالية R.,passive . || (ا ق) — الانكماش Réflation (F) Re. (E) تعبير حديث استعمل في الولايات المتحدة بمعنى زيادة التداول بقصد رفع الأسعار الى مستوى محدد . || (ا ح) — الجفاف Drought resistance(E) احدى صفات النباتات الصحراوية ونباتات الجفاف عموماً تكون لها القدرة على مقاومة الجفاف بما أوتيت من مميزات فسيولوجية خاصة . || (كم) — = ريوستات Resistance = Rheostat جهاز قوامه من مقاومة قابلة للتغيير بالتدريج يوصل بالدائرة لكي يتسنى بواسطته تغيير المقاومة الكلية للدائرة وتعديل شدة التيار المار فيها حينما يراد . || الـ — الكهربائية Electric R. التي تعترض التيار الكهربائي . || (طبع) — مغيرة Reversable r. جهاز قوامه من مقاومة قابلة للتغير بالتدريج يوصل بالدائرة الكهربية لكي يتسنى بواسطته تغيير المقاومة الكلية للدائرة وتعديل شدة التيار المار فيها حسبما يراد ويسمى أيضاً ريوستات . || (ه) — المواد Strength of materials مقاومة المادة ضد التمزق أو الكسر . || (هم) الـ — النهائية Ultimate s. الحد النهائي الذي تصل إليه مقاومة الجسم ضد تمزقه أو كسره فمرونة الجسم تقاوم التغيير حتى حد المرونة ثم تبدأ مطاوعة الجسم للتغيير حتى المقاومة النهائية ثم يتمزق الجسم أو ينكسر . || (ق) القائمة Bordereau(F) . || — أسماء البحريين Rôle d'équipage قائمة تكون في السفينة يذكر فيها أسماء رجال الطاقم وجنسياتهم . || (تأ) — الانضمام Bulletin d'adhésion المستند الذي يتسلمه كل مشترك في تأمين تعاوني عند اشتراكه فيه . || (ق) — بيان الرهون Etat hypothécaire سجل يحتفظ به الربان في السفينة يبين فيه بإيجاز الرهون التي ترتبت على السفينة وتواريخها . || — التوزيع المؤقتة Règlement provisoire قائمة يصدرها القاضي ويبين فيها لكل دائن ما خصه من مال المدين ثم يخطر بها الدائنين والمدين ليقدم من شاء منهم مناقضته لهذه القائمة . || — الـ — النهائية R. définitif قائمة يَبين فيها بصفة نهائية لكل دائن ولا تمر بدور تحضير ولا تقبل المعارضة في الأحكام التي تصدر فيها ويقصر ميعاد استئنافها . || (ا ق) قائمة الحساب (فاتورة) Invoice (E) قائمة يرسلها التاجر الى المشتري مبيناً بها مقادير المشتريات وأثمانها وأسعارها . || (ق) — قيود الرهون Tableau des inscriptions (F) . || (مؤ) — المتكلمين List of speakers (E) Liste des orateurs(F) . || — المندوبين L. Delegates = L. des délégués . || إمرار — أسماء الحاضرين To circulate an attendance l. = Faire circuler une l. de présence . || وضع — ,To draw up, to fix to establish a l. = Dresser, établir, arrêter une l. . || (ا ج) القومية Nationalism (E). || النتاج قومي National Product . || دخل — N. Income . || المجلس — N. Assembly . || (ا ج) مقيم Resident الكائن الآبد في مكان لايبرحه . || (جغ) القامة Fathom وحدة قياس طولها (٦) أقدام تستخدم عادة في قياس أعماق البحر . || (ه) المقام Denominator الأجزاء المنقسم إليها الشيء فمثلاً ٧ مقام الكسر ٥/٧ . || (ق) قوامة Curatelle(F) . || القيم = أمين العقار Curateur . || (جي) صخر مقاوم Resistant Rock (E) . || (فل) القيمة Valeur (F) Value (E) صفة في الشيء تجعله موضع تقدير . || (ا ق) الـ — V. = V. لفظ يطلق بصفة عامة على درجة الأهمية النسبية للسلع . || — الاسمية أو القانونية (للنقود) V. nominale ou légale (de la monnaie) = N. al or face v. (of money) تحددها الدولة للنقود في التداول ويلاحظ أن النقود الرئيسية تكون قيمتها المعدنية مساوية لقيمتها الاسمية أما النقود التكميلية فقيمتها المعدنية أقل من قيمتها الاسمية . || (ق) الـ — الـ — Montant n. (F) المبلغ المدون في الوثيقة . || (اق) الـ — — Face value (n. v.) (E) القيمة المطبوعة أو المكتوبة على الوثيقة أو السهم أو السند. || (ه) — الحالية Present worth القيمة التي تباع بها الوثيقة أو السهم أو السند . || (ا ق) — الحقيقية أو المعدنية (للنقود) Valeur réelle ou métallique (de la monnaie) (F) Market value (of money) (E) قيمة المعدن الذي تشتمل عليه النقود . || (ا ج) — الصافي Net Worth (E) || (ا ق) — المبادلة Valeur d'échange (F) Value in exchange (E) نسبة بين سلعة وأخرى عند المبادلة . والميل الحديث إطلاق لفظ القيمة على قيمة المبادلة . || - المنفعة V. d'usage = V. in use مبلغ المنفعة التي يحصل عليها الإنسان باستهلاكه لسلعة ما (وقد عدل عن هذا التعبير معظم الاقتصاديين) . || (فل) قيمي Axiologique=A. Cal نسبة الى نظرية القيم .

كوش (فل) : قيوم Subsistent (E) Subsistant (F) (١) جوهر ، (٢) يقال على واجب الوجود « فهو الحق بذاته الواجب وجوده من ذاته وهو القيوم » . || مقوّم Constitutive=C. tif (١) الفكرة عند كانط مشروعة حين تكون مقصورة على تنظيم المعارف وتحقيق الوحدة التامة في الفكر ، وليست مشروعة حين تكون مقومة لهذه الوحدة ، أي حين تمنح الوحدة وجوداً بالذات . (٢) جزء من الماهية « فالمقوم هو الشيء الذي يدخل في ماهيته فتلتئم ماهيته منه ومن غيره » . || قيومية Aseity = Aséité (١) تعني قيام الموجود بذاته. أو وجوب وجوده . وهذه الصفة خاصة بالله وحده لا يشاركه فيها كائن . (٢) استخدم شوبنهور هذا

الاصطلاح للدلالة على مفهوم الإرادة الكلية (لالاند) في مقابل « افتقارية » abaliété (F) أي افتقار الموجود الى عـلة توجده . || قيمة Value (E) Valour (F) (١) المدلول المادي : خاصية تجعل الأشياء مرغوباً فيها. قيمة استعمالية v. d'usage(F) لسلعة ما هي المنفعة الناتجة عن استعمالها. قيمة تبادلية v. d'échange عندمـا نقابل سلعة بسلعة أخرى أو بالنقد . (٢) المدلول المعنوي : من وضع اللاهوتي ريتشل وغايته أن يقي الدين هجمات العلم بأن يعين لكل منهما مجالاً خاصاً . العـلم الجواهر والقوانين وللدين القيم. (٣) أحكام تقويمية jugements de v. وتنقسم من حيث الجهة الى ثلاث طوائف : منها ما يعبر عن أوامر مثل « لا تسرق » ومنها مـا يعبر عـن نصيحة مثل « إذا عزم المرء فيجب أن يثبت على عزمه » ومنها ما يعبر عن تقـدير لحوادث ليس لنا عليها سلطان مثل « كبار الفـاتحين من كبار المجرمين » .

شم (زر) : مِقـْوَم = مِقـْبَض Mancheron وهما اثنان في مؤخر المحراث الحديث يقبض عليهما الحراث، ويكونان من خشب أو من حديد. || مِقوَمة الكيس = فتـّاحة الـ Ensacheur أداة تجعل الكيس قائماً مفتوحاً فيسهل ملؤه حبّاً. || مستقيم = الحجر الـ Orthose من اليونانية، نوع من الصُّفاح، وله ضروب عديدة . || — الأطراف Rectiligne الحيوان الذي تكون أطرافـه على خطوط مستقيمة ليس فيها تقعّر ولا تحدب . || مستقيمات الأجنحة Orthoptères رتبـة من الحشرات من فصائلها الجرادية والجدجدية والسرعوفيـة وثاقبات الأذن . || قـوائم membres (رج): قيمة الاستثمار Exploitation value (E) Valeur d'ex. (F) القيمة الجاريـة لشجراوات الحرَجة المخمنة وتقدّر هذه القيمة عـلى افتراض أنه يستثمر جميع الخشب الذي له قيمة تجاريـة في الوقت الحاضر . || — التوظيف cost v. (Placement) = v. d'inves-tissement مجموع ما أنفق في الحصول عـلى ملك وفي القيام بأعمال الإصلاح المتعلقة به ، تضاف عـلى ذلك المجموع الفوائد المركبة بسعر للفائدة معيّن ، وذلك حتى الزمن الذي يختار لهذا التقدير . || — الدخـل = القيمة عـلى حسب الـ — income v., rental v. = v. de revenu قيمة حرَجة قدرت على أساس الدخل المتوسط (الرّيْع) في برهـة معينة ، وعلى أن يحوّل هذا الدخـل الى رَسمال «رأس مال» بسعر فائدة معين. || — الشجر القائم (في الحرَجة) Stumpage = v. sur pied . || الـ — في السوق = (ثمن المبيـع) = market v. V. sur le marché الثمن الـذي يمكن الحصول عليه ببيع الحرَجة على حالهـا . || — المرَسْمَلة Capital v.=v. capitalisée عن مجمع القـاهرة وهي مشتقة من رَسْمال وهـذه منحوتة من رأس المال) القيمة التي قدّرت بهـا حرَجة ، وذلك بحساب الأربـاح التي ستحصل مستقبلا في دورة حرجية ، وبرَسْمَلة تلك الأرباح « أي بتحويلها الى رسمال » بسعر فائدة Taux d'intérêt (F) معيّن.

جر (فر) : قائم = معتدل = مستقيم (مقابل) droit (F) erect (E) || القـام = المخرج dénominateur = de. tor || مُقاوم = Résis-tant = resister. resisting || — الاومية Résistance ohmique = ohmic r. || الـ — الحرارية الكلية Ré. calorifique totale = t. al thermal r. || — الخارجية Ré. extérieure = external r. || — الداخليـة R. interne = internal r. || — الدينامية R. dynamique = d.ic strength || — السطحية R. de surface = s . r. || — الصوتية R. acoustique = a. cal r. || — قياسية R. type = standard r. || — متغيّرة = ريوستا R. variable: réostat = v. r.; rhe. || — مطلقة R. absolue = absolute strength || الـ — المكافئة R. équivalente = e. ent re. || — الميكانيكية R. mécanique = m. cal r. || — النهائية R. définitive = ultimate strength || — النوعيـة R. spécifique = s. fic re. || مقاومة الاشعاع R. de radiation = ra. re. || — التحنيب R. au flambage = buckling strength. — التمزيق R. à la déchirure = tearing s. || — الثني R. à la flexion = bending s. — الرّضوخ R. au fléchissement = yield s. || — الشد R. à la traction = tensile s. — الضغط R. à la compression=compressive s. || — الفتل R. à la torsion = t. s. || — القص R. au cisaillement = shearing s. || — الكلال R. à la fatigue = fa. st. || — المواد R. des matériaux = s. of materials. || — وحدة السطح R. de l'unité de surface = unit-area re. || مقـاومات على التـوازي R. en parallèles = parallel r. || المقـاومية Résistibilité = r. ty || الـ — الحراريـة Résistivité calorifique = thermal r. || مقوّم بِلّوْري Redresseur cristallin = crystal rectifier || — مَعْدِني R. métallique = m. ic r. || — ميكانيكي R. mécanique = m. cal r. || — تكّار R. tunger=tungar r. || تقويم (التيـار المُتناوب) Rectification. Redressement = rec. || الـ — الكامـل (للموجـات) Re. complet (des ondes) = full wave rec. || — نصف الموجي R. demi - o. = half w. r. || مستقيم (خط) droite (ligne) = straight (line) || — الاضلاع Rectiligne = rectilineal || الـ — المقـابل Sous - tendante = subtense || المستقيمات غير الواقعين في مستو واحد (المتخالفـان) Lignes qui ne sont pas dans le même plan = Lines skew || الـ — السـلذان ليسا في — — L. non coplanaires = Not co - planer l. || — المتـوازيان droites parallèles = parallel l. || مستقيمات متلاقية في نقطة Lignes concou-rantes = C.rent l. || الـ — الهامة في المثلث droites remarquables d'un triangle = remarkable straight lines in a tr. || على استقامة واحدة collinéaire = collinear || ليست على — — Non - c. = non c. || القيمة الاسمية valeur nominale = face value || الـ — الاومية لمقاومة ناقـل v. ohmique de la résistance d'un Conducteur=o.ic v. of the re. || — التحديدية أو النهائية أو الحـدّية v. limite = Limiting v. || — التقديريّـة v. virtuelle = virtual v. || — تقريبيـة v. approximative = approximate v. || — جبرية v. algébrique = algebraic v. || — الحرارية v. calorifique = caloric v. || — الدّليلية v. indice = Index v. || — السوقية v. marchande. vénale = marketable v. || — العددية v. numérique = n.cal v. || — الفعالة v. effective = e. v. || — القصوى v. maximum = Peak v. || — مكنون الهيدروجين v. de (P. H.) = (P. H.) v. || قِيَمُ عوامـل الضيائيـة v. des coéfficients de la luminosité = v. of luminosity factors .

شي (ث): مِقْوَم = مِقْبَض = — المحراث (مقابل) Mancheron (F) || قامـة = قدّ Stature || — «مولدة» Coutelas سيف قصير عريض . || قائمة = دعامة Montant . || — الدّعـم Jambe || تقـويم Calendrier || — Almanach || — Comput . || قوائم الإسقالة أو السّقالة Échasses || — الدرابزين Balustres .
شق (ط) : قوام = وظيفة (مقابل) Ration (E) || قيمة التعادل Valency قوة التكافـؤ . || — اخصائي التقويم = مجبّر Orthopædist . || — الأسنان Orthodontia . || — الأعضـاء = تجبير Orthopædies . || مستقيم (أمعاء) Rectum . || منظـار الـ — Rectoscope . || مستقيمي Rectal . || فتق — Rectocele . || مثاني — Rectovesical . || مهبلي — Rectovaginal .
مع (تر) : قوام = درجة التماسك (مقابـل) Consistency . || تقيـيم (تقويم) القابلية Capability rating .
مـد : القائم بالأعمال نيابة (مقابل) Chargé d'affaires (ad interim) (F) || القيم Values .
شي (ث) : قيّم المسرح = مدير المسرح (مقابل) Régisseur .

قوا

كوش (فل) : قوة Power (E) Puissance (F)
(١) كل جسم فانه اذا صدر عنه فعل ليس بالعرض ولا بالقسر فانه يفعل بقوة ما فيه . (٢) ويقال قوة لما به يجوز من الشيء فعل أو انفعال . ولما به يصير الشيء مقوماً لآخر . ولما به يصير الشيء غير متغير وثابتاً . وقوة المنفعل قد تكون محدودة نحـو شيء واحد . وقد يكون في الشيء قـوة انفعالية بحسب

الضدين . وقوة الفاعل قد تكون محدودة نحو شيء
واحد. وقد تكون على أشياء كثيرة كقوة المختارين.
ويعرفها ابن رشد بأنها « الاستعداد الذي في الشيء
والامكان الذي فيه لأن يوجد بالفعل » . وهذه
العبارات لا تعرف القوة في ذاتها ، وهي غير مدركة
بما هي كذلك ، بل بالفعل ، وهي اذ تعترف به ،
اذ أنها نسبة اليه ، أي كفاية له ، أو قدرة عليه
واستطاعته له ، وهذه العبارات تثبت القوة على
أنها وجود حقيقي وان لم تكن فعلاً . فأصل اللفظ
الدلالة على ما ليس موجوداً بالفعل لكنه يقدر أن
يوجد أو يقوى على الوجود بالفعل . فلا ينبغي أن
يصدنا خفاء القوة في ذاتها عن وضعها في الوجود
كقسيمة للفعل . ‖ ـ Force = F. (١) يقال قوة
التفكير . (٢) في الميكانيكا تعرف القوة بأنها
السبب في التغيرات التي تطرأ على الحركة . والقوة
تساوي الكتلة مضروبة في العجلة المحدثة للحركة
وتصاغ هكذا : ق = ك ح . وهذا هو القانون
الثاني من قوانين نيوتن . ‖ ـ Faculty = F.té
(١) قدرة على الفعل . بهذا المعنى يقال « قوى
النفس » facultés de l'âme مثل العقل والإرادة
والحساسية . (٢) يتجه فلاسفة العصر الحاضر الى
التقريب بين معنى « القوة » ومعنى « الوظيفة » .
‖ با ـ Virtual = V.el .

مص (اح) : القوة = المقدرة (مقابل) Strength
(E) . ‖ (فن) الـ MF المرونة (وسط بين اللين
والشدة) . ‖ (هـ) ـ Force كل ما يغير حالة
الجسم سكونا كانت أم حركة أو يميل الى هذا التغير
. ‖ (ق) ـ الإثبات F. probatoire(F) . ‖ (صح)
ـ استهلاك الصابون Soap-destroying power (E)
. ‖ (اح) ـ الجاذبة Centripetal force التي
تستخدم في الطرد نحو المركز . ‖ ـ الجذب
المركزي C. f. القوة التي تؤثر في جسم متحرك على
مسار وتكسبه العجلة العمودية . ‖ (كم) الـ ـ الدافعة
الكهربائية المضادة Back electromotive f. يطلق
على : (١) القوة الدافعة الكهربائية الناشئة عن
الاستقطاب الحادث عند القطب السالب في التحليل
الكهربائي ، ويكون اتجاهها عكس اتجاه التيار في
الدائرة . (٢) القوة الدافعة الكهربائية التي تتولد
بالحث في الدوائر الكهربائية عند تغير شدة التيار
بالزيادة أو بالنقصان ويكون اتجاهها بحيث تقاوم
التغير الحادث . ‖ (ط) ـ الطاحنة Grinding f.
. ‖ (هـ) ـ الطفو F. of buoyancy محصلة الضغط
الواقع على سطح جسم صلب من سائل ما مغمور
فيه الجسم . ‖ الـ ـ الفعّالة Active f. التي تنتج
الحركة كالوزن وشد أو دفع كائن حي وقوة حركة
الريح أو المياه وجذب وطرد المغناطيس . ‖ (كم)
القهْرية (في المغنطيسية) Coercive f. شدة
المجال المغنطيسي اللازم لإزالة المغنطيسية التي يحتفظ
بها الجسم بعد أن تزول القوة المغنطة عنه . ‖ (ق)
ـ القاهرة F. majeure (F) . ‖ (هـ) ـ الكمية
Power of quantity (E) حاصل ضربها في نفسها
جملة مرات واذا ضربت كمية في نفسها مرة واحدة
أطلق على حاصل الضرب اسم القوة الثانية للكمية ،
واذا ضربت في نفسها ست مرات كان حاصل الضرب
هو القوة السابعة وهكذا . ‖ الـ ـ المعترضة Passive
force التي تعدل أو تمنع الحركة كالاحتكاك
والمقاومات بجميع أنواعها وشد خيط مربوط من
نقطة ثابتة . ‖ القوى الصاعدة Ascending
powers اذا رتبت جملة حدود تبعاً لازدياد أس
المجهول قيل انها رتبت حسب القوى الصاعدة لهذا
المجهول مثل ا + ب س + ح س٢ + د س٣ + هـ س٤
. ‖ ـ الفعالة Effective forces حاصل ضرب
كتلة الجسم × العجلة التي يتحرك بها . ‖ ـ لولبية
Wrench اتحاد قوة وازدواج محوره في اتجاه القوة
. ‖ الـ ـ المحافظة Conservative forces اذا كان
الشغل المبذول في تحريك جسم من وضع الى آخر لا
يتوقف على مسار الجسم المتحرك قيل للقوى المؤثرة
في هذه الحالة القوى المحافظة . ‖ ـ النازلة
Descending powers اذا رتبت جملة حدود تبعاً
لنقصان أس المجهول قيل انها رتبت حسب القوى
النازلة لهذا المجهول مثل هـ س٤ + د س٣ + ح س٢ +
ب س + ا . ‖ (ط) مقو Alterative لفظ قديم
يطلق على بعض الأدوية التي يقال انها تعيد القوة
للمرضى . ‖ (اج) تقوية Reinforcement
. ‖ (قب) ـ الأشرعة Forcement de voiles(F)

شم (زر) : قويّ = جَلْد Rustique نعت النبات
أو الحيوان الذي يكون قليل التأثر بتقلبات الجو
فيتحملها أو يقاومها ، يقال نبات جلد أو قوي
Plante r. وعكسه الرقيق Délicat . في الحديث
استوصوا بالمعزى فهو مال رقيق أي ليس له صبر
الضأن على الجفاء وفساد العطن وشدة البرد .

جر (فر) : قوّة (العدد) (مقابل) Puissance
(d'un nombre) (F) power (E) . ‖ ـ (في
الجبر) P. = p. . ‖ ـ تنافرية force répulsive
= Re. fo. . ‖ ـ الجاذبة الى المركز
f. centripète = C.petal f. . ‖ ـ الجازّة
(القاصة) f. de cisaillement. f. tranchante
= Shearing f. . ‖ ـ الحيّة f. vive = Living f.
. ‖ ـ خارجية f. extérieure = External f.
. ‖ ـ داخلية f. intérieure (interne) =
internal f. . ‖ ـ دافعة f. impulsive = im. f.
. ‖ الـ ـ الـ ـ المغنطيسية المضادة f. contre ma-
gnétomotrice = Counter ma. f. . ‖ ـ
الدفعية f. impulsive. f. d'impulsion = I.ve f.
. ‖ ـ طاردة (عن المركز) = f. centrifuge
C.gal f. . ‖ ـ عاملة f. imprimée = impre-
ssed f. . ‖ ـ فعالة f. éffective = ef. f. . ‖
ـ قهريّة f. coercitive = coercive f. . ‖ ـ
كهرمغنطية f. électromagnétique = e.tic f.
. ‖ ـ محرّكة f. motrice = m. pouwer . ‖ ـ
ـ كهربائية عكسية (مضادة) للمُحرِّك f. contre
éléctromotrice d'un moteur (F.C.E.M.)=
Back (E.M.F.) Of motor . ‖ ـ ـ ـ تماسية
f. é. de contact = Contact electromotive f.
. ‖ الـ ـ الـ ـ الـ ـ الحرارية f. thermoélectri-
que = Thermo-e. f. . ‖ ـ ـ ـ المتحثّة
f. électromotrice induite = Induced e. f.
. ‖ الـ ـ الـ ـ الـ ـ المعارضة للخلية f contre é.
de cellule = Back e.ice f. of cell . ‖ ـ ـ
المغناطيسية f. magnétomotrice = m.ce f.
. ‖ ـ المعترضة f. passive = P. f. . ‖ ـ
المقاومة f. résistante = resisting power
. ‖ ـ المكافئة f. équivalente = eq.ent p.
. ‖ الـ ـ الموازنة (المساوية في الوزن) f. équi-
librante = e.nt f. . ‖ ـ الناشطة f. active =
A. f. . ‖ ـ الاحتكاك f. de frottement = F.
of friction . ‖ ـ التماسك f. de cohésion =
Cohesive f. . ‖ ـ الرّفع f. élévatoire =
lifting power . ‖ ـ الشدّ f. de traction =
Tensil Strength . ‖ ـ الكمية Puissance
d'une quantité = power of quantity . ‖ ـ
ممكن قياسها force commensuralle = co. f.
. ‖ القوى الصاعدة (في الجبر) Puissances croi-
ssantes (ascendantes) = ascending powers
. ‖ ـ متساوية forces égales = Equal f.s
. ‖ ـ متوازية f. parallèles = parallel f.
. ‖ الـ ـ المغناطيسية f. magnétiques = m.ic f.
. ‖ ـ النازلة (في الجبر) Puissances décroi-
ssantes = descending powers . ‖ ـ النووية
forces nucléaires = Nuclear f.s . ‖ ـ
التبادل f. d'échanges = Exchange f. . ‖ ـ
كولومب f. de Coulomb = C. f. .

شق (ط) : قوة = شدة (مقابل) Tone = Tonus
(E) . ‖ قويّ = شديد Drastic . ‖ قوي
Sthenic . ‖ ـ حاسة الشم Quick - Scented
. ‖ مقوي (دواء) Tonic .

مع (سر) : المقوي (مقابل) Stiffener . ‖
(فض) قوة كوريولس Coriolis Force .

مد : القوة السياسية (مقابل) Political power .

شي (ث) : قوّى = عزّز = دعم = وطد (مقابل)
Renforcer (F) .

قيأ

مص (ط) : قيء دوري Cyclic vomiting (E)
نوبات قيء تحدث في الأطفال نتيجة نقص الغذاء
وخاصة المواد النشوية فتنشأ عن ذلك المواد
الكيتونية في البنية ويحدث القيء وتسمى الحالة
النهائية الكيتوزية (Ketosis) . ‖ قُياء اعتكاسي
Reflex v. يحدث من الفعل المنعكس مثل انثناء
الرحم . ‖ ـ تكسيني Toxaemic v. . ‖ ـ
عُصابي Neurotic v. . ‖ تقياء الحمل
Hyperemesis gravidarum التقياء فرط القياء
وهو كثرة القياء إبان الحمل .

شق (ط) : قيء = المواد المتقيئة (مقابل)
Vomitus . ‖ ـ أسود Black V. . ‖ اقياء
الحمل Vomiting of Pregnancy . ‖ تقيؤ = قيء
Vomit. Emesis . ‖ مقيئ Emetic . ‖ ـ
مباشر Direct E. . ‖ ـ غير ـ indirect E.
دردي ـ = امتين Emetine .

شم (زر) : مُقَيِّئ Émétique (F) .

قيثار

مص(فن): القيثارة (مقابل) Cithara; gittern(E)



قيح

مص (طـ) : القيـــح الأزرق Pyocyaneus (E) . || تقيُّح Sepsis التهاب يسببه وجود جراثيم في موضع فيتقيح . || — البـوق Pyosalpinx . || || — التناسلي البـــولي Genito-urinary sepsis . || — غمد الوتر Thecal whitlow تقيح مصحوب بالتهابات في الغمد المزلق للسلامية الطرفية للأصبع . || أنيمية الـ — Sepsis anemia أنيميا تحدث في جسم فيه تقيح مزمـــن . || التهـــاب قيحي Purulent inflammation . || بكتيرية قيحية Pyogenic bacteria .

شق (طـ) : قيح = صديد (مقابل) Pus . || تقيُّح = تشكل القيح Suppuration . || أصيب بالـ — = تقيّح Fester . || — الجلد Pyoderma . || — الجنب Empyema . || — — واستدمـــاؤه Pyohæmothorax . || — — واستهواؤه Pyopneumothorax . || — الـــدم Pyæmia . || — الكلية Pyonephrosis . || — المهبـــل Pyocolpos . || مقيِّح = مكون الصديد = مولد القيح Pyogenic . || متقيِّح Pussy مملوء بالصديد . || التهاب الجـــلد الـ — Pyodermatitis . || قيحي = صديدي Purulent . || سيلان — = تقيح سنخي = رَعـــال Pyorrhœa . || تقيح سنخي = رَعـــال P. Alveolaris = Riggs, Disease .

قيد

مص (ق) : القيد (مقابل) Inscription (F). || — الدعوى (بالجدول) I. de l'affaire (sur le rôle) إثبات الـكاتب المختص لمضمون الدعوى في سجل خاص قبل نظر الدعوى بوقت معين . || — العكسي = التشطيب الـ — Contre-passation . || — في الحساب = التشطيب P. . || تجديد الـ — Renouvellement de l'inscription . || القيود الاتفاقية Restrictions conventionnelles. || الـ — التصحيحيـــة Inscriptions rectificatives . || — للصالح الخـــاص Restrictions d'intérêt privé . || — للـ — العام Re. d'i. public . || — القانونية R. légales . || (مسـؤ) المقيدون Registered members (E) Inscrits (F) . || (اج) قيادة (E) Leadership .

مد : التقييد الاجتماعي (مقابـــل). Regimentation (F E) .

جر (فر) : قيود (مقابل) Restrictions .

قير

مص (اح) : قير (E) Cere جزء لحمي منتفخ عند أصل المنقار في الطيور. || (طبع) الـ — : Asphalt Asphaltum or Bitumen معدن أسود تخالط سواده حوة قليلة وهو دهني بطبيعته وأجوده منـــا يوجد في مدينة ترينيداد وهـــو ذائب في البنزولين والتربنتين اذا أريد عمل مهل منه ويغســـل بالنفط Naphta والتربنتين .

قيس

كوش (فل) : قياس Syllogism (E) S.me (F) قول مؤلف من أقوال إذا وضعت لزم عنها بذاتها لا بالعرض قول آخر غيرها اضطراراً . فماهية القياس تقوم في لزوم النتيجة من المقدمتين هـــذا اللزوم الضروري . وقد دعـــاه أرسطو سولوجسموس أي الجامعة ، لجمع النتيجة بين المعنيين اللـــذين لم نكن نعلم ان كانا يتوافقان أم يتخالفان . وترجم اللفظ الى العربية بلفظ قياس . || — احتمالي Epicheirema = Epichérème (١) عند أرسطو قياس جدلي أو خطابي يقع على مقدمات محمودة أي ظنيـــة . (٢) اللفظ الأجنبي معناه الان « قياس معلل » أي نأتي بالعلة في المقدمات . في مقابـــلة « قياس يقيني syllogisme apodictique (F) وقياس سوفسطائي s. éristique; sophisme و كلمة é. ترجـــع الى المدرسة المغارية . || — استثنـائي Hypothetical syllogism(E) S.me hypothétique(F) المؤلف من مقدمتين إحداهما شرطية والأخرى (حملية فيها) وضع أو رفع لأحد جزأيها . || — اقتراني أو حملي Categorical s. = S. catégorique هو الذي ما يلزمه ليس هو ولا نقيضه مقولا فيه بالفعل بوجه ما، بل بالقوة كقولك كل جسم مـــؤلف وكل مؤلف محدث فكل جسم محدث . || — الخـــلف S. par absurde (F) هو الذي تبين فيه المطلوب مـــن جهة تكذيب نقيضه . وقياس الخلف مشابـــه لعكس القياس لأنه يؤخذ فيـــه نقيض مطلوب ما وقرن به مقدمة فينتج ابطال مسلم . || — الدور S. en cercle وأما قياس الدور فهـــو أن تأخذ النتيجة وعكس إحدى المقدمتين فتنتج المقدمة الثانية . || — ســـابق Prosyllogism (E) p.me (F) قياس نتيجته مقدمة لقياس آخر . || — سوفسطائي Syllogisme sophistique ou fallacieux (F) وهو الذي يتراءى أنه برهاني أو جـــدلي ولا يكون كذلك . || — شعري S. poétique قياس لا يوقع تصديقاً البتة ولكن تخييلا يرغب النفس في شيء أو ينفرها ويقززها أو يبسطها أو يقبضها. || — الضمير = اضماري Le s. caché, sousentendu, c'est l'enthymême قياس طويت مقدمته الكبرى إما لظهورها والاستغناء عنها وإما لإخفاء كذب الكبرى إذا صرح بها كلية . ويسميه أرسطو أنثوميا .E وهو قياس الاحتماليات والظنيات التي يتقبلها الناس دون فحص لها ولا تصريح بها . || — غـــير كامل Imperfect syllogism (E) S.me imparfait (F) (١) هو الذي يلزم عنه شيء ولكن لا يكون بينا في أول الأمر أن ذلك يلزم عنه ، بل إذا أريد أن نبين ذلك نبين بشيء آخر . || — كامـــل Perfect s. = S. parfait هو القياس الذي يكون لزوم ما يلزم عنه بينا عن وضعه فلا يحتاج الى أن نبين أن ذلك لازم عنه . || — لاحـــق Episyllogism = E.me قياس إحدى مقدمتيه نتيجة لقياس آخر . || — مركب مفصول النتائج Sorite (F) (١) هو قياس مركب حذفت كل نتائجه ما عدا النتيجة النهائية ، وجاءت مقدماته بحيث تشمل كل مقدمتين متتابعتين منها حداً مشتركاً . وهـــذا النوع مـــن القياس منسوب خطـــأ الى أرسطو . فهو يرجع الى الرواقيين والذي أطلق عليه هذا الاسم هو شيشرون (٢) القياسات المركبة قد تكون استثنائيات وقـــد تكون اقترانيات .

مص (ك) : قاس = يقـــيس To measure (E) قارنه بغيره . || (اج) قياس Measurement . || (ق) الـ — Analogie (F) . || (فـــل) — Mesure (F) Measurement (E) تقـــدير الشيء المادي أو المعنوي بواسطة وحدة معينة لمعرفة عـــدد ما يحتويه من هذه الوحـــدة . ويستعمل أصلاً في العلوم الطبيعية والرياضية كما يستخدم في علم النفس . || — الآراء D.try = Doxométrie معرفـــة صور الرأي العام عن طريق السبر الإحصائي . || — احتمالي .A = Abduction قياس كبراه يقينية ، وصغراه محتملة ، والنتيجة لهذا تبعاً في قوة الصغرى أو دونها. || الـ — الاستثنائي Syllogisme hypothétique = H.cal S.sm ما كان عين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل. مثل: هذا العدد إما زوج وإما فرد، لكنه زوج ، فليس بفرد . قسمة القياس الى اقتراني واستثنائي قسمة عربية . || — الاقتراني S. Conjonctif = C.ve s.sm ما لم يكن عـــين النتيجة أو نقيضها مذكوراً فيه بالفعل ، مثل : كل جسم مؤلف محدث ، فكل جسم محدث . || — الحـــملي S. catégorique = C.cal s. مـــا كانت مقدمتاه حمليتين . مثل : كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف محدث ، فكل جسم محدث . || — الخلف Réduction à L'absurde = Redactio Absurdum قياس أساسه البرهنة على صحة المطـــلوب بإبطال نقيضه أو فساد المطلوب باثبات نقيضه . || الـ — الشرطي = Syllogisme Conditionnelle C.nal S.sm ما كانت إحدى قضاياه شرطيـــة . مثل : كل كثير معدود ، وكل معدود إما زوج وإما فـــرد ، فكل كثير إمـــا زوج وإمـــا فرد . || — ظني Epichérème = Epicheirema (أ) عند ارسطو القياس الجدلي الذي يقوم على المشهورات ويقابل البرهاني وقياس المغالطة . (ب) عند المحدثين قياس يذكر فيه برهان احدى المقدمتين أو كلتيهما . || — العلامة = الـ — المضمر .Enthymème = E (أ) تشتمل مقدماته على علاقة تشير الى النتيجـــة مثل : هذا الرجل يترنح . إذن هو سكران . (ب) تقـــدر فيه مقدمة أو نتيجة . || — لاحـــق Episyllogisme = E.sm قياس احدى مقدماتـــه نتيجة لقياس سـابق . || الـ — المضمر Enthymème = E: قياس طويت مقدمته الكبرى أو الصغرى إما لظهورها والاستغناء عنها وإما لإخفاء كذبهـــا مثل : خطا ا ب ، ا حـ خرجا من المركز إلى المحيط فخطـا ا ب ، ا حـ متساويان . || (هـ) — الخلف Reductio ad absurdum, False position(E) يقصد منه البرهنة على صحة المطلوب بإبطال نقيضه

أو فساد المطلوب بإثبات نقيضه . || (ط) — القرنية Keratometry = Ophthalmometry مقدار قياس درجات انحناء القرنية . || (ك) مقياس Measure (n) ما يقاس به . || (هـ) — Scale (في الرسم) آلة مدرجة تستعمل للقياس . || (جغ) — اشعاع الشمس = بيرليومتر Pyrheliometer جهاز لقياس اشعاع الشمس . || — الرسم Map scale النسبة بين البعد على الخريطة وما يمثله في الواقع . || — العمق Fathometer آلة لقياس أعماق البحار باستخدام سرعة الموجات الصوتية خلال المياه، وذلك بارسال موجة صوتية من السطح الى قاع البحر، ثم حساب الوقت بين الارسال والاستقبال بعد انعكاس الموجة الصوتية من قاع البحر . || — فرنهيت Fahrenheit Scale مقياس لدرجات الحرارة تستعمله البلاد المتكلمة بالانجليزية ، ودرجة تجمد الماء فيه ٣٢ ودرجة غليانه ٢١٢ . ولتحويل القياس الفرنهيتي الى قياس مئوي منه ينقص أولاً ٣٢ درجة ثم يحول بحساب درجة مئوية لكل ١٫٨ درجة فرنهيتية . || — المئوي Centigrade S. قياس درجات الحرارة السائدة في معظم أنحاء العالم غير الناطقة باللغة الانجليزية . وهو أبسط التدريجات المستخدمة حيث أن النقطتين الأساسيتين هما درجتا تجمد الماء وغليانه (صفر ، ١٠٠) على التوالي . || — السطحات = بلانيمتر Planimeter جهاز تقاس به المساحات غير المنتظمة الشكل على الخرائط . || — المغنطيسية الجوي Aerial magnetometer or Airborne m. جهاز يحمل في طائرة ويستعمل في قياس الاختلافات في المجال المغنطيسي للأرض . || — الميل = الكلينومتر Clinometer جهاز لقياس ميل الطبقات الجيولوجية وانحدارها . || (ضو) — الاستقطاب = بولاريمتر Polarimeter جهاز لقياس زاوية دوران مستوى الاستقطاب . || — الاشعاع = راديومتر Radiometer جهاز لقياس الاشعاع . || — انكسار الضوء Refractometer آلة لقياس انكسار الضوء . || — شدة الضوء = فوتومتر Photometer جهاز لقياس شدة الضوء . || (طبيع) — الرطوبة Hygrometer جهاز لتعيين درجة رطوبة الجو . || — الزوايا Goniometer بعض الآلات المستخدمة لقياس الزوايا ومنها ما يستخدم في علم المعادن لتعيين الزوايا التي تحيط بها وجوه البلورات . || — الضغط = مانومتر Manometer جهاز لقياس ضغوط الغازات أو السوائل والنسبة اليه مانومتري Manometric . || — المطر Hyetometer جهاز تقدر به مقادير الأمطار . || (صح) — البلاتين والكوبلت المعيار Standard platinum cobalt scale . || — السليكا Silica sc. . || — اللون Tintometer . || (ك) — بومية Baumé s. مقياس مدرج بطريقة خاصة ابتكرها انطوان بومية للدلالة على كثافة سائل ، يستخدم لذلك مقياسان أحدهما للسوائل التي تزيد كثافتها عن الماء والآخر للسوائل التي تقل كثافتها عن كثافة الماء . وتحول درجات «بومية» الى درجات الكثافة العادية باستخدام المعادلتين الآتيتين : (١) في حالة السوائل التي تزيد كثافتها عن الماء . الكثافة = ١٤٤ ÷ (١٤٤ — درجات مقياس بومية) . (٢) في حالة السوائل التي تقل كثافتها عن الماء . الكثافة = ١٤٤ ÷ (١٤٤ + درجات مقياس بومية) . || الـ — الرمادي الهندسي Geometric gray s. مقياس تعين به درجات الثبات لألوان الأقمشة المصبوغة بمقارنة التغير الذي يحدث فيها تحت تأثير العوامل المختلفة بالمقياس الرمادي . || — السكر Saccharimeter نوع من مقاييس الاستقطاب يستعمل خاصة في تحليل السكر . || — النصول Fadeometer جهاز تقاس به درجة ثبات الصبغة للضوء بتعريض المنسوج لمصباح كهربائي خاص . || (هـ) — الارتباط Scale of relation مقياس الإرتباط لمتسلسلة دورية وهو مقدار جبري يساوي باقي طرح مجموع الثوابت المعينة من الواحد الصحيح ففي المتسلسلة الدورية ١ + ٢س + ٣س٢ + ٤س٣ + ... الثوابت المعينة ٢س — س٢ ومقياس الإرتباط (١ — ٢س + س٢) . || — تحسسي Feeler gauge آلة ذات نصال رقيقة من الصلب على شكل مطواة يختلف سمك كل سلاح فيها عن الآخر في حدود أجزاء من المليمتر أو البوصة وتستعمل لقياس الفرجة الصغيرة بين أجزاء المكنات . || — ذو عقرب Dial g. = Clock indicator مقياس ذو وجه مستدير مدرج مثل وجه الساعة يتحرك عليه مشير ويستعمل لقياس الاختلافات الصغيرة في الأبعاد . || — الزوايا Goniometer آلة لقياس الزوايا . || — الكمية المركبة Modulus of a complex quantity . || رسم بـ — Scale drawing الشكل المرسوم بمقياس معين ينص عليه . || (ط) — شيوت لضغط العين Tonometer, Schiot's آلة لقياس الضغط داخل العين . || — القرنية Keratometer جهاز لقياس درجات انحناء القرنية . || — مجال البصر Perimeter آلة لقياس مجال البصر . || (خض) — بالقدم English Scale مسطرة مدرجة بوحدات الطول الإنجليزية . || — بالمتر Metric s. مقياس تنطوي أقسامه المدرجة بعضها على بعض . || (جي) — الزمان الأرضي (الجيولوجي) Geological Time S. . || (اج) وضع — Scaling . || (ك) قيَّس = يُقيِّس Standardize جعله قياسياً . || تقييس Standardization (١) تحويل أي مستحضر الى مقدار معترف به فيما يخص الكيف والكم . (٢) كشف القيمة الحقيقية بالنسبة لمعيار . || (اج) اقتياس .S . || (ق) المقايسة Devis (F) . || (فل) لا قياسي Asyllogistique (F) A.tic (E) نتائج منطقية صحيحة لا يمكن وضعها في صورة قياس مستوف لشروطه الصورية . || (ط) لا — Anomaly (E) . || (اج) لا قياسية Anomy . شم (رج) : قياس الشجر Forest mensuration (E) Dendrométrie (F) في الشجراوات أو في جماع الحرجة ، أن تعيَّن للأشجار والجذوع وقطع الجذوع المعزولة ، أبعادها وشكلها وحجمها وعمرها ونموُّها . || — الصحيح True measure = Mesure vraie حجم الخشب المستدير ، يعين بضرب الطول بمساحة مقطع مكانه في منتصف ذلك الطول (طريقة هوبر) أو بضرب الطول بالمساحة المتوسطة لمقطعين في طرفي الخشب المذكور (طريقة سماليان) وتستعمل في تعيين المساحة إما الصيغة $\frac{\text{مربع القطر} \times \text{بي}}{٤}$ وإما الصيغة $\frac{\text{مربع المحيط}}{٤ \text{ بي}}$ وهذا القياس يستعمل في أوربة وفي البحوث الإحصائية . وهو مرادف للحجم الصلب . || مقياس الارتفاع Hypsometer = H.ètre آلة تستعمل في قياس ارتفاع الشجرة القائمة بملاحظات تلاحظ على بعد ما من تلك الشجرة . || — البخار Atmometer = A.ètre آلة لقياس التبخر . « قياس مقدار سائل تبخر في مدة معينة » . || — التبخُّر Evaporimeter = É.ètre كل آلة تستعمل في قياس سرعة تبخر الماء . « قياس قوة الجو المبخرة» . || — القشرة Gauge Bark = Calibre à écorce آلة تستعمل في قياس ثخن القشرة . || مربع قياسي Quadrat = Q. وحدة صغيرة للدراسة أو للمعايرة ، مساحتها على العموم متر مربع وهي تستعمل في الملاحظات المسهبة . || (زر) قِيَاس Jaugeage (F) قياس المياه الجارية وحجم الدنان وقطر الشجر والخشب . || — Mensuration قياس الحيوانات الدواجن كقياس علو الفرس وهو من الأرض الى الغارب وكقياس طوله وهو من رأس الكتف الى منتهى العجز وكقياس دورة صدره وهي تمر أمام المحزمة وبين المتن والغارب . || — التخليل Acétimétrie قياس درجة الحموضة في الخل . || — حجم الخشب Cubage des bois . || — الحموضة Acidimétrie في مثل اللبن والخمور . || — الحياة Biométrie ou Biométrique قسم البيولوجية أي علم الحياة الذي تطبق فيه على الكائنات الحية أساليب الاحصاء وصيغ حساب الاحتمالات Calcul des probabilités . || — الرطوبة = مرطبية Hygrométrie قسم من الفيزياء أي علم الطبيعة غايته قياس كمية بخار الماء في الجو . || — الشجر Dendrométrie استعمال مقياس الشجر في تقدير كمية الخشب في الأشجار القائمة . || — الغلوكوز Gleucométrie ou Glucométrie قياس المواد السكرية في عصير العنب أو في الخمر . || — الكحول أو الغوْل Alcoométrie دراسة الوسائل التي تتخذ لمعرفة الكحول المطلق في السوائل الكحولية أو في المشروبات المخمرة ، فيقال مثلاً ان المشروب الفلاني فيه ٥٥ درجة أي ٥٥ في المئة من حجمه كحولاً . || — اللون Colorimétrie . || الوزن بالـ — Barimétrie معرفة وزن الدواب بقياس أعضائها . || قَيَّاس = مُقاوس Jockey الجوكي راكب الفرس في السباق . انكليزية . والقياس والمقاوس للجوكي اصطلاح لعله يفيد اقراره وهما في المعجمات يطلقان على الذي يرسل الخيل في حلبة السباق . || مقياس اختمار اللبن = مخمِّرة الـ — Lacto-fer-

mentateur أداة تعرف بها جودة اللبن . وأساسها
أن اللبن الرديء يروب قبل اللبن الجيد في حرارة
معلومة . || ــ التطعيم Métrogreffe أداة يقاس
بها قطر المطعم والطعم . وأكثر ما يستعمل في تطعيم
الكرم . || ــ الجو = بارومتر = مضغط الجو =
مرواز Baromètre أداة يقاس بها ضغط الجو
وتعرف تبدلاته . وتعليل العربيات طويل . || ــ
الحامض أو الحمض Pèse - acide مقياس للكثافة
يبين كثافة السوائل الحامضة أي ثقلها النوعي . ||
ــ الحبب Aphromètre أداة لقياس ضغط الغاز
الكربونيك في قنينة الخمر الفوارة . || ــ الحرير
Sérimètre أداة تبين وزن خيط الحرير وصلابته
ومرونته . || ــ الحموضة Acidimètre واذا أتبعنا
طريقة مجمع مصر يكون اسمه المحمض. وهو مقياس
يستعمل في معرفة مقدار الحموضة في الخمور والحليب
وغيرها . || ــ الخمر Pèse-moût ou Œnomètre
آلة كانت تستعمل في قياس مقدار الكحول في الخمر،
وفي غيرها من المائعات . أما اليوم فتستعمل لهذا
الغرض وسائل أدق منها. || ــ الرطوبة = مرطب
Hygromètre الثانية لمجمع مصر قديماً . أداة
تستعمل في معرفة حال الرطوبة في الجو ، أي كمية
بخار الماء فيه بالنسبة الى درجة حرارته . || ــ
ــ التكاثفي = مرطب ــ H. à condentation
. || ــ || ــ ذو الشعرة = مرطب شعري
H. à cheveu . || ــ رواسب اللبن = مرسبة ال ــ
Lacto-sédimentateur أداة تستعمل في معرفة
المواد الأجنبية في اللبن . || ــ زبدة اللبن
L.-butyromètre أداة تبين مقدار المواد السمنية
في اللبن . || ــ الزوايا = منقل Goniomètre
المنقل عن مجمع مصر . آلة للمسح تقاس بها زوايا
الأرض . || ــ السائل Pèse-liqueur آلة تستعمل
في بيان كثافة المائعات أي السوائل . || ــ السمن
أو الزبد أو الحليب Butyromètre أشهرها المقياس
المنسوب الى جربر والمسمى Acido-b. Gerber
. || ــ العصير Mustimètre يقاس به مقدار
السكر في العصير . || ــ غاز الكبريت Sulfito-
mètre آلة لقياس الحامض السلفورو. || ــ الغليان
Ébulliomètre ou Ébullioscope آلة يعرف بها
مقدار الكحول في مائع ما بقياس درجة غليانه .
|| ــ الغلوكوز Glucomètre ou Gleucomètre
مقياس سكر العنب . || ــ القوة = مقوي
Dynamomètre الثانية لمجمع مصر . جهاز تقاس

به قوة الانسان والحيوان والآلات الميكانيكية . ||

ــ كثافة اللبن = مستكثف ال ــ Lacto-densi-
mètre مستكثف يبين كثافة اللبن على الأخص
. || ــ ــ ــ وحرارته Thermo-l.-d. مقياس
لكثافة اللبن يريك أيضاً درجة حرارته فيسهل عليك
تعديل الكثافة على حسب الحرارة . || ــ الكحول
Pèse-esprit آلة تستعمل في اختبار السوائل
الكحولية . || ــ اللبن = مُسْتَلْبِن Lactomètre
اسم شامل لمقاييس القشدة والزبدة والكثافة وغيرها
في اللبن . || ــ اللسان Glossomètre ou Glotto-
mètre يقاس به خرطوم النحل لمعرفة اللواتي يكن
أصلح من غيرهن لجرس عسل الزهر . || ــ اللون
Colorimètre يقاس به مبلغ تلون المائعات ولا
سيما الخمر . || ــ المساحة Graphomètre آلة
للمسح تقاس بها الزوايا على الأرض. || ــ المسكرات
Liquomètre يستعمل في قياس درجة الكحول
في الخمور أي المشروبات المسكرة . || ــ الملح
Pèse-sel آلة تستعمل لبيان كثافة المائعات
الملحية .

جر (فر) : قاسَ (مقابل) Mesurer (F) To
measure (E) . || قياس = مقدار = قَدْر
Grandeur = magnitude-size . || ــ الابعاد
Longimétrie = l.try . || أداة ا ــ الجرعات
doseur = dosimeter . || ــ الثنائيات
Mesure des dièdres = measurement of
dihedral angles . || ــ الحرارة Thermomè-
trie = t.try . || ــ الخلف Réduction à
l'absurde = Reductio ad absurdum . false
position . || رسم بالـ ــ الطبيعي dessin en
grandeur naturelle = size . || ــ الزمن
Mesure du temps = Time - measurement
. || الـ ــ الطبيعي Grandeur naturelle = full
size; natural . || قياسي Canonique = c.cal
. || ــ = لا متجه Scalaire = Scaler . ||
قياسات طولية Mesures linéaires = linear
measurements . || ــ مغناطيسية M. magné-
tiques = M.ic m. || مقياس (الرسم)
échelle (du dessin) = scale . || ــ الألوان
Colorimètre = c.ter . || ــ البصيص
Phosphoroscope = ph. || ــ البول Urino-
mètre = U.ter . || ــ التعريض الضوكهربائي
Posemètre photoélectrique = Ph.ric expo-
suremeter . || ــ تكور الجليدية
Ophtalmomètre = op.ter . || ــ التجسم
voluménomètre = v.ter . || ــ الرسم
Echelle du dessin = drawing scale . || ــ



الزوايا = كونيومتر Goniomètre = G.ter . ||

ــ السكر Saccharimètre = s.ter . || ــ ضغط
الدم Sphygmomanomètre = Sph.ter . || ــ
الفيض flumètre = Fluxmeter . || ــ الكثافة
(بيكنومتر) Pycnomètre (flacon à densité)
= P.ter . || ــ كثافة الصور = densitomètre
= d.ter . || ــ اللبن l.ter = Lactomètre . ||
ــ المطر p.ter = Pluviomètre . || مقاييس
عيارية Mesures étalons = standard mea-
sures . || لا يقاس i. = Immensurable .

شق (ط) : مقياس الحرارة (مقابل) Thermome-
ter (E) . || ــ السوائل Hydrometer . || قياس
ال ــ Hydrometry . || مقياس سماكة Caliper
. || ــ الضغط Manometer . || ــ ال ــ الشرياني
Sphygmomanometer . || ــ فولط
Voltmeter . || ــ قطر = معيار Calibrator
. || ــ محيط الصدر Stethometer .

مع (لجم) : القياس (مقابل) Gauge . || (فض)
ــ البعيد Telemeter . || قياس ــ Telemetry
. || (تر) ــ التسرب = ــ الرشح Lysimeter
. || ــ الشد = ــ ــ الرطوبي Tensiometer .

مد : قياس التخليل (مقابل) Acétimétrie (F)
. || ــ الحموضة Acédimétrie . || ــ الحياة
Biométrie ou biométrique . || ــ الكدورة
Turbidimétrie . || القياس Measure (E)
. || ــ الضغط الجوي Barometer .

شي (ث) : مقياس التناسب (في البناء والنحت)
= قطر المسكوكات (مقابل) Module (F) . ||
ــ الرطوبة Hygromètre .

قيض

مص (ق) : المقايض (مقابل) Coéchangiste (F)
. || (اق) المقايضة Troc (F) Barter (E) مبادلة
سلعة بأخرى .

شم (زر) : مقايضة Échange (F) عقد يتفق به
الفريقان على تبادل سلعة بسلعة .

قيق

مص (ن) : القيقبان = العَفار = القُطلب (الشام)
= قاتل أبيه ، والجناء الأحمر والقَيْقَب (القدس)
= مطرونية (بعجمية الأندلس) = شجر الدب .
هو Arbutus unedo (L) من الفصيلة الخلنجية
Ericaceae شجيرة تنبت في بلاد البحر الأبيض
المتوسط دائمة الخضرة تسمو الى ٣ أمتار فروعها
مستقيمة لها قلف خشن صدئي اللون . ورقها بيضي
مقلوب الى مستطيل ، من ٣ الى ٥ سم في الطول ،
مسننة الحافة وطعم الورقة قابض ، والزهرة بيضاء
مخضرة . وتتجمع الازهار في نورة دالية . والثمرة
لبية طرية حمراء خشنة لوجود نتوءات على سطحها،
بها يسير حلاوة ، وتحتوي على بزور كثيرة .

شم (زر) : قيق = أبو زُرَيْق Geai (F)

(Carrulus) (L) .

قيقب

شـــم (زر) : قَيْقَـــب Erable (F)
(L) (Acer) القيقب في اللســـان والتـــاج .
والآزادْدِرَخْت بالفارسية . وهذه الكلمة تطلق على

Melia azedarach (L) لكن القيقـــب أصبحت
تدل اليوم على هذا الشجر. أي على جنس Acer .
شجر وجنبة حرجية تزيينية من فصيـــلة القيقبيات
. || ــ أحمـــر E. rouge (F) (A. rubrum) (L)
. || ــ إقريطشي E. de Crète (A: creticum)
. || ــ أمرد E. glabre (A. glabrum) . || ــ
حقليّ E. champêtre (A. campestris) . || ــ
دُلـــبي E. plane (A. platanoïdes) . || ــ ــ
كـاذب E. sycomore (A. pseudoplatanus)
. || ــ سكري E. à sucre (A. saccharinum)
. || ــ سنبلي E. à épis (A. spicatum) . ||
ــ سوري E. de Syrie (A. syriacum) . || ــ
قطـني الثمر E. à fruits cotonneux (A. erio-
carpum) . || ــ كبير الورق E. à grandes
feuilles (A. macrophyllum) . || ــ كَفّي
E. palmé (A. palmatum) . || ــ لوبـــل
E. de Lobel (A. Lobelii) . || ــ مازندَراني
E. d'Hyrcanie (A. hyrcanicum) . || ــ
مستطيـــل الورق E. à feuilles oblongues (A.
oblongum) . || قَيْقبيّـــات Acéracées ou
Acérinées (F) الفصيلة القيقبية من ذوات الفلقتين
كثيرة التويجيات ، أهم أجناسها القيقب . وربمـــا
عدوها اليوم قبيلة من فصيلة الصابونيات Sapindacées

قيل

مص (ط) : قيلة قيحية (مقابل) Pyocele (E)
. || ــ نخاعية Myelocele فيهـــا تبرز الأسحيـــة
من فجوة في الجدار الخلفي للفقار ويملأ هذا الـــبروز
السائل النخاعي الشوكي .
شم (زر) : قَيْلَةَ دَمَوِيَّة Hématocèle (F)
انصباب دم في غلاف الخصية الباطن ، يحصـــل في
الخيل من جرح أو عض أو صدمة .
شق (ط): قيلة محّية (مقابل) Lecithocele(E) .



الكويت

الكاف

الكاف

وسع : الحرف الثاني والعشرون من الألفباء، وقيمته في حساب الجمل ٢٠ . وأبدل من القاف وتاء الضمير في لهجات . واستعمل جاراً وغير جار . فالجار اسم بمعنى مثل ، وحرف يأتي للتشبيه ، والتعليل ، والتوكيد (زائداً) والاستعلاء (عند الكوفيين والأخفش) والمبادرة (عند السيرافي وابن الخباز). وغير الجار : ضمير مخاطب في حالتي النصب والجر ، مفتوح للمذكر ، ومكسور للمؤنث ، وحرف دال على الخطاب يلحق أسماء الاشارة ، وضمائر النصب المنفصلة ، وبعض أسماء الأفعال .

ك : الرمز الكيماوي لعنصر الكربون .

كاب

شي (ث) : كاب Cape (F) معربة . ثوب شبيه بالبُرْنس .

كابول

جر(فر): الكابول Console (F) cuntilever (E) هو القضيب المثبت من طرف واحد .

كابياء Cabiai (F) hydrochærus (L)

شم (زر) : معربــــة . ومعنى الاسم العلمي خنزير الماء . جنس حيوانات امريكية مائية من رتبـــة

القواضم وفصيلة الكابيائيات فيــه نوع واحد . وهو اكبر القواضم قدأ . ‖ كابيائيات Caviadés (F) فصيلة حيوان من رتبة القواضم فيها الكوبي cobaye ويسمى خنزير الهند وفيها الكابياء cabiai .

كابيتول

شي (ث) : كابيتول Capitole (F) احدى هضبات رومة السبع وقد شيد عليها معبد جوبتر .

كاتيكو Catechu (E)

مص (ك) : مادة صلبة قابلة للكسر لونها بني قاتم تستخلص من خشب (كاشيا كاتيكو) وهو نوع من السنط الموجود في الهنـــد الشرقية تستعمل خلاصتها مادة قابضة وفي دباغـــة الجلود وطبع المنسوجات القطنية .

كاتيكول Catechol (E)

مص (ك) : مركب عضوي أروماتي صلب بلوري عديم اللون ينصهر عند ١٠٤° م وصيغته الكيماوية $ك_{٦}$ $يد_{٦}$ $أ_{٢}$.

كاتيون

جر (فر) : كاتيون Cation (F) C.,cathtion, kation, kathion (E) إيدن موجب .

كاثود

مص (طبع) : الكاثود « معرب » Cathode (E) الموصل الذي عنده يخرج التيار الكهربي عند مروره في سائل او في غاز. ‖ أشعة الـ – C. rays الأشعة المنبعثة من الكاثود عندمـــا يحدث تفريغ كهربي في غاز مخلخل . ‖ (اللك) – تقديري Virtual c. منطقة في شحنة الحيز تعمل عمـــل الكاثود . ‖ – ضعيف التوهج Dull - emitting c. كاثود يتكون من فتيل مغطى بطبقة أكسيد مادة قلويـــة تنبعث منها الالكترونات دون توهج شديد . ‖ – فتيلي Filamentary c. كاثود على شكل فتيـــلة يسخن بتيار كهربائي . ‖ – مزوّد Dispenser c. كاثود يحتوي عـــلى مادة شديدة الابتعاث للالكترونات مختلطة به . ‖ الانحياز الكاثودي C. bias فرق في الجهد يحدث بـــين الكاثود والقطب السالب للبطارية ذات الجهد العالي المستعملة في الدائرة وذلك بادخال مقاومة بينهما يكون تـأثيرها ان يرتفع جهد الكاثود بالنسبة الى الشبكة عما كان عليه في الأصل .

جر (فر) : كاثود = المهبط (مقابل) C. (F E) ‖ كاثودي = مهبطي Cathodique = c.dic .

كاثوليك

مص(فل) : كاثوليكي Catholique (F) c.lic (E) ‖ كاثوليكية Catholocisme (F) مجموعة التعاليم المسيحية التي تدين بهـــا الكنيسة الرومانية وتتميز خاصة بدعم سلطة الكنيسة وعلى رأسها البابا خليفة بطرس الرسول . ومن أصولها الرئيسة سر التثليث والتجسد وسر الاعتراف وسر تنـاول القربان وسر الخلاص وسر الغفران . وهي سائدة في أوربـــا اللاتينية وأواسط أوربا الشرقيـــة وأمريكا اللاتينية وكندا الفرنسية .

كاجينيكية Kageneckia (L)

شم (زر) : مـــن اسم احد الاعلام . جنس شجر للتزيين من الفصيلة الوردية .

كادوسة

شي (ث) : كادوسة Caducée (F) رمز هرمز ،

مركور . شارة التجارة « غصن غار يلتـــف حوله ثعبان وفوقه جناحان » .

كاراميل

شق (ط) : كارامل Caramel (E) سكر محروق.

كارباميد = بولينا Carbamide - urea

مص (ك) : مادة عضوية توجد في البـــول نتيجة التحلل النهائي للبروتينات الـــتي يتناولها الانسان والحيوان صيغتها الكيماوية ك أ . $ن_{٢}$ $يد_{٤}$.

كاربوجونة Carpogonium (E)

مص (ا ح) : عضو التأنيث في بعـــض الفطريات وبعض الطحالب . ‖ حافظة كاربوجونية Carpos-porangium حافظة يوجد بها نوع خاص مـــن الأبواغ .

كارتل

مص (ا ق) : الكارتل = اتفاق المنتجين = حلف المنتجـــين Cartel (E F) اتفاق يتم بـــين عدة

مؤسسات تنتمي الى فرع معين من فروع الانتاج بقصد احتكار السوق او بقصد تنظيم المنافسة مع استبقاء شخصية كل مؤسسة .

كارتوجرافيا Cartography (E)
مص (جغ) : صناعة الخرائط والمجسمات الجغرافية .

كارست (معرب) Karst (E)
مص (جغ) : اقليم من الحجر يتميز بجفاف سطحه وجدبه لكثرة الصرف الباطني وينسب الى اقليم الكارست الجيري بالألب الدينارية .

كاروتين Carotene (E)
مص (ا ح) : صبغ احمر برتقالي يتكون في النبات ويوجد في اللبن ومح البيض ويتحول الى فيتامين (أ) داخل الجسم .

كارياتيد
شي (ث) : كارياتيد . معربة . تماثيل حاملة

Cariatides . caryatides (F) تماثيل تقوم مقام الأعمدة لدى الاغريق .

كاريكاتور
شي (ث) : كاريكاتور Caricature (F) معربة . رسم ساخر . || — Charge .

كازين Casein (E)
مص (ا ح) : البروتين الرئيسي في اللبن .

كافئين
شق (ط) : كافئين (مقابل) Caffeine (E) . || انسمام كافئيني Caffeinism .

كافيار
مص (حض) : كافيار او بطارخ Caviar (E) .

كاكاوو = لوز الهند = كاكاو Cacaoyer (F) theobroma cacao (L)
شم (زر) : شجر من الفصيلة البرازية يستخرجون



الشوكولاطة من بزوره . ليس له ذكر في المفردات ولا في المعاجم لأنه من أصل أمريكي. ولفظة الكاكاو مقتبسة من لغة شعب الأزتيك سكان المكسيك الأقدمين ، وكذا الشوكولاطة . فلا بأس بتعريبها اسوة بأصحاب اللغات الاوربية الكبيرة .

شق (ط) : كاكاو Cacao (E) . || زبدة ال — C. Butter .

كاكنج Alkékenge coqueret (F) physalis alkekengi (L)
شم (زر) : من الفارسية . وقد تكون الفارسية من



السنسكريتية . والكلمة الفرنسية من المعربة . زهرة تسمى في دمشق شاش القاضي وعين البقرة . وهي من فصيلة الباذنجانيات .

كالفينية Calvinisme (F) c.ism (E)
مص (فل) : أحد المذاهب البروتستنتية التي ترمي الى اضعاف سلطة الكنيسة والاعتداد بالفرد وتقييد الطقوس الدينية وتتميز برد السعادة والشقاء الى القضاء والقدر . قال بها كالفن (١٥٦٤) وهو مصلح فرنسي وانتشرت في فرنسا وسويسرا وهولندا وانجلترا واسكتلندة ثم انتقلت الى امريكا الشمالية .

كالوري
جر (فر) : كالوري = الحريرة Calorie (F E) . || — غرامي C. graine = c. gram . || — متوسط C. moyenne = c. mean .

كالوش
شي (ث) : كالوش Galoche (F) معربة . حذاء جلدي نعله من خشب .

كالومل
شق (ط) : كالومل = زئبق حلو (مقابل) Calomel (E) .

كاليش (قشرة كلسية) Caliche (E)
مص (جغ) : قشرة تترسب على سطح التربة في المناطق شبه الصحراوية تتركب من كربونات الكلسيوم واحيانا تتكون من نترات الصوديوم مع بعض مركبات اخرى مثل يودات الصوديوم حيث تستغل خاماً لنترات الصوديوم واليود كما في شيلي .

كام (معرب) Kame (E)
مص (جغ) : تل من الحصباء والرمال تكون بفعل الجليد ويكثر وجوده في السهول الجليدية .

كامفين Camphene (E)
مص (ك) : مادة عضوية حلقية ايدروكربونية من مجموعة التربينات صيغتها الكيمائية ك١٠ يد١٦ .

كاموزيت Chamosite (E)
مص(جي): معدن من سليكات الحديد المائية المعقدة من مجموعة الكلوريت ، صيغته الكيميائية التقريبية : (ح ، مغ ، لو — ٢ حً)٦ (لو س٣) ا١٠ (ا يد)٨ اخضر اللون ، بلوراته أحادية ويعتبر من أهم المكونات المعدنية لخامات الحديد السرئية) .

كاميرا
جر (فر) : الكاميرا ذات الثقب = ستينوسكوب Sténoscope (F) pin-hole camera (E) . || — مظلمة = حجرة مظلمة Chambre noire=ca. obscura . || — اضائية (استجلائية)= C. claire ca. lucida .

كاميلية Camélia ou camellia (F) (c. c.) (L)
شم (زر) : باسم يوسف كاميل اليسوعي . جنس جنبة للتزيين جملة الزهر من فصيلة الكاميليات . ||

— يابانية = وردة اليابان C. du japon. rose du j. (c. japonica) || كاميليات Camelliacées ou Ternstrœmiacées (F) فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين فيها الشاي والكاميلية .

كاميلينة = مواغرون Caméline (F) (camelina) (L)
شم (زر) : الاولى معربة والثانية في المفردات وهي من اليونانية . جنس نبات من الفصيلة الصليبية . || — شاذة C. anomale (c. anomala) . || — شعراء C. hispide (c. hispida) || — مزروعة = سمسم المانيا C. cultivée.sésame d'allemagne (c. sativa) نوع يزرع ويعصر دهن من بزوره فيستعمل في الرسم وفي صنع الصابون .

كانيش Caniche (F)
شم (زر) : معربة . سلالة من الكلاب .

كآب
كوش (فل) : اكتئاب Depression (E) dé. (F) اتجاه انفعالي قد يكون مرده الى قلة إفراز الغدد الصماء. يلازمه هبوط في الجسم وفي القدرات الذهنية.

كأس
مص (ا ح) : كأس Calyx (E) المحيط الخارجي من الزهرة وهو عادة أخضر اللون. || (حض) ال — (للشراب) Coupe (F) . || (ط) الرباط الكأسي لمفصل الورك Y-ligament of hip-joint (E) . || الكسر — لعظم الفخذ Y-Shaped fracture (of femur) . || كئوس الكلية Calyces of kidney كئوس يحيط كل منها بأحد أهرام الكلية وتتجمع جميع الكئوس لتكون حوض الكلية .
شم (زر) : كأس Calice (F) كأس الزهرة. وهي



اللفافة الخارجية للزهرة أي جملة الفصلات أو قـل

الكأسيات Sépales. وكان مجمع مصر اللغوي أطلق الكُمّ على الكأس على حين أن الكم يجب ان تقابل Périanthe . ثم عـدل عن الكم الى الكأس وهي مترجمة ترجمة حسنة منذ بدء النهضة الحديثة . وقد شاعت في جميع الكتب العلمية في الأقطار العربية فلا حاجة الى تبديلها . || كؤوس دائمة او مستمرة C. persistants . || — ساقطة او مُعْبِلة C. caducs . || — عديمة الكأسيات C. asépales || — غير منتظمة C. irréguliers || — متحدة



الكأسيات C. gamosépales . || — منتظمة C. réguliers . || — منفصلة الكأسيات C. dialysépales . || كأسية = فِصْلة Sépale الأولى من الكأس Calice وقد أقرت في مجلس مجمع مصر . والثانية للدكتور أمين المعلوف : كل جزء من أجزاء الكأس في الزهرة .

مد : كأسيات النور (مقابل) Calycanthacées

نق (ط) : كؤيسات ج كؤيس = قبعة Calyces pl - of calyx . || — الكلية C. of the kidney

كبب

نق(ط): كَبّ = قلب (مقابل) Pronation(E) . || كُبَّة Glomus . || كبيبة Glomerulus .

شي (ث) : كبب Martingale (F) ما يشد من سيور السرج في صدر الدابة ليمنع استنخار السرج . || كُبّة (— الغزل) Fusée . || — الخيوط = — الغزل Écheveau وتكون في الأطرزة الزخرفية .

مص (اح) : كبة Glomus (E) خصلة من الأوعية الدموية الدقيقة تبرز في حجرة بولية مركبة وتعرف في الكلية الأمامية لبعض الحيوانات . || (ط) — اللسان Glomerule . || كُلاء كبي Glomerulonephritis . || (ن) الكبابة .



(فارسية) وهي كبابة هندي . وكبابة صيني . وحب العروس (الكبيرة الحبوب) وقلنج (صغيرة الحبوب) هي ثمار نبات Piper cubeba (L) من الفصيلة الفلفلية Piperaceae وهي شجيرة دائمة الخضرة تنبت في جزائر الهند الشرقية . ورقها بسيط أملس لماع متبادل وزهرها صغير أحادي الجنس في سنبلة طويلة والثمرة شبه حسلة كروية تقريباً محمولة على عنق كاذب رفيع يسمى بالذنب وهي حمراء اللون ، وتحتوي على بزرة واحدة . وتجمع الثمار قبل تمام نضجها وتجفف والثمرة الجافة كروية الشكل تقريباً داكنة الى السواد تشبه الفلفل الأسود غير ان لها ذنباً وهي عطرية الرائحة وطعمها حريف لاذع وتستعمل في الطب كمطهر للمجاري البولية ومنفث وهي تحتوي على زيت طيار وراتينج . || (ط) كبيبة Glomerulus (E) خصلة من الأوعية الدموية الدقيقة تحيط بها محفظة بومان لتكونا كرية ملبيجي في الكلية . || (حض) الكباب Roasted meat (Kabab) قطع صغار من اللحم تشوى على النار .

شم (زر) : كبة (مقابل) Glomérule .

كبت

كوش (فل) : كبت Repression (E) refoulement (F) عملية نفسية لاشعورية تحول دون خروج الأفكار والرغبات المؤلمة أو المحرمة الى نطاق الشعور رغم بقائها حية فعالة في اللاشعور .

مص (اح) : كبت (مقابل) Inhibition (E)

شي (ث) : كَبَتَ = أخْمَدَ = خفّف Amortir (F) لحدة الصوت او اللون .

كبح

جر (فر) : كَبَحَ (مقابل) Freiner (F).to brake (E) . || الكبْح Frainage = braking . || مِكْبَح Frein = brake . || — هواء F. à air comprimé = air b.

مع (سك) : قدرة الكبح = قدرة التوقيف(مقابل) B. power (E) || قواعد قدرة — = قواعد عن قدرة التوقيف B. p. rules . || الكابح Brakesman . || بطانة الكابحة = — الموقف Brake bands . || عجز القدرة — = عطل قوة التوقيف Failure of b. power . || مداس — = حذاء الموقف B. shoes . || المكبحة = موقفة B. . || عربة — = — موقفة B. van . || — الفراغية التلقائية = موقفة — Automatic vaccum b. . || — القوائية = الموقفة الآلية Power b. .

مص (كم) : كابح (التيار) Ballast resistor barretter جهاز يوصل على التوالي في الدوائر الكهربائية ويعمل على استقرار التيار عندما يتراوح الجهد .

كبد

شم (زر) : كَبِد = كَبْد = كِبْد Foie (F) تذكر وتؤنث ج أكباد وكبود . أحد أعضاء الهضم يفرز الصفراء ومكانه وراء الحجاب الحاجز في التجويف البطني . || تضخم ال — F. gras يحصل في البط والأوز من فرط التغذية . || شُقّار كبدي Hépatique des jardins(F)anemone hepatica (L) مترجمة . نبات معمر للتزيين من الفصيلة الحوذانية . || فتق — Hépatocèle ou Hernie du foie (F) . || كُبَاد Hépatite التهاب الكبد ويكون حاداً او مزمناً . || كَبَدية Hépatiques طائفة من النبات تابعة لشعبة الطحلبيات ، الحزاز في مصر .

مص(ط): الكبد Liver(E) عضو في الجانب الأيمن من البطن تحت الحجاب الحاجز له وظائف عدة أظهرها افراز الصفراء . || (ن) أم وجع الكبد أو نبات الشيخ هو Herniaria glabra (L) من الفصيلة القرنفلية Caryophyllaceae عشب مفترش أملس ينبت في اوروبا وبلاد البحر الأبيض المتوسط يسمو الى ١٥ سم . أوراقه صغيرة جداً بسيطة ، العلوي منها متبادل والسفلي متقابل وهي ملساء تحمل أهداباً في بعض الأحيان والنورة صغيرة كروية تقريباً تحتوي على نحو ٧ — ٨ أزهار . والزهرة صغيرة جداً جالسة خضراء والثمرة لونها أغبر. وسمي بهذا الاسم لاعتقاد العامة أنه يفيد في أمراض الكبد . || (اح) الجهاز البابي الكبدي Hepatic portal system (E) جهاز من الأوردة التي تحمل الدم من شعيرات الأمعاء الى الكبد في الفقاريات . || مجرى — بنكرياسي Hepato-pancreatic duct مجرى يتكون نتيجة اتحاد المجرى الصفراوي المشترك مع المجرى البنكرياسي . || (ن) الكبّاد: صنف من الليمون وهي ثمرة نبات Citrus limonum (L).



من الفصيلة السذبية Pondurosa Rutaceae شجرة صغيرة تنبت في المناطق المعتدلة وتسمو الى نحو خمسة امتار. سوقها سميكة وأوراقها كبيرة جلدية . والثمرة صفراء كبيرة كرية الشكل تقريباً وأحياناً كمثرية طولها ١٢ سم وقطرها ١١ سم تقريباً . وقشرتها سميكة نحو ١١ مم وهي ناعمة ويكون فيها أحياناً أخدود طولي . ووزن الثمرة في المتوسط ٤٠٠ جم وعدد فصوصها من ١١ الى ١٣ فصاً .

شق (ط) : كبد (مقابل) Hepar (E) . || — Liver . || — شحمية Fatty L. . || — شمعية || نشويدية Amyloid L. . || — Cirrhotic L. || التهاب ال — Hepatitis . || — — والطحال Hepato - splenitis . || تليّف — = كُبْنة — Hepatocirrhosis . || شبه — Hepatoid . || فتق — Hepatocele || مبحث — Hepatology . || مخطط — Hepatography . || مرض — Hepatopathy . || نخرة — Hepatonecrosis . || كباد = ألم — Hepatalgia . || تكبد Hepatization . || — أحمر Red h. . || — سنجابي Grey h. . || كبدي = متعلق بالكبد Jecoral = jecorary = jecorose . || قصور — H. insufficiency . || Hepatic — بابي Hepato - portal . || — عفجي Hepatoduodenal نسبة للكبد والعفج . || — مراري Hepatocystic نسبة للكبد والمرارة . || — معدي Hepatogastric نسبة للكبد والمعدة .

|| – المنشأ Hepatogenic . || كبدية = عجز الكبد = اضطراب وظائف الكبد Hepatism . || حصاة كبدية Hepatolith حصاة صفراوية . || تشكل الحصاة ال – Hepatolithiasis .
مد : كبّاد (مقابل) Cédratier (F) .

كبر

شم(زر): كَبَر Câprier (F) (capparis) (L) جنس نبات من الفصيلة الكبرية . || – = أصف =

لصف C. épineux (c. spinosa) المفردات والمعجمات . الأولى من اليونانية والثانية والثالثة من أصل آرامي . نبات معمر تنبته الطبيعة ويزرع فتخلل أزهاره وثماره وتستعمل جذوره في الطب . || كبريات Capparidacées (F) الفصيلة الكبرية من ذوات الفلقتين من نباتاتها الكبر والسداد والذفرة والبان .

مص (ا ح) : كبير الأوراق Grandifoliate (E) صفة للنباتات التي تكون فيها السوق ذات مركز ثانوي بالنسبة الأوراق فالسلاميات تكون قصيرة والأوراق هي السائدة . || بوغ – Macrospore وحدة تناسلية لا جنسية توجد عادة في التريديات المتباينة الأبواغ . || تطور – Macroevolution عمليات تطورية تمتد خلال عصور جيولوجية وتؤدي الى تكوين أجناس وفصائل جديدة . || مشيج – Macrogamete ويمثل المشيج الأنثوي وهو أكبر حجماً من المشيج الدقيق وأقل منه حركة أو غير متحرك ويتحد مع المشيج الدقيق (المذكر) في عملية التناسل الجنسي . || حافظة بوغية كبيرة = – الأبواغ ال – Macrosporangium الحافظة التي تحوي بداخلها الأبواغ الكبيرة . || النواة الكبيرة Macro (mega-) nucleus كبرى النواتين في جسم الخلية تختص بالوظائف الخضرية . || ورقة بوغية = ورقة الأبواغ ال – Macrosporophyll تحمل حوافظ الأبواغ الكبيرة . || (صو) المكبر Augmentatif (F) Augmentative (E) كلمة دخل عليها حرف أو أكثر لتفيد التعظيم أو زيادة المعنى مثل الميم في شدقم (الواسع الشدق) . || (مؤ) – الصوت Amplificateur = amplifier . || (ط) – « برجر » الزوجي Berger's . || مكبرة ذات عينيتين binocular loupe . تستعمل لتكبير القرنية والقزحية Binocular l. || – للقرنية Corneal L. .

جر (فر) : مكبر (مقابل) Agrandisseur (F) enlarger (E) . || مكبرة (عدسة) = Loupe reading glass . || تكبير = Grandissement magnification enlargement . || – صورة فوتوغرافية = G. d'une photographie = e. of a photograph .

شق (ط) : كبير = ضخم (مقابل) Magnum(E)

شي (ث) : تكبير Mettre au carreau (F) تكبير الصورة ونقلها بطريقة المربعات .

مد : كَبَرِيَّات (مقابل) Capparidacées (F) .

كبريت

مص (ك) : كبريت Sulphur (sulfur) (E) عنصر لافلزي صلب أصفر اللون وزنه الذري ٣٢٫٠٦ وعدده الذري ١٦ ينصهر عند ١١٤° م ويغلي عند ٤٤٤٫٧° م ويوجد على صور مختلفة . || كبريتات = سلفات Sulphates مجموعة أملاح حامض الكبريتيك . || كبريتيد = كبريتور Sulphide أملاح حامض كبريتور الايدروجين . || – ثنائي كلورور ثنائي الأثيل = غاز الخردل . سائل زيتي القوام مهيج شديد للغشاء المخاطي يسبب نفيطات وقد استعمل في الحرب العالمية الأولى . يحضر عادة بتفاعل كلوريد الكبريت على الاثيلين وصيغته الكيماوية (كل . ك يد٢ . ك يد٢)٢ كب . || الايدروجين المكبرت Sulphuretted hydrogen مركب غازي ينتج من اتحاد الايدروجين بالكبريت وصيغته الكيميائية (يد٢ كب) وله رائحة كريهة كرائحة البيض الفاسد . || حامض الكبريتوز Sulphurous acid الحامض الناتج من اذابة غاز ثاني أكسيد الكبريت في الماء وصيغته الكيميائية (يد٢ كب ا٣) . || – الكبريتيك = روح الزاج Sulphuric acid حامض معدني قوي زيتي القوام صيغته الكيميائية (يد٢ كب ا٤) يتلف المواد العضوية ويفحمها والمركز منه يذيب المعادن كالحديد والنحاس وغيرها وهو شره للماء وتنتج من اضافته للماء حرارة شديدة وأول من حضره جابر بن حيان بتقطير الزاج الأخضر .

شم (زر) : كِبْرِيت Soufre (F) جسم بسيط يوجد حول البراكين القديمة ويستعمل في الزراعة دواء لمرض الارمداد . || زهر ال – S. sublimé ou fleur de s. مترجمة . معروف بهذا الاسم . || – متبلور أو متبلر S. cristallisé . || – مرسب S. précipité . || – مسحوق S. trituré . || كبريتات البوطاسيوم S. de potassium . || – الحديد = زاج أخضر S. de fer. vitriol vert يستعمل في مداواة مرضي اليرقان والفحومة في الكرم وفي غير ذلك || – الصوديوم S. de sodium ملح أبيض مر يستعمل مسهلاً . || – الكلس = جص = جبس S. de calcium . || – النحاس = زاج أزرق S. de cuivre.vitriol bleu يستعمل في مداواة الأمراض الفطرية . || – النوشادر سماد آزوتي مشهور S. d'ammoniaque . || – Couperose لفظ يطلق على بعض الكبريتات . || – الحديد C. verte || – القصدير C. blanche . || – النحاس C. bleue . || كبرتة Soufrage معالجة بالكبريت . وهو ذر مسحوق الكبريت المسمى زهر الكبريت على النباتات المزروعة لمكافحة بعض الأمراض الفطرية والحشرات ولا سيما مرض ارمداد الكرم . || مكبرتة = منفاخ الكبريت Soufreuse أداة تذر سحيق الكبريت على النباتات دواء لبعض الأمراض ولا سيما مرض الارمداد .

شق (ط) : كبريت (مقابل) Sulphur (E) . || زهر ال – Flowers of s. || حمض – Sulphuric Acid . || كبريتات Sulphate .

جر (فر) : تكبرت Sulfatation (des plaques d'accumulateur) (F) sulphation (E) تملح صفائح المركم .

كبروليت Coprolithe (F)

شم (زر) : معربة . سماد الغائط المتحجر . وهو معدود من الفصفاتات الطبيعية .

كبس

مص (هم) : مكبس Piston (E) الجزء المتزلق



داخل الاسطوانة اما ضاغطاً أو مدفوعاً بضغط . || كباس Strut عضو المنشأ المتأثر بقوتي ضغط في



طرفيه . || (ن) كباسة = كبائس Fruiting bunch with or without fruits العنقود من الكرم وهي القنو والعذق .

جر (فر) : المِكْبَس (مقابل) Piston (F) p. (E) . || – غطاس Plongeur (p.) = plunger . || ال – المائي Presse hydraulique = h.lic press . || – المكافيء Piston équivalent = eq. pi. .

شي(ث): مكبس = مطبعة = مِسكّ (للسكوكات) (مقابل) Presse (F) . || – = مِصْقَلة الثياب Calandre .

مع (سر) : الكبس (مقابل) Compression (E) . || قوة ال – Compressive strength .

مد : الكباسة (مقابل) Régime (F) .

كبسولة Capsule (E)

مص (ك) : غلاف صغير مختوم يحوي دواء .

كبش

شم (زر) : كبش Bélier (F) الذكر غير الخصي



من الضأن . ج كباش وأكباش وأكبش وكبوشة .

وإذا تمت له سنة فهو جَذَع أي يسمى جذعاً في السنة الثانية والأنثى جذعة ثم ثنيّاً في الثالثة والأنثى ثنية ثم يكون رباعياً في الرابعة والأنثى رباعية ثم هو سديس في الخامسة والأنثى سديس ثم هو سالغ في السادسة والأنثى سالغ . وهذه الأسماء تطلق على الضأن والمعز . || — مائي B. hydraulique مترجمة . آلة تستفيد من قوة سقوط الماء فترفع منه جزءاً الى أعلى من مستواه .

شي (ث) : كبش Bélier آلة من آلات الحرب



تتألف من عمود خشبي أو من حديد فوق عجل تدك بها الأبواب والأسوار .

كبل

مص (طبع) : الكبل Cable (E) الحبل المعدني تحيط به مادة عازلة لها غلاف واق ويطلق أيضاً على مجموعة من الأسلاك معزول بعضها عن الآخر وموضوعة في غلاف واق ويستعمل الكبل في توصيل التيارات الكهربية . || (ك) كبلة (ج كبل) Cupel جفنة من رماد العظام تستخدم في تخليص الفضة من بعض المعادن .

شي (ث) : كبل (معربة) = قَلْس (مقابل) Câble (F) حبل السفينة الضخم .

كَبُّوسين Capucine (F) (tropæolum) (L)

شم (زر) : معربة شائعة وقد تلفظ بالشين المعجمة .

أبوخنجر بالعامية المصرية وجوكلانة بعامية الدماشقة . والاسم العلمي من اليونانية بمعنى الأسلاب اشارة الى ورقه الذي يشبه الدروع وزهره الذي يشبه الخوذ ولذا كنت سميتها سلبية وزهرة الأسلاب . جنس زهر من الفصيلة الغرنوقية أمريكي الأصل ليس له اسم عربي . || — أنيق C. élégante (t. speciosum) . || — ثلاثي الألوان C. tricolore (t. tricolorum) . || — خماسي الورقات C. à cinq feuilles (t. pentaphyllum) . || — صغير C. petite (t. minus) . || — كبير C. grande (t. majus) أبو خنجر . طرطور الباشا في دمشق

|| — كنارية C. des canaris (t. peregrinum)

كُبَيْبة = كبيبة Copaïer. copayer (F) copaifera (L)

شم (زر) : معربة . وهي من Copayba باللغة الغورانية في أمريكة الجنوبية . جنس شجر من

الفصيلة القرنية فيه أنواع تنمو في أمريكة وأفريقية الاستوائيتين، وأهم أنواع الكبيبة الشائعة أو الخزنية c. officinalis (L) وهي شجرة كبيرة خشبها ضارب الى حمرة يستعمل في البناء ويستخرج منه بالثقب او الحز عصارة راتينجية تسمى كوباهو Copahu .

كتأ

مص (ن) : الكتأة والكثأة = بذور الجرجير Eruca sativa (mill) (E) من الفصيلة الصليبية .

كتب

مص(تا) : كتاب الطريقين Zwei wege buch(E) مجموعة من التعاويذ والرقى وجدت على طائفة من التوابيت الخشبية في جبانة البرشة من اقليم الأشمونين وهي صور من عقيدة الشعب في العالم الآخر والعقبات التي تعوق السبيل أثناء النقلة من عالم الدنيا الى عالم الآخرة . فقد كان على الميت ان يسلك الى الجنة احدى سبيلين أولاهما على الماء والأخرى على الأرض وبينهما حفرة من نار قد يسقط فيها اذا ما انحرف عن السبيل التي اختارها لنفسه فهو يجب ان يستقيم لا ينحرف ولا يتلكأ ولا يلتفت يميناً ولا يساراً لأن في السبيلين كثيراً من عقبات وعلى عقباتها أبراج يسكنها زبانية من مخلوقات غليظة منكرة لا تسمح بالمرور الا لمن يكون مزوداً برقى وتعاويذ يتلوها على الزبانية فتسمح له بالمرور الى رحاب أزوريس . || — الموتى Book of the dead (E) livre des morts(F) مجموعة من التعاويذ والرقى سماها المحدثون « كتاب الموتى » وخال المصريون القدماء انها تحمي موتاهم من ظلمات القبر وأهواله وتتيح لهم رؤية النور لينعموا بما تيسر لهم في الحياة الدنيا . وهو في الحقيقة ليس كتاباً كما نفهمه اليوم . || (حض) خزانة الكتب = المكتبة Bibliothèque (F) وقد تأتي بمعنى دار الكتب أو مجموعة من المؤلفات في موضوع واحد . || مسندة الـ — Appui-livres أداة تسند بها الكتب . || كتابة الخشب Marking off (E) العلامات التي توضع على الخشب لتحديد سطوح التشغيل وحدود القواطع . || المكتب Bureau (F) وللمكتب ٤ معان : (أ) قطعة من الأثاث يوضع فيها الأوراق ويجلس عليها الانسان لمتابعة أعماله . (ب) الحجرة أو المكان الذي يضم المكتب . (ج) يطلق على المكان الذي يضم فئة تقوم بعمل معين كمكتب المحامي . (د) مكتب التعلم أو الكتاب أو المدرسة الصغيرة التي يتعلم فيها الأطفال . || (مؤ) الـ — Offices. officers (E) . || (ق) — الادارة بأجر جزاف Entreprise de gestion à forfait . || — التخدم Bureau de placement منشأة للبحث عن عمل للعمال . || — العمل الدولي B. international du travail (F) international labour effice (E) هيئة دائمة مهمتها تنظيم العمل الدولي . || (حض) مكتبة Library (E) . || — دوارة Bibliothèque tournante (F) . || (تا) الكاتب : المختص بمعرفة ما يتأخر عن البلاد من مال وغلال ولذا يكون عنده أرصاد الأموال المقررة . || (مؤ) — المحضر Précis - writer (E) rédacteur de procès - verbaux analyste (F) . || الكتبة Commis (F) . || الاكتتاب Souscription . || مكتتب Souscripteur (F) under - writer (E) . || (حض) الآلة الكاتبة Typewriter (E) machine à écrire (F) . || (صو) العلامات الكتابية Accents graphiques (F) علامات تضاف الى العناصر الأساسية في الكتابة للدلالة على النبر أو على الكم أو الكيف الصوتي أو على خصائص أخرى كتغير النطق أو حذف حروف من حروف الكلمة على نحو ما نرى في نبر العوض .

شي (ث) : كتابة Inscription (F) ما يرقم على الآثار القديمة || — Graphie . || — بكتوغرافية (معربة) Écriture pictographique تصوير الأفكار بالنقوش لدى الشعوب البدائية || — دارجة É. cursive . || — ديموطيقية É. démotique كتابة المصريين الدارجة التي خلفت الهيروغلوفية المقدسة . || — مائلة É. bâtarde . || — مذهبة Chrysographie . || — ملتوية = متصلة الأسطر Boustrophédon طريقة لبعض أنواع الكتابة تتصل أسطرها . || — منقوشة Épigraphe . || كتاب الأسرار (في النصرانية) Sacramentaire . || — الصلوات (livre) Liturgique . || الـ — المقدس Écriture sainte . || غاوي الكتب Bibliomane . || مُحب — Bibliophile . || مكتب = غرفة = خزانة Cabinet . || مكتبة = دار كتب Bibliothèque . || — Librairie

شم (زر) : كتب الأنساب Livres généalogiques . || كتاب أنساب البقر Herd-book سجلات تدوّن فيها أنساب سلالات البقر || — — الخيل Stud - book كلمة انكليزية تدل على سجلات تدون فيها أنساب سلالات الخيل . || مكتب الأنباء الزراعية Office des renseignements agri-

coles مكتب رسمي في وزارة الزراعة مهمتـــه الاستعلام عن الغلات الزراعيـــة والمواشي وأسواقها وأثمانها ثم اذاعة ذلك بنشرات على أرباب الزراعة . ‖ مكاتب زراعيـــة Offices agricoles مؤسسات ترمي الى تكثير الانتاج الزراعي وتنميته .
مد : المكتب السياسي (مقابـــل Political bu- reau (E) .
جر (فر) : الكتب = الكُتْبَـــة (مقابـــل) Agglomeration(F) agglomerated (E) . ‖ المكتب الدولي للاوزان والمقاييس Bureau interna- tional de poids et mesures = in. office of weights and measures .

كترنين Coternine (E)
مص (ك) : قلواني قابض ينتج بأكسدة الناركوتين.

كتف
شي (ث) : كتِف = دعامـــة Culée (F) في

الأقواس والقناطر . ‖ — الشرفـــة Merlon الجزء المبني بين شرفتين . ‖ — العقـــد Sommier حيث يرتكز أسفل العقد .
مص (ط) : الكتف المجنحة (مقابـــل Winged scapula (E) .

كتل
مص (جغ) : الكتلة الباطنيـــة = الكرة المركزية Barysphere or bathysphere or centros- phere (E) الكتلة الثقيلة التي تشغل جوف الأرض . ‖ — جائلة Perched block كتـــلة من الصخر جرفهـــا نهر جليدي فجثمت على سطح أرض تختلف عنها تركيبـــاً . ‖ (طن) — السكون Rest mass لما كانت كتلة الدقائق ليست ثابتة بل تتوقف عـــلى سرعتها وتزيد تبعـــاً لازدياد السرعة يقـــال لكتلة الدقيقة وهي في حالة السكون انها كتلتها السكونية . ‖ (ق) — الدائنين Masse des créanciers(F) . ‖ — الدائنة M. active ou m. créancière . ‖ — المدينة M. contribuable ou m. passive . ‖ (طن) طيف — Mass spectrum (E) الطيف الذي تتعرف منه الذرات أو الجزيئات المتأينـــة أو أجزاؤها المتأينة ذات الكتل المختلفة أو التي يختلف بعضها عن الآخر من حيث نسبة شحنتها الى كتلتها. وطيف الكتلة لعنصر ما يبـــين النظائر المختلفة لذلك العنصر . ‖ (جغ) الكتل الضالة Erratic blocks or E. جلاميد الصخر الـــتي نقلتها الأنهار الجليدية مسافات طويلة بعيداً عن مصادرها وتركت فـــوق سطح الأرض بعـــد ذوبان الجليد ، وهذا ما يجعلها تختلف في تركيبها عن الوسط الصخري الذي توجـــد فيه ، وكثيراً ما يؤدي تناثر هذه الكتل الى تعويق عمليات الفلاحة . ‖ (جي) — شاخصة Bosse (s) كتل من الصخور النارية غير منتظمة الشكل تندفع وتتصلب بين الصخور المختلفـــة . ‖ الـ — المائـــلة Tilt Blocks كتل من الصخور تنشأ عن حدوث الصدوع البـــارزة بحيث تستقبل ضغطاً على أحـــد جوانبها أكثر بما يستقبله الجانب الآخر فيؤدي ذلك الى ميلها . ‖ — النـــارية الأرزية Cedar-tree Lacolith كتل من الصخور النـــارية تشبه شجرة الأرز في الشكل . ‖ (طن) التكافؤ الكتلي الطاقيّ Mass-energy equivalence يقال بمعنى أن كل مقـــدار من الكتلة له مقدار يعادله من الطاقـــة والعكس ، وتكون النسبة بينهما دائماً واحدة . ‖ العدد الـ — Mass number عدد ما تحتوي عليـــه نواة الذرة من البروتونات والنيوترونات جميعاً . ‖ قدرة الإيقاف — M. stopping power نقصان الطاقة لوحدة الكثافة السطحية للمـــادة ويساوي قدرة الإيقاف الخطية لوحدة الكثافة . ‖ المدى — M. range كتلة طبقة من المادة مساحتها وحدة المساحـــات وسمكها يساوي المدى الطولي . ‖ النقصان — M. defect الفرق بين مجـــموع كتل البروتونات والنيوترونات في الذرة وبين كتلتها الذرية وهو مقـــدار الكتلة الذي يتحول الى طاقة . ‖ (جي) كتلية massive وصف لمستعرة الجماعيـــات عندما تتكون من مقبعة ثقيلة نصف كروية غالباً أو شبه كروية احيـــاناً . ‖ (ك) تكتـــل Agglomerate تجمع مواد مختلفة في كتلة واحدة . ‖ تكتيل الجليد Regelation عملية تحويل القطع الصغيرة من الثلج أو الجليد الى كتلة متجمدة . ‖ (اق) — الصناعات Localisation des industries (F) Lo. of i. (E) تجمع الصناعات التي تنتمي الى فرع واحد من فروع الإنتاج في جهة واحـــدة . ‖ (طبع) متكاتل (ج . متكاتلات) Isobare يطلق اللفظ على العناصر التي تكون نوى ذراتهـــا متساوية الكتلة ولكنها مختلفة الشحنة . ‖ (طن) المتكاتلات Isobars يطلق بمعنى ذوات الكتـــلة الواحدة على النّويدات التي يتساوى في نوى ذراتها عدد ما بها من النـــويّات أي مجموع ما بها من نيوترونات وبروتونات مع اختلاف عدد كل منها عن الآخر فتكون بذلك نوى ذرات العناصر متساويـــة الكتلة مختلفة الشحنة .
شـــم (زر) : مِكْتَـــل = مَخْمِل = حامـــلة سلّـــة Vendangeoir ou Vendangeret (F) القطوف والزنبيل الذي يحمل فيه العنب .
جر (فر) : كتلة (مقابل) masse (F) mass (E) . ‖ — الأرض m. de la terre = m. of the earth . ‖ الـ — الحرجة m. critique = c.cal m. ‖ — الذرّية m. atomique = a.ic m. ‖ — الصّوتية m. acoustique = a.cal m. ‖ — النشيطة m. active = ac. m. ‖ — النووية m. nucléaire = Nuclear m. ‖ متكاتـــل (ج . متكاتلات) Isobare = Isobar .
مد : الكتل (مقابل) Blocks (E) .
مع (تر) : مُكَتَّـــل (مقابل) Blocky .

كتلبة Catalpa (L)
شم (زر) : معربة . من وضع المواليديين في أمريكة

الشمالية عندما نقلوا الشجرة الأولى منها الى أوربة . وقد اقتبسوها من لغة هنود الكارولـــين . جنس شجر للتزيين من الفصيلة البغنونيـــة . ‖ — بنج C. de Bunge (F) (C. Bungei) (L) . ‖ — كنفر C. de Kæmpfer (C. Kæmpferi) . ‖ — معروفـــة أو بغنونيـــة C. commun (C. bignonioides) .

كتلبسيا = تخشب Catalepsie (F) c.psy (E)
مص (مر) : مرض يتميز بفقد الحركة وتصلب العضلات .

كتم
مص (ن) : الكَتَم هـــو القَتَم وقد وصفت العرب الكتم بأن له حباً كالفلفل . وله نواة واحـــدة . وذكر بعضهم أنه هو Buxus dioica (L) مـــن الفصيلة البوكسية Buxaceae ولكن ثمرة هـــذا النبات علبة متفتحة . ولكن الأصح كما جـــاء في مراجع أخرى انه من جنس المِرْســين myrsine وهو m. africana أو m. botansis ومن رأي دراجندورف ان الأخير كان يسمى قديمـــاً Buxus dioica والمرسين من الفصيلة المرسينية myrsina- ceae وثمرته حسلة بها بزرة واحدة . ويرى المجمع أن الكتم هو القتم والمرْسين شجرة تنبت في المناطق الجبلية بأفريقيا والبلاد الحارة المعتدلة ثمرتهـــا حسلة تشبه الفلفل في الشكل وبها بزرة واحـــدة وتسمى فلفل القرود وكانت تستعمل قديماً للخضاب . ‖ (ط) كتم النفس بالكمام smothering by gag (E) . ‖ (جغ) كتيم Hardpan طبقة في التربة غير منفذة للماء .
شم (زر) : كِتام = كَتُوم Imperméabilité (F) خاصة مسك الماء أي عدم تركه يخترق الجسم الكتيم كالفخار والزجاج . وهذه الخاصة مضرة في التراب الزراعي لأنها تجعله شديد الصلابة والاندماج . ‖ أرضٌ كتيم أو كتوم Terre Imperméable التي تمسك المـــاء ولا تنضح كالأرض التي يكون ترابها طينياً .

كتن
مص (ن) : الكتّان يطلق على نبـــاتات جنس Linum (L) وخاصة على نوع L. usitatissimun

من الفصيلة الكتانية Linaceae وهو النوع المزروع

عادة . عشب حولي يزرع في المناطق المعتدلة والدافئة يسمو الى ٦٠ سم أو أكثر . ساقه قائمة رفيعة ملساء . يتفرع قليلاً قرب القمة . ورقه صغير جالس رمحي كامل الحافة . مدبب ضيق متبادل . والنورة محدودة . والزهرة زرقاء جميلة يخلف ثمرة علبية مدورة تقريباً بها خمسة مساكن بكل بزرتان وتعرف بزوره باسم بزر الكتان وهي لماعة داكنة اللون مفلطحة غروية يعتصر منها زيت ثابت يعرف عند العامة بمصر باسم الزيت الحار وهو زيت بزر الكتان الذي يستعمل في الطعام وكذلك في صناعة الأصباغ بعد غليه كما يستعمل كسبه غذاء للماشية . ويستعمل البزر كلبخة في علاج الأورام . ومن أليافه يحضر النسيج المعروف عند العامة بالنيل . وهناك خمسة وتسعون نوعاً من جنس الكتان أشهرها || – الأحمر أو – الزهور Linum grandiflorum وكتان أصفر L. corym- biferum و – مسهل L. catharticum

وينبت عادة مع الكتان العادي نوع يسمى L. humilae وهو أقصر في الطول . كما أن هناك أنواعاً برية في مصر نذكر منها L. maritimum. L. strictum .

شم (زر) : كتّان Lin (F) (Linum) (L) جنس نباتات معظمها عشبية من الفصيلة الكتانية يزرع نوعها الشائع للحصول على أليافه ، وتزرع الأنواع الأخرى الآتية لزهرها . || – جبلي L. des montagnes (L. alpinum) . || – جريسي الزهر L. à fleurs campanulées (L. campa- nulatum) . || – كبير الزهر L. à grandes

fleurs (L. grandiflorum) . || – معروف أو شائع L. commun (L. usitatissimum) يزرع لأليافه وهي تنسج أنساجاً مشهورة ، وفيه ضروب . || – معمر L. vivace (L. perenne) . || – زيلندة الجديدة Lin de la Nouvelle Zélande (Phormium tenax) مترجمة . نبات من الزنبقيات له ألياف متينة حريرية ينسجون بها نسجاً جميلة . || كتانيات Linacées (F) الفصيلة الكتانية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات تشمل الكتان والكوكا وغيرهما . || كتانية = لينارية Linaire (F) Linaria) (L) الأولى مترجمة والثانية معربة . سميت بهذا الاسم لورقها الكتاني . جنس نباتات عشبية من الفصيلة الخنازيرية فيه أنواع كثيرة تنبت برية في أنحاء الشام . وأنواع تزرع لزهرها كالآتية . || – أرجوانية L. pourpre (L. bipartita) . || – شاحبة الزهر L. à fleurs pâles (L. pallida) . || – شبكية L. réticulée (L. reticulata) . || – الشقوقي L. cymbalaire (L. cymbalaria) . || – مراكشية L. du Maroc (L. marocana) . || – منقطة L. pointillée (L. multipunctata) .

شق (ط) : بزر الكتان (مقابل) Linseed . || شاي بزر الـ L. Tea . || لزقة الـ L. Poultice

مد : كتانيات (مقابل) Linacées .

كثأ

شم (زر) : كثّاء Brachycome (F) من اليونانية

لقصر زغب البزور . جنس زهر من فصيلة المركبات .

كثب

جر (فر) : كَثَب (الرياح تكثّبُ الرمال) Agglomérer les vents. agglomérent les sables (F) To sinter. to agglomerate (E)

مص (جغ) : الكثيب (ج كثبان) Dune (E) تل من الرمال التي تتراكم عادة في المناطق الصحراوية بفعل الرياح . || – الجليدي Drumlin تل رملي ذو شكل بيضي يتخلف عادة عن ذوبان الجليد . || الـ – الطولي Esker تل رملي طولي الشكل يتخلف عن ذوبان الجليد وغالباً ما يوجد في قاع نهر جليدي سابق . || – ذيلي Tail Dune كثيب يمتد فوق الأرض على هيئة ذيل .

شم (زر) : كثيب Dune (F) ج كثبان وأكثبة وكُثُب . تلال من الرمال تسفوها الرياح .

كثر

كوش (فل) : كثرة Multiplicity (E) m.té(F) الكثرة تتطرق الى الذوات من خمسة أوجه : الأول بقبول الانقسام فعلاً أو وهماً فلذلك لم يكن الجسم الواحد واحداً مطلقاً فانه واحد بالاتصال القائم القابل للزوال فهو منقسم في الوهم بالكمية . الثاني أن ينقسم الشيء في العقل الى معنيين مختلفين لا بطريق الكمية كانقسام الجسم الى الهيولى والصورة . الثالث الكثرة بالصفات بتقدير العلم والقدرة والإرادة . الرابع كثرة عقلية تحصل بتركيب الجنس والنوع . الحيوانية غير الانسانية في العقل . الحيوان جنس والناطق فصل . الخامس كثرة تلزم من جهة تقدير ماهية وتقدير وجود لتلك الماهية . ولذلك يجوز أن يدرك العاقل ماهية الانسان أو المثلث وليس يدري أن لها وجوداً . || كثري (مذهب) Pluralism = p.me يطلق على مذهب البراجماتزم الذي يتصور أن الكون متكثر فيعارض بذلك الأحادية والجبرية ويدع مستقبل العالم يحتمل امكانات عدة يتوقف تحقيقها على فعل الكائنات التي تقرر مصيره .

شم (رج) : تكاثر أو تكثير بجزء نباتي (ويقولون تكاثر أو تكثير خضري) Vegetative repro- duction = r. végétative حصول متعضيات جديدة بطريقة ما لا شقية ، مثاله حصول أشجار من فراخ الأرومة أو من أشطاء الجذور . || (زر) – = – Multiplication (F) ويكون بالعكس أو التطعيم أو الافتسال أي بجزء من النبات . أما التوليد أو الأنسال « وكذلك التوالد والتناسل » فيكون بالبزرة أو بالبوغ . || كثيرة الأرجل Myriapodes ou Mille-pattes طائفة من الحيوانات المفصلية فيه دخال الأذن والحريش أي أم أربع وأربعين . وفي هذه الطائفة رتبتان : شفوية الأحناك وشفوية الأرجل . || كثير النوى Génocyte خلية نباتية تكون مفردة ، ولكنها تكون كثيرة النوى والجنيات كما في بعض الفطور والأشنة « الطحالب في مصر » يقال مشرة كثيرة النوى Thalle cénocytique .

مص (ط) : تكثُّر اللمفيات Lymphocytosis (E) فيه تزيد نسبة الخلايا اللمفية في الدم . || (ا ح) التكاثر Multiplication . || – Proli- feration . || الـ – التزاوجي Sexual multipli- cation . || – اللا – Asexual m. . || (مؤ) أكثرية الأعضاء الحاضرين المصوتين The majority of members present and voting (E) La majorité des membres présents et votants (F) . || – أعضاء الجمعية The ma. of the me. of the assembly = La ma. des me. de l'assemblée . || – مشروطة التوزيع Distributed ma. = ma. distributive, ma. soumises à certaines conditions de répartition . || (ق) قانون الاستكثار Loi des grands nombres (F) .

مد : كثير الثمر (مقابل) Polycarpe (E) . ||

ـ النوى Cénocyte (F) . || تكاثر خــلوي Multiplication cellulaire .

شي (ث) : كثير الألوان (مقابل) Polychrome (F) . || ـ الزوايا = مضلـع Polygonal . || كثرة الألوان Polychromie .

شق (ط) : تكاثر (مقابـل) Pullulation (E) . || ـ = تشعُّب = نمو Proliferation . || ـ بالانقســام = ـ بالتجزؤ Schizogony انقسام خــلوي . || كُثَيْراء Tragacanth نوع من الصمغ .

جر (فر) : كثرة = تــكاثر (مقابـــل) Multiplicité (F) m.ty (E).

كثف

مص (ك) : كثافة Density (E) مقدار الكتلة في وحدة الحجوم . || الـ ـ البخارية = D. relative vapour . || ـ التيار الكهربائي Current d. مقدار التيار الكهربائي بالأمبير لوحدة المساحـــة بالنسبة لأحد الأقطـــار . || (جغ) ـ السكان D. of population معدل ما يوجد من السكان في وحدة مساحية معينة مثل متوسط عدد السكان في الكيلو مـــتر المربع . || (ك) الـ ـ العـادية normal d. . || ـ النسبية (بالنسبة للايدروجين) . || ـ النهائية limiting d. . || (جغ) تكثف = تكثيف Condensation تحول أو تحويـل البخار الى سائل بالتبريد أو بالضغط أو بكليهما معـــاً . فالسحب مثلاً تتكون بتكثف بخار الماء الموجود في الجو وبتصاعد الهواء المحمل ببخار المـــاء من سطح الأرض ويتمدد ثم يبرد الى أن يتكثف ما بــــه من بخار المـــاء . || (حر) تكثف = تكثيف Condensation التكثيف هو تحويـل البخار الى سائل بالتبريد والتكثف هو تحوله على هذه الصفة . || (طبع ـ الكهربية = ـ الكهربـــا C. of electricity تراكم الكهربية على موصل ويقـــال كثف والمصدر تكثيف . || (ك) ـ ألدولي Aldol c. عملية تكوين الألدول . || تكثيف : تحويـــل الغاز الى سائل بالتبريد أو بالضغط أو بكليهما معاً. || (هـ) الـ ـ G. اذا زادت كثافة جسم ما تحت تأثير قوى ضغط فان نسبة زيادة الكثافة الى الكثافة الأصليـــة تسمى التكثيف $= \frac{ث_2 - ث_1}{ث_1}$ حيث ث الكثافة . || (ك) موجه ـ Adapter أنبوبـــة زجاجية توصل بنهاية المكثف لتوجيه السائل المقطر الى قنينـــة الاستقبال . || تكاثف Condensation اتحاد جزيئين أو أكثر من المـــادة لتكوين جزيء أعقد مـــع انفصال المـــاء . || (حض) مكثـف Condenser جهاز يتركب عـــادة من أنبوبة يمر بداخلها بخار سائل ويبرد السطح الخـــارجي لهذه الأنبوبة بوسائل متعددة وبذلك يكثف البخار المار فيها ويتحول من الحالة الغازية الى السائلة . || (ك) ـ Condensor جهاز لتحويل الغاز الى سائل . || ـ مرجع Reflux condenser مكثف رأسي أو مائل . || (طبيع) مكثاف السوائل Areometer: Hydrometer آلة تطفو في السوائل تتخذ لتعيين كثافتها .

شم (رج) : نقطة التكاثف Dew point (E) po. de condensation (F) درجة الحرارة التي يكون عندها بخار الماء الموجود في الجو كافياً لإشباعه . || دليل كثافة شجراء (إحـــدى الشجراوات) Stand density = Indice de densité d'un peuplement مبلغ أشجار الشجراء من الكـــمال معبراً عنه بدليل كثافة الشجراء . || ـ ـ الـ ـ S. d. index = in.de de. de pe. كل دليل يستعمل لتعيين كثافة شجراء . || ـ الظلة Canopy d. = d. du couvert مبلغ الظلة من الكمال . ويعبر عن تلك الكثافة بكسر من الوحدة المتخذة للظلة الكاملة . || معامل ـ الشجراء crop d. = Coefficient de d. d'un peuplement مبلـــغ أشجار الشجراء « أو الحرجة » من الكمال معبراً عنه بمعامل عشري على أن تتخذ الوحدات على أساس عـــدد الأشجار السوي « العادي » أو المساحة القاعديـــة السوية أو الحجم السوي وهذه تستخرج من أرقام تكون في جدول للانتاج . ويجب أن لا يختلط هذا الاصطلاح بكثافة الظلة . || ـ الشجراء D. d'un pe. مبلغ أشجار الشجراء من الالتفـــاف معبراً عنه بعدد الأشجار أو بمجموع المساحة القاعـــدية أو بالحجم وذلك في وحدة المساحة الأرضية . || مفرطة الـ ـ Overstocked = Trop dense, =مفرطة الالتفاف trop serré يقال ذلك في شجراء ازدادت كثافتها المتوسطة وأمست مدعـــاة الى تناقص النمو . || (زر): ـ = ثقل نوعي Densité (F) . || مقياس الـ Densimètre مُسْتَكْثِف . || مِكْثَف = مستكثف Aréomètre مقياس الثقل النوعي .

جر (فر): كثيف (مقابـــل) dense (F) de. (E) . || التكثيف condensation = co. . || مكثف condensateur = condenser . || ـ اسطواني c. cylindrique = cylindrical c. || ـ التقرار ، التقرار : الثبـــوت والسكون) c. stabilisateur = stabilizing c. || ـ ذو الحلقة الواقية c. à anneau de garde = Guard ring c. . || ـ ضوئي c. optique = c. optical . || ـ كري c. sphérique = c. spherical . || ـ كهربائي c. électrique = capacitor, electric c. . || ـ متغير c. variable = va. condenser . || ـ متوازي اللوحين c. à plaques parallèles = parallel c. plate . || ـ مـــنزلق = c. glissant = sliding c. . || ـ نموذجـــي c. type = standard c. . || مكثفات على التوازي c. en parallèle = c. in parallel . || ـ ـ التـــوالي c. en série = c. in series . || تكثف الكهربيـــة = ـ الكهربـــاء condensation d'électricité = c. of e.ty . || كثافـــة densité = specific weightdensity . || الـ ـ البخارية الشاذة d. anormale de la vapeur = abnormal vapour d. . || ـ العظمـــى D. maximum = m. d. . || ـ نسبية = D. relative r. d. || ـ النوعية المطلقة D. spécifique absolue absolute specific d. . || ـ التدفق في العازل D. du flux diélectrique = di.ic fl.d. . || ـ ـ الكهربائي D. du f. électrique = el. ic f. d. . || ـ التيـــار D. du courant = current d. . || ـ الطاقة الاشعاعيـــة D. de l'énergie de rayennement = radiant e.gy d. . || ـ ـ الصوتية D. de l'én. sonore = sound e. d. . || قيـــاس الـ densimétrie = d. try . || مقياس ـ=إيدرومتر densimètre = Hydrometer.densimeter . || ـ الهـــواء Densité de l'air (atmosphérique) = at ric de.ty.air d. . || مكثاف السوائل Aréomètre = Areometer. hydrometer.

مع (لجم) : المكثف (مقابل) Condenser (E) . || (سر) المكثفة c. . || (تر) الكثافة الظاهرة = الـ ـ الظـــاهرية Apparent density . || ـ الدقائق = الـ النوعية Particle d. .

شق (ط) : تكثف = تجمد = تقوية (مقابـل) Consolidation . || كثيف = ظليل Opaque . || كثافة Opacity . || متكثف = متجمد = متعقد Inspissated . || مكثفة Condenser . || ـ آبه (في المجهر) Abbe's C. .

كثل

شي (ث) : كوثل Poupe (F) مؤخر السفينة .

كحل

شي (ث) : كحل Khol , kohol (F) . || كحّل « مولدة » Jointoyer مــلأ فوارغ وصلات البناء بالملاط . || مِكْحَلة Coulevrine مدفع قديم . || مُكَحِّلة « مولدة » Bombarde آلة



لقذف الحجارة في الحرب .

مص (ن) : الكُحَيْلة:اسم يطلق على نباتـــات من جنس Calendula (L) من الفصيلـــة المركبة

Compositae . أعشاب حولية أو معمرة تنبت في المناطق المعتدلة وخاصة البحر الأبيض المتوســـط . تسمو الى نحو ٥٠ سم أو أكثر مغطـــاة بشعر وبري ونورة هذه النباتات برتقالية اللـــون الى صفراء بها زهيرات شعاعية وأخرى قرصية تخلف كل منها ثمرة سبسلة ، الخارجية منها ذات أشواك في ظهرهـــا . ومن أنواعهـــا : Calendula arvensis و C. officinalis و C. aegyptiaca وتسمى أيضاً عين الصفرة وعين القط . وزبيـــد وآذريون وقوقحان.

وقحوان . || الكحلاء هي الكحيلا وقــد يطلق الاسمان على نباتين من الفصيلة البوراجينية . الأول هو Borrago officinalis وهــو لسان الثور . والثاني Alkanna tinctoria وهــو الشنجار والشنكار وحنّا الغولة ورجل الحمام وساق الحمام والحَمِيرا وخسّ الحمار وشجرة الدم وحالومــا من الفصيلة الحمحمية Borraginaceae عشب معمر مفترش ينبت في جنوب أوروبا وبلاد البحر الأبيض المتوســط يسمو الى ٤٠ سم أو أكثر . مزغب شائك . يتفرع عند القاعدة . ورقه مستطيــل الى رمحي . الأوراق السفلية معنقة بينما العليا جالسة . زهره أزرق فرفيري والثمرة بندقة . وللنبات جذر أحمر قاني لاحتوائه على مــادة ملوّنة . وتستعمل الجذور الآن في استخراج المادة المــلونة التي تسمى القانت أو القانين . || (ك) كحلل Alcoholyse, to.(E) أن يحلل المرء مركباً بادخــال الكحول مكان المــاء . || الكحللة Alcoholysis مصدر كحلــل . || (ط) المكحالان Epicondyles of humerus عظمان شاخصان فيما يلي بطن الذراع .
|| (ك) الكحول Alcohol سائل عديم اللون له رائحة خاصة ينتج من تخمر السكر والنشا وهو روح الخمر . وقد يطلق على الفصيلة الكيميائية التي تتمثل خواصها في هــذا الكحول بالذات والجمع كحولات . || ــ آحــادي Monohydric-al. الكحول الذي يحتوي جزيئه على مجموعة إيدروكسيد واحدة مثل الكحول المثيلي والأثيلي . || ــ أليلي Allyl a. كحول غير مشبع صيغته الكيماوية (ك يــد ٢ : ك يد . ك يد ٢ ا يــد) . || ــ ثنائي dihydric a. كحول به مجموعتان ايدروكسيليتان . || ــ متعدد الأيدروكسيــل polyhydric a. .

|| ــ مكرر Rectified spirit كحول معــاد تقطيره يحتوي على حوالي ٩٥ ٪ من الكحول . || مقياس الـ ــ Alcoholimeter جهــاز كأجهزة الكثافة يستخدم في تقدير كمية الكحول في المــاء . || كحولي Alcoholic كل ما يحتوي على الكحول . || (ا ح) التخمر الـ ــ Al. fermentation . || (ا ج) كحولية Alcoholism . || (ط) الـ ــ الحادة (السُّكر) (Al. acute (drunkenness التسمم الكحولي . || ــ المزمنة (ادمان الكحول) Al. chronic (addiction to alcohol) . || تقدير الكحولات Alcoholimetry العمليــة التي تجري لتقدير نسبة الكحول في سائل . || (ا ح) كحولاز Alcoholase أنزيم يحلل الكحول .
شم (زر) : كحُول = غَوْل Alcool (F) كلاهما حديث في الدلالة على هــذه المــادة الكيمياوية . والأولى شاعت . والثانية تستعمــل في الجامعــة السورية . ولفظ سبيرتو العامي هو الشائع في مصر والشام . والفرنسية من « الكحل » العربية بمعنى الأثمد أطلقها الأفرنــج عليه في القرون الوسطى ثم بدلوا معناها بعد قرون وأطلقوهــا على السبيرتو وسموا الكحل أي الأثمد kohl من كحل أيضاً . أما نحن فلا يجوز لنــا أن نسمي السبيرتو كحلا بالرجوع الى أصل كلمة Alcool لأنه شتان ما بين السبيرتو والكحل أي الأثمد . ولذلك سمينا السبيرتو كحولاً . ولا بأس في نظري بكلمة الغول . وهــو سائل طيار لا لون له قابل للاشتعال . وهو أنواع . || ــ ضعيف = ــ كَدَر Flegme سائل كحولي غير صاف لا تتجاوز درجته الأربعين يحصل في أول تقطير أو في آخر تقطير لعصارة الشوندر « البنجر » أو الثمار أو الحبوب المختمرة . || مقيــاس الـ ــ أو الغَوْل Alcoomètre جهاز يغطس في سائل كحولي فيبين درجة الكحول فيه أي في المئة من حجمه . || كحُولاز = غَوْلاز Alcoolase .
جر (فر) : كحُول = غَوْل (مقابل) Alcool (F) Alcohol (E) . || مقيــاس درجــة الـ ــ Alcoolomètre = Al.meter . || كحُــولي = غوْلي Alcoolique = Al.lic .
مع (سر) : كَحْوَلَ (مقابل) Alcoholyse (E) . || الكحولة Alcoholysis . || الكحول المطلــق Absolute alcohol .

كدد

مص (ن) : الكُداد هو القتاد Astragalus forskalii (L) = Colutea spinosa من الفصيــلة القرنية Leguminosae نبات شجيري معمر ينبت في بلاد العرب ومصر وفلسطــين وشرق الأردن . وخاصة في الأراضي الجيرية الرملية . يسمو الى ٢٠ ــ ٥٠ سم غير منتشر ومزود بأشواك . الورقــة ريشية مركبة وتحمــل مــن ٤ ــ ٥ أزواج من الوريقات وتنتهي بشوكة قصيرة والزهرة فراشيــة منفردة أو في أزواج والكأس مزغبــة تنتفخ عند الإثمار وتبقى مغلفة الثمرة ويصير لونهــا أبيض الى الحمرة .

كدر

مد : كَدَر (مقابل) Turbidity (E) .
شم (رج) : كَدَرة Crumb (E) Grumeau (F) في علم التربة : كتلة مؤلفة من تلاحم عدد من ذرات التربة . || بنية كَدَريّة C. structure = st. en g. قوام تربة تؤلف ذراتها كتلا متلاحمة على شكل كدرات تقاوم نفوذ الماء .

كدس

شــم (زر): كُداسة = كَدَس Moyette (F) ج كدوس . اجتماع القبوط أو العامــات من الحصيد بعضها فــوق بعض . || مِكْدَسَة = مِحْزَمــة Botteleur. Botteleuse أداة لكدس القش وحزم الخضر وغيرها . وتجيء الفرنسية الاولى اسم فاعل أي بمعنى كادس وحازم .

كدش

شم (زر) : كديش Bidet (F) الكديش مــولدة . والفرنسية تطلق على خيول معظمهــا أقزام مكتنلة الركب أو للجر الخفيف يقال مثلاً كديش البريــد B. de poste .

كدم

مص (ط) : كدم = كــدوم (مقابــل) Ecchymosis (E) .
شم (زر) : كدمــات = قُرُوت Ecchymoses مفردها قرْت . آثار بنفسجيــة أو حمر تظهر في الجســد عقب جرح أو رض .
شق (ط) : كدمة = رض (مقابل) Bruise (E) . || ــ Ecchymosis .

كدميوم Cadmium (E)

مص (ك) : عنصر فلزي كثافته ٨٫٦٤٦ درجــة انصهاره (٣٢٠٫٩) °م وزنــه الذري ١١٢٫٤١ عدده الذري ٤٨ .

كدميومي Cadmium (F)(E)

مص (فن) : لون مجهز من كبريت الكدميوم وعما يستحضر من خــلوط أمــلاح الكدميوم بغاز الهيدروجين المكبرت فانه يمكن أن يكون مختلف الألوان حسب الزيادة في كمية العنصرين أو نقصها . || احمر ــ Cadmium red (E) Cadmium Rouge (F) يصنع مما يصنع منه الكدميوم الأصفر ويضاف اليه بيتا نفطالين والأنلينا .

كده

شم (زر) : كدْه = رَضّ Talure (F) يحصل في الشجر وقد يسبب قروحاً أو جروحاً صمغية .

كذب

كوش (فــل) : كذب Wrong (E) Faux (F) ضد حق .
شق (ط) : كاذب = موهم (مقابل) Spurious(E) . || بحران ــ Pseudocrisis . || حمــل ــ Pseudocyesis . || شلــل ــ Pseudoplegia . || مخاطيــن ــ Pseudomucin . || مفصل ــ Pseudoarthrosis . || أرجل كاذبة = رِشوَى Pseudopodia . || اغشية ــ Pseudo - Membranes . || خنوثــة ــ Pseudohermaphroditism .
مص (ا ح) : تفرع ثنائي كاذب False dichotomy . || حــاجز ــ F. dissepiment or f. septum (replum) الحاجز الذي لا ينشأ مــن حواف الكرابل بــل يمثل نسيجاً مستحدثاً . || قارب خــاوي ــ Pseudonavicella كيس ذو تحمل ومقاومــة يشبه الدياتوم تفرزه اللاقحة في المونوسستس . || محور ــ False axis (sympodium) محور للمجموع الخضري في النبــات غير متجانس الأصل . || النظام الدموي الـ ــ Pseudohaemal System . || (جغ) قمر ــ Paraselene or Mock Moon صورة وهمية للقمر تبــدو عندما يكون القمر قريباً من الأفق . || (ا ح) أرجــل كاذبة = مزاحف Pseudopodia (Sing. Pseudopodium) امتدادات من الجسم متغيرة الشكل والحجم والعدد تظهر في جسم بعض الحيــوانات الأولية والنباتات الأولية تستخدمها في الحركة . || بارنشيمة ــ = لحمة ــ False parenchyma, pseudoparenchyma نسيج كاذب يوجد في بعض الفطر كفطرة « عيش الغراب » وينشأ من تشابك الخيوط الفطرية وتداخلها مكونة ما يشبه الخــلايا البارنشيمية في النباتــات الراقيــة . || ثمرة ــ F. fruit الثمرة التي لا تنشأ من مبيض الزهــرة

كثمرة التفاح . || عوالق ــ F. plankton كائنات دقيقة تبدأ مثبتة بالقاع ثم تنفصل وتطفو كبعض انواع الطحالب الدقيقــة . || (جغ) شمس ــ Parhelion or Mock Sun صورة وهمية للشمس يبدو فيها الاحمرار قريباً من الشمس وهي بارتفاع الشمس. || (ط) مكسومة ــ بريتونية -Pseudomy xoma peritonaei ورم متعدد ينشأ مــن نثر خلايا ظهارية من ورم أو كيس خبيث كما يحدث من انفجار كيس مبيضي أو من أي سرطان في القناة الهضمية .

كذا

مص (ن) : الكاذي والـــكادي والكدر : هـــو pandanus odoratissima (L) مـــن الفصيـــلة الكاذية pandanaceae شجرة تشبه النخـــلة في



شكلها الخارجي الا انها لا تطول طولها . تنبت في اليمن وجنوب آسيا والهند واستراليـــا وتزرع في مناطق أخرى . ساقها قائمة قليـــلة التفرع قرب القمة . ولها جذور دعامية والأوراق ضيقة مستطيلة تشبه السيف . طرفهـــا شائك تتجمع في شكل حلزوني في نهايات الفروع . الأزهار عارية تتجمع في هامات سنبلية كبيرة داخل كوافير تشق عن أزهار عطرية مؤنثة أو مذكرة . والمؤنثـــة تتكون من كربلة أو أكثر تعطي كل منها حسلة بها عدد من البزور الإندسبرمية . وغلاف الثمرة غني بالألياف والزهرة المذكرة عديدة المتك مرتبة بأشكال مختلفة على المحور ويستعمـــل الزهر كمعطر للدهن الذي يسمى دهن الكادي .

شـــم (زر) : كاذيّ pandanus odorant (F) (p. odoratissimus) شجر عظـــام من الفصيلة الكاذية لزهره رائحة جميلة . كثير في الهند والصين ويوجد في اليمن . || كاذيات Pandanacées (F) فصيلة نباتية صغيرة من وحيدات الفلقة فيها شجر الكاذي .

كراكورتية Caracurtae (E)

مص (اح) : فصيلة من العناكب السامة الأسيوية .

كرايوليت Cryolite (E)

مص (ك) : ملح مزدوج من فلوريـــد الصوديوم وفلوريـــد الألومنيوم صيغته الكيميائيـــة ص ٣ لو فل ٦ .

كرب

مص (ن) : كَــرَب The broader base of the الأصل العريض للسعف petiole when dry (E) اذا يبس . || (ط) كُرْبة Distress .

شم (زر) : كاربــة = مشط قرصي أو ذو أقراص pulvériseur (F).

كريتوككس Cryptococcus (E)

مص (ا ح) : جنس من الفطر يتوالد بالتبرعم .

كريتوكوكزيه Cryptococcosis (E)

مص (ط) : عدوى بالكريتوكوكس نيوفورمانس تصيب على الأشهر المخ والسحايا وقد تصيب الجلد والرئتين وغيرهما . ويتميز النـــوع الجلدي باصابات شبه وتدية .

كربل

مص (ا ح) : كَرْبلة = الجبـــاء Carpel (E) وحدة عضو التأنيث في الزهرة (المتاع) .

شم (زر) : كَرْبـــل = شَفْش Ombrine commune (F) (Umbrina cirrhosa) (L) الأولى بعامية الصيادين في سواحل الشام عن غريفل.



والثانية عامية أيضاً عن جفروي . نوع من الأسماك العظميات شائكات الزعانف وفصيلة اللوتيات .

كربون Carbon (E)

مص (ك) : عنصر لا فلزي يوجد على صور مختلفة بعضها غير متبلور كالسناج والفحـــم وهما صورتان نقيتان وبعضها متبلر كالماس والجرافيت . || (جي) تكربُن Carbonisation تحول الطبقات النباتية الى فحم وذلك بزيادة نسبة الكربون بها . || (اح) متكربن Carbonised . || (جي) كربوني Carbonaceous ما يدخـــل في تركيبه عنصر الكربون كالمواد القارية . || كربنة Carbonation عملية كيمائية تتحد فيها الصخور أو المعـــادن بثاني أكسيد الكربون من الجو أو من الماء فتتحول الى معـــادن اخرى كتحول الصوديوم والبوتاسيوم الذي يوجد بمعظم المعـــادن الى كربونات . || (ا ح) كربوإيدرات Carbohydrate مواد عضويـــة تتكون من عناصر الكربون والإيدروجين والأكسجين كالسكريات والنشويات .

شـم (زر) : كربون Carbone (F) جسم بسيط هو عنصر أساسي لكل المركبـــات العضوية . || أكسيد الـ ــ أو الفحم Oxide de Carbone غاز لا لون له ولا رائحة يحترق فيولد غاز الكربون . وهو قتال . || غـــاز ــ أو الـ ــ Anhydride Carbonique، CO_2 غاز من اسمائه حامض كربونيك وغاز كربونيك . يوجد منه قليل في الهواء يأتيه من تنفس الأحيـــاء والاختمارات واحـــتراق المواد الكربونية . ويعود من الهواء الى النـــبات بعمل الخضب أو قل اليخضور . || كبريتور ــ أو الـ ــ Sulfure de Carbone مائع نتن الرائحة لا لون له أو هو ضارب الى صفرة يستعمل في قتل الجرذان والفئران والخلدان وبعض الحشرات المنجحرات . || العصر الفحمي أو الكربوني -période Carboni férien عصر جيولوجي من عصور الحقب الأول سمي بهذا الأول لاحتواء أراضيه على أهم مناجـــم الفحم الحجري وفي هذا العصر ثلاثة أزمان أسماؤها منسوبة الى أعلام فتعرَّب . || كربونات البوطاسيوم Carbonate de potassium اذا كان صافياً فهو ملح أبيض سريع الذوبان يستعمـــل سماداً بوطاسياً ويحتوي ٥٢ ــ ٦٣ في المائة من البوطاس. || ــ الكلس C. de calcium . || كربونيـــــل Carbonyle مركَّب مضـــاد للتعفن أحمر الى سمرة أساســـه الكريوزوت . يستعمل في صيانة الأخشاب . || كرْبَنة Carbonylage مشتقة. المعالجة بالكربونيل أي نقع الأشياء الخشبية في الكربونيل أو دهنها به لحفظها من التلف .

كربيد الكالسيوم Calcium carbide (E)

مص (ك) : مادة صلبة تحضر بتسخـــين أكسيد الكالسيوم مع الكربون وتستعمل لتحضير الأسيتيلين غـــير النقي . تستعمل في الإنارة وصيغتهـــا الكيماوية كا ك٢ .

كرتون

شي (ث) : كرتـون = ورق مقوّى = حافظـــة المخططات = مخطط = مصوّر = معجون الكرتون Carton (F) خليط من الكرتون والصمغ والطباشير يستعمل في صنع القوالب والزخارف .

كرث

مص (تا) : كارثة (ج . كوارث) (مقابـــل) Catastrophy (E) . || (تأ) ــ Sinistre وقوع الخطر الذي عقد التأمين من أجله . || (ن) كُراث هـــو Thymelia tartonraira Allium (L) من الفصيلة الثيميلية Thymelaeaceae . نبـــات شجيري معمر ينبت في المناطق المعتدلة وحـــوض البحر الأبيض المتوسط وجنوب أفريقيـــا وأستراليـــا وخاصة في الأراضي الجـــيرية الصلبـــة والأوراق صغيرة متبادلة كاملة الحافة عديمة الأذينات ، والنورة عنقودية والأزهـــار خناث وتحت الزهرة بجوف والتلقيح حشري بحيث تنجذب الحشـــرات لرائحة النبات العطرة وللرحيق الذي يفرز عند قاعـــدة المبيض والثمرة حسلة . || كراث ويطلـــق على عدة أنواع من جنس Allium من الفصيلة الزنبقية

Liliaceae أعشاب معمرة لها بصلات أرضية تخرج منها أوراق جذرية كثيرة مفلطحة زورقية ليست جوفاء ، ويخرج من وسط المجموعة الورقية شمراخ (حنبوط) يحمل أزهاراً كثيرة على شكل خيمة ، وهي نورة محدودة . وله رائحة قوية . وأهم أنواع الكراث : (١) كراث المائـــدة : القُرْط ومنبته

مصر وأوروبا Allium porrum (٢) كراث شامي: القُنفلوط المعروف لدى العامة في مصر بكرات أبو شوشة A. ascalonicum وهذا النوع بصلته كبيرة وأوراقه عريضة وكثيرة. ويؤكل مطبوخاً وفي بعض الأحيان نيئاً. (٣) كراث الكَرْم: كراث نبطي (الشبيه بالثوم)

A. ampeloprassum.

شم (زر): كُرّاث أندلسي = قفلوط. Échalote. Chalote. Ail stérile (F) (Allium ascalonicum) (L) المفردات. بقلة معمرة برية وزراعية من الفصيلة الزنبقية.

كرد

شم (رج): كُرْد: (معربة) Cord, standard (E) Corde (F) مقياس إنكليزي تقاس به كُداسات من الخشب المستدير أو المشقق مكدسة في انتظام بحيث يتألف منها جسم متوازي السطوح حجمه ١٢٨ قدماً مكعبة. ومن المعتاد أن يكون ذلك الجسم على قياس ٤ أقدام × ٨ أقدام × ٤ أقدام. أما المقياس المتري فهو الإستير أو السَّتير وهو حجم مكعب كل ضلع منه طوله متر. || حَطَب' Cordwood = Bois de c. — || خشب يقطع قطعاً قصيرة ويقاس عادة بالكرد ويستعمل وقوداً.

كردس

مص (ط): 'كردوس (ج. كراديس) (مقابل) Epiphysis (E). || — المتزلق = المنزلح الكردوسي Slipped epiphysis = Epiphyseal coxavara والمنزلح تشوه في الورك تزيد فيه الزاوية بين محور رأس وعنق عظم الفخذ ومحور قصبته.

كردينال

شي (ث): كردينال (مقابل) Cardinal (F)

كرر

مص (ك): تكرير = تصفية Rectification(E) إعادة تقطير سائل بقصد التنقية. || — التسامي Resublimation عملية تنقية مادة صلبة بتحويلها الى غاز يتكاثف الى مادة صلبة. || مكرِّر Rectifier جهاز يستعمل في عملية التكرير. || (ط) كرير حنجري Laryngeal stridor يحدث في بعض أمراض الحنجرة. || (ق) تكرار التأمين Reprise d'assurance (F).

شم (زر): تكرير Rectification تنقية الكحول الصافي بفصل المواد الأجنبية عنه. وهو يقوم على نظرية تستلزم اعادة التقطير غير مرة ولذا سمي تكريراً وسميت الآلة مكررة. || (رج): — في الإحصاء: Replication (E) Répétition (F) تكرير طريقة استثمار أو جملة طرائق استثمار في عدة قطع من الحرجة بغية التوصل الى تقدير التفاوت بين القطع الخاضعة لطريقة استثمار واحدة أو بغية تزييد الدقة في المقايسات.

مع (تب): الكر = تكرار الهجوم (مقابل) Redouble-ment (E). || (فض) كرور Reentry. || مسار — Reentry trajectory.

جر (فر): متكرر = متوالي (مقابل) fréquent (F) fr. (E).

كرز

شم (زر): كرز = كراز قراصيا Cerisier (F)



(Cerasus) (L) تدل القراصيا في كتب النبات القديمة على هذا الشجر. وكلمة الكرز تدل عليه أيضاً ولكنها أحدث تعريباً. وقد ذكرها صاحب «نزهة الانام في محاسن الشام» وهو من رجال القرن التاسع للهجرة. وكلتا الكلمتين من اليونانية. شجر مثمر من الفصيلة الوردية. || — حامض C. acide ou C. griottier (C. vulgaris) تسمى الوشنة في الشام وهي كلمة تركية. || — صغير الثمر C. microcarpa (L). || — الطيور

C. des oiseaux ou C. mérisier (F) (C. avium) (L) منه ضروب الكرز الحلو. || — غاري Laurier-cerise (Cerasus lauro c.)



جنبة التزيين من الفصيلة الوردية. || مكرزة cerisaie (F) على القياس بوزن مفعلة. بستان غرس فيه الكرز أي القراصيا.

شي (ث): كُراز = كُرّاز Alcarazas (F)

كوز ضيق الرأس. || كرزي اللون cerise.

كرس

مص (ثا): الكرسي الرسولي (مقابل) Holy Seat (E). || (حض) — بحر Deck chair (E) chaise pliante (F) مقعد من نسيج أو نحوه يطوى ويحمل وأكثر ما يستعمل على الشواطىء وفي السفن لسهولة نقله. || — طويل = مضجع chaise longue (F). || — هزاز Rocking-chair (E) كرسي معد بحيث يهتز الجالس عليه.

شي (ث): كرسي = مقعد (مقابل) chaise (F)



— || — = حاملة الكتاب المقدس Lutrin. || — القضاة (زمن الرومان) chaise curule. || — قلاّب يُطوى وله chaise à la Dauphine مسند صغير. || — المثال = مقعد النموذج Table à modèle. || — هزاز Berceuse. || كرّاس Livret. || كرّاسة = جزء Fascicule

مع (تر): الكرس (مقابل) Marl (E). || (سر) كرسي الجسر Abutment Bridge. || — الناظم A. Regulator.

شم (زر): كرسي الزراعة chaire d'agri-culture درس الزراعة العامة والخاصة في التعليم الزراعي.

جر (فر): الكِرْس (ج. أكراس) (مقابل) conglomérat (F) conglomerate (E). || — الكوارتس c. de quartz = q. c. || كرَّس conglomérer = conglomerate. || تكرُّس الشيء: Agrégation = Aggre. تلازب واشتد. || — conglomération = co. || — الجسيمات Agrégation des particules = Ag. of particles. || المتكرس congloméré = conglomerate.

كرش

مص (ن): الكرش هو السُّمار الحلو ودِيس وعَلوب وهو Cyperus alopecuroides (L) من الفصيلة السعدية Cyperaceae وهو

عشب حولي كبير أملس ينبت في بلاد أفريقيا وأستراليا ومصر والشام يسمو من ٦٠ – ٩٠ سم له أصل غليظ وسيقان قائمة في الجزء السفلي منها أوراق كبيرة بطول الساق . والنورة سنبلات متجمعة في شبه خيمة متساوية الطول نحو ١٣ سم . وفي كل سنبلة أزهار عدة بدون سفاة والثمرة حبة أو فقيرة. ولونها رمادي الى السواد ويصنع من هذا النبات الحصير في الفيوم .

شم (زر) : كَرِش Panse ou Rumen (F) أكبر أقسام معدة المجترات يشغل ثلاثة أرباع الجوف وهو متصل بالمريء .

كرع

مص (ن) : كارِعة Date palm growing along water (E) النخلة النامية قرب الماء بحيث لا يفارق أصولها .

كرفس

مص (ن) : أطلق العرب اسم الكرفس على نباتات عدة من الفصيلة الخيمية Umbelliferae (L) ولكن الكرفس المعروف الآن هو الكرفس البستاني Apium graveolens عشب ثنائي الحول أو حولي ينبت في بلاد البحر الأبيض المتوسط وأواسط أوربا

وغرب آسيا يسمو الى ٥٠ – ٨٠ سم . له جذر وتدي مغزلي . ساقه جوفاء قائمة متفرعة عليها أخاديد طولية وهي ذات عقد واضحة . ويكون النبات في الموسم الأول من نموه حزمة من أوراق جذرية ذات أعناق طويلة غليظة لحمية تؤكل ، وهي التي يزرع النبات من أجلها . والورقة مفصصة ريشياً ذات ٣ – ٥ فصوص ومسننة والأوراق العلوية أصغر كثيراً وأبسط تركيباً . والنورة خيمة مركبة قصيرة العنق أو جالسة . والزهرة صغيرة جداً بيضاء . والثمرة جافة منشقة تنقسم الى ثميرتين محمولتين على حامل واحد غير منقسم .

شم (زر) : كَرَفس Céleri (F) (Apium graveolens) (L) بقل من الفصيلة الخيمية تؤكل ضلوع ورقه أو جذوره على حسب ضروبه خضراً أو مطبوخة . || – Ache (F) كلمة تطلق على الكرفس خاصة وعلى بعض نباتات الفصيلة الخيمية منها ما يلي . || – المناقع A. des marais (F) (Apium graveolens) (L) بري جوُدوه فصار

الكرفس الزراعي المعروف . || – بري سمرنيون Maceron. Ache large. Gros persil (Smyrnium olusatrum) المفردات . من اسمائه الفرنسية المقدونس الغليظ والأسود . بقل من الفصيلة الخيمية ينبت برياً في بعض أنحاء الشام وقلما يزرع لأن الكرفس قام مقامه . || – جنثي = – لِفتي céleri-rave (F) الثانية في مصر . والجنث الجذر الغليظ . بقل من الفصيلة الخيمية . وهو ضروب من الكرفس غلظت جذورها فصارت تؤكل مطبوخة . || – الماء = قُرَّة العين = جرجير الماء

Berle ou Ache d'eau (F) (Sium latifolium) (L) عشبة معمرة من الفصيلة الخيمية .

كركي

شم (زر) : كُرْكي = رهو = غرنوق Grue (F) (Grus) (L) ج كراكي ورهاء وغرانيق. جنس طير

عظام من الفصيلة الكركية ورتبة طوال الساق . || كركيات Gruidés (F) فصيلة طير من رتبة طوال الساق منها الكركي .

كركدن

شم (زر) : كركدنيات Rhinocéridés (F) فصيلة حيوان من رتبة مفردات الأصابع فيها الكركدن ويسمى وحيد القرن .

مص (اح) : الكركدنيات Rhinocerotidae (E)

كركم

مص (ن) : الكركم هو الهرد وعقيد هندي Curcuma longa (L) من الفصيلة الزنجبيلية Zingiberaceae نبات عشبي معمر ينبت في الهند



وبلاد الملايو والصين . له زهر أصفر الى برتقالي . وقناباتها بنفس اللون وله أرومات غليظة صلبة صفراء متفرعة اسطوانية تقريباً وبعضها بيضي الشكل وهي من التوابل وتستعمل كذلك في الصباغة . || كركمان وهو حَنْدَقوقي وحندقوق وحَبَنْقا Trigonella coerula. (L) Melilotus coerula من الفصيلة القرنية Leguminosae وهو عشب حولي ينبت في البلاد المعتدلة ويسمو الى ٦٠ سم أوراقه مركبة ثلاثية وزهره أبيض وأزرق في رؤوس على عنق طويل والثمرة قرن قصير له منقار طويل وبه بزور مثل بزور الحلبة الا أنها أصغر وهذا النبات تأكله السائمة.

شم (زر) : كركم = هُرْد curcuma long (F) (curcuma longa) (L) اسم الجنس الأعجمي من كركم العربية . ولهذه الكلمة اشباه في اللغات السامية . نبات طبي عسقولي هندي من الفصيلة الزنجبيلية يستعمل سحيق جذوره تابلاً وصباغاً أصفر فاقعاً .

كرم

شم (زر) : كَرْم Vigne (F) (vitis) (L) ج كروم والوحدة كرمة وجفنة وحبلة وزرجونة . والكرّام زارع الكرم والمعتني به والفردوس بستان الكرم والشَّرْع قضيبه . جنس نباتات معمرات معترشات من الفصيلة الكرمية تزرع لعنبها خاصة . وفي هذا الجنس أنواع أهمها النوع الشائع واليه تنسب كروم بلادنا العربية . وثمة أنواع أمريكية تستعمل مطعمة لأنها تقاوم الفلكسرة . || – أحمر V. rouge (V. rubra) . || – برلنـدياري V. Berlandieri (V. B.) كرم أمريكي يقاوم الفلكسرة فيستعمل مطعّماً يطعّم بأصناف كرم بلادنا . ومثل هذا الكرم الأمريكي معظم الأنواع التالية ومثله أيضاً عدد كبير من الهجن المولدة منها وهي مشهورة في زراعة الكروم حيث يخشى ضرر حشرة الفلكسرة . || – جبلي v. montagneuse (v. monticola) . || – ذو لونين v. bicolore (v. bicolor) . || – روبستريس v. rupestris (v. rupestris) . || – ريبارية v. riparia (v. r.) . || – شائع أو معروف v. commune ou européenne (v. vinifera) نوع كروم أوربة وكروم بلادنا وفيه أصناف أي ضروب عديدة . || – صُلب v. coriace (v. coriacea) || – قلبيُّ الورق v. à feuilles en cœur (v. cordifolia) . || – كليفرنية v. de Californie (v. californica) . || – كنديكنس v. candicans (v. candicans) . || – لبرسكة

فِرْدوس = — || .v. labrusca (v. labrusca) أرض مغروسة كرمـا . || — Cépage كل ضـرب معلوم مـن الكروم . || زراعة الـ = كِرامة viticulture الكِرامة مشتقة بقيد اقرارها . || فَشَل — = فَسالة — Roncet. Cabuchage. court-noué مرض مجهول الاسباب يضعف أعضاء الكرمة فتهزل . || كَرْمي viticole ماله علاقة بزراعة الكرم . || كرمة = كورة الكروم Région v. واليوم يقولون منطقة الكروم . وفي الأساس : هذه الكورة انما هي كرمة ونخلة اذا كثر ذلك فيها . || — = جفنة = حبـلة = زرجونة Cep النبتة الواحدة من الكرم . || الـ السوداء = فاشرشين Tamier commun (F) (Tamus communis) (L) المفردات . والثانية من السريانية . فيها فاشرشين . وقد عربت بلا تاء في شرح اسماء العقار وفي تذكرة داود الانطاكي وفي بعض نسخ من المفردات . ومن اسمائه العامية الجرموع والقرموع . نبات عشبي طبي معترش من الفصيلة الديوسقورية . || كرمية = شبكرمة Ampelopsis (L) الثانية منحوتة من شبه وكرمة . والأعجمية من اليونانية بمعنى الشبيهة بالكرم . جنس نباتات معترشات من فصيلة الكرميات فيه أنواع تصلح للتزيين يسمونها الكروم العذارى . ويجعلها بعضهم من جنس آخر مرادف لهذا الجنس يسمى Parthenocissus . || كرميات Ampélidées (F) الفصيلة الكرمية من ذوات الفلقتين عديدة التويجات سفلية الأسدية تشمل الكرم والكرمية . || كروم = أصناف الكرم Encépagement مجموع الكروم التي يتألف منها الفردوس أي بستان الكرم . || آكلات الـ — Ampélophages حشرات تأكل أعضاء الكرم الخضر . || تحلية — Ampélographie علم تحلية الكرم ووصف أنواعه وضروبه . || — شمبانيا وخمورها vignobles et vins de champagne . || قياس — Ampélométrie معرفة ضروب الكروم بقياس أعصاب الورق وزواياها . || كرّام viticulteur زارع الكرم .

مص (فـل) : كرامة (الإنسان) Dignité (humaine) (F) d.ty (human) (E) مبدأ أخلاقي يقرر أن الانسان ينبغي أن يعامل على أنه غاية في ذاته لا وسيلة وكرامته من حيث هو انسان فوق كل اعتبار وهو من أوضح المبادىء التي جاء بها الإسلام . || (أ ج) — Charisma (E) . || (جي) الكرمتان Crura بروزان هيكليان ينتآن من الركنين الأماميين للنتوء الأساسي ويشبهان أصلي عظام الفخذ في الانسان ووظيفتهما تدعيم جهاز العرف وهذه الهيأة تميز طائفة معينة من المسرجانيات .

شـق (ط) : كرمي الشكل (مقابل) Pampiniform (E).

شي (ث) : كرملي (مقابل) Carme (F) .

كرنب

مص (ن) : كُرنب وكَرَنْب هـو Brassica oleracea (L) من الفصيلة الصليبية Cruciferae



اصنافه كثيرة . منها الكرنب النبطي (في مصر الكرنب) B. oleracea نبات ثنائي الحول معروف ينبت في المناطق المعتدلة . وله ساق تبقى قصيرة خلال الموسم الأول للنمو وينمو البرعم الطرفي للنبات في شكل رأس كبير ملفوف من أوراق غليظة ملتف بعضها حول بعض ملساء بيضية الى مستطيلة قليلا نادراً ما تكون مفصصة عند قاعدتها وفي الموسم الثاني يتكون عساوج زهري طويل مرتفع ويسمو قدر نصف متر وعليه ورق صغير منظوم من أسفله الى أعلاه وينتهي بنورة تتكون من أزهار بيضاء الى صفرة ، والثمرة خردلة منتشرة والبزور كروية داكنة حريفة . ومن اصنافه الأخرى : — شامي المعروف بالقنبيط B. oleracea (Botrytis) . — شامي معروف بكرنب بروكسل B. oleracea (Gemmifera) ويكون هذا الصنف كرنبات في آباط الأوراق التي على الساق الأصلية . — شامي معروف بكرنب أبو رُكبة B. oleracea (gongyloides) ساقه متضخمة عليها آثار أوراق وهي تطبخ. وهناك نباتات أخرى تعرف بالكرنب مثل الـ البري أو — الجبل Moricandia arvensis . و — الصحراء Erucaria crassifolia و — بري Crambe maritima وكلها من الفصيلة الصليبية .

شـم (زر) : كَرَنْب = كُرُنْب = كُرُنْب بقلة Chou (F) (Brassica oleracea) (L) زراعية من الفصيلة الصليبية تسمى الملفوف واللخنة في الشام ، والأولى عربية مولدة لالتفاف ورق هذا النبات والثانية عامية تركية . ولا يطلق الشاميون لفظ الكرنب إلا على Chou-rave على حين أن هذه الكلمة العربية تدل في اللغة على هذا النبات أي C. وهي من أصل يوناني Krambê . ويفيد أقرار ضبط كرنب بضم الكاف والراء خلافاً لما ذكره الزبيدي في التاج من أنه ضبط عامي . || — Chou (F) Brassica (L) جنس الكرنب من الفصيلة الصليبية ، يشمل اللفت والقنبيط الـخ . || — Chou-rave. Colrave (B. caulo-rapa) في الشام ويلفظونها بالضم . أما في اللغة فالكرنب هو Chou أي ما يسمى الملفوف في الشام والكرنب في مصر . || — مبيض = لُفَيْت B. adpressa Boiss (L) اللفيت عامية شامية . نوع بري يتبقلونه ويطبخون ورقه . || — بحري = ملفوف — Crambé maritime Chou marin (F) (Crambe maritima) (L) مترجمتان . والثانية شامية . بقلة معمرة من الفصيلة

الصليبية تنبت على شواطىء بعض البحار وتزرع . || — ساقي Chou-rave ou Colrave (Brassica caulorapa) اسمه الكرنب في الشام وأبو ركبة في مصر . وهو نباتياً ملفوف أي كرنب تغلظ ساقه فويق الأرض وتستدير . || — صيني = ملفوف — Pak-choi. Chou de chine (B. sinensis) مترجمتان . والثانية شامية . نوع زراعي من الملفوف أي الكرنب يشبه السلق بورقه ويستعمل ورقه كورق الكرنب . || — لفتي = ملفوف — Chou-navet (B. oleracea napus) هو نباتياً ضرب من الملفوف أي الكرنب تغلظ جذوره كالفت وتستعمل مثله . || كرنبيات Piérides (F) فصيلة فراش الكرنب من حرشفيات الأجنحة .

كرنيوم Cranium (E)

مص (اق) : صندوق المخ ، وقد يطلق على الجمجمة كلها . || نتوء كرنيومي شوكي Craniospinal process نتوء يقع بين الكرنيوم والعمود الفقري على الجانبين في بعض الأسماك الغضروفية البائدة . || كرنيوميات Craniata شعبة من الحبليات تتميز بوجود الكرنيوم أي صندوق المخ .

كره

مص (تا) : كُرْه الأجانب Xenophobia (E) . || (ق) الإكراه violence (F) . || — الأدبي = — المعنوي Contrainte morale . || — البدني C. par corps . || — المادي Violence physique . || — المعنوي V. morale .

كـوش (فـل) : إكراه Heteronomy (E) Hétéronomie (F) يقال على حال الارادة عندما تخضع لدوافع حسية معارضة للقانون الخلقي «استقلال autonomie » . || كراهية A. ـ Aversion .

كرا

مص (ق) : كراء مستحق Port dû (F) . || — مدفوع p. payé . || (ه) الكرة Sphere (E) سطح ثنائي يقطعه أي مستو في دائرة . || كرة الاستدلال Director s. الحل الهندسي لنقطة تلاقي ثلاثة مستويات مماسة لسطح مخروطي بشرط أن تكون هذه المستويات الثلاثة متعامدة مثنى مثنى . ولو كانت معادلة السطح المخروطي الناقص $\frac{\text{س}^2}{\text{أ}^2} + \frac{\text{ص}^2}{\text{ب}^2} + \frac{\text{ع}^2}{\text{حـ}^2} = ١$ كانت معادلة كرة الاستدلال $\text{س}^2 + \text{ص}^2 + \text{ع}^2 = \text{أ}^2 + \text{ب}^2 + \text{حـ}^2$. || (طبع) — البلسان Pith ball كرة صغيرة تتخذ من نخاع نبات البلسان Sambucus nigra

وتستعمل في بعض تجـــارب الكهرباء (الكهربية) الساكنة (الاستاتيكية) || (ط) — الراديوم Radium bomb. || الـ السماوية Celestial Sphere كرة وهمية مركزهـــا الراصد ونصف قطرها غير محدد. تبدو النجوم على الرغـــم من أبعادها الحقيقية الشاسعة المختلفة كأنها نقط عـــلى سطحها. || (اح) — المقفّفة Onchosphere. || (ه) شبه الـ — Spheroid السطح الثنائي الحادث من دوران قطع ناقص حول أحد محوريه دورة كاملة وهو مجسم ناقص يقطعه أحد المستويات الأصلية في دائرة ويقطعه المستويان الأصليان الآخران في قطعين ناقصين. || (ط) كُرَيّة Globule. || (اح) — الدم البيضاء الأليفة أو المحبـــة للحامض أو المحبة للأيوسين Eosinophil Leucocyte. Acidophil leucocyte كرّيـــة الدم البيضاء المشكّلة النواة في الفقاريات وتحوى حبيبات تميل الى الأحماض ولذلك تصبغ بالصبغات الحامضية مثـــل الأيوسين. || الـ — المركزيـــة Centrosome. || (ط) — الهدبة Basal corpuscle جسم صغير في بروتوبلازم الخلية الهدبية في أصل الهدبة. || (اح) كروي Globose,Globular أي على شكل الكرة. || (جي) الـ — الصغـــير = الميكروسفـــير Microsphere (Microspheric form) أفراد في بعض أنواع المنخريات تنشأ بالتكاثر الجنسي وتكون الحجرة الأولى فيهـا أصغر من نظيرتهـا التي تنشأ في فرد نتج بالتكاثر اللاجنسي في النوع نفسه أمـا الصدفة نفسها فتكون أكبر حجماً. || — الكبير Megalosphere (Megalospheric = الميجالوسفير f.) أفراد في بعض أنواع المنخريات تنشأ بالتكاثر اللاجنسي وتكون الحجرة الأولى فيهـا أكبر من نظيرتها التي تنشأ في فرد نتج بالتكاثر الجنسي في النوع نفسه. أمـا الصدفـة نفسها فتكون أصغر حجماً. || (ه) السطح الـ — Spherical surface سطح منحن توجد في ناحية تقعيره نقطة تكون المستقيمات الخارجة منها اليه متساوية. || القطـاع — S. sector الجسم المتكون من قطعة كرويـــة ومخروط رأسه مركز الكرة ويتحد مع القطعـة في القاعدة. || المثلث — S. triangle جزء من سطح الكرة محدّود بثلاث أقواس من دوائر عظيمة. || المضلع — S. polygon جزء من سطح الكرة محدود بعدة أقواس من دوائر عظيمة. || الحركة الكروية S. motion حركة الجسم بحيث يكون بعد أية نقطة منه من نقطة ثابتة معينة ثابتاً أي أن الجسم يتحرك على كرة وهمية. || الزاويـــة — S. angle الزاوية المحصورة بين دائرتين عظيمتين عـــلى الكرة. || الشقة — S. lune والشقة بصفة عامة هي السطح المحصور بين قوسين. || القشرة — S. shell سطح الكرة اذا قل غلظـــه الى أصغر ما يمكن. || الكمة — S. cap اذا قطـــع مستو كرة فان السطح المنحني لكل من القطعتين الكرويتين اللتـــين تنقسم اليها الكرة يسمى الكمـــة الكروية. || المنطقـة — S. zone السطح المنحني للقطعة الكروية الناقصة.

|| — — أو الحزام الكروي S. z. or s. belt اذا قطعت الكرة بمستويين متوازيين فان السطـــح المنحني للقطعة الكروية المحصورة بين المستويـــين يسمى المنطقـة الكروية أو الحزام الكروي. || (ط) الكريات البيض Leucocytes (Leukocytes) كُريّات الدم عديمة اللون. || — — أليفة التعادل Neutrophile l. = Heterophile leucocytes كريات الدم البيض التي تحتوي على حبيبات تصطبغ بالصبغات الحمضية والقلوية معـــاً. || — الدم الحمر Red corpuscles of the Blood. || (اح) كرواني (جلوبويد) Globoid اسم يطلق عادة على الأجسام الصغيرة الكروية الموجودة داخل الحبات الأليرونيـــة في بذرة الخروع. || (ن) كَرَوْيا وكروياء وكروية وكرويا وكمون أرمني وقـُرْنُباد (فارسية) هي: Carum carvi (L) من الفصيلة الخيمية Umbelliferae عشب ثنائي الحول ينبت في أوربا وشمال أفريقيا وإيران له جـــذر وتدي يشبه جذر الجزر ساقه قائمة متفرعة ويسمو الى ٣٥ — ٦٠ سم والورقة كثيرة التفصص الريشي فصوصها رمحية مستطيلة وقاعدتها على شكل غمد قصير جداً والأوراق العلوية تكون أصغر وأقل تفصصاً والنورة خيمة مركبة ذات شعاعات ثمانية أو عشرة والزهرة صغيرة بيضاء والثمرة جافة منشقة تنقسم الى ثميرتين على حامل منقسم. والنبات عطري. وتطلق كل هذه الأسماء عادة على الثمر الذي يعرف لذلك ببزر الكروية ويستعمل كمعطر ومنشط وهو من الأفاويه والكرويا البري والكرويا الجبلي والقرد مانا هو Lagoecia cuminoides تنبت في حوض البحر الأبيض المتوسط والنبـات يشبه الكرويا إلا أن ساقه أطول وأخشن وزهره أحمر كما أن أحد مسكني المبيض خائب عادة والثمرة أطول وأصلب وتتكون من ثميرة واحدة وهي أعظم وأشد خضرة.

شم (زر): كَرْي: نَبْث = تطهير Curage (F) اخراج الوحل والحمأ والأعشاب المائية من مجاري الأنهار والقنوات. || كرة الثلج = خمان الماء Boule-de-neige. Sureau aquatique (F) (Viburnum opulus sterilis) (L) مترجتـــان. جنبة من فصيلة الخمانيات تزرع لجمال زهرها. || كريّة المركز = — مركزية Centrosome (F) هنية مستديرة تكون وسط الخلية، على مقربة من نواتها. || — Corréa (F) (Correa) (L) باسم نباتي برتغالي جنس جنبية للتزيين من الفصيلة السذابيـــة. || — أنيقة C. élégant (C. pulchelia). || — بيضاء C. à fleurs blanches (C. alba). || — رائقة C. remarquable (C. speciosa). || — طويلة الزهر C. à longues fleurs (C. longiflora). || — يابانيـــة Kerrie du Japon (Kerria Japonica) اسم الجنس من اسم أحد الأعلام. جنبية للتزيين من الفصيلة الوردية. || كروان ج كِروان وكراوين. Courlis (Numenius) جنس طير من فصيلة دجاجيات الأرض ورتبة طوال الساق، وهي طوال المناقير دقاقها يعشن حـــول الأنهار والمناقـــع وشطوط البحار. || كَرَوْيا = كَرَوْياء Carvi. Cumin des prés (Carum carvi) يلفظونهـــا في الشام كراويا. من أصل يوناني. والفرنسية من الغربية.

شق (ط): كرة هستيرية (مقابـــل Globus Hystericus (E). || كريّة Globule. || — مركزية Centrosome. || مُصَوِّرة الـ — الحمراء كرية حمراء ابتدائيـــة Erythroblast. || كريّن Globulin. || الكريات البيض غـــير المحببة Agranulocytes. || فـــرط — — في الدم (يترافق بضخامـــة عقديـــة وطحالية) Leucocythæmia. || — — مفصصة النـــواة Polymorphonuclear. || داء تكوّر الـ — Spherocytosis. || داء — البيضـــاء Leucocytosis فرط الـ — البيضـــاء. || — حمر Erythrocytes. || داء الـ — الـ الابتدائية Erythroblastosis. || داء فقد — المحببة Agranulocytosis خنّاق فقد الكريات المحببة.

جر (فر): الكُـرَة (مقابـــل Sphère (F) sphere (E). || — البـــلسان Balle de sureau = Pith ball. || — ناقصة Partie de la sphère = Frustum of a sphere. || — مغديبور = Hémisphère de Magdebourg Magdeburg hemisphere. || كُـــرَوِي Sphérique = spherical. || نصف — hémisphérique = hemisphirial.

مع (تب): كرة (مقابـــل Ball (E) Le balle (F). || الـ — خارجـــاً = — الخارجـــة B. out. || التحكم بالـ — Ball Handling(E). || — ساكنة = — موقوفة Dead b. || — الـ — عاطلة = — غير ملعوبة Balle morte (F). || والمبـــاراة اوقفت Ball out of play(E). || السيطرة على — = التحكم في — B. control. || — عليـــه = ليست حكرته Hand. || — في الشبكة Balle dans le filet (F) out. || — لاعبة = استمرار اللعب Ball in play (E). || — لاعبة = — في حالة اللعب Live b. || — له = معه Hand in. || — مقافزة = — القفز Jump ball. || — ممسكة = الكرة ممسوكة Held b. || — الـ — Balle Tenue (F). || — المسوسة = — الملموسة B. touchée. || اختزاز الـ — = المحاورة Tackling (E) اسقاط الـ — Dropping the ball. || امساك — Catching the b. || — البولو المائي = كرة ماء Water Polo B. || تبان — القـــدم = بنطلون قصير لـ — القـــدم Football short. || — تنس = مكنفة = — تنس — مضرب Tennis ball-racket. || — حذاء — القدم Football boot. || حـــل — Carrying the ball. || حيازة — = الاحتفاظ بالـ — Possession of the b. || ربث الـ — = تبويت الـ — Trapping. || رجع = مرور — Retour de la Balle (F). || صدار — القـــدم Football jersey (E). || ضرب — Frappe de la balle (F). || عوارض حذاء — القـــدم

Bars for Football boot (E) مساطر الحذاء – القدم . || قميص – – F. shirt . || محيط – Circumference of the ball . || مناولة – – = تمرير الكرة Passing the b. .

شي (ث) : كُرَة (مقابل) Globe (F) . || – الإخماد Boule d'amortissement .

كروز Acrose (E)

مص (ك) : ايدروكربون يخلق كيماوياً بتفاعل ايدروكسيد الصوديوم على الجليسروز (سكر تريوزي ينتج من أكسدة الجليسرين) وصيغته الكيماوية ك٦ يد١٢ ا٦ .

كروكزيت Crookesite (E)

مص (ك) : معدن من معادن الثاليوم يوجد في الطبيعة ويحتوي على السلينيوم والنحاس والفضة أيضاً .

كروكوليت Crocoisite, crocolite, crocoite (E)

مص (ك) : معدني من معدنيات الكروم ويغلب في تركيبه أن يكون كرومات الرصاص .

كروم Chromium (E)

مص (ك) : عنصر فلزي كثافته ٦٫٩٢ ينصهر عند ١٦١٥ م وزنه الذري ٥٢٫٠١ وعدده الذري ٢٤ .

كروماتوغرافيا (الوصف اللوني) Chromatography (E).

مص (ك) : طريقة تحليل كيماوي يوضع فيه المحلول المراد تحليله في أنبوبة زجاجية رأسية بها مواد لزوبية (امتزازية) فتعبر المواد المذابة في العمود اللزوبي بسرعات مختلفة محدثة شرائط لونية في مستويات مختلفة .

كروماتين = صبغية Chromatin (E)

مص (ا ح) : مادة في نواة الخلية تصطبغ بالمواد الملونة .

شق (ط) : كروماتين = صبغين (مقابل) Chromatin . || انحلال ال – Chromatolysis . || كروماتيني Chromatic .

كرومنيون Cromagnon (F)

شي (ث) : غار صخري في دردونية بفرنسة نسبت اليه السلالة الثانية البشرية في الدهر الرابع (معربة)

كروميت Chromite (E)

مص (ك) : معدن من مجموعة سبينل صيغته الكيميائية (مغ ، ح) (كر ، لو ، ح) ٢ ا ٤ بلوراته متساوية الأبعاد ويعتبر الركاز الرئيسي للكروم . || – المغنسيوم Magno c. ضرب من الكروميت يحتوي على المغنسيوم .

كرونومتر Chronometer (E)

مص (هـ) : آلة دقيقة لقياس الزمن .

كرياتين Creatine (E)

مص (ك) : حامض أميني يوجد في أنسجة مواقع الجسم . || تحمل ال – c. tolerance كمية الكرياتين التي تحتجزها الأنسجة بعد حقن ١٫٣٢ جرام من الكرياتين . || فرط – في الدم Creatinemia حالة الدم عندما تزيد نسبة الكرياتين على ثلاثة مليجرامات لكل مائة مليمتر . || معامل – Creatinine coefficient عدد المليجرامات من الكرياتين التي تخلص في يوم واحد لكل كيلوجرام من جسم الانسان .

كريبتال Cryptal (E)

مص (ك) : تربين ألدهيدي يوجد في زيت اليوكالبتوس .

كريبتون Krypton (E)

مص (ك) : عنصر غازي خامل نادر يوجد بنسبة ضئيلة في الجو ووزنه الذري ٨٢٫٧ وعدده الذري ٣٦ .

كريزوبراز

شي (ث) : كريزوبراز Chrysoprase (F) عقيق أخضر ذهبي .

كريزول Cresol (E)

مص (ط) : مطهر من مشتقات الفينول .

كريزولات Cresoles (E)

مص (ك) : مركبات عضوية أروماتية . فينولية توجد في قطران الفحم وتستعمل غالباً مطهرات .

كريزوليت Chrysolithe (F)

شي (ث) : زبرجد مفتوح = ضرب من الحجارة الكريمة أخضر الى صفرة « معربة» .

كريزيل = إكريزيل Crésyl (F)

شم (زر) : سائل أسمر مطهر يستخرج من قطران الفحم الحجري . || معالجة بال – Crésilage تطهير الجروح والأصطبلات والزرائب بالكريزيل . ويفيد اشتقاق كرزلة لهذا العمل .

كريستوبليت Cristobalite (E)

مص (ك) : ضرب من أكاسيد السيليكون المتبلر يوجد في الطبيعة .

كريم الطرطر Cream of tartar (E)

مص (ك) : طرطيرات البوتاسيوم الايدروجينية وهو منتج ثانوي في صناعة النبيذ .

كريودنتا Creodonta (E)

مص (ا ح) : رتبة من الثدييات بادت في عصر الميوسين وتعتبر أسلاف اللواحم الحديثة .

كريوزوت = إكريوزوت Créosote (F)

شم (زر) : مائع دهني مطهّر يستخرج من قطران الخشب وقطران الفحم الحجري . || معالجة بال – Créosotage غطس الأخشاب في مائع كريوزوتي لصونها . ويفيد اشتقاق كرزتة لهذا العمل .

كريوسيرة Criocère (F) (Crioceris) (L)

شم (زر) : معربة عن الفرنسية . جنس حشرات مضرة من الفصيلة النضارية ورتبة مغمدات الأجنحة . || – C. à douze points (C. duodecim-punctata) إثنتا عشرية النُقط . || – الزنبق C. du lis (c. merdigera) . || – الشعير C. de l'orge (c. melanopa).

كريوفور Criophore (F)

شي (ث) : صورة الرب هرمز يحمل كبشاً على كتفيه .

كزبر

شم (زر) : كُزبرة = كسبرة Coriandre cultivée (F) (Coriandrum sativum) (L)

وتودان بضم الباء . وهما من الآرامية . || – البئر Adiante cheveux (F) . || – الثعلب Pimprenelle sanguisorbe . p. petite. Bipinelle

(F) (Poterium sanguisorba) (L) نبات عشبي معمر طبي وقد يزرع فيؤكل ورقه في السلطة وله طعم خاص .

كزز

مص (ط) : الكزاز Tetanus (E) مرض قتّال يصيب الجروح اذا تلوثت جراحه بتراب الأرض المحتوي على باسيل التيتنوس . || تكزُّز Tetany حالة تشبه الكزاز (tetanus) وليست به . || ال – Lock-jaw انطباق الفكين في مرض الكزاز أو التسمم بالاستركنين . || ال – (في الكزاز) Trismus, L. jaw (in tetanus) انطباق الفكين بتقلص العضلة الماضغة فيمتنع فتح الفم . || كزازة = تيبُّس = نرز Rigidity توتر في العضل كما يحدث في الكزاز . || (هم) – Stiffness اصطلاح يطلق على المنشأ للتعبير عن مقاومته للانفعالات فمثلاً تقدر الكزازة في الأعتاب بنسبة فتحة العتبة

الى انحرافها وتقدر في الأعمدة بنسبة زاوية التوائها الى طول قياس معلوم وفي الزنبلكات بنسبة القوة المؤثرة الى الاستطالة .
جر (فر) : الكز (مقابل) Raide (F) stiff (E) . || الكزازة Raideur = stiffness .
شم (زر) : كزاز = كُزاز Tétanos (F) مرض خبيث خطر سببه تسمم المراكز الدماغية بمواد تحصل في الجروح بتأثير مكروب خاص يسمى عصية نيكولاير.
شق (ط) : كزاز (مقابل) Tetanus (E) . || ـ الرأس ل : كوبف Kopf-t. || كزازي Tetanic . || تكزز Tetany . || يكزز Tetanize .

كزم
شق (ط) : كزم Brachydactylia (E) قصر الأصابع . || ـ Prognathism بروز الفكين .

كزورينا Casuarina (Filao) (L)
شم (زر) : معربة من Casuarius اسم طائر كالنعامة سميت باسمه لأن أغصانها الطوال المتدلية مع أوراقها الخيطية تشبه ريشه. واسم هذا الطائر من لغة في ماليزية اقتبسها مواليدو مولندة وهي كسواري . جنس شجر للتزيين أسترالي الأصل من الفصيلة الكزورينية كأنه كنباث عظيم وهو مبذول عندنا في الطرق الزراعية والحدائق . || ـ كنباثية الورق

C. à feuilles de prêle (F) (C. equisetifolia) (L) . || ـ نحيلة الأغصان C. à rameaux très ténus (C. tenuissima) . || كَزَوَرِينيّات Casuarinacées (F) فصيلة من ذوات الفلقتين فيها الكزورينا من شجر التزيين .

كسب
مص (ق) : الاكتساب الابتدائي Acquisition originaire (F) . || الا ـ الإرادي A. volontaire . || ـ الانتقالي A. dérivée . || ـ بسبب الوفاة A. à cause de mort ou par décès (mortis causa) . || ـ بين الأحياء A. entre vifs (inter vivos) . || ـ بالتعيين A. à titre particulier . || ـ بالشمول A. à t. universel . || ـ غير الإرادي A. non-volontaire . || طرق ـ الملكية Modes d'acquérir la propriété . || (قـل) مكتسب Acquis (F) Acquired (E) كل ما يضاف الى القدرات الفطرية عن طريق النشاط التلقائي أو التجربة والتدريب . يقال استجابات مكتسبة A. responses (E) خصائص مكتسبة A. characters وينبغي ألا نبالغ في التقابل بين المكتسب والفطري ، إذ أن كل صورة من صور السلوك نتيجة تفاعل الوراثة وعوامل الاكتساب بعضها مع بعض . || ـ (بعدي) A posteriori (L. F. E.) المتأخر عن التجربة . || (ق) المكسب الفائت Lucrum cessans (F) .
شم (زر) : كُسْب Tourteau, Gâteaux d'huile. Grignon (F) (Tourtis) (L) ما يبقى من الثفل بعد عصر البزور الدهنية كالسلجم والكتان والقطن والسمسم وغيرها يستعمل علفاً أو سماداً .
مد : الكسابة (مقابل) Physiology (E) .
شق (ط) : كسبي Acquired مكتسب .

كست
شي (ث) : كستناوي (في الألوان) (مقابل) Marron (F) .

كسح
مص (هم) : كسح Scavenging (E) عملية تنظيف الاسطوانة من غازات الاحتراق بدفعها الى الخارج . || (مر) الكُساح Rickets .
شق (ط) : كسيح Rickety مصاب بالكساح.
جر (فر) : مِكْسَحة (مقابل) Balai (F) Brush (E) .
مد : الكساحة (مقابل) Paraplégie (F) .
مـ (مر) : الكسح بالبخار (مقابل) Steaming out (E) .

كسر
مص (ه) : الكسر Fraction (E) اذا انقسم شيء الى عدة أجزاء متساوية وأخذ بعض هذه الأجزاء فنسبة الأجزاء المأخوذة الى الأجزاء المنقسم اليها الشيء تسمى كسراً مثل $\frac{٥}{٧}$. || (مر) ـ Fracture . || ـ بسيط Simple f. || (ط) ـ بنيت Bennett's f. of the thumb كسر طولي في العظم المشطي الأول يصل الى المفصل الراحي المشطي ويسبب خلعاً فيه . || (مر) ـ تفتتي Comminuted f. || (ه) ـ حقيقي Proper fraction كسر بسطه أصغر من مقامه . || (ط) ـ سمث Smith fracture يحدث في الطرف الأسفل للكعبرة . || ـ الشاخصة المستعرضة f. of transverse process . || (ه) ـ عشري دائر محض Pure Recurring decimal . || (ط) ـ متناشب Impacted fracture . || ـ الخلخل Talus f. الخلخل أعلى عظام القدم ويتمفصل مع عظمي الظنبوب والشظية ليكون مفصل الكرسوع. || ـ مونتيجيا Monteggia f. كسر في الزند مصحوب بخلع رأس الكعبرة . || (ه) الكسور الجزئية Partial fractions هي أبسط كسور حاصل جمعها الجبري = الكسر الأصلي فمثلا

$$\frac{\text{٥س} - ١١}{\text{٢س}^{٢} + \text{س} - ٦} = \frac{٣}{\text{س} + ٢} - \frac{١}{\text{٢س} - ٣}$$

. || الـ ـ العشرية Decimals كسور مقامها عشرة أو قواها واستغني عن كتابة المقام بعلامة خاصة مثل ٠,٧ ، ٠,٣٥٠ . || ـ غير المعينة Vanishing fractions الكسر غير المعين هو كسر آل كل من بسطه ومقامه الى الصفر فمثلا

$$\frac{\text{س}^{٢} - \text{ا}^{٢}}{\text{س}^{٢} + \text{اس} - \text{٢ا}^{٢}}$$

كسر غير معين عندما تكون س = ا لأن كلا من بسطه ومقامه في هذه الحالة = صفراً . ومع ذلك فالكسر = $\frac{٢}{٣}$ في الحالة المذكورة . || (ط) ـ اللولبية Spiral fractures فيها يدور جزءا العظم المكسور ويتباعدان . || (ه) ـ متصلة Continued fractions عدد كسري أو كسر بسطه غير الوحدة يمكن وضعه على الصورة :

$$\frac{١}{\text{ا} + \frac{١}{\text{ب} + \frac{١}{\text{حـ} + \dots}}}$$

وتسمى هذه الصورة بالكسر المتصل فمثلا :

$$\frac{٦٨}{١٥٧} = \frac{١}{٢ + \frac{١}{٣ + \frac{١}{٤ + \frac{١}{٥}}}}$$

. || اختزال الكسور Reduction of f. هو تحويلها الى كسور أبسط منها بقسمة كل من بسطها ومقامها على عامل مشترك مثل $\frac{٣٥}{٤٩} = \frac{٥}{٧}$. || تجنيس ـ الكسور R. of f. to a common denominator تحويلها الى كسور متحدة المقام فمثلا :

$\frac{٥}{٧}$ ، $\frac{٢}{٥}$ ، $\frac{١}{٣}$ تحول الى $\frac{٧٥}{١٠٥}$ ، $\frac{٤٢}{١٠٥}$ ، $\frac{٣٥}{١٠٥}$

(جي). || كِسْرة (ج كِسَر) Fragment . || (حض) الكسارة Casse-noisettes (F) nut cracker (E) آلة لتكسير البندق واللوز والجوز . || (ك) كاسرة للضوء Refractive صفة للمادة التي ينكسر فيها الضوء . || (ضو) الانكسار Refraction عند نفوذ شعاع الضوء من وسط مشف (شفاف) كالهواء الى آخر مشف كالماء أو الزجاج فانه ينعطف عند السطح الفاصل بين الوسطين عن سمت مسيره . ويقال لهذه الظاهرة الانكسار ، وقديماً قيل لها الانعطاف . || ـ الضوء R. of light تغير اتجاه شعاعة ضوئية عندما تمر من وسط الى وسط آخر يختلف عنه في الكثافة الضوئية . || الا ـ المزدوج Double r. ظاهرة تحدث عند نفوذ الضوء الأبيض الطبيعي في بعض الأجسام المشفة (الشفافة) حيث يتفرع الشعاع الى فرعين أحدهما ينقاد لقانوني الانكسار ويسمى : الشعاع المعتاد Ordinary ray والآخر لا ينقاد لهذين القانونين ويسمى : الشعاع غير المعتاد Extra ordinary ray . || (جي) ـ Double refraction (Birefringence) خاصة لبعض المعادن مثل الكلسيت ينكسر فيها شعاع الضوء الساقط فيتشعب الى شعاعين داخل البلورة . || (ضو) معامل الا ـ Refractive index, I. of refraction معامل انكسار الضوء عند نفوذه من وسط مشف (شفاف) الى آخر مشف : هو النسبة بين جيب زاوية السقوط في الأول الى

جيب زاويـــة الانكسار في الثـاني . واذا أطلق المصطلح قصد به أن الوسط الأول هو الخـلاء . || مقياس ـ Refractometer جهاز يُستعمل لقياس معامل انكسار الضوء في المواد المختلفة . || (مر) أخطاء ـ Refractive errors . || الانكسارية المتفاوتة Anisometropia اختلاف انكسار الضوء في العينين .

جر (فر): الكَسْرُ (مقابل) Fraction (F) f. (E) . || ـ حقيقـــي = F. moindre que l'unité . proper f. || ـ عشري دائـــر محض F. décimal périodique pure = Pure recurring decimal f. || ـ ـ مختلط F. périodique mixte = Mixed r. d. || ـ ـ . دوري F. décimale périodique = recurring d. fraction . || ـ غير حقيقي F. impropre = Improper f. . || ـ لا يختصر أو لا يختزل = F. irréductible irreducible f. || لحظـة الـ ـ Moment de rupture = Breaking down m. || الكسور الجزئية Fractions partielles = Partial f. . || ـ العادية F. ordinaires = vulgar f. || ـ العشرية الدائرة: F. périodique = Circulating decimals, Recurring d., periodic decimals : || ـ غيرُ معينة F. indéterminées = Vanishing f., indeterminate f. || ـ متصلة F. continues = Continued f. || كاسر = يكسر الشعـاع ; Réfringent = refractive refrator . || كسّارة = Broyeur (machine) Crushing (or grinding) . || الانكســـار Réfraction = r. || ـ خـــلال الجـــو R. atmosphérique = atmospheric r. || ـ الذري R. atomique = a.ic r. || ـ الفلكي R. astronomique = astronomical r. || ـ المخروطي الخارجي = R. conique extérieur external conical r. || ـ الصـــوت R. acoustique = a.tic r. || مقياس ـ Réfractomètre = refractometer || الانكسارية = قابلية الانكسار Réfrangibilité = re.ty .

شم (زر) : كَسْرُ العظـم Fracture d'un os (F) في الدواب قتّال حتى يكاد يكون بلا دواء . || كاسر الحجر Saxifrage (F) (Saxifraga)

(L) القَلْب في المفردات . والصحيح جعـل القلب مقابـل Grenil أي Lithospermun فحسب أما ابن البيطار فقد جعلها نباتاً واحداً على ما بينها من تباين . جنس زهر من فصيلة كاسرات الحجر فيه أنواع كثيرة . || ـ ـ الإيزوني S. Aizoon (S. A.) . || ـ ـ الشُعْبي S. bronchiale (S. bronchialis) . || ـ ـ الضِرْسي S. dentée (S. dentata) . || كاسرات ـ Saxifragacées (F) فصيلة كاسر الحجر من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات تقسم عدة قبائل . || كاسر العظـــام =

مُكلِّفة (L) (Gypætus) (F) Gypaète جنس طير عظام من رتبة الجوارح يضعونها بين الصقـــور والنسور . || كواسر = جوارح = سباع الطـــير Rapaces. Accipitres et Oiseaux de proie (F) رتبة من الطير في رجل كل طائر منها أربـع أصابع ثلاث أمامية وواحدة خلفية ركبت فيهـــا أظفار قوية معقوفة تسمى براثن ومخالب . ولهـذه الطيور مناقير معقوفـة صلاب تسمى مناسر . وفي هذه الرتبة كواسر النهار وفيها فصيلتـــان الصقرية والنسرية وكواسر الليل منها البوم وغيرها .

شي (ث) : مَكْسَر (في المرفأ) (مقابــل) Jetée . || ـ الأمـواج Môle . || مِكْسَر القنطرة Avant - bec حد يجعل عند قاعدة الجسر لتخفيف تيار المـــاء . || متكسرات Frettes

crénelées ضرب من الزخرف على شكل خطوط منكسرة .

شـــق (ط) : كسر متفتت Comminuted Fracture (E) . || ـ مختلط Complicated F. . || ـ مركب Compound F. || ـ منحشر Impacted F. . || ـ منهـدم Depressed F. . || ـ داخل الحفظة intracapsular F. . || ـ كولز Colles' F. (كسور الساعد) .

مد : مكاسر الثوب (مقابل) Plis (F) .

كسس

شـــق (ط) : كَسَس (E) Microdontia صغر حجم الاسنان .

كسع

شق (ط) : كاسعة (E) Suffix حرف أو مقطـــع يضاف في آخر الكلمة فيكسبها معنى جديداً . || ـ بمعنى استئصال وقطع Ectomy . || ـ بمعنى خوف Phobia . || ـ بمعنى ورم Oma .

كسف

مص (جـــغ) : الكسوف (E) Solar, Eclipse احتجاب الشمس أو جزء منها حينما يقع القمر بين الشمس والأرض . || (ضو) ـ جـــزئي Partial e. كـسوف الشمس عندما يحتجب جزء من قرص الشمس عند توسط القمر بينها وبين الأرض . || ـ حلقـــي Annular e. احتجاب الجزء الأوســـط من قرص الشمس عند توسط القمر بينها وبـــين الأرض وفيه يكون الجزء الظاهر من الشمس على شكل حلقة . || ـ كلي Total e. كسوف الشمس عندما يحتجب قرص الشمس كله عنـــد توسط القمر بينها وبين الأرض . || ـ الشمس Solar e. احتجـاب قرص الشمس بعضه أو كله عند توسط القمر بينها وبـــين الأرض .

جر (فر) : كسوف (شمسي) (مقابـل) éclipse solaire (F) solar eclipse (E) . || كســـوف كلي (للشمس) خسوف كلي (للقمر) = é. totale total e .

كسموس Cosmos (F E)

كوش (فل) : اللفظ يعني في الأصل النظام ordre (F) ثم أطلقه الفيثاغوريون على العالم .

كسمولوجيا Cosmology (E) C.gie (F)

كوش (فل) : (١) عند فولف الكسمولوجيـــا هي مبحث القوانين العامة التي تتحكم في الكون وفي تكوينه (٢) عند كانط الكسمولوجيا هي جمـــلة المسائل التي تبحث في العالم معتـــبراً كشيء بالذات فيلزم عن ذلك ما يسميه المتناقضات antinomies.

كسا

مص (اح) : الكساء الخضري = الخضـــرة = النبت (E) Vegetation أي نبات كان أو مجموعة نباتات تكسو سطح الأرض . || كاسيات الـــبزور (م . كاسيـــة البزور) = مغطـــاة البزور Angiosperms تطلق على مجموعـــة من النباتات الزهرية لها مبيض مغلق تتكون بداخله البـذور .

شم (زر) : ـ البزر (F) Angiospermes ويقول بعضهم أيضاً مستورات البزور ومغطـــاة البزور ووعائيات البزور . وقد يستعملون البذور بالذال بدلاً من الزاي . أحد قسمي الزهريات يشمـــل النباتات التي تكون بيضتها في مبيض وتكون بزرتها في ثمرة . وتقسم كاسيات البزر قسمين : وحيدات الفلقة وذوات الفلقتين . ونقيض كاسيـــات البزر عاريات البزر (Gymnospermes) .

شي (ث) : كِسْوة = ـ الجدران (مقابـــل) Lambris .

كشث

شم (زر) : كَشُوث = كشوثى = كشوثاء = أكشوث = كَشوث Cuscute (F) (Cuscuta) (L) نقـــل الزبيدي أن أكشوث بالألف وكشوث بالضم مرذولتـــان . وفي مجالس ثعلب أن الكشوثي تقصر وتمـد . يسمى الحامـــول في مصر والشام . والكلمة الفرنسية والعلمية من الكلمة العربية وهذه

من السريانية . جنس نباتات طفيليـة مضرة مـن فصيلة المحموديات سوقها صفر أو شقر خيطية طوال تلتف على مضيفها وتنشب فيه زوائـد ماصة تمص نسغه . ولا ورق لها . ‖ ــ زكيُّ الرائحة C. à

odeur suave (C. suaveolens) . ‖ ــ السعتر C. du thym (C. minor ou C. epithymum) . ‖ ــ غليظ C. Grosse (C. racemosa) . ‖ ــ كبير C. Grande (C. major) . ‖ ــ الكتان C. du lin (C. epilinum) . ‖ ــ النفل C. du trèfle (C. trifoli) . ‖ إتلاف الـ Décuscutage ou Décuscutation (F) تنقية الحب من بزور الكشوث واتلاف نبات الكشوث الذي يركب النباتات الزراعية . ‖ غربال ــ Décuscuteuse ضرب من غرابيل الاصطفاء ينقّى به الحب من بزور الكشوث الصغيرة .

كشح

مص (ط) : الكشح Pleurisy (E) داء يصيب الكشح أو هو ذات الجنب .

كشط

مص (ط) : الكشط = الكحت Curettage (E) إزالة الغشاء المبطن للرحـم . ‖ (حض) المكشط Scraper (E) Gratoir (F) قطعة من فـولاذ ذات حدين طولهـا من سنتيمترين الى أربعة تثبت بقبض ريشة عادية وتستعمل في كشط الحـبر عن سطح الورقة بعد جفافه . ‖ المكشطة = المكحتة Curette (F) آلة الكشط أو الكحت . ‖ (هم) ــ مكنة للتشغيـل Planning machine (E) بالكشط على أن تثبت الشغلة على عربة لها حركة ترددية استقامية وتسلط على الشغلة أسلحة قاطعـة ثابتة وتستعمل للأشغـال الكبيرة . ‖ ــ رأسية Slotting m. مكنة لتشكيل المعادن بالكشط في اتجاه رأسي . ‖ ــ يدوية (رشكتة : عامية) Scraper أداة ذات حافات حادة تستعمل لتهذيب المصنوعات المعدنية بالكشط .

شق (ط) : كشْط = حك (مقابل) Abrade .

شم (زر) : مكشط Rasette ou Avant-soc (F) جزء من المحراث الحـديث . ‖ مكشطة الراتينج Barrasquite .

شي (ث) : كاشطة = مكشط (مقابل) Racloir . ‖ ــ برُنز Strigile . ‖ مكشط Grattoir .

كشف

مص (فـل) : كشف Découverte (F) (ا) الوقوف على مجهول لم يكن معروفاً من قبل . (ب) إحدى خطوات المنهج العلمي يهتدي فيها الذهن الى فرض أو تفسير علمي . (ج) عند الصوفيـة : الاطلاع على ما وراء الحجـاب من المعـاني الغيبية والأمور الحقيقية وجـوداً وشهوداً . ‖ (ك) ــ Detection (E) مصدر الفعل كشف . ‖ (ه) ــ الحساب Bill قائمة يرسلها التاجر الى المشتري مبيناً بها المبالغ المطـلوبة منه . ‖ (اللك) ــ خطي Linear detection طريقة التقويم التي يتناسب فيها الجهد الخارج تناسباً طردياً مع اتساع الموجـة الحاملة الداخلة . ‖ (ك) كاشف Reagent مادة تستعمل في الكشف عن مـادة أخرى . ‖ (ط) ــ فروديه Frohde's r. يجري لكشف القلوانيات . ‖ (ق) كاشفـة Déclaratif (F) . ‖ (ك) كشاف بارفويـد Barfoed's reagent كشاف يستعمل للكشف عن الدكـتروز في وجود الملتوز . ‖ (جغ) بالون ــ Pilot Balloon بالون مطاط مليء بالأيدروجين يطلق في الجو لمعرفة اتجـاه الرياح العليا وسرعتهـا . ‖ (ك) يكشف to Detect يبحث عن وجود مادة ما في مادة أخرى بطريقـة طبيعية أو كيائيـة أو ليستبين ظاهرة من الظواهر الطبيعية . ‖ الما ــ Detectable ما يمكن الكشف عنه . ‖ بكيـات تكشف In detectable quantities بكيـات يمكن الكشف عنها . ‖ لا يستكشف = لا يستبان Undetectable صفة الشيء الذي يتعذر الاستدلال على وجوده .

شم (زر) : كشف النخاريب Désoperculation (F) رفع الغطاء الشمعي عن عيون الشهاد قبل جني العسل بالمشوار . ‖ مكشاف الجَلَد = مجلاة الصقيع Pagoscope دليـل الصقيع . وهو من أدوات الجويات يستدل به على امكان حصول الصقيع ليلاً . ‖ انكشاف Déchaussage حادث يحصل في الشتاء وهو أن يرتفع التراب الجـلود حتى اذا زال الجلد انخفض التراب فانكشفت جذور الزرع . ‖ (رج) الكشف = ــ الحريق Detection (E) Dé .(F) في الحريق : هو الترتيب أو العمـل الذي يسمح بكشف الحرائق وتعيين أماكنها .

كوش (فل) : اكتشاف (علم الـ ــ) Heuristic = Euristique يقصد به البحث عن الوثائق المرتبطة بأحداث تاريخية معينة .

جـر (فر) : كَشَفَ = أبرز to déceler (F) reveal (E) . ‖ كشف الأمواج الحملة détection hétérodyne = heterodyne de. . ‖ ــ الصوت = إدراك الـ d. du son = d. of sound . ‖ كاشف = مكشاف détecteur = detector . ‖ ــ بلّوري d. cristallin = crystal d. . ‖ ــ فوق السمعيات d. ultra-sonore = ultrasonic d. . ‖ ــ الفينول . فتالين indicateur de phénolphtaleine = Phenolphthalein indicator . ‖ كشاف ذو مكثف électroscope à condensateur = condensing el. . ‖ ــ ذو الورقتين الذهبيتين é. à feuilles d'or = gold leaves el. ‖ مكشوف = ciel ouvert (à) open-cast ; o.-cent .

شي (ث) : كشف Devis (F) تقدير النفقـات في مشروع أو نحوه . ‖ كشَّفَ Déchausser أزال الأتربة من حول الشيء .

مع (مر) : الاستكشاف (مقابل) Exploration (E) . ‖ ــ الجيولوجي . Geologigal Ex. .

مد : مكشاف الفلورية (مقابل) Fluoroscope .

كشك

مص (حض) : الكشك (معرب) Kiosk (E) Kiosque (F) مأوى صغير يستعمـل لأغراض كثيرة ، منها إيواء البواب وشرطـة المرور وهو عادة من الخشب .

كشمش

شم (زر) : كِشْمِش Groseiller (F) (Ribes) (L) لم أتبيـن مـدلول الكشمش في المفردات . وفي المعاجم هو عنب لا نوى له . وقد درجوا حديثاً على استعمال هذه الكلمة اسماً لهذا النبات ولا أرى بأساً في ذلك . أما تسميته بالريباس فهو خطـأ لأن اسم جنسه العلمي من أصل سويـدي أو دانمركي على ما حققه دوكندول وغيره وليس من ريباس العربية والريباس هو Rhubarbe ribes وهو معروف في جبالنا.جنس جنبة مثمرة من الفصيـلة الكشمشية تزرع لثمرها . ‖ ــ أحمر أو عنقودي G. à grappes



(R. rubrum) . ‖ ــ أسـود G. à fruits



noirs ou Cassis (R. nigrum) . ‖ ــ شائك

G. épineux ou G. à maquereau (R. uva crispa) . ‖ ــ أسود R. nigrum) Cassissier جنبة مثمرة من فصيلة الكشمشيات . ‖ كشمشيات Ribésiacées ou Grossulariacées (F) .

كظر

مص (ط) : الكُظْر Adrenal gland (E) غدة فوق قمة الكلية . ‖ ــ Suprarenal g. . ‖ ــ Perirenal fat الشحم على الكليتين . ‖ قشرة الـ ــ Adrenal g., cortex of الجزء الخارجي للغدة وهو يتميز تركيباً ووظيفة من نخاعهـا . ‖ هرمونات

ـ ‖ ـ A. co. hormones = Cortical h. الهرمونات التي يفرزها الجزء الخـــارجي من غدة الكظر . ‖ ـ نخاع ـ A. medulla h. = m. h. يفرزها الجزء الداخلي من غدة الكظر . ‖ متلازمة الـ التناسلية Adrenogenital syndrome حالة تظهر فيها أعراض الرجولية في المرأة يسببها تكثّر نسيجي في لحاء الكظر . ‖ المتلازمـــة الكظرية الجنسية Adrenogenital s. فيهـا تظهر على المرأة صفات الرجولة الثانوية .

شق (ط) : كظرين = أدرينالين Adrenalin .

كظم

مع (لجـــم) : الكظام = حشو (مقـــابل) Packing (E) .

جر (فر) : كظيم (مقابـل) Adiabatique (F) A.tic(E) . ‖ تغيير ـ transformation a. = a. tr.

شم (زر) : كِظامة = جدْول = سريّة Rigole (F) مجرى صغير يشق في الأرض للسقيا .

كمب

شم (زر) : كمب = جِعْثِن Corm (E) ويقولون في الشام قُرْمة . بصلة مكتنزة كبصلة السورنجان والزعفران .

مص (ه) : المكعب Cube (F) جسم أوجهــه مربعات . ‖ شبه الـ = متوازوي المستطيــلات Cuboid (E) الجسم المحدود بستة مستطيلات . ‖ الوحدة المكعبة Cube unit مكعب طول كل من أبعاده الثلاثة وحدة من وحـــدات القياس الطولي كالقدم المكعبة وهي مكعب طوله وعرضه وسمكه قدم واحـــدة . ‖ التكعيب Cubature تقدير الحجوم . ‖ المنحنى التكعيبي Cubic curve منحن معادلته الجبرية من الدرجـــة الثالثة . ‖ (فل) التكعيبية Cubisme (F) Cubism (E) اتجـــاه معاصر في التصوير يقوم على تحليل الأشكال والأشياء والمناظر والتعبير عنها برسوم هندسية وأبرز ممثليها بيكاسو . ‖ (اح) مكعبـــاني = شبه المكعي Cuboid عظم في رسغ القدم شبيه بالمكعب .

شق (ط) : عظم الكعب (مقابـــل) Malleolus (E) . ‖ كعب خارجي External M. . ‖ ـ داخلي Internal M. .

شي (ث) : تكعيب Cubisme (F) مـــذهب في الرسم الحـــديث . ‖ تاج مكعَّب Cubique (Chapiteau) .

كعبر

شق (ط) : كعبرة (مقابـل) Radius (E) . ‖ كعبريّ Radial .

كعس

مص (ط) : الكعس Carpus and Tarsus (E) عظم السلامى ، العظام التي تلتقي في مفاصل اليدين والرجلين .

كعك

مص (طن) : الكعكة Doughnut (E) للحصول من المفاعلات الحرارية على زيادة في تدفق النيوترونات السريعة تتخذ مواد انشطارية مزودة تزويداً أكبر من وقود المفاعل وتهيأ على شكل حلقة تجعـــل في المفاعل في المكان الذي يراد الحصول فيه على تلك النيوترونات ويطلق عليها إذ ذاك اسم الكعكة .

كفأ

مص (فـــل) : تكافـــؤ Equivalençe (F) Equivalency (E) تساوي الحـــدود أو القضايا منطقياً . ‖ (ه) ـ E. تساوي مساحتي السطحين الهندسيين وهو أيضاً تساوي حجمي جسمين . ‖ بنـــدول بسيط مكافىء Equivalent simple pendulum (E) البندول البسيط المكافىء لبندول مركب هـــو البندول البسيط الذي مــدة ذبذبته تساوي مدة ذبذبة البنـــدول المركب . ‖ الـ ـ الكيميائي الكهربي Electrochemical e. مقدار الفلز الذي يرسبه مرور كولوم واحـــد من الكهرباء في أحد محاليل هـــذا الفلز . ‖ (حر) ـ المائي Water eq. كتلة المـاء التي تحتاج الى ما يحتاج اليه الجسم من الحرارة لرفع درجة حرارته درجة مئوية واحـــدة . ‖ (ه) المنحنى ـ Parabolic curve المنحنيات التي تكون معادلتهـــا الديكارتيـــة على الصورة ص = اسⁿ . ‖ الاسطـــوانة المكافئيـــة المقطع P. cylinder اسطوانة دليل راسمهـــا قطع مكافىء، ومعادلتها الديكارتية بالنسبة للمحاور الأصلية اذا كان راسمها يوازي محـور الصينات هي س ٢ = ٤ ا ص . ‖ الحلزونات الـ ـ P. spirals مجموعات منحنيات صورة معادلتها القطبيـــة تشبه صورة المعادلة الديكارتية للمنحنيات المكافئية . ‖ (اح) مكافأة Bonus . ‖ ـ = ثواب Reward . ‖ (قب) ـ اختصار ميعـــاد الشحن أو التفريـــغ Dispatch money مبلـــغ يستحقه الشاحـــن أو المرســـل اليه اذا تمكن من شحن البضاعـــة أو تفريغهـــا في أقل من المدة المقررة للشحن أو التفريغ سواء بمقتضى العقد أو العرف . ويكون منح هذه المكافأة في مقابل الوقت الذي أمكن للسفينة استغلاله . ‖ ـ النجـــدة Rémuneration de l'assistance (F) المبلغ الذي يعطى لمقدم المعونـة ويراعى في تقديره الظروف التي تمت فيها المساعدة ومدى النجاح الذي تحقق وأهمية الأمـــوال التي خلصت . ‖ (جي) متكافئـــات مورفولوجيـــة Homeomorphs(Morphologic Equivalents) (E) يطلق على الأفراد التي تطـــورت في طرق تطورية متشابهة سواء بطريق الانحدار المتوازي أو بالتشاكل .

جر (فر) : التكافؤ (مقابـــل) équivalence, valence (F) eq. va. (E) . ‖ الـ ـ السّالب négative = Ne. v. . ‖ ـ الكتلة والطاقـــة équivalence de la masse et de l'énergie = mass energy eq. . ‖ المكافىء الاتحـــادي équivalent de combinaison = combing eq. ‖ الـ ـ الديناميـــكي é. dynamique = dynamical e. . ‖ السّطح ـ الزائد Paraboloïde hyperbolique = H.lic p.oid . ‖ ـ ـ الناقص P. elliptique = Elliptic p. . ‖ غرام ـ ـ = ـ غرامي équivalent gramme = gram - eq. . ‖ القطـــعُ الـ ـ Parabole = p.la . ‖ ـ الكهركيميائي = équivalent électrochimique e.cal eq. . ‖ ـ الكيميائي = éq. chimique ch.cal eq. . ‖ ـ المائي é. d'eau = water e. . ‖ مجسّم قطع ـ é. paraboloïde = P.oid e. . ‖ الـ ـ الميكانيكي للحرارة é. mécanique de la chaleur = mecanical e. of heat .

مـــع (تر) : المكافىء بالمليون (مقابـــل) Equivalent per million (E)

شق (ط) : انكفاء Anteversion انقلاب للامام.

كفت

شي (ث) : كَفْتٌ ، تكفيتٌ Damasquinage (F) تنزيل معدن ثمين في زخرفة معدن آخر .

مص (حض) : الكفتـــة Roasted meat (E) أصابع أو كرات من اللحم المفري المتبل .

كفح

شم (زر) : مكافحة الأساريع Échenillage (F) قطع الأغصان التي فيها أساريع الفراش أي دودها ثم احراقها جميعـــاً . ويقال ابادة الدود ومكافحته وجمعه وغير ذلك .

كفر

مص (جغ) : كفر Hamlet (E) قريـــة صغيرة . ‖ (تا) الكفارة (للاسترحـــام) Armed Neutrality . ‖ (ن) كافـــور = كوافـــير Spathe الجُفّ والجفوف .

شم (زر) : كافـــور Cinnamomum (L) الكافور

عربية فارسية من أصل سنسكريتي . جنس الكافور والقرفة وغيرهما . وهي شجر من الفصيلة الغارية . ‖ ـ Camphre (F) مـــادة عطرية بيضـــاء متبلورة تستخرج من شجر الكافور وتستعمل دواء للتشنج والباه والآلام الموضعية . ‖ ـ = كُفُرّى وتثلث الكاف والفاء في الثانية . قنـــابة Spathe عظيمة تحيـــط ببعض أشكال الازهرار ككافور الطلعة في النخل .

شق (ط) : كافور (مقابل) Camphor (E) . ‖ كافـــوري Camphoraceous . ‖ مكوفر Camphorated .

مد : كُفْـر (مقابل) Bitume (F) .

كفف

كوش (فـــل) : كف Inhibition (E) In. (F) (١) القدرة على إيقاف الحركة . وهذه القـــدرة تظهر مع النضج العصبي حين يصبح الطفل قادراً على أن يحكم قياد جسمه ومـــا يحيط به من أشياء . (٢) قانون الكف المنظم loi d'in. systématique (F) وصيغته : كل ظاهرة نفسية تميل الى مقاومـــة

جميع الظواهر النفسية التي لا تحالفهـــا من أجـــل
تحقيق أو استبعاد غاية مشتركة .
شم (زر) : كَـفّ مريم = ـ عائشة = شجرة الـ
Anastatique ou Rose de Jérico (F) (Anasta-
tica hierochuntina) (L) المفردات . نبات صغير

سنوي بري من الصليبيات ينبت في انحاء فلسطين والغور
وسيناء وغيرها . ومتى تمّ نموه وجف تقلعه الريح
وتذهب به حتى اذا صادف مكاناً رطباً عـاد الى
النمو . ‖ ـ النسر .Scolopendre officinale
Langue-de-cerf (F) . ‖ كفيّـــات القَـدَم

Palmipèdes أو الرِّجل أو اليد . رتبـــة مـن
الطير لها أصابع متصلة كفية تسهل حركتها في المـاء
فهي اذن سباحات . وأرجلها قصار صلاب . وفي
هـــذه الرتبة أربع رتيبات وهي (١) طويلات
الريش ومنهـا القطرس . (ب) شاملات الكفوف
ومنها البجع . (ج) صفيحيـات المناقـير ومنهـا
الوزيات والبطيات والنحاميات . (د) عديمـات
الريش ومنها البطريق .
مع (سر) : كافة (مقابل) (E) Washer .
شي (ث) : كُـفّـة الثـوب (F) Basque ما تدلّى
منه .
جر (فر) : كِفة (الميزان) (مقابل) Plateau (de
Balance (F) ba. pan (E) .

كفل

مص (ق) : كَفَل (مقابل) Se porter caution(F)
. ‖ الكفيل = الضامن (garant) .La c. ‖
الـ ـ الشخصي La c. personnelle . ‖ ـ العيني
La c. réelle = Bailleur de gage . ‖ ـ الـ ـ
Caution de la c., sous garant, sous c. . ‖
الكفالة .C تقديم الدائن الذي حصل على الحـــكم
النافذ معجلاً كفيلاً مقتدراً او مالاً كي يتمكن من
إجراء التنفيذ المعجل ولكي يمكن الرجـــوع على
الكفيل او المـالك اذا ألغي الحكم ولم يرد الدائن
الحالة الى ما كانت عليه . ‖ ـ Cautionnemet
. ‖ ـ الاتفاقية Le c. conventionnel . ‖
ـ أوراق مالية C. en valeurs . ‖ الـ ـ التجارية
Le c. commercial . ‖ ـ الشخصية Le c.
personnel . ‖ ـ العينية Le c. réel . ‖
ـ القانونية Le c. légal . ‖ ـ القضائية Le c.
judiciaire . ‖ ـ المدنية Le c. civil . ‖
ـ نقدية Le c. en espèces . ‖ الكفـــلاء
المتضامنـــون Cautions solidaires . ‖ (اح)
تكافل (E) Symbiosis . ‖ ـ (تعايش) تكاملي
= ـ (ـ) منفصم Disjunctive symbiosis
حالة من التعايش المؤقت لا يكون فيها الشريكان
على اتصال مباشر كالملاقة بين الأزهار والحشرات .
‖ التكافلي Symbiotic . ‖ (ق) المكفول به
(الدين) (F) Dette cautionnée .
شم (زر) : كَـفَل Croupe موضع في جسم الفرس
يلي القطاة وفيه مغرز الذنب . ‖ كفالة = ضمان
Garantie شهادة خطية من البائع بأن ما يبيعه
من بذار وأسمدة وأعلاف وغيرهـــا حائزة على
التركيب المتفق عليه . ‖ َتكافُـــل = َتعايُش
Symbiose شركة على الحياة بين حيـين او أكثر
من أجناس مختلفة دون أن يضر أحدها بالآخر .
يقال في اصطلاح الشام مثلاً الحزاز تكافل بين فطر
وأشنة ، وفي اصطلاح مصر الأشنة تكافل بين فطر
وطحلب . ولعله يفيد الاكتفاء بالتكافل ، وجعـل
التعايش أمام كلمة Commensalisme ، وهي حال
حيوانات يعيش بعضهـا في جانب بعض ومستفيداً
بعضها من أغذية بعض ولكن دون تطفـُّـل أي
دون اغتذاء بعضها من أجسام بعض . مثال ذلك
تعايش جملة من القشريات ومن الرخويات . ‖
(رج): تكافُل (F) Symbiose (E) Symbiosis
اصطلاح يشمل صنوفاً من العلاقات الوثيقة بين نوعين
او جملة أنواع من المتعضيات ولا سيا عندما يبدو أن
هذه العلاقات فائدة مشتركة . وعلى العموم يقتصر
هذا الاصطلاح لدى بعض المؤلفين على التكافـــل
الاتصالي الذي يظهر فيه المتكافلان وكأنها متعضٍّ
واحد او جسم واحد كما في الجَذر الفُطر ، وكمـا
في الحَزاز (الأشنة في مصر) .
شي (ث) : كفليّة (F) Housse جـــلّ يغطي



كفل الفرس .

كفن

شي (ث) : كَـفَن (مقابل) (F) Linceul . ‖
ـ المسيح Sindon .

كفي

جر (فر) : كفى (مقابل) to (F) contenter
content (E) . ‖ الكِفاية = المردود -Rendę
ment = efficiency . ‖ ـ الاجمالية R. global
= overall e. . ‖ ـ الإرسال R. de trans-
mission = transmitting e. (projector e.)
. ‖ ـ الآلة R. de la machine = e. of a. m,
. ‖ ـ جسم الإنسان = R. du corps humain
e. of human body . ‖ الـ ـ الضوئية .R
luminous e. = lumineux . ‖ ـ المثالية
ideal e. = R. idéal . ‖ ـ النظرية -R. théo
rique = theorical e. . ‖ ـ القدرة الجاهزة
R. de la puissance disponible = avoilable
power e. . ‖ اكتَفى to = contenter (se)
be contented.
مص (ط) : كفايـة (E) Competence . ‖
(الك) ـ Efficiency نسبة قدرة الخرج الى قدرة
الدخل . ‖ ـ التقويم E. of rectification نسبة
التيار المستمر الى ذروة التيـار المتردد . ‖ (حر)
الـ ـ (في الديناميكا الحرارية) .E نسبة ما يستفاد به
من الشغل الذي تعمله الآلة الحرارية الى الطاقة التي
استمدتهـــا الآلة من المصدر . ‖ (م) ـ الآلة
E. of a machine النسبة بين الشغـــل النافع
والشغل الكلي الذي بذلته الآلة . ‖ (اق) الاكتفاء
القومي (الاستغناء الـ ـ) Nationalisme écono-
mique ou autarcie (F) E,ic n.sm or au-
tarchy (E) مذهب يرى القائمون بـــه أن الدولة
يجب أن تسد حاجاتها من إنتاجها القومي .

كفير

شم (زر) : كَـفِـــير (F) Kéfir ou Képhir
معربة . مشروب فيه قليل من الكحول يحصـل
باختمار اللبن .

كلاجة

شم (زر) : كِلاَّجَـة Quillaja ou Quillaya
(F L) كلمة أمريكية شيليـــة تطلق على جنس



شجر من الفصيلة الوردية . ‖ ـ صابونيَّة Q. à
savon (F) Q. saponaria (L).

كلازة

مص (ن) : كلازة = الدُّرْز (E) Chalaza (١) في
النبات . قاعدة النيوسيلة (Nucella) في البذيرة
(البيضة) . (٢) في الحيوان تطلق عـــلى الجزء
الحلزوني من آح البيضة الذي يصـل المح بالغرقىء .
‖ اقتران كلازي = اقتران دَرْزي -Chalazoga
my أي عن طريق الكلازة .

كلاسيك

مص (فل) : الكلاسيكية (الاطرادية) Classicis-me (F) C.ism (E) التزام أصول مقـــررة في الأدب والفن .

شي (ث) : كلاسيكي إتباعي (مقابل) Classique (F) . ‖ كلاسيكية = إتـّباعيـّة Classicisme .

كلاميد

شي (ث) : كـُلاميد Chlamyde(F) عباءة يلبسها علية الناس عند الإغريق « معربة » .

كلأ

شم (زر) : كـَلأ Fourrage (F) كل مـــا ترعاه الماشية او تعلفه من عشب أخضر او يابس كنبات المروج من النجيليات والقرنيات وكزروع الشعير والخرطال وكالكرنب « الملفوف في الشام » والخردل والسلجم من الصليبيات وكالشوندر والجزر مـن الجذور . والكلأ الأخضر أي الرطب يسمى الخـَلى F. vert والكلأ اليـابس يسمى الحشي والحشيش والقفيف والجفيف وغير ذلك F. sec والحمض الكلأ الذي فيه ملوحة كالأشنان والرمث وعكسه الخـُلـّة وترجمتها بالفرنسيـــة F. salé و F. doux . ‖ تـَيْبيس الـ – Fanage تقليب كـــلأ المروج الذي يُحَش لكي يجُف في الشمس ويصير حشيشاً وقفيفاً أي كلأ مجففاً يسمى في مصر دَريساً. ‖ أوان ـ ـ Fanaison ou Fe. الزمن الذي يقلـّب فيـــه العشب المحشوش لكي يجف في الشمس . وتستعملان أيضاً للعمل نفسه كما في الكلمة السابقة . ‖ ضغط الـ – Compression des fourrages تقليـل حجم القش او الحشيش بالضغط . ‖ عَرَبة – Fourra-gère تستعمل في نقل الكلأ تجرهـــا الدواب وقد تكون سيارة . ‖ – المزروعات Fanes سوق بعض المزروعات وأوراقها كالبقول والقطاني خضراً كانت او يابسة . ‖ مِضْغَط الـ – Compresseur à fourrage آلة ضغط الكلأ لتقليل حجمه وهي أشكال . ‖ مُيَبـِّسة – = مِقلـَب – Faneuse آلة تجرها الدواب لهـــا رفوش تدور فتنثر الكلأ المحشوش على الأرض فيجف في الشمس . ‖ نباتات – Plantes fourragères . ‖ كلـَئِيـّة = عُشْبة الـ – Poa (L) Paturin (F) جنس أعشاب من الفصيلة النجيلية . ‖ – مَرْجِيـّة P. des prés (P. pratensis) . ‖ – معروفة P. commun (P. trivialis).

كلب

شم (زر) : كلـْب = – أليف = – دَجُون Chien

(F) Canis familiaris (L) ج كلاب وأكلب .

حيوان أهلي من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم فيه سلالات كثيرة للحراسة او للصيد او للذة او للجر . ‖ – الأوكار Fox-terrier (F) سلالة من الكلاب تصلح لقتل الجرذان والثعالب وغيرها . ‖ – البحر Roussette ou Chien de mer (F) Scyllium (L) مترجمة . جنس سمك من رتبة الأشلاق ذكر

غريفل منه نوعين في شواطىء الشام وهمـــا كلب البحر الكبير وكلب البحر الصغير . ‖ – الصيد C. courant (F) . ‖ كـَلـْبِيـّـات Canidés فصيلة الكلاب من اللواحم تشمل الكلب والذئب وابن آوى والثعلب . ‖ كـَلـَب Rage مرض خبيث يصيب الكلاب ويسري الى حيوانات أخرى والى الإنسان .

مص (اح) : الكَلْب (مقابل) Canis (E) . ‖ – الأليف C. familiaris . ‖ – الشـّمالي = الثعلب C. vulpes . ‖ – الذُّوالي = الذئـب C. lupus . ‖ (مر) الكـَلـَب Rabies . ‖ كـَلِب (للحيوان العاض) Rabid . ‖ مكلوب للمعضوض R. . ‖ الكلبتان Clamp . ‖ (جغ) كـُلاّب Hook حاجز رملي عقفته الأمـواج من طرفـــه البحري . ‖ (ه) – Tongs أداة من ساقين تستعمل لالتقاط الأشياء . ‖ (اح) – Chela يطلق على كل من الزائدتين الموجودتين في نهـــاية أطراف الحيوانات القشرية والعناكب . ‖ حامل الـ – Chelophore (s) . ‖ – قرني Chelicera . ‖ ذو كلاليب Cheliferous, chelate . ‖ كـُلاّبي الشكل Cheliform . ‖ الكلبيـــات Canidae . ‖ (فل) كلبية Cynisme (F) C.sm (E) مدرسة أنتيستانس وسميت كذلك نسبـة الى المكان الذي كانت تعلم فيه وتقوم تعاليمهـــا على احتقار المواضعات الاجتماعية والتزام قانون الطبيعة وأن الفضيلة هي الخير الوحيد ، وقد يطلق الكلبي على كل منكر للمبادىء المقررة .

شق(ط) : كـَلِب Rabid(E) مصاب بداء الكـَلـَب . ‖ كـَلـَب = سُعـار Rabies . ‖ كلـْبيّ Canine . ‖ أسنان كلبية (أنياب) C. teeth . = كلاّبي الشكل Unciform = Uncinate .

شي (ث) : كـُلاّب = مِرْساة صغيرة (مقـابل) Grappin (F) . ‖ كـَلاّب Taquet . ‖



كلاّبة = كمّاشة Tenailles .

كوش (فل) : كلبية (مدرســـة) Cynism (E) C.me (F) (١) في تاريخ الفلسفة يطلق المصطلح على مذهب أنتستانس Antisthènes ويرجع هذا الإطلاق الى سببين : السبب الأول أن هـــذا الفيلسوف كان يجتمع بتلاميذه في مكان اسمه «الكلب السريع» Le Cynosarge والسبب الثاني أنه هو وأتباعه كانوا ينبحون على الرذيلة كما ينبح الكلب الحارس عند الخطر . (٢) في الأخلاق يفيد احتقار العرف والتقاليد والرأي العام والأخلاق الشائعة . ومرجع ذلك أيضـــا الى الكلبيين الذين كانوا يشترطون للانضمام لزمرتهم أن ينزل المريـــد عن مكانته الاجتماعية .

كلخوز

مص (اج) : كلخوز Kolkhoz(E) مزرعة جماعية .

كلدر

مص (جغ) : الكلدر Caldera (L) فوهة بركان محاطة برتفعات صخرية تكونت بسبب هبوط قمة الجبل وأحياناً تحتلها بحيرة . وفي العادة يكون البركان قد خمد واذا عاد الى النشاط ربما تكونت له فوهة صغيرة في وسط الكلدر .

كلروتيرية

شم (زر) : كلـْرُوتِيرِيـّـــة Kœlreutérie (F) Kœlreuteria (L) من اسم أحد الأعلام . جنس شجر للتزيين من الفصيلة الصابونية . ‖ – عُثْكوليـّة K. paniculé (K. paniculata) .

كلس

شم (زر) : إلفُ الكلس = أليفُ – = آلِفُ – Calcicole(F) ج آلاف وألائف وألاّف. وهي آلفة ج آلفات وأوالف . تطلق على النبات الذي لا ينمو جيداً الا في الأتربة الكلسيـــة أي الجيرية . ‖ عَدُوُّ – Calcifuge تطلق على النبـات الذي لا ينمو جيداً في الأتربة الكلسية . ‖ مقياس – Calcimètre جهاز يعين مقدار كربونات الكلس في التراب . ‖ (١) كِلسي = جِيري Calcaire صفـــة كقولك التراب الكلسي (٢) كِلسيـّة = حَجَر كِلسي . اسم يدل على الصخور والحجارة المركبة من كربونات الكلس صافياً او غير صاف . ‖ تُراب – Terrain c. . ‖ كِلسيـّة بَيْضيـّة C. oolithique . ‖ – سِجِّيليـّة او مَرْنِيـّة C. marneux . ‖ – غليظة C. grossier حجارة كلسية تستعمل للبناء . ‖ (رج): تَكلـُّس Calci-fication (E F) هو أن يتراكم في مدة تطور التربة كربونات الكلسيوم وكربونات المغنيسيوم في الطبقات السفلى . وتكثر هذه الظاهرة عـــلى الأخص في المناطق الصحراوية القاحلة ونصف القاحلة ومناطق السُّهوب العشبية ومناطق الحراج المنفرجة والأكثر رطوبة .

مص (ك) : كلس Calx (E) مـــا تخلف من التكليس . ‖ (اح) كلسي Calciferous, calci-gerous ما يحمل الكلس او الجير . ‖ الإسفنج الـ – Calcareous Sponge . ‖ تكلس Calcifica-tion توصف بها عملية ترسيب الجير داخـل الخلايا او الأنسجة . ‖ (ك) كلـّس Calcine-to تسخين

مادة تسخيناً شديداً ليخرج منها بعض مكوناتها . والذي يتبقى منها يسمى كلساً كتسخين الحجر الجيري ليتخلف منه الجير وهذا أصل المعنى ثم توسع فيه ليشمل تسخين العناصر الفلزية في الهواء لتتكون منها الأكاسيد وتسخين الأملاح الأخرى لتتحلل فيتخلف منها أكسيد غير طيار او نحو ذلك . || (اح) الصخور الكلسية Calcareous or Calciferous Rocks . || الكوالس (م. كالس) النباتات التي تتغذى بالجير Calcivorous كبعض الأشن . || (جي) الكلسيت Calcite معدن يتركب من كربونات الكلسيوم المتبلرة في النظام الثلاثي . || (ك) كلسيوم Calcium عنصر فلزي كثافته ١٫٥٥ درجة انصهاره (٨٥١م°) وزنه الذري ٤٠٫٠٨ وعدده الذري ٢٠ أكسيده هو الجير المعروف . || (مر) متابوليسم الـ — C. metabolism.

شق (ط) : كلس (مقابل) Calcium . || — حي Quicklime . تكليس Calcination .

شي (ث) : كلس = جير (مقابل) Chaux (F) أوكسيد الكلسيوم الناتج عن إحراق حجر الكلس . || تكليس Badigeonnage .

مع (تر) : الكالسة Caliche طبقة كلسة او تراتية . || تربة كلسية Calcareous soil (E) . || قشرة — C. crust .

كلشسين

مص (ط) : الكلشسين = السحلاجين Colchicine (E) أحد قلويدات اللحلاح ويوجد بشكل مسحوق او حراشف بلورية صفراء حائلة يعالج به النقرس .

كلع

مص (مر) : الكلع Scabies, severe (E) أشد الجرب .

كلف

شق (ط) : الكلف = بقع النمش (مقابل) Chloasma (E).

جر (فر) : كلف الشمس (مقابل) Taches solaires (F) solar spots (E).

شي (ث) : كلفة Châtain (F) لون أكلف علته حمرة كدرة . || أكلف Puce ما يكون لونه بين الأحمر والأسود .

مص (ق) : التكليف (مقابل) Charge . || — بالحضور Assignation. Citation ورقة المرافعات التي يكلف بها الخصم خصمه الحضور أمام المحكمة في ميعاد معين لسماع الحكم بطلباته وبهذه الورقة ترفع الدعوى . || (اج) تكاليف Cost (E) || — المعيشة C. of living . || (نا) المكلفة . بيان بمساحة الأراضي التي تخص كل مزارع وتفصيل أنواع ما يزرع فيها . || (مؤ) أن يكلف تمثيل To be instructed to represent (designated (E) Etre chargé de représenter (F).

كلل

مص (ضو) : كلال الشبكية Retinal fatigue(E) نقص حساسية شبكية العين على إثر تعرضها لضوء شديد . || (ط) كليل Blunt .

شم (زر) : إكليل Collier (F) أداة تحيط بعنق دابة الجر وترتكز على كتفيها وتتصل بالجرور بسيرين من جلد او بحبلين . || — = إكليلية = إسبيرية Spirée (F) Spiræ (L) الاسم العلمي

من كلمة يونانية كانوا يطلقونها على جنبة سهلة اللي يتخذون أغصانها أكاليل وتوردجات . جنس أعشاب وجنبات للتزيين من الفصيلة الوردية . || — أبيض S. blanchâtre (S. cana) . || — بوقيصي = ملكة المروج S. ulmaire. Reine des prés (S. ulmaria) . || — — الورق S. à feuilles d'orme (S. ulmifolia) . || — داذي S. à f. de millepertuis (S. hypericifolia) . || — سناني S. à f. lancéolées (S. lanceolata) . || — صفصافي S. à f. de saule (S. salicifolia) . || — طوقريوني S. à f. de germandrée (S. chamædrifolia) يسمى ملكة المروج في مصر . وهو يزهر فيها في الربيع وله زهر أبيض وتطلق ملكة المروج على نوع آخر . || — العنز = عشبة التيس S. de chèvre ou Herbe de bouc (S. aruncus) . || — فرطوني S. de Fortune (S. Fortunei) . || — كفي الورق S. à feuilles palmées (S. palmata) . || — مُلتق S. filipendule (S. filipendula) . || — منعطف S. flexueuse (S. flexuosa) . || — وردي الزهر S. à fleurs roses (S. lobata) . || أكليل = قورونلة Coronille (Coronilla) الأولى تصغير أكليل، ترجمة المعنى الأصلي للكلمة الفرنسية. جنس أعشاب وجنيبات من فصيلة القرنيات الفراشية تزرع لزهرها . || — أخوى C. glauque (C. glauca) . || — الحدائق C. des jardins (C. emerus) . || — حقير C. minima (C. minima) . || — كبير الأذنات C. à grandes

stipules (C. stipularis) . || إكليل الجبل Romarin officinal (Rosmarinus officinalis) حصا البان في الشام . ومعنى اسم الجنس العلمي ندى البحر . نبات عشبي من الفصيلة الشفوية يستعمل في الطب ويعد من الأفاويه .

شي (ث) : إكليل (مقابل) Guirlande(F) . ||

— الأسوار Couronne Murale إكليل كان يمنح لأول جندي روماني يقتحم سور مدينة مهاجمة . || — الحصار (عند الرومان) C. Obsidionale .

شق (ط) : أكليلي (مقابل) Coronary (E) . || خثرة اكليلية C. Thrombosis . || شرايين — C. Arteries . || كلل الإحساس Dysæsthesia .

جر (فر) : كلال الشبكية (مقابل) Fatigue de la rétine (rétiniémie) (F) . || — العازل الكهربائي F. dieléctrique (F) d.ric fa. (E) . || — المرونة F. d'élasticité = Elastic fa. .

كلم

كوش (قل) : كلام (علم الـ —) Dialectical theology (E). T.gie dialectique (F) هو الجدل في المسائل الاعتقادية . اللفظ الأجنبي ابتدعه دي بور في كتابه عن « تاريخ الفلسفة في الإسلام » . وكان لفظ « المتكلمين » يطلق على كل من نظر في مسائل العقائد ثم أصبح يطلق على الذين يخالفون المعتزلة ويتبعون أهل السنة . وبهذا المعنى الأخير نستطيع أن نقول عن المتكلمين أنهم « مفكرون مدرسيون » . نبه الباحثون الأوربيون منذ أكثر من قرن الى أن المتكلمين فرقة من فلاسفة الإسلام ؛ نجد هذا عند تيمان وريتر . ويذهب ريتر الى أن مذاهب المتكلمين هي الفلسفة العربية الحقيقية ويتابعه في هذا رينان . ولا يزال الباحثون المعاصرون يجعلون هذه المذاهب من أقسام الفلسفة في الإسلام . || كلمة L. = Logos .

شق (ط) : كلام مقطع (مقابل) Scanning Speech. Staccato sp(E).

مص (قل) : الكلمة Verbe (F) Verb (E) لفظ مفرد يدل على معنى وعلى زمان مثل : كتب ، يكتب ، اكتب . || (صو) الـ — ذات الكيان Autonome (mot) = Autonomous (Word) الكلمة التي لا تتأثر في بنيتها او نطقها بأثر صوتي سابق لها او لاحق .

كلمية

شم (زر) : كلمية Kalmie (F) Kalmia (L) جنس جنبيات للتزيين من الفصيلة الخلنجية . || — سحواء الورق K. à feuilles glauques (K. glauca) . || — زبّاء K. velue (K. hirsuta) . || — ضيقة الورق K. à feuilles étroites (K. angustifolia) . || — عريضة الـ — K. à larges f. (K. latifolia) .

كلنسية
شم (زر) : كَلِنْسِيَة Collinsic (F) Collinsia (L) باسم عالم أمريكي كان معاوناً لرئيس المجمع العلمي في فيلادلفية . جنس زهر من فصيلة الخنازيريات . || — ذات لونين C. bicolore (C. bicolor) . || — ربيعية C. printanière (C. verna) . || — الصبّاغين C. des teinturiers (C. tinctoria) .

كلور
شم (زر) : كَلُور Chlore (F) من الأجسام البسيطة وهو غاز خانق أصفر الى خضرة . || حامض كلورهيدريك Acide Chlorhydrique غاز يحصل من امتزاج الكلور والادروجين بتأثير شعاع الشمس او تأثير شعلة من النار . || كلورور البوطاسيوم Chlorure de potassium سماد بوطاسي يحتوي ٤٢ و٥٢ في المئة من البوطاسيوم . ملح أبيض سريع الذوبان في الماء . || — الصوديوم C. de sodium ملح الطعام المعروف . || كلوروفرم Chlorophorme منوِّم مشهور من مركبات الكلور والميتان . || كلوريت Chlorite معربة . معدن يشبه البلق .
مص (ك) : كلور Chlorine (E) عنصر لا فلزي وهو غاز أخضر مصفر سام له رائحة خانقة . ويوجد متحداً مع الصوديوم في ملح الطعام وزنه الذري ٣٥,٤٥٧ وعدده الذري ١٧ . || — أسيتوفينون Chloracetophenone غاز مسيل للدموع . || — أنيل Chloranil مركب عضوي يحضر عادة عن طريق تفاعل كلورات البوتاسيوم وحمض الايدروكلوريك مع الفينول ويستعمل لتحضير بعض الأصباغ وصيغته الكيماوية ك٦ كل٤ أ٢ . || — ناشط (كلور ميسر) Active chlorine = available chlorine الكلور الموجود في المركبات الكلورينية الذي يستعمل في عمليات التبييض او القصر . || كلورال = ثلاثي كلورو الأسيتالدهيد Chloral = trichloroacetaldehyde سائل زيتي القوام يغلي عند ٩٨°م ويتحد بالماء مكوناً مادة صلبة هو إيدرات الكلورال تستعمل منوماً . || كلورامفنيكول (كلوروميسيتين = ليفوميسيتين) Chloramphenicol = chloromycetin = levomycetin ضرب من المضادات الحيوية يمكن تخليقه كيميائياً . || كلورو رصاصات الأمونيوم (ن يد٤)٢ ر كل٦ Ammonium chloroplumbate . || كلوروبكرين Chloropicrin مركب عضوي يحضر بتأثير الهيبوكلوريتات القاعدية على حمض البكريك وصيغته الكيماوية (ك كل٣ ن أ٢) ويستعمل قاتلاً للحشرات وفي الحروب الكيماوية يستعمل مقيئاً . || كلورور (كلوريد الإيثيل) Ethyl chloride عقار . || — (كلوريد) الحديديك Ferric c. || — (—) الميثيل Methyl c. غاز عطري الرائحة يستعمل في التبريد . || كلوروبكرين Chloropicrin, (vomiting-gas) غاز سام يستعمل في الحرب ويسمى أيضاً غاز القيء . || كلوريد الأسيتيل Acetyl Chloride سائل عديم اللون ذو رائحة نفاذة صيغته الكيمائية : ك يد٣ ك أ كل . || — البنزال Benzal c. يطلق على ثنائي كلوروالطولوين صيغته الكيماوية ك٦ يد٥ . ك يد كل٢ . || — البنزويل Benzoyl c. سائل عديم اللون له رائحة نفاذة يغلي عند ١٩٨°م وصيغته الكيماوية ك٦ يد٥ . ك أ كل . || — السيانوجين Cyanogen c. (CN.Cl) (كل ك ن) . || — السيانوريك Cyanuric c. (ك ن كل)٣ (CN. Cl)3 مركب من الكربون والنتروجين والكلور . || — الكربونيل = فوسجين Carbonyl c. = phosgene غاز سام من مجموعة كلوريدات الأحماض يتكون باحلال مجموعتي ايدروكسيل حمض الكربونيك بذرتي كلور وصيغته الكيماوية ك أ كل٢ . || — النتريل Nitryl c. مركب كيماوي صيغته ن أ٢ كل ويوجد في الحالة المعتادة على شكل غاز . || ثلاثي — البنزو Benzotrichloride مركب يحضر بتأثير الكلور على الطولوين وصيغته الكيماوية ك٦ يد٥ . ك كل٣ . || كلوردان Chlordane قاتل للحشرات وهو من مركبات الكلور العضوية . || كلورفينيل دايكلورارسين Chlorvinyl dichlorarsin = Lewisite غاز سام يستعمل في الحروب ويسمى أيضاً اللويسيت . || (اح) كلورنشيمة = اللحمة الخضراء Chlorenchyma نسيج يتكون من خلايا لُحمية برانشيمية يحتوي على جبيلات (بلاستيدات) خضراء . || (جي) كلوريت Chlorite معدن ثانوي ناتج من تحول معدن الهورنبلند ولونه أخضر ويدخل في تركيب الصخور المتحولة والطينية . || كَلْوَرَة Chlorination عملية تفاعل الكلور مع مركب عضوي بالإضافة او بالاستبدال مثل كلورة البنزين بغاز الكلور في ضوء الشمس المباشر .
شق (ط) : كلور الإيثيل (مقابل) Ethyl Chloride . || كلورامين — ت (مادة مطهرة) Chloramine T. . || كلوروفورم Chloroform .

كلوز
مص (اح) : كَلُوز Callose (E) مادة كربوايدراتية تتكون في جدران بعض الخلايا النباتية وخاصة على الحواجز في الأنابيب الغربالية .
شم (زر) : كَلُوزِيَة Clusia (L) باسم نباتي فرنسي . جنس شجر وجنبة أمريكية راتينجية من الفصيلة الكلوزية . || كَلُوزِيَّات Clusiacées = Guttifères (F) فصيلة من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات سفليات الأسدية تشمل الكلوزية وجوز جَندم ورُب رِيوَنْد وشجرة الأثداء .

كلوستريديم
مص (اح) : كلوستريديم ولشياي Clostridium welchii (E) باسيل بوغي .

كلا
مص (ط) : كلية = كلوة Kidney (E) عضو في القَطَن خلف البريتون يفرز البول وهما كلوتان او كليتان . || ا — الحَذْوِيَّة Horse-shoe k. كليتان اتصل طرفاهما السفليان عبر العمود الفقري فتشبه نعل الفرس . || — الكيسية الخلقية Congenital cystic k. . || — العائمة Floating k. . || — المختلطة Nephromyxium عضو إخراج مركب يحتوي على خلايا لهبية وقمع سيلومي . || تثبيت الـ — Nephropexy . || تفوّه — = تفميم — Nephrostomy . || (اح) كُلَيِّة (بتشديد الياء) = نُفَريدة Nephridium عضو إخراج وهو عادة في اللافقاريات وبعض الحبليات الدنيا ويتركب من أنبوبة تحمل في نهايتها خلايا لهبية . || فتحة الـ — Opening of the n. . || فم — Nephrostome . || مجرى تناسلي كلوي Nephrogonoduct مجرى يقوم بنقل المواد المُخْرَجة (البول) والخلايا التناسلية في الوقت نفسه . || (مر) التهاب — Nephritis . || الفساد الـ — Nephrosis . || كلاء البول الهيموجلوبيني Hemoglobulinuric n. . || كلواني Nephroid شبيه بالكُلية .
كوش (فل) : كلي Universal (E) Un. (F) اسم مشترك يطلق على معنيين هو بأحدهما موجود في الأعيان وبالمعنى الثاني موجود في الأذهان . أما الأول [illegible] الشيء المأخوذ على الاطلاق . فان الإنسان مثلاً [illegible] حقيقة ما . والمعنى الثاني هو الإنسانية مثلاً مقولة على كثير . ومعنى كليتها التماثل دون الاتحاد في الإنسانية الموجودة لزيد والإنسانية الموجودة لعمرو . ويذهب المذهب الحسي الى إنكار المعنى الكلي بحجة أنه تصور متناقض اذ أن الكلية تمنع عن المعنى التعيين بينما كل تصور فهو معين حتماً . || كليات Universals = Universaux عند المدرسيين الكليات هي المعاني المجردة : الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض العام . || — خمس Catégorèmes, Cinq universaux, Attributs dialectiques (F) (١) المصطلح العربي متداول في كتب المنطق العربية الى يومنا هذا . أما كتب المنطق الأفرنجية فلا تزال تحتفظ بالاسم الذي وضعه أرسطو لها وهو « المحمولات » prédicables وحصرها في أربعة لأن الموضوع نوع والمحمول على الموضوع إما أن يكون جنساً او عرضاً عاماً او خاصة . والخاصة على نوعين منها ما يدل على ماهية الشيء وهذا هو الحد ومنها ما لا يدل على ذلك ويحتفظ له باسم الخاصة . أما الفصل فان أرسطو لا يذكره على حدة لأنه يضمه مع الجنس . ويضيف اخوان الصفا الى الكليات الخمس لفظاً سادساً هو « الشخص » ومن الألفاظ الستة ثلاثة تدل عندهم على الأعيان : الجنس والنوع والشخص . وثلاثة تدل على المعاني : الفصل والخاصة والعرض . (٢) يطلق هذا اللفظ عند كانط على المعاني القبلية المستنبطة من المقولات مثال ذلك : الفعل ينطوي تحت مقولة العلية والتغير ينطوي تحت مقولة الجهة .
جر (فر) : كُلِّياً = صحيحاً (مقابل) Intégrable (équation) (F) Inte. (E).
شق (ط) : كلوة = كلية Ren = Kidney (E) . || — أولى Pronephros الجهاز المفرغ الأول . || — كاملة Metanephros . || — نعل الفرس Horseshoe Kidney . || — وسطى Mesone-

phros . || كلوي Renal . || كُـلاح — R.
Rickets . || داء — Nephrosis . || حول —
Perinephric . || خراج حول — P. Abscess
. || — الشكل Reniform . || الكلية البيضاء
الكبيرة Large White Kidney . || — جراحية
Surgical K. . || الا — الحمراء الكبيرة Large
red K. . || حـوض — Pelvis of K. . ||
— ذات الأكياس الدقيقة Microcystic K. . ||
— سابحة Floating K. . || عنق الا — Pedicle
of K. . || — متحركة Movable K. . ||
— حبية Granular K. . || استئصـال الا —
Nephrectomy . || — — البطني Abdominal
N. . || — — القطني Lumbar N. . ||
التهاب Nephrolithotomy — استئصال حصاة . ||
ما حول — Perinephritis . || ألم — Neph-
ralgia . || تشكل حصيات — Nephrolithiasis
. || حول — Perinephrium . || خزع —
Nephrotomy . || خياطة — Nephrorrhaphy
. || هبوط — = — الهاجرة Nephroptosis . ||
كلوين Renin مفرز كلوي .

كليسية

شم (زر) : كُلِتْـيَـة Colletia (F) C. (L.)
باسم كاتب نباتي فرنسي . جنس جنبية للتزيين من
الفصيلة النبقية أي السدرية . || — صَلِيْبِيَّة C.
en croix (C. cruciata) . || — مُفترِسَة
C. féroce (C. ferox).

كليفية

شم (زر) : كليفية Clivie (F) Clivia (L)
باسم سيدة اسمها Clive . جنس زهر من الفصيلة
النرجسية . || — أرجوانيـة C. écarlate (C.
miniata).

كمأ

شم (زر) : كَـمْء Truffe (F) Tuber (L)
ج أكمُؤ وكمأة . معظم الأكمؤ في ديار الشام من
الجنس الذي اسمه ترفاس Terfezia لا من هـذا
الجنس . جنس فطور من رتبة الزِّقِّيّات والفصيلة
الكمئية . وهي أرضية تنتفخ حاملات بوغها فتجنى
وتؤكل مطبوخة وتكون في حجم البندقة حتى حجم
البرتقالة على حسب الأنواع . || — أبيض شتوي
T. blanche d'hiver (T. hiemalbum) . ||
— أسوَد البَوغ T. à spores noires (T. mela-



nosporum) . || — جبلي T. de montagne
(T. montanum) . || — صيفي T. d'été



(T. aestivum) . || — شتوي T. d'hiver
(T. brumale ou hiemale) . || زراعة الا —
Trufficulture (F) . لا وجود لها في بلادنا.
والكمأة تتكاثر في الشام طبيعياً في السنة المطـار
فيتكـؤونها . ويفيد تسمية زراعة الكمأة كماءة . ||
كمأة الماء = قسطـل الا — Macre commune.
Châtaigne d'eau. Truffe d'e. Cornuelle
(F) (Trapa natans) (L) مترجنان . نبـات
حشيشي مائي من الفصيلة الأخدرية ثمـاره كثمار
القسطل « كستنة » فيها لب يؤكل مشوياً او مسلوقاً
وله طعم كطعم الكستنة . || كَمْئِيّات Tubéra-
cées (F) فصيلة الكمء من الفطور الزقية . ||
كَمّاء Rabassier جامع الكمء . || مَكْمَأة =
مَكْـؤة Truffière أرض تنبت الكمء . والمكـأة
الصناعية هي التي تستنبت فيها الكمأة .
مص (اح) : الكمأة Mushrooms (E) نوع من
الفطر .

كمبوجي

مص (فن) : كمبوجي Gamboge (E) Gomme
Gutte (F) يصنع من صمغ الكمبوديا وهـو صمغ
شجر في شبه جزيرة الملايو له خاصة اللزوجة وهو
الرسراس بالعامية .

كمبيالة

مص (ق) : كمبيالة (مقابل) Lettre de change
(F) . || — الرجوع Retraite; rechange .

كمت

شم (زر) : كُمَيْت = جِرْيال Vin rouge (F)
خمرة لها بالعربية أسماء أخرى على حسب حمرتها .
|| — Bai من ألوان الخيل للذكر والأنثى ج كُمْت
واللون الكمتة . يقـال أكمَتَ الفرس واكمتَّ
واكماتَّ أي صار كُمَيْتاً . || — B. أشد حمرة
من الأشقر ويكون عرفه وذنبه أسوَدين ، وكذا
قوائمه في الغالب . || — أحَمّ B. foncé الذي
يعلو حمرته سواد . || — مُدَمّى B. cerise الذي
تشتد حمرته . وأشد منه الأحمر . || — مُذَهَّب
B. clair الذي تعلوه صفرة .
مص (فن) : الكميت Brown Red (E) Brun
Rouge (F) يصنع مما يصنع منه الأمغر مـع
اختلاف قليل في اللون .

كمثر

مد : كمثرى (مقابل) Poirier (F) .
شي (ث) : كُمَّثْرِيّ الشكل (مقابل) Piriforme
شق (ط) : كمثري الا — (مقابل) Pyriform (E) .

كمح

شم (زر) : إكماح = إكماخ = إنضراج = تقطين =
تعطيب Débourrement (F) هو في النبات بدُوُّ
الزمَعات والتحرك الأوراق . || كماحة Frein
من الكمح أي رد الفرس باللجام . وهي من وضع
مجمع اللغة العربية في مصر . أداة على أشكال شتى
تستعمل لجعل وسائل النقل تبطىء او تقف .

كمخ

شي (ث) : مُكَمَّخ = مقزَّح (مقابل) Irisé(F).

كمد

مص (اح) : الكُمْدَة (مقابل) Opacity (E) .
|| كَمِد = كامد Opaque . || (ط) كِمادة =
تكميد Fomentation .
شم (زر) : مُكَمَّدَة = أسطلبة Astilbé (F)
من اليونانية بهذا المعنى Astilbe (L) . جنس زهر
من فصيلة القلبيات . || — شاطئية A. des
rivages (A. rivularis).
شق (ط) : كمادة (مقابل) Stupe (E) . || —
أفيون Opium S. . || — تربنتين Turpentine
S. . || — Cataplasm || تكميد Fomen-
tation . || — Pack . || — بارد Cold P.
. || — بالثلج Ice P. . || — حار Hot P.
شي (ث) : كامد Mat (F) ذهب لمعانه وبريقه .

كَمَشَ

مص (اح) : تَكَيْمُس (مقابل) Chymifica-
tion (E).

كمش

مص (مر) : الكَمَش (مقابل) Amblyopia (E)
— الا — الإفراطي Ex-abusus a. . || —
التعطـلي Ex-anopsia a. . || — التكسيني
Congenital a. . || — الخلقي Toxic a. . ||
— الهستيري Hysterical a. . || (اق) الانكماش
نقص المتـداول من Déflation (F) Dc. (E)
النقود الورقية . || (هم) — Shrinkage (E)
مقدار الانكماش في أبعاد المعدن المصبوب بعد تجمده
في القالب (ويطلق عليه العامة الكشة) . || (ط)
حلقـة الا — = — بندل Retraction ring
Bandl's r. دائرة عضلية تفصل بين شدفتي الرحم
العليا والسفلى في أثناء الولادة . || (هم) كماشة =
مسحب Pincers أداة ذات فكين حادين تستعمل
لنزع المسامير او قصها .
شق (ط) : إنكماش = انقباض = إرجاع (مقابل)
— ناقص = حكش ناقص Subinvolution أمراض
— ناقص = حكش ناقص Subinvolution أمراض
الرحم .
جر (فر) : الانكماش = الانقباض (مقابل) Retrait
(F) shrinkage draun-baeh (E).

كمل

كوش (فل) : كامل Perfect (E) Parfait (F)
(١) يقال على الموجود الذي لا يفوقه موجود آخر .
كأن يقال « طبيب كامل » فمعنى ذلك أن هذا
الطبيب لا ينقصه صفة من صفـات فن التطبيب .
(٢) عند ديكارت : الله هو الموجود المطلق الكمال
الذي لا يمكن أن ينقصه كمال ما . ويقول كذلك :
إن طبيعة لها بذاتها جميع الكمالات التي أستطيـع
أن أتصورها هي في كلمة واحدة الله . || كمال أول
Entelechy = Entéléchie (١) عنـد أرسطو
حال الموجود المتحقق بالفعل . (٢) عنـد ليبنتز
المونادا كمال أول لأنها حاصلة على التلقائية فلا تفعل
بتحريك محرك مغاير ، وحالاتها كلها باطنـة يتولد
بعضها من بعض . || تكامل In. = Integration
(١) عند سبنسر التكامل يعني الانتقال من مرحلة
الغموض الى الوضوح ومن التشتت الى الائتلاف .
(٢) في علم النفس هـذا المصطلح يفيد النظر الى

الإنسان كوحدة نفسية جسمية لا تتجزأ . (٣) منهج تكاملي méthode intégrative (F) يتخذ من الشخصية المحور المركزي لجميع الدراسات السيكلوجية ويتناولها في تكوينها البيولوجي وخبراتها النفسية ومواقفها الاجتماعية وأهدافها المستقبلية . || استكمال (مذهب الـ —) Melio-rism (E) Mé.me (F) الاعتقاد بأن العالم الراهن خير عالم مع إمكان صيرورته خيراً مما هو بفضل ما يبذله الإنسان . في مقابل التفاؤل المطلق optimis-me (F) الذي يقرر أن الكمال الإلهي يقضي بأن يكون العالم خير العوالم الممكنة لأن الكامل لا يحتمل أي نقص . في مقابل التشاؤم pessimisme وهو القول بأن العالم رديء بالذات .

مص (فل) : كمال (انتليخيا) Entéléchie (F) Entelechy (E) مصطلح أرسطي يراد به . (أ) ما تم في مقابل ما لم يتم والكمال الذي يتحقق بهذا التمام . (ب) الصورة او اللوجوس الذي يخرج ما هو بالقوة الى ما هو بالفعل ويطلق على النفس فيقال هي كمال الجسم . وتوسع ليبنتز فأطلقه على المواد . || (اح) كاملة التحول (حشرات) Holometabo-lous (E) حشرات تمر بدورة كاملة من التحول اذ تفقس البيضة عن يرقة وتتحول هذه الى عذراء وهذه الى الحشرة الكاملة . || (تأ) التكملة Rap-pel (F) ما يدفعه المستأمن عند ازدياد الخطر علاوة على الأقساط المحصلة في التأمين عامة او لتغطية الفرق بين الاشتراكات المحصلة والتعويض في التأمين التعاوني . || (اق) التكامل Intégration (F) I. (E) الجمع بين صناعات مختلفة تكمل بعضها بعضاً وتتعاون في الوصول الى غرض واحد . || (ه) حساب التكامل Integral calculus (E) فرع الرياضيات الذي يبحث في ايجاد الارتباط بين متغيرين ، اذا علم معدل التغير بينها او يبحث في ايجاد نهاية مجموع كميات لانهائية الصغر . || تكامل دالة I. of a function نتيجة تكامل دالة ما مثل د (س) ؤ س . || تكاملية Integrand الدالة المراد ايجاد تكاملها فالدالة د (س) في التكامل د (س) ؤ س هي التكاملية . || استكمال Extrapolation العملية الرياضية التي يمكن بواسطتها ايجاد الحدود المجهولة التي تقع خارج جملة حدود معلومة من متسلسلة معينة او بمعنى أعم اذا علمت لمتغير ما جملة قيم تناظر جملة قيم أخرى لمتغير آخر فعملية الاستكمال هي ايجاد قيم المتغير الأول التي تناظر قيم المتغير الثاني التي تقع خارج قيمه المعلومة . || التكاملات المعتلة Improper Inte-grals التكاملات التي يكون فيها موضوع التكامل لانهائياً عند نقطة او أكثر في مدى التكامل او هي التكاملات التي يكون فيها أحد حدي التكامل او الحدين معاً لانهائياً .

شم (زر) : كاملات الرؤوس Holocéphales (F) رتبة سمك من غضروفيات الزعانف . || — المهدّب Holotriches رتبة حيوانات دنيا من النقيعيات الهدبية ، سميت بهذا الاسم لأن أهدابها تكسو كل أجسامها .

جر (فر) : كامَل (أجرى عملية التكامل) (مقابل) Intégrer (F) to integrete (E) . || الـ — = الصحيح Entier = E.re . || — = الحساب التكاملي = تكامُل I. = Intégral (calcul) . || بكامله = برُمّته Entièrement = Entirely . || — = بكليّته Intégralement = Integrally . || التكامل = عملية الحساب التكاملي = Intégration || — إهليلجي Intégrale elliptique = I.tion . || الـ — والتفاضل Intégral, dif-férentiel = Di.tial, i. = E.tic i.al . || — بالتجزؤ Inté-gration par parties = I.tion by parts . || — تام Intégral complet = C.te integral . || — خاص I. particulier = P.ar i. . || — دالة I.d'une fonction = I. of a fu. . || — معتل Intégrant impropre = i.per i. . || — غير محدّد Intégral indéfini = indefinite i. . || — محيطي Intégration de contour = C. i. . || — محدّد Intégral défini = defi-nite i.al . || وجد — دالة Intégrer une fonction = Integrate a fu. . || تكاملية = المتكامل = الكمية المتكاملة Expression à intégrer (F) .

مع (سر) : مكملة (مقابل) Finisher (E) .

كُمَلينيّات

شم (زر) : كُمَلينيّات Commélinacées (F) منسوبة الى علم . فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة .

كم

كوش (فل) : كَمّ Quantity (E) Q.té (F) (١) « هو الذي يقبل لذاته المساواة واللامساواة والتجزيء ، ويمكن فرض واحد فيه او ليس فيه يعده او يقدره ، ويقبل غيره هذه الصفات بسببه (أي أنه يقبل العد والتقدير بوحدة) . وله بالقسمة الأولى نوعان : أحدهما المتصل والآخر المنفصل . الكم المتصل يرسم بأنه الذي يمكن أن نفرض فيه أجزاء تتلاقى عند حد واحد مشترك بينها . ومنه ما هو قار الذات او ذو وضع وهو الذي لأجزائه اتصال ومع الاتصال ثبات يمكن أن يقال أين كل واحد منها من الآخر ، ويسمى عظماً ومقداراً وهو الجسم التعليمي او البعد القابل للتجزئة في ثلاث جهات متقاطعة على حد واحد تقاطعاً قائماً ؛ ومنه ما ليس قاراً ، بل هو في التجدد ، وهو الزمان لا غير وهو مقدار الحركة ، والحد المشترك بين أجزائه المفروضة فيه هو الآن . وهو غير ذي وضع ، واذا قيل إن الزمان مقدار الحركة فالمراد به كمية الحركة مطلقاً لا هذا المقدار الذي هو كم ذو وضع . أما الكم المنفصل فهو الذي لا يمكن أن يفرض في أجزائه حد واحد مشترك بينها تتلاقى عنده وتتحد به ، وهو العدد لا غير » . (٢) في المنطق : (أ) كم الموضوع هو ما صدقه . extension (F) . (ب) كم القضية هو كون الموضوع كلا او جزءاً . (٣) في الرياضيات والطبيعيات : يقال على ما يقبل القياس . (٤) في الميتافزيقا : (أ) يقال في مقابلة « كيف » . وقد ذاعت القسمة بين الكم والكيف ابتداء من فلسفة ديكارت . (ب) عند كانط الكم من المقولات . وتنقسم الأحكام من حيث الكم الى كلية universel وجزئية particulier وشخصية singulier . ومقولات الكم ثلاث : وحدة unité وكثرة plura-lité وجملة totalité . || — متصل Continuous quantity = Q.té continue من حيز الكم المتصل تبتدىء الهندسة ويتشعب دونها التنجيم والمساحة والأثقال والحيل . || — المحمول (نظرية) Quantification of the predicate = Q. du prédicat اصطلاح ابتدعه هاملتون للدلالة على وجوب ذكر الكم ليس فقط بالنسبة للموضوع بل أيضاً بالنسبة للمحمول . || — منفصل Discon-tinuous quantity = Q.té discontinue ومن حيز الكم المنفصل يبتدىء الحساب ثم يتشعب دونه الموسيقى وعلم الزيجات .

مص (اح) : الكِمّ (ج، أكمام) (مقابل) Calyx (E) . || (طن) الكَمّ والجمع كُموم Quantum (Quanta) يقال لأصغر الصغير (وهو الجزء الذي لا يتجزأ) من كل مقدار من الطاقة ذات تردد معين ومقداره يساوي حاصل ضرب مقدار ثابت في التردد . || (ك) نظرية الكَمّ Quantum theory التي بحسبها تنبعث طاقة الإشعاع ذي التردد المعلوم وتمتص على هيئة كميات منفصلة كل منها كم محدود قائم بذاته لا يتجزأ . || (اح) كِميّة (أي ورقة كِميّة) Sepal . || (اق) الكمية Quantité (F) Q.ty (E) هي ما يقبل الزيادة او النقص . || (ه) — التحرك Momentum (E) حاصل ضرب كتلة الجسم في سرعته (ك×ع) . || الـ — التخيلية Imaginary quantity الكمية التي لا يمكن إيجاد قيمتها مطلقاً ولو بوجه التقريب مثل √–٥ . || — الحقيقية Real q. التي يمكن إيجاد قيمتها بالضبط او بالتقريب مثل √٢ = ١٫٤١٤ و ∛٢٧ = ٣ . || — ذات الأس الأصم Interscendent q. الكمية المرفوعة الى أس أصم مثل س^√٢ . || — صماء (غير جذرية) Irrational q. التي لا يمكن إيجاد قيمتها إلا بوجه التقريب او التي لا يمكن وضعها على صورة كسر حداه عددان صحيحان غير مقربين . || — غير موجّهة Scalar q. التي لا يؤثر اتجاهها في تعيينها . || — مركبة Complex q. كمية مركبة من حاصل الجمع الجبري لكميتين احداهما حقيقية والأخرى تخيلية مثل : ٧ + ٥ √–١ ، ٣ – ٧ √–١ ، ١ + ب √–١ . || كميات تعد Commensurable quantities يمكن أن يعبر عنها بعدد منطق . وتكون النسبة بين أي اثنين منها ممكناً تقديرها بالضبط بالنسبة بين عددين صحيحين . || — لا تعد Incommensurable q. لا يمكن أن يعبر عنها بعدد منطق . ولا يمكن تقدير النسبة بين أي اثنين منها بالضبط بالنسبة بين عددين صحيحين . || الـ — المقارنة Congruous q. يمكن مقارنتها كالأعداد المجردة او الأعداد المادية المتحدة النوع مثل ٧ ، ٢٣ ، او ٧ كتب ، ٢٣ كتاباً . || — اللا — Incongruous q. لا يمكن

مقارنتها كالأعداد المادية المختلفة النوع مثل ٧ رجال، ٢٣ كتاباً . ‖ (طن) الإحصاء الكَمّي Quantum statistics دراسة كيفية توزع جسيمات من نوع معين بين القيم الممكنة لمقادير الطاقة على اعتبار أنها مقادير مكمّاة . ‖ (لك) كَمّة Hood احدى مراحل تصنيع القبعات ونحوها ويكون فيها المنسوج على شكل طرطور . ‖ كِمامة Respirator جهاز يوضع على الفم والأنف يمنع ذرات الغبار او الغازات السامة من النفاذ الى الجهاز التنفسي . ‖ (طن) مُكَمّى Quantised يقال لمقدار ما يقاس او يشاهد إنه مكمّى اذا اعتبر عظمه من أجزاء منفصلة لكل واحد منها كيان قائم بذاته ، اذا كان عظم المقدار يساوي أبداً أضعاف وحدة معينة قبل هذه الوحدة إنها كَمّ ذلك المقدار .

شم (زر) : كَمّ = لفّ = حضْن Buttage ou Chaussage (F) في الخصص : اذا أشفق على الفسيل فستر ليقوى قيل كَمّ . جمع التراب حول ساق النباتات المزروعة لصونها من الرطوبة والصقيع في الشتاء ، ولتسهيل بروز جذور جديدة في الربيع والصيف كما في البطاطس . ‖ كِمّ Périanthe ج أكمام وكِمام وأكِمّة . جماع الكأس والتويج وهو غلاف الزهرة . ‖ كِمام = أنفيّة Caveçon أداة على شكل نصف دائرة لها رأسية وزناقة توضع على قصبة أنف المهر أثناء ترويضه . ‖ كِمامة Muselière من أسمائها الغِمامة والمِكمّة والمِغمّة والكِيعام وكلها بكسر الحرف الأول . جهاز مركب من سيور من جلد يُكَمّ به فم الحيوان فيمنعه عن الأكل والعض والرضاع . ‖ كُمّة = عمْرة Coiffe نسيج كالقلنسوة يغطي رأس الجذور . ‖ مِكَمّة = مِلَفّة Butteuse. Buttoir محراث لكَمّ بعض المزروعات في الأرض المتسعة .

جر (فر) : كَمّياً = من حيث الكمية Quantitativement(F) quantitatively (E) . ‖ كَمّية Quantity . ‖ — الحقيقية Q. réelle = real q. ‖ — تخيّلية Quantité imaginaire = imaginary q. ‖ — دَورية Q. périodique = pe.ic q. ‖ — سالبة Q. négative = ne. q. ‖ — صمّاء (غير جذرية) Q. irrationnelle = i. nal q. ‖ — لا متجهة او غير موجّهة (قياسية) Q. scalaire = scalar q. ‖ — مركّبة Q. complexe = c.ex q. ‖ — منطَقة (جذرية) Q. rationnelle = r.nal q. ‖ — موجبة Q. positive = p. q. ‖ — موجّهة (متجهة) Q. vectorielle = v.al q. ‖ — التحرّك الزاوي Q. de mouvement angulaire = a.ar momentum q. ‖ — الحرارة Q. de chaleur = q. of heat . ‖ — الحركة الزاوية Q. de mouvement angulaire = a.ar mov. q. ‖ — الكهرباء Q. d'électricité = q. of el.ty . كمّيتان مركّبتان مترافقتان Q. complexes conjuguées = conjugate c.ex q.ies . ‖ كمّيات تُعَد Q. commensurables = c. q. ‖ — لا — Q. inco. = inco. q. ‖ — اللامقارَنة Q. qui ne s'accordent pas (sans rapport) = incongruous q. ‖ — المقارَنة Q. congrues = congruous q. .

شي (ث) : كِمام Caveçon (F) أداة على شكل نصف دائرة توضع على قصبة أنف المهر أثناء ترويضه . ‖ كُمّة الناقوس Cerveau القسم الأعلى منه . ‖ — Béret قلنسوة مدورة .

شق (ط) : كمّي (مقابل) Quantitative (E) .

كمن

كوش (فل) : كمون Virtuality (E) V.té (F) يقول النظام : إن الله تعالى خلق الموجودات دفعة واحدة على ما هي عليه الآن ولم يتقدم خلق آدم خلق أولاده ، غير أن الله تعالى أكمن بعضها في بعض ، فالتقدم والتأخر إنما يقع في ظهورها من مكامنها دون حدوثها ووجودها . وانما أخذ هذه المقالة من أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة . وهذه طريقة في فهم التطور دون تحول نوع الى آخر : « لا يولد القمح من الفول ولا الفول من القمح ، ولا يولد الإنسان من الحيوان ولا الحيوان من الإنسان » .

مص (مر) : الكُمْنَة Amaurosis (E) ظلمة في البصر بسبب مرض في العصب البصري او الشبكية او المخ بدون تغير ظاهر في شكل العين . ‖ — Scotoma بقعة مظلمة ثابتة في مجال البصر بسبب آفة في الشبكية او في مراكز الإبصار في المخ . ‖ — إيجابية Positive scotoma التي يراها المريض بقعة سوداء . ‖ — بيروم Bjerrum's s. كمنة منجلية الشكل لاصقة بالبقعة العمياء . ‖ — التسمم البولي Uraemic amaurosis . ‖ — حلقية Scotoma, ring = Annular s. تكون فيه الكمنة بشكل دائري في المجال البصري المركزي . ‖ ال— الزلالية Albuminuric amaurosis . ‖ — سلبية Scotoma, negative لا يراها المريض ويكتشفها الفاحص . ‖ — مركزية نسبية Central relative s. نوع من الكمنة يتميز بعدم رؤية الأحمر والأخضر في بعض الأمراض عند فحص المجال البصري المركزي . ‖ — مطلقة Absolute s. بقعة في مجال البصر ينعدم في نطاقها الإبصار كلية . ‖ ال— الهِرّية Cat's eye, amaurotic . ‖ — ومضية Scintillating s. تظهر بشكل شرر لمدة قصيرة وهي من أعراض الشقيقة . ‖ مقياس ال— Scotometer جهاز لقياس مساحة الكمنة . ‖ كامِن Latent . ‖ الحول ال— Heterophoria = latent squint على أنواع : ‖ — — خارجي Exophoria . ‖ — — دائري Cyclophoria . ‖ — — داخلي Esophoria . ‖ — — سفلي Hypophoria . ‖ — — علوي Hyperphoria . ‖ (اح) الحياة الكامنة Latent Life . ‖ الكُمُون Latency . ‖ (مر) — العين Cryptophthalmus (congenital) اختفاؤها خلف الجفنين . ‖ (فن) الكمان Violin . ‖ ال— الأجهر Contrebasse . ‖ — الأوسط Viola . ‖ — الجهير Violoncello.

شم (زر) : كُمُون Latence (F) لبوث بعض صفات النبات ساكنة فيه ريثما تهيأ لها وسائل الظهور ، يقال حياة كامنة Vie latente . ‖ كَمُّون = سَنُّوت = سِنَّوت Cumin (F) Cuminum cyminum (L) للفظ الكمون أشباه بالآرامية والعبرانية والآشورية . والسنوت تدل أيضاً على الشبت . والفرنسية من العربية . نبات زراعي عشبي سنوي من فصيلة الخيميات بزوره من التوابل .

جر (فر) : الكَمان (مقابل) Violon (F) Violin (E) .



شق (ط) : كَمْنَة Amaurosis (E) زوال الرؤية.

كنب

شم (رج) : كَنَب Cal (F) Callus (E) نسيج ينمو بعد جرح يحصل في الشجرة ، ويفضي الى تغطية ذلك الجرح .

شي (ث) : كَنَبَة (معربة) (مقابل) Canapé (F)



كنبث

شم (زر) : كُنْباثيات Equisétacées (F)



فصيلة ذنب الخيل وهي من اللازهريات الوعائية .

كنتور

مص (ه) : كنتور Contour (E) الخط المنحني المقفل .

كندريوسوم

مص (اح) : كَندريوسوم (كندريوسومات) Chondriosome (E) جسيمات خاصة حبيبية او عصوية او خيطية توجد في سيتوبلازم الخلايا الحية .

كندور

شم (زر) : كَندور Condor (F) Sarcorhamphus c. (L) نسر أمريكي معربة . طائر من

الجوارح .

كندولية

شم (زر) : كَنْدَوْلِية (L) Candollea باسم العالم النباتي دوكندول الشهير . جنس جنبـــة من فصيلة الدَّلْتِنيـــات . ‖ — إسفينية الورق C. cuneiformis (C. à feuilles en coin).

كنديلارثرا

مص (اح) : كنديـــلارثرا (E) Condylarthra جماعة من الثدييات حفرية كانت تعيش في العصر الأيوسيني وبدأت فيها الحوافر لأول مرة .

كنر

مص (فن) : الكنارة (مقابل) (E) Lyre .

كنز

مص (ق) : الكنوز = الركاز (مقـــابل) Les trésors (F).

كنس

شي (ث) : كَنيس = — اليهود (مقابل) Syna-gogue (F) . ‖ كنيسة Église . ‖ سُدَّة الـ — Bêma هيكل الكنيسة الإغريقية .

مص (اج) : كنيسة (مقابل) (E) Church . ‖ (حض) المكنسة الكهربية (E)Vacuum cleaner (F) Aspirateur جهاز به مروحة وفرشة دوارة للكنس وامتصاص الأتربة ونحوها .

شم (رج) : مِكنَسَة السَّاحِرة (اصطلاح مترَجم) Witches, broom = Balais de sorcière نمو غير طبيعي على شكل مكنسة مجزأة يحصـــل في أغصان الأشجار والجنبات ويكون مختلفاً تماماً عن النمو الطبيعي ويتميز بقِصَر العُقَد وبإخلاف مفرط. وسببه مَرَضي في الأعم .

كنصية

شم (زر) : كَنْصِية = كنْتية (L) Kentia من اسم البستاني Kent . جنس شجر للتزيـــين من الفصيلة النخلية . ‖ — أنيقة K. elegans . ‖ — بَلمورية K. belmoreana . ‖ — نُوَيرية K. Baueri ou Areca banksii . ‖ — كبيرة الثمر K. macrocarpa . ‖ — لذيذة K. sapida ou Areca s.

كنع

مص (ط) : الكَنَع = الكتَع Claw hand in leprosy (E) تقبّض عضلات اليد مع ثني الأصابع على صورة المِخلَب .

شق (ط) : الكنَع (مقابل) Athetosis .

كنفالاتوكسين

مص (ك) : كنفالاتوكسين (E) Convallatoxin جلوكوسيد سام يستخرج من نبات زنبق الوادي (كنْفلاريامجاليس Convallaria majalis) .

كنك

مص (حض): كنكة = جزوة = دلة Cafetière (F) إناء تغلى فيه القهوة .

كنن

شي (ث) : كنة = ظلة (F) Auvent سقيفـة



فوق الحائط أو البـــاب . ‖ كِنانة Carquois جعبة من جلد أو نحوه لحمل السهام .



مص (حض) : الكانون = الوجـــاق Crucible furnace (E) فرن البواتق ويحرق فيه الوقـــود الصلب . ‖ (ط) اكتنان الشتـــاء = الأروز Hibernation قضاء الحيوان فصل الشتاء ساكناً أو نائماً في كِنّ .

كني

مص (صو) : الكنايـــة Antonomase, Antonomasia, (E) Antonomasie (F) لفظ أريد به لازم معناه مع جـواز إرادة المعنى الأصلي نحو : طويـــل النجاد أي طويل القامـــة . وقد تكون كناية عن صفة أو موصوف أو نسبة .

كنياك Cognac (F)

شـــم (زر) : مسكر مشهور سمي باسم مدينة فرنسية .

كنيدية

شم (زر) : كَنِيدِيَة Kennedie (F) Kenne-dya (L) من اسم عالم زراعي انكليزي . جنس جنيبات صغار معظمها معرشات للتزيين من الفصيلة القرنية . ‖ — حمراء K. rouge (K. rubicun-da) . ‖ — سوداء K. noire (K. nigricans) . ‖ — قِرمِزيّة K. écarlate (K. coccinea) . ‖ — مُستَلقِية K. couchée (K. prostrata) . ‖ — لامعة K. splendide (K. splendens) . ‖ — مَرْداء K. glabre (K. glabrata) .

كهب

مد : الكهبة (مقابـــل) Cirrhosis (E) Livi-dité (F) .

كهرب

مص (طبع) : الكهربا = الكهرمان Amber (E) مادة راتنجية صفراء اللون شبه شفافة قوية العزل للكهربيـــة وهي أولى المواد التي عرف تكهربهـا بالدلك ومنها اشتقت كلمة الكهربية . وقد ذكر البيروني في كتابه الجماهير الكهربا ومن أقواله فيه (واسمه ينبىء عن فعله لأنه يسلب التبن يجذبه الى نفسه والريشة وربما رفع التراب معها بالمجـــاورة وذلك بعد الحك على شعر الرأس . وقال (واسمه بالروميـــة القطرون Electron . ‖ كهــربة Electrification إحداث الكهرباء (الكهربية) في الأجسام . والفعل كهرب ويقال تكهرب الجسم. ‖ الكهرباء (الكهربية) الأحتكاكية Frictional electricity الكهرباء (الكهربية) التي تظهر عـلى سطوح الأجسام نتيجة دلك بعضهـا بالآخر . ‖ — — الجلفانية Galvanic e. ظواهر التكهرب الـتي تنشأ عن التفاعـــلات الكيماوية والنسبة الى لويجي جلفاني (١٧٣٧ — ١٧٩٨) العالم الايطالي الذي سبق الى الكشف عن هذه الظـــاهرة . ‖ — الساكنة (الاستاتيكية) Static e. الكهرباء (الكهربيـة) حالة سكونها على سطوح الموصلات . ‖ — الفُلْطية Voltaic e. الكهرباء (الكهربية) التيارية والنسبة الى السندروفولطـــا (١٧٤٥ — ١٨٢٧) العـــالم الايطالي الذي سبق الى اختراع العمـــود الكهربي . ‖ التحليل بالـ — Electrolysis تحليـــل المركب الكيميائي بواسطة التيـــار الكهربي . ‖ المايتحل بالـ — (— بالكهربية) Electrolytes ما يتحلل بواسطة التيار الكهربي . ‖ الاستقطاب في الكهربية Polarisation ظاهرة تشاهد في الأعمدة الكهربائية الأولية من جرائها تنخفض القوة الدافعة الكهربية للعمود اذا استمر مرور التيـــار المستمد منها . ‖ التصفيح بالـ — Electro-plating تغطية سطـــح الفلز أو غيره بطبقة رقيقة من فلز آخر وذلك بطريقة التحليل الكهربي . ‖ الديناميكا — Electrody-namics علم يبحث فيه عن القوى الكهربيـــة من حيث تؤدي بالكهربية الى الحركة . ‖ المغنطيسية الـ — Electromagnetism العلم الذي يبحث فيه عن العلاقة بين المغنطيسية والكهربية بوجه عام وعن حدوث المغنطيسية بفعل التيارات الكهربيـــة على الوجـــه الخاص . ‖ البندول الكهربي Electric pendulum جهاز يتكون من كرة البلسان معلقة بخيط من الحرير تتذبذب ذهاباً وإياباً بين جسمين أحدهما مشحون بالكهربية والآخر متصل بالأرض. ‖ الجهد — لجسم مشحون The potential of a charged body الحالة الكهربية التي يتعين بهـــا انتقال الكهربيـــة منه أو اليه . ‖ زر — Push buttom أداة لوصل التيـــار الكهربي في دائرة أو قطعـة منها ويعمل بضغط الأصبع عليه . ‖ الفرن الـ — Electric furnace فرن يحمى بالكهربية . ‖ القوس الـ — E. arc ما يحدث من ضوء ساطع وحرارة شديدة عند مرور التيار الكهربي في فرجة بين موصلـــين . ‖ مقياس — Electrometer جهاز لقياس الجهود الكهربائية (الكهربية) ويسمى

أيضاً الكترومتر . ‖ مكشاف كهربي Electroscope
جهاز يستخدم للاستدلال على وجود شحنة كهربية
على موصل أو لبيان نوعهـــا ويسمى أيضــاً
الكتروسكوب . ‖ (كم) التقبُّض الكهربـــائي
Electrostriction يقال بصفة عامة لتغير أبعـــاد
الجسم العازل بتأثير المجال الكهربائي . ‖ فلطمتر
استاتيكي — Electrostatic voltmeter فلطمتر
ينبني عمله على قوة التجاذب أو التنافر في الكهرباء
الاستاتيكية . ‖ إزاحـــة كهربائيـــة Electric
displacement . ‖ استقطـــاب كهربائي
E. polarization اصطلاح يقال بوجه عـام للأثر
الذي يحدث في العازل بفعل المجال الكهربائي . ‖
طريقة الصور الكهربائية Method of electrical
images استنبطهـــا كلفن لحل مسائـــل في
الاستاتيكا الكهربائية على نمط حلول بعض المسائل
الخاصة بالصور التي تحدث في المرايا . ‖ الظاهرة —
الإجهادية Piezo-electric effect تطلق عـــلى :
(١) الكهربائية التي تتولـد في بعض البـــلورات
بتأثير قوة ميكانيكية واقعة عليها . (٢) التغير في
الأبعاد الذي يحدث في هذه البلورات بتأثير مجـــال
كهربـائي . ‖ (حض) عـدّاد الكهرباء Electric
meter جهاز لتعيين القدرة الكهربائيـــة . ‖
الكهربائي Electrician العامل الذي صنعته أعمال
الكهرباء عامة ويتخصص في فروع هذه الأعمـــال
ويعرف اختصاصه بالوصف أو التمييز مثـــل :
(أ) كهربائي محركات أو موتورات Motor e.
(ب) كهربائي سيـــارات M. car e. (ج)
كهربائي تليفـــونات Telephone e. . ‖ التيار
الكهربائي Electric current مرور الكهرباء في
الموصّلات . ‖ المحرك الكهربائي (موتـــور)
E. motor مكنة لتحويل الطاقة الكهربائيـة الى
طاقة ميكانيكية وعمله عكس عمـــل الدنمو . ‖
مصباح — E. lamp مصباح يضيء بالتيار الكهربائي
وهو أنواع يعرف بالوصف كما يلي : (١) — متوهج
Incandescent l. وعاء زجاجي مقفل مفرغ من
الهواء أو مملوء بغاز خامد ، فيه فتيـــلة تتوهج اذا
مر فيها التيـــار الكهربائي فتضيء ويختلف شكل
الوعاء الزجاجيّ كثيراً . هذا المصباح على نوعـين :
(أ) — مسماري Bayonet base (ب) — ملولب
Screw b. (٢) — نيـوني Neon lamp يضيء
بتوهج غاز من الغازات الخامدة مثل غاز النيون
أو غيره وذلك بمرور تيـار كهربائي جهدهُ عـال .
‖ المولد الكهربائي (دنمو) Dynamo مكنة
لتحويل الطاقة الميكانيكية الى طاقة كهربائية . ‖
النـــور — Electric light الضـــوء المنبعث من
المصابيح الكهربائية . ‖ أسلاك كهربائية E. wires
أسلاك معدنية تستعمل في التوصيلات الكهربائيـــة
مثل أسلاك التليفون وأسلاك الجرس Telephone
w., Bell w. . ‖ دائـــرة — Electric circuit
التوصيلة التي يمر فيها التيار الكهربائي . ‖ بطارية
كهربية E. Battery خزانة صغيرة مجمعة من أجزاء،
تعمل كيميائياً ، يؤخذ منها التيار عند الحاجة وهي
أنواع : (أ) — سيارة Car b. (ب) — راديو
Radio b. (ج) — مركم Accumulator (د)
— جيب Torch battery . ‖ جرس كهربائي
Electric bell يدق بتيـــار كهربائي بـــه ملف
كهربائي ومقطع للتيار دقاق وطاس وهـــو أنواع
منهـــا : (أ) ‖ — الذي يدق بصوت يخـرج من
الطاس (ب) ‖ — المكتوم : يخرج الصوت مكتوماً
(دون طاس) .

جر (فر) : كهربـــا = كهرمـــان Ambre (F)
Amber (E) . ‖ الكهربـــاء = الكهربائيـــة
électricité = e.ty . ‖ — (الكهربيـــة)
الاحتكاكية frictional c. = é. par frottement
‖ — الساكنة = الكهرساكنة électrostatique
e.tics = . ‖ — (الكهربيـــة) الساكنـــة
(الاستاتيكية) électricité statique=static e.ty
. ‖ — الفُلطية voltaic e. = é. voltaïque .
‖ — الكلفانية g.nic e. = é. gabanique
. ‖ التحليل بالـ — (التحليل بالكهربية) électro-
lyse = e.sis . ‖ سَكٌّ بالـ — = électrotyper
to e.type . ‖ الكهربة e. = électrification
. ‖ تكافؤ كهربائي e.cy = électrovalence .
‖ السكّاك الـ — e.per – électrotypeur . ‖
الطبع (أو السك) الـ — e.ping = électrotypie
. ‖ المحلول الـ — = كبريت e. – électrobyte. ‖
المغناطيس الـ — electromag- = électro-aimant
net . ‖ راسم القلب الـ — électro cardiogra-
phe – el.ph . ‖ كهربائيـــة احتكاكيـــة
électricité de frottement = frictional
electricity. ‖ الـ — الجوية é. atmosphérique
a.ric e. = . ‖ — حرّة free c. = é. libre .
‖ الـ — السالبـــة ne. e. = é. négative . ‖
المغنطيسية الـ — (الكهربية) électromagnétisme
el.sme = . ‖ الـ — الموجبة électricité positive
p. e.ty = . ‖ الـ — الديناميكية = الكهربيـــة
المتحركة dynamical e. = é. dynamique .
‖ الديناميكا الـ — = الكهردينامية électrodyna-
mique = e. mics . ‖ تكهرب électrisation
e.tion = . ‖ — بالاحتكاك (بالدّلك) é. par
frottement = e. by friction . ‖ التخصر بالـ
e. = électrostriction . ‖ — بالتـــلامس
e. by c. = électrisation par contact . ‖ —
بالحث elec- = électrisation par induction
trification by i. . ‖ الأجسام القابـــلة للـ —
electrics = électrisables (corps) . ‖
لا يتكهرب non e. = Non électrisables. ‖
الكهربصرية = الكهربصريـــات électro-optique
el.-o. ics = ‖ الكهرسينتيك électrocinitique
electrokinitrics. ‖ كهركيمياء électrochimie
electrochemistry = . ‖ كهرمغنطي électro-
magnétique = el.tic . ‖ الكهرمغنطيـــة
électromagnétism = el.ism .

شق (ط) : كهرباء (مقابـل) Electricity (E)
. ‖ متحلل بالـ — Electrolyte قابـــل للتحلل
بالكهرباء . ‖ معالجة بالـ — Electrotherapy .
‖ كهربائي Electric . ‖ منظـار المستقيم الـ —
E. Rectoscope . ‖ تخثـــير — Electrocoa-
gulation . ‖ تخطيط الدمـــاغ الـ — Electro-
encephalography . ‖ — القلب — Electro-
cardiography . ‖ منفذ — Electrode . ‖
صدمة كهربائية Electroshock . ‖ قـوة محركة
— ورمزها (E.M.F) Electromotive Force .
‖ كاوي كهربائي = ميسْمَ — Electrocautery
‖ كهيـــروب Electron . ‖ كهـــرطيسي
كهربـــاء مغناطيسي Electromagnetic . ‖
كهرطيسية Electromagnetism .

شـــم (زر) : كهربا = كهرباء = كهربيـــة
Électricité (F) الأولى صحيحة والثانية الممدودة
شائعة جداً يفيد اقرارها وهما من الفارسيـــة بمعنى
جاذب الجِلّ أي القش والثالثة لمجمع مصر .

مع (الك) : الانهيـــار الكهربائي (مقابـــل)
Electrical Breakdown (E) .

كهرم

مص (اح) : كهرمان Amber (E) راتينج من
نباتات صنوبرية أو غيرها من معراة البذور متحجرة
منذ أحقاب جيولوجية بعيدة . قطع شفافة صلبـة
مختلفـــة الألوان فيما بين الأصفر الناصل إلى البني
الأدكن وكثيراً ما توجـــد بها حشـــرات صغيرة
مستكنة فيها وأهـم عناصرهـــا حامض السكسنيك
وإستراتـــه . ‖ (جي) الـ — .A علك أحفوري
أفرزته أشجار المخروطيـــات عاشت في عصـــور
جيولوجية قديمة وخاصة في عصر الأوليجوســـين .
وكثيراً ما يحوي أحافير من الحشرات والعناكب
القديمة .

شي (ث) : كهرمان (مقابل) Succin (F) .

كهف

مص (جغ) : كهف (مقابل) Cave (F E) .
‖ — Cavum, cave (E) . ‖ (فـــل) —
Caverne (F) (أ) مَثَل الكهف Allégorie
de la c. مثل ضربه أفلاطـون ، يشبه فيه النفس
الانسانيـــة في اتصالهـــا بالبدن بسجين مقيد في
كهف وظهره الى الضوء ، ووجهه الى حائط تقـــع
عليه ظلال الأشياء الموجودة خـارج الكهف ، فهو
لا يرى الأمور على حقيقتها ، وإنما يرى الظـــلال
المتحركة فحسب . (ب) أوهـام الكهف Idoles
de la c. (Idola specus) عنـــد بيكون :
الأخطاء التي يقع فيها المرء في ظلال عاداته وتربيته
بحيث يصبح أسيراً لها كسجين كهف أفلاطون . ‖
(جي) أرضية الـ — Cave-floor (E) . ‖ (ط) —
رتزيوس Cavum retzii فجوة تحدث في عملية شق
المثانة فوق العانة خلف الارتفاق العاني . ‖ (جي)
تكهُّف Caving تكوّن الكهوف في الصخور . ‖
(ط) — البصلة Syringobulbia تكهف النخاع
المستطيل أي وجود تجاويف فيه . ‖ — النخـــاع
Syringomyelia فيه يُصاب النخاع بوجود تجاويف
في مادته . ‖ — الـ — وقيلته Syringo-myelocoele
حالة صلب مفلوج يتصل فيها تجويف الكيس البارز
مع القنـــاة المركزية للنخـــاع . ‖ متكهِّف

Cavernosus يوصف به أي عضو أو نسيج به تجاويف كثيرة. كالمِشبَر المتكهف Sinus cavernosus .

كوش (فل) : كهف Caverne (F) (١) أسطورة الكهف عند أفلاطون تصور حالة النفس الانسانية بعد اتصالها بالبدن انها مثل سجين أوثق بسلاسل ثقيلة ووضع في كهف ، وأدير وجهه الى داخل الكهف وخلفه نار عظيمة فلا يرى على الجدار إلا الأشباح ، ظلال الأشياء الحقيقية . الكهف هنا هو العالم المحسوس والأشباح هي المعرفة الحسية والاشياء الحقيقية هي المثل . (٢) أوهام الكهف . الفرد في رأي بيكون بمثابة الكهف الأفلاطوني ، منه تنظر الى العالم ، وعليه ينعكس نور الطبيعة فيتخذ لوناً خاصاً . هذه الأوهام إذن صادرة عن الاستعدادات الأصلية وعن التربية والعلاقات الاجتماعية .

شق (ط) : كَهْفي (مقابل) Cavernous (E) . || مكهَّف = ذو كهوف Loculated .

كهن

شي (ث) : كاهن (مقابل) Chanoine (F) . || — الأسرار Mystagogue . || كَهَنَة قارس رب الحرب Saliens .

كوارت Quart (E)

مص (ك) : مقياس انجليزي لحجم السوائل يستعمل في انجلترا وأمريكا يساوي ربع الجالون .

كوارتز

مص (جغ) : كوارتز Quartz معدن عديم اللون اذا ما كان نقياً . تركيبه الكيميائي أكسيد السليكون . يتبلر في نظام سداسي ودرجة صلادته ٧ . وكثيراً ما يحمل شوائب تعطيه ألواناً مختلفة وعندها يسمى بأسماء أخرى تعتبر ضروباً من معدن المرو .

جر (فر) : كوارتز ثنائي Biquartz (F E) .

كوارتزيت Quartzite (E)

مص (جغ) : صخر رملي يتكون من بلورات من معدن المرو (الكوارتز) ينتج عن التحول أو التشبع بمحاليل السليكا .

كواسويد = كواساني Quassoid (E)

مص (ك) : مجموعة المواد المرة المستخلصة من الكواشيا وتستعمل طبياً لخفض درجة الحرارة ومشهية للطعام .

كواسية Quassia (L)

شم (زر) : من اسم زنجي كشف للأوربيين عن

خواصها الطبية . جنس نباتات عشبية طبية مرة ، ومنها ما يصلح للتزيين . || — مرَّة Bois amer. Quina de Cayenne (F) (Q. amara) (L) منها الخشب المر .

كواسيك

مص (ك) : حمض الكواسيك Quassic acid (E) جلوكسيد يستخلص من خشب الكواشيا وصيغته الكيميائية ك ٣٠ يد ١٣٨ ا ١٠ .

كواسين Quassin (E)

مص (ك) : المادة الفعالة المرة في خشب الكواشيا الجمايكي وهي على هيئة بلورات عديمة اللون وتنصهر في درجة ٢١٠°م وتستعمل مقوياً .

كوانتوم

جر (فر) : الكوانتوم= الكمّ Quantum (EF)

كوب

شي (ث) : كوب = قدح = كأس (مقابل) Coupe (F) .

مص (حض) : الكوب (للماء) (مقابل) Verre

شم (زر) : كوبي = خنزير الهند Cobaye. Cochon d'Inde (F) (Cavia cobaya) (L) الأولى معربة والثانية مترجمة . واللفظة اللاتينية كوبايا من لغة أمريكية غير معلومة . حيوان لبون من القواضم . || — = بُزَيْزَة Pézize (Peziza) الكوبي لشكله الشبيه بالكوب . والثانية معربة ، والاسم العلمي من اليونانية بمعنى المَفْتَن . جنس فطور من رتبة الزقيات . || — حويصلي P. vésiculeuse (F) . || — القرمزية P. cochenille . || كوبية = كوب الماء = هدرنجية من Hydrangelle (F) (Hydrangea) (L)

اليونانية بمعنى وعاء الماء الماعاً الى ثمارها التي تشبه كوب الماء . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة القلبية . || — بلوطية الورق H. à feuilles de chêne (H. quercifolia) . || — ثلجية H. neigeux (H. nivea) . || — مشجرة H. arborescent (H. arborescens) .

كوبال Copal (F)

شم (زر) : معربة مقتبسة من لغة الأزتيك القديمة. صمغ راتينجي يستعمل في صنع البرنيقي أي الورنيش . || كوبالية . شجر الكوبال Copalier معربة . تطلق على أشجار من أجناس وأنواع نباتية مختلفة تفرز الكوبال .

كوبرنيكية Copernicia (L)

شم (زر) : باسم كوبرنيك الفلكي المشهور . جنس شجر من الفصيلة النخلية . || — جنوبية C. australis .

كوبريت Cuprite (E)

مص (ك) : أحد معادن النحاس وصيغته الكيميائية نح٢ ا .

كوبرين Cupren (E)

مص (ك) : مادة تنتج من بلمرة الأستيلين بتسخينه مع النحاس ولها خواص مفرقعة .

كوبلت Cobalt (E)

مص (ك) : عنصر فلزي يشبه الحديد له خواص مغنطيسية وزنه الذري ٥٨٫٩٤ عدده الذري ٢٧ كثافته ٨٫٩ درجة انصهاره ١٤٦ م .

كوبراشو Quebracho (E)

مص (ك) : نوع من الشجر يحوي لحاؤه مواد دوائية مقوية ونافعة للربو كما يستعمل في الدباغة لاحتوائه على التنين .

كوتشية Quetschier (F)

شم (زر) : معربة . ضرب من الأجاص أي من البرقوق في مصر .

كوجيتو Le Cogito (F)

مص (فل) : أحد مبادىء فلسفة ديكارت ويتلخص في إثبات وجود « الأنا » من حيث هو كائن مفكر والاستدلال على وجود النفس بأنها جوهر مفكر . وأصل عبارة ديكارت : Cogito ergo sum (L) أنا أفكر إذن أنا موجود . ولهذا النوع من الاستدلال نظائر لدى القديس أوغسطين بين المسيحيين وابن سينا بين المسلمين .

كوخ

شي (ث) : كوخ (مقابل) Hutte (F) . || — Cabane . || — = Bicoque موقع ضعيف التحصين . || — Cottage بيت ريفي . || — Casin بيت ريفي . || — صغير Cahute .

مص (مر) : كوخ ويكس (مقابل) Koch-Weeks (E) .

كودئين Codéine (F)

شم (زر) : شبه قلي الأفيون . أو قلي قلواني الأفيون .

كور

مص (حض) : الكور Smith hearth (Forge) (E) موقد يسخن فيه الحديد بعد وضعه فيه ليسخن أو يحمى . || (اح) متكوِّر Glomerate وصف النورات المتكورة كنورة البرسيم وكثير من نباتات الفصيلة المركبة . || (ط) المكورات السبحية البرازية Streptococcus faeçalis || — السحائية في الدم Meningococcaemia وجود المكوَّر السحائي في الدم . || (طن) كوري Curie وحدة لقياس الفاعلية الإشعاعية وتقدر بانحلال

(۳٫۷ × ۱۰) من الذرات المشعة في الثانية .
شـم (زر) : مكوَّرة Micrococque (F) (Micrococcus) (L) عن الدكتور حمدي الخياط. جنس مكروبات كروية الشكل فيه أنواع مرضية كثيرة تصيب الانسان وبعض النباتات الزراعية . || — سُبحية = — عِقْدية Streptocoque (Streptococcus) اذا أوجزت قلت سبحيـة وعقـدية . واحدة بكتريات تكون مستديرة ومجتمعة على شكل عقد أو سلسلة . || كُوَر زراعية Régions agricoles (F) يقولون اليوم مناطق زراعية .
شق (ط): مكوَّر ج. مكورات (جراثيم) (مقابل) Coccus (E). || مكوَّرة مشوَّكة (طفيليات) Echinococcus . || مكـورات دقيقـة Micrococcus . || — عِقدية (جراثيـم) Streptococcus . || — — مقيِّحة S. pyogenes . || — عنقـودية Staphylococcus . || — — ذهبية مقيّحة S. Pyogenes Aureus . || الـ — نظيرة السحائية Parameningococcus .
جر (فر): مكوَّر (مقابـل) Globulaire (F) Globular (E). || تكوّري Sphéroidal=s.dal
شي (ث) : كوري «معربة» Coré (F) تطلق على تمثال قديم للمرأة الإغريقية . || كوريّ « معربة » Couros التمثال المذكر للكوري .
مد : الكُوارة (مقابل) Ruche .

كورارا Curara (E)
مص (ك) : مـادة صلبة راتينجية تستخلص من أنواع مختلفة من الفصيلة الاستركنينية . يحتوي على القلواني الكورارين ويدهن به الهنود الحمر رؤوس سهامهم لتصبح سامة .

كوراس curassow (E)
مص (ح) : نوع من طيور ضخام تشبه الدجاج وتتبع رتبته ويعيش في أمريكا الجنوبية .

كورتيزون cortisone (E)
مص (ط) : هرمون يفرزه لحاء الكظرية .

كورتيكوتروفين corticotrophin(ACTh ا ج ت هـ)
مص (ط): هرمون الفص الأمامي للغدة النخامية ينبه لحاء الكظر .

كورندم corundum (E)
مص (ك) : نوع من أكسيد الألومنيوم اللامـائي شديد الصلادة ويستخدم في الصقل .

كوروبين corubin (E)
مص (ك) : أكسيد الألومنيوم المتخلف من منصهره كما في عملية الثرميت .

كورينبكتريم
مص (ط) : كورينبكتريم دفتيري (باسيل الدفتريا) Corynebacterium diphtherae (E) باسيل عنز يسبب مرض الدفتريا .

كوس
شي (ث) : كوس = زاوية Équerre (F) مثلث الرسم للرسامين والمساحين.
جر (فر) : كوس (مقابـل) équerre (F) set - square (E) . || كوسي (à dessin) .6 = s. s. .
شـم (زر) : كوسىَ = كوسة courgette (F)

عامية شامية ومصرية شائعة يفيد أقرارها . ضرب من صغـار القـرع ينسب الى النـوع المسمى قريباً Cucurbita pepo (L) وهـو نوع زراعي مشهور تطبخ ثماره على أشكال شتى .

كويستة Cuesta (E)
مص (جغ) : تلال رسوبيـة تميل متدرجة في جانب ويشتد انحدارها في جانب آخر ، ويغلب أن تكون في منطقة سهلية ساحلية ، والكلمة من أصل أسباني .

كوستن Temporomandibular joint syndrome = Costen's syndrome (E)
مص (مر) : يجتمع فيه صداع قذالي وصمم وطنين بالأذن وحرقة باللسان وسببه تهيج العصب الأذني الصدغي .

كوشية Kochie (F) (Kochia) (L)
شم (زر) : من اسم عالم نباتي ألماني . جنس نباتات عشبية للتزيين من الفصيلة السرمقية. مكنسة الجنـة بعامية الدماشقـة . || — بيضية K. oviforme (K. trichophylla). || — مكنسية K. à balais (K. scoparia) .

كوفليت Covellite (E)
مص (ك) : أحد معادن النحاس ويغلب في تركيبه كبريتيد النحاس .

كوك = الفحم الـ — coke (E)
مص (ك) : نوع من الفحم ينتج من تفحيم الفحم الحجري بالنار بمعزل عن الهواء .

كوكائين cocaïne (F)
شم (زر) : شبه قلي أو قل قلواني نباتي يستعمل في التخدير الموضعي .
شق (ط) : كوكائينية (مقابل) Cocainism (E) انسمام كوكائيني .

كوكاتة (كوكاتات) Cockatoo (s) (E)
مص (ا ح) : لفظ يطلق على كثير من أنـواع الببغاوات التي تعيش في المنطقة الاسترالية وتنتمي الى جنس (Cacatua) .

كوكب
مص (جغ) : كوكب Planet (E) جرم سماوي ينتمي الى المجموعة الشمسية وله مدار حول الشمس . || النظريـة الكوكبيـة Planetesimal Hypothesis نظرية تفترض أن الكواكبَ تكونت بالجاذبية من تجمع كويكبات صغيرة حول نواة منها . || الكويكبـات Planetoids أجرام صغيـرة يتراوح قطرها بين ۱۰ و ۵۰۰ ميل وعددها كبير وتسبح ما بين المريخ والمشتري .
شم (زر) : كوكب = دُوّارة Verticille (F) جملة أعضاء متشابهة متعلقة حـول محور . || كوكبي = دوَّاري Verticillé ما كان على شكل دوَّارة . || كوكبيَّة Astrance (F) (Astrantia) (L) سميت بهذا الاسم لشكل النور في نباتاتهـا . جنس زهر من فصيلة الخيميات . || — صغيـرة A. petite (A. minor) . || — كبيرة A. grande (A. major) .
شق (ط) : كوكب = نجم (مقابل) Aster (E). || كوكبي Stellate نجمي الشكل . || خـلايا كوكبية Astrocytes . || ورم دبقي ذو خلايا — Astrocytoma .
مع (فض) : علم الكواكب (مقابل) planetology
جر (فر) : الكواكب السيّارة الصغيرة (السيارات الصغيرة) (مقابـل) Petites planètes (F) minor planets (E) .

كوكة Coca. Cocaier (F) (Erythroxylon coca (L)

شم (زر) : معربة . جنبة الخشب الأحمر . جنبة الكوكائين. ليس لها اسم عربي لأنها من أصل أمريكي. جنبة من الفصيلة الكتانية يستخرج منها الكوكائين .

كوكسيديا Coccidia (E)
مص (ط) : أوليـات من رتبـة السبوروزوا (البوغيّات) تصيب الكبد والأمعاء في الحيوانات وقـد تصيب الانسان . || الكوكسيديـة Coccidiosis مرض ينشأ عن وجود الأوليـات الطفيلية المسماة بالكوكسيديا ويصيب الكبد وامعاء الحيوانات كالأرانب والمعز والدواجن وهو نادر في الانسان .

كوكو
مص (ا ح) : كوكيـات Cuculiformes (E) رتبة من الطيور تشتمل على الكوكـو وطائر الكبر وغيرها .

كوكوستيومورفي Coccosteomorphi (E)
مص (ا ح) : أسماك بدائية بائـدة وصلت الى أطوار كبيرة ضخمة الرؤوس بحيث تصل أحيـاناً ثلث طول الجسم .

كوكيولس انديكس = قاتل الحوت Cocculus indicus (E)
مص (ط) : نبـات سـام يستخلص منه الكروتوكسين .

كولاجين Collagen (E)
مص (ا ح) : مادة بروتينية صلبـة تكون الجزء

الرئيسي للخيـــوط البيضـاء من النسيـج الضام . توجـــد في العظـــام وكذلك في قشور بعض الأسماك .

كولارجول Collargol (E)
مص (ك) : مادة سمراء تحتوي على ٩٣ ٪ من الفضة وتكون محلولاً غراوانياً في الماء .

كولايا (عرق الحلاوة) Quillaya bark (E)
مص (ك) : لحـــاء شجر الكولايا يحتـــوي على الصابونين يستعمل لإحداث رغـــوة في المشروبات وتستحلب به الزيوت كما في الحلاوة الطحينية .

كولة (L) (.C) (Kola ou Cola ou Kolatier (F
شم (زر) : كلمة مقتبسة من احدى اللغـــات في السودان . جنس شجر من الفصيلة البرازية يزرع في



البلاد الحارة لثماره المحتوية على مادة البنّين وغيرها من المواد المنبهة المقوية . ‖ – بَلّيي C. Ballayi (L) . ‖ – حَلقيّة C. verticillata . ‖ – لامِعة C. nitida أهم الأنـواع وفيها ضروب أو نويعات كالكولة البيضاء والحمراء . ‖ – مؤنّفة = جَوْز الزّنـــج C. acuminata . Sterculia a. الثانية عن معجم اسماء النبات .

كولسترول
شق (ط) : كولسترول (مقابل) Cholesterol(E) . ‖ داء الـ – Cholesterosis .

كولوديون
شق (ط) : كولوديون = غريّـاء = لصوق (مقابل) Collodion (E) .

كولومب
جر (فر) : الكولومب Coulombe (F) c.mb(E) وحدة كمية الكهرباء . ‖ – دولي c. internatio-nal = in. c.
مص (ك) : كولمب (E) coulomb كمية الكهربـاء اللازمة لترسيب ٠٠٠١١١٨, من جرام فضة مـــن محلول ملح الفضة مثل محلول نترات الفضة .

كولمبيوم columbium (E)
مص (ك) : عنصر فلزي نادر عـــدده الذري ٤١ ووزنه الذري ٩٢,٩١ .

كولومتر / الفضة coulometer / silver (E)
مص (ك) : جهاز يستخدم لتقدير كميـــة الكهرباء الناتجة من ترسيب كمية الفضة المترسبة بتأثير هـــذا التيار الكهربي . ‖ – / فولتامتر / coulometer Voltameter جهاز زجاجي أو معـــدني يستخدم لتحليل الماء بالتيار الكهربي لعنصريه الأكسيجـــين والأيدروجين .

كولون
شق (ط) : كولون Colon (E) معي غليظ . ‖ تثبيت الـ – colopexy . ‖ كولوني colonic .

كولي Colii (E)
مص (ح) : رتبة من الطيـــور تعيش في أواسط إفريقية . ‖ كوليات Coliiformes جماعـــة من طيور تعيش في إفريقية فقط وغير موجودة في مصر والكولي Coly واحد منها .

كوليزيوم
شي (ث) : الكوليزيوم Colisée (F) مدرج مشهور في روما .

كوم
كوش (فل) : كومة Tas (F) دليـــل الكومـة argument du t. دليل لأوبوليدس الملطي قصد بها الى معارضة المنطق الأرسطي وعلى الخصوص مبدأ عدم التناقض . والحجة تبدأ على هيئة سؤال : كم يلزم من الحبوب لتكوين كومة القمح ؟ فإن الحبة الواحدة ليست كومة ولا الحبتان ولا الثـــلاث ، فمتى يصح أن يقال كومة مع العلم بأنـه مهما يكن العدد المختار فإن الكومة تبدأ بزيادة حبة واحدة .
شي (ث) : كُوْمَـــة = وجْه (في المسكوكات) (مقابل) Pile (F) . ‖ كومة = جَثْوَة Tas .
شق (ط) : كـــوْم = كتَـــل (مقابـــل) Agglomerate (E) .
مص (ﻫ) : كومات القنابر (القنابل) Piles of shots فرع في الرياضـــة يبحث في ترتيب أكوام القنـــابر .

كومارون (بنزوفيوران) Coumarone (E)
مص (ك) : سائل عديم اللون يوجد في قطران الفحم . مركب حلقي صيغته الكيماويـــة ك٦يد٤ . ك ن . ا . ك يد .

كومارين Coumarin (E)
مص (ك) : مادة حلقية غير متجانسة لهـــا رائحة زكية تستخدم في صناعة العطور وغيرها .

كوميون Commune (E)
مص (تا) : يطلق هذا الاسم على المدينة التجارية أو الربض ، الذي استطاع أهله أن ينتزعوا استقلالهم من سيد المدينة ، سواء أكان بارونا أم أسقفاً .

كون
مص (جغ) : الكون Cosmos (E F) الأجرام التي يتكون منها العالم . ‖ (فل) – = كسموس :C (١) العالم في نظامه المحـــكم المرتب . (٢) يطلق الكون على حصول الصورة في المادة Génération (F) ويقابل الفساد . ‖ علم الـ – = كسمولوجيـــا Cosmologie (F) c.gy (E) فرع من الفلسفـــة ينصب على دراسة القوانين العامـــة للكون في أصله وتكوينه ونظامه ويقابل علم الوجود (أنطولوجيا) . ‖ نشأة – = كسموجونيا Cosmogonie=c.ny عرض لأصل العالم وتكوينه وهو في الغالب أسطوري . ‖ كوني Cosmique=c.ic نسبـــة الى الكون وبخاصة ما يتصل بتركيبه الفلكي . ‖ الدليل الـ – (قسمولوجي) Preuve cosmologique = c.cal argument برهنة ترمي الى إثبات وجـود الله عن طريق وجود العالم ويسمى أيضاً الدليـــل الطبيعي . ‖ لاكونيـــة Acosmisme=Acosmism قول ينفي وجود عالم طبيعي مستقل . ‖ علم الكونيات (قسمولوجيا) Cosmologie = C.gy يبحث في القوانين العامة للعـــالم من حيث أصله وتكوينه . ‖ كائن Entité = E.ty (١) موضوع معـــين . (٢) أمر مشترك بين أفراد النوع وقـــد ينظر اليه مستقلاً عنها . (٣) شيء ما غير محدد الصفات وقد يظنه البعض حقيقة واقعة . ولم يسلم هذا الاستعمال من زراية . ‖ (ا ج) – عضوي Organism (E) . ‖ (ط) تكوُّن Formation . ‖ (ا ح) تكوُّن الجسترولة Gastrulation عملية تكوينية تتم في الأطوار الأولى يتحول فيها الجنين من طبقـة واحدة وكتلة من الخلايا الى جسم يتركب من طبقتين اثنتين إحداهما خارجية هي الإكتودرم والأخرى داخلية هي الإندودرم وتحصران بينهما تجويفاً . ‖ (ﻫ) التكوين Generation, Genesis اذا تكوّن سطح أو جسم من حركة خط أو سطح سميت هذه العمليـــة عمليـــة التكوين . ‖ (ا ح) – ثانٍ Secondary formation يتكون نتيجة لتدخـــل الانسان كالغابات وأراضي الحشائش الـــتي تستعيد تكوينها بعد أن تقطع أو تحرق أو ترعى أو تغرق. ‖ (ق) – الحصص Confection des lots (F) . ‖ (ا ج) – الخلق Character Structure (E) . ‖ (ا ح) – الصورة Image formation تكوين صورة المرئي على شبكية العـــين . ‖ – مختلـــط .Mixed f الكساء الخُضْري الذي يمثل خليطاً من تكوينين أو أكثر . ‖ – مفتوح Open f. الكســـاء الخُضْـــري أو المجتمـــع النباتي عندما تكون نباتاتـه متفرقة ومتباعـــدة بحيث تسمح بغزو نباتات جديـــدة بوطنها . ‖ وحدة – الحيوانات الثلاثية الفصوص Trilobites . ‖ (فل) مكان = حيز Espace (F) Space (E) هندسياً : وسط غير محدود يشتمل على الأشياء وهو متصل ومتجانس لا تمييز بين أجزائـــه وذو أبعاد ثلاثة هي الطول والعرض والارتفاع ويمكن بنـــاء أشكال متشابهة فيه .فان انتفى فيه إحدى هاتين الخاصتين أضحى فراغاً في الهندسة غير الاقليديـــة . في علم النفس : حيز متوهم لكل المدركات الحسية . ‖ (جي) مكوّن Formation الوحدة الأساسية في التصنيف الحلي للصخور تحصرها حـــدود ويمكن تتبعها في الحقل وتتميز بصفات صخرية خاصة دون اعتبار للزمن الجيولوجي الذي تكونت فيه مثل مكون طفـــل إسنا Esna shale f. (E) . ‖ (ك) – Component أحـــد مكونات مخـــلوط ما . ‖ (ا ح) – الغضروف Chondriogen .
كوش(فل): كَوْن u.rs (F) Universe (E) جملة الموجودات المادية التي لها مكان وزمـــان. ‖ – أو تكون Generation = Gé. جرى الاصطلاح العربي باطلاق لفظ الكون على ما يحدث دفعة ، كانقلاب

الماء هواء بالتسخين « الكون اسم لما حدث دفعة كانقلاب الماء هواء فان الصورة الهوائية كانت ماء بالقوة فخرجت منها الى الفعل دفعة فاذا كان على التدريج فهو الحركة وقيل الكون حصول الصورة في المادة بعد أن لم تكن حاصلة فيها وعند أهل التحقيق الكون عبارة عن وجود العالم من حيث هو عالم لا من حيث أنه حق وإن كان مرادفاً للوجود المطلق العام عند أهل النظر وهو بمعنى الكون عندهم » . عند أرسطو : هو تحول جوهر أدنى الى جوهر أعلى . ويقابله الفساد . || تكون .G بمعنى كون . « فصل في حال تكون الأسطقسات عن العلل الأولى » . || ليكن Fiat (١) يقال هذا اللفظ على الأمر الإلهي الصادر بشأن الخلقة . « قال الله ليكن نور فكان نور » . تكوين،أصحاح. (٢) يقال بالتشكيك على الأمر الصادر من الإرادة لتحقيق غرض معين . || لاكونية (ال —) Acosmism = A.smc هذا اللفظ استخدمه هيجل في وصف مذهب سبنوزا القائل بأن الكون لا وجود له في ذاته لأن كل موجود إنما هو موجود في الله .

شم (ر ج) : تكوّن البدزول (معربة) Podzolization = p. طريقة تكوّن التربة في الأقاليم الباردة والرطبة حيث تغسل حوامض عضوية جميع القواعد « الأسس » والمركبات القاعدية الذائبة ، وتنقل سسكي أكسيدات الحديد والألومين من الطبقة ألف A الى الطبقة باء B ، فتشكل فيها طبقة من الصمّان . ويكون البدزول على طبقات مختلفة تعرف بما يلي : ألف صفر A0 ، وألف واحد A1 ، وألف اثنان A2 ، وألف ثلاثة A3 ، وباء B ، وثاء C . وكلمة بدزول ترجع الى اللون الرمادي الذي تتميز به الطبقة ألف اثنان . || مكوّنة مغلقة = (تكوين مغلق) Closed formation = f. fermée في علم البيئة : مكونة تكون عناصرها متقاربة جداً حتى إنها تتلامس فوق سطح الأرض .

جر (فر) : كوّن = شكّل former (F) to form (E) . || تكوّن = تشكّل = formation f. de goutte = drop f. || — القطرة f.tion . || متكون formé = formed .

مد : كون (مقابل) Existance (F) . || تكوّن الأرض Géogénie .

شي (ث) : كونية Beuveau - biveau زاوية يستعملها النجارون وأضرابهم .

كونتات (كوندات) Counts (E)

مص (تا) : حكام الأقاليم زمن شارلمان ، تركز في أيديهم السلطات العسكرية والادارية والقضائية ، وحاول شارلمان أن يصلح الفساد الذي تطرق الى الكونتات الذين استبدوا بالسكان ، فعهد الى المبعوثين الرسميين بمراقبتهم .

كونستنتان Constantan, constantin (E)

مص (ك) : أشابة تتركب من ٤٠ ٪ من فلز النيكل ، ٦٠ ٪ من فلز النحاس وتصنع منها أسلاك مقاومة للتيار الكهربي .

كوي

مص (ا ح) : الكوة Fenestra (E) بقعة باهتة اللون في الحشرات تقع خلف الزباني (قرن الاستشعار) في الحشرات ويحتمل أن تمثل عيناً بسيطة جانبية . || (ط) كيّ Cauterisation .

شي (ث) : كوّة = فرْجة Embrasure (F) ثغرة النافذة أو الباب في الجدار . || — Oculus

. || — Jour نافذة صغيرة في البيت تؤدي اليه النور . || — عُلوية J. d'enhaut تبعث النور مائلاً . || مكواة الشعر Calamistrum .

شق (ط) : كاوٍ = محرق (مقابل) Caustic (E) . || — فضي Lunar c. نترات الفضة . || — حراري (آلة) Thermocautery . || كيّ = حرق Cauterization . || — نقطي Ignipuncture . || مكواة = كاوي = ميسم Cautery . || — حديدية (— حقيقية) Actual c. .

شم (زر) : كوّة الحشيش = الدّريس Abat-foin(F) كُوّة وكَوّة . ج كوى وكواء. خرق في أرض المتبنة أي مخزن القش والتبن والحشيش ، يطرح منه الحشيش على الأصطبل. وذلك عندما يكون المخزن المذكور فوق الاصطبل . والحشيش يسمى الدريس في مصر .

مع (سر) : الكاوي الواهن (مقابل) Spent caustic (E) .

جر (فر) : مِكْواة (مقابل) fer à repasser (F) laundry iron (E) .

كيازما

جر (فر) : الكيازما Chiasma optique (F) c. optic (E) التصالب البصري .

كيبراشمين Quebrachamine (E)

مص (ك) : قلواني يستخلص من الكويبراشو وهو بلورات عديمة اللون تنصهر في ١٤٢°م وتذوب في الكحول والاثير ولا تذوب في الماء .

كيبراشين Quebrachin (E)

مص (ك) : قلواني يستخلص من لحاء الكويبراشو وهي بلورات عديمة اللون مصفرة قليلاً تنصهر في درجة ٢١٤°م وصيغتها الكيماوية ($C_{21}H_{26}N_2O_3$) .

كيتين Chitin (E) .

مص (ا ح) : مادة كربو إيدراتية نيتروجينية يتكون منها هيكل المفصليات وكثير من النباتات الفطرية .

كيجالية Kigélie (F)

شم (زر) : معربة . جنس شجر للتزيين من الفصيلة البغنونية .

كير

مص (حض) : الكير Bellows (E) أداة النفخ في الكور لها جناحان وبدان وبزباز وبها جزء مغلف بالجلد فيمتص المنفاخ الهواء عند فتح الجناحين ويطرده عند إغلاقها .

كيروسين = (جاز) Kerosene (E)

مص (ك) : سائل قابل للاشتعال يستقطر من البترول في درجة حرارة بين (١٥٠° مئوية و٢٨٠° مئوية) وهو أقل كثافة من السولار .

كيس

مص (ا ح) كيس (مقابل) Bursa (E) . || — Cyst . || — أخينوكي Echinococcus c. كيس به رؤوس ديدان شريطية صغيرة ويوجد في كبد الماشية ورئتها . || — جماعي Bursa copulatrix يوجد في بعض الحيوانات كالديدان الاسطوانية . || — الجنيني Amnion = embryo sac . || — المني Receptaculum Seminis انتفاخ في المجرى التناسلي الأنثوي في بعض الديدان الطفيلية كما في التينيا ، تختزن فيه الحيوانات المنوية . || (ط) — أدمي Dermoid cyst . || — البوّاب (ردب البواب) Pyloric caeca . || — الجسم الأصفر القطراني Tarry lutein cyst ينشأ في الجسم الأصفر من تحلل جلطة الدم فيه على صورة كيس دموي له لون القطران . || — الدمعي lacrymal sac . || — ميبوم Meibomian cyst انتفاخ غدة ميبوم بتجمع إفرازاتها . || سُوَيْقة ال — المبيضي Ovarian c. pedicle . || وهن — الدمعي Atonia sacci lacrimalis . || (حض) — النوم Sleeping bag كيس ينام فيه لاتقاء البعوض وفي اللغة النيم ثوب ينام فيه . || (ط) أكياس أربية بالثدي Involution cysts of breast تحدث في التهاب الثدي المزمن . || — بيكر Baker's c. تنشأ عن فتوق بارزة للغشاء المزلق لمفصل من ثقب في محفظته الليفية . || الأ — الجزدانية في العنق Bursal c. in neck متصلة بالحنجرة والعظم اللامي . || (ا ح) — شريية

Trichocysts أكياس دقيقة توجد في الإكتوبلازم في بعض السوطيات تنطلق منها زوائد دقيقة في حالة انفعال الحيوان . || — لندماني اللحمية Sarcocystis lindemanii أوليات بوغية غير محددة التصنيف تصيب عضلات الخنازير وغيرها من الحيوان . نادرة الحدوث في الانسان . || — المبيض الحلمية Papilliferous cysts of ovary . || — مسال جارتنر C. of Gartner's duct بقايا مسال وولف في الرباط العريض بجوار الرحم . || كُيَيْس Bursicule يساعد في عملية الجماع . || (اح) || — cyst . || — الحلي (ج . الكُيَيْسات الحلية) Trichocyst . || — السلكي = الخلية اللاسعة (Nematocyst = cnidoblast) . || — المنوي Vesicula Seminalis . || (ط) كيسي Cystic . || (اح) تكيُّس Encystment, Encystation عملية تلجأ بها الحيوانات أو النباتات في الظروف غير الملائمة الى افراز غلاف صلب تقاوم به تلك الظروف . || الخمل الكيسي Trichocystic Filaments . || (ط) كُيَاس إكينوكوكي Hydatid disease تكوُّن كيس ديداني مصلي مختلف الحجم حول رأس يرقة الشريطية الإكينوكوكي. || (جي) الكيسانيات Cystoidea طائفة من أقدم مجموعات الشوكجلديات الجالسات وأكثرها بدائية وتفتقر الى أي مظهر يكون من مظاهر التماثل الشعاعي . وحفرياتها توجد في حقب الحياة القديمة .

شم (زر) : كيس = كيسة Kyste (F) يرى الدكتور مرشد خاطر في الجامعة السورية أن تجعل كيس أمام Sac وكيسة أمام Kyste . متجمع سائل في كيس تحت الجلد أو في بعض النسج . وأشكاله كثيرة . || كيس Bourse — الثمر في التفاح والكمثرى) . صُلْبَة (في علم الحشرات) . صَفَن (أي كيس الخصية في الحيوانات الدواجن) Sac embryonnaire . || — الجنين أو الفسوف (١) البوغ الكبير أي Macrospore في كاسيات البزور وعاريات البزور . (٢) خلية كبيرة تحصل في وسط جويزة البييضة « البذيرة » في الزهريات . || — الحس Musette de pansage كيس توضع فيه أدوات حس الدواب . || — العنب Sac à raisin كيس من قماش أو ورق يجعل فيه العنقود اتقاء للحشرات ولا سيا الزنابير . || — اللقاح S. pollinique كيس ينشأ في السداة ويحتوي على حبات اللقاح .

مد : تكيس الكلوة القيحي Pyonephrosis (E) .

شق (ص) : كيس ج أكياس (مقابل) cyst . || — دهني Wen . || — مذنب (طفيليات) cysticercus . || — مصلي = — آحيني Bursa . || التهاب ال— المصلي Bursitis . || — وشيقي = رتج وشيقي Allantois . || ذو أكياس = مكيس Sacculated . || كييس : كيس صغير = — الأذن Saccule . || كيسي = مثاني = مراري cystic . || داء — ولادي congenital c. disease . || ورم — مائي — c. hydroma . || متكيس Encysted .

شي (ث) : كيس = جراب = حقيبة (مقابل) Sac (F) .

مع (تب) : كيس رمل أو — اللكم Sand bag or punch b. (E) .

كيف

مص (اح) : كيَّف يُكيِّف = هيأ وتهايأ Adapt, to (E) . || التكيُّف = التكييف = التهايؤ = التهيئة Adaptation (F E) . || (فل) تكيُّف A. (١) (في علم الحياة) تغيير في بناء الكائن الحي أو في وظيفته يجعله أكثر قدرة على المحافظة على حياته أو على بقاء جنسه . (٢) (في علم النفس الفسيولوجي) تغيير يطرأ على الخبرة الحسية من حيث الكيف أو الشدة أو الوضوح ، عندما يظل التنبيه ثابتاً مستمراً ، كالتكيف في حالات البصر واللمس والشم والذوق والألم . والرائحة العطرية مثلا اذا طال استعمالها قلّ التأثر بها . (٣) (في علم النفس الاجتماعي) تغيير سلوك الفرد كي يتسق مع غيره من الأفراد ، وخاصة باتباع التقاليد والخضوع للالتزامات الاجتماعية ، ويطلق على التكيف الاجتماعي أيضاً لفظ Socialisation .

|| (ط) — العين = تكييف ال— Accommodation (of the eye (E) . || (اح) تكييف Conditioning . || (ق) ال— Qualification, classification, charactérisation (F) تحديد طبيعة المسألة التي تتنازعها القوانين لوضعها في نطاق طائفة من المسائل القانونية التي خصها المشرع بقاعدة إسناد . || — اللاحق Q. secondaire التكييف اللازم لإعمال القاعدة الموضوعية التي تعينها قاعدة الإسناد في قانون القاضي أو لإعمال قاعدة الاسناد الداخلي في القانون الأجنبي . || (ط) تقلص عضلة ال— Spasm of accommodation . || التكييفي Accommodative .

كوش (فل) : كيفيات أولية Primary qualities (E) Qualités primaires (F) . || — ثانوية Secondary q. = Q. secondaires أشاع استخدام هذين المصطلحين الفيلسوف الانجليزي جون لوك وعنده أن الكيفيات الأولية هي الامتداد والشكل والصلابة والحركة وهي واقعية موضوعية ملازمة للأشياء في جميع الأحوال . أما الكيفيات الثانوية فهي اللون والصوت والطعم والرائحة والحرارة والبرودة ، وهي ليست للأجسام في أنفسها وإنما هي انفعالاتنا بتأثير الكيفيات الأولية في الحواس بحسب حجمها وشكلها وحركتها . || تكييف Accomodation = A. (١) في علم النفس التغير الحاد في الوظيفة أو العضو بسبب البيئة أو بتأثير فاعل خارجي. (٢) في علم وظائف الأعضاء : تحديق العين لرؤية الأشياء القريبة .

شم (زر) : تكيُّف = تكييف Adaptation(F) خاصة في العضو « أو الحيوان أو النبات » تجعله يحوِّر تركيبه أو عمله على حسب البيئة ، كقولك ان المعدة تتكيف على حسب الاغذية أي تعتادها . وكذلك ان فرط الحرارة في البلاد الحارة يكيف النباتات فيجعل أوراقها لحمية .

جر (فر) : تكييف (مقابل) Modulation (F) m. (E) . || — التواتر = m. de fréquence = Frequency m. . || — السعة M. d'amplitude = Am. m. . || — الهواء conditionnement de l'air = air conditioning.

مع (تب) : الكيفية = السياقة (مقابل) Conditioning (E) .

شق (ط) : كَيْفي (مقابل) Qualitative . || كيفية = نمط Mode . || تكييف = توافق = تطابق = مطابقة Adaptation .

كيل

مص (ك) : الكيل Alkyl (E) مجموعة آحادية التكافؤ تتركب من الكربون والايدروجين ومشتقة من الايدروكربونات البارافينية وقانونها العام ك ن يد٢ن+١ . مثل مجموعة الميثيل ك يد٣ ومجموعة الأثيل ك٢يد٥ .

جر (فر) : كال = كيَّل Jauger (F) to gauge to gage (E) . || — تدفُّق المضخة J. le débit d'une = to g. the flow of . || مِكْيال = كَيْل Jauge = G. gage .

كيلو

جر (فر) : الكيلو حُرَيْرة = كيلو كالوري Kilocalorie (F) k.ry . || — غرام العياري Kilogramme étalon = Kilogram standard . || — واط Kilowatt = k.t . || — — ساعة Kilowatt - heure = k. - hour .

كَيْلوس Chyle (E)

مص (اح) : مستحلب الطعام المهضوم قبل أن يمتص في الأمعاء . || تكيلس Chylifaction, chylification تحويل الطعام الى كيلوس . || كيلوسي Chylaceous .

شق (ط) : كيلوس Chyle . || بيلة كيلوسية Chyluria .

كيموس Chyme (E)

مص (اح) : الطعام اذا انهضم في المعدة قبل أن ينصرف عنها .

شق (ط) : كيموس Chyme . || تكيمس (إنقلاب الطعام الى كيموس) Chymification .

كيموغرافية

مص (ط) : الكيموغرافية السينية (مقابل) Roentgen kymography (E) .

كيمياء = كيماء Chimie (F)

شم (زر) : علم يبحث في الأجسام البسيطة وفي أعمالها المتقابلة وفي التركيبات الناتجة عن ذلك . يقال كيمياء معدنية وعضوية وزراعية وصناعية . || كيمياوي = كيماوي Chimique وبالهمزة ايضاً ولكن الواو أصح . النسبة الى كيمياء وكيماء . يقال سماد كيمياوي ومواد كيمياوية . || إنتحاء — Chimiotropisme انحراف بعض أعضاء النبات بتأثير المواد الكيمياوية .

جر (فر) : الكيمياء (مقابـل) Chimie (F) chemistry (E) . ‖ — تحليلية =c. analytique Analytical c. ‖ الـ — التطبيقية c. appliquée = Applied c. ‖ — التعدينية -c. metallur gique = m.cal c. ‖ — الصناعية -c. indus trielle = i.al c. ‖ — العضوية c. organique = o.ic c. ‖ — المعدنيـة = c. minérale Mineralogical c. ‖ — النووية -c. nuclé aire = Nuclear c.

مص (أ ح) : انجذاب كيميائي Chemotaxis, (E) chemiotaxis انتقال بفعل الجاذبية الكيميائية كما يحدث في انتقال الأمشاج الذكرية (السابحـات الذكرية) نحو الارشيجونات في حـالة النباتات الارشيجونيـة . ‖ انتحاء — Chemotropism اتجاه العضو في نموه بطريق التجاذب الكيميائي . ‖ تحليـل كيماوي Chemical analysis . ‖ عوامل كيماوية c. factors . ‖ التركيب الكيميوي c. composition . ‖ الجوهر الـ — c. Substance . ‖ المركب — c. compound . ‖ المادة الكيميويـة c. Matter . ‖ (حض) كيماويات ch.s المواد الكيماوية التي تضاف الى المعادن لتقويتها أو لتخليصها من الشوائب .

شق (ط) : إنحياز كيميائي = تجاذب — (مقابـل) Chemotropism (E). ‖ التجاذب والتدافع الـ — chemotaxis . ‖ معـالجة كيميائيـة Chemotherapy .

شي(ث) : كيمائي = كيماوي (مقابـل) Arcaniste (F) .

كينا Quinquina (F) (Cinchona) (L)

شم (زر) : معربة بتصرف. جنس شجر الكينا يستعمل



لحاؤه دواء للحمى. ليس له اسم عربي لأنه من أصل أمريكي واللفظة الفرنسية من الأسبانية . وهذه اقتبستها من من لغة سكان بيرو الأصليين . ‖ — قلبيـة الورق Q. à feuilles en cœur (C. cordifolia) . ‖ — مخزنيـة Q. officinal (C. officinalis. C. condaminea) .

مص (اح) : كينـا (قشر الـ —) China (E) (Cinchona) قشر نبات طبي من الفصيـلة الكُوّية ينمو في أمريكا الجنوبيـة والهند وجاوة ويستخرج منه عـدة قلوانيـات أهمها الكينين والكوينيدين .

شق (ط) : — (أدوية) (مقابل) Quinine .

كينيت Kaïnite (F)

شم (زر) : معربة . يسمى ملح البوطـاس . سماد برطاسي .

كينيتوبلاست

مص (اح) : كينيتوبلاست kinetoplast (E) نواة حركية kinetonucleus . الجسم جنيب القاعدية Parabasal body جسيم في جانب الحبيبة القاعدية في بعض السوطيات مبهم الوظيفة .

كينين Quinine (F)

شم (زر) : أصل فعال يستخرج من لحـاء شجر الكينا ويستعمل دواء للحمى وهو في حالة كبريتات الكينين أو كلورهدرات الكينين أو بروم هدرات الكينين أو غيرها .



ليبيا

اللام

اللام
وسع : الحرف الثالث والعشرون من الألفبـــاء ، وقيمته في حساب الجمل ٣٠، ويبدل من النون والضاد قليلاً . وهو أقسام : (١) للجر : مكسور مــع الأسماء الظاهرة وياء المتكلم ، ومفتوح مع المستغاث المباشر لـ (يا) والضمائر ، وعنـد بعض العرب مع الأفعال ، ويفيد الاختصاص، والملك ، والاستحقاق، والتعليــل ، والجحد ، والتبليغ ، والصيرورة ، والتعجب ، والقسم، والتعدية ، والتوكيد، والتبيين ، وبمعنى الى ، وعلى ، وفي ، وعند ، وبعد ، ومع ، ومن، وعن . (٢) اللام العاملة للجزم، تفيد الطلب، وهي مكسورة ، ويفتحها بنو سليم، وتسكن كثيراً بعد الفاء والواو ، وقليلاً بعد ثم . (٣) غير العاملة وتكون (أ) للابتداء ، فيدخل على المبتدأ وخبر ان وأخواتها لتوكيد مضمون الجملة ، وتخليص المضارع للحال . (ب) جواب لو ولولا والقسم . (ج) موطئة للقسم ، وتدخل على أداة واو العطف وفائه ، وقليلاً بعد ثم . (٤) حرف غير عامل ، وهو مفتـوح ، ويكون : (أ) للابتداء ، فيدخل على المبتدأ وخبر ان وأخواتها لتوكيد مضمون الجملة، وتخليص المضارع للحال . (ب) جواب لو ولولا والقسم . (ج) موطئة للقسم ، وتدخل على أداة الشرط فتجعل الجواب مبنياً على القسم . (د) للدلالة على البعد في أسمـاء الاشـارة (ذلك) ، (هـ) للتعجب دون أن يجر ، (و) التعريف في (ال) ، (ز) زائداً يدخل على خبر المبتدأ وأن وغيرهما .

لاتانية
شم (زر) : لاتانية Latanier (F) Latania (L) معربة . جنس شجر للتزيين من الفصيلة النخليـة . || — بربونية او صينية L. de Bourbon ou de Chine (L. bourbonica ou L. sinensis ou Livistona s.) . || — حمراء L. rouge (L. rubra).

لاترودكتس
مص (ط) : لاترودكتس ماكتانس Latrodectus mactans (E) نوع من العناكب السامة .

لاتيريت
شي (ث) : لاتيريت (معربة) Latérite (F) صخر آجري يتكون بتأثير حمم البراكين .

لاثيرية
مص (ط) : اللاثيرية Lathyrism (E) التسمـم بنبات الجُلُبَّان او قرن واسمه العلمي لاثيرس سيسيرا Lathyrus cicera.

لاجرستروميه
شم (زر) : لاجرستروميـة Lagerstrœmia (L) من اسم نباتي سويدي . جنس جنبة وشجر للتزيين. || — هندية L. indica .

لازورد
مص (جي) : اللازَوَرْد Lapis lazuli (E) معدن من الأحجار الكريمة تركيبــه سليكات الألومنيوم والكلسيوم ويختلط أحيانـــاً بكبريتيد الصديوم وببعض الشوائب لونـه سماوي أزرق ويستعمـل في الزينة .
شم (زر) : لازَوَرْد عَوهَقي Lapis ou L. laz. ou Lazulite(F) الأول من الفارسية. جوهر أزرق سماوي جميل . وهو صوانات الألومينيوم والصوديوم والكلسيوم مع قليل من الكلور .
شـي (ث) : لازوَرْد L. laz. جوهر أزرق جميل . || لازَوَرْدي Azur .

لاشينالية
شم (زر) : لاشِينالِيّة Lachenalie (F) Lachenalia (L) من اسم احد المواليديين . جنس زهـر من الفصيلة الزنبقية . || — ثلاثية الألوان L. tricolore (L. tricolor) . || — متدلية الزهر L. à fleurs pendantes (L. pendula) . || — مُذهَّبة L. dorée (L. aurea) .

لاطة
شي (ث) : لاطة Latte (F) لوح خشبي طـويل وضيق يستعمل في البناء وغيره .

لافاتيرة
شم (زر) : لافاتيرة Lavatère (F) Lavatera (L) باسم أخوين عالمَين بالمواليد من سويسرة . جنس زهر من الفصيلة الخُبّازية . || — حادة الوَرَق L. à feuilles pointues (L. olbia) . || — شجَرية L. en arbre ou Mauve en a. (L. arborea) سماها أحمد ندى الخبازى الشجرية . || — كبيرة الزهر L. à grandes fleurs (L. trimestris).

لاكوليث
مص (جغ) : لاكوليث Laccolith or laccolite (E) تل كبير من الصخر الناري تحت مستوى سطح الأرض ينشأ من تداخل الصهارة ورفع ما فوقها من طبقات على شكل قبة .

لاما
شي (ث) : لاما Lama (F) كاهن بوذي من التبت .

لاماسو
شي (ث) : لاماسو Lamassu (F) جني مجنح عند الأشوريين والأكاديين يمثل الأرواح الصالحة ويدفع التأثيرات الخبيثة .

لامبرت
جر (فز) : لامبرت وحدة اللمعان Lambert(F E) .

لامة
شم (زر) : لامَة = جمَل أمَريكـة Lama (F)

Auchenia L. (L) الأولى معربة وأصلها من لغة

قبائل هندية في بيرو . حيوان من الفصيلة الجملية صغير لا سنام له يعيش في أمريكة الجنوبية ويصلح للحمل والركوب .

لامركية

شم (زر) : لامَرْكِيَّة Lamarckia (L) من اسم لامَرْك العالم الفرنسي . جنس نبات للتزيين من الفصيلة النجيلية . ‖ — ذهبية L. aurea .

لاميناريَة

شم (زر) : لاميناريَة Laminaire (F) Laminaria (L) معربة وهي من أصل لاتيني معناه نصل وصفحة . جنس نباتات من الفصيلة الفوقسية ورتبة الأشنة السمراء « الطحلب الأسمر في مصر » .

لاميون

شم (زر) : لاميون Lamier (F) Lamium (L) معربة وهي من أصل لاتيني . جنس نباتات عشبية من الفصيلة الشفوية فيه أنواع تنبت برية في بعض انحاء الشام وفيه أنواع تزرع لزهرها . ‖ — أبيض =

قُرّاص كاذب L. blanc. Ortie blanche. Fausse ortie (L. album) . ‖ — أرجواني = غالبسيس

L. pourpre (L. purpureum) المفردات ؛ وفيها انها تسمى المُنْتِنة في مصر . ‖ — أرقط = لوقاس

= حُرْف أبيض .L. taché ou maculé (L maculatum) (المفردات) . ‖ — أصفر L. jaune (L. luteum)

لانولين

شق (ط) : لانولين Lanoline (E) شحم الصوف اللاماني .

لايشمانيات

شق (ط) : لايشمانيات دونوفانية (طفيليات) Leishman-Donovan Bodies (E) . ‖ أمراض — Leishmaniasis .

لألأ

شم (زر) : لُؤلُؤة = جُمانة = تُوْمَة Perle (F) ولها في كتاب الجماهير في معرفة الجواهر للبيروني أسماء أخرى كثيرة . رواسب او جوامد قاسية لماعة مستديرة تحصل في بعض حيوانات دنيا من الرخويات ولا سيما صُفَيحيات الخياشيم أي ذوات المصراعين او الصدفتين Bivalves واللؤلؤ أشكال : ‖ — المثقوبة P. percée . ‖ — المُدَحرَجة او الفأرة P. ronde . ‖ اللؤلؤ الغُلامي P. en forme de poire . ‖ لؤلؤيّة = أُسْطَرُ الصين = المَلكة مَرغَريتا Reine Marguérite. Aster de Chine (F) Callistephus sinensis ou Aster s. (L) كلمة مرغريتا من اللاتينية بمعنى اللؤلؤ . ولذا سميتها لؤلؤية . وتعرف بدمشق باسم الخُنكار والملكة مرغريتا . وهي مبذولة . نبات سنوي من فصيلة المركبات يزرع لأزهاره الجميلة . وفيه ضروب عديدة لا مجال لذكرها . ‖ — = مَرغَريتا Marguérite الكلمة الفرنسية من

اللاتينية بمعنى اللؤلؤ . تطلق على بعض نباتات تزرع لأزهارها او تنبت برية . ‖ — الثمر = مرجيريقربوس Margyricarpus (L) من اليونانية بهذا المعنى اشارة الى ثمرتها التي تشبه اللؤلؤ . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة الوردية . ‖ — صُغرى = زهرة الربيع Petite marguérite (F) . ‖ — كبرى = أقحوان المروج Grande m. . ‖ — صغيرة او صغرى = زهرة الربيع = مرغريتا صغيرة او صغرى Pâquerette ou Petite m. (F)

Bellis perennis (L) عين البقرة وشاش القاضي بعامية الدماشقة . زهرة من الفصيلة المركبة .

مص (ك) : لؤلؤة Pearl (E) حبة صغيرة او محفظة صغيرة كروية او بيضية كلؤلؤة الاثير .

شق (ط) : لؤلؤة = دوائية (مقابل) Perle .

شي (ث) : لؤلؤة = زخرف اللؤلؤ (مقابل) P. (F) . ‖ لؤلؤ مُضرَّس P. Baroques .

لأم

مص (فل) : التئام Cohérence (F) Consistency (E) خلو الدليل او المذهب او المصنف من التناقض . ‖ (ط) الـ — Healing (E) . ‖ (الك) عودة الـ — Recombination اتحاد إلكترون او أيون سالب مع أيون موجب ينتج عنه تعادل الشحنتين . ‖ (فن) التلاؤم Harmony (E) H.nie (F) الانتظام بين عدة أشياء مجموعة في صورة واحدة من حيث الألوان ومواضعها وقوتها ومقارنتها بعضها ببعض واختلافها (في الصورة الملونة) وهو كذلك الانتظام في الخطوط من حيث قوتها وعرضها في الصورة الخطية . ‖ ملاءَمة Accommodation (E) . ‖ (ط) يلتئم Heal .

شق (ط) : التئام = اندمال = تندُّب = شفاء (مقابل) Healing . ‖ ملائم = مؤتلف Compatible . ‖ أكثر ملاءمة = أفضل Optimum .

جر (فر) : لأم (مقابل) Agréger (F) To aggregate (E) . ‖ مُتلائم Agrégat = aggregate . ‖ — بِلَّوري A. cristalline = Cr. a. .

شي (ث) : لأمة Buffleterie (F) قطعة من الجلد في اللباس الحربي .

مع (جم) : اللئمة = الدوار الكهربائي (مقابل) Armature (E) .

لبأ

شم (زر) : لبَأ Colostrum (L) أول اللبن عقب الوضع . ويكون مختلفاً عن اللبن الطبيعي أي يكون غنياً بالمواد الآحية وفقيراً بالماء والسكر والزبد . وهو مسهل مطهر . ‖ — Amouille = Colostrum (F) أول لبن تدره البقرة عقب الوضع .

لبارز

شم (زر) : لُبَارْز Libocèdre (F) Libocedrus (L) الاسم العلمي منحوت من Liban و Cedrus لرائحة خشب هذه الأشجار ولذا سميتها لُبارزاً نحتاً من لبنان وأرز . جنس شجر حرجي وللتزيين من الفصيلة الصنوبرية وهو قريب من العفصية Thuya . ‖ — أُقْنَف L. decurrent (L. decurrens) يسمى العفصية الجبارة أي T. Gigantea (L) . — دُوني L. de Don (F) L. doniana (L) . ‖ — مُرَبَّع الأضلاع L. tétragone (L. tetragona) .

لبب

شم (زر) : لُبّ = لُبَاب Pulpe (F) ما يبقى من الشوندر « البنجر » او البطاطس بعد استخراج السكر او النشا منها . وهو غذاء حسن للماشية . ‖ — الثمرة Mésocarpe الجزء المتوسط من الثمرة ويكون لحمياً في الثمار التي تؤكل . ‖ — النارجيل Coprah يعصر منه دهن النارجيل من أشهر السمون النباتية . ‖ لَبْلاب Liseron (F)

Convolvulus (L) جنس اللبــلاب والمحمودة



وغيرهما . واللبلاب من السريانية . وهي نبــاتات عشبية او نصف خشبية معظمها معترشة من فصيلة المحموديات . وسمي بعضهم اللبلاب عُلّيقاً والعليق غيره . ومن أسمائه العامية لفلافة تطلق خاصة على النوع التالي أي لبلاب الحقول لأنه يلتف على الزرع والشجر . واطلاق اللبلاب في مصر عــلى نوع من اللوبيا حديث . || — = عَشَقَة Lierre (He-dera) جنس نباتات معترشات من الفصيلة الأرالية . واطلاق اللبلاب على نوع من اللوبيا في مصر حديث. وفي المفردات أن الحلبلاب هو هذا النبات وقيــل اللاعية واللاعية نوع من الفربيون . وفي المفردات أيضاً أن القسوس يعرف بحبل المساكين . نوع ينمو على الجدران القديمة وعلى الشجر ويتشبث بها بجذور عرضية وبأظافير تنشأ في الأغصان . وقد يزرع في الحدائق لتغطية العروش . وله ورق أخضر حانيء . وهــو دائم الخضرة . || — الحقول = — صغير. عَصَب = عُصَب Liseron des champs (Con-volvulus arvensis) القاموس . نوع معترش مضر يركب المزروعات والشجر . || — مُتَسَلِّق = — كبير = قَسُّوس = حبلبلاب = حبْل المساكين Liesre grimpant (Hedera helix) اللبلاب من السريانية . والقسوس من اليونانية . وفي المفردات أن الحلبلاب هو هذا النبات ، نوع ينمو على الجدران القديمة وعلى الشجر ، ويتشبث بها بجذور عرضية وبأظافير تنشأ في الأغصان وقد يزرع في الحدائق للتغطية . له ورق أخضر حانيء . وهو دائم الخضرة . || — أرضي Lierre terrestre (Glechoma hederacea) مترجمة . نبــات طبي من الفصيلة الشفوية .

مص (جي) : لُبّ الأرض = Centrosphere = Barysphere (E) النطاق الصخري المحيط بمركز الأرض . || (ط) — الشعرة Medulla . || اللبة (ج. لبات) Supersternal notch .

شق (ط) : لب (مقابل) Pulp . || استئصال الـ— Pulpectomy . || تحنيط — Mummification . || تغطية — P. Capping . || of the Pulp لب — الطحال P. of Spleen . || — Dental P. . || بتر الـ— Pulpotomy . || التهاب — Pulpitis . || — — الحاد Acute P. . || — — الصاعد Ascending P.

شي (ث) : لَبْلاب (F) Lierre رمز المحبة .

جر (فر) : اللّبلابي (مقابــل) (F) cissoïde Cissoid (E) .

مد : اللّبَب (مقابل) Poitrail, Bricole (F) . || لَبْلابيـّات Araliacées .

لبتسبرنون

شم (زر) : لَبْتُسْبِرْنُون (F) Leptosperme (Leptospermum (L) من اليونانية بمعنى رقيقة البزور لشكل بزورها الرقاق. جنس شجر للتزيين من الفصيلة الآسيّة فيه أنواع يراها المرء في كتب الشجر كالعرْعَري والصوفي والمكنسي والكبـــير الورق والكبير الزهر .

لبتوثريكس

شق (ط) : لبتوثريكس Leptothrix (E) نوع من الجراثيم يوجد في الفم .

لبتوسيفون

شم (زر) : لَبْتوسيفون Leptosiphon (F L) من اليونانية بمعنى رقيقة السحّارة لرقـــة أنبوب توبجها. جنس أزهار أمريكية من الفصيلة البولامونية فيه أنواع يراها المرء في كتب الأزهار مثل اللبتوسيفون الأصفر والوردي والمذهب والهجين والدرعي .

لبخ

شم (زر) : لَبَخ Albizzia Lebbek. Acacia L. (L) اسم النوع العلمي من لبخ العربية . شجر من فصيلة القرنيات . وكانت كلمـــة اللَّبَخ تطلق على شجر آخر . || — Mimusops Schimperi عن شُوَيْنفُرت . الواحدة لبخة . ويطلق اللَّبَخ أيضاً على Albizzia . شجر من الفصيلة السنْوتية ينبت في البلاد الحارة .

شق (ط) : لبخة = لزقة = كمادة (مقابل) Poul-



tice (E) . || — بزر كتان Linseed P. .

لبد

جر (فر) : تَلَبُّد (مقابل) Compacité (d'une masse (F) Compactness (E).

شي (ث) : لَبَاد = لِبْد = لِبْدَة (مقابــل)

Feutre (F) . || لِبْدَة = عُرف Crinière ريش او شعر يزين أعلى الخوذة .

مع (تب) : اللباد (مقابل) Felt (E) .

لبرادور

شي (ث) : لَبْرادور (معربة) Labrador (F) معدن من فصيلة الفلدسبات يكثر في كندا.

لبس

مص (فل) : لبس Ambiguité (F) A.ty (E) احتمال اللفظ او العبارة لأكثر مــن معنى . || — ترنسندالي Amphibolic Transcendentale (F) لبس في تصورات التفكير بسبب الاختلاط بـــين الاستعمال التجريبي والاستعــمال الترانسندالي . || التباس Confusion (F) Co. (E) عدم التميـــيز بين شيئين مختلفين واعتبارهما شيئاً واحــداً . || ملتبس Confus = Confused ما تتداخل عناصره دون نظام ومن العسير تمييز بعضها عن بعض . وعند ديكارت الفكرة التي لا يدرك العقـل مضمونـها وعناصرها ادراكاً بيناً متميزاً . وضد المتميز Dis-tinct . || (ك) مُلَبَّس بالسكّر Suger coa-ted (E) توصف به الحبوب الدوائية عند ما تغطى تماماً بطبقة من السكر لاخفاء ما بها من طعم قــد يكون غير مقبول او لحفظها من المؤثرات الخارجية او للفرضين معاً .

شي (ث) : لِباس (مقابل) Costume (F) . || — مُبْتَلّ Drap mouillé اصطلاح يطلق عــلى تمثيل لباس رقيق يلتصق بجسم التمثال . || تلبيس = اكساء = تغليف Revêtement . || — = تصفيح Placage . || مُلَبَّس Doublé ou pla-qué مغلف بغشاء من معدن آخر او مادة أخرى .

شق (ط) : ملبّسة (صيدلة) Dracunculus Me-dinensis (E).

لبن

شم (زر) : لَبَن = حَلِيب = حَلَب = دَرّ = شُخاب = رِسْل = وَضَح Lait (F) سائل أبيض كثيف قليل الحلاوة تفرزه أثداء أناث الحيوانات اللبونـــة . || — رائب او مَرْوُب L. caillé «Yoghourt» نتيجة ترويب اللبن بالروبة او بخمائر لبنية منتخبة . وهو أشكال منها المشهور المسمـــى اللبن في الشام ولبن الزبادي في مصر . وكلمة يوغورت من التركية تطلق عليها . والأسماء العربية لاشكال اللبن الرائب كثيرة كالخاثـــر والضَّرَب والصَّريب والحـاذر . || سَحِيق — = مَسْحُوق L. en poudre لبن فصل عنه جميع مائه فجفّ وسُحق . || — مُكَثّف او مُعَقّد او عَقِيد L. conden-sé ou concentré لبن فصل عنه جزء من مائه . || — نباتي L. végétal لبن يستخرج من الصوجة أي البسلة الصينيـة . || — رائب Yoghourt. Yoghourth الأسم الفرنسي من التركية يوغورت . وهو اللبن في الشام ولـبن الزبادي في مصر . || سَيَلان — Galactorrhée سيلان مفــاجيء اللبن البقرة التي تترك بلا حَلَب او بلا ارضاع فيسخن ضرعها ويحمر . || مِقْيَاس — Galactomètre جهاز تقاس به المواد السمنية والسكرية والجبنيـــة واليابسة في اللبن . || ميزان — = قبان اللبن Balance, Pèse-lait ou Bascule à l. ميزان خاص يوزن به اللبن . || لِبْن = لَـبِن Torchis والواحــدة لبنة . المضروب من الطـــين للبناء . || مدرسة الألبان Ecole de Laiterie تدرس فيها الألبان ومصنوعاتها نظرياً وعملياً . || مَلْبَنَة = مَصْنَع

الألبان = لِبانة Laiterie تطلق الكلمة الفرنسية على بناء يعالج فيه اللبن ريثما يباع ، وعلى مصنع يصنع فيه الزبد والجبن فهو ملبنة ومزبدة ومجبنة جميعاً . وتطلق أيضاً على هذه الصناعة فهي اللبانة . || لبّان = بائــع اللبن Laitier . || لبـون = مُلبِـن = حلوبة Laitière يقال بقرة حلوبة وبقر حــلوب وحلوبة . اي يقال الحلوبة للواحد والجماعة ولا يقال الحلوب الا للجماعة . || لَبِـنة = خَوّارة = ثرّة غزيرة = دَرُور اي غزيرة اللبن . أمـا اذا كانت قليلة اللبن فهي بكيئة وبكىء وضهول . واذا ذهب لبنها كله فهي شَحصَ وبَيْس وبَيْبَس وجــدّاء وصرماء . ومعظم هذه النعوت للإبــل . ويمكننا التعميم . والجداء لكل حلوبــة . || لَبنية = لكتاريُــوس Lactaire (F) Lactarius (L) الأولى مترجمة والثـــانية معربة . جنس فطور من الغاريقونيّات بعضها يؤكل كالآتية . || — حِرّيفة L. âcre (L. acris) . || — لذيذة L. délicieux (L. deliciosus) . || — خليّة Galacto-cyte (F) الخلايا اللبنية هي التي يكون فيهـا لبن النبات Latex . || لُبـان = بَخُور = كُنْدُر Boswellia carterii (L) الكندر واللبان من Khôndros libànon اليونانية ، ولكلمة لبان أشباه في الآثورية والآرامية والعبرية فهي اذن من أصل سامي . نبـات من الفصيلة البخورية . || لَبناز Lactase(F) خميرة تحول اللبنوز الى غلوكوز وغالكتوز . || — = غالكتاز Galactase خميرة لبنية تذيب الجبنين في الجبن . || لَبنُوز Lactose لكتوز . سكر اللبن يشبه السكر المعروف لكنه أقل حلاوة منه . وهو يذوب في اللبن والمــاء ولا يذوب في الكحول .

مص (حض) : اللبن الزبادي Lait caillé (F) curd-led milk (E) اللبن الذي تجمد بعــد وضع خميرة فيه . || الـ — المخيض Butter m. (E) ما يتبقى من اللبن بعد انتزاع الدسم والزبـــد منه . ||(ط) — مشعّع Irradiated m. كمصدر لفيتامين د . || لبـني Lactea . || — Milky . || (حــض) اللبانة او الملبنة Pot à lait (F) Milk-jug (E) وعاء اللبن .

شق (ط) : لبن = حليب (مقابل) Milk (E) . || — مؤنّس Humanized M. . || — مُبَسْتَر Pasteurized M. . || — جدري M.-Pox . || — حض Lacteal . || — سكر = سكر الحليب Milk-Sugar . || — — = لاكتــوز Lactic Acid . || ادرار اللبن = سيــلان لبني Galactorrhœa . || — القرنس المتخمّر Koumiss . || مُدِرّ الـ — Galactagogue . || كيســة لبنية = كيس لبني Galactocele .

شي (ث) : لَبِـن (واحدتهـــا لَبِنَة) Briques crues (F) . || لبني ، حليبي اللون Laiteux . || مَلْبَن (مولدة شامية) Chambranle إطـار الباب أو الشباك .

مد : لَبَن (مقابل) Latex . || مَلبَنة Laiterie . || لُبنيّات Styracacées .

لبيودول

مص (ط) : لبيودول Lipiodol (E) عقار يستعمل في إظهار نفاذية البوقين او مسالكهما .

لتر

شم (زر) : لِتر Litre (F) معربة . وحدة قياس



الحجم تحتوي على دسيمتر مكعب .

لتشية

شم (زر) : لِتشيّة Litchi(F) Nephelium l.(L) كلمة صينية تطلق على شجر مثمر من الفصيلة الصابونية ومن شجر خط الاستواء له ثمار حمر بحجم التفاح تؤكل ويخثر عصيرها .

لثة

شق (ط) : لثة (مقابل) Gingiva (E) . || — اسفنجية Spongy G. . || — صمغ = Gum . || التهاب الـ — Gingivitis . || — — التوسّفي Desquamative G. . || — — الحاد Acute G. . || — — الضخامي Hypertrophic G. . || — — المزمن Chronic G. . || — — المفرط التشكّل Hyperplastic G. . || خراجــة — G. Boil . || مقصلة — G. guillotine . || ألم — Gingivalgia . || قطع — Gingivectomy .

مص (ط) : اللثة الإسفنجيـــة Spongy gums تخلخل في اللثة ينتج عن التهاب وعدوى .

لثم

جر (فر) : اللثام (مقـابل) Osculateur (F) Osculatory (E) .

لثيوم

مص (ك) : لثيوم Lithium (E) عنصر فـــلزي خفيف نشيط وزنه الذري ٦٫٩٤ وعدده الذري ٣ ينصهر عند درجة ١٨٦م كثافته ٥٢٤ر٠ .

لجأ

شم (زر) : لَجَأة خضراء Tortue verte ou T. comestible (F) Chelone midas (L) نــوع



عظيم القد يأكل العشب ويؤكل وهو نادر في سواحل الشام . || — الدَّبْل الكاذبة T. «Fausse» à écaille (Thalassochelys caretta) لجأة رغبا بلغ وزنها خمسين كيلوغراماً ، وطولها أكثر من متر . وهي أكثر اللجأ انتشاراً في خليج الاسكندرونة وسواحل اللاذقية . تصـــاد وتشحن الى انكلترة خاصة . || — مُفلّسة او مُقرمَدة = — الدَّبْل T. à écaille ou Caret (Chelone imbricata) الأوليان مترجمتان . والثالثة من أن ترسهـــا أي ظهرهـــا يسمى الدبل ، وهو كالعاج تصنع منه مصنوعات مختلفة كالأمشاط وغيرها . وهذه اللجأة كثيرة في البحر الأحمر والمحيط الهندي وقليـــلة في سواحل الشام . || — — Caret (C. imbricata) حيوان من فصيلة اللجئيات أي السلاحف البحرية . || لجئيات Chéloniidés (F) فصيلة السلاحف البحرية منها السلحفاة الخضراء والسلحفاة المفلّسة .

لجلج

شق (ط) : لجلجة (مقابل) Paraphasia (E) .

لجن

مص (مؤ) : لجنـة Committee (E) Comité, commission (F) . || — الاتصـال Liaison c. = C. de liaison . || — الاختيـــار = — الاقتراحات Selection C. = C. des propositions . || — استشارية Advisory c., Consultative c. = C. consultatif . || — الاستقبال Reception C. = C. de réception . || — أصليـة Main c. = C. principal . || — إعدادية Preparatory c. = C. préparatoire . || — بالنيابة Interim c. = C. intérimaire . || — تحقيق C. of enquiry = Commission d'enquête . || — الترشيحات Nominations c. = Comité des désignations . || — التنسيق Coordination c. = C. de coordination . || — تنظيم Organising c. = Commission d'organisation . || — التوجيه Steering c. = Comité de direction . || — خاصة Special c. = Commission, Comité spécial . || — الخبراء C. of experts = Comité d'experts . || — رؤساء الوفود C. of heads of delegations = C. de chefs de délégations . || — السيدات Ladies C. = C. de dames . || — الشئون القانونية C. on legal (juridical) questions = C. juridique . || — شئون الموظفين Staff C. = Commission (comité) du personnel . || — الصياغة Drafting C. = comité de rédaction . || — الضيافة Hospitality C. = C. d'accueil . || — فحص وثائق الاعتماد Credentials C. = Commission de vérification des pouvoirs . || — فرعية Sub-C. = Sous-comité. Sous commission . || — الفخرية Patrons, C. of Honour = comité d'honneur . || — القرارات Resolutions C. = Commission des résolutions . || — اللائحة الداخلية Standing orders c., Rules c. = C. du règlement . || — لموضوع معين Ad hoc c. = C., Comité ad hoc . || — المالية Finance C. = C. des finances . || — المحاسبة Auditing C. = C. de vérification des comptes . || — مختلطة Mixed

Joint مشتركة — ‖ . C. = Comité mixte
متعادلة — — ‖ . C. = Commission conjointe
معروض أمامها — ‖ . J. c. = C. pariétaire
تقرير The C. has a report before it = Le
منعقدة — ‖ . comité est saisi d'un rapport
The C. is in session, is holding a sitting,
is si. = La commission est en séance, siège
. ‖ — الميزانية Budget C. = C. du budget
. ‖ تأليف — To set up, to establish a c.
— تعيين ‖ . . = Constituer, créer une c.
(تأ) ‖ . To appoint a c. = Nommer une c.
— التسوية (F) C. de règlement هيئة تكونها
وحدة المؤمنين من بين أعضائها لتحديد ما يجب
دفعه من تعويض للمستفيد . ‖ (مؤ) حجرة
اللجان (F) Committee room(E) Salle de C.
مع (تب) : اللجنة المنظمة (مقابل) Organising
Co. (E)

شم (زر) : لَجِين (F) Mash كل خليط من دقيق
او نخالة او قتّ او غيرها مُرث بالماء حتى تَلَزَّج .

لجنيت

مص (جي) : اللجنيت = اللغنيت (E) Lignite
نوع من الفحم أعلى مرتبة من الخُث لاحتوائه على
نسبة أعلى من الكربون ولونه بين البني والأسود .

لجنين

مص (اح) : لِجْنين (E) Lignin مادة الخشب
تتكون في جدران الخلايا الخشبية والدعامية من
ألياف وأوعية وقُصيبات وخلايا سكلرنشيمية
فتسبب موت تلك الخلايا ولكن تكسبها صلابة .
‖ سليلوز لجنيني Lignocellulose مادة الجدار
السليلوزي عندما يترسب فيه بعض اللجنين كما في
ألياف الكتان . ‖ سوبرين — Lignosuberin
مادة الجدار الخلوي اذا احتوت مادتي السوبرين
(الفلين) واللجنين معاً كما في طبقة الاندودرمس
بجذور النباتات ذوات الفلقة الواحدة . ‖ عناصر
مُلجْننة Lignified elements خلايا او وحدات
تركيبية ترسب اللجنين في جدرها .

لحح

مص (ط) : اللحلاحين = كولشسين Colchicine
(E) قِلواني يستخلص من نبات اللحلاح .

لحد

كوش (فل) : الحاد او زندقة (E) Atheism
(F) Athéisme (١) رفض جميع الحجج التي يستند
اليها المفكرون في التدليل على وجود الله .
(٢) اصطلاح يطلقه بوسويه على أولئك الذين يحيون
وكأن الله غير موجود .

لحس

شم (زر) : لاحِسة السُّكَّر Lépisme du sucre
ou Petit poisson d'argent (F) Lepisma
saccharina (L) حشرة كالعثة من فصيلة
اللاحسات ورتبة المذنَّبات او قل هدبيات الأذناب.
وهي مبذولة في البيوت ، تلحس السكر وتقرض
الكتب . ‖ لاحِسات (F) Lépismides فصيلة
حشرات عديمات الأجنحة من رتبة المذنبات .

لحظ

مص (جي) : اللحظة (E) Moment أقصر
مراحل الزمن الجيولوجي وأصغر وحداته ولا
يتجاوز مداها بضع عشرات من آلاف السنين
وتتميز بسيادة نوع معين من الكائنات خلالها او
بمرحلة معينة من تاريخ هذا النوع . ‖ (فن)
‖ — Crotchet rest . ‖ (فل) الملاحظة
(E F) Observation مراقبة شيء او حال طبيعية
او غير طبيعية كما تحدث، وتسجيل ما يراقب لغرض
علمي او عملي كمراقبة نمو النباتات او ثورة بركان
او سير كوكب من الكواكب او حال مرضية
او علاجية .
كوش (فل) : لحظة M. = Moment (١) بمعنى
آن . (٢) لحظة جدلية M. dialectique(F) عند
هيجل هي القوة التي تنقلنا من فكرة الى نقيضها .
مد : لحظة (مقابل) (E) Instant .
جر (فر) : لحظي = آنيّ (مقابل) Instantané
(E) Instantaneous (F) . ‖ لحظياً = آنياً
Instantanément = Instantaneously, at once
(done in a moment) . ‖ اللَّحْظِيَّة = آنِيَّة
Instantaneisé = Instantaneousness. Instantaneity .

لحف

مص (حض): اللحاف Edredon(F) eider-down
(E) غطاء للنوم يصنع من كيس رقيق يحشى
بالقطن او غيره .
شي (ث) : لِحاف (مقابل) (F) Contrepointe .

لحق

مص (تأ) : لاحق (F) Annexe كل ورقة تلحق
بوثيقة التأمين . ‖ (ط) لاحِقة Appendage
جزء ثانوي الوظيفة او الحجم متصل بتركيب
رئيسي . ‖ (اج) إلحاق = تلقين Initiation .
‖ (ق) — الثمار بالعقار Immobilisation des
fruits . ‖ ملحق = لَحَق (ج. ألحاق) Annexe
هو أحكام تفصيلية ملحقة بالمعاهدة او بأحد نصوصها
. ‖ — (ج. ملاحق) Avenant عقد معدل
لوثيقة التأمين . ‖ (مؤ) — Appendix, sche-
dule, exhibit (E) Annexe (F) . ‖ (هم)
— (E) Attachment جزء يضاف الى المخرطة
للحصول على غرض معين . ‖ — للتخليص Re-
lieving a. ملحق بالمخرطة يمكن من إبعاد أداة
الخرط عن المشغول وإعادتها اليه . ‖ (تأ)
ملحقات (F) Accessoires مبالغ يدفعها المؤمن
علاوة على مبلغ التأمين كمصاريف العلاج . ‖ (ط)
— (E) Adnexa تطلق على الأجزاء المتصلة بعضو
أساسي في جهاز ما بالجسم . ‖ (مؤ) — = ذيل
(F) Appendice (E) Annex . ‖ (ق) —
السفينة و — الأجرة Accessoires du navire et
du frêt (F) .
شق (ط) : ملحقات (مقابل) Adnexa = An-
nexa (E) . ‖ — الرحم A. uteri . ‖ —
العين A. Oculi .
مد : اللواحق (مقابل) (F) L'accessoire .

لحم

مص (اح) : لحم (E) Flesh يطلق في النبات على
الأجزاء الطرية كثمار التفاح والكمثرى . ‖ (ك)
‖ — Soldering عملية إلصاق قطعتين من معدن
بالتسخين باستخدام أشابة سهلة الانصهار او بدونها .
‖ (ط) اللحمة Parenchyma . ‖ اللحيمة
Caruncle . ‖ (اح) لحمي Fleshy صفة توصف
بها الأعضاء النباتية الطرية الممتلئة بالماء كسيقان
التين الشوكي المتحورة وأوراق الغاسول والرطريط
. ‖ القلم الـ — Sarcostyle اللُّيَيْفة العضلية في
العضلة المخططة . ‖ اللحميـة Carnivorous
animals . ‖ القطعة — = الشُدْفة الـ — Sar-
comere قطعة من اللُّييفة العضلية المخططة تقع بين
غشاءي كراوس . ‖ (ط) الرحى — Carneous
mole جنين مات وتحول الى كتلة تشبه اللحم . ‖
النسيجة — Panniculus carnosus طبقة رقيقة
من النسيج العضلي تحت اللفافة السطحية او بجانبها
كالمسطوحة العنقية . ‖ اللحمانية = السركويدية
Sarcoidosis مرض مزمن بطيء حميد مجهول
السبب يصيب الجلد والغدد اللمفية واللعابية والعينين
والرئتين وعظام اليدين والرجلين . ‖ (ك) لحام
Solder أشابة سهلة الانصهار تستخدم في عملية
اللحام . ‖ (هم) — Welding وصل المعادن
باستخدام الحرارة . ‖ — ذاتي Autogenous w.
وصل المعادن بدون استعمال المواد الغريبة كالقصدير
والنحاس . ‖ — بالقصدير Soldering وصل
المعادن باستخدام القصدير المنصهر . ‖ — بالنحاس
Brazing وصل المعادن باستخدام مونة من النحاس
الأصفر ومادة مساعدة . ‖ (اح) التحام Adhesion
تستعمل للدلالة على اتحاد أعضاء ليست من نوع
واحد وخاصة في الزهرة كاتحاد البتلات بالأسدية
كما في أزهار الفصيلة الباذنجانية . او الأسدية بأقلام
الكرابل كما في أزهار الفصيلة السحلبية . ‖
— عظمي Anchylosis اتحاد عظمتين او أكثر
ليصبحا عظمة واحدة وكذلك التحام السن بالفك .
‖ ملتحم Adherent اسم للعضو اذا اتحد بعضو
آخر ليس من نوعه . ‖ (مر) التهاب الملتحمة
Conjunctivitis . ‖ — — الأكزيمي C. ecze-
matosa . ‖ الشريحة الملتحمية Conjunctival
flap . ‖ (اح) لواحِم Carnivorous, carni-
vores . ‖ الـ — Carnivora . ‖ النباتات —
Carnivorophyte نباتات تتغذى بالحشرات . ‖
(اج) أكل لحوم البشر Cannibalism .
شم (زر) : لَحْم . لَحَم (F) Viande (ج.
لحُوم ولُحمان ولِحام) . نسيج عضلي في الحيوانات
ولا سيا في اللبونات والطيور . ‖ آكلة اللحم
Sarcophaga (L) Sarcophage (F) الاسم
العلمي من اليونانية بهذا المعنى ، جنس ذباب من
رتبة ذوات الجناحين والفصيلة الذبابية . ‖ ذُبابةُ
اللَّحْم Sarcophile (F) جنس ذباب كبار تضع
دعاميصها بأنساج الأحياء . ‖ لُحْمَة . مَلْحَمَة
Parenchyme الأولى عن مجمع مصر والثانية في
الجامعة السورية وفي معجم شرف . وعرب بعضهم

بكلمة برنشيمة . وقال آخرون : نسيج حشوي . واللحمة في النبات أشيع الأنساج وهي نسيج مؤلف من خلايا حية تسمى خلايا اللحمة Biocytes، واللحمة أشكال ، وهي تقوم بوظائف فسيولوجية مختلفة وهاك بعضها ولا يتسع المعجم لشرحها . ‖ — أساسية P. fondamental . ‖ — خَشَبيّة P. ligneux . ‖ — فَجْويّة P. lacuneux . ‖ — لِحائيّة P. libérien . ‖ — مُمَثِّلة P. assimilateur . ‖ — مُهَوّية p. aérifère . ‖ — ناقلة او مُوصِلة P. conducteur . ‖ لواحم = لَحِمات = لاحِمات Carnivores. Carnassiers et Fauves رتبة آكلات اللحوم من الثدييات وفصائلها مشهورة منها الفصيلة السنّورية والكلبية والضبعية والزّبادية والسّمّورية والدّبية . ‖ مُلْتَحِمَة المآبر Synanthérées ou Syngenèses تطلق على الأسدية التي تكون مآبرها ملتحمة على شكل أنبوبة حول القلم أي قلم السمة بينا تكون خيوط الأسدية مطلقة غالباً مثال ذلك الأسدية في زهر الفصيلة المركبة . ‖ لَحِيات الألسنة Crassilingues رُتيبة من رتبة العظاء لها ألسنة قصار لحية وفيها فصيلة الحِرْذَونيات وفصيلة الوَرَغيات وفيها التنّين .

مد : اللُّحمة الناقلة او الموصلة (مقابل) Parenchyme conducteur . ‖ لَحُوم Carnivor(E)

شق (ط) : لحم (مقابل) Flesh . ‖ — مُفرِط Proud F. فرط نمو النسيج الحبيبي . ‖ لحمي Carneous . ‖ أزرار لحية = غثيثة الجرح Proud Flesh . ‖ لُحمة Stroma . ‖ مُلْتَحِمَة = نسيج خاص Parenchyma . ‖ ملتحمة Conjunctiva . ‖ التهاب — = الرَمَد Conjunctivitis . ‖ — — المخاطي Blennophthalmia . ‖ التحام = التصاق Cohesion . ‖ — = دَرْز Raphe . ‖ — = إندمال Knitting . ‖ — الأصابع Syndactylism . ‖ — أولي = بَدْئي Primary adhesion . ‖ — ثانوي = تالي Secondary A. ‖ — الخصيتين Synorchidism . ‖ لحين Creatin ‖ لحينين Creatinin .

شي (ث) : لَحَمَ (مقابل) Braser (F) . ‖ لَحْميٌّ (في الألوان) Incarnat .

مع (سر) : لحم (مقابل) Welding(E) . ‖ (تب) الاستلحام = الالتحام Engagement (F) تغيير الا — = تغيير الالتحام Changement d'e. ‖ تكرار — = — الالتحام Double E. .

جو (فر) : الالتحامية (مقابل) Soudabilité (F) weldability (E) .

لحن

مص (فن) : اللحن Melody (E) الصوت مرادف للحن كما استعمله المتقدمون . ‖ — الالقائي Recitative . ‖ — السير March . ‖ المقامات اللحنية Melodic scales . ‖ الملحن Composer . ‖ (صو) الملاحنة Argot, Slang (cant), Rotwelsch كلام خاص بحرف تستعمله طبقات اجتماعية معينة بخالف اللغة المشتركة السائدة في المجتمع كما يخالف اللسان العام .

ثني (ث) : لحن ثنائي (مقابل) Antienne (F) . ‖ — البُكور Aubade لحن يعزف تحت نافذة النائم لايقاظه مبكراً .

جر (فر): لحن (مقابل) Air (de musique) (F) Tune (E) .

لحا

مص (اح) : لحاء Bast, Phloem (E) النسيج الوعائي الذي يوصل المواد الغذائية المجهزة في النبات. ‖ (ط) — Cortex الطبقة الخارجية من بعض الأعضاء التي يتميز فيها لحاء ونخاع كالكلية والدماغ . ‖ — الكلية C. of kidney . ‖ (اح) لحائي Leptomatic نسبة الى الجهاز اللحائي . ‖ الجهاز ال — Leptome اسم يطلق على النسيج الذي يوصل العصارة المجهزة في بعض النباتات اللازهرية كالحزازيات . ‖ اللّحي Mandible أحد فكي الفم ويمثل الفك السفلي في الفقاريات والعلوي في الحشرات . ‖ (ط) لحاوي Cortical . ‖ لحوي أمامي Anterior c.

شم (زر) : لحاء Liber (F) طبقة بين القشرة والخشب في ساق النباتات الوعائية وجذرها . ‖ (رج): — داخلي Phlœm (E) P. (F) الأنساج الداخلية من القشرة وهي تقوم بنقل الأغذية المهيأة وتتميز بأنه يكون فيها أوعية جدرانها عَرْضية ومثقوبة (غرابيل) . ‖ — لِيْفي Bast = Liber القسم الليفي من اللحاء اي من القشرة الداخلية . ‖ (زر) : اللَّحي Ganache (F) لحيان اي شعبتا فك الفرس في المكان الذي تبرزان فيه وتنعطفان . ‖ لحية التيس = طراغوبوغن = فومي Salsifis.



Barbe de bouc (F) Tragopogon porrifolius (L) الأولى مترجمة . والثنتان عن المفردات . بقل زراعي محول من المركبات اللسينية الزهر تطبخ جذوره اللحمية الغلاظ . ‖ — الرجل = أندروبوغون Andropogon (F) الاولى معنى الاسم العلمي . جنس نبات من فصيلة النجيليات . فيه الذرة والأذخر المكي وغيرهما . ‖ — الكَبُّوشي Chicorée dite barbe-de-capucin مترجمة . ضرب ينسب الى نوع الهندبا البرية .

شي (ث) : لحو = قشر (مقابل) Teillage .

لخص

مص (ط) : اللخَص (مقابل) Ankyloblepharon (E) . ‖ (ك) ملخص Summary . ‖ — Abstract (E) Abrégé (F) .

لخف

مص (تا) : لخاف Ostraca (E) قطع رقاق من الحجر الأبيض او الشقف اتخذها المصريون القدماء ألواحا للكتابة والرسم بالمداد ومفردها لخفة Ostracon.

لخنيس

شم (زر) : لُخْنيس Lychnis(L) Lychnide(F) معناها باليونانية السراج الصغير . جنس زهر من الفصيلة القرنفلية . ‖ — ألبي L. des Alpes (L. alpina . ‖ — ساطع L. éclatante (L. fulgens) . ‖ — صليب القدس L. à croix de Jérusalem (L. chalcedonica) . ‖ — كبير الزهر L. à grande fleur (L. grandiflora) . ‖ — لَزِج

L. visqueuse (L. viscaria) . ‖ — اكليلي = منثور بري Coquelourde des jardins Lychnis coronaire (L. coronaria) . ‖ زهرة من الفصيلة القرنفلية .

لدغ

مص (ط) : اللدغ Bites, insect (E) للهوام والحشرات والعناكب التي تستعمل أجزاء فمها للعض كالبعوض الأنثى والعنكبوت . ‖ — العنكبوت Spider b. ‖ ال — السام للعنكبوتيات Arachnids, poisoning b.

لدن

مص (م) : لدانة Suppleness (E) صفة للمادة المرنة التي يسهل إحداث التغيير في شكلها .

مع (تر) : اللَدن = عجيني (مقابل) Plastic . ‖ الحد اللَداني الأدنى = — العجيني Lower p. limit . ‖ حد اللدانة الأعلى = — العجيني الأعلى Upper p. L .

مد : لدونة (مقابل) Flexuosité (F) .

لذذ

كوش (فل) : لذة Plaisir (F) Pleasure (E) (١) بمعنى السعادة . يقول أرسطو : اللذة عبارة عن كمال الفعل تضاف اليه كالنضارة الى الشباب . (٢) حالة وجدانية متوسطة بين الإحساس بالارتياح الغامض او عدمه وبين الإحساس بالألم .

لذع

شق (ط) : لَذْع Pyrosis (E) حرقة المعدة = حموضة المعدة .

لذن

شم (زر) : لاذَنيّات Cistacées (F) فصيلة اللاذن

من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات فيها القستوس أي اللاذن .

لردزبلة

شم (زر) : لَرْدِيزَبْلَة Lardizabala (L) لفظة أمريكية سمي بها جنس نباتات معرشات من الفصيلة البربارسية .

لزب

جر (فر) : لُزُوب (مقابل) Prise (F) setting (E) . || — الاسمنت P. de ciment = s. of ce.

مص (ط): لزوب (مقابل) Adsorption (E) .

لزج

مص (م) : اللزوجة Viscosity (E) الاحتكاك الداخلي بين جزيئات سائل متحرك فاذا تحرك سائل في أنبوبة فاللزوجة هي التي تجعل سرعة السائل في الوسط أقصى ما يمكن ثم تتناقص هذه السرعة حتى تصبح صفراً عند جدران الأنبوبة . || (ك) الـ — .V تماسك أجزاء المادة بعضها ببعض بحيث لا يتغير شكلها بسهولة كالقطران والعسل وغيرهما . || ملزج Viscometer جهاز لقياس درجة لزوجة السوائل .

جر (فر) : لزج (مقابل) visquese (F) viscid, viscous (E) . || اللُزُوجة viscosité = v.ty . || الـ — الحركية v. cinématique = Ki.tic . || — الدينامية v. dynamique = d.mic . || مقياس — v. viscosimètre = v.ter .

مع (سر) : دليل اللزوجة Viscosity Index (E) . || كسر — Visbreaking .

لزز

مع (جم) : الملزّة (مقابل) Nut (E) .

لزق

شم (زر) : لَزُوق Emplâtre (F) مرهم على خرقة تداوى به جروح الحيوانات الدواجن .

مص (ط) : لازقة Plaster (E) مستحضر طبي لاصق يوضع على سطح الجسم . || التلازق Conglutinatin . هو التلازُن بالمكَّل . || الالتزاق Symblepharon.

شق (ط) : لزقة (مقابل) Emplastrum . || — الرصاص Lead Plaster .

لزم

مص (فل) : التزام Obligation (F E) لغة : يقال التزم بالأمر أوجبه على نفسه . أخلاقياً : أخذ الإنسان نفسه بما يمليه القانون الأخلاقي . قانوناً : ارتباط بين طرفين (دائن ومدين) يخول أحدهما الحق في مطالبة الطرف الآخر بعمل شيء او الامتناع عنه . || — Engagement في الفلسفة الوجودية : ارتباط بتعديل الحاضر لبناء المستقبل ولا يتحقق إلا بالحرية . قال سارتر : إن الحرية هي القدرة على الالتزام بالعمل الحالي وبنـاء المستقبل وهي تخلق مستقبلاً يتيح لنا فهم الحاضر وتغييره . || (ق) الا — الأدبي Obligation morale (F) . || — إعطاء O. de donner . || — الإمتناع عن العمل O. de ne pas faire . || الا — البدلي O. facultative . || — التخييري O. alternative . || — التضامني O. solidaire . || — تقديم شيء O. de présenter une chose (actio in exhibendum) . || — الصيانة O. d'entretien . || الا — الطبيعي O. naturelle . || — عمل O. de faire . || الا — غير القابل للتجزئة O. indivisible . || — المتعدد الأطراف O. conjointe . || — المدني O. civile . || — المرافق العامة = إمتياز الا — Concession de services publics . || — النفقة Obligation alimentaire . || أحوال الا — Modalités de l'o. || (مؤ) — القواعد المنظمة To submit to the rules governing (E) Se soumettre aux dispositions régissant (F) . || (ق) التزامات الجوار Obligation de voisinage (F) . || الملتزم = صاحب امتياز Concessionnaire . || (فل) لازمة Corollaire (F) Corollary (E) رياضياً : نتيجة تتبع بالضرورة نظرية برهن عليها . فلسفياً : قضية تستنتج مباشرة من قضية أخرى بمقتضى قوانين المنطق . || اللزوم Implication = Im. علاقة منطقية ثابتة تقتضي أن يتلازم شيئان كالأبوة والبنوة . || (ط) متلازمة الامتناع (سندروم) Abstinence syndrome (E) مجموعة أعراض تحدث من الامتناع فجأة عن تعاطي ما اعتاده المدمن . || — اوسلر فاكيه Osler-Vaquez s. = O.'s disease مرض زيادة الحُمر مصحوب بتضخم الطحال . || — براون سيكار Brown-Sequard's s. الشلل الذي ينشأ من قطع النخاع الشوكي في أحد جانبيه . || — بلليزي Pellazzi's sy. نمو مبكر لأعضاء التناسل الخارجية والوظيفة الجنسية . || — بندكت Benedikt's s. شلل في العصب الثالث الدماغي مع خدر رعاشي في الطرف الأعلى من الجانب المقابل للعين المصابة . || — بهجت Behcet's s. مرض يأخذ في العين يصحبه ظهور حارش في غشاء الفم وتقرحات عائدة في أعضاء التناسل الخارجية وينتهي بالعمى وسببه غير معروف . || — الذبحية Anginal s. مجموعة أعراض تصاحب الذبحة وتكوّن معاً صورة المرض . || لزمة فوفيل Foville's s. أعراض متلازمة تنشأ من ورم في المخ الأوسط وفيها يوجد شلل بالعضلة المستقيمة الوحشية وشلل وجهي مع فالج في الجهة الأخرى . || — فوستر كنيدي Foster Kennedy s. أوديما حلمية باحدى العينين مصحوبة بضمور بحلمة الأخرى مما يشير الى وجود ورم في الفص الشمّي في المخ . || — فيبر Weber's s. إصابة نواة العصب الثالث والسويقة المخية برخاوة فيحدث فيه شلل جزئي في العصب المحرك للعين في جهة الآفة وشلل في الذراع والساق في الجهة المقابلة . || متلازمة فيرنك = عقلية الشيوخ Wernicke's s. = Presbyophrenia عته يصيب الشيوخ فيـه يتأثر المخ الأوسط بنقص مجموعة الفيتامين ب يصحبـه نقص في الذاكرة ورُعاش . || — كورساكوف Korsakoff's s. = Polyneuritic psychosis اضطراب نفساني مصحوب بالتهاب الأعصاب سببه إدمان الخمر . || — المنكب واليد Shoulder-hand s. ألم يحدث في حزام المنكب ويمتد الى الذراع واليد وينشأ عن انسداد الشريان التاجي (الإكليلي) . || — ميكولكز = سندروم Mikulicz s. — ورم الغدد الدمعية واللعابية في الجهتين وقد يتبعهما تغير في الدم وليوكيميا وتضخم في الطحال . || — نونا Nonne s. وجود بروتين زائد في السائل الرائق للنخاع الشوكي . || — ووترهاوس فردريكسن Water house-Friderichsen s. قصور حاد في لحاء الكظر قد ينشأ عن نزف فيه ويتميز بزُراق وصدمة عصبية قوية وارتفاع شديد في الحرارة . || (حض) اللازمة Fascicule . || (فل) اللازم Inhérent (F) In. (E) ما لا ينفك عن الشيء .

كوش (فل) : لازم Consequent (E) Co.,Concomitant (F) (١) ما يمتنع انفكاكه عن الشيء أي خاصة مصاحبة للماهية بالضرورة ويشترك المقوم constitutif واللازم في أن كل واحد منهما لا يفارق الشيء . ويشترك اللازم والعارض accidentel في أن كل واحد منهما خارج عن حقيقة الشيء لاحق بعدها . (٢) يقال برهان لازم بمعنى مطابقته للقواعد المنطقية . || لزوم او التزام او استتباع Consequence = Co. وجود ما يوجد عنه على سبيل لزوم لوجوده وتبعه لوجوده . لأن كونه عن الأول إنما هو على سبيل اللزوم . || ملازمة Inherence = In. الملازمة لغة امتناع انفكاك الشيء عن الشيء واصطلاحاً كون الحكم مقتضياً للآخر على معنى أن الحكم بحيث لو وقع يقتضي وقوع حكم آخر اقتضاء ضرورياً كالدخان للنار في النهار والنار للدخان في الليل . || تلازم Concordance = co. || — في التخلف Method of difference = Méthode de di. || — مباشر Consecution = Co. يبدو أن أول من استخدم هذا الاصطلاح هو ليبنتز ويقصد به عملية تقوم بها الذاكرة . فمثلاً إذا أبرزنا العصا للكلب فانه سرعان ما يتذكر الألم الذي تسببه له فيخاف منها ويهرب . || التزام Obligation = Ob. (١) اصطلاح خاص بالفقه الروماني انتهى بأن أطلق على الضمير . (٢) التزام خلقي يصدر عن طبيعة الإنسان من حيث هو كائن قادر على الاختيار بين الخير والشر .

جر (فر) : لازم (مقابل) Invariant = In. || لازمة corollaire = corollary . || اللزوم Invariance = In. || متلازم خطياً contre-variant = contra variant . || — نقطياً

Covariant = Co.

شي (ث) : مِلْزَم = مِلْزَمَة (مقابل) Etau(F) .



لزن

مص (ط) : مَلْزِن العشيرة Group agglutinin (E) . || — نوعي Specific a. || شبه — Agglutinoid . || مولد — Agglutinogen . || مُلْزِنات Agglutinins . || — طبيعية Normal a. || مناعية — Immune a. || التلازن Agglutination . || الـ — الذاتي Spontaneous a. || الدم — A. of Blood التصاق كرياته في كتل . || — الكاذب (التراصّ) للدم Pseudo- a. of blood = rouleaux formation تجمع كريات الدم الحمراء في صفوف متراصة دون أن تلتصق احداها بالأخرى بحيث يسهل تفريقها . || لزينات (م. لزين) Agglutinogens المواد المنوعة لفئات الدم . || حامل الزانة Agglutinophore.

لسس

شم (زر) : لَسّ (F) Déprimage رعي الماشية أول نبات الكلأ .

لسع

مص (ط) : اللسع . لكل ذي إبرة كالعقرب والزنبور . || — الزنبور Wasp stings (E) . || جرثومة اللاسعة Cnidoblast الخلية الأصلية التي تتحول الى خلية لاسعة . || خلية — Cnida خلية خيطية توجد في الجدار الخارجي في اللاحشويات Coelentrata وتستخدم في الدفاع باللسع . || هُدْبة الـ — Cnidocil شعيرة حساسة توجد على السطح الخارجي للخلية اللاسعة . || حامل اللواسع Cnidophore جزء من جسم اللاحشويات يحمل الخلايا اللاسعة .

لصق

مص (ط) : اللَّصُوق Implastrum (E) لزقة تلزم موضع الداء حتى يبرأ .

لسن

شم (زر) : لِسَان Langue (F) ج ألسنة وألسُن ولسانات . جسم لحمي مستطيل متحرك يكون في

الفم ويصلح للتذوّق والبلع والنطق . || — الثّور = بُوغلُصُن (L) Anchusa (F) Buglosse

المفردات . الاسم الفرنسي من اليونانية بمعنى لسان الثور تشبيها لورقة بلسان الثور . جنس نبات من فصيلة الحميات بعض أنواعها تنبت في الحقول وأخرى تزرع لزهرها . || — — = حِمْحِم = حُمحُم = حِمْحِمَة -Bourrache. Langue-de bœuf (Borrago officinalis) عشبة سنوية طبية من فصيلة الحميات . ولسان الثور ترجمة قديمة للاسم اليوناني بُوغلُصن وهو يطلق على هذا النبات وعلى أنواع من جنس (L) Anchusa . || — المزمار Salpiglossis من اليونانية لشكل مدقّات زهرها . جنس زهر من الفصيلة الباذنجانية . || — الـ — المتبدّل الزُّهر -S. à fleurs changean tes (F) S. sinuata (L) . || لُسَيْن Ligule (F) هنة في ورقة النجيليات بين الصفيحة والغمد وهي تصلح لتفريق بعض الزروع عن بعض .

مص (اح) : لسان (مقابل) Glossa (E) . || (جغ) الـ — Bill نتوء من البر يمتد في البحر . || (حض) — Tongue طرف قطعة من الخشب مشكلة كاللسان . || (اح) — المزمار Epiglottis أرخية من الغشاء المخاطي المتصل بقاعدة اللسان مدعومة بغضروف وتقع على السطح البطني للبلعوم وظيفتها سد المزمار عند البلع . || (ك) — الميزان

Pointer of a balance عود من المعدن يثبت عموديا على أوسط العاتق ويتحرك معه ويستدل منه على توازن الكفتين . || (اح) جُنَيب الـ — Para glossa كل هذه شُدَف تتركب منها الشفة السفلى في بعض الحشرات . || لُسَيْني -Lingui formis = Lingulate وصف للورقة التي بها زائدة غشائية بين النصل والغمد كورقة النجيليات .

شق (ط) : لسان (مقابل) Lingua (E) . || — Tongue . || — أسود مشعّر Black Hairy T. || — جغرافي Geographic T. || — مشقق Bifid T. || — مشوي = مشطور — Burning T. || — مصدّع = حرقة الـ — Fissured T. || — مُغرّى = — مشقوق Furred T. || — وسخ مطلي بمادة كالفراء . || اتساخ الـ — = رُسابة Fur . || التهاب — Glossitis . || — — شبه المعيّن المتوسط Median Rhomboidal G. || — — الضموري Atrophic G. || — — المهاجر السليم Benign Migratory G. || ألم — Glossalgia . || شلل — Glossoplegia . || لسان الفريز -Straw berry Tongue لسان أحمر كثمر الفريز في الحمى التيفية . || مثبتة الـ — Auto-Maton . || — المزمار Glottis . || — الـ — = لَهاة -Epi glottis . || وجع الـ — Glossodynia . || لساني Glossal . || — سِنّي Linguadental . || — الشكل Linguiform . || تحت الـ — Hypoglossal .

شي (ث) : لِسان = سِنّ (مقابل) (F) Tenon . || — الإبزام Ardillon . || — خشبي About



تطلق على لسان خشبي يدخل في تجويف خشبي آخر للصق قطعتين من الخشب . || — الرافدة



Mutule . || — القُفْل Pêne . || لُسَيْن Gâchette . || لُسَيْن (في البناء) Languette .

مع (سر) : لسان (مقابل) (E) Dowel Bar .

لصف

جر (فر) : اللصف (E) Reflex (F) Reflet لصفَ لونُه : بَرَقَ وتلألأ .

شي (ث) : لاصِف، مُتَفلْوِر Fluorescent(F).

لصق

مص (ك) : لِصاق (E) Adhesive-an مادة كالصمغ والغراء تستخدم في لصق سطحي جسمين . || (ق) الالتصاق L'accession (F) . || (م) الا — Adhesion (E) التحام الجسم الصلب ككل بجسم آخر . || (مر) — الجفنين -Ankyloblepharon يكون بالتصاق حرفيها خلقة او بعد إصابة كالحرق . || — الأجفان = رَتَع Symblepharon التصاق الملتحمة الجفنية بملتحمة المقلة . || الـ — الخلفي الكلي للبؤبؤ Seclusic pupillae . || (فن) — الصناعي -Accession artificielle ou indus trielle (F) . || — الطبيعي L'ac. naturelle . || فصل — القزحية Synechiae, rupturing (E) . || (صو) الإلصاق التوهمي Agglutination ضرب من ضروب النحت اللغوي ويكون إما بإلصاق جزء من الكلمة الثانية الى الكلمة الأولى حتى يصيرا كلمة واحدة مثل : جاب بدلاً من جاء بِ ، وعقبال

بدلاً من : عقبى له ، وإما بحذف جزء من الكلمة الثانية فتنشأ من الباقي كلمة جديدة مثل : A norange = an orange. A napron = an apron . || (اح) لاصقات Glutinants في الهُدْر يطلق على أكياس الخيط التي تلتصق بجسم الفريسة او العدو وهي نوعان : كبيرة وصغيرة . || (ط) التصاقات Adhesions تماسك غير سوي بين عضو وآخر او جزء وآخر . || ا ــ الخلفية Posterior synechia.

شم (زر) : لَصوق Charge (F) يسمى لبخة بالعامية . ويكون نفطياً او راتينجياً او قطرانياً او غيرها . || ــ (لبخة) Cataplasme أدوية مختلفة للاستعمال الخارجي على شكل عجينة رخوة . || ــ الخردل Sinapisme المعروف بلبخة بزر الخردل . || التصاق Adhérence خاصية في الأتربة تجعلها تلصق قليلاً او كثيراً بالمحراث أثناء الحرث . || مُلتَصِقات الأصابع Syndactyles أحد قسمي الطيور الجواثم يشمل فصيلتي الخضاريات والقرليات .

شق (ط) : لاصق = دبِق = لزج (مقابل) Tenacious (E) . || لَصوق Adhesive . || ــ المجتمع Court-Plaster نوع من اللزقات الخاصة بسيدات المجتمع . || لصقة خردل = Sinapism Mustard Plaster . || ــ رصاص Lead P. || ملاصق = مجاور Proximal . || ــ Approximal . || سطح ــ A. Surface . || الصاق = دمج = تختم Apposition . || التصاق = التحام Adhesion . || ــ = ــ = يبوسة المفصل Ankylosis . || ــ الجفن بالمقلة Symblepharon . || ــ حواف الأجفان Ankyloblepharon . || ــ اللسان Ankyloglossia . || مُلتصِق = مُلتحِم Ankylosed . || متلاصق Adherent .

مع (سر) : التصاق = التلاصق (مقابل) Adhesion (E) . || لاصوق Adhesive .

جر (فر) : التصاق Adherence (F) Ad. (E) مادة لاصقة Adhésif = Adhesive .

لطأ

شم (زر) : لاطيء = مُقعَد Sessile (F) نعت لعضو النبات الذي لا يقوم على دعام بل يكون مرتكزاً على المحور مثاله الورقة اللاطئة . || لاطئات العيون Edriophthalmes قسم حيوانات من القشريات اللينات الصدف .

مص (اح) : لاطيء Appressed (E) وصف لأحد أعضاء النبات اذا كان منطبقاً على سطح آخر .

لطخ

شق (ط) : لطاخة (مقابل) Smear (E) . || لطخة Macula . || ــ شمسية M. Solaris . || ــ صفراء M. Lutea . || لطوخ Stagnation .

مد : لطخة (مقابل) Empâtement (F) .

مص (مر) : لطخة لبنية Milky patch (in pericardium) (E) . || ــ مخاطية Mucous Patch.

لطس

شي (ث) : مِلْطاس Laie (F) مطرقة لكسر الحجارة وتهذيبها وتسوية أطرافها .

لطف

كوش (فل) : لطف إلهي Grace (E) Grâce (F) اصطلاح لاهوتي يقصد به عون إلهي يأتي من الله الى الإنسان على سبيل المنحة .

شق (ط) : لطيف (مقابل) Mitis (E) . || ملطِّف = مخفف Mitigated . || ــ = مهدِّئ Abirritant . || ــ = مليِّن Demulcent . || ــ = دواء ــ Bland .

مص (ط) : ملطِّف Palliative يخفف المرض ولا يشفيه .

جر (فر) : تلطيف = مزاج Tempérament (F) te. character (E) .

لطم

جر (فر) : لَطْم = لاطَمَ (مقابل) Percuter (F) to percuss, to strike (E) . || لاطِم Percutant = percussive . || المِلطَم Percuteur = Striker . || المُلاطَمة Percussion = pe.-impact.

لطا

شي (ث) : لاطية Amict (F) وشاح كهنوتي يحمله الكاهن فوق عنقه وكتفيه في أثناء الصلاة .

لعب

مع (تب) : بدء اللعب (مقابل) Debut de jeu (F) . || تأخير الـ ــ = تأخير سير المباراة Delaying the game (E) . || تبطئة الـ ــ = ابطاء الـ ــ Freezing the g. . || خطة ــ = خط سير اللعبة Pattern of the play . || سير ــ = أثناء سير المباراة Progression of the game . || الفصل في ــ = نتيجة المباراة Decision of g. . || مدة ــ = وقت ــ Duration of the g. . || موجه ــ = قائد اللعب Playmarker . || ميدان ــ = ساحة ــ = منطقة ــ = ملعب Field of play . || وقف ــ Interruption de jeu (F) . || أذى اللاعب = اصابة ــ Injury of the player (E) . || ــ الارتكاز = رجل الارتكاز Pivot man . || تحذير اللا ــ Caution the player . || ــ القطب = العمود Post player . || ــ المبعد = ــ يمنع من الاستمرار في اللعب Disqualified player . || لاعبون P.s . || الـ = الـ ــ الأصليون Equipiers . || عدة اللاعبين = مهمات ــ Player's equipment . || مواضع ــ = مركز ــ Position des joueurs (F) . || لعبة خطرة Dangerous play . || ــ معدة = ــ موضوعة Set P . || العاب الكرة = وضع الكرة في اللعب Putting the ball in the p. . || الألعاب الـ ــ الاولية = المنافسات Olimpic games .

شي (ث) : لُعْبة (مقابل) Jouet (F) . || ــ = دُمْية Poupée . || ألعاب نارية Feu d'artifice . || ملعب = سيرك ، معربة Cirque ، || ــ = مَعرك = معترك Arène باحة في وسط الملعب الروماني . || ــ = إستاد (معربة) Stade مقياس إغريقي للأبعاد .

كوش (فل) : ملعب (حجة الـ ــ) Stadium (E) Le Stade (F) فرض الزمان مؤلفاً من آنات غير متجزئة والمكان مركباً من نقط غير منقسمة وتلخص كما يلي : لنفرض ثلاثة مجاميع كل منها مؤلف من أربع وحدات او نقط . والثلاثة متوازية في ملعب . الواحد يشغل نصف الملعب الى اليمين . والآخر يشغل نصفه الى اليسار والثالث في الوسط . ولنفرض الأول والثاني يتحركان بسرعة واحدة كل منهما الى الجهة المقابلة بينما الثالث ساكن في مكانه فان الواحد منهما يصل الى نهاية الآخر في زمن هو نصف الزمن الذي يقضيه للوصول الى نهاية الساكن أي أن الانتقال من إحدى نقط المجموع الساكن الى النقطة التي تليها يتم في آن هو ضعف الآن الذي يتم فيه الانتقال من احدى نقط المجموع المتحرك الى النقطة التي تليها ، فتقطع الحركة نفس المسافة (من حيث أن طول المجاميع واحد) في زمن معين ، وفي ضعف هذا الزمن فيكون نصف الزمن مساوياً لضعفه وهذا خلف . وإذن فالحركة وهم .

مص (ق) : ألعاب البورصة (مقابل) Jeux de bourse (F) . || ــ المصادفة J. de hasard . || ــ المهارة J. d'adresse . || ــ اليانصيب Loteries . || (مر) الإلعاب Salivation (E) . || (اح) اللُعاب Saliva . || الغدد اللعابية Salivary Glands.

شق (ط) : إلعاب = سيلان اللعاب Sialorrhœa . || ــ = ــ Salivation = Ptyalism . || تلعب Ptyalism . || لعابين (خميرة) Ptyalin . || ملعِّب = مسيل اللعاب Sialagogue . || لعابي Salivary . || حصاة لعابية S. Calculus .

لعق

شم (زر) : مِلعقيَّة = حشيشة الملاعق Cochléaria officinal. Herbe aux cuillers (F) من Cochlear أي الملعقة . عشبة طبية من الفصيلة الصليبية تشبه قرة العين قليلاً .

شق (ط) : ملعقة (مقابل) Cochleare (E) . || ــ صغيرة C. Minimus = Teaspoon . || ــ كبيرة C. Magnum = Tablespoon . || ــ متوسطة C. Medius = Dessertspoon .

لعل

شي (ث) : لَعْل = بَلَخْش Spinelle (F) ضرب من الجوهر كالياقوت .

لعا

شم (زر) : لاعيَة = حليلاب Euphorbe triaculeata (L) وتطلقان أيضاً على أنواع أخرى من الفربيون . والعامة في الشام تقول حلبلوب بدلاً من حليلاب .

لغد

شق (ط) : لُغْد Buccula (E) الثنية تحت الذقن .

لغط

مص (ط) : لَغَط (مقابل) Murmur (E) . ‖ — تنفسي Respiratory m. ‖ — حويصلي Vesicular m.

مد : اللغط (مقابل) Murmure (F) .

شي (ث) : لغط = تنافُر الأصوات (مقابل) Cacophonie.

شق (ط) : لغط الشيطان (مقابل) Bruit de Diable.

لغم

مص (ط) : المَلغم (ج. الملاغم) (مقابل) Peristomium (E).

لغن

مص (ط) : اللغن (ج. لغانين) Fauces, one of the pillars of the (E) ناحية من اللهاة مشرفة على الحلق (ل) .

لغا

مص (ق) : الإلغاء (مقابل) Résiliation (F) . ‖ (أج) — (القانون) Abrogation (of law) (E) ‖ (مؤ) — تصويت To cancel a vote (E) . ‖ (ق) الا — Annuler un scrutin (F) . ‖ — الجزئي Abrogation partielle (F) . ‖ — الضمني A. tacite . ‖ — الصريح A. expresse . ‖ — القوانين A. des lois . ‖ الا — الكلي A. complète . ‖ — المحو Annulation de la radiation . ‖ (اق) — النقود Démonétisation (F) De. (E) عدول الدولة عن استعمال نوع من النقد بإحلال نقد جديد محله . ‖ (صو) اللغة الالتصاقية = Agglutinante (langue) Agglutinating (language) اللغة التي تؤدي بها الروابط الصرفية بوساطة زوائد تضاف الى الأصل اللغوي كما في اللغات الفينية الأجرية والبولونية والتركية . ‖ — الاندماجية Agglomérante (La.) = Agglomerating (La.) لغة تندمج فيها العناصر التعبيرية اندماجاً تاماً بحيث تتكون منها عبارة واحدة لا انفصال بين أجزائها مثل ما في لغات الأورال . ‖ — التحليلية Analytique (La.) = Analytic (La.) لغة يُعبَّر عن العلاقات النحوية فيها بأدوات مستقلة، مثال ذلك في اللغة العربية «أعطيتكه» و «أعطيتك اياه» . ومن أوضح أمثلتها في اللغات الأوربية اللغة الإنجليزية . ‖ (جغ) — مشتركة Lingua Franca (L) لغة منتشرة في بعض الأقاليم كلاماً وفهماً في محيط واسع . ‖ (صو) — مصنوعة Artificielle (Langue) (F) Artificial (Language (E) ولها صورتان . (١) لغة وضعتها جماعة من الناس لاستعمالها لغرض كالتعمية او تمييزهم عن غيرهم . (٢) لغة توضع بقصد استعمالها عالمياً بين الشعوب على اختلاف لغاتها مثل الاسبرنتو. ‖ جغرافية الا — La géographie linguistique = Linguistic geography علم يراد به معرفة حدود الظواهر اللغوية سواء أكانت ظواهر صوتية أم ظواهر تتعلق باستعمال الألفاظ وذلك بوضع مصور لغوي (أطلس لغوي) يبين المناطق اللغوية والجزر اللغوية . ‖ علم — La li. = li. علم دراسة اللغات البشرية . ‖ — — الاجتماعي La l. Sociologique = Sociological l. يدرس العلاقات بين الظواهر اللغوية والظواهر الاجتماعية ومدى تأثر اللغة بالعادات والتقاليد والنظام الاجتماعي . ‖ — — التاريخي La l. historique = Historical l. يتناول دراسة تطور اللغات في العصور المختلفة . ‖ — — العام La l. générale = general l. يتناول بالدراسة الحقائق اللغوية التي يمكن أن تشترك بين اللغات الإنسانية المختلفة بغض النظر عن قرابة هذه اللغات وعن علاقاتها التاريخية . ‖ — — المقارن La l. comparative = co. l. دراسة علاقات القرابة اللغوية بين فروع الفصيلة اللغوية الواحدة او بين الفصائل المختلفة . ‖ — — النفسي (سيكولوجية الـ —) La l. psychologique = psychological l. يدرس العلاقات بين النفس الإنسانية والظواهر اللغوية . ‖ اللغات الاشتقاقية = Amalgamantes (Langues) Amalgamating (Languages) لغات خصائصها العامة أن ترتبط فيها الدلالات الصرفية بأصول الكلمات ارتباطاً يؤثر في معناها مثل اللغات الهندية ـ الأوربية واللغات السامية . ‖ — الثابتة الجذور Atomiques (L.) = Radical (L.) التي تتكون من أصول لا تتغير صورها ولا تدخلها لواحق ولا سوابق ولا تقبل الاشتقاق ولا التصريف. وتحدد وظيفة الكلمة موضعها من الجملة وأوضح مثل لذلك اللغة الصينية . ‖ (مؤ) — الرسمية Langues officielles = Official languages . ‖ (صو) — النظامية Analogues (l.) = Analogical (l.) اللغات التي تلتزم عادة ترتيباً ثابتاً في تركيب جملها . ‖ (مؤ) — العمل L. de travail = Working l. . ‖ (صو) القياس اللغوي Analogie = Analogy, Analogie حمل كلمة على أخرى عن طريق المشابهة بينهما . وهو قسمان شكلي ومعنوي . (أ) القياس الشكلي. تكون فيه المشابهة بين الكلمتين قائمة على الصورة مثل توهم أصالة الياء في أعياد حملا على عيد . (ب) القياس المعنوي . تكون فيه المشابهة بين الكلمتين قائمة على المعنى ويكثر هذا في اللغة العربية في نيابة بعض الحروف عن بعض وفي تضمين فعل معنى فعل آخر . ‖ الجزيرة اللغوية L'ilot linguistique = linguistic isle جزء داخل المنطقة اللغوية له ظواهر لغوية خاصة تختلف عن الظواهر العامة للمنطقة . ‖ المسألة — Questionnaire l. = l. questionnaire مجموعة كبيرة من الأسئلة اللغوية يستعان بها في دراسة اللهجات الإقليمية والاجتماعية ووضع المصورات اللغوية . ‖ المكملات — Accessoire (mot) = Accessory word ألفاظ تستعمل بجوار الألفاظ الأساسية في الجملة لتدل على معان تكميلية مثل الضمائر والإشارة أحياناً وكذلك أدوات التنكير . او لتكون بمثابة روابط بين أجزاء الجملة كحروف العطف والجر . ‖ المنطقة — La zone linguistique = l.tic z. الجهة او الجهات التي تتحد فيها الظواهر اللغوية المختلفة صوتية كانت او دلالية . وكثيراً ما تختلف الحدود الإدارية للمنطقة عن الحدود اللغوية .

كوش (فل) : لغة Language(E) Langage(F) (١) ما يعبر بها كل قوم عن أغراضهم . (٢) مجموعة إشارات دالة على حالاتنا الوجدانية . وهي على نوعين : أولها تلك التي تصدر عفواً عن الانفعال اللاذ او المؤلم وتصاحبه كأنها مظهره الجسماني ، مثل التأوه والبكاء ، وهي عامة للحيوان والإنسان يصدرانها دون قصد آخر . وأبلغ منها دلالة على المعاني إشارات النوع ، تلك الالفاظ او الأصوات الوضعية العرفية المختلفة باختلاف العصور والشعوب. (٣) لغة كلية L. universelle (F) أراد ليبنتز أن يصطنعها من الإشارات التي ترمز الى المعاني البسيطة الأولية وتكون بمثابة ألف باء الفكر .

لفت

شم (زر) : لِفْت = لَفْت Navet (F) Brassica



napus ou B. rapa (L) لفظة اللفت سامية قديمة لها أشباه بالآرامية والعبرية والآشورية . بقل زراعي جذري من الفصيلة الصليبية ضروبه البستانية كثيرة . ‖ — Rave (B. r.) تطلق كلمة Rave على أصناف أي ضروب من اللفت Navet تكون جذورها مستديرة مفلطحة . أما النبات المسمى Chou-rave فهو الكرنب في الشام وأبو ركبة في مصر . بقل زراعي جنقي من الفصيلة الصليبية . ‖ — Navet (B. napus ou B. rapa) كانت العرب تطلق اللفت على هذا النبات وعلى ما نسميه الكرنب في الشام وأبو ركبة في مصر وعلى الكرنب اللفتي . ‖ — بَرِّي = عصا يعقوب Raiponce. Bâton de Jacob. Rave sauvage (Campanula rapunculus) مترجمان . بقل زراعي عسقولي محول من الفصيلة الجريسية تؤكل أصوله الغلاظ وأوراقه على شكل سلطة .

مص (مؤ) : لفت نظر متكلم لمراعاة النظام (مقابل) To call a speaker to order (E) Rappeler un orateur aux convenances (F) .

شي (ث) : لافِتَة (مقابل) Ecriteau(F) .

لفح

مص (ك) : اللفح السطحي (الأقمشة) = Gasing singeing (E) تخليص الأقمشة من وبرها بإحراقها باستعمال جهاز خاص .

لفظ

كوش (فل) : لفظ مشترك Homonym term(E)

هو الواقع Terme homonyme, équivoque (F) على عدة معان ليس بعضها أحق من بعض كالعين الواقع على ينبوع الماء وعلى آلة البصر والدينار .
مص (صو) : التلفظ Prononciation = p. تموجات هوائية مصدرها في الغالب الحنجرة تشكلها أعضاء الصوت .

لفف

مص (حض) : اللف Coil (E) سلك موصل ملفوف لفة واحدة او أكثر . ‖ — او الإضبارة Dossier (F) . ‖ (الك) — تجميع Focusing coil (E) ملف لإحداث مجال مغنطيسي لتجميع الأشعة الإلكترونية في بؤرة . ‖ (كم) — خانق Choke, Choking c. ملف يُعَدّ إعداداً خاصاً يوصل في جزء من دائرة كهربائية لتعويق مرور التيارات الكهربائية المترددة في هذا الجزء ومنه نوعان : الأول : خانق الترددات المنخفضة Low frequency choke ملف خانق يحيط بكتلة من الحديد . الثاني : خانق الترددات العالية = خانق الترددات اللاسلكية High-f. c. = Radio-f. c. ملف خانق يكون عادة خالياً من الحديد . ‖ (طبع) — لولبي Solenoid سلك ملفوف لفاً لولبياً حول سطح اسطواني . ‖ (الك) — مضاد Bucking coil ملف يعد بحيث يكون مجاله المغنطيسي مضاداً للمجال المغنطيسي لملف آخر . ‖ (هم) ملفاف Wheel and axle جهاز مكون من عجلة مثبتة على محور يستعمل في توضيح نظرية الفائدة الآلية . ‖ لفافة Brace أداة لعمل الثقوب المستديرة في الأخشاب . ‖ (ط) الـ — بين العمودين Inter-columnar fascia الغلاف بين العمودين الأربيين ويغطي الحبل المنوي والخصيتين . ‖ اللفائفي Ileum جزء الأمعاء الدقيقة بين الصائم والأمعاء الغليظة . ‖ تغمُّد — قولوني Ileo-colic intus-susception دخول جزء من المعي الدقاق في القولون . ‖ تفميم الـ — Ileostomy عمل فتحة في اللفائفي واصلة لسطح البطن لوجود انسداد بعدها ولعلاج أمراض أخرى . ‖ حلقة قولونية لفائفية Ileocolic ring منطقة تتوسط المعي المتوسط والمعي الخلفي في أمعاء السهيم . ‖ تلفيف الزاوية Angular gyrus يتصل في جزئه الأمامي بالتلفيف فوق الحرفي . ‖ (اح) ملتفات Volvents في الهِدْر يطلق على أكياس الخيط التي تلتف على جزء من الفريسة او العدو .
شم (زر) : مِلفاف Treuil (F) تسمى الخنزيرة عند العامة ، آلة بسيطة لرفع بعض الأثقال . ‖ لِفافيّة = دِبلولينَة Diplolæna (L) الاسم العلمي يشير الى لفافة الزهرة المزدوجة ، جنس جنبة من فصيلة السذابيات العطرة . ‖ ملتفّة Volubile (F) نعت للساق او للنبتة التي تتعلق بجسم ما وتلتف حوله حلزونياً اما الى اليمين كالفاصوليا واللبلاب واما الى الشمال كالجنجل . ‖ لَفّافة الوَرَق Rouleuse des feuilles (F) مترجمة . Blennocampa pusilla (L) حشرة من غشائيات الأجنحة تضر بالورد . ‖ — الـ — ذات النقطتين B. bipunctata (L) . ‖ مَلفوف Chou oléracé ou cultivé (F) Brassica oleracea (L) مولدة في الشام لالتفاف وُرقه .
جر (فر) : مِلَفّ (مقابل) Bobine (F) Coil (E) . ‖ — إبتدائي B. primaire = Primary c. ‖ — الأزيز B. de ronflement = Hum c. ‖ — ثانوي B. secondaire = Secondary c. ‖ الثانوي لـ — الحَثّ S. de la b. d'induction = S. of induction c. ‖ — حَثّاث B. inductrice = Inducing c. ‖ — حَثّي B. d'induction = I. c. ‖ — لولبي Solenoïde = s.id . ‖ الـ — المُتَحَرِّك Cadre (bobine) mobil = Moving coil . ‖ — خانق = مضاد B. de réactance = Choke (-c.) ; Choking c. ‖ — معادِل للمجال B. de nentralisation du champ = Field nentralizing c. ‖ — مقاوِمة B. de résistance = R. c. ‖ المِلَفّات اللاسكونية B. astatique = Astatic c. ‖ — متحدة المحور B. coaxiales = Coaxial c. ‖ — مرتبطة B. couplées = Coupled c. ‖ المِلفاف الفَرقي treuil différentiel = Differential Wheel and axle.
شق (ط) : لفافة = حزمة (مقابل) Fascia (E) . ‖ لفائفي Allantoid . ‖ تلفيفة الدماغ = طَيّة دماغية Gyrus . ‖ تلافيف = — الدماغ Convolutions.
شي (ث) : مِلفاف = خِنزيرة Treuil (F) آلة

لرفع الأثقال . ‖ — Vindas لجر الأثقال .

لفق

كوش (فل) : تلفيقية Syncretism (E) Syncrétisme (F) جاء في القاموس المحيط : لفق الثوب يلفقه ضم شقة الى أخرى فخاطها . والمعنى الفلسفي الأخذ من مختلف المذاهب دون الاستناد الى روح نقدية . يطلق هذا الاصطلاح على الأفلاطونية الجديدة .

لقح

مص (ط) : لِقاح (مقابل) Pollen (E) . ‖ لَقاح Vaccine . ‖ — ذاتي = Autovaccine = Autogenous v. ‖ مستحضرات الـ — Pollen preparations . ‖ خلاصات تستخرج من اللقاحات النباتية لتشخيص الحساسية عند المرضى بالتحساس . ‖ اللقاحية Pollinosis التفاعل التحساسي الموسمي للجسم لما يحمله الهواء من لقاح النباتات مثل حمى الطلع Hay fever . ‖ التلقيح Pollination . ‖ (اح) — حشري ثنائي Dientomophily تطلق على تلقيح الأزهار التي على النبات الواحد وتتلقح حشرياً بنوعين مختلفين من الحشرات . ‖ — ريحي Anemophily تطلق على نقل حبوب اللقاح من الطلع الى الميسم بوساطة الريح . ‖ (ط) الـ — الصناعي Artificial insemination = A. impregnation التمنية الصناعية وتكون بوضع مني في المسالك التناسلية للأنثى . ‖ (اح) ريحي الـ — Anemophilous . ‖ (ط) لَقْح على لَقْح Super-fecundation إلقاح أكثر من بيضة في إباضة واحدة من جماع متفرق . ‖ اللاقحة Zygote . ‖ — البوغية Zygospore . ‖ (ط) لَقاحات متعددة القوى Polyvalent vaccines . ‖ الـ — المختزنة Stock v. .
شم (زر) : (١) لَقْح = تلقيح = إلقاح = أبْر = تأبير = إبارة (للنخل) (٢) لَقِح = لَقاح (للمطاوعة) Fécondation (F) في النبات اتصال العنصر الذكري أي اللقاح بالعنصر الأنثوي أي البييضة وحصول البزرة . وشاعت كلمة الأخصاب في مصر ولم أجدها بهذا المعنى . ‖ — ذاتي = تلقيح — Autofécondation عندما تلقح البييضة في النبات بلقاح من النبات نفسه . وكذا في بعض الحيوانات الخناث . ‖ لِقاح = طُعْم Vaccin اذا شُبّهت هذه المادة بماء الفحل فلام اللقاح مكسورة . واذا شبهت بما تُلقَح به النخلة فاللام مفتوحة ومكسورة (انظر اللسان) . ‖ فَوْعة Virus ضعيفة التأثير تحقن في جسم الحيوان فتحدث فيه مناعة . والعامة تستعمل التطعيم والطُعْم بدلاً من التلقيح واللقاح فتقول مثلاً طُعِّم فلان بطعم الجدري وهو اصطلاح غير مستهجن مستعار من تطعيم الشجر . وأما أنصار التعريب فيعربون الوكسين ويشتقون منه فعل الوكسنة بالواو او بالفاء . ‖ إلقاح = تلقيح = تطعيم Vaccination حقن الحيوان باللقاح اتقاء لمكروب ذلك اللقاح . ‖ — = — Inoculation ادخال مكروب مرضي في الجسم لأغراض طبية كاتقاء المرض وغير ذلك . ‖ طَيريّة الإ — أو — Ornithophiles نعت يطلق على النباتات التي تزورها الطير فتسهل تلقيح أزهارها . ‖ استِلقاح Vaccinothérapie المعالجة بالإلقاح او التلقيح والاستلقاح مشتقة ، عن الدكتور مرشد خاطر في الجامعة السورية . قال : ومثلها استشماس واستشعاع واستمصال للمعالجة بأشعة الشمس وأشعة الكهرباء وبالمصل وهكذا . وهو اصطلاح اصطلحت عليه كلية الطب في الجامعة الملمع اليها . ‖ لاقِحَة Zygote بيضة تحصل من اندغام مشيجين ذكري وأنثوي . ‖ الـ — المُجانِسة Homozygote . ‖ الـ — المخالِفة Hétérozygote . ‖ (رج) تَلقيح Inoculation (E) In. (F) هو أن تدخل عن قصد متعضيات حية او ميتة وتكون عموماً متعضيات دقاقاً في بيئة جديدة ، كالتربة او مَرَق الزرع او الجسم الحي لمتعضٍ أعلى سواء أكان حيواناً أم نباتاً . ‖ لاقِحة Zygote = Z. في علم الوراثة : الخلية التي تتألف من اندغام مشيج ذكري ومشيج أنثوي . وهي أيضا المتعضي الذي ينمو بدءاً من مثل هذه الخلية . ‖ تلاقُح

الأمشاج الداخلية Inbreeding = Endogamie تلاقح بين أقارب تتعاقب من أصل واحد ، او بين أنسال قريب واحد . ‖ — — المتباينة Heterogamy = Hétérogamie (أ) في علم الوراثة : أن يكون في التلاقح أمشاج مختلفة إما في أبعادها او في بنيانها او فيها جميعاً . (ب) في علم النبات أن يكون في الازهرار الواحد « النَّوْرة الواحدة » أزهار من نمطين شِقِّيين « زَوجيِّين » او أكثر . (ج) في علم الحشرات : تعاقب إنسال نسل بكري مع إنسال نسل صحيح شِقّيّ « زوجي » . ‖ متباين اللواقح او اللاقحات Heterozygous = Hétérozygue في علم الوراثة : يقال ان أحد الأفراد هو متباين اللواقح بالنسبة الى صفة معينة عندما يكون عنصرا المُوَرِّثَيْن اللذين تحملان هذه الصفة متباينَيْن .

شق (طـ) : لقاح (مقابل) Vaccine (E) . ‖ إلقاح Fecundation . ‖ — على الا — Super-fecundation . ‖ — على الحمل Superfœtation . ‖ يلقّح = يُخصِب Impregnate . ‖ تلقيح Inoculation = Vaccination . ‖ — اضافي Reinoculation.

مد : لقاح السل (مقابل) Tuberculine .

لقط

شم (زر) : لَقَط = لِقاط Glanage (F) جمع السنبل الذي يخطئه الحاصد ويبقى في الحقل بعد الرجاد . ويسمى هذا السنبل لُقاط ولَقاط . وقد تستعمل الكلمة الفرنسية لكل ما يُلقط من الغلات والثمار . ‖ لَقاط = لَقاطة = لقط = Eteules Glamure ما يخطئه الحاصد من السنبل فتلتقطه الناس . ‖ لاقِط Glaneur الذي يلقط السنبل بعد الحصاد .

مص (طن) : التقاط Pick-up (E) يقال للتفاعل النووي حين تستولي الدقيقة المنقذفة على نُوَيّة من نويات الهدف فتجعلها جزءاً غير منفصل منها . ‖ (جي) اللقطة Nugget قطعة من الذهب ملء الكف او أكبر توجد في المعدن . ‖ (حض) ملقط Tweezers أداة من ساقين تستعمل لالتقاط الأشياء الصغيرة . ‖ ملقاط = منتاش Cilium ‖ الملقطة Pince à sucre (F) . forceps Sugar tongs (E) .

شق (طـ) : ملقط = منقاش (مقابل) Forceps(E) ‖ — سنّي Dental F. كلّابة الأسنان . ‖ — ولادي Delivery F. ‖ — تسليخ = منقاش — Dissecting F. ‖ — التضميد = — الضماد Dressing F. ‖ — الجيب Sinus F. ‖ — الشريان Artery F. ‖ — اللسان Tong F. ‖ — ضغط الشريان Tourniquet .

جر (فر) : مِلقط = كَمّاشة Pinces (F) pincers

(E) . ‖ اللاقِط cohéreur = coherer .

لقف

مص (جغ) : مَلقَف (مقابل) Aven (F) .

لقلق

شم (زر) : لَقلَق Cigogne (F) Ciconia (L) حاج لقلق في الشام والعراق وعنز في مصر . جنس طير من فصيلة اللقلقيات ورتبة طوال الساق . ‖ — أبيض C. commune (C. alba) . ‖ — أسود C. noire (C. nigra) . ‖ لَقلَقيّ Pélargonier (Pelargonium ou Geranium)

غرنوقي منه ما يسمى العطر والمسك في الشام وعطرشان وجارونية في مصر ، وكل منها نوع . والاسم العلمي من اليونانية بمعنى لقلق الماعنا الى شكل الثمرة الشبيه بمنقار اللقلق . جنس زهر من الفصيلة الغرنوقية . ‖ — لَبلابي الوَرَق P. à feuilles de lierre (P. hederæfolium) ‖ — كبير الزهر P. à grandes fleurs (P. grandiflorum) . ‖ — مُخَطَّط الورق P. à feuilles zonées (P. zonale) . ‖ لَقلَقيّات Ciconidés (F) فصيلة اللقالق وهي طيور من رتبة طوال الساق .

لقم

مص (اح) : اللُقمة Condyle (E) تطلق على النتوء المستدير في نهاية بعض العظام كاللقمة في نهاية عظم الساعد واللقمة في عظم الفك . ‖ لُقمي Condylar . ‖ شبه — Condyloid .

شق (طـ) : لُقمة = بُلعة (مقابل) Bolus . ‖ — = — عظمية Condyle . ‖ شبه الـ — = لقمي Condyloide . ‖ ناتىء لقمي C. process .

لقا

مص (مر) : اللَقوة Paralysis, facial (E) داء يعرض للوجه يعوج منه الشدق . ‖ (بك) المتلقيات الطليقة Free receptors . ‖ (ق) الإلقاء = الرمي = الطرح Jet (F) .

شق (طـ) : لَقوة (مقابل) Prosopoplegia . ‖ ملتقى Commissure ملتقى الدماغ = مجمع . ‖ — أمامي Anterior C. . ‖ — خلفي منجبي Posterior Grey C. . ‖ — الدماغ = دماغ متوسط Mesencephalon . ‖ استلقاء Supination . ‖ مستلقي Supine .

كوش (فل) : تلقائي Spontaneous (E) Spontané (F) (١) ما يصدر عن الفاعل بلا إكراه من الخارج . (٢) استجابة مباشرة .

شم (زر) : إلقاء الحَبّ Agrainage ou Agrenage (F) بذر الحبوب في المتصيدات لتجتمع عليها الطيور فتصاد .

جر (فر) : تلاقي الجزئيات (مقابل) Rencontre de molécules(F) = encounter of molecules (E) . ‖ غير متلاقية = Non concourant Non-concurrent.

لكك

شم (زر) : لَكّ Laque ou Gomme-l. (F) اللك صحيحة . والكلمة الفرنسية من لاتينية القرون الوسطى وهذه اقتبستها من العربية ، والعربية من الفارسية والفارسية من الهندية . الأشجار التي تفرز اللّكّ كثيرة كالأثأب أي تين البنغال . ‖ — Rhus vernicifera (L) شجر يغرس في اليابان لاستخراج اللك منه . واللك يستخرج أيضاً من بضعة أنواع منسوبة الى جنس R. ومن أشجار أخرى . ‖ لكّيّة = فيتُولكّة Phytolaque (F) Phytolacca (L) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى نبات اللك الماعنا الى عصارة الثمر الحمراء . جنس أعشاب او جنبات من الفصيلة اللكية . ‖ — معروفة P. commune ou Raisin d'Amérique (P. decandra) تؤكل نبتاتها الصغيرة وأوراقها كالأسفاناخ . ‖ — يابانية او ثنائية المسكن P. dioïque ou du Japon (P. dioïca) جنبة او شجرة صغيرة للتزيين تزرع في الشوارع . ‖ لكّيّات Phytolaccacées فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين قريبة من السرمقيات .

شي (ث) : لَكّ Laque (F) صبغ أحمر تصبغ به الجلود ونحوها .

مص (فن) : لك أرجواني Purple Lake (E) Laque Pourpre (F) كلتا lac و lake حشرات تتجمع حول شجرة توجد بالهند ويصنع منها الصبغ المسمى بالعربية « لك » ويضاف اليه قليل من الأزرق ليكون قرنفلياً .

لكم

مع (تب) : اللكم (مقابل) Sparring (E) . ‖ كرة — = — المتردة Punching ball . ‖ اللاكم Boxer . ‖ الملكة = مخدة الضرب Punching pad .

مص (طـ) : لَكمة Fisticuffs .

لكوبوديات

مص (اح) : اللكوبوديات Lycopodiales (E) احدى رُتب التريديات من النباتات اللازهرية .

لمح

مص (فن) : اللمحة (مقابل) Semiquaver rest(E). ‖ اللميحة Demisemiquaver r. .

مد : لمحة (مقابل) Vision (du peintre) (F) .

لمس

مص (اج) : التماس (مقابل) Petition (E) . || (ق) – إعــادة النظر Requête civile (F) · طريق الطعن الذي به يرفع المحكوم عليه الحكم النهائي أمام المحكمة التي أصدرته ذاتها طالباً لأسباب معينة عددها القانون اعادة النظر في هذا الحكم . || الملتمِس Requérant المدعي في الالــتماس . || الملتمَس ضده Requis المدعى عليه في الالتماس .

|| (اح) ملماسان شفويان Labial palps (E) .

جر (فر) : تلامُس = التّماس = مُلامسة (مقابل) contact (F) c. (E) . || – بلاتيــني = ملامس – c. en platine = platinum c. . || مُـلامس = لامس contacteur = contactor . || – متزلــق contact glissant = sliding contact.

شق (ط) : غير ملموس (مقابل) Immunity(E) .

لمع

شم (زر) : لامعة = فوتينيّـة Photinia (F)

P. (L) الشجرة اللامعة سميت بهذا الاسم للمعان ورقها . جنس شجر للتزيين من الفصيلــة الوردية . || – كاملة الورق P. à feuilles entières (P. integrifolia) . || – مَرداء P. glabre (P. glabra) . || – منشارية P. serrulé (P. serrulata) . || لامعات Ganoïdes (F) من Ganos أي اللمعان . طويئفة من السمك فيهــا الحَفش Esturgeon .

جر (فر) : اللمعان (مقابل) Brillance (luminance) (F) Bright (brightness) (E) . || – = سُطـوع = نُصــوع éclat (du soleil, d'une lampe, du teint) = brightness, brilliancy.

مص (صح) : لمعان (مقابل) Lustre (E) .

شي (ث) : تلميع (مقابل) Lustrage (F) .

شق (ط) : لُمعة (مقابل) Lumen (E) .

لمف

مص (ط) : اللمف الداخلي (مقابل) Endolymph (E) . || ال – المحيط Perilymph . || أوعية ال – Lymph vessels . || ركود – L. stasis . || كيس لمفي Lymphocele . || ورم – غدي Lymphadenoma . || وعاء – Lymphatic vessel . || التهاب الأوعية اللمفية Lymphangitis . || انسداد – – Lymphatic obstruction . || التّوعية ال– – تمدُّد Lymphangiectasis . || استبــدال خيوط Lymphangioplasty

حويرية أنبوبية مجدولة تحت الجلد بالأوعيــة اللمفية التالفة . || لوكيمية – Lymphatic leukaemia . || الخلية اللمفاوية الصغــيرة Lymphocyte, small . || الثآلول الزهري Lymphopathia venerea, Lymphogranuloma venereum تورُّم لمفي حبيبي يحدث في الأربية .

لمم

شم (زر) : مِلمّ = قشّاشــة Râteau (F) الأولى اسم الآلة من لمّ . والثانية للمبالغة من قشّ القشاش أي جمع اللقاط وهو السنبل الذي يخطئه الحاصد . والعامة في الشــام تسمي هذه الآلة قاشوشاً . وهي تستعمل لجمع اللقاط والحشيش أي الدريس في مصر . وتأتي الفرنسية أيضاً بمعنى المجرفة والمعزقة في الحدائق . || لمّامة Raballe أداة خشبية كالمجرفة للمّ الحب في البيدر والأنبار .

مع (سر) : لامة (مقابل) Pick-up (E) . || – Accumulator .

جر (فر) : إلمام = فِكرة (مقابل) Notion(FE).

لمنة

شم (زر) : لَمْنــة Lamie (F) Lamna (L) معربة . جنس سمك من فصيلة القرشيات ورتبــة الأشلاق .

لما

كوش (فل) : لمى (علم) Etiology(E) E.gie(F) (١) في علم الأحياء : دراسة نمو الأعضاء والوظائف والملكات . (٢) في الطب : دراسة أسباب المرض. (٣) في التاريخ : دراسة أسبــاب الأحــداث التاريخية .

لنف

مص (اح) : اللنف (مقابل) Lymph (E) . || اللنفي Lymphatic .

شق (ط) : ورم وعائي لنفاوي Lymphangioma . || توسع الأوعية اللنفاويــة Lymphangiectasis.

لهب

مص (ك) : اللهب Flame (E) النار التي تنتج من توهج غاز او بخار مشتعل وغالباً يكون ذلك نتيجة

تأكسد . || (مر) الالتهاب Inflammation . || – الأعصاب الطرفية Peripheral neuritis . || – الأمعاء (الدقاق والغلاظ) Enterocolitis . || – الأنف Rhinitis . || – بَرّانيــة أوردة الشبكية Periphlebitis retinae مرض مظهره نزف متكرر بالجسم الزجاجي قد يصاحبه رُعاف . || – – الشريان العقدي Periarteritis nodosa . || – البروستاتة Prostatitis . || – البريتون الرحمي = – – الحوض Perimetritis (pelvic peritonitis) . || – بطانة الرحم Endometritis . || – – القلب Endocarditis . || – التيه التهــاب الأذن الباطنة Labyrinthitis . || – الجريبــات Folliculitis . || – الجفن القرحي Blepharitis, ulcerative يتميز بوجــود قروح بالجفن قرب الحافة وحول جذور الأهــداب . || – – القشري (الحرشفي) Blepharitis, squamous نوع من أمراض الجفون الالتهابيــة يتميز بوجود قشور في الجلد . || الا – الجلدي النامي Dermatitis vegetans يتميز بوجود كتل حمراء متقطرة مبتدئة في مواضع إكزيمية على الجلد . || – جنيب الرحم Parametritis فيه يحدث التهاب في الأنسجة الخلوية المجاورة للرحم . || – جواني الشريان الساد Endarteritis obliterans . || – الجيب Sinusitis الجيب تجويف في العظــم كالجيبين الفكي والجبهي . || – الجيوب الشــامل Pan-s. || الا – الحاد Inflammation, acute . || – الحلمــة البصرية Papillitis يحدث في موضع خروج العصب البصري من داخل المقلة . || – حوض الكلوة Pyelitis . || – حـــول الأم الجافية Peripachymeningitis . || – – الأعور Perityphlitis . || – – القولون Pericolitis . || – – مفصل المنكب Periarthritis of shoulder . || – – الوريد Periphlebitis . || – الحيزوم Mediastinitis الحيزوم الصــدري هو الحجاب الصدري المنصف . || – الخُشَّــاء Mastoiditis . || – الخصيــة Orchitis . || – الدرقيــة Thyroiditis الدرقية غدة في مقدم العنق . || ال – الدرقي الطفيلي Parasite Thyroiditis . || – الدماغ Encephalitis . || – – السبــاتي Encephalitis lethargica . || – دماغي نخاعي Myeloencephalitis يسبب لياناً فيا حول الأوعية بتلف الميالين . || – – وبائي Neuraxitis (epidemic) . || ال – دون الحاد Subacute inflammation . || – رئوي Pneumonia . || – – فصّي Lobar p. . || – – فُصيصي Lobular p. . || ال – الزئبقي للفم Stomatitis, mercurial . || – سحــائي Meningitis . || – السحايا الرقيقة Leptomeningitis يقصد بالسحايا الرقيقة الأم الحنون والشُّع . || – – والدماغ الزهري Syphilitic meningoencephalitis . || – سمحــاق الغضروف Perichondritis . || – شبكي مخضّب Retinitis pigmentosa يخرج الخضاب من المشيميــة لتستقر في اللفاويات المحيطة بالأوعية . || – الشبكيــة الضوئي Photoretinitis حرق في الشبكيــة من التعرض لضوء شديد جداً كضوء الشمس المباشر او التعرض لومض شديد من مس لتيار كهربائي شديد . || – الصلب الأقسط Poker back, Ankylosing spondylitis . || – – المشوه = داء استرمبل وماري Strumpell-Marie's Spondylitis de-

formans . || — الصماخ Otitis externa الصماخ هو الأذن الظاهرة . || — الصمام (في القلب) Valvulitis . || — العصب خلف المقلة Neuritis retrobulbar يحدث في عدوى المشبر . || — عضلي تريكيني Myositis, trichinous ناشىء من تكيس يرقات التريكينا في العضلات . || — عظمي نقيّ Osteomyelitis . || الـ — العنبي (في العين) Uveitis التهاب في المشيمة والجسم الهدبي والحدقة في العين . || — الغدة الدمعية Dacryo-adenitis . || — الغدد الجفنية Blepharo-adenitis . || — — ميبوم B. halasis . || — فلغموني Phlegmonous inflammation . || — قرني ملتحمي Kerato-conjunctivitis . || — القرنية البثري Keratitis, phlyctenular التهاب ظهارة القرنية وفيها تتكون بثرات مثل التي تتكون في ملتحمة المقلة . || — — الحرفي الفائر K., marginalis profundis يبدأ في حافة القرنية العليا بشكل ارتشاح أصفر رمادي . || — — الشللي العصبي K., neuroparalytic تقرح بالقرنية يحدث في أحوال شلل العصب الخامس . || — — الغائر K., profunda التهاب عميق بالقرنية مصحوب برواسب حميدة سببه غير معروف تام المعرفة ولكنه حميد العاقبة . || — — القيحي K., purulent تقيح يحدث بالقرنية عادة اثر التهاب شديد بالملتحمة كالرمد الصديدي . || — — اللاقيحي K., non-suppurative طائفة من الالتهابات اللاتقيحية بالقرنية مثل السبل . || — القلب الشامل Pancarditis يصيب جميع طبقات القلب ويشمل التهاب التامور وعضلة القلب والصمامات ويحدث عادة في الأطفال المصابين بالحمى الروماتزمية الحادة . || — قولوني أميبي Colitis, amebic التهاب الغشاء المخاطي للقولون ناشىء عن الأميبة . || — الـ — المخاطي الغشائي Muco-membraneous c. . || — قيحي Imflammation purulent . || الـ — الكاذب العصب البصري Pseudoneuritis (optica) حالة تشبه في مظهرها صورة التهاب الحلمة البصرية عند فحصها بمنظار العين وتوجد عند طوال البصر . || — كلوي تقيحي منتشر Diffuse suppurative nephritis . || — — سدادي Embolic n. . || — — كبيبي قوامي Glomerulonephritis, parenchymatous مصحوب بآفات في الكبيبات . || — الكيس الدمعي الحاد Dacryocystitis, acute التهاب قيحي بالكيس الدمعي ويتخذ شكل خراج . || — الـ — المزمن = قيلة مخاطية D., chronic = mucocele التهاب صديدي مزمن بالكيس الدمعي يتخذ شكل صديد مائي يخرج من الثقوب الدمعية عند الضغط على الكيس الدمعي . || — لحمة القرنية Paren hymatous keratitis . || — لفائفي رجوي Regional ileitis فيه يلتهب الجزء الأخير من اللفائفي التهاباً مزمناً ويلتدب فيسبب غالباً انسداداً معوياً . || — ما حول المفصل Periarthritis . || — مخلخل زورقي = كردوسي طفلي Tarsal scaphoiditis = Epiphysitis juvenilis . || — منزلق الوتر = غمد الـ — Tynosynovitis . || — مزمن Chronic inflammation . || — مشيمي شبكي Chorioretinitis . || الـ — المضيق لغمد الوتر Stenosing teno-vaginitis . || — المقلة الدموي Haemophthalmitis التهاب قزحي هدبي شديد حاد وينشأ من نزف شديد داخل المقلة اثر اصابة . || — — الشامل Panophthalmitis, panophthalmia التهاب حاد صديدي يعم المقلة . || — الملتحمة الغشائي Croup of conjunctiva (Membraneous conjunctivitis) . || — الـ — الودقي Phlyctenular c. . || — منتثر Disseminata . || — مهبلي Vaginitis . || — النخاع الشوكي Myelitis . || — — والجذور Myeloradiculitis مرض يشك في أنه فيروسي ويصحبه التهاب في الدماغ والنخاع وجذور الأعصاب المحيطة . || — النسيج الخلالي Cellulitis . || — — — بالحجاج Cellulitis of orbit . || — نوعي Specific inflammation . || — خلوي Cellulitis يصيب الأنسجة الخلوية او الليفية . || — الوتين الزهري = — الأورطي الزهري Syphilitic aortitis . || — الوريد Phlebitis . || — وعائي تخثري ساد Thrombo-angiitis obliterans . || انصراف الـ — Inflammation, resolution of . || مفرسن في — الوتين الزهري Mapharsen (in aortitis syphilitic) . || التهابي Inflammatory . || لا — Non-inflammatory .

شم (زز) : إلتهاب Inflammation (F) جملة الانفعالات التي تحصل في جزء من عضو بفعل عامل مرضي . || — الأدمة Dermatite . || — الأذن Otite يكثر في الكلاب . وسببه فيها قمّل . || — الأطرة Crapaudine ou Mal d'âne التهاب وتشقق في أطرة حافر الفرس والبغل فيسيل منها مائع صديدي . || — الأمعاء Entérite التهاب الغشاء المخاطي في الأمعاء يصيب جميع الحيوانات الأهلية وسببه البرد او الغذاء السيء او الصفر . || — بطانة القلب = — الشغاف Endocardite مرض يكون حاداً او مزمناً . ويصيب الحيوانات المسنة كالفرس والكلب اذا هرما . || — التامور Péricardite مرض يصيب البقر خاصة ويحصل من بلع جسم صلب كدبوس او سلك حديدي . || — الجفن = سلاق Blépharite . || — الحشفة Balanite . || — الحنجرة Laryngite يحصل في غشاء الحنجرة ويمتد الى البلعوم أحياناً ويكون حاداً او مزمناً . || — الخصية Orchite . || — الرجل Crapaud التهاب النسج الحية في رجل الدابة يبدأ في النسر ويعم الصحن وله رائحة كريهة . || — الرجل Fourbure احتقان والتهاب في الأنساج الحية من حافر الفرس وظلف البقرة . || — السحايا Méningite نادر في الدواجن أي الحيوانات الأهلية . || — الصحن Aggravée يحصل في الصحن وفي أطرة الحافر في الفرس وقد يصيب أرجل البقر والكلاب من فرط التعب . || — الضرع Mammite يصيب أناث الحيوانات الدواجن . || — العضل Myosite داء يصيب خيل السباق على الأخص ويكون حاداً او مزمناً . || — الفم Stomatite التهاب غشاء الفم لأسباب عديدة . || — الفوت Fourchet التهاب ما بين أصابع البقر والضأن والمعز . وهو التهاب وتورم يؤديان الى العرج وقد يصعدان الى الركبة والعرقوب . || — الكلية Néphrite أسبابه كثيرة كالبرد وأكل أعشاب سامة . || — اللسان Glossite يحصل من العلف الشائك القاسي ويكون حاداً او مزمناً . || — الملتحمة Conjonctivite التهاب ملتحمة العين ويكون حاداً او مزمناً . || — الثرب Péritonite التهاب البريطون كثيراً ما يكون قتالاً في الحيوانات الأهلية ، وهو أشكال . || — الوريد Phlébite التهاب الغشاء الداخلي الأوردة وهو يحصل أحياناً في الخيل عقب فصادها . || — الوعاء اللنفاوي Lymphangite يحصل في أسفل قوائم الخيل . || لهبيّ = حجر اللهب Pyroxène من المعنى الأصلي للاسم الفرنسي . معدن مركب من صوانات الكلس والمغنيسيا والحديد وله أنواع .

شق (ط) : التهاب الأذن العام Panotitis (E) . || — أمعاء حاد Acute Enteritis . || — باطن الشريان Endarteritis . || — بطانة عنق الرحم Endocervicitis . || — التامور Pericarditis . || — الثدي Mastitis . || — جذر العصب Radiculitis . || — الجسم الهدبي Cyclitis . || — الجلد الإشعاعي Roentgen Rays Dermatitis . || — الحشفة Balanitis . || — الحويضة حويضة الكلية Pyelitis . || — الدسام Valvulitis . || — الدهليز Labyrinthitis . || — السحايا الضخامي Pachymeningitis . || — الشرج Proctitis . || — الشغاف Endocarditis . || — الشفة Cheilitis . || — الصفاق الدرني (السلي) Tuberculous peritonitis . || — — المصور Plastic P. . || — طبقات الشريان Panarteritis . || — العضلة Myositis . || — عنبة العين Uveitis . || — الغدة اللنفاوية Lymphadenitis . || — الغلفة والحشفة Balanoposthitis . || — فم تآكلي = موات Cancrum Oris = Noma . || — الفم واللثة Gingivostomatitis . || — الكولون Colitis . || — الكيس المصلي في منصل الابهام Bunion . || — اللثة Ulitis . || — اللثة القيحي Purulent Gingivitis . || — — المتقرح Ulcerative G. . || اللسان واللثة Gingivoglossitis . || — ما حول السن = رعال Peridentitis = Periodontosis . || — — — الشريان Periarteritis . || — — — الظفر Paronychia . || — — — الكبد Perihepatitis . || — — — المثانة Pericystitis . || — المجاري البولية = التهاب المثانة Colicystitis . || — مجموع

العـين Panophthalmitis . || — — القلب Pancarditis . || — المصل المتعدد Polyserositis . || — المعدة Linitis . || — — المهيكل L. Plastica . || — الملتحمة = رمد حبيبي Pink-Eye . || — الموثة Prostatitis . || — الوتر Chorditis . || — — والغمد Tenosynovitis . || — الوريد الأبيض المؤلم Phlegmasia Alba Dolens ورم أبيض مؤلم . || — — الخثر Thrombophlebitis.

مد : التهاب الأدَمة (مقابل) Dermatite (F) . || — بطانة القلب Endocardite . || — التامور Péricardite . || — الدماغ النُوَامي Encephalitis lethargica (E) ; || — الرئة Pneumonie(F) . || — الشريان الحاد Acute artiritis (E) . || — القولون Colite (F) . || — الكلية الخلالي الحاد Acute interstitial nephritis (E) . ||. — — المنتشر المتقيح Diffus suppurative n. || — محيط الرئة Péripneumonie (F) . || — المفصل Arthritis(E) . || — — الحاد Acuté a. || — — السيلاني Gonorrheal a. .

جر (فر) : لَـهَب (مقابل) flame (E) flamme (F) . || — حسَّاس f. sensible = sensitive f. || — مانومتري f. manométrique = m.ric f. .

لاهوت

كوش (فل) : لاهوت (علم الـ —) Theology (E) T.gie (F) (١) علم اللاهوت عند المسيحيين هو علم الكلام عند المسلمين . وموضوعه البحث في وجود الله وذاته وصفاته . (٢) علم اللاهوت الطبيعي او النظري موضوعه إثبات وجود الله وحكمته اثباتاً يستند الى النظام القائم في العالم المادي . (٣) علم اللاهوت الموحي وهو يقوم على الإيمان بالنصوص المقدسة وعلى سلطان الكنيسة . || لاهوتي Theological = Théologique (١) يختص بعلم اللاهوت . (٢) عند أوجست كونت الحالة اللاهوتية état t. (F) هي الحالة الأولى من حالات الفكر الإنساني وفيها يبحث العقل عن كنه الكائنات وأصلها ومصيرها ، محاولاً ارجاع كل طائفة من الظواهر الى مبدأ مشترك . وقد تدرج في ذلك ثلاث درجات : كانت الدرجة الأولى « الفيتشية » Fétichisme يضيف فيها الى الكائنات الطبيعية حياة روحية شبيهة بحياة الإنسان . وكانت الدرجة الثانية تعدد الآلهة وهي أكثر الدرجات الثلاث تميزاً للحالة اللاهوتية يسلب فيها عن الكائنات الطبيعية ما خلع عليها من حياة ويضيف أفعالها الى موجودات غير منظورة تؤلف عالماً علوياً . وكانت الدرجة الثالثة التوحيد أي جمع كثرة الآلهة في إله واحد .

لهج

مص (صو) : اللهجات الاجتماعية Les dialectes sociaux (F) Social dialects (E) تتميز بها طبقة او فئة اجتماعية عن أخرى وتتمثل غالباً في لهجات المهن والحرف المختلفة . || الـ — المحلية Les d. locaux = Local dialects يتميز بها مكان عن آخر : مثال ذلك اختلاف اللهجات المصرية عامة عن اللهجات السورية او اللبنانية او العراقية . وفي داخل الإقليم الواحد قد توجد عدة لهجات محلية . || علم — = La Dialectologie Dialectology علم يدرس الظواهر والعوامل المختلفة المتعلقة بحدوث صور من الكلام في لغة من اللغات .

لهم

كوش (فل) : إلهام Inspiration (E) In. (F) مدرك من الباطن « وقيل الإلهام ما وقع في القلب من علم وهو يدعو الى العمل من غير استدلال بآية ولا نظر في حجة وهو ليس بحجة عند العلماء إلا عند الصوفيين » .

شم (رج) : لَـهْم Loam = Lehm معربة ألمانية الأصل بمعنى الغِرْيَن، تربة مكونة من رمل وغرين وصلصال على نِسَب لا تجعل لأحد هذه العناصر تأثيراً سائداً في خصائص التربة .

لها

شق (ط) : لهاة (مقابل) Uvula (E) . || التهاب الـ — Uvulitis . || خزع — Uvulotomy .

شم (زر) : لَـهَوِيَّة = زهرة اللَّهاة Uvulaire(F)

Uvularia (L) جنس نباتات عشبية أمريكية من الفصيلة الزنبقية . || — كبيرة الزهر U. à grandes fleurs (U. grandiflora) نوع يزرعه محبو الزهر .

شي (ث) : مَلهى = كازينو « معربة » (مقابل) Casino (F) .

لوب

مص (جي) : اللابة Lava (E) حمم من صهير الصخر تسيل من فوهة البركان ويطلق أيضاً على الصخر الصلب الناشيء عن تبرد هذه الحمم . || — الحمضية Acidic l. أساس تركيبها معادن حمضية خفيفة القوام ومثلها الرايوليت . || — القاعدية Basic l. أساس تركيبها معادن قاعدية ثقيلة القوام ومثلها البازلت . || — المتصلبة Solidified l. . || — وسادية Pillow l. حمم تصلبت تحت الماء في قاع المحيط وانتشرت فوقه على شكل كتل تشبه الوسائد . || فريش — (ج. فرش —) L. sheet سيل من اللابة فاض على سطح الأرض فغطى مساحة كبيرة منها على هيئة طبقة رقيقة . || فَيْض — L. Flow سيل الحمم المتصلب او المنصهر على جوانب البركان . || لُوَيْبِيات Lapilli صخور تخرج من فوهة البركان فإذا ما جمدت صارت في هيئة كريَّات تتراوح حجومها بين الحمصة والجوزة .

شم (زر) : لابَة = لُوبَة = حُمَمَة Lave (F) هي اللاَّب واللوب واللاَّبات والحمم . ولعله يفيد استعمال الحُمَمَة مقابل كلمة Magma (L) أي ما تقذفه البراكين من المواد المصهورة في باطن الأرض قبل أن تتصلب تلك المواد . صخور تكونت من تصلب المواد التي قذفتها البراكين . || لُوبْيَا = ماش = وِغْنَة Vigna جنس نباتات من القرنيات الفراشية فيها اللوبيا والماش وغيرهما . وكلمة وغنة منسوبة الى علم . وكانوا يدمجون نباتات هذا الجنس في جنس الفاصوليا Phaseolus وجنس اللوبيا Dolichos . || — = لوبياء V. sinensis ou V. Catjang النوع الزراعي المشهور



المسمى لوبيا بلدية وله ضروب . || — هِلْيَوْنِيَّة V. sesquipedalis (L) Dolique asperge (F) نوع معرش قرونه طوال يزرع وينبت برياً . || — لَبْلابيَّة = لَبْلاب Lablab (Dolichos l.) نبات زراعي حبي معرش من الفصيلة القرنية يسمى لبلاباً في مصر لأنه على ما أعتقد من المعترشات كاللبلاب وعن المصريين نقل الأفرنج حديثاً اسم هذا النوع من اللوبيا . أما اللبلاب في كتب اللغة والمفردات فالكبير منه هو Lierre والصغير Liseron ليس غير . || — = لوبياء = لوباء = ثامر = دِجْر = دَجْر Dolic ou dolique mongette(F) D. unguiculatus vigna sinensis ou v. Catjang (L) اللوبيا من السريانية والأصل يوناني . كانت العرب تطلقها هي ورفيقاتها على بضعة أنواع نباتية متقاربة من جنس Dolichos وجنس V. وجنس Phaseolus . بقلة حبية زراعية سنوية من القرنيات الفراشية تسمى اللوبيا البلدية . وتختلف الأسماء العلمية لهذا النوع باختلاف علماء النبات . وهو منتشر وضروبه الزراعية كثيرة . || — بصَلِيَّة Dolichocéphale bulbosus ou pachyrhizus angulatus (L) تزرع في بعض البلاد الحارة .

لوبيلية

شم (زر) : لُوبِيلِيَّة Lobélie(F) Lobelia(L) باسم

نباتي فلنكي . جنس زهر من فصيلة اللوبيليات او

من الجريسيات اللوبيلية وفي هذا الجنس أيضاً أنواع طبية . ‖ — أرْجُوانية (L. écarlate (L. cardinalis . ‖ — أريْنُوس (L. érine (L. èrinus . ‖ — خَيْطيَّة (L. effilée (L. tenuior . ‖ — زُهرية (L. syphilitique (L. syphilitica . ‖ — ساطعة (L. brillante ou éclatante (L. fulgens . ‖ لُوبْيْلِيّات (Lobéliaceés (F فصيلة اللوبيلية او هي عند بعضهم قبيلة من الفصيلة الجريسية من ذوات الفلقتين .

لوت

شم (زر) : لُوْت = نِسْطِرار (Sciène aigle (F



(Sciæna aquila (L . الأولى عن المعاوف وهو عن جفروى ولم أجدها والثانية عن غريفل عامية في سواحل الشام . سمك كبار مبذول . ‖ لُوتيّات (Sciénidés (F فصيلة سمك بحري من المظميات فيها اللُّوت Sciène والكَرْبَل Ombrine وغيرهما .

لوث

مص (طن) : تلوث (Contamination (E يقال تلوثت المادة اذا تسربت اليها مادة مشعة ولم يكن ذلك مقصوداً او مرغوباً فيه ، ويطلق التلوث أيضاً على انتشار المواد المشعة في الأماكن التي يخشى من أضراره فيها على الإنسان او المواد المخزونة ، او يترتب على انتشارها فيها الإخلال بالتجارب او الأجهزة او ما أشبه . ‖ إزالة الـ — Decontamination تخليص مادة من المواد المشعة العالقة بها .

لوح

مص (مؤ) : لوح الإعلان (Notice-Board (E (Tableau (F . ‖ — الألوان Pallet = Palette لوح من الخشب (للألوان الزيتية) ومن الصفيح المطلي (للألوان المائية) تجعل عليه الألوان وتداف . ‖ (ضو) — ذو مناطق (Zone plate (E لوح ذو حلقات متحدة المركز ومتعاقبة في الشفيف والظلمة تكون النسبة بين مربعات أنصاف أقطارها كنسبة الأعداد ١ : ٢ : ٣ الخ . له خواص ضوئية معينة . ‖ — ربع موجي .Quarter-wave p لوح بلوري يكون سمكه بحيث يتخلف فيه أحد الشعاعين المعتاد وغير المعتاد عن الآخر عند نفوذ الضوء منه بمقدار ربع الطول الموجي للضوء . ‖ (جغ) — مستو (بلا نشيطة) Plane Table أداة من أدوات المساحة يخطط عليها رسم المساحات الصغيرة . وتتكون من لوح يستند أفقياً على ثلاثة قوائم ومثبت فيه مسطرة وبوصلة للاستعانة بها على تعيين الاتجاهات . ‖ (جي) — المصفاة -Madreporite أحد الألواح التناسلية في الجهاز القمي للقنفذانيات ويكون في العادة أكبر هذه الألواح مساحة ويخالف الثقب التناسلي في أن مساحته كلها مغطاة بعدد كبير جداً من الثقوب الصغيرة تجعله يشبه المصفاة وهذه الثقوب تؤدي في مجموعها الى قناة مشتركة تؤدي بدورها الى جهاز داخلي يسمى الجهاز الوعائي المائي . ووظيفة لوح المصفاة تصفية الماء الذي يدخل الى هذا الجهاز من الشوائب الصلبة . ‖ (ضو) — نصف موجي Half-wave plate لوح بلوري يكون سمكه بحيث يتخلف أحد الشعاعين المعتاد وغير المعتاد فيه عن الآخر بنصف الطول الموجي للضوء النافذ فيه . ‖ (جي) ألواح بصرية Ocular P.s خمسة الألواح الصغيرة في الجهاز القمي وهي مثلثة الشكل في العادة تتجه رؤوسها نحو الداخل في اتجاه الخوارن وقواعدها الى الخارج مشاركة الحوافي الخارجية للألواح التناسلية في تكوين المحيط الخارجي للجهاز القمي . ولكل لوح بصري ثقب صغير يحمل أثناء الحياة صبغاً يعتقد أنه حساس للضوء وتسمى اتجاهات الدرقة التي تقع فيها هذه الألواح بالاتجاهات الشعاعية او القدمانية . ‖ — — خارجة .Exert O. P تسمى الألواح البصرية في القنفذانيات خارجة حين لا تلامس رؤوسها محيط الخوران وتميز هذه الحالة الأجهزة القمية المزدوجة الحلقة . ‖ — — داخلة .Insert O. P تسمى الألواح البصرية في القنفذانيات داخلة حين تلامس رؤوسها محيط الخوران . وتميز هذه الحالة الأجهزة القمية المفردة الحلقة . ‖ الا — بين الذراعية .Interbrachial P حلقة من خمسة ألواح صغيرة تبادل الألواح الذراعية وضعها في كأس الزنبقانيات ويوجد كل واحد منها في رأس الزاوية المحصورة بين ذراعين . ‖ — — الشعاعية .Interradial P حلقة من خمسة ألواح كأسية في درقة الزنبقانيات تعلو حلقة الألواح الشعاعية وتتبادل ألواح الحلقتين الأوضاع فيما بينها . (بمعنى أن وضعها في النظام العام للهيكل بين شعاعي) . ‖ — تحت القاعدية .Infrabasal P خمسة ألواح كأسية في درقة الزنبقانيات تكون حلقة منتظمة خماسية التشعع فوق اللوح المركزي الظهري وتكوّن معه قاعدة الكأس وتسمى أوضاعها في النظام العام للكأس بالأوضاع الشعاعية . ‖ — تناسلية .Genital P خمسة الألواح الكبيرة في الجهاز القمي وهي ألواح مخمسة الشكل في العادة وكل واحد منها ذو ثقب واضح مستدير وتحيط حوافيها الداخلية بالخوران مكونة في العادة محيطاً خماسي الأضلاع وتسمى ثقوبها بالثقوب التناسلية حيث أن وظيفتها تصريف الخلايا التناسلية الى الخارج ، وتسمى اتجاهات الدرقة التي تقع فيها هذه الألواح بالاتجاهات البين شعاعية او البين قدمانية . ‖ الـ — الذراعية .Brachial P حلقة من خمسة ألواح كأسية في درقة الزنبقانيات تعلو حلقة الألواح بين الشعاعية وتتبادل ألواح الحلقتين الأوضاع فيما بينها بمعنى أن وضعها في النظام العام للهيكل شعاعي ، وهذه الألواح تكون قواعد الاتصال مع الأذرع في الناحية البطنية من الكأس . ‖ — القاعدية .Basal P حلقة من خمسة ألواح كأسية في درقة الزنبقانيات تعلو حلقة الالواح تحت القاعدية وتبادلها أوضاعها (بين شعاعية) . ‖ — كأسية .Calycal P عدد من الألواح الجيرية المنتظمة الشكل تكون هيكل الكأس في درقة الزنبقانيات ولها ترتيب وتماثل وأعداد ثابتة لكل مجموعة . ‖ الـ — النصلية .Lancet P خمسة ألواح هيكلية طويلة مذببة من أسفل ، كل منها على شكل المبضع وتوجد في درقة البرعميات ممتدة بين الألواح الدلتية عند أعلى الدرقة ومخترقة الألواح الشعاعية التي تكون الحلقة التي تحتها ويحمل كل لوح على كل من جانبيه صفاً من الثقوب الدقيقة التي تمرّ الماء من الخارج الى جهاز خاص بداخل الدرقة . ‖ (حض) لوحة التوزيع Distributing Board لوحة من مادة عازلة من الرخام او الخشب او غير ذلك تثبت عليها مفاتيح توصيل التيار وقطعه وتتصل بجميع مسارات التوصيلات الكهربائية في المكان . ‖ (ط) لويحات كولمبيا Columbia plaques تستعمل لعلاج السرطان الظهاري ويحتوي كل لويح على ٣٠ مليغراماً من الراديوم . ‖ (اج) لائحة Statute . ‖ (اق) — المصنع Règlement (d'atelier (F « هي لائحة يدون فيها كيفية تنظيم العمل وسيره وإدارته وهي إلزامية للعامل وإن كان لا يشترك في وضعها » . ‖ (ق) اللوائح .Les r

شم (رج) : لوح سطحي (Slab (E) Dosse (F قطعة الخشب غير المستقيمة التي تفصل من الجذع في أثناء تربيعه « أول لوح وآخر لوح يفصلان مع القشرة عندما تنشر ساق غير مستقيمة » . ‖ (زر) ألواح الدنان (Merrain (F مجموع الألواح التي تصنع منها الدنان والبراميل وغيرها واللوح الواحد يسمى Douve .

شي (ث) : لوح = لوحة (مقابل) Planche . ‖ — ثخين (من خشب) Madrier . ‖ — مطوي Diptyque . ‖ لوحة = رسم = جدول Tableau . ‖ — صغيرة = رسم صغير = صورة صغيرة Tableautin . ‖ — قنصلية Diptyque consulaire كان قناصلة الرومان يتخذونها دليلاً على انتخابهم لمناصبهم . ‖ — مأطورة = صفحة مأطورة : ذات إطار Panneau . ‖ — الجَبْهة Tympan لوحة مأطورة مثلثة تقع في الطراز الرومَني والقوطي فوق جبهة البناء . ‖ — الرقيق Titubus كتابة تعلق على عنق الرقيق أثناء بيعه . ‖ لوَيح = لوَيحة . المشهور لوح ولوحة Planchette . ‖ لويحة رَقيم Tablette لوحة فخارية كان الأقدمون يكتبون عليها . ‖ مُلوَّح Basané لوَّحته الشمس فأكسبته سمرة .

مع (سر) : لوّاحة (مقابل) (Surface Heater(E . ‖ اللوح الدوار Rotary table . ‖ — التحذير Caution board . ‖ (تب) — التسجيل = لوحة النتائج .Score b . ‖ — الحد = حاجز الرمي .Stop b . ‖ — القفز = لوحة الارتقاء .Jumping b . ‖ (بجم) — المقاييس = لوحة المقاييس .Dash b . ‖ (سك) — المقصد = لافتات المحطات المقصودة .Destination b . ‖ (تب) — الهدف .Back b

جر (فر) : لوح = لوحة (مقابل) Plaque (F) plate (E) . || — مصوات Planche sonore — = sounding board . || لوحة المفاتيح = — Tableau (électrique) d'allumage كهربائية switch board = . || الـ — الموجبة (كهربائياً) . Plaque électropositive = El. plate || ألواح مهتزّة P. vibrantes = vibration p.s .

كوش (فل) : لوح مصقول Tabula rasa (E) Table rase (F) لفظ استعاره التجريبيون من أرسطو يفيد أن العقل قوة صرفة كاللوح لم يكتب فيه شيء بالفعل . يقول في الجزء الثالث من كتاب « في النفس » : هذا الجزء الذي يسمى عقلاً ليس شيئاً بالفعل قبل أن يفكر . ويقول جون لوك : النفس في الأصل كلوح مصقول ليس فيها أفكار بالاطلاق .

مد : لائحة (مقابل) Vision (apparition) .

لور

ني (ث) : لُور (F) Lyre آلة موسيقية وترية



اغريقية .

لوراسية

مص (جي) : لوراسية (E) Laurasia قارة عظيمة قديمة يعتقد أنها كانت تؤلف وحدة برية واحدة ونشأ عن تشققها والجراف بقاياها القارات الحديثة الثلاث : أوروبة وآسية وأمريكة الشمالية .

لوريل

مص (ك) : لوريل = غاريل (E) Lauryl مجموعة عضوية حمضية .

لوز

شم (زر) : لَوْز = مَنْج = مَزْج Amandier(F) شجر مثمر مشهور Amygdalus communis (L)

من فصيلة الورديات من ضروبه اللوز المنفرك ويسمى القَرِك . || — أسترالية Noisetier d'Australie (Macadamia alternifolia) مترجمة . شجر مثمر ويصلح للتزيين . || — البَرْبَر = أرْجان Argan (Argania orientalis) المفـردات . وأرجان من الفارسية عن أدْيَ شير . والفرنسية من العربية أي المعربة . جنبية من فصيلة السَّبُوتيات ثمارها دهنية وخشبها متين. || لوزة (F) Amande ثمرة اللوز وتكون حلوة او مرة . والحلوة تكون قاسية او منفركة . || — الأرض A. de terre مترجمة تطلق عـلى حَب الزَّلَم أي حب العزيز وعلى الفول السوداني وهو Souchet comestible فستق العبيد في الشام Arachide . || — الهند Cabosse ثمرة لوز الهند أي الكاكاو .

مص (ط) : اللوزة (E) Amygdala (tonsil) . || — المُخَيْخ A. of cerebellum . || الحدبية اللوزانية Amygdaloid tubercle . || النواة — A. nucleus . || (ك) لوزين = أمجدلين Amygdalin مادة بيضاء توجد في اللوز المر وأحياناً في نوى المشمش والخوخ . يمكن حلمأتها فينتج من ذلك بنزالدهيد وحمض الأيدروسيانيك والجلوكوز وصيغتها الكيمياوية ك ٢٠ يد ٢٧ ن ١١ ا .

شق (ط) : لوزات (مقابل) Tonsils . ||



استئصال الـ — Tonsillectomy . || التهاب — Tonsillitis . || — — الجرابي Follicular T. || حصيات — Tonsilloliths . || قاطع — (آلة) Tonsillotome .

ني (ث) : لوزي الشكل (مقابل) Amande(F) .

لوس

شم (رج) : لُوْس (E F) Lœss معربة ، ألمانية الأصل رواسب كونتها الريح وهي تتألف من رمل دقيق أو من غرين او من صلصال على الأكثر .

مص (جغ) : لوس Lœss رواسب حملتها الرياح في الغالب تتكون من حبيبات دقيقة جداً من الغرين والمرل ولونها أصفر وهي ليست طباقية وتكون تربة خصبة .

لوسيماخوس

شم (زر) : لُوسِيماخُـوس Lysimaque (F) باسم طبيب يوناني قديم . جنس Lysimachia (L) نباتات من الفصيلة الربيعية تزرع لزهرها وتستعمل في الطب . || — معروف = خُوَيْخة = قصَب ذهبي = عُود الرِّيح L. commune ou Corneille

(L. vulgaris) . || — نقدي L. nummulaire. Herbe aux écus (L. nummularia).

لوط

شق (ط) : لواط (E) Sodomy فعل جنسي مذكر .

مص (ط) : لائط (مقابل) Sodomist. active s. pederast . || اللِّواط = السدومية Pederasty. sodomy.

لوطس

ني (ث) : لُوطُس (F) Lotus (معربة) وردة



النيل .

شم (زر) : لوطس قُرَيْني = قَرْن الغزال Lotier

corniculé ou trèfle cornu (F) Lotus Corniculatus (L) نبات عشبي من الفصيلة القرنية . || — زراعي = بِسِلّى سُكَّرية L. cultivé.



Pois sucré (L. tetragonolobus).

لوغاريتم

مص (ه) : لوغاريتم (E) Logarithm لوغاريتم عدد لأساس ما هو الأس الذي يرفع اليه الأساس لينتج ذلك العدد . || المتسلسلة اللوغارتمية Logarithmic series الناتجة من تحويل لو (١+س) الى متسلسلة بحسب القوى الصعودية للمتغير س أي أن لو (١+س) = س — ½ س٢ + ⅓ س٣ — ...

جر (فر) : لوغاريتم (مقابل) Logarithme (F) L.hm (E) . || الـ — الطبيعي = L. naturel Natural l. || — العادي (العشري) L. ordinaire (décimal) = l. || — النابيري L. népérien = Napierian l.

لوغوس

كوش (فل) : لوغوس او الكلمة Logos (E F) (١) هرقليطس هو أول من قال به ويقصد به القانون الذاتي الضروري الذي بمقتضاه يحدث الدور التام او «السنة الكبرى» . (٢) في الفلسفة الرواقية

اللوغوس يحوي جميع الأجسام وجميع بذور الأحياء منطوية بعضها على بعض او كامنة بعضها في بعض بحيث أن كل حي « مزيج كلي » من ذريته جمعاء . (٣) في فلسفة فيلون اللوغوس هــو تارة الوسيط الذي خلق الله العالم به كما يصنع الفنان بآلة والذي نعرف الله به والذي يشفع لنا عند الله . وهو طوراً ملاك الله المذكور في التوراة أنه ظهر للآباء وأعلن اليهم أوامر الله ، وهو مرة قانون العالم على مذهب هرقليطس والرواقيين ، ومرة أخرى هو المثــال والنموذج الذي خلق الله العالم على حسبه كما يقول أفلاطون . (٤) في الديانة المسيحية الكلمة The Word = Le Verbe ابن الله وهو الأقنوم الثاني ، وليس منفصلاً عن الآب وإن كان متميزاً عنه . جاء ذكر هذا في مفتتح إنجيل يوحنا بوجه خاص : في البدء كان الكلمة ، والكلمة كان عند الله ، وكان الكلمة الله . (٥) عند ابن العربي الكلمة لها معنيان، فمن الناحية الميتافيزيقية : الكلمة هي العقل الأول (كما يفهمه أفلاطون) او العقل الكلي (كما يفهمه الرواقيون) أي أن الكلمة هي القوة العاقلة السارية في جميع أنحاء الكون لا قوة عاقلة لإله مختلف عن الكون لا اتصال له به . ومن الناحية الصوفية فان العربي يطلق على الكلمة طائفة من الأسماء منهــا « الحقيقة المحمدية » و « روح الخاتم » و « القطب » . وأهم وظيفة للكلمة من هذه الناحية هي أنها الأصل الذي يستمد منه كل علم إلهي باطني ، وأنها منبع الوحي والإلهام . ولذلك يطلق عليها أحياناً ابن العربي اسم « مشكاة خاتم الرسل » ومن ناحية علاقة « الكلمة » بالإنسان يسميهــا ابن العربي « آدم » و « الحقيقة الإنسانيـة » و « الإنسان الكامل » . ومن ناحية اتصالها بالعالم بأكمله يسميها « حقيقة الحقائق » .

لوف

نم (زر) : لــوف Luffa (F) L. (L) الاسم

العلمي من لوف العربيـة . جنس نباتات معرشات للتزيين من الفصيلة القرعية يستخرج من ثمارها ليف مشهور ، واللوف في اللغة غيرها . || — أسطواني

الثمر = — مصري L. à fruits cylindriques (L. cylindrica ou L. ægyptiaca) . || — مُضلَّع الثمر L. à f. anguleux (L. acutangula) . || — أصفر Xanthosome (Xanthosoma) جنس نبـاتات للتزيين من الفصيلة القلقاسية . || — — سهمي الورق X. à feuilles sagittées (X. sagittifolium) . || — Gouet (Arum) جنس اللوف والقلقــاس من فصيلة القلقاسيات « لوفيات » . ويرجحون اليوم جعـل القلقاس جنساً مستقلاً . والعامة تعرب غُوّة وآروم عند ذكر الأنواع الزهرية . || — أبقع A. maculatum(L) G. à feuilles maculées(F) يزرع لزهره وورقه . || — إيطالي A. italicum (G. d'Italie) وهذه الكلمة من لوفا الآرامية . نوع يزرع لزهره وورقه . || — هندي Sauromatum gutatum (L) نبات جميل من الفصيلة القلقاسية .

لوفسبرموم

شم (زر) : لوفُسبِرْمُوم = لوفُسبِرْنُون Lophosperme (F) Lophospermum (L) معربة . من اليونانية بمعنى عرفية الحب لشكل حبوبها . جنس زهر من الفصيلة الخنازيرية . || — مُعَرِّش L. grimpant (L. scandens).

لوق

مص (حض) : المِلْوَق Spatula (E) أدوات إصلاح المشكلات الرملية في قوالب السبك (ويسميها العامة اسباتوليات) . || — الجفن Lid s. آلة لرفع الجفن عن المقلة عند إجراء عمليات الشعرة وغيرها .

لوكون

مص (اح) : لُوكُون = ليكون Leucon (E) أعقد الطرُز الثلاثة للاسفنج: (الأسكون والسيكون والليوكون) حيث تتكون في جدار الجسم حجرات مطوقة وقنوات متفرعة فتطغى على تجويف الجسم . منها اسفنج الحمام المعروف .

لولب

مص (ه) : اللولب Screw (E) جهاز يستعمل لرفع الأثقال . || (مر) لولبي (لوبيات) Spirochaeta . || (ه) مرفاع — Screw-Jack . || الحركة اللولبية S. motion حركة الجسم حركة دورانية حول محور ثابت مقرونة بحركة انتقالية في اتجاه هذا المحور . || (جي) المُلَوْلَبتــان Spiralia الهيكل العضدي الذي ينتأ جانباه من الركنين الأماميين للنتوء الأساسي ووظيفتــه دعم جهاز العرف ويتخذ الشكل اللولبي وبهيأته هذه تمتاز طائفة معينة من المسرجانيات . || (اح) اللولبيات Vorticella .

شم (زر) : لولب Vis (F) قطعة مفرَّضة حلزونياً تستعمل في أغراض كثيرة كرفع المياه . ||



— أرخميدس V. d'Archimède يستعمل في رفع الماء . || — بلا نهاية او لا نهائي V. sans fin . || — مُضاعَف V. multiple . || — مماسّ V. tangente . || — هولندي V. hollandaise يستعمل في رفع الماء . || مِكبَس لولبي Presse à v. || لولبية Spirogyre من كلمتين لاتينيتين بمعنى ما يدور لولبياً . جنس من الأشنة الخضراء « الطحلب الأخضر في مصر » له مَشَرة خيطية يعيش في الماء الحلو ويظن أنه المعروف بالخز في الشام .

جر (فر) : اللولب = البُرْغي (مقابل) vis (F) screw (E) . || — الفَرْقي v. à filets différentiels = Differential s. || — البُرغي (الملَوَّب) الميكْنالي v. micrométrique = Micrometer s.

مع (جم) : اللولب = مسمار لولبي (مقابل) Screw (E) . || — الركيس = اللوالب المخروطية الرأس Counter sunk.

شي (ث) : لولب (مقابل) Spirale (F) . || — = سُلَّم لولبي Vis . || لولبَ = ثَقَّبَ لولبياً Tarauder.

شق (ط) : لولبية شاحبة (طفيليات) Treponema Pallidum (E).

لوم

شق (ط) : لاميّ (مقابل) Hyoid (E) . || عظم — H. bone .

مص (ط) : لامي فكي Hymandibular يطلق على الجزء العلوي من القوس اللامية . || غضروف — لحي او — فقمي H. cartilage الجزء العلوي من القوس اللامية في الأسماك الغضروفية والمراحل الأولى في الفقاريات المعظمية . وقد يسهم في تعليق الفك العلوي وقد يتحول الى إحدى عظيمات الأذن في رباعية الأرجل . || قوس لامية Hyoid arch القوس الحشوية الثانية في الفقاريات سميت لشبهها بالحرف اليوناني «λ» .

لومينال

مص (ط) : لُومينال Luminal (E) عقار منوِّم.

لون

مص (فن) : لون (مقابل) Colour (E) . || (ك) — أدمي = — الأدمة Buff c. اللون الطبيعي للحم الإنسان . || (فن) الـ — الأولي Primary c. (E) Couleur Première (F) أحـد أقسام الطيف الاصلية (الاحمر والاصفر والازرق) . || (ك) — الأيونات C. of ions (E) اللون الناشىء عن وجود أيونات في المحاليل . || (فن) الـ — الثانوي Secondary c. (E) Couleur secondaire (F) أحد أقسام الطيف التي تتوسط مــا بين أقسامه الاصلية وهي : البرتقالي والاخضر والبنفسجي . || (ك) — طافىء Matt c. (E) نقيض اللامع . || (فن) الـ — الكامد Dull c. (E) Couleur terne (F) غير صاف او لون ذهبت شدته وضعف . || (ك) — ناصل (باهت) Empty (c. terminology) . || — Pale c. (E) لون صبغ القياس عندما تكون صباغته خفيفة . || (ط) حاملة الـ — Chromatophore . || (ضو) متغير — Allochromatic يقال للمادة التي تكتسب عرضاً لوناً غير لونهــا

الاصلي إنها متغيرة اللون . || (اح) مزدوج — Amphichrome اسم النبات الذي يحمل في حالات شاذة أزهاراً ذات لون يختلف عن لون أزهـــاره الاخرى . || (ضو) الالوان الأوليـــة Primary Colours هي ثلاثة ألوان يمكن مزجهـــا بنسب مختلفة للحصول على الالوان المختلفـــة . || (ط) — تلبيسية Confusion c. || (ضو) الا — المتامة Complementary C. كل لونين ضوئيين يحدث بامتزاجهما الإحساس بالضـــوء الابيض . || (ك) الكمدة في الا — Dullness ذهاب صفاء اللون (في الالوان) وهي نقيض الصفاء . || (ط) لوحة — المتشابهة Isochromatic Chart لوحة بها حروف او أرقام مكونة من نقط مختلفة الالوان متساوية الحجم وتستعمل لاختبار عمى الالوان . || (اح) السلم الملون Chromatic scale . || الملوِّنـــة Chromatophore . || — البياض Leucophore . || — الحمرة Erythrophore . || — السواد Melanophore . || — الصُّفرة Xanthophore . || بوصيـــة — Chromatophore جسيم بروتوبلازمي ملون . || (ضو) اللونية المزدوجة Dichromatism يطلق الاسم على تغير لون الضوء الأبيض النـافذ من بعض الاجسام بتغير السمك . مثاله تغير اللون عند نفوذ الضوء الابيض من الالواح الرقيقة من الزجاج الكوبلتي من الزرقة الى الحمرة تبعاً لازدياد سمك الالواح . || اللا — الأكروماتية Achromatism حالة زوال ما يطرأ على الصورة من زيـــغ لوني نتيجـــة لتشتت الضوء . || عدسة — = — أكروماتيـــة Achromatic lens عدسة مركبة من عدستين او أكثر من نوعين مختلفين من الزجاج ينعدم في الصورة التي تحدثهـا او يكاد الزيغ اللوني بالنسبة الى طرفي الطيف . || (اح) لوني Chromatic . || (ط) الإبصـار التلويني Chromatopsia . || ازدواج التلوُّن Amphichromatism . || العرَق المتلوِّن Chromidrosis . || (فن) مديـــة التلوين Pallet knife (E) Couteau de la palette (F) مدية صغـــيرة تكشط بها الأصباغ عن اللوح لتنظيفه وقد تستعمل المدية في التلوين فتقوم مقام المرقاش .

شي (ث) : لون قرمديّ = آجرّي Briqueté (F) . || — اللحم Carnation . || ألوان باردة او هادئة Couleurs froides تتألف من بقية الالوان غير الصارخة كالازرق والبنفسجي . || — حـــادة C. chaudes التي يغلب فيها الاحمر والاصفر . || — الشارات او الرُّنوك C. héraldiques . || — متمِّمة C. complémentaires وهي التي يفضي خلطها الى البياض . || — الموشور C. du prisme وهي سبعة : البنفسجي والنيلي والازرق والاصفر والبرتقالي والاحمر . || لَوْنيّ = صبغي Chromatique ماله علاقة بالأصباغ . || لوَّنَ Colorer .

جر (فر) : اللون (مقابل) couleur (F) color (E) . || — ناصع c. claire = light colour . || — الجسم (او الجرم) c. d'un corps = c. body . || — السطح c. de la surface = c. su. || متنافر الا — dyschromatique = allchromatic . || مقياس — الكهرضوئي colorimètre photo électrique = c.meter p.tric || ألوان أساسية c. primitive = primary c. || — رئيسية c. principales = main c. || الا — المُتَتامَّة c. complémentaires = complementary c. || — والأصباغ c. et pigments = c. and pi. || — التداخل c. d'interférence = in. c. || — الطَّيف les c. du spectre = spectrum c. || علم الا — Chromatiques = C.tics || عمى — Achromatopsie-Daltonisme = colour blindness || اللَّوني Chromatique = C.tic || القياس — colorimètrie = colourimetry || لا لوني Achromatique = A.tic || الكرة اللونية Chromosphère = c.ere || اللا — Achromatisme = A.sm || لَـوَّنَ colorer = to colour; to color || تلوين coloration = colo(u)ration || التَّلَوُّن القُزَحي Iridescence = ir. || مُلوِّن colorant = colo(u)ring || المُلوِّن القُزَحي Iridescent = ir. || مُتلاوِن = موحَّد اللون Isochromatique (dont la teinte est uniforme) = I.tic.

شم (زر) : لون النباتات Couleur des végétaux (F) . || الألوان والشِّيَات Robes et Particularités الأولى ألوان الشعر النامي على جلد الفرس خاصة . أما الثانية ومفردها شِيَة فهي كل لون يخالف اللون الأصلي في معظم الفرس كالتحجيـــل والغرة . والاسم الفرنسي R. يدل على كســـوة الحيوان ولا سيا على كسوة الخيل والبقر . ويدل أيضاً على الثوب بالعربية . والعامة عندنا تقول ثوب الفرس . وهو تعبير لا بأس به . ولكن اللون هي الكلمة المستعملة في كتب الخيل القديمة كـــا أن الفرنسية تطلق أيضاً على لون كسوة الحيوان . || مُلوِّنة Chromatophore عن مجمع مصر . الملونات أجسام جِبْلية قادرة على اختزان المواد الملوَّنة او احداثها وهي مختلفة الأشكال .

لوي

مص (هم) : الالتواء=اللي Torsion (E) حالة الجسم اذا ثبت من طرف وأدير طرفه الآخر زاوية مـا . || (جي) — انثناء في طبقات الصخر تسببه حركات قشرة الأرض Fold . || الا — والتمدد Distortion and Dilation في الجيولوجيا البنائية : التغير في الشكل الذي يحدث من عملية الانفعال والتمدد هو التغير في الحجم الناتج من نفس العمليـة . || (ط) اللُّوَوية Loaiasis عدوى بفلاريا (اللُّوا) فتسبب ما يسمى بتورُّمات كالابار .

شم (زر) : لَوَّاء Torcol (F) Jynx (L) جنس طير من رتبة المتسلقات وفصيلة النقاريات فيه نوع معروف في الشام في قد الأطرغلة اسمه فيها أبو لُوَي T. d'Europe (J. torquilla) . وهـــو يلوي بعنقه الى الوراء والى الجانبين بتؤدة كأنه حيـــة تتلوى . ومن ذلك جاء اسمه العربي والفرنسي .



وفي ضبط اسم الجنس العلمي اختلاف فهو Yunx في معجم لترّه . و Iynx في المعجم الأمريكي للغة الانكليزية . و Jynx في معجم وبستر ومعجم الحيوان وغيرهما . || مُلتوية = لَنْتانة Lantanier (Lantana) الاولى مترجمة والثانية معربة . جنس جنبيات للتزيين من فصيلة رعي الحمام . || — بيضاء الزهر L. à fleurs blanches (L. nivea) . || — ثلاثية الورق L. trifolié (L. trifolia) . || — عَطِرة L. odorant (L. camara) . || — قُنابية L. à collerette (L. involucrata) .

شق (ط) : التواء الأمعاء = انفتال Volvulus (E) . || ملتوي = ملفَّف Convoluted . || أنابيب ملتوية C. Tubules . || — شاحبـة Spirochæta Pallida العامـل المسبب للزهري (طفيليات) . || ملتويات أوبر ماير S. Obermeieri . || — دوتونيـة S. Duttoni . || — اليرقان النزفي S. Icterohæmorrhagiæ . || وجود الا — في الدم Spirochætemia .

جر (فر) : التَّلَوِّي (مقابل) zig-zag (F E) .

مع (جم) : اللواة المسلسلة Monkey Wrench (E) مفتاح الأنابيب .

لَيَّا

شم (زر) : لَيَّا Layia (F) L. (L) باسم أحد علماء المواليد . جنس زهر من الفصيلة المركبة . || — أنيقـة L. élégant (L. elegans) . || — بيضاء الزهر L. à fleurs blanches (L. heterotricha) . || — عريضة اللُّسَيْنات L. à larges ligules (L. platyglossa) .

لياس

شم (زر) : لِيَاس = لياسيّ Lias ou Liasique (F) معربة . تطلق على جملة من الطبقات الأرضية في النظام الجوري الاسفل .

ليباز

مص (اح) : ليباز Lipase (E) انزيم يحلل الدهون ويوجد بالبذور الزيتية .

شق (ط) : ليباز = خميرة الدسم (مقابل) Lipase .

ليبونيسس

مص (ط) : ليبونيسس باكوتي Liponyssus bacoti حَمَكة تعدي الجرذان في البلاد الاستوائية ويقال أنه ناقل التيفوس المتوطِّن .

ليبية

شم (زر) : لِيْبِيـة = لِيبِّيَة Lippie (F) Lippia (L) باسم نباتي فرنسي . جنس زهر من فصيـلة رعي الحمام . || — مُبَيِّضَة L. blanchâtre (L. canescens) .

ليبيدو

كوش (فل): ليبيدو Libido (E F) كلمة لاتينية

تفيد معنى الشهوة استخدمها فرويد وقال عنها إنها طاقة حيوية شبقية في جوهرها erotic(E) فيما تتمثل غريزة الحياة . وهذه الطاقة تستثمر في الأنا وفي الغير او في الأشياء . ويقوم برهان ذلك على انتقال الليبيدو من الأنا الى الموضوعات وبالعكس. ويكون مجموع الاهتمام المستثمر في الموضوعات وفي الأنا مقداراً ثابتاً . فكلما زاد حب المرء لذاته قلت محبته للموضوعات والعكس بالعكس . ويلاحظ أن ليبيدو الانا وليبيدو الموضوع متماثلان في الطبيعة والاصل .

ليث

شم (زر) : لَيْثُ عِفِرِّين = أمُّ عُوَيف = أمُّ قُبَيس Myrméléon ou Fourmi-lion (F) جنس حشرات من رتبة عصبية الاجنحة تصيد هي ولا سيا يرقاناتها كثيراً من الحشرات وتأكلها . ||



لُيُوث عِفِرِّين = عُوَيفيّات Myrméléonidés الثانية من أم عُويف نسبة الى المضاف اليه . فصيلة حشرات من رتبة عصبية الاجنحة .

ليثين

مص (ط) : لِيثِين (قاتل الحشرات) Lethanes (insecticide) (E)

ليدة

شم (زر) : لِيدَة Lyda (L) معربة . جنس حشرات من غشائيات الاجنحة تفتك يرقاناتها بشجر الفواكه والاحراج .

ليزول

شم (زر) : لِيزُول Lysol (F) سائل مطهر دهني غير طيار ضارب الى سمرة مركب من خليط الكريوزوت والقطران والشحم والصابون . وهو يستعمل كثيراً في مكافحة الحشرات والامراض الفطرية .

مص (ط) : ليزول Lysol (E) مطهر خارجي .

ليس

كوش (فل) : ليس Non être (F) Non-Being (E) عدم. «فان الهيولى لا تبقى الصورة بالزمان ولا الصورة الهيولى أيضاً بل هما مبدعان عن ليسية» .

ليسستارية

شم (زر) : لَيْسِسْتَارِيَة Leycesteria (L) باسم أحد الاعلام . جنس جنيبات للتزيين من الفصيلة الخمانية . || — أنيقة L. élégant (F) L. formosa (L) .

ليستر

شق (ط) : ليسترية Listerism (E) طريقة ليستر في الجراحة اللاعفنة .

ليسوزيم

مص (ط) : ليسوزيم Lysozyme (E) انزيم في الدموع مضاد للجيوبات .

ليسوسيثين

مص (ط) : ليسوسيثين Lysocythin (E) مادة سامة في الانسجة في موضع لدغة الحية من الدم المنزوف .

ليط

شم (زر) : لِيَاط Mortier (F) خليط من الرمل والكلس او من الرمل والسمنت يضاف اليه ماء ويستعمل في جعل حجارة الابنية تتماسك .

جر (فر) : التَّلْييط (مقابل) enduit(F) Coat-layer (E).

ليغسطروم

شم (زر) : ليغُسْطروم = جنبة الرِّباط Troène (F) Ligustrum (L) لعل بلينوس أراد هذا المعنى من الكلمة اللاتينية . ولم أجد لهذا الشجر اسماً عربياً . وسماه شرف الفغو ولم أجد الفغو بهذا المعنى . أما عيسى فسمى نوعه الشائع الياسمين والياسمون وهما تدلان على نبات آخر مشهور . جنس جنيبات للتزيين من الفصيلة الزيتونية . || — بَيضيُّ الورق T. à feuilles ovales (L. ovalifolium) . || — ضيِّق الورق T. à feuilles étroites (L. angustifolium) . || — كثيف T. compact (L. compactum) . || — لامع T. luisant (L. lucidum) . || — معروف او شائع T. commun (L. vulgaris) .

ليف

مص (اح) : ليف Fibrous sheathing base of the palm leaf (E) يقال لما بين الكرب محيطاً بالجذع الى قمة النخلة الليف ، واحدته ليفة . || (حض) الليفة = لوفة Luffa . || (اح) — عملاقة Giant fibre ليفة عصبية بالغة الحجم توجد في بعض اللافقاريات . || (ك) ألياف أكريلية Acrylic fibers ألياف صناعية تحضر من بلمرة نيتريل الأكريل لتكوين سلسلة بلمرية . || — حيوانية (في النسيج) Appendage f. مثل الوبر والصوف والشعر . || (ط) — دائرية Circular fibres . || — طولية Longitudinal f. || (اح) — قرنية = خيوط أدمية Horny f. = Dermotrichia ألياف من مادة قرنية تدعم حافات الزعانف في الأسماك . || (ك) — القنب Hemp fibers ألياف يحصل عليها من نبات القنب تستعمل في صناعة الحبال وبعض المنسوجات الخشنة . || (ط) تليّف Fibrosis . || تليف الدرقية او مرض ريدل Ligneous Thyroiditis or Riedel's Disease . || — الكبد Cirrhosis . || تكثّر ليفي خلف العدسة Retrolental fibroplasia مرض يتميز بتكون نسيج ليفي خلف العدسة . || نسيج — Fibrous tissue .

شم (زر) : لِيفَة Fibre (F) الليف خلايا مستطيلة مغزلية غليظة الجدران خشبيتها تجتمع على شكل نسيج ليفي . || ورم ليفي Fibrome ورم قاس غير مؤلم يحصل في الجلد والكبد وحيثما يوجد نسيج ليفي . || لِيفين = فبرين Fibrine مادة آحية حيوانية او نباتية تستخرج من الدم على شكل خيوط بيض .

شق (ط) : ليف ج ألياف (مقابل) Fibre = Fiber (E) . || — خلالي Interstitial F. || — رحمي Uterine F. || — ضام Connective F. || — العصب Nerve F. || — عضلي Muscle F. || — مرن Elastic F. || مصورة الـ — خلية ضامة ثابتة Fibroblast . || لييف Fibril || ألياف تومس Tomes's Fibers — العاج في السن . || ليفي Fibrous . || غضروف — Fibrocartilage . || التهاب الـ — — Fibrochondritis . || ورم — = فايبروما Fibroma . || ورم — عضلي Fibromyoma . || — — عقلي Fibrosarcoma . || — — في الرحم = ليف : تسمية شائعة Fibroid . || — غدّي — Fibroadenoma . || — تليُّف Fibrillation . || — أذيني Auricular F. || ليفين Fibrin . || مولّد الـ — Fibrinogen . || ليفيني Fibrinous . || استحالة ليفية Fibroid Degeneration.

جر (فر) : الليف السليم او المعتدل fibre neutre (F) Neutral f. (E).

ليفولوز

شم (زر) : لِيفُولُوز Lévulose (F) ضرب من سكر الفواكه وسكر العسل وقصب السكر .

ليكرنة

شي (ث) : لِيكُرْنَة Licorne (F) حيوان خرافي له جسم الفرس ورأس التيس بقرن واحد .

ليكقراطي

مص (جي) ليكقراطي Leucocratic (E) صفة لسحنة الصخور النارية ذات اللون الحائل بالنسبة الى النوع العادي الذي تتبعه ويرجع ذلك الى انخفاض غير عادي في محتوياتها من المعادن الدكناء .

ليكوبوديوم

مص (اح) : ليكوبوديوم Lycopodium (E) جنس من الترديات .

ليكوريه

مص (ط) : ليكورية (إفراز أبيض) في الوذمات المخاطية Leucorrhœa in mucous polypi (E) إفراز أبيض ينزل من الفرج .

ليل

مص (جغ) : أول الليل Civil twilight (E) أول الليل من غروب الشمس الى العتمة . || (اح) ليليّ Nocturnal تطلق على الظاهرة التي تحدث في الكائنات الحية أثناء الليل .

شم (زر) : جوارح اللّيل Nocturnes ou Strigidés (F) فصيلة البوم وهي أحد قسمي الجوارح من الطير . || فَرَاش — Papillons Nocturnes تطلق على فصائل من الفراش تطير في الليل كالليليات والناريات والقزيات ويسمونها اليوم مختلفات القرون Hétérocères . || لَيْلِيَّة Noctuelle كلمة تطلق على أجناس حشرات من حرشفيات الأجنحة فيها أنواع عدة تسمى الليليات

N. Papillons noctur- وهي من فراش الليل أي

nes . || — البَقول Mame- N. potagère (F) stra oleracea (L) . || — الخَرْشَف N. de l'artichaut (Gortyna ochracea) . || — الحَصيد = فراشة الحصيد N. des moissons (Agrotis segetum) . || — الحِنطة = فراشة الحنطة N. du blé (Agrotis tritici) . || — الذُرة الصفراء N. du maïs (Noctua Zeæ ou Leucanium Z.) دودة الذرة الشامية في مصر . || — الصَّنَوبَر N. du pin (Trachea piniperda) . || — عَجَبيّة N. point d'excla- mation (Agrotis exclamationis) . || — الكَرَنب = دودة القلب N. du chou. Ver du cœur (Mamestra brassicæ) الثانية اسم أسروعها لأنه يفتك بقلب الكرنب أي ما يسمّى الملفوف في الشام . || — الكَلأ N. des fourr- ages (Neuronia popularis) . || — قارضة = دودة قارضة Agrotis Ypsilon (L) يسمونها في مصر الدودة القارضة باسم دودتها . فراشة من رتبة حرشفيات الأجنحة وفصيلة الليليات تضر دودتها بالقطن .

شق (ط) : ليلي Nocturnal (E) بوال — N. Enuresis.

ليلك

شم (زر) : لِيْلَك = ليلج Lilas (F) Syringa

(L) تعريب الاسم الفرنسي . والأولى بالكاف حديثة اشتهرت . وهذا الاسم محرف من نيلَنج الفارسية المعربة قديماً والدالة على الصِّبغ الأزرق المستخرج من نبات النيل . جنس جنبات من الفصيلة الزيتونية تزرع للتزيين ولزهرها العطر . || — كبير الزهر L. à grandes fleurs (S. grandiflorus) . || — معروف او شائع L.commun (S. vulgaris)

ليمور

شم (زر) : لِيْمُور = هَبّار = هَوْبَر Lémur ou Maki (F) Lemur (L) معجم الحيوان . جنس قرود من الفصيلة الهبّارية .

ليمون

شم (زر) : لَيْمُون Citrus (L) جنس الليمون فيه أنواع البرتقال والأترج والنارنج والليمون الحلو والحامض وتسمى الموالح في مصر والحوامض في الشام . وقد تسقط النون من ليمون فيقال لَيمُو . وما في جوف ثماره يسمى اللُّبّ . جنس شجر مثمر من الفصيلة البرتقالية . || — الجَنّة Grape-



fruit (F) C. Paradisi (L) ترجمة الاسم العلمي الذي وضعته له حديقة النباتات الملوكية في انكلترة . وما برح معظم النباتيين يعدونه نباتاً ضرباً من الليمون الهندي C. decumana (L) . الاسم الفرنسي كريب فروت من الانكليزية . وقد شاع عندنا . وحرفته العامة في دمشق فصار كريفون ومن أسماء هذا الشجر شادُوك باسم ضابط انكليزي كان نقله الى جزائر انتيل . مبذول في فلسطين خاصة . في لبه حموضة ومرارة خفيفة . يؤكل مع السكر . يصنع منه شراب . || — حامض



Citronnier, Limonier (F) C. limonum (L) الفرنسية الثانية من ليمون العربية . نوع فيه ضروب تحمّض بها الأطعمة . || — حُلو Limettier



(C. limetta) فيه ضروب حلوة تؤكل ثمارها . || — هندي Pamplemousse (C. decumana) فراسكين في دمشق ولم أتبين أصلها . نوع ثمره أخيضر كبير لا يؤكل . وهو غير ليمون الجنة المسمى Grape-fruit أي أن لب ثمرتها يختلف كثيراً . || — الصين = الشجرة الثلاثية Triphasia (L) من اليونانية ، لعدد الوريقات في الكأس والتويج ، جنس أشجار من الفصيلة البرتقالية . || ليمونة Citron (F) ثمرة الليمون الحامض . || لَيمُونيّة = أترجيّة Citronnelle تطلق على نباتات لها رائحة شبيهة برائحة الليمون كالقيصوم والترنجان ورعي الحمام وغيرها . || حامض لَيمُونيك = حامض الليمون Acide Citrique حامض عضوي يكون في ثمار البرتقاليات والكشمش والبندوري أي القوطة في مصر .

شق (ط) : ليمون = كلس (مقابل) Lime (E) . || ليمونات Citrate .

شي (ث) : لَيمونيّ (أصفر ليموني) (مقابل) Citron (Couleur) (F)

ليمونيت

مص (جي) : ليمونيت Limonite (E) معدن أكسيد الحديد المائي .

لين

مص (ط) : لين (مقابل) Soft (E) . || تليين Softening . || (ن) لِينة Date palm as a species ج لِيان هي النخلة والنخل .

شم (زر) : لَيِّنات الجلد Malacodermes (F) جملة من الحشرات من مغمدات الأجنحة شذت عنها بكون أغمادها تكون لينة . ويقسمونها فصائل منها فصيلة البراعيات . || — الزعانف Malacopté- rygiens رتبة من السمك تسمى في التصنيف الحديث مفتوحات المثانات. وبالفرنسية Physosto- mes . || — الصَّدَف Malacostracées طويئفة حيوان من القشريات .

جر (فر) : لَيِّن (مقابل) Mou (F) Soft (E) .

شق (ط) : لين العظم (مقابل) Mollities Ossium (E) . || مليّن Laxative . || — = ملطّف Emmollient . || ليونة الجلد Aneto- dermia.

لينا مارين

مص (اح) : لينا مارين Linamarin (E) جلوكوسيد في بذور الكتان .

لينوتيب

شي (ث) : لينوتيب Linotype (F) « معربة » آلة طباعة حديثة لجمع الحروف .

لينون

شي (ث) : لِينُون « معربة » Linon (F) ثوب كتان رفيع هفهاف .

ليوصطونة

شم (زر) : لِيُوصْطُونَة Livistona (L) باسم أحد الأعلام . جنس شجر للتزيين من الفصيلة النخلية . || — جَنوبيّة L. australis ou Corypha a. . || — شامخة L. altissima .

ليما

شم (زر) : ليماء = شِفْنين بحري Raie (F) Raja (L) الليماء عن استدراك لمعجم الحيوان . جنس سمك من رتبة الأشلاق والفصيلة الليمائية فيه أنواع تراجع في معجم الحيوان . || ليمائيات Rajidés (F) فصيلة سمك من رتبة الأشلاق . فيها الليماء أي الشفنين البحري والمورينا .



مكة المكرمة

الـمـيـم

الميم

وسع : الحرف الرابع والعشرون من الألفباء ، وقيمته في حساب الجمل ٤٠ ، ويأتي مضموماً أداة قسم مختصة بلفظ (الله) ، ومفتوحاً اسم استفهام بعد حروف الجر ، وساكناً ومضموماً للدلالة على جمع الذكور (ذلكم) عند نحاة العرب ، او التعريف عند علماء الساميات . وهو لفظ مبهم ، تلحق به الألف، فيأتي للاستفهام ، والصلة ، والجزاء ، والتعجب ، والمصدرية ، والتنكير . ويبدل من الواو او الهاء (فم) ومن الباء ، وعند الطائيين واليمنيين من لام التعريف، ولزوماً من كل نون ساكنة قبل باء ، وغير لازم من المتحركة ويدغم في الميم مما قاربه ، ولا يدغم هو في شيء .

م : الرمز الكيماوي للعنصر منجنيز .

مارطيات Marattiacées (F)

شم (زر) : منسوبة الى اسم عالم نباتي . فصيلة نباتية من رتبة هذا الاسم ومن طائفة السرخسيات.

ماركسية Marxism (E) M. me (F)

كوش (فل) : مذهب ابتدعه كارل ماركس يتلخص في أن المجتمعات البشرية ستصبح حتماً في مستقبل قريب أو بعيد مجتمعات شيوعية . حيث تكون الثروات والمرافق ملكية مشاعة بين الجميع ، فيتناول كل قيمة عمله كاملة ويجد فيها ما يكفي لارضاء جميع حاجاته . إلا أن هذه النهاية لن تتحقق إلا بفضل الدكتاتورية العمالية .

مازريون Daphné bois gentil ou b. joli (F) (Daphne mezereum ou Thymelæa præcox) (L)



شم (زر) : المفردات . قال مايرهوف انها فارسية لا يونانية . || — هندي Clitoric de Ternate



(Clitoria ternatea) معجم أسماء النبات، العامة في مصر تسميه حريجة يزرع لزهره . || مازريونيات Thyméléacées (F) فصيلة المازريون والمثنان من ذوات الفلقتين .

مازوت Furnace oil, Bunker o., Mazout(E)

مص (ك) : سائل غليظ قابل للاشتعال يتخلف بعد استقطار الزيوت الأخرى من البترول .

مازوكية Masochism (E) M. me (F)

كوش (فل) : حصول الشخص على الاشباع الجنسي من تلقي الأذى النفسي أو البدني الذي ينزله به المحبوب .

ماسوشية Masochism (E)

مص (ط) : اشباع المنحرف رغبته بتحمل الألم .

ماكاك Macaque (F) (Macacus) (L)

شم (زر) : معربة . تطلق على القرود في لغة زنوج الكنغو . جملة قرود من فصيلة القرود المذنبة .

ماكياء Macchia (Italian) Maquis (F)

مص (جغ) : معربة إقليم شجيري في حوض البحر المتوسط تسوده أشجار قصيرة وحشائش تتحمل الجفاف ومنها الزيتون البري والآس .

مالنخوليا أو مرض سوداوي Melancholia (E) mé. lie (F)

كوش (فل) : ذهان من أهم أعراضه الاكتئاب وهبوط النشاط الحركي وانعدام الاهتمام بالعالم الخارجي والأرق ورفض الغذاء وطلب الانتحار . يعتبر أحد جانبي الذهان الدوري المعروف بذهان الهوس والاكتئاب circular or maniac depressive psychosis (E).

ماميثا = ميثا Glaucie (F) (Glaucium) (L)

شم (زر) : المفردات . جنس زهر من الفصيلة الخشخاشية . || — ثلاثية الألوان G. tricolore (G. tricolor) . || — صفراء = خشخاش مقرن G. jaune ou Pavot cornu (G. flavum)



ماميزي = بيت الميلاد Mammisi(E)

مص (تا) : كلمة منحوتة من أصل قبطي تطلق على بناء مقدس كان يلحق بالمعبد المصري في العصر اليوناني الروماني وتقام فيه الشعائر احتفالاً بوالد المعبودات .

مانا

مص (اج) : مانا mana (E) قوة خارقة .

مانسونيلا أوزاردي Mansonella ozzardi (L)

مص (ظ) : طفيلي فلاريي .

مانومتر جرينفلد المخي النخاعي Greenfield's cerebrospinal manometer (E)

مص (ط) : لقياس ضغط السائل المخي النخاعي .

جر (فر) : مانومتر Manomètre(F) Pressure gauge m. ter (E) || — ذو الهواء الخالية M. à air libre = open air m. || مانومتري Manométrique = m. ric.

مانوية Manichcism (E) m. me (F)

كوش (فل) : بدعة مسيحية ثنائية صريحة مؤسسها هو ماني بن فاتك في القرن الثالث الميلادي. قال عن نفسه إنه رابع ثلاثة تقدموه : المسيح وزرادشت وبوذا . وقال عن مذهبه إنه دين جديد تتحد فيه سائر الأديان يدور على القول بأن للعالم

ميدأين أحدهما نور والآخر ظلمة .

مانيتية Manettie (F) m. ia (L)
شم (زر) : باسم نبـــاتي ايطالي . جنس جنبات ملتفات التزيين من الفصيلة الفوية . || — ذات لونين (F) M. bicolore . || — قلبية الورق M. à feuilles en cœur.

مانيزا
جر (فر) : المانيزا (مقابل) Magnésie(F) m. sia. magnesium oxide (E).

ماهونية = ماهُونيّة Mahonie (F) (m. ia) (L)
شم (زر) : من اسم نبــاتي أمريكي . جنس

جنيبات للتزيـين من الفصيلة البربارية . || — بهشية الورق M. à feuilles de houx (m. aquifolium) . || — ثلاثية الرؤوس m. à trois pointes (m. trifurca) . || — ثلاثية الورقات m. à t. feuilles (m. trifoliata) . || — فرتونية m. de Fortune (m. fortunei) . || — نابولية m. de Népol (M. nepalensis) .

مايا Màyà (E)
كوش (فل) : قوة مضللة أي مصدر الوهم والخطأ وقناع يحجب عنا الحقيقة . وهـو اصطلاح شائع في الفلسفة الهندية والديانة الهندوكية .
شي (ث) : مايا Maya (F) حضارة قديمـة في أميركة الوسطى .

مئي
جر (فر) : في المئة (مقابل) Pour-cent (F) Pourcentage = النسبة المئوية || per-c. (E) P. de saturation = || — || — للتشبّع . || per. P. de l'audition = — — للسمع || po. sa. Centaines = || المئات . percent hearing Hundreds.
مص (هـ) : الثانية المئوية Grade Second (E) قسم من مائة قسم متساوية تقسم إليهـا الدقيقة المئوية . || الدقيقة الـ G. minute قسم من مئة قسم متساوية تقسم إليها الدرجة المئوية .
شق (ط) : مئة غرام Hectagram (E) . || — ليتر Hectolitre . || — متر Hectometre .

متا Meta (E)
مص (ك) : سابقة مشتقة مـن اليونانية تدل غالبـاً على (١) مشتقات البنزين المحضرة بالاحلال في الوضع الاول والثالث . (٢) بعض المركبات المتبلمرة مثل متا الدهيد . (٣) الأحماض المحتوية في تركيبها على أقل نسبة من الماء عـن نظائرها مثل حمـض المتافسفوريك . (٤) بعض مشتقات المركبات المعقدة مثل المتابروتين .

متت
شم (زر) : مَتّاتَة Mûraie ou Mûreraie (F) بستان التوت والمتاتة على القياس .

متر
جر (فر) : المتر العياري (مقابل) Mètre étalon (F) Srandard meter (E) . || مـتري Métrique = M.ic .

ميترازول Metrazol (E)
مص (ط) : عقار مشنج .

متع
مص (اح) : متاع Gynaecium (E) عضـو أو أعضاء التأنيث في الزهرة وهو لفظ يطلق على الجهاز الأنثوي بوجه عام . || (ق) الأمتعة Mobilier (F) . || — Bagages .
شي (ث) : متاعٌ مُطعَّم = مرصّع بالصـدف أو غيره (مقابل) Meubles de boulle .

متن
مص (هم) : متانة Toughness (E) مقاومة المادة للكسر المفاجيء مع قوة احتمالها للاجهادات المؤثرة عليها . || (قا) متون جستنيان Institutes كتاب أمر بوضعه جستنيان يحوي المبـادىء والأصول الأولية لعلم القانون ليكون بين يدي الطلاب . وقد نهج مؤلفوه في وضعه الخطة التي اتبعها جايوس الفقيه الروماني المعروف في وضع كتابـه المسمى كذلك بالمتون . وكتاب المتون لجستنيان هو الذي ترجمه إلى اللغة العربية سنة ١٩٤٦ المغفور له عبد العزيز فهمي وأسماه مدونة جستنيان .
جر (فر) : مَتين = وَكيد (مقابل) ferme (F) firm; solid (E) .

مِتْهيمُوجلوبينيميّة Methemoglobinemia (E)
مص (ط) : وجود المتهيموجلوبين في الدم .

متول Metol (E)
مص (ط) : مُظْهِر فوتوغرافي .

مَتّيولا Matthiole (F) (m.la) (L)
شم (زر) : من اسم نباتي ايطـالي . جنس نباتات



عشبية من الفصيلة الصليبيـة قريبة جداً من جنس المنثور فصلت عنه لاختلاف بين الجنسين في السمات وفي الثمار الخردلية . وفي هـذا الجنس أنواع تزرع لزهرها وأخرى تنبت برية في بعض أنحاء الشام .

مثل
كوش (فل) : مثـال Archetype (E) A. (F) عند أفلاطون المثال مبدأ الوجود والمعرفة أما أنـه مبدأ الوجود فلأن الجسم يتعين في نوعه بمشـاركة جزء من مادته في مثال من المثل . وأما أنه مبـدأ المعرفة فلأن النفس لو لم تكن حاصلة عليه لما عرفت كيف تسمي الأشياء وتحكم عليها . || مثالي (مذهب) Idealism = I.me . || مماثلة Analogy = A.gie . || تمثيل Assimilation = A. (١) في علم النفس عملية يقوم بها الفكر للكشف عن التشابه القائم بين الظواهر المتباينة . (٢) في علم وظائف الأعضاء تحول المواد الغذائية إلى عناصر حية . (٣) عند سبنسر هو من صور التباين différenciation (F) . والتباين عنده هو الانتقال من المتجانس إلى المتنوع ومن المتشابه إلى المختلف . (٤) عند لالانـد هو التحول من الاختلاف الى التشابه . || تمثيلي (استدلال) A pari (reasoning) = A p. raisonnement) (١) يستعمل هذا الاصطلاح عندمـا يراد تأييد قضية بأسبـاب مشابهـة لتلك الأسباب المؤيـدة لقضية أخرى . (٢) إلحاق جزئي بجزئي آخر في حكمه لمعنى مشترك بينهما . مثل : النبيـذ كالخمر فهو حرام .
مص (فل) : المثل الأعلى The Ideal = L'idéal (أ) نموذج عقلي للشيء يمثله في حال كماله . (ب) غاية سامية يسعى الإنسان الى بلوغها . وقـد شاع استعماله في الدلالة على ما ينبغي أن يكون في مقابل ما هو كائن . || (ق) مجازاة بالـ Représailles(F) تصرف تخرج بـه دولة على القواعد الدولية بقصد إرغام دولة أخرى عـلى العدول عن تصرف شبيه سبق أن صدر من هــذه الدولة إزاء الدولة الأولى مثل ذلك ما حدث في سنة ١٩٠٨ م عندما حجزت هولندا بعض السفن التابعة لجمهورية فنزويلا للحصول على تعويض بسبب حجز فنزويلا سفناً هولندية الى أن دفعت فنزويلا التعويض . || مقـابلة بالـ — Retorsion تصرف فيـه مجـافاة للمجاملة تأتيه الدولة . || (حض) المثال Model (E) المثـال الذي يهتدى به أو ينقل عنه دون نسخ فعـلي . || (هم) — Pattern مثيل للقطعـة المراد سبكها مصنوعـة من الخشب . || (ك) المثيل Methyl المجموعة الأحادية التكافؤ صيغتها الكيماوية ك يـدم وتوجد متحدة مع مجموعة الأيدروكسيد في الكحول المثيلي وفي مجموعة الكربوكسيل في حمض الخل . || (فل) مثالي Exemplaire (F) E. lary (E) نسبة الى مثال ويطلق على مـا هو متصور ذهناً وبوجه خاص على مثل أفلاطون القائمة بذاتهـا . || (اج) تحليل النمط الـ — Ideal-type Analysis(E) . || (فل) المثالية Idealisme (F) I. sm (E) المذهب الذي يجعـل للمثال أو الفكرة أو الصورة الاعتبار الأول سواء في الوجود أو المعرفـة أو القيم ويقابل الواقعية بوجه عـام . || (اح) التمثيل Assimilation عملية حيوية يجريها النبات الأخضر مكوناً غذاءه العضوي من عناصر بسيطة في وجود اليخضور والضوء وثاني أكسيد الكربون والماء أمـا في الحيوان فهي ترادف الأيض البنائي . || (فل) — تربوياً : استيعاب المعلومـات A.(F) A.(E) استيعاباً ينظمها في الحياة العقلية . || — Analogie = A. gy إلحاق جزئي بجزئي آخر في حكمه لمعنى

مشترك بينها مثل : النبيـذ كالخمر ، فهو حرام ، ومنه القياس الفقهي ، ويقال استدلال بالتمثيل .|| (جي) الـ الصهاري (في الجيولوجية) magmatic Assimilation(E) امتصاص الصهارة للمواد الغريبة من الصخور المحيطة بها وتمثلها فيها. || (مؤ) ـ متوازن Balanced representation (E) Re. equilibrée (F) . || ـ نسبي .Proportional r.= R p. nelle. || (فل) تمثلات التجربة A. de l'expérience عند كانت : أحد مبادىء الفهم الخالص ومؤداه أن التجربة ليست ممكنة إلا بتمثيل رابطة ضرورية بين المدركات الحسية . وتحته ثلاثة تمثلات أو قوانين متميزة : (١) قانون بقاء الجوهر . (٢) قانون تعاقب الظاهرات . (٣) قانون تزامن الجواهر وتبادلها في الفعل . || مماثل Analogue (F) Analogous (E) يطلق خاصة في علم الأحياء على الأشياء التي تؤدي وظيفة واحدة وإن اختلف أصلها . || (اج). مماثلة Analogy (E) . || (ه) التماثل Symmetry النقطتان المتماثلتان هما اللتان تكونان عن جنبي مستقيم معين أو مستو معين وعلى بعدين متساويين منه . ويسمى الخط المستقيم « محور التماثل » Axis of s. ويسمى المستوي « مستوي التماثل » Plane of s. والشكلان المتماثلان هما اللذان يتكونان من نقط متماثلة . || (صو) ـ Assimilation(F) A. (E) تأثر الأصوات المتجاورة بعضها ببعض وله درجتان : (أ) ـ جزئي Partielle = Partial مثل : من أنبأك . (ب) ـ كلي Totale= total مثل الشمس . وتأثر الأصوات المتجاورة نوعان : (أ) أتباعي Progressive=p. فيه يتأثر الصوت الثاني بالأول كما في ازدان من ازتان . فقد تأثرت التاء المهموسة بالزاي المجهورة فقلبت التاء دالاً ليجتمع صوتان مجهوران . (ب) تخلفي Régressive = Re. فيه يتأثر الصوت الأول بالثاني وهو كثير الشيوع في اللغة الفرنسية وفي العربية أيضاً . ومن أمثلته في العربية الإدغام ومثل قراءة الكسائي لقوله تعالى «حتى يصدر الرعاء» في يصدر . || (ك) ـ بلوري تام Pantomorphism (E) . || ـ صوري = تطابق ـ Enantiomorphs وصف لمادة بلورية توجد على صورتين تكون العلاقة بين تركيبها البلوري كالعلاقة بين الجسم وصورته في المرآة . || (ه) ـ متخالف Skew symmetry تسمى د (س) دالة متماثلة تماثلاً متخالفاً إذا تغيرت إشارتها فقط بتغير إشارة متغيرها س ويقال للمقدار الجبري أنه متماثل تماثلاً متخالفاً اذا تغيرت إشارته فقط عندما نضع حرفين من حروفه كل محل الآخر. || متماثلان في الوضع Homothetic, similarly situated اذا تشابه شكلان وضعا بحيث كانت أضلاعها المتناظرة متوازية . || (اح) لا متماثل Asymmetric ويوصف به المتعضي أو العضو منه الذي لا يمكن تقسيمه الى نصفين متماثلين . || (مؤ) مثل To represent (E) Représenter (F) . || (اح) ـ يمثل Assimilate, to (E) . || الممثل Assimilated . || (مؤ) ممثل Representative (E) Représentant (F) . || (ق) الـ ـ التجاري R. de commerce (F) مندوب دائم لأحد التاجر في جهة معينة . || ــ قانوني للمجهز R. légal de l'armateur الشخص الذي يخوله القانون سلطات واسعة في القيام بالعمل لحساب المجهز وهذا هو حال الربان الذي يكون له الحق في أن يقاضي أو يقاضى باسمه خاصة بدون ذكر اسم المجهز . || ممثلو الدولة = أركان ــ Organes de l'état الأشخاص الذين لهم حق التعبير عن إرادة الدولة كرئيس الدولة ووزير خارجيتها وممثليها الدبلوماسيين والقناصل || المثليات Biens fongibles . || (تا) تماثيل مجاوبة Ushabtis (E) كلمة مصرية قديمة أطلقها المصريون على طائفة من التماثيل قد يبلغ عددها عدد أيام السنة أحياناً وضعوها في قبور موتاهم وظنوا أنها تقوم عن الميت بالخدمة في أعمال الزراعة والفلاحة في العالم الآخر . || التمثيليات الدينية mysteries نوع من التمثيليات المستمدة من بعض المشاهد الواردة في الأناجيل أو الرؤى كانت تؤدى في كنيسة روما بعد القداس ، في عيدي القيامة والميلاد ، وذاعت هذه التمثيليات في أوربا منذ القرن العاشر الى القرن السادس عشر الميلادي .

شي (ث) : مثال = مانيكان mannequin (F) شخص حي أو مصنوع من خشب أو شمع أو نحوهما . || ـ = نموذج Bozetto . || ماثلة (منارة القنديل) = قعر المصباح = زخرف قعر الـ ــ

Cul - de - lampe قيلت للشبه بين الزخرف والمائلة . || تمثال Statue . || أس الـ ــ Ame

قالب التمثال الخشبي المجلل بألواح معدنية = زافرة الـ ــ : قطعة من حديد يستند إليها التمثال المصنوع من الجص أو الطين . || ــ بدائي = نصب Xoanon . || ـ راجل Statue pédestre عكس التمثال الفارس . || ـ صغير Statuette . || ـ فارس = ـ فرسي Statue Équestre . || ـ مرصع بالذهب أو العاج Chryséléphantine . || ـ مغمد S. Engainée . || ـ ناعظ تمثال عار عضوه التناسلي ناعظ S. Ithyphallique . || مثال Coroplaste, Coroplathe صانع التماثيل من الفخار . || ـ = فن نحت التماثيل = نحاتة Statuaire . || تمثيل = عرض = إظهار = رسم = صورة Représentation . || ـ اللباس Draperie .

جر (فر) : أمثال (مقابل) Multiple (F) M. (E) . || مماثل Analogue = analogous . || التماثل (في الهندسة) Symétric = symmetry . || تمثيل السرع بالرسم البياني Représentation graphique des vitesses = g.cal re. of velocities .

شق (ط) : مثال = قالب = شكل (مقابل) Mould = Mold (E) .

شم (زر) : ماثلة = شمعدان Candélabre (F) شكل يشكلون به الشجر المسند .

مد : مماثل (مقابل) Identique .

مثن

شق (ط) : مثانة (مقابل) Verruca = Wart (E) . || ـ بولية Urinary Bladder . || تنظير ـ Cystoscopy . || حصاة ـ Cystolithiasis . || خزع ـ Cystotomy . || ـ ـ العجاني Perineal C. || ـ ـ فوق العانة Suprapubic C. || فتق ـ = هبوط ـ Cystocele . || منظار ـ Cystoscope . || مثاني Vesical .

مص (ط): المثانة التلقائية automatic Bladder. || التهاب الـ Cystitis حالة مرضية تصيب المثانة وتسبب لها التهاباً . || فحص ـ بالمنظار Cystoscopy جهاز يستعمل لتشخيص أمراض المجاري البولية . || وجع ـ = المثن Cystalgia . || المثان النخاعي Cord-bladder داء يحدث في المثانة من أذى في النخاع الشوكي . || الجزء المثاني من الحالب Interstitial part of ureter . || المثلث الـ Trigone of bladder الباحة بين فتحتي الحالبين وفتحة المبال .

شم (زر) : حصى المثانة = رمل ـ gravelle ou cystite calculeuse (F) مرض ينشأ من حصول بلورات من بولات الصودا في المثانة يصيب خاصة الحيوانات الأهلية التي تسمن . || مثنان Daphné garou (F) (Daphne gnidium ou Thymelæa hirsuta) (L).

مثيمازول Methimazole (E)

مص (ط) : عقار كمركب الثيوراسيل يسبب نقص متشكلات النوى وقد يكون قاتلاً ويعطى في التدرق .

مجد

كوش (فل) : تمجيد الدولة (مذهب) Etatism (E) E. me (F) يطلق هذا الاصطلاح عندما تهيمن الدولة على جميع الوظائف الاجتماعية .

شم (زر) : مجدية = زهرة المجد = إقليثوس

لجمال توهجها Clianthe (F) (Clianthus) (L) . جنس زهر من فصيلة القرنيات الفراشية . || — أرجوانية (C. puniceus) C. écarlate . || — دَنْبية (C. Dampieri) C. de Dampier .

مجس

شي (ث) : مجوس = كهنة الـ — (مقابل) Mages (F).

محح

مص (اح) : المُح (مقابل) Yolk (E) . || مُحي Vitelline منسوبة الى المح ومنه : غدة المح V. gland . مجرى المح V. duct . غشاء المح V. membrane . || المَمَحّ (ج. الممحات) Vitellarium . pl. Vitellaria . || الغدة المحية Yolk Gland .

شق (ط): مح = — البيض (مقابل) Vitelline (E) . || — Yolk صفار البيض . || قليل الـ — Oligolecithal . || مُحين Lecithin .

محل

شي (ث) : مَحالة Sellette خشبة يقف عليها عمال الأبنية ونحوهم = مقعد صغير = سُرَيْج .

محن

مع (سر) : امتحان (مقابل) Examination (E) . || ممتحن Examiner .

مص (اح) : محنة (محاكمة بـ) (مقابل) Ordeal (Trial by).

محا

مص (ق) : المحو الاختياري Radiation volontaire (F) . || الـ — القضائي أو الإلزامي R. judiciaire ou forcée . || الـ — القيد = شطب — R. de l'inscription . || (حض) المحاة India-rubber (E) Gomme (F) قطعة من المطاط تستعمل في محو الخطوط من الورق . || (ط) مُنمح Abolished (E) . || إنمحاء Abolition

شي (ث) : محا = طمس (مقابل) Oblitérer (F)

مخخ

مص (ط) : المخ (مقابل) Cerebrum (E) . || المخ العميق = سرير الـ — Diencephalon . || التهاب سحايا الـ — والنخاع Cerebrospinal meningitis . || سرير — Thalamencephalon الجزء الخلفي من المخ الأمامي وتتصل به من أعلى الغدة الصنوبرية ومن أسفل الغدة النخامية . || تحت الـ — Hypothalamus المنطقة التي تقع أسفل سرير المخ في الفقاريات وتشمل تراكيب تكوّن الجزء الأكبر من قاع البطين الثالث . || محل — Crus cerebri, Pedunculus c. مجموعة المسالك العصبية الموصلة بين المخ والقنطرة . || المُخيخ = الرُّنح Cerebellum مؤخر الدماغ بائن عن المخ يقع تحت جزئه الخلفي وراء القنطرة والنخاع المستطيل . || (مر) أمراض المخيخ = — الرُّنح Cerebellar disease . || (اح) مخي Cerebral نسبة الى المخ . || — حشوي Cerebrovisceral يوصف بها النسيج الذي يصل العقد المخية بالعقد الحشوية في الرخويات . || — الشكل Cerebriform . || — شوكي Cerebrospinal نسبة الى المخ والنخاع الشوكي . || — قدمي Cerebropedal توصف بها الخيوط العصبية التي تصل العقد المخية بالعقد القدمية في الرخويات . || (ط) السائل — الشوكي cerebrospinal fluid . || فتق — بالحجاج cephalocele orbitale . || نزف — cerebral haemorrhage . || (اح) مخيخي cerebellar نسبة الى المخيخ . || (مر) المخيّة cerebral . || (اح) عقدة — cerebroganglion تطلق على العقدة فوق البلعومية في اللافقاريات . || (مر) الحمى الـ — الشوكية cerebrospinal fever مرض معد حاد بسببه المكور السحائي (المننجوكوك) ويتميز بحمى والتهاب في سحايا المخ والنخاع الشوكي يسبب صداعاً أليماً وقيئاً مستمراً .

شق (ط): مخ = دماغ (مقابل) cerebrum . || — امامي Telencephalon .

مخض

شم (زر) : مَخْض = تمخيض Barattage (F) هز الكثأة طويلاً لتجتمع الكريات السمنية أو قل الزبدية وتنفصل عن المخيض . || ماخض Amouillante الأنثى التي حان أن تضع كالبقرة . || مِخَض = مخضة = إربيج Baratte أدوات



المخض قديمة كانت أو حديثة . والقديمة السقاء والشكوة والنحي تستعمل في المخض وفي غيره . ولم أذكر الاربيج الا لأن مجمع مصر ذكر هذه اللفظة الفارسية المعربة الثقيلة . وتعريف المخض الحديث هو وعاء تمخض فيه الكثأة لاستخراج الزبد منها .

شق (ط): مخاض = ولادة Labour Parturition . || الـ — بالعامية : الطلق Bearing - down (E) . || بعد — Post - Partum أولى تباشير الولادة . || نزف الـ — P. Hæmorrhage . || ماخض Parturient .

مخط

مص (اح) : مخاط Mucus (E) مادة لزجة تفرزها الأغشية المخاطية أو بعض الغدد . || (مر) حرض شبه مخاطي Mucoid degeneration . || (اح) المخاطية Mucosa الغشاء المخاطي الذي يبطن القناة الهضمية وغيرها من التجاويف في الحيوان . || (مر) لطخة — Mucous patch .

شم (زر) : مُخاط = لُعاب Mucilage (F) اصطلاحاً . والأولى أشهر عند الأطباء . يقال جسم مخاطي . وهي أجسام ثلاثية لزجة مركبة من الكربون والأكسجين والهدروجين تكون في كثير من النباتات . || بوغيات مخاطية Myxosporidies بوغيات يعشن في الأعم طفيليات على السمك . || فطور — Myxomycètes رتبة من الفطور تسمى أيضاً الفطور الهلامية . || مخاطيات Myxinidés فصيلة السمك المخاطي من قسم الماصات فيها السمكة المخاطية Myxine وهي طفيلية تعيش في أجسام أسماك أخرى .

شق (ط): شبه المخاط Mucoid (E) . || غشاء مخاطي Mucous Membrane . || كيس — Mucocele . || مخاطين Mucin .

مدالية

شي (ث) : مدالية كبيرة = نوط كبير (مقابل) Médaillon (F) .

مدد

مص (جغ) . المدّ High tide (E) ارتفاع ماء البحر على الشاطىء بفعل الجاذبية . || (اق) — البائع Déport (F) Backwardation (E) عملية يقوم بها البائع وهي مكملة لعملية سابقة ولا تنعقد إلا وقت حلول الأجل . || — المشتري Report – Carry over عملية يقوم بها المشتري وهي مكملة لعملية سابقة ولا تعقد إلا وقت حلول الأجل . || (جغ) سيح الـ — Flood - Tide (F) تقدم الماء فيما بين ادنى الجزر وأقصى المد . || منطقة — Intertidal Region جزء الرف القاري الذي يمثل الجزء الخارجي للساحل والذي تغطيه المياه في أثناء المد وتنحسر عنه في اثناء الجزر ولا يتحمل العيش فيه الا الحيوانات الملتصقة بالصخور أو ذوات الأصداف والدرقات القوية والمدعومة من الداخل . || (ط) مدد Supply . || — الدموي Blood S. . || إمداد Supplying . || (هـ) التمدد Dilatation اذا زاد حجم جسم ما تحت تأثير قوي شد فان نسبة زيادة الحجم الى الحجم الأصلي تسمى التمدد . فالتمدد = $\frac{\text{ح}_2 - \text{ح}_1}{\text{ح}_1} = \frac{\text{ث}_1 - \text{ث}_2}{\text{ث}_2}$

حيث ح الحجم وث الكثافة . || (ط) — = تمديد = اتساع = توسيع D. اتساع تجويف أو قناة أو فتحة اتساعاً مرضياً أو عملياً . || — عكسي Retrograde d. لتوسيع ضيق المريء بشد الموسع من فتحة في المعدة (طريقة تكور) . || (ك) الـ — اللاتبادلي Adiabatic expansion تمدد الغاز عندما يكون تام الانعزال حرارياً عن الوسط المحيط به . || (ط) لا — الرئة الوليدي Atelectasis in newborn . || (فل) امتداد Etendue (F) Extension, Extent (E) (أ) أحد الأبعاد الثلاثة . (ب) عند ديكارت صفة الأجسام من حيث أنها تشغل حيزاً أو الحيز الذي تشغله . || (طبع) — الضوء Propagation of light (E) انتقال الضوء في مسيره في الوسط المشف . فيقال امتداد الضوء في السموت المستقيمة Rectilinear P. of l. . || (اح) — الطفولة Neoteny بقاء طور اليرقة وقتاً أطول من المألوف أو ظهور بعض صفات

الحيوان البالغ في طور اليرقة . || (فل)امتدادي Extensif (F) Extensive (E) ـــماله عظم أو مقدار يمكن التعبير عنه بالامتداد وضده اشتدادي Intensif (F) . || (اح) مـــدّاد (E) Runner من أنواع السيقان الزاحفة التي تكون جذوراً تخترق التربة عند العقد وتعطي أفرعاً هوائيـة مقابل تلك الجذور مثل الشليك . || مَدّادة = رئد Stolon فرع يخرج عند قاعدة الساق ويمتد تحت سطح التربة ويعطي عند العقد جذوراً من أسفل وأفرعاً هوائية من أعلى مثل نبات عرق السوس. || (جي)امتدادات جناحية Alar Prolongations امتدادات الزوايا الـداخلية للصفحة الحلزونيـــة في جنس النيموليت وأشباهه من المنخربات وهذه الامتدادات مميزة لهذا الجنس وتغطي امتدادات كل لفة من الصدفة اللفة السابقة لها . وتشبه الأجنحـــة في القطاع المحوري للصدفة . || (م) ممدودية Extensibility اصطلاح يطلق للتعبير عن مدى قبول الجسم للاستطالة تحت تأثير قوة شد ما وتقدر بخارج قسمة الاستطالة على القوة المؤثرة . || الـ E. خـارج قسمة الاستطـالة على القـوة المؤثرة فلو علق ثقل مقداره ق في طرف سلك مثبت من طرفه الآخر واستطال هـذا السلك بمقدار س كانت ممدودية هذا السلك = $\frac{س}{ق}$. || مدة Durée (F) Duration (E) جـــزء محـدود من الزمان . || (ط) ـ البروثرومبين Prothrombin time (E) الزمن الذي تستلزمة البلازمـة المؤكسلة لتتخثر بعد اعادة تكليسها . || (طن)ـ الحياة = العمر Lifetime يقال للفترة الزمنية بين ظهور الجسم آن مولده وبين اختفائه آن دثوره . || (ق) ـ التقادم Délai de prescription (F) . || (مـــؤ) الـ ـ الأصلية لسريان الاتفاقيـــة Initial term (of a convention)(E) Durée de validité initiale d'une co. (F) . || ـ التفويض = t. of office d. du mandat || (ط)ـالولادة Duration of labour (E) الوقت من بدء الولادة الى نهايتها. || (حض) المائدة أو السفرة أو الخـــوان Table à manger (F) || (مؤ) مادة Article, section (E) || (ك) ـ ثنائية التشكل Dimorphous substance (E) يمكن أن توجد في شكلين بلورين . || (اح) ـ خلالية Ground s. = matrix تفرزها الخلايا وتملأ ما بينها. || ـ سنجابية Grey matter الجزء الرمادي من الجهاز العصبي المركزي الذي توجد فيه أجسام الخلايا العصبية . || (ك) ـ صامـــدة Refractory material التي تقاوم الحرارة (كالطوب الناري) فلا تنصهر بسهولة . || الـ الطبية Materia medica فرع من الدراسة الطبيـة يبحث في الأدوية : مصادرها ومستحضراتها وجرعاتها وفوائدها . || (ق) ـ العمل Matière de l'ouvrage (F) . || (اح)الـ القرنية Horny Matter (E) . || (فل) ـ القيـــاس Matière du syllogisme (F) القضايا التي يتألف منها . || Matter of s. (E) (ك) ـ متعددة التشكل Polymorphous substance مـادة يمكن أن توجد في أكثر من شكل بلوري . || (صح) ـ معلقة Suspended matter . || (ك) ـ ملونة (ج. ملونات) Colouring-m. تستخدم عادة في تلوين مواد أخرى وهي إما عضوية من أصل نباتي كالنيـــلة او حيواني كالقرمز او غير عضوية كالأزرق البروسي . || (صح) ـ مولدة التكسين Substance toxigenic . || (مـــؤ) الاحتجاج بـ ـ To invoke an article (E) Se prévaloir d'un a. (F) . || (ق) مواد الإخصاب Matières fertilisantes (F) . || (م) ـ التزييت Lubricants (E) مواد سائلة او شبه سائلة تستعمل لتخفيف المقاومة الاحتكاكية بين أجزاء الماكينات . والسائل منهـا هو زيوت التزييت وشبه السائل هو شحوم التزييت ومن هذه المواد ما هو نباتي Vegetable oils وما هو معدني Mineral o. ومـا هو حيواني Animal o. . || (جغ) ـ خام Raw Materials المواد التي لم تصنع . || (اح) الـ ـ الدهنية Fatty substances . || ـ السكريـــة Sugary s. . || (م) ـ طيارة Volatile matters سريعة التبخر . || (ق) الـ ـ المقاومة للطفيليات Matières antiparasitaires (F) . || (اح) ـ مكوِّنة Formative materials = plastic m. مواد إنشائية ومن أمثلتها المواد الغذائية كالنشـــا والدهون والزلاليات . || الـ ـ النشوية Starchy Substances . || (فل) المادية Matérialisme (F) M.sm (E) مذهب يسلم بوجود المادة وحدها، وبها يفسر الكون والمعرفة والسلوك. والمادية التاريخية مذهب كارل ماركس الذي يرمي الى تفســير النظم الاجتماعية والأحداث التاريخية بالظواهر الاقتصادية . || ـ التـــاريخ M. historique = Materialistic interpretation of history يقول كارل ماركس إن تقصي حوادث التاريخ يـدل على أن المصالح الماديـة هي التي تحرك إرادة الإنسان ، وتكيف النظم السياسية والقانونية وغيرها . || (اج) ثقافة ـ Material Culture (E) .

كوش (فـل) : مدة Duration (E) Durée (F) المدة عند بعضهم الزمان المطلق الذي لا تعده حركة وعند أكثرهم أنه لا توجد مدة خالية عـن حركـة إلا بالوهم . || مادة Matter = Matière (١) عند ارسطو والمدرسيين : في ضد «صورة» forme(F) (٢)يقول ابن سينا «إن المادة وإن كانت سبباً للجسم فانها ليست بسبب يعطي الوجود بل سبب يقبل الوجود» (٣)يميز كانط بين مادة المعرفة وصورتها. المادة موضوع الحـــدس الحسي والصورة رابطة في الفكر تسمح بتركيب حكم كـــلي ضروري . (٤) في فلسفة ديكارت : المادة هي عين الفضاء الهندسي . (٥) مادة القياس M. of syllogism (E) هي القضايـا التي يتألف منهـــا . || ـ أولى Prime m. = M. première . || ـ حيـــة (مذهب الـ ـ) Hylozoism = H. me (١) كودورث أول من استخدم هذا المصطلح ويفيد أن المادة حية . (٢) يطلــق على الفلسفة الرواقيـة . || مـــادي (مـذهب) Materialism = m. sme (١) في الميتافزيقا : القول بأن المـادة جوهر ومبدأ أول . وقد وجد هـــذا المذهب منذ العهد الأول للفلسفة اليونانية عنـــد طاليس وانكسمانس وهرقليطس . فالمادة عندهم مستكفية بنفسها مستغنية عن خالق يوجدها . (٢) في علم النفس : نظرية تقرر أن المادة هي الأصلي الراسخ ، هي الأول والآخر وأن الشعور عرض طـــارىء Epiphénomène (F) (٣) في الأخلاق : مذهب ينادي بأن الشيء الوحيد الذي يجدر بالإنسان أن يسعى إليه هـــو الخيرات المادية التي تجود بهـــا الحياة . (٤) مادية تاريخية M. historique(F) H.cal m.(E) لفظ أطلقه أنجلز على مذهب كارل ماركس الذي يقرر أن نمو الحيـاة الإنسانية ، فردية واجتماعية ، يتوقف كله عـــلى الظروف المادية والاقتصادية ، وأن نوع الإنتـاج في الحياة المادية شرط تطور الحياة الاجتماعية والسياسية والعقلية على العموم . (٥) مادية جدلية m. dialectique = d. cal m. مبدؤها أن المادة هي كل الموجود ، وأن مظاهر الوجود على اختلافهـا نتيجة تطور متصل للقوى المادية. يقابلها المادية الميتافزيقية m. métaphysique (F) والتي تعني ثبوت المـادة وسكونها . || لا مـــادية (E) Immaterialism I. sme (F) يطلق عـلى مذهب بركلي الذي ينكر وجود المادة ويقصر الوجود على الأذهان . ذلك أن بركلي يقرر أن وجود الموجود هو أن يـــدرك أو يدرك . ولما كان من المستحيل إدراك المادة أصبح من العبث الاعتقاد بوجودها. || امتداد Extension Étendue, Ex. = (١) كيفية للأجسام تدل على أنها (أي الأجسام) موضوعة في المكان . (٢) المقوم لطبيعة الجوهر الجسماني (٣) عند مالبرانش الامتداد المعقول é. intelligible هو أساس العلم الطبيعي والعلم الهندسي . (٤) في الفلسفة الحديثة الامتداد جزء من المكان فيقـــال الامتداد خط أو سطح أو حجم . وديكارت يستخدم كلمـــة ex. للدلالة على الامتداد .

شم (زر) : مادة Substance (F) يقـال مواد غذائية ونشوية وسكرية ودهنيـة . أي أن الكلمة الفرنسية تستعمل بالعلوم الزراعية بمعنى Matières . || مواد إحتياطية أو مدخرة M. de Réserve مواد غذائية يختزنها النبـــات كالسكر في الشوندر وكالنشا في البطاطس وكالأدهان في النباتات الدهنية. || ـ ألبومينية أو آحيّة أو زلالية Albuminoïdes ou Substances protéiques في الجامعـــة السورية سميت أشباه الآحين . مواد يكون بناؤهـا وخواصها كالتي في بيـــاض البيضة . || ـ ثلاثية S. Ternaires مواد غذائيـــة مركبة من ثـلاثة عناصر وهي الأكسيجين والهدروجين والكربون. مثالهـــا النشا والسكر والشحم . || (١)ـ دهنية Matières Grasses (في النبـــات) . (٢) ـ شحمية (في الحيوان) . (٣) ـ زيتية (اصطلاحاً. في المعـــادن كالنفط) . || ـ رباعية M. Quaternaires مواد عضوية مركّبة من أربعة عناصر وهي الكربون والهدروجـــين والأكسيجن والأزوت ، مثالها المواد الآحية(الزلالية). || ـ عازلة أو ساترة M. Enrobantes . || ـ مـــاصة للرطوبـــة

كثرات الصودا Substances Hygroscopiques الذي يمص رطوبة الهواء . وكالدبال الذي يمص رطوبة التراب . || مديد Barbotage شراب مرطب للدواجن أي الحيوانات الداجنة من ماء نُقع فيه دقيق ونخالة .

جر (فر) : مدّد = تمدد (مقابل) (dilater (F . to expand; to dilate (E) || المدُّ والجزر Marée = Tide . || مادة Matière = matter . || الـ — = su. Substance . || — الانشطارية Matière fissile = Fi. matter . || — ذات مغناطيسية نافرة = — ديامغنطية Substance diamagnétique = d.tic su. || — ذات نشاط ضوئي S. à activité optique = optically active s. || — الاميركيوم Amercum = Americium || بقاء الـ — Conservation de la matière = co. of matter . || ضرب من — Sorte de m. = kind of m. || المواد Materiaux = materials || — عازلة Matières isolantes = insulating m. || — مغناطيسية Substances magnétiques = m.tic su. || التمدد Dilatation = di. || — حجمي d. cubique = cubical expansion || — الـ — للأجسام الصلبة D. volumétrique des solides = volume e. of solids || — سطحي D. superficielle = S.cial e. || — طولي d. linéaire = linear e. || — متخلف الظاهري d. apparente = a.nt e. || — مطلق d. residuelle = r.ual e. || — النسبي d. absolue = absolute e. || — الأجسام الصلبة d. relative = re. e. || — السوائل d. des solides = e. of s.ds || — الغازات d. des liquides = e. of l.ds || قابل لـ — d. des gaz = e. of gases || — الماء dilatable = expansible dilatation de l'eau = Expansion of water || مقياس الـ — Dilatomètre = d.ter || تمددية dilatabilité = expansibility. d.ty || امتداد الضوء والصوت والموجات الكهربائية والتفجر Propagation de la lumière, du son, des ondes électriques, d'une explosion = p. of light, of sound, of electric waves. of an ex.

شي (ث) : مُدّ (Muid (F قياس للمكاييل . || مواد = — البناء Matériaux . || مائدة الطمأنينة Crédence مائدة كانت توضع فوقها الأطعمة ليذوق منها صاحب الدعوة قبل تقديم الأصناف وذلك ليطمئن المدعوون إلى عدم وجود السم في الطعام .

مع (تب) : المدة المضافة = وقت اضافي (Extra period (E . || (تر) المادة الأم = — الأصلية Parent material .

مد : مواد مغناطيسية Magnetic substances .

شق (ط) : مادة أساسية = — متجانسة Foundamental substance . || — = صديد

= قيح Matter . || — شديدة الانفجار (كيمياء) Trinitrotoluene = T. N. T. || تمديد = إنبساط Extension . || عضلة ممددة = — باسطة Extensor .

مدع

مص (حض) : الميدعة أو المريلة (Bavette (F ستار من الجلد أو المطاط يضعه (Smith apron (E الحداد على صدره فيغطي الجزء الأمامي من جسمه لحمايته من الشرر .

مدن

مص (اج) : مدينة (مقابل) (City (E . || دولة الـ — C. state . || قانون مدني Civil law . || حقوق — C. Liberties . || حريات مدنية C. Rights . || خدمة — C. service . || (ت) التمدُّن = التحضُّر Urbanization .

شي (ث) : مدينة محصّنة = أكروبول (مقابل) حصن عند الرومان (Oppidum (F .

مدوسة (Méduse (F .

شم (زر) : معربة . وتسمى رئة البحر وجمعها

المدوسات . والمدوسة كلمة شاملة تطلق على جماعة من الجوفات « اللاحشويات » معظمها بحرية هلامية شفافة قرصية تشبه الكرة أو الجرس أو المظلة أو قرصاً مفرطحاً .

مدي

مص (طن) : المدى (Range (E يقال مدى الجسم في مادة معينة للمسافة التي يقطعها في هذه المادة قبل أن تنخفض طاقة حركته الى الحد الذي يفقد دونه الجسم فاعليته لإحداث التأين . ويقال لسمك المادة الذي يكفي لإنقاص سرعة الجسيمات المشحونة السريعة في شعاع جسيمي الى الحد الذي لا يتسنى دونه الاستدلال عليها أو قياسها . || (هـ) الـ — R. مدى القذيفة على مستو معين مار بنقطة القذف هو المسافة بين نقطة القذف ونقطة اصطدام القذيفة بالمستوى . || (جي) — استراتيجرافي Strati - graphic R. الامتداد الزمني لحفرية ما في التاريخ الجيولوجي فيقال إن حفرية كذا مداها الاستراتيجرافي من عصر الإيوسين حتى عصر الميوسين مثلا . || (طن) الـ — الأقصى Maximum r. يقال بالنسبة الى شعاع من الجسيمات لأطول مسافة في اتجاه معين يستدل خلالها على التأين الحادث بفعل هذه الجسيمات . || (صخ) — الإمداد R. of supply || (مؤ) — التصرف Scope of a provision (E) Portée d'une disposition (F) || (طن) الـ — الطولي Linear range الذي مقدراً بوحدة

الأطوال . || — المتبقي Residual r. المسافة التي يحتفظ خلالها الجسيم بفاعليته في إحداث التأين بعد أن يكون قد فقد جزءاً من طاقته بالنفوذ في المادة . || — الوسط Mean r. بالنسبة الى شعاع من الجسيمات من نوع واحد وطاقتها الابتدائية واحدة للمسافة التي يكون مدى نصف جسيمات الشعاع أكبر منها ومدى النصف الآخر أصغر منها . || تطوُّح الـ — R. straggling التغير الذي يعتري عرضاً مدى الأيونات التي تكون طاقتها الابتدائية واحدة عند نفوذها في المادة .

شي (ث) : مدى المنظر (Arrière - plan(F آخر ما يراه الرائي من مناظر الصورة .

ميدينال (Medinal (E

مص (ط) : عقار منوّم من باربيتال الصوديوم .

ملح

مص (ط) : الملّح (Coxa vara (L تقوس عنق عظم الفخذ بسبب تقارب الفخذين مع قصر ظاهري في الرجل .

شق (ط) : مذح (Intertrigo (E داء الثنايا (أمراض الجلد) .

مذر

مص (اح) : التوالد التمذُّري (Schizogony(E . || الكرة المتمذّرة Schizont or Meront .

مذق

مص (ك) : مذق (مقابل) (Adulteration (E . || — Adulterate, to أن يذهب بنقاوة مادة ما بأن يضاف إليها مادة أو مواد أخس منها بقصد الغش غالباً . || مذاق Adulterant . || مذيق Adulterated.

مد : المذّق (مقابل) (Mouillage (F .

مذي

مص (ط) مَذْيٌ Urethral secretion = S. of إفراز غدد المبال Cowper's & Litré glands .

مرا

شم (زر) : مريء (Œsophage (F جزء أنبوب الهضم بين البلعوم والمعدة . || — Alibile جزء المواد الغذائية القابل للتمثل .

شق (ط) : مريء (مقابل) (Gullet (E . || الـ — Œsophagus . || مريئي (نسبة للمريء) Œsophageal . || انسداد — Œ. Obstruction . || تغذية مريئية Œ. Feeding تغذية عن طريق المريء .

مرتك

مص (ك) : مرتك (القاموس) (Litharge (E أول أكسيد الرصاص صيغته الكيميائية (ر أ) وهو مسحوق أصفر ينصهر عند درجة ٨٨٨°م ويستخدم في صناعة الزجاج والفخار وكمادة ملونة .

مَرْتينية (Martynia (F L



شم (زر) : من اسم نباتي انكليزي . جنس

نباتات عشبية أمريكية الأصل تزرع لزهرها . ‖ — خرطوميّة M. à trompe (F) (M. proboscidea) (L.) . ‖ — صفراء الزّهر M. à fleurs jaunes (M. lutea) . ‖ — عَطِرَة M. odorant (M. fragrans).

مرج

شم (زر) : مَرْجان = بُسَّذ = حَجَر شَجَرِيّ



المعجمات Corail (F) (Corallium) (L.) والمفردات . جنس حيوانات بحرية ثوابت من طائفة المرجانيات تفرز هيكلاً كلسياً متشعباً أحمر وقليلاً ما يكون وردياً أو أبيض . يعدّ من الحجارة الكريمة ويستعمل حلياً . ‖ — مُذْهَب أو مُذَهَّب Daurade vulgaire ou dorée (Chrysophris aurata) نوع سمك من فصيلة الأسبوريات يوجد منه في سواحل الشام. ‖ مَرْجانيّات Coralliaires (F) طائفة حيوان من شعبة الجوّفات فيها رتب كالشمات وغيرها . ‖ مَرْجيّة = نُجَيْل Agrostide (F) (Agrostis) (L.) الأولى من وضعي . والثانية مشهورة تطلق اليوم أيضاً على Cynodon dactylon والاسم العلمي من اليونانية بمعنى النجيل . جنس نباتات مرجية من فصيلة النجيليات بعضها تزرع في المروج وبعضها تنبت عرضاً وتضر بالزروع. ‖ — زاحفة = نُجَيْل = نجيل زاحف A. traçante ou stolonifère (A. repens) اطلق ابن البيطار وابن ميمون وغيرهما ألفاظ الثيل والنجم والنجيل والنجير والعكرش على ما سماه ديوسقوريدس Agrostis وظن بعض العلماء أن أغرسطس هذه تدل على النبات المسمى Agropyrum repens . وقال آخرون انها تدل على هذا النبات أي Agrostis r. وذكر بوست أن الألفاظ العربية المذكورة تطلق في الشام على Æluropus littoralis وعلى Æ. r. والذي أعلمه أن النجيل وعرق النجيل تدلان اليوم في مصر والشام على نبات Cynodon dactylon . فهذه خمس كلمات عربيات وخمسة أنواع نباتية من فصيلة واحدة ، فمن هو الذي يحق له أن يخص كل نوع منها باحدى هذه الكلمات دفعاً للالتباس ؟ .

مص (ك) : مرجان Coral (E) الحيوان أو هيكل الحيوان المائي « قورل بوليبس » ويتكون أساساً من كربونات الكلسيوم . ‖ (جي) — Corallum الهيكل الكامل لحيوان المرجان سواء أكان هذا لمستعمرة بأسرها أم لحيوان مرجاني وحيد مستقل . ‖ (اخ) الـ — الزَّهريّ Zoantharia . ‖ — المَازْويّ Alcyonaria . ‖ — المتشعّب Madrepora . ‖ (جي) مرجانة Corallite هيكل أحد أفراد المستعمرة المرجانية ولا يطلق على هيكل الفرد المرجاني الوحيد. ‖ المرجانيات الرباعية Tetracoralla مرجانيات تضاف حواجزها اللاحقة إلى الهيكل في أثناء النمو في حلقات من أربعة أو من مضاعفات ذلك العدد . ‖ — السداسية Hexacoralla مرجانيات لها ستة حواجز أولية تظهر دفعة واحدة ثم تضاف الحواجز اللاحقة ستة دفعة واحدة أو في مضاعفات ذلك العدد .

شي (ث) : مُرَيّج = باحة للمدرسة أو السجن أو المستشفى (مقابل) Préau (F) .

مرجريك

مص (ن): حامض المرجريك Margaric acid (E) حامض دهني صيغته الكيماوية ك$_{١٧}$ يد$_{٣٤}$ أ$_{٢}$ ينصهر عند درجة ٦٠ ويغلي عند ٢٢٧م° لا يذوب في الماء ويذوب في الكحول والأثير .

مرجريل Margaryl (E)

مص (ك) : المجموعة الحمضية المشتقة من حمض المرجريك .

مرح

شق (ط) : مرح = شعور الغبطة (مقابل) Euphoria (E) .

مرخ

شم (زر) : مَرْخ Leptadenia pyrotechnica (L.) جنبة برية من الفصيلة الصقلابية تنبت في بادية الشام ومن منابتها سيناء وشرقي البحيرة المنتنة أي بحر لوط وغيرها . وعود المرخ سريع الاتقاد ، وفي اللسان « والمرخ من شجر النار معروف ، والمرخ شجر كثير الوري سريعه ».

مص (ك) : مروخ Liniment (E) مستحضر طبي سائل يستعمل من الظاهر .

جر (فر) : المرّيخ (مقابل) Mars(F) march(E)

شي (ث) : المرّيخ = مارْس Mars (F) رب الحرب .

مرد

مص (اج) : تمرد (مقابل) Sedition (E) ، ‖ الـ — = العصيان Mutiny .

مردقوش = مَرْزَنْجوش = سُمْسُق = سَمْسَق = عترة

Marjolaine(F) (Origanum majorana) (L.)

شم (زر) : الأوليان من الفارسية والتاليتان من



اليونانية . بقل عشبي عطر زراعي طبي من الفصيلة الشفوية .

مرر

شم (زر) : مَرّ Bêche (F) ج مِرار ومرور على القياس . أداة يُقلب بها التراب ويستعملها



البستانيون بدلاً من المحراث . ‖ — الخنادق Louchet مر ذو نصل طويل يستعمل في قلع الشوندر وحفر الخنادق . ‖ — مثلث = رفش — ترجمة الفرنسية Trident ذو ثلاث أسنان أي ثلاثة نصال وتطلق على مر أو على رفش له ثلاثة نصال . وللفرنسية معان أخرى. ‖ حَرْث بالـ — Béchage قلب التراب بالمَرّ . ‖ مُرّ Myrrhe صمغ راتنجي يخرج من ساق شجر المر Commiphora myrrha (L) . ‖ — حجازي C. abyssinica . ‖ مُرار Zollikoferia angustifolia ou Launæa a. ضبطها ابن البيطار براء مشددة خلافاً للمعجمات. قال انها المُرّير في مصر. هي المرير في كتاب بوست وعند العامة في الشام . بقل بري من الفصيلة المركبة . ‖ مَرارة Amertume (F) داء في الخمر . من الأمراض المكروبية .

مص (جغ) : ممر Pass (E) فتحة منخفضة بين الجبال يسهل اجتيازها . وتنشأ عادة عن التعرية المائية أو الجليدية . ‖ (حض) — Corridor (F) مسلك في المبنى أو في المسكن يوصل الى اجزائه . ‖ (اح) — حلزوني Helicotrema (E) قناة ضيقة توصل السلم الدهليزي بالحجرة السفلية في القوقعة في أذن الثدييات . ‖ (هم) ممرات عامة للمياه Headers أنبوبة أساسية تتفرع منها عدة أنابيب . ‖ (ط) المِرّة Bile سائل يفرزه الكبد . ‖ المرارة Gall-bladder كيس لاصق بالكبد تختزن فيه الصفراء . ‖ المسال المراري Cystic duct يصل المرارة بالمسال الصفراوي العام . ‖ (ك) مرمر Alabaster حجر رخامي المظهر يتكون من كبريتات الكلسيوم المتبلورة . ومنه ما يتكون من كربونات الكلسيوم ويسمى عندئذ بالمرمر المصري .

جر (فر) : إستمَرّ (مقابل) continuer (F) to continue (E) . ‖ إستمرار = continuation . ‖ الا — = continuité = c.ty . ‖ — العلاج الحراري diathermie = d.my . ‖ — الأحساس Persistance de sensation = Pe. of se. ‖ با — continuellement = continually . ‖ = مُسْتَمِر continu = continuous .

شق (ط) : مُر (أدوية) (مقابل) Myrrh (E) . ‖ الـ — = خشب الـ — Quassia . ‖ مرور Passage . ‖ المرارة Cholecyst . ‖ استئصال — Cholecystectomy . ‖ التهاب — Cholecystitis . ‖ تصوير — Cholecystography . ‖ تفمم — Cholecystostomy .

شي (ث) : مُرّ Myrrhe (F) صمغ راتينجي يخرج من شجر المر . ‖ مَمَرّ = معبر Coursière طريق ضيقة في أعلى الحصن أو في أعلى الكنيسة فوق الأعمدة والأقواس . ‖ مرْمر = رخام marbre

. || — مصري = مثال = نمط نموذجي = مـــاس
كامد = جوهر كامد Parangon . || شكل — أو
الرخام marbrure . || مرمريّ = رُخـــاميّ
marbré . || مَرْمري marmoréen له خصائص
المرمر من لون وبرودة وصلابة .
مع (تب) : الاستمرار = اللعبة المستمرة (مقابل)
Continuity (E) . || (فض) الهدي الاستمراري
Inertial guidance . || قوة الاستمراريـــة
I. Force .

مرز
شم (زر) : مُـــرَّزَة = عُقَـيب (F) Busard
(Circus) (L) جنس طيب من الجوارح مـن قبيـلة
المرزية Circinés يشمل انواعـاً تصيد الجرذان
وفراخ الطيور الدواجن وبعض الســلاحف الصغار
والحشرات وطيـور الصيـد . || — البطائـــح

B. harpaye ou B. des marais (C. æruginosus) . || — الدُّجـاج B. Saint Martin (F) .

مص (هم) : مرزبة Sledge Hammer (E) مطرقة
يزيد ثقلها عما يمكن رفعه باليد الواحدة .

مرس
شم (زر) : مَرْس = مَرْث = دَوْف = إدافـة =
نَقْع = وَخْف = توخيف Macération (F) نقـع
جسم قاس أو خشبي كالكلأ الميبس أو الحبوب أو
النخالة أو غيرها في سائل لتلين.والوخف والتوخيف
يستعملان في مرث الخليط والمديد بالماء لصنع اللّجين
أي العلف اللزج أو المائي . ولعله من الأصلح جعل
المرس والمرث أمام كلمة Brassage . || بمرَس =
بمرث Macérateur آلة للمرث في معامـل السكر
والتقطير والنشا وغيرها .
شق (ط) : ممارِس (مقابل) Practitioner (E)
. || ممارسة Manipulation تمرين يدوي .
شي(ث) : متمرس = ممتهن (مقابل) Praticien (F)

مرستيل Myristyl (E)
مص (ك) : مجموعة حمضية .

مرسدينية Marsdénie (F) (M.ia) (L)
شم (زر) : باسم أحد الأعـــلام . جنس جنيبات
معترشات من الفصيلة الصقلابية . || — منتصبـــة
m. dressée (m. erecta) تنبت برية في بعض أنحاء
الشام وتصلح للتزيين .

مرسفليئات Marsiliacées (F)
شم (زر) : منسوبة الى مواليدي ايطالي اسمـــه
Marsigli . فصيلة نباتية من رتبة السرخسيـــات
المائية .

مرسياس Marsyas (F)
شي (ث) : مخترع الناي تحدى بـه أبـلون ولور كما
تقول الأسطورة .

مرسين
شم (زر) : مرسين = كَـتَـم Myrsine (F L)
عن لجنة الأحياء والزراعة في مجلة مجمع مصر . وكلمة
مرسين بالعربية والفرنسية من أصل يوناني يـدل على
الآس . وقد سمي بها اليوم هذا الجنس النباتي المستقل
والقريب من الآس . أما الكتم فقد نقلت لجنة المجمع
عن دراجندروف أنه نوع من هذا الجنس لا مـــن
جنس البقس وذلك خلافاً لما ذكره مترجم المفردات
بالفرنسية. جنس جنبات من الفصيلة المرسينية تنمو
في البلاد الحارة . || — إفريقيّ M. d'Afrique
(F) (M. africana) (L) أشهر أنواع المرسـين .
وفي المعجمات أن الكتم كان يخضب به الشعر ويصنع
منه مداد .

مرش
مص (فن) : المرشة Aerograph Handpiece(E)
A.phe (F) قلم معدني له بزبار مثقوب ثقبا دقيقـاً
جداً وبالقلم صمامة تحبس الهواء وقنية صغيرة للحـبر
أو الصبـغ تتصل بخرطوم مثبت بخزان يمـلأ بالهـواء
المضغوط وبالقلم أداة متحركة إذا ثناهـا الرســـام
بإصبعه تفتح الصمامة فيخرج الهواء من الخرطوم الى
القنية ثم الى البزبار حـــاملاً رشاش الحبر أو الصبـغ
فيرسم به الرسام ما يشاء على أن يكـون الرســـم
تظليليا لا خطياً .

مرض
شم (زر) : مَرَض Maladie (F) ج أمراض .
وتكون داخلية أو خارجية أو طفيلية أو مُعْدية .
وأضرها بدواجن الحيوان السل والحمى القلاعيـــة
والجمرة الخبيثة والرعام والوباء البقري ومرض دودة
الكبد . أمـــا في النبات فأهم الأمراض تحصل من
فطور مجهرية كمرض السُّواد والشقران أو مـــن
مكروبات أقل فتكاً بالنبات منها بالانسان والحيوان.
|| مَرَض. ألم Mal تُطلق الفرنسية على عدة أمراض
في النبات والحيوان ، مضافـــة الى العضو المريض
مثالها : . || — الاسْوِداد = — القَتَام Mélanose
كاسوداد الخيـــل والحنطـة والكرمسة. والأخيران
ينبعثان عن فطور مجهرية . ومرض القتـام والمرض
القتامي من اصطلاح الجامعة السُورية . || — الإغماء
Flacherie القَيّاح في لبنـــان . مرض مكروبي
قتّـال يصيب دود القزّ في جهـــاز الهضم في آخر
حياتها أي في انسلاخها الرابع . || — الانتِفـــاخ
Grasserie يصيب دودة القز فتنتفخ حلقاتهـــا
وتبيضُ أو تصفرُ. ليس من الأمراض الخطرة . ||
— البُثـــور الساري Dermite مرض سار يصيب
الخيـل والبقر . يعرف بحصول بثور في مكان حك
الرجل وغيره . وقد ينقلب خراجاً . || — التجعُّد
Frisolée يصيب البطاطس فتتجعد أوراقه وتنكمش
ويبطىء نمـــوه وأسباب المرض مجهولة . || — الـ
Cloque يصيب الورق والعساليج والثمار أحياناً في
بعض الأشجار المثمرة . سببه فطر مجهري أسميتـــه
المجَعدة . || — التفريـخ Chabot. Chabotage
مرض جرثومي يجعل الكرمة تبرز ورماً في عنقها .
|| — التفلفل Pébrine الفرنسية من الفلفل بلغـــة
احدى كُوَر فرنسة . مرض طفيـــلي يصيب دود
قزِّيَّة التوت . || — الجـارِش Actinomycose
مرض طفيلي يصيب البقر خاصة في لسانها وغددهـا
ولَغَنِيَتِها وحنجرتها فيظهر فيها وَرَم وقروح . ||
— الحنطة السوداء Fagopyriame تسمم بها . ||
— الرَّصع Loque مرض مكروبي يصيب الرصـع
أي صغار النحـــل . || — الساق Piétin مرض
يصيب أسفـــل القصبة في الزرع وسببه فطران
مجهريّان . || — السواد أو المـداد Pied noir ou
Maladie de l'encre يصيب الكستنـــة أي
القسطـــل وسببه فطر يسمى Mycelophagus
castaneæ (L) . || — الصُّحون Bleime (F) مرض
في باطن الحافر . || — الظّلف Piétin مرض معد
يصيب أظـــلاف الضأن . || — العريضة الشوكية
Échinococcose يصيب الخيل والجارات والطيور
والقواضم سببه برقانة الدودة المسماة عريضة شوكية.
|| — فُطري = — لازَهْريـــانيّ Maladie
Cryptogamique العربيـــة الثانية هي الترجمة
الصحيحة للفرنسية . ولكن الفرنسية هذه يطلقهـا
الفرنسيون على الأمراض النباتية التي تحدثها فطـور
مجهريـة كمرض الشقران أي الصدأ وكمرض النخر ،
ومرض السواد . فتعبـير المرض الفطري والأمراض
الفطرية أخصر وأدل على معنى الفرنسية وقد شاع .
|| — الفيلاريـــة Filariose . || — القَمَـــل
Phtiriase كل مرض جلدي سببه حشرات معلومة
كالقمل والقراد . || — الكرْم = — يافا Phtiriose
ou Maladie de Jaffa تحدثـــه قملة بيضاء في
عنق جـــذور الكرم . || — مُبْطِل للبَيْـــع
M. Rédhibitoire يسمى أيضاً عيب مبطل للبيع
وهو في دواجن الحيوان مثل انتفاخ الرئة . لهجة ،
والقُعـــاد وبَلْـع الهواء والعَرَج المتقطع والزئير
الصوري . || — مُعْــدٍ = — وبيل = — سار
M. Infectieuse المرض الجرثومي الذي ينتقـــل
بالعــــدوى من حيوان الى آخر . || — النَّغَف
Hypodermose يحدثه النغف أي برقانة النَّبْر في
الخيل والبقر والضأن . || أمراض النبات أو النباتات
Pathologie végétale ou Phytopathologie
علم يبحث في أمراض النباتات عموماً . وقد يقصرون
الكلمة الفرنسية عـلى الأمراض التي تحدثهـا الفطور
والمكروبات . || (ر ج): مَرَضيّ = جائح (في
عـلم الحشرات) : المستوَى السوي لحشرات تنتسب
الى نوع قوتـه عـلى الإبادة كبيرة . || مُمْرِض
Pathogen(E) P. ène(F) مُتَمَضٍّ يُحدث مَرَضاً.

|| مَرضُ الصدأ = شقران Rust = Rouille (ا) فطر من رتبة الشقرانيات يتميز بأنه طفيليٌ بالضرورة ، وبأن أبواغــه يمكن أن تكون عـلى خمسة أشكال مختلفة وبأنه يعيش غالبـاً على حواضن متعاقبـة . عندما تكون أبواغـه في مراحلهـا الأكثر وضوحاً يكون لهـا لون برتقـالي ضارب الى حمرة . (ب) المرض الذي يحدثـه هـذا الفطر . || — مستوطن Endemic = E. que الذي لا يكون في حـال طبيعية إلا في منطقة خاصة .

مص (مر) : مـرض إركسن Erichsceen's disease (E) نوراستينيا تعقب ارتجاج المخ في حادثة اصطدام قطار أو غيره . || الـ — الأزرق Morbus caeruleus اسم قديم لأمراض القلب الخلقية لأن العرض الواضح عند الولادة هو الزرقـة . || — أو بنهيم Oppenheim's disease فقـد التوتر العضلي الخِلقي (Amyotonia congenita) . || — الأورام النقيية المتعددة Multiple myeloma-tosis . || — باجت Paget's disease (١) مرض التهابي ينتهي أحيانـاً بسرطان في حلمة الثـدي واللعوة . (٢) التهاب العظم التشوهي . || — برتز Perthes's d. (Osteochondritis deformans) = Calve's d. = Quiet Hip d. = Legg's d. التهاب العظم والغضروف المشوه الصبوي لمفصل الورك . || — برجر Buerger's d. (Thromboangiitis obliterans) التهاب وعـائي تخثري ساد . || (ا ح) — البياض Mildew مرض فطري يصيب بعض أنواع الخضر والفاكهة مثـل بياض القرع وبياض العنب . || (مر) الـ — البقعي لفرهـوف Morbus maculosus of Werlhof فرفرية نقص اللويحات . || — بك Pick's disease التهاب التـامور الالتصاقي التضيقي . || — بليزيس مرزباخر Pelizaeus-Merzbacher d. تصلب في وسط فصيصات المخ . || — بوت Pott's d. (Spinal caries) نخر الصلب (العمود الفقري) . || — التريولوزية أو الكريبتوككوزية (الفطرية الخفية) Torulosis = Cryptococcosis يصاب فيه جـلد المريض بالتريولا وهو نوع من الميكروبات ، ويشمل فطر الخميرة ويظهر في البـلاد الحارة . || — تومسن Thomsen's disease الخطريـة العضلية الخلقيـة أيضاً Myotonia congenita وهـو مرض خلقي يحدث المريض به تيبس في عضـلات الذراعين والرجلين . || — جلينـار Glenard's disease = Abdominal ptosis = Splanchnoptosis = Visceroptosis وهـو سقوط الأحشاء . || — الدودة الشّصية (الصنارية) = Hook-worm d. Uncinariasis هي انكلستومية العـالم الجديد وينتج عن العدوى بدودة الانسناريا ويحدث أنيميا . || (ا ح) — الذبول Damping off d. مرض فطري ومنـه الفيوزاريوم . يصيب بادرات بعض النباتات مثل القطن . || — ريتر Reiter's d. متلازمـة تجمع آلام المفاصل تحت المزمنة والتهابي المبال والملتحمة . || — ريجا Riga's d. التهاب الفم التقرحي المدنّف . || — ريـدل (تخشب الدرقيـة) Riedel's d. = woody thyroid = Ligneous thyroiditis = مرض يحدث فيه تليف وضمور وتصلب في الدرقيـة . || — ركلنغوسن Recklinghausen's d. أورام ليـفيـة في الاعصـاب . التهـاب عظمي ليفي كيسي . || — ستارجات Stargardt's d. نوع من الحوض العائلي يصيب البقعـة الصفراء في الشبكية يبـدأ ظهوره في سن الحادية عشرة الى الرابعة عشرة . || — ستليس Stillis d. رثية متعددة شبه رومترمية مصحوبة بضخم الغـدد اللمفيـة والكبد والطحـال وفساد نشواني . || — سيمونـدس Simmonds' d. = Hypophysial cachexia = Pituitary c. شيخوخـة مبكرة مصحوبـة بأعراض نفسية بسبب الضمور التـام للغدة النخامية . || — شاجـاز Chagas d. مرض تسببه تريبـانوسوما كروزي في امريكا الجنوبيـة وحدهـا وينقله نوع من البق المجنح ويعيش التريبانوسوما في الدم ويصيب القلب والغدد اللمفية . || الـ — شبه الزلالي (الزلاني) Albuminoid di. عدم تكثر (تكاثر) البيض = جمود الكريات . || — شيرمان = حَدَب اليفاعة Scheuermann's d. = Adolescence Kyphosis . || — شيلدر Schilder's d. = S. encephalitis (تصلب منتشر) Diffuse sclerosis = مرض دماغي سببه تصلب منتشر وعلامـاته العمى بسبب التهاب في العصب البصري . || — عادي Natural d. مـالا يحدث من عدوى أو اصابـة . || — فايـل Weil's d. اليرقان الخبيث جرثومته اللولبية الرخوة(لبتوسبيرا) . || — فـرّازي الصـوف Woolsorter's d., pulmonary Anthrax الأنثراسية الرئوية . || — فردريـك أو التخلّـج الوراثي Friedreich's d. = Hereditary ataxia وراثي في المخيـخ ويظهر في الأطفـال . || — المُقحقِح الشيخوخـي Morbus coxae senilis مرض مفصل الورك عند المسنين . || — كُمّل kummel's disease فيـه يصاب العمود الفقاري فيضغط على النخاع الشوكي ضغطاً يسيراً يحدث ما يشبه الالتهاب . || — كوشنج أو الاستقعاديـة النخاميـة Cushing's d. or pituitary baso-philism متلازمة سببها ورم غدي مكون من الخلايا المستقعدة للفص الأمامي للغـدة النخامية يميزها بدانة مؤلمة محصورة عادة في الوجـه والعنق والجذع . || — كيلر köhler's d. يصيب العظم الزورقي لعرش القـدم . || — اللبن Milk Sickness يقال انه يحدث من شرب لبن الماشية التي ترعى جـذور نبات الحبة الأبيض . || — لـيج Legg's disease الالتهاب العظمي الغضروفي المشوه للورك . || — لنـدو Lindau's d. ورم وعائي بلاستومي في النخـاع المستطيل والمخيـخ يصحبه هيبرنفرومة كلوية وورم وعائي في الشبكية. || — لوبستين Lobstein's d. هشاشة العظـام خلقة . || — لوكو Loco d. مرض يصيب الخيـل والماشية بسبب أكلها نوعاً من عشب الاسطراغلوس Astragalus . || — ليبمان ساكس Libman Sacks d. ضرب من التهاب الشغاف الحاد وليس بروماتزمي ولا ببكتيري . || — ليتـل Little's d. تصلب النخاع الشوكي الوحشي . || — مارشيافافا البـول Marchiafava - Micheli (d.) الهيموجلوبيني الليلي . || — مرتمر Mortimer's malady = Sarcoidosis مرض السركويدية . || — مستوطن Endemic Disease . || — المصل Serum sickness صدمة تحساسية تحدث من اعادة حقن المصل . || — المفصل Sacro- iliac disease العجزي الحرقفي = الـ — العجزي الحرقفي . التهاب المفصل بينهما . || — ملروي Milroy's d. اوذيما وراثيـة في الساقين . || — مورتن = الألم العرشي Morton's d. = Metatarsalgia . || — النوم الروديسي Rhodesian sleeping sickness تسببه تريبـانو سوماروديسينزي وهي المثقبية الروديسية . || — نيكولاس فافر Nicolas - Favre disease مرض تناسلي معد بآفـة أولية يعقبها التهاب حاد في الغـدد اللمفية مصحوب بتقيح ونواسير ويندمل بتكون ندب وسببه فيروس رشيح . || — هانـد شولر كريستيان Hand - Schuller - Christian d. سوء التعظم الدايبيطي الجحوظي Diabetic= exophthalmic dysostosis ينتـج من ترسب الشحمانيـات بحجاج العيـن . || — هرشبرنـج Hirschsprung's d. تضخم وتمـدد قولوني خِلقي في الأطفال عـادة . || — هس فرنر His - Werner d. = Trench fever حمى ركتسية . || — هودجكن Hodgkin's d. يحدث فيه تضخم غير مؤلم متزايد في الغـدد اللمفية وفي اغلب الأحيان يكبر الطحـال وأنسجة الاعضاء الاخرى المصابة بسبب تجمع الخلايا البطانيـة . || — هير فورت = الالتهاب النكفي العنبي Heerfordt's d. = uveoparotitis التهاب بالغدة النكفية يصاحبه التهاب بالجهاز العنبي بالعين . || أمـراض التحساس D. of allergy التحساس حساسية زائدة عند بعض الأفراد بالنسبة لميكروبات أو مواد غريبـة سبق دخولها الجسم تحدث تفاعلاً إمـا للوقاية أو ضدها . || الا — السريـة Venereal d. . || — العصب الثالث مُحرّك المُقلة affections of third nerve . || — العضل Myopathies . || — المفصل الصدغي الفكي Affections of temporo-maxillary joint . || — النقص Deficiency diseases تنشأ عن نقص الفيتامينات أو الهرمونات او محتويات الطعام الضرورية فيسوء الأيض (الميتابولسم) . || — الهيموفيلية للمفاصل Haemophilic d. of joints فيهـا يحدث نزف غزير في تجويف المفصـل فيتورم . || عـلم — Pathology . || علم — الأنسجة Histopathology . || المريض تحت ولاية الاب او الوصي Patient under parent or guardian . || — القـاصر Minor pat. || مرض Pathogenic . || التمارض Malingering ادعـاء المرض . || المرضانية Morbidity نسبة حدوث المرض في جماعة من الناس .

كوش (فل) : مرض نفسي Psychoneurosis (E) Psychonévrose (F) .

شق (ط) : مرض = سقم = داء (مقابـــل) Morbus (E) . || —سار Contagious Disease . || — الببغاء Parrot Disease . || — الجبال Mountain Sickness . || — خرمشة القطط Cat Scratch Disease . || — الصباح Morning Sickness غثيان الصباح عند الحوامل . || — الصندوق = — الغواصين Caisson Disease . || علم اسباب الـ — Ætiology . || — القلب الولادي Marbus Cœruleus . || — لاندري Landry,s disease . || خوف الـ— Pathophobia . || — مرضيّ Pathologic . || علم الامراض Pathology . || مبحث — مساحول السن Periodontology . || مختص بعلم الـ — Pathologist . || إمراضي Pathogenic . || مريض = عليل = مرضي Morbid . || مريض = موعوك Unwell . || متمارض = مدعي المرض Malingerer .

مرغرين Margarine (F)

شم (زر) : معربة . زبدة صناعية مركبة من شحم البقر وأدهان نباتيــة . وهي اذا لم تغش تكون صالحة لان يقلى بها الطعام .

مرفولوجيا Morphology (E) M. gie

كوش (فل) : دراسة الأعضاء والأفراد من حيث شكلها الخارجي .

مرفين Morphine (F)

شم (زر) : شبه قلي الافيون وهو مسكن ومخدر .

مرق

مص (ا ح) : مَرَق Bouillon (E) يحضر بغلي اللحم مع الماء ويستعمل في المعمل لاستنبات البكتيريا . || (بـك) — خلاصة اللحم Meat extract b. || (تـا) المروق = الردة Apostacy . || المارق = المرتد Apostate.

مرقشيثا Marcassite (F)

شم (زر) : المفردات . وكان القدماء يطلقون اسم المرقشيثا على البُوريطِس أيضاً . وهو مثله مركب من كبريتور الحديد ولكنها يختلفان شكلاً .

مرقنطيات Marchantiacées (F)

شم (زر) : منسوبة الى نباتي فرنسي . فصيلة نباتية من طائفة الكبدية .

مركيروكروم Mercurochrome (E)

مص (ك) : مركب عضوي من الزئبق والبروم .

مَرْل Marl (E)

مص (جي) : الصخر الطيني أو الرملي الطيني حينما يكون مشوباً بكربونات الكلسيوم .

شم (رج) : مَرْل = مَرْن (معرَّبتان) Marl(E) Marne (F) صلصال كلسي يضاف الى التربة بغية دَمْلها « إصلاح خواصها الطبيعية » ، ولا سيا بإضافة الصلصال الى الأتربة الخفيفة .

مرموط Marmotte (F) (Arctomys marmotta) (L)

شم (زر) : معربة . حيوان من الفصيلة السنجابية ورتبة القواضم .

مرن

مص (هـ) : المرونة Elasticity (E) مقاومة الجسم ضد القوى التي تغير طوله أو حجمه أو شكله بحيث إذا أزيلت هذه القوى رجع الجسم الى حالته الاولى . || — الحجم Bulk e. مقاومة الجسم ضد تغير حجمه . || — الشكل Shape e. تعبير آخر لمرونة التزحزح . || (اق) — الطلب Élasticité de la demande (F) El. of demand (E) أن يكون التغير القليل في ثمن سلعة داعياً الى تغير كبير في المطلوب منها . || — العرض É. de l'offre = El. of supply أن يكون التغير القليل في ثمن سلعة داعياً الى تغير كبير في المعروض منها . || (هـ) حد الـ — Elastic limit (E) الحد النهائي الذي تصل اليه مقاومة الجسم ضد التغيير الذي يطرأ عليه من تأثير الإجهاد. || (مر) فقد — Loss of elasticity . || كلال — Elastic fatigue إذا أثرت قوة ما تقل عن حد المرونة على جسم وأزيلت القوة عاد الجسم الى حالته الاولى بمجرد إزالة القوة ولكن اذا تكررت هذه العملية فان الجسم لا يعود الى حالته الاولى بعد إزالة القوة بل يأخذ زمناً وتسمى هذه الحالة كلال المرونة . || معاير — Modulus of elasticity النسبة بين الاجهاد الواقع على جسم مرن والانفعال الحادث من هذا الاجهاد . || (ق) التمرين Stage(F) . || (هـ) — Exercise التمرين هو ما يطلب أن يبرهن عليه بتطبيق نظرية واحدة أو أكثر .

شم (زر) : مُرّان = شجرة لسان العصافير = دَرْدار Frêne (F) (Fraxinus) (L) السدردار

تطلق على هذا الشجر في الشام ولا سيا في دمشق والغوطة . وتطلق كلمة المران أيضاً على الزان . جنس شجر حرجي وتزييني من الفصيلة الزيتونية والقبيلة المرانية . || — أبيض (F. alba) F. blanc . || مُـرانيّة Fraxinées (F) قبيلة من الفصيلة الزيتونية منها المران أي الدردار ومنها الليلج .

جر (فر) : مرونة حجمية élasticité volumétrique (F) bulk elasticity (E) . || الـ — الكظمية é. adiabatique = a.tic e. || — كهربائية é. électrique = e.ic e. || — الجرم أو الجسم é. du corps = bulk e. || — الجز (القص) é. de cisaillement = shear e. || — الشد é. de traction = tensile e. || — الفتل é. de torsion = torsional e. || غير مرن Inélastique = I.tic .

مع (تب) : التمرين = التدريب (مقابـل) Training (E) . || بذلة — = — تدريب T. suit . || منهج الـ — = خطة — Schedule . || مرن Trainer .

شق (ط) : مَرِن (مقابل) Elastic . || رباط — = ضماد — E. Bandage . || غير — Inelastic . || مرونة Resilience .

مرنطة Maranta (L)

شم (زر) : باسم طبيب من البندقية . جنس نباتات عشبية من الفصيلة القنَّوية ويجعلها بعضهم من فصيلة مستقلة أي المرنطية . ولها جذامير نشوية يستخرجون منها الأراروت Arrowroot وهو نشا غذائي مشهور في البلاد الحارة حيث تزرع . || — أسليــة M. juncea . || — قَصَبيَّة M. arundinacea .

مرهم

شق (ط) : مرهم = مروخ (مقابل) Unction (E) Ointment = O. — || . Unguentum .

مص (ط) : مرهم البوريك (مقابل) Boric acid ointment (E) .

مرا

مص (جي) : المَرْو Quartz (E) معدن عديم

اللون إذا ما كان نقياً . تركيبه الكيميائي أكسيد السليكون يتبلر في النظام السداسي، درجة صلابته ٧ وكثيراً ما يحمل شوائب تعطيه ألواناً مختلفة وعندها يسمى بأسماء أخرى تعتبر ضروباً من معدن المرو . || الديوريت المروي Q.-diorite ضرب من الديوريت يكثر فيه معدن الكوارتز . || مروات الصوديوم Sodium marrhuate عقار يستعمل في علاج الدوالي والبواسير . || المرويت = الكوارتزيت Quartzite صخر رملي يتكون من بلورات من معدن المرو ينتج عن التحول أو التشبع بمحاليل السليكا . || (ط) المريء Oesophagus مجرى الطعام والشراب من الحلقوم الى المعدة . || تقبُّض — Oesophagectasia الحالة التي لا يمر الطعام فيها الى ما تحت الحجاب الحاجز . || الشموع المريئية Oesophageal bougies أداة لتوسيع قناة المريء . || الاستمراء Nutrition .

شم (زر) : مرو (F) Quartz يسمى أيضاً بماور الصخر Cristal de roche . وهي ضروب من الصوان توجد في الأرض على أشكال شتى أسمها الرمال . || – = حبق الشيوخ = صعتر = مرزنجوش

= مرماحوز Origan d'Egypte (F) Origanum maru) (L) القاموس . نبات عطر طبي من الفصيلة الشفوية .

مزج

مص (فن) : المزج (مقابل) Mélange (F) . ||

(ط) مزاج Temperament مقدار التوافق البدني لشخص ما وهو قوام الجسم الحي وما يجري فيه من تحولات .

كوش (فل) : مزاج (E) Temperament (١) اللفظ اليوناني للمزاج هو crasis (مزج) لأن أي مزج إنما ينجم عن امتزاج خاص للعناصر والطبائع والأخلاط الأربعة ، « المعنى به أن تمتزج العناصر بحيث يفعل بعضها في بعض فتتغير كيفيتها حتى يستقر للكل كيفية متشابهة ويسمى ذلك الاستقرار امتزاجا وذلك أن يكسر الحار من برودة البارد والبارد من حرارة الحار وكذلك الرطب واليابس حتى تصير الكيفيات المحسوسة متشابهة لتعادلها بالتفاعل » . والمزاج عند القدماء تحدده مجموعة من الصفات الجسمية والنفسية ، وهو على أربعة أنواع أساسية تقوم على الأسطقسيات الأربعة : النار والهواء والتراب والماء فيقال مزاج حار ورطب ويابس وبارد ، ثم تتفرع هذه الرباعية الأساسية الى رباعية أخرى فيقال حار يابس وحار رطب وبارد رطب وبارد يابس . (٢) نظرية الأمزجة نظرية أنثروبولوجية لتصنيف البشر ، بمعنى أن كل فرد مميز بمزاج خاص .

مع (تر) : المزجة = مزيجية (مقابل) Loam . || – رملية – = تربة – – Loamy sand . || – – ناعمة جداً Very Fine Sandy Loam . || – غرينية Silt L. .

جو (فز) : الامتزاجية (مقابل) Miscibilité (F) m.ty (E) . || قابل المزج Miscible (F E) .

شق (ط) : مزيج = خليط Mistura (E) .

شي (ث) : مزج = خلط = خليطة = أشابة (مقابل) Alliage (F) .

مزز

مص (ك) : مز = امتز (E) Admix, to أن يستلصق جسم صلب جزيئات غاز أو سائل على سطوحه ما ظهر منها وما بطن . || تمزز Sorption ظاهرة تجمع بين ظاهرتي الامتصاص والامتزاز . || ممتز Adsorbent ما امتز من الأجسام . || امتزاز Adsorption التصاق مادة بسطح مادة أخرى . || – A. قدرة مادة ما (الماز) على تركيز غاز أو سائل أو مادة مذابة (الممتز) أو الاحتفاظ بها على سطحها . || – منشط Activated a. الامتزاز الذي تزاد قدرته بوسائل طبيعية أو كيموية .

شم (زر) : تمزز = تمزز (F) Dégustation تذوق الخمر .

مزق

شق (ط) : تمزق (مقابل) (E) Laceration . || – = انشقاق Rupture . || – الأغشية R. of the Membranes . || – الجراب = انقطاع Dehiscence . || – الرحم Rupture of the Uterus . || ممزق = مشرذم Lacerated .

مص (جي) : منطقة التمزق (s) Shatter belt المكان الذي يكثر فيه التصدع وتتكسر فيه الصخور وتتفتت .

شي (ث) : ميزقة = خرقة (مقابل) Lambeau (F).

مزن

مص (جي) : مزن طبقي (E) Nimbostratus سحاب منخفض داكن ينشأ عنه مطر مستمر .

مساريقا

شق (ط) : مساريقا (مقابل) (E) Mesentery . || – الكولون Mesocolon . || مساريقي Mesenteric.

مسترال = معربة (E) Mistral

مص (جغ) : رياح علية شمالية باردة تهب خلال وادي الرون على جنوب فرنسا .

مستري = معربة (F) Moustérien

شي (ث) : عصر من عصور ما قبل التاريخ .

مسج

شي (ث) : مسجة (F) Truelle خشبة يدلك بها الطين = مسيعة = مسطرين .

مسح

مص (اج) : مسح (مقابل) (E) Survey . || (حض) || – Rough planing إزالة الطبقة الخشنة عن سطح الخشب . || (الك) – Scanning عملية فحص صورة أو هدف نقطة فنقطة على التوالي بطريقة منظمة . || حزمة – S. beam حزمة ضوئية أو إلكترونية أو مغنطيسية كهربائية تستعمل في عمليات المسح . || (بك) مسحة Smear . || (ق) الماسح : كاتب يمشي مع القصاب في مساحة الأرض ويجمع أقصاب المساحة ويضربها ويعمل بذلك مكافاته . || (هـ) المساحة Area مقدار ما في السطح من الوحدات المربعة وأجزائها أو غير المربعة المتفق عليها أساساً للتقدير كالمتر المربع أو الفدان . || (حض) مساحة القلم Essuie-plumes (F) خرقة أو قطعة من الأسفنج لتنظيف المداد . || (هـ) السرعة المساحية (E) Areal velocity معدل تغير المساحة بالنسبة للزمن . || (حض) منشار تمساح : منشار طولي بسلاح عريض ومقبض واحد . || (ح) : التمساح أنواع مختلفة من جنس Crocodilus (L) من الفصيلة التمساحية Crocodilidae من رتبة التمساحيات Crocodilia من الزواحف Reptilia وهو أكبر الزواحف حجماً يصل طوله الى



ما يقرب من ٥ أمتار وهو في شكل الضب له ذنب طويل وأربع أرجل قصيرة يوجد بالأماميتين منها خمس أصابع وبالخلفية أربع ، وجسمه مغطى بفلوس قرنية قوية متصل بعضها ببعض لتكون ترساً قوياً كتروس الزواحف ولونه أخضر برنزي به بقع أو شرائط سوداء وبطنه أخضر الى الصفرة وفمه واسع مزود بأسنان حادة في كل من فكيه ، ومقدمه طويل . وهو يأكل الأسماك وهي غذاؤه الرئيسي وقد يأكل أيضاً الطيور والحيوانات المستأنسة كما أنه يفترس القردة والانسان اذا صادفها وهو يقبض على فريسته بأسنانه الحادة ثم يغوص بها تحت سطح الماء وهو يعيش في الأنهار الافريقية .

شم (زر) : مسح = مساحة (F) Arpentage قياس مساحة الأرض . || ماسح = مساح Arpenteur الذي يقيس مساحة الأرض . || مسحح Pantomètre آلة لقياس الزوايا الأفقية ، تستعمل في المساحة أي في صنع مخططات الأراضي . || تمساح (L) (Crocodilus) (F) Crocodile جنس حيوان من فصيلة التماسيح أشهر أنواعه تمساح النيل . || – أمريكي (F) Alligator ou Caïman جنس تماسيح عظام تعيش في أمريكة وتنسب الى فصيلة التماسيح . وربما بلغ طول واحدها خمسة أمتار . || – الهند (L) (Gavialis) (F) Gavial جنس حيوان من فصيلة التماسيح . || تمساحيات (L) Crocodiliens رتبة من الزحافات فيها فصيلة التماسيح أي (F) Crocodilidés . || (رج) المسح التصويري (E) Photogrammetry P. métrie (F) علم أو فن يبحث في الحصول على قياسات صحيحة بالصور الشمسية . || مساحة قاعدية Basal area = Surface terrière الخرفان م . ق هنا مختصرها . || – معدلة = reduced a. S. compensée مساحة صحح قياسها على مقتضى درجة خصبها أو على مقتضى الشجراء التي فيها ، أو على مقتضى هذين العنصرين جميعاً .

مع (سر) : المسح أو الكشف (مقابل) (E) Survey . || ال– من الجو Airial photographic mapping . || (تب) مساح Surveyor . || (جم) الماسحة Wiper .

شي (ث) : مسح ج . مسوح (مقابل) (F) Cagoule = – الرهبان . || – كيليكي Gilice (للكهان) . || ممسوح = ممسح Fruste للنقود وغيرها .

شق (ض) : مماسح (مقابل) (E) Swabs .

مسخ

مص (اخ) : مسخ (مقابل) (E) Chimaera

|| — جيلا Gila monster (Heloder mahoridum) عظاءة سامة في المكسيك . || (ط) — M. الجميل المشوّه . || مساخـة المانجروف Mangrove Swamp غابة شجيرية أو شجرية تنمو في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية في أرض طينية رخوة ، وتكثر بالقرب من مصبات الأنهار ، ويغطيها ماء المد عند ارتفاعه . أشهر نباتاتها أنواع من جنس الشوري (L) (Avicinnia officinalis) وريزوفورا Rhizophora mangle (E) تخرج منها قرب سطح الأرض جذور تنفسية تعوق السير عند اجتيازها . كانت تسمى كذلك نباتات مقابر الإنسان . || (مر) سرطان ظهاري مشيمي مسخي Taratomatous chorionepithelioma سرطان ظهاري مشيمي نشأ في ورم مسخي وقد يحدث في الخصية أو في المبيض . || ورم — بالمبيض = تراتومة Teratoma of ovary || — ورم فيه خليط من أنسجة الأعضاء المختلفة .

شي (ث) . مِسخ Marmouset (F) مخلوق مشوّه



أو صورة مشوهة . || مَسيخ Fade ما لا طعم له .
مد : مَسَّخ (مقابل) Défigurer, Dénaturer .

مسس

مص (ط) : مَمس Synapse (E) نقطة تماس محور إحدى الخلايا العصبية بجسم خلية عصبية أو بإحدى زوائدها . || (جي) مماس التدخـل Intrusive Contact السطح الذي تلتقي فيه العصارة مع صخور المنطقة فتحدث فيه درجة معينة من التحول أو تلتقط قطعا منه تدمجها في مادتها || (ه) — الدائرة



Tangent of a circle المستقيم الذي يلقى محيط الدائرة في نقطة ولا يلقاه في غيرها مهما امتد وهذه النقطة هي في الحقيقة نقطتان منطبقتان . || الـ — المزدوج Bitangent المماس الذي يمس المنحني في نقطتين منفصلتين . || عجلة الـ — Tangential acceleration عجلة الجسم المتحرك في اتجاه المماس . || المستوي — Tangent plane المستوي المماس لسطح منحن عند نقطة هو المستوي الذي يجمع كل المماسات المرسومة من هذه النقطة المنحنيات المرسومة على هذا السطح مارة بهذه النقطة . || التماس Contact اذا اشترك منحنيان أو سطحان في نقطة ما وكان المماس عند هذه النقطة لكل من المنحنيين أو السطحين واحداً قيل المنحنيين أنهما متماسان أو في حالة تماس . || الـ — المزدوج Double c. يقال إن منحنيا ما مس منحنيا آخر تماسا مزدوجا إذا مسه في نقطتين منفصلتين .

جو (فر) : المماس (في الهندسة) = الـ — أو الظل (في المثلثات) (مقابل) Tangente (F) tan(E) . || — المزدوج Bitangente = bitan . || — المشترك Tangente commune _ common tan . || تحت الـ — Sous - t. = sub - t. || — الدائرة (T. du cercle = t. of a ci.) || التماس المزدوج Tangence double = do. contact . || مماس الجهد = Gradient de potentiel = pot. gr. || الدائرتان المتماستان من الخارج Deux cercles tangents extérieurement = externally touching circles .

مع (تب) : مماس شخصي = احتكاك — (مقابل) Personal contact (E) . || مسّات عليه = لمسات — Touches recues (F) . || — له = لمسات له T. donnes .

شق (ط) : مس = لمس (مقابل) Touch (E) . || ممسوس Maniac . || تماس = اتصال فوري Immediate contact . || — مباشر Direct c. .

شي (ث) : ماسة الزجاج (مقابل) Grèsoir (F)

مسح

شي (ث) : مِسيحة = مالَج Taloche (F) من أدوات البناء يلبس بها الطين أو نحوه .

مسك

شم (زر) : مِسك Musc (F) مادة عطرية دهنية سمراء الى سواد يفرزها أيل المسك . || — الرؤوم Tubéreuse (F) (Polianthes) (L) جنس زهر

من النرجسيات . وربما عربوا الفرنسية . || — — T. des jardins (P. tuberosa) = زهرة النوافذ معنى الاسم العلمي زهرة المدينة اشارة الى انهم يضعونها في الشبابيك والسطوح ولذا سميتها زهرة النوافذ . || مسكي = مُمسَّك Muscat (F) يطلق على أصناف من الأعناب لها طعم خاص .

مع (تب) : المَسك (مقابل) Nolding (E) . || (لجم) الماسكة Holder . || (تر) امتساك Adsorption

مص (اح) : ماسك Clasper (tendril) جزء من النبات يتحور فيشبه الماسك . || — جذري (في النبات) Hold fast قرص قاعدة النبات يثبته بقوة بالطبقة التحتية التي يعيش فيها كما في حالة بعض الطحالب البحرية . || الماسكان (م ماسك) Claspers عضوان جامدتان تتصل كل منهما بالحافة الداخلية الزعنفة الحوضية في الأسماك الغضروفية ، وتساعدان على ادخال الحيوانات المنوية الى مذرق الأنثى . || الإمساك Constipation حالة تقل فيها مرات التبرز أو كميته . || — الرهـني atonic c. إمساك ناشيء عن ضعف عضلات الأمعاء فلا تستطيع طرد المواد البرازية . || (ق) التمسك بالبطلان Invoquer une nullité (F) . || (مؤ) الـ — بجدول الأعمال To adhere, to stick to the agenda (E) S'en tenir à l'ordre du jour (F) . || — بسقوط المادة أو الاقتراح To consider an article (a proposal) as obsolete = Se prévaloir d'un ar. (une proposition) comme périmé (caduc) . || — بالنظام ، بالعرف ، بالتقاليد To adhere to the rules of procedure (the custom, the tradition) = S'en tenir au règlement (coutume, tr.) . || (فل) تماسك = Coherence, Coherency Cohésion ترابط أجزاء الشيء حسيا أومعنويا . منه التماسك الاجتماعي وهو ترابط أفراد المجتمع الواحد . || — c.ce = Consistency اتساق الفكرة في ذاتها بحيث يكون مدلولها لا تناقض فيه ولا تكلف . || (م) — Cohesion (E) الصفة الناتجة عن التجاذب بين جزيئات الجسم . التحام جزيئات الجسم الصلب بعضها ببعض . || (حض) مُمسِك = مِمساك Holder ما يمسك به .

جو (فر) : التماسك = التلاحم (مقابل) cohésion (F) co. (E) . || مسك الدفاتر comptabilité = book - keeping .

شق (ط) : إمساك = قبض = — معوي (مقابل) Constipation (E) . || ممسك = قابض = معلّق Prehensile .

مسكالين Mescaline (E)

مص (ك) : قلواني مستخرج من نبات لوفوفورا وليامزي يسبب أخاليل delusions لونية وموسيقية .

مسكوفور = حامل العجل Moschophore (F)

شي (ث) : معربة . تمثال إغريقي يمثل رجلا يحمل عجلا لتضحيته .

مسكوفيت Muscovite (E)

مص (جي) : نوع من معادن الميكة أبيض اللون ذو بريق معدني وعندما يتشقق يصير ألواحاً شفافة .

مشج

مص (اح) : المشيج (ج . أمشاج) (مقابل) Gamete (E) . || (ضو) الـ — Tint كل لون اختلط بالأبيض . || (اح) — ساكن Aplanogamete . || الـ — الصغير Microgamete في الأوليات الحيوانية يقابل الحيوان المنوي في الحيوانات العليا . || — الكبير Megagamete في الأوليات الحيوانية يقابل بيضة الحيوانات العليا . || الأمشاج Gametes الخلايا الذكرية كالحيوان المنوي أو الخلايا الأنثوية كالبيضة قبل أن يندمجا لتكوين اللاقحة (الزيجوت) . || تكون الأ — = تمشّج Gametogenesis . ||

مكوّن ــ Gametogen (ic) (ous) وصف للنبات الذي ينتج أمشاجاً . ‖ الطـور المشيجي Gametophyte مرحلة من دورة الحياة يحمل فيها النبات أعضاء التناسل الجنسي وينتج الأمشاج وهو واضح بنوع خاص في الارشيجونيات . ‖ كيس ــ Gametocyst غلاف يحوي مشيجاً واحداً أو أكثر . ‖ لا ــ Apogamy تطلق على تولد كائن جديد دون تزاوج الأمشاج . ‖ ــ ــ Agamete خلية التكاثر اللاتزاوجي . ‖ حافظة مشيجية Gametangium تجويف في ثالوس بعض الطحالب كطحلب الفيوكس Fucus يحتوي بداخله على الأعضاء الجنسية التي تنتج الأمشاج . ‖ خلية ــ Gametocyte تكوّن الأمشاج بعد أن تنقسم انقساماً اختزالياً . ‖ ــ ــ صغيرة Microgame-tocyte تولّد الأمشاج الصغيرة في الأوليات الحيوانية . ‖ ــ ــ كبيرة Megagametocyte تولد المشيج الكبير في الأوليات الحيوانية . ‖ تمشُّج ذاتي Autogamy عملية تحدث في بعض الأوالي مثل البراميسيوم حيث تنقسم النـواة الصغيرة انقساماً اختزالياً (منصفاً) فينتج عن ذلك أفراد بها نواة صغيرة تحتوي على نصف عدد الصبغيات (الكروموسومات) .

شم (رج) : مشيج Gamete (E) Gamète (F) في علم الوراثة : خلية مولدة ذكرية أو أنثوية تحصل في عمل التنصف « الانقسام الاختزالي » وتكون جديرة بأن تندغم بخلية مولدة من شق أي جنس معاكس في أثناء التلقيح « الإخصاب » . ‖ (زر) ــ Gamète (F) عن مجمع مصر . وهما مشيجان ذكري وأنثوي . خلية التوالد في المواليد . ‖ حاملة الـ = ــ مشيجية Gamétange جهاز شقي يشتمل على الأمشاج . ‖ ــ صغير Microgamète المشيج الذكر في النبات . يرادفه الحي المنوي أي Spermatozoïde . ‖ ــ كبير Macrogamète المشيج الأنثوي في النبات . ‖ مشيجة قاسية Sclérote مشيجة نباتية في بعض الأفطار تقسو فتشتد مقاومتها . ‖ تزاوج الأمشاج المتغايرة أو المتباينة Hétérogamie ou Anisogamie طريقة تلاقح في النباتات الدنيا يكون فيها المشيج الذكري والمشيج الأنثوي مختلفين في شكلها أو في عملها . مجمع مصر أطلق على الفرنسية الثانية اسم تزاوج الأمشاج غير المتشابهة . ‖ تساوي الأ ــ = تشابه ــ Isogamie طريقة لقح منتشرة في النباتات الدنيا وهي أن يكون المشيجان اللذان تحصل اللاقحة Zygote من اندغامهما متساويين . ‖ متساوي ــ = متشابه ــ Isogame كل نبات من النباتات الدنيا يكون فيه المشيجان اللذان يندغمان أثناء اللقح متساويين . ‖ متغاير = متباين ــ Hétéroga-me كل نبات من النباتات الدنيا يكون فيه المشيجان اللذان يندغمان أثناء التلاقح مختلفين في شكلها أو في عملها . ‖ نابت مشيجي = طور أو جيل ــ Gamétophyte جزء النبات الذي تكون فيه الأمشاج . ففي الطحالب « الحزاز » في مصر » هو الساق الورقية . في اللازهريات الوعائية هو المشيرة Prothalle . في عاريات البزر هو أنبوب اللقاح والسويداء وفي الزهريات هو أنبوب اللقاح والجويزة Nucelle .

جر (فر) : المشيج الزجاجي (مقابل) Humeur vitrée (F) Vitreous humour (E) . ‖ ــ المائي H. aqueuse = Aqueous h.

مشر

شم (زر) : مَشْرة = مَشَـرَة Thalle (F) . اصطلاحاً . عربها بعضهم بكلمة ثالوس . جسم نباتي ليس فيه محور مركزي أو اذا وجد فيه محور فهو لا ينقسم جذعاً وورقاً . في اللغة مشرة الأرض ومشرتها أول نباتها . وقد وضعتها الكلمة الفرنسية هذه . ‖ مَشريّات Thallophytes قال أنصار التعريب ثالوسيات . نباتات خلوية أي مركبة من خلايا مجتمعة ليس فيها ساق وجذر وورق مثالها الفطور والأشنة .

مشش

شم (زر) : مَشش Suros (F) تزيدات في وظيف الفرس . انتفاخات عظيمة . ‖ مِشمِش Abricotier (F) (Armeniaca vulgaris ou Prunus a.) (L) في التاج انها مثلثة أي مثلثة الميمن وأن الضم لغة شامية ، والكسر بصرية ، والفتح كوفية . شجر مثمر من فصيلة الورديات يعد

أهم شجر في الغوطة . ثماره مشهورة وأشهر أصنافه اليوم في الشام الحموي والبلدي واللوزي والكلابي . ‖ ــ أمريكة = شجرة الأثداء Mammée. Arbre aux

mamelles. Ab. d'Amérique (Mammea americana) مترجتان . ليس لها اسم عربي لأنها من أصل أمريكي . شجر مثمر من الفصيلة الكلوزية . ‖ مِشمِشة Abricot (F) ثمرة المشمش .

شق (ط) : مشاشة = ــ العظم (مقابل) Epiphysis (E) . ‖ تفكك الـ ــ Separation of E. . ‖ التهاب ــ Epiphysitis .

مد : المشاشة (مقابل) Épiphyse (F) .

مص (اح) : مشاشيّ Cancellous, cancellated (E) توصف بها العظام التي تتكون من ألياف وصفائح رقيقة تتصل بعضها ببعض بحيث تكوّن نسيجاً شبكياً .

مشط

شم (زر) : مُشط Herse (F) زحافة . قال بعضهم مسلّفة والمسلفة أطلقناها منذ ثلث قرن على الآلة المسماة بالفرنسية Scarificateur وقد شاعت في الشام اسماً لها ، أما المشط أي أداة التمشيط هذه



فقد جاء في المخصص انه خشبة فيها أسنان تسوى بها القصاب ويغطى بها الحب . فهي اذن هذه الآلة بعينها . المشط في الشام . ‖ ــ دائر او دوّار Herse rotative . ‖ ــ زاحف H. trainante . ‖ ــ مرن H. souple . ‖ ــ مفصلي H. articulée . ‖ ــ تراب الخلد Étaupinoir ou Étaupineuse آلة تمشط بها أكوام تراب الخلد والطوبين . ‖ ــ الراعي Scandix peigne de Venus (F) (Scandix pecten veneris) (L) نبات من الفصيلة الخيمية ينبت في الحقول . ‖ ــ نروجي norvégienne (F) آلة زراعية تستعمل في تفتيت المدر وتنعيم التراب بعد الحراثة . ‖ تمشيط = تمشيط Hersage حراثة سطحية بالمشط لتنعيم التراب المحروث بالمحراث وتنقيته من الأعشاب أو لطمر بعض البزور والاسمدة . ‖ مشطيّات Cténophores طائفة حيوان من شعبة مجوفات البطون . ‖ تمشيط تراب الخلد Étaupinage أن تفرش على الأرض أكوام التراب التي يكومها الخلد الأوربي أو خلد بلادنا في الحقل .

مص (ا ح) : مشط رسغي Carpometacarpus (E) عظم في جناح الطيور يتكون من التحام المشط بالرسغ . ‖ ــ العنكبوت Calamistrum صف الأشواك الموجودة على الأرجل الخلفية لبعض العناكب ويستعمل في نسج بيوتها . ‖ ــ القدم Metatarsus جزء القدم الذي يقع بين الرسغ والأصابع .

شق (ط) : مشط اليد (مقابل) Metacarpus . ‖ مشطي Pectinate . ‖ ــ الشكل Pecti-niform.

شي(ث): مُشطيّ = ــ الشكل pectiniforme(F)

مشق

شم (زر) : مَشق = هَت Ébrouter (F) فصل ورق التوت عن المسالج . يعرف بالمشق والمشاق في لبنان . ‖ ــ = قشر = تقشير Teillage فصل المشاقة أي اللحاء عن سوق القنب والكتان وأشباهها . ‖ مِشقة = مُشاقة = هُبر Filasse ما خلص بالمشق من لحاء النباتات الليفية كالكتان والقنب قبل أن يغزل أو يفتل . ‖ مِمشقة = مقشرة Teilleuse آلة تقشر سوق القنب والكتان أي تكسرها وتفصل عنها المشاقة .

مد : المشق (مقابل) Cardage .

مشن

مع (لجم) : المِشنة Nozzle (E) الرشاش أو رشاش الحاقنة .

مشي

مص (فل) : المشائية Péripatétisme (F) P.sm (E) مذهب أرسطو وأتباعه وهي بهذا أوسع من مذهب أرسطو خاصة . || (اح) اصبعي المشية Digitigrade (E) تطلق على الحيوانات التي تمشي على براثنها كالقطط . || (حض) المشاية Allée (F) شقة من البساط ونحوه تفرش في الممرات أو الدرج للمشي عليها .

كوش (فل) : مشائي Peripatetic (E) Péripa-téticien (F) على ما يراه المعلم (أرسطو) ومن بعده من محصلي الحكمة المشائية . صاحب المشائين (أرسطو) قد شهد بأن محرك كل كرة يحرك تحريكاً غير متناه .

شم (زر) : مِشية Allure (F) طريقة سير الدواب كالخطو والهملجة والخبب والعدو .

جر (فر) : مُتماشي درجة الحرارة Gradient de température (F) Te. gr. (E) . || — الضغط = تدرُّج الـ — G. de pression = Pressure gr. .

شي (ث) : مَمشى = ممرّ (مقابل) Corridor (F) || — Promenoir رواق الاستراحة .

شق (طـ) : مشية تشنجية Spastic gait (E) .

مصص

شم (زر) : مصّ = إمتصاص = تشرُّب Absorption (F) انتضاح أي تحَال داخلي ينقل المواد المعدنية الذائبة في التراب الى النبات فيحصل فيه النسغ الناقص أي الصاعد . || قـوة الـ — Pouvoir Absorbant . || مستَمصة = مقياس المص Absorptiomètre أداة لقياس مص الخمر الفوارة للغاز الكربونيك . || شعور ماصة Poils Absorbants شعور دقاق في أطراف الجذيرات تمص بالانتضاح أي بالتحال الداخلي المواد المعدنية الذائبة في ماء التراب فتصيرها النسغ الصاعد . || ماصات = حلقيات الأفواه Cyclostomes أدنى الأسماك الغضروفية . واليها تنسب فصيلة الشلقيات وفصيلة الخاطيات .

مص (ك) : ماص (مقابل) Absorbing (E) . || — Absorbent الجسم الصلب القابل لتغلغل سائل أو غاز داخله . || مصاص Absorptive, Absor-bent, Absorber . || ماصة (مص) Pipette أنبوبة من الزجاج مفتوحة الطرفين ومدرجة وكثيراً ما تكون منفوخة الوسط تستخدم في نقل حجم معين من سائل من وعاء الى آخر . || (اح) — Haustorium فرع متخصص من الخيط للفطري المتطفل يتغلغل داخل الخلايا الحية للعائل ويمتص منها الغذاء وهناك ممصات تمثل جذورا عوضية لبعض النباتات الزهرية المتطفلة . || مَمَصّ Bothrium تجويف عضلي على شكل فنجانة يوجد برأس الديدان الشريطية يساعدها على الاتصال بالأمعاء . || — أمامي أو مقدّم Anterior Sucker . || — خلفي أو بطني Posterior or ventral S. . || — شعري Capillary pipette . || (ك) تمص = يمتص Absorb أن يتشرب جسم جسما آخر . || امتصاص Absorption ظاهرة تغلغل منتظم لسائل أو غاز خلال جسم صلب . || (طـ) — A. أن يتشرب الجلد أو الغشاء المخاطي أو الأوعية الغازات أو السوائل أو غيرها . || (ضو) — انتقائي Selective a. امتصاص أشعة ذات طول موجي معين عند نفوذها في بعض المواد امتصاصا أشد من امتصاص غيرها من الأشعة . || (طن) — ذاتي Self - a. امتصاص المادة المشعة نفسها لجزء من الإشعاع المنبعث منها . || (ك) شريط الا — A. band شريط أسود يظهر في طيف الضوء وسبب ظهور هذا الشريط أن الضوء امتص في هذا الموضع من الطيف . || طيف — A. spectrum طيف لضوء أبيض مر خلال مادة فامتصت هذه المادة من الضوء بعض موجاته فظهرت مكانها في الطيف خطوط أو شرائط امتصاص ويستدل من هذا الطيف على ماهية المادة . || مصاصية Absorbing power (Absorptivity) قدرة أي جسم على تشرب جسم آخر . || (حر) مُمتصة = قـوة الامتصاص A.ty or Absorptive power نسبة مقدار الإشعاع الذي يمتصه السطح الى مقدار الإشعاع الواقع عليه . || (ك) مصيص Pastille دواء يصنع على شكل حبات صغيرة . || ممصوص Absorbate الجسم الذي يتغلغل داخل الجسم الصلب .

شق (طـ) : مَص = استنشاق = سحْب = مزل (مقابل) Aspiration . || إمتصاص = تشرُّب Imbibition . || — Resorption . || مَمَص Pipette . || — = مصاص = جهـاز الجذب Sucker . || ممَصة Aspirator آلة المص .

جر (فر) : ماصّة (مقابل) Pipette (F) pi. (E)
|| الممص Siphon = sy. . || ماص للحرارة
endothermique = endothermic . || مصاص
النيوترونات Absorbeur de neutrons = N.
absorber . || إمتصاص = ابتلاع Absorption
Ab. sélective = || الا — الانتقائي = Ab. .
A. atmosphérique = الجوي — || . Se. ab.
A. de resonnance = الرنيني — || . a.ric a.
A. acoustique = الصوتي — || . Resonance a.
A. générale = العام — || . = a.ic a.
A. des radiations = الأشعاع — || . general a.
A. de son = الصوت — || . = A. of r.
A. des gaz = A. of الغازات — || . Sound a.
gases . || امتصاصية = قابلية الامتصاص
Absorptivité = A.ty . || الا — السطحية
A. d'une surface = A. of a su. || — الغازل
Absorption diélectrique = d.ric ab.

مصط

شم (زر) : مَصطَكا = مُصطكا = مَصطكاء Lentisque (F) (Pistacia lentiscus) (L)

العربية من Mastikê اليونانية . شجر من الفصيلة البطمية قريب من البطم ، ينبت بريا في سواحل الشام وبعض الجبال الواطئة ويستخرج منه علك تجاري معروف . يقال دواء مُمَصطك أي خلط بالمصطكا .

مصل

مص (طـ) : مصْل (مقابل) Serum (E) . || الـ — المضاد للغنغرة (الغنغرينا) الغازية S. antigas gangrene . || الـ — الـ — للمكورات الرئوية (النيموكوك) Antipneumococcus s. . || فجاءات الـ — (م. فجاءة) S. accidents شبه الصدمة التي تحدث مباشرة عقب إعطاء المصل وقد تؤدي الى الوفاة . || مقاوم المصل Seroresistant الذي يخفق علاجه المتكرر في اعادة نتيجة اختباراته المصلية الى الحالة السوية كما يحدث أحياناً في الزهري الكامن . || الارتداد المصلي Serologic reversal رجوع المصل باختبار وسرمان الى حالته الاولى بعد علاج الزهري .

شم (زر) : مصْل Sérum (F) كمصل الدم وكالصالة أي مصل اللبن . وهو الجزء المائع الذي ينفصل عنهما في التخثير . وهو في الطب مائع يستخرج من الدم أو يهيأ صناعياً لاستعماله في المداواة . || — = مُصالة Petit - lait .

شق (طـ) : مصل = الدم (مقابل) Serum(E) . || آحين الـ — S. Albumin . || — ترياقي Antitoxic S. . || معالجة بالـ — S.Therapy . || تاق مصلي S. Sickness مرض أو صدمة المصل . || — نسبة للمصل Serous . || غشاء — S. Membrane . || التهاب الـ — الـ — Synovitis . || سائل — أو زلالي Synovial Fluid . || غشاء أو قميص — Serosa . || قيحي — Seropurulent . || ليفيني — Serofibrinous . || علم المصول Serology .

مضغ

شق (طـ) : مضغ (مقابل) Mastication (E) . || مضغي = جنيني Embryonic . || ورم — Embryoma . || مُضغة = جنين Embryo . || علم تكوُّن الـ — Embryology .

مطر

مص (جغ) : مطر Rain (E) الماء النازل من السماء ويتفاوت حجم قطراته بين الرذاذ والوابل . || — البرقوق Plum r.s Or Bai - u مطر محلي في اليابان يسقط في الصيف وتسببه الانخفاضات التي تتولد في اليابس الآسيوي وتتحرك شرقاً فوق الصين الوسطى وتعبر البحر الأصفر الى اليابان . || — تضاريسي Orographic R. مطر يسقط نتيجة اعتراض الجبال لرياح رطبة . || — الدخن Millet r.s أحد موسمي المطر في أفريقية الشرقية ويحدث بين تشرين أول وكانون أول. المطر الخريفي . || — الذرة Maize R. أغزر موسمي المطر في إفريقية الشرقية ويحدث بين شباط وأيار . المطر الربيعي . || ظل الـ — R. Shadow منطقة يقل فيها المطر نسبياً لوقوعها في منصرف الريح المطيرة من الجبل . || كمية — Rainfall مقدار ما يسقط

من المطر في منطقة ما في وقت معين . يقاس بمقياس المطر . يدخل فيه ما يذوب من الثلج والبرد . || ماء — Rain - water . || معامل — Pluviometric Coefficient متوسط ما يسقط من المطر في مكان معين لفترة معينة مقدراً بالنسبة المئوية من المعدل العام . والمعدل العام Normal كمية المطر التي يجب أن تتجمع إذا تساوى سقوط المطر على مدار السنة . || مقياس — Rain Gauge جهاز تقاس به كمية المطر المتساقط . || ميزاب — R. - water pipe . || نوبة — R. Spell مدة تمتد لعدة أيام لا ينقطع فيهما سقوط المطر . || منطقة الأمطار Water - shed .

شم (زر) : مُطْر = مطو Rafle (F) مطر الذرة أي الذرة البيضاء ومطوها يدلان على سنبلها الذي يكون عليه الحب . يمكن اطلاقها على ما نسميه العرنوس والكوز في الذرة الصفراء أي الذرة الشامية في مصر وأن كانت أمريكية الأصل لم يعرفها قدماء العرب .

شي (ث) : مَطرة (مقابل) Gourde .

مد : مُطيرة (مقابل) Volière .

مع (سك) : مطار Rain - Gauge (E) .

مطط

جر (فر) : مطّاط (مقابل) Caoutchouc (F) . Rubber - ca. (E) || — = صمغ مرن Gomme = r.

شق (طـ) : مطاط = كاوتشوك Caoutchouc(E)

مص (ك) : مطاط بونا Buna rubber مطاط صناعي يحضر من مادة البيوتادين . || (عم) مطوطية Ductility المطوطية صفة المادة التي تستطيل دون زيادة إجهاد الشد الواقع عليها فاذا كانت المطوطية صغيرة سميت هذه الصفة استعصاء وإذا انعدمت سميت المادة «هشة» ويعبر عن حالتها هذه بالهشاشة Britleness .

مطل

مص (هم) : قابلية المطل = مطولية Ductility(E) حالة الجسم القابل للمطل . || مطيل Ductile صفة للجسم القابل لأن يطل . || — D. اذا زاد إجهاد الشد على حد المرونة فان جزءاً من الاستطالة يبقى بعد إزالة الاجهاد ويقال للجسم في هذه الحالة أنه مطيل . || مطيلية Ductility صفة لقابلية الجسم لأن يطل وذلك بسحبه على شكل سلك أو بطرقه على شكل صفائح .

مظظ

شم (زر) : مَظّ : Balaustier (F) شجر الرمان ،

أو شجر الرمان البري . ولعله نباتا الرمان نفسه Punica granatum (L) .

معد

مص (اح) : المعدة (مقابل) Stomach (E) . || — الكاذبة Paragaster . || — حنايا — Curvatures of stomach . || الحامض المعدي Gastric acid . || السائل — G. Liquor . || البكتريا المعدية G. bacteria قسم من أقسام البكتريا تعيش في معدة الحشرات . || حصاة — Gastrolith حصاة توجد في معدة بعض الحيوانات . || طاحونة — Gastric mill تركيب يوجد في قانصة بعض اللافقاريات لطحن الطعام . || عصارة — G. juice إفراز الغدد المعدية . || غدد — G. glands تكون في جدار المعدة لإفراز العصارة المعدية . || مَعدين = جاسترين Gastrin هرمون الغشاء المخاطي للمعدة يحفزها على إفراز العصارة المعدية .

شم (زر) : معدة = مِعْدة Estomac (F) .

ج مِعد ومعد . جزء من جهاز الهضم على شكل جيب ، يبدأ فيه هضم الأغذية . والمعدة بسيطة في الخيلية ومركبة من أربعة أقسام في المجترات كالبقرية والغنمية والجملية . وهي فيها تصلح للاجترار أي لإعادة الطعام الى الفم والعودة الى مضغه . || التهاب — Gastrite التهاب حاد أو مزمن في غشاء المعدة المخاطي . || — والاثنى عشري Gastro - duodénite يصيب الفرس في الربيع خاصة . || فطور معدية = فتقيات Gastéromycètes الأولى ترجمة الاسم العلمي والثانية عن الأب أنستاس . فصيلة فطور من رتبة الدعاميات . || معديات Gastéropodes الترجمة الصحيحة معديات الأرجل وقلنا معديات اجتزاء . طائفة حيوان من الرخويات . || — رئوية G. pulmonés طويئفة حيوان من الرخويات المعدية .

شق (طـ) : مَعِدة (مقابل) Stoma Pl : Stomata (E) . || استئصال الـ — = قطع — Gastrectomy . || — بواب — Gastropylorectomy . || التهاب — Gastritis . || — والأمعاء Gastroenteritis . || ألم — Gastralgia . || تثبيت — Gastropexy . || تصنيع — Gastroplasty . || تصوير — Gastrophotography . || تقليص — Gastroplication خياطة المعدة بعد تمددها . || تنظير — Gastroscopy . || خزع — Gastrotomy . || خياطة — Gastrorrhaphy – gastrostomy . || فتق — Gastrocele . || قربة الجلد — Leather - bottle Stomach . || مصورة الـ — Gastrophotor . || منظار — Gastroscope . || نزف — Gastrorrhagia . || — — Gastrostaxis . || هبوط — Gastroptosis . || معدي Gastric . || حجابي — Gastrophrenic نسبة للحجاب الحاجز والمعدة .

معر

مص (اح) : المعاري (مقابل) Apteria (E) .

معز

شم (زر) : ماعز Chèvre (F) (Ovis capra. C. hircus) (L) واحد المعز للذكر والأنثى .



المَعْز والمَعَز والمعيز والمعزى . والذكر تيس ، ج تيوس وأتياس . والأنثى عنز ، ج أعنز وعنوز وعناز . حيوان أهلي من الفصيلة الغنمية والقبيلة المعزية . || — أنقرة = مرعز = مرعزى



C. d'Angora (F) له شعر حريري طويل . || — جبلي C. mambrine de Syrie سلالة معروفة في الشام . || — الحبشة C. de Nubie منه السلالة البلدية المشهورة في القوطة . || — كشمير C. de Cachemire ou du Thibet له شعر حريري مشهور ينسجون به الشال المعروف . || جبن المعزى Chevret. Chevretin الجبن المصنوع من لبن المعزى . || زريبة — = كرس Chèvrerie الكرس في القاموس ما يبنى لطليان المعزى وأكرسها أدخلها فيه . || — النوبية Chèvre de Nubie سلالة معز منها المعزى البلدية في القوطة . || معّاز Chevrier راعي المعزى .

معص

شق (طـ) : مَعَص (تشنج) (مقابل) Cramp (E) . || — الخائطات Seamstresses' C. || — عازفي الكمان Violinists' C. || — الكتاب Writers' C. || — مهني Occupational C. .

معن

شي (ث) : ماعون Chaland (F) قارب لنقل

البضائع . || — Mahonne : مولة ، المركب



الشراعي .

معي

مص (ط) : المعي الاثنى عشري (المفتسح) Duodenum (E) أول جزء في الإمعـــاء الدقاق (الأمعاء Intestines . || — الدقاق Small i. . || — الغلاظ Large i. .

شم (زر) : معّي Intestin (F) ج أمعـاء ، منها

الغلاظ والدقاق . وتكون بين المعدة والأست .

شق (ط) : رحضٌ معوي (مقابل) Enteroclysis (E) . || غير — = لا — Parenteral عن غـير طريق القناة الهضمية . || تشكل الحصيات المعوية Enterolithiasis . || حصـاة — Enterolith . || حمّى — Enteric Fever . || خميرة — محولة Enterokinase . || طفيليـات — Enterozoa ديدان باطنـية . || مكورات — Enterococcus . || أمعاء = مصران Gut . || — = احشـاء Bowel . || — رقيقة Small B. . || — غليظة Large B. . || التهاب الأ — Enteritis . || ألم — مغص Enteralgia . || تثبيت — في جـدار البطن Enteropexy . || تفمم — Enterostomy . || خزع — Enterotomy . || خياطة — = رفو — Enterorrhaphy . || فتق — Enterocele . || قطع — Enterectomy . || هبـوط — Enteroptosis .

كوش (فل) : معية أو تقارن Simultaneity (E) S.néité (F) (١) لهذا المصطلح معنيان : زمني ومنطقي . (أ) المعنى الزمني : المعية تحـدث في وقت واحد ، يقول برجسون : إن اعتبار الديمومة وسط متجانس وهم . والذي يوحد بين هذين الحدين أي المكان والديمومة هو المعية والمعية يمكن أن تحـد بأنها تداخل الزمان مـع المكان . (ب) المعنى المنطقي : يقول أرسطو : يمتنع أن يكون الموضوع كذا ولا كذا في آن واحد ومن جهة واحدة . (٢) عند أينشتين المعية أمر نسبي . فالآن ليس له معنى واحد بل له من المعاني بقدر ما هنالك من العوالم .

فكل عالم له زمان خاص به .

مغث

شم (زر) : مُغَـاث Glossostemon Bruguieri (L) نبات ينبت بريا في جبال فارس والموصل . له جذور غلاظ تسحق وتضاف الى ماء السكر والسمن ومواد اخرى فتستعملها المرأة النفساء وزائرتها في مصر كالكاكاو ، وقد بدأوا يزرعونه في مصر .

مغد

شم (زر) : مَغْد Morelle (F) Solanum (L) جنس نباتات عشبية من الفصيلة الباذنجانيـة منها الباذنجان والبطاطس وعدد من أنواع التزيين ، والمغد من أسماء الباذنجان أطلقته على اسم الجنس توسعـا وعملا بطريقة النباتيين . || — أسود = ثلثلان = عنب الثعلب M. noire (S. nigrum) نبات طبي . وقد يؤكل ورقه كالاسفاناخ . || — أسود أرجواني M. noir-pourpre (S. atropurpureum) . || — بطيخي الورق M. à feuilles de pastèque (S. citrullifolium) . || — بيضي = باذنجان أبيض M. ovifère, Aubergine blanche (S. ovigerum) . || — تودري الورق M. à feuilles de sisymbre (S. sisymbrifolium) . || — حديدي M. ferrugineuse (S. ferrugineum) . || — حلو مرّ M. douce amère (S. dulcamara) نوع ينبت بريـا ويزرع ويـؤكل مطبوخا ويستعمل في الطب . || — سلقي الورق M. à feuilles de bette (S. betaceum) . || — عظـيم M. gigantesque (S. giganteum) . || — فليفلي كاذب = فليفـلة كاذبـة - M. faux piment (S. pseudocapsicum) . || — قـوي P. robuste (S. robustum) . || — مقـرن M. cornue (S. cornutum) . || — هامشي الـورق M. à feuilles marginées (S. marginatum) .

مغر

مص (ك) : المَغْرَة Ochre (E) مسحوق أكسيد الحديد . يوجد في الطبيعة مختلطا بالطفل وقد يكون أصفر Lemonite أو أحمر Hematite أو بنيـا ويستعمل في أعمال الطلاء . || (جي) — .O رواسب هشة تتكون من أكاسيد الحديد ألوانها بين الأصفر والأحمر والبرتقالي . || (فن) الأمغر Red o. (E) Ocre Rouge (F) صبغ يصنـع من تسخـين هيدروكسيد الحديد ثم يضاف اليه أكسيد الألومينا والسليكا ويسمى بالأمغر لأن لونه لون المغرة .

شم (زر) : أَمْغَر Alezan cuivré (F) الفرس الذي تعلو شقرته مغرة . || — مُخطط Bringé عندما يكون لون البقرة أمغر تشوبه خطوط دقيقة منحنية ضاربة الى سواد . || خطـوط الأ — Brinjures ou Bringeures خطوط ضيقة الى سواد تشوب لون الثور الأمغر فيسمى أمغر مخططا .

شي (ث) : مَغرة = مُغرة (مقابل) Ocre .

مغص

شم (زر) : مَغص = قولنج = قُضاع = قَضْـع Coliques (F) تقطيع في بعض أنحاء الجسـم . وأنواع المغص كثيرة كالمعوي والكلوي .

شي (ط) : مغص (مقابل) Gripe (E) ألم الأمعاء . || — الدهان Painter's Colic .

مص (ط) : المغص الرصاصي Lead colic ألم بطني شديد مصحوب بإمساك سببه التسمم الرصاصي . || — زائدي Appendicular c. . || — صفراوي Biliary c. ألم شديد ينشأ عن مرور حصاة صفراوية محشورة في قناة المرارة أو الكبد ويسمـى المغص الكبدي أيضاً . || — المعوي Intestinal c. ألـم تقلصي في الأمعاء .

مغط

مص (ط) : مُغاط (مقابل) Cesspool .

شق (ط) : مُغاطي = زلالي = آحيني (مقابل) Glairy (E) .

مغنط

جر (فر) : مَغنط (مقابل) Aimanter (F) to magnetize (E) . || التمغنـط = المغنطة Aimantation = Magnetization . || — = المغنطة Magnétisation, a. = M. . || المغنطة المستحثة magnétisme induit = induced m.sm . || مُمغنط Aimanté = magnetized, magnet . || مغناطيس Aimant = magnet . || حجـر — A. naturel (pierre d'a. ; magnétite) = lodestone . || — حذوي (بشكل نعل الفرس



A. en fer à cheval = Shoe magnet . || — حلقي A. annulaire = a.lar m. . || — دائم A. permanent = pe. m. . || — ذو مجالـين A. à double champs = double field m. . || — صنـاعي A. artificiel = a.cial m. . || — متحرك A. mobile = mo. m. . || — متحكم A. de contrôle = Controlling magnet . || — مضائل A. amortisseur = Damping-m. . || — معلق A. suspendu = Suspended m. . || — معادل A. compensateur = Compensating m. . || — المهتز A. vibrant = Vibrating m. . || — مؤقت A. Temporaire = Temporary m. . || — نافر = ديامغنطيسـة diamagnétique = d.tic . || مغنـاطيسي magnétique = m.tic . || الـانجاري Paramagnétique = p.tic . || المغناطيسية = المغنطة magnétisme = m.sm . || — أرضيـة m. terrestre = terrestrial m.sm . || الأ — (الجيومغنطية) Géomagnétisme = g.sm . || — المستحثة Aimantation induite = induced magnetism . || — مؤقتـة magnétisme temporaire = Temporary m. . || — متخلفة m. remanent (résiduelle) .

Paramagnétisme ـ الجارية || . residual m. diamagnétisme = d.sm ـ النافرة || . = p.sm magnéto- الكهرباء (الكهربية) المغنطيسية || . électrique = magnetic electricity; magneto -e. || مقياس الـ ـ (مكنطومتر) المغنطوبعدية || . magnétomètre = m. ter المغنطوستاتية || . magnétostriction = ma. = مغنطون || . magnétostatique = m.tics = مغنيطو || . magnétron = ma. مغنيطون = مغنيطوكراف || . magnéto = m.ts مانيتو راسم مغناطيسي magnétographe = m.ph || مغنيطومترية (قياس شدة المجالات المغناطيسية) . المغنيطون || . magnétométric = m.ry المغنيطون النووي || . magnéton = m.ton magnéton nucléaire = Nuclear m.

مص (كم) : دورة التمغنط Magnetisation Cycle (E) دورة تمر بها المادة المغنطيسية في أثناء تغير القوة المغنطة تغيراً تدريجياً من أقصى قيمة تصل اليها في أحد الاتجاهين الى مثلها في الاتجاه المضاد ثم في أثناء تغيرها بعد ذلك حين عودتها الى قيمتها الاولى . || (ك) مغناطيس متوازي (باراوي) Paramagnetic المواد المغناطيسية التي اذا وضعت في مجال مغناطيسي أخذت وضعاً موازياً لخطوط القوى المغناطيسية . || (ط) ـ هاب الكبير Haab's giant magnet يستعمل لاستخراج شظايا الحديد أو الصلب من داخل العين . || (طبع) التجاذب والتنافر المغنطيسيان Magnetic attraction and repulsion يميل القطبان المغنطيسيان اللذان من نوع واحد الى أن يتباعدا فيقال عن ذلك التنافر المغنطيسي . ويميل القطبان المغنطيسيان اللذان من نوعين مختلفين الى أن يتقاربا فيقال عن ذلك التجاذب المغنطيسي . || الانحراف المغناطيسي M. declination الزاوية الواقعة بين مستوى الزوال المغناطيسي وبين مستوى الزوال الجغرافي في مكان ما على سطح الأرض . || التأثر ـ M. Induction ظاهرة التمغنط الحادث بفعل المجال المغنطيسي . || تخطيط المجال ـ Plotting of m. field تبيان الكيفية التي توزع بها خطوط القوة في المجال المغنطيسي بالرسم . || (كم) تقبّض ـ Magnetostriction يقال بصفة عامة لتغير أبعاد جسم كالحديد مثلا بتأثير المجال المغنطيسي . || (طبع) الحاجز الـ ـ Magnetic screen جسم من الحديد يحجب به جزء من المجال المغناطيسي عن المؤثر الذي يحدث المجال فيكاد يزول عن الجزء المحجوب أثر المجال فيه . || شدة المجال ـ Intensity of the m. field في أي نقطة هي مقدار القوة المؤثرة في القطب الشمالي مقداره الوحدة اذا فرض موجوداً في تلك النقطة . || المغناطيسية الموازية Paramagnetism . || الخطوط الـ ـ الأرضية Terrestrial magnetic lines خطوط القوى في المجال المغنطيسي الأرض . || (كم) العناصر ـ M. elements المقادير المغنطيسية الأساسية التي تتعين بها المغنطيسية الأرضية في مكان ما على سطح الأرض . || القوة الدافعة ـ Magnetomotive force اصطلاح يستعمل في الدوائر المغنطيسية المقفلة ويقابل القوة الدافعة الكهربائية ويقدر بحاصل ضرب التدفق المغنطيسي في الممانعة المغنطيسية . || الكهرباء (الكهربية) الـ ـ Magnetic electricity, Magnetoelectricity الكهرباء (الكهربية) الحادثة عن المغنطيسية . || (طبع) مقياس الـ Magnetometer جهاز يستخدم للموازنة بين المجالات المغناطيسية من حيث الشدة . || مواد ـ Magnetic substances التي تسهل مغنطتها كالحديد .

شق (ط) : عملية المغناطيس Magnet operation ازالة المعدن من العين بواسطة المغناطيس .

ـ : مغنطة تأثرية (مقابل) Induced magnetism .

مغنولية Magnolier (F) (Magnolia) (L)

شم (زر) : من اسم نباتي فرنسي . جنس شجر وجنبة للتزيين من الفصيلة المغنولية . مشهورة بجمال

ورقها وزهرها وتصلح للبلاد الحارة . || ـ أذناء M. auriculé(m. auriculata) . || ـ أرجوانية أو فرفيرية M. pourpre(m. purpurea) . || ـ بهية M. magnifique(m. conspicua) . || ـ خضراء مزرقة M. glauque (m. glauca) . || ـ صغيرة الزهر M. à petites fleurs (m. parviflora) . || ـ قلبية الورق M. à feuilles en cœur (m. cordata) . || ـ كبيرة الزهر M. à grandes fleurs (m. grandiflora) . || ـ كبيرة الورق M. à grandes feuilles(m. macrophylla) . || ـ كمبلية M. de Campbel (m.campbelii) . || ـ مؤنفة الورق M. à feuilles pointues (m. acuminata) . || ـ مظلية M. à ombrelles(m. umbrella) . || ـ نجمية M. étoilé (m. stellata) . || منغوليات Magnoliacées (F) فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات تشمل المغنولية والجاذبة وشجرة الزنبق وغيرها .

مغنيسيا Magnesia (E)

مص (ك) : أكسيد المغنسيوم . مسحوق أبيض يحضر بتسخين كربونات المغنسيوم صيغته الكيمائية مغ ا . || ـ ألبا M. - alba محلول كربونات المغنسيوم القاعدية رمزها الكيماوي ٤ مغ ك ا٣ مغ (ايد)٢ ـ ٥ يد٢ ا . || ـ سائلة M. fluid محلول بيكربونات المغنسيوم .

شم (زر) : مغنيسيا = مغنيزيا Magnésie (F) أكسيد المغنيزيوم وهو من أغذية النبات .

مغنتيت = حجر المغناطيس Magnetite (E)

مص (ك) : أكسيد الحديد المغنطيسي مثل خام حديد وادي كريم بالصحراء الشرقية .

مغنسيل Magnesyl (E)

مص (ك) : مجموعة أحادية التكافؤ تتركب من ذرتي مغنسيوم وهالوجين وتدخل في تركيب كاشف جرينيارد .

مغنسيوم Magnesium (E)

مص (ك) : عنصر فلز أبيض فضي كثافته ١٫٧٤ وينصهر في ٦٥١م وزنه الذري ٢٤٫٣٢ وعدده الذري ١٢ يشتعل بوهج شديد .

مغنيليوم Magnelium (E)

مص (ك) : أشابة من المغنسيوم والألومنيوم تحتوي نسبة ٢ ٪ ـ ١٠ ٪ مغنسيوم (الكلمة منحوتة من المغنسيوم والألومنيوم) .

مقت

شق (ط): مقت = كره (مقابل) Antipathy (E)

مقدونس

شم (زر) : مقدونس Persil commun. Ache d'eau (F) (Petroselinum sativum) (L) يلفظونها اليوم بالباء بدلاً من الميم وهي من كلمة

مقدونيا . وتسمى الكرفس الرومي والبطراسليون، وهذه يونانية معربة قديماً . بقلة من الفصيلة الخيمية تزرع لرائحة ورقها وهي من التوابل المشهورة . || ـ إفرنجي = سرفيل Cerfeuil c. (Anthriscus cerefolium) الاولى مترجمة والثانية معربة شاعت . لم أجد لها اسماً قديماً، بقلة حولية من الفصيلة الخيمية يؤكل ورقها لما فيه من عطرية خاصة . || ـ مسكي = إسباني C. anisé, C. d'Espagne (myrrhis odorata) كل العربيات حديثة ، بقلة معمرة من الفصيلة الخيمية يؤكل ورقها تابلا ، وله رائحة قريبة من رائحة الأنيسون . || ـ كاذب Faux persil (Æthusa cynapium) مترجمة . عشبة سامة تشبه المقدونس من الفصيلة الخيمية .

مكر

مص (ق) : المكاري (مقابل) Voiturier (F) .

مقل

مص (ط) : المقلة (مقابل) Eyeball (E) . || اللا ـ Anophthalmus . || (مر) تترّب الـ ـ الحديدي Siderosis bulbi وجود الحديد في خلايا المقلة فتتلون بألوان مركبات الحديد .

مكروب = جرثومة Microbe (F)

شم(زر): كان مجمع مصر سماه حُيَيّا تصغير حي ثم عدل الى التعريب. ولفظ المكروب المعرب أصبح شائعاً وكذا الجرثومة . حي مجهري وحيد الخلية . والمكروبات

عوامل الاختمار وانحلال المواد العضوية والأمراض المعدية . ‖ علم المكروبات = — الجراثيم Microbiologie .

مكروفون Microphone (E)
مص (طبع) : جهاز يُحدث بوقوع الصوت عليه ذبذبات كهربائية تناظر ذبذبات الصوت ويستعمل مرسلا في التليفون وفي اجهار الأصوات وتسجيلها .



مِكرُون Micron (F)
شم (زر) : معربة . وحدة قياسية كثيرة الاستعمال في علم الجهريات . وهي جزء من ألف جزء من المليمتر . والذين يترجمون عن الانكليزية يقولون ميكرون . ومجمع مصر أقر أخيراً اتباع الرسم الأسهل في هذه وأمثالها وذلك بناء على اقتراحي .

مكسو سركومة = سركومة شبه مخاطية Myxosar-coma (E) .
مص (مر) : ورم لحمي مكون من مادة لحمية ومادة شبه مخاطية .

مكسيديما
مص (مر) : مكسيديما الصِّبا Myxedema, Juvenile (E) مرض يحدث فيه نقص إفراز الغدة الدرقية يصحبه انخفاض في الأيض (الميتابولسم) وحساسية للبرد وسقوط الشعر وارتشاح شبه مخاطي في الجلد .

مكك
مص (طن) : مكّوك Shuttle (E) إناء صغير زورقي الشكل ، توضع به المادة المراد تعريضها في داخل المفاعل للاشعاع أو للنيوترونات ويحرك بالضغط في مجرى خاص بالمفاعل .
شي (ث) : مكوك Navette (F) حقة البخور

مَكلورة Maclure (F) (maclura) (L)
شم (زر) : من اسم مواليدي أمريكي . جنس شجر للتزيين من الفصيلة القرّاصية . ‖ — برتقاليّة M. orangée. Bois d'arc (m. aurantiaca) ‖ — الصبّاغين M. des teinturiers (m. tinctoria) .

مكن
مص (هم) : مكنة Machine (E) وسيلة ميكانيكية لتحويل الطاقة أو نقلها تتكون من أجزاء يرتبط بعضها ببعض منها الساكن ومنها المتحرك . ‖ — تفريز (فريزة بالعامية) milling m. مكنة للشغل بادارة قواطع ذات حافات مشكلة وتوجيهها على القطعة المراد تشكيلها وتستعمل للتشكيل المركب أو المحدد المدى والمقصود بالأشكال المركبة التي ليست اسطوانية أو مستوية كأسنان التروس والتشكيل المحدود المدى كأن يكون اسطوانيا غير كامل . ‖ — — اللولب Thread mi. ma. خاصة بعمل اللولب . ‖ — — العام Universal m. m. أداتها القاطعة تدور حول محور يمكن توجيهه في أي اتجاه كان . ‖ — رش Spraying m. مكنة تدفع السائل على شكل رذاذ . ‖ (ق) المُكنة Faculté (F) . ‖ — الاسترداد = حق الا — F. de réméré = droit de ré. ‖ (فل) الممكن Possible (F E) ما جاز وجوده وعدمه . ‖ — Contingent ما لا وجود له ولا عدم من ذاته فإن وجد صار حادثاً وإنما يوجد لموجد . ‖ — مع غيره Compossible، مصطلح في فلسفة ليبنتز يطلق على الممكن الذي يجوز أن يوجد مع ممكن آخر إذا لم يكن بينهما تعارض . ‖ إمكان = حدوث Contingence (F) C.cy (E) منه دليل حدوث العالم Preuve par la c. du monde(F) . ‖ (طبع) متماكن (ج متماكنات) Isotope (E) يطلق على العناصر اذا كانت نوى ذراتها متساوية الشحنة مختلفة الكتلة فتكون خواصها الكيميائية واحدة وموضوعها في جدول مندليف في مكان واحد . لذلك سميت متماكنات أي ذات المكان الواحد . ‖ (جي) مكانيّة التفتت Autoclastic الصخور الفتاتية التي تكونت حيث نشأت . ‖ — النشأة Authigenic (Autochthonous) الصخور التي تتكون أو تتراكم في الموضع الذي تنشأ فيه .
كوش (فل) : مكان Space (E) Espace (F)
(١) المكان خاص ومشترك : المكان الخاص هو الحيز الذي يشغله الجسم بمقداره والمكان المشترك هو الحيز الذي تشغله جملة أجسام . وحينما توجد أجسام يوجد مكان، وحيثما لا توجد أجسام لا يوجد مكان . (٢) يتصف المكان بالاطلاق بأنه متجانس ومتصل وغير محدود ويتصف المكان من الوجهة الرياضية بأنه ذو ثلاثة أبعاد وأن الأشكال الهندسية ذات طبائع ثابتة . غير أن الهندسات اللااقليدية قد عدلت هذا المفهوم الرياضي للمكان . ‖ ممكن Possible = P. (١) إحدى مقولات الجهة modalité(F) (٢) الممكن من جهة المنطق لا ينطوي على تناقض . (٣) الممكن من جهة الأخلاق لا يتعارض مع المعايير الأخلاقية . (٤) في الفلسفة اليونانية الممكن هو الوجود بالقوة في مقابل الوجود بالفعل . ‖ ممكن الوجود أو موجود حادث Contingent Being = Etre C. (١) الممكن الوجود هو الذي متى فرض غير موجود أو موجوداً لم يعرض منه محال . والممكن الوجود هو الذي لا ضرورة فيه بوجه أي لا في وجوده ولا في عدمه . وان كان يعني بممكن الوجود ما هو في القوة . (٢) الممكن ما يجوز أن يوجد ويجوز أن لا يوجد . (٣ إمكان العالم contingentia mundi (L) كدليل لاثبات وجود الله . وهو دليل يمضي من الوجود الواقعي لموجودات ممكنة لاستنتاج وجود موجود ضروري لذات ماهيته .
نجر (فر) : مَكان (مقابل) Lieu (F) Place (E) . ‖ متماكِن (ج. متماكنات) Isotopes (composés) = I. ‖ الماكينة Machine à vapeur = Steam engine . ‖ ماكينات التجميد M. frigorique = freezing ma. ‖ — الكهرمغنطية = Ma. électro-magnétiques magnet electric m. ‖ — متزاوجة Coupled m. (E) .
مد : مكانة الرجل في المجتمع (مقابل) Social status (E) .

مُكّاء Alauda desertorum ou Alœmon alaudipes d. (L) .
شم (زر) : ج مكاكي . طائر غرد أخرج من القبريات . كثير في البلاد العربية يصفر تصفيراً حسناً ويصعد في الجو ويهبط وله ذكر في بعض الأبيات الشعرية القديمة . ‖ مَكي = مَكو Clapier (F) جحر الأرانب .

ملأ
مص (حض) : الملاءة (مقابل) Drap de lit (F) bed cheet (E) . ‖ (ق) مليء Solvable (F)

ملاريا
شق (ط) : ملاريا = برداء (مقابل) Malaria(E)
مص (ط) : الملاريا الخبيثة M. falciparum حمى يومية سببها البلازموديم فلسبيرم (بركوكس) . ‖ — الرِّبع M. quartan تحدث يوماً وتغيب يومين وسببها البلازموديم الملاربي . ‖ — الغِبّ M. tertian تحدث يوماً وتغيب يوماً وسببها البلازموديم فيفاكس .

ملبديم = ملبدان Molybdenum (E)
مص (ك) : عنصر فلزي وزنه الذري : ٩٥و٩٥ وعدده الذري ٤٣ كثافته ٢و١٠ درجة انصهاره ٢٦٢٠م ويغلي عند درجة ٣٧٠٠م .

مَلبيغية Malpighie ou m.ier (F) (Malpighia) (L)
شم (زر) : من إسم العالم الأيطالي ملبيغي . جنس جنبات من الفصيلة الملبيغية تزرع في البلاد الحارة من أمريكة فيها أنواع مثمرة ثمارها كثمار القراصيا أي الكرز وفيها أنواع للتزيين . ‖ ملبيغيّات Malpighiacées (F) فصيلة نبات من ذوات الفلقتين تشتمل على جنبات أمريكية يسمونها في أوربة كرز أنتيليا .

ملج
شم (زر) : أملج Myrobalan emblic (F) Phyllanthus Emblica (L) شجر من الفصيلة الفربيونية كثير في الهند يستعمل ثمره في الطب مسهلاً ومطهراً الأمعاء .

ملح
شم (زر): مِلح Sel (F) (Clorure de sodium) ملح الطعام المعروف . كيمياوياً كلورور الصوديوم . الملح في الكيمياء مركب يحصل من حلول معدن مكان الهدروجين في أحد الحوامض . ‖ — أنْدراني أو ذرآني Sel gemme خلافاً للملح البحري S. marin وكلاهما كلورور الصوديوم . ‖ — البارود = نطرون Salpêtre نترات البوطاس . ‖ — — شيلي = نطرون — Salpêtre

du Chili نترات الصودا أي السماد المشهور . || مَلح = تمليح Salage رش الملح على الحشيش أو على بعض المأكولات كاللحم والسمك والخضر لحفظها || مِلحي = إلف الملح = أليف الـ — Halophile يطلق على النبات الذي يألف العيش في الأتربة الملحية . || مِلحّة = نقيع الملح Saumure سائل ملحي تحفظ فيه بعض اللحوم والخضر . || مُملحات = مملوحات = مقورات Salaisons المأكولات التي تحفظ بطريقة التمليح أو المقر . || مُـلاح Ficoïde (F) (Mesembrianthemum) (L) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى زهرة منتصف النهار أي زهرة الظهر ، ولذا كنت سميتها ظهرية . ولكنني وجدت بعدئذ أن كلمة ملاح تطلق على نوعين من هذا الجنس فأطلقتها عليه تعميما وكذلك سميت الفصيلة ملاحيات بدلاً من ظهريات . جنس نباتات لحمية غلاظ الورق من الفصيلة الملاحية فيه أنواع تزرع لزهرها وأخرى برية . || — باوري = عشبة الجليد = قلاّم F. cristalline ou glaciale (M. crystallinum) مشهور بحويصلات شفافة على سوقه وهي غدد تجعل السوق كأنها مغطاة بالجليد . وهذا ما يحملني أرجح أنه القلام . || — ثلاثيّ الألوان F. tricolore (M. tricolorum) . || — رأسيّ الزهر F. à fleurs capitées (M. capitatum . || — العصر F. de l'après midi (M. pomeridianum) . || — عقدي الزهر F. nodiflore (M. nodiflorum) الملاح في المعاجم ، والسمح عند الأعراب في بادية الشام، وهو من الحمض يؤكل ورقه مع اللبن ويخبز حبه . وقد ذكره شوينفرث ، وسماه الملاح والغسول وكذلك ذكره بوست وسماه الغاسول . || — فورسكال F. de Forskal (M. Forskalii) سماه شوينفرث السمح والطرطير ، وسماه بوست السمح والغاسول . || مَلحاوات (F) Feuillus أشجار الأحراج التي يسقط ورقها كله في الشتاء فتتعرى أغصانها، كالدلب والدردار والبوقيصا . ونقيضها الراتينجيات أي Résineux كالصنوبر والأرز والتنوب والسرو . بالعربية العروات أي الأشجار التي لا يسقط ورقها الا تباعا وهي دائمة الخضرة . || مُلاحيّات Ficoïdes ou Mésembryanthémées فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين فيها الملاح ويسمى زهرة الظهيرة وفيها السمح والغاسول . || (رج): مَلحاء ج ملحاوات Broadleaved tree (E) Feuillu (F) كل شجرة من مجموعة ذوات الفلقتين تنتج خشباً يعرف تجارياً باسم الخشب الصلب . وتطلق الفرنسية والعربية على الأشجار التي يكون لها ورق معبل أي ساقط عريض النصل كالبلوط والدردار خلافاً للراتينجيات التي تكون دائمة الخضرة إبرية الورق . مص (جغ) : مستنقع ملح marsh (E) منخفض من الأرض ضحل الماء ينمو فيه نبات الماء الملح . || املاح ديازونيوم Diazonium salts اسم عام يطلق على المركبات الديازية . || — الصفراء Biles. أملاح قلوية (صوديوم أو بوتاسيوم) توجد في سائل المرارة . || الملوحة Salinity مقدار ما في الماء من ملح وتقدر بالجرام في اللتر . || (معدن) المَملحة = الملاحة Salière (F) Saltcellar (E) . || (ق) الملاحة البحرية Navigation maritime (F) تقوم بها السفينة في البحر . || الـ — الداخلية N. intérieure تتم داخل الإقليم في الأنهار أو البحيرات أو القنوات . || — الرئيسية N. principale ملاحة بحرية مقصودة لذاتها ويدخل فيها ما يأتي : — التجارية N. Commercial . — الصيد N. de pêche . — النزهة N. de plaisance . — السفن العامة N. de navire publics . || — الساحلية Cabotage تتم بين الموانىء الوطنية . || — الـ — الصغرى Petit c. تتم بين ميناءين على بحر واحد كالملاحة بين الاسكندرية وبور سعيد . || — الكبرى Grand c. تتم بين ميناءين على بحرين مختلفين كالملاحة بين الإسكندرية والسويس . || — الشاطئية Navigation cotière التي تقارب الشاطىء ولا يقصد منها أن تربط بين ميناءين في دولة أو في دولتين . || — في أعالي البحار N. au long cours ou en haute mer تتم في عرض البحر . || — الكسب N. à but lucratif التجارية التي تهدف الى نقل البضائع والمسافرين في مقابل أجر . || — المختلطة N. mixte يتم جزء منها في البحار والجزء الآخر في الأنهار أو البحيرات أو القنوات . || — المساعدة أو — التبعية N. auxiliaire ou N. accessoire لا تكون مقصودة لذاتها ولكنها تلازم أحيانا للقيام بملاحة رئيسية . ومن أمثلة الملاحة التبعية أو المساعدة الملاحة التي تقوم بها سفينة الإرشاد أو سفينة القطر . || — النهرية N. fluvial نوع من الملاحة الداخلية يتم في الأنهار . || أمن الـ — La police de la n. . || حوادث الـ — Accidents de n. الوقائع أو الأحداث التي تحصل من السفينة أو عليها في أثناء الملاحة البحرية وينشأ منها ضرر يستلزم تعويضه كالتصادم . || ملاحون Matelots الطائفة من رجال الطاقم الذين يقومون بتسيير السفينة . || الـ Équipage — gens d'é. — g. de mer.

شق (طـ) : ملح (مقابل) Salt – Sol (E) . || — الحكمة Alembroth . || — طيار S. Volatile . || ملحي = محلول — Saline . || يملّح Salify . || محلول — طبيعي Normal S. . || — — غريزي Physiological S. Solution .

شي (ث) : ملح البارود = نطرون (مقابل) Salpêtre (F) . || مَملحة = وعاء الملح Salière

مع (تر) : ملحي = التربة الملحية (مقابل) Saline (or solonchak) (E) . || الاملاح = التمليح Salinization .

مد : الملح الاندراني (مقابل) Sel gemme (F) . || مِلحيّ Halophile . || مستملح Gracieux .

ملخ

شم (زر) : إمتلاخ = وثء (F) Effort تمدد والتهاب في أوتار الفرس أو ربطه أو عضله بسبب اجهاده . || مَلخ كتف الفرس Écart du cheval ou Entorse scapulo-humérale . وهو أيضا العرج المنبعث عنه . || مَلوخة = منسوخة Éclat الملوخة من ملخ الشيء أي جذبه ليقلعه ، والمفسوخة من فسخ الشيء اذا فرقه . والفلاحون يقولون ملخة وفسخة . غصن حشيشي برزت له جذور يفصل عن نباته ويزرع مثاله ملوخات الحرشف « الخرشوف » وكثير من نباتات التزيين .

ملس

شي (ث) : أملس = ناعم (مقابل) Lisse (F) . || — = أجرد Ras بدون وبر .

شم (زر) : تمليس = تمليق Roulage تزحيف . حدل الأرض . وفي الأساس ملّق الأرض بالملقة ملسها بالملسة . وهو أمرار مملسة على الأرض الزراعية لتسوية سطحها وتجزئة المدر في التراب المندمج أو لدفن بعض البزور الدقاق أو لقتل بعض الحشرات . || مملسة = مَالق = مِلقة = مَلاّسة



Rouleau شرّف . اسطوانة مختلفة الحجم والوزن سطحها أملس أو محزز تستعمل في تمليس الأرض الزراعية . والمملسات أشكال . || — ذات غابط R. à battes . || — راصّة R. plombeur . || — كُرُسكيل R. croskill من مفتتات المدر . || — متماوجة R. ondulé . || — مخططة R. squelette ou R. marqueur . || — مفتتة المدر R. brise-mottes . || ملاسة واسمة R. Marqueur ملاسة تنبىء بأماكن غرس الفراس . || ملساوات Anacanthiniens رتبة سمك من العظميات . وقد أنزلت ملساء منزلة الاسم .

مص (اح) : ملساء (E) Glabrous توصف به الساق النباتية وغيرها عندما تكون خالية من الشعر . || سطح أملس Smooth surface . || (هم) ملاسة Smoothness صفة لسطح الجسم الخالي من النتوءات المرئية أو الملموسة .

شق (طـ) : المليساء (مقابل) Molluscum (E) أمراض الجلد . || — سارية M. Contagiosum . || — ليفية M. Fibrosum .

بجر (فر) : مَلاسة (E) Lissage(F) Smoothing

ملط

شي(ث) : مِلاط (مقابل) Gâchis (F) . || — التحشية Hourdis .

شق (طـ): ملاط (أسنان)(مقابل)(E)Cementum

ملغم (معرب) Amalgam (E)

مص (كـ) : المادة الناتجة من الجمع بين الزئبق وبين فلز آخر أو أكثر . والفعل ملغم(متعد) تملغم (لازم) To amalgamate . والمصدر ملغمة تملغم Amalgamation واسم المفعول مملغم Amalga-

mated يطلق على الفلز حالة ينتج الملغم من الجمع بينه وبين الزئبق فيقال«زنك مملغم» ويخصص الثلاثي والمهموز وما يشتق منها لمعنى Mine .

جر (فر) : مَلغَمَ = ألغَمَ (مقابل) Amalgamer (F) To amalgamate (E) . || المَلغَــمُ = مُلغمــة || إلغــام Amalgame = A.am . Amalgamation (F E) .

ملق

شق (ط) : مَلقُوَّة Ankylostoma (E) ملتصقة الفم (طفيليات) . || – عفجية A. Duodenale . || داء الملقـوات Ankylostomiasis = Hook-Worm .

ملك

مص (تا) : المُلك (مقابل) Reign (E) . || (ق) – الرقبــة Nue propriété (F) nudum dominium (L) . || – الحجـر P. de main-morte (F) . || – محصور P. enclavée . || المِلكية P. (F) Property (E) . || ال – الأدبية والفنية والصناعية P. littéraire, artistique et industrielle (F) . || – باطــن الأرض Domaine souterrain . || ال – التامــة La pleine propriété(F) plenum dominium (L) . || – الرسائل P. des lettres missives(F) . || ال – الروكية = الخلطاء = الخلطة في الملك = المشتركة = اليد المشتركة Gesammte hand (E) propriété collective; copropriété en main commune (F) . || – سطـح الأرض P. de la surface (F) . || ال – الشائعة = – على الشيوع P. commune; p. indivise . || – العقاريــة P. immobilière ou foncière . || – الفرديـة P. individuelle . || – المنقول P. mobilière . || (ا ج) – الهواء Domaine aérien . || مَلَكيــة Monarchy (E) . || مُلكية الغــائب Absentee Ownership . || – مشــتركة Corporate property . || – المشـــروع Proprietorship . || مَلَكية مقدسـة Divine Kingship . || نزع المُلكية Expropriation . . || تمليك Appropriation . || (ق) المالك على الشيوع= المشاع = الشريك في الملك Indivisaire; communiste; copropriétaire (F) . || نية الأمتلاك Animus domini (L) . || (تا) نائب الملك Viceroy (E) . || الملوك الرعــاة Shepherd Kings «Hyksos» . || ال – الكهنة Priest K.

كوش (فـــل) : مَلَك Angel (E) Ange (F) : (١) هو جوهر بسيط ذو حياة ونطق عقـــلي غير مايت وهو واسطة بين الباري عز وجـل والأجسام الأرضية ، فمنه عقلي ومنه نفسي ومنه جسماني. (٢) عند القديس توما الأكويني الملك مخـــلوق روحي ، يقول « إن قصد الله من الخلق إفاضة كمـاله ، والله عقل وإرادة ، والعقل المفارق أعلى وأكمل من العقل المتصل بالحس ، فمن اللائــق وجــود بعض مخلوقات روحية ، كي يتحقق في العالم ترتيب متصل مـــن الروح الصرف الى المـــادة الصرفة . || مَلَك (F) Avoir (١)إحدى مقولات أرسطو العشر وهي التي تعبر عن العلاقة بين الحاوي والمحتوى ، وبـــين المالك والمملوك مثل شاكي السلاح . (٢) هو نسبة الجسم الى حاضر له أو لبعضه منتقـــل بانتقاله ، كالتسلح والتقمص والتنقل . || ملكة أو قـــوة Faculty (E) F.té (F) الملكة هي صفة راسخة في النفس وتحقيقه أنه تحصل للنفس هيئة بسبب فعل من الأفعال ويقال لتلك الهيئة كيفية نفسانيـــة وتسمى حالة ما دامت سريعةالزوال فاذا تكررت ومارستها النفس حتى رسخت تلك الكيفية فيهـــا وصارت بطيئـــة الزوال فتصير ملكة . العقـــل والإرادة والحساسية هي ملكات النفس .

شم (زر) : مُلك = قطيعة Domaine (F) يقال أملاك ومزارع بالجمع . وهي ارضون زراعية واسعة يملكها شخص واحد. || أملاك الدولة D. de l'Etat . || – – الخاصة D. privé de l'E. أهمهـــا في الشام القرى العديدة التي كانت للسلطان عبدالحميد العثماني ثم نقلت الى الدولة السوريـة بموجب معاهدة لوزان . || – عامة D. public كأرض البيـــادر والبحيرات والمناقع وحريم الأنهار والآبار وغير ذلك . || مملكة = عالم = دوحة Règne أول قسم في تصنيف الأحياء . يقـال مملكـة الحيوان ومملكة الجماد . وكذلك عالم الحيوان أما الدوحة فيستعملها بعضهم مجازاً . || مُلوكيّة = مَلوخية = ملوخيــا

Corète potagère (F) (Corchorus olitorius) (L) تلفظ بالخاء في مصر والشــام . ووردت بالخــاء في مفردات ابن البيطار وفي الجامع لصفـات أشتات النبات الأدريسي . ولعل أصلها ملوكيـة بالكاف كما ذكر الخفاجي في شفاء الغليل . ولكن الأرجح أنها من ملوخيـون أو ملوخي اليونانيتـين الدالتين على الخبازة . وقد انتقل اللفظ الى السريانية.فالعربيـة وأطلق على هذا النبات بدلاً من الخبـــازة . نبات سنوي من الفصيلة الزيزفونية أو من الفصيلة الخبازية على رأي بعضهم . وهو عندنا بقـــل مشهور يزرع لطبخ ورقه ، أما في الهند فهو أحد الأنواع الـــتي يفتلون لحاءها حبالاً . ويسمونها جوتة .

شي (ث) : مُلك = عقار = مال = نواة مكتبـة أو متحف (مقابل) Fonds (F) . || مَلاك الروح Ange Psychophore ملك على شكل طفل عار يحضن روح الميت برداء شفـاف . || مَلَـــكي Melchite . || ملاك Ange .

مد : المملكة (مقابـــل) State (E) . || ال – الفكرية والحزبية Ideological s. . || – اللادينية Secular s.

ملل

شق (ط) : تَمَلمُل (مقابل) Jactitation (E) .

ملن

شم (زر) : مَلَين = رعامـــين Malléine (F) الأولى معربة . سائل يستخرج من زرع عصيـــات الرعام ويستعمل في تشخيص هذا المرض في الخيــل بحقنها به . || تَملين Malléination ou Malléinisation والفعل مَلّنَ وهو فعل اشتققته الحقن بالملين .

ملوديا (انسجام) Melody (E)

مص (صو) : توافق النغمات حال تتابعها .

مليبار Millibar (E)

مص (جغ) : وحدة لقياس الضغط الجوي .

مليوميسس

مص (ط) : مليوميسس مـــالي Malleomyces mallei (E) باسيل القساوة .

منتبريسية Montbretia (L)

شم (زر) : باسم احد الأعلام . جنس زهر مـــن فصيلة السوسنيات .

مُنْتيشوز = مَلطوز Maltose (F)

شم (زر) : سكر قابل للاختمار يحصل في صناعـة المنشة .

منجق

شي (ث) : منجنيق Catapulte (F) آلة لقـذف



الحجارة في الحرب . || – Mangonneau .

منجنيز Manganese (E)

مص (ك) : عنصر وزنه الذري ٥٤٫٩٣ وعـــدده الذري ٢٥ وكثافته ٧٫٢ ينصهر عند ١٢٦٠م° كثيراً ما يستخدم في تحضير بعض أنواع الحديـد الصلب .

منح

مص (مؤ) : منح مهلة الـتروي To grant time for reflection (E) Accorder un délai de réflexion (F) . || (ك) مانح Donor (E) وصف الذرة أو الجزيء الذي يمنح ذرة أخرى أو جزيئاً آخر الكترونات لتكوين آصرة بينهما . || (تا) منحـــة انتهـاء مدة الوثيقة Bonus payable à l'échéance de la police (F) ما تدفعـــه الشركة الى المستفيد عند الوفاء بجميع أقساط التأمين .

مندرين = يوسفيّ Mandarinier (F) (Citrus nobilis ou C. deliciosa) (L)

شم (زر) : المندرين معربة . وسماه الأوربيون بهذا الاسم تشبيهاً للون ثماره بأوجه المندرينات وهم كبار الموظفين في الشرق الأقصى . أما اليوسفي فنسبة الى يوسف افندي وهو أرمني أرسله محمد علي الكبـــير يتعلم الزراعة في فرنسة . فلما عـــاد جلب معه من ايطاليا الى مصر مقداراً من غراس هـــذا الشجر

فنسب اليه . شجر مثمر مشهور من الفصيلة البرتقالية . || مندرينة (Mandarine (F ثمرة المندرين أي اليوسفي .

منرفة (Minerva (F
شي (ث) : ربة الحكمة والفنون .

منزياسية (Menziese (F) (Menziesia) (L
شم (زر) : باسم جراح مواليدي . جنس جنبات التزيين من الفصيلة الخلنجية . || — حديدية M. ferrugineux (M. ferruginea) .

منع
شق (ط) : منع = نهي (مقابل) (Inhibition(E . || — = فصل Exclusion . || مناعة — Immunity . || — طبيعية Natural I. || — مكتسبة Acquired I. || فاعلة Active I. || تمنيع Immunization . || مانع الحمل = واقي الـ — Contraceptive .
مص (قل) : الممتنع (Impossible (F E ما لا يجوز وجوده . || (اح) مانع التخثر Anticoagulin (E) المواد التي اذا اختلطت بالدم منعت تخثره . || (ط) — العفونة Antiseptic . || (تا) المَنَعة Impeccability . || (مؤ) الامتناع To abstain (E) . || (مر) امتناع الخطو (S'abstenir (F) Abasia (E) عدم القدرة على المشي بالرغم من وجود القوة العضلية والاحساس والتوافق على حالتها لم يدركها نقص أو فتور في حركات الرجلين الأخرى . || (ط) مناعة اقترانية Simultaneous immunity . || — خلقية Congenital i. || — العرقي Racial i. || — صناعية Artificial i. || — فاعلة Active i. يحدثها الجسم بالحقن بفكسين أو جسم مضاد جرثومي كمناعة الجدري . || — فردية Individual i. || — منفعلة Passive i. محدثة بالحقن بمصل من منيع لغير منيع وهي وقتية . || — النوع Species i. || آلية الـ — = ميكانيكية الـ — mechanism of i. || ملزنات مناعية Immune agglutinins . || تمنيع صناعي = تحصين — Artificial Immunization إحداث مناعة باللقاحات .
كوش (فل) : ممتنع (Impossible (E F الواجب والممتنع بينهما غاية الخلاف مع اتفاقهما في معنى الضرورة فذاك ضروري في الوجود وذا ضروري في العدم . || امتناع = Impossibility = I.té ضرورة اقتضاء الذات عدم الوجود الخارجي .
شم (زر) : مناعة = حصانة (Immunité (F سلامة الجسم من الأمراض ومدافعتها . والمناعة تكون طبيعية أو تحصل بالتلقيح أي التطعيم أو عقب اصابة بمرض .
جر (فر) : منيع = لا يتآكل (مقابل) (Inattaquable (F) incorrodible (E . || — على الحوامض I. par les oxides = Unattacked by oxids, acid proof . || مانعة الصواعق Parafoudre - paratonnerre = lightning conductor; I. rod .
مع (الك) : الشبكة المانعة (مقابل) Suppressor

grid (E) . || المانعة المرحلية Interstage impedance . || — المنهية Terminating i. ||
(تب) ممتنع (Je m'abstiens(F .
شي (ث) : مَنَعَة = مَعْقِل = مَعْصِم (مقابل) Casemate . || مَنَعَة = حِصْنٌ خشبيٌ Blauckhaus .
مد : ممتنع (مقابل) Impossible, Irréalisable .

منغنيس (Manganèse (F
شم (زر) : معدن أشهب الى بياض يوجد كالحديد في جميع نسج النبات وفي جميع الأتربة على مقادير صغيرة . || حجر الـ — Manganose كربونات المنغنيس والكلس تستخرج منه الأسمدة المنغنيسية .

مَن
شم (زر) : منّ = ترنجبين (Manne (F الثانية من الفارسية بمعنى عسل الندى . مادة سكرية تفرزها بعض النباتات كالندى المنعقد اما طبيعياً واما بتأثير قملة المن . ومن هذه النباتات في سيناء ضرب من الطرفاء النيلية Tamarix nilotica (L) ومنها الشيح ومنها في ايران والأفغان أنواع من العاقول Alhagi ومنها أنواع من الأسطراغالس .

منجوككية (Meningococcic (E
مص (ط) : والمنجوكك : المكور السحائي .

مَنُوز (Mannose (F
شم (زر) : سكر غلوكوزي يكون في بعض النباتات .

مني
مص (ط) : المني (Semen (E . السائل المنوي Seminal fluid . النُّطْفَة (Sperm (Sperma . السائل النُّطفي Spermatic fluid : السائل الأبيض اللزج الذي تفرزه الغدد التناسلية في الرجل ويحمل الحيوانات المنوية .
شق (ط) : مَني = مادة منوية (مقابل) Semen . || حامل الـ — = مفرز — Seminiferous . || سيلان — Spermatorrhœa . || منوي Spermatic . || حبل — S. Cord . || حيوان — Spermatozoa . || ورم — Seminoma . || خلية منوية Spermatocyte . || — — ابتدائية Spermatogonia . || استمناء باليد Masturbation جَلْد العمير .

منّيت (Mannite (F
شم (زر) : مادة سكرية قابلة للتبلور تستخرج من بعض النباتات كالدردار والكرفس والزيتون وبعض الفطور .

منيهوت (Manioc (F) (Manihot) (L
شم (زر) : معربة . ليس له اسم عربي لأن نباتاته من أصل أمريكي . جنس جنيبات من الفصيلة الفربيونية يستخرج دقيق نشوي من جذورها اللفاظ . وهي تزرع في أمريكا الاستوائية خاصة حيث تعد من أهم الأغذية . || — حلو (M. doux (M.

palmata) . || — مر (M. amer (M. edulis

ou M. utilissima) يستخرج من جذوره دقيق تصنع منه التبيوكا ويخبز ويطبخ .

مهد
شم (زر) : مهد (Berceau (F ج مهود . وهو البلد الذي نشأت فيه سلالة ما من دواجن الحيوان . || (رج) دورة تمهيدية Preparatory period (E) المدة التي (Révolution préparatoire (F تسبق تبديل طريقة الاستثمار الحراجية وفي هذه المدة تؤتى أعمال خاصة تهيئة للتحول . || برهة — برهة تبدل فيها أحوال الظلة .Période p والتربة بغية جعلها ملائمة لتجدد الحرجة الطبيعي ، وذلك قبل البدء بقطعات التجديد .
جر (فر) : التمهيد (égalisation (du terrain (F) smoothing (E) . || مَهَّدَ = سوّى égaliser = to equalize .
شق (ط) : مهد = سرير = مفرش (مقابل) Cradle (E) .
مد : مهاد (مقابل) (Fond (F .

مهر
شم (زر) : مَهريّة (Méhari (F العربية منسوبة الى مهرة بن حيدان من قضاعة أو الى بلدة المهرية

من عُمان . ج مهارى ومهار ومهاريُّ . والفرنسية من العربية أخذوها عن عرب الجزائر . سلالة أو سلالات من الأبل رشيقة القدود عداءة تعد اسرع الركائب .
شي (ث) : ماهر = حاذق (مقابل) Artifice .
شق (ط) : ماهر = حاذق (مقابل)(Dextrous(E

مهق
مص (ط) : المهق (Albinism (E بياض في الجلد والشعر والعينين غير سوي وإن كان غير مرضي . || الأمهق Albino شخص عديم لون الجلد والشعر والحدقة .

شق (ط) : مَهَق (مقابل) Albinism أمـراض الجلد . || أمهق Albino نصيع وبالعامية أبرص .
شي (ت) : أمهق = لبَني (F) Opalin لون حجر عين الشمس وهو بياض الى زرقة .

مهل

مص (ق) : الإمهال = الإنظـار (مقابـل) (فن) || . Terme de grâce; délai de g. (F) Délai de (تأ)المهلة النهائية || . Adagio(E) امـْهل grâce(F) الأجل النهائي الذي تمنحه الشركة للمستأمن بعد انتهاء المدة التي تقررها الوثيقة .
جر (فر) : تمهل (مقابل) Retardation (accé-lération négative (F) re. (E) .

مهن

مص (حض) : المهنة Profession (F) تستعمل لما جرى عليه استعمالها الآن فيقال : مهنـة الطب أو المحاماة . || (اج) – Vocation . || سـلك – Career (E) . || (اق) المهن الحرة = الصناعات – Professions libérales (F) . || (اق) التمهين Apprentissage (F) Apprenticeship (E) التدريب على إحدى المهن وكان هذا من لوازم نظام الطوائف . || (ط) الخطأ المهني Mal practice, professional (F) .
شق (ط) : مهني (مقابل) Occupational (E) .

مها

شم (زر) : مهاة Addax (L) ج مهاً ومهـوات ومهيات . جنس حيوان من الظباء Antilopinés

(F) قرناه حلقيان لولبيان . وتطلق المهاة أيضاً على Oryx d'Arabie وهي الأرخ والمارية مـن بقر الوحش قرناها طويلان مستقيمان كالسيف .
شق (ط) : إمهاء = حلمهة (مقابل) Hydrolysis (E) إنحلال الماء . || إمهـائي = حلمهي Hydrolytic .

موت

شق (ط) : موت (مقابل) Mors (L) . || عـلى شفا الـ – In Articulo Mortis (E) . || مَوات Noma . || ميّت فاقد الحياة Inanimate . || تموّت Mortification . || مميت = قتّال = فتّاك Mortal. Fatal. Lethal .
مص (ط) : المـوت الطبيعي Natural death الناشيء عن مرض معروف منتظر . || – الفجائي Sudden d. , غـير المنتظر Unexpected d. || . اشتهاء الميت Necrophilia .

موتور Electric motor (E)
مص (طبع) : مكنة لتحويل الطاقة الكهربائيـة (الكهربية) الى طاقة ميكانيكية وعملها عكس عمل الدنمو ويسمى المحرك الكهربائي .

موج

مص (جغ) : مصد الموج Groyne or Groin(E) حائط قليل الارتفاع يبنى متعامداً عـلى الشاطىء لكي يقيه سطوة الموج وتراكم الرمال . || موجـة الحر Heat Wave نوبة من الطقس الحار تشذ عـن المعدل العام . || – المتكسرة Breaker تتحول الى زبد وهي تقترب من الساحل حيث يصبح الماء مـن الضحولة بحيث ينكسر دورة الموجة ويظهر الزبـد . || (صو) – عرضية Transverse wave يكون فيها اهتزازة أجزاء الوسط المتموج عمودية على خط سير الموجة . || هيئة الـ – W. form الرسـم البياني الذي يبين في الحركـة الموجية تغير الإزاحة مع الزمن . وهيئة الموجة الصوتية تحدد نوع الصوت . || (كم) – حامـلة Carrier w. موجة عالية التردد ، وفيها التردد والاتساع ثابتان ، تحمل موجة (تحمّل بموجة) أخرى ذات تردد منخفـض . || (طبع) – طولية Longitudinal w. يكون فيها اهتزازة أجزاء الوسط المتموج على استقامة خط سير الموجة . || (ضو) – مستقرة Stationary w. حركة اهتزازية نتيجة تداخل قطارين من الموجات المتساوية التردد والسعة يسيران في اتجاهين متضادين . || صدر الـ – W. front المحل الهندسي للنقـاط التي تكون في طور واحد من الحركة في وقت واحد . || (الك) مقوّم نصف موجي Half-w. rectifier يحول التيار المتردد الى تيار في اتجاه واحـد بالسماح بمرور أحد نصفي الدورة دون النصف الآخر . || (ط) مِمواج = كيموغراف Kymograph جهـاز لتسجيل حركات الأحشـاء وغيرها . || التموّج الطي الخفيف بهيئة موجـات Undulation . || (قبـ) تموجات السفينة Le remous d'un navire (F) الأمواج التي تتركها السفينة خلفها في أثنـاء سـيرها .
جر (فر) : الموجة (مقابل) Onde(F) Wave(E)
O. cylindrique = C.cal w. || – اسطوانية
O. compression = C.nal w. || – تضاغطية
O. électromagnétiques = تكهرمغنطية – || .
O. sinusoïdale = جيبيـة – || . E.tic w.
O. porteuse = حاملة – || . Sine (s.dal) w.
O. rotationelle = دورانية – || . Carrier w.
– ذات تـردد عـال || . rotation w.
O. à haute fréquence = High frequency
O. à basse f. = ذات تردد منخفض – || . w.
O. de Rayleigh = رايلية – || . low f. w.
O. acoustique = a.ic w. صوتية – || . R. w.
. || – – مستقطبة (استقطـاباً) اهليلجيا
O. sonore elliptiquement polarisée =
– – || . Elliptically polarized sound w.
O. s. circulairement p. = دائريا (–) –
(–) – – – || . Circularly polarized s. w.
O. s. linéairement p. = linearly p. s. طوليا
O. sphérique = Spherical كرية – || . w.
O. irrotationnelle = لا دورانيـة – || . w.
O. progressive متوالية حرة – || . l.nal w.
O. plane مستوية – || . libre = Free pr. w.
O. transversale = مستعرضة – || . = P. w.
O. de modulation = مكيّفة – || . t.al w.
O. de cisaille- القص – || . modulated w.
ment = Shear w. || . موجـات ثانويـة
– || . O. secondaires = secondary w.
|| . O. télépathiques = Brain w. دماغية
O. stationnaires = standing w. || – الساكنة
O. longitudinales = l.nal w. || – طولانية .
O. amorties = Damped w. || – متخامدة .
|| . Ondulation = U.tion التمـوّج || .
|| . O. progressive = pr. u. تموجات متوالية
. forme d'onde = Wave f.m موجيّ الشكل
شي (ث) : موجـات Vagues (F) زخـارف على شكل موجات صغيرة متتابعة . || مويجات Flots زخرف موجي الشكل . || مُموّج (بالتطريق) Martelé . || تموّجات Ondes زخارف عـلى شكل الموج .
شق (ط) : تمـوّج = ترجرج (مقابـل) Fluctuation (E) .

مور

مد : مائر (اللون) (مقابل) Flotter (couleur)(F)
مص (جغ) : مور (معرب) Moor, moorland(E) برية ينبت فيها شيء من النبت المزهر والحشـائش الخشنة وقد تتخذ شكل الأكمة وتتخللها البطائـح أحيانـاً . || (اح) التـمُّور Amoebism . || التمّوري Amoeboid . || الحركة التمورية A. movement . || المُتَموّرة Amoeba ,



مُورَة = غادس Morue (F) (Gadus) (L)
شم (زر) : الأولى تعريب الفرنسيـة . والثانية تعريب اسم الجنس العلمي . ويسمى في مصر بقـالة وبكلا . وفي المورة أنواع من جنس غادس ربما بلغ طول السمكة الواحدة منها متراً ونصف متر . وفيه أنواع صغار القدود . والمورة كثيرة في البحـار الشمالية يؤكل لحمها طرياً ومقدداً ومملحاً . ويستخرج من أكبادها ما يسمى في الطب زيت السمك وزيت كبد الحوت . والحوت في اللغة غيرها وهو مـن الثدييات .

مورجاج Mort-gage anglais (F)
مص (ق) : نوع من التأمينات العينية على السفينـة .

يشبه الرهن تقرر في القانون الإنجليزي وبمقتضاه يكون للدائن المرتهن أن يحجز السفينة ويتملكها اذا لم يوف المدين الراهن بالدين المضمون في ميعاد الاستحقاق .

مورفين Morphine (E)
مص (ط) : أشهر قلوانيات الأفيون .
شق (ط) : انسام بالمورفين = مورفينية Morphinism . || جنة مورفينية Morphinomania .

مورندية Maurandia (L)
شم (زر) : من اسم احد الأعلام . جنس زهر من

الفصيلة الخنازيرية .

موريسية Mauritia (L)
شم (زر) : من اسم أحد الأعلام . جنس شجر أمريكية من الفصيلة النخلية .

موريتا = عقاب البحر Mourine ou Aigle de mer (F) (Myliobates aquila) (L)
شم (زر) : مترجتان . سمكة تشبه عقاباً باسطة جناحيها . من الفصيلة الشفنينية البحرية ورتبة الأشلاق .

مورينة Morina (L)
شم (زر) : من اسم نباتي فرنسي . جنس زهر من الفصيلة الدبساسية .

موز
شم (زر) : موز Bananier (F) (Musa) (L)

اسم الجنس العلمي من موز العربية . جنس نبات من وحيدات الفلقة والفصيلة الموزية . وهو نباتياً عشبة عظيمة تزرع لثمارها السكرية النشوية . وفيه أيضاً أنواع للتزيين . ونوع يفتلون من ليفه حبالا . والموّاز بائع الموز . وقِنْو الموز Régime هو ما تسميه العامة قرط الموز . || — الجنّة B. de paradis (m. paradisiaca) سمي بهذا الاسم لاعتقاد بعض القبائل انه هو الثمرة التي حرم أكلها على آدم وحواء . || — العقلاء B. des sages. B. figuier (m. sapientum) سموه بهذا الاسم لأن عقلاء الهند كانوا يجلسون في ظله ويأكلون ثمره . || — النسيج = أبق = قنّب مانيلية B. textile.Abaca. Chanvre de Manille (M. textilis) الأبق في اللسان القنب أو قشره أو حبله . وفي مستدرك التاج حبل القنب والكتان والثانية عن ثعلب . و Abaca من لغة محلية في الفلبين نقلت الى الاسبانية وغيرها . ولا أدري أبينها وبين كلمة الأبق صلة غير تشابه لفظيها وتقارب مدلوليها في الاستعمال . نوع من الموز يفتلون أليافه حبالاً خفيفة متينة ويصنعون منها حصراً وبسطاً ونسيجاً وورقاً وغير ذلك . || موزة Figue-banane (F) ثمرة الموز .

موس
شم (زر) : ماس = ألماس Diamant (F) جوهر



صلب براق مكون من كربون صاف متبلر . || — أسود = ألماس — Carbonado (L) أحد ضروب الماس الثلاثة .
شي (ث) : ماس Diamant (F) ماسة الزجاج (لقطعه) . || صانع الـ — = صاقل الـ — Diamantaire . || — كاذب = ألماس Strass .

موسيقى
مص (فن) : الموسيقى = الموسيقا (مقابل) Music (E) . || موسيقي Musician . || الفصل — Musical . || الموسيقار Virtuoso . || الفرقة الموسيقية Orchestra or band .

موض
مص (اج) : موضة (مقابل) Mode (E) . || — Fashion .

موق
مص (ط) : موق = ماق (ج . مآق) Canthus (E) زاوية ملتقى الجفنين .
شق (ط) : موق انفي Nasal canthus . || — صدغي Temporal c. .

مول
مص (ق) : مال استهلاك (الأسهم أو السندات) Fonds d'amortissement (des actions ou des obligations) (F) . || (اق) — موازنة الصرف F. d'égalisation des changes (F) Exchange equalisation fund (E) مال اعدته بعض الدول لمقاومة التغييرات السريعة التي تحدث في سعر الصرف وعهدت في القيام عليه الى هيئة خاصة . || رأس — = رسمال Capital = c. مجموعة الأموال التي يملكها الإنسان في وقت معين . || — — ثابت C. fixe = Fixed c. الذي يستخدم في الانتاج أكثر من مرة دون أن يتغير شكله مثل الآلات . || — — جار Fond de roulement = Floating c. الأموال الحاضرة التي تستخدم في شراء المواد الأولية ودفع أجور العمال . || — — عيني C. en nature = C. goods الثروات التي تستخدم بأعيانها مباشرة في الانتاج مثل المواد الأولية والآلات . || — — قيمي C. en valeur = money c. الرسمال مقدراً بالنقود . || — — كاسب C. lucratif = l.ve c. الرسمال ذو الدخل أي الثروة التي تدر لصاحبها دخلا ولو لم تستخدم مباشرة في الإنتاج. || — — متداول C. circulant = Circulating c. لا يستخدم في الانتاج الا مرة واحدة ثم يستهلك أو يتغير شكله مثل الفحم والنقود . || — — منتج C. productif = P.ve c. الثروة الناتجة عن عمل سابق والمستخدمة في انتاج ثروة أخرى . || (تأ) — الـ المكون لراتب C. constitutif de rente (F) صافي الأقساط المخصص لدفع الإيراد المرتب المستفيد من التأمين . || (اج) نسبة العمل الى — — C. - Labor ratio (E) . || (ق) الأموال Les biens (F) . || الأ — التبعية B. accessoires . || — التركة B. successoraux . || — تستهلك B. consomptibles . || — التعامل B. qui sont dans le commerce . || الأ — الثابتة بالإضافة أو بالتعلق Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent . || — — بالتخصيص I. par destination . || — — بتقرير المالك I. par la déclaration du propriétaire . || — — بطبيعتها I. par leur nature . || — — بموضوعها I. incorporels المعنوية . || — الخاصة I. par leur objet Les biens privés . || — — للدولة Domaine p. de l'état . || — الدولة Le d.;les biens domaniaux . || — السائبة B. vacants . || — الشركة B. sociaux; actif social . || الأ — العامة Les b. publics . || — — للدولة Domaine p. de l'état . || — غير القابلة للانقسام B. indivisibles . || — القابلة للا — = — تنقسم B. divisibles . || — لا تستهلك B. inconsomptibles . || — لا تعامل فيها B. qui sont en dehors du commerce . || — المادية Res corporales; b. c.ls . || — المعنوية R. incorporales; b. in.ls . || — المنقولة بالاضافة أو بالتعليق Les meubles par l'objet auquel ils s'appliquent . || — — بطبيعتها Les m. par leur nature . || بيع — Réalisation des biens . || (اق) الأوراق المالية الدولية (القيم الدولية) Valeurs internationales (F) i.nal securities (E) . || (اج) بورصة الأ — الـ Stock Exchange (E) . || (ق)

التابعة — (F) Astreinte . || الذمة — -Patrimoi
ne . || (اق) (الرأسمالية) الرسمالية Capitalismo
(E) C.sm (F) لها معنيان : الأول كثرة الأموال المستخدمة في الإنتاج . والثاني النظام الذي تكون فيه رؤوس الأموال غير مملوكة للعمال . || (أج) سلع — (E) Capital Goods . || رسملة الدخل Capitalization .

شم (زر) : مال (F) Cheptel مال المزرعة من خيل وأنعام وغيرها . أيضا المشاركة في ذلك المال . || — الجامد C. mort الأبنية والآلات . || — الحي C. vif الدواجن أي الحيوانات الأهلية . || — الأسرة Bien de famille . || أموال B.s منها الأموال المنقولة والأموال السائبة أو الخالية والأموال المباحة . || (رج): مُول (معربة) (F E) Mull نمط من النطاف الدُبالي « الهومسي » ذو بنية حبيبية رهيلة ، يختلط بالتربة المعدنية في جزئه الأسفل ، وتنضم اليه حموضة قليلة ، وتكثر فيه الحيوانات « الحشرات ، الديدان » والمواد الغذائية .

مد : الماليون (مقابل) (E) Capitalists .

موليبدين (معربة) (F) Molybdène

شي (ث) : فلز أبيض قاس وكان القدماء يطلقون هذا الاسم على الغرافيت .

موم

شي (ث) : مومياء (مقابل) (F) Momie .



مون

مص (ق) : التموين (مقابل) -Approvisionne ment (F) .

موناد أو جوهر فرد (F) Monad (E) M.de

كوش (فل) : (١) اللفظ يوناني الأصل ومعناه الوحدة أطلقه أفلاطون على المثال . (٢) أخذه ليبنتز عن جوردانو برونو يقصد به جوهر بسيط حاصل على التلقائية . « فلا يفعل بتحريك محرك مغاير ، وتغيراته كلها من باطن ، وحاصل على النزوع والادراك » . || مونادية Monadism = M.me . المذهب القائل بأن الكون Monadology = M.ie مؤلف من مونادات أي من جواهر بسيطة روحية كل منها يمثل الوجود أجمع .

مص (فل) : «المؤناد» عند ليبنتز جوهر روحي بسيط ذو نزوع وادراك وفاعلية والمونادات هي العناصر الأولى للعالم .

مونتروبية (أحادية الصورة) (E) Monotropy

مص (ك) : ظاهرة وجود المادة في شكل تبلور أحدهما اتزانه مستقر والاخر اتزانه شبه مستقر عند درجة معينة تعرف بدرجة التحول وتكون أعلى من درجة الانصهار .

مونستيرة (L) (Monstera) (F) Monstère

شم (زر) : معربة . جنس نباتات معرشة أمريكية الأصل من الفصيلة القلقاسية فيها أنواع تؤكل ثمارها . || — اللذيذة (M. deliciosa) M. délicieux القشطة دنسرية والقشطة الهندية لدى العامة في مصر .

مونيليا

مص (ط) : مونيليا بساوزس Monilia psilosis (E) فطر يكثر في المصابين بمرض الإسبرو وقيل أن له علاقة بالمرض . || — البيكانز m. albicans فطر يسبب القُلاع .

موه

مص (صح) : مـاء (مقابل) (E) Water . || (جي) — الباطني Underground - w. ما يتخلل صخور القشرة الأرضية من ماء . || (جغ) — البحر Sea - w. . || (اح) — التربة الميسور Chresard الماء الذي يمكن للنبات ان يمتصه من التربة . || — — غير الـ Echard الماء المتبقي بالتربة الذي لا يستطيع النبات امتصاصه لشدة تمسك حبيبات التربة به . || (طـس) الـ — الثقيل Heavy water تكون ذرة الإيدروجين الذي يتركب منه الجزيء هي ذرة الديوتريوم ويطلق أحياناً على الماء الذي تكون فيه نسبة الماء الثقيل أكبر منها في الماء الطبيعي . || (ط) — جافيل Javelle w. محلول من هيبوكلوريت الصوديوم . || (جغ) — الجوفي Ground w. المياه المستقرة في مسام صخور قشرة الأرض وشقوقها وهي مستمدة من مياه الأمطار أو المياه السطحية التي تتسرب تسربا سفليا وتستمر في تسربها في جوف الأرض حتى تقابلها طبقة غير منفذة للمياه تتجمع فوقها ، أو قد يعمل الضغط المتزايد في جوف الأرض على ادغام المسافات البينية بين جزيئات الصخر فيصبح غير منفذ للماء . || (صح) — جيد التهوية Well - aerated w. . || (ك) — الداج Aqua dag . || (اح) — الرشح Gravitational water الماء الطليق الذي يرشح من التربة عقب الري ويذهب بعيداً عن متناول النبات . || (صح) — شريب Potable w. . || — صاف Clear w. . || (جي) الـ — العذب Fresh w. قلّت نسبة الأملاح الذائبة فيه بحيث أصبح سائغاً في الذوق من ناحية ملوحته . || (صح) — عسر Hard w. . || — عسور Very h. w. . || — غرواني Colloid w. . || (ك) — فيجا Aqua vieja السائل المتخلف عن عملية تبلور نيترات صوديوم شيلي وهو مصدر هام للحصول على اليود . || (اح) الـ — الكلي Holard ماء التربة الميسور منه وغير الميسور . || (ك) — مؤكسج Oxygenated water (١) ماء مشبع بغاز الأكسيجين . (٢) محلول مائي من فوق أكسيد الإيدروجين . || — مُبَرْوَم = — البروم Bromine w. = Brominated w. ماء مذاب فيه البروم . || (جي) — مُتزامن Connate W. الماء الباطني الذي تكون في وقت ترسب الصخر الذي يحويه . || (ك) — معدني Mineral w. الماء الطبيعي الذي يخرج من جوف الأرض وبه أملاح ذائبة تكسبه طعما خاصا وقد يكون له خواص طبية . || (صح) — مقطر Distilled w. . || (ك) — مُكلوَر = — الكلور Chlorinated W. = Chlorine W. مذاب فيه الكلور . || (صح) — الملح Salt w. زادت نسبة الأملاح الذائبة فيه على الماء العذب . || — ملوث Contaminated w. . || (ك) — النار Aqua fortis اصطلاح يطلق على حمض النتريك المركز . || (صح) — يسور Very soft water . || (هم) بخار الـ — الرطب Wet saturated steam بخار الماء المشبع الذي يحتوي على رذاذ الماء . || (صو)بذت الـ — = يمرينة Siren آلة لإحداث الصوت بطريق دفع تيار من الهواء أو البخار من ثقوب في قرص ثابت أمامه قرص قابل للدوران به ثقوب مقابلة لثقوب الأول تسبب تقطع التيار النافذ من ثقوب القرص الأول . || (جي) دورة — في الطبيعة Water-cycle in nature . || سطح — الباطني W. - table . || (ط) شوكران الـ — W. Hemlock = Cicuta (Cicutoxin) نبات السيكيوتا السام . || (صح) المياه الجوفية Underground W. التي تتخلل الصخور تحت سطح الأرض . || الـ — الـ — السفلى Deep un. w. . || — — العليا Subsoil w. . || — الرشح Infiltration w. . || — السيول Upland surface w. . || مأخذ — W.-intake . || مستوى الـ — الجوفية Underground w. table . || (اح) مائي Aquatic الكائنات التي تعيش في بيئة مائية . || تحلّل — Hydrolysis التحلل كيميائيا بامتصاص عناصر الماء من الوسط الخارجي . || التنفس الـ — Watery respiration . || الجهاز — Hydrome النسيج الذي يوصل الماء في سيقان بعض النباتات اللازهرية كالحزازيات . || (ك)لا — Anhydrous صفة للمادة الخالية من الماء في تركيبها . || (اح) المجموع الوعائي الـ — Water Vascular System . || مَرْبى — Aquarium حوض مائي لتربية الكائنات المائية بقصد الدراسة أو العرض . || (طبع) الأستاتيكا المائية Hydrostatics علم يبحث فيه عن القوى المؤثرة في السوائل حالة سكونها . || (طبع) جنابية — Water - gallery . || (طبع) الديناميكا الـ — Hydrodynamics علم يبحث فيه عن القوى المؤثرة في المياه وغيرها من السوائل من حيث أنها تؤدي بها الى الحركة . || (مر) قيلة — Hydrocele . || (هم) مراجل الأنابيب — Water-tube boilers الطراز الذي يسير فيه الماء داخل الأنابيب بينما تكون الغازات الملتهبة من خارجها . || (اح) إماهة Hydration عملية الاتحاد بالماء كيميائياً . || مَماهة Aquarium وعاء أو حوض يملأ بالماء وتوضع فيه الأحياء المائية للدراسة أو المشاهدة . || علم الماهات(أكواريولوجيا) Aquariology دراسة الماهات وحياة الأحياء فيها . || (فل) الماهية (F) Quiddity (E) Q.té مقومات الشيء أو مجموع صفاته التي لا يمكن بدونها تصوره .

كوش (فـــل) : اللفظ اللاتيني quidditas من وضع المدرسيين الذين ترجموا مؤلفـــات ابن سينا . (٢) عند أرسطو هي مطلب ما ، أي : مـا الشيء الذي هو موضوع العلم . في مقابلة مطلب هـــل ، أي هل الموضوع موجود . « وقيل منسوب الى ما والأصل المائية قلبت الهمزة هـاء لئلا يشتبه بالمصدر المأخوذ من لفظ ما والأظهر أنه نسبة الى مـــا هو جعلت الكلمتان ككلمة واحدة » . || ـــ أو صورة جوهرية .Essence = E (١) الماهية تطلق غالبـــاً على الأمر المتعقل مثل المتعقـــل من الإنسان وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي والأمر المتعقل من حيث أنه مقول في جواب ما هو يسمى مـــاهية ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة ومن حيث امتيازه عن الأغيـــار هوية ومن حيث حمله للوازم ذاتاً ومن حيث يستنبط من اللفظ مدلولاً ومن حيث أنـــه محل الحوادث جوهراً . (٢) في مقابلة « وجود » existence فقد نقـــل سارتر لفظ الماهية من معنـــاه المتعارف الى معنى الشخصية . فكل فرد من الأفراد يكوّن شخصيته التي هي ماهيته . وبهذا المعنى يكون الوجود سابقاً على الماهية . أمـا المعنى المتعارف فهو أن « الوجود لا يدخل قط في ماهية الأشياء بـل هو مضاف الى الماهية » .

ثم (رج): إلف الماء = أليف ـ Hydrophylous (E) Hydrophile (F) الذي مسكنه المـــاء أو الأراضي الكثيرة الماء . || ـــ القابـــل للاستعمال Available Water = Eau utilisable مقـدار الماء الذي تضبطه وحدة من حجم التربة ويستطيع النبات أن يستخلصه منها . ومعناه إجمالاً الفرق بين « وسع ضبط الرطوبة في الحقل » و « معامل الذبول » . || نبات مائي Hydrophyte = H. نبات ينمو وهو مغموس كلياً أو جزئياً في الماء . || الميـــاه الجوفية . (طبقة المياه الجوفية) Ground water = Nappe phréatique جملة الماء الذي يكون قد تجمع في التربة فوق الطبقات الكتيمة أي غير القابلة لنفوذ الماء فيها ، وهذا الماء يملأ تماماً مسام التربة الى مستوى يختلف عمقه باختلاف الأمـــاكن كما يختلف عموماً باختلاف فصول السنة . || خطّ توَزع الـ ـــ Watershed = Ligne de partage des eaux المعنى الدقيق (بالإنكليزية ، وبالإفرنسية تبعاً لذلك) هو الخط الفاصل بـــين حوضين أي سقيين ، حيث تنقسم المياه فتجري في اتجاهـات مختلفة . ويوصون بعدم استعمال اللفظة الإنكليزيـــة بمعنى حوض الاستقبال أو حوض الصرف . || مستوى ـــ الجوفية Water table = Niveau de la nappe phréatique مستوى تشبُّع التربة بالمياه الجوفيـــة . ||

(زر): إلف الماء Hydrophile (F) (Hydrophilus) (L) من اليونانية بهذا المعنى . جنس خنافس كبار مائية من مغمدات الأجنحة . || بَقّ الـ ـــ Hydrocorises. Punaises d'eau (F) من اليونانية بهذا المعنى . حشرات مائية من رتيبـــة مختلفات الأجنحة . || حيَّـة ـــ Hydrophis (L) مـــن اليونانيـة بهـــذا المعنى . جنس حيـات مائية من أماميات الأخاديد . || ـ الرســـغ = ـ الساق Eaux aux jambes (F) مرض يصيب الخيـل في رسغها وحوشبها فيحدث فيها تشققاً وسيلان مائـع كريـه الرائحة . || سنونو الـ ـــ Hydrochélidon ou Hirondelle d'eau مترجمة . طائر من كفيات الأقـــدام . || قنطرة ـ ، اذا كانت تحت الأرض سميت قناة وكظامة . واذا كانت عـلى قناطر فهي قناطر الماء وهو الأشهر . مجرى يسيل فيـه المـــاء لأسقاء بلدة أو مزارع أو معامل . || قياس أملاح ـ Hydrotimétrie قياس مقدار أمـــلاح الكلس والمغنيزيا في الماء . || كلب ـ = ثعلب ـ = قُضَاعَة Loutre commune (F) (Lutra vulgaris) (L) حيـوان من الفصيلة السرعوبية ورتبة اللواحم . || كلوَةُ الـ ـ Hydrocharide morrène (Hydrocharis morsus ranæ) الأسم العلمي من اليونانية بمعنى ملاحة الماء . نبات مائي للتزيين من فصيـــلة كلويات الماء يشبه النيلوفر الصغار . يعيش في المـــاء فيزين الأحواض وله أوراق كلوية وأزهـــار بيض . || كلويات ـ Hydrocharidées (F) فصيـــلة نباتات مائية من وحيدات الفلقـــة . || ـ المثاعب Eaux d'égouts مثاعب المدينة مسايل مائها . وهو ماء البيوت والشوارع والحمامـــات وغيرها يكون مختلطاً بأقذار شتى . || ـ المراحيض E.-vannes خليط البول والماء وشيء من الرجيع في الكُنُف . || ـ المزابل Purin سائل أحمر الى سواد يحصل من بول الحيوانـات الدواجن والماء الذي يتحلب من الزبل في المزابل . || إنتحاء مائي Hydrotropisme تأثير الماء في نمو النبات بأن يجذب اليه بعض أعضائها كالجذور ويبعد عنه بعضهـــا كالسيقان . || لا ـ Anhydre خال من الماء . || مكبس ـ = معصر ـ Presse Hydraulique آلة تستخرج بها أدهان البزور وعصير الشوندر وغيرها . || مياهٌ بِراضٌ أو بُرُوضٌ Basses eaux والمفرد ماء بَرْضٌ . يقـال نظام البروض . || علم ـ = مائيات Hydrologie علم يبحث في خصائص المـاء الطبيعية والكيمياويـة والحيوية والميكانيكية والصحية . || ـ غمار أو غمور Eaux Hautes والمفرد ماء غمـر . يقـــال نظام الغمورة Régime des h. e. . || سرخسيات مائية Hydroptérides رتبة نباتية من طائفة السرخسيات فيها الفصيلة السلوينية والفصيلة المرسغلية . || نباتات ـ Plantes Hydrophytes تكون أعضاء تناسلها في الماء الحـــلو أو الملح . || تربيـــة المائيّات Aquiculture تربية الحيوانـــات المائية كالسمك والميديـــة والمحار والعلق وسرطان النهر . وتطلق الفرنسية أيضاً على زراعة النباتات المائيـــة فتسمى زراعة المائيات .

جر (فر) : بنت المـــاء Sirène (F) siren (E) . || الـ ـ الثقيـل eau lourde = heavy water . || ـ عسر e. dure = hard w. . || ـ عسور e. très dure = h. very w. . || ـ فوق المُبرَّد e. surfondue = supercooled w. . || نزعُ ـ deshydratation = dehydration . || ـ يَسِر eau douce = soft water . || ـ يسُـــور e. très d. = very s. w. . || مُـــوَلِّدُ الـ ـ (الهيدروجـــين) Hydrogène = H.gen . || إماهة Hydratation = H. . || مائي Aqueux = Aqueous . || الديناميكا المائية (علم ديناميكا السوائل) Hydrodynamique = H.mics .

مع (تر) : الافاضة بالماء (مقابل) Water flooding or w. injection (E). || التربة البدزوليـــة الجوفيـــة الـ ـ Ground w. podzol . || الـ ـ الحامي Sour w. . || ـ المجتذب = ـ الجـــذب Gravitational w. . || التحـــلل المـــائي Hydrolysis . || الطلب الـ ـ Water requirement .

شق (ط) : مـــاء (مقابل) Water (E). || ـ (لاتينيـــة) Aqua (L. E) . || ـ ســـاخن A. Callida . || ـ قراح A. pura . || ـ قوي A. Fortis . || ـ مثـــلج A. Frigida . || ـ مغلي A. Bulliens . || ـ مقطر A. Destillata . || بيلة ـ Anhydrous . || حمض كلور الـ ـ Hydrochloric Acid . || سبيل ـ Aqueduct . || ـ عسِر (قاسي) Hard water . || ـ الكلس Lime water . || مـــائي Hydrous . || ـ Aqueous . || خلط ـ A. Humor . || كيس ـ = جنين محوصـــل Hydatid . || كيس ـ الشكل Hydatidiform . || قيلة مائية = أدرَة Hydrocele . || بيلة ـ Hydruria . || ماءات Hydrate . || ـ الفحـــم = Carbohydrate . || Hydrocarbon . || تميُّه Hydration .

مد : تموّه (مقابل) Maquiller (F) . || تمويـه Adultération . || ماء الجنـــين Eau fœtale . || ـ غرويدي أو ـ مُغَرْوَد Colloid water (E) . || بلا ـ = لا مائي Anhydride .

شي (ث) : ماء الفضة (مقابل) Eau - forte (F) . || ألماس مائي Brillant أي متوهج .

ميتازوا Metazoa (E)

مص (اح) : الحيوانات المتعددة الخلايا الـتي تنتظم خلاياها في طبقتين أو أكثر .

ميتاسيكلوجيا Metapsychology (E) Mé.gie (F)

كوش (فل) : يقصد بهذا الاصطـــلاح في التحليل النفسي دراسة خصائص اللاشعور ، أو بعبارة أخرى «سيكلوجية الأعماق» التي تهدف الى دراسة العمليات النفسية من نواحٍ ثلاث : الأولى دراسة القوى الدافعة والميول الغريزية التي تنطوي عليها النفس وهذه هي الناحية الديناميكية ؛ والثانية دراستها مـــن حيث «المكان» أو الجانب الذي توجد به في النفس وهذه هي الدراسة المكانية أو الطبوغرافية ، والثالثة هي دراستها من حيث الوظيفة أي فـــيما يتصل بالدور الذي تقوم به خاصاً بكمية التوتر الذي تطيقه النفس أو الأشباع الذي تسعى اليه وهذه هي الناحية الكمية أو الأقتصادية .

ميتلوغرافيا

جر (فر) : الميتلوغرافيا Métallographie (F) m.phy (E) بحث المعادن مجهرياً . || ميتلوغرافي Métallographique = m.phic .

ميتولوجيا

مص (اج) : ميتولوجيا Mythology (E) علم الأساطير .

ميثوكسي كلور Methoxychlor (E)

مص (ط) : عقار مبيد للحشرات من أشباه الـ د. د. ت. .

ميج

شم (زر) : مَيْج = سمك طيّار Dactyloptère

ou Poisson volant (F) (Dactylopterus volitans) (L) الأولى عامية مصرية ، والثانية مترجمة . نوع سمك طيار من فصيلة الطريغليّات Triglidés (F) نادر في سواحل الشام .

ميد

شم (زر) : مَيْدان = مِيْدان = مضمار Champ de Courses. Hippodrome (F) مكان سباق الخيل . || مِيدية = بلح البحر Moule (F) (Mytilus) (L) جنس محار من فصيلة الميديات فيه أنواع تربى لتؤكل . || تربية الـ — Mytiliculture (F) تربية بلح البحر لأكله وهو الميدية . || ميديات Metilidés فصيلة الميدية من الرخويات .

شي (ث) : ميدان = باحة = ساحة (مقابل) Esplanade. || سرير الـ — Lit de Camp . || طاولة — Table de C. .

مع (تب) : ميدان = المضمار (مقابل) Track (E)

ميرابل Mirabellier (F)

شم (زر) : معربة . ضرب من شجر الأجاص أي ما يسمى الخوخ غلطاً في الشام ويسمى البرقوق في مصر . || ميرابِلّة Mirabelle ou Fruit du



m.lier ثمرة الميرابل . ضرب من الاجاص أي البرقوق في مصر .

ميروزويت (ميروزويتات) Merozoite (s) (E)

مص (اح) : طور في تاريخ حياة بعض الأوليات الحيوانية مثل البلازموديوم ينشأ من انقسام الشيزونت .

ميروزين Myrosine (F)

شم (زر) : دياستاز ينتشر في نقيع دقيق الخردل رائحة قوية .

ميز

مص (ك): المَـيْز الغشائي = الدِّيلزة Dialysis(E) عملية فصل المواد الغروانية عن المواد الأخرى الذائبة باستخدام غشاء فارز . || (اج) امتياز Privilege . || (اق) الا — Concession أن تمنح الدولة فرداً أو شركة حق القيام ببعض الأعمال العامة وتفرض عليه التزامات وشروطاً يتعهد بالوفاء بها . || — آلات الزراعة Privilège pour ustensiles d'agricul- ture (F) . || — الأجور والمرتبات P. pour les salaires et appointements . || — البائع P. du vendeur . || حقوق الا — P.s . || — — الخاصة P. spéciaux . || — — العامة P. généraux . || — — العقارية أو الثابتة P. immobiliers . || — — المنقولة P. mobiliers . || — الخزانة العامة P. du trésor public . || — صاحب الخان P. de l'aubergiste . || — صاحب الفندق P. de l'hôtelier . || — المؤجر P. du bailleur . || — مصروفات الحصاد أو البذور P. pour frais de récolte ou de semences . || — المصروفات القضائية P. des frais de justice . || — المقاسم أو المتقاسم P. du copartageant . || — المقاولين والمعمارية P. des entrepreneurs et architectes . || — المـمول P. du bailleur de fonds . || مرتبة الا — Rang du p. . || (اق) امتيازات(E) Capitulations . || (مؤ)التمتع بالا— To enjoy privileges (E) Jouir de p. (F) . || (فل) تميز Distinction = D. التفرقة بين الأشياء أو الأفكار عدديا أو نوعيا . || (اح) — عملية Differentiation, (cell or tissue) (E) تحدث في خلايا الجنين أو الخلايا الإنشائية حيث تتخذ كل مجموعة منها شكلا خاصا يميزها عن غيرها . || (ق) التمييز Discernement (F) . || (نف) — القدرة على إدراك الفروق الدقيقة بين المدركات Discrimination (E) . || (فل) متميز Distinct (E) D. (F) ما لا يختلط بغيره من أفكار أو أشياء. والفكرة المتميزة عند ديكارت هي تلك التي يبلغ من تحديدها واختلافها عن غيرها أنها لا تحوي في ذاتها الا ما يبدو بجلاء لمن ينظر فيها كما ينبغي . وعند ليبنتز هي الفكرة التي يدرك العقل مضمونها وعناصرها ادراكا بينا . || مميز = رمزية Caractéristique = Ch.tic تستعمل صفة أو اسما بمعنى مميز . (٢) تستعمل اسما ويراد بها التعبير عن المعاني وعلاقاتها بعلامات أو حروف . ومنه الرمزية العامة عند ليبنتز C. universelle (F) وهي تلك اللغة العلمية الفلسفية التي ترمي الى تحديد المعاني وتجنب الخطأ . || (ه)المميِّز Discriminant (E) المميز لمعادلة ما هو حاصل ضرب جميع مربعات الفروق بين أي جذرين من جذورها بشرط أن يكون معامل اكبر حد فيها الوحدة فلو كانت جذورها مثلا ا ، ب ، حـ ، ي فالمميز يساوي

(ا – ب)٢ (ا – حـ)٢ (ا – ي)٢ (ب – حـ)٢ (ب – ي)٢ (حـ – ي)٢ . || (ط) — Pathognomonic . || (الك) — الاضمحلال = — الاستمرار Decay characteristic; Persistence c. الأثر الذي يبقى بعد زوال المؤثر بصفة عامة ويوضح عادة بمنحن يبين اضمحلال الطاقة المشعة بعد زوال المؤثر . || الـ — الديناميكي Dynamic c. الخط البياني الذي يدل على العلاقة اللحظية بين التيارات والجهود في الصمام الإلكتروني تحت ظروف تشغيل معينة. || غير الـ — Dépourvu de discer- nement (F) . || الخاصة المميزة Distinctive property (E) . || الفروق المميزة D. Differen- ces . || (الك) عائلة المميزات Family of cha- racteristics عائلة المنحنيات المميزة لأنبوبة إلكترونية . || (جي) التمايز الصهاري Magmatic Differentiation تكون أنواع مختلفة من الصخور النارية من صهارة مشتركة نتيجة تجمدها التدريجي بالبرودة . || مزايا Advantages .

شم (زر) : تَمَيُّز Dialyse (F) انفراج تحليلي . انتشار تحليلي . والمميز من وضع الدكتور محمد جميل الخاني .

كوش (فل): متميز Distinct (E F) عند ديكارت مقياس الحقيقة هو الوضوح والتميز . يقول « المعرفة المتميزة هي المعرفة التي بلغ من دقتها واختلافها عن كل ما عداها أنها لا تحوي في ذاتها الا ما يبدو بجلاء لمن ينظر فيها كما ينبغي . ويقول يوسف كرم ان ديكارت أخطأ عندما جعل من الوضوح علامة الحقيقة واعتبر التميز مصاحباً له بالطبع ذلك أن المعرفة الرمزية واضحة ولكنها مختلطة .

جر (فر) : مُمَيِّزات الصوت الموسيقي Caracté- ristiques du son musical(F)Ch.tics of mu- sound (E) . || مزيّة Avantage = adv. .

ميزا Mesa

مص (جغ) : (معرب عن الاسبانية) هضبة مستوية السطح جوانبها شديدة الانحدار . وتطلق المزيتا Meseta أي الهضبة الصغيرة على الهضبة التي تكون ٣/٤ أسبانيا .

ميزانتون Mesantoin (E)

مص (ط) : عقار مضاد للتشنجات ويستعمل في الصرع وتركيبه (مثيل فينيل إيثيل هيدانتوين) .

ميزوقراطي Mesocratic (E)

مص (جي) : صفة لسحنة الصخور النارية عندما تكون محتوياتها من المعادن الدكناء أعلى قليلا عن المعدل .

ميزوليتي Mésolithique (F)

شي (ث) : (معربة) = عهد الحجر المتوسط = عهد حجري بين عهد الحجر المنحوت أي الباليولوتي وعهد الحجر المصقول أي النيولوتي .

ميزون

مص (طن) : الميزونات Mesons (E) جنس من الدقائق الأساسية ذات كتل سكونية مختلفة تتفاوت بين الكتلة السكونية للالكترون وبين الكتلة السكونية للبروتون ومنها ما هو موجب التكهرب وما هو سالب التكهرب وما هو في حالة تعادل .

ميس

شم (زر) : مَيْس (Celtis) Micocoulier (F) (L) المفردات والمعاجم . جنس أشجـار حرجية

وللتزيين من الفصيلة البوقيصيـة . || — جنوبي M. de Provence (C. australis) المعـروف بالميس في الشام له ثمار سود صغار حلوة تأكلها الطير، وفي لحائه وجذوره مادة صفراء صبغية . وخشبه قوي يصلح لمصنوعات التجارة . || — طُرنفرطُ M. de Tournefort (C. Tournefortii) . || — غربي M. occidental (C. occidentalis) .

مَيسيلة Micella (E)

مص (اح) : وحدة تركيبية تتكون من تجمع جزيئات متعددة .

ميش

شق (ط) : مَيش (E) Tents شريط جاذب .

ميشرت Maillechort (F)

شي (ث) : (مغربة) فضة ألمانية = خليط من نحاس ونيكل وزنك .

ميشقسية Michauxia (L)

شم (زر) : باسم نباتي فرنسي . جنس زهر مـن الفصيلة الجريسية .

ميع

مص (اح) : المـائع (مقابل) Liquid (E) . || (ك) — Fluid سائل أو غاز . || إماعـة Fluidification تحويل جامد الى سائـل أو غـاز . || تميُّع Deliquescence صفة للمادة الصلبة التي لها شراهية لامتصاص بخار الماء من الجو المحيط بها ويستمر امتصاصها لبخار الماء من الجو حتى تتحول الى محلول سائل، وسبب ذلك ان ضغط بخار المحلول المشبع لهذه المادة أقل من ضغط بخار الماء المحيط بها في درجة الحرارة نفسها ومن أمثلتها الصودا الكاوية وكل مادة متميعة تكون مسترطبة بالضرورة وليست كل مادة مسترطبة متميعـة . || متميع = متسيل Deliquescent صفة المادة الصلبة التي تمتص الماء من الهواء فتتميع فتسيل مثال ذلـك كلوريد الكلسيوم .

جر (فر) : ميّع = سيب (مقابل) (F) fluidifier || مائع لزج fluide visqueux || . to fluidify (E) = viscous f.d . || الاماعة = الاسابـة fluidification = f.tion . || الميوعة = السُّيوبة fluidité = f.ty. fluidness . || تام التميُّـع fluide parfait = perfect f.d .

شق (ط) : تميُّع = اماعة (مقابـل) -Deliques cence (E) . || تميع Liquefaction .

شم (زر) : مَيْعة سائلة (F L) Liquidambar جنس شجر حرجي وطبي وللتزيين يجعله بعضهم من فصيلة مستقلة ويعده آخرون من فصيلة المشتركات أو من كاسرات الحجر أو من الدليبات . وسمي ميعة سائلة باسم الراتينج البلسمي المختـرج من بعض أنواعه . || — أمريكية L. d'Amérique (F) (L. styraciflua) (L) نوع يكثر في جـزر الهنـد ويستخرج منه ميعة غير تجارية . || — — شرقية L. d'Orient (L. orientalis) نوع يشبه الدلب ينمو في الأناضول وتستخرج منـه الميعة السائلة وهي تستعمل في الطب وتسمى بالفرنسيـة Copalme وتسمى أيضـاً Storax liquide . وهناك الميعة الجامدة أو اليابسة أو الناشفة .

ميغاليت = **ميغاليثي** . Mégalithe, Mégalithi-que (F) .

شي (ث) : (معربتان) أحجار أقامها إنسان ما قبل التاريخ كالدلمن والمنهير ونحوها وهي أحجار جنازية .

ميغافون

جر (فر) : ميغافون Mégaphone(F E) مضخّم الصوت .



ميكانيك

مص (طبع) : الميكانيـكا Mechanics (E) في الاصطلاح القديم علم الآلات . ثم أطلق عـلى علم القوى المحركة والقوى المتزنة . وبهذا الاعتبار يقسم قسمين : أحدهما الدينامكا Dynamics وهو العلم الذي يبحث فيه عن حركة الأجسام على الوجه الذي يراعى فيها القوى .D والآخر الاستاتيكا Statics وهو العلم الذي يبحث فيه عن شرائط اتزان القوى وسكون الأجسـام .S . || (فل) الميكانيكية Mécanisme (F) Mechanism (E) مـذهب يفسر جميع الظواهر بردها الى حركات ويرى أن الموجود غير متحرك بذاته وإنما تحركه قـوة تؤثر فيه من الخارج (كميكانيكية ديكارت) .

جر (فر) : ميكانيكا الكمّ = — الكوانـتم Mécanique de quantum(F) Q. mechanics (E) . || — الموائع M. des fluides = fluid m. . || — الموجية M. ondulatoire = wave m. . || — النيوتونية M. newtonienne = N.ian m. . || ميكانيكية المشي M. de la marche = m. of walking . || عـلم الميكانيكا M. = m. .

شم (زر) : ميكانيكا زراعية = علم الحيَل الزراعية Mécanique agricole (F) قسم الميـكانيكا الباحث في تطبيق هذا العلم على الزراعة .

كوش (فل) : ميكانيـكا Mechanics (E) me.que (F) علم قوانين الحركة .

مع (فض) : الميكانيك السماوي (مقابـل) Celestial mechanics (E) .

ميكة Mica (E)

مص (جي): مجموعة من المعادن التي تكوّن الصخور وتتميز معادنها بتشقق قاعدي تام في هيئـة ألواح رقيقة لدنة تمتاز بلون لؤلؤي جميل وبريـق معدني .

ميكروبيولوجيا

مص (اح) : ميكروبيولوجيا = علم الأحياء الدقيقة Microbiology (E) يختص بدراسة بيولوجيـة الكائنات المجهرية .

ميكروسكوب

مص (ضو): الميكروسكوب الالكتروني Electron microscope (E) تستبدل فيه الإلكترونات بالضوء وتستعمل لتوجيه الإلكترونات فيه وتجميعها المجالات المغنطيسية أو الكهربية بدلا من العدسات كما والحال في الميكروسكوب المعتاد ، وتفوق درجة تكبيره درجة تكبير هذه الميكروسكوبات . || المافوق — = — الفوقي Ultra m. نوع مـن الميكروسكوبات لفحص الحبيبات الغرواني وما أشبهها ، تضاء فيه الحبيبات بضوء جانبي شديد فتبين فيه بوساطة الضوء المستطير منها .

ميكروغرام

جر (فر) : ميكروغـرام Microgramme (F) m.am (E) واحد على مليون من الغرام .

ميكروكوكس = **مُكوَّر صغير** Micrococcus (E)

مص (اح) : نوع من المكورات وهو كائن بكتيري دقيق كروي الشكل .

ميكروليتات = **بلـَيرات** (مفردها بلـَيرة) -Micro lites (E)

مص (جي) بلورات دقيقة جداً ذات أشكال مختلفة وتوجد عادة في الصخور الدقيقة التبلور أو يتكون منها المحيط الصخري .

ميكرومتر Micrometer (E)

مص (هـ) : آلة لقياس الأبعاد بكثير من الدقة ينبني عملها في أكثر صورها على حركة لولب . وتصـلح لقياس الأبعاد الصغيرة . || — عيني Ocular m. أداة توضع في عينية المجهر للقياس الدقيق .

جر (فر) : ميكرومتر = المِثـال Micromètre (F) M.ter (E) . || الميكرومترية = المِثاليّـة micromètric = m.try . || ميكرومتري = مِثالي micrométrique = m.tric .

ميكرون

شق (ط) : ميكرون ١/١٠٠٠ واحد على ألف مـن المليمتر Micron (E) .

مص (اح) : لا ميكروني Amicron (ic) اسـم للأجسام المتناهية في الدقة حتى لا يرى سوى ظلها بالمجهر الفوقي . وتظهر بوضوح بالمجهر الإلكتروني .

ميكوبكتيريم لـبري Mycobacterium leprae (E)

مص (ط) : جرثومة عصوية وكان يسمى باسيـل الجذام .

ميل

كوش (فل) : مَيْـل Tendency (E) T.ce (F)

(١) الميل هو المعنى الذي يحس في الجسم المتحرك ، وان سكن قسراً أحس ذلك الميل كأنه به يقاوم المسكن مع سكونه طلباً للحركة . فهو غير الحركة لا محالة وغير القوة المحركة لأن القوة المحركة تكون موجودة عند اتمامها الحركـة ولا يكون الميل موجوداً . (٢) في علم النفس يعني هـذا الاصطلاح

الحاجة أو الغريزة أو الرغبة .

مص (طبع) : الميل (Dip or Inclination (E الزاوية الواقعة بين اتجاه شدة المجال المغنطيسي للأرض في مكان ما وبين مستوى الافق في ذلك المكان . ‖ (جغ) — الطبقات Dip اتجاه ميل الطبقات ودرجته بالنسبة للمستوى الأفقي . ‖ إبرة — D. needle إبرة ممغنطة تستعمل في البحث عن المعادن والصخور ذوات المغنطيسية العالية . ‖ ميل انجليزي Statute mile مقياس الأطوال يستخدم في انجلترا والبلاد المتكلمة بالانجليزية ، وطوله ١٧٦٠ ياردة . ‖ — بحري .Nautical m وحدة لقياس المسافات البحرية طولها ٦٠٨٠ قدما تقريبا . ‖ الـ — الجغرافي .Geographical m مقياس للمسافات على سطح الأرض طوله دقيقة عرضية ، ويختلف مع درجات العرض وقدره نحو ٦٠٨٠ قدماً .

جر (فر) : ميل (مقابل) (Inclinaison (F . (Inclination (E ‖ الـ — O.ty = Obliquité (للخطوط والنجوم) ‖ — = Inclinaison : Dip or Inclination ‖ ميلي امبرمتر قذفي Ballistic = Milliampermètre ballistique milliampermeter . ‖ مائل (Oblique (F E.

شي (ث) : مائل = منحرف (مقابل) (Oblique(F .

شق (ط) : مائل = منكب (مقابل) (Prone (E . ‖ تمايل Nutation .

ميلانوقراطي (Melanocratic (E

مص (جي) : صفة لسحنة الصخور النارية ذات اللون الأدكن بالنسبة الى النوع العادي الذي تتبعه ويرجع ذلك الى ازدياد غير عادي في محتوياتها من المعادن الدكناء .

ميلانية (Melanosis (E

مص (ط) : تلون أسود شاذ بالميلانين .

ميلسترو (معرب) (Maelstrom (E

مص (جغ) : تيار مائي ذو حركة دائرية يكثر حدوثه الى الغرب من ساحل النرويج .

مين

شي (ث) : مين (Mine (F مائة درخمة لدى قدماء الإغريق . ‖ مينا = مينى = ميناء Émail طلاء

زجاجي يستعمل في تزيين الأواني المعدنية والخزفية . وهناك أربع فئات أساسية للميناء . ‖ — = تمويه بالـ — (تمين) Glaçure = Émaillerie . ‖ — الخزف Couverte طلاء زجاجي لتلميع الخزف . ‖ — محشوّة أو مفروسة Émail champlevé ou en taille d'épargne . ‖ — مطروقة أو

محدّدة É. cloisonné . ‖ — شافّة -É. translu cide sur relief . ‖ — ملوّنة E. peint . ‖ مموّه بالـ — Émailleur ميناويّ .

مص (جغ) : الميناء الحر (Free port (E (Entrepôt) (F) ميناء أو منطقة فيه تشحن أو تفرغ فيه الصادرات أو الواردات دون أن تجبى فيه رسوم جمركية . ‖ (ق) — التفريغ P. du reste (F) الميناء الذي تنزل فيه البضاعة من السفينة . ‖ — الشحن P. de charge . ‖ — القيد P. d'attache . ‖ — الوصول -P. de destina tion . ‖ — الـ — P. d'arrivée الذي تقصد السفينة أن تنتهي اليه . ‖ (ط) ميناءالسن Tooth (enamel (E المادة التي تكسو تاج السن وهي أصلد مواد الجسم على الإطلاق .

شق (ط) : ميناء السن (مقابل) Enamel . ‖ كاسرة الـ — (خلية) Adamantoclast . ‖ مصوِّرة — Adamantoblast .

شم (زر) : مينا (Mina (F L باسم وزير من المكسيك . جنس زهر من الفصيلة الحمودية . ‖ — مضرّعة (M. lobé (F) (M. lobata) (L .

جر (فر) : ميناء (الساعة وسواها) (مقابل) . Cadran (F) dial (E)

نابلس

النون

النون

وسع : الحرف الخامس والعشرون من الألفباء ، وقيمته في حساب الجمل ٥٠ ، ويبدل شذوذاً من الواو في النسب ، ومن اللام في لعن بتشديد النون (لعلّ) ، ويبدل من كل نون ساكنة قبل باء لزوماً ، ومتحركة جوازاً ،الى ميم ،وله أوجه: (١) التوكيد، خفيفاً (ساكناً) ، وثقيلاً (مشدداً) ، ويلحق الفعل الأمر مطلقاً ، ويمتنع عن الماضي مطلقاً ، ويؤكد المضارع الدال على الاستقبال والطلب . (٢) التأنيث ، ضمير مفتوح يلحق الفعل ، وحرف مفتوح مشدد يتصل بالضمائر للدلالة على جمع الاناث . (٣) الوقاية ، يلحق الفعل واسمه ، والحرف قبل ياء المتكلم ، ليقيه من الكسر الواجب قبلها . (٤) التنوين : (أ) للتمكين ، ويلحق الاسم المعرب المنصرف . (ب) للتنكير ، ويلحق الاسم المبني للتفرقة بين المعرفة والنكرة منه . (جـ) للمقابلة ، ويلحق جمع المؤنث السالم في مقابل النون في جمع المذكر السالم . (د) للعوض ، ويلحق الكلمة عوضاً عن محذوف : حرف (قاض) ، او مفرد (كل) ، او جملة (حينئذ) . (هـ) للترنم ، ويلحق القوافي المطلقة . (و) الغالي ، ويلحق القوافي المقيدة . (ز) الزائد ، يلحق: (أ) الفعل المضارع مكسوراً بعد ضمير المثنى ، ومفتوحاً بعد ضمير المخاطبة ، وجمع المذكر ، للدلالة على رفعه . (ب) الاسم المثنى مكسوراً ، والجمع المذكر مفتوحاً .

ن : الرمز الكيماوي لعنصر النتروجين .

نابوليونة Napoleona (L)

شم (زر) : باسم نابوليون بونابرت . جنس جنبات



للتزيين من الفصيلة الآسية . ‖ — قيصرية N. imperialis .

ناجا Naja (F)

شي (ث) : نوع من الحيات السامة .

نازية Nazisme (F) N. sm (E)

مص (اق) : مذهب الحزب الاشتراكي الوطني في ألمانيا وهو مشابه للفاشية . والتسمية مشتقة من الحروف الأولى للحزب الاشتراكي الوطني في ألمانيا .

ناغانة Nagana (L)

شم (زر) : معربة . مرض في الحيوانات الدواجن يشبه مرض النوم في الانسان وسببه مثقبية تنقلها ذبابة اسمها الشذاة اللاسعة

نافاليون Nephelium (L)

شم (زر) : معربة . جنس شجر مثمر من الفصيلة الصابونية مهده الشرق الأقصى وفيه نوع يسمى نافاليون لتشي N. Litchi ثمرته حلوة تسمى لتشية أو لتشي ، وفيه نوع آخر اسمه نافاليون المنغانة N. longana ويسمى عين الخروف في مصر حيث يزرع لثمره .

ناگا Naga (F)

شي (ث): إنسان أسطوري هندي أسفله جسم حية.

ناي

مص (فن) : الناي (مقابل) Persian flute (E)



. ‖ الـ — الإفرنجي F. .

شي (ث) ناي (مقابل) Flûte (F) .

ناياد = عروس الماء = ربة الينابيع Naïade (F)

شي (ث) : عروس المياه الجارية .

نايس = غنس Gneiss (E)

مص (جغ) : صخر متحول عن الجرانيت يتألف من نفس المعادن التي يتكون منها الجرانيت ، وقد نجم عن تحوله ظهور معادن الجرانيت على شكل صفائح رقيقة ملتحم بعضها مع بعض التحاماً شديداً.

نبأ

مص (اج) : تنبؤ Divination (E) . ‖ — Prediction . ‖ نبوة Prophecy .

نبب

شم (زر) : أنبوب = أنبوبة Mérithalle (F) ما بين العقدتين من الساق النباتية . ‖ — غربالي Tube criblé خلايا مستطيلة على شكل خيوط يفصل بعضها عن بعض حواجز معترضة منحنية عليها نقط خاصة رغاب أو مثقوبة كالغرابيل . ‖ — اللقاح T. pollinique يحصل من استطالة حبة اللقاح عندما تقع على سمة المدقة للتلقيح . ‖ أنبوبة Mérithalle = Entre-nœud جزء الساق أو الشرع بين عقدتين . ‖ أنبوبيات الأخاديد Solénoglyphes قسم من الحيات لها في كل فك ناب مثقوبة فيها قناة مغطاة أي أنبوب .

جر (فر): الأنبوب = المجرى conduite(F) pipe(E) . ‖ — عدّاد counter tube = tube compteur . ‖ — مُقَوِّم Rectifier = t. redresseur . ‖ الا ـ الـ — الكينوتروني t. r. Vacuum t. Kenetron r. t. = kénetron . ‖ — أشعّة (س) X rays t. = t. des rayons X . ‖ — الكاثود (المَهْبِط أو المهبطية) cathode r. t. = t. des r. catho-diques . ‖ — تفريغ كهربائي dis. t. = t. de décharge . ‖ — كوليدج C. t. = t. de coolige . ‖ أنبوبة أركونية organ pipe = t. d'orgon . ‖ — صوتيّة Sounding tube = tuyau sonore . ‖ — رنين Re. t. = t. de résonance . ‖ أنابيب الحثّ T. of in. = t. s d'induction . ‖ الا ـ الشعرية Capillary t. s = t. capillaires . ‖ — مغلقة closed pipes = tuyaux fermés . ‖ — مفتوحة

t. ouverts = open p.
مص(ط): أنبوب أبوت ملر Miller-Abott tube (E)
أنبوب معوي مزدوج يستعمل في تشخيص وعلاج انسداد الأمعاء الدقاق . || — السمع = قناة يوستاك Auditory t. = Eustachian t. توصل الأذن الوسطى بالبلعوم وتنسب الى يوستاك وهو أول من وصفها . || (بك) في الا — In vitro . || (اح) الأنبوبة Tube . || (الك) — تثبيت التيار منظم للتيار Barretter, Current regulator t. يتركب عادة من سلك من الحديد في أنبوبة بها غاز يتوقف عمله على زيادة مقاومة السلك أو نقصها تبعاً لزيادة التيار أو نقصه. || — تشخيص Diagnostic t. أنبوبة أشعة سينية تستعمل في الطب للتشخيص . || — حلقية Doughnut, toroid على شكل حلقة تستعمل في زيادة سرعة الإلكترونات . || — ذات بؤرتين Double - focus tube أنبوبة أشعة سينية ذات فتيلين يتسنى بهما تركيز الأشعة الإلكترونية ويستعمل كل منهما على حدة لغرض معين . || (ك) — ارجاع الفائض Return flow t. تستعمل لجمع ما يفيض من السائل عن القدر المطلوب . || (هم) — البيان Gauge Glass أنبوبة من الزجاج متصلة بالاناء لبيان مستوى السائل داخله . || (ط) — سوتار Souttar's tube تستعمل في علاج سرطان المريء بالرادون توليج في المريء لإدخال الطعام والشراب . || — العَفَج لڤانجنستين Wangensteen, duodenal t. لإدخال أو سحب السوائل فيه ومنه. || (حض) — الغاز Bombe de butagaz (F) . || (هم) — غازات الاحتراق Flue tube (E) تمر بداخلها غازات الاحتراق . || (حض) أنابيب أو مواسير Conduits تدخل الأسلاك فيها لحمايتها من التعرض لعوامل التلف أو التعرية أو لإخفائها داخل الجدران والمباني أو في الأرض . || (ط) — فتح الرُّغامى Tracheostomy tubes توضع في الرغامى بعد عملية فتحها جراحياً . || (طبع) — القوة = أنبوب الـ — T. of force مجموعة من خطوط القوة . || (ك) — مختومة Sealed t. أنبوبة زجاجية تحوي مادة كيماوية أو دوائية وملحومة بلهب البوري . || (حض) وصلات الأ — Pipe connectors أجزاء أنبوبية الشكل مستقيمة أو منحنية لتوصل أطراف الأنابيب بعضها ببعض .
شق(ط): أنبوب تفجير Drainge Tube. || — تنبيت Intubation T. . || — مريئي Œsophageal T. . || — معدة Stomach T. . || أنبوبي Tubal . || — = قصبي Tubular .
مع (مر) : أنبوب (مقابل) Internode .

نبت

ثم (زر) : نَبْت = نبات Végétation (F) بمعنييها المصدري والاسمي ، أي نمو النبات والنبات نفسه في اقليم أو كورة . ويقال أيضاً لنمو النبات الأنبات « لازماً » والتنبُّت . وتستعمل الفرنسية في الانسان والحيوان فيقال نابتة ج نوابت. || — = — Végétal الواحدة نَبْتة ونباتة . عشبة كانت أو جنبة أو شجرة . وهي النُّبوت والنباتات والأنْبِتة . || — الحراج أو الأحراج Sous-bois كل ما ينبت تحت شجر الحراج من العشب والجنبة ، والترجمة اللفظية تحت الحَرَجة أو الغابة أو الشجر والمراد ما ينبت تحتها . || نبات إلْفُ المِلْح أو أَلِفُ الـ — Plante Salicole يعيش في الأرض المالحة كالأشنان والغاسول . || داء الـ — = مَرَض — Épiphytie أدواء النباتات الزراعية التي تشمل زروع بقعة في آن واحد ، سواء أكان مصدر الداء حيوانيا كالحشرات أم نباتياً كالفطور الطفيلية . وفي بعض البلاد دائرة «مصلحة» تسمى دائرة أمراض النباتات تكون مؤلفة من محطات أو مخابر لدرس الحشرات الزراعية ومكافحتها ، وأخرى لدرس الأمراض الفطرية والمكروبية ومداواتها . || — عَسَلِيّ أو مِعْثَرِيّ Plante Mellifère ou Nectarifère كل نبات يكثر فيه عسل الزهر الذي تجرسه النحل . || — مُسْتَمِرّ P. Pérennante ou Pérenne اصطلاحاً وترجمةً للأصل اللاتيني . النبات الذي يكون في المعتاد سنوياً أو مُحولاً ، ولكنه يمكن أن يصبح معمراً في حالات خاصة كأن يُزرع في اقليم حار أو غير ذلك . تطلق الفرنسية أحياناً على النبات المعمر Vivace بلا تمييز . || — معايش أو مُلازم P. Épiphyte الفرنسية من اليونانية بمعنى على النبات . وتطلق على النبات الذي يعيش على آخر ويلازمه دون أن يستمد منه غذاء . كالعشقة Lierre وكثير من نباتات الفصيلة السحلبية ومن الطحالب والأشنة والحزاز تعيش على الشجر مثلا ولا تمتص نسغها خلافاً للنباتات الطفيلية . || علم — Botanique قسم المواليد الذي غايته معرفة النبات. وفي هذا العلم بحوث كثيرة واسعة منها علم التشكّل « مرفولوجية » ، وعلم الأنساج « هستولوجية » ، وعلم الأجنّة «أمبريولوجية» ، وعلم الوظائف أي وظائف الأعضاء « فسيولوجية » ، ومنها علم حياة النبات « بيولوجية نباتية » ، ومنها تحلية النباتات « تصنيفها» ، والجغرافيا النباتية ، والأحاثة النباتية (المتحجرات النباتية) وعلم النبات المطبق على الطب والزراعة والصناعة . || نباتات بَرِّيّة Plantes Agrestes تنبتها الطبيعة في الأراضي غير المزروعة . || الـ — البَزْرِيّة Spermatophytes ذوات البزور أو البذور . ويمكن تسميتها البزريّات اجتزاء . مرادفة للزهريّات أي ذوات الزهر Phanérogames عند بعض مصنفي النبات . || — زَرْعِية = — أَلِفَة الزرع Plantes Messicoles النباتات البرية التي تكون في الزرع أي في حقول المزروعات الحبية. وهي أوالف الزرع . || — سامة P. Vénéneuses فيها مواد تسم الانسان أو الحيوان كالبَنْبَرُوج والبَنْج والشوكران والخُوذان وعرف الديك والزُّوان والخربَق والحلبوب والينوع والخشخاش والتِّنْبلاب واللوف . || — سنوية أو حولية P. Annuelles يزهرن في السنة التي ينبتن فيها ثم يمتن عقب الإثمار . ونقيضها المُحْولة أي التي تبقى للسنة الثانية والمعمرة أي التي تعيش أكثر من سنتين والمستمرة أي التي تكون حولية أو محولة ثم تصبح معمرة في حالات خاصة . || — صِبْغيّة = — الصِّباغ P. Tinctoriales كالفُوّة والحِنّاء والنِّيل والعُصْفُر . || — صَخْرِيّة = — الصخور P. Saxicoles تعيش على الصخور كبعض الطحالب والأشنة والحزاز. || — صناعيّة P. Industrielles تستعمل غلاتها في الصناعة كالنباتات السكرية والليفية والدهنية والعطرية والصباغية . || — طِبِّيّة P. Médicinales تستعمل في الطب وهي كثيرة . وقد قلّ عددها وقل استعمالها بتقدم صناعة الأدوية وفقد ما كان لها من شأن في كتب المفردات الطبية القديمة لكن كثيراً منها ما برحت تستعمل في المداواة . || — ظِلِّيّة = — الظِّلّ P. Sciaphiles تعيش في الظل أو في ضوء شمسي ضعيف . || — لحِمِيّة P. Grasses لها سوق وأوراق لحمة . تقاوم الجفاف وتنسب الى فصائل مختلفة أهمها الفصيلة الصبّارية . || — ليفيّة P. Textiles تزرع لأليافها كالقطن والكتان والقنب وغيرها. || — أو حيوانات مائية Flore ou Faune Aquatiques تعيش في المناقع والجداول والأنهار أو في شواطئها وهي كثيرة . || — مُحْوِلة Plantes Bisannuelles تلبث في الأرض سنتين أو أكثر من سنة لاكمال دورتها الحيوية ونضج بزورها مثالها الجزر والشوندر « البنجر » وخلافها الحولية والمعمرة والمستمرة . || — مُعَمِّرة P. Vivaces تعيش أكثر من سنتين . تثمر مرات في حياتها . ومن هذه النباتات ما لها سوق عشبية تموت في الشتاء وتبقى جذورها ، كالنجيل وزهرة الربيع ، ومنها التي لها سوق خشبية كالشجر . || — مَغمورة أو مُعلَّقة Phytoplankton جملة المتعضيات النباتية اللواتي يعشن مغمورات في المياه الحلوة أو المالحة لا طافيات ولا راسيات كالأشنة الخيطية أو المجهرية « الطحلب الخيطي أو المجهري في مصر » . || — متوطّنة أو مستوطنة Plantes Endémiques طائفة من النباتات تنمو في كورة معلومة . || — وعائيّة P. Vasculaires نباتات يشتمل نسيجها على أوعية يجري فيها النسغ خلافاً للمشريّات Thallophytes . || — الأقاليم الرطبة P. Hygrophytes تألف الأقاليم أو الأتربة الرطبة . || — البَرْد = — القُرّ Végétaux Microthermes تنمو بدءاً من درجة الصفر المئوية . || — الجبال أو الصُّرود Plantes Alpestres الأصل نباتات جبال الألب ثم عمت . || — الجُروم = — الحَرّ Végétaux Mégathermes مفردها جُرْم وهي الأرض الحارة . نباتات البلاد الحارة المحتاجة الى حرارة تزيد دائماً على عشرين درجة مئوية . || — الحرارة المعتدلة = — الاعتدال Plantes Mésothermes تألف درجة حرارة متوسطة مقدارها ١٥ درجة مئوية . || — الرِّداه P. de Rocailles م. ردهة . شبه أكمة خشنة كثيرة الحجارة . وفي المخصص عشرات من الألفاظ يحتار المرء في أيها يختار لهذا المعنى . ولعل الرّدْهة والحَشْرَمة

والجَشْوة أصلحها. || — الرُّطوبة المعتدلة P. Méso-phytes يقول بعضهم نباتات الرطوبة المتوسطة . النباتات التي لا تستطيع الحياة الا في أقاليم معتدلة الرطوبة أي بين الأقاليم الرطبة والأقاليم الصحراوية. || — الشِقّات = — المساكن P. d'Appartement يسميها الشاميون زَرِيعة . وتشتمل على أزهار ونخليات وسراخس ومعترشات . || — الصُّرود Végétaux Hekistothermes م. صَرْد . من معانيها الأراضي الباردة . النباتات التي تنبت تحت درجة الصفر من الحرارة . || — القِنسان Plantes Orophytes نباتات الأعلام أو الضُّهور . النباتات التي تنمو على قنة الجبال العالية أو في الأماكن العالية جداً . || — المناقِع أو السِّباخ P. Hélophytes تكون أعضاء تناسلها في المستنقعات خلافاً للنباتات المائية وللنباتات الأرضية . || إجتماعيّات نباتيّة Phytosociologie دراسة المجموعات النباتية والقوانين التي تجتمع الأنواع النباتية بموجبها على شكل مجموعات. || دُهْنٌ نباتيّ Végétaline يعرف بالزيت النباتي والسمن النباتي وهو دهن النارَجيل . || منبت = مُسْتَنْبَت Pépinière المَشْتَل والدِّنْدانة بالعامية . والمشتل والمشتلة من أصل سرياني ، وكذا الشَتْل والشَتْلة بمعنى الغريسة . ويفيد إقرارها لاشتهارها في مصر والشام. وسمى ابن العَوّام المنابت ترمَدانات ولم أجدها . مكان يُستنبَت فيه النبات والأغراس وتُتعاهد حتى تُنقل وتزرع في مستقرها . || — العُلَّيْق = دَغَلُ الـ — Ronceraie ou Roncier الأرض التي يكثر فيها العليق وجماعة هذا النبات . || (رج): نبات أرضيّ Geophyte (E) Gé. (F) يكون له أعضاء دائمة «أعضاء تكاثر دائمة» كالبراعم مثلاً ، مدفونةٌ في التراب . كالنباتات العُسْقولية وتُسمى الدَّرَنية ، والنباتات البَصَلية والجُذْمورية . || — بَذْريٌّ حَوْليّ Therophyte = thé نبات حولي أو سريع الزوال ، أي ليس له إلا دَوْرة حيوية واحدة منذ أن ينبت من البزرة الى أن تنضج بزرته . || — التكاثُر Clone = C. في علم الوراثة : جملة أفراد نباتية نجمت من أصول مشتركة بالتكاثر أي بالتناسل اللاشِقّي اللاجنسي ، كالتكاثر أو التكثير بالفُسول والطعوم ، وكتكاثر البكتريات والطحالب اللاشقية وغيرها . || — زاحِف Creeper = Plante rampante نبات كثيراً ما يكون خشبياً ينمو على الأخص أفقياً على الأرض أو قريباً منها ، ويُنشِب فيها جذوره هنا وهناك . والكلمة الانكليزية كثيراً ما تُطلق خطأً على Climber أي المُعَرِّشة والعَصَبة . || — صَحْراوي Xerophyte = Xé. نبات الجَفاف يستطيع مقاومة الجفاف . || — مُتَحوِّل (أو متحمِّل) Tropophyte = T. نبات تكيَّفَ للعيش في الرطوبة وفي اليبوسة أي نبات يكون على حسب الفصل تارةً من نباتات الرطوبة وتارةً من نباتات الصحراء «نباتات الجفاف» . || — مُتصلِّب Selerophyte = S. ويقال قاسٍ . نبات أوراقه ثخينة قاسية تكون في الأعم صغيرة وداعمه الخضرة ومقاومة للجفاف. || — مستوطِن Escape = Plante naturalisée كان أصله زراعياً « مجلوباً للزراعة » فصار يُرى في حالة نبات بري أي تأقلَم تماماً . || — مِلْحيّ Halophyte = H. ينمو في تربة ملحية أو خاضعة لتأثير المياه الملحية . || الدَّليل النباتيّ = النباتُ الـ — Indicator Plant = I. teur كل نبات يكون وجوده أو ازدياده أو نقصانه دليلاً على صفة موقع من المواقع. || نباتات ذاتية الاغتذاء Autotrophic p. s = P. es autotrophes التي تتدارك بوسائلها الخاصة غذاءها من المواد غير العضوية الموجودة في التربة والهواء والماء .

مص (اح) : نبات ذاتي الاغتذاء Autophyte (E) النبات الأخضر الذي يتغذى بالمواد غير العضوية . || — رمي Saprophyte النباتات التي تعيش على المواد الدبالية . || — عديم البذور والأزهار Cryptogenous توصف به النباتات التي لا تزهر ولا تنتج بذوراً إنما تتكاثر بالأبواغ وكانت تسمى خفية التوالد . || — قصب الرمال = حشيشة الرمل Calamagrostis, Ammophila . || — كفّ الهِرّ Crowfoot نبات سام . || (اح) — متحجر Dendrolite . || — معلق أو عالق Aerophyte = Epiphyte مستقل عن الأرض ينمو عالقاً بغيره دون أن يتطفل عليه ويستمد كل غذائه من الهواء مثل بعض الأراشد أو الطحالب أو الأشن أو الحزازيات . || — نهري Fluvial plant وصف لأي نبات ينمو بمجاري المياه العذبة من أنهار وقنوات . || علم الـ — Botany . || نباتات الأحراج Alsad (grove plants) = Alsophyta . || — الأراضي البور أو المهملة Chledophyta . || الـ — أليفة الأحراج Alsophilus plants . || — تحت شجيرية = كاميفيت (ج كاميفيتات) Chamaephyte النباتات المعمرة التي تستأنف نشاطها من برعم حي فوق سطح الأرض وقريباً منها . || — التلال = — تلّية Lophad = Lophophyta تعيش على مرتفعات التلال ونحوها . || — ثلجية Glacial plants تعيش وسط الثلوج في الأقطار القطبية الباردة . || — خفية البراعم Cryptophytes تكون براعم التعمير فيها دفينة في التربة كما في الأبصال والدرنات وغيرها . || — دُبالية Humus plants تعيش في التربة على الدبال . || — ذوات فلقتين Dicotyle-donous p. طائفة من النباتات الزهرية بجنينها فلقتان . || — رملية = — الرمال Amathaceous p. (Amathophyta) تنبت في الرمال . || — الصخور Chasmophytes تعيش ملتصقة على الصخور . || — مائية Hydrophytes تعيش في الماء وتكون مغمورة فيه أو طافية على سطحه. || الـ — النجمية Capillary or Capillaceous plants (acaulose p.) . || — نصف مختبئة Hemicrypto-phytes نباتات عشبية أو تحت شجيرية براعمها المعمرة تقع عند سطح الأرض وتختبىء في الأرض جزئياً وقد تختبىء في الأجزاء النباتية المتساقطة والمتراكمة فوق الأرض . || — النهار الطويل Long-day plants التي تحتاج لمدة إضاءة يومية طويلة . || — وسطية Mesophytes تعيش في مناخ معتدل وتجد حاجتها من الماء . || (جغ) جغرافيا نباتية Phytogeography فرع من فروع الجغرافيا الطبيعية يدرس علاقة توزيع الكساء الخضري لسطح الأرض بالبيئة الطبيعية. || (اح) عالم نباتي Botanist . || المنبت اللاهوائي للبَن مع عباد الشمس Anaerobic litmus milk . || المنابت (للريش) Pterylae . || (جغ) — الصلبة Solid media . || — العشب Grasslands مناطق من الأرض نباتها الطبيعي هو العشب وتنقسم الى قسمين رئيسيين: (أ) مناطق العشب الحارة (السفانا). (ب) مناطق العشب المعتدلة (السهوب والبراري) . || (بك) مُستنبِتات (مُستنبِت) Media, culture . || (ط) نوابِت (نابتة) Vegetations .

مد : نابتٌ بَوْغي (مقابل) Sporophyte (F) . || — مشيجي Gamétophyte. || نباتات ثلجية = — الثلوج plantes Chionophiles . || — الدَّمَن P. Rudérales . || — الليل Epinyctis prurigi-nosa (L) . || نِبْتة البَشَرة Poil unicellulaire (F)

شق (ط): نباتات عفنية = — مبلّية (جراثيم عاطلة) (مقابل) Saprophyte (E) . || نسبة للـ — الـ — Saprophytic . || تَنْبيت = — الحنجرة Intubation . || مُستنبَت = استنبات = زرع Culture . || — ايجابي Positive C. . || — سلبي Negative C. . || — القطرة المعلّقة Hanging Drop C. . || — نسج Tissue C. . || — نقي Pure C. || وسط الاستنبات = مزرعة C. Media . || نباتيٌّ = آكل العشب Herbivorous . || — = نسبة للنبات Vegetative . || — المكتفي بأكل النبات Vegetarian . || تنبُّتات = ناميات Vegetations .

مع (تر) : نبات الصيانة = التغطية Cover Crop . || الـ — المشير = — الكشاف Indicator Plant

شي (ث) : نبتةُ الكَرَفْس Ache (F) اتخذ شكل أوراقها زينة في الأعمدة القوطية على الأخص.

نِبتون Neptune (F)

شي (ث): رب البحر عند الرومان ويقابله بوسيدون عند اليونان .

نبتونيوم

جر (فر) : نبتونيوم (نب) (مقابل) Neptunium (N.P) (F E)

نبث

شم (زر) : نَبيثة (F) Curure الأوحال والأعشاب والحَمَأ التي تُخرج من النهر أو القناة أو البئر أو الحوض .

نبج

شم (زر) : أنبَج Manguier (F) (Mangifera) (L) عَنبا. أنبة. عَنْب وجميع هذه الألفاظ من الهندية. الأنبج أفصحها وهي معربة قديماً . وذُكرت العنبا في المفردات كأنها غير الأنبج وهما واحد . الأنبج يسمى اليوم مَنْجا ومنجو في مصر ، وقد شاعت الأولى وهي من الفرنسية . جنس شجر مثمر من الفصيلة البُطْمية ثماره نَوَوِيّة لذيذة تؤكل وتُرَبَّب

وتُعصر شراباً وتُخلَّل . وهو من شجر البلاد الحارة . شاعت زراعته في مصر . ‖ — معروف M. commun (M. indica) النوع الشائع وله أصناف . ‖ أنبجة Mangue ou Manguo (F) أنبة عَنْبة . ثمرة الأنبج . يسمى اليوم منجا .
شق (ط) : انتباج = إنتفاخ (مقابل) Tumescence (E).

نبخ

شق (ط) : نبخ : Alastrim=Amaas-=Milkpox (E) جُدري الزنج = جدري الكفّار = جدري اللبن
شم (زر) : نَبَخ = جُدَريُّ الضأن . Clavelée Variole ovine (F) مرض معد يصيب الضأن أعراضه كأعراض الجدري في الانسان .

نبذ

شم (زر) : نَبْذ = إنتباذ Centrifugation (F) تفريق الأجسام المختلفة الكثافة والمعلقة في السائل بعضها عن بعض بالقوة المسماة القوة النابذة . مثاله تفريق الكثافة عن اللبن في الفرّازات وتفريق السكر عن ثفل الشوندر . ‖ نبيذ العنب والعسل Œnomel خمر تصنع بتخمير خليط من عصير العنب والعسل . ‖ مَنْبِذ Cru مصنع الخمر. تطلق الكلمة الفرنسية أيضاً على الدسكرة أو الكورة التي تصنع الخمور الجيدة .
مص (مؤ) : نبذة Sub-paragraph (E) Alinéa (F) . ‖ (هم) النابذة (آلة) Centrifuge (E) الآلة التي تستخدم للطرد من المركز . ‖ القوة الـ — الطاردة من المركز Centrifugal force . ‖ (مر) انتباذ عدسي Ectopia lentis (or congenital dislocation of lens) خلع عدسي خلقي .
شق (ط) : نبذ = طرح = خور العزيمة = خمود الهمة Dejection .

نبر

مص (صو) : النبر Accent (E) Ac. (F) إبراز أحد مقاطع الكلمة . وعلامات النبر في الفرنسية ثلاث هي : النبر القصير ، ونبر الإطالة ، ونبر العوض . ‖ (فن) — a. = Stress . ‖ — الإطالة A. grave (F) علامة خطية (ˋ) توضع فوق حرف اللين (e) دلالة على طوله ، مثال ذلك : frère ، أو للتفرقة بين كلمتين متماثلتين كتابة ومختلفتين معنى مثل la بمعنى الـ و là بمعنى هناك ومثل ou (أو) و où (أين) . ‖ — الجملة Ac. syntactique (Ac. de phrase) (F) Sentence-Stress يراد به زيادة في نبر كلمة من كلمات الجملة لإظهار أهمية هذه الكلمة في مضمون الجملة . ‖ — العروضي Ac. rythmique (F) نظام من النبر يقع على بعض مقاطع محدودة في إنشاد الشعر ويختلف باختلاف اللغات وفقاً لقواعد العروض . ‖ — العوض A. circonflexe علامة خطية مشتقة من شكل حرف الـ «V» مقلوباً توضع فوق بعض حروف اللين لتدل على استطالتها نطقاً عوضاً عن محذوف في التاريخ الاشتقاقي للكلمة مثال ذلك: Pâté, Gîte, Fête, Côté . ‖ — القصير A. aigu علامة خطية (ˊ) توضع فوق حرف اللين الضيق المجرى (e) لتجعله كسرة ممالة الى الفتح مثل : «Café, bonté» . ‖ — الكلمة A. de mot (F) Word-stress (E) يقع على مقطع من مقاطع الكلمة . ويختلف موضعه باختلاف اللغات . وقد يكون هذا النبر أساسياً : A. principal = main stress . primary s. وهو الغالب في معظم اللغات . وقد يصحبه نبر أقل شدة وهو الثانوي: A. secondaire = Secondary s. كما في الألمانية . وينقسم نبر الكلمة أيضاً الى ثابت ومتنقل : (أ) الـ — الثابت : A. fixe = fixed فيه يلتزم مقطع معين من الكلمة ليكون منبوراً كاللغة الفرنسية الحالية يقع النبر على المقطع الأخير من الكلمة . (ب) الـ — المتنقل A. libre = free فيه ينتقل النبر من موضع الى موضع آخر من الكلمة على حسب تصريفها . ‖ — الهمز A. glottal (F) توتر حنجري عند النطق بصوت اللين يسمع كأنه همز . وقد رويت هذه الظاهرة عن البدو قديماً ، كما تسمع الآن لدى بعض البدو . ومن أمثلتها المروية القديمة نطق العألم في العالم ، و « لا الضألين » بدل « ولا الضالين » ودأبة بدلاً من دابة . ‖ تأخير — syncope (F) Syncopation (E) . ‖ النَّبْرة . Papillæ (E) ‖ (صو) التنبير Accentuation (E) A. (F) النطق ببعض عناصر الكلمة أو الجملة وفقاً لقواعد النبر والتنغيم . ‖ (مؤ) منبر Rostrum = Tribune . ‖ اعتلاء الـ — To go up to the r. = Monter à la t. ‖ شغل — To be at the r. = Occuper la t. ‖ النزول من الـ — To come down from the r. = Descendre de la t.
شم (زر) : نَبْر ج نبار وأنبار Œstre (F) أجناس من الذباب الكبار من الفصيلة النَّبْرية ورتبة ذوات الجناحين . لا تلسع ولا تضر . والضرر يحصل من يرقاناتها التي تسمى النَّغَف Varons . فنغف الفرس يعيش في معدته ونغف الضأن في غشاء التجاويف من عظم الجبهة . ‖ — البقر O. du bœuf ou Hypoderme du b. (F) (Hypoderma bovis (L) ‖ — الضأن O. du mouton (Œstrus



ovis) . ‖ — الفرس O. du cheval (Œ. equi

ou Gastrophilus e.) . ‖ نَبْريات Œstrides (F) فصيلة النَّبار . حشرات من ذوات الجناحين فيها النَّبْر تضر يرقاناته بدواجن الحيوان .

شي (ث) : مِنْبَر (مقابل) Ambon . ‖ —



Mimbar . ‖ — Chaire في مسجد أو كنيسة .
مد : نَبْرة (مقابل) Renflement . ‖ الأنبار Grange .
مع (سر) : أنبار (مقابل) Hatch (E) .

نبريد Nébride (F)

شي (ث) : معربة . جلد جداء وظباء وأمثالها يرتديه ديونيزوس وغيره في الأساطير الاغريقية والرومانية .

نبش

شق (ط) : نبش الجثة Exhumation (E) استخراج الجثة من القبر .
مع (سر) : منبشة (مقابل) Scarifier .

نبض

شق (ط) : نبض (مقابل) Pulse (E) . ‖ — غير منتظم Irregular P. ‖ — متقطع Intermittent P. ‖ — مزدوج Dicrotic P. ‖ — لا ينضغط Pulsus . ‖ — متناوب Intermittent Pulse Alternans . ‖ نبضة Beat ضربة القلب . ‖ ينبض = يخفق Pulsate . ‖ نبضان = خفقان Pulsation . ‖ مسجلة الـ — Polygraph .
مص (ط) : نبض شرياني Arterial pulsation . ‖ — الطَّرْق المائي لكرِّجان Corrigan Water-hammer pulse يحدث فيه هبوط سريع بسبب رجوع الوتين (الأورطي) . ‖ جحوظ نابض Pulsating exophthalmus . ‖ (طن) مضخم النبضات Pulse amplifier جهاز يصمم خاصة لتضخيم الإشارات المتقطعة التي يسجلها مكشاف نووي .
جر (فر) : نابض (مقابل) Ressort (F) spring (E) . ‖ الـ — = الخافق Pulsateur = p. tor, pulsating . ‖ — حلزوني Ressort spiral = sp., spring . ‖ نَبْضة = خَفْقة = رَجّة Pulsation=pulse . ‖ النابضيّة élasticité = springiness .
شي (ث) : نابض Cranequin (F) نابض القاذوف . ‖ — قصيدي Ressort à Boudin .
مع (جم) : المِنْبَض Spring (E) النابض اللولبي .
شم (زر) : نابضُ الجرّ Ressort de traction (F) أداة تخفف وطأة الشد القوي المفاجيء لا سيما في بدء الجر .

نبط

مص (جي) : التنبط (مقابل) Extrusion (E)

. || نوابط Squeeze Ups منــــاط في قشرة الصخور اللابية تمثل أماكن انبثاق لابة لزجة في خلال بعض الفتحات في القشرة الصلبة . || (فل) استنباط Déduction (F) D. (E) انتقال الذهن من قضية أو عدة قضايا هي المقدمات الى قضية أخرى هي النتيجـة وفق قواعد المنطق ، وليس بلازم أن يكون انتقالاً من العام الى الخاص أو من الكلي الى الجزئي . ومن أوضح صوره البرهنة الرياضية ، وفيها انتقال من الشيء الى مساويه ، بل من الأخص الى الأعم . والقياس الأرسطي باب منه وأساسه الانتقال من الكلي الى الجزئي . والمنهج الاستنباطي ضربان : حملي اذا كانت مقدماته مسلماً بصدقها بصفة نهائية ، وفرضي اذا سلم بصدقها بصفة مؤقتة . ويقابله المنهج الاستقرائي الذي ينتقل فيه الذهن من الظواهر الى القوانين . || الا — الترنسندالي - D. transcenden tale (F) مصطلح استخدمه كانط للدلالة على تطبيق المعـــاني الأولية على موضوعـات التجربة ويقـابل الاستنباط التجريبي (D. empirique) .

كوش (فل) : استنباط Deducation (E) Dé. (F) (١) الاستنباط استخراج الماء من العين من قولهم نبط الماء إذا خرج من منبعه . الاستنباط اصطلاحاً استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة . (٢) استنباط ترنسندنتالي : اصطلاح نقله كانط عن القانون ، وهو يقصد به أن للمقولات قيمة موضوعية بالنسبة الى الظواهر في مقابل استنبـــاط تجريبي الذي يزعم ان المقولات مستفادة من التجربة. || استنباطي Deductive = dé. if (١) نسبة الى الاستنباط . (٢) ما يتصف بالدقة ولزوم النتيجة عن المقدمات دون الاهابة بالتجربة .

نبع

مص (صح) : ينبوع Spring (E) الماء الطبيعي الذي يخرج من جوف الأرض بمكان يكون مستواه أقل انخفاضاً من مستوى الماء عند مصدره . || — حار = حمّة Thermal s. || — دائم Constant s. || — دوائي Medicinal s. || الـ — الرئيسي (الأم) Main s. || — ضحل Land s. || — متقطع Intermittent s. .

شم (زر) : ينبوع = عينُ الماء Source (F) الماء الذي ينبع من الأرض . والمصدر نبع هو الشائع . || — متقطّع S. intermittente . || — منفجر S. artésienne يقولون ارتوازي تعريبـاً . || — وقتي S. temporaire .

جر (فر) : منبَع بسيط للصوت (مقابل) Source simple du son (F) si. sō. of sound (E) . || — نـقطي = مصدر نقطي S. ponctuelle = s. point . || منـابع النيوترونات S. s des neutrons = n. s. s .

نبق

شم (زر) : نَبْق Nerprun (F) (Rhamnus) (L) عَن بوست ، ولهـا وجه ، هنـا غير السدْر لكنهما من فصيلة واحدة . يحمل بعض النباتين السدر من هذا الجنس . جنس جَنْبات من الفصيلة النبقية أو قل السّدرية فيـه أنواع تنبت برية في بعض أنحـاء الشام . || — = صفَيْراء N. alaterne (R. alaternus) زَفْرين . ينبت برياً في جبال الشام الغربية . || — أرقط = عَجْرَم N. ponctué (R. punctata) العجرم عامية شامية مشهورة، والعَجْرَم في الخصص غيره . نوع يكثر في جبـال الشام . || — زَيتوني الورَق N. à feuilles d'olivier (R. oleoides) . || — الصبّاغين = شوكة الـ — N. tinctorial

(R. tinctorius) . || — فِلَسْطيني N. de Palestine (R. Palestina) يُعرف بالعَجْرَم والسُوَيْد . ينبت في جبـال الشام وفي بادية الشام وجبل البلعـاس . || — كُمَّثري الورَق N. à feuilles de poirier (R. pirifolius) . || — لُبْناني N. du Liban (R. libanotica) ينبت في الأماكن العالية من لبنـان وجبل الشيخ وسنير كحمرون والزبداني ويسمونه التفاح البري . || — كَلِفُرنيّة N. de Californie (R. californicus) . || — مُسْهِل N. purgatif (R. catharticus) .

مد : نَبْقِيّات (مقابل) Rhamnacées .

نبه

كوش (فل) : إنتبـــاه Attention (E) A. (F) وظيفة عامة تشمل كل العمليات النفسية التي تتطلب مجهوداً نفسياً أو هو عملية تركيز الطـاقة العقلية لإبراز جانب من التجربة الشعورية بحيث يحتل هذا الجانب بؤرة الشعور . والانتباه على نحوين : تلقائي spontanée (F) عندما يكون المجهود غير مشعور به تماماً ، وإرادي volontaire عندمـا يتحقق بمجهود ذاتي لترجيح غرض عقلي آجل على غرض حسي قائم. ويرى بيير جانيه أن الانتبـاه التلقـائي هو الذي يكون موضوعه حاضراً أمام الذات حضوراً مباشراً ويستأثر باهتمامها . والانتباه الارادي هو الذي يكون لموضوعه صلة غير مباشرة باهتمام الذات ويستلزم بذل الجهد . أما مدرسة الجشطلت Gestalt فتميز بين الانتباه التلقـائي والإرادي من حيث أن الأول رد فعل لمنبه حسي موضوعي والثاني استجابة لمنبه عقلي ذاتي . || تنبيه Excitation (E) E. (F) (١) ينشأ بفعل منبه يؤثر في أعصاب الحس وسائر الحواس التي تنتهي عندها أطراف هذه الأعصاب . (٢) يحول الإحساس الكامن الى إحساس فعلي واضح . || منبه Stimulus = S., Excitant (١) العامل الذي يحدث تأثيراً مـــا (ميكانيكياً أو كيميائياً) في أعضاء الاستقبال الحسي . (٢) كل ما من شأنه أن يحدث تغيراً في نشاط الكائن الحي أو في مضمون الخبرة الشعورية . (٣) لا يؤثر في جسم جامد ، بل في جسم حي يمتـاز بقسط وافر أو يسير من النشاط ومن الإحساس . || — خارجي External s. = S. externe ما يؤثر في الحي من فواعل بيئته الخارجية كالضوء والحرارة والبرد والكهربية الجوية، والمؤثرات الآلية كالضغط والوخز . || — داخلي Internal s. = S. interne منبه ينشأ داخل جسم الحي فيؤثر فيه ، فثاني أكسيد الكربون الذي في الدم منبه لمركز التنفس في النخاع المستطيل . وفعل المراكز العصبية ، والإفراز الباطني للغدد الصم ، من المنبهات الداخلية .

مص(اح) : المنبه الإدراكي Intellectual stimulus (E) . || — الخارجي External s. . || — الداخلي Internal s. . || (فل) انتباه Attention (F) A. (E) تركيز الذهن في مجـال من مجالات الشعور يؤدي الى وضوحه . || (نف) — A. نزوع موجه نحو إدراك أوضح لموضوع ما . || (مر) تنبيه Stimulation . || (ق) — Commandement (F) تكليف يصدره صاحب الحق الذي بيـده سند تنفيذي الى من عليه الحق طالباً منه إيفاء ما عليه . || الـ — بالاستغناء = الـ — بالإخلاء Congé . || — بالدفـع Commandement de payer . || — الرسمي C. . || — نزع الملكية أو — بـ — — Co. immobilier إعلان رسمي من الدائن الى مدينه بوجب سند تنفيذي ينذر الدائن فيه المدين بالتنفيذ على عقار له ان لم يف بالدين .

شق (ط) : منبّه البــاه = مُنْعِظ (مقابل) Aphrodisiac (E) . || — الذاكرة Mnemonics

مع(تب) : تنبيه = لفت نظر Une Observation (F)

نتأ

مص (اح) : نتوء (في النبات) Apophysis (E) التضخم في قـاعدة علبة بعض الحزازيات وبخلاياهـا بخضور فتؤدي وظيفـة التمثيل كا توجـد في قمة الحرشفة البويضية من المخروط المؤنث لنبات الصنوبر . || نتـوء عظمي (في الحيوان) النتوء الذي يخرج من العظام لتتصل به العضلة غالبـاً . || (جي) — Up-Heaval . || (مر) — Process . || (اح) — جـانبي Diapophysis نتوء على القوس العصبي لاتصال أحد رأسي الضلع . || — القصبة Cnemial process موجود على السطح الأمـامي للقصبة في الطيور لاندغام العضلات الباسطة للفخذ . || الـ — القطبي Polar body . || (مر) — الحنكي = Torus palatinus بروز عظمي طـولي في الخـط المنصّف للحنك . || — شازينـــاك = الـ — السُباتي Chassaignac's tubercle . || (جي) نواتىء Apophyses عروق أو قواطع في هيئة تمتـد داخل صخور المنطقة منبعثة من الكتل النارية الكبرى . || — الصخور Roof Salients بروز من صخور الأجسام النـارية الكبيرة توجد مندسة في صخور

المنطقة التي تتدخل فيها هذه الأجسام .
شق (ط) : نتوء = ناتىء = بارز (مقابل) Protuberance ؛ || — = استطــالة Process .
|| — = ناتىء Apophysis . || — قاعدي Basilar A. . || — زائد Excrescence نمو نسيجي غير طبيعي . || ناتىء سيفي الشكل E. Process . || — دودي vermiform P. .
شي (ث) : نُتوء = بُروز (مقابل) Ressaut (F)



. || — التعشيق Crossette نتوء في أحجار الزوايا لتقوية ترابطها .
مد : نتوء (مقابل) Relief .

نتج

مص (ه) : نتيجة Conclusion (E) الحكم اللازم عن المقدمات . || (فل) — C. (E) C. (F) قضية تلزم عن قضايا اخر وتطلق على نتيجة القياس. || — (ترتب) Conséquence=Consistency (أ) ما يترتب على علة أو علاقة منطقية ضرورية . (ب) قضية لا يمكن إطراحهـا بغير تناقض ، متى سلمنا بقضية أو قضايا أخرى . || — القياس Conclusion C. = هي مـا يلزم من القياس. مثل : فكل جسم محدث . اذا كانت صورة القياس : كل جسم مؤلف ، وكل مؤلف محدث . || (مؤ) — التصويت = — الانتخابات Conséquences du vote (de l'élec- tion) = C. ces of the Voting (the el.) || . الـ — نهائية Le résultat est définitif = The result is final, definitive . || (طن) النُّتُوج Parent يقال للنويدة التي تستحيـل الى نويدة أخرى يقـال لهـا الوليدة . || (تأ) منتج Producteur (F) الشخص المكلف مـن الشركة بالعمـل على جلب المستأمنين . || (اق) الـ — الحدي P. marginal (F) M. producer (E) الذي تتساوى نفقة إنتاجه وقيمة ما ينتجه . || (ك) منتجات كياوية Resultants (E) المواد الناتجة من تفاعل ما . || إنتـاج Production ما ينتج عن عملية صنـاعية أو زراعية أو نحوهما . || (طن) — زوجي Pair p. تحول طاقة الفوتون الى زوجين اثنين أحدهما إلكترون والآخر بوزترون . || (اج) — ضخم Mass p. . || (اق) أوج الا— النسبة العليا للانتاج. Optimum (de la p.)(F) || (طن) الامتصاص الإنتاجي الزوجي Pair-pr. absorp- tion (E) امتصاص الفوتون عنـد حدوث الإنتاج الزوجي . || (اج) إنتاجية Productivity .
شم (رج) : إنتـاج ثابت sustained yield (E) Production soutenue (F) (أ) المواد التي تستطيع الحرجة إنتاجهـا سنوياً (أو دَوْرياً) على شكل مستديم . (ب) عندما يُطبَّق هذا الاصطلاح على

سياسة حراجيـة ، أو طريقة استغـلال ، أو على مشروع استغلال (استغلال الحرجة على أساس رَيْع ثابت) فهو أي الاصطلاح يقضي بأن يكون الإنتاج مستديماً ، وبأن يتحقق ، في أسرع مـا يمكن وعلى أعلى مستوى ممكن ، توازنٌ مقاربٌ بين النمو الصافي للشجر وما يُقطع منه إما سنوياً أو على بُرَه أطول قليلاً . || الا — الجُهْديّ P. . Y., capacity = potentielle المقدار الكلي لمواد نوع مـن الشجر تستطيع مساحة معلومة أن تُنتجه سنوياً في أحوال سوية ، ما بقيتْ عوامل البيئة ثابتة . || حساب — المتيسّر Y., determination = Calcul de la possibilité حساب مقدار المواد التي يمكن استخراجها سنوياً أو دَوْرياً من الحَرَجة ، في برهة معلومة ، أو هو حساب المساحة التي يمكن تناولها بالقَطَعات السنوية أو الدورية وفـاقاً للتعليمات المختصة بطريقة استثمار تلك الحرجة . || — سَنَويّ normal y. = Production n. le إنتـاج حَرَجنة سَنَوِيَّة «اعتيادية». || الا — المتيسّر السَّنَوي (أو الدَّوْري) annual y. , periodic y. = Possibilité حجم السوق أو عـدد السوق الذي يمكن استخراجه « قَطْعُه » سنوياً أو دورياً ، أو هو المساحة التي يمكن أن يُقطع شجرُهـا سنوياً أو دَورياً بموجب الأغراض المحددة في خطـة الاستغلال . || مُنتَج كليّ (ويقال غلة كلية أو حاصل كلي) total y. = Produit total حجم شجراء قـائمة ، يضاف اليه الحجم الكلي الذي يحصل من التوسيعات على الشجر ، وذلك منـذ أن تكون تلك الشجراء قد أصبحت منشأةً في حالة شجراء موحَّدة العمر كثيراً أو قليلاً . || — منقطِع intermittent y. = P. i. (حاصل أو محصول منقطع أو غلة منقطعة) المواد ، أو مـا يعادلها نقداً ، التي تحصل بين حين وآخر من حَرَجة لم تُنظَّم للانتـاج الدائم . || المنتجات الرئيسية أو الأساسية = الحاصلات والغَلات final y. = P. principaux المواد التي تُعزى الى الإنتاج المتيسر ، والتي تحصل من القَطَعات الرئيسة في غابة منتظَمة . || — مُتخلِّلة = حاصلات أو غـلاتٌ متخللة intermediate y. = P. intermédiaires جميع المواد التي تحصل من التوسيع على الشجر ، ومن الأعمـال التي تسبق القَطْعَة الرئيسية « الأساسية » في حَرَجة منتظمة ، أو ما يعادل تلك المواد نقداً . || (زر) نِتَاج = وِلادة Vêlage (F) تُطلَق الكلمة الفرنسية على وَضْع البقرة خاصة . || — المِعْزى = وضع المعزى Chevrotement .
كوش (فل) : نتيجة Conclusion (E) C. (F) « الـلازم اذا لزم » أي الذي ينتهي اليه القيـاس . || — منتج Concluant . أنتج Conclure (F) . || — صورية Corollary (E) Corollaire (F) قضية مستنتجة من قضية أخرى مباشرة بموجب قوانـين المنطق ليس إلا .
جر (فر) : نِتاج (مقابل) Produit (F) yield (E) . || — الاذابة P. de solubilité = S. ty product . || — الانفـلاق P. de fission = fi.p. .

. || الـ — الايوني للمـاء P. ionique de l'eau = ionic p. of water . || إنتاج Production = output . || — أشعة س P. de rayons x = X-rays p. . || استنتج = طرَحَ (في الحساب) déduire = to deduct . || الاستنتاج الرياضي Induction mathématique = m. cal i. . || نتيجة = عاقبة conséquence = co. . || — = خاتمة = خُلاصة conclusion = c. sion .
مع (تر) : النتـاجية Productivity (E) قابلية الانتاج .

نتح

شم (رج) : نَتْـح Transpiration (E) T. (F) ظاهرةُ اطِّراح بخار الماء وإعادته الى الهواء . هذا الاطراح « أو الإفراز » يحصـل في الأوراق أو في أجزاء أخرى من النبات الحي . || — جُرْحيّ أو رَضّيّ Gum wound = Exsudation traumatique مادة سوداء عديمة الشكل تحصل في خشب الورق وبعض الصَّنَوبريات بتفـاعل مع جرح أو تَحَجّ أو تخريش . || بُقعة — صَمْغي G. spot = Tâche d'e. gommeuse تجمُّع مادة صمغية على شكل بُقَع صغيرة ، مثاله ما يحصل عقب النقر بمنقـار الطير ، أو عقب جرح آخر يصيب الخشب إبان نموه .
شق (ط) : نتوح (مقابل) Eye (E) . || نُتْحَة Exudation.

نترات = أزوتات Nitrate ou Azotate (F)
شم (زر) : اعتادوا كتابة النترات بتاء طويلة وكذا كل أسمـاء الأملاح المائلة . وكتابتها بالهاء (نتراة) أصلـح . ولكن ذلك لم يشع . والجمع نِتْرَيات ونترائات . ملح يحصل من امتزاج الحامض النتريك بأحد المعادن . والنترات أسمدة آزوتية مشهورة . || — البوطاس N. de potasse سمـاد آزوتي بوطاسي فيه ١٢ - ١٤ في المئة من الآزوت و ٤١ - ٤٦ من البوطاس وهو قليـل الاستعمال غالي الثمن . || — الصودا N. de soude من أهم الأسمدة الآزوتية يكثر في أمريكة الجنوبية ويحوي ١٥ - ١٦ في المئة من الآزوت وهو فيهـا سماد معدني . || — الكلس N. de chaux سماد كيمياوي آزوتي يحوي ١٣ في المئة من الآزوت . || — النشوشادر N. d'ammoniaque سماد كيمياوي آزوتي فيه ١٩ - ٢١ في المئة آزوتاً . || تحويل الـ = تحوُّل الـ — Dénitrification يحصل في الأتربة الرطبة بتأثير مكروبات تحول النترات الى نتريت ونوشادر وآزوت . عكس النترجة . فيه ضرر لأن النترات أسهل امتصاصاً من النتريت . || إزالةُ النتريت Dénitrage عمل من أعمال صنـاعة الكحول . || مَنْتَرَة Nitrière ou Salpêtrière مشتقة من نتر على وزن مَفْعَلة . مكان حصول النترات أو صنعها . || — صُنْعِيَّة N. artificielle مكان يصنع فيه النترات في الزراعة. || — طبيعية N. naturelle معدن النترات كالأماكن التي فيها نترات شيلي .

نتراجين Nitragine (F)
شم (زر) : سائل مكروبي يحصل من زرع جراثيم

النترجة صناعياً. وهم يحقنون الأرض به لتكثير هذه الجراثيم فيها . ولم يأت استعماله بفائدة تذكر .

نتروجين = آزوت Nitrogen (E)

مص (ك) : عنصر غازي أكثر غازات الهواء مقداراً وزنه الذري ١٤٫٠٠٨ وعدده الذري ٧ وهو يدخل في تركيب المواد البروتينية والأنسجة الحية الحيوانية والنباتية . || (اح) نَتْرَجة Nitrification. Azotification عملية تقوم بها بعض بكتيريا التربة لتكوين نتراتات من النيتروجين أو المركبات النيتروجينية البسيطة. || مُنَتْرِج = مؤزِّت Nitrifying. Azotifying.

شم (زر) : نَتْرَجَة Nitrification (F) مشتقة . تحوُّل الآزوت العضوي الى آزوت نوشادري فآزوت نتريتي فآزوت نتراتي بتأثير ثلاث جراثيم مختلفة . || جرثومة الـ — = بكتيرية الـ — = خميرة الـ — Nitrobactérie ou Ferment nitrificateur بعضها تحول الأملاح النوشادرية الى نتريت وأخرى تحول النتريت الى نترات فيمتصه النبات .

مع (تر): تثبيت النيتروجين Nitrogen Fixation (E)

شق (ط): نتَرَّجَة الدم Azotæmia ظهور الآزوت في الدم .

نتروغليسرين

شق(ط): نتروغليسرين (مقابل) Nitroglycerin (E)

نتروليم Nitrolim (E)

مص (ك) : المادة الناتجة من امرار النتروجين فوق كربيد الكالسيوم المسخن بين أقطاب من الكربون في ١١٠٠°م والمادة الناتجة تكون مخلوط سيانامید الكلسيوم والجرافيت .

نتش

شم (زر) : نَتَش = جُذَيْر Radicule (F) الأولى من تحقيق الدكتور أمين المعلوف والثانية مترجمة وشائعة . جذر البزرة الجنيني . || إنتاش = إنبات Germination الأنتاش أدق وأصح من الأنبات . خروج جنين البزرة من الحياة الكامنة ونموه وصيرورته نباتاً من نوع النبات الذي نشأت البزرة فيه . || — = — G. (F) G. (E) (أ) هو في علم النبات عودة البزرة أو البرعم الى النمو ، ويُعرف ذلك عملياً من تمزق غلاف البزرة الخارجي ، أو تمزق حجاب البرعم ، وبروز الجُذَيْر ، أو محور الفلقة ، أو المَشيرة « الثالوس » . (ب) في المشاتل أي المستنبتات هو نمو غرسة صغيرة سوية نشأت من البزرة . || — سابق = إنبات — Pregermination = Pré. إجمالاً تنبيت البذرة الى حين ظهور جُذَيْرها ، وذلك قبل زرعها في الحَرَّجة أو في المشتل . || (زر): خاصيَّة الإنتاش Faculté germinative (F) ويقولون خاصية الإنبات والأولى أصلح . مقدار ما يُنتش من البذور في المائة فاذا أنتشت ستون بزرة من مائة قيل ان خاصية الانتاش ٦٠٪ . || (رج) طاقة الا — أو — الإنبات Germinative energy (E) E. ie de germination (F) النسبة المئوية للبزور التي تُنتش في برهة معلومة (بسبعة أيام أو أربعة عشر يوماً مثلاً) ، وذلك عندما تكون تلك البزور موضوعة في أصلح شروط للانتاش « للانبات » . وهي أيضاً النسبة المئوية لعدد البزور التي تكون في نموذج معلوم وتكون قد انتشت حتى الوقت الذي يكون فيه معدَّل الإنتاش (أي عدد البزور التي تنتش في يوم) قد بلغ حده الأقصى . || قابلية — أو — الا — = وُسع الا — أو الا — G. capacity = C.té de germination النسبة المئوية لعدد البزور التي « تَنبُت » في نموذج معلوم ، مهما يكن الزمن الذي اقتضاه هذا الإنتاش . || (زر) مُنْتِش = أداة الانتاش = قبو الا — Germoir (F) أداة لمعرفة خاصية الانتاش في البزور ، أي لمعرفة ما يُنتش منها في المائة . وتدل الكلمة الفرنسية أيضاً على قبو مبلَّط يُنتش فيه الشعير في صناعة الجعة أي البيرة . || مُنتِشة = مَلْط Malt الأولى اصطلاحاً من أنتش الحب أي نبَّت . والملط معربة ، وتكتب أيضاً بالتاء وهي الحبوب المنتشة صناعياً ولا سيما حبوب الشعير في صناعة الجعة «البيرة» . || ثِفْل الـ — أو الـ — Touraillon ثفل من الشعير الذي أنتش . || مجففة الـ — أو الـ — Touraille مجففة خاصة يُجفف بها الملط وغيره في صناعة البيرة .

مص (مر) : الإنتاش (مقابل) Germination (E) || مِنْتاش Vulsellum (Bullet forceps) . جفت ذو مشبكين . || (اح) — Pincer .

نتف

شق (ط): نَتْف = نَسْل (مقابل) Epilation (E)

نتق

مص (جي): النتق Horst (E) صخور دفعتها الى أعلى صدوع حولها . || صدوع الـ — H. faults صدوع تميل بعيدة بعضها عن بعض بحيث ترتفع الصخور فيا بينها .

نتن

شق (ط) : نتن (مقابل) Putrid (E) . || إنتان = خَمَج Infection . || — تالي Reinfection . || — الرحم الغازي Physometra . || منتن ذو رائحة نتنة Foetid . || رائحة نتنة Fœtor .

مص (اح) : مُنتِن (مقابل) Foetidus .

نثث

مع (سر) : المنثة (مقابل) Knock-out Drum (E)

نثر

مص (اح) : انتثار Dispersal (E) انتقال البذور من الثار التي تكونت فيها الى مكان بعيد بفعل عوامل متعددة . || — انفجاري Dissilient d. انفتاح ثمار بعض النباتات بشدة فتنتثر البذور بقوة الى مسافة بعيدة . || — بطريق الإنسان Androconia انتثار البذور والثار بواسطة الانسان . || (ط) النثور Multipara, grand المرأة بعد الولادة السابعة .

شم (زر) : مَنْثور = خِيْرِيّ Giroflée (F) (Cheiranthus) (L) المفردات والتاج . جنس زهر من الفصيلة الصليبية . الاسم العلمي من العربية ؛ ومعناه زهرة الخيري . || — = — Giroflée (Cheiranthus) الأولى في التاج والمفردات والثانية في المعاجم والمفردات . والاسم العلمي من خيري العربية وزهرة اليونانية . جنس زهر من الفصيلة الصليبية . || — أصفر = خِيْري G. jaune (G. cheiri) .



|| — بحري G. maritime (C. maritimus) . || — سنوي G. annuelle. Quarantaine (C. annuus) يلحقه بعضهم بجنس Mathiola . || — شتوي G. d'hiver (C. incana) يجعله

بعضهم من جنس Mathiola (L) .

مع (الك) : نثار (مقابل) Randon (E) .

نجاترون Negatron (E)

مص (طن): اسم شاع إطلاقه أخيراً على الإلكترون من حيث هو والبوزترون متقابلان تقابل الضدين في نوع الشحنة .

نجب

شم (زر): نَجْب = قِرْف = قِشْر Écorçage (F) قشر قشور بعض الشجر كالبلوط . || نَجَب = سَليخة = قِرفة صينيّة Cannellier de Chine (F) (Cinnamomum cassia)(L) قشرها أرخص وأردأ من القرفة السيلانية . || مُنْجِب = فَحِيل Raceur (F) الفحل الفحيل هو الكريم المنجب . والكلمة الفرنسية تطلق على الذي يَطبع في النسل صفاته ذكراً كان أو أنثى .

مد : نَجَبيَّة (مقابل) Phellogène .

نجج

مص (ط): النجّ المزمن Chronic Otorrhoea (E) سيلان الأذن .

نجد

مص (جغ): نجد Massif (F) كتلة جبلية متعددة القمم . || (تا) النجدة Relief . || (ق) — الأشخاص Assistance aux personnes المعونة التي تقدم للأشخاص وتوجب معاهدة بروكسل الخاصة بالمساعدة البحرية على ربان كل سفينة بقدر ما يكون ذلك في استطاعته بدون أن يعرض سفينته أو طاقمها لخطر جدي أن يقدم مساعدته لكل

شخص يوجد بالبحر تحت خطر الهلاك ولو كان من الأعداء (المادة ١١) . || — الأموال A. aux biens المعونة التي تقدم للسفينة وما عليها من مشحونات . || ال — البحرية A. maritime معونة تقدم لمنشأة لتدارك خطر داهم اذا ترتب على تقديمها زوال الخطر أو الحد من أهميته . ولا تكون المساعدة بحرية إلا اذا كانت المنشأة التي قدمت المعونة أو المنشأة التي تلقت المعونة سفينة بصرف النظر عن المياه التي وقع فيها ذلك بحرية أو داخلية . || — من البر A. venue de terre معونة تقدم من شخص أو أشخاص في البر للسفينة لتدارك خطر داهم والراجح أنها تعتبر مساعدة بحرية على الرغم من أن المعونة لم تقدم للسفينة من منشأة أخرى . || رفض ال — .Refus d'a . || مكافأة — Rémuneration de l'a. || الإنجاد البحري A. maritime.

شي (ث) : نِجادُ السيف Dragonne علاقة



السيف . || — Baudrier حمالة للسيف ونحوه . || ناجود Cratère دن الخمر الكبير . || منجد Pendentif جوهرة في سلسلة تعلق في العنق .

نجذ

مص (ط) : النواجذ The last molars (E) أضراس العقل وهي أربعة تلي الأرحاء وهي آخر الأضراس نباتاً تخرج من بعد ما تستحكم الأسنان .



نجر

مص (حض): نجار عادي Jointery carpenter (E) النجار يقوم بالأشغال العامة في النجارة . || النجارة اسم صناعة النجر Wood working . || (هم) — Carpentary تشكيل المصنوعات الخشبية .

شي (ث) : منجر (مقابل) Rabot (F) . || —



= رابوب Varlope . || — Feuilleret آلة النجر

وهي بالعامية الفارة . || نَجْران Crapaudine الثقب الذي يدور فيه عقب الباب والعامة تسميه زعرور . || — Gond عقب مصراع الباب . || — الباب = قُطب = مِحْوَر Pivot . || نَجيرة .



اصطلاحاً Palafitte كوخ للانسان قبل التاريخ كان يقام على أوتاد في المستنقعات والبحيرات . || — = تخشيبة Barbacane . || مَنْجور . مولدة تطلق على مصنوعات Corps de menuiserie النجارين .

جر (فر) : نَجّـار (مقابل) Menuisier (F) Carpenter (E).

نجز

مص (اج) : إنجاز (مقابل) Achievement (E)

نجع

شم (زر) : نُجْعَة = تسريح = إنتجاع Transhumance (F) ارتياد الكلأ حيث يكون في السهول أو الجبال أو البادية .

نجف

مص (حض) : النجفة أو الثريا Lustre-chandelier (F) . || (جغ) — الكثيب Collapsing Face (E) مدابر الريح من الكثيب تصفقه الرياح فيصير كأنه جرف مهيل .

نجل

شم (زر): نَجيل = عِكْرِش = نَجْم Chiendent ordinaire (F) (Agropyrum repens (L) بعامية الشاميين الرزين . نبات مضر من فصيلة النجيليات. || — عطري Flouve odorante (Anthoxanthum

odoratum) عشبة كلئية من الفصيلة النجيلية . || — الهند Vétiver ou Vétyver ou Chiendent des Indes (F) نبات جذره عطري من الفصيلة النجيلية . || نجيليات Graminées الفصيلة النجيلية من وحيدات الفلقة تشمل أهم النباتات الحبية والعلفية كالقمح والشعير والخرطال والنجيل والزوان والذرة والرز والدخن . || منجل Faucille أداة يدوية لحش الكلأ ولحصد الزرع المستحصد . والمنجل الذي يحش به البرسيم في مصر يسمى فيها الشرشرة . || — مائي Faucard منجل تحش به النباتات المائية في الأنهار والمناقع .

مص (ثا) : أبو منجل Ibis (E) اسم طائر قدسه قدماء المصريين لهيئته الوقور ، وجعلوه علماً على معبود لهم أسموه « توت » هو لديهم رسول العلم والمعرفة يحمل علم السماء الى أهل الأرض ، يقابل



عند الإغريق معبودهم «هيرميس» وكان الطائر أبيض اللون ما عدا منقاره ورقبته وذيله ، فهي جميعاً سوداء ، وهو غير الطائر الأبيض المعروف عندنا اليوم باسم أبو قردان هجر مصر منذ دهر ، ويعيش الآن في بلاد السودان فيما يلي الخرطوم ويتغذى من الثعابين والقواقع . || (هم) منجلة = ملزم Vice أداة مكونة من فكين أحدهما ثابت والآخر متحرك تستعمل للقبض على الأشياء المراد قطعها أو تشكيلها ومنها ما يثبت في مكنات التشغيل وتسمى منجلة المكنة .

شي (ث) : مِنْجَلِيّة Fauchard (F) ضرب من الحراب لعرقبة الفرسان .

شق(ط) : منجل (مقابل) Sickle (E) . || منجليّ الشكل Falciform .

نجم

شم (زر) : نَجْم = أبو صُندوق Coffre (F)



(Ostracion) (L) جنس سمك من الفصيلة النَّجْمية ورتبة ملحومات الفكوك . || ال — Perle vierge ou Parangon (F) . || نجميات Ostracionidés فصيلة سمك من رتبة ملحومات الفكوك فيها النجم ويسمى أبا صندوق Coffre ، وفيها عنز الماء Baliste . || — Stellérides طائفة حيوان من شعبة

الشوكيات فيها نجم البحر .

مص (اح): نجم البحر = قنديل الـ — Starfish (E)

. || (حض) المنجم Mine المكان الذي تؤخذ منه المعادن .

شي (ث) : نَجمة Étoile (F) طراز تزييني على شكل نجمة متعددة الأشعة . || — Astérisque في الطباعة .

مد : نجيمة (مقابل) Poil étoilé .

نجا

مص (اح) : النَّجْو Faeces (E) . || (جي) — متحجر Coprolites الإخراجات المتحجرة للأسماك والزواحف والثدييات البائدة والمـادة الغالبة فيه فوسفات الكلسيوم ومن ثم يكتسب قيمة اقتصادية بين الأسمدة وهو يوجد بكثرة في صخور الفوسفات . || (ط) النجاء Diarrhea الإسهال .

نحت

شي (ث) : نَحْت = نِحاتة = نَقْش = نِقاشة (مقابل) Sculpture (F) . || — الحجر = تطبيع الـ — Boucharder . || نَحَّـات = نقّاش Sculpteur . || — الشامة أو السارة Bustier . || إنْحَتَّ = تفتّت Effriter (S') . || مِنْحَت

= مِنْجَر Riflard . || نحيتة = مَنحوتة Bas-relief لوح حجري نحتت عليه أشكال ناتئة . || منحوتة صغيرة أو نحيتة Petite-sculpture — صغيرة . || مَنحتة الألمـاس أو الماس Taillerie . || — بارزة = نحيتة Haut-relief .

مص (اق): النحات = التآكل Frai (F) Abrasion (E) نقص وزن النقود بالاستعمال .

شم (زر) : نحيتة Cadre (F) ج نُحُت . في علم النحالة مستطيلات من خشب توضع في الخلايا ذوات النحُت فتقيم النحل فيها أقراصها .

مد : الـ — (مقابل) Ruche .

نحر

مص (اج): انتحار (مقابل) Suicide (E) . || (ط) النـاحرة Clavicle الترقوة وهما ناحرتان . || انتحاري Suicidal .

نحز

مص (ط) : النَّحيزة Diathesis (E) حالة في بنية الجسم تهيئه لمرض أو مجموع أمراض .

نحس

مص (ك) : نُحاس Copper (Cu) (E) عنصر فلزي يوصف عـادة بالأحمر لقرب لونه من الحمرة عدده الذري ٢٩ ووزنه الذري ٦٣٫٥٧ كثافته ٨٫٩٥ جم/سم٣ وينصهر عند ١٠٨٤°م . || (مر) — مشبب aluminated c. . || (ك) أستيليد النحاسوز (ك٢ نح٢) Cuprous acetylide . || سيانيد الـ — C. cyanide . || كلوريد — C. chloride || مركبات — C. compounds . || أيون النحاسيك Cupric Ion . || فوسفيد — C. phosphide . || كلوريد — C. chloride ملح مكون من اتحاد الكلور بالنحاس وصيغته الكيميائية نح كل ٢ . || مركبات — C. compounds المركبات النحاسية التي يكون فيها النحاس ثنائي التكافؤ . || يوديد — C. iodide مركب من اتحاد النحاس مع اليود وصيغته الكيميائية نح ي ٢ .

جر (قر) : نُحاس (مقابل) copper (E) cuivre (F) . || الـ — الأحمر c. Jaune = Brass c. . || — خام c. natif = n. ve c. || — نقي c. pur = pure c. . || — التحليل الكهربي (الكتروليتي) c. électrolytique = el. tic c. . || صفائح نحاسية c. en feuilles = sheet c. . || نَحَّس to copper = cuivrer . || تنحيس cuivrage = coppering.

شي (ث) : نُحاس (مقابل) Cuivre (F) وأصفره يسمى الصُفر . || نحّاس Dinandier . || نحاسيُّ اللون Cuivré .

شق (ط) : نحاس (معدن) (مقابل) Cuprum (E)

نحل

مص (اح) : نحل العسل Honey bee (E) حشرات تتبع الفصيلة النحلية Apidae من رتبة غشائية الجناح ، وتبني خلايا تضع فيها البيض وتربي فيها صغارها وتجمع فيها رحيق الأزهار وحبوب اللقاح لتغذيها بها وأشهر أنواعها Apis mellifera . || (قل) . || منتحل Apocryphe كل وثيقة أو مؤلف مشكوك في نسبته الى صاحبه ، مقابل صحيح ، واستعمل خاصة في الكتب الدينية ، ثم امتد الى الوثائق التاريخية جميعها .

شم (زر) : نَحْلة Abeille (F) (Apis) (L) النحل والواحدة نحلة . جنس حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة وفصيلة النحليات . وهو ثلاثة أشكال : (١) اليعسوب وهي أنثى كاملة أي الأم . وتسمى اليوم الأميرة والملكة . وكان العرب واليونانيون يظنونها ذكراً ويسمونها الملك والأمير . (٢) العوامل وهن اناث غير كاملات . (٣) الياخير وهي الذكور ،

وأحدها يَخور . ومن أسمائه الثَّوْل والخَشْرَم .

لكن هذين اللفظين يطلقان أيضاً على جماعة النحل . || — إيطـاليّة A. Italienne ou Ligurienne (A. ligustica) . || — عربيّة A. Arabe (A. arabica) . || — مصريّة A. Egyptienne (A. fasciata) . || — معروفة أو شائعة A. commune (A. mellifica) . || فِرْقُ النّحـل Essaim d'abeilles (F) الخصص . ثَوْلٌ من النحـل مؤلفة من ملكة وعوامل وذكور تُفرِق أي تهجر خليتها لتعمر خلية جديدة . || إفراقُ الـ — Essaimage الخصص : خروج ثول من النحل تسمى فِرقـاً لتعمر خلية جديدة . || نحليّات Apidés فصيلة النحل من غشائيات الأجنحة . || نِحالة Apiculture تربيـة النحل بغيـة الحصول على العسل والشمع والاستفادة منها اقتصادياً . || نَحيلة = أبروس



Abre (F) (Abrus) (L) الأولى ترجمة الاسم العلمي والثانية معربة . جنس نبات من فصيلة القرنيات فيه أنواع للتزيين . || — = لبتوزين Leptosine (F) من اليونانية بهذا المعنى لمنظر بعض أنواعها النحيلة . جنس زهر من الفصيلة المركبة . || مَنحَلة = عمـارة = أجزاع = نُحُت Rucher مجموع خلايا النحل في حديقة أو سقيفة أو غيرهما من الأرض . وتسمى العمائر والأجزاع والنُّحُت مفردها عمارة وجزع ونَحيتة . والمنحلة مشتقة حديثاً من نحل على وزن مَفْعَلة وقد شاعت .

نحم

شم (زر) : نُحام Flamant (F) (Phœnicopterus) (L) الواحدة نحـامة . جنس طير طوال الساق والعنق

كَفِّيّات الرجل من الفصيلة النحامية . || نُحاميّات Phénicoptéridés (F) فصيلة النُّحـام من رُتيبة صفيحيّات المناقير ورتبة كفيّات القدم .

نحا

شم (رج) : إنتحـاء T. me (F) Tropism (E) إستجابة متعضٍّ لمنبه خارجي ، بالإنحناء أو الإنفتال . || — ضَوْئيّ Heliotropism = Hé. me أثر اتجاه الضوء في نمو الأعضاء النباتية أو في

وضعها . ويكون ذلك الانتحاء إيجابياً عندما يكون النمو في اتجاه الضوء وفي العكس يكون الانتحاء سلبياً . || ناحية Block = Canton كل قسم أساسي من أرض الحَرَجة يكون في الغالب محدوداً بعوارض أرضية طبيعية ويكون له اسم خاص . || (زر) إنتحاء Tropisme (F) انحراف عضو نباتي الى جهة ما بتأثير عوامل مختلفة ، فيقال انتحاء ضوئي أو أرضي أو كيمياوي أو حروري . || ـ أرضيّ Géotropisme تأثير الجاذبية الأرضية في انحراف أعضاء النبات عن الخط العمودي إما انحرافاً إيجابياً أي من فوق الى تحت أو سلبياً أي من تحت الى فوق . || ـ جَدْوَليّ Rhéotropisme تأثير مجاري المياه في انحراف بعض أعضاء النبات ولا سيا الجذور . || ـ ظلاميّ Nyctitropisme تأثير الظلام في بعض أعضاء النبات بأن يحدث فيها حركة اهتزازية كانطباق ورق الفصفصة والنفل والبقية في الظلام .

مص (اح) : انتحاء أرضي Geotaxis (E) اتجاه الكائن الحي نحو الأرض بفعل الجاذبية الأرضية كبزة الأسبديا عندما يكتمل تحولها فتتجه الى المرتكز نحو القاع . || ـ لا ـ Apogeotropism . || ـ ذاتي Autotropism إتجاه العضو أثناء النمو مستقيماً دون أن يتأثر بالمؤثرات المختلفة من جاذبية أو نحوها . || ـ شمسي أو ضوئي Heliotropism = Phototropism . || ـ ضوئي متعادل Diaheliotropism . || ـ قلوي Alcaliotropism تأثر النبات بالمادة القلوية وانحرافه اليها أو عنها . || ـ كيماوي Chemotropism استجابة كائن حي للكيماويات . || ـ لمسي Haptotropism = Thigmotropism يكون فيه الحافز تلامساً موضعياً ومثاله ملامسة محلاق لأية دعامة صلبة يلتف حولها . || ـ لوني Chromotropism استجابة الأنسجة للصباغة . || ـ مستعرض Diatropism يوصف به اتجاه الأعضاء النباتية اذا كان مستعرضاً بالنسبة للقوة المؤثرة كاتجاه الورقة بالنسبة للجاذبية الأرضية . || متعادل ـ الضوئي Diaheliotropic وصف للعضو النباتي الذي يكون تأثره بالنسبة للضوء متعادلاً فلا يتجه نحوه أو يبتعد عنه . || (ط) نواحي (م . ناحية) Regions .

شق (ط) : ناحية = منطقة (مقابل) Area . || ـ الحفيرة الحرقفية اليسرى Left Iliac Fossa Region . || ـ الـ ـ الـ ـ اليمنى Right I. F. R. . || ـ الخاصرة اليسرى (ناحية قطنية) Left lumbar R. . || ـ الـ ـ اليمنى (ـ ـ) Right I. R. . || الـ ـ الخثلية Hypogastric R. . || ـ الشرسوفية Epigastric R. . || ناحية المراق الأيسر Left Hypochondriac R. . || ـ ـ الأيمن Right Hypochondriac R. . || ناحي Regional . || التهاب الدقاق الـ ـ R. Ileitis . || تخدير ـ (طب أسنان) R. Anæsthesia .

مد : نحي (مقابل) Baratte (F) . || منحى Discipline (méthode).

مع (تب) : التنحي = الدفع Parrying (E) .

نخب

كوش (فل) : انتخاب Selection (E) Sé. (F) (١) اختيار تلقائي أو إرادي يهدف الى المحافظة على الموجودات التي تكون الصور العليا لأنواعها . (٢) عند دروين الانتخاب الطبيعي naturelle (F) قانون لازم من تنازع البقاء وعنده كذلك الانتخاب الجنسي sexuelle وهو تنازع الذكور من أجل امتلاك الأنثى . || ـ إلهي Predestination (E) Pré. (F) مذهب يقرر أن أفعال كل إنسان مكتوب عليها منذ الأزل إما أن تكون خيرة وإما أن تكون شريرة . || انتخابي Elective = E. tif يقال ميول انتخابية Inclinations électives (F) على الحبة والصداقة لأنها تتجه الى فرد معين بالذات تختاره من بين عدة أفراد .

شم (زر) : إنتخاب Sélection عندما يكون الذكر والأنثى من نوع واحد ومن عرق واحد أي سلالة واحدة كإنزاء حصان عربي على فرس عربية . ولا يشترط في الانتخاب أن يكون الذكر والأنثى من أسرة واحدة خلافاً للاصطفاء . || ـ = إنتقاء S. هو في أسفاد الدواجن أي الحيوانات الأهلية أن يكون الذكر والأنثى من عرق واحد أي سلالة واحدة كأن يكونا من الخيل العراب مثلاً . ويُشترط فيه انتخاب حيوانات السفاد من التي تمتاز بأجود الصفات المرغوب فيها . أما في النباتات فالانتخاب أو قل الانتقاء هو تحرّي أجود البذور أو الأغراس . || ـ صناعيّ أو مُنظّم S. artificielle ou méthodique . || ـ طبيعيّ S. naturelle . || مُنتخِب Sélectionneur الشخص الذي يعمل في انتخاب النباتات أو الحيوانات . وتطلق الكلمة الفرنسية أيضاً على آلات تفريق الحبوب على حسب أحجامها كغربال الاصطفاء . || (رج) : إنتخاب Selection (Genet.) (E) Sé. (F) في علم الوراثة : إختيار أنماط صفاتها عالية لاستعمالها في التناسل «التكاثر» . || طريقة الـ S. system = Méthode de jardinage.

مص (ط) : النخاب Pericardium (E) جلدة الفؤاد وترادف التامور . || (اج) انتخاب Election . || (اح) الـ Selection . || ـ التزاوجي Sexual S. . || ـ طبيعي Natural s. مجموعة العمليات التي تجري في الطبيعة والتي نادى بها تشارلس داروين كسبب من البقاء للأصلح وتنحي الأفراد التي هي أقل تهيؤاً وملاءمة للبيئة . || الا ـ المنظم Methodical or Artificial s. . || ـ غير المنظم Unconscious s. . || (مؤ) ـ بالأكثرية المطلقة To elect by an absolute (a simple) majority (E) Elire à la m. té absolue (s.) (F) . || ـ ـ النسبية To e. by a relative m. = E. à la m. re. . || ـ بالسن Elected on grounds of seniority = Elu au bénéfice de l'âge . || قبول ـ To accept an election = Accepter une él. . || التقدم للا ـ To stand for e. = Faire acte de candidature . || الانتخابي (ج. الانتخابيون) Selectionist (S) (E) .

مد : نخب (مقابل) Strophulus .

نخر

مص (اح) : نَخْر = نكروز Necrosis (E) موت الخلايا أو الأنسجة . || (ط) ـ القرنية corneal n. انحلالها بسبب أمراض معينة . || الـ ـ الهادىء = النكرزة الهادئة Quiet n. يحدث نتيجة لأذى مباشر يفصل شظية بدون تقيح . || (اح) المنخر الداخلي = فتحة الأنف الداخلية Choana, Posterior-nares فتحة تصل بين تجويفي الأنف والبلعوم . || المنخران N. = Nostrils فتحتا الأنف .

شم (زر) : نَخَر Nécrose (F) موت النسج ولا سيا العظم والغضاريف وهو أيضاً داء في النبات سببه فطور طفيلية . || ـ الحنطة Carie du blé (F) (Tilletia tritici) (L) مرض يعتري الحبوب ولا سيا الحنطة سببه هذا النوع من النَخَريَّة Tilletia وهي جنس فطور مجهرية طفيلية من الفصيلة السُوادية ورتبة الدّعاميات . || نَخَريَّة T. (L) جنس فطور طفيلية من فصيلة السُواديات ورتبة الدعاميات ، تولد مرض النخر في بعض النباتات كالحنطة . ونخر الحنطة سماه أحد الأساتذة في مصر « مرض التفحم المغطّى أو النتن في القمح » ترجمة عن الانكليزية . || (رج) نخر Necrosis (E) Nécrose (F) موت خلايا نباتية بسبب في الأعم اسوداد النسيج .

شق (ط) : نخرة = موت خلوي (مقابل) Necrosis (E) . || ـ طاهرة = موات طاهر Necrobiosis . || نخري Necrotic . || منخران أماميان Anterior Nares . || ـ خلفيان Posterior N.

مد : نخر جبني (مقابل) Caseous nécrosis . || ـ دهني Fat n. . || نخرة Necrose .

شي (ث) : نَخَرَ = قرَضَ (مقابل) Corroder (F)

نخروب

شم (زر) : نُخْروب Cellule ou Alvéole (F) ج نخاريب . عين الشهاد المسدسة الأضلاع التي يصنعها النحل لكي يضع فيها بيضه وعسله .





مع (سر) : الـ ـ (مقابل) Orifice (FE) .

نخط

مص (ط) : النُخْط Amniotic fluid (E) السائل الذي يملأ السلي ويحيط بالجنين في الرحم .

شم (زر) : نُخط = ماء الجَنين Eaux fœtales (F) سائل يحيط بالجنين في الرحم فيكون له واقياً .

نخع

مص (ط) : النخع (مقابل) Pithing (E) . || نخاع الشعرة Medulla of hair طبقتها الداخلية . || الـ ـ

الشوكي M. Spinalis . || — المستطيل M. oblon-gata . || نَسيان الـ — الشوكي Myelomalacia يحدث بسبب سوء تغذية الجزء المصاب .

شم (زر): نُخاع = لُب Moelle (F) اللفظ الأول في الحيوان ونونه مثلثة والثاني في النبات . وهو القسم المركزي من ساق النبات وجذره .

شق (ط) : نخاع العظم = اللب (مقابل) Medulla (E) . || — مستطيل M. Oblongata || التهاب الـ — Myelitis . || ورم دبقي مولد الـ — Medulloblastoma . || نخاعي = لبي Pithy || نخاعين Myelin .

نخل

شم (زز) : نَخْل Palmier (F) (Phœnix) (L) جنس شجر النخل من الفصيلة النخليَّة . || —

حرَجي P. sylvestris (L) . || — سيلاني P. zeylanica . || — مائل P. reclinata . || — متواضع P. humilis . || — معروف أو شائع Palmier commun. Dattier (F) (P. dactylifera (L) نوع النخل أو النخيل يزرع لثماره المشهورة ونسميه اليوم شجرة العرب . وربما اتخذناه شعاراً . || — كنارية P. canariensis (L) للتزيين . || —



نخيل = Dattier (F) (Phoenix dactylifera) (L) شجر مثمر من الفصيلة النخلية كثير في البلاد العربية ولا سيا في مصر والعراق حيث له ضروب. ازهراره طَلْعة Spadice (F) يحيط بها كافور Spathe . والثمر قِنْو وقِنا وكِباسة Régime . والساق جِذْع Stipe والفرع أي القضيب سَعَفة Palme وهي مركبة من جريدة عليها الخُوص أي الوُرَيْقات . والنخل يدل على الجنس فهو يذكر ويؤنث . أما النخيل فمؤنثة . || — Phœnix (L) جنس النخل وهو أشجار من الفصيلة النخلية منها النخل المعروف ومنها أنواع تغرس للتزيين . || — نجمي أو لاساقي P. acaulis بلا ساق ظاهرة .

|| — الجَبَلي = أرِيودَكْسة Oreodoxe (F) (Oreodoxa) (L) جنس شجر من الفصيلة النخلية . || — — الكَرَنْبي = — كَرَنبي O. oléracé. Chou-palmiste (O. oleracea) نوع يقطعون قلبه



أي رأسه اللين قبل أن يشتد ويأكلونه نيئاً أو مخللاً أو مطبوخاً ، وذلك في البلاد الحارة حيث منابته . والقُلْب والقَلْب الشَّحمة والجُمّارة . وهو في النخليات غرنوق النخلة الانتهائي . || — المَلَكي O. royal (O. regia) . || — الجَوْز = قَرْيوطة Caryota (L) من اليونانية Caryon أي الجوز . جنس شجر من الفصيلة النخلية . || — الدُّهن Palmier à huile. Éléide (F) (Elæis guineensis)

يُستخرج من ثمره دهن «زيت» أصفر يُستعمل في صناعة الصابون والشمع . || — الشَّمْع Arbre à cire (Ceroxylon) من اليونانية Céros أي الشمع و Xylon أي الخشب . جنس شجر من فصيلة النخليات. || نخليّات Palmiers ou Palmacées (F) الفصيلة النخلية من وحيدات الفلقة سمى لينيوس أشجارها أمراء النبات أما ملوك النبات فأشجار الصنوبريات . وأهم النخليات النخل المعروف والنارجيل . وذكر الفيروزابادي في مادة نارجيل : ونخلته طويلة تميد بمرتقيها . مما يجيز لنا استعمال لفظ النخل لأجناس الفصيلة تعميماً عند الحاجة مع أفراد كل جنس بصفته المميزة له . || النَّخلة الزَّبّاء = أقْرُوقُومية Acrocomia (L) . من الفصيلة النخلية . سميت زباء الرأس لكثرة الأسدية في رأس شجرتها . || — المِذراة = إثرينَكْس Thrinax (F.L) الاسم العلمي من المذراة ذات ثلاث الأصابع تشبيهاً لورقها بالمذراة . جنس شجر من الفصيلة النخلية . || — الـ — البرازيليّة T. du Brésil (T. bresiliensis) . || — — الصغيرة الزُّهر T. à petites fleurs (T. parviflora) . || — — الفضية T. argenté (T. argentea) . || نُخالة Son (F) فضلات طحن الحبوب ولا سيا الحنطة . وهي مركبة من غُلُف الحب مع قليل من الدقيق . شق (ط): نُخالة (مقابل) Bran (E) . || حمّام — B. Bath . || نخالية Pityriasis أمراض جلدية . || نُخالية Dandriff = Dandruff نخالة الرأس ، هبرية .

مص (اح) : نُخالة (ردة) Bran أغلفة الحبوب المتخلفة من نخل دقيقها .

جر (فر) : المُنْخُل (مقابل) Tamis (F) sieve (E)



نخم

مص (مر) : التنخُّم (مقابل) Hawking (E) . || (اح) النخامية Hypophysis غدة صماء تحت المخ في الفقاريات . || (ط) الغدة الـ — Pituitary Gland

or P. Body . || النخامي P. .

شق (ط) : خلاصة النخامة Pituitary Extract خلاصة الغدة النخامية .

ندب

شم (رج): نَدْب Cicatrisation (F) Occlusion (E) شفاء جروح النباتات أو انسدادها ، سواء أكانت مصادر تلك الجروح طبيعية أم صناعية . || (زر) نَدَبة Bourrelet (F) أثر الجرح اذ يلتئم . || — Cicatrice أثر الجرح في النبات والحيوان. || إنداب = ندب Cicatrisation في النبات حصول أنساج جديدة تعزل المندوب فتموت خلاياها في الأعم من الحالات .

مص (اح) : نَدَبَة (ج . ندوب . أنداب) Cicatrix (E) أثر الجرح الباقي على الجلد . || — ريشارت Reichert's scar علامة صغيرة في أبرز مكان من الساقط المغطي للبيضة المطمورة . || (ط) الـ — الكيسية Cystoid cicatrix . || — لاصقة Adherent Scars . || النَّدَب (م. ندبة) تحت الجلد Hypodermic s. ويحدث بعد الحقن ببعض المواد المهيجة تحت الجلد . || إنداب Cicatrization .

|| (اج) انتداب Mandate (F) . || (ق) مندوب Délégué المفوض الذي تبعث به دولته لتمثيلها في المؤتمرات أو اللجان الدولية أو هيئة دولية أخرى لعرض وجهة نظرها ، والإدلاء برأيها في مختلف المسائل المعروضة للنقاش فيها . || الـ — التجاري Voyageur de commerce مساعد للتاجر ووظيفته العمل على اجتذاب العملاء بالانتقال من جهة لأخرى ولنشر الدعاية لسلعة أو سلع معينة . || — التأمين

|| (مؤ) الـ — الأول Agent d'assurance . (Chief) delegate (E) Délégué (Principal) (F) . || — دائم D. p. = Permanent d. .
شق (ط) : ندبة (مقابل) Scar (E) . || ندبيّ Cicatricial.
شي (ث) : ندّابات = نادبات Pleurants (F) تصاوير لنساء أو رجال بلباس الحداد يندبون على قبر .

ندر

مص (اق) : الندرة Scarcity (E) Rareté (F) قلة الكميات الموجودة من سلعة بعينها . || (مر) — الحيض Oligomenorrhoea (E) طول الدورة الحيضية كأن يجيء الحيض كل شهرين أو ثلاثة . || — متشكلات النواة = — الخلايا الحبيبية Agranulocytosis.

ندع

شم (زر) : نَدْع = صعتر البرّ Sarriette (F)

(Satureia) (L) جنس بقول من الفصيلة الشفوية || — البساتين S. commune. des jardins. نوع حولي يستعمل S. annuelle (S. hortensis) ورقه تابلاً . || — الجبال S. des montagnes.



S. vivace (S. montana) نوع معمر يستعمل ورقه تابلاً .

ندف

مص (مر) : النَّدْف (مقابل) Flocculation (E) . || نديف Flocculent . || نديفة (ج. ندائف) Flocculus.

ندل

مص (حض) : النادل أو الغلام (مقابل) Garçon de table (F).

ندم

مص (تا) : الندامة = الانسحاق (مقابل) Contrition (E).

ندي

مص(جغ): الندى Dew (E) بخار الماء المتكاثف على سطح الأرض أو على الأشياء القريبة منه . || (فن) الـ — Soprano . || — الأول S. I. || — الثاني S. II . || (حض) المنتدى = الكازينو (معرب) Casinò (F) مشرب كبير يحوي وسائل الترفيه . || (مؤ) ندوة Symposium (F E) .

شم (زر) : نَدَى Rosée (F) ج أنداء وأندية . نقيطات من الماء تتكاثف ، بسبب الاشعاع الليلي على النباتات وعلى سائر الأشياء التي تكون تحت السماء . || نَدْوة زراعية Comice agricole جمعية زراعية تعمل على انتشار الزراعة بتوزيع نشرات وتنظيم مسابقات وتوزيع جوائز . وليس لها صبغة رسمية . || نَدِيَّة = دُرُوسيرَة Drosera (L) من اليونانية بهذا المعنى . جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الندويّات تفرز اوراقها عصارة حامضة لزجة تعلق بها صغار الحشرات فيمصها النبات ويهضمها . وهي ظاهرة عجيبة أثبتتها التجارب ولا شك فيها . ولذا سمي هذا النبات نباتاً لاحماً ومثله نوع من البُوقيّة Sarracenia . || نَدَويّات Droséracées (F) من ترجمة الاسم العلمي Drosera . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات تسمى فصيلة النباتات اللواحم .
شي (ث) : نَدْوَة (مقابل) Parloir . || — (لدى الرومان) = قاعة الطعام Cénacle .
جر (فر) : النَّدي (مقابل) déliquescent (F). || النَّداوة d. ce = déliquescence . d. (E).
مع (تب) : النداء (مقابل) Appel (F) .

نذر

مص (اج) : إنذار (مقابل) Ultimatum (E) . || (مر) الا — Prognosis . || (ق) — Sommation (F) إبلاغ يصدره صاحب الحق طبقاً لأوضاع مقررة الى من عليه الحق طالباً منه أن يفي بما عليه . || الـ — بالدفع أو التخلية S. de payer ou de délaisser . || — حائز العقار S. au tiers détenteur إعلان رسمي يرسله الدائن لحائز العقار المرهون ويخيره فيه بين أن يدفع الدين المضمون بالرهن أو أن يخلي العقار ليجري التنفيذ عليه .
شي (ث) : نَذْر (مقابل) Ex-voto . || — = هبة Oblation .
شم (زر) : نذير الموت Blaps جنس حشرات من مغمدات الأجنحة تكثر في الأقباء . ولفظ نذير الموت من B. mortisaga (L) وهو اسم نوع يتشاءمون به .
شق (ط) : إنذار (مقابل) Prognosis (E) . || ينذر = ينبيء Prognosticate . || تَنَاذُر Syndrome مجموعة أعراض . || — ستوكس = أدامز Stokes - Adams Sy. .
مع (تب) : الانذار (مقابل) Avertissement (F)

نرجس

شم (زر): نَرْجس = قَهْد = عَبْهَر Narcisse (F)

(Narcissus) (L) النرجس من الفارسية . يطلق العبهر أيضاً على الأصطرك . جنس زهر من الفصيلة النرجسية . || — أسَلِيّ N. Jonquille (N. jonquilla) نوع من النرجس أوراقه تشبه أوراق الأسَل . || — بَرّيّ = — كاذب N. sauvage ou Faux - n. (N. pseudonarcissus) . || — بَصَلِيّ N. bulbocode (N. bulbocodium) . || — الشعراء N. des poètes (N. poeticus) . || — الطاقات = — اسطنبول N. à bouquets ou de Constantinople (N. Tazetta) النرجس البلدي في مصر . || — عطر N. odorant (N. odorus) . || —

فريد N. incomparable (N. incomparabilis) . || نرجسيات Amaryllidées (F) الفصيلة النرجسية من وحيدات الفلقة تشمل النرجس والأمارلس والباهرة والبصلة البيضاء .
كوش (فل) : نرجسة N. me (F) Narcissism (E) (١) اصطلاح مشتق من الأسطورة الإغريقية عن « نرجس » الذي هام بنفسه فطال نظره الى مياه البحيرة معجباً بجماله حتى حولته الآلهة الى الزهرة المعروفة بهذا الاسم . ويقصد بها في التحليل النفسي تلك المرحلة التي تتميز بميل الطفل الى اتخاذ ذاته موضوعاً لعشقه وهو ميل يشتد في الحالات المرضية وخاصة في الأمراض العقلية . (٢) العصاب النرجسي narcissistic neurosis (E) هو المرض النفسي الذي يرتد فيه الليبدو ويثبت في الداخل .
مص (ط) : النرجسية Narcissism شذوذ جنسي فيه يشتهي الشخص ذاته . منسوب الى نارسيسوس معبود عند اليونانيين يزعم أنه كان يعشق ذاته .
مد : نرجسيات (مقابل) Amaryllidacées (F)

نرجل

شم (زر) : نارجيل Cocos (L) النارجيل من الفارسية والفارسية من السنسكريتية . جنس شجر من الفصيلة النخلية فيه أنواع للتزيين وفيه نوع مثمر



مشهور . || — أحمر الكافور C. erythrospatha . || — أشعَر الـ — C. eriospatha . || — أملَس الـ — C. leiospatha . || — جنوبي C. australis . || — زنبقيّ الزهر C. liliaceiflora . || — كثير الأناقة C. elegantissima . || —

مستديرُ الرأس C. capitata . ‖ — معروف = — = نأرَجيل = جوز الهند = شُعْشُور = رانج = بارَنْج (C. nucifera (L) Cocotier commun (F) كلها في القاموس . وهو النوع الذي يزرع لثماره المعروفة . ‖ دُهْن الـ — Cocose ou Végétaline (F) من أشهر الأدهان المسماة سُموناً نباتية . ‖ نارجيلة



= جوزة الهند Coco (L) ثمرة النارجيل .

نردن

شم (زر) : ناردين = سُنْبُل Valeriane Nard (F) (Valeriana)(L) جنس نباتات من الفصيلة الناردينية

كانوا يستخرجون من جذور بعض أنواعه عطراً مشهوراً . وجاءت الناردين براء مكسورة في القاموس . وهي الاقتباس السرياني العربي لكلمة Nardinon اليونانية . ‖ — إقْليطيّ = سُنْبُل رومي = عُطـارد (V. celtica) V. celtique ‖ — البَرْنات (V. pyrenaica) V. des Pyrénées . ‖ — الجبال (V. montana) V. des montagnes . ‖ — الجزائر (Fedia cornucopiæ) V. d'Alger يسمونه هنالك رأس الحجلة : عن شوينفرث . ‖ — ضيّقُ الورَق V. à feuilles étroites (V. angustifolia) . ‖ — كبيرُ الشّحارة V. macrosiphon (V. m.) . ‖ — مخزنيّ V. officinale (V. officinalis) . ‖ ناردينيّات Valérianacées (F) فصيلة نباتية فيها الناردين أي السنبُل وبقلة الهر وغيرهما .

نزدر Norther (E)

مص (جغ) : معرب . رياح شمالية تهب على المنطقة الجنوبية من الولايات المتحدة الأمريكية .

نرفانا Nirvana (E)

مص (فل) : في الفلسفة الهندية امحاء الذات في الكل ، ويقابلها الفناء لدى متصوفي الاسلام .

نرنج

شم (زر) : نارَنْج Bigaradier (F) (Citrus amara) (L) أبو صُفَيْر ونَفّاش في سواحل الشام . يسمون زهره القدّاح . شجر مثمر من البرتقاليات . ‖ — B. (c. a.) أبو صفَير في سواحل الشام

ونَفّاش في غيرها . ثماره لا تؤكل بل تستعمل رُبّاً وغير ذلك .

مد : نارَنْجيّات (مقابل) Aurantiacées (F) .

نزح

مص (مر): نزح (مقابل) Depletion (E) . ‖ ينزح Drain, to.

نزر

مص (مر) : نزارة البول (مقابل) Scanty urine, oliguria (E).

نزع

مص (مر): النزْع (مقابل) Agony (E) . = (اح) — الأزوت (النيتروجين) Denitrification Deazotification عملية تقوم بها بعض بكتيريا التربة وتعتبر عكس عملية النترَجة nitrification . ‖ — الصباغ Depigmentation إزالة اللون من الخلايا بالعوامل الطبيعية أو التجريبية . ‖ — القلنسوة Calyptral deoperculation . ‖ — الكلسيوم Decalcification عملية نزع الجزء الكلسي من العظام . ‖ — اللّجنين أو اللغنين Delignification إذابته بانزيم خاص . ‖ — النشّا Defarination نقص تكوين النشا في النبات . ‖ (ك) — الأمين Deamination نزع مجموعة الأمين (ن يد٢) من مركب كيميائي . ‖ — الأيدروجين De-hydrogenation إزالة الأيدروجين المتحد في مركب ما . ‖ — البروم De-bromination نزع البروم من المركب الكيميائي . ‖ — الكلور De-chlorination العملية التي يتم بها نزع الكلور من المركب الكيميائي . ‖ — الماء Dehydration نزع الماء من جزيء المادة . ‖ (ق) — الحيازة Dépossession (F) رفع يد الحائز عن العين المحوزة . ‖ — الملكية للمنفعة العامة Expropriation pour cause d'utilité publique . ‖ طالب — الـ — Expropriant . ‖ (جي) — السليكا Desilication (E) عملية فقدان السليكا من أي صخر وبخاصة نتيجة تكسر معادن للسليكات . ‖ (ق) النزاع القائم Contestation née (F) . ‖ الـ — المتوقع C. éventuelle . ‖ (اج) موضوع الـ — Issue (F) . ‖ (اح) تنازع البقاء Struggle for Existence (E) . ‖ (فل) نزوع Conation (F) C. (E) رغبة أو ميل نحو عمل إرادي . ‖ — Appétition = A. عند ليبنتز مبدأ باطن في « المونناد » يحدث تغيراً وانتقالاً من إدراك الى آخر . وعند اسبينوزا الرغبة الواعية التي تسوق الانسان الى العمل . ‖ (اج) — Conation (E) . ‖ — للادخار Propensity to save . ‖ — للاستهلاك P. to Consume . ‖ (اح) منتزع الأزوت (النيتروجين) Denitrifying . ‖ منزوع الغطاء Deoperculate . ‖ (ق) — الملكية Exproprié (F) . ‖ تنازع الاختصاص القضائي الدولي Conflits de juridictions وضع ينشأ من اتصال المنازعة المشتملة على عنصر أجنبي بولاية القضاء في أكثر من دولة . ‖ الـ — الثابت C. immobile تنازع القوانين بشأن علاقة لم تتغير عناصرها في الوقت ما بين نشأتها والمنازعة فيها . مثال ذلك : بيع تم في الجمهورية العربية بين وطني ويوناني على مال في الجمهورية لم تتغير فيه جنسية البائع أو جنسية المشتري ولم ينقل المبيع خارج الجمهورية من وقت تمام البيع الى وقت المنازعة فيه . ‖ — الداخلي بين القوانين C. interne de lois تنازع بين قوانين تسري داخل دولة واحدة يختص كل منها بإقليم معين (كما هي الحال في الولايات المتحدة الأمريكية) أو بطائفة معينة من الأشخاص (كما هي الحال في الجمهورية العربية بالنسبة لقوانين الأحوال الشخصية) ويغلب في فقه بلاد القارة الأوربية وفي الجمهورية العربية عدم إدخال التنازع الداخلي بين القوانين في موضوع القانون الدولي الخاص . وذلك هو نقيض ما هو متبع في فقه البلاد الأنجلوأمريكية ‖ — الدولي بين القوانين C. international de lois تنازع قانون دولة وقانون دولة أخرى أو قوانين عدة دول . ‖ — القوانين C. de lois وضع ينشأ من اتصال العلاقة القانونية بسلطان قانونين أو أكثر . ‖ الـ — المتغير C. mobile تنازع القوانين بشأن علاقة تغير عنصر أو أكثر من عناصرها فيما بين نشأتها والمنازعة فيها .

شم (زر) : نَزْعة = نُزوع = تأسُّل Atavisme نزعة الأحياء الى الرجوع الى الأصل الذي ابتعدت عنه الأنسال السابقة . ‖ نزعُ البراعِم Éborgnage إزالة بعض الزمعات والبراعم في الشجرة المثمرة بغية جعل الأغصان أو جعل الزمعات والبراعم الباقية تستفيد من النسغ . ‖ — الطُّحْلُب Émoussage اتلاف الطحلب الذي يكون على الشجر وفي المروج . والطحلب في الشام الحزاز في مصر . ‖ — العِنَب Égrappage فصل حب العنب عن الشُفْروق في العنقود . ‖ — المِلْكيّة = — المِلْك Expropriation استملاك في الشام «أي أن تأخذ الحكومة ملك الغير» وهو سلب المالك ملكه قانونياً للنفع العام على أن يُدفع ثمنه المقوّم اليه . ‖ — النّوى Énoyautage إزالة النوى من الثمار النّوَوية كالمشمش والكرز أي القراصيا . ‖ مِنزَعُ الحَبّ Égreneuse ou Egrenoir آلة تفصل حب الذرة وحب الذرة الصفراء «الذرة الشامية» وبزور نباتات الكلأ عن المُطْر أو السنبلة . ‖ — العِنَب Égrappoir آلة يوضع فيها العنقود فتفصل فيه العنب عن الشفروق . ‖ — النّوى Énoyauteur آلة تنزع النوى دون تمزيق الثمار .

كوش (فل) : نزوع Appetition (E) A. (F) عند ليبنتز هو قوة المونناد المتجهة الى الفعل بذاتها . ‖ انتزاع A. = Abstraction انتزاع النفس الكليات المفردة عن الجزئيات على سبيل تجريد لمعانيها عن

المادة . || تنازع البقاء Struggle for existence
= Lutte pour la vie أحد قوانين داروِن في تفسير
بقاء أنواع النبــات والحيوانــ وفي نمو الخصائص
المفيدة لها .
شق (ط) : نزاع (أمراض نفسية) (مقابل)
Conflict (E) . || نزوع = مَيْل Conation .
|| نزع الأكسجين Deoxidation . || ــ الحيوية
= إماتة Devitalization . || ــ الدماغ Decereb-
ration . || في الـ ــ الأخير In Extremis . || ــ
الماء = فقد الإمــــاهة Dehydration . || منزوع
الليفين = فاقد الـ ــ Defibrinated .
مع (تب) : منزع Dressing Room حجرات خلع
الملابس . || (مر) النزع بالبخار Steam Stripping
شي (ث) : نَزَعَ الرداء = هدم التحصينات = دمَّر
(مقابل) Démanteler (F) . || ــ السقالة
في العقد أو القبة أو القوس Décintrer . || ــ من
القالب Démouler .
مد : منزع (مقابل) Tendance .

نزف

مص (ط) : النزف Haemorrhage (E) خروج الدم
من الأوعية الدموية. || ــ انفعالي Reactionary h.
انسلات ربطـــة أو إزالة جلطـــة . || ــ أولي
Primary h. يحدث في الأربع والعشرين ساعة الاولى
بعد الولادة . || الـ ــ بعد الولادة Postpartum h.
|| الـ ــ تحت الجافية Subdural h. النزف بين الأم
الجافية والشُعيّة . || ــ ثانوي Secondary h.
يحدث بعد ثمـان وأربعين ساعة من الولادة . || ــ
خــارج الجافية Epidural (Extradural) h. النزف
بين عظم الجمجمة والأم الجـــافية . || ــ شوكي
Haematorrhachis نزف خارج النخاع. || ــ العين
Haemophthalmia انسكاب الدم داخل المقلة .
|| الـ ــ قبل الولادة Haemorrhage,ante partum
ويشمل (١) السُخد المتقدم-Placenta praevia(una
voidable h. يحدث النزف الحتمي (٢) السخد العارض
(Ablatioplacenta) Accidental h. يحــدث من
انفصام السُخد : (Abruptio placentae) وهو ثلاثة
أنواع : (١) النزف العـــارض الخفي Concealed
accidental haemorrhage . (٢) الـ ــ الـ ــ
الظاهر Revealed a. h. . (٣) ــ ــ المختلط
Mixed a. h. . || ــ المشرّح Dissecting h.
يحدث بين طبقات جدر الشرايين . || ــ نخــاعي
Haematomyelia نزف في مادة النخـاع . || ــ
نقطي Petechial haemorrhage . || مدة الـ ــ
Bleeding time زمن استمرار النزف بعد وخز
شحمة الأذن . || باسور نازف B. pile .
شم (زر) : نَزْف Hémorragie (F) خروج الدم
من مجــاريه أي القلب والأوردة والشرايين . || ــ
الرَّحِم Métrorragie نزف يحصل أثنـــاء الحمل
ويؤدي الى الاجهاض. || نزّافة = مصّاصة = عَلوق
= عَوْلَقِيّ (Vampyrus spectrum) Vampire (F)
(L) خفــافيش تعيش من امتصاص دمــاء اللبونة من
الحيوانات حتى دمــاء الانسان وهو نائم . وهي من
فصيلة ورقيّـــات الفم ورتبة مُجنّحات الأيدي .
|| نزّافيّات Vampyrellacées (F) فصيلة نباتية
من رتبة الفطور البيضية أو قل السحّارية .
شق (ط): نزف ارتكاسي Reactionary Haemor-
rhage(E) . || ــ تاموري Pericardial h. . || ــ
حتمي Unavoidable h. نزف لا يمكن تجنبه .
|| ــ شرياني Arterial h. . || ــ شعري
Capillary h. . || ــ وريدي Venous h. .
|| ــ رحمي Hæmatometra انحباس دم الطمث في
الرحم . || ــ شوكي Hæmatorrhachis نزف داخل
الحبل الشوكي . || ــ طمثي Menorrhagia .
|| مستعد للـ ــ Bleeder .

نزك

مص (جغ) : نيزك Meteorite (E) météorite (F)
جرم سماوي يدخل من الفضاء الخارجي الى الغلاف
الجوي فيشتعل بسبب احتكاكه ويسقط الى الأرض
كتلة صلبة كبيرة .

نزل

مص (مر) : نازل (مقابل) Descending (E) .
|| نزلة Catarrh . || ــ الأتروبين C. atropine
|| ــ جـــافة Catarrhus siccus . || النزول
Descent . || (ق) التنازل الاتفاقي Renonciation
conventionnelle (F) . || ــ عن الأسبقيــة
Cession d'antériorité . || ــ ــ الأولوية C. de
priorité . || ــ ــ الإيجار C. du bail . || ــ
ــ المرتبــة C. de rang . || ــ ــ الوكالة
Renonciation au mandat . || ــ في وقت
غير لائق R. à contretemps . || ــ النـــاقل
R. translative . || ــ من جانب واحد = التخلي
مــن ــ ــ R. unilatérale ou abdicative .
|| استنزال المدفوع Imputation de paiement
|| المتنازل له عن الإيجار Cessionnaire du bail .
شم (زر) : نَزْلَة Catarrhe التهاب الغشاء المخاطي
وسيلانه. || ــ رئوية شُعَيْبيّة Broncho-pneumonie
|| ــ شُعَيْبيّة = التهـــاب الشُعَب Bronchite .
مرض يصيب الحيوانـــات الأهليــة ولا سيا الخيــل
والضأن . || ــ وافِدَة Influenza(L) مرض معدٍ
يصيب الفرس خاصةً ويشبه ما يسمى Gripple (F)
في الانسان . || نَزَلَ البَرَدُ = بُرِدَ Grêler
مع (تب) : نزال Bout جولة .
شي (ث) : نَزَّلَ = ثبّتَ (في صياغة الحلي)
(مقابل) Enchâsser . || مَنْزِل أو بيت ريفي
Bastide.
شق (ط) : نزليّ Catarrhal (E) . || منزل
= مسكن House .

نزه

كوش (فل) : نزاهة Objectivity (E) O. té (F)
ميل الى النظر الى الأشياء كما هي .

نزا

شق (ط) : نزو = نداء الجنس (مقابل) Rut (E)
|| ــ = شبق Œstrus . || نزوي = شبقي
Œstrous . || نزوين (هرمون) Œstrin .
مص (اج) : نزوة (مقابل) Fad .
مع (تب) . تنزي هجومي ودفاعي Rebound
(Offensive And Defensive المتــابعة (هجومية
دفاعية) .

نسأ

شي (ث) : مِنْسأة Pédum (F) عصا معقوفة كان
يحملهــا رعاة الرومان وهي ترمز عندهم الى ارباب
المراعي .

نسب

شم (زر) : نَسَب Généalogie (F) أنساب .
تتابع الأنسال في الأسرة . || نِسبة شحمية آزوتية
«Rapport» Adipo-protéique النسبة التي يجب
أن تكون في الشحنة الغذائية بين المـادة الآزوتية
والمادة الشحمية أو الدهنية . || ــ غذائية Relation
nutritive نسبة المواد الآزوتيـــة الى المواد غير
الآزوتية في الشحنة . ولا يدخــل في هذا الحساب
إلا المواد القـــابلة للهضم . || كُتُبُ الأنساب
Livres Généalogiques سجلات يدوّن فيها أب
الحيوان وأسرته وصفــات الأسرة . ويكون لكل
عرق أي سلالة كتاب . وحجة الفرس عند العرب
هي الأساس الذي بنى عليــه الأوربيون كتب
الأنساب .
مص (اج) : نَسَب Lineal (E) . || ثنائي الـ ــ
Ambilateral . || سلسلة ــ Lineage . || شجرة
ــ Tree of Genealogy . || مزدوج ــ Double
descent . || (ط) النسب الجمجمية Skull indices
وتشمل : ــ الارتفاع Height index . ــ الحجاج
Orbital i. . ــ الفك Gnathic i. . || (هـ) ــ
المضاعفية Multiplicate ratio لكميتين هي النسبة
بين القوتين النونيتين لهما . مثلاً $\frac{ا^{ن}}{ب^{ن}}$ هي النسبة
المضاعفية للكميتين ا ، ب . || النسبة $\frac{ا}{ب}$ R.
نتيجة مقارنة إحدى كميتين من نوع واحد بالأخرى
. || ــ التبادلية Cross-r. اذا كونت النقط ا، ب،
حـ، ء صفاً واعتبرنا حـ، ء نقطتين تقسمان المستقيم ا ب
من الداخل والخـارج سميت النسبة $\frac{ا حـ}{حـ ب} : \frac{ا ء}{ء ب}$
النسبة التبادلية للصف (اب ، حـ ء) واذا كونت
المستقيات م ا ، م حـ ، م ب ، م ء حزمة فان
النسبة $\frac{جا ا م ب}{جا حـ م ب} : \frac{جا ا م ء}{جا ء م ب}$ تسمى النسبة
التبادلية للحزمة (ا ب ، حـ ء) واذا تساوت النسبة
التبادلية لصفين أو لحزمتين قيل أنهما متساويا النسبة
التبادلية Equi-c. . || ــ التباين الصغير Ratio of less
inequality ما كان مقدمها أصغر من تاليها مثل $\frac{٤}{٧}$
. || ــ الـ ــ الكبير R. of greater i. ما كان
مقدمها أكبر من تاليها مثل $\frac{٧}{٣}$. || الـ ــ التربيعية
Duplicate r. لكميتين هي النسبة بين مربعيهما
مثل $\frac{ا^{٢}}{ب^{٢}}$ هي النسبة التربيعية للكميتين ا ، ب .
. || ــ التكعيبية Triplicate r. لكميتين هي
النسبة بين مكعبيهما مثلاً $\frac{ا^{٣}}{ب^{٣}}$ هي النسبة التكعيبية
للكميتين ا ، ب . || ــ الثلثية Subtriple r.
النسبة بين كميتين أولهما ثلث الثـــانية مثــل :

١/٣ ، ١٥/د ، ب/٣ب . || — الجذرية التربيعية Subduplicate r. لكميتين هي النسبة بين جذريهما التربيعيين مثل ا^(١/٢)/ب^(١/٢) هي النسبة الجذرية التربيعية للكميتين ا ، ب . || — الـ — التكعيبية Subtriplicate r. لكميتين هي النسبة بين جذريهما التكعيبيين مثل ا^(١/٣)/ب^(١/٣) هي النسبة الجذرية التكعيبية للكميتين ا ، ب . || — — المضاعفية Submultiplicate r. لكميتين هي النسبة بين جذريهما النوني مثل ا^(١/ن)/ب^(١/ن) هي النسبة الجذرية المضاعفية للكميتين ا ، ب . || — القاسمية Submultiple r. النسبة بين كميتين أولاهما قاسم للثانية مثل : ٣/٢١ ، ٧/٦٣ ، ١/١٠٠ . || — المئوية Percentage فرع الحساب الذي يبحث في النسب المئوية تسهيلا للمقارنة . || — المتصلة (تناسب متصل) Continued proportions اذا كان كل واحد من الحدود المتوسطة بين الطرفين مشتركا بين نسبتين قيل ان النسبة متصلة مثاله : ا/ب ، ب/حـ ، حـ/ء ويقال أيضا النسب المتوالية (الكشاف) . || — المساواة Ratio of equality ما كان مقدمها مساويا تاليها مثل : ٥/٥ . || الـ — النصفية Subdouble (subduple) r. النسبة بين كميتين أولها نصف الثانية مثل: ١/٢ ، ٧/١٤ ، ٦/١٢ . || (ط) — الحوض Pelvic index خارج قسمة القطر من الأمام الى الخلف للحوض على القطر المستعرض مضروبا في مائة . || (ك) الـ — الشافية Curative ratio النسبة بين أقل جرعة محتملة من الدواء الى أقل جرعة شافية . || (اج) — الوفيات Death Rate . || (هـ) التناسب Proportion ا/ب = حـ/ء هو تساوي نسبتين . || الـ — التوافقي المقابل Contra-harmonical p. يقال ان بين ا ، ب ، حـ تناسبا توافقيا مقابلا اذا كان (ا − ب)/(ب − حـ) = حـ/ا ويقال ان ا ، ب ، حـ تكون تناسبا توافقيا اذا كان (ا − ب)/(ب − حـ) = ا/حـ . || المتناسب الثالث Third proportional هو تالي النسبة الثانية من النسبتين المكونتين للتناسب عندما يكون مقدمها مساويا لتالي النسبة الأولى . || — الرابع Fourth p. حـ من المثال ا/ب = حـ/ء وهو تالي النسبة الثانية من النسبتين المكونتين للتناسب عندما تكون حدودها مختلفة . || — المتصل Continued proportion ا/ب = ب/حـ = حـ/ء يقال ان عدة كميات تكون تناسبا متصلا اذا كانت النسبة بين الأولى والثانية كالنسبة بين الثانية والثالثة والنسبة بين الثالثة والرابعة وهكذا. || تناسب منفصل Discrete or disjoint p. التناسب المنفصل بين أربع كميات هو تساوي نسبة أولاها الى ثانيتها ونسبة ثالثتها الى رابعتها ولكن نسبة أولاها الى ثانيتها لا تساوي نسبة ثانيتها الى ثالثتها مثل ٣ ، ٦ ، ٥ ، ١٠ فنجد أن ٣/٦ = ٥/١٠ ولكن ٣/٦ لا تساوي ٦/٥ . || الـ — الهندسي المقابل Contra-geometric p. يقال ان بين ا ، ب ، حـ تناسبا هندسيا مقابلا اذا كان (ا − ب)/(ب − حـ) = ب/ا ويقال ان ا ، ب ، حـ تكون تناسبا هندسيا اذا كان (ا − ب)/(ب − حـ) = ا/ب . || (طن) التأين النوعي النسبي Relative specific ionization التأين النوعي لجسم في مادة معينة بالنسبة : (١) للجسم نفسه بطاقته نفسها في مادة أخرى تتخذ اساسا للقياس كالهواء في الضغط الجوي عند درجة ١٥° مئوية . (٢) للجسم نفسه في المادة نفسها حيث تكون طاقته مقدارا معينا يتخذ أساسا للقياس ، كطاقته حين يكون التأين النوعي عند نهايته العظمى . || الوفرة النسبية R. abundance يقال للنسبة بين عدد ذرات نظير ما الى عدد ذرات العنصر الذي هو نظيره أو أحد نظائره . || الـ — النظائرية الـ — R. isotopic a. نسبة عدد ذرات نظير ما الى عدد معين من ذرات نظير له يتخذ مرجعا للقياس عليه ومرجع القياس إما أكثر النظائر وفرة وإما أقلها وفرة ، وفي الحالة الأولى تكون النسبة الى ١٠٠ ذرة وفي الثانية الى ذرة واحدة . || (جي) تغيرات المنسوب العام Eustaic Movements التغيرات الشاملة التي تنتاب مستوى سطح البحر في الأزمنة الجيولوجية المختلفة وتنشأ عن ارتفاع أو هبوط في قيعان المحيطات أو عن حبس المياه في قلانس الجليد أو تصرفها منها . || (صح) علامة الـ — Beach mark . || (الك) مبين — = ديسبلمتر Indicator, volume = Decibelmeter . || (اج) الأنسب Optimum .

كوش (فل) : نسبة أو علاقة Relation (E) Rapport (F) (١) إحدى المعاني الأساسية للفكر . (٢) إيقاع التعلق بين الشيئين . « الأشياء التي تقال بتقدم وتأخير هي ضرورة منسوبة الى شيء واحد هو السبب في وجود ذلك المعنى لسائرها » . || انتساب Appartenance (F) علاقة منطقية بين الفرد والفصل الذي ينتسب اليه هذا الفرد ويرمز الى هذه العلاقة بالعلامة E . || نسبي Relative (E) R. if (F) في مقابلة « مطلق » absolu (F) . || نسبية (مذهب الـ —) Relativism (E) = R. me (F) مذهب يقرر أن المعرفة نسبة بين العارف والمعروف. في مقابلة دجماطيقية dogmatisme (F) وشكية scepticisme . || — (نظرية الـ —) Relativity (theory of) (E) R. té (t. ie de la) (F) ترجع الى أينشتين وقد ألفها على مرحلتين: المرحلة الأولى تسمى «النسبية الخاصة» عام ١٩٠٥ والمرحلة الثانية تسمى « النسبية العامة » عام ١٩١٣ . || — المعرفة R. of knowledge = R. de la connaissance (١) عند هاملتون هذه النسبية من ثلاثة وجوه : فانها تقوم في نسبة بين حدين يجمع بينهما في الحكم ، ونسبة بين ذات عارفة وموضوع معروف يحدد أحدهما الآخر ، ونسبة بين جوهر وعرض فيدرك الجوهر بالعرض ويدرك العرض بالنسبة الى الجوهر . فكل مدرك إذن نسبي. ولهذا فان المطلق لامدرك . (٢) عند كانط هذه النسبة ترجع الى استحالة إدراك موضوعات الميتافزيقا : الحرية والخلود والله . (٣) عند كانط هذه النسبية تستند الى القول بأن أية فكرة يستحيل ادراكها إلا عندما نعارضها بفكرة سابقة مختلفة عنها أو شبيهة بها وعلى ذلك يستحيل إدراك المطلق لأنه لا يوجد شيء خارج المطلق حتى يختلف عنه أو يشبهه . || مناسبات (مذهب الـ —) Occasionalism = O. me مذهب قائل بأن المخلوقات هي وأفعالها «مناسبات» لوجود موجودات وأفعال أخرى بفعل الخالق .

جر (فر) : النسب المثلثاتية (مقابل) Rapports trigonométriques (F) t. cal ratio (E) . || الـ — المتعددة Proportions multiples = mu. pr. || نسبي Relatif = r.ve . || — = متناسب Proportionnel = p. nal . || النسبة ا/ب Rapport = ratio . || الـ — التبادلية R. anharmonique = cross-r . || — التربيعية R. des carrés = duplicate r. || — التثليثية Raison triplée = triplicate r. || — الثلثية Subtriple ; sous-triple = subtriple r. || — الجذرية التربيعية Raison sous-doublée = subduplicate r. || نسبة عكسية R. inverse. rapport réciproque = I. r. || — القاسمية Ra. sous-multiple = submultiple r. || المئوية للصمم Pourcentage de surdité = Percent hearing lose (p. deafness) . || — المتصلة (تناسب متصل) Proportion continue = continued p. tion . || — المركبة Rapport composé = compound ratio . || — المشتركة R. commun = common r. || — النصفية R. sous-double = subdouble (subduple) R. || — الانحراف (لشعاع) R. de déflexion ou déviation (d'un rayon = r. of de. (or dev.) || — التحويل R. de transformation = t. r. || — التشابه R. de similitude = r. of similarity . || — التاكن R. isotopique = i. ic r. || — الحرارتين النوعيتين R. des chaleurs spécifiques = r. of s. ic heats . || — التوزيع (للتيار) R. du partage (du courant) = branching r. || — اللمعان R. de brillance (d'éclat) = bri. r. (brightness r.) . || — النيوترونات الى البروتونات R. neutrons-protons = n. p. r. || النسبية Relativité = r. ty . || تناسب = متناسبة Proportionnalité = p. ty . || — عكسي Proportion inverse = i. p. tion . || — منفصل P. discrète = d. or disjoint p. || متناسب Proportionné- en proportion = proportionable . || الـ — الثالث Troisième proportionnelle = third p. nal

. || منسوب الصوت المقارن Niveau du son
de référence = level, re. sound . || —
الضغط الشريطي N. de pression de bande
Band pressure l. = • || الضوضاء— N. du bruit
Noise l. = . || الـ — المطلق للفولية (أو للتوتر)
absolute v. l. = N. absolu de voltage
. || مناسب ; suitable = convenable
convenient.
مع (تر) : نسبة الثلث الجوي One - third
Atmosphere Percentage (E) النسبة المئوية لثلث
ضغط جوي . || — السيليكا الى الأكاسيد السداسية
Silica-Sesquioxide Ratio . || — الصوديوم
الذائب Soluble Sodium Percentage . || الـ —
القصوى Critical p. النقطة الحرجة .
شق (ط) : نسبة للعظمين الجداريين (مقابل)
Biparietal . || — لكثرة الغدد Polyglandular
شي (ث) : نَسَب (مقابل) Généalogie (F)
. || شجرة' الـ — Arbre Généalogique
. || نِسبة = تناسُب Proportion .
مد : مناسبة (مقابل) Proportion .

نسج

مص (جي) : نسج (E) Texture المظاهر الهندسية
للأجزاء التي يتكون منها الصخر وتحوي الحجم
والشكل والتركيب . ومن أنواعه : نسيج ليفي
Fibrous T. — متجانس homogenous t. — ،
خفيف Light t. — مصمت massive t. — ،
مسامي porous t. — اسفنجي spongy t. — .
زجاجي vitreous (glassy) t. . || (اح) النسيج
Tissue . || — أساسي Fundamental t. يقصد به
الخلايا البرنشيمية عادة . || — إنشائي Formative t.
. || — — Meristem النسيج الذي يتكون من
خلايا نشيطة في الانقسام ثم يتحول الى الأنسجة
المختلفة البالغة . || الـ — الحيواني Animal Tissue
. || — الدهني Fatty t. . || — الضام
Connective t. . || — طفو Floating t. نسيج
يحتوي هواء ويوجد ببذور بعض النباتات التي يتم فيها
الانتشار بالتيارات المائية . || الـ — العضلي
muscular t. . || — الوسطي للورقة Mesophyll
يقصد به النسيج الأساسي في الورقة الواقع بين
البشرتين العليا والسفلى ويتكون غالباً من النسيجين
العمادي والاسفنجي وقد يكون غير متميز .
|| (جي) — الاختراقي Ophitic Texture نسيج
ناشيء عن تداخل بلورات رفيعة من البلاجيوكلاز في
بلورات البيروكسين في الصخور النارية مثل
الدولوريت والدياباز . || — الحُبَيْبي Granular t.
نسيج الصخر عندما يتكون من حبيبات متساوية
في الحجم تقريباً. || — السُكَّراني Saccharoidal t.
نسيج يميز بعض الصخور الرخامية ويشبه نسيج
سكر الأقماع . || — شبه الجرانيتي = الـ — —
الغرانيتي Granitoid t. يوجد في الصخور النارية
ويتميز بأن بلوراته ومعادنه في هيئة لا تطابق شكلها
البلوري الأصلي ولكنها تكون على هيئة حبيبات
متشابكة عديمة الشكل . || — البِرفيريّ
Porphyritic t. يوجد في الصخور النارية يتكون
من بلورات واضحة منتشرة في وسط مكون من
معادن حبيباتها دقيقة . || الـ — الـ — التحولي
Porphyroblastic t. موجود في الصخور المتحولة .
|| — الفسيفسائي Mosaic t. نسيج حُبَيْبي يوجد في
الصخور المتحولة يشبه الفسيفساء . || — المَرَقَّش
Poikilitic t. نسيج صخور نارية تمتاز بمعادن تنتشر
فيها بلورات صغيرة ملونة . || — — التحولي
Poikiloblastic t. نسيج البرقشة في الصخور المتحولة
. || (ط) — شحمي Adipose tissue = Fat t.
أحد أنواع الأنسجة الضامة . || الـ — الضام البرّاني
(للمهبل) Adventitial connective t. (of vagina)
الطبقة الخارجية بجدار المهبل . || — — الهَلَلي
Areolar c. t. نوع من النسيج الضام يتميز بوفرة
مادته الأرضية ويكون رخواً ويستوعب الكثير من
السائل النسيجي . || — منكرز Necrotic t. .
. || علم الأنسجة = التشريح الدقّي Histology
علم تركيب الأنسجة أو تكوينها . || كيمياء الأ —
Histochemistry الدراسة المجهرية للتركيب الكيماوي
للأنسجة ويكون عادة باستعمال أصباغ خاصة
ووسائل أخرى . || نشوء — Histogenesis
تكون الأنسجة وتطورها من أصلها الجنيني .
|| النسيجة Tela . || تكثّر نسيجي Hyperplasia
ازدياد عدد الوحدات المكوّنة لنسيج ما . || تنسُّج
الإفرازات الالتهابية Organisation of inflamma-
tory products.
شم (زر) : نسْج = نسيج = نسيجَة (F) Tissu
ج أنساج ونُسوج للأولى ، وأنسجة ونسُج للثانية ،
ونسائج للثالثة ، وكلها على القياس . جملة خلايا نباتية
لها بنية واحدة ، وهي كثيرة ومختلفة . || — أو
نسيج حيّ T. vivant . || — خشَبي T. ligneux
. || — غِربالي T. criblé . || — ليفي T. fibreux
. || — مائي T. aquifère . || — مولِّد
T. générateur . || — مَيْت T. mort . || —
ناقل T. conducteur . || — هوائي T. aérifère
. || — وعائي T. vasculaire . || — خشبيّ
Sclérenchyme ويعرب بعضهم . النسيج القاسي
الذي يكون دعامة النبات وهيكله . وهو مؤلف من
خلايا مخشوشبة تسمى الخلايا الخشبية Sclérocytes
. || — شحمي Tissu Adipeux نسيج في الحيوانات
الأهلية تحولت خلاياه واحتوت شحماً بتأثير الزّرق
أو التسمين . || — غَرَويّ Collenchyme
من اليونانية بهذا المعنى . نسيج من خلايا حية نصف
خشبية جدرانها غليظة تكون في جسم النباتات العليا
. || علم النُسُج أو الأنساج Histologie قسم من
علم التشريح يبحث في تكوُّن أنساج الأحياء
وتطورها وتركيبها .
مد : نسْج (مقابل) (E) Texture . || — خاص
Parenchyme (F) . || الـ — الخشبي Tissu ligneux,
Sclérenchyme.
شق (ط) : نسيج حيواني Animal Tissue . || —
دهني Fatty T. . || — ضام Connective T. .
|| — عضلي Muscular T. . || — ليفي
Fibrous T. . || الـ — انحلال الـ — Histolysis
. || علم النسْج Histology . || نسيج منسلخ
= متآكل Slough . || — ندبي مفرط الضخامة
Keloid = Cheloid . || ناسجات Histiocytes
خلايا ضامة مولدة للنسيج .
مع(تب) : نسجَة Texture نسيج التربة .
شي (ث) : نسيج الخيمة (مقابل) (F) Coutil .
جر (فر) : — معدني (مقابل) (F) toile métallique
Wire gauze (E).

نسخ

مص (مؤ) : النسخ (مقابل) Reproduction,
R. (F) duplication (E) . || — الكامل أو الجزئي
Reproduire = To reproduce in full or in part
intégralement ou partiellement . || (صو)
مقابلة الـ — Apparat = Critical apparatus
critique تسجيل الاختلافات التي ترد للنص الواحد
في نسخ مختلفة لمخطوطة من المخطوطات. ويثبت هذا
التسجيل عادة في هامش خاص مصحوباً بتعليقات
نقدية . || (مؤ) نسخة Exemplaire = Copy
. || — بوليصة النقل (F) Fausse lettre de voiture
. || — الحكم الأصلية Minute الورقة الأصلية
للحكم التي يوقعها رئيس الجلسة وكاتبها وتشتمل على
وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق . (تا) الناسخ :
كاتب يقوم بنسخ التعليقات والمكاتبات الصادرة
والواردة ويكون مسئولاً عن صحتها . || (ه)
مَنساخ : (E) Pantograph آلة لنقل الشكل مكبراً
او مصغراً أو مساوياً .
شي (ث) : نسْخ = تصوير = تقليد (مقابل)
Reproduction (F) . || — الرَّسم Décalque .
|| نُسْخَة = دِثار = حجرٌ مدلّس (لا قيمة له)
Doublet . || — = صورة = — مخطوطة Copie
جر (فر) : النسخ = تقليد = ترديد (مقابل)
r. (E) Reproduction (F) . || نُسخَة = صورة
طبق الأصل replica = Réplique . || مِنساخ
Pantographe = P. ph.
كوش (فل) : تناسخ Reincarnation, Transmi-
gration (E) Ré., Métempsychose (F) تناسخوا
الشيء تداولوه ؛ تناسخت الأزمنة تتابعت ؛ التناسخ
انتقال النفس بعد الموت الى جسم آخر نباتي أو
حيواني أو إنساني . وقد قال فيثاغورس بنظرية
التناسخ ، ومن المرجح أنه قد أخذها من الفلسفة
الهندية . ويقول الدواني شارح هياكل النور ، إن
التناسخ ينقسم الى نسخ (من انسان الى انسان)
ومسخ (من انسان الى حيوان) وفسخ (من انسان
الى نبات) ورسخ (من انسان الى جماد) .

نسر

شم (زر) : نَسْر (F) Fourchette القسم البارز
الرخو من باطن الحافر بشكل الرقم ٨ . || —
(L) (Vultur) (F) Vautour جنس طيور من الفصيلة
النسرية ورتبة الجوارح وهو أنواع . || نسريّات
(F) Vulturidés فصيلة النسور من رتبة الجوارح
تشمل النسر والرخمة والنسر الأمريكي . || ناسور
Fistule قناة طارئة متصلة بغدة أو بتجويف

طبيعي وهي تحدث سيلاناً. || نِسْرِين = جُلنِسرين
= وَرْد بَرِّيّ Églantier (F) (Rosa) (L) الأوليان
من الفارسية . اسم يطلق على أنواع برية من جنس
الورد والفصيلة الوردية . || — زاحف É. rampant
(R. reptans) . || — صدىء É. rouillé (R.
rubiginosa) . || — الكلاب = ورد السياج =
عُلَّيْقُ الكلاب É. des chiens (R. canina)

شق (ط) : ناسور سنخي Alveolar Fistula . ||
— شرجي Anal F. . || — صفراوي Biliary F.
. || — غائطي Fæcal F. . || — لثوي gingival
F. . || — مهبلي مثاني Vesico-Vaginal F.
. || — نكفي Parotid F. .

مص (مر) : الناسور = الناصور Fistula علة تحدث
في العين واللثة وتكثر حول الشرج وهي أنبوب
غبر في باطنه فساد ، كلما برىء أعلاه رجع غبراً
فاسداً (الغبر فساد الجرح فالجرح غبر أي فاسد) .
|| — مسيل ستنسن f. of Stensen's duct مسيل
الغدة النكفية .

نسغ

شم (رج) : نُسْغ Sap (E) Sève (F) (أ) السائل
الذي يكون في الخلية الحية . (ب) السائل الذي
يكون في أنساج النبات . || مُنْسِغَة Forest,
Taillis = copice حَرَجَة أشجارها نشأت من
فراخ الأرومات «الفراخ التي تظهر على أرومات الشجر
المقطوع» أو نشأت من الأشطاء «مفردها شَطْء»
وهي السوق التي تنشأ من براعم عَرَضِيَّة تظهر
على جذور بعض النباتات» . || طريقة ُ الـ — البسيطة
Simple c. system = Méthode du t. simple
. || الاستثمار بـ — الـ C., to = Traiter en t.
قطع الأشجار على مقربة من الأرض بغية الحصول على
فراخ «الفراخ التي تصبح بعد نموها شجر المنسغة» ؛
وهو أيضاً الإنساغ أو قل التفريخ أي حصول الفراخ
. || — الـ — المنتقاة C. selection system
=Traitement en t. fureté . || فراخ الـ —
C. shoot = Brins de t. فراخ تنمو من براعم
عَرَضية في أرومة الشجرة التي قُطعت على سطح
الأرض أو حُرِقت. || نظام — C. system=Régime
du t. شجراء «حَرَجة» حصلت أو حصل
معظمها من فراخ نمت على أرومات الشجر المقطوع ،
او حصلت من أشجار نشأت بوسائل أخرى من
وسائل التكاثر النباتي. || — — تحت الغابة C. with
standards s. = R. du t. sous futaie (ou t.
composé) تكون الشجراء «الحرجة» في هذا النظام
مؤلفة من قسمين : أشجار حصلت بالتكاثر النباتي
« أي من الفراخ والفسول وغيرها» كما في نظام
المُنْسِغة » ، وأشجار حصلت من البزور . وفي كل
مرة يُعمد فيها الى القطع يُحتفظ بأشجار منتقاة
جيداً لكي تتألف منها طبقة عليا مختلفة الأعمار ،
فيكون الاستثمار فيها على طريقة القطع الانتخابي ،
وتكون مدة دورتها مضاعف مدة الدورة في
المُنْسِغة. وكثيراً ما يكون تجديد الادخار صناعياً .
الذخر الشجري الذي كان احتُفظ به عند القطع (زر) :
. || نُسغ = طلّ Sève (F) الثانية نبه اليها اللغوي
سليم الجندي . والأولى أعرف . سائل غذائي يجري
في نُسج النبات لتغذيته . وهو نوعان نسغ صاعد
وينعت أيضاً بالناقص ونسغ هابط وينعت أيضاً
بالكامل . || مُنْسِغَة = خِيْس Taillis هي
المنسغات . وفي المخصص اذا قطعت الشجرة ثم نبتت
قيل قد أنسغت . أما الخيس فاصطلاح . وسماها
بعضهم غابة الجم ، والجم لم ترد بمعنى الجث ، وما
ورد هو الأجمام : شكل من أشكال الأحراج .
وتسمى الحرجة منسغة أو خيساً عندما يكون
شجرها أشطاء وأرآداً أي فراخاً نمت على أرومات
الأشجار القديمة المقطوعة . وتكون هذه الأشجار
من الملحاوات أي من التي يقع ورقها في الشتاء
فهي اذا قُطعت فرّخت. أما الراتينجيات كالصنوبر
والتنوب والأرز فهي عُروات اذا قطعت ماتت .
|| — عالية = خيس عالٍ T. Haut التي يقطع
شجرها بعد الخامسة والعشرين حتى الأربعين . || —
فتيّة = خيس فتيّ T. jeune يقطع شجرها في
الثامنة من العمر وما فوقها . || — وسَط = خيس
وسط T. Moyen التي يقطع شجرها في الخامسة
عشرة الى الخامسة والعشرين .

نسف

شم (زر) : نسْف Vannage (F) نفض الحب
وغربلته بالمنسف . || نسْفة Meulière صخور نخرة
صوانيّة تستعمل أرحية ً وفي رصف الطرق . || —
نَسَفَة = نسيفة Basalte ج نِسَف ونُسَف
ونُسُف ونِساف . وترد جميعاً بالشين المعجمة بدلاً
من السين . وفي القاموس هي حجارة الحَرَّة أو هي
حجارة سود ذات نخاريب يحك به الرجْل سمي به
لانتسافه الوسخ من الرجل . حجر بركاني أسود
اللون غالباً صَلْد أو ذو نخاريب تركيبه المعدني
مختلف . || نُسافة = نُفاضة Vannure الغلث
الذي يسقط عند النسف بالمنسف . || — = غربال
هوائيّ Tarare آلة تنقي الحبوب بتيار من الهواء
وبغرابيل تهتز . || منسف صغير = مُنَيْسف
Vannette ينسفون به الشعير قبل اعطائه علفاً
للفرس . || — = مِنسَفَة Van سلة مفلطحة لها
أذنان ينسف بها الحب .

شي (ث) : نسفة = صخر الرّحى Meulière صخر
تصنع منه الأرحية .

مح (سك) : عملية النسف (مقابل) Blasting
Operation (E).

نسق

مص (جي): النَّسَق Series (E) طائفة من الأنماط
. || — طمي Alluvial s. مستوى معين في الطبقات
تركيبه الحجري من الطمي . || (فن) النسق
P. engraving الحفر النسقي || . Process work
. || الفن — P. art . || الصورة النسقية P. camera
. || المنسق P. artist . || الحفار — P. engraver

كوش (فل) : تناسق Harmony (E) H. nie (F)
(١) متوفر في الوحدة العضوية حيث الأجزاء في
تعاون والوظائف في تآزر . (٢) تناسق سابق
Pre-established = h. préétablie نظرية نادى
بها ليبنتز لتفسير توافق المونادات دون تفاعل من
حيث ان المونادات مستقلة بعضها عن بعض . || —
Coordination = C. نسبة بين تصورات يشملها
تصنيف واحد . فمثلاً في التصنيف القائم على الكلية
لا فرق بين نوعين لجنس واحد .

جر (فر) : النسَقُ (مقابل) Norme (F) norm,
standard (E) . || نسّقَ to = Normaliser
normalize to standardize . || تناسُق (في
البناء) Symétrie (arch) = symmetry .
|| التنسيق Normalisation = standardization
. || غير منسق = — منتظَم Irrégulier =
Unsteady.

شي (ث) : تناسُق = تَساوُق (مقابل)
Économie (F).

مع (تر) : النسيقة = كتينة (مقابل) Catena (E)

نسك

شي (ث) : ناسك (مقابل) Ascète (F) . || —
Ermite . || — = حَبيس Anachorète .

نسل

شم (رج): نَسْل = جيل Generation (E) Gé.(F)
(وهو أيضاً الإنسال والتناسل) جميع أفراد جماعة
مفصولين عن آبائهم أو أسلافهم بأعداد متساوية من
الدَوْرات التناسلية . || تناسُل لاشِقيّ (أو
لازوجي) Asexual reproduction=G. asexuée
هو في معناه الواسع تناسل لا يحتاج إلى تدخل
مَشيج ذكري : فهو إما التناسل البِكْري ،
أو التكاثر بجزء من النبات . || (زر): إنسال =
تَوليد = تناسُل = تولّد = نَسْل G. . || —
شِقّيّ = تناسُل — (ويقال زوجي) G. sexuelle
. || — لا — تناسل لا — (ويقال لا زوجي)
G. asexuelle . || تناسُل أو توالُد ذاتي G.
spontanée . Génératrice «Couche ou Zône» ،

مص (ا ح) : تناسل الصغار Paedogenesis (E)
التكاثر في طور اليرقة أو الطور غير التام النمو كما
في اليرقة « أكرولوتل » وهي يرقة الحيوان البرماني
« أمبليستوما » Amblystoma وبعض الحشرات .
|| — عُذْري Parthenogenesis تكاثر بدون
إخصاب الخلايا الذكرية كما في نحل العسل حيث تضع
الملكة بيضاً بعضه لا يخصب وينمو ليكون الذكور
. || الثقب التناسلي Genital Opening . || الجهاز
أو المجموع الـ — Reproductive System . || الحز
— Genitale, Arvum . || (ط) الشَلَل —
التشحمي Dystrophia adiposogenitalis ينشأ عن
نقص إفراز الغدة النخامية أو فقد جزء من فصها
الأمامي ويتميز بكثرة الشحم والعُنّة وضمور الأعضاء

التنـاسلية الخارجية وعدم نمو الشعر . || المسالك — Genital tract يشمل المَهْبِـل والرحم والبوقين والمبيضين في الأنثى . || (ا ح) نتوءات تناسلية Gonapophyses زوائد البطن الخلفية في الحشرات لهـا صلة بالدرع التناسلية . || المَنْسَل Gonad . || غلاف الـ — Gonotheca جزء من غلاف الساق يحيط بالعوْد المبرعم في بعض الجوف معويـــات . || مناسل (م. منسل) Gonads الغدد التناسلية قد تكون الخُصيات وقد تكون المبايض . || شريان منسلي Gonadial artery يغذي المنسل . || مجرى — Gonoduct مجرى المنسل إما أن ينقل الحيوان المنوي في حـــالة الخصية أو ينقل البيض في حـالة المبيض ويسمى في الأول : وعاء ناقلاً . وفي الثانية : قناة البيض . || قطعة منسلية Gonotome مجموعة من خلايا ميزودرمية يتكون منها المنسل في السُّهَيْم . || الإنسالية (في الولادة) Parity (in Obstetrics) حـال المرأة بالنسبة لمرّات الولادة . || (اج) ضبط النسل Birth Control . || معدل الإنسال Rate of reproduction.

شق (ط) : نسل = ذرّية (مقابل) Progeny . || نُسالة = نُسَيْل Charpie . || تناسل = إنتاج = تكاثر خلوي Reproduction . || أعضاء الـ — Gonads . || هرمون الحالة التناسلية Gonadotropin . || تناسلي Genital . || الجهاز بولي تناسلي Genito Urinary . || الـ — Genitalia

مد : نسليـــات (مقابل) Génétique ou eugé-nique (F) . || أنْسالِيّ Généticien .

نسم

مص (جغ) : النسيم Breeze (E) الريـح اللينة لا تحرك شجراً ولا تعفي أثراً . || — البر Land B. رياح يومية تنشأ عن حركة الهواء الأفقية خلال الليل من البر الى البحر ، وتتحول نهـاراً الى «نسيم البحر Sea B.» ويعرف النوعان باسم نسيم البر والبحر .

|| (مر) النَّسَمة = الرَّبْو Asthma داء نوبي تضيق فيه شُعيْبات الرئة فيعسر التنفس .

جر (فر) : نسيم (مقابل) Breeze (E) Brise (F)

شق (ط) : نسمة (مقابل) Aura (E) .

نسا

مص (مر) : النسا Nerve, Sciatic (E) . في التشريح الحديث العصب الوركي ، ويمتد من الورك الى الكعب . || (اج) نسائية Feminism .

شق (ط) : اخصـــائي بأمراض النساء (مقـابل) Gynæcologist . || علم أمراض الـ — Gynæcology . || نسيان = فقد الذاكرة Amnesia .

كوش (فل) : نسيان Oubli (F) Forgetting (E) فقدان طبيعي مؤقت أو نهـائي لبعض ما اكتسب سابقاً من ذكريات ومهارات حركية .

شي (ث) : مَنْسى = سجن النسيان Oubliette (F) سجن كان يطرح فيه السجناء ويهملون حتى الموت .

نشا

مص (ط) : نشوء (مقابل) Genesis (E) . || الـ — البدائي للطبقة الجوانيـة Primitive entodermal; development of . || (جي) — الجبــال Orogenesis عملية تكون الجبال من تحركات الأرض الجانبية . || (ط) — الفرد Ontogenesis تاريخ تطور الكائن الحي . || — النُّطْفَة Spermatogene-sis تكوّن الحيوانات المنوية وتطورهـا في قنوات الخصيّة . || — النوع Phylogenesis تاريخ تطور نوع من الكائنات الحيـــة . || (فن) الإنشاء Composition (E) C. (F) تأليف أجزاء مصورة من حيث الموضوع والمواضع والوضعة ومكانة أحدها بالنسبة للآخر وتوزيـع الألوان والظل والنور الى كل ما هو ملشيء للصورة ويشترط أن تمثل الصورة موضوعاً خاصاً فلا يدخل في ذلك المنـاظر والصور الشخصية ما لم تشر الى معنى خاص. || (ق) — حق عيني Constituer un droit réel (F) . || (مؤ) تجنب — سابقة = خشية — — To avoid creating a precedent, to fear that a p. might be created (E) Eviter (craindre) de créer un précédent (F) . || (هـ) الإنشاءات البيانية = التكوينات الـ — Graphic constructions (E) فرع علم السكون الذي يبحث في اجهـــاد الضغوط والشدود في القضبان المكونة للهياكل بواسطة الرسم . || (جي) نشأة مكانية Authigenesis ظاهرة تراكم الصخور في الموضـع نفسه الذي نشأت فيـه . || (ط) منشأ Origin . || (اق) المنشأة Établissement (F) Establishment (E) فرع تابـع للمؤسسة . || (ق) المنشآت العامة É. publics (F) . || (هـ) المنشيء Evolute (E) منشيء المنحنى Evolute هو المحل الهندسي لمراكز انحنائه ويسمى المنحنى بالمنشأ Involute .

|| (ق) — الراتب Le constituant de la rente (F) . || منشئة Translatif || (ط) التنشؤ Development (E).

شم (رج) : إنشاء = منشأة Establishment (E) Établissement (F) هو أن ينمو الشجر ، بعناية أو بلا عناية خاصة ، حتى يبلغ مرحلة تعد فيها الحرَجَة الفتية ، التي تجددت طبيعياً أو صناعيـاً ، في مأمن من التأثيرات المشؤومة كالجفـــاف أو الصقيـع أو الأعشاب المضرة ، وعندئذ لا تظل الحرجة المتجدّدة محتاجة الى حماية خاصة أو عمليـــات حراجية عدا التنظيف والتشذيب والتوسيع على الشجر . || برهة — E. period = Période d'é. البرهة التي تنقضي بين بدء تجدد الحَرَجة طبيعيـــاً ، أو بدء إيجـاد حرجة صنـاعياً ، وبين الوقت الذي يُعتبر فيه أن الإنشاء قد انتهى . || مساعي — Formation (أ) في زراعة الحراج (A) Soins d'é. : جميع الأعمال المفضية الى إنشاء شَجْراء جديدة «حَرَجة جديدة» (ب) مكوّنة (تكوين) B) Formation) . في علم البيئة: وَحدة النبات الكبيرة التي تتألف منها جماعة القِمّـة في أرض تكون أهم خصائصهـــا الشكلية متناسقة. || نشوء الأنسال Phylogeny = Phylo-génèse تاريـخ تطور أحـد المتعضيّات أو أحـد الزُّمَر التصنيفية كالنوع مثلاً .

كوش (فل) : نشوء وارتقاء (مقابل) Evolution=E.

مد : — الأرض (مقابل) Géogénie (F) .

|| ناشئة Néoplasme .

جر (فر) : أنشأ (مقـابل) construire (F) construct (E) . || إنشاء = تكوين construction . || الإنشاءات البَيانية = التكوينات البَيانية c. tion = c. graphique = g. ic c. .

شق (ط) : منشأ = أصل Origin (E) . || منشأ العضلة O. of a Muscle .

شي (ث) : مُنْشأ نصف دائري Demi - lune (F)



شكل يكون في استحكامات الجيش وبعض الأبنية الأثرية . || إنشاءات عُلْوية Superstructure .

نشب

مع (جم) : الناشبة = العازل (مقابل) Clutch (E) . || قرص الناشبة = قرص العازل C. Disc .

شق (ط) : نشبة (مقابل) Ictus . || نشوب الظفر = ظفر ناشب Acronyx .

مص (بك) : ناشبة (مقابل) Haptophore .

نشج

مص (ط) : النشيج Whoop (E) ضرب من الشهيق يحدث في السعال الديكي .

نشد

مص (فن) : الأناشيد (مقابل) Songs (E) .

شي (ث) : أناشيد دينية (مقابل) Chants Litur-giques (F).

نشادر

شم (زر) : نَشادر = نُوشادر Ammoniac غاز يستخرج من ملح النوشـــادر وهو الملح الذي سمي نوشادراً في المفردات وفي غيرها . ويحصل هذا الغاز طبيعياً في المراحيض والأصطبلات والمزابل فتشم رائحته القوية ويحس تأثيره في العيون . وللنوشادر شأن كبير في الزراعة . وبعض الأملاح النوشادرية من أهم الأسمدة الآزوتية. وهذا الغاز مركب من ذرة من الآزوت وثلاث من الهدروجين . || محلول النُّوشادر Ammoniaque محلول غاز النوشادر في الماء .

نشر

شم (زر) : نَشْر Sciage (F) كنشر الخشب وهو قطعه بالمنشـار . || — الخَثي Ebousage نشر أخثاء البقر على أرض المرج لكي ينمو الكلأ بانتظـــام فلا يكون النمو كبيراً حيث تلقي البقر خثيها وقليلا في الأماكن الأخرى . || ناشِر = صِل مصري = بَرّاقة Naja Aspic d'Egypte (F) Haje (L) حية من أماميـات الأخاديد . واسم النوع العلمي H. من حية . || ناشِرة Diffuseur (F) أداة الانتشار تستعمل في صناعة السكر وفي غيرها . || — الخشب Lyméxylon ou Lime-

bois مترجمة . جنس حشرات صغار من مغمدات



الأجنحة تفتك بالخشب . || مَنشَر = نَشيرَة =
نَجرين = رَحبَة Séchoir موضع يهيأ لتجف فيه
أشياء شتى وتطلق الفرنسية أيضاً على مجففـــات
تجفّف فيها الثمار صناعياً . || مَنشَرة Scierie
مصنع نشر الخشب . || مِنشار Scie ج مناشير .



أداة النشر . || — S. (F) Pristis antiquorum
(L) ذكره الدميري . نوع سمك كبار من رتبة



الأشلاق والفصيلة المنشارية كثير في البحر المتوسط
وفي المحيط الأطلنطي ربما بلغ طوله أربعة أمتار او
خمسة . وله في رأسه منقار طويل عليه أسنان حادة
كأسنان المنشار . || — الشجر Egohine ou
Egoïne (F) منشار صغير يدوي تنشر به الفروع
والأغصان التي لا يستطاع قطعها بمقص التقليم . ||
مِنشاريّة = ذُبابة — Tenthrède ou Mouche
à scie (F) Tenthredo (L) جنس ذباب من
فصيلة المنشاريات ورتبة غشائيات الأجنحة . ||
— التفاح T. limace du poirier (T. adem-
brata) . || — دَميمة T. difforme (T. dif-
formis) . || — سوداء T. noire (T. æthiops)



|| — مُتَزَنِّرة T. à ceinture (Emphytus
cinctus) . || — مُتَمَنطِقة T. Zonée (Ten-
thredo zonata) . || مِنشاريات Tenthrédi-
nidés (F) فصيلة الذباب المنشـــاري من رتبة
غشائيات الأجنحة . || إنتشار Diffusion خاصة
في بعض الأجسام ، وهي أن تنتشر في كتلة مائعة
وأن تخترق أغشية التنافذ . ويستفاد من هذه الخاصة

في صناعة السكر وغيرهـــا . || — Hygroma
انتفاخ مصلي او قيحي في أطراف الدابـة كالمرفق
والركبة والغارب وغيرهـــا . || — الحَوشَب
Molette من عيوب القوائم في الدواب . وهـــو
انتفاخ رخو مفصلي او وتري سببه الاجهاد في العمل
|| — الرُكبَة Vessigon du genou ورم
رخو مفصلي او وتري يحصل في بعض أنحاء الركبة
وهو من عيوب الخيل . || — العُرقوب V. de
jarret ورم كالسابق ولكنه يحصل في بعض أنحاء
العرقوب . || — المِرفَق Eponge انتفاخ رأس
المرفق في الخيل . || إنتِشارات Tares molles
كانتشار الحوشب والعرقوب . تحصل من تمدد الغشاء
الآحي « الزلالي » في المفاصل . || (رج) الخشب
المنشور Lumber (E) Sciage (F) يستعمـــل
الاصطلاح الإنكليزي في أميركة عامة بمعنى الخشب
المنشور « خشب البناء والنجارة » . || نَشَر =
هَيَّأ قِطَع الجِذع = هَيَّأ الخشب المنشور Scier;
Billonner, Débiter (F) تحويل الجذوع الى قِطع
جذوع (Billonner) او تحويل قطع الجذوع الى
خشب منشور (.D., S) . || مِنشار التَّشذيب
Pruning saw = Scie à élaguer منشـــار له
عموماً نصل قصير ومعقوف ، وهو يصلح لفصل
الأغصان عندما يُجذَب مقبض المنشار في عنف الى
الأسفل . ومقبض المنشار هذا يمكن أن يكون
طويلاً او قصيراً .

مص (اق) : النشر = الإعـلان = Advertising
Publicité مجموعـــة الطرق التي تستخدم لتعريف
الجمهور ببعض المنتجات وحثه على شرائها . || (ق)
النشر (Publication (F . || الـ — Insertion
(des annonces) إعلان البيع في الصحف وفقـاً
لأحكام القانون . || (مؤ) نشرة (يومية) (Daily)
Bulletin (E) Bu. (quotidien) (F) . || (ط)
الناشِرة (ج. نواشر) Veins, superficial, of
the arms(E) الأوردة تحت الجلد في باطن الذراع .
|| (حض) المنشر Clothes line مكان ينشر فيه
الغسيل ليجف . || منشار Saw أداة للشق والقطع
. || — منحنيات .Jig s منشار سلاحه شريطي
رقيق ضيق لقطع المنحنيات والدوائر وما يشابهها .
|| (ط) — جيجلي .Gigli's s يستعمل في قطع عظم
العانة في بعض الولادات المسرة . || (هم) — خدش
.Hack s المنشـــار المستعمل لخدش الأخشاب دون
فصلها . || — شريطي .Band s مكنة مجهزة
بمنشـــار على شكل شريط يدار ميكانيكيا . ||
— قرصي .Circular s مكنة مجهزة بمنشـــار على
شكل قرص يدار ميكانيكيـاً . || (ط) — هي
.Hey's s منشار قليل العرض ويستعمل في جراحة
العظام . || (اح) مِنشاريّة Serrate توصف به
حافة الورقة اذا كانت على هيئة المنشار . || (مؤ)
منشـــور Circular letter (E) Circulaire
(F) . || (هـ) الـ — (Prism (E جسم كثـــير
السطوح فيه وجهان مضلعان متوازيان والأوجـــه
الأخرى أشكال متوازية الأضلاع واصلة بين الأضلاع

المتناظرة الموازية للضلعين . || (ضو) — ثنـائي
Biprism منشور زجاجي زاوية رأسه تكاد تساوي
قائمتين ويستعمل لتفريع الحزمة الضوئية الى حزمتين
تنفرجان بزاوية صغيرة . || — الرؤية المستقيمة
Direct-vision prism منشور مركب تركيبـــاً
خاصاً يحدث تشتتاً في الضوء الأبيض دون انحراف
الجزء الأوسط من الطيف . || (هـ) الـ — القـــائم
Rectangular p. هو ما كانت أحرفه الجانبية
عمودية على قاعدتيه وما سواه فهو المنشور المائل .
|| (مؤ) إرسال — للوفود To circularise dele-
gations (E) Envoyer un circulaire aux dé-
(F) . || (اج) انتشار (Diffusion(E كانتشار مادة
في أخرى . || (الك) — Propagation انتقال
الموجات المغنطيسية الكهربائية او الموجات الصوتية
في وسط ما . || (ط) الـ — Mydriasis اتساع
البؤبؤ . || (طبع) — الضوء Diffusion of
light تبعثر أشعة الضوء وذهابها في جميع الجهات
كما يحدث عند انعكاسه عن حائط أبيض وكـــا هو
الحال في طرق الإضاءة الحديثة . ويطلق اللفـــظ
أيضاً في انتشار الغازات والسوائل D. of gases
and liquids أما استطارة الضوء فيطلق على Scat-
tering of light وهـــو اشراق ثانوي ينجم عن
وجود دقائق مادية صغيرة في الوسط الذي يمتد فيه
الضوء ويتميز بغلبة الضوء الأحمر في الشرق على
امتداد سمت الضوء الأول وغلبة الضوء الأزرق في
الشرق في الاتجـــاه العمودي ومن أمثلته حمرة
الشروق والغروب وزرقة السماء . || (مر) منتشر
Diffuse . || التهاب — D. inflammation . ||
ينتشر Spread .

جر (فر) : نَشَر = عرَّض (مقابل) (étaler (F
(to show (E . || نشْر او قص الاسطوانة القائمة
Développement du cylindre droit = Deve-
lopment of the right c.der . || — حراري
Diffusion calorifique = Thermal d. . ||
— الضوء D. de la lumière = Scattering of
light . || — الغازات والسوائل D. des gaz et
des liquides = D. of gases and liquids . ||
المنشور Prisme = Prism . || — الرؤية المباشرة
P. de vision directe = P. of d.ct v. . ||
— زجـاجي صوّاني = P. en verre de plomb
Lead glass p. . || الـ — ذو الانحراف الثابت
P. à déviation constante = P. of c.nt de. .
|| — عادل (او مُقوِّم) P. redresseur = Erec-
ting p. . || الـ — القائم P. droit = Rectangular
p. . || — لا لوني P. achromatique = a.tic p.
; || — مُشتِّت P. à dispersion = dispersing
p. . || — نيكول P. nicole = nicol p. .
شق (ط) : منتشر (مقابل) (Disseminated (E
. || تصلّب — D. Sclerosis . || انتشار =
نثر Dissemination .

مع (تر) : انتشار (مقابل) Dispersion . || درجة
الـ — = التفريق Degree of d. . || نشارة =
— خشب Sawdust . || منشوري Prismatic .

مد : نشر (مقابل) Porrigs . || المنشور العام . Charter.
كوش (فل) : انتشار Progress (E) P.ès (F) فيقال انتشار الأجرام وانتشار العادات السيئة .

نشز

جر (فر) : نَشَاز (مقابل) Désaccord (F) Discord (E).
شق (ط) : ناشز = وريد — Basilic (E) . || — متوسط Median B.
شي (ث) : ناشز Balèvre (F) ما ترك ناتئاً من حجارة البناء .
مص (ط) : ناشزة (مقابل) Protuberance(E) .

نشش

شي (ث) : مِنَشّة Emouchoir (F) أداة ينش ويطرد بها الذباب .



نشط

مص (فل) : نشاط (فاعلية) Activité (F) A.ty (E) (١) كل عملية عقلية او بيولوجية متوقفة على استخدام طاقة الكائن الحي . (٢) أي عملية عقلية او حركية تمتاز بالتلقائية أكثر منها بالاستجابية . || (اح) — = حيوية Vivacity (E) . || الـ — الكيميوي Chemical Activity . || (ط) مُبَطّ الـ — Hypoactivity نقص نشاط العضو في تأدية وظيفته . || (ك) ناشط Active . || فحم — A. charcoal . || (فل) نشاطية = فاعلية Activisme (F) A.sm (E) مذهب فلسفي يعتبر النشاط الروحي جوهر الحقيقة . || (ك) تنشيط Activation (E) تحويل أي مادة بيولوجية كالأنزيات او أي عامل مساعد من حالة الركود الى حالة النشاط . || (ك) منشّط Activator مادة ضرورية لعملية التنشيط . || (ط) — المُبيد الحشري Insecticide a. وهو الذي يسرع في تأثيره على الحشرات . || (ك) فحم نباتي — Activated-charcoal فحم نباتي زيد نشاطه بمعالجة سطوحه ما ظهر منها وما خفي بحيث تصبح لها القدرة على امتزاز المواد . || (ك) ينشط Activate . || (بك) أنشوطة بلاتينية Platinum Loop.
جر (فر) : النشاط الضوئي Activité optique = Optical a.ty . || تنشيط Activation = A. || مُنَشِّط Activateur = A.tor .

نشف

مص (جغ) : نَشَف Pumice (E) صخر بركاني خفيف ذو ثقوب تملؤها الغازات والهواء ويستعمل في تنظيف الأرجل وغيرها . || (حض) النشافة Papier buvard (F).
شي (ث) : نَشَف = نَشَفة Basalte ضرب من صخور بركانية رمادية الى سواد .

نشق

شق (ط) : إستنشاق = إنشاق (مقابل) Inhala-tion (E) . || — = شم Smell . || أملاح الا — Smelling Salts . || منشقة Inhaler . || مُنشقة الجسم (طفيليات) Schistosomum . || — الا — الدموية (بلهارسيا) S. Hæmatobium .

نشم

شم (زر) : نَشَم Grewie (F) Grewia (L) عن معجم أسماء النبات . جنس شجر من الفصيلة الزيزفونية .

نشا

شم (زر) : نَشا = نشاء Amidon (F) هدرات كربون او قل كربوهدرات على شكل سحيق أبيض يكثر في الحبوب وفي بعض النباتات العسقولية كالبطاطس . || — البَطاطس Fécule لا فرق كيمياوياً بين نشا البطاطس ونشا الحبوب المسمى Amidon . || خميرة الا — = أميلاز Amylase خميرة تكون في الملط أي في الشعير المنتش وفي غيره . || مَنشاة = نشاءة Amidonnerie صناعة النشا ومصنع النشا ويسمى قاعة النشا في دمشق . || — البَطاطس Féculerie مصنع يستخرج فيه نشا البطاطس . || حنطة نشوية Amidonnier (F) Triticum amyleum (L) من أنواع القمح . || مواد — Matières amylacées (F) أصول مركبة أساسها النشا تكون في أعضاء كثير من النباتات .
مص (ك) : النشا الحيواني (جليكوجين) Glyco-gen (E) مركب كربوايدراتي يختزن في الكبد ويتحول الى جلوكوز بعملية تفكك مائي عندما تستدعي حالة الجسم ذلك . || (اح) نشواني Amyloid مادة كربوايدراتية تشبه النشا . || نشوي Amylaceous يطلق على المواد التي تحتوي على كثير من النشا . || (تا) النشو : غير البالغين من أبناء أهل الذمة الذين لم تجب عليهم الجزية .
شق (ط) : نشا = نشّي (مقابل) Starch . || خميرة النشا Amylase . || شبه الا — Amyloid . || الداء شبه النشوي A. Disease .
شي (ث) : مُنَشّى Empesé (F) قماش متماسك معالج بالنشا .

نصب

شي (ث) : نُصب = نَصْب (مقابل) Bétyle (F) . || نُصبة = شاهدة (قبرية او نذرية) Cippe

. || — = — مضيئة Balise . || منصب Landier حامل المشاعل ونحوها . || — Andier



أثفية الموقد . || — ثلاثي = سيبة (عامية) Trépan . || منصبة Tréteau .
مص (تا) : نصب تذكاري = شاهد Stela (E) Stéle (F) لوح من حجر او خشب يحمل نصوصاً دينية او تاريخية وقد يكون مكانه في القبر او في المزار او في المعبد وقد يكون عند الحدود . || (ق) نصاب الإرث La réserve; pars legitima (F) . || — الوصية Quotité disponible . || (مؤ) الـ — الضروري لنجاح المرشح الواحد Electo-ral quoticnt (E) Quotient électoral (F) . || بلوغ الـ — القانوني The quorum is reached, we have a q. = Le q. est atteint . || التحقق من — القانوني To ascertain that there is a q. = Vérifier le q. . || (ق) النصيب الإرثي Part héréditaire (F) . || — في الخسارة = الحصة في الـ — P. dans la perte . || — في الربح = الحصة في الـ — P. d. le bénéfice .
مع (تب) : نصاب = مجموعة Set (E) . || — السيف Monture (F) مجموعة المقبض .
شق (ط) : نصاب القص Manubrium (E) القطعة العلوية لعظم القص . || إنتصاب = نعوظ Orgasm.
شم (زر) : ناصبة السنابل = مُنهضة الـ — Rele-veur d'épis (F) أداة تنهض السنابل التي أصابها الضجعان فيتناولها الحصد أثناء الحصاد .

نصر

مص (تا) : انتصار فرسي Pyrrhic Victory(E).
شي (ث) : ناصريون (مقابل) Nazaréens (F).

نصص

جر (فر) : نَصّ = عبّر (مقابل) énoncer (F) to enunciate (E) . || النَّص = التعبير = البيان énoncé = Enunciation.
مص (مؤ) : النص الأصلي Blue-print, master-copy(E) Minute, exemplaire servant d'ori-ginal (F) . || — — Original text = Ver-sion originale . || (اق) — الدولة الأكثر رعاية The most favoured nation clause = La clause de la n. la plus favorisée نص يدرج في الاتفاقات والمعاهدات التجارية وبموجبه تتعهد دولة لدولة ثانية بمنحها ما قد تعطيه الدول الأخرى من المزايا في المستقبل . || (ق) نصوص Dispo-

(مؤ) — التفويض || مواد المعاهدة . sitiis (F)
|| . Terms of reference (E) Mandat (F)
منصة Platform = Estrade .
شي (ث) : منصّة = منبر (مقابل) Tribune(F)
|| — = مصطبة = دكـّـة Estrade . ||
— = مَرمى Stand . || — المسرح = مَشهد =
مَنظر Scène .

نصع

مص (فن) : الناصع والأدكن Light and dark
هما مقدار ما يلزم (E) Claire et foncé (F)
لكل جزء من أجزاء الصورة من النصـــوع او
الدكنة حتى يطابق مثله في النموذج المرسوم فيصير
ناصعاً او أدكن .
شم (زر) : ناصعة Bupreste (F) Buprestis (L)

سميتها ناصعة لأن فصيلتها تشمل أزهى الحشرات
ألواناً . || — البلّوط B. du chêne (Corœ-



bus bifasciatus) . || — ثمانيّة النُقَط B. à
huit gouttes (Buprestis octoguttata) . ||
— خضراء B. vert ou Agrile (Agrilus viridis)
. || — الصَّنَوْبَر B. des pins (Chalcophora

mariana) . || — قَبْلِزِيّة B. bronzé (Bu-
prestis œnea) . || ناصعات = نافخات البقر
فصيلة حشرات من مغمدات Buprestidés (F)
الأجنحة فيها أسطع الخنافس ألواناً .

نصف

جر (فر) : نِصف دائرة (مقابل) Demi-cercle
(E) Semi ci. (F) . || — سطح = D. plan
S.-plane . || — طنين (مسافة $\frac{16}{10}$) D. ton
S. tone = . || — قُطر = Rayon (Math)
Radius . || — — التقوُّس = — — الانحناء
R. de courbure = Radius of curvature .
|| — — القصور = R. of gy. R. de giration
. || — مُنفِذ = شبه مُنفِذ Semi perméable
S. p. = . || — موجة = Half Demi onde
wave . || — موصل = شبه — Semi conduc-
teur = S. c.tor . || — نَغمة (عربه) S.-ton
S. tune = . || أنصاف أقطار التقوُّس الرئيسية

Rayons de courbure principale = P.al
radir of curvature . || مُنتصِف (منصف
الزاوية) Bissectrice = Bisector . || — خارجي
B. extérieure = Exterior b. . || — داخلي B.
intérieure = Interior b. . || مُنتصَف =
وسط Milieu = Middle, medium . || —
مستقيم M. d'une droite = M. point of a
straight line . || تنصيف Bissection =
Bisection.
مص (جغ) : نصف الكرة الأرضية (مقابل) He-
misphere (E) . || — القاري Land H. — ||
اصطلاح يطلق على نصف الكرة الذي يغلب فيه
اليابس على الماء . || (اح) ال — الحبليات Ente-
ropneusta = Hemichordata شعيبـــة من
الحبليات تميز بوجود فتحات خيشومية متعددة في
جدار البلعوم وحبل ظهري في منطقة الرأس . ||
— خيشوم Demibranch, Hemibranch أنسجة
التنفس الموجودة على أحد جانبي القوس الخيشومية .
|| — سطيح Demifacet تطلق على كل من جزئي
السطيح الموجود على فقرتين متجاورتين لاستقبال
رأس الضلع . || (جي) — دورة (رسوبيـــة)
Hemicyle ذلك الجزء من الدورة الرسوبية الذي
يضم بيئات الترسيب المتتابعة إما نتيجة لطغيان
البحر او لانحساره . || — — انحساريـة (—)
Regressive h. . || — — طغيانية (—) Trans-
gressive h. . || (اح) نصفية الأجنحة Hemip-
tera رتبة كبيرة من الحشرات ناقصة التحول تشتمل
على الحشرات القشرية والبق والمن وغيرهـا . ||
(ه) تنصيف Bisection التقسيم الى قسمين متساويين
. || منصف Bisector ما يقسم الشيء الى قسمين
متساويين . || (فل) انصاف Equité (F) E.ty
(E) إحساس تلقائي صادق بمـا هو عدل او جور
ويقضي باعطاء كل ذي حق حقه .
مع (تب) : النصف الأول = الشوط الأ — First
half time (E) . || ال — الثاني = الشوط ال —
Second h. t. . || نصف الوقت H. t. منتصف
وقت اللعب .
شي (ث) : نِصف دائري (مقابل) Hémicycle
(F) . || — قوس بيضيّة Branche d'ogive .
|| — كُرَوي Hémisphère . || نِصفيـّـة
Mezzanine طبقة قليلة الارتفاع بين طبقتين في
البناء .
كوش (قل) : إنصاف او عدل طبيعي Equity(E)
E.té (F) (١) شعور تلقائي بالعدل والظلم في قضية
محددة . (٢) يميز أرسطو بين العدل القانوني والعدل
الطبيعي (الانصـاف) وهوأرقى من بعض صنوف
العدل . فهو عدل ولكنه لا يقارن بالعدل لأنـه
يتصل بنوع آخر يختلف عنه . فالعدل والانصاف
شيء واحد ، وكلاهما خير . ولكن الانصاف خير
من أعلى درجات الخير في السمو .
مد : النَّصافة (مقابل) Métayage (F) . ||
تَنَصُّف Méiose .
شق (ط) : نصف كرة مخية Cerebral Hemis-

phere (E).

نصل

مص (اح) : النَّصْل Blade (E) . || (ك)
نَصَّل = نَصَّل = أنصل Decolourise زال او
أزال اللون من سائل او جسم . || تنصيل Strip-
ping إزالة بعض الأصباغ او كلها من ثوب او غيره
بالطرق الكيميائية او الطبيعيـــة او إزالة بعض
الأجزاء ذات درجة الغليان المنخفضة من مزيج كما
في عمليات تقطير البترول الخـام . || النصول =
التنصيل = الإنصال Decolourisation إزالة اللون
او قصره ويتم ذلــك بالاختزال او التأكسد او
الامتزاز . || — غازي Gas fume fading تغير
بعض الألوان من تعرضها لبعض الغازات او الأبخرة
التي في الجو . || مصباح ال — F. lamp .
شي (ث) : نَصْل = صفيحة = صَفحة (مقابل)



Lame (F) . || — = سِنان Estoc . || نَصلة
Alemelle . || ناصِل Déteint لون باهت .
شم (زر) : نُصول الحافر = هبوط ال — Avalure
يحصل في الفرس .

نصا

شم (زر) : ناصية Toupet(F) ج نواص وناصيات.
جر (فر) : ناصية الموجة (مقابل) Front d'onde
(F) Wave front (E).

نضب

مع (سر) : سد الانضاب (مقابل) Coffer dam(E)

نضج

شم (زر) : نَضِج = يَنْضَج = نُضْج = إينـاع = إدراك
Maturité (F) بلوغ الثمرة كمالها أي آخر دور
من أدوار حياتها وذلك عندما تصير مشتملة على
غاية ما يراد لها من الصفات سواء من حيث لونها
او طعمها او رائحتها او طراوتها . || (رج): — =
نُضْج Maturity (E) M.té (F) (أ) الطور الذي
تصبح فيـه الشجرة قادرة على التناسل بالبزور ،
وتكون فيه قد بلغت طولها النهائي . (ب) العمر
الذي اذا بلغتــه شجرة او شجراء يصبح ازدياد
حجمها بطيئاً ، ويصبح ذلك النمو البطيء فيها لا
يضمن سعر الفائدة الذي حُدِّد سابقاً . || — لاحق
Afterripening = Surmaturation, Arrière-
maturation تغيرات كيماوية (أحيـائية او
فيزيائية) تحصل في البزور والبصلات و « الدرنات »
والثمار بعد أن تكون قد جُنيت وهي ناضجة نضجاً
سوياً . وهذه التغيرات تكون في الغالب ضرورية
للإنبات او النمو فيما بعد .
مص(اح) : نضج البيضة Maturation of ovum (E)
تمام استعدادها لتصبح قابلة للإخصاب . || (ط)
ناضج Mature . || غير — Immature . ||

إنضاج صناعي Artificial ripening .
شق (ط) : نضوج (مقابل) Maturity .

نضح

مص (اح) : نضح Exudation, Exusion (E) خروج السوائل من الثغور المائية . || الـ Exosmosis . || الضغط النضحي Exudation pressure الناشيء من اندفاع العصارة في الأوعية الى الخارج . || الانتضاح Endosmosis . || التناضُح Osmosis . || التناضحي Osmotic . || نضاحة Sprayer جهاز لرش السائل بقوة .

شم (زر) : نضح = تَنافذ خارجي = تَحـال خارجي Exosmose(F) . || منضَحة = منضَخة

Pulvérisateur يسميها بعضهم رشّاشة . وجعلنا المرشة والرشاشة أمام Arrosoir . والنضح والنضخ والرش بمعنى . آلة ترش السوائل نقطيات دقاقاً على النباتات المصابة بطفيليات حيوانية او نباتية . || ـ الظَّهر P. à dos d'homme يحملها البستاني على ظهره ويديرها بيده . || ـ مجرورة P. à traction animale تقوم على عجلتين وتجرها الدواب . || تناضُح = تَحالّ = تَنافُذ Osmose الأولى لمجمع مصر والثانية والثالثة للأب أنستاس . تبادل يحصل بين سوائل كثافتها مختلفة ومفصولة بعضها عن بعض بغشاء عضوي حتى يتجانس تركيبها. ونفوذ السائل القليل الكثافة كالماء الى السائل الكثيف يسمى الانتضاح او التحال الداخلي Endosmose وعكسه النَّضح او التحال الخارجي Exosmose ويكون بطيئاً .

شق (ط) : نَضح Douche (E) إدخال السوائل الى الأجواف الطبيعية .

نضد

شم (رج) : تَنضيد Stratification (E) St. (F) (أ) وضع البذور على طبقات بعضها فوق بعض في بيئة رطبة ،كأن تكون رملاً رطباً او خثاً رطباً . وكثيراً ما يبدلون طبقات البزور وذلك لجعلها تحتفظ بقوتها الإنباتية ، او لتسهيل إنباتها عندما تكون في حالة الرقاد . (ب) في علم البيئة : انتظام النباتات على طبقات منضَّدة أي بعضها فوق بعض . || (زر): ـ S. (F) وضع البزور بين طبقات من الرمل الرطب تسهيلاً لأنتاشها بسرعة عندما تزرع . مثالها بزور الزيتون والمشمش وأشباهها . والتنضيد أيضاً وضع قضبان الغرس بين تلك الطبقات ليسهل بروز جذورها . || تَنضُّد = تطبُّق Stratification تكوُّن الصخور الرسوبية في أنضاد أي في طبقات . وفي اللغة : أنضاد الجبال جنادل بعضها فوق بعض . يقال في الجيولوجية صخور منضدة او طباقية ويقال التطبق الكاذب والمتعارض والتباري . التطبيق وما اليها عن مجمع مصر .

جر (فر) : النَّضيدة = البطارية (مقابل) Batterie (F) B.ry (E) . || ـ ثانوية B. secondaire = Secondary B. || ـ مَراكِم B. d'accumulateurs = Storage b. || النَّضيدات ذات الجهد العالي B. à haute tension = High t. b. || منضَدة ضوئية Banc d'optique = O.cal bench.

شي (ث) : مِنضَدة = لوح = جدول = مائدة =



فهرس (مقابل) Table (F) . || نَضَد البناء Entablement كل ما فوق تيجان الأعمدة من جائز وافريز وطنف .

نضر

شم (زر) : نضاريَّة الحُمّاض Chrysomèle de

l'oseille(F) Gastrophysa raphani(L) حشرة مضرة . || ـ الحَوَر C. du peuplier (Lina



populi) حشرة مضرة من الفصيلة النُّضارية . || نُضاريات Chrysomélidés (F) فصيلة حشرات من مغمدات الأجنحة رباعية الأجزاء سميتها نضاريات لأنها منسوبة الى كلمة Chrysomèle وهذه من لفظين يونانيين بمعنى تفاحة نضارية أي ذهبية . وفي هذه الفصيلة عدة أجناس وأنواع مضرة .

نضنض

شم (زر) : نَضناض = قُنفُذ النمل Echidné(F)

Echidna (L) جنس حيوانات لبونة شاكة تشبه القنفذ من رتبة وحيدات المسلك .

نطح

مع (تب) : النطح Butting (E) الدخول بالرأس .
مص (م) : نطاحة Shaping machine مكنة للتشغيل بالكشط على أن تثبت الشغلة وتتحرك عليها الأسلحة القاطعة ذهاباً وإياباً وتستعمل للأشغال الصغيرة .

نطد

جر (فر) : منطاد (مقابل) Aérostat-ballon(F) Balloon (E).

نطر

شم (زر) : نُطّار = جِدار = لَعين Epouvantail (F) ما ينصب في المزروعات لزجر الطير والوحوش .

نطرون

شم (زر) : نَطْرُون = ملح البارود Nitre ou Salpêtre هو كيمياوياً نترات البوطاس. يحصل على صخور كلسية وعلى جدران الأقباء والأبنية الرطبة ويستعمل في صنع البارود . وكثيراً ما كانوا يستعملون كلمة Nitre للدلالة على أملاح أخرى غير نترات البوطاس ، فيقولون مثلا نطرون شيلي Nitre de Chili أي نترات صودا شيلي ، ويقولون نطرون نوشادري N. ammoniacal أي نترات النوشادر .

نطط

شم (زر) : نَطّاطة = بُرغُوث البساتين Altise. Tiquet. Puce des jardins. Pucerotte (F) Haltica ou Altica (L) الأولى ترجمة الاسم العلمي وهو من اليونانية . والثانية ترجمة أحد الاسماء الفرنسية. جنس حشرات صغار لوامع مضرة من آكلات الورق تنسب الى الفصيلة النضارية من رتبة مغمدات الأجنحة . || ـ Taupin (Elater)

جنس خنافس صغار من فصيلة النطاطات اذا وُضعت على ظهرها نطت كالنابض . || ـ الحصيد T. des moissons (E. segetis) دودتها مضرة بالزرع يسمونها الدودة الصفراء ودودة السلك الحديدي . || ـ زَبّاء T. velu (E. niger) . || ـ مخطَّطة T. rayé (E. lineatus) . || نَطّاطات = داقات Elatéridés (F) فصيلة حشرات من مغمدات الأجنحة .

نطف

شق (ط) : نُطفَة (مقابل) Sperm (E) . || كُيَيسة الـ Spermatocele . || نطيفة = حجيرة منوية Spermatid نطفة صغيرة .

مص (ط) : الإنطاف Spermatogenesis عملية تكوين النطيفات في الخصية . || نُطَيفة = حُيَيّ منوي Spermatozoon خلية ذكرية نسلية ناضجة من نتاج الخصية . || سلف الـ Spermatid — خلية متولدة من خلية نطفية ثانوية بالانشقاق وتنشأ منها النطيفة . || خلية نطفية Spermatocyte الخلية المولدة لسلف النطيفة . || سلف الخلايا — Spermatogonium خلية ذكرية لم تتميز بعد .

نطق

مص (صو) : النطق Articulation (F) A. (E) مجموع حركات أعضاء النطق وقت التلفظ وتعريف التلفظ الواضح . || جهاز الـ Appareil vocal — V. Apparatus = مجموعة الأعضاء التي تشترك في إصدار الأصوات اللغوية . || (اح) نِطاق Clitellum (E) الجزء الغدي المتنفخ في جلد بعض الديدان الحلقية وله وظيفة تناسلية . || (جي) النطاق Zone المرحلة الصخرية من العمود الجيولوجي التي تترسب في أثنـــاء البرهة من الزمن الجيولوجي أي هي المكافىء الصخري للبرهـــة وتتميز بوجود حفريات لنوع او مجموعة من الأنواع الحيوانية او النباتية لا تتعداها الى غيرها من النطق (وهو الوحدة الصخرية من العمود الجيولوجي التي تقـــابل البرهة) . || — الانسياب Asthenosphere (Tectosphere, Zone of Flowage) الجزء الذي يـــلي القشرة الأرضية (وقد يعتبر جزءاً من المحيط اليابس) وهو النطاق العميق من القشرة الأرضية الذي توجد فيه الصخور في حالة تسمح بالتأثر السريع بحركات الطي والتشوه . || — التماس Z. of Contact النطاق الضيق الذي يحيط بالكتل النارية ويظهر فيه أثر التحول في صخور المنطقـــة . || الـ — الساحلي Littoral Z. نطاق البيئة البحرية الذي يمتد ما بين أدنى مستوى للجزر وأعـــلى مستوى للمد يغطي منطقة المد في أثناء ارتفاع المياه . || — تحت الـ — Sublittoral Z. نطـاق البيئة البحرية الذي يمتد من أدنى مستوى يصل اليه الجزر حتى عمق نحو ٣٠٠ متر وهو أبعد عمق في مياه المحيط يمكن الضوء اختراقه . || — فوني Faunal Z. نطاق صخري من العمود الجيولوجي له عمر محدد . ويتميز بمجموعة معينة من الحفريات من بينها نوع لا يجاوز مـــداه الاستراتيجرافي حدود النطاق ويسمى النطاق باسمه . || النُطَيق Epibole أصغر وحـدة صخرية في العمود الجيولوجي وهي المكافىء الصخري للحظة الجيولوجية وتتميز بوجود حفريات مميزة لنوع معين من الكائنات او ضرب منه لا يتعداه الى غيره من النطيقـــات (وهو الوحدة الصخرية من العمود الجيولوجي التي تقابل اللحظة) . || (ط) مَنطِق المُحتَضَر Dying declaration ما يقرره المشرف على الموت . || (ه) عدد منطق Rational number العدد الذي يمكن إيجاد قيمته بالضبط والذي يمكن وضعه على صورة كسر حداه عددان صحيحان غير مقربين . || (اج) منطقة Zone . || — انحراف Interstitial Area . || — التكافؤ Valence band المدى الذي يحصر مقادير الطاقة المختلفـــة المتقاربة لإلكترونات التكافؤ . || (اح) — الحارة القديمة Palaeotropical region إقليم يقع بين مدار السرطان والجَدْي في الدنيـــا القديمة . || (اح) — رئيسة في المدينة Metropolitan Area . || (ط) الـ — الشراسيفية Epigastric region . || (جغ) — القطبية الجديدة Nearctic منطقـــة جغرافية أحيائية تشتمل عـــلى جرينلندة وأمريكا الشمالية حتى شمال المكسيك . || (اح) — النمو Formative region = Growing point المنطقة التي تنمو عندها قمة الساق وقمة الجذر ويبدأ عندها تشكل الأعضاء والأنسجة . || (ه) كمية منطقة (جذرية) Rational quantity الكمية التي يمكن ايجاد قيمتها بالضبط او التي يمكن وضعها على صورة كسر حداه عددان صحيحان غير مقربين . || (اح) مُنَيطِقة هلامية Gelatinous zonule مادة ترتكز عليهـــا العدسة في بعض الفقاريات ككلب البحر ، وهي مدعومة من أعـلى بالرباط المعلق . || (ق) المنـــاطق الحرة Zones franches (F) جزء من أرض الدولة يعتبر خارجاً عن الحدود الجمركية . || (جغ) — القاحلة Arid Regions (E) التي تنعدم فيها سبل الحياة وخـــاصة النباتات كالصحارى والتلندرات الجليدية . || (جي) — القدمـــانية Ambulacral Areas (Ambulacra) منـــاطق درقة القنفذانيات التي تقع في الاتجاهات الشعاعية أي المناظرة الألواح البصرية في الجهـــاز القمي . وكل منطقة قدمانية تتكون من زوج من صفوف الألواح الهيكلية التي تكون الدرقـــة ، ويتميز كل لوح من هذه الألواح في العادة بزوج مستعرض من الثقوب لمرور زوائد أنبوبية من جهاز داخلي يسمى الجهاز الوعائي المائي وهذه الزوائد تسمى الأقدام الأنبوبية ووظيفتها حركية وتنفسية ، ومن ثم سميت المناطق التي توجد بها بالمناطق القدمانية . || (اح) — نامية Underdeveloped A. . || (جي) تنطق Zonation وجود النمط الصخري في نطاقات محددة . || تنطيق Zoning التعرف على النطاقات المختلفة التي يشتمل عليهـــا نمط صخري او تصنيف الطبقة الى نطاقات . || تمَنْطُق Z. وجود بلورات المعادن في هيئة مناطق يحيط بعضها ببعض مختلفة في تركيبها الكيميائي . || (ق) منطوق الحكم Dispositif du jugement (F) نص ما قضت به المحكمة في قضية معينة . || (ه) الانطاق Rationalisation (E) تحويل الكسر الذي مقامه كمية صماء الى كسر مقامه كمية منطقة . || (صو) النطقيات (فونولوجيا) La phonologie (F) P.gy (E) علم يبحث في الأصوات ذات الوظيفة الدلالية في احدى اللغات كالبحث في السين والصاد في مثل : سبر وصبر ، والهمزة الأصلية والمنقلبة عن القاف وكالخاء في نضخ حين تقارن بالحاء في نضح . || (اح) المنطقيات Cestoda (E).

كوش (فل) : ناطق Reasonable (E) Raisonnable (F) من له عقل ، فيقال « الإنسان حيوان ناطق » . || منطق Logic = L.que (١) لم يرد لفظ « لوجيكا » في كتب أرسطو كاسم لهذا العلم ثم ورد في عصر شيشرون بمعنى الجدل الى أن استعمله إسكندر الأفروديسي بمعنى المنطق . ويقول أرسطو بهذا المعنى « العلم التحليلي » أي العلم الذي يحلل العلم الى مبادئه وأصوله ، وإن كانت « التحليلات » تدل بالذات على تحليل القياس الى أشكاله فلا مانع من اطلاق الاسم بحيث يشمل تحليل القياس الى قضايا والقضية الى ألفاظ . (٢) المنطق عند العرب يقع في المقام الأول فهو المدخل الى الفلسفة وعلم الكلام . ويطلق عليه أحياناً « معيـــار العلوم » . والغزالي كتاب في المنطق يحمل هذا الاسم . يقول الجرجاني: المنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر فهو علم عملي آلي كما أن الحكمة علم نظري غير آلي فالآلة بمنزلة الجنس والقانونية يخرج الآلات الجزئية لأرباب الصنائع وقوله تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر يخرج العلوم القانونية التي لا تعصم مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر ، بل في المقال كالعلوم العربية . (٣) يعرف مل المنطق فيقول إنه علم البرهان . (٤) ويعرفه كينز فيقول انه العـــلم الذي يبحث في تحديد الشروط الـــتي تسمح لنا بالانتقال من أحكام فرضت صحتها الى أحكام أخرى تلزم عنها . (٥) يعرض ديوي في كتابه « المنطق » أربعة آراء في طبيعة المنطق . يقول « يقال انه علم القوانين الضرورية للفكر ، او انه نظرية العلاقات المنظمة أعني العلاقات التي تستقل بوجودهـــا عن الفكر ؛ وهنالك على الأقل ثلاث وجهات للنظر بالنسبة الى طبيعة هذه العلاقات : (١) فوجهة النظر تقول انها تكون عالماً قوامه الامكانات الخالصة ، ومعنى « الخالصة » هنا أن تلك الامكانات لا تعتمد في وجودها على الوجود بالفعل . (٢) وأخرى تقول انها الثوابت الأولية التي تقيم « نظام » الطبيعـــة . (٣) وثالثة تقول انها قوام البناء العقلي للكون فاذا أخذنا المنطق بهذا المعنى الثاني الذي يجعله دراسة للعلاقات مستقلة عن الفكر ، فانها رغم استقلالها هذا عن الفكر الإنساني، تجسد البناء العقلي للكون ، كما يزعمون ، وهو بناء تتمثل صورته الى حد محدود في عقل الإنسان ؛ وهنالك أيضاً وجهة النظر القائلة بأن المنطق يختص بعمليـــات الاستدلال التي هي وسيلتنا الى بلوغ المعرفة ، والمعرفة العلمية على وجه الخصوص . (٦) منطق صوري L. formelle (F) هو البحث في التصورات والأحكام والبراهـين بعد تفريغها من مادتها . (٧) منطق مادي L. matérielle وهو البحث في العمليات العقلية التي تؤدي الى الخطأ والصواب ، وكذلك البحث في العمليات الاستقرائيـــة والفروض ومناهج البحث العلمي . (٨) منطق رمزي L. symbolique هو البحث في القواعد العامة التي يجري عليهـــا الاستدلال . وهو يتكون من ثلاثة أقسام : الحساب التحليلي للقضايا ، والحساب التحليلي للفصول والحساب التحليـــلي للعلاقات . || منطقية مطلقة Panlogism (E)

P.me (F) هذا اللفظ أطلقه إردمان على مذهب
هيجل القائل بأن الوجود الواقعي منطقي .
ثي (ث) : نُطق (للكلام) حركة المَفصِل (مقابل)
Articulation (F) . ‖ ناطِق = صورة ناطقة
Parlant تكاد لإتقانها تنطق . ‖ نِطاق = حِزام
= زُنّار Cordelière . ‖ — نصفي Demi-ceint
يكون من فضة للرهبان . ‖ مِنطَقة Châtelaine
نطاق يشد الى الوسط وتحمل فيه جيوب المرأة
وحاجاتها .
جر (فر) : مِنطَقة (مقابل) Zone. Région (F)
Z., re. (E) . ‖ — التأثير = Z. d'influence
Z. of i. ‖ — التعادل Neutral z. = Z. neutre
‖ ال — الكروية او الحزام الكروي Z. sphé-
rique = S.cal z. or s. belt . ‖ — نِصف دَور
Z. demi période = Z. of half p.od . ‖
الإنطاق Rationalisation = R.zation . ‖
النِّطاق البلّوري = Domaine cristallin
Crystal domain.
شق (طـ) : نِطاق (مقابل) Binder (E) . ‖
منطقة = منطقي : نسبة المنطقة Zoster . ‖
— = داء ال — Zona . ‖ — شفافة Z. Pellu-
cida . ‖ مُنيطقة = منطقة صغيرة Zonula .
مع (تب) : منطقة التبديل = — التسليم Changing
zone . ‖ — الرمي = قطاع ال — Throwing z.
‖ — العقوبة = — الجزاء Penalty Area . ‖
ال — المحظورة Restricted A. ‖ منطقية =
اقليمية Zonal . ‖ لا — = لا — Azonal
‖ مستنطقة = شبه اقليمية Intrazonal .
شم (زر) : نِطاق الخيس او المنسغة Balyse (F)
نطاق من شجر الخيس أي المنسغة يترك حول
مقطع الشجر .
مد : المنطقة (مقابل) Région, Contrée .

نطل

شم (زر) : نَطْل (F) Vin de presse ما يسيل
بالعصر من الخمر .
مص (مر) : النَّطْل (مقابل) Douching (E) .
‖ النَّطول الساخن Hot douche .
شي (ث) : ناطِل = نَيطَل (F) Pichet ابريق
تكال به الخمرة وتحفظ فيه .

نظر

مص (اج) : نظر = مضاربة (مقابل) Speculation
(E) . ‖ (فن) نقطة ال — Vanishing point (E)
P. de vue (F) نقطة على الأفق المفروض تتقابل
فيها جميع الخطوط المستقيمة المتوازية المتجهة اتجاهاً
واحداً اذا امتدت على استقامتها . ‖ (تا) الناظر :
رأس الدواوين جميعاً لأنه رئيس ديوان النظر ، من
واجباته النظر في الأموال يرفع اليه حسابها ليتأمله
فيمضي ما يمضي ويرد ما يرد . ‖ — الخاصة او —
الإقليم Intendent (F) . ‖ (جغ) نظير Nadir
(E) النقطة التي تقابل سمت الرأس . ‖ (بلك)
— Homologous . ‖ (طن) ال — المستقر Stable
isotope الذي ليست له فاعلية إشعاعية . ‖ (اح)
— المعدة = تجويف — المعدي Paragaster (= Pa-
ragastral or paragastric cavity) تجويف
الجسم في الإسفنج مبطن بالخلايا المطوقة التي تتكون
منها الطبقة الداخلية . ‖ (هـ) نظرية Proposition,
Theorem مطلوب يبرهن على صحته . ‖ (بلك)
— الاحتباس الضار Noxious retention theory
. ‖ — الاستنفاد Exhaustion t. . ‖ — بستير
Pasteur's t. . ‖ — البلعمة Phagocytosis t.
. ‖ ال — الخليطة Humoral t. . ‖ — السلاسل
الجانبية لإرليخ Ehrlich's side-chain t. . ‖
(اق) — تساوي قوة الشراء Théorie de la pari-
té des pouvoirs d'achat (F) Purchasing
power parity t.ry (E) حاصلها أن سعر الصرف
يعبر عما للنقود من قوة الشراء المقارنة . ‖ —
التفضيل الزمني Time-preference t. (E) نظرية
تسوغ الفائدة بحجة أن الناس يفضلون المال الحاضر
على المال المستقبل المساوي له في النوع والكمية . ‖
ال — الفنية النفسية Psycho-technique (F) P.-
technics (E) نظرية حديثة ترى تطبيق علم النفس
على الأعمال الصناعية الحديثة وإدخال تعديلات على
الآلات حتى تصير ملائمة لحركات الإنسان . ‖
— قوة إنتاج العمل Théorie de la productivité
du travail = P.ty of labour t.ry حاصلها أن
الأجر يتحدد تبعاً لقوة إنتاج العامل . ‖ — الكم
في النقود = — كمية النقود T. quantitative de
la monnaie = Quantity t. of money حاصلها
أن قيمة النقود تتبع اتجاهاً عكسياً مع كميتها أي كلما
زادت كميتها قلت قيمتها وارتفعت الأثمان . ‖
— مخاطر الحرفة T. du risque professionnel
(F) حاصلها أن ما يحدث للعمال في أثناء العمل هو
خطر متصل مباشرة بالنشاط الاقتصادي فيجب أن
يتحمله رب العمل . ‖ — مخصصات الأجور T. du
fonds des salaires (F) Wages fund t.ry (E)
نظرية تقوم على فكرة أنه يوجد في كل دولة في
وقت معين مقدار من رأس المال النقدي معد لدفع
الأجور ، ويرى أصحابها أن تحديد الأجر يتبع
النسبة بين عدد العمال ومقدار هذا المال . ‖
— النفقات النسبية = T. des coûts comparatifs
T. of c.ve costs حاصلها أن الدول لا تبدأ في
الاتجار بعضها مع بعض إلا اذا اختلفت تكاليف
الإنتاج النسبية فيها . ‖ (جي) — التموج Unda-
ting T. (E) نظرية في الجيولوجيا البنائية محصلها
أن السبب في بناء الجبال هو حركات رفع القاع
الصخري وما فوقه من غطاء رسوبي ثم انسياب
الغطاء الرسوبي وانزلاقه فوق سطح القاع الصخري
المائل مما يسبب طيه وتصدعه في هيئة سلاسل من
الجبال . ‖ — الكوارث Catastrophist Con-
cept قول بأن التغيرات الجيولوجية ترجع الى
كوارث فجائية تبيد الحياة في عصر ما وتهيء
الظروف لحياة أخرى . ‖ (جغ) — التزحزح
Displacement Theory تقول بأن اليابس كان
كتلة متصلة تعرضت للتصدع ثم تزحزحت أجزاؤها
المتصدعة فتباعدت . ‖ — توازن القشرة الأرضية
Isostatic T. تبحث حالة الاتزان بين ما تبلغه
الأرض من ارتفاع او غور . ‖ ال — السديمية
Nebular Hypothesis احدى النظريات القديمة
لتفسير نشأة المجموعة الشمسية ، ومفادها أن أصل
الكواكب سديم هائل برد ، وانفصلت عنه حلقات
كونت الكواكب ، وبقيت الشمس ممثلة لمركز السديم
. ‖ (حر) — التبادل (في الحرارة) Theory of
exchange نظرية في الإشعاع الحراري مضمونها أن
الجسم الذي يكون في حالة تعادل حراري مع
الوسط المحيط به يمتص من الوسط إشعاعاً بقدر ما
ينبعث منه اليه . ‖ — الحركة للغازات Kinetic
t. of gases او ال — الديناميكية للغازات Dy-
namical t. of g. نظرية تعتبر جزيئات الغاز
دقائق صلبة مرنة في حالة حركة مستمرة تتصادم
كيفما اتفق بعضها ببعض وبجدران الإناء الذي يحتوي
على الغاز . ‖ (ضو) — الدقائق (الجُسَيمات)
Corpuscular t. يعد الضوء بحسبها دقائق غاية
في الصغر تنتقل بسرعة كبيرة . ‖ — الصلب المرن
Elastic solid t. يعد بحسبها الأثير كأنه جسم
صلب مرن . ‖ ال — المغنطيسية الكهربية Electro-
magnetic t. يعد الضوء بحسبها أمواجاً مغنطيسية
كهربية . ‖ — النسبية T. of relativity يتوصل
فيها على أساس مبدأ النسبية الى معرفة ما تفضي
اليه من نتائج . ‖ — ال — الخاصة Restricted t.
of r. = Special t. of r. يبحث فيها عن الأحوال
التي تكون فيها مراجع الإسناد متحركة بعضها
بالنسبة الى الآخر حركات منتظمة مستقيمة . ‖
— — العامة General t. of r. يعمم البحث فيها
على مراجع الإسناد كيفما كانت حركاتها بعضها
بالنسبة الى الآخر . ‖ (فل) — Théorie (F)
T.ry (E) طائفة من الآراء تفسر بها بعض الوقائع
العلمية او الفنية . ‖ — القيم Axiologie = A.gy
مصطلح حديث يراد به البحث في طبيعة القيم
وأصنافها ومعيارها ووضعها الميتافيزيقي ، وهي
نظرية قديمة نشأت مع مثل أفلاطون وصورت
بصور مختلفة في المدارس اليونانية والقرون الوسطى ،
ثم اتسع البحث فيها في الفلسفة الحديثة والمعاصرة .
وأصبحت باباً هاماً من أبواب الفلسفة العامة ،
ترتبط خاصة بعلوم المنطق والأخلاق والجمال
والإلهيات . ‖ — المعرفة Théorie de la con-
naissance = T.ry of Knowledge, or Epis-
temology البحث في المشكلات القائمة على العلاقة
بين الشخص والموضوع او بين العارف والمعروف ،
وفي وسائل المعرفة فطرية او مكتسبة . ‖ —
المواضعة Conventionalisme = C.sm مذهب
يجعل البديهيات والحقائق الأولية او صدق القضايا
الرياضية والمنطقية أمراً متعارفاً عليه لغة او وضعاً ،
ومن ثم ليست له صفة الإطلاق . ‖ (هـ) —
(الموضوع) Theory (of a subject) (E) القواعد
الرياضية التي تبني عليها دراسة الموضوع . ‖
— الآلات T. of machines القواعد الرياضية التي
ينبني عليها عمل الآلات . ‖ — الإنشاءات T. of
structures علم يبحث في القواعد الرياضية التي
ينبني عليها تصميم الإنشاءات . ‖ — ثنائيات النقط

T. of diads of points تبحث فيما يتعلق بزوج
من النقط على مستقيم او قطع مخروطي او منحن
يمكن تمثيله بمعادلات جبرية مطلقة (حرة) Algebric
freedom equations . || ـــ ثلاثيات الـ ـــ Theory
of triads of points كنظرية الثنائيات ولكن بدلاً
من زوج من النقط ثلاث نقط . || ـــ رباعيات ـــ
T. of tetrads of p. كنظرية الثنائيات ولكن
بدلاً من زوج من النقط أربع نقط . || ـــ المجموعات
T. of Aggregates تبحث في المجموعات المأخوذة
معا والمرتبة ترتيباً خاصاً فمثـــلا : (١) الأعداد
منطقة كانت او صماء يمكن الحصول عليها بواسطة
مجموعة تقاربية من الأعداد المنطقـــة . (٢) تقويم
المنحني يمكن الحصول عليه بواسطة مجموعة تقاربية
من المضلعات المحيطة او المحوطة . || ـــ المعادلات
T. of equations القواعد الرياضية التي تنبني عليها
حلول المعادلات . || ـــ المكنات -T. of machi
nes علم يبحث في القواعد الرياضية التي يبنى عليها
تصميم المكنات . || ـــ الوجود (في الرياضـــة)
Existence Theorem إثبات وجود الحـــل قبل
الحصول عليه . || (ق) ـــ الافتراض القـــانوني
Théorie de la fiction légale (F) . || ـــ
التبعات T. des risques . || ـــ تدرج الأخطاء
T. de la gradation des fautes . || ـــ
الطوارىء T. de l'imprévision . || ـــ الغاية
الاجتماعية T. du but social. || (اج) ـــ اللعب
Game Theory (E) . || ـــ المجال Field T.
|| (ك) ـــ اللافلوجستين Antiphlogistic t.
وضعها لافوازيه لتفسير ظاهرة الاحتراق والتأكسد
وهي نظرية تناقض نظرية الفلوجستين التي كانت
شائعة في ذلك الوقت . || (جغ) المنظر البري
المركب Composite Landscape منظر سطح
الأرض في منطقة مـــا نتج عن أكثر من دورة من
دورات التعرية . || ـــ طبيعي .L المناظر الطبيعية
في البقاع المتسعة من البر . || (فن) الـ ـــ البحري
Seascape (E) Paysage Marin (F) منظـــر
بحري ربما ظهر فيه بعض سفن او جبل بعيـــد او
غير ذلك على شرط أن يكون البحر أهم شيء في
الصورة . || ـــ البري .Landscape = P منظر
أرضي كمنظر قرية او غابة وقد يكون فيها أشخاص
او حيوانات لا تتناول جزءاً مهماً من الصورة . ||
المنظور الأمثل Ideal Perspective = Per. I.le
رسم الأشياء الخطية او الجوية بهيئة مبتكرة ليعطي
المصور صورته او رسمه ميزة فنية خاصة باختلافها
عن المألوف . || الـ ـــ الجوي .Aerial P. = P
Aerienne رسم حركات مخصوصة في الجو او على
سطح الماء كالزوابع والعواصف والأمواج وحركات
القلوع ويدل كذلك على السرعة والبطء في بعض
الأحيان . || ـــ الخطي Linear P. = P. lineaire
رسم المسطحات او المجسمات المنشأة من خطـــوط
متوازية مستقيمة او قواعد مستـــديرة فقط . ||
(ق) الإنظار = الإمهال Délai de grâce; terme
de g. (F) . || (ط) المنظار السجمي -Sigmoi
doscope (E) منظـــار كهربي لفحص المستقيم

والتعريجة السجمية . || ـــ المريء Esophagoscope
جهاز يستعمل لفحص المريء من الداخـــل . ||
النظائر Isotopes يقال نظائر العنصر لذراتـــه التي
يختلف بعضها عن بعض في عدد ما تحتويه نواها من
النيوترونات مع تساوي عدد مـــا تحتويه من
البروتونات ، فهي بذلك ذرات يتساوى عددهـــا
الذري ويختلف عددهـــا الكتلي . || الزحزحة
النظائرية = الأثر النظائري I. shift = I. effect
اختلاف نظائر العنصر الواحد في الكتلة والقد
(Size) والدُرور (Spin) وما الى ذلك مما يترتب
عليه اختلاف هذه النظائر في خواصها الفيزيقية
الكيميائية (غير النووية) . || الوفرة الـ ـــ الجزئية
Fractional isotopic abundance نسبـــة عدد
ذرات النظير الى العدد الكلي لذرات العنصر . ||
(فل) تناظر Correspondance (E F) علاقـــة
منطقية أساسية تقوم على أنه اذا عين حد او أكثر ،
تعين تبعاً لذلك حد او حدود أخرى . || نظرية
الـ ـــ Théorie des c. (F) من أبحـــاث نظرية
المعرفة ، ويراد بها أن صدق القضية يقوم على أنهـــا
تعبر عن الواقع او أنها صورة منـــه . || (جي)
ـــ الطبقات Homotaxis (E) مـــا توصف به
مجموعتان من الطبقات تحتوي كل منهما على حفريات
(أحافير) مشابهة لما تحتوي عليه الأخرى مما يدل
على أن وضعها في التتابع الطبقي متناظر . ||
(مر) متناظر Homologous . || (اح) ـــ الزعنفة
Homocercal في الأسماك : توصف بها الزعنفـــة
الذيلية حين لا يتساوى فيها الفصان العلوي والسفلي
. || غير ـــ الزعنفة Heterocercal في الأسماك :
توصف بها الزعنفة الذيلية حين لا يتساوى فصاهـــا
العلوي والسفلي . || (مر) نظارات لصيقـــة
Contact glasses.

كوش (فل) : نظر Speculation (E) Spé. (F)
. || نظري Speculative = S.tif (١) هو الذي
يتوقف حصوله على نظر وكسب كتصور النفس
والعقل وكالتصديق بأن العالم حادث . (٢) عنـــد
كانط ما هو نظري معني بالموضوعات التي لا مقابل
لها في التجربة . ومن هذه الوجهة الاستعمال النظري
للعقل يعارض استعماله الطبيعي usage naturel(F)
. || نظرية Theory (E) T.rie (F) (١) جملة
تصورات مؤلفة تأليفا عقلياً تهدف الى ربط النتائج
بالمقدمات . (٢) المعرفة النزيهة . نقول مثلاً الفزياء
البحتة بحث نظري والفزياء التطبيقية ترتبط بما هو
عملي . (٣) في مقابل المعرفة الساذجـــة او المهوشة
vulgaire (F) وهي المعرفة التي لا تستند الى مجموعة
من التصورات العلمية . (٤) فرض علمي يمثل الحالة
الراهنة للعلم ويشير الى النتيجة التي تنتهي عندهـــا
جهود العلماء أجمعين في حقبة معينة من الزمان . ||
ـــ المعرفة Gnosiology(E) Théorie de la con-
naissance (F) مبحث في النسبـــة بـــين الذات
العارفة والموضوع المعروف . وقد ذاع استخدام هذا
الاصطلاح في منتصف القرن التاسع عشر . وفي رأي
بعض الفلاسفة أن هذا المبحث وهمي .

جر (فر) : وجهة نظر (مقابل) Point de vue
P. of view. Stand p. (E) (F) . || النظير
N. = Nadir . || الـ ـــ = الثناني Réciproque
R.cal = . || نظرية (الموضوع) Théorie (d'un
sujet) = T.ry (of a subject) . || ـــ الأبصار
T. of v. = T. de vision . || ـــ الانشاءات
T. des constructions = T. of structures .
|| ـــ الاليكترونات (الكهارب) = T. électrique
Electron T. . || ـــ التبادل T. d'échange
T. of exchange = . || ـــ التعاكس الصوتي
T. de la réciprocité acoustique = Acous-
tical r.ty theorem . || ـــ التموج -T. on
dulatoire = Undulatory theory . || ـــ الـ ـــ
في الضوء T. o. de la lumière = Wave t. of
light . || ـــ الجزئيات = T. moléculaire
M.lar t. . || ـــ الحركة للحرارة T. cinétique
de la chaleur = Kinetic t. of heat . ||
الـ ـــ الحركية للغازات = T. cinétique des gaz
Kinetic t. of gases . || ـــ الدقائق (في الضوء)
T. corpusculaire = C.lar t. . || الـ ـــ الدينامية
في الغازات T. dynamique des gaz = D.cal
t. of gases . || ـــ الصلب المرن T. du solide
élastique = E.ic s.d t. . || ـــ الكمّ =
Théorie de quantum = Q. theory الكونتا ـــ
. || ـــ الكهرمغنطية T. électromagnétique
= E.tic t. . || ـــ المجال الموحد T. du champ
unifié = Unified field t. . || ـــ المعادلات
T. des équations = T. of e. . || ـــ المكنات
(الآلات) T. des machines = T. of m. . ||
الـ ـــ النسبية T. de la relativité = T. of r.ty
. || عكس الـ ـــ = Théorème réciproque
Converse of a theorem . || منظار Jumelle



Field glasses = . || ـــ Lunette = Spec-
tacles . || ـــ (للأذن ، للأنف) Spéculum
(d'oreille, nasal) = Sp. . || ـــ العين = مرآة
الـ ـــ Op. = Ophtalmoscope . || ـــ المسرح
Jumelles de théâtre = Opera glasses . ||
ـــ منشوري J. prismatiques = P.tic Bino-
culars . || مَنظَرَة Terrasse = Terrace .
|| النظورية (كون الشيء منظوراً) Visibilité
V.ty = . || زوج متناظر او متشابه Paire
homologue = Homologous pair . || الأضلاع
المتناظرة Côtés h. = H. sides, correspon-
ding s.

شي (ث) : مَنظَرَة Belvédère (F) بناء مرتفع

يشرف منه الرائي على المناظر الحسنة . ‖ منظر



حي Paysage Animé . ‖ نظّارتان = نظارات
Besicles . ‖ تناظُر = تماثُل Symétric .
شق (ط) : نظير الأدمة Dermoid (E) . ‖
كيس — — D. Cyst . ‖ — الخنّاق Diphthe-
roid . ‖ — الدرق = نظائر الـ — Parathyroid
. ‖ استئصال — الـ — Parathyroidectomy .
‖ حاثّة — الـ — Parathormone . ‖ نظرية
المناعة لأرليخ Ehrlich's theory of immunity
. ‖ نسبة ا — جينّر في التلقيح Jennerian . ‖
منظار Speculum آلة لتبعيد جدران حفرة أو جوف
تسهيلاً لفحصها . ‖ — الأذن Auriscope . ‖
— الطيف Spectroscope .
مد : متناظر (مقـــابل) Symétric (F) . ‖
النظرية الأساسية Fundamental theory (E) .
‖ — المملكة T. of state .
مع (تب) : المتنظرون = المستبقون Byes .

نظف

شم (رج) : تنظيف Nettoiement Cleaning(E)
(F) عمل يؤتى في « أجمـــة العضي » قبيل أول
« توسيع » او في أثنائه . وهو أن تزال او تجتث
المعرّشات والقصيرات وغيرهـــا من النباتات التي
يمكن أن تزعج الأشجار الجيدة الصفات . وكذلك
إزالة الزائد من العصي والفراخ في « المنسغة » . ‖
— الأرض Mopping up = Nettoyage du ter-
rain في موضوع الحريق : عمل يراد به التأكد من
انطفاء الحريق تماماً بعد السيطرة عليه ، مثاله أن
تصطف فِرَق على خطوط فتضرم النار في المواضع
الصغيرة غير المحترقة ، بين خط الدفاع وحد الحريق ،
فتقضي بذلك على الشجر المتحطم وعلى غيره من
المواد التي في وجودها يكون احتمال حصول الحريق ؛
ومثاله أيضاً أن تطفيء تلك الفِرَق النيران الكابية
تحت الرماد ، بالماء او بالتراب ، وأن تقطع الجذور
الراتينجية . ومن النادر جداً ، بل من المستحيل
عملياً ، أن يُعَد عمل تنظيف الأرض كاملاً ما لم
يختفِ كل أثر للنار .
شق (ط) : تنظيف = تنقيح = منظّف = منقّح
(مقابل) Detergent (E) .

نظم

مص (اج) : نظام (مقابل) Institution(E) . ‖
— Order . ‖ (اج) الـ — Organization . ‖
(جي) — System طبقـات تشمل عدة نسق قد
تبلغ آلاف الأمتار سمكاً وتتميز بمجموعة خاصة من
الأحافير . وغالباً ما يفصلها عن غيرها عدم توافق
ظاهر (Unconformity) . ‖ (مؤ) — Rules
Règlement général (F) (E) . ‖ (اج)
— أخلاقي Moral Order (E) . ‖ — الحماية
Protectorate . ‖ — المجلسين Bicameral
(System) . ‖ (اق) — الأجر العيني Truch s.
دفع الأجور لا نقداً ولكن كمية من البضاعة ومعظم
التشريعات تحرم هذه الطريقة . ‖ — الأحلاس
Serfdom (E) Servage (F) نظـــام اتبع بعد
سقوط الامبراطورية الرومانية وبموجبه كان الملاك
يلحقون بأراضيهم من يحررونهم من الأرقاء . ولم
يكن للأحلاس حق مغادرة الأرض ولا للمالك حق
إخراجهم منها . ‖ — الحصص Contingente-
ment = Quota system نظام بمقتضـــاه تحدد
الكميات التي تقبل من بعض السلع الأجنبية في مدة
معينة وبمجرد دخول هذه الكميات تقفل الحدود في
وجه البضائع المحددة . ‖ الـ — الطبيعي Ordre
naturel = N.al O.r نظـــام يعتقد الطبيعيون
بوجوده وهو عبارة عن قواعد أفاضتها العناية الإلهية
وليست من وضع الأفراد . ‖ — القبول المؤقت
Admission temporaire (F) نظـــام خاص
بالبضائع الأجنبية التي تدخل أرض الدولة على أن
تخرج منها بعد تحويلها صناعياً . ‖ — المعدن الفرد
(المعدنية الفردية) Monométallisme(F) M.sm
(E) هو الذي لا يجعل فيه الشـــارع قوة الإبراء
المطلق وحرية السك إلا لمعدن واحد بعينه . ‖
— الـ — المختلط او المركب = Symmétallisme
S.sm تكون فيه قيمة العملة الرئيسية مكونة من
مزيج من الذهب والفضة . ‖ — المعدنين (المعدنية
الثنائية) Bimétallisme = B.sm نظام يجعل لكل
من النقود الذهبية والفضيـــة قوة إبراء مطلقة .
والقانون يحدد النسبة بينهما ويقرر حرية السك لكل
منهما . ‖ — الوراثة للمهن او — التوارث في المهن
Régime des castes = C. system نظام عتيق
يتلقى بموجبه الابن المهنة عن أبيه بالوراثة تلقياً جبرياً
لا اختيار له فيه ولا تزال له آثار في بعض أنحـــاء
الهند . ‖ (تا) — الأبوة Patriarchal s. (E)
. ‖ الـ — الأسقفي Episcopal s. . ‖ — الأمومة
Matriarchal s. . ‖ الـ — القارّي (الحصار الـ —)
Continental s. . ‖ — القبَلي Tribalism . ‖
— الكراب (— إراحـــة الأرض) Two Fields
system نظـــام الزراعة في العصور الوسطى في
الشرق والغرب ، يقضي بتقسيم الأرض الـــتي
بيد الفلاح شطرين ، يزرع شطراً ويريح شطراً ،
يتعاهده بالحرث وهو المعروف بالكراب . ‖ (جي)
الـ — الأردفيسي Ordovician s. الصخور الـتي
تكونت أثنـاء العصر الأردفيسي . ‖ — البرمي
Permian s. الصخور التي تكونت أثنـاء العصر
البرمي . ‖ — الثلاثي Triassic s. الصخور
التي تكونت أثناء العصر الثلاثي . ‖ — الجوري
Jurassic s. الصخور التي تكونت أثنـــاء العصر
الجوري . ‖ — الحديث (الحاضر) Recent s.
الصخور التي لا تزال في دور تكوينها مفككة غير
تامة التصلب في عصرنا الحالي كالكثبان الرمليـــة
ودالات الأنهار ورواسب البحـــار . ‖ — الـ —
الأقرب (الـ — البليستـــوسيني) Pleistocene s.
الصخور التي تكونت أثناء العصر الحديث الأقرب
وتمتاز بآثار الجليد عليها ، كما توجد آثار الإنسان
القديم في طبقات الصخور التي تكونت في فترات
ارتداد الجليد . ‖ — — القريب (الـ — البلايوسيني)
Pliocene s. الصخور التي تكونت أثنـاء العصر
الحديث القريب . ‖ — — اللاحق (— الأوليجوسين)
Oligocene s. الصخور التي تكونت أثناء العصر
الحديث اللاحق . ‖ — — السابق (— الإيوسين)
Eocene s. الصخور التي تكونت أثنـــاء العصر
الحديث السابق . ‖ — — الوسيط (— الميوسين)
Miocene s الصخور التي تكونت أثنـــاء العصر
الحديث الوسيط . ‖ — الديفوني (الحجر الرملي
الأحمر القديم) Devonion s. (Old Red Sand-
stone) الصخور التي تكونت أثناء العصر الديفوني .
ويكثر بينها الحجر الرملي الأحمر . ‖ — السحيق
Archaean s. مجموعة الصخور القديمة التي تكونت
قبل ظهور الحفريات (الأحافير) أي قبل بدايـــة
العصر الكمبري . ‖ — السيلوري Silurian s.
الصخور التي تكونت أثناء العصر السيلوري . ‖
— الطباشيري Cretaceous s. الصخور التي تكونت
أثناء العصر الطباشيري . ‖ — الكربوني Carboni-
ferous s. الصخور التي تكونت اثنـــاء العصر
الكربوني وغالباً ما تحوي أحافير نباتية متفحمة .
‖ — الكمبري Cambrian s. الصخور التي تكونت
أثناء العصر الكمبري . ‖ (ق) — أساسي Statut
(F) اتفاق دولي يضع مجموعة من القواعـــد لتنظيم
شؤون هيئة دولية كالنظام الأساسي لمحكمة العدل
الدولية . ‖ — الزوجية المالي Régime matri-
monial . ‖ الـ — العام Ordre public . ‖
— القانوني للشخص الاعتباري Statut juridique
الحالة القانونية للشخص الاعتباري ابتداء من وجوده
القانوني الى انقضائه . ‖ (مؤ) — داخلي Rules of
procedure, internal regulations (E) Rè-
glement intérieur (F) . ‖ — مالي Financial
re. = R. financier . ‖ — مؤقت Provisional
r. = R. provisoire . ‖ — الموظفين Staff r.
= R. du Personnel . ‖ إثبات إخلال بالـ —
To note an infrigement, a violation of the
rules = Constater une infraction au r. ‖
الإخلال بالـ — To commit an i. = Commet-
tre une i. au r. ‖ استثناء من مادة ...
في الـ — By exception (derogation) to arti-
cle... of the rules = Par dérogation à l'ar-
ticle... du r. ‖ التذكير بنصوص — To
recall, remind of the terms of the r. =
Rappeler les termes du r. ‖ تفسير الـ —
To interpret, to construe the r. = Inter-
préter le r. ‖ التنبيه الى مراعاة — Call to
order = Rappel au r. ‖ حفظ — To
maintain o. = Maintenir l'ordre ‖ دعوة

الى مراعـاة — To call to o. = Rappeler à
To conform to the rules, — مراعاة || . l'o.
to comply with the requirements of the r.
— وقف العمل بالـ || . = Se conformer au r.
To suspend, to waive the r. = Suspendre
Scales of notation (E) العد — (ه) || . le r.
طريقة التعبير عن العدد بكتابته أرقاماً متتالية تبعاً
لنظام خاص . فالعدد خمسة وثمانون يكتب بالنظام
العشري ٨٥ وبالنظام التسعي ١٠٤ وبالنظام الرباعي
١١١١ . || الـ — العشري Denary s. الطريقة
العشرية (وهي استعمال الأجزاء من عشرة) . ||
(ك) — (النمط) المكعبي Cubic system توصف
به مجموعة البلورات التي على شكل مكعب . ||
(الك) تنظيم Regulation عملية إعداد جهـــاز
الكتروني بحيث يكاد يكون الجهد الكهربائي الصادر
عنه ثابتاً مع تغير التيار او الجهد الداخل في حدود
معينة . || (اق) الـ — الدولي للعمل Organisation
internationale du travail (F) I.nal or. of
labour (E) تنظيم يَرمي الى الوصول الى حـلول
مشتركة بين الدول في مسائل العمل . || الـ — العلمي
للإنتاج = Rationalisation de la production
R. of p. مجموعة الطرق الفنية والتنظيميـــة التي
ترمي الى زيادة المنتجات مع الاقتصاد في المواد وفي
الجهود التي تبذل في الإنتاج . || — — للعمل Or-
ganisation scientifique du travail = S.fic
management الاستعـــانة بالعلم في البحث عن
الوسائل التي تجعل العمل أكثر إنتاجاً . || (اح)
— أسموزي Osmo-regulation (E) عملية لتنظيم
الضغط الأسموزي داخل الخلايا . || (تا) — المحاربين
Tactics . || (فل) — المعرفة Architectonique
(F) A.nic (E) عند كانت : فن يرمي الى تنظيم
المعرفة منهجياً على أسس منطقية . || (اج) سوء —
Disorganisation (E) . || (مؤ) أنظمة أساسية
Statuts (F) Statutes, constitution (E) . ||
(ه) ثماني الأوجه المنتظم Regular Octahedron
(E) الكثير السطوح الذي تحيط به ثمانية أوجه كل
وجه منها مثلث متساوي الأضلاع . || ذو الاثني
عشر وجهـــاً — R. dodecahedron الكثير
السطوح الذي يحيط به اثنا عشر وجهاً كل وجه منها
مخمس منتظم . || ذو العشرين وجهاً — R. Ico-
sahedron الكثير السطوح الذي يحيط به عشرون
وجهاً كل وجه منها مثلث متساوي الأضلاع . ||
كثير السطوح — R. polyhedron الذي تكون
وجوهه مضلعات منتظمة في شكـل واحـد . ||
الهرم الثلاثي — او رباعي الأوجه — R. tetrahed-
ron جسم محدود بأربعة أوجه كل وجه منها مثلث
متساوي الأضلاع يعبر عنه بشكل مجسم به أربعة
مثلثات متسـاويات الأضلاع . || (ط) منظم الحرارة
Thermorégulator . || (اج) منظمة Organiza-
tion . || (ط) منتظمة Regular . || (ه)
الحركة الـ — (ذات السرعة الـ —) Uniform mo-
tion . || السرعة — U. velocity التي لا يتغير
مقدارها ولا اتجاهها . || (تا) منظومة دانتي Divi-
ne Comedy.

كوش (فل) : نظـــام Order (E) O.re (F)
(١) إحدى معاني العقل الأساسية . (٢) نظـــام
الطبيعة o. de la nature (F) هو اطراد الحوادث
طبقاً لقوانين معينة . (٣) نظام اجتماعي o. social
هو جملة القوانين التي يخضع لهـــا المواطنون . ||
منظِّم Regulative = Regulateur الفكرة عند
كانط تكون مشروعة حين تكون منظمة للمعارف
ومحققة الوحدة التامة في الفكر .

شم (زر) : نِظام Système (F) مجلس مجمع مصر ،
وهو الجهاز في الحيوان . طبقات من الأرض تشمل
عدة نُسُق « جمع نسَق أي Série » ربما بلغ ثخنها
آلاف الأمتار ويفصلها عن غيرها غالباً عدم توافق
واضح . يقال مثلاً النظام الجوري والنظام السيلوري
والنظام الكربوني ، أي الصخور التي تكونت أثناء
العصر الجوري ، او العصر السيلوري ، او العصر
الكربوني وهكذا . وتستعمل كلمة نظام أيضاً في
علوم مختلفة ، كقولك النظام العصبي في علم الحيوان
والنظام العشري في علم الحساب . || — = تعضية =
تعضٍ Organisation خاصية الأجسام او الأحياء
بأن تنتظم أجزاؤهـــا وتتناسق لتأدية وظائف
معلومة. يقال هذا جسم مُتعضٍّ Corps organisé
وهذه متعضّيات Organismes . || — الاستغلال
Système de culture الطريقــــة التي تتبع في
استغلال الأرض . || — الحَرَجة = شكل الـ —
Régime forestier كأن تكون على شكل غابة او
خيس. || غير مُنتظم = وحيد التناظر Zygomor-
phe الثانية في مصر . نعت يطلق على الأزهار غير
المنتظمة كزهرة الفاصوليا وأنف العجل « السمكة
في دمشق » وغيرها . وهي التي تكبر فيها بعض
أجزاء الزهرة او تفقد او تنمو نمواً غير منتظم . ||
ناظم = ميزان Régulateur . || — = ناظمة R.
أداة في المحراث الحديث تنظم عرض الحراثـــة
وعمقها . وقد يكون الناظم في غير المحراث . ||
إنظام Coque ovigère ou Oothèque ج أناظيم.
مجموع البيض الذي تلقيه الجرادة وأمثالها عندمـــا
تغـــرِّز . || مُنتَظِم Actinomorphe نعت
يطلق على الأزهار المنتظمة كزهرة الحوذان والزنبق
وعود الصليب وأزهار الفصيلة الوردية وغيرهـــا .
وهي التي يمكن تقسيمها بمستويين او أكثر ، قسمين
متشابهين . مجمع مصر وضع أمـــام الأعجمية لفظ
« متعدد التناظر » وترى لجنة الأحياء فيه جعـــل
« وحيد التناظر » أمام Zygomorphe . || (رج)
تنظيم القَطْعات Yield regulation (E) Règle-
ment des coupes (F) اصطلاح غامض يُطبَّق
عموماً على حساب الإنتاج المتيسر وعلى الطرائق
الواجب اتباعها لإنجاز ذلك الحساب .

مع (سك) : نُظُم = أنظمة (مقابل) Regula-
tions (E) . || (لجم) المنظم = الـ — الكهربائي
Regulator . || (تب) نظام الدوران = ترتيب
الـ — L'Ordre de rotation (F) .

جر (فر) : ناظِم (خَط) (مقابل) Normale
(droite) (F) N.al line (E) . || ناظمي
(عمودي) Normal (adj.) = N. . || نِظام
توصيل مثلثي (على شكل دلتا) Système delta de
connection = D. s. of c. . || — العَدّ S.
de numération = Scales of n. . || — الـ
العُشْري S. décimal = D. s. . || — لا إستاتي
S. astatique = A.tic s. . || — لا يتغيَّر S.
invariable = I. s. . || — الوحدات الانكليزية
S. (F. B. S.) = (F. B. S.) s. . || إنتظام
Régularité (de fonctionnement) = Uni-
formity.

مد : نِظام (مقابل) Organisation, Système
(F) . || الـ — المَشيمي Placentation . ||
إنتظام الورق Phyllotaxie . || مُنتظَم Acti-
nomorphe.

شق (ط) : غير منتظم (مقابل) Erratic (E) . ||
— = شاذ Irregular . || نبض — — I.
Pulse . || عدم الانتظام Arrhythmia .

شي (ث) : مُنظِّم = ناظِم (مقابل) Régulateur
(F) . || نِظام مالطة Ordre de Malte نظام
للفروسية في القرون الوسطى . || تنظيم المدن
Urbanisme.

نعت

مص (صو) : النعت Adjectif (F) A.ve (E)
لفظ يدل على صفة يتصف بها شخص او شيء . وقد
ينوب النعت عن المنعوت مثل لفظ « العظيم » في
قولنا : جاء العظيم ، أي الرجل العظيم ، ومثـــل
قوله تعالى « أن اعمل سابغات » أي دروعاً سابغات،
وهو ما يطلق عليه A. Substantivé (F) .

نعج

شم (زر) : نعْجَة Brebis (F) ج نعاج ونعَجات .
أنثى الضأن منذ صلاحها للسفاد أي بدءاً من الشهر
الخامس عشر من عمرها .

نعر

شم (زر) : نُعَـــر Taon (F) Tabanus (L)
الواحدة نُعَرة . جنس ذباب كبار تلسع الحيوانات

الدواجن . وهي من رتبة ذوات الجناحين وفصيلة
النعريّات . || — أسوَد T. noir (T. morio)
. || — البقَر T. du bœuf (T. bovinus) . ||
— الخريف T. d'automne (T. autumnalis)
. || — مطَري T. pluvial (T. pluvialis) .
|| نُعَريّات Tabanidés (F) فصيلة النُعَر من
الحشرات ذوات الجناحين . || ناعـورة = ناعور
Roue hydraulique ج نواعير . دولاب مائي له
قواديس « أي كيزان تسمى المصامير مفردهـــا
عَصْمور » يوضع في النهر فتديره سرعة جريتـــه
فيرتفع المـــاء في المصامير وينصب في جدول على
قناطر ثم يجري الى المزرعة . || — = سانية Noria

ج نواعير وسوان . والفرنسية من ناعورة . آلة



رافعة للماء تديرها الدواب او المحرك . || ناعورة هوائية Eolienne آلة لرفع الماء تحركها الرياح .



شق (ط) : الناعور (مقابل) (E) Hæmophilia . || نعير فالتوب Fallopian tube .
مص (مر) : نُعَرة (مقابل) Tabanus .

نعش

مص (ك) : انعاش (E) Resuscitation اعادة الحياة الكاملة الى شخص فقد مظاهرها من غرقة او صدمة كهربائية او ما الى ذلك .
شي (ث) : نَعْش = تابوت (مقابل) (F) Cercueil.

نعظ

شق (ط) : نعوظ (مقابل) (E) Erectile . || — دائم Satyriasis فرط الرغبة الجنسية . || انتعاظ مؤلم Chordee .

نعع

نم (زر) : نَعنَع = نُعنُع = نَعناع Menthe (F) Mentha (L) في الأولى المفتوحة النونين

اختلاف بين أصحاب المعاجم . وجزم الجوهري والزبيدي أنها صحيحة . جنس نباتات بقلية وطبية من الفصيلة الشفوية بعضها تزرع وبعضها تنبت برية في الأماكن الرطبة . || — بَرّي = ظَفراء =

ظَفيرة (M. sylvestris) M. sauvage المفردات , ينبت برياً في الأماكن الرطبة . || — بُستاني او فُلفلي M. poivrée (M. piperita) النعنع المعروف الذي يزرع في الدور والبساتين ويضاف الى الأطعمة تابلا وييبس ويستخرج منه دهن يسمى روح النعنع وهو يستعمل في الطب وفي غيره . || — بُولِيو = فُوتَنج = فُوتَنج بَرّي M. pouliot (M. pulegium) ينبت حول المناقع ونسميه أيضاً نعنع الماء . || — الماء = حبق الماء = فوتنج

نهري = فوتنج الماء M. aquatique (M. aquatica) الفوتنج من الفارسية . نوع شائع جاء في كتاب الفلاحة النبطية أن كلمة النمّام كانت تطلق عليه وهو ينبت حول الأنهار . || — مستدير الورق M. à feuilles rondes (M. rotundifolia) نوع ينبت حول الماء , وجاء في أحد الكتب المصرية الحديثة أن اسمه في مصر نعناع كريشة .

نعل

شي (ث) : نَعْل = — الغمد (مقابل) Bouterolle (F) . || — قَدَم Semelle . || — الفرس =



حَذْوة « مولدة » Fer à Cheval . || — القاعدة Plinthe نتوء سطح مستطيل تحت قواعد الأعمدة .
جر (فر) : النعل (مقابل) Semelle (F) Sole footing (E).
نم (زر) : نعـل الفرس Hippocrépide (F) ترجمة الاسم العلمي Hippocrepis (L) . جنس نباتات برية فيه أنواع تنبت في بعض أنحاء الشام . وبعضها تعد طبية . وهي من القرنيات .
مص (اح) : النعليات Paramecium (E) . || النَّعلي الكوثَلي P. caudatum .

نعم

مع (تب) : نعم (مقابل) Oui (F) . || — ولكن خارج الهدف O., mais surface non valable .
نم (زر) : ناعمة Sauge (F) Salvia (L) سموها مريمية وقويسة وقصعين وغيرها وكلها مولدة . وكلمة الناعمة توجد في المفردات وكذا أسفاقس وهي يونانية . جنس زهر من الفصيلة الشفوية . وفي هذا الجنس أنواع برية كثيرة بعضها طبي وبعضها تؤكل أوراقه مطبوخة . || — أسمانجونيّة S. azurée (S. azurea) . || — طَحينيّة S. farineuse (S. farinacea) . || — فاقعة S. éclatante (S. splendens) . || — فِضّيّة S. argentée (S. argentea) . || — قاسية S. sclarée (S.

sclarea) نوع يزرع ويستعمل ورقه تابلا . || — قرمزية S. écarlate ou coccinée (S. coccinea) . || — مَخزَنيّة = مَرعيّة = سالمة



نوع معمر يزرع S. officinale (S. officinalis) ويستعمل ورقه تابلا . || — المروج S. des prés (S. pratensis) . || — مُهَيِّجة S. hormin (S. Horminum) . || نَعامة Autruche (Struthio camelus) اسم الجنس نعام . والأنثى

قَلوص . والذكر ظليم . وجماعتها بنات الهيق . طائر من رتبة العوادي وفصيلة النعاميات . || تنعم = إسلاس (F) Ameublissement تنعيم التربة وإسلاسها أي جعلها خوّارة بالحرث او بالدمل .
مص (حض) : تنعيم = صنفرة Sand papering (E) تنعيم السطوح بمواد صلبة حاكة . || النعامة = السحايا Meninges أغلفة الدماغ .
جر (فر) : نُعومة (مقابل) Finesse (F) Fineness (E).

نغر
شم (زر) : نُغَر Serin (F) Serinus (L) جنس عصافير صفر لها أصوات حسنة من الفصيلة الشُّرشورية ورتبة الجواثم . || — كَناريّ = كَنار S. des Canaries (S. canaria) منه



ضرب معروف في الشام يسمى النُّعّار او النُّغَر الشامي واسمه العلمي S. c. syriacus (L) .

نغش
مص (اح) : النَّغَشان = الحركة البِروَنيَّة Brownian movement (E) حركة اهتزازية للجسيمات الدقيقة في السوائل الغروية وقد سميت بهذا الاسم نسبة الى مكتشفها براون .

نغض
شم (زر) : نُغاضة = مُتَحَوِّرة = أميبَة Amibe (F) الأولى من وضعي والثانية من وضع مجمع مصر . ومن رأي بعضهم تعريب الفرنسية . جنس حيوانات من الأوالي الجذريات ومجموعة النغاضات Amiboïdes والنغاضة أبسط حيوان ، فهي كتلة من الجبلة مجهرية نصف مائعة كالهلام او كبياض البيضة .

نغف
شم (زر) : نَغَف Varon (F) دعموص النُّبر .
مص (اح) : النغفة (مقابل) Chrysalis (E) .

نغل
شم (زر) : نَغْل Bardeau ou Bardot (F) حيوان داجن أبوه الحصان وأمه الأتان . || — = نَغيل = نُغيل Bâtard وهي بهاء . الحيوان المجهول أبواه الذي ليس له صفات نوعية ثابتة . || — = بَغل = هَجين Hybride ج نغال وبغال . والأولى على القياس . || إنغال = تَنغيل = تهجين Hybridation الأوليان مع التوسع . والانغال استعملها الكُميت لهذا المعنى في أحد أبياته . وهو حصول لِقاح بين نباتين من نوعين مختلفين ، او بين حيوانين من نوعين مختلفين . ونتيجة اللقاح تسمى النغل والبغل . لكن الكلمة الفرنسية كثيراً ما تستعمل في النبات بمعنى التهجين Croisement وهو إلقاح نبات من نوع معلوم بنبات من النوع نفسه ولكن من ضرب آخر كألقاح الحنطة الحورانية بالحنطة البيرودية مثلا وفي هذه الحال يسمى هذا العمل في علم النبات تهجيناً وتسمى نتيجته هجيناً وهي هجينة .
مص (ط) : النَّغولة (مقابل) Illegitimacy (E) .

نغم
شي (ث) : نَغَم (مقابل) Chant (F) .
مص (فن) : النغم الأحادي Unison (E) . || النغمة Tone . || الـ — السائدة Dominant النغمة الخامسة في السلم الموسيقي ونسبتها الى الأساسية ٣/٢ . || — دون السائدة Subdominant النغمة الرابعة في السلم الموسيقي وتسبق النغمة السائدة مباشرة . || التنغيم Solfeggio . || (صو) — L'Intonation (F) I. (E) توالي درجات صوتية مختلفة في أثناء النطق مثل اختلاف التنغيم في عبارة : إيه لأ يا شيخ ! . || غير منغم Atone = Atonic مقطع او لفظ خال من النبر او النغم .
جر (فر) : نَغْمة (مقابل) Note (F) N. (E) . || الـ — Ton = Tone. tune . || — أساسية Note fondamentale = Fundamental n. || — بسيطة N. simple = S. tone . || — صغيرة (مسافة $\frac{10}{9}$) = مقام صغير Ton mineur = Minor t. || الـ — الطنينية = مفتاح السُّلَّم Note tonique = Tonic . || — كبيرة (مسافة $\frac{9}{8}$) = مقام كبير Ton majeur = Major tone . || مقياس النغمات Tonomètre = T.ter .

نفادو
مص (جغ) : نفادو (معرب) Nevados (E) ريح محلية باردة تهب من أعالي الجبل في اكوادور وما يليها .

نفتالين
شم (زر) : نَفتالين Naphtaline (F) معربة . كربور مائي جامد أبيض له رائحة خاصة يستخرج من قطران الفحم الحجري .
شق (ط) : نفتالين (كيمياء) (مقابل) Naphthalene (E).

نفث
مص (صو) : النَّفث = صوت الفُوَّهة Jet sound (E) صوت ناشيء عن انبثاق هواء او سائل من فتحة ضيقة . || (جغ) نافثة Fumarole فتحات في قشرة الأرض يتصاعد منها بخار الماء وبعض الغازات في المناطق البركانية بتأثير الضغط .

نفح
مص (اح) : مِنْفَحة = إنْفَحة Abomasum (E) المعدة الرابعة في الحيوانات المجترة وتستخدم في تخثير اللبن . || — Rennet مستحضر من بطانة معدة بعض الحيوانات وتحتوي على الرناز المستخدم في تحضير الجبن .
شم (زر) : مِنْفَحة = إنْفَحة Caillette ou Franche-mulle (F) المعدة الحقيقية التي يحصل الهضم فيها . || — = — C. أحد أجزاء معدة المجترات .

نفخ
شق (ط) : نَفْخ = ذَرّ (مقابل) Insufflation (E) . || نفخة Murmur . || — Souffle . || — رحمية Uterine S. . || — سررية Funic S. . || انتفاخ = تنفخ = ضخامة Turgescence . || — Intumescence . || — = وَذَمة هوائية Emphysema . || — جلدي = وذمة جلد Cutaneous E. . || — رئة = وذمة Pulmonary E. . || — غنغريني Gangrenous E. . || — البطن = بالعامية (نَفْخة) Flatulence . || منتفخ = متضخم Turgid .
مص (ط) : انتفاخ (مقابل) Distention . ||
(اح) — شرياني Bulbus arteriosus الجزء المنتفخ من الوتين البطني عند اتصاله بالقلب كما في الأسماك العظمية . || (حض) المنفاخ Blower جهاز يطرد الهواء بدوران جزء دوار فيه ويدفعه في فوهة يخرج منها الهواء في تيار مستمر وتدار هذه المروحة باليد او بمحرك كهربائي . || (هم) — Bellows جهاز يدوي لدفع الهواء الى المجمرة . || (اح) منتفخ القاعدة Gibbous, Gibbose وصف للعضو ككأس الزهرة يكون منتفخ القاعدة او له جيب قاعدي . || نُفاخة Air bladder عضو تنظيم الضغط الداخلي في الأسماك .
شم (زر) : إنتفاخ (مقابل) Tuméfaction (F) . || — الرئة Emphysème pulmonaire لهجة في الشام . من أمراض الخيل المبطلة للبيع . || — العرقوب Capelet من انتشارات القوائم يكون في رأس العرقوب . || منفاخ Soufflet ج منافيخ . أداة لنثر المساحيق القاتلة للحشرات . ويستعمل بعض أشكالها في جلوة النحل أي طردها بالدخان .
شي (ث) : إنتفاخ (مقابل) Renflement . || — العمود Entasis . || نَفخ الزجاج Soufflage .
مع (سر) : نفخ الزفت (مقابل) Asphalt Blowing (E).
جر (فر) : منفاخ مائي (مقابل) Soufflet hydrostatique (F) H.tic bellows (E).

نفد
مص (ك) : نفاد الأصباغ Exhaustion of dye stuffs (E) مصطلح يستعمل للدلالة على النسبة بين كمية الصبغ التي يمتصها المنسوج في أية مرحلة من مراحل الصباغة والكمية الأصلية . || استنفاد E. استخراج كل المواد الفعالة بمذيب . || (اح) — Depletion .
مع (جم) : المنفد = انبوب الغاز العادم (مقابل) Exhaust . || الاستنفاد Consumptive use (or evapo-transpiration) الاستهلاك المائي . || الا — التريف Luxury consumption الاستهلاك الكمالي .
جر (فر) : أنفد = إستنزف (مقابل) épuiser (F) to exhaust (E).

نفذ
مص (جي) : نافذة Fenster (E) منطقة متآكلة في بنية تركيبية ترى من خلالها الصخور التي هي أقدم عمراً . || (ق) التنفيذ الاختياري Exécution volontaire (F) . || — بمعادل E. par équivalent . || — العقد E. du contrat . || — العيني E. en nature . || — في البورصة E. en bourse . || — القهري E. forcée . || الأمر بالـ — L'Exécuteur هو أمر تصدره المحكمة او قاضي الأمور الوقتية بتنفيذ حكم أجنبي او حكم المحكمين وبه يصبح الحكم قابلاً للتنفيذ جبراً . || صيغة الـ — Formule exécutoire عبارة معينة يضعها الموظف المختص على صورة السند التنفيذي ليمكن التنفيذ جبراً بمقتضى السند . || نفاذ معجل

قابليـــة الحكم لأن ينفذ Exécution provisoire
تنفيذا مؤقتا قبل استنفاد طرق الطعن فيه . ||
(ط) منفذ الحنجرة (E) Aperture of larynx .
|| ـ الفضلات (ج منافذ) Excretory-pore .
جر (فر) : الإنفاذيّة = قابلية النفوذ (مقـابل)
Perméabilité (F) P.ty (E) . || ـ المغنطية
P. magnétique = M.tic p. . || ـ المغناطيسية
او الديامغنطيـة = P. diamagnétique
D.tic p. . || اللا ـ (للاشعـــاع الحراري)
Athermaniété (absorbtion des radiations calorifiques) = Athermancy . || المَنافَذة
Perméance «magnétique» (inverse de la réluctance) = P. . || غير مُنفِذ (للاشعاع
الحراري) Athermane = Athermanous .
شم (رج) : مَنفَذ التَّهْوية Ventilation hole(E)
Orifice de v. (F) ثقب تثقبه حشرات بالغة من
مغمدات الأجنحة أو الِف القشرة ، يبدأ عنـــد
الدهاليز التي تضع فيها بيوضها ، ويتجه حتى سطح
القشرة . ويفترض أن الغرض منه تهويـــة تلك
الدهاليز ، واطراح النشارة التي تحصل من حفرها ،
ثم الانطلاق منها . || ـ الخروج .Emergence h
O. de sortie = ثقب يُثقب في القشرة الخارجية
او في سطـــح الخشب او في الثمرة لتخرج منه
الحشرات .
شق (ط) : نَفوذ (مقابل) Permeable(E) . ||
نَفوذ Penetration . || نَفوذي = ذو مسام
Pervious . || نافذة = ثقب Fenestra . ||



ـ بيضية F. Ovalis . || ـ مدوّرة F. Rotunda . || مُنَوفَذ = مثقوب Fenestrated .
شي (ث) : مَنفَذ = إظهار Dégagement (F)
منفـذ سري او معروف يقود من مكان الى آخر .
|| ـ = مخرج = نتيجة Issue . || ـ (للهـــواء
والنور) Soupirail . || نافذة زخرفية = طاق
زخرفي Orbe-Voie .
مع (تر) : النفاذية (مقابل) Permeability (E) .
مد : النفوذ الاجتماعي (مقابل) Social opinion .

نفر

مص (صو) : التنافر (= Dissonance) Discord
(E) صفة النغمات التي لا تتقبلها الأذن بارتياح . ||
(فن) ـ Discord(E) Desaccord(F) الاختلاف
الشديد بين شيئين متقابلين يطغي أحدهما على الآخر
او بعد وضعهما نابياً في النظر (مـــا لم يكن ذلك
مقصوداً) في بعض الأحيان . || (ك) ـ Repulsion (E) عكس التجاذب وهو ميل جسمين لتبتعد
أحدهما عن الآخر . || (نف) نفور Aversion
وجدان مكدّر مصحوب باندفاع الى الانسحاب او
الصد . || (اح) متنافر Antipathetic توصف بها
الأشياء عندمـــا تتضاد طبيعياً وفي فلاحة البساتين
يوصف بها النبات الذي لا يقبل التطعيم بغيره . ||
(فن) الـ ـ (من الأصوات) Dissonant .
شق (ط) : نَفور = نقيض (مقابل) Incompatible . || نفير = ـ فالوب = ـ أوستاك Salpinx
. || استئصال الـ ـ Salpingectomy . || استئصال
المبيض والـ ـ Salpingo - Oophorectomy . ||
التهاب ـ Salpingitis . || ـ أوستاك Eustachian Tube . || خزع الـ ـ Salpingotomy .
|| تنافر Incompatibility .
شم (رج) : تنافُر Incompatibility (E) I.té
(F) (أ) في علم الوراثة : عجز أمشاج المتعضّيَين
عن الاندغام وذلك في التناسل الشَّقّي « الزوجي ،
الجنسي » . وهو ينطبق خاصة على اللّقاح أي غبار
الطَّلْع . (ب) في التطعيم : عجز أنساج المُطَعَّم
والطُّعم عن الالتحام المستمر . (ج) عجز مادة عن
الامتزاج بمادة أخرى ما لم يُحدث ذلك الامتزاج
تفاعلاً غير مرغوب فيه ، مثـال ذلك في مبيدات
الحشرات التي تتناقص فعاليتها عندما يُمزج بعضها
ببعض . (د) اختلاف في فسيولوجيـــة طُفَيلي
وحاضنه مما يؤدي الى تناقص النمو او فقدانه في
الطفيلي .
كوش (فل) : منافر Disagreeableness = Désagréable استعمل فلاسفة العرب وعلمـاؤهم لفظ
المنـــافر بمعنى الشيء غير المقبول او المكروه او
المرغوب عنه او المنافي .
جر (فر) : نفير أوستاكيوس Trompe d'Eustache (F) Eustachian tube (E) . || تنافُر
(النَّغَمات) Dissonance (de deux notes) =
Discord . || ـ = دَفْع Répulsion = Re.
|| ـ المغناطيسي R. magnétique = M.tic r. .
|| نافورة Jet = J. . || ـ سائل J. de liquide = L.d j. . || ـ غاز J. de gaz = Gas j. .
شي (ث) : تنافُر (مقابل) Discordance (F) .
مع (الجم) النفير = المنبه (مقابل) Horn (E) .

نفرون

مص (اح) : النَّفْرُون Nephron (E) الوحدة
التركيبية الوظيفية للكلية وتشتمل على الكُرَيّة
الكلوية والأنبوبة الملتفّة وعروة « هِنلي » .

نفريت

شي (ث) : نِفريت (معربة) Néphrite (F) مادة
معدنية تنتمي الى اليشم كانت تستعمل في عصور ما
قبل التاريخ لصنع الفؤوس المصقولة .

نفس

كوش (فـــل) : نفس Soul (E) Ame (F)
(١) تعريف أرسطو : « كمال أول لجسم طبيعي آلي »
ويقصد أرسطو بكمال أول أن النفس صورة الجسم
الجوهرية وفعله الأول وبقوله آلي أنه مؤلف من
أعضاء . وقد استعمـــل العرب لفظ آلي أي ذي
الالات تعني أعضاء . والاصطلاح الحديث عضوي .
(٢) هو الجوهر البخاري اللطيف الحامل لقوة الحياة
والحس والحركـة الإرادية وسماها الحكيم الروح
الحيوانية . (٣) تصورها الفلاسفة : إمـــا مادية
(ديموقريطس ، ابيقوروس ، الرواقيـون ، بعض
أوائل المسيحيين) او روحيـة ولكن على نحوين :
متحدة بالجسم وعلى قدره في النبـات والحيوان ،
مفارقة في الإنسان (أفلاطون ، أرسطو) . ||
ـ (علم الـ ـ) Psychology = P.gie (١) موضوعه
الإنسان من حيث هو كائن حي يرغب ويحس ويدرك
وينفعل ويتذكر ويتعلم ويتخيـــل ويفكر ويعبر
ويريد ويفعل . وهو في كل ذلك يتأثر بالمجتمع الذي
يعيش فيه ولكنه قادر على أن يتخذه مادة لتفكيره
وأن يؤثر فيه . (٢) ظهر المصطلح باللغـة الأجنبية
في القرن السادس عشر ، وذاع استخدامه في القرن
الثامن عشر على يد فولف في ألمانيا، ومين دي بيران
والمدرسة التخيريـــة Ecole éclectique (F) .
تشككت المدرسة الوضعيـة في إمكان تأسيس علم
النفس تأسيسا علمياً ولكن هـــذا الشك قد زال
بانفصال علم النفس عن الفلسفة . || ـ حيوانية
Animal soul (E) Ame a.le (F) « للنفس
الحيوانية قوتان : محركة ومحسة « والمحركـــة على
قسمين : باعثة وفاعلة . « والمحركة على أنها باعثة
هي القوة النزوعية والشوقية . « ولها شعبتان : قوة
شهوانية وقوة غضبية . « وأمـا القوة المحركة على
أنها فاعلة فهي قوة تنبعث في الأعصاب والعضلات
من شأنهـــا أن تشنج العضلات فتجذب الأوتار
والرباطات الى جهة المبدأ او ترخيها او تمددها طولاً
فتصير الأوتار والرباطات الى خلاف جهة المبدأ » .
« أما القوة المحسة فاللمس فيها عند جميع الحيوانات
فهو مـــا من أجله يقال للحس إنه حساس ثم إنه
أساس الاحساسات الأخرى . اذ هو منبث في الجسم
كله وهي مركبة عليه » . || ـ فسيولوجي (علم)
Psychophysiology = P.gie هذا الاصطلاح دعا
اليه فنت للدلالة على علاقة السلوك المتكامل بالآليات
البدنية المتنوعة . || ـ فيزيقي (علم) Psychophysics = P.que (١) فشنر مؤسس هذا العلم .
وهو يعرفه بأنه « مذهب مضبوط في العلاقات بين
النفس والجسم ، وبصفة عامة بين العـــالم الفيزيقي
والعالم النفسي » وقانون هذا العلم هو أن « الاحساس
يعادل لوغارتم التأثير » أي حين يزداد التأثير بنسبة
هندسية يزداد الاحساس بنسبة حسـابية فقط » .
(٢) « التوازي النفسي الفيزيقي » Le parallélisme p. (F) احدى نتائج هـــذا المذهب . ||
ـ كلية Universal soul (E) Ame universelle
(F) هو المعنى المقول على كثيرين مختلفين في جواب
ما هو والتي كل واحد منها نفس خاصة لشخص. ||
ـ مرضي (علم) Psychopathology = P.gie
دراسة العوامل والوظائف والعمليات العقلية في
حالات المرض وتفسير جميع الاضطرابات النفسية
تفسيراً سيكلوجيا . والطب العقـلي تطبيق لعلم
النفس المرضي في مجالي الوقاية والعلاج . || ـ نباتي
Vegetable soul = Ame végétative « هو أول

قوى النفس وأعمها وبه توجد الحياة لجميع الكائنات وله وظيفتان : التوليد والتغذي » . النفس النباتي هو كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يتولد ويزيد ويغتذي . || — هورمي (علم) Hormic Psychology = P.gie h.que احدى مدارس علم النفس وهي مدرسة مكدوجال . تعتبر النزوع نحو أمر هو أصلاً نحو هذا الأمر لذاته ، لا لما قد يحققه من لذة . فما ننزع اليه ونرغب فيه هو غرض في ذاته ، لا وسيلة للوصول الى غرض آخر . || نفسانية (نزعة) Psychologism = P.me يقال هذا الاصطلاح على الاتجاه الذي يستند في معالجة علم المنطق الى علم النفس من حيث أن التفكير عملية نفسية ، أي أنه حادث نفسي كبقية الأحداث النفسية .

مص (فل) : نفس Ame (F) Soul (E) عند أرسطو: مبدأ الحياة . وهي نامية Végétative(F) وحاسة Sensative (sensible) وناطقة . وعند الروحيين : جوهر روحي . وعند ديكارت : الجوهر المفكر . || — العالم (النفس الكلية) Ame du monde (F) Soul of the World (E) مبدأ وحدة العالم وحركته ، تدبره كما تدبر النفس الجسم ، قال بها فريق من أصحاب مذهب وحدة الوجود على أنها عند بعضهم بمثابة الإله ، وعند بعضهم الآخر في مرتبة وسطى بين الإله وسائر الكائنات ، وعند أفلاطون مصدر النظام والانسجام في العالم . || (اج) علم النفس Psychology (E) . || — الـ — المرضي Psychopathology . || تحليل نفسي Psycho Analysis . || علاج — Psychothera-py . || (مر) نفساني Psychical . || (اح) التنفس الجلدي Cutaneous Respiration . || — or Skin R. || — المائي Watery R. || — الهوائي Aerobic r. || — اللاهوائي Anae-robic r. || (مر) — أنبوبي . قصبي . شعبي Bronchial breathing = Tubular breathing || — بطني = — حجابي Abdominal brea-thing = Diaphragmatic b. || — صدري Thoracic b. || — طفلي Puerile b. || — فموي B. mouth || — مناقض parado-xical b. || — وزّي B. goose || (اح) ذوات التنفسين Dipneous (Pl.Dipnoi) . || الجهاز او المجموع التنفسي Respiratory System . || (فل) تنافس اجتماعي Concurrence (Sociale) (F) تنافس بين الطوائف والطبقات في المجتمع الواحد . || — حيوي C. (Vitale) ما تبذله الكائنات الحية من جهد ، تنازعاً في البقاء وطمعاً في السيادة . || منافسة C. (F) Competition (E) تنافس بين منتجين او تاجرين لاجتذاب العملاء . || (ق) المنافسة غير المشروعة Con. déloyale (F) . || (ط) النفاس Puerperium (E) . || حمى الـ — Puerperal fever اصطلاح قديم كان يطلق على سخونة النفاس . || سخونة — P. Py-rexia ارتفاع الحرارة في المدة التي تلي الولادة (في مدة النفاس) . || نُفاس (بسيكوز) الجهاز العصبي Nervous system psychoses اضطراب عقلي يصحب بعض الأمراض العصبية العضوية الزهرية كالضنى الظهري «تيبس دورساليس» . || النُفاسة = الغُدور = لوخيا Lochia مُفرزات النِفاس (لسان العرب : الغُدور : ما يخرج من الرحم بعد الولادة) . || (نا) نفسات دائمة Cycliac Chause.

شم (زر) : تنفّس Respiration (F) عمل فسيولوجي غايته حصول الأكسجين في دم الحيوان وفي نسغ النبات وخروج الحامض الكربونيك والماء منها . || — جلدي R. cutanée . || — حيواني R. animale . || — خيشومي R. branchiale . || — قصّبي او رُغامي R. trachéenne . || — نباتي R. végétale .

شق (ط) : نفسي Psychic (E) . || داء = = اضطراب — Psychosis . || داء عصبي — Psy-choneurosis . || — عضوي Psychosomatic . || طب نفسي Psychiatry . || طبيب — Psychiatrist . || وهن — Psychasthenia . || تنفس بطني Abdominal respiration . || — اصطناعي Artificial r. || انتصاب الـ — Orthopnæa . || — قصبي Tubular breathing . || مخططة الـ — Spirograph . || مقياس قوة — Spirometer . || تنفسي Respiratory . || منفاس (آلة تستعمل للتنفس) Respirator . || نُفاس Puerperium الحالة بعد الوضع . || نُفاسي Puerperal . || جنون — P. Insanity .

مع (تب) : منافسة Competition مسابقة . || قواعد المنافسة Rules of C. شروط المسابقة .

مد : النفسية (مقابل) Psychological . || التنفس الرُغامي Respiration trachéenne (F) ..

جر (فر) : مُتنفَّس درنكر (مقابل) Respira-teur de drinker (F) D. r.tor.

نفش

شم (زر) : إنتفاش Foisonnement (F) ازدياد حجم الكلس والأتربة الكلسية بتأثير الماء .

نفض

مص (حض) : المنفضة او الطفاية Cendrier (E) الوعاء الصغير الذي تطفأ فيه لفائف الدخان وتلقى فيه الأعقاب . || (ط) انتفاضة الوتر Subsultus tendinum حركات تقلصية للعضلات والأوتار في حمى التيفويد .

شي (ث) : منفضة (مقابل) Martinet (F) .

نفط

مص (ك) : نفط Naphtha (E) مزيج من الإيدروكربونات يحصل عليها بتقطير زيت البترول الخام او قطران الفحم الحجري وتنحصر درجة غليانها بين ٩٥° ، ١٥٠° م . || الـ — الخام Crude-N. || — الخشب Wood N. يطلق عادة على الكحول المثيلي الناتج من التقطير الإتلافي للخشب . || — معدني Mineral or Petroleum N. كل زيت معدني يستخدم من الأرض . || (ط) نفطة (ج نفطات) Blister تجمع سائل مصلي تحت البشرة . || — (ج. نفطات) Vesicles of . || — أمفزيمية Emphysematous bleb تجمع هوائي تحت الجنبة او تحت الجلد . || (اح) منفطات مواد تحدث النفط Blister-Producing .

شم (زر) : نفط Pétrole (F) دهن « ويقولون اليوم زيت » معدني طبيعي مركب من خليط من الهدروكربونات . وربما عربوا كلمة بترول . والعامة في الشام تسميه زيت الغاز . يكثر في العراق والأحساء والكويت والبحرين . وهو اليوم فيها ثروة عظيمة . وقول بعضهم « زيت » ترجمة شنيعة . || نافطة Mylabre (F) Mylabris (L) جنس حشرات من مغمدات الأجنحة وفصيلة النافطات Vésicants (F) وهي قريبة من فصيلة الذراريح . وفي هذا الجنس أنواع ربما ولدت يرقاتها في مغارز الجراد فأكلت سرءه .

مع (سر) : النفط البادر الثقيل (مقابل) Heavy straight run naphtha (E) . || الـ — الـ — الخفيف Light s. r. n. || — الخام Crude oil . || ناقلة نفط O. tanker . || نز الـ — أو الغاز O. or gas seepages . || المنفطة النابطة بالغاز A gas-drive field . || الـ — الـ — بالماء A water-d. f. || فرضة نفطية Oil jetty .

شق (ط) : نفط = تربنتين (مقابل) Terebinthi-na = Turpentine . || — = — بترول Petroleum . || منفّط (دواء) Epispastic . || نُفاطة Phlyctena . || — = مُنفّط Blister . || نفيطة = نفاطة صغيرة Phlyctenule . || — مائية Water B. || منفّطات Vesicants مواد تحدث نفاطات .

نفع

كوش (فل) : نافع Utile (F) Useful (E) (١) ما هو نافع قيمته ليست في ذاته ولكن من حيث هو وسيلة لتحقيق غاية . (٢) النافع ملازم للسعادة في مذهب السعادة الشخصية . || نفعي Utilitaire = Utilitarian استخدم هذا المصطلح بنتام عام ١٧٨١ للدلالة على مذهبه في الأخلاق الذي يرد الخلقية الى النفعية . ولكن مل اعتقد أنه أول من أشاع هذا اللفظ ، فقد عثر عليه في رواية لجالت Galt بعنوان « حوليات الأبرشية » .

شم (زر) : مُنتفِع Usufruitier (F) صاحب حق الانتفاع . || مُنتفَعات الإيجار Faisances ما يزاد من المنافع على حصة صاحب الأرض كالبيض والفراخ وغيرها .

شق (ط) : نافع = صالح = مفيد (مقابل) Use-ful (E) . || لا ينفع = لا يصلح = غير مفيد Useless.

مص (اج) : منفعة (مقابل) Utility . || مذهب — Utilitarianism .

نفق

مص (جي) : نفق Tunnel (E) الممر الحلزوني الذي يمتد بين الجسرين في صدفة الفوزيوليات مخترقاً الحواجز عند منتصف قواعدها أي في مكان فتحات الحواجز . || (ق) النفقة Pension ali-

mentaire (F) . || (اق) — الإنتاج Coût de
production (F) Cost of p. (E) مجموع مـا
أنفق في عمليات الإنتاج المختلفة . || — المعيشة
C. de vie = C. of living ثمن السلع الضرورية
وتتخذ أثمان التجزئة أساساً لقياسها . || (مؤ)
Aux frais de la conférence = على — المؤتمر
At the expense of the co. || (اق) النفقات
الخاصة (للإنتاج) = Prix de revient partiel
Prime costs تشمل المصاريف الخاصة التي تلزم
لإنتاج السلع مثل المواد الأولية وأجور العمال وهي
تزيد وتنقص تبعاً لمقدار الوحدات المنتجة . ||
— العامة Frais généraux = Overheads
المصروفات الثابتة للمؤسسة مثل أجرة المباني
والتأمين والإنارة ومرتبات المستخدمين الإداريين
وهي لا تزيد بزيادة كمية المنتجات . || — النقل
Coûts de transport = T. charges التكاليف
التي تتحملها الهيئات التي تقوم بالنقل . || (ق)
— التحصيل Frais d'encaissement (F) . ||
— جلب العقود F. d'acquisition . || — الجنازة
F. de funérailles . || (مؤ) أداء — السفر
Refunding of travel expenses (E) Rem-
boursement des frais de voyage (F) . ||
دفع جميع الـ — All expenses paid = Tous f.
payés.

نفل

شم (زر) : نَفَل = شَبْدَر = طريفلن Trèfle
(F) Trifolium (L) تطلق الكلمات الثلاث على
نباتات أخرى . ولم يضبط مدلولها . وفي الحقيقة
خلطت المعاجم والمفردات في تسمية أجناس T.(L)
و Melilotus و Medicago لصعوبة التفريق
بينها في تلك الأيام فنرى اتباع ما ذكرنا في تسمية
كل منها . جنس أعشاب حولية او معمرة من
القرنيات الفراشية . ورقتها مؤلفة من ثلاث وريقات
ومن ذلك نشأ اسم الجنس العلمي . وأنواعه كثيرة
منها الزراعية ومنها البرية . وهي تعد من أجود
الكلأ . || — أبيض او زاحف T. blanc ou

rampant (F) T. repens (L) . || —
إسكندري = قُرط = برْسيم T. d'Alexandrie
(T. alexandrinum) المفردات في مادة قرط
وشرح أسماء العقار . ويظن أن لفظة برسيم من
القبطية . وفي التاج أن باءها مكسورة وأن العامة
تفتحها . وهي بالكسر في القاموس . نوع تكثر
زراعته في مصر ، وهو مسمنة للماشية . ||
— تُرْمُسي الورق T. à feuilles de lupin (T.
lupinaster) . || — خيطي T. filiforme (T.
filiformis) . || — مُدمَّى T. incarnat (T.
incarnatum) . || — المروج = — بنفسجي =

— شائع T. des prés ou T. violet ou T.
commun (T. pratense) . || — مُسطَّح
T. couché (T. procumbens) . || — نفلي

او مهجّن T. hybride (T. hybridum) . ||
— وسط T. intermédiaire (T. medium) .
|| — الرمال الأصفر Anthyllide vulnéraire.
T. jaune des sables (Anthyllis vulneraria)
مترجمة . نبات علفي من القرنيات الفراشية . ||
— الماء Ményante trifolié ou Tr. d'eau (Me-

nyanthes trifoliata) مترجمة . وسماه الرشيدي
الطريفل الماء في كتاب المادة الطبية . نبات طبي
عشبي معمر من الفصيلة الجنطيانية . أوراقه تشبه
أوراق النفل .
مص (ق) : نافلة الربان (ج. نوافل) Vin du
maître ou du marché (F) .

نفي

شم (زر) : نُفاية الجلود Déchets de cuir (F)
تستعمل سماداً آزوتياً .

نقب

مص (مر) : النقب (مقابل) Puncture (E) . ||
— Trepanation . || مِنقَب (تِرْبان) Trephine
آلة التَّرْبَنة . || النقابة Syndicate . || (اق)
النقابات Syndicats (F) Trade-unions (E)
جماعات لها مصالح مشتركة تتضافر للدفاع عنها .
|| (اج) نقابية Syndicalism (E) . || (اق)
النقابية الثورية Syndicalisme révolutionnaire
(F) R.nary s.sm (E) مذهب متطرف في
الاشتراكية يقول بضرورة الالتجاء الى العمل
المباشر، أي الى أعمال العنف والكفاح التي لا هوادة
فيها ، كما تكون طبقة العمال متيقظة ، فلا تخدر
أعصابها .
مع (مر) : ثقب (مقابل) Drilling (E) . ||
مكينة النقب = آلة الثقب Drill Machine . ||
المنقب = مثقب D. .
شي (ث) : نَقَب = قوَّض = هدَّم Saper (F)
— = لغَّم Miner (حفر تحت السور
لينهار) .
شم (زر) : نقابات زراعية Syndicats agricoles
جمعيات او شركات تتألف لأغراض زراعية شتى .

نقح

شي (ث) : تنقيح = تصحيح (مقابل) Retou-
che (F).

نقد

مص (اج) : نقد (مقابل) Money (E) . ||
إصلاح الـ — Currency Reform . || (اق)
نقود تكميلية = — مساعدة Monnaie d'appoint.
m. fractionnaire(F) Subsidiary money(E)
هي التي لها قوة إبراء محدودة أي أن الدائن غير
ملزم بقبولها في وفاء دينه إلا لغاية مبلغ معين مثل
النقود الفضية ونقود النيكل والبرونز في مصر . ||
— حسابية M. de compte = M. of account
نقود ليس لها وجود مادي وإنما هي قيم اصطلاحية
تستخدم في بعض الأحوال كوحدة للمحاسبات مثل
الجنى Guinea في انجلترا ويساوي ٢١ شلناً . ||
— حقيقية M. réelle = Real m. هي التي لها
وجود مادي . || — رئيسية او أساسية M. légale
Legal tender = هي التي لها بأمر الشارع قوة
إبراء مطلقة لا يجوز الحد منها بمعنى أن الدائن في كل
حال مجبر على قبولها في سداد الدين مهما يكن حد
مقدار ما يدفع منه . || الـ — المعدنية M. métal-
lique = Metallic money نقود تسكها الدولة
من المعادن كالذهب والفضة . || — الورقية M. de
papier = Paper m. نقود ورقية يصدرها بنك
الإصدار او الحكومة وهي على أنواع متعددة . ||
النقود الـ — الائتمانية = M. de p. fiduciaire
Fiduciary p. m. وعد بدفع مبلغ من النقود
المعدنية لحاملها عند الطلب ورصيدها المعدني يكون
أقل من مجموعها المتداول ويقبلها الجمهور لثقته بها
ولذا سميت الائتمانية . || — — الإلزامية او الورق
النقدي M. de p. inconvertible ou p. m. =
In. p. m. النقود الورقية غير القابلة للصرف
بالذهب سواء أصدرتها الحكومات أم البنوك
المركزية . || — — حكومية Currency notes
(E) تصدرها الدولة . || — — كاملة الرصيد
(— — — ممثلة) Monnaie de papier représen-
tative (F) R. paper money (E) نقود ورقية
تمثل قيمتها مقداراً من الذهب او الفضة مودعاً في
خزانة الدولة او بنك الإصدار مثل شهادات الذهب
والفضة في الولايات المتحدة . || إنقاص النقود
Dévaluation de la m. = D. of m. تثبيت
النقود على أساس جديد بجعل وحدة النقود ممثلة من
الذهب لوزن أقل . || (ق) الـ — العامة Deniers
publics (F) . || (اق) توجيه النقد = الـ —
الموجه Monnaie dirigée (F) Managed cur-

rency (E) نظرية حاصلها اتباع سياسة نقدية تؤدي الى ثبات الأثمان . || (فل) نقدية Criticis- me = C.sm تطلق على مذهب كانط (١٨٠٤) ومدرسته . وأساسها النقد بمعنى الفحص والاختبار، فنقد العقل الخالص امتحان قيمته من حيث إنه يتوخى الحقيقة ، ونقد العقل العملي فحص قيمته من حيث انه يدبر العمل ، ونقد الحكم امتحان العقل من حيث انه ملكة للحكم ولباب النقدية القول بأن هناك استعمالاً مشروعاً صحيحاً لتصورات الفهم الخالص ومبادئه ، فهي تحدد اختصاص العقل وحدوده ، وتلتمس شرائط كل معرفة عقلية ، وتبحث عن قيمة أفكارنا وأحكامنا وتصوراتنا .

كوش (فل) : نقد Critique (E) C. (F) يعرفه كانط بأنه « فحص حر » أي غير مقيد بأي مذهب فلسفي . وهذا الفحص ، عنده ، ينصب على مدى تطابق معاني العقل ومدركات الحس . || نقدي Critical = C.que esprit c. (F) روح نقدية تفيد التساؤل عن قيمة أية قضية ، اما من حيث مضمونها فيسمى نقد باطني interne واما من حيث مصدرها ومبدؤها فيسمى نقد خارجي externe . || — (مذهب) Criticism (E) C.me (F) يقال على فلسفة كانط التي تذهب الى أن الفكر حاصل بذاته على شرائط المعرفة وهي المكان والزمان والمقولات .

شي (ث) : نَقْد (مقابل) Monnaie (F) . || — = دانق Denier اسم نقد قديم تختلف قيمته عند الأمم . || — اصطلاحي Jeton . || — جديد Fleur de coin .

جر (فر) : قطعة نقود Pièce de monnaie (F) Coin (E).

نقذ

مص (ق) : الإنقاذ Sauvetage (F) النجدة بعد وقوع الخطر لانتشال الأشخاص او الأشياء من البحر . || الا — البحري S. en mer . || — السفينة S. du navire . || الا — الشاطئي S. à la côte.

نقر

مص (أح) : نقر (الطير) (مقابل) Bites (birds) (E) . || نُقَر نصف مضفوفة Half-bordered pits النقر الموجودة على قصيبات تجاور عناصر لحمية « برنشيمية » وفيها يحدث التغلظ في ناحية واحدة وهي ناحية القصيبة دون الخلية اللحمية « البرنشيمية » ولذلك تكون للنقرة ضفة واحدة . || النُقَير Micoropyle ثقب دقيق في القصرة (غلاف البذرة) يوجد عادة في الطرف الأمامي للبذرة بالقرب من السرة . || (حض) النقرة Mortising الفراغ الذي يدخل فيه اللسان . || (اح) نُقَيرة Foveola نقرة صغيرة ، ويطلق أحياناً على الجسم الزقي القاروري في الفطريات القارورية كما يطلق أيضاً في نبات أيسوتس (Isoëtes) على منخفض صغير يقع فوق الحفرة ومنه يبرز لُسَيْن الورقة . || ذو نقيرات Foveo- late محفر بنقر صغيرة . || (جي) المنقار Beak قمة القرن او طرفه في صدفة المرجانيات . || (حض) — النجار Mortiser أداة نقر (لثقب) الشقوق والمجاري بالطرق عليها . || (اح) لا نقيري Aprogamy توصف بها عملية الإخصاب في النبات عندما تخترق أنبوبة اللقاح الأنسجة وتتخذ طريقاً غير طريق النقير . || (فن) النقارية Kettle-drum . || نقارية الجمال Large k.-d. .

شم (زر) : نُقَيْرة Crypte (F) في مجلة مجمع مصر جُرَيْب . تجويف صغير في سطح عضو نباتي قد يحيط عليه وبر فيسمى نقرة وبرية C. pilifère او تكتنفه مسام أي ثغيرات فيسمى نقرة مسمّية او ثغيرية C. stomatifère . || نَقّار = قَرّاع Pic (F) Picus (L) نقار الخشب في الشام . جنس طيور معروفة من الفصيلة النقارية ورتبة المتسلقات لها أصبعان الى الامام واصبعان الى الوراء ؛ ولها منقار مستقيم قاس مركب في رأس قوي . وهي تعيش في الأحراج وتغتذي بيرقانات الحشرات . || — أخضر P. vert (P. viridis) . || — أسود



P. noir (P. martius) . || — سوري P. syrien (P. syriacus) . || — صغير P. épei-



chette (P. minor) . || — كبير P. épeiche

ou Grand p. (P. major) . || نَقّاريات Picidés (F) . || فصيلة من الطير من رتبة المتسلقات . || نقير = أنقور « في الشام » نُبرة « في مصر » Hile والنقير في مصر . ندبة يتركها الثمر أي الحبل السري على البزرة . وبتعبير آخر نقطة ارتباط البزرة بالمشيمة . || نُقَيْرية Both- riocéphale نسبة الى نقيرة تصغير نُقرة وقد اسميتها بهذا الاسم لأن لها محجمين ابتدائيين على شكل نقرتين تسميان Bothridies أي النقيرتين . وسماها الدكتور شرف في معجمه تينيا رشاء . والتينيا أي العريضة جنس آخر . جنس من الدود المنطقيات العريضات من فصيلة النقيريات . || نُقَيْريات Bothriocéphalidés فصيلة من الدود المنطقيات العريضات فيها النقيرية تعيش يرقاناتها في بعض الأسماك وتنتقل منها الى جوف الإنسان . طولها متران الى سبعة أمتار . وقد يبلغ ٢٠ متراً أحياناً . || مِنقار (في الطير ج مناقير) تآشير (في



الحشرات ج تآشير) Mandibule هما قطعتان قرنيتان أمام شفاه بعض الحشرات تقبض بها غذاءها وتسحقه . || منقارية = رَنخيطس Rhynchite (F) R.s (L) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى ذي المنقار الصغير . جنس خنافس من الفصيلة السوسية . || — البتولا = لفّافة الورق R. du bouleau. Cigarier. Urbec. Attelabe (R. betuleti) . || — نحاسية R. cuivreux (R. cupreus).

شي (ث) : نَقْرة Cupule (F) حفرة صغيرة في حجر . || — التعشيق Mortaise لربط الخشب

وتعشيقه . || — الجسر = جُسَير السقالة (في الأبنية) Boulin . || — الشمعدان = الشمعة Bobèche . || منقار = مِعول Pic . || — = عقفة = مَكْسَر الجسر Bec .

شق (ط) : نَقْر = قَرْع (مقابل) Tapotement (E) مِنقر Gouge آلة لثقب النسج الصلبة . || منقاري = شبه التاج Cornoid . || نتوء — C. Process.

جر (فر) : نَقَر (مقابل) Tapoter(F) To pat. To tap (E).

مد : النقير (مقابل) Hilum (E) .

نقرس

مص (مر) : النِقرس Gout (E) مرض بنيي مؤلم يحدث به التهابات في المفاصل ورواسب متحجرة . || — إبهام القدم Podagra سببه فرط حامض البوليك في الدم وبه يظهر تحجر تحت جلد الإبهام .

شم (زر) : نِقرس Goutte (F) مرض يصيب الطيور الدواجن سببه اضطراب في التغذية او في وظيفة مجرى البول .

شق (ط) : نقرس الرجل الفقير Poor Man's Gout (E).

نقس

شي (ث) : ناقوس (مقابل) Bourdon (F) . ||



— = جرس — خشبي . || Cloche — Simandre .

مع (تب) : الناقوس (مقابل) Gong (E) .

جر (فر) : الناقوس الزجاجي (مقابل) Cloche de verre (F) Glass (or belle jar) (E) . || — الغواص Clocher plongeant = Diving bell . || ناقوسي الشكل En forme de cloche = B. shaped.

نقش

شي (ث) : نقش بارز Bosselage (F) في صناعة الحفر . || — — Anaglyphe . || الـ — بالنار Pyrogravure حفر الخشب بالنار . || — الدقيق = المنقوشات الدقيقة Glyptique . || — على الخشب Xylographie . || — في الصخر Pétroglyphe . || — جدول (نقش في الحجر للزينة) troglyphe .

Câblé (Moulure) . || تناوب الـ — Alvéole — نقش يتتابع في صف طويل . || فن — Toreutique على المادن والخشب والعاج . || نقاش Lithoglyphe لحفر الأختام الحجرية الدقيقة والحجارة الكريمة ونحوها . || — الجوهر Lapidaire صانع الجواهر وبائعها . || منقش Ciselet إزميل صغير يكون لدى الصائغ . || — Echoppe أداة ينقش بها . || — Pointe à graver صغير . || منقاش Onglette . || منقاش Poinçon يخرز لحفر الأختام وقوالب سك النقود .

مص (مؤ) : مناقشة عامة (مقابل) General debate (E) Débat général (F) . || — مسائل خاصة D. on special questions = D. sur les q. spéciales . || استعجال الـ — To ask that a matter be treated as urgent = Demander l'urgence . || إقفال — Closure of the debate = Clôture du débat. Arret du d. || بدء — To initiate a discussion = Aborder, engager une d. || — الاجراءات — To open a debate on procedure = Ouvrir un débat sur la p. || تأجيل الـ — To adjourn, to postpone, the debate = Ajourner, remettre le débat . || تقرير إقفال — To decide on the closure of the debate = Se prononcer sur la clôture du débat . || — تأجيل — (او إقفال الـ —) To d. to adjourn (to close) the d. = Prononcer l'ajournement (la c.) . || طلب اقفال — To move the closure = Demander la c. du débat . || فتح — Opening of the Debate = Ouvertur du b. || باب الـ — To declare the discussion open = Déclarer la d. ouverte . || قطع الـ — To interrupt the debate = Interrompre le débat . || وقف — To suspend the d. = Suspendre le d. || (فن) النقوش الناتئة (البارزة) Relief(E).

مد : نقّش (مقابل) Colorer .

شق (ط) : منقاش ضاغط = ضغط الـ — (مقابل) Forcipressure.

جر (فر) : مناقشة (مقابل) Discussion (F E) .

نقص

مص (مر) : نقص (في أنسجة العين) Coloboma . || — الإحساس Hypoaesthesia (E) . || — الدراقية Hypothyroidism . || — الكلوريدرية Hypochlorhydria نقص افراز حامض الإيدروكلوريك في المعدة . || — النخامية الشامل Panhypopituitarism نقص جميع هرمونات النخامية . || — الوظيفة Hypofunction . ||

(ق) الـ — في القيمة La moins value (F) . ||

(ه) السطح المكافىء الناقص Elliptic paraboloid (E) سطح ثنائي مكون من جزء واحد ومقاطعه بمستويين أصليين او بمستويات توازيهما هي قطوع مكافئة . ومقاطعه بالمستوي الأصلي الثالث او بمستويات توازيه هي قطوع ناقصة ومعادلته الديكارتية $\frac{س^{٢}}{أ^{٢}} + \frac{ص^{٢}}{ب^{٢}} = ٢ع$. || هرم — Frustum of a pyramid هرم مقطوع فيه المستوي القاطع يوازي القاعدة . || الأعداد الناقصة Defective or deficient numbers . العدد الناقص هو الذي ينقص مجموع عوامله عنه . || كرة — Frustum of a sphere الجزء من الكرة الذي قاعدتاه مستويان متوازيان . || (اح) — التحول Hemimetabola حشرات تفقس بيضها عن حورية تتحول الى الحشرة البالغة . || (ه) دالات ناقصة Elliptic functions دالات تحددت بتكاملات ناتجة من ايجاد محيط قطع ناقص وما شابه ذلك . || نقصان Decrement النقص في قيمة أي مقدار متغير . || (ق) انتقاص العقد Réduction du contrat (F) . || انقاص الأجرة R. du prix .

كوش (فل) : نقص (مقابل) Defect (E) Défaut (F) يقال نقص في المنهج التجريبي بسبب خلوه من المقولات .

شم (رج) : نقص الإشباع (او التشبّع) Saturation deficit (E) Dé. de s. (F) الفرق بين ضغط البخار الموجود ، والضغط الأقصى ، في درجة حرارة واحدة . || نقصان = تناقص Taper Décroissance تناقص ثخن الساق او الجذع او قطعة الجذع من القاعدة الى الرأس . || تناقص Form = Décroissement السرعة التي يتناقص فيها قطر الساق في شجرة قائمة او مقطوعة من أسفل الساق الى أعلاها . || طائفة الـ — F. class = Classe de d. = كل فاصلة من الفواصل التي ينقسم اليها مجموع قيم معامل التناقص للسوق القائمة او المقطوعة بغية تصنيف تلك السوق واستعمالها ، وهو أيضا السوق القائمة او المقطوعة التي تقع في تلك الفاصلة . وهذا التصنيف يجعل الأشجار مجموعات على حسب تناقص أقطارها بحيث تبدأ أشكال المجموعات من الشكل المخروطي جداً حتى الشكل الأسطواني . || (زر) : ناقصة Amorpha (L) جنس جنبة سميت ناقصة لنقص في تركيب نورها .

جر (فر) : نقص (مقابل) Manque (F) Deficiency (E) . || الـ — الكتلي Défaut de masse = Mass defect . || الناقص = غير التام Inachevé. Incomplet = I.te . || نقصان Décroissance = Decrease . || الـ — اللوغاريتمي Décrément logarithmique = L.mic decrement . || أنقص = قلّل = صغّر Diminuer = To diminish.

شق (ط) : نقص افراز الدهن (مقابل) Asteatosis (E) . || — الأكسجين = الاستدماء Anoxia . || — التصنّع Hypoplasia . || — حمض الفحم الدموي Acapnia . || — سكر الدم Hypoglycemia . || — الطمث Hypomenorrhœa . || — كلور الماء Hypochlorhydria . || — القوية = رخاوة Hypotonia . || — نشاط الدرق = قصور درقي Hypothyroidism . || يتناقص = يتضاءل = زوال Wane .

نقض

مص (ق) : نقض القسمة (مقابل) Rescision du partage (F) . || المناقضة في قائمة التوزيع Contredit الاعتراض الذي يتقدم به الدائنون او المدين على قائمة التوزيع المؤقتة . || (فل) — تناقض القوانين Antinomie (F) A.my (E) والمبادىء عند تطبيقها ، ويريد بها كانت « التنازع بين قوانين العقل الخالص » ، وتكون بين مبدأين او استدلالين قائمين على مقدمات متساوية في صحتها ، ومصدرها الالتباس في تصورات الفهم الخالص ، وينساق اليها العقل بالضرورة في مبحث « القسمولوجيا العقلية » . ويعبر كانت عن هذه المناقضات بأربعة أزواج من القضايا يسمى كل منها مناقضة وفي كل مناقضة قضيتان : أحداهما دعوى thèse ، والأخرى نقيض الدعوى antithèse . || تناقض Contradiction = C. تقابل بين الإيجاب والسلب في حدين او قضيتين تحتويان على عناصر لا يمكن الجمع بينها . || — في اللفظ Contradictio in terminis تناقض بين حدود القضية الواحدة ، مثل : نهار مظلم . || — في الوصف C. in adjecto تناقض بين الاسم والصفة المحددة له . مثل : مربع مستدير . || نقيض الدعوى Antithèse = Antithesis قضية تعارض دعوى معينة . وعند كانت الطرف السالب من مناقضات العقل . وعند هيجل المرحلة الثانية من مراحل الجدل التي تعارض المرحلة

الأولى او الدعوى ، وتعين على بروز التأليف الذي يجاوز الدعوى ونقضها معاً . ‖ (اح) انتقاض = ايض هدمي Catabolism(E) عملية الهدم في الخلايا الحية . ‖ (ق) الا — = الرد Ristourne (F) .

جر (فر) : نَقَض (مقابل) To Détordre (F) untwist (E) . ‖ إنتقض To come = D. (se) untwisted . ‖ المناقضة المائية Paradoxe hy-drostatique = H.tic p.ox.

شي (ث) : نُقُض = أنقاض (مقابل) Gravats (F) . ‖ نَقَض أعلى البناء Déraser . ‖ أنقاض بقايا بناء متهدم Décombres . ‖ — جِصيّة Plâtras.

كوش (فل) : تناقض Contradiction(E) C. (F) (١) « هو اختلاف القضيتين بالايجاب والسلب بحيث يقتضي لذاته صدق احداهما وكذب الأخرى كقولنا زيد إنسان زيد ليس بانسان » . وهذه القاعدة صحيحة في الضروريات كالقضايا الرياضية ، لما بين حدودها من علائق لازمة ؛ وصحيحة في القوانين الطبيعية لقيام هذه القوانين على ماهيات الموجودات وعلائقها الثابتة بعضها مع بعض ؛ وصحيحة في الممكنات الحادثات الماضية والحاضرة ، كما اذا قلنا إن المطر يسقط الآن في الهند وأن المطر لا يسقط الآن في الهند . أما الممكنات المستقبلة الموجودة في عللها بالقوة البحتة دون أن تكون معينة قبل تحققها ، كالأفعال الحرة فليست مستقبلة بالتعيين ، وليست القضايا المعبرة عنها صادقة ولا كاذبة لعدم تعين موضوعاتها في عللها ؛ ولا مكان هذه الموضوعات جميعا على السواء . (٢) مبدأ عدم التناقض princi-pe de non c. (F) وصيغته « يمتنع أن يوجد الشيء وأن لا يوجد في آن واحد ومن جهة واحدة » وهذا المبدأ صيغة سالبة لازمة من الصيغة الموجبة لمبدأ الذاتية ، وهو يهيمن على الأحكام والاستدلالات السالبة . (٣) تناقض في الحدود contradictio in adjecto (E) terme (F) تناقض بين حد والصفة المضافة اليه مثل الدائرة المربعة . ‖ — Antinomy (E) A.mie (F) عند كانط المتناقضات ترجع الى التعارض بين النطق raison (F) والفهم entende-ment وقد وردت كلها عند زينون الايلي وعند أفلاطون في محاورة « بارمنيدس » على الخصوص وعند أرسطو في ردوده على حجج زينون . ‖ متناقض Contradictory (E) C.toire (F) (١) قضايا متناقضة propositions c. (F) قضايا متمايزة من حيث الكم والكيف معاً أي بين (ك م ، ج س) و (ك س ، ج م) . (٢) معاني متناقضة concepts c. هي المعاني التي لا وسط بينهما . (٣) حكم متناقض jugement c. ينطوي على قضيتين متناقضتين .

شم (زر) : إنتقاض Catabolisme (F) طور الأيض Métabolisme الذي يهبط فيه الجهد الكيميوي في جسم الحي فتكون مغبة ذلك ضياع الطاقة او تحولها عملاً . ويشتمل الانتقاض في النبات على وظائف التنفس والاختمار .

مد : النقض = النقيض (مقابل) Crépitation .

شق (ط) : مناقض = مخالف (مقابل) Paradox(E)

نقط

مص (ه) : النقطة Point (E) ما ليس له طول ولا عرض . ‖ — الانقلاب Inflexional p. التي ينقلب عندها المنحني . ‖ — التقهقر P. of retro-cession ينقلب عندها المنحني . ‖ الـ — الثلاثية Triple p. نقطة متعددة يمر بها ثلاثة فروع من فروع المنحني . ‖ — الثنائية Double p. نقطة متعددة يمر بها فرعان من فروع المنحني . ‖ — الرجوع Turning p. يرجع عندها المنحني وتكون بالنسبة لما حولها أعلى نقطة او أسفل نقطة . ‖ (هم) — الغليان Boiling p. درجة الحرارة التي عندها يغلي السائل ، او درجة الحرارة التي يكون عندها ضغط بخاره المشبع مساوياً الضغط الواقع عليه . ‖ (ه) — الالتئام P. of osculation التي يلتقي عندها فرعا منحن ويستمر الفرعان بعد هذا التلاقي ويكون المماسان لهذين الفرعين عند هذه النقطة منطبقين . ‖ — مادية = جُسَيْم Material p., particle جسم صغرت أبعاده نسبياً حتى أمكن إهمال هذه الأبعاد واعتبار الجسم نقطة هندسية لها كتلة . ‖ الـ — المتعددة Multiple p. نقطة على المنحني يمر بها أكثر من فرع من فروع المنحني او بمعنى آخر أي مستقيم يمر بهذه النقطة يقطع هذا المنحني . ‖ — المفردة Singular p. النقطة على المنحني التي عندها لا تكون دالة المنحني معرفة . ‖ (ضو) — الانعكاس P. of Reflection ينعكس عندها الشعاع عند وقوعه على سطح عاكس . ‖ — السقوط P. of incidence يلتقي عندها الشعاع الوارد بسطح عاكس او سطح فاصل بين وسطين مشفين (شفافين) . ‖ (ك) — الانتقال Transition p. النقطة التي عندها يوجد طوران في حالة اتزان في مخلوط طوري . ‖ — الانعقاد Conjealing p. درجة الحرارة التي يتم فيها تجمد سائل . ‖ — التجمد Solidification p. درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة من الحالة السائلة الى الحالة الصلبة . ‖ — التحول Transition p. درجة الحرارة التي يأخذ عندها المركب او العنصر في التحول من صورة الى صورة أخرى او هي درجة الحرارة التي يمكن أن توجد عندها صورتا عنصر او مركب يوجدان معاً في حالة اتزان . ‖ — ثلاثية Triple p. التي يوجد عندها ثلاثة أطوار في حالة اتزان . ‖ (حر) الـ — — T. p. تعين قيمة الضغط ودرجة الحرارة لمادة تكون أحوالها الثلاثة في حالة تعادل . ‖ (مر) الـ — البعيدة Far-p. ‖ — القريبة Near-p. . ‖ (جغ) — الذنب Perihelion أقرب نقطة في فلك الكوكب السيار الى الشمس . ‖ — الرأس Aphelion أبعد نقطة في فلك الكوكب السيار عن الشمس ، ويقابلها نقطة الذنب P. H. . ‖ (ه) مستقيمات متلاقية في — Concurrent lines . ‖ النقط المتتالية Consecutive points تكون في مجموعتها منحنياً متصلاً . ‖ نقط متسامتة Collinear p. جملة نقط على استقامة واحدة . ‖ — على محيط الدائرة Concyclic p. . ‖ انطباق (في الـ — والمستقيمات) Coincidence, coalescence توحد النقطة بالنقطة او الخط بالخط . ‖ (ضو) النقطتان العقديتان Nodal points لكل عدسة سميكة او مجموعة من العدسات نقطتان تقعان على المحور ، اذا مر شعاع او امتداده بإحداهما خرج هو او امتداده من الأخرى في الاتجاه الموازي . ‖ النقاط الأصلية Cardinal p. النقطتان الرئيسيتان والبؤرتان الرئيسيتان والنقطتان العُقديتان يطلق عليها جميعاً النقاط الأصلية . ‖ (فل) النقطية (البرقشية) Pointillisme (F) P.sm (E) اتجاه في التصوير يقوم على التعبير بنقط ملونة في سطوح بيضاء ومؤسسه جورج سورا . ‖ (طبع) اللا — او اللااستجمية Astigmatism(E) وتطلق على معان : (١) حالة البصر حين لا تكون سطوح طبقاته منتظمة التكور . (٢) عيب في الآلات البصرية من جرائه لا تكون صورة النقطة المبصرة نقطة تناظرها وانما تتكون لها صورتان على شكل خطين قصيرين على بعدين مختلفين وفي اتجاهين متعامدين ويشاهد في العدسات والمرايا الكرية اذا مالت الأشعة الساقطة عليها ميلاً محسوساً عن سمت المحور . ‖ (مر) منقط = أرقط Punctate .

كوش (فل) : نقطة Point (E F) (١) ذات غير منقسمة ولها وضع وهي نهاية الخط يقول بها ابن سينا . (٢) نقطة ميتافزيقية تقال على المونادة عند ليبنتز .

مع (تر) : نقطة الذبول = درجة الـ — (مقابل) Wilting point(E) . ‖ (سر) — الضِرام Fire-p. ‖ الـ — الفائقة Acc . ‖ — اللَّثَق = — اللزوجة Sticky point . ‖ — النهاية End-p. ‖ — الوميض Flash-p. .

جر (فر) : نقطة الاتزان Point d'équilibre(F) P. of balance (E) . ‖ — الارتكاز = مركز P. d'appui = Fulcrum . ‖ — الانصهار = درجة الا — P. de fusion = Melting p. . ‖ — الانقلاب P. d'inflexion = I.nal p. . ‖ — الانكسار P. de rupture = Breaking p. . ‖ الـ — البُؤرية P. focal = F. p. . ‖ — التحوُّل P. de transition = T. p. . ‖ — التصلُّب P. de solidification = S. p. . ‖ — تطبيق القوى P. d'application des forces = P. of ap. of f. . ‖ — التعادُل P. neutre = N.ral p. . ‖ — التقهقر P. de retroussement ou rétrogradation = P. of retrocession . ‖ — التماس P. de contact = P. of c. . ‖ — ثابتة P. fixe = Fixed p. . ‖ الـ — الثنائية P. double = D. p. . ‖ — الجَمْد (او الجُمُود) P. de congélation = Freezing p. . ‖ الـ — الحَرِجة P. critique = C.cal p. . ‖ — الغليان = درجة الـ — P. d'ébullition = Boiling p. . ‖ — الفِرار (في الرسم المجسَّم) P. de fuite = Vanishing-p. . ‖ — كوري P. de Curie = C. p. . ‖ — الالتئام P. oscu-

P. of osculation = lateur . || — ماديـــة
(جُسَيْم) P. matériel, (particule) = M.al
p. (particle) . || — مُتَسامِتة P. situés sur
Collinear p. = la même droite . || —
المتعدِّدة M. p. = P. multiple . || — المفردة
S.lar p. = P. singulier . || — اللاطِمَة P.
P. of pe. = de percussion . || — النـدى
Dew p. = P. de rosée . || النقطتان الأساسيتان
العدسة C.nal p. = P. cardinaux de lentille
of lens . || — الرئيسيتان = P. principaux
Principal p. . || — العُقديّتان P. nodaux
Nodal p. = . || النُّقَط المتتالية P. consé-
C.ve p. = cutifs . || — المتناظِرة P. cor-
C.ding p. = respondants . || لانُقْطي
A.tic = Astigmatique . || اللانقطية في العدسة
= (الاستكية ـ ال ـ) Astigmatisme de lentille
A.sm of lens = . || اللا ـ للعين = (ـ العين)
A. de l'œil = A. of the eye.

شق (ط) : نقطة ماك بورني (مقابل) Mcburney's
Point (E) . || نقاط استكشافية Landmarks
. || عدّ نقطيّ (زيوان) Comedo .

شي (ث) : نقطة التقاطع (مقابل) Intersection
(F) . || مُنقَّط Pointillé .

مد : نقطة التجمُّد او الجمود (مقابل) Congéla-
tion.

نقع

مص (ك) : النقع Maceration (E) عملية غمر
جسم صلب في الماء او سائل ما لاستخلاص بعض
مواده الفعالة . || نقيع = منقوع Infusion
المنقوع محلول مصفى ناتج عن غمر عقاقير نباتية في
سائل تقل درجة حرارته عن درجة الغليان . ||
(جغ) مستنقع عذب Swamp منخفض من الأرض
ضحل الماء ينمو فيه نبات الماء العذب . || (اح)
النَّقعيات Infusoria .

شم (زر) : نَقْع = تَعْطين Rouissage (F)
نقع سوق القنب والكتان وأشباهها بغية ازالة المواد
البكتينية « الصمغية الراتينجية » من أليافها . ||
ـ البُزور Trempage des semences نقعها في
الماء لتلين غلُفها فيسهل انتاشهـــا . || ـ الزهر
Enfleurage مرثه في دهن او شحم تسهيـــلا
لاستخراج العطر منه . || نَقيعيّات = نقاعيّات
Infusoires شعبة حيوانات دنيا مجهرية من الأوالي
Protozoaires وهي التي سماها مجمع مصر النقعيات،
ولعل ما ذكرت أصلح . فيها طائفتان : الهدبيّات
Ciliés .I والسوطيّـــات Flagellés في كل منهما
أربع رتب . || مَنقع = سَبْخة = مُسْتَنقَــع
Marais مناقع وسِباخ . أرض مشبعة مـــاء او
استنقع فيها الماء او قربت الطبقة المائية من سطحها
. || ـ = مَعْطَن Routoir حوض او بركة
او غدير او نهر يعطن فيه القنب والكتان .

مد : النقع (مقابل) Macération .

مع (سر) : مناقع النفط Reservoir rocks (E) .

شق (ط) : منقوع = نقاعة (مقابل) Infusion .

نقف

جر (فر) : النَّقاف (والحِرفة النِّقافة) (مقابل)
Graveur (du Bois) (F) Engraver (E).

نقل

مص (ه) : النَّقْل Transposition (E) هو نقل
الحدود من أحد طرفي معادلة الى الطرف الآخر
مثل ٧ س – ٣ = ٥ س + ٩ تصبح ٧ س – ٥ س =
٣ + ٩ . || (اج) ـ Transportation . || (ق)
ال ـ Le Transport(F) . || ـ الالتزام Trans-
mission de l'obligation . || ال ـ الى حساب
آخر Virement . || ـ تكليف السفينة في الجرك
Mutation en douane . || ـ (الحسابات)
Virement (des comptes) تحويل مبلـــغ من
حساب شخص في بنك الى حســـاب شخص آخر
يتعامل مع البنك نفسه . || ـ حق عيني Trans-
mettre un droit réel . || ال ـ في المواعين
Transport sur allèges يقصد من ذلك نقـــل
البضاعة في زوارق ونحوهـــا من رصيف الميناء الى
السفينة او من السفينة الى رصيف الميناء في الأحوال
التي يتعذر فيها على السفينة الرسو بجوار الرصيف .
|| ـ المحفظة Transmission de portefeuille .
|| ـ الملكية T. de la propriété . || ـ ال ـ
بالقيد في سجل السفن La mutation en douane
إجراء يحصل عند انتقال ملكية السفينة لأي سبب
كان من أسباب انتقال الملكية بين الأحياء او بعد
الوفاة ويستوجب هذا الإجراء تقييد السفينـــة في
سجل خاص على ملك الشخص الذي انتقلت اليه
ملكيتها . || بوليصة ال ـ Lettre de voiture
. || (حض) قابل لا ـ = نقّالي Portable (E)
صفة للشيء غير المثبت في مكانه الذي يمكن نقله من
مكان لآخر ويعرف بالتمييز او الإضافة : (أ) سلم
قابل للنقل = سلم نقالي P. ladder . (ب) مصباح
قابل للنقل = مصباح نقالي P. lamp . (ج) قابل
للنقل على عجل = نقالي على عجل P. on wheels
. || النُّقْل او المكسرات Nuts اللوز والجوز
والبندق وما اليها من كل ما يكسر ويؤكل لبه . ||
(اج) نقلة موسمية Transhumance . || (ق)
الناقل Fréteur (F) . || ال ـ Transporteur
. || ـ الملكية = المتصرف Aliénateur; dispo-
sant . || (ه) المنقلة Protractor (E) آلة لقياس
الزوايا في الرسم . || (مؤ) الانتقال الى الموضوع
To come to the substance (the merits) of
the matter (E) En venir à la question de
fond (F) . || ـ لمناقشة المواد To proceed to
the discussion of the articles = Passer à la
di. des ar. || (فل) انتقالي = Discursive
D.sif وصف للتفكير الاستدلالي ، وفيه ينتقـــل
الذهن في خطوات او مبـــادىء الى نتائج تترتب
عليها . ويقابل الحدسي Intuitif (F) . || (مر)
ـ Metastatic (E) . || (ق) المنقولات Les
meubles (F) . || ال ـ بالمآل Les m. par
anticipation . || ـ المعنوية Les m. incor-
porels . || (ه) الحركة الانتقالية Translational
motion (E) حركة الجسم بحيث يكون اتجاه أي
مستقيم فيه موازياً او منطبقاً على اتجاهه في بدء
الحركة . || منقولية ضغط السوائل Transmissi-
bility of liquid pressure اذا أثر ضغط على أحد
أجزاء سائل انتقل هذا الضغط الى جميع الأجزاء .

جر (فر) : النَّقل (مقـــابل) Transposition,
T.tion (E) transfert (F) . || إنتقـــال =
ارسال Transmission . || الا ـ الانتشـــاري
D. t. (E) T. diffusive (F) . || ـ الحرارة
T. of heat = T. de la chaleur . || ـ الطاقة
الكهربائية T. = T. de l'énergie électrique
of electric power . || ـ مُنتظَم T. régu-
lière = Regular t. || إنتقالية Transmis-
sibilité = T.ty . || المِنقَلة = Rapporteur
Protractor . || منقوليّة ضغط السوائل Trans-
missibilité de la pression des liquides =
T.ty of liquid pressure.

شق (ط) : نقل = إيصال (مقابل) Conduction
(E) . || ـ حروري Heat C. . || ـ = إعطاء
Transfusion . || ـ دم Blood T. . || ـ محلول
الملح الغريزي Saline T. . || انتقـــال = نفوذ
Transmission . || ـ = انتشـــار = استعمار
Metastasis . || انتقالي = انتشاري = استعماري
Metastatic . || نقّالة Stretcher لحمل المرضى
والمصابين .

شي (ث) : نَقْل Calque (F) نسخ صورة أخرى
على ورق رقيق . || ـ الأثقال Bardage رفعها
ودفعها بالجهد اليسير وبآلات . || ناقلة الصوت
Porte-voix . || انتقال العذراء Assomption
. || نقّالة = محمل Civière .

شم (زر) : نقل Transport تحول الشيء من موضع
الى موضع . واصطلاحات النقل كثيرة . || ـ
الأغراس Transplantation نقلها من المنابت أي
ما يسمى المشاتل الى المغارس أي البساتين التي تستقر
فيها . || ـ النباتات Repiquage يسمى التشتيل
في الشام . وهو فعل اشتقه الفلاحون من شتـــلة
السريانية ويفيد اقراره . نقل النبتـــات او الغراس
الصغار الى منبت ثان او الى مستقرها . || نَقّالة
Transporteur جهـــاز لنقل بعض المحاصيل في
الزراعة . وأشكال النقالات وأغراضها كثيرة . ||
ـ Brouette عجلة يدوية . || إنتقال Mutation

انتقال الملكية او التصرف بالوراثـــة او بالبيع او
بالمبادلة او بالهبة . || ناقلة العدوى Contage مادة
تنقل مكروب المرض المعدي .

مع (الك) : الإنتقالية (مقابل) Mobility (E) .
|| (سك) الناقلات المحجوزة = مركبات Reserved
carriages.

كوش (فل) : نقلية (علوم) Sciences tradition-

nelles (F) (١) مثل علم الكلام او علم اللاهوت والحديث والتصوف . (٢) نقل . يقـابله عقل . نقليات . يقابله عقليات .

نقا

مص (ط) : النِّقْي (مقابل) Medulla(E) . || نخاع العظم ، وهو على نوعين : Bone marrow — الا — الأصفر (Yellow b. m. (= Fatty b. m. و — الأحمر Red b. m. . || (ه) النقيّة المجسمة Solid radian اذا رسمت كرة مركزهـا رأس الزاوية المجسمة ونصف قطرها الوحدة فمساحة جزء سطح الكرة المحصور بين أوجه الزاوية المجسمة هي التقدير الكروي للزاوية المجسمة واذا كان مساحة جزء سطح الكرة المذكورة مساوياً لوحـدة كانت الزاوية المجسمة هي النقية المجسمة . ويقـال مثل ذلك في الهندسة المستوية اذا رسمت دائرة مركزها رأس الزاوية ونصف قطرها الوحدة فطول قوس الدائرة المحصورة بين ضلعي الزاويـة هو التقدير الدائري للزاوية واذا كان طول القوس هذا مساوياً الوحدة كانت الزاوية نقيّة . || (صح) التنقية الذاتية للأنهار Self purification of rivers .

شق (ط) : نقي = صافي (مقابل) Pure . || — = منقّى = مُصلح Rectified . || نَقْي = مخ العظم Marrow . || — أحمر (مولد العظم) Red M. . || — أصفر (خلايا شحمية) Yellow M. . || شبه ال — Myeloid . || ورم — Myeloma . || خلايا نقية Myeloplaxes . || كرية — Myelocyte . || منقّى Purified .

شم (زر) : مُنتَقاة Baliveau (F) عندما يقطع شجر الخيس Taillis تسمى كل شجرة تترك بلا قطع منتقـاة . وهي تترك لتكبر وتصبح من الأمهات Anciens . || إنتقاء الأمّهات Balivage هو عندما يُقطع شجر الخيس أي المنسغة أن يُترك بعض الأشجار بلا قطع لتكبر وتصير أمهات . || نقاوة البذور = نقاء ال — Pureté des semences مقدار البذور النقية في المئة . فاذا احتوت البذور مثلاً على أربعة في المئة من المواد الأجنبية كالتراب والزؤان والكشوث وغيرها يقـال ان نقاء هذه البذور ٩٦ في المائة .

مع (مك) : الانتقاء (مقابل) Selectivity(E) . || المنقاة = منقية الهواء Shoot (air cleaner) .

جر (فر) : الانتقائية (مقابل) Selectivité (F) S.ty (E) . || المُنتقي السَّبْقي Pré-sélecteur = Pre-s.tor.

نكب

مص (جغ) : النكباء Funnel Cloud (E) سحابة مخروطية الشكل تتوسط جبهتين متبـاينتين في خصائصها المناخية . || (مر) منكب سبرنجـل Sprengel's shoulder تشوه خِلقي يكون فيـه أحد المنكبين أعلى من الآخر .

شق (ط) : مِنكب = لوح الكتف (مقـابل) Scapula.

مع (سر) : النكوب (مقابل) Strike .

نكح

مع (اج) : نكاح المحارم (مقابل) Incest (E) .

نكر

مص (فل) : إنكار الذات Abnégation(F) Self-denial, S. sacrifice (E) مجانبة الأثرة والتضحية عن قصد في سبيل الغير ، ويستعمل خاصـة لدى الزهاد والأخلاقيين المسيحيين . || — الألوهيـة Adeisme = A.sm يطلق خاصة على إنكار آلهة الهند القديمة . || (فن) النكرات (في المسرح) Figurants.

نكز

مص (ط) : نَكْز الحية (مقابل) Snake bites (E) . || النُّكاز Dehydration الحرمان من الماء ، فقدان الماء ، استخراج الماء .

نكس

مص (مر) : نكسة (مقابل) Relapse (E) . || (اح) التَّنَكُّس Degeneration . || — الدهني Fatty d. . || — الليفي Fibrous d. . || (طبا) منكس Upside down أن يوضع الرسم او الخط بحيث يأخذ الجزء الأعلى منه مكان الأسفل والأسفل مكان الأعلى .

جر (فر) : التَّنكُّس (للإبرة المغناطيسية) (مقابل) Inclinaison (F) Dips (E) . || نَكَس = مال Incliner = To incline . || ناكِس = مـائل Incliné = Inclined.

نكش

شم (زر) : نَكْش = عَزْق Etrépage (F) اقتلاع الدغل من الأرض بالفأس حتى تصلح للزرع . || مِنكاش ج مناكيش Pioche . أداة تحرث بها الأرض الحجرية ولا سيما في الجبال . || — = فأس Etrèpe ج منـاكيش وأفؤس وفؤوس . أداة يقطعون بها الدغل لعمارة الأرض ولها نصلان اتجاه أحدهما عمودي على اتجاه الثاني . || (رج) — Mat-tock (E) Pioche (F) أداة تجمع بين المنقـار والمعول. || (زر): مُنَيكيش Piochon(F) تصغير منكاش . وتطلق على المعزق اليدوي .

نكع

شم (زر) : نَكَعَة Chapeau (F) قُبّعة الفطر . والنكعة في لسـان العرب رأس الطرثوث . يمكن اطلاقها على رؤوس أنواع الفطر .

نكف

مص (ط) : النُّكاف Parotitis (E) التهاب الغدة النكفية . || ال — Mumps = P. مرض نوعي معد فيروسي فيه تلتهب وتتضخم الغدة النكفيـة وفي بعض الحالات يصيب الخصية والمبيض ويسبب العقم .

شق (ط) : استئصال النكفة Parotidectomy . || التهاب ال — الوبائي (نكاف) Epidemic Parotitis . || — — العفن Septic P. . || نكفي = الغدة النكفية = نكفـة Parotid . || ورم النكفة المختلط P. Mixed Tumor .

نكل

مص (ق) : النكول عن اليمين (مقابل) Réfus du serment; refuser le s. (F).

نكه

شق (ط) : نكهة = طعم (مقابل) Zest (E) .

نله

مص (جغ) : نله (معرب) Nullah (E) اصطلاح محلي في الهند يطلق على الوادي الذي لا يجري بالماء الا عقب سقوط المطر ، ويقـابل كلمة « خور » العربية .

نماسية

شم (زر) : نَماسيّة Némésie (F) Nemesia (L) من كلمة يونانية كانت تطلق على ضرب من أنف العجـل . جنس زهر من الفصيلة الخنازيرية . || — إفريقية N. d'Afrique (N. strumosa) . || — كثيرة الزهر N. floribonde (N. floribunda) .

نمبوتال

مص (مر) : نمبوتال Nembutal(E) عَقّار منوّم .

نمر

مص (جغ) : النمر Cirrocumulus (E) نوع من السحاب المرتفع يتكون من قطع صغـار متدان بعضها من بعض وواحدتها نمرة . || النمير الجاري = الطغم Freshet (أ) مجرى من الماء العذب صفا ماؤه . (ب) فيضان النهر المفـاجىء بسبب سقوط مطر غزير مركز او ذوبان الثـلوج . || النمْرة العينية (ج. نمر) Ocular Spot .

شم (زر) : نِمْر = نَمِر Léopard (F) Felis Pardus (L) حيوان مفترس أرقط من الفصيلة

السنورية ورتبة اللواحم . وقد أطلقوا كلمة نمر على Tigre خطأ فهذا هو البَبْر . || — = = — Panthère (F. P.) الكلمة الفرنسية مرادفة لكلمة Léopard أي أن الكلمتين تدلان في علم الحيوان على نوع واحد من الفصيلة السنورية . ولا يجوز في العربية اطلاق كلمة نمر على الحيوان المسمى Tigre (F) فهذا اسمه الببر . أمـا الفهد الذي كان كثيراً في جبال الشـام فاسمه الفرنسي Guépard وقد جعل له اسم جنس مستقل . || نُمَيرة Cirrocumulus (L) والسحاب نمِر . ضرب من الغيوم .

شي (ث) : أنمر Tigré (F) مبقع على هيئة جلد النمر .

نمرق

مص (حض) : النمرقة Cushion (E) وسـادة صغيرة تتخذ للجلوس او الاتكاء .

نمس

شم (زر) : نِمْس Mangouste ou Ichneumon (F) Herpestes (L) جنس حيوان من الثدييات



اللواحم والفصيلة الزبادية فيه أنواع كالمصري والهندي والأشعل . ‖ نِمْسيَّة I. ou Mouche vibrante (F) جنس حشرات مفيدة من فصيلة النمسيات ورتبة غشائيات الأجنحة تأكل دعاسيقها الحشرات . ‖ نِمْسِيَّات Ichneumonidés فصيلة حشرات من غشائيات الأجنحة سميت باسم النمس عند الأقدمين Ichneumon لأنها تتلف أساريع الحشرات كما يتلف النمس المصري بعض الزحافات وبيض التماسيح .

مص (حض) : ناموسية Moustiquaire (F) Mosquito-net (E) نسيج رقيق يحيط بالفراش ويعلوه ليمنع دخول الناموس .

نمش

شق (ط) : نَمَش Petechiac. (E) بقع نزفية جلدية صغيرة . بقع عدسية . ‖ نمشيّ Petechial .

نمص

مد : نَمِيص = نمِيصة (مقابل) Protonéma(F) .

نمط

مص (اج) : نمط (مقابل) Pattern (E) . ‖ (جي) الـ — Stage طائفة من النطق او الطبقات . ‖ — دوري Cyclothem مجموعة من الطبقات تترسب خلال دورة رسوبية واحدة .

جر (فر) : نَمَط (مقابل) Type (F) T. (E) . ‖ — التداخل T. d'interférence = In. pattern ‖ — من الحُيُود T. de diffraction = D.nal p.

شي (ث) : نَمَط أوَّل = مِثال أوَّل = نموذج (مقابل) Prototype (F) .

مد : نمط (مقابل) Manière .

نمق

مد : مُنَمَّق (مقابل) Décor (F) . ‖ تنميق Décoration.

شي (ث) : تنميق = تهذيب (مقابل) Ciselure .

نمل

شم (زر) : نَملة Fourmi (F) واحد النمل الذكر والأنثى وهي النمال . والمازن بيض النمل ، والذر



أصغر النمل مفردها ذرَّة . يقال أرض نملة . والنمال أجناس وأنواع من الحشرات من رتبة غشائيات الأجنحة وقسم ذوات الحمة . ‖ — الأرجنتين F. d'Argentine مبذولة في الشام . نمل صغار تسمى الذر . ‖ — حبَشيَّة F. noire (F) Formica nigra (L) . ‖ — حَصَّادة = جَفْلة = جَثْلة F. moissonneuse (Atta structor. A. barbata) في المخصص الجفل والجثل ضرب من النمل سود كبار . ‖ — حمراء = سُمسُمة F. rouge (Myrmyca rubra) في المخصص: السمسمة النملة الحمراء . ‖ — سمراء F. brune (Lasius niger) . ‖ — صفراء او مَغراء = سَمَسام = سَمَاسِم F. jaune ou rousse (Lasius flavus) المخصص : الصهب الألوان يكنّ في البساتين . ‖ — كَلْفاء F. fauve (Formica rufa) . ‖ — مُدَمّاة F. sanguine (F. sanguinea) . ‖ مَنْمَلة = قرية النمل Fourmilière (F) . ‖ نملة = إكزيما Eczéma الأولى عن الدكتور جميل الخاني . مرض جلدي يصيب الخيل خاصة . ‖ — رَطبة Impétigo ou E. humide اسمها في الجامعة السورية . مرض جلدي . ‖ نَمْلِيَّات Formicidés فصيلة النمل . حشرات من رتبة غشائيات الأجنحة .

شق (ط) : نَمَل (تنميل) (مقابل) Formication (E) . ‖ نملة = اكزما Eczema .

مص (حض) : النملية Grade-manger (F) Meat safe (E) صوان يحفظ فيه الطعام تلاحظ فيه وسائل التهوية . ‖ الـ — Kitchen = G.-ma. cabinet خزانة للطعام أبوابها شبكية . ‖ نمليل = فورميل Formyl (E) مجموعة (يد كـ أ) المشتقة من حامض الفورميك .

نمم

شي (ث) : نُمّي Numismate (F) عالِم المسكوكات . ‖ نُمّيات Numismatique علم المسكوكات . ‖ مُنَمْنَمة Miniature (F) .

نما

شم (رج) : نُمُوّ Increment (E) Accroissement (F) الزيادة في المحيط والقطر والمساحة القاعدية والارتفاع والحجم والصفة او القيمة ، لشجرة او لشجراء في برهة معينة . ‖ — الجاري السنوي Current annual i. = Ac. courant annuel هو على الضبط النمو في مدة سنة معينة . لكن المفهوم اجمالاً أنه النمو السنوي المتوسط في برهة قصيرة سابقة ؛ وعلى هذا فهو في الحقيقة النمو السنوي الدَّوري . ‖ — سنوي A. i. = A. a. النمو في مدة سنة واحدة . ‖ الـ — الـ — الدَّوري Periodic annual i. = A. a. périodique النمو السنوي المتوسط في برهة قصيرة . ويقال أيضاً « نمو سنوي متوسط دَوري » ولكن اقحام كلمة متوسط ربما سبَّب التباساً بين هذا التعبير وتعبير « النمو المتوسط السنوي » ، ولذلك يرجح عدم الإقحام . ‖ — المتوسِّط Mean a. i. = Ac. moyen a. مجموع النمو حتى سن معينة ، مقسَّماً على تلك السن « أي على عدد سنيها » . ‖ — السنويّ (المعتاد = العادي) Normal i. = A. n. النمو الذي يمكن أن تحققه شجراء ممتلئة او سلسلة شجراوات ممتلئة ، تكون طوائف أعمارها موزعة توزيعاً سوياً ، وتكون خطة استغلالها قد حُدِّدت في موضع من المواضع . ‖ مِسْبَر النُّمُوّ I. borer = Tarière مثقب مجوَّف الطرف يستعمل في استخراج أنابيب او أسطوانات من خشب الأشجار التي يكون لها حلقات سنوية ، وذلك بغية تحديد نموّها وعمرها . (مثال ذلك مسبر برسلر) . ‖ (زر) نُمُوّ Accroissement (F) ازدياد حجم الأجسام المتعضية ووزنها . ‖ — = نَماء Croissance ازدياد تدريجي في جسم الأحياء . يقال مثلاً نمو بالتَّشرُّب Cr. par intussusception ونمو بالتراكب Cr. par apposition ونمو في الثخن Cr. en épaisseur ويكون بدائياً وثانوياً والنمو بطبقات Cr. en étages وكذلك النمو المحدود وغير المحدود والنمو الشامل او بالمقحمات Cr-. intercalaire . ‖ — لولبي Circumnutation حركة النمو في رأس ساق النبات وتكون لولبية الشكل . ‖ نامِيَة œilleton خَلْف ج خُلوف . مَلْخ ج مُلوخ . غصن قصير ذو جذور في المعتاد يفصل عن أمه فيزرع . مثاله نوامي الحرشف « خرشوف انكنار » . ‖ نَوامِي Recru جملة ما ينبت من السوق والشُّكْر والنباتات في أرض الحرجة بعد قطع شجرها . ‖ نَمّاءة = ثالِقْطَرُون Pigamon (F) Thalictrum (L) من اليونانية بمعنى سريعة النمو الماءا الى سرعة نموها . جنس زهر من الفصيلة الحوذانية . ‖ — أنْقُوليَّة الورق P. à feuilles d'ancolie (T. aquilegifolium) . ‖ — ضيِّقة الورق P. à feuilles étroites (T. angustifolium).

شق (ط) : نمو = ازدياد (مقابل) Accretion (E) . ‖ — = نشوء = توسع = إرتقاء = تخلُّق Development . ‖ — عفوي Spontaneous Evolution . ‖ نامية = ورم Growth .

مص (اح) : نمو = نماء Growth ازدياد الحجم او القوة . ‖ الـ — بالاندماج او الـ — الاندماجي G. by Intussusception . ‖ — بالتراكب او الـ — التراكي G. by Apposition . ‖ (ط) — تراكي Appositional g. يحدث في العظام بأن يضيف السمحاق طبقات عظمية جديدة الى سطح العظم . ‖ (اح) الـ — الخلالي G. by intussusception طريقة ينمو بها الجدار الخلوي في الغلظ لدخول مواد جديدة داخل مادة الجدار الموجودة فعلاً واندماجها فيها . ‖ صور الـ — G. form الصورة الخضرية التي يتميز بها شكل النبات كالصورة الشجرية والشجيرية والعشبية . ‖ منحنى — G. curve المنحنى الذي يعبر عن تغير معدل النمو تبعاً لتغير عامل او عوامل أخرى . ‖ (فل) انتماء Appartenance (F) علاقة منطقية بين الفرد والصنف الذي يدخل في ما صدقه .

جر (فر) : نمو الصناعة (مقابل) Développement de l'industrie = Developement growth of i.ty

نموذج

مص (اج) : نموذج (صح) — Model (E) . ‖ — Specimen . ‖ (حض) الـ = الأورنيك Pattern المثال الذي تنسخ عنه الهيئة المطلوب الوصول اليها في التشغيل .

كوش (فل) : نموذج Exemplary (E) Exemplaire (F) إما أن يكون له وجود في الأعيان كالمثل الأفلاطونية واما أن يكون له وجود في الأذهان كالصور الفنية . ‖ — او نمط Model, Type = Modèle (١) الشكل الذي يحمل أخص الصفات التي يتميز بها معظم أفراد فئة ما ، ويعتبر « عينة » مختارة من هذه الفئة ، وهي بمثابة مثال لها في مجموعها . (٢) حسب مدرسة يونج في علم النفس التحليلي ، الفئة التي تتميز بالأسلوب الرئيسي الذي تصطنعه لتوجيه الطاقة النفسية . فيميز يونج بين نموذجين كبيرين هما المنطوي introvert (E) والمنبسط extravert .

شي (ث) : نموذج = مثال Modèle. Patron. Archétype (F).

جر (فر) : نموذج ذرّي = Modèle atomique (F) Atom model(E) . ‖ — الذرة لردفورد بوهر M. de l'atome de Rutherford-bohr = R.- B. atom m.

شق (ط) : غير نموذجي = — وصفي = — جنيس (مقابل) Atypic (E) .

نندينة

شم (زر) : نَنْدينة Nandine (F) Nandina (L) كلمة يابانية تطلق على جنس جنبات للتزيين من الفصيلة البربارسية . ‖ — أهلية N. domestique (N. domestica).

نهب

شم (زر) : نَهْب الخلية Pillage de la ruche (F) غزو نحل غريب الخلية بغية أكل عسلها .

نهج

مص (فن) : النهج Scheme (E) Manière (F) الطريقة التي يتوخاها الفنان في رسمه من حيث الأسلوب والتلوين والاختصار . ‖ — الجزل Bold s. = Schema cru يجمع بين أكبر اختصار ممكن وأعرض خطوط او خطات ممكنة . ‖ — الدقيق Fine s. = S. fin يجمع بين أرق خطوط او خطات ممكنة مع الاختصار او عدمه . ‖ (فل) المنهج Method = Méthode خطوات منظمة يتخذها الباحث لمعالجة مسألة او أكثر ويتتبعها للوصول الى نتيجة . ‖ — التجريبي Experimental m. = M. ex.le الطريقة التي تستخدم فيها التجربة للوصول الى نتيجة . ‖ — حلي استنباطي استدلالي Catégorico-déductive (F) يعتمد على قضايا مسلم بها دون الرجوع الى التجربة . ‖ — الكمي Quantitative method (E) = M. de q.ve (F) الطريقة التي يستخدم معها الباحث بيانات كمية (كالعدد او الحجم او القياس او الوزن) للوصول الى نتيجة . ‖ (اج) — مقارن Comparative M. (E) . ‖ (ق) مناهج التنمية Traité de réassurance (F) . ‖ مناهج البحث (تنميط) Méthodologie (F) Methodology (E) كلمة M. مركبة من Method أي منهج ، ومن Logy وهي مأخوذة من الكلمة الإغريقية Logos علم ، ويراد بها الدراسة التي تحدد المناهج العامة والخاصة المختلفة للعلوم . وإذن فتعريف الكلمة يؤخذ من تركيبها وهو علم مناهج البحث .

كوش (فل) : منهج Method(E) Méthode(F) (١) المنهج على العموم هو الطريق الواضح في التعبير عن شيء ، او في عمل شيء ، او في تعليم شيء ، طبقاً لمبادىء معينة ، وبنظام معين ، وبغية الوصول الى غاية معينة . (٢) ظهرت في القرن السابع عشر كتب كثيرة تعالج مسألة المنهج : « الأرجانون الجديد » لبيكون ، « المقال في المنهج » لديكارت ، « طب العقل » لتشرنهاوس ، « البحث عن الحقيقة » لمالبرانش ، « فن التفكير » لفلاسفة بور رويال . يقول ديكارت : « أنا أقصد بالمنهج قواعد مؤكدة بسيطة اذا راعاها الإنسان مراعاة دقيقة كان في مأمن من أن يحسب صواباً ما هو خطأ » . ‖ مناهج بحث Methodology = M.gie (١) قسم من أقسام المنطق يبحث في مناهج العلوم . (٢) في مقابلة المنطق عند كانط . المنطق الترنسندنتالي يبحث في شروط المعرفة ومشروعية استخدام هذه الشروط . أما مناهج البحث الترنسندنتالية m. transcendentale (F) فتبحث في تحديد الشروط الصورية التي يجب توافرها لتأسيس مذهب كامل للعقل المجرد .

مد : نَهْج (مقابل) Schème (F) . ‖ منهاج العمل المخصوص Technique .

جر (فر) : نَهْج = هيئة (مقابل) Manière (F) Manner, way (E).

مع (تب) : منهج = جدول المسابقات (مقابل) Programme (F).

نهد

مص (اح) : مُنَهَّد Mammillated (E) وصف لشيء تبرز منه حلمات تحاكي النهود مثل قشرة بيضة دودة الصفر (الأسكارس) .

نهر

مص (جغ) : نهر River (E) الماء العذب الجاري ومجرى الماء العذب . ‖ الـ — التابع Consequent R. النهر الذي يتبع في جريانه ميل الطبقات . ‖ — القحوم Antecedent R. الذي يقطع مجراه عبر أرض ارتفعت في طريقه ، ومن ثم يواصل سيره . ‖ — متجدد Rejuvenated R. نهر قديم تجدد نشاطه في النحت فتحول من حالة الشيخوخة الى حالة الشباب . ‖ — منعطف Meandering r. ‖ — منقلب Obsequent r. رافد لنهر تال يجري عكس اتجاه النهر التابع الأصلي . ‖ أفرع الـ — Distributaries ما يتفرع من النهر . ‖ انعطاف — Meandering . ‖ حمولة — River load ما يحمله النهر من صخور . ‖ حوض — R. Basin المنطقة التي يصرف النهر وروافده ماءها . ‖ دال — (دلتا) Delta رواسب نهرية على شكل حرف دال بين أفرع النهر . ‖ روافد — Tributaries ما يمد النهر بالماء من سواعد . ‖ فرع — Distributory جدول يتفرع من النهر الأصلي كالذي نجده عند تفرع النهر الى فروع داله . ‖ قاع — River bed سطح الأرض تحت ماء النهر . ‖ قطاع الـ — الطولي R. Profile قطاع مستطيل يمثل انحدار النهر من منبعه الى مصبه . ‖ مجرى — R. channel موضع النهر يحفره الماء . ‖ مدد — Run-off القدر الذي يصل النهر من مياه الأنهار . ‖ مصب — Estuary ملتقى النهر بالبحر حيث يعلو ماء البحر ماء النهر . ‖ مصعد — Up-stream الجهة التي ينحدر منها الماء . ‖ مندفع — Rapid (River) جزء من مجرى النهر تزداد فيه سرعة النهر عن معدلها . ‖ منعطف — Meander منعرج كبير في مجرى النهر . ‖ مهبط — Down-stream الجهة التي ينحدر اليها الماء . ‖ النهير Rivulet النهر الصغير . ‖ نهري Fluvial (Fluviatile) ما ينسب الى النهر . ‖ أسر — R. Capture or R. Piracy استحواذ نهر على جزء من نهر آخر ويكثر عادة في أعالي الأنهار . ‖ مدرج — R. Terrace أجزاء قديمة من السهل الفيضي للنهر تبدو على شكل درج على جانبيه . ‖ ميناء — R. port مدينة ذات مرفأ على نهر . ‖ البطيحة النهرية (ج. بطائح) Broad المكان المتسع يجري فيه النهر فيترك فيه الرمل والحصى الصغار . ‖ نطاق المنعطفات الـ — Meander Belt . ‖

(اح) نَهاري Diurnal وصف للأحياء التي تنشط في أثناء النهار كمعظم الطيور والماشية .

شم (زر) : مجرى النهر = مهد — Lit (F) جزء الأرض الذي يجري فيه ماء النهر . ‖ أنهار Cours d'eaux في القوانين المتعلقة بالمياه . والترجمة الصحيحة مجاري المياه .

جر (فر) : رواسب نهرية (مقابل) Dépôt fluviatile (F) F. deposit (E).

نهز

شق (ط) : نَهْز = مَسّ رحمي (لتشخيص الحمل) Ballottement (E).

مص (اج) : انتهازية (مقابل) Opportionism .

نهش

مص (ط) : نهش (الزواحف) (مقابل) Reptile bites (E).

نهض

مص (تا) : النهضة (مقابل) The renaissance(E) .

شي (ث) : منهضة = رافعة (مقابل) Vérin(F) .

نهق

شم (زر) : نَهَق = نَهَق = أيهقان = جرجير بري Roquette sauvage (F) Brassica eru-castrum (L) بقل بري يشبه الجرجير من الفصيلة الصليبية . وهاء أيهقان مفتوحة في اللسان « مادة نهق » ، ولكنها مضمومة في مخطوطة الجزء الخامس من كتاب النبات لأبي حنيفة الدينوري .

نهك

مص (ط) : النَّهك الحراري Heat exhaustion

(E) نوع من ضربة الحرارة ، يصيب الدورة الدموية . || نَهاكة Prostration .

شق (ط) : انتهاك (مقابل) Asthenia . || منهوك Asthenic .

نهم

مص (ط) : النهم Polyphagia (E) فرط شهوة الأكل .

شق (ط) : نهم = شَرَه = إفراط (مقابل) Intemperance.

شي (ث) : مَنْهَمَة Etabli (F) منضدة العمل عند النجارين والحدادين .

نهي

مص (ط) : النواهي Contraindication (E) أحوال تقتضي الامتناع عن علاج معين . || — استعمال الجفت Application of forceps, contra-indication . || (ه) النهاية الصغرى Minimum مقدار الكمية المتغيرة عندما ينقلب تغيرها من نقصان الى زيادة . || ا — الكبرى Maximum مقدار الكمية المتغيرة عندما ينقلب تغيرها من زيادة الى نقصان . || لانهائي Infinite . || اللا — الصِّغَر Infinitesimal صغير صغراً لانهائياً . || (فل) اللاتناهي Infinité (F) I.ty (E) صفة ما لا نهاية له . || اللامتناهي Infini = Infinite ما لا نهاية له ويطلق بمعنى إيجابي على الذات الكاملة وهي الله .

كوش (فل) : متناه Finite (E) Fini (F) يقال على عدد صحيح أنه متناه اذا كنا نحصل عليه باضافة وحدة او عدة وحدات . || لامتناه Infi-nite = Infini يطلق بمعنى ايجابي على الله . وينبغي التمييز بين اللامتناهي واللامحدود . فاللامحدود ليس إلا متناه متغير . || تناهي (مذهب ال —) Finitism = F.sme يقرر أن العدد اللامتناهي ممتنع ، وأن كل مجموع واقعي يجب أن يكون متناهياً . ويرفض نظريات الاتصال التي تضع بين الأشياء فوارق غير متناهية . || لا نهاية Infinite Infini = للاتناهي معنيان : أحدهما اللاتعيين واللامحدود ، مثل أي موجود بالقوة قابل لأن يصير أي شيء ، وهذا هو اللامتناهي بالقوة ، لا يتم أبداً ، بل يتدرج زيادة او نقصاناً ، كما تتدرج الأعداد . يقول ابن سينا « ومـا لا نهاية له موجود بالقوة دائماً » . « العدد لا يتناهى والحركات لا تتناهى ، بل لهـا ضرب من الوجود وهو الوجود بالقوة لا القوة التي تخرج الى الفعل بل القوة بمعنى أن الأعداد تتأتى أن تتزايد فلا تقف عند نهاية أخيرة ليس وراءها مزاد » . والمعنى الآخر كمال الوجود او الوجود فعلاً محضاً . يقصر ديكارت إطلاق اللانهاية على المعنى الثاني . « لما كنا لا نستطيع أن نتخيل امتداداً بالغ العظم إلا ونتصور في الوقت نفسه إمكان وجود امتداد أعظم منه فاننا نقول إن امتداد الأشياء الممكنة لا محدود ... تخصيصاً لله وحده باسم اللامتناهي » .

جر (فر) : نهـائي Définitif, terminal (F) D.ve, t. (E) . || لا — Infini = Infinite . || اللا — او اللامتناهي الصِّغَر او في الصغر Infiniment petit, infinitésimal (دقيق جداً) = Infinite simally, I.mal . || اللانهاية = ما لا — Infinité = I.ty .

شق (ط) : نهاية = طَرَف = انتهائي (مقابل) End (E) . || — عصبية E. Bud برعم انتهائي . || نتيجة نهائية E. Result . || شريان انتهائي E. Artery . || لوحة انتهائية E. Plate . || انتهائي Terminal . || التهاب الدقاق الا — (أمعاء) T. Ileitis . || التهاب جلد النهايات Acrodermatitis . || ألم ال — = — الأطراف Acrodynia . || داء ازرقاق ال — Acrocyanosis . || ضخامة — Acromegaly .

مع (تب) : نهاية = — السباق Finish . || تصوير ال — = مصور ال — Photo-f. . || انتهاء المباراة Termination of the game.

نوأ

مص (جغ) : النوء Gale (E) رياح شديدة السرعة تتراوح سرعتها بين ٢٥ ، ٣٥ ميلا في الساعة .

مع (سر) : تَنَوُّء (مقابل) Forecasting .

نوب

مص (ق) : النائب (مقابل) Représentant (F) . || — القنصل Vice-consul من يعين لمعاونة القنصل ويقوم مقامه وقت غيابه . || (فن) النوبة Nawba (E) . || (اق) — الفتور Phase de dépression (F) D. p. (E) تتميز بانخفاض الأسعار وانعدام الثقة وقيام الأزمة . || (تا) الإنابة Attrition (F) . || (ق) — الوفاء Dé-légation . || — القاصرة D. imparfaite . || — الكاملة D. parfaite . || المنيب Délégant . || — لديه Délégataire . || المناب Délégué . || النيابة = التقديم Représentation . || — التبادلية R. mutuelle . || (مؤ) التناوب Rotation in office (E) Roulement (F) . || (اح) — الأجيال : تناوب جيلين او أكثر في دورة حياة الكائن الحي أحدهما جنسي والآخر لاجنسي . || — جنسي : تناوب طورين جنسيين ، أحدهما جنسي حقيقي والآخر عذري ، كما في دورة حياة دودة البلهارسيا . || (ط) الأنياب Canines (E) أربع تلي الرباعيات ، نابان من فوق ونابان من تحت .

كوش (فل) : إنابة (برهان بالـ —) Récurrence (raisonnement par) (F) عند بوانكريه هو البرهان الرياضي من الطراز الأول ، وهو يبدأ من خاصية أساسية للسلسلة اللامتناهية من الأعداد الصحيحة القائمة على أساس أن كل عدد مكوّن باضافة الوحدة الى العدد السابق ، الى غير نهاية ، منتقلا الى تطبيق هذه الخاصية على بقية سلسلة الأعداد اللامتناهية .

جر (فر) : مُنَوِّب (مقابل) Alternateur (F) A.tor (E) . || تناوُب التيار Alternance (alternation) du courant = A.tion of cur-rent . || تيار متناوب Courant alternatif = Alternating current.

شي (ث) : نَوْبَة = جوقة (للموسيقى العسكرية) (مقابل) Clique (F) . || نوبة الاستسلام Cha-made أصوات النفير معلناً وجوب الاستسلام . || تناوُب الأعمدة Alternance de colonnades أي

أن يأتي عمود من طراز يليه عمود من طراز آخر . || ناب الذئب « مترجمة » Dent-de-loups تطلق على عنصر زخرفي بشكل ناب الذئب وعلى أداة صغيرة لصقل الجلود .

شق (ط) : الناب (أسنان) (مقابل) Cuspid (E) . || نوبة = عارض Fit . || — = حدة الألم = غثيان Qualm . || — = بُحْران Crisis .

شم (زر) : ناب (مقابل) Crochet (F) .

نوجيلية

شم (زر) : نوجيلية Nægelia (L) من اسم نباتي ألماني . جنس زهر من الفصيلة الجسنرية .

نوح

شي (ث) : نُواح = نحيب = نَدْب (مقابل) Lamentation (F) . || نائحون = نادبون Deuils, Deuillants.

نوخ

مص (جغ) : المناخ Climate (E) متوسط حالة الجو على مدار السنة . || — بحري Maritime C. مناخ يغلب عليه تأثير البحر ، فيخفف من حرارة الصيف وبرودة الشتاء . || — جزري Insular C. نمط من المناخ يتميز بضيق مدى الحرارة من أثر البحر . ويتمثل في الجزائر والسواحل . || ال — القاري Continental C. مناخ الأقاليم الواقعة في داخل اليابس بعيداً عن تأثير البحر ، فيتسع فيه مدى الحرارة اليومي والفصلي . || — قَحِل Arid C. مناخ يتميز بالجفاف كقلة المطر او انعدامه وشدة الرياح وقوة الإضاءة وشدة ارتفاع درجة الحرارة وانخفاضها ويسود المناطق الصحراوية والقطبية . || علم — Climatology يبحث أنواع المناخ في العالم وتأثيرها في البيئة الطبيعية . || — ال — الحيوي Bioclimatology يعالج العلاقة بين المناخ وتوزيع الأحياء على سطح الأرض . ويعنى خاصة بمدى تأثير أنواع معينة من المناخ في الأحوال الصحية للإنسان . || الاستشفاء المناخي (الطباب ال —) Climatotherapy علاج الأمراض عن طريق نقل المرضى في المناخ الملائم . || الإقليم — Climatic Region منطقة من الأرض لها خصائص مناخية تميزها عما عداها . || المصور — = الرسم البياني — Climograph رسم بياني يظهر التغاير في الظاهرات المناخية وارتباطها بعضها ببعض .

مع (تر) : مناخ البحر الأبيض المتوسط Mediter-ranean Climate . || ال — الندي = — الرطب (مقابل) Humid C. . || المناخية = عملية الهدم والبناء Weathering .

نور

مص (فن) : النور والظل (Light and shade(E مقدار النور والظـــل Lumière et ombre (F) اللازم للصورة لتجسيم ما بها من التصوير . ‖ (اح) نَوْرة (ج. نور) (Corolla (E . ‖ — قوقعانية (حلزونية) Helicoid inflorescence نورة ملتفة على هيئة قوقع . ‖ — محدودة = ازهرار محدود Definite i. نورة النبات التي ينتهي محورهـــا بزهرة . ‖ — — أحادية الشُعَيْبة -Cyme mono chasium نورة تنتهي بزهرة وتعطي قُنَيْبة واحدة أسفلها يخرج من ابطها فرع ينتهي بزهرة هو الآخر ويتكرر ذلك طول فترة الإزهار . ‖ — — — حلزونيـــة الشكل C. m., helicoid اذا كانت أزهارها في اتجاه واحد. ‖ — — — عقربية الـ C. m., scorpioid اذا كانت أزهارها في أكثر من اتجـــاه واحد . ‖ — — عقربية Cicinnal (cincinnal) Cy. الأوراق الصغيرة للنبـــاتات السرخسية التي يلتف نصلها التفافاً حلزونياً . ‖ — — قوقعانية (حلزونية) .Helicoid cy نورة وحيدة الشعبة تخرج أزهارها من جانب واحد على محاور الأزهار المتتابعة مما يجعلها تلتوي كهيئة القوقع . ‖ — هرّية Catkin نورة سنبليـــة تكون الأزهار فيها أحادية الجنس تسقط إما بعد التلقيح او بُعد تكوّن الثار مثل نورات الصفصاف والزان ؛ ‖ نَوْرِيّة (الجزء من النَّورة) Petal . ‖ (ق) أنوار الخطر (Feux des positions (F . ‖ المناور (جمع منار) Jours (j. de souffrance ou de tolérance) . ‖ (هم) باب النار (Fire door (E الفتحة الموصلة للوقود . ‖ مصبّعات الـ — F. bars قضبان من الحديد متجاورة على شكل أصابع اليد تكون في مجموعها ما يسمى حاملة الوقود Grate . ‖ الطوب النـــاري F. bricks نوع من الطوب (الآجر) يتحمل الحرارة الشديدة .

شم (زر) : مَنار (Borne (F ج. مناور ، مـــا يوضع على الحدود بين المتجاورين . ‖ نارية الكَرْم Pyrale de la vigne (F) Tortrix pilleriana (L) نوع فراش صغار من الفصيـــلة النارية . ‖ ناريّات (Pyralidés (F من اليونانية بمعنى الذي يأتي من النار . فصيلة من صغار الفراش حرشفيات الأجنحة فيهـــا أنواع كثيرة يسمى بعضها فاتلات Tordeuses وبعضها نارية Pyrale . تضاف الى النبات الذي تصيبه فيقال نارية الكرم .

شي (ث) : مَنار = صُوّة (ج صُوى) (مقابل)



Borne . ‖ مَنارة = مِصباح Phare . ‖ — = مِئذنة Minaret . ‖ مَنْوَر Claire-voie



نوافذ صغيرة في أعلى الجدران . ‖ تنوير = إضاءة Eclairage . ‖ نُورة = صاروج Badigeon .

مع (سر) : نور مفاض (مقابل) (Floodlight (E . ‖ (جم) المنوار المصباح البطاري Torch . ‖ (سر) منار مُومِض Flashing beacon .

بثق (ط) : جِنّة النار Pyromenia جنون اشعال الحرائق . ‖ خـــوف الـ — Pyrophobia . ‖ تنوير جوفي Transillumination .

نوراستينية

مص (ط) : نُوراستينية الصدمة Railway spine (E) . — الصلب Spinal neurasthenia . — الإصابة .Traumatic n .

نورج

شم (زر) : نَوْرَج = نَيْرَج = مِدْوَس = جَرْجَر = حال -Rouleau de, ou Traîneau de Bat



(tage (F ج نواريج . لوح على صفحتـــه السفلى قطع من حديد او رصاص او اطار يحمل أقراصاً حديدية محززة وكلاهما يستعمل في الدراس .

نوروستر

مص (جغ) : نوروستر (معرب) (Nor'-Wester(E (أ) رياح محلية حارة تهبط من جبـــال نيوزيلنده . (ب) رياح محلية شديدة تهب على سهول شمالي الهند خلال الفصل الحار من أبريل الى يونيو ، وتصحبها عادة العواصف الرعدية والمطر الغزير والبرد .

نوس

جر (فر) : نَوّاس جيروستاتي (او رَحوّاني) -Pen dule gyrostatique (F) G.tic p.lum (E) . ‖ — قابل للانقلاب P. reversible = re. p. .

مع (لك) : النوسان (مقابل) (Oscillation (E . ‖ النائسة (ج النوائس) (Oscillator (s .

شي (ث) : ناووس (مقابل) (Sarcophage (F .

نوع

مص (فل) : نوع (Espèce (F) Species (E (ا) المعنى المشترك بين كثيرين متفقين بالحقيقـــة ويندرج تحت كلي أعم هو الجنس . « كل مقـــول على واحد او كثيرين متفقين بالحقائق في جواب ما هو » . (ب) في علم الأحيـــاء . مجموعة أفراد يتمثل فيها نموذج مشترك ويكون محدداً وثابتـــاً ووراثياً . ‖ (اح) حفظ الـ — Preservation or Conservation of S. (E) . ‖ التنويع .Sub-s ‖ (فل) تنوع (Différenciation (F -Diffe (rentiation (E عند سبنسر : انتقال من المتجانس الى غير المتجانس ، فتتحول الأعضاء او الوظائف المتجانسة تدريجياً الى أعضاء او وظـــائف غير متجانـــة . ومنــــه تنوع الطوائف والوظائف الاجتماعية . ‖ (اح) النوعي (Specific (E . ‖ الفرق الـ — S. Difference . ‖ الحجم — S. volume حجم وحدة الكتلة . ‖ الوزن — S. weight نسبة وزن الجسم الى وزن حجم مساو لحجمه من الماء . ‖ (هم) الحرارة النوعية S. heat كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة وحـــدة الكتلة من المادة درجة واحدة .

شم (زر) : نوع (Espèce (F ج أنواع . وهي تجمع عليها في التصنيف . جملة الأفراد المتشابهة التي تولدت بعضهـــا من بعض او تحدرت من جدود مشتركة . والجنس جملة الأنواع . ‖ — Essence تستعمل في علم الأحراج بمعنى نوع من أنواع الشجر . ‖ (رج): الـ — الأساسي (او الرئيس ، ويقول بعضهم النوع الأصـــلي) (Principal species (E (E. p.le (F (أ) النوع النباتي الأعظم شأناً إما لتواتره « تردُّده » ، او لحجمه ، او لقيمته الحراجية في شجراء مختلطة . (ب) النوع الذي يعتـــبر في زراعة الحراج في المقام الأول بين أشجار حَرَجة مختلطة . ‖ — تابع = Accessory s. = E. acces soire نوع نباتي مفيد ولكنه أقل قيمة من النوع الأساسي . والنوع التابع يسهّل نمو النوع الأساسي ، ويكون له تأثير قليـــل في طريقة الاستثمار . وفي العرف قلمـــا يفرقون بين النوع التـــابع والنوع المساعـــد . ‖ — التعاقب Succession s. = E. de su. النوع الذي يحل محـــل أنواع أخرى في مرحلة آتية من مراحل النمو البيئي . ‖ — ثانـــوي -Secondary s. = E. se condaire نوع له صفات او أبعـــاد دنيئة . وله قيمة او أهمية حراجية ضعيفة. وهو يكون مشاركاً للنوع الأساسي . ‖ — ظلّ = — ظلّي Shade bearer = E. d'ombre نوع نباتي قادر عـــلى العيش والنمو في الظل . ‖ — مثـــالي ,Type specimen = Espèse t. نوع يعتبر مثالاً «نموذجاً» لزمرة تصنيفية .

كوش (فل) : نوع Species = Espèce هو الكلي الذاتي الذي يقـــال على كثيرين مختلفين بالعدد في جواب ما هو . وهو من الألفاظ الكلية الخمسة. ‖ — الأنواع Infima s. = E. infime; E. des c. ما لا نوع تحته . ‖ نوعي Specific = S.que ما يميز نوعاً من آخر .

شق (ط) : نوع = جنس (مقابل) (Species (E . ‖ دواء نوعي Specific Drug . ‖ مرض — S. Disease . ‖ معالجة نوعية S. Treatment . ‖ منوِّع = مغيِّر = مبدِّل Alterative .

جر (فر) : النوع = الجنس -Genre (F) Kind . ‖ مِنواع (Variante = V.nt . ‖ Group (E .

مع (تر) : نوع (مقابل) (Type (F E .

نول

مص (اق) : نول الشحن = نولون الـ – (Fret (F Freight (E) ثمن نقل البضائع بطريق البحر . || (ق) نول السفينة (F. nolis (F .

مع (تب) : مناولة = تمريرة (مقابل) (Pass (E . || الـ – الأرضية .Floor P . || – بالارتداد = التمريرة المرتدة .Bounce P . || – الخطافية = – الخطافية .Hook P . || – الصدرية = – – – .Chest P . || – القصيـرة .Short P . || – الكتفية .Baseball P. or shoulder P . || – المذروية .Shovel P . || – او تمريرة من فوق الرأس .Overhead P . .

شق (ط) : تناول = قبض (مقابل) Prehension .

كوش (فل) : منوال او عملية -Process (E) Pro cessus (F) تعاقب عدد من الظواهر بشرط أن تنطوي هذه الظواهر على الوحـدة او تنطوي على انتظام تعاقبها . ولهذا يطلق المصطلح على الظواهر الفسيولوجية والسيكلوجية والاجتماعية ونادراً مـا يطلق على الظواهر الفزيائية .

نوم

مص (اج) : النُّوام (مقابل) Sleeping Sickness (E) . || (ط) نُوام = ليثرغس (ابن سينـا) Lethargy يطلق على كلا السبات والغشيان . || منوِّم (ج. منومات) Hypnotic العقـار الذي يبعث على النوم .

شق (ط) : مُنَوِّم (دواء) Somnifacient . || نوم الشفق Twilight Sleep خدر خفيف . || مشي أثناء الـ – Somnambulism . || – مفتعل = تنويم Hypnosis . || تنويم مغنـاطيسي Mesmerism.

كوش (فل) : تنويم مغناطيسي (Hypnotism (E H.me (F) دراسة ظواهر النوم الصنـاعي الذي يحدث بواسطة الإيحاء ، والسأم النـاتج من تكرار منبه معين لا بواسطـة مواد مخدرة . وكان يطلق عليه (animal magnetism (E او المغناطيسية الحيوانية ؛ ومن هنا جاءت التسمية العربية .

نوناتاك

مص (جغ) : نوناتاك (معرب) (Nunatak (E قمة جبلية منعزلة تبرز من بين الغطاء الجليدي في جرينلند وما يليها من الجهات القطبية .

نوي

مص (ط) : النـواة (Nucleus (E (أ) جسم حويصلي يحده غشاء به نُوية وكرمـاتين وبدونه لا تحيا الخلية . (ب) مجموعة من الخلايا العصبية في الجهاز العصبي المركزي . || (طن) الـ – .N الجزء الأساسي المركزي في الذرة ، وهو الذي تتركز فيه كتلتها او تكاد ، وله شحنة موجبة ويشغل جزءاً غاية في الصغر من حجمها . || (اح) – البدائية Pronucleus . || – ذكرية Male Nucleus تخصب البيضة في النباتات البذرية . || – الصغيرة Micronucleus صغرى النواتين في جسم الخليـة تختص بالتكاثر . || – الكبيرة Meganucleus . – || (ط) – البلوغية Adult nucleus الطبقة التي تتلو قشرة العدسة وتتكون بعد البلوغ . || – الجنينية .Embryonic n تتلو الحلية وتتكون في الجنين وتشغل مركز العدسة . || – الحُمَيليـة .Fœtal n وتتلو الطفلية ، وتتكون في الحمل ، ويتم تكونها عند الولادة . || – الطفلية infantile .n تتلو النواة البلوغية وتتكون عند البلوغ . || – اللُّبِّية .Pulposus n كتلة مرنة لينة في وسط القرص الفقاري . || – المُبهَمة .Ambiguous n نواة في النخاع المستطيل يخرج منها العصبان التائه واللساني البلعومي . || (اح) الغلوف او جدار الـ – Nuclear Wall . || ذو نواتين Binuclear . || النُّوَيَّة (ج. النُّوَيَّات) Nucleolus . || (طن) – (تصغير نواة) Nucleon أحد الأجزاء الأساسية المكونة لنواة الذرة وتلك الأجزاء هي البروتونات والنيوترونات . || النُّوَيّات = علم النُّوَيّـات Nucleonics العلم الذي يبحث فيه عن تطبيقـات العلوم النووية في الفيزيقا والفلك والكيميـاء والبيولوجيا والصناعة والتسليح وسائر الفنون المتعلقة بهذه التطبيقات . || النوى المِرْآويـة Mirror nuclei يقال لكل زوجين من المتكافلات اذا كان في احدهما عدد البروتونات يزيد على عدد النيوترونات بمقدار ما وفي الآخر يزيد عدد النيوترونات على عدد البروتونات بالمقدار نفسه . || الانشطـار النووي Nuclear fission يطلق على انشطار النواة الثقيلة كنواة اليورانيوم (٢٣٥) شطرين اثنين نتيجة التقافها نيوترونا . ويكون الانشطار مصحوباً بانطـلاق مقدار كبير من الطاقة . ويميز الانشطـار النووي عن التشظية . || الجهد – N. potential يقـال للجهـد الكهربي لجسيم نووي من جراء وجوده في مجـال النواة او في مجال جسيم نووي آخر . || الحث – N. induction نوع من الحث المغنطيسي يحدث في الأجسام الصلبة والسائلة والغازات من جراء العزم المغنطيسي للنويات التي توجد فيها . || نجم – N. star يطلق على حدث يَبين في الألواح الفتوغرافية او في الغرف السحابية على هيئة مجموعة من مَسيرات دقائق متأينة تنبعث من نقطة واحدة، وهو يدل إمـا على انحلالات متتابعة لذرة ذات فاعلية إشعاعية وإما على تفاعلات نووية تحدث بفعل جسيمات الأشعة الكونية ، وينجم عنها تشظية . || الوقود النووي N. fuel المادة القابلة للانشطار التي تستعمل في المفاعل. || (اح) لا – Anucleate تطلق على الخلايا التي ليس لهـا نواة ظاهرة . || الجِبْلة النووية = النواة Nucleoplasm . || الشبكة الـ – Nuclear Network . || العُصارة – N. sap . || (طن) التفاعلات – N. reactions التأثيرات التي تنتج من التقاء نواة بنواة أخرى او بدقيقة من الدقائق الأولية . || الشحنة – .N charge مجموعة شحنات ما في النواة من بروتونات . || الطاقة النووية N. energy يقال للطاقة المنطلقة في التفاعلات النووية وخاصة اذا كانت بمقادير يعنى بها في الأغراض الهندسية او في دراسات الفيزيقـا الفلكية . || الطبيعـة – = الفيزيقا – (الفيزياء النووية) N. physics . || القوى – N. forces قوى مغايرة للقوى المغنطة الكهربية تختص بالنويات وتؤثر بها النويات بعضها في بعض وتعمل على مسـافات غاية في الصغر ويغلب فيهـا قوى التجاذب وتكاد لا تتوقف على الشحنة الكهربائية . || المتشابهات – N. isomers تتشابه في وزنها الذري وعددها الذري وتختلف في منسوب طاقتها وخواصها الإشعاعية . || (ق) نية الاستبدال (Intention de nover (F || – التبرع I. de libéralité, animus donandi . || – الغش I. frauduleuse .

شم (زر) : نواة Nucleus مرادفة لكلمة Noyeau أي نواة . يقال نواة بُدائية Pronucleus ونواة ذكر ، ونواة أنثى ، ونواة كبيرة Macronucleus ونواة صغيرة Micronucleus . || – = عَجَمَـة Noyeau ج نوىً ونويّات وعجم . القسم الداخلي من الثمرة صلب وقسا وحوى البزرة . مثال النواة الجزء الصلب من الثمرة النووية كالمشمش واللوزة . || – N. ou Nucléus جسم صغار مهم يكون في خلية النبات . || جبلة الـ – = جبلة نَوَوِيّة Nucléoplasma المادة التي تتكون منها نواة الخلية . || نُوَيّة Nucléole عضو الإثمار في الأشنة . وجسم صغير مستدير يكون في نواة الخلية . || نَوَوِيّة Drupe سماها بعضهم حسلة ، ولا وجه لها . ثمرة لحمية ذات نواة كالمشمشة والأجاصة والدراقنة « أي الخوخة » واللوزة والزيتونة ، يكون فيهـا الجزء المتوسط من الثمرة لحمياً ، أما الجزء الداخلي فيكون قاسياً يحيط بالبزرة . وهذا الجزء القاسي والبزرة يسميان النواة والعجمـة . || نواتين = نكلئين Nucléine عناصر نواة الخلية . تكون آزوتية ودهنية وفصفورية وكبريتية .

جر (فر) : نَواة (مقابل) (Noyau(F) Core(E . || ذو – = نَوَوِي .Nucléus'=N . || – – حديدية = – لُبّ حديدي Pourvu d'un noyau en fer = Iron cored . || الـ – المركبة N. composé = Compound core . || – المركزية = اللُّب المركزي .N. central = C. c .

شق (ط) : نُوَى (مقابل) (Nuclei (E . || إنحلال النواة Karyolysis . || تجزؤ – Karyorrhexis . || مُنَوّى = ذو نواة Nucleated . || نوية = نواة صغيرة Nucleolus .

شي (ث) : نواة (Nucléus (F كتلة من الصوان كانت تصنع منها أدوات مختلفة قبل التاريخ .

نويدة

مص (طن): النُّويدة Nucleide اسم يطلق على الذرة متى تحددت نواتها بعدد مـا تحتويه من البروتونات والنيوترونات وما يكمن فيها من الطاقة .

نيترو

مص (ك) : مركب نيتري Nitro compound (E) يحتوي على الجذر (ن أ٢) ؛ ولفظ نيتروي : تصدير يدل على أن الإسم التابع له يحتوي عـلى الجذر (ن أ٢) .

نيترو بروسيد

مص (ك) : نيتروبروسيد (Nitroprussides (E

أساس نباتي القاعدية عضوي صيغته الكيماوية ح (ن ا) (ك ن) ه .

نيتروجين

مص (ك) : خرادل النيتروجين Nitrogen Mus-tards(E) عقاقير تستعمل في علاج الأورام الخبيثة .

نيتروز

مص (ك) : هواء نيتروزي Nitrous air (Nitric oxide) (E) اسم قديم أطلق خطأ على أكسيد النيتريك وصيغته الكيمائية ن ا . || بكتيريا نيتروزية = نيتروتين Nitrosifying bactarica, Nitrifying عندما تتحلل الحيوانات والنباتات تكون من مادتها النيتروجينية بفعل بكتيريا التعفن النوشادر ثم يتأكسد النوشادر في التربة بفعل البكتريا النيتروزية الى نيتريت ثم يتأكسد النتريت بفعل بكتريا النيتراتية الى نترات .

نيترومتر

مص (ك) : نيترومتر Nitrometer (E) جهاز يحوي أنبوبة طويلة كأنبوبة السحاحة مدرج بالسنتيمترات ويستخدم في قياس حجوم النتروجين (الأزوت) الناتج من تفاعل كيميائي .

نيترون

مص (ك) : نيترون Nitron (E) مادة عضوية صيغتها الكيميائية ك٢٠ يد١٦ ن٤ وتوجد على شكل بلورات صفراء وتستخدم في الكشف في النترات .

جر (فر) : النيترون المضاد (مقابل) Anti-neu-tron (F E).

نيتريت

مص (ك) : تحت نيتريت الايثيل Ethyl hyponi-trite (E) استر لحامض تحت النيتريك وصيغته الكيميائية (ك٢ يد٥)٢ ن٢ ا٢ .

نيترينو

جر (فر) : النيترينو المضاد (مقابل) Anti- neu-trino (F E).

نير

شم (زر) : نِير Joug (F) ج أنيار ونيران . الخشبة التي توضع على عنق الثور او غاربه لجر الحراث او غيره وهي أشكال . || — الغارب J. de garrot كالذي في بلادنا . || — القذال او النُقْرة J. de nuque كالذي في أوربة . || — مزدوج J. double . || — مُفرد J. simple ou Jouguet . || نيريّة = شجرة النير =

قَرْبِينُوس Carpinus (L) Charme (F) الثالثة

معربة . والنيرية التي أسميت بها هذا الجنس من الشجر مقتبسة من معنى الاسم العلمي ، وهو من القوطية بمعنى خشب الرأس أي الخشب الصالح لصنع الأنيار التي توضع وراء رؤوس الثيران . ولم أهتد الى اسم عربي لهذا الشجر . وذكر له بوست نوعاً واحداً في جبل الكلام . جنس شجر حرجي من الفصيلة البلوطية والقبيلة البندقية . || — أمريكية C. d'Amérique (C. americana) . || — شائعة C. commun (C. betulus) . || — شرقية C. d'Orient (C. orientalis) . || — يابانية C. du Japon (C. japonica).

مص (الك) : النير (في الهندسة الكهربائية) Yoke (E) الجزء الحديدي في الدائرة المغنطيسية .

جر (فر) : نَيِّر = مُنير = مُضيء (مقابل) Lumineuse (F) Luminous (E).

نيرفانا

كوش (فل) : نيرفانا Nirvana (E F) (١) عند البوذية هي وقف حد نمو الحياة وقفاً تاماً وذلك بانضاج البذور التي تعيد غرسنا بلا انقطاع في التناسخ . (٢) عند شوبنهور انكار إرادة الحياة انكاراً تاماً ، أي محو الميل الى بقاء الذات والنوع . في مقابل الفناء لدى متصوفي الإسلام .

نيرمبرجية

شم (زر) : نيرَمْبِرْجِيَّة Nierembergie (F) N.gia (L) باسم أحد الأعلام . جنس زهر من الفصيلة الباذنجانية . || — نحيلة او رشيقة N. grêle ou gracieuse (N. gracilis).

نيسيريا

مص (ط) : نيسيريا Neisseria (E) مُكوَّرات جرثومية منسوبة الى الطبيب الألماني نيسر .

نيفسيا

مص (جي) : نيفسيا Nifsima (E) النطاق الخارجي من لب الأرض وهو وسط في تكوينه بين النّيف والسّيما .

نيكاتور

مص (ط) : نيكاتور أمريكانوس Necator ameri-canus (E) جنس من الديدان الشصية ويسبب أنكلستومية أمريكا .

نيكل

مص (ك) : نيكل Nickel (E) عنصر فلزي فضي اللون . وزنه الذري ٥٨٫٦٩ وعدده الذري ٢٨ كثافته ٨٫٨ الى ٨٫٩ ينصهر عند درجة ١٤٥٥° م ويغلي عند درجة ٢٩٠٠° م . || (جي) — وحديد Nife لب الأرض المكون من معادن ثقيلة كالنيكل والحديد وقد اشتق الاسم من رمزيهما Ni و Fe على التوالي .

نيكوتين

شق (ط) : نيكوتين (مقابل) Nicotine(E) . || إنسمام بالـ — Nicotinism . || حمض — Nicotinic Acid.

نيل

شم (زر) : نِيل = نِيلَج Indigo (F L) هما من أصل سنسكريتي . ولم تكن العرب تمايز بينه وبين الصباغ المسمى Pastel(F) وهو الوسمة . والنيلج الصبغ

الأزرق المعروف الذي يستخرج من ورق النيل . أطلق الفيروزابادي اسم العظلم بالكسر على النيل وعلى الوسمة جميعاً . || — Indigotier(F) (indigo-fera) (L) جنس نباتات محولة او معمرة من الفصيلة القرنية تزرع لاستخراج مادة زرقاء الصباغ من أوراقها . || — الصبّاغين I. des teinturiers (I. tinctoria) . || — فضي I. argenté (I. argentea) . || نيلين Indigotine (F) زرقة النيل . مادة رباعية بيضاء تتأكسد وتزرق في الهواء ، وهي المادة الملونة في النيل لكن الصناعة توجدها من النفثلين . || نيلية Neillia (F L) من اسم أحد الأعلام . جنس جنيبات للتزيين من الفصيلة الوردية . || — الحُب N. de l'amour (F) N. amurensis (L) . || — شمراخية الزهر N. à fleurs en thyrses (N. thyrsiflora) . || — صينية N. de Chine (N. sinensis) .

شي (ث) : نيل بروسية Bleu de Prusse (F) . || — كوبلتي (معربة) B. de cobalt نسبة الى مخترعه كوبلت . || نيلي (في الألوان) Indigo . || نِيل = نِيلَج = أزرق نيلي = نيلجي Bleu i. .

جر (فر) : النيلة Indigo (F E) .

نيلوفر

شم (زر) : نَيلَوفَر = نَيْنُوفَر Nénuphar ou Nénufar (F) Nymphea (L) القاموس .

من الفارسية . والكلمة الفارسية من السنسكريتية ، والاسم العلمي من اليونانية وهي إلهة الماء . أما الاسم الفرنسي فمن الاسم العربي أي المعرب قديماً . جنس نباتات مائية من الفصيلة النيلوفرية فيه أنواع تنبت في الأنهار والمناقع وأنواع تزرع في الأحواض لورقها وزهرها . || — أبيض N. blanc. Lis d'eau. L. des étangs (N. alba) . || — أبيض مصري = عرائس النيل = بَشْنين = لوطس N. blanc d'Egypte (N. lotus var. alba) كثير في النيل وله جذمور يؤكل . || — أزرق — = — العروس = بَشْنين N. bleu d'Egypte (N. cœrulea) المفردات وشرح أسماء العقار . وهو المصور في آثار الفراعنة . وله جذمور يؤكل . ||

ـ السُوَيد الوردي N. rose de Suède (N. caspary) . || ـ عَطِر N. odorant (N. odorata) . || ـ قَـزَم N. nain (N. tetragona) . || نَيلَوفَريات (F) Nymphéacées الفصيلة النيلوفرية من ذوات الفلقتين .

نيم

مص (جي) : النَيم (E) Ripple Marks الدَرَج المُموَّج في سطوح الترسيب غير المتماسكة الناشىء بفعل الهواء او الماء . || ـ التيار Current M. تموجات في سطح الترسيب غير المتماسك تحدثهـا التيارات المائية . || ـ المَوْج Wave M. تموجات في سطح الترسيب غير المتماسك تحدثها الأمواج .

نيوترون

مص (ك) : نيوترون (E) Neutron الجسم المتعادل الشحنة الذي يدخل في تركيب نواة الذرة عدا نواة الايدروجين وكتلته تساوي تقريباً كتـلة ذرة الايدروجين . || (طن) الـ N. دقيقة أوليـة كالبروتون إلا أنها لا شحنة لهـا . || نيوترونات انشطارية فورية Prompt fission n.s تتولد آن حدوث الانشطار . || ـ بطيئة Slow n. لفظ يطلق أحياناً على النيوترونات الحرارية . || ـ سريعة Fast n. أسرع من المتوسطة وقد تصل طاقتها الى $\frac{1}{10}$ مليون الكترون فولت . || ـ فُوَيق حرارية Epithermal n. طاقتهـا أكبر من النيوترونات الحرارية ولا تزيد على ١٠٠ الكترون فولت . || ـ متوسطة Intermediate n. طاقتها بين ١٠٠ ، مائة ألف (١٠^٥) الكترون ـ فولت . || مُنتِج الـ ـ N. producer يقال للمفاعل الذي يستعمل خاصة للحصول على النيوترونات في أغراض إنتـاج النظائر . || التدفق النيوتروني N. flux عـــدد النيوترونات التي تنفذ في وحدة المسافات في وحدة الزمن . || التصلد الـ ـ N. hardening يقـال للأثر الذي يحدث من جراء انتشار النيوترونات في وسط يقل امتصاصه للنيوترونات السريعـة ذات الطاقة الكبيرة ، فتمتص فيه النيوترونات البطيئة ويزداد بذلك متوسط طاقة النيوترونات المتبقية . || العدد الـ ـ N. number عدد النيوترونات في نواة ما . || مصدر ـ N. source يقال لأية مادة تنبعث منها نيوترونات كمخلوط من الراديوم والبرليوم . || دورة نيوترونية N. cycle تاريخ النيـوترونات في المفاعل منذ تولدها بالانشطار حتى تمتص جميعاً او تتسرب الى الخارج . || الزيادة الـ ـ N. excess زيادة عدد النيوترونات على عدد البروتونات في النواة . || كثافة ـ N. density عدد النيوترونات في وحدة الحجوم .

نيوترينو

مص (طن) : نيوترينو (E) Neutrino دقيقة غير مشحونة تبلغ كتلتها السكونيـة قدراً من الصغر لا يعتد به اذ لا تكاد تبلغ جزءاً من مائة جزء من الكتلة السكونية للإلكترون سلّم لأسباب نظرية بأنها تنبعث عند انطلاق دقيقة بائيـة من جنس النيجاترون من بعض العناصر ذات الفاعلية الإشعاعية .

نيورستانيا

كوش (فل) : نيورستانيا (E) Neurasthenia N.nie (F) حالة تتميز بالعنـاء البدني والنفسي ، وبشدة التعب والاعياء ، وكثيراً ما تصحبها المخاوف المرضية . وهو مصطلـح قديم كاد يختفي اليوم من كتب الطب النفسي .

نيون

مص (ك) : نيون (E) Neon عنصر غازي خامل يوجد في الهواء بنسبة ضئيـلة . وهو عديم اللون والرائحة . وزنه الذري ٢٠،١٨٣ وعدده الذري : ١٠ ، كثافته ٠،٨٩٩٩ .



الهقار

الهـــاء

الهاء

وسع : الحرف السادس والعشرون من الألفباء ، وقيمته في حساب الجمل ٥ ويبدل من الهمزة ، والألف ، والياء ، والواو ، وتاء التأنيث التي صارت ألفاً في العاميات . وله وجوه : (١) ضمير غائب في موضع نصب وجر ، ويكسر بعد كسرة او ياء ساكنة ليس بعدها ألف ، ويضم فيما سوى ذلك . (٢) حرف غيبة في « اياه » . (٣) هاء سكت ساكنة تلحق آخر الكلمة لبيان حركة او حرف . وأصل معناه التنبيه ، ولذلك ورد في الضمائر وأسماء الاشارة .

هـ: الرمز الكيماوي للعنصر هيليوم .

هاركين (معرب) Hurricane (E)

مص(جغ): (أ) ريح تزيد سرعتها على ١٢٠ كيلومتراً في الساعة . (ب) إعصار مداري مدمر في جزر الهند الغربية وخليج المكسيك . يحدث عادة في شهري سبتمبر وأكتوبر . (ج) إعصار مداري مماثل يصيب ساحل كوينزلند في شمال شرقي أستراليا .

هاشور . ترقين Hachure (F)

مص (جغ): خطوط قصيرة تظلل بها الخرائط لتدل على الاختلافات في انحدار الأرض .

هاكِيَة Hakéa (F) (Hakea) (L)

شم (زر) : باسم البارون هاك . جنس شجر وجنبة أسترالية للتزيين من فصيلة البُروطيات . ‖ — أوكالِبتوسيّةُ الوَرَق H. à feuilles d'eucalyptus (H. eucalyptoides) . ‖ — صَفْصافيّةُ الورَق H. à feuilles de saule (H. saligna) . ‖ — لامعة (H. nitida) H. luisante . ‖ — مُزْهِرة (H. florida) H fleuri . ‖ — مُنْعِشة H suave (H. suaveolens) .

هاليد الكيلي Alkyl halide (E)

مص (ك) : مركب ينتج من اتحاد مجموعة ألكيل بذرة هالوجينية .

هاليزية

شم (زر) : هالِيزِيّة Halésie (F) (Halesia) (L) باسم النباتي هال . جنس شجر وجنبة للتزيين من

الفصيلة الأصْطُرَكيّة . ‖ — ذاتُ جَنَاحين H. à deux ailes (H. diptera) . ‖ — صغيرةُ الزَّهر H. à petites fleurs (H. parviflora) . ‖ — رُباعِيّة الأجْنِحة H. à quatre ailes (H. tetraptera) .

هامِلطونيَة Hamiltonia (L)

شم (زر): باسم أحد الأعلام . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة الفُوّيّة . ‖ — عَطِرة H. odorata . ‖ — مُنْعِشة H. suaveolens .

هامِيلِيَة Hamélie (F) (Hamelia) (L)

شم (زر) : جنس جنبات تصلح للتزيين من الفصيلة الفُوّيّة فيه نوع له ثمار سامة يسمونه Mort-aux-rats أي قاتل الجرذان .

هبب

مص (جغ) : هَبوب Haboob اسم إعصار محلي بالسودان يتخذ حركة لولبية يشتد أحياناً ويثير الغبار . ويكثر حدوثه في شمال السودان وشماله الشرقي ويزداد في الربيع .

هبتان Heptane (E)

مص (ك) : ضرب من الأيدروكربونات يحتوي على ٧ ذرات من الكربون في الجزيء الواحد صيغته الكيماوية ك$_{٧}$ يد$_{١٦}$.

هبر

شم (زر) : هَبّارِيّات Lémuridés (F) فصيلة قرود من رُتَيبة اللَّيْمُوريّات .

مص (مر) : الهِبْرية (مقابل) Seberrhoea (E)

هِبِرْتِيَة Hibbertia (L)

شم (زر) : باسم نباتي انكليزي . جنس جنبات للتزيين من الفصيلة الدّلّنيّة . ‖ — مُضَرَّسَة الوَرَق H. à feuilles dentées (F) (H. dentata) (L) . ‖ — مُعَرَّشة (H. volubilis) H. grimpant .

هبسومتر Hypsometer (E)

مص (جغ) : جهاز قياس الارتفاع عن طريق تعين نقطة غليان السائل .

هبط

مص (مر): هبوط (مقابل) Depression (E) . ‖ (جي) — الأرض Land Subsidence انخفاض الأرض وغالباً ما يكون نتيجة حركات أرضية . ‖ (ط) — رئوي جسيم Collapse, massive pulmonary هبوط مفاجيء كامل يعتري فصاً أو أكثر من إحدى الرئتين أو كلتيهما . ‖ (هـ) — السلسلة Sag of the chain إذا ثبت طرفا سلسلة في مستو أفقي فالمسافة بين أدنى نقطة في السلسلة وبين المستوي الأفقي تسمى هبوط السلسلة . ‖ — العتبة S. of the beam المسافة بين نقطة في عتبة انحنت الى أعلى أو أسفل وبين وضع هذه النقطة قبل الانحناء . ‖ (ط) — القرنية Collabsus cornea . ‖ — الحرك الوعائي في الدفتريا Collapse, vasomotor, in diphtheria تعطل أعصاب الشرايين بسبب تكسين الدفتريا . ‖ (صح) — المستوى Depression of level . ‖ (ط) — المقلة Collapse of eye . ‖ (جي) الجانب الهابط Down-thrown side الجزء من الصخور الذي يبدو هابطاً على أحد جانبي الصدع . ‖ (ط) العلاج بالاهباط في السل (التدرن الرئوي) Collapse therapy in tuberculosis pulmonary علاج التدرن الرئوي بادخال الهواء أو الزيت في البلورا في جانب واحد من الصدر أو نتف العصب الحجابي أو قطع الأضلاع فتهبط الرئة وتتعطل حركتها . ‖ (جي)

الهَوابِط Stalactites أعمدة من كربونات الكلسيوم مدلاة من سقف الكهف بسبب بخر الماء متجهة في نموها تدريجياً الى أسفل .

شي (ث) : هُبُوط (مقابل) Descente (F) .

مع (تب) : مكان الهبوط (مقابل) Landing Place (E).

جر (فر) : الهبوط الأومي Chute ohmique (F) || ـ الأومي O. ic drop (E) disponible || ـ التوتُّر (أو الجُهْد) (hydraulique (F) Chute de tension (ou de potentiel (F) Voltage drop (E).

شق (ط) : هبوط = انسدال = تدلّي (مقابل) Prolapse (E) . || ـ الاحشاء Viscéroptosis . || ـ التوتر = نقص ـ الحرارة = انحطاط = ضعف || Hypotension . || ـ الرحم Falling of the womb . Decline || ـ الحرارة F. Temperature .

هبل

شم (زر) : مَهْبِل Vagin (F) قناة ينتهي اليها عنق الرحم ولها في الحيوانات الدواجن شق خارجي طولاني يسمى الفَرْج Vulve . || التهابات الـ ـ Vaginite يكون في الحيوانات الدواجن بسيطاً أو حاداً أو معدياً أو مزمناً .

شق (ط) : مهبل (مقابل) Vagina (E) . || التهاب ـ Vaginitis . || استرخاء ـ Colpoptosis . || إنسداد ـ = سد ـ Colpocleisis . || تشنج ـ Vaginismus . || خزع ـ Colpotomy . || خياطة ـ Colporrhaphy . || ـ ـ الأمامي Anterior C. || ـ ـ الخلفي Posterior C. || مهبلي Vaginal .

مص (ط) : تشنج المهبل Vaginismus تقلص مؤلم بالمهبل يمنع الجماع . || رفو الـ ـ Colporrhaphy عملية لإصلاح تمزق المهبل . || فتحة ـ Ostium vaginae . || فاورا ـ flora of V. (in the adult) مجموعة البكتيريا التي تعيش في المَهْبِل .

هِبْنون Hypne (F) (Hypnum) (L)

شم (زر) : جنس طحالب « حزاز في مصر » تنمو على الشجر والتراب والماء .

هتر

كوش (فل) : هتر Delirium (E) Délire toxique (F) مجموعة أعراض أهمها فقدان القدرة على التوجه في الزمان والمكان ؛ الهلوسة ؛ اضطراب انفصالي مصبوغ بصبغة الخوف والرعب . وينشأ الهتر عادة عن تسمم (المسكرات؛ توكسينات ميكروبية) كما في هتر السكير أو المريض بالتيفود .

هتف

جر (فر) : هاتف = تلفون (مقابل) Téléphone (F)



|| الهَتْف = التلفنة Télépho - phone (E) .. nique = t. nic .

هتك

مص (ط) : تهتك (مقابل) Laceration (E) .

هثم

مص (اح) : هَيْثَم = كوشيا جدارية Bassia (Kochia muricata (L) نبات صحراوي عشبي يتبع الفصيلة الرمرامية Chenopodiaceae .

هجر

مص (اح) : هِجْرة (١) Migration (F E) انتقال النباتات من مكان وجودها الأصلي الى أماكن جديدة تتوطن فيها وتكون الهجرة بالأعضاء الخضرية للنبات أو بأعضاء التكاثر كالبذور والثمار والأبواغ . (٢) في علم الحيوان : أن يرتحل الحيوان من موطنه الذي نشأ فيه الى موطن آخر يمضي فيه فصلا أو أكثر من فصول السنة . || (اق) الـ ـ أو المهاجرة Émigration (F) E. (E) انتقال الأفراد من مكان الى آخر سعياً وراء الرزق . || (تا) ـ البابلية Babylonian Captivity (E) . || (اج) ـ جماعة Exodus = خروج . || (اح) مهاجر Migrant (F) Migratory (E) (١) ويوصف به النبات الذي يهاجر الى موطن جديد . (٢) قاطع (ج. قواطع) للطير . || (صو) إحياء المهجور Archaïsme = Archaism Archaismus لفظة أو تركيب أو صيغة قديمة في اللغة أعيد استعمالها حديثاً .

شق (ط) : هجرة (مقابل) Transmigration (E) . || ـ = انتقال Migration . || ـ Ectopia . || ـ المثانة E. Vesicæ . || مهاجر = منتقل Migratory . || مهاجر = منتقل Ectopic . || حمل ـ E. Gestation حمل خارج الرحم .

شي(ث): هجرة = سفر، الخروج (مقابل) Exode (F)

جر(فر): هجرة الشوارد أو الأيونات Migration des ions (F) mi. of i. (E) .

هجرس

شم (زر) : هِجْرِس Guenon(F) (Cercopithe - cus) (L) نسناس . جنس قرود من فصيلة القرود المذنَّبة .

هجع

مص (ط) : هاجع (مقابل) Dormant (E) .

شي (ث) : مَهْجَع (مقابل) Dortoir (F)

هجم

مع (تب): الهجوم (مقابل) Attack (E) . || إعادة الـ ـ = استعادة الـ ـ Reprise . || ـ الخاطف Fast Break or Quick B. || ـ المؤخر Delayed Offence . || ـ محتدم Momentum - O. . || ـ مكذوب = ـ كاذب Fausse Attaque (F) . || منطقة الـ ـ Le Zone D'a. || مواصلة = تكملة الـ ـ Remise . || منوعات = متنوعات الـ ـ Varietés D'attaque . || مهاجم أوسط = قلب هجوم Centre Forward (E) . || ـ أيسر أو جناح أيسر Left F. || ـ أيمن أو جناح أيمن Right F. || ـ القلب = متوسط الهجوم Centre F. || هجمة = مباراة Assaut (F) . || الهجمات السهلة = البسيطة Attaques Simples . || ـ المركبة A. Composées . || ـ مضادة Contre-A.

شق (ط) : هَجْمَة (مقابل) Attack (E) .

هجن

مص (اح) : هَجين Hybrid (E) نبات ينشأ عن تزاوج نوعين أو سلالتين أو صنفين مختلفين . || تهجين Hybridisation . || علم الـ ـ Hybridology العلم الذي يبحث في أمور التهجين ونواتجه . || هجيني Anisogonous مشتق من الهجين وتطلق على النتاج الذي لم تتكافأ فيه صفات الأبوين . || (حض) المهجنة Mahogany «Swietainia mahogony» خشب أحمر اللون جميل المظهر من الأخشاب النفيسة ويشيع استعماله في الأثاث وفي تركيبات المنازل الراقية . || (الك) مصفوفة ـ Hybrid matrix مصفوفة مجموعة معادلات بدلالة التيار والفولط .

شم (زر): هجين = مُقْرِف Métis ou Métisse (F) ج هُجُن ومهاجين . وهي هجينة . الولد الذي ينتج من التهجين أي من أسفاد حيوانين من نوع واحد ولكن من سلالتين مختلفتين . || ـ ـ = ـ Demi-sang ولد أبوه من سلالة جيدة وأمه من سلالة أخرى . || تهجين Croisement في دواجن الحيوان أسفاد حيوانين من نوع واحد ولكن من سلالتين مختلفتين « عرقين مختلفين » كأنزاء أو نَزْو حصان عربي أصيل على حِجْر من الأكاديش . وكأنزاء ثور بلدي على بقرة من سلالة العَكَش ونتيجة هذا الشكل من الضراب هو الهجين والهجينة . || ـ متساوق = ـ الاستبدال C. continu ou de substitution وذلك عندما يُداوَم على التهجين بأسفاد ذكور العرق الجيد لأناث الهُجُن الناتجة فتصبح الأنسال بعد بضعة بطون شبيهة بحيوانات العرق الجيد ويحل هذا العرق محل العرق الرديء . || ـ متناوب C. Alternatif ou bilatéral عندما يُداوم على التهجين بجعل الفحل تارةً من العرق الجيد وتارة من العرق الرديء فتظل الهجن بين بين وأقرب بصفاتها الى آخر أب . وقلما تُتَّبع هذه الطريقة في تربية الخيل والماشية . || ـ النسل الأول C. de première génération ou = ـ صناعيّ C. industriel ذلك عندما يكون الأب من عرق جيد «سلالة جيدة» والأم من عرق وسط أو رديء فينتجان هجيناً بين بين ولا يداوَم على التهجين (رج) . || هَجَّنَ Cross, to (E) Croiser (F) في علم الوراثة : حصول إلقاح « إخصاب » طبيعي أو صُنعي بين مُورِّثات أنثوية لأحد الأفراد ومورثات ذكرية لفرد آخر . وكثيراً ما يقتصر استعمال هذا

الفعل على تهجين أفراد قوامها الوراثي مختلف . وتطلق الفرنسية Croisement أيضاً على الهجين أي نتيجة هذا العمل . || هَجين Hybrid = H. de في علم الوراثة : نتيجة تهجين بين فردين لهما بنيتان وراثيتان مختلفتان . ويشار الى الهجين بالحرف X في الأسماء العلمية . || تفوق الـ — = — هجينيّ Heterosis = Hété. في علم الوراثة : هو أن يظهر في الهجين درجة من القوة تفوق القوة التي تكون في أحد والديه . || متفوّق الـ — Heterotic = H. que ما يتميز بتفوق الهجين .

شي (ث) : مُستهجَن = مُستغرَب (مقابل) Baroque (F).

هجا

مص (صو) : الاقتطاع الهجائي Acrophonie (F) Acrophony (E) اتخاذ صورة الشيء رمزاً للصوت الأول من اسمه مثال ذلك صورة البيت اتخذت رمزاً للباء وصورة الجمل رمزاً للجيم .

هدأ

جر (فر) : مُهدّيء (مقابل) Modérateur (F) M. tor (E) . || تهدئة النيوترونات Modération des neutrons = Moderation of ne.

مص (طن): تهدئة M. (E) يقصد باللفظ الدلالة على تناقص سرعة النيوترونات من جراء تصادمها بنوى الذرات . || المهدّيء Moderator المادة التي تستعمل في نوع من المفاعلات لتقليل سرعة نيوترونات الانشطار إلى الحد الكفيل بحدوث الانشطار المتسلسل في الوقود النووي .

شق (ط) : مهدّيء Sedative = Calmative .

هدب

مص (فن) : الهدب Retouche (F) Retouching (E) إعادة على الرسم بالوسيط الذي استعمل فيه أو بما يشبهه لإصلاح تلوينه أو تظليله وقد يكون لإصلاح التدريج أو زيادة الدقة في بسط اللون . || برنيقي الـ — R. Varnish (E) . || (ط) ازدواج — Districhiasis حالة خِلقية يكون فيها هدب العين صفين. || هدبَة Cilium زائدة شعرية توجد على كثير من الخلايا الحيوانية وتطلق على شعر الجفن . || (اح) هُدَيْبَة Ciliola . || متحرك بالأهداب Ciliograde . || هُدّابة Fringe يطلق أحياناً على الأسنان البريستومية ويقال fringed, fimbriate بمعنى له حافة بها زوائد تشبه الشعور . || (ط) الجسم الهدبي Ciliary body . || الجهاز الـ — C. system . || الشرايين الهُدبية C. arteries . || (اح) رَدْب مُهدّب Ciliated diverticulum = C. groove قناة مسدودة في مقدم القناة الهضمية لبرقانة زِقّ البحر Ascidia بها أهداب وتكون بداية الغدة العصبية . || قمع — C. funnel قناة واسعة الفوهة بها أهداب وتوصل ما بين الغدة العصبية والخارج في حيوان زق البحر . || حلقات مهدبة C. rings أهداب تنتظم في دوائر أو حلقات في يرقانات بعض نصفي الحبليات . || الهُدْبيات Ciliata طائفة من الأوليات الحيوانية تتحرك بأهدابها مثل البراميسيوم . || هدابيات الزعانف Crossopterygii طائفة من الأسماك ذوات المنخرين الداخليين معظمها بائد وتكون الزعانف فيها مهدّبة .

شم (زر) : هُدبَة Fulcre (F) الأهداب خيوط في جهاز التناسل لدى بعض الفطور كفصيلة الأرميداديات . || تحتيّات الهُدب Hypotriches رتبة حيوانات دنيا من الهدبيّات . || هدبيّات الأجنحة Thysanoptères ou Physopodes رتبة حشرات صغار لها أفواه مصّاصة تمص أوراق بعض النباتات ، ولها أجنحة ضيقة جداً وعليها أهداب طوال حريرية. والسلاخات هذه الحشرات غير كاملة. ومنها التريبس وغيره . || هُدابيّة الأرجل Cirripèdes ou Cirropodes رتبة حيوان من القشريات .

جر (فر) : هُدْب (مقابل) frange (F) fringe (E)
|| — التداخل f. d'interférence = in. f. .
|| — الحُيُود f. de diffraction = di. f. .
|| — لالونيّة f. achromatique = A. tic f. .
|| أهداب ملوّنة f. colorées = Coloured f. .

شي (ث) : هَدْب Crépine (F) طرة الثوب . || هَدّاب Branlant في القرط أو الثريا .

شق (ط) : هُدْب = حاشية (مقابل) Fimbria (E) . || أهداب Cilia . || مهدَّب = ذو حاشية Fimbriated . || هدبي Ciliary . || جسم — C. Body . || عضلات هدبية = C. Muscles . || زوائد — C. processes .

هدد

ثم (زر) : هُدْهُد = هُدَهِد = هُداهد

Huppe (F) (Upupa) (L) ج هَداهِد وهَداهيد . جنس طير من الجواثم الرقيقات المناقير . || — معروف أو شائع H. commune ou vulgaire (U. epops) . || هُدهُديّات Upupidés (F) فصيلة الهداهد من الطيور الجواثم الرقيقات المناقير .

شي (ث) : مهدّة (مقابل) Têtu .

هدر

شي (ث) : هِدْرَة = عُدار Hydre حيوان مائي ذو سبعة رؤوس كلما قطع منها رأس نبت آخر . || هِدْريّة Hydrie معربة . إناء إغريقي للماء من فخار مطلي أو من معدن .

شم (زر) : هِدْرِيّات Hydroïdes (F) طويئفة حيوان من شعبة الجوّفات تشمل ثلاث رتب : الهِدْرات والهَدَرات المرجانية والجُلجُليّات . || — مَدوسيّة Hydroméduses طائفة حيوان من الجوّفات تشمل الهدريات والمدوسيات الخشنة والسحّارات . || — مرجانية Hydrocoralliaires رتبة حيوانات مائية من الهدريّات .

مص (اح) : الهِدْريّات (مقابل) Hydra (E) .

هدروجين = ادروجين Hydrogène (F)

شم (زر) : مولّد الماء . غاز شديد الاحتراق بلا لون ولا طعم ولا رائحة يوجد في الماء وفي جميع المواد العضوية .

مع (سر) : الهدرجة (مقابل) Hydrogenation (E)

هدف

مع (تب) : الهدف = المرمى (مقابل) Goal (E) . || حامي الـ — = حارس مرمى G. Keeper . || — ساحة = اصابة من الملعب Field G. . || شباك الـ — = شبك المرمى G. Nets . || عضادة — = قائم المرمى Upright G. Post . || عضادتا — G. Posts . || قاضي — = مسجل أهداف G. Judge . || — الملاكم = منطقة اللكم Boxer's Target . || منطقة الـ — = منطقة المرمى Goal Area . || دائرة الاستهداف = — الهدف Striking Circle.

جر (فر) : هَدَف (مقابل) cible (F) target (E)

شق (ط) : مستهدَف = حساس = غير منيع (مقابل) Susceptible (E) .

مص (ط) : استهداف = أليرجيا Allergy تأذي الجسم من مادة بروتينية تدخله إما عن طريق الفم أو الحقن أو الشم أو التنفس .

هدل

شم (زر) : هَدَّال = دِبْق Gui (F) (Viscum) (L)



واحدة الهدال هدالة . جنس نباتات طفيلية من الفصيلة العَنَمِيّة تعيش على أغصان كثير من الأشجار المثمرة وتمتص نسغها .

هدم

شي (ث): هَدْمُ النفائس (مقابل) Vandalisme (F) تشويه التراث = تحطيم الأعلاق .

هدن

مص (ا ج) : هدنة (مقابل) Armistice (E) . || (تا) — الإلهية Truce of God .

هدي

مص (ق) : الهداية (مقابل) Lamanage (F) . || هاد Lamaneur ou pilote-la .

شق (ط): اهتداء = تنظم = تنسيق Orientation (E)

هذب

مع (تب) : التهذيب (مقابل) (E) Reforming

هذي

كوش (فل) : هذاء (F) Délire (E) Delusion
اعتقاد خاطىء غير مطابق للواقع ولا يمكن إقناع الشخص الهاذي بفساد اعتقاده . ويمتاز أيضاً بعدم اتساقه مع تربية الشخص وثقافته وبيئته . والنزعة الى الارتياب والتشكك والمجادلة تساعد على ظهور الحالات الهذائية . وتكون الهذاءات نظاماً ثابتاً متماسكاً في البارانويا خاصة . || هذية This-ness = Haeccéité, Eccéité, Ipséité اللفظ اللاتيني Ecceitas من وضع دنس سكوت وهو يعرف الهذية بأنها «ما تتعين به الطبيعة فتصير جزئية» .
مص (فل) : هذيان Délire (F) delirium = Délire مرض عقلي مؤقت يتميز باختلاط أحوال الوعي واضطرابها . || (ط) — الرعاشي Delirium tremens (E) جنون حاد ناشىء عن التسمم الكحولي يتميز بالعرق والارتعاش والبلبال والتخمة الوهمية والاختلال والاهتلاس وضيق الصدر .
شق (ط) : هذيان Delirium . || — ارتعاشي D. Tremens . || — جنوني متوحش Wild Maniacal D. . || مصاب باله — Delirious

هرأ

مص (ط) : هروء (نقع) الجلد Maceration of Skin (E) طراوته وتثنيه من الغمر .

هرب

شي (ث) : هرب هوائي = سنطور — (مقابل) Harpe éolienne (F) . || هربي Harpie (معربة) المرأة العقاب في الأساطير الاغريقية . طائر خرافي له رأس امرأة وجسم عقاب .

هربقراط = Harpocrate (F)
شي (ث) : رب الصمت = هوروس الرب المصري وهو طفل .

هرج

شي (ث) : مهرج (مقابل) (E) Arlequin . || — = بهلوان Baladin . || — = ضحكة = مضحك Cabotin . || مهرجان Festival عيد فني يقام لمختلف الفنون .

هرر

شم (زر) : هريات = قديات (F) Amentacées النباتات التي تكون أزهارها الذكرية على شكل هريرة «تصغير هرة» أو قدة Chaton أو Amentum وهما من ترجمة الدكتور بوست أو وضعه . وفي التصنيف الحديث جعلوا الهريات مؤلفة من عدة فصائل كالبلوطيات والصفصافيات والجوزيات والبوقيصيات الخ . || هريرة = قدة Chaton (F) (Amentum) (L) الأولى تصغير هرة ، ترجمة الكلمة الفرنسية . والثانية عن بوست . نظام ازهرار مركب من سنبلة عليها أزهار وحيدة الشق تبدلت من كأسها وتويجها حراشف بسيطة . مثالها هريرة الجوز والصفصاف والحور والدلب .
شي (ث) : هرهور Barge ضرب من السفن المسطحة ولها شراع .

هرس

شم (زر) : هرس = عصر Foulage سحق العنب واستخراج عصارته ويكون بالأيدي أو بالأرجل أو بالآلة المسماة عاصرة Fouloir .
شق (ط) : هرس = سحق = رض (E) Contusion
مص (حض) : مهروس البطاطس Pomme de terre purée (F).

هرص

شم (زر) : هرص = هرض (F) Herpès عن معجم الدكتور شرف . العقبول والعقبولة ج عقابيل في الجامعة السورية . والعقابيس في مجمع مصر .

هرع

شق (ط) : هرع = هستيريا (E) Hysteria . || نوب الهرع = — الهستريا Hysterics .

هرقل

شي (ث) : هرقل = الجبار (F) Héraclès رب يمثل فرط القوة لدى اليونان والرومان . || هرقلي Besant دينار بيزنطي . شارة : قرص زخرفي في الفن الروماني الحديث = سكة صليبية .
شم (زر) : هرقلية (Heracleum) (L) Berce (F) من الاسم العلمي . جنس زهر من الفصيلة الخيمية . || — زغبية أو زغباء B. pubescente . || — فارسية B. de Perse (H. pubescens) (H. persicum).

هرم

مص (هـ) : الهرم (E) Pyramid جسم كثير السطوح أحد أوجهه مضلع وأوجهه الأخرى مثلثات قواعدها



أضلاع هذا المضلع ورؤوسها مجتمعة في نقطة واحدة خارجة عنه . || (ط) — الدرقي P. of the thyroid gland . || (هـ) — مقطوع Truncated p. قطع جزء من جهة رأسه بمستو . || (تا) المجموعة الهرمية P. complex الهرم وملحقاته . || متون الأهرام P. texts (E) textes des pyramides, pyramidentexte (F) تعاويذ دينية سحرية تصور معتقدات قدماء المصريين في الدنيا والآخرة يقصد بها التعبير عن آمالهم في حياة فرعون بعد أن يودع الدنيا الى عالم السماء . وقد دونت تلك النصوص في أهرام الفراعنة من أواخر الاسرة الخامسة وأوائل السادسة . || (ط) — الكلية P. of kidney .
شم (زر) : هرم (F) Pyramide شكل يشكل به شجر الكمثرى خاصة . || هرامة Hachoir فارمة . أداة تستعمل في تقطيع اللحم . وهي إما سكين عريضة على أشكال شتى واما أداة مركبة من أقراص قاطعة قائمة على محور ولها قبضة تديرها .
جبر (فر) : الهرم الثلاثي المنتظم أو رباعي الأوجه المنتظم Tetraèdre régulier (F) regular tetrahedron (E) . || — مقطوع Pyramide tronquée = truncated p. id. || ارتفاع الـ — hauteur de p. (F) Altitude of p. id (E) .
شي (ث) : هريم (F) Pyramidion هرم صغير يعلو المسلات المصرية .
مد : هرمية (مقابل) (F) Hormique . || مهرمة Hachoir.

هرمافروديت Hermaphrodite (F)
شي (ث) : ابن هرمس وأفروديت وهو يجمع بين الذكر والأنثى .

هرمس Hermès (F)
شي (ث) : رب يوناني يقابله عطارد «مركور» لدى الرومان .
كوش (فل) : هرمسية Hermetism (E) H. me, Philosophie hermétique (F) (١) يقال هرمسية أو فلسفة هرمسية على مجموعة من الآراء مدونة في كتب مصرية قديمة ونقلها اليونان منذ عهد مبكر أسبق من عهد هيرودوتس . والهرمسية نسبة الى هرمس وهو الاسم الذي أطلقه اليونان على الإله المصري تحوت . والإله تحوت عند المصريين كان يعد سيد المصير . (٢) هذا اللفظ مرادف لكلمة الكيمياء السحرية alchimie لاعتقاد اليونان أن هرمس هو مبدع هذا العلم .

هرموجونة Hormogonium, Hormogone (E)
مص (اح) : إحدى تراكيب موجودة في الطحالب الخيطية مثل طحلب نوستوك تكون فيها الخلايا مستديرة تقريباً ومنظومة كالعقد .

هرمون Hormone (E)
مص (ط) : مادة كيميائية تتكون في غدة يحملها الدم الى غدة أو جزء آخر فتنبهه وتحثه على زيادة النشاط أو الإفراز . || — الجنس sex h. . || الـ — اللحاوي Cortical h. هرمون لحاء الكظر ويسمى الكورتين ويسند ضغط الدم . || — المضاد لإدرار البول Antidiuretic h. يفرزه الجزء الخلفي (العصبي) للنخامية فيمنع الكليتين من كثرة إدرار البول . || — المنبه لقشرة الكظر Adrenocorticotrophic H. تفرزه بعض خلايا الفص الغدي للنخامية . || — نمو النبات = منمي النبات Auximone عامل يوجد في غذاء النبات يعمل على زيادة نموه . || هرمونات Hormones مركبات كيماوية عضوية ذات تأثير حافز لكل واحد منها وتفرزها غدد خاصة ثم تنقل عن طريق الدم أو أي سائل آخر الى الأعضاء المختلفة بالجسم لأداء وظيفتها الفسيولوجية . || — قشرة الكظر = كورتيكوستيرون Cortical h.=Adrenal

Corticosterone الهرمون الطبيعي لقشرة الكظر . || — مُحرِّض للقشرة Corticotrophin hormone . || رَزْن — Hormonal assay تقدير كمّية الهرمونات في السوائل أو الأنسجة الحيوية . || التوازن الهرموني (في الجسم) Ho. balance حالة التوازن الطبيعي لهرمونات الجسم . || اختلال التوازن الـ — (في الجسم) Ho. imbalance . || (صو) هَرْمونيا = تَواؤُم Harmony توافق النغمات حال حدوثها معاً . || متسلسلة هَرْمونية (توافقية) Harmonic series سلسلة نغمات ، النسب بين تردداتها كنسبة ١ : ٢ : ٣ ... . || نغمة — H. النغمة التي يكون ترددها أضعاف تردد النغمة الأساسية .

شق (ط) : هرمون = حاثّة Hormone (E) . || — تناسلي Gonadotropic H. || الجهاز المصور الـ — Hormopoietic System . || — مُلُوتِن = صفارين Lutein .

هرا

شي (ث) : هُرْي = أنبار = شُونة Grenier (F) مخزن الغلال .

هزج

شم (زر) : هازجة Rousserole (F) (Acrocepha-

lus) (L) جنس طير من الجواثم المشرومة المناقير والفصيلة الدُّخَّلية فيه أنواع غريدة . ومنها طائر صفّار يسمى أم نوح في لبنان. وجبل الشيخ واسمه العلمي A. scoenobenus .

هزر

شم (زر) : هَزَار = عَنْدَلِيب Rossignol (F) ج هَزارات وعنادل (Luscinia) (L) . جنس طيور غريدة من الفصيلة الدُّخَّلية . والبُلبُل في الشام طائر آخر من الجنس المسمى Pycnonotus . || — الحائط Rouge-queue ou Rossignol de muraille

(Ruticillina phœnicura) طائر من رتبة الجواثم

والفصيلة الشحرورية .

هزز

مص (م) : اهتزاز Vibration (E) إذا تحرك جسم بأكمله حركة دورية ذهاباً وإياباً قيل ان الحركة تذبذب Oscillation أما اذا تحركت أجزاء الجسم حركة دورية دون أن يبرح الجسم بجملته مكانه قيل إن الحركة اهتزاز . || (ط) الـ — الصوتي Fremitus, vocal . || الاهتزازات الصوتية Sonorous vibrations . || (صو) اهتزازة قسرية Forced v. اهتزازة جسم حين يتردد بتأثير قوة خارجية تردداً ليس هو تردده الطبيعي . || هزيز Aelian sound صوت ينشأ عن مرور تيار من الهواء أو من سائل على أجسام أسطوانية دقيقة فيقال مثلاً هزيز الأسلاك .

جر (فر) : اهتزاز توافقي vibration harmonique (E) H. ic vi. (F) . || — حُرّ v. libre = free v. . || — رنيني v. resonnante = resonant v. . || — طبيعي v. naturelle = n. ral v. . || — طولاني v. longitudinale = l. nal v. . || — عَرْضي v. transversale = transverse v. . || إهتزازات قَسْرِيّة v. forcées = forced v.

شق (ط) : أهتزاز (مقابل) Thrill (E) . || اهتزازي Vibratile = Vibratory .

شم (زر): مِهَزّ Secoueur (F) من أقسام المِدْرَس أي آلة الدراس يهز القش فينفصل ما يكون عالقاً به من الحب . || مُهْتَزّات Turbellariés طائفة من الدود العريضات لهـا أهداب مهتزة تكسو جسمها . وهي تعيش في الماء الحلو أو الماء الملح .

مع (لجم) : الهازوز = عتلة الصمام Rocker . || (الك) الهزة الكاثرة Multivibrator .

مد : هِزّة (مقابل) Enthousiasme (F) .

هزل

مص (ط): الهزال (البلعمة الذاتية) Autophagy (E) اغتذاء أجزاء الجسم ببعض أنسجته كما يحدث في حالة المسغبة أو الجوع .

شق (ط) : هزال عـام = دنف Marasmus . || هُزالي Marantic .

شي (ث) : هَزِيل = نحيل (مقابل) Émacié (F)

هزم

مص (ا ج) : انهزامية (مقابل) Defitism (E) . || (جي) هَزْمة قارية Fossa انخفاض قليل عريض مغطى بالماء يحيط بالكتل القارية تتجمع فيه المواد الفتاتية الواردة منها . واستمرار هذه العملية على طول الأحقاب الجيولوجية من شأنه أن يؤدي الى استمرار هبوط قاع الهزمة حتى يصير مصدر ضعف في هذا المكان من القشرة الأرضية مما قد يؤدي الى تشقق الكتلة القارية نفسها . || (ط) الـ — النخامية Pituitary f. || هزمات القزحية Crypts of iris

هسبريدات Hespérides (F)

شي (ث) : حور الخلود في الأساطير اليونانية .

هستوبلازمية Histoplasmosis (E)

مص (مو) : مرض يشبه الكلا أزار سببه الحيوانات الأولية السوطية .

هستيريا Hysteria (E) Hystérie (F)

كوش (فل) : عصاب من سماته البارزة القابلية الشديدة للايحاء والتقلب الانفعالي وضعف الشحنة الوجدانية وتفكك محتوى الشعور . وينشأ عن صراع بين الذات الشاعرة والرغبات اللاشعورية المكبوتة . ويؤدي هذا الكبت الى ظهور أعراض تعويضية ترضي الرغبات اللاشعورية بطريقة رمزية . ويعتبر المرض الهستيري على الرغم من شذوذه ضرباً من ضروب التكيف الناقص . والأعراض الهستيرية عديدة ومتنوعة . قد تكون جسمية كفقدان الحساسية اللمسية أو ازديادها أو نقصانها أو انحرافها والعمى والصم وفقدان حاسة الشم وحاسة الذوق . وقد تكون حركية كالشلل الوظيفي والحركات التشنجية وخفقان القلب والربو . وقد تكون نفسية كفقدان الذاكرة والتجوال النومي والهلوسة .

مص(مر): الهستيري Hysterical (E) . || الكَمَش — H. amblyopia .

هشش

مص (ك) : هشّ Fragile (E) ما يقبل الكسر بسهولة . || هشوشة Fragility خاصية للمادة تجعلها قابلة للكسر بسهولة . || هشاشة Brittleness .

شي (ث) : هَش Friable (F) سريع التفتت .

مص (تر) : هشة = هش (مقابل) Mellow (E)

هصطونية Houstonie (F) (Houstonia) (L)

شم (زر) : باسم عالم نباتي . جنس زهر من الفصيلة الفُوّية .

هصم

شم (زر): هَيْصَم Albâtre(F) المعجبات. حجر يشاكل الرخام أبيض شافّ قليل الصلابة سهل الصقل تتخذ منه الحقاق والتماثيل وغيرهـا . وهو نوعان كلسي وجصي .

هضب

مص (جغ) : هضبة Plateau (E) أرض واسعة مرتفعة قليلة التضرس وقد تشقها الأنهار أحياناً وقد تعلوها سلاسل الجبـال . || الـ — المتقطعة Dissected p. هضبة تقطع سطحها بفعل الميـاه الجارية .

هضم

مص (ك): هضم Digestion (E) (١) في الفسيولوجيا (علم الوظائف) عملية تحويل الغذاء الى مواد قابلة للامتصاص والتمثيل . (٢) معالجة المواد بكيماويات بالتسخين أو بالتسخين مع الضغط . (٣) تفكيك المواد بعوامل كيماوية قوية كحل البروتينات بحامض الكبريتيك في عملية كلدال . || (اح) الجهاز الهضمي Digestive System . || الحُوَيْصلة الهضمية D. Vacuole . || الغـدد الـ — D. Glands . || هاضوم = هَضُوم D. مادة تهضم أو تساعد على الهضم .

شم (زر) : هَضْم Digestion (F) جملة الأعمال الميكانيكية والطبيعية والكيماوية التي تجعل عناصر الغذاء قابلة للتمثل . || جهاز الـ — Appareil Digestif جملة الأعضاء التي تحصل فيها أعمال هضم الأغذية . || قابليّة — Digestibilité . || قابل

الانهضـام = هَضوم Digestible الغذاء الذي له خاصة التأثر طبيعياً بالعصارات الهاضمة . || هاضوم = مضّام Digestif مـا له قوة الهضم كالعصارات الهضامة التي تحوّل الأغذية وتجعلهـا قابلة للتمثّل . || مَضمون Peptone ببتون . مواد آحية «زلالية» مهضومة . || مَضْمين Pepsine ببسين . خميرة الهضم في عصارة المعدة تحول المواد الآحيـة الى هضمون . || ـ ثُلاثيّ Trypsine إحـدى خمائر الحلْوة المسماة بَنقِراس وبنقِرياس .

شق (ط) : هضْم (مقابل) Eupepsia (E) . || سوء الـ ـ = تخمـة Indigestion . || مهضم = فاتح الشهية Stomach . || هضميّ Peptie . || انهضام Peptonization . || هضمون (خميرة) Peptone . || يُهَضْمِنْ Peptonize يحول الى هضمون . || هضمين (خميرة) Pepsin . || ـ ثلاثية = تريبسين (خميرة) Trypsin . || مولد الـ ـ Pepsinogen . || مولدة ـ الثلاثية Trypsinogen . || بيـلة هضمونية Peptonuria . || لا يُهضم Indigestible.

هكتار Hectare (F)

شم (زر) : معربة . عشرة آلاف متر مربـع . والدُونُم الذي ورثنـاه عن الأتراك يساوي ٩١٩ متراً مربعاً وثلث المتر المربع . لكن حكومتي سورية وفلسطين تعتبرانه الف متر مربع أي عُشْر الهكتار.

هكسان Hexane (E)

مص (ك) : ضرب من الأيدروكربونات يحتوي على ٦ ذرات من الكربون في الجزيء الواحد ك٦ يد١٤ .

هكسانون Hexanone (E)

مص (ك) : كيتون مذيب في الصناعة .

هكسيل الريزوسينول Hexyl resorcinol (E)

مص (ك) : مادة عضوية فينولية صيغتها الكيماوية ك١٢ يد١٨ أ٢ يستعمل قاتلاً للجراثيم .

هكل

مص (م) : هيكل Frame (E) دعامة تركب فيها أجزاء المحرك . || (حي) الـ ـ الاضافي Supplemental Skeleton (E) مـادة هيكلية تضاف متأخرة الى الهيكل الأصلي الرقيق لأصداف المنخربات المثقبـة (الزجاجية) كظهارة للصدفة وتكون ثخينة واضحة في المنخربات العليـا وتتخللهـا قنوات دقيقة متعددة على اتصال بالقنوات الـتي تتخلل الحواجز والأجزاء الأخرى من الهيكل . || (ا ح) أعضاء الـ ـ Skeletal. Organs . || الطبقـة الهيكلية Skeletogenous layer.

شم (ر ج) : هَيْكَلة (اصطلاحاً وتضميناً) Squelettisation Skeletonization (E) وَضْعٌ في الأنساج الرخوة لأعضاء النباتات كالأوراق مثلاً تبرز فيه الأعْيارُ والعروق وغيرهـا حتى لكأنها هياكل عظمية .

شي (ث) : هَيْكَل (مقابل) Carcasse (F) . || ـ = ـ (عظميّ) Squelette . || ـ (بنية الشيء) ، شَكْلٌ (ما يعرف بالتسريج في الخياطة) Bâti . || ـ أحاديّ الجناح Monoptère هيكل مستدير ذو صف واحد من الأعمدة . || ـ البناء Ossature . || ـ حوريات الماء (في الأساطير القديمة) Nymphée .

جر(فر) : الهيكل (مقابل) ـ Carcasse (F) Carcass Skeleton (E) . || ـ Ossature=os. framework

شق (ط) : هيكل عظمي Skeleton . || هيكلي Skeletal نسبة للهيكل العظمي . || يُهيكل Skeletonize.

هكم

كوش (فل) : تهكم I. ie (F) Irony (E) (١) قديماً يقصد به وضع سؤال مع تصنع الجهل . والغرض من ذلك تخليص العقول من العلم الزائف واعدادها لقبول الحق . (٢) حديثاً يفيد تأييد رأي بما يعارضه بقصد السخرية .

مص (صو) : أسلوب التهـكم Antiphrase=Anti - phrasis , Antiphrase أن تعبر بعبـارة قاصداً ضد معناها مثل قوله تعـالى « ذق إنك أنت العزيز الكريم » .

هلب

مص (اح) : هُلْب Bristle (E) مـا غلظ وصلب من الشعر . || هُلْبة (ج. هلب) Chaeta . || مُهَلَّب Chaetiferous . || ـ Hirsute وصف للعضو النبـاتي اذا كان مغطى بشعر خشن كزّ .

شم (زر) : هُلـب = عُرْف Crins (F) الأولى شعر الذنب والثانية شعر العنق في مثل الفرس .

شق (ط) : هُلاب Hypertrichosis فرط الشَعْر . || هلابة Lochia سـائل نفاسي .

هلج

شم (زر) : إهْلِيلَج Terminalia (L) من الفارسية والأصل سنسكريتي . في التاج لا تقل هليلج . جنس شجر هنـدي تسمى بزوره أو ثمـاره بالفرنسية Myrobolan . من أنواعه مـا يسمى الأهليلـج الهندي في مصر ، والهنـدي الشعيري في الشام وهو



T. chebula (L) تستعمل ثماره لتنظيف جهاز الهضم مسهلةً فقابضة .

جر (فر) : مُجَسَّم الأهليلج = المَجَسَّمُ الناقص e. id (E) ellipsoïde (F) . || مُدَوَّر ـ الإهليلجي é. de révolution=ellipsoidal re. . || إهليلجية = élliptícité (Forme elliptique)=e. ty . || إهْليلَجية الأرض é. de la terre = e. ty of earth.

مص (اح) : الإهليلجي (مقابل) Elliptical (E)

هلس

كوش (فل) : هلوسة Hallucination (E.F) أخيلة يظنها الانسان وقائع في حين أنها اختلاق ذهني .

مد : هلاس (مقابل) Tabétique (F) .

شق (ط) : هَلْوَسَة Hallucination تخيل مَرَضي

هلفيلا اسكولنتا = الغُوشنة المأكولة Helvella esculenta (E)

مص (ا ح) : نوع من الكمأة بهـا سم (حامض الهلفليك) يؤدي الى اليرقان والأنيمية وحلّ الدم .

هلك

مص (ق) : الهلاك والتلف Pertes et avaries (F) المقصود من هلاك الشيء تلاشيه وفقده وفي حكم ذلك ضياعه . أمـا التلف فهو العوار الذي يصيب الشيء ويسبب نقص قيمتـه وإن كان لا يؤثر في وجوده . || ـ الشيء P. de la chose . || ـ الصك Destruction d'un titre . || الـ ـ الكلي Perte totale ou sinistre majeur (F) الضرر الذي يصيب الشيء ويترتب عليه تلاشيه أو فقـده . || (ا ج) استهـلاك Consumption (E) . || ـ التظـاهر Conspicuous C. . || (اق) الا ـ المـالي Amortization (E) Amortissement (F) إيفـاء قيمة الأسهم والسندات لأربابها . || (ا ج) وظيفة استهلاكية Consumption function (E) . || استهلاكات Depreciations .

جر (فر) : اسْتَهْلَكَ = اسْتَنْفَدَ (مقابل) to consummate (E) consommer (F) . || استهـلاك consommation (F E) . || مُستهلك consommé (F) consumed (E).

مع(نب) : تهالك = الاستناد (مقابل) Lying on (E)

شق (ط) : تهلكة Compromise تعرض للخطر .

هلكريزين Helichrysin (E)

مص (اح) : المادة الملونة الصفراء في أنواع متعددة من جنس هِلِكْرِيزُم .

هلل

مص (ط) : هلال تبعدي (مقابل) Distraction crescent (E) . || (اح) ـ رمـادي Grey cr. منطقة هلالية الشكل رمادية اللون تظهر على سطـح البيضة في بعض البرمائيات وتتوسط القطبين الحيواني والخضري . || (ط) ـ كارمان (كعلامة للقرحة الهضمية) Carman's meniscus, (sign in peptic ulcer) هالة صلبة نوعاً حول القرحة المعدية نتيجة ارتشاحات التهابية في الأنسجة المحيطة بالقرحة . || (اح) هلالي Demilunar (crescentic) , semilunar . || (فن) الاستهلال Overture .

شم (زر) : هِلال Croissant (F) مترجمة . نصل يُركّب في عصا ويُستعمل في قطع الأغصان .

شق (ط) : هِلالي Crescentic (E) غشاء بكارة ـ C. Hymen . || هلالي Semilunar . || عظم ـ S. Bone . || غضاريف هلالية S. Cartilages .

شي (ث) : هِلال (مقابل) Croissant (F) . || ـ

(للزينة) Lunule .

جر (فر) : استهلال (النغم) Intonation (F E)

هلم

مص (جغ) : رياح الهلم Helm Wind (E) رياح قوية باردة شمالية شرقية تهبط من أعالي الجبال في شمال انجلترا . || (بك) الهلام Gelatin || (ط) — وارتون Wartons jelly النسيج الضام للحبل السري . || (اح) الهلامي Gelatinous .

شم (زر) : هُلام = جيلاتين Gélatine (F) مادة آزوتية تُستخرج من نسج الحيوانات كالجلد والعظم والأوتار والغضاريف وذلك بتأثير الماء المغلي . || هُلاميات قَرْنيّة Cératiomyxacées فصيلة نباتية من رتبة الفطور الهلامية أو قل الخاطية .

شق (ط) : هلام = جلاتين Jelly (E) . || — = غراء Gellis . || — = هُلامين Gelatine . || رغوة الـ — Gelfoam . || هُلامي Gelatinous

جر (فر) : هَلام سيليسي gèle de silice (F) Silica gel (E) .

هلن

شم (زر): هِليون Asperge (F) (Asparagus) (L) جنس نبات من الفصيلة الزنبقية والقبيلة الهليونية



فيه نوع زراعي مشهور وأنواع للتزيين وأنواع برية يلتقطونها ويستعملونها كالهليون الزراعي . || — إسبرنجر A. de sprenger (A. sprengeri) للتزيين . وهو منسوب الى عالم ومبذول في بيوت القاهرة وبيوت دمشق حيث يعرشونه على الجدران ويسمونه هواء لدقة ورقه . || — حادُّ الورق A. acutifolius (L) هليون بري يلتقطونه . || — ريشي A. plumeuse (F) (A. plumosus) (L) للتزيين ورقه أنعم من ورق اسبرنجر ويعرشونه مثله

. || — كَوكَبي A. à rameaux verticillés (A. verticillatus) . || — معروف = ضُغْبُوس = بَرامِج ، كشك الماس Asperge (A. officinalis) هو النوع الزراعي الذي يؤكل ونسميه هَليون والفصيح هِلْيَون . || هِلْيونين Asparagine (F)

شبه قلبي الهليون . || هليونية Medeola asparagoides (L) نبات معترش من الفصيلة الزنبقية يشبه هليون التزيين .

شي (ث) : هِلْيَون Asperge (F) اتخذت أوراقه للزينة في النقوش .

هليكون Hélicon (F)

شي (ث) : جبل رَبّات الفنون .

هليوم Helium (E)

مص (ك) : عنصر غازي نادر عديم اللون خامل في تفاعله وزنه الذري ٤٫٠٠٣ وعدده الذري ٢ . || — باراوي Parahelium نوع من الهليوم يتحرك إلكتروناه في فلك واحد .

همج

مص (تا) : الهَمَج (مقابل) Barbarians (E) .

همد

مص (ك) : أهمد Deactivate (E) إذهاب النشاط الكيميائي أو الطبيعي لمادة ما . || الإهماد De activation إذهاب النشاط عن جسم كياويا . || هامد Inert صفة للجسم الفاقد النشاط الكيميائي . || الغازات الهامدة Inert-gases الغازات الفاقدة النشاط . || (اح) الهُمود Quiescence .

شق (ط) : هُمود الرئة Atelectasis انطباق الأسناخ الرئوية .

شم (زر) : هَمْدَة Folletage ou Apoplexie (F) مرض مفاجيء يصيب الكرم فتذبل أوراقه وسُرُوعه وتجف في بضع ساعات والأسباب مجهولة .

همدرياد

شي (ث) : هَمَدْرِياد (معربة) = عذراء الحراج Hamadryade جنية الغابات تعيش وتموت مع الشجر .

همز

مص (صو) : الهمزة المحققة Occlusive glottale, coup de glotte (F) Glottal catch (E) تحرك في الحنجرة يلجأ اليه لدى النطق بالساكن في أول الكلمة . وتنقسم الى قسمين : (أ) همزة قطع Attaque vocalique dure = g. hard c. تصدر المقطع الأول بهمزة واضحة في النطق مثل : أكبر في الله أكبر ، إبراهيم ، إسماعيل . (ب) — وصل A. v. douce = g. soft c. عدم اتضاح الهمزة في المقطع الأول عند النطق ، وهو ما عبر عنه القدماء بهمزة الوصل مثل : استغفر . استخرج . || (اح) مِهْماز Calcar (E) || — Spur . || (مر) — الصلبة Scleral s. موضع اتصال الصلبة بالقرنية على شكل مهماز . || (اح) ذو — Spurred . || مهمازي الشكل Calcariform . || لا — = لامهمازية Ecalcarate (spurless) وصف للزهرة اذا لم يكن في كأسها أو تويجها زائدة أو زوائد على هيئة مهماز .

شي (ث) : مِهْماز = مِهْمَز (مقابل) Éperon (F) . || — السفينة Éperon de navire نتوء مدرع في مقدمة بعض المراكب القديمة لخرق مراكب العدو .

شق (ط) : — الشيلم (قطر دوائي) (مقابل) Ergot (E) . || إنسمام بـ — الـ — Ergotism .

شم (زر) : مِهْمازيّة = دِيْسَنْطْرة = دِيالِطْرة

Dicentra ou Dielytra (F L) من اليونانية بمعنى ذات المهمازين الماعاً الى تويجها الذي له مهمازان . جنس زهر من فصيلة الشاهترجيات . || — جميلة الزهر D. à belles fleurs (F) (D. formosa) (L) . || — رائقة D. remarquable (D. spectabilis) . || — مُمتازة D. distingué (D. eximia) .

همس

مص (صو) : الإهماس = التهميس Assourdissement (F) Unvoicing (E) النطق بالصوت المجهور مهموساً كنطق الدال تاءً في اللهجة المصرية «عتس» بدلاً من «عدس» وفي «البودقة» و «البوتقة» .

همش

مص (مؤ) : هامش (مقابل) Marginal note (E)

N. m. le (F) . || (ق) التهميش Mention en marge de l'enregistrement (F).

شي (ث) : هامش = حاشية (مقابل) Exergue . || — = — Marge .

همص

مد : الهاصة (مقابل) Humus (E) .

همل

جر (فر) : أهمل (مقابل) Négliger (F) to neglect (E) . || إهمال عامل N. un facteur . || = مُمكن إهماله rejection of a factor . Négligeable = Negligible.

مص (ق) : المهملات (مقابل) Res nullius (F)

هملج

شم (زر) : هَمْلَجة Amble (F) تسمى الرهونة في الشام . وهي مشية أي ضرب من السير ترتفع فيه معاً القائمتان اللتان في جهة واحدة وتنخفضان معاً .

همم

كوش (فل) : اهتمام Interest (E) Intérêt (F) (١) التأثر الوجداني المصاحب للانتباه . (٢) اتجاه نفسي الى تركيز الانتباه حول موضوع معين . (٣) نظرية الاهتمام doctrine d'i. (F) نادى بها روسو للدلالة على القاعدة الرئيسية في تعلم الأطفال وفحواها أن التعليم يجب أن يكون سلبياً فيقتصر على تلقين الطفل المعلومات التي يحس برغبة تلقائية في معرفتها . (٤) قانون الاهتمام loi d'i. القانون الذي يستند اليه تداعي المعاني وينص على أن الفكرة لا تراودنا إلا اذا كانت متجاوبة مع اهتماماتنا الراهنة .

مص (ق) : اهتمام العائل الصالح Diligence d'un bon père de famille.

شق (ط): لا أهمية له Inconcerning (E) معدوم

الأهمية . || هَمْهَمَة Pectoriloquy .

همي

شي (ث) : هِمْيان (F) Escarcelle كيس النقود . || — Aumônière جراب الصَّدَقات .

مص (ط) : هَمي (الجُرْذان العارض) Hummy (adventituous bursa) (E) جزدان عارض يحدث في بعض الحمالين فوق الفقرة السابعة العنقية وتسمى الفقرة البارزة .

هندب

شم (زر): هِنْدَب = هِنْدَبا = هِنْدَباء = لُعاعة Chicorée endive (F) (Cichorium endivia) (L)



البستانية . والهندبا من السريانية والأصل يوناني . بقل زراعي سنوي ويحول من المركبات اللسَّيْنية الزهر فيه أصناف يؤكل ورقها مطبوخاً أو في السلطة . || — بَرّيّة C. sauvage (C. intybus) تنبتها

الطبيعة وتزرع وهي معمرة . || — بُنِّيَّة = — البُنّ C. à café (F) ضروب من نوع الهندبا البرية يصنعون من جذورها الغلاظ قهوة كاذبة .

شي (ث) : هِنْدَباء Chicorée نبتة لها ورق يتخذ شكله عنصراً للزينة في الطراز القوطي والطراز الروكوكي .

هندس

مص(ه): هندسة المنحنيات Subline Geometry (E) فرع الهندسة الذي يبحث في المنحنيات . || التمثيل الهندسي Geometrical representation التعبير الهندسي عن مفهوم ما . || الوسط الـ — G. mean بين مقدارين هو الذي اذا توسطها تكون من الثلاثة متوالية هندسية . || المتوالية الهندسية G. progression مجموعة مقادير مرتبة بحيث اذا قسم أحدها على السابق له مباشرة كان الخارج ثابتاً لا يتغير .

شم (زر) : هندسة زراعية Génie rural (F) بحوث الآلات الزراعية والأبنية الزراعية والاسقاء الزراعي وغيرها. وربما قصروها على الأبنية الزراعية . || — المياه الزراعية Hydraulique agricole علم غايته حسن استعمال المياه في غايات زراعية كالأسقاء والصرف ورفع المياه وتجفيف المناقع .

جر (فر) : هندَسَة = علم الـ — (مقابل) géométrie (F) G. try (E) . || الـ — التحليليّة G. analytique = a. cal g. . || — الفَراغيّة G. dans l'espace = Solid G. . || — الوَصْفيّة G. descriptive = De. ge.

شي (ث) : رسمٌ هندسي (مقابل) Géométral (Dessin) (F) . || زُخرف — = زَخرفة هندسية Ornementation Géométrique.

مع (فض) : الهندسة البشرية (مقابل) Human Engineering (E).

هنري

جر (فر) : هنري henry (unité pratiques d'inductance électrique) (F) H. (E) الوحدة العملية لمعامل الحث الكهربائي . || — دَوْلي H. international = In. h.

هنسن

مص (اح) : عقدة هنسن = — بدائية Hensen's node = (Primitive Knot) (E) انتفاخ صغير في الخط البدائي في جنين الفرخ وما أشبه في منطقته الأمامية . || قرص — H.'s disc قرص يقسم القرص المعتم أي قرص (أ) في لُيَيْفَة الليفة العضلية المخططة .

هنا

شم (زر) : هُنَيَّةُ الجبلة Mitochondrie ou Chondriosome (F) اصطلاحاً . وقد جردتُ لها ستة عشر اسماً أعجمياً كلها أسماء اختلفت باختلاف علماء النبات وأشهرها الاسمان اللذان ذكرتها . هُنَيّات غنية بالصبغين يكنّ في جبلة الخلية مصدراً لحُبَيْباتها Leucites أي لتكوّن حبّيّات النشا وحبات اليخضور وغيرها . ويكنّ على شكل حُبَيْبات أو عُصيَّات . ويُعزى اليهن أيضاً عمل في نقل صفات الجبلة الوراثية .

هو

كوش (فل): هو (الـ —) Le ça (F) It, Id (E)

(١) الهو من الناحية اللغوية هو ضمير الاشارة الغائب في اللغة اللاتينية والانجليزية والفرنسية . (٢) أول من استخدم هذا المصطلح من علماء التحليل النفسي جرودك ليدل به على أي أمر غير شخصي في الطبيعة الانسانية . (٣) الهو كما يعرفه المحللون من ناحية المعنى انما هو الجانب الأكبر من الجهاز النفسي الذي يحتوي على الميول والرغبات الفطرية . || — هو Identity=I. té الواحد ... لواحقه المساواة والمشابهة والمطابقة والمجانسة والمشاكلة والهوهو .

مص(فل): هوية Eccéité, Haeccéité(F) This-ness (E) منطقياً . الوجود الفردي المتعين في مقابل الماهية . صوفياً . تدل على الذات العلية على أنهـا هي هي دون حاجة الى بيان صفة ، والغيبة هنا في مقام الحضور والشهود . || الهوية Identité = I. ty حقيقة الشيء من حيث تميزه عن غيره .

كوش (فل) : هوية I. té (F) Identity (E)

(١) الأمر المتعقل من حيث امتيازه عن الأغيار .

(٢) تقال بالترادف على المعنى الذي ينطلق عليه اسم الموجود وهي مشتقة من الهو كما تشتق الانسانية من الانسان وإنما فعل ذلك بعض المترجمين لأنهم رأوا أنهـا أقل تغليظاً من اسم الموجود إذ كان شكله شكل اسم مشتق . || — (مبدأ الـ —) I. (Principle of) = I. (Principe d') (١) صيغته « أن الموجود هو ذاته » أو هو ما هو » . وهذا المبدأ يهيمن على الأحكام والاستدلالات الموجبة . وشأنه أن يجعلنا نحرص على ألا نخلط بين الشيء وما عداه ، وأن نضيف للشيء ما ليس له . (٢) فلسفة الهوية Philosophie de l'i (F) وتطلق على فلسفة شلنج التي تقرر أن الفكر والوجود أو الروح والطبيعة صادران كلاهما عن مبدأ أعلى ليس هو أحدهما ولا الاخر ولكنه يصير الواحد والآخر .

هوأ

مص (صو) : الهائي aspirate, Aspirée (F) aspirata (E) الوحدة النطقية «الفونيم» التي يصحب نطقها صفة الهائية بسبب قوة إصدار النفس . ويتمثل هذا الصوت عادة في نطق بعض الشعوب للأصوات الشديدة كالفرق بين التاء الألمانية والتاء الفرنسية وهي صفة عارضة على الوحدة النطقية الفونيم . || الهائية aspiration = aspiration ظاهرة صوتية تتميز في الأذن في أثناء النطق كأنها هاء سببها اقتراب الوترين الصوتيين عندالنطق لتزداد كمية الهواء الخارجة من الفم ليضيق مجرى الهواء .

هوج

مص (جغ) : أربعينات الهوج Roaring Forties (E) الرياح الغربية السائدة طول العام على المحيطات في نصف الكرة الجنوبي بين دائرتي عرض ٤٠ ، ٦٠ جنوباً وتكثر معها العواصف والأمطار . || الغربيات الهوجاء Brave West Winds اصطلاح يطلق على الرياح الغربية التي تهب على المناطق المعتدلة في نصف الكرة الجنوبي وتتسبب في سقوط أمطار غزيرة على السواحل المواجهة لها .

هوجيليّة Hugélie (F) (Hugelia) (L)

شم (زر) : باسم البارون هوجل من ويانا . جنس زهر من الفصيلة الخيمية .

هودوسكوب Hodoscope (E)

مص (الك) : جهاز يبين مسير جسيم مشحون .

هور

مص (جغ) : الهور (ج. أهوار) Fen (E) البحيرة تندفع اليها مياه غياض وآجام فتتسع ويكثر ماؤها.

هورمية Hormic (E) H. que (F)

كوش (فل) : لفظ اصطنعه مكدوجال ليصف به الطاقة العقلية ومذهبه في علم النفس. وهو مشتق من كلمة يونانية تفيد معنى إثارة الحركة . ويعرف مكدوجال لفظ h. بأنه ما يدفع نحو هدف . والطاقة الهورمية h. energy (E) هي الطاقة التي يفترض مكدوجال أنها خاصة بكل نشاط غرضي. ويسمي أيضاً هذه الطاقة بالطاقة النفسية الفيزيقية psycho-physical e. كأنها خاصة بالنفس

والجسم معاً .

هورنبلند Hornblende (E)

مص (جي) : نوع من الأمفيبولات (الحائرات) .

هوس

كوش (قل) : هوس Mania (F) m. ie (F)
(١) استعمل أطباء العرب مثل أبو بكر الرازي في « الحاوي » و « الطب المنصوري » وابن سينا في «القانون» اللفظ اليوناني مانيا كما استعملوا ملنخوليا :
(٢) مرض عقلي من أهم أعراضه تضخم الأفكار وتهيجها وانتقالها السريع من موضوع الى آخر دون التمييز بين قيم المعاني . سرعة تداعي المعاني مع الميل الى النكتة اللاذعة والتفوه بالألفاظ البذيئة . أفكار العظمة والاستعلاء . الاحساس المفرط بالانبساط والمرح وازدياد النشاط الحركي والاندفاع الى تحقيق كل فكرة تخطر فينتقل المريض من عمل الى عمل دون راحة ولا هوادة ويكون تفكك نشاطه الحركي العنيف موازياً لتفكك نشاطه الذهني الهائج . والهوس أحد جانبي الذهان الدوري المعروف بذهان الهوس والاكتئاب circular or maniac (E) depressive psychosis وتعرف حالة المانيا الخفيفة بالهيبومانيا hypomania .

مص(قل): هوس السرقة Cleptomanie (F) انسياق مرضي نحو السرقة دون قصد الاستفادة . || — — (كلبتومانيا) Kleptomania (L) نوع من الاختلال العقلي يتميز برغبة بينة في السرقة .

شق (ط) : هوس ديني Religious mania (E) . || — الشراب Dipsomaniac.

هوش

مص (اح) : الهَوْش (مقابل) Coelenteron (E)

هوشيرة Heuchère (F) (Heuchera) (L)

شم (زر) : باسم نباتي ألماني. جنس زهر من الفصيلة



القلبية . || — صغيرةُ الزَّهر H. à petites fleurs (H. micrantha) . || — مُدَمَّاة H. couleur de sang (H. sanguinea).

هوفية Hovea (F) (H.) (L)

شم (زر) : باسم أحد الأعلام . جنس جنبات من فصيلة القرنيات . || — شائكة H. piquant (H. pungens) . || — طويلةُ الوَرَق H. à longues feuilles (H. longifolia).

هوفينية Hovénie (F) (Hovenia) (L)



شم (زر) : باسم أحد الأعلام . جنس شجر للتزيين من الفصيلة النبقية أو قل السدرية . || — حلوةُ الثَّمَر H. à fruits doux (H. dulcis) للتزيين . لهور زهرها طعم الزبيب .

هول

مص (اح) : الهالة (مقابل) Centrosphere (E) . || (جغ) — Halo حلقة مضيئة ترى أحياناً حول القمر أو الشمس . || (ط) — الثدي areola of mammary gland الحلقة الدكناء المحيطة بحلمة الثدي .

شم (زر) : هالة Centrosphère (F) عن مجمع اللغة العربية بمصر . كتلة من الجبلة تحيط بكُريَّة المركز . || — = دارة = طَفَاوَة Halo دائرة مضيئة تحيط بالشمس أو بالقمر سببها انكسار النور الذي يخترق بلورات الجليد المعلقة في الغيوم العالية .

شي (ث) : هالة auréole (F) دارة من نور حول رأس القديس في الصور . || — = دارة = طُفاوَة Halo . || — = — القديسين Nimbe . || — amande mystique دارة من نور تحيط برأس القديس . || — العين Cerne زرقة تحيط بالعين أو الجرح .

شق (ط) : — = لَعْوَة areola (E) ما اسود من الثدي حول الحلمة. || — ثانوية Secondary areolar

شم (زر) : أبو الهول Sphinx (F L) مترجمة . جنس فراش عظيم من فصيلة الهَوْلِيَّات ورتبة



حَرْشفيَّات الأجنحة تضر أساريعه ببعض النباتات الزراعية . || — الصنوبري S. du pin (F) (S. pinastri) (L) . || — الكاروليني S. de la Caroline - (S. carolina) . || هَوْلِيَّات Sphingidés (F) من أبي الهول نسبةً الى المضاف اليه . فصيلة حشرات من حرشفيَّات الأجنحة فيها فراش عظيم اسمه أبو الهول .

شي(ث): أبو الهول (مقابل) Sphinx (F) . || —



— الكبشي Criosphinx برأس كبش .

هوم

مص (ط) : التهويم Drowsiness (E) الشعور بالحاجة للنوم .

هُومات = دُبالات Humate (F)

شم (زر) : ملح الهومُس أي الحلول العضوي ممتزج بأحد القلويات .

هوماتروبين Homatropine (E)

مص (ط) : مركب توليفي من الأتروبين موسّع للبؤبؤ (انسان العين) .

هومُس = دُبال Humus (L)

شم (زر) : يسمى أيضاً الحلول العضوي وهو مادة سمراء أو إلى سواد تركيبها مختلف تحصل في التراب من انحلال المواد العضوية كالزبل وأجزاء النباتات بتأثير الماء والحرارة والأكسيجن والمكروبات التي تحلل النباتات الميتة . والدبال بهذا المعنى مولدة .

هوميّة Humée (F) (Humea) (L)

شم (زر) : باسم قرينة رجل اسمه السير هُوم . جنس زهر من الفصيلة المركّبة . || — أنيقة

H. élégante (H. elegans) . || تربة — أو دباليّة Terrain Humifère تراب يكثر فيه الهومُس المسمى الدُّبال .

هون

مص (ك) : هاوون = هون = هاون Mortar (E)



وعاء مجوف يصنع من الحديد أو النحاس أو العقيق يدق فيه .

شي (ث) : هاون = هاوون = لِياط (مقابل) Mortier (F) خليط من الرمل والكلس .

هوي

مص (ك) : هواء Air (E) غاز يغلف الكرة الأرضية ويتكون من الآزوت والأكسجين وغازات قليلة أخرى. || (صح) — جوفي Ground a. . || (حض) تكييف الهواء A. conditioning (F) A. conditionné (F) عملية يؤديها جهاز خاص يعدل جو المكان بالتبريد أو التدفئة . || (ط) حي بالهواء = حيهوائي Aerobic (E) اسم للمتعضي الذي تحتاج حياته للهواء أو الأكسجين . || ميكروب — — (حيهوائي) Aërobium, Aerobe البكتير الذي لا يعيش في جو خال من الأكسجين . || (ك) سدود للهواء Air-tight صفة للجهاز أو الإناء المسدود بحيث لا يمكن للغازات كالهواء أو غيره أن تتسرب منه أو اليه . || (هم) علم الهواء المضغوط Pneumatics . || فتحات الهواء Ouvertures (F) Grills (E) الثقوب التي يخرج منها الهواء . || (اح) هوائي Aerial (E) اسم للأعضاء النباتية التي توجد في الهواء فوق سطح الأرض أو الماء . || (كم) الـ — Antenna, Aerial موصّل أو مجموعة موصّلات

تنصب في الهواء تستعمل مع أجهزة اللاسلكي في

إرسال الموجات اللاسلكية واستقبالها . || (ك) — Aerobic = Aerobiotic صفة للبكتريا التي لا تنمو في غير وجود الهواء أو الأكسجين . || انتحاء — Aerotropism إقبال الكائنات الحية على المصدر الهوائي أو ادبارها عنه . || فرن — Air oven يصنع عادة من فلز من الفلزات كالنحاس يسخن ما بداخله من الهواء من نار في خارجه وتوضع في جوفه الأشياء لتسخن وتجف ويخرج بخارها من منفذ في سطحه . || (أ ح) التنفس الـ — Aerobic respiration . || (ك) لا — Anaerobic البكتيريا التي تنمو بدون الهواء أو الأكسجين . || التنفس اللا — A. respiration . || الأحياء الهوائية أو الهوائيات Aerobic, also: aerobian aerobious . || — اللا — أو اللا — Anaerobic, also, anaerobious, anaerobian . || (ك) تنحية — Aerotaxis هو التأثير الجاذب أو الطارد الذي يحدثه الأكسجين في البكتيريا الهوائية واللاهوائية على التوالي . || (اح) الحيوانات الهوائية أو الهوائيات Aerobic animals , || — اللا — أو اللا — Anaerobic a. || حويصلة — Aerocyst انتفاخ في بعض أجزاء النباتات، وخاصة المائية ، في داخله هواء يساعد على الطفو. || لُحْمَة — Aerenchyma نسيج من خلايا رقيقة الجدران تتخللها مسافات بَيْنية واسعة وتوجد في أعضاء كثير من النباتات المائية للتهوية الداخلية والطفو . || (ط) المثانة الـ — Air-bladder : || اللاهوائيات المعوية Intestinal anaerobes البلاسيلات التي تعيش بعيداً عن الهواء وتوجد طبيعياً في الأمعاء . || (حض) جهاز التهوية أو الهوايات Ventilators (E) Ventilateurs (F) جهاز لتجديد هواء الحجرات . || (ك) هَوّى Aerate, to (E) اذابة أي غاز كالأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون في سائل كالماء .

شم (زر) : هواء Air (F) خليط من غازين مهمين الأكسيجين والآزوت ، يتألف منه حول الكرة الأرضية غلاف يُسمى الجوّ . || تهوية Aération تجديد الهواء في أبنية الحيوانات الدواجن . || هوائي Aérobie تستعمل الفرنسية نعتاً وتطلق اسماً على الأحياء الدقاق اللائي لا يعشن إلا في الهواء كبعض المكروبات والخمائر . يقال مكروب هوائي وخميرة هوائية. والعكس لا هوائي ولا هوائية Anaérobie || لا — Anaérobie اللاهوائيات . كل كائن مجهري يستطيع العيش بلا هواء . || هوائية الإلقاح أو التّقح أو التلقيح Anémophiles يقولون أيضاً ريحية الإلقاح . تطلق على النباتات التي ينثر الهواء حبوب لقاحها فتلقح سمات الزهر . || هُوَيْنَة Hoya (L) معربة . زهرة الشَّمْع في دمشق . جنس نباتات معمرة معرشة للتزيين من الفصيلة الصقلابية لها ورق لحمي أخضر حانىء ونور غض بلون الشمع وفي وسطه دائرة حمراء .

مع (مر) : أنبوب الهواء (مقابل) Air - pipe (E) . || تلوث الـ — A. pollution . || الجاف بالـ — = التجفيف الهوائي A. Dry . || حنفية الـ — A. Tap . || خرطوم — A.-Hose . || دسام — A.-Lock . || صمام — A. - Valve . || صنبور — A.-Cock . || غطاء — A. - Cap . || مقسلة — A. - Receiver . || مختوم — A. - Sealed . || مرشحة — A. - Filter . || مصرف — A. Vent || مضخة — A. - pump . || ممر الريح أو — = المسهك A. - Duct . || مشعبة — A. - Manifold . || مكبس — A. - Compressor . || وعاء — A. - Vessel . || هوائي Aerial . || مشغل — Air Starter . || السعة الهوائية A. Capacity . || المدراءة — A. Dribble . || مسكتة — A. Silencer . || المناولة الـ — A. pass . || هوائيات Aerials : || تهوية Aeration .

جر (فر) : هواء (مقابل) Air (F) A. (E) . || — سائل A. liquide = l. id a. . || علمُ الـ — المضغوط pneumatique = p. tics . || مقياسُ — A. ter — Aéromètre . || هوائي Antène A., conducteur aérien — || . = antenna = aerial . || عِلمُ الاستاتيكا الهوائية a. tics = Aérostatique . || الديناميكا الـ — Aérodynamique = A. mics.

شق (ط): هواء (مقابل) Air (E) . || جوع الـ — A. Hunger . || مرتبة — وسادة هوائية A. Bed || ابتلاع — Aerophagy . || اشباع بالـ — Aerate . || اغتياش بالـ — = هوائية Aerobia . || انحياز للـ — Aerotropism . || — جار Tidal Air . || — باق Residual A. . || — متمم Complemental A. . || — مدّخر Supplemental A. . || معتاش بالـ — = هوائي Aerobic . || هواء مدّخر = — ملحق Supplemental Air . || لا هوائي Anaerobe . || حلاّلة هوائية (جهاز) Aerosol . || تهوية رئوية Pulmonary ventilation .

شي (ث) : هاوٍ (مقابل) Amateur (F) .

هيا

شم (رج) : هَيْئَة Physionomie (F). Habit (E) الشكل والمظهر العام وطراز النمو التي تشترك فيها أفراد نوع نباتي واحد أو أفراد زُمْرة ما من الزُّمَر النظامية «زمر تصنيف الأحياء» . || (زر) تهيئة الخشب (E) Débitage ou Débit des bois إعداد الشجر المقطوع للتجارة بنشره ألواحاً على أشكال

شق || — الفَرِيسَة Habillage du plant تشذيب رؤوس عروقها وأغصانها عندما تنقل الى مكان جديد .

مص(مؤ): الهيئة الأصلية Parent body(E) Organe dont relève (le comité) (F) . || — إضافية auxiliary b. = O. auxiliaire . || — تابعة Subordinate b. = O. subordonné . || — التحري Fact finding organ = O. d'enquête . || — التوجيه Policy - making body = O. qui a l'habilité à fixer des directives . || — دائمة Standing b. = O. permanent . || — ذات صلة Related organisation=O. apparentée . || الـ — العليا Superior body = O. supérieur . || — مختصة Appropriate b. = O. compétent . || — معاونة Subsidiary b. = O. subsidiaire . || (جي) الـ — الإبرية Acicular habit (a. form) (E) صفة للمعادن المذبية مثل بعض معادن المنجنيز .

مع (تب) : الـ — الفنية Directoire Technique (F) . || — المحكمة = — التحكيم Les Jurys .

مد : الـ — التنفيذية (مقابل) Executive (E) .

هيب

مع (اج) : هيبة Prestige (E) .

شي (ث) : هِيْبَة Hébé (F) ابنة زفس ترمز الى الصبا .

هيبرستاتيكا

جر(فر): هيبرستاتيكا Hyperstatique (F) H.tic (E) فرْط السّكون = مفرط السكون .

هيبرنفرومة = سرطان الأنيبيبات الكلوية

Hypernephroma; Grawitz tumour (E)

مص (ط) : ورم كلوي من أكثر أورام الكلوة حدوثاً إذ يكون ٧٥٪ الى ٨٠٪ منها. وهو سرطان للأنيبيبات الكلوية ويعرف بورم جرافيتس .

هيبورات = هِبُّورات Hippurate (F)

شم (زر): ملح بول الخيل يحصل من امتزاج الحامض الهيبوريك باحدى القواعد كالكلس والصودا والبوطاس .

هيبوكندريا Hypochondria (E)

مص (ط) : توهم وجود مرض غير موجود .

هيتوجراف = مُسجّلة المطر Hyetograph (E)

مص (جغ) : جهاز يقيس المطر ويسجل كميته تلقائياً .

هيج

شم (زر) : هيْج = تصفير Étiolement (F) فقد اليُخضور واصفرار النبات وكذلك اهاجته أو تصفيره وسببه هنا الظلمة لا اليبوسة . || أهاجَ النّبَاتَ أو صَفّرَه = هاجَ الـ — أو اصفرّ Étioler, S'é.

مص (ط) : هيجان (مقابل) Excitation (E) . || هياجية Excitability . || مُهيّجات الرئة Lung irritants.

شق (ط): هياج (مقابل) agitation . || — = تنبّه Excitement . || قابلية التهيج = قابلية التنبّه Excitability.

شي (ث) : هِيْجِيَة Hygie (F) ربة الصحة عند الاغريق .

هيجروجراف = مسجلة الرطوبة
مص (جغ) : النسبية Hygrograph (E) مقياس للرطوبة يعمل تلقائياً .
هيجروجرام = مسجل المطر Hygrogram (E)
مص (جغ) : صفحة يسجل عليها الهيتوجراف كمية المطر لفترة تصل الى أسبوع في العادة .
هيجرومتر = مقياس الرطوبة Hygrometer (E)
مص (جغ) : جهاز لقياس الرطوبة النسبية في الجو .
هيداتيد مورجاجني Hydatid of Morgagni (E)
مص (ط) : بقية جسم ومسيل مُلنَّر تشبه الكيس وتتصل بالبوق في الأنثى وبالخصية في الذكر .
هيدرا Hydra (E)
مص (اح) : جنس من الحيوانات الجوف معوية التي تعيش في الماء العذب من طائفة الهيدروزوا .
هيدرات Hydrate (E)
مص (ك) : المركب الذي يحتوي على جزيئات ماء هي جزء من بنائه .
شم (زر) : هيدراتاتُ الكربون = موادّ هيدروكربونيّة Hydrates de carbone. Matières hydrocarbonées (F) كُتَل عضوية من الكربون والأكسجين والهدروجين منهـا الخلاصات غير الآزوتية كالنشا والسكر والصمغ والبكتين ومنهـا المواد الدهنية ومنها الخليوس أي السلولوز .
هيدرازو بنزين Hydrazo benzene (E)
مص (ك) : أحد المركبات الأيدرازوية صيغتها الكيماوية ك٦ يد٥ ن يد . ن يد ك٦ يد٥ وتحضر باختزال نيترو البنزين .
هيدراني = هيدرويد Hydroid (E)
مص (اح) : في مستعمرة الحيوانات الجوف معوية تخصص الحيوينات فيقوم بعضها (الهيدرانيات) بالاغتذاء ويقوم البعض الآخر (الميدوزات) بالتكاثر .
هيدروكسيل = أمين Hydroxyl amine (E)
مص (ك) : مركب عضوي نيتروجيني صيغته الكيماوية ن يد٢ . ا يد يتفاعل مع الألدهيدات والكيتونات مكونا أوكسيمات .
هيدروليك
جر (فر) : هيدروليك Hydraulique (F) H.ics (E) علمُ السوائل .
هيدري = مائي Hydrous (E)
مص (ك) : ما يحتوي على الماء سواء مزجاً أو اتحاداً .
هير
مص (جغ) : الهُيار avalanche (E) الثلج المتراكم الكثيف الشديد الثقل لكثرته اذا انقض بتأثير ثقله على الجهات المجاورة ، وقد تكون معه أثقـال من الصخر . || — الثلجيّ avalanches كتل الجليد تنهار من الجبال بسرعة . || المخروط الهُياري = مخروط الهُيـار a. Cone المـادة التي تتراكم على شكل مخروط حيث يسقط الهيار .
شي (ث) : إنهيـار (مقابل) Écroulement (F) || — = هبوط = سقوط Effondrement .
هيراطيقي Hieratic (E) Hieratique (F)
مص (تا) : مصطلح أغريقي أطلقه الغربيون على نوع من الخط السريع يختصر من الإشارات والرموز الهيروغليفية يكتب باليراع على قراطيس البردي أو على اللخاف والخشب والقماش .
هيرودين Hirudin (E)
مص (ط) : خلاصة تستخرج من العَلَق تعوق تجلط الدم . || هيرودينيا (العَلَقيّات) Hirudinea فصيلة من العلقيات الماصة للدم .
هيروغليفي Hieroglyphe (E) Hié. (F)
مص (تا) : مصطلح اغريقي معنـاه النقش المقدس أطلقه الغربيون على الكتابة المصرية القديمة المحفورة في قبور المصريين القدمـاء ومعابدهم وغير ذلك من تراثهم .
هيروين Heroin (E)
مص (ط) : مركب مخدِّر مشتق من المورفين .
هيستيا
شي (ث) : هيستيا Hestia (F) آلهة البيت عند اليونان وتقابلها قستا لدى الرومان .
هيض
شق (ط) : هيضة = (كوليرا) Cholera (E) || — طفلية C. Infantum .
شم (زر) : هَيْضَةُ الدَّجـاج = طاعون الـ— Choléra des poules. Peste aviaire (F) مرض معدٍ مكروبي خبيث .
مص (مر) : هَيْضيّ (مقابل) Choleraic (E) .
هيفايستوس Héphaïstos (F)
شي (ث) : رب النار لدى الاغريق .
هيكاتة Hécate (F)
شي (ث) : ربة الجحيم والسحر ممثلة بثلاثة رؤوس وثلاثة أجسام .
هيل
كوش (فل) : هيولى أو مادة أولى Prime matter (E) Matière première (F) (١) لفظ يونـاني بمعنى الأصل والمادة والاصطلاح هي جوهر في الجسم قابل لمـا يعرض لذلك الجسم من الاتصال والانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية . (٢) « الهيولى المطلقة absolue فهي جوهر . وليس له في ذاتـه صورة تخصه إلا معنى القـوة . ومعنى القول لهـا هي جوهر هو أن وجودها حاصل لها بالفعل لذاتها .
شق (ط) : هيولي Protoplasm . || — عقلية Sarcoplasm . || هيولي Protoplasmic .
هياتوبورفيرين = فرفيرين دموي Hematoporphyrin (E)
مص (ط) : خضاب دموي .
هياتوكسيلين Haematoxytin (E)
مص (اح) : مادة متبلورة صابغة تستخرج من خشب الهياتوكسيلون .
هياتيت (حجر الدم) = شاذَنَة = شاذنج
Haematite (E)
مص (جي) : معدن أكسيد الحديد ، مثل خام الحديد الموجود في أسوان .
هياتين Haematin (E)
مص (ط) : مادة دكناء من مشتقات الهيموجلوبين .
هيموبلاستن Haemoplastin (E)
مص (ط) : مصل مضاد للنزف .
هيموجلوبين Haemoglobin (E)
مص (اح) : صِبْغ تنفسي يظهر في دم الفقاريات وبعض عضلاتها ويتألف من جلوبين وهياتين ويدخل فيه عنصر الحديـد . || (ط) هيموجلوبين Haemoglobin (E) المادة الحمراء في جسيمات الدم الحُمر .
هيموسيانين Haemocyanin (E)
مص (اح) : صِبْغ تنفسي في دم بعض الرخويات ومفصلية الأرجل يزرقّ اذا مسّ الهواء .
هيموسيدرين Hemosiderin (E)
مص (ط) : أحد مشتقات الهيموجلوبين .
هيموسيل Haemocoele (E)
مص (اح) : تجويف الجسم الذي يمتد من الجهـاز الدموي ويحتوي على الدم وهـو حسن التكوين في مفصلية الأرجل حيث يكون السيلوم صغيراً ولا يوصل الى الخارج أبداً .
هيموفيلس دوكرويي Haemophilus ducroyii (E)
مص (ط) : هو باسيل عُصَيَّة القرحة الرخوة .
هيموفيليا = الاستعداد النزفي Hemophilia (E)
مص (ط) : مرض وراثي فيه استعداد شديد للنزف .
هيموكروماتية Haemochromatosis (E)
مص (ط) : مرض يتميز بانصبـاغ الجلد والأنسجة مصحوب بتغيـرات ضمورية وتليفيـة في البنقراس والكبد .
هيميسليلوز Hemicellulose (E)
مص (اح) : مجموعة أو قسم من الكربوايدراتات ينتمي للسليلوز وتكون جزءاً من جـدار الخلية النباتية في بعض النباتات وتمثل أحياناً غذاء مدخراً .
هيمينوليبس ديمينوتا Hymenolepis diminuta (E)
مص (ط) : دودة شريطية صغيرة تصيب الفيران ونادراً مـا تصيب الانسان . || — نانا H. nana دويدة شريطية صغيرة تصيب الانسان .
هيوسيامس أسود = سيكران — Hyoscyamus niger (E)
مص (ط) : نبـات سام من الفصيلة الباذنجـانية ويستخرج منه الأتروبين والهيوسيامين والهيوسين .
هيوسيامين Hyoscyamine (E)
مص (ط) : قلواني من نوع الأتروبين يوجد في نبـات الداتورة والبَنْج وست الحسن .
هيوفاريقون Millepertuis (F) (Hypericum) (L)
شم (زر) : المفردات . وهي من اليونانية . والاسم العلمي معناه تحت الخَلَنْج والاسم الفرنسي معنـاه المثقّب . جنس نباتات عشبية أو خشبية من الفصيلة الهيوفاريقونيّة فيه أنواع برية طبية كالهيوفاريقون المعروف والأندُروسامن وفيه أنواع تزرع للتزيين . || — أندُروسامن = أندُروسامن M. androsème (H. androsæmum) جنبة طبية وتزرع للتزيين . || — عالٍ M. élevé (H. elatum) || — كبير الزهر M. à grandes fleurs (H. calycinum) نوع مخشوشب يزرع لزهره . || — مبسوط الزهر M. à fl. étalées (H. patulum) || — معروف

= داذي رومي = المنسية = عُصبة القلب M. commun (H. perforatum) . || ــ مُنتِن M. fétide (H. hircinum) . || هيوفاريقونيّات Hypéricacées (F) فصيلة الهيوفاريقون من ذوات الفلقتين عديدة التويجيات .

هيولوز

شق (ط) : هيولوز (مقابل) (E) Proteose .

هيوليد

شق (ط) : هيوليد (مقابل) (E) Proteid .

هيولين

شق (ط): هيولين (مقابل) (E) Protein . || حل الهيولينـات = انحلال البروتين Proteolysis . || حالّة ــ || مفككة الـ ــ Proteolytic .

وهران

الـــواو

الواو

وسع : الحرف السابع والعشرون او السادس والعشرون ، وقيمته في حساب الجمل ٦ ، ويبدل من الألف والياء ، ويبدلان منه قياساً للمشاكلة الصوتية ، ويبدل من الهمزة قياساً وجوازاً. ويأتي : ١ – حرف عطف لمطلق الجمع . ٢ – للحال . ٣ – للاستئناف ، فيرتفع الاسم الواقع بعده . ٤ – للمعية . ٥ – للصرف ، فيدخل على المضارع الذي تقدمه نفي او طلب ، فيعطفه على اسم صريح او مؤول ، وينصب ما بعدها . ٦ – للقسم . ٧ – مع رب ، فيجر ما بعدها . ٨ – ضمير الذكور . ٩ – علامة الذكور في لغة طيء والأزد وبلحارث (يجتهدون الدارسون) . ١٠ – الفصل بين عمرو وعمر. ١١ – زائداً، دخوله مثل خروجه، ويزاد أيضاً لإشباع صوت الضمة .

واس

شي (ث) : واس (معربة) Ouas (F) صولجان مصري فرعوني .

واشنطونية

شم (زر) : واشنطونيّة Washingtonia (L) من اسم واشنطون الرئيس الامريكي الشهير . جنس نخل للتزيين من الفصيلة النخلية مبذول في الحدائق .



والعامة في دمشق تسميه مروحة لشكل ورقه الكبار . || – خيطيّة W. filifera . || – قويّة W. robusta.

واط

مص (ط) : الواط Watt (E) اسم الوحدة العملية التي تقاس بها القدرة . || مقياس الـ – W. meter جهاز لقياس القدرة الكهربية بالواط. || – – ساعة W.-hour m. جهاز لقياس الطاقة الكهربية بالواط ساعة او بالكيلوواط ساعة .

جر (فر) : الواط (وحدة) Watt (F) W. (E) . || – – ساعة W. heure mètre (F) . || واطمتر Wattmètre .

وأب

شي (ث) : وَأب = إبريق Oenochoé (F) وعاء ذو عروة لاغتراف الخمرة من الدن .

وأم

جر (فر) : مواءمة (مقابل) Assortiment (F) Matching (E).

مص (الك) : مصدر موائم Matched source (E) مصدر يهيأ الحمل المتصل به بحيث يستنفد منه أقصى قدرة ممكنة . || محول مواءمة Matching transformer يحمل القدرة المستفادة من المصدر أكبر ما يمكن .

وبأ

شم (زر) : وَبَاء Epidémie (F) تستعمل الكلمة الفرنسية للوباء الذي يصيب الإنسان . ويقابلها في الحيوان Epizootic وفي النبات Epiphytic . مرض معد ينتشر بسرعة في بقعة او كورة او بلد . || – بقري = طاعون Peste bovine يسمونه أيضاً بالفرنسية تيفوس وهو غير المرض الذي يصيب الإنسان . || – الحيوان = مَوَتان Epizootic كل مرض معد ينتشر بسرعة ويشمل كورة او قطراً برمته . || – محدود = موضعي Enzootic لا يتجاوز المزرعة او القرية . || (رج): وبائي Epidemic (E) Epidémique (F) في علم الحشرات : ازدياد واضح وسريع لجماعة حشرة فتاكة او لعامل مرَضي .

مص (مر) : وباء جارف (مقابل) Pandemic . || – وافد Epidemic d. || disease (E) علم – الطاعون Plague, epidemiology المبحث الوبائي للطاعون .

شق (ط) : وَبائي = وافد (مقابل) Epidemic . || لا – Sporadic . || فن الأوبئة Epidemiology.

وبر

شم (زر) : وَبْر Daman (F) Hyrax (L) ج وِبار ووُبور . جنس دواب صغار من الثدييات وفصيلة الوبريات Hyracidés (F) قدماً قد الأرنب في قائمتيها الأماميتين أربع أصابع وفي الخلفيتين ثلاث وكلها تنتهي بأظفار على شكل الحافر ونبت أسنانها يجعلها بين القواضم والجسئيات أي صفيقات

الجلود . || – سُوري D. de Syrie (F) H. syriacus (L) نوع من الوبار أطحل اللون ظهره الى سواد وبطنه الى بياض لا ذنب له . يسمى الطبسون في لبنان . في حياة الحيوان للدميري أن الناس تسميه غنم بني اسرائيل . يصاد في قلعة أرنون « قلعة الشقيف » وفي الهضاب فوق أراضي الحولة . || وبَري = صُوفي = لِبْدي Tomenteux (F) نعت يطلق على أجزاء النبات المغطاة بوبر قصير حريري . || وبريّات Hyracidés فصيلة الوبار من الثدييات فيها الوبر .

مص (اح) : وَبْر Coney (E) حيوان ثدي من رتبة الوبريات Hydracoides ومنه ما يعيش في طورسيناء .

شق (ط) : وَبَر (مقابل) Lonuge (E) .

وبل

مص (جغ) : الوابل Cloudburst (E) المطر الشديد الضخم القطر ومنه يكون السيل .

شم (زر) : وَبِيل = وَبِيلة Fagot (F) حزمة الحطب .

وتد

جر (فر) : وَتَد (مقابل) (F) Fiche (argent) = الوَتَد || . Pieu = pile — || . Arrow (E)

الخابور Coin = wedge .

شي (ث) : وَتَد (مقابل) (F) Pieu . || — . = مخزقة Epieu ضرب من حراب الصيد . || — = وتد Pal خازوق . || — الأساس Pilot . || أوتاد الأ — Pilotis . || — الدفاع Cheveaux de frise خط دفاعي يكون من أوتاد تغرس في طريق العدو . || توتيد = دق — Fonçage .

شم (رج) : وتّد = خطّط بالأوتاد Stake out, to (E) Piqueter (F) حدد بالأوتاد أماكن الغراس في أرض معدة للغرس .

شق (ط) : وتدي Sphenoid (E) . || عظم — S. Bone . || — الشكل = مسماري الـ — Cuneiform.

مص (مر) : وَتَدة (مقابل) Tragus . || (ط) الوتدي Sphenoidal .

وتر

مص (فن) : الوتر (مقابل) String (E) . || (مر) — Tendon . || (هـ) الـ — Hypotenuse في المثلث القائم الزاوية هو ضلعه المقابل للزاوية القائمة . || الـ — Chord . المماس Tangent اذا قطع مستقيم جزءاً من منحن متصل في نقطتين منفصلتين سمي المستقيم وتراً فاذا تقاربت النقطتان حتى تنطبقا في النهاية صار الوتر مماساً T. للمنحني وتسمى النقطة نقطة التماس Point of contact . || الوتر البؤري العمودي Latus rectum على المحور الأكبر لقطع مخروطي . || (ط) — المأبضي Hamstring أحد وترين يحدان الحفرة المأبضية خلف الركبة . || تطويل — زيادة طوله Tendon lengthening جراحة . || تغيير اندماج — Transplantation of t. (s) . || قطع — Tenotomy . || — القصبية المؤخرة Tenotomy of tibialis posticus . || — — الـ — المقدمة T. of tibialis anticus . || الوتران المتكاملان Supplemental chords الوتران الواصلان من أية نقطة على قطع مخروطي الى نهايتي قطر فيه . || (ط) الأوتار الصوتية Vocal cords . || (هم) توتر Tension الحالة الانفعالية لجسم مشدود من طرفيه . || (ط) الـ — العضلي الضموري للمهرات Milhorat myotonia atrophica مرض وراثي يتميز بالتوتر العضلي والضمور والضعف وعتامات في البلورية . وفي الذكور ضمور في الخصية . || (ق) تواتر الأخطار Fréquence des risques (F)

جر (فر) : وَتَر (مقابل) Corde = Cordon (F) String (E) . || الـ — H. = Hypoténuse. || — البؤري Corde focale = Focal chord . || — الدائرة C. du cercle = C. . || مُوَتَّر Tendu = Strained . || مُوَتِّر = Tendeur . || كمية مُوَتِّرة = الوَتَرة Wire-strainer . || مُوَتِّرة = طنسيومتر Tenseur = tensor . || وَتَّرَ (السلك) Tensiomètre = T.ter . || التوتّر = Tendre (le fil) = to stretch . || الـ — الشد Tension = T. pressure . || — السطحي T. superficielle = Surface t. . || — الشعري T. capillaire = C.ary t. . || مُرَكِّن — = مقر Stabilisateur de t. = Voltage stabilizer . || — نشط Moyenne t. = medium t.

شق (ط) : وتر (مقابل) Sinistral (E) . || — = حبل Chorda . || — آشيل C. Achillis . || — الطبل C. Tympani . || — منوي C. Spermatica . || خزع — Tendon . || — الـ Tenotomy . || وتري Tendinous . || موتّر Tensor عضلة موتّرة . || توتر السطح Surface Tension . || — عقلي Mental T. . || — معادل الـ Isotonic .

شم (زر) : وتر (ج أوتار) (مقابل) Tendon(F) .

شي (ث) : وتّر = شدّ = قسّى (مقابل) Raidir .

مع (سر) : الوتيرة (مقابل) Web (E) .

وترية

شم (زر) : وَتْزِيَة Waitzia (L) Waitzie (F) من اسم أحد الأعلام . جنس زهر من الفصيلة المركبة .

وتلاوية

شم (زر) : وِتْلاوِيَة Whitlavia (L) من اسم أحد الأعلام . جنس نباتات تزرع لزهرها . || — كبيرة الزهر W. grandiflora .

وتلوف

شم (زر) : وِتْلُوف Witloof (F) معربة ، وهي من الفلامندية . ضرب من الهندباء غليظ الجذور .



وتن

مص (اح) : الوتين = الأورطي Aorta (E) الشريان الرئيسي الذي يغذي جسم الإنسان بالدم النقي الخارج من القلب .

وثأ

مص (ط) : الوثء والوثي (المفصل) = المَلْخ Sprain, strain (of joint) (E) ليّ مفصل دون خلعه . فيه يحدث أذى كتمزق جزئي لأربطته .

شم (زر) : وَثْء Entorse (F) فكش بالعامية . وهو زوغ المفاصل وربطها عن مواضعها .

وثب

مد : وثبة (مقابل) Ressaut (F) .

وثر

مص (ط) : الوثار (مقابل) Cushion (E) .

وثق

شم (زر) : وثاق Entravons (F) ج وثق . أربع حلقات من جلد توضع في أرساغ الدابة الأربعة ويصل بينها سلاسل . ويستعمل هذا الوثاق عندما تطرح الدابة لعملية جراحية .

مص (مؤ) : وثيقة Instrument (F E) . || (تأ) — بحساب جار Police en compte courant (F) وثيقة تأمين على سلع غير ثابتة السعر بحد أقصى للتعويض وتلزم المستأمن بأن يحدد سعر هذه السلع ويثبته في دفاتره في مواعيد دورية . وفي نهاية السنة التأمينية يقوم المؤمن بتحديد القسط المستحق بجمع الأقساط التي تستحق يوماً فيوم وفقاً لما في دفاتر المستأمن . || (ق) — التأمين P. d'assurance . || الـ — العائم P. flottante ou d'abonnement . || (تأ) — تحت التحديد P. ajustable وثيقة تأمين على سلع غير ثابتة السعر بحد أقصى للتعويض وتجيز للمستأمن أن يخطر المؤمن وقتما يشاء بسعر السلع المؤمن عليها ، فيسري الإخطار حتى تعديله بإخطار آخر وفي نهاية السنة التأمينية يحدد المؤمن القسط المستحق، بجمع الأقساط التي استحقت يوماً فيوماً وفقاً لما تلقاه من إخطارات . || (مؤ) — جيدة الصياغة A piece of good draftsmanship(E) Document fort bien rédigé (F) . || — حالة Police échué (F) حل أجل استحقاقها . || (مؤ) — خاصة Private document (E) D. privé (F) . || — سرية Confidential d. = D. c.tiel . || الـ — العظمى Magna Charat or Magna Carta, also: Magna Liberatum (E L) . || (اق) — عقد القرض البحري Lettre de grosse; billet de g. contrat de g. (F) . || (مؤ) — العمل Working paper (E) Document de travail (F) . || — القبول Instrument of acceptance = In. d'acceptation . || (تأ) الـ — المتغيرة Police ajustable (F) . || — المخلّصة P. libéré الوثيقة التي برئت ذمة المستأمن من أقساطها . || الـ — المفتوحة La p. flottante ou d'abonnement تأمين بحري لا تعين فيه البضاعة المؤمنة ولا السفينة التي ستشحن عليها ولا تاريخ قيامها ولا مكان وصول البضاعة . ولا ينتج هذا العقد أثره إلا اذا أخطر المؤمن بشحن البضاعة . || اصدار — Emmission de la p. مجموع الاجراءات التي تتخذ لإبرام التأمين . || إعادة سريان — Retablissement de la p. استئناف العمل بوثيقة تأمين سبق إيقافها لأمر يقتضي ذلك كالتوقف عن سداد القسط . || اكتال — Régularisation de la p. اتمام الاجراءات المطلوبة لتسليم المستأمن وثيقة التأمين . || (مؤ) إيداع — التصديق To deposit the instrument of rati-

fication (E) Déposer l'in. de ra. (F)
. || (تأ) تحوير الـ — Conversion de la po-
lice (F) تغيير في بعض شروطها . || صاحب
الـ — Titulaire de la p. المتعاقد الأصلي
بوثيقة التأمين او من يحل محله فيها . || (مؤ)
الوثائق Documents (E) D. (F) . || — أساسية
Basic d. = D. de base . || — ملحقة Ap-
pended d. = D. joints . || تصنيف الـ —
Classification of d. = Classement des d.
. || (مر) توثق Tone (E) . || (مؤ) التوثيق
الدولي The International Instrument (E)
L'In. in. (F) . || ميثاق Charter = Charte
. || (تأ) — Convention .
شي (ث) : وِثاق = رباط (مقابل) Lien (F) .

وثن

شي (ث) : وَثَن = دُمية (مقابل) Fétiche (F)



صنم صغير . || — = صَنَم Idole .
مص (فل) : الوثنية Paganisme (F) P.sm (E)
مذهب عبدة الأوثان .

وثي

شق (ط) : وثي = وهن = صدع = رض (مقابل)
Sprain (E).
مص (ط) : وثي الرأس الغـرابي Bowler's arm
يحدث فيه وثي في رأس العضلة الغرابيـة او ذات
الرأسين .

وجأ

مع (سر) : الواجئة Punch (E) آلة التخريم .

وجب

كوش (فل) : واجب Necessary(E) Nécessai-
re (F) ضروري « الواجب ضروري الوجـود
لكون الوجود ذاتياً له وهو الله » . || — Duty
Devoir = (١) الواجب إلزام أخلاقي مطلق .
(٢) عند كانط هو أمر مطلق صـادر عن إرادة
خالصة الى ارادة منفعلة بميول حسيـة . والأمر
المطلق يصاغ هكذا : اعمل كما لو كنت تريد أن
تقيم الحكم الصادر عن فعلك قانوناً كلياً للطبيعة .
(٣) الواجب يدل على الضرورة أي على مـا يجب
أن يحدث . (٤) يدل كذلك على الأفضل وعندئذ
يكون في مقابل ما هو كائن او ما يجب ألا يكون .
مثل الخير أفضل من الشر والحق من الباطل والجميل
من القبيح والنافع من الضار . || — (علم الـ —)
Deontology = Dé.gie (١) هذا الاصطـلاح
ابتدعه بنتام . والواجب عنده ليس أمراً مطلقاً كما
يرى كانط ولكنه ظاهرة اجتماعيـة تتغير بتغير
الظروف والأحوال . (٢) في الآداب الفرنسيـة
المعاصرة يطلق هذا اللفظ على الواجبات الخاصة
بمهنة ما فيقال مثلاً واجبات الطبيب Dé. médicale
. || — الوجود Etre nécessaire (F) واجب
الوجود ليس له إلا وجوب الوجود وليس مـاهية
يضاف الوجود اليهـا . « مبدأ للموجودات العامة
بأعيانها والموجودات الكائنة الفاسدة بأنواعها أولاً
وبتوسط ذلك بأشخاصها » .
مص (فـل) : — Devoir (F) Duty (E)
(أ) بوجه عام : ما ينبغي عمله . (ب) عند كانط :
أمر جازم يحملنا على طاعته احتراماً له دون اعتبار
لمنفعة او لذة . (ج) عند الفقهاء : ما يلزم به الشرع
ويثاب المرء على فعله ويعاقب على تركه . || موجب
Affirmatif = A.ve يطلق على الحكم والقضية التي
حكم فيها بثبوت المحمول للموضوع ويقابله السالب .
|| (ر) — Positive سالب Negative في الرياضة
يعني بالمقدار الموجب ما يقصد إثباته او زيادتـه
وبالمقدار السالب ما يقصد نفيه او نقصه . || (فل)
إيجاب Affirmation (F E) . || (ق) الا —
Offre (F) . || (ط) ايجابي لجرام = يصطبغ
بباقع جرام Gram positive (E) .
مد : وجوب (مقابل) Nécessité (F) .
جو (فر) : مُوجب (مقـابل) Positif (F)
P.ve (E) .
شق (ط) : وجبة بزموت Bismuth Meal .

وجد

مص (فل) : وجـود Existence (F) E. (E)
تحقق الشيء في الذهن او في الخـارج ومنه الوجود
المادي او في التجربة والوجود العقلي او المنطقي .
ويقابل عند المدرسيين الماهية او الذات باعتبار أن
الماهية هي الطبيعة المعقولة للشيء وأن الوجود هو
التحقق الفعلي له . || — بالذات Aséité = Aseity
اصطلاح مدرسي يطلق على الله الذي وجوده من
ذاته . ويقابله الوجود بالغير . || وجودية Exis-
tentialisme = E.sm مذهب يقوم عـلى ابراز
الوجود وخصائصه وجعله سابقاً على الماهية . فهو
ينظر الى الإنسان على أنه وجود لا ماهية ويؤمن
بالحرية المطلقة التي تمكن الفرد من أن يتبع نفسه
بنفسه ويملأ وجوده على النحو الذي يلائمه . قال بها
ياسبرز وهيدجر وعززهـا بوجه خاص جان بول
سارتر . وشاعت في اللغـة الفلسفية والأدبية في
العشرين سنة الأخيرة . ثم أخذت في التدهور . ||
— (قضية) Existentiel (le Proposition) (F)
في المنطق : القضية التي تثبت الوجود او تنفيه عن
نوع بسيط او مركب . || الموجود Etre (F)
Being (E) الثابت في الذهن وفي الخارج . ||
وجـدان Sentiment = Feeling, Affection
(١) كل إحساس أولي باللذة والألم . (٢) يطلق على
ضرب من الحالات النفسية من حيث تأثرها باللذة
والألم في مقابل حالات أخرى تمتـاز بالإدراك
والمعرفة وثالثة يسودها النشاط الحركي سواء أكان
آلياً او ارادياً . || وجداني Affectif = A.ve
ما له صلة بالوجدانيات كاللذة والألم ويقابل الفكري
والنزوعي من أحوال النفس . || (صو) الـ — .A
التعبير بألفاظ تتصل بالعاطفة أكثر من اتصالهـا
بالفكر مثـل : رائع وعظيم وفظيع . || (اج)
تناقض — Ambivalence (F) . || (فـل)
وجدانية = حساسيـة Affectivité (F) A·ty,
feeling (E) استعداد الفرد لمعـاناة المشاعر
والانفعالات .
كوش (فل) : وجود او أيس Existence = E.
(١) ليس له تعريف لأن ليس له حد وليس له رسم؛
اذ هو أبسط المعاني وأعمها فلا جنس فوقه يعرف
به، ولا فصل نوعي يميزه من حيث إن كل ما يعرض
للوجود فهو وجود . وأما الرسم فيكون بمـا هو
أبين من المرسوم ، وما من معنى أوضح وأبين من
معنى الوجود حتى يرسم به . (٢) يقـال بمعنيين :
أحدهما كمصدر وهو الوجود ، أي يعني فعل الوجود
او الوجود بالفعل . والآخر كاسم أي الموجـود ،
وهو اما أن يكون الماهيـة الحاصلة على الوجود .
واما أن يكون النسبة التي تربط المحمول بالموضوع
في الذهن . (٣) الوجود عند ابن سينا عرض لاحق
للماهية ، وذلك أنه يعتقد أن الإنية وهو كون
الشيء موجوداً شيء زائد على الماهية خارج النفس
وكأنه عرض فيهـا . وفي رأي ابن رشد أن هذا
القول مغلط جداً . « لأن هذا يلزمه أن يكون اسم
الموجود يدل على عرض مشترك للمقولات العشر
خارج النفس . ويسأل عن ذلك العرض . اذا قيل
فيه أنه موجود هل يدل على عرض موجود في ذلك
العرض فتوجد أعراض لا نهاية لها وذلك مستحيل »
. || — بالذات او قيوميـة E. en soi (F)
وجوب الوجود أي قيام الموجود بذاته وهي صفة
خاصة بالله وحده لا يشاركه فيها كائن . هنـا يجب
التمييز بين علة الوجود raison d'être وبين علـة
الإيجاد او العلة الفاعلية . وقد خلط بينهما ديكارت
ثم فلاسفة آخرون . لقد ظن ديكارت أن الله علـة
ايجاد ذاته بناء على ما لماهيته من كمـال لامتناه .
وهذا خلف ظاهر لأن ماهية الله عين وجوده او أن
وجود الله هو له بماهيته . || — الكلي Ubiquity,
Omnipresence (E) U.té (F) في الميتافيزيقا
احدى الصفات الإلهية . || لا — Non-Being
= Néant . || موجود B. = Etre (١) عنـد
الجمهور انما يدل به على حالة مـا في الشيء بقولهم
وجدت الضالة . (٢) أول ما يقع في تصور العقل
« الموجود لا يمكن أن يشرح بغير الاسم وصورته
تقوم في النفس بلا توسط شيء » . (٣) الموجـود
يقال على أنحاء : أحدها على كل واحد من المقولات
العشر . وهو من أنواع الأسماء التي تقال بترتيب
وتناسب لا التي تقال باشتراك محض ولا بتواطيء .
ويقال على الصادق وهو الذي في الذهن على ما هو
عليه خارج الذهن كقولنا هل الطبيعـة موجودة
وهل الخلاء موجود . ويقال أيضاً على ما له ماهية
وذات خارج النفس سواء تصورت تلك الذات او
لم تتصور . (٤) وقد يدل بلفظ الموجود على النسبة
التي تربط المحمول بالموضوع في الذهن ، وعلى الألفاظ

الدالة على هذه النسبة سواء كان ذلك الارتبـــاط
ارتباط ايجاب او سلب صادقاً او كاذباً بالذات او
بالعرض . (٥) الموجود ينقسم الى ما بالقوة والى ما
بالفعل في كل واحد من أجنـــاس المقولات .. ||
ـ حادث .Contingent B. = Etre co ||
ـ ذهني (F) Etre de raison يقـال هذا اللفظ
على المعاني المجردة والكلية والتي ليس لها مقابل في
عالم الأعيان . || ـ لذاته E. pour soi (١) هو
الموجود الذي يشعر بنفسه أنه قوة مريدة وفاعلة
بشرط أن يكون هذا الشعور مباشراً ومن غير أن
يكون مجرد تصور ذهني . (٢) في مقابلة « موجود
بالذات » en soi وهو الجوهر في الفلسفـــة الحديثة
وهو المحرك الأول في الفلسفة العربية . يقول ابن
رشد : « يقال ما بذاته للموجود الذي ليس له سبب
متقدم عليه ولا فاعل ولا صورة ولا مادة ولا غاية
وهو المحرك الأول » . || وجودي Existential
(F) E.el (E) (١) يقال حكم وجودي jugement
(F) .e أي الحكم بالإيجاب او السلب على الوجود .
(٢) فلسفة وجودية Philosophie existentielle
هي التي تعتبر الواقع ليس مجرد موضوع أمام ذات
عارفة بل وجود من شأنه أن يحدث تغييراً فينـــا
اذا اتصلنا به . وهي التي لا تعزل ملكـــة المعرفة
عن وجودنا ، بل تشرك في البحث الفلسفي الشخص
بأكمله . || وجودية Existentialism (E) E.me
(F) اتجاه فلسفي ينظر في الإنسان على ما يوجـــد
لا تحليل ماهيته المجردة فينكر أن يكون الوجود
عين الماهية وينفر من المذهب والمذهبية ويقتصر على
وصف الظواهر النفسية . يقال على فلسفـة سارتر
وميرلوبونتي وسيمون دي بوفوار وجبريل مارسل
مع ملاحظة أن فهم فلسفة سارتر يستلزم درايـــة
بفلسفة هيدجر وكيركجورد . يقول سارتر : إن
الوجود سابق على الماهية ، ويقول هيدجر : ماهية
الإنسان في وجوده ، أي في وجوده في العالم . ||
وجدان Affectivity, Feeling = A.té يشمـل
الحالات النفسية من حيث تأثرها باللذة او الألم غير
المؤدية الى المعرفة في مقابل عمليـــات التصور
والتفكير . يطلق على الانفعـــالات والعواطف
والأهواء . يستعمله بعضهم بمعنى شبيه بالرؤيـــة
البرجسونية (F) intuition bergsonienne .
جر (فر) : غير موجود (مقابل) (F) Inéxistant
Non-existant (E).

وجر

شم (زر) : وِجـــارُ الكَلْب (F) Chenil
ج أوجرة ووُجر . مأوى للكلاب يكون من
خشب .

وجز

مص (ه) : الإيجاز (E) Abridging وضع حرف
واحد بدلاً من مقدار كثير الحدود . مثلاً يوضع
الحرف ط بدلاً من :
(اب + احـ + اى + بحـ + بى + حى) .
شي (ث) : مُوجَز = مُقَصَّر (مقابل) Raccour-
ci (F).

وجن

شق (ط) : وجني (مقابل) (E) Malar . ||
عظم ـ M. Bone .
مع (سر) : الواجنة Piston المكبس . .

وجه

شي (ث) : وَجْه (F) Face أحد وجهي الدرهم .
|| ـ Façade مقدمة البناء وما يستقبلك منه . ||
ـ الصفحة Recto . || ـ النقد Avers خلاف
ظهره . || وُجَيْه = صُفَيْحة Facette . ||
واجهة (مولدة) Frontispice وجه البنـاء . ||
ـ العقد المزخرفة Archivolte . || اتجاه مُعاكِس
Contre-fil.
مص (ك) : ناحية الوجـه (E) Face side أحد
وجهي المنسوج الذي تظهر فيه الصورة المرادة من
طبع او نقش او خلافه . || (مر) وُجَيه Facet
. || (ه) أوجه كثير السطوح Faces of a po-
lyhedron المضلعـات التي تحيط به . || (ق)
جهة بر (F) Etablissement pieux . || (جغ)
الجهات الأصلية (الخوافق) (E) Cardinal points
الاتجاهـــات الرئيسية الأربع : الشمال والجنوب
والشرق والغرب . || (فل) اتجاه Attitude(F E)
تهيؤ عقلي لمعـــالجة تجربة او موقف من المواقف
تصحبه عادة استجابة خـــاصة . || (ه) الاتجاه
(E) Bearing في الفلك والملاحة والمساحـة هو
الزاوية التي يتعين بها موقع نقطة بالنسبة الى نقطـة
أخرى . فمثلا اتجاه القاهرة بالنسبـــة الى دمشق
هو الزاوية بين الدائرة العظيمة المـــارة بالقاهرة
ودمشق وبـــين خط طول دمشق . || (الك)
ـ الأمامي Forward direction اتجاه في مقومات
التيار الذي تكون فيه المقاومة أقل ما يمكن . ||
(جي) ـ الأمبلكسي Amplexoid Trend اتجاه
في تطور المرجانيات الرباعية تميـــل فيه الحواجز
الهيكلية نحو التراجع مبتعدة عن مركز الكأس أي
ناحية جدار المرجان وتسمى الظاهرة أيضا بالتراجع
الأمبلكسي او التراجع المحيطي وتنسب الى جنس
أمبلكسس . || ـ الأولوفيلي Aulophylloid T.
اتجاه في تطور المرجانيات الرباعيـــة تميل فيه نحو
تغليظ العميـــد وتعقيد تركيبه وينسب الى جنس
اولوفيلم . || ـ الحزماني Phacelloid T. اتجاه
تطوري في المرجانيات تميـــل فيه المرجانيات التي
تتألف منهـــا المستعمرة الى التكاثف في حزم من
أفراد متوازية يظل كل منها محتفظاً بشكله الاسطواني
ومقطعه المستعرض المستدير . || ـ الحُوَيْصلاني
Aphroid T. اتجاه تطوري في المرجانيـــات نحو
تزاحم الأفراد في المستعمرة لدرجة زوال الجـدران
الخارجية للأفراد وإحلال نسيج حويصلي في مكانها
يربط بعض الأفـــراد ببعض . || ـ الشُّجَيْرَنَجْماني
Thamnasteroid T. اتجاه تطوري في بنـــاء
مستعمرات المرجانيـــات تتزاحم فيه الأفراد حتى
تزول الجدران الخارجية التي تفصل بينهـا وتلتحم
الأطراف الخارجية للحواجز في كل فرد بمثيلاتها في
الأفراد المجاورة فيكون منظر القطاع العرضي لجزء
من المستعمرة كمجموعة متزاحمـــة من الشجيرات
النجمية الشكل . || ـ اللونزدالي Lonsdaloid T.
اتجاه في تطور المرجانيات الرباعية تميل فيه الحواجز
الهيكلية نحو التراجع مبتعدة عن جدار المرجـــان
أي ناحية مركز الكأس او العميد وتسمى الظاهرة
أيضاً بالتراجع اللونزدالي او التراجع المحوري وينسب
الى لونزداليا . || (ه) ـ المستقيم Sense of a line
الجهة التي يمتد اليها المستقيم متى تعينت. || (جي) ـ
النجماني Asteroid trend اتجاه في تطور المرجانيات
بالازدحام المتزايد بين الافراد للدرجـــة التي تزول
فيها جدرانها الخارجية وتلتحم أنسجـة كل فرد في
المستعمرة بأنسجة الافراد المحيطة به فـــلا يتميز في
القطاع العرضي لمجموعـة من الافراد بالمستعمرة غير
الحواجز المتشعبة فتكون في هيئـــة النجوم . ||
ـ النَّخْروبي Cerioid T. اتجـــاه تطوري في
المرجانيات تزدحم فيه الافراد التي تتألف منهـــا
المستعمرة وتنضغط تمامـــاً بحيث لا تترك فيما بينها
أية فراغات وتؤدي نهاية التطور في هـذا الاتجاه
بالافراد الى اتخاذ الشكل السداسي في المقطع العرضي
ويشبه المنظر العلوي للمستعمرة سطح قرص العسل
او النخروب . || الاتجاهات التطوريـــة Evolu-
tionary T.s أنماط في التطور العضوي تسلكهـــا
أصول بعض الكائنـــات الحية فتنتج عنها تغيرات
تركيبية مميزة في سلالات ما وتتكرر هذه الانماط في
التاريخ الجيولوجي في أصول أخرى من الكائنات .
|| عَيِّنة مُبيِّنة الا ـ Oriented Speciment عينة
صخرية تؤخذ من الجبل وتوضح عليهـا الاتجاهات
التي كانت عليها في الطبيعة في داخل الصخر بحيث
تسهل دراستها والرجوع الى الاتجاهـــات الطبيعية
التي كانت عليها . || متجه الانفصام Directrix
الاتجاه العام الذي يحدث فيه الانفصـــام والتشقق
في الطبقات المطوية . || مُتَّجَهات Strike Lines
خطوط وهمية متوازية على سطح التطبق . || (ق)
توجيه المحفظة (F) Transfert de portefeuille .
|| ـ اليمين Déférer le serment; délation de s.
. || (هم) زاويـة الا ـ (E) Vectorial angle
تتعين النقطة باحداثيين بعدهـا عن القطب ويسمى
الموجه نصف قطر التوجيه والزاوية التي يصنعهـــا
الموجه مع الخط الابتدائي مقيسة في الاتجاه الموجب
وتسمى زاوية التوجيه . || (اج) نسق ـ System
of orientation . || (هم) موجِّه Jig قطعـــة
معدنية ذات تشكيل خاص تستعمل لتوجيه العُدد
القاطعة . || (ضو) ـ الأشعـــة (كلِيمِيتر)
Collimator جهاز لتوجيه الأشعة في سمت واحد .
|| (ك) ـ التكثيف Adapter أنبوبة ملتوية من
الزجاج توصل بطرف المكثف لتوجيه القُطـارة .
|| (فـل) موجَّه (E) Directed (F) Dirigé
ما حدد اتجاهه في ضوء ارادة او سياسة مرسومة
ومنه الاقتصاد الموجه والتوجيـه المهني . || (ه)
الا ـ (E) Radius vector . || كمية موجَّهة
(متجهة) V. quantity كل كميـــة تعين بالمقدار
والاتجاه ولا يكفي في تعيينها مقدارها بل يجب أن
يكون المقدار مقروناً بالاتجاه مثل السرعة ، العجلة ،
القوة . || (فن) المواجهة De Full face (E)

(F) .I الوضعة التي يظهر فيها الجسم او تمثاله في
الصورة مواجها للناظر .
كوش (فل) : اتجاه .Attitude = A (١) التأهب
للعمل والاستعداد . (٢) وضع الكائن الحي كما
يرتضيه لنفسه . (٣) موقف الفكر كما يرتضيه
لنفسه ازاء مشكلة ما فيقال مثلاً الاتجاه البرجماني .
|| اتجاه Sense = Sens مثل اتجاه الحركة
واتجاه التطور . || جهة Modality = M.té
(١) نسبة المحمول الى الموضوع « لا يخلو المحمول في
القضية من أن تكون نسبته الى الموضوع نسبة
الضروري الوجود في نفس الأمر ، او نسبة ما ليس
ضرورياً لا وجوده ولا عدمه ، او نسبة ضروري
العدم . فجميع مواد القضايا هي هذه : مادة
واجبة ، ممكنة ، ممتنعة . ويعنى بالمادة هذه الأحوال
الثلاث التي تصدق عليها في الإيجاب هذه الألفاظ
الثلاثة لو صرح بها . والأصل في هذا التقسيم مردود
الى أرسطو اذ يقول : كل مقدمة إما أن تكون
مطلقة وإما اضطرارية وإما ممكنة . (٢) عند
كانط الجهة احدى المقولات الأربع التي تنقسم طبقاً
لها الأحكام . ومن حيث الجهة تنقسم الأحكام الى
ثلاثة أنواع : أحكام احتمالية problématiques(F)
وأحكام خبرية assertoriques وأحكام يقينية
apodictiques ويقابل هذه الأحكام الثلاثة مقولات
ثلاث تسمى مقولات الجهة catégories de la mo-
dalité إمكان وامتناع possibilité et impossibi-
lité وجود ولا وجود existence et inexistence
ضرورة وحدوث nécessité et contingence .

جر. (فر) : وَجّه (مقابل) Diriger (une lunette
sur un point éloigné) (F) to direct (E)
. || مُتَّجه Vectoriel = V.al || مُتَّجِهَة
Vecteur = Vector . || اتّجاه Direction = d.
|| في — عقرب الساعة Dans la d. des aiguilles
d'une montre = Clockuwise rotation . ||
— المستقيم D. d'une droite. Sens de la d. =
Di. of a straght line. Sense of l. || الجهات
الأصلية Points cardinaux = Cardinal p.s .
|| مُحَدَّب الوَجهين Double convexe (c. des
deux faces) = do. c.ex . || مُقَعَّر الـ — d.
concave (c. des d. f.) = D. c. || ذو
العشرين وجهاً Icosaèdre = Icosahedron . ||
ذو الاثني عشر — المنتظم Dodécaèdre régulier
= Regular dodecahedron . || ذو العشرين
— الـ — Icosaèdre r. = R. icosahedron .

شق (ط) : وجه = جانب = سطح Face (E) .
|| مجيء وجهي F. Presentation . || — Facial
عصب — F. Nerve . || وُجَيْه Facet
. || محدّب الوجهين Biconvex . || مقعّر —
Biconcave.

مع (سر) : اتجاه (مقابل) Alignment . ||
— الخط A. of track . || — العجلات A. of
wheel.

شم (رج) : اتجاه Aspect(E) Orientation (F)
الوجهة التي يواجهها منحدَر من الأرض . || (زر)
— = معرّض .O يفيد معرفة اتجاه الأرض
الزراعية ، فالنباتات المعرضة للشمال مثلاً لا يصيبها
من حرارة الشمس ما يصيب المعرّضة للجنوب .

وحد

كوش (فل) : واحد One(E) Un(F) (١) معنى
سلبي : نفي القسمة « الواحد من حيث هو واحد
إنما يوجد عنه واحد » . « الواحد انما يدل على سلب
وهو عدم الانقسام » . (٢) معنى إيجابي : ذات
الوجود « يقال لكل موجود واحد من جهة ما هو
موجود بالوجود الذي يخصه . وهذا المعنى من
معاني الواحد يساوي الموجود الأول . فالأول أيضاً
بهذا الوجه واحد وأحق من كل واحد سواه باسم
الواحد ومعناه » . (٣) شرط زائد على الذات .
« طبيعة الواحد من الأعراض اللازمة للأشياء وليس
الواحد مقوماً لماهية شيء من الأشياء ، بل تكون
الماهية شيئاً اما إنساناً واما فرساً او عقلاً او نفساً :
ثم يكون ذلك موصوفاً بأنه واحد وموجود » . ||
وحدة Unity = U.té (١) عدم انقسام . الوحدة
ليست تفهم في الموجود معنى زائداً على ذاته خارج
النفس في الوجود ، مثل ما يفهم من قولنا موجود
أبيض ، وانما يفهم منه حالة عدمية وهي عدم
الانقسام . (٢) صفة لما هو واحد مثل وحدة الأنا
والوحدة الدينية والوحدة الاجتماعية . (٣) جزء
من كل وخاصة في الرياضيات حيث العدد الصحيح
يتكون من الجمع المضطرد للواحد مع الواحد . ||
— الوجود (أحادية) Pantheism = Panthéisme
الهنود أول شعب ظهر فيه هذا المذهب . ثم
تأثر بهم أقطاب الطبقة الأولى في الفلسفة اليونانية ،
فآثر كل منهم مادة جعل منها الأصل الذي تتكون
منه الأشياء باجتماع بعضه مع بعض ، او بالتكاثف ،
وتفسد بافتراق بعضه عن بعض ، او بالتخلخل .
آثر طاليس الماء ، وانكسيمان الهواء ، وهرقليطس
النار ، واعتقد كل منهم في مادية الحياة والفكر .
فبمقتضى هذا التصور كان الوجود واحداً . وفي
الفلسفة العربية ظهر هذا المذهب عند الحلاج وابن
العربي . يقول الحلاج : « أنا الحق » أي أنه مظهر
من مظاهر الله . ويقول ابن العربي « ما وصفناه
بوصف الا كنا نحن ذلك الوصف ، فوجودنا وجوده ،
ونحن مفتقرون اليه من حيث وجودنا ، وهو مفتقر
الينا من حيث ظهوره لنفسه » . وفي العصر الحديث
من أشهر القائلين به . جيوردانو برونو وسبنوزا
وأربعة ألمان ، هم فشته وشيلنج وهيجل وشوبنهور .
وهذا المذهب على نحوين : (أ) أن يكون الله هو
وحده الوجود الحق والعالم مجموع المظاهر التي تعلن
عن ذات الله دون أن يكون لها وجود قائم بذاته .
هذا النحو تصوره سبنوزا أحادية . (ب) أن يكون
العالم هو وحده الوجود الحق وهذا النحو يسمى الأحادية
المادية p. matérialiste (F) ويصوره ديدرو .
اذ أنه يزعم أن المادة حية بذاتها ، وأن الأحياء
تتطور ابتداء من خلية تحدثها المادة الحية بحيث
« تحدث الأعضاء الحاجات ، وتحدث الحاجات
الأعضاء » . || وحدية Egoism = Egoïsme
(١) الوحدي هو الفيلسوف الذي يقرر أن الوجود
الحق هو وجود الأنا . أما وجود الآخر فهو اما وهم
واما أمر مشكوك فيه . (٢) يقسم فولف الفلاسفة
الى وحديين (F) égoïstes وكثريين pluralistes .
|| واحدية Monism = M.me (١) لفظ ابتدعه
فولف للدلالة على المذهب الذي يرد الكون كله الى
واحد كالروح المحض او الطبيعة المحضة . (٢) في
الميتافزيقا : عدم انقسام الموجود بالذات ، وانفصاله
عما سواه . (٣) يطلق على التصور الهيجلي للكون
وهو القول بأن المطلق هو الوجود الواقعي ، وأن
الطبيعة والفكر حالان له . (٤) يطلق على مذهب
هيكل الذي يقرر أن الكون واحد ، فلا تعارض
بين المادة والروح ولا بين العالم والله . فليس يوجد
قوة حيوية وليس العالم مخلوقاً وانما هو متطور طبقاً
لقوانين محددة وصارمة . ضد « ثنائية ومذهب
كثري » . || وحدانية Oneness, Uniqueness
= Unicité صفة لما هو أوحد . فيقال وحدانية
الله . وهي غير الواحدية التي تعني عدم انقسام
الموجود في ذاته ، وانفصاله عما سواه . بينما
الوحدانية تعني عدم وجود نظير او شبيه او مثيل .
|| — Monotheism = M.sme (١) القول بأنه
ليس يوجد وليس يمكن أن يوجد سوى إله واحد
او وحداني . (٢) في ضد تعدد الآلهة polythéisme
(F) . وفي ضد ثنائية dualisme وفي ضد أحادية
pantheisme ذلك أن الوحدانية تقرر أن الله علة
مفارقة أي أنه كائن شخصي الكون في حاجة اليه
لكي يوجد ، أما هو فليس في حاجة الى أحد . ||
أحادية تصورية او تصورية مطلقة = Solipsism
S.me (١) مذهب يقرر أن الأنا وحده هو
الموجود ، وأن الفكر لا يدرك سوى تصوراته .
(٢) مذهب يقترن بالأنانية في رأي فلاسفة القرن
الثامن عشر وعلى الأخص فولف . وصاحب هذه
الدعوة الفلسفية هو الطبيب كلود برونيه .
(٣) استخدم كانط هذا الاصطلاح ولكن بمعنى
عشق الذات amour de soi (F) . || — مطلقة
Absolutism = A.me يطلق هذا المصطلح على
فلسفة برادلي التي لا تعترف لمعاني العقل بغير قيمة
اصطلاحية والتي تقضي على الفرد . || اتحاد
Union = U. (١) حال موجودين مختلفين او أكثر
يؤلفون كلاً واحداً من جهة ما ؛ مثل اتحاد النفس
والجسم . (٢) عند أرسطو الاتحاد بين النفس
والجسم هو اتحاد جوهري . ومعنى ذلك أنه ليس
في مفهوم الجسم شيء مما يخص النفس وليس في
مفهوم النفس شيء مما يخص الجسم . || توحيد
(مذهب الـ —) Theism = T.sme يقرر أن
ليس يوجد وليس يمكن أن يوجد سوى إله واحد
او وحداني .

مص (فل) : الواحد The One = L'Un الواحد
ضد المتكثر ويراد به المبدأ الأول . ويطلق على الله
. || الواحدية Monism = M.me مذهب يرد
الكون كله الى مبدأ واحد ، كالروح المحض او
كالطبيعة المحضة . || (هـ) الوحدة Unit (E)
هي مقياس يتخذ أساساً لتقدير الكميات وله أجزاء
ومضاعفات . || (اج) — الأزواج والزوجات

Monogamy . || (ط) — الأنجسترم -Anges
trom unit وحدة قياس طول الموجات الضوئية
وتساوي واحداً على مئـــة مليون أي 10^{-8} من
السنتيمتر . || (اح) — تركيب الأحياء U. of
living beings . || — جرثومية وراثية -Ger
minal u. or factor العامل الوراثي الذي
فكر فيه مندل والمظهر لصفة مـــا من صفات
الحيوان البالغ والذي عرف فيما بعد بالجينة . ||
— جلوكوز لامائية .Anhydroglucose u وحدة
جلوكوزية يبنى منهـــا بعض المواد عديـــدة
السكريات بفقدان الماء من جزيئاتها . || (ق)
— الخصوم Identité de personnes (F) . ||
— السبب I. de cause . || (فل) وحـــدة
الشعور Communion (F E) (أ) اشتراك أفراد
المجتمع في إدراكات معينـــة تربط بعضهم ببعض .
(ب) وتطلق في المسيحية على الاتحـــاد في العقيدة
وعلى طقس ديني يسمى المنـــاولة . || (هم)
— صناعية Plant (E) مجموعة مكنـــات تعمل في
توافق لغرض صناعي معين . || (الك) — القطب
Unit of pole القطب الذي يتنافر او يتجاذب
وآخر يساويه بقوة قدرهـــا داين على بعد قدره
سنتيمتر في الهواء . || (ك) = ماشيه Maché
u. وحدة قياس اشعاع مادة مشعة ووحدة الكوري
= ٨ر٢×10^{9} ماشيه . || (اح) الـ — الجهارية =
الـ — الجهرية .Microscopic u . || (اق) — الحل
Unité d'objet (F) . || — الموضوع Identité
d'o. . || (صو) الـ — النطقية الأم (الفونيم
الأم) Archiphonème (F) Archiphoneme
(E) مصطلح يطلقه علماء الصوتيات على أي صوت
أصيل نشأ منه صوتان او أكثر دون أن يكون
للاختلاف أثر في المعنى . وأوضح مثـــل له في
العربية الجيم الفصيحة ونطقهـــا في اللهجات العربية
الحديثة . || (اح) وحيد الشعبة Monochasium
(E) توصف بـــه النورة المحدودة اذا كانت ذات
شُعبة واحدة . || — العائـــل ,Ametoecious
autoecious الطفيلي الذي لا يغير عائله مثل فطر
بياض الرجلة والعنب وغيرها . || — المسكن =
— المنزل Monoecious النبات اذا كانت أزهاره
وحيدة الجنس ولكن على نفس النبات ، مثل نبات
الذرة او الخروع . || (جغ) — الميل Monocline
بنية توجد في مواضع معينة في الطبقات الأفقية حيث
تكون الطبقات مائلة ميلا موضعياً في ناحية واحدة
. || (اح) وحيـــدة السوط Monotrichous
وصف البكتيرية التي تحمل هدباً واحداً في أحـــد
طرفيها . || (جغ) — الطبقة Unifoliate وصف
لمقبعة مستعمرة الجماعيات عندما تتكون من طبقة
واحدة من المقابع التي تنفتح أفواهها كلها في سطح
واحد منها . || (تا) التوحيد Unification . ||
(فل) الـ — او مذهب — Monothéisme (F)
M.sm (E) القول بإله واحد . من أوضح أمثلته
الإسلام . || (ق) — القوانين Unification des
lois (F) . || (اق) — النمط Standardisation
(F E) اقتصار المنشآت على انتاج نموذج واحد او
نماذج قليلة من السلعة لتوفير نفقات الإنتاج . ||
(تا) الاتحـــاد Union . || (اح) — الأمشاج
Syngamy (E) اتحاد مشيجين مختلفين . || (ق)
— جمركي .Union douanière (F) Custom u
(E) اتفاق الغرض منه أن يجعل من عـــدة دول
أرضاً جمركية واحدة خاضعة لنظام جمركي واحد .
|| (ق) — الدائنين = إلب الدائنين -U. des cré
anciers (F) . || — الذمة Confusion . ||
— المؤمنين Pool; consortium (E) . || (اح)
متحد الكوابل = — الأخبية Syncarpous . ||
— المتك = — المآبر Syngenesious . || متحدة
المركز Homocentric = Concentric موزعـــة
طبقاتها بانتظام حول المركز كتوزيع طبقات النشا
حول السُّرة في نشا بعض النباتات . || (طبيع)
موحد الخواص Isotropic الجسم او الوسط الذي
تكون خواصه واحدة في جميع الاتجاهـــات . ||
(ه) مرتبة الآحاد Units هي التي اذا وضع فيهـــا
العدد المفرد كان مساوياً قيمته المطلقة .
ثم (رج) : وَحدة نَمُوذَجية Plot sample
(E) Unité d'échantillonnage (F) قطعة من
الأرض اتخذت نموذجاً لأرض أوسع منها . وفي
الحرجية تستعمل الوحدات النموذجية في التعداد وفي
دراسات النمو (مثال ذلك تهيئة جداول للعاصلات
او تعيين ما يكون للتوسيع على الشجر من تأثير
في النمو) . وتسمى الوحدات النموذجية « موقتة »
اذا لم تستعمل للمقـــايسات إلا مرة واحدة وتسمى
« دائمة » اذا لزم تكرر المقايسات دورياً في عـــدد
من السنين . || — نموذجية خطيـــة Linear
sample P. = U. d'échantillonnage linéaire
وحدة نموذجية مبنية على خط وهي على العموم
تعرَّف بإحداثيات معينة . ويمكن استعمال هذا
هذا الخط إما لتعيين مكان عدد من الأشجار المنعزلة
التي اتخذت نماذج ، وإمـــا لكي يكون ذلك الخط
خطاً مركزياً لمستطيـــل من أرض النانج . ||
مُوَحَّدة العُمر Even aged = Equienne تطلق
على الغابة التي لا يوجد الا فرق طفيف بين أعمار
أشجارهـــا الفردية . والفرق المقبول في العمر هو
عموماً من عشر سنين الى عشرين سنة . الا أنه في
الغابة التي لا يتحقق اكتمالها الا بعد أن تبلغ مائة
سنة او مائتي سنة يجوز أن يُقبل فرق في الأعمار
حتى ٢٥ في المـــائة من مدة الدورة . || (زر)
وحدة غذائية Unité nutritive(F) الأصل الغذائي
في الاغذية والشحنات . فاذا قيل ان في القصفصة
٣ في المائة آزوتاً فمعناه أن فيهـــا ثلاث وحدات
غذائية . وهكذا بحسب مـــا فيها من وحدات
الكربوهدرات والجلوس أي السلولوز والمـــواد
الدهنية . وهذه الاخيرة تزيد قيمتها الغذائية مرتين
وعُشري المرة على المواد السابقة . || — المسكن
Monœcie أن يكون للنبات أزهار ذكرية وأزهار
أنثوية في نبتة واحدة فيسمى أحادي المسكن . ||
وَحيد الإثمار -Monocarpien ou Monocarpi
que نعت يطلق على النبات الذي لا يزهر ولا يثمر
الا مرة واحدة في حياته . كالنباتات الحولية . ||
— الثَّمَرة Monocarpe نعت يطلق على النبات
الذي له ثمرة واحدة . ويقال أحادي الثمرة . ||
— الشِّق Unisexué نعت للزهرة التي تكون من
شق واحد اما ذكري او أنثوي . || — الفَلْقَة
Monocotylédone نعت او اسم لكل نبات له
فلقة واحدة في جنينه . ووحيدات الفلقة أحـــد
قسمي كاسيات البزور أمـــا القسم الثاني فذوات
الفلقتين . ومن فصائل وحيدات الفلقة النجيليـــة
والنخلية والزنبقية والقلقاسية والسحلبية والمزمارية
. || — المسكن = أحـــادي الـ — Monoïque
النبات الذي تكون أزهاره أحـــادية الشق ومحمولة
على فرد واحد ، أي أن له أزهاراً ذكرية وأزهاراً
أنثوية في نبتة واحـــدة . || — الـ — كُنْثَيّ =
— — ذَكَرِيّ Andromonoïque يطلق علـــى
النبات الذي له أزهار خناث وأزهار ذكرية على
نبتة واحدة . || وحيدة البزرة Monosperme
الثمرة التي لها بزرة واحدة كالجوزة واللوزة . ويقال
أحادية البزرة . || وحيدات الأذينة -Monoto
cardes رتبة حيـــوان من الرخويات المعديـــة
الأماميات الخياشيم . || — المسلك Monotrèmes
رتبة من الثدييات اللامشيميات منها خلد المـــاء
والنضناض أي قنفذ الماء . || — الهُدْب -Mono
blépharidacées فصيلة نباتية من رتبـــة الفطور
البيضية . || أحادي المسكن وزيجي = — الـ —
أنثوي Gynomonoïque يطلق على النبات الذي
له أزهار خنثوية وأزهار أنثوية على نبتة واحدة .
|| أحاديَّة الأخْوَة Monadelphes تطلق على
الأسدية التي تكون جميعها متحدة في أنبوب واحد
او حزمة واحدة . || — الفروع Monactinellidés
رتبة حيوان من الإسفنجيـــات . || منتحدة
التُّوَيجيات او القُعـــالات Gamopétale نعت
للزهرة التي يكون تويجها ذا تويجيـــات أي قعالات
ملتحمة . || — الكأسيات أو الفصلات -Gamo
sépale نعت للزهرة التي تكون كأسهـــا ذات
كأسيات أي فصلات ملتحمة . || وحيدة الأخوة
Monadelphes.
جر (فر) : وحدة (مقابل) Unité(F) Unit(F)
U. calorifique — الحرارة البريطـــانية || .
Britanique = British thermal u. || —
U. d'angle solide = U. solid الزاوية المجسمة
U. de temps = U. time — الزمن || a.
U. de charge = U. of c. — الشحنة || .
U. de volume (du son) = — ضخامة الصوت
U. de longueur = U. — الطول || . v. u.
U. de pôle = U. — القطب || . of length
U. de force = U. of f. — القوة || . of pole
U. de masse atomique — الكتلة الذرية || .
U. de densité — الكثافة || . = A. ic m.s u.
U. de quantité — الكمية || . = U. of d.ty
U. électrosta- — كهرساكنة || . = Q.ty u.
U. de — الـ المربعة || . tique = El.tic u.
surface = Square u. || . — المطلقة

للتيار U. absolue de courant = absolute u. ‖ — المكعبة = U. de volume ‖ . of current
واحدة الحرارة المئوية (و. ح. م.) Cube u. . Centigrade = C. heat u. (C.H.U.) ‖ الوحدات الأساسية والمشتقة U. fondamentales et derivées = Fu.al and derived u.s ‖ — دولية U. internationales = I.nal u. ‖ — العملية U. pratiques = practical u. ‖ — الكهرمغنطيسة U. électromagnétiques = El.tic u. ‖ وحيد الاتجاه = Unidirectionel ‖ — الذرة = Monoatomique = M.mic ‖ U.nal ‖ — القوة الاتحادية = أحادي التكافؤ Mono- valent = M., univalent ‖ — الكون ‖ متوحد Monochromatique = M.tic ‖ — الخواص Isotrope ‖ Unifié = Unified ‖ مرتبة الآحاد I.pic ‖ Unités = Units ‖ أحادي الطور Monophase = Single phase ‖ — القطب Monopolaire-unipolaire = S. pole ‖ — المحور Uniaxe. Uniaxial (F E) ‖ مع (تب) : اتحاد (مقابل) Federation(E) ‖ الا — الدولي International F. ‖ — الهون للساحة والميدان = الا — المحلي Amateur athletic f. ‖ (سر) وحدة الدمج Combination unit ‖ — المعالجة Treating u. .

شي (ث) : أحادي الجذع (F) Monostyle عمود بجذع واحد . ‖ — الحجر Monolithe تطلق على الأعمدة او المسلات المنحوتة من كتلة حجر واحدة . ‖ — الخشب Monoxyle . ‖ — الرجل Monopode . ‖ وحيدة الوجه Uniface تقال للمسكوكات المضروبة على وجه واحد .

شق (ط) : وحدة = سنية = جهاز جـامع (طب أسنان) Unit (E) ‖ — الأشعة السينية X-ray U. ‖ — بولية Nephron ‖ — حرارية انكليزية British Thermal Unit ‖ — الزمرة الدموية Consanguinity زمرة دموية مشتركة . ‖ وحيد الأم (كيمياء) Monomer ‖ — الجانب Unilateral ‖ — الخصية Mono- norchis ‖ — الخلية Unicellular . ‖ — العين = بالعامية : أعور Monocular ‖ — القطب Unipolar ‖ — النواة = — الكرية Mono- cyte ‖ — الموضوع Monograph . ‖ اتحاد = ضم Union .

وحش

مص (ط) : وحشي (مقابل) Lateral (E) .
شق (ط) : وحشي = خارجي (مقابل) Distal .

وحل

مص (جغ) : الوحـل الأزرق Blue Mud (E) رواسب بحرية تحتوي على كثير من المواد العضوية المتحللة وعلى كبريتيد الحديد الذي يكسبها زرقتها . توجد في قاع المحيط الهادي والبحر العربي وخليج البنغال . ‖ (ط) — الصفراوي Biliary m. صفراء عقيدية .

وحم

شم (زر) : وحام = شهوة الطين Pica ou Pi- cage (F) اختباط في الشهوة عند الحامل يجعلها تفضل أحياناً على الأطعمة المعتادة مواد غريبة او غير قابلة للهضم كالطين والتراب والفحم والطباشير وغيرها . والوحام يحصل في الحامل او لا يحصل .
شق (ط) : وحمي Nævoid (E) نسبة للوحمة او الشامة . ‖ وحمة = شامة Nævus .

وحي

كوش (فل) : Revelation (E) Révé. (F) (١) يكون من قبل الله ويسمه الروحـاني . (٢) « معرفة كيفيـة نزول الوحي » . قسم من أقسام الإلهيات . ينبغي عدم الخلـط بين الوحي والإلهام . ‖ إيحاء Suggestion = S. (١) محاولة التأثير في تفكير الشخص واتجاهـاته الوجدانية وسلوكه الحركي بدون استخدام أساليب الاقنـاع المنطقية او أساليب الأمر والنهي . (٢) إيحاء ذاتي auto-s. (F) قد يكون تلقائياً او إرادياً وينشأ من الذات وتدعمه المخيلة . (٣) إيحاء غيري hétéro- s. مصدره الغير وهو في الأغلب إرادي . (٤) ايحاء تنويمي s. hypnotique . الإيحاء الذي يمارسـه الطبيب النفسي أثناء التنويم المغنطيسي .

مص (فن) : أوحى (مقابل) Prestissimo (E) . ‖ وحيي Presto . ‖ (فل) إيحاء ذاتي Auto- Suggestion (F E) ايحاء ينبعث في المرء من نفسه لنفسه وله أثره في حياته الفكرية او النزوعية او السلوكية ومصدره ميل او رغبة او تصور وقـد يكون فكرة غير مندمجة في عالم الشعور .

وخز

شق (ط) : وخز (مقابل) Piqure (E) . ‖ واخز = رامح = ألم رامح Lancinating . ‖ ألم — Twinge .

وخف

مد : الوخف (مقابل) Macération (F) .

ودج

شق (ط) : وداجي (مقابل) Jugular (E) . ‖ ثلم — J. Notsh . ‖ وريد — J. Vein . ‖ حفرة وداجية J. Fossa .

ودع

مص (ق) : الوديعة (مقابل) Dépôt (F) . ‖ — الاختيارية D. volontaire . ‖ — الاضطرارية D. nécessaire (depositum miserabile) . ‖ — الناقصة D. irrégulier . ‖ — الفندق D. d'hôtellerie . ‖ عقد — D. . ‖ الوديع Dépositaire . ‖ المودع Déposant . ‖ الإيداع Consignation . ‖ (اق) الأ — Bonded goods (E) Entrepôt (F) وضع البضـائع المستوردة في مخازن تابعة للجمارك او تحت اشرافها .
‖ (مؤ) ايداع = اثبات = ادخال .. في تقرير To state, to mention, to include in a report = Consigner, faire figurer, insérer dans un rapport . ‖ — البضاعة Consignation des marchandises (F) . ‖ (مؤ) — النص الأصلي في المحفوظات To deposit the authentic text in the archives (E) Déposer l'original dans les archives (F) . ‖ (اق) بنوك الودائع = مصارف الا — Deposit Banks = Banques des dépôts تقوم بعمليات قصيرة الأجل . ‖ (مؤ) مستودع المفقودات Lost property department (office) = Bureau des objets trouvés . ‖ (جي) ودعة Cypraea (E) خرز تخرج من البحر شقها كشق النواة تعلق لدفع العين . ‖ ودعيات (من الرخويات) Snails الودعة نوع من الأصداف Shells ويخصص إطلاق اللفظ على صدفة الرخويات ذات المصراع الواحد (بطنقدميات Gastropoda) .
شم (زر) : مستودع الآلات = مجثم الطير = مخبأ الصيد Remise (F) وللكلمة الفرنسية معان أخرى كثيرة .

شي (ث) : مستودع الخمرة (مقابل) Chai .

ودق

مد : الودق (مقابل) Rut (E) .
مص (ط) : ودقة (مقابل) Phlyctaenula . ‖ ودقي Phlyctaenulosa . ‖ ودقان Oestrus مدة اشتداد الرغبة الجنسية في الحيوان . ‖ لا — Anoestrum, Anoestrus فترة الخمود الجنسي بين دورتي ودقان في غير الانسان .
شم (زر) : ودقان = إستحرام Chaleurs (F) طلب الحيوانات الدواجن السفاد في أوقات محدودة ولا سيما اناث الخيل والبقر . ‖ — = وذوق في الخيل . وبلمة في الضأن . درمة في المعز . إستحرام في كل ذات ظلف . ضبع في الإبل (F) Rut طلب اناث الحيوانات الدواجن للفحـل أي للسفاد في أوقات معلومة .
مع (سر) : المودقة (مقابل) Mist precipitator (E) .

ودك

مص (طبا) : ودك Tallow (E) شحم الإليـة والجنبين في الخروف والعجل يستلقى ويستعمـل كاهالة لحبر الطباعة .

ودي

مص (ط) : ودي Prostatic secretion ما يخرج بعد البول من إفراز البروستاتة . ‖ (جغ) الوادي Valley, Wadi مفرج بين المرتفعات (كالجبال او التلال او الركام او غيرها . ‖ — الأبتر Blind V. مصطلح يطلق على بعض الأودية في مناطق الكرست تتميز بانقطاعهـا المفاجيء بسبب غوص مياهها في التربة . ‖ — الجاف Dead v. لا يجري بالماء . ‖ واد حرجي Dingle . ‖ — صنبر الذي يمتد محاذياً لاتجـاه الجبال . ‖ — طولي Longitudinal valley . Glen ‖ — معلق واد به رافد أعلى منسوباً من وادي Hanging v. النهر الذي يصب فيه ويكثر في المناطق الجليدية . ‖ ال — المغمور Drowned v., Submerged v. الذي غمرته مياه بحر او بحيرة نتيجة تعرضه للهبوط . ‖ (ن) ودية Young offshoots الفسيلة الصغيرة .

شق (ط) : عصب ودّي (مقابل) Sympathetic Nerve . || قطع ال — ال — Sympathectomy .

وذح

شق (ط) : وَذْح الصوارن (E) Perleche التهاب ملتقى الشفاه .

وذم

مد : وذم (مقابل) Crevette (F) .

شق (ط) : وذمة = خَزَب (مقابل) Oedema(E) . || — مخاطية Myxœdema .

ورب

شق (ط) : وِرْب (E) Intercostal ما بين الأضلاع .

ورث

مص (اح) : وِرْثة = جينة Gene (E) إحدى الوحدات الوراثية في الصبغي (الكروموسوم) المظهرة لصفة ما في الحيوان او النبات البالغ . || وراثة Heredity انتقال صفات مميزة للفرد من جيل الى جيل . || (فل) — راجعة Atavisme (F) A.sm (E) ظهور صفات وراثية بعد أن اختفت في جيل او أكثر . || (اج) حق بال — Birth Right (E) . || (اح) علم — Genetics يبحث في انتقال الصفات من جيل الى آخر وتفسير الظواهر المتعلقة بطريقة هذا الانتقال . || (ط) وراثي Hereditary . || التخالف ال — Allelomorphs . || توارث جنيس Homozygous inheritance تتجانس فيه الورثتان من الأب والأم . || — متباين الازدواج Heterozygous i. تختلف فيه الورثتان (الجينتان) المخصصتان لصفة من الصفات . || (اح) المورّثة Gene . || صفات تورث Hereditable characters تنتقل من جيل الى جيل وتحملها الجينات . || (ق) المواريث Successions (F) .

شم (زر) : وراثة Hérédité انتقال صفات الآباء الى أنسالهم . || علم الوراثة = وراثيات Génétique ou Eugénique قيل علم النسل او الأنسال لكن علم الوراثة أشيع . ويفيد اشتقاق مصدر صناعي هو الوراثية . ومعنى الفرنسية علم تبدل الأعضاء في الأنسال . يراد به عملياً اصلاح النسل بدراسة قوانين الوراثة وايجاد سلالات حيوانية وضروب نباتية أكثر نفعاً للانسان . || وراثيات حيوانية G. animal . || — زراعية G. agricole . || وراثياتي Généstiste العالم بالوراثيات أي بعلم الوراثة . || (رج): مُوَرِّثة (رجين) في علم الوراثة Gene (E) Gène (F) : عامل وراثة أحادي يكون اعتيادياً على وضع معين في الصبغية التي تنقلها الأمشاج الذكرية والأنثوية الى نسلها وهي الأمشاج التي تتحكم في نقل الصفة الوراثية ونموها .

شق (ط) : وراثة الأجداد Atavism (E) ظهور الأعراض في الأحفاد او ما بعدهم . || وراثي = موروث Inherited .

ورجيلية

شم (زر) : وِرْجيلية Virgilier (F) Virgilia (L) منسوبة الى ورجيلوس الشاعر اللاتيني . جنس شجر من القرنيات الفراشية . || — رأس الرجاء V. du Cap (F).

ورد

مص (ط) : الوارد Afferent(E) يطلق في الغالب على ما تحمله الأوردة والقنوات اللمفية والأعصاب المتجهة الى المركز . || (اج) إيراد Revenue . || موارد Resources . || (اق) الواردات Importations (E F) البضائع الأجنبية التي تشتريها الدولة . || (ط) الوريد (ج. الأوردة) = العروق Veins (E) . || — الأجوف = الأبهر Vena cava هما اثنان : الأعلى والأسفل وهما الوريدان اللذان يتجمع فيهما الدم من جميع أوردة الجسم ويعودان به الى الأذين الأيمن من القلب . || — البابي Portal vein . || — الدرقي Thyroid v. . || — ال — الأعلى Superior T. v. . || — — الأوسط Middle T. v. . || — الفرد Vena azygos . || — المراري Vesical vein . || — المركزي Central v. . || (اح) — عُصْعُصي مساريقي Coccygeomesenteric v. وريد في الطيور يخرج من الوريد الذيلي عند تفرعه الى اثنين ويمتد بطول المستقيم ويصب في النهاية في الوريد الكبدي البابي . || (ط) المَنْشَر الوريدي الوحشي Lateral venous sinus . || (مر) الوُرَيْدة الطِّفلية Roseola infantum مرض مظهره حمى طفحية عند الأطفال . || النُّخالية ال — Pityriasis rosea مرض جلدي .

شم (زر) : وَرْد = جُل Rosier (F) Rosa (L) الجل من الفارسية معربة قديماً . جنس جنبيات من



الفصيلة الوردية تزرع لزهرها المشهور . || — أبيض R. blanc (R. alba) . || — أصفر R. à fleurs jaunes (R. lutea) . || — بِزْبُون R. de Bourbon (R. borbonica) . || — بَنْدُقي R. noisette (R. noisettiana) . || — البنغال R. de Bangale (R. bangalensis) . || — بَنْكسي R. Banks (R. Banksiæ) . || — خَشِن R. rugueux (R. rugosa) . || — دائم الخضرة R. toujours vert (R. sempervirens) . || — دمشقي = — بلدي R. de Damas (R. damascena) كثير في بعض قرى الغوطة حيث يستقطر من تويجيات زهره ماء الورد ودهن الورد الشهير المسمى في الشام عطر الورد . || — زاحف R. rampant (F) . || — فينيقي R. de Phénicie (F) R. phœnicia(L) . || — قطني R. cotonneux (R. tomentosa) . || — كثير الزهر R. multiflore (R. multiflora) . || — لامع R. brillant (R. nitida) . || — مِئَوي الورق R. cent-feuilles (R. centifolia) . || — مِسْكي = نِسْرين R. musqué (R. moschata) . || — الهند R. des Indes (R. indica fragrans) بَنَفْشة بعامية دمشق . || وَرْدة زهرة الورد Rose (F) . || — السماء Coquelourde r.-du-ciel (F) Agrostemma cœli-rosa (L) مترجمة . زهرة من الفصيلة القرنفلية . || — الصين Ketmie r. de Chine (Hibiscus r. sinensis) يزرع لزهره . || — النيل

= عروس ال — = باقلى قبطي = جامسة Nélombo élégant. R. de Nil. Fève d'Egypte. Lotus sacré (Nelumbium speciosum ou Nymphæa Nelumbo) من أجمل النباتات المائية المنتسبة الى فصيلة النيلوفر . سميت في المفردات وغيرها باقلى قبطي لأن في ثمارها التي تشبه قرص العسل حباً كالباقلى أي الفول وهو يؤكل ، ولهذا النبات شأن في الهند ، وكان له شأن في مصر القديمة . || وَرْدِية = رُودُودَنْدرُون Rhododen-

dron (F L) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى شجرة الورد . جنس جنبات التزيين من الفصيلة الخلنجية يشمل عدة أنواع ويسمى الزئبق في دمشق . || — بَنْطية R. de la Mer Noire (F) R. ponticum (L) . || — حديدية R. ferrugineux (R. ferrugineum) . || — زَبّاء R. à velu (R. hirsutum) . || — صفراء الزهر R. à fleurs jaunes (R. chrysanthum) . || — قفقاسية R. du Caucase (R. caucasicum) . || — مشجّرة R. en arbre (R. arboreum) . || وَرْدِيّات Rosacées (F) الفصيلة الوردية من ذوات الفلقتين كثيرة التويجيات تقسم ثاني قبائل وتشمل نباتات كثيرة منها معظم أشجار الفواكه عندنا كالتفاح والمشمش والكمثرى والسفرجل واللوز والقراصيا أي الكرز والبرقوق أي الأجاص والخوخ

أي الدراقن . || مَوْرَدة Roseraie مشتقة على
وزن مَفعلة . حديقـــة الورد . || مَوْرَدة =
رَوْدَنْثَة Rhodanthe الاسم العلمي من اليونانية
بمعنى زهرة الورد . جنس زهر من الفصيلة المركبة.
|| بنت وَرْدان المطابخ Blatte des cuisines. B.



orientale. Cafard (Periplaneta orientalis).
شق (ط) : وريد (مقابل) Vein (E) . || —
Vena . || — اجوف V. Cava . || — الباب
V. Portæ . || التهاب الـ — Phlebitis . ||
— الباب Portal Vein . || توسع — Phlebec-
tasis . || — دالي = — متوسع Varix . ||
— مرافق Comes Pl. = Comites . || وريدي
Venous . || — Venal . || حصاة وريدية
Phlebolith . || وُرَيْد Venule . || تورّد
الدم Venosity تبدل الدم الشرياني الى وريدي. ||
مُوَرِّد Afferent ناقل من المحيط للمركز . ||
وردية Roseola . || — وافدة Epidemic R.
. || — الوجه Rosacea = Acne Rosacea .
شي (ث) : وِرْد = مِسقاة = مَسقى Abreuvoir
(F) . || وَردة Rosace زخرف على شكل وردة
متفتحة .

مد : وَرّاد (مقابل) Rosiériste .

ورش

مص (م) : ورشة Work-shop (E) المكان المعد
لصناعة الأشياء او إصلاحها يدوياً فاذا استعمل في
ذلك المكنات لغرض زيادة الإنتاج سمي مصنعاً. ||
(حض) — الحدادة (تشغيل الـ —) W. (Forge-
smithy) دار التشغيل التي تؤدى فيها أعمـــال
الحدادة .
شي (ث) : ورشة « معربة » = مَشغل (مقابل)
Chantier (F).
شم (زر) : وَرَشان = حَيْذَوان Pigeon ramier.

Palombe. Ramier(F) Columba Palumbus
(L) ج وِرْشان ووراشين وهو أكبر أنواع الحمام .

ورق

شم (زر) : وَرّق = هَتّ = حَتّ Effeuillage
(F) وَرق الشجرة يَرِقها ورْقاً أخذ ورقها .
والهَتّ حَتّ ورق الشجـــر . || — = وَرَق
Feuillée قطف ورق الشجر وجملة ورقه . ||
وَرَق = إيراق Frondaison جملة ورق الشجرة
وأوان ظهور الورق . || إنتظام الوَرَق Phyllo-
taxie وضع ورق النبات على الساق وأنظمة هذا
الوضع . || وَرَقة Feuille عضو نباتي يكون في
الغالب أخضر مفلطحاً هوائياً ينمو على أغصان
النبات . || — إبرية = هُدبة = قُنْلة F. aci-
culaire . || — إسفينية F. cunéiforme . ||
— بِرْثَنية F. pédalée . || — بسيطة F. sim-
ple . || — بيضية F. ovale . || — — منعكسة
F. obovale . || — ثلاثية التخريم F. trifide . ||
— — التشريم F. tripartite . || — ثنائية التخريم
F. bifide . || — — التشريم F. bipartite . ||
— خطية F. linéaire . || — خماسية التخريم
F. quinquefide . || — — التشريم F. quin-
quépartite . || — — الوُرَيقات F. quin-
quéfoliolée . || — دَرَقية F. peltée . ||
. || — لاطئة F. sessile . || — مؤشَّرة او
منشارية F. en forme de scie . || — مؤنَّفة
F. acuminée . || — متجعّدة او جعداء F.
crépue . || — متّحدة او ملتحمة F. connée
. || — متلوّية او متمعّجة F. sinuée . ||
— مثقوبة F. perfoliée . || — محدَّبة العروق
F. curvinerviée . || — محدَّدة او حادة F.
aiguë . || — مخرزيـــة F. subulée . || —
مركّبة F. composée . || — مستطيلة F.ob-
longue . || — مستقيمة العروق F. rectiner-
viée . || — مُسنَّنة او مُضرَّسة F. dentée شاعت
مسنَّنة ولم ترد بهذا المعنى لكن مجمع مصر أقرها
. || — مُشرشَرة F. laciniée . || — مُعْبَلة
= عَبَل يقال ورقة ساقطة F. caduque . || —
مُفرَّضة او مُشرَّفة F. crénelée . || — مُفلَّقة F.
— العُروق F. peltinerviée . || — رَبابية
او لُورِية F. lyrée . || — رَقية او جلدية
F. coriace . || — رُهابية F. mucronée . ||
— رَيّا F. succulente . || — ريشية العروق
F. penninerviée . || — — مُخرَّمة F. pen-
natifide . || — — مُشرَّمة F. pennatipartite
. || — — مُفَلَّقة F. pennatiséquée . ||
— سِنانية F. lancéolée . || — سَهمية F.
sagittée . || — صحيحة F. entière . || —
طَبَرْزينية F. hastée . || — غِمْدية F. en-
gainante . || — فأرية F. roncinée . ||
— قَنفاء F. décurrente . || — كَفّيّة العروق
F. palmatinerviée . || — — مُخرَّمة F.
palmatifide . || — — مشرَّمة F. palmati-
partite . || — — مُفَلَّقة F. palmatiséquée
séquée . || — مُقوَّقة F. émarginée . ||
— مُقَطْطوطة F. tronquée . || — مُقوَّرة F.

rétuse . || — مُلْتَفّة على الساق F. Amplexi-
caule . || — مِلْوَقية F. spatulée . || —
دائمـــة F. Persistante لا تسقط في الشتاء
خلافاً للورقة المعبلة. والعروة الشجرة التي لها أوراق
دائمة أي لا تسقط في الشتاء . || — مُؤنَّفة F.
acuminée استعملت كلمة مؤنفة نقلاً عن الدكتور
أمين المعلوف . والتأنيف لم يرد بمعنى جعل الشيء
على شكل الأنف ؛ ومن المفيد تضمينه هذا المعنى .
في مجلة مجمع مصر أمام الفرنسية لفظـــة مستدق
و (حاد التدبب) . وهو نعت تنعت به ورقة النبات
التي تضيق بالتدريج الى أن تنتهي في طرف دقيق .
|| أوراق حَلَقية او حَلَقية F.verticillées .
|| — دَوارية F. cycliques استعمل مجمع
مصر . كلمة سوار بمعنى Cycle وذلك في قوله
زهرة لاسوارية أمام (Acyclic flover) . ||
— لولبية F. spiralées . || — متعاقبة F.
alternes . || — متقابلة F. opposées . || —
متقاطعة F. décussées . || — منفردة F.
solitaires . || ورَقيات = آكلات الورق
Mélolonthidés ou Phyllophages فصيلة الدودة
البيضاء ، من مغمدات الأجنحـــة والحشرات التي
تأكل أجزاء النبـــات الخضر ولا سيما الورق . ||
— الأرجل Phyllopodes رتبـــة حيـــوان من
القشريات . || — الأفــــواه Phyllostomidés
فصيلة حيوان من مجنّحات الأيدي فيها النزّافة. ||
تَوَرُّق الزهـــر Chloranthie. Frondescence.
Phyllodie انقلاب الزهر او السنيبلات ورقاً . ||
تَوْريق = إيراق Foliation عندما تكون بمعنى
Feuillaison تجدد ورق النبات سنوياً . وإنتظـــام
الورق : شكل تألّف الورق حول الغصن . ||
(رج):تبقيع الورق = تبقُّع الـ — Leaf spot (E)
Maculature des feuilles (F) مـــرض يصيب
الورقة ويتميز بحصول آفات Lésions نطاقهـــا
مستدير او زاوي وتكون كثيرة العدد كما تكون
واضحة إجمالاً . || زوال الـ — = Defoliation
Dé. نقص في كمية الورق السوية لهجوم الحشرات
او الفطور عليه او لأي حادث آخر . ويكـــون
زوال الورق جزئياً او كلياً . || لفّافة الـ — Leaf
roller = Rhynchitinide حشرة تلف يرقانتهـــا
الأوراق على أشكال شتى وتعيش داخـــل الورقة
الملفوفة . ومن المعتاد أن تكون هذه الحشرة من
الفُصَيْلة المنقارية والفصيلة السُّوسيّة . || نَقّاب
Leaf miner = Mineur de feuilles — حشرة
او يرقانة تعيش في نسيج الأوراق الحية وتحفر فيه
دهاليز من دون أن يُحدث ذلك العمل عفصات أي
تضخّمات حقيقية .
مص (ك) : وَرَق بِرْشمان Parchment paper(E)
ورق سيليلوزي نقي غير مجهز يعـــامل بحامض
الكبريتيك المركز البارد لفترة قصيرة جداً ثم يغسل
ويستعمل في بعض العمليات الكيماوية والطبيعية التي
يستخدم فيها ورق الغزال . || (ط) — شبه دهني
Lipomatoid . || (حض) — الشمـــع Stencil
الورق المشمع او المُهَرَّق . || — كربون = الـ —

الحبر Papier carbone (F) . || (هم) — مرمل Sand paper (E) أحد وجهيه مجهز بحبيبات من الرمل او الزجـــاج يستعمل لحك المصنوعات غير المعدنية . || (اح) سائب الـ — الزهري -Apophyllous يوصف بها الكم (الغلاف الزهري) اذا كان غير متميز الى كأس وتويج وكانت وريقاته منفصلة بعضها عن بعض . || ضيق — Angustifoliate . || (حض) قطاعة الورق = القطع -Coupe papier (F) Paper knife (E) أداة لفتح الرسائل والصحائف . || (اح) ورقة Leaf (E) . || — الأبواغ الكبيرة Megasporophyll ورقـــة متحولة تحمل حوافظ الأبواغ الكبيرة . || — أثرية Cataphyllum, cataphyllary leaf ورقة أثرية او حرشفية مثل الفلقة في الجنين والأوراق الحرشفية التي تغطي البراعم او توجد على السيقان الأرضية . || — بَوْغية Sporophyll تطلق على الورقة التي تحمل الأبواغ . || (ق) — تجارية Efftet de commerce(F) . || (مر) الـ — الجدارية Parietal layer (E) . || (اح) — حائقة Perfoliate (leaf) ورقة تلتحم حافتـــا قاعدتها حول الساق بحيث تبدو وكأنها تخترق الورقة . || (مر) الـ — الحشوية Visceral layer . || (اح) — خوصية Foliage leaf الورقة الخضراء المعتـــادة التي تقوم بعملية البناء الضوئي . || — رمحية Lanceolate l. صورة من صور ورق النبات عندمـــا تكون على هيئة نصل الرمح . || — رنسيلينية Runcinate l. ورقة مفصصة فصها القِمّي كبير وفصوصها الجانبية حادة القمة متجهة الى القاعدة مثل ورقة نبـــات الهندبا البري « الطرخشقون » او الشيكورية . || — سرخسية Frond اسم يطلق على الأوراق الخضر في السراخس وعلى أوراق النخيل أحياناً . || (ق) — صورية Effet fictif (F) . || (اح) — طولية Linear leaf (E) ورقة مستطيلة يزيد طولها كثيراً على عرضها . || — قيثارية Lyrate l. ورقـــة تشبه القيثارة مفصصة ، لهـــا فص قِمّيّ كبير ، وفصوص جانبية مستعرضة كورقة الفجل والجرجير. || (ق) — القيد Acte d'inscription (F) . || (اح) — لُسَيْنية ذات لُسَيْن Ligulate leaf (E) . || — متحولة Modified l. || (ق) — مجاملة Effet de complaisance (F) . || (اح) — مركزية Centric leaf (E) ورقـــة ذات شكل اسطواني نسيجها الوسطي يحيط بالحُزْمة الوعائية فيها أي أنه متماثل الترتيب في كل اتجاه مثل ورق الصنوبر . || — مفصصة Lobed l. مقسم نصلها الى أجزاء يسمى كل جزء فصا ولا يتعمق التفصص حتى يبلغ العَيْر (العرق الوسطي) . || (ق) الـ — الموطنة Effet domicile (F) . || (اح) مَسار — Leaf trace (E) الحُزْمة الوعائية التي تخرج من الأسطوانة الوعائية وتخترق قشرة الساق متجهة نحو الورقة . || ندبة — L. scar ندبة عـــلى سطح الساق وتحدد موضع اتصال الورقة بهـــا وترى بعد سقوط الورق . || (اق) الأوراق الاجنبية Devises étrangères (F) Foreign bills (E) موضـــوع عمليات الصرف ومثالهـــا الكمبيالات والشيكات المسحوبة على الخارج . || (ق) — الاعتماد Lettres de créance (F) كتابان من صورة واحدة يوجههما رئيس الدولة الذي يبعث بممثله الدبلوماسي الى رئيس الدولة التي اعتمدت هذا الممثل ويسلم أحدهما مفتوحاً لوزير خارجية هذه الدولة والآخر مقفلاً في حفل رسمي الى رئيسها . || (مؤ) — الـ — Credentials (E) L. de c. (F) . || (ق) الـ — التجـــارية Effets de commerce (F) الكمبيـــالة والسند الإذني والشيك . || (اح) — حُوقية Connate leaves (E) تكون كل اثنتين منها متقابلتين وتلتحم قاعدتاهما حول الساق . || (ق) — السفينة Pièces de bord; papiers de b. (F) . || — المحضرين Actes d'huissiers Exploits d'huissiers يحررها ويعلنها المحضرون طبقاً لأوضاع معينة قانوناً . || — المرافعات = إجراءات الـ — Actes de procédure يقوم بها القضاة ومعاونوهم والخصوم في سبيل وصول الحقوق وهي تثبت عادة في أوراق تسمى بأوراق المرافعات وكل ورقة منها تسمى باسم الإجراء الذي تتضمنه . || (اق) — مصرفيـــة Billets de banque(F) Banknotes (بنكنوت) (E) يصدرها بنك الإصدار مشتملة على تعهد بدفع مبلغ معين من النقود المعدنية لحاملهـــا عند الطلب . || (اح) عديم الـ — Afoliate (E) . || متعدد — Centifolius . || ورقي Foliar (١) ورقي الشكل . (٢) متصل بالورقة او مكون زائدة لها كالبراعم العرضية والجذور التي تخرج من الأوراق أحياناً . (٣) وصف لوظيفة لها علاقة بالورقة كالنتح الورقي F. transpiration . || — الشكـــل Foliaceous = Foliform = Foliose عضـــو له شكل الورقة كساق السفندر المتحورة . || ثالوس — Foliaceous thallus ثالوس مفلطح منبطح ورقي الشكل كثالوس الريشيا والأشن الورقية . || (هم) زنبلك — Leaf-spring مكون من رقائق مستطيلة مختلفة الأطوال . || (اح) الغطاء الـ — Foliage مجموعة الأوراق الخوصية التي تغطي النبات وخاصة في حالة الأشجار . || لا — Aphyllous النباتات التي لا ورق لها كالرتم والأسل وغيرها . || أشنة ورقية Foliose lichen أشنة عريضة مفلطحة تشبه الورقة في شكلها والأشن الورقية قسم من الأقســام العامة للأشن . || فرجة — = فجوة — Foliar gap = Leaf g. ثغرة في الاسطوانة الوعائية تخرج من أحد جوانبها حزمة وعائية تصل الى الورقـــة . || مَجَرّة — = مَسير ورقي F. trace = L. t. المجاز او المسير الورقي الذي يمر من الساق الى الورقة وبه مجموعة الحزم الوعائية في اتجاه مائل ويظهر عادة بالقشرة . || (جي) تَوَرُّق Foliation تشقق المعادن على هيئة صفائح رقيقة . || — أولي Primary foliation صورة أولية في الصخور النارية يكتسبها الصخر اذ تنتظم فيه المعـــادن متوازية بأطول محاورها في اتجاه انسياب الصخر في أثنـــاء تبرده . || — ثانوي Secondary f. صورة ثانوية تشبه التصفح ولكنها أقل منه درجة لأن التكسر غير تام وانتظام المعـادن غير كامل . وهو ينتاب الصخور ذات الحبيبات الغليظة كمـــا ينتاب الصخور ذات الحبيبات الدقيقة . ويلاحظ بوضوح في صخور الجنيس (النيس) غليظة النسج وكذلك في صخور الشست الدقيقـــة النسج وقد قاربت في شكلها الاردواز . || قائمة الـ — Frondose وصف لقبعات الجاعيات عندما تتكون من فروع عريضة مسطحة قائمة كورق النبات . || (اح) وَريق Folial مغطى بالأوراق تغطية كثيفة . || وُرَيْقة Foliole = Leaflet . || ذو وريقتين Bifoliate . || ذات وريقات Foliate توصف الورقة المركبة بعدد وريقاتها فيقال ورقة ثنائيـــة الوريقات Bifoliate كورقة الرطريط وورقة ثلاثية الوريقات Trifoliate كورقة البرسيم . || إيراق Foliation تكوين النبات للأوراق . || (حض) الورّاقة Paper holder أداة من الخشب او نحوه ذات عيون او ذات أقسام توضع فيها الأوراق .

شي (ث) : ورَق الشجـــر في الزخارف Feuillage (F) . || — شَفّاف Papier Dioptrique . || — مصقول P. Couché يستعمل للرسم . || ورقة الكَرْمة Feuille de vigne تستر بها عورات التماثيل . || مُوَرَّق Feuillagé مزخرف عـــلى شكل ورق الشجر .

نق (ط) : ورقة عباد الشمس (مقابل) Litmus Paper (E) . || وريقة خارجية Ectoderm . || — — عصبية Neural E. . || — متوسطة Mesoderm . || ورقي Papyraceous .

جر (فر) : وَرّاق = وَرّاقة Papetier, -ière(F) Stationer (E) . || الوراقـــة = Papeterie Stationery.

مع (تب) : ورقة التسجيل (مقابل) La feuille de match (F).

مد : ورقة مُضَرَّسة (مقابل) F. dentée (F) .

ورك

شم (زر) : وَرِك Hanche(F) مؤنثة . ج أوراك. جزء من الجسم بين الكفل والخاصرة في الزاويـــة الخارجية من عظم الحرقفة . وتكون الورك بارزة في الضعاف . || — البقَرة Culotte .

شق (ط) : ورك (مقابل) Groin (E) . = — Hip . || التهاب الـ — Coxitis التهاب المفصل الحرقفي الفخذي . || وُراك Coxalgia = Coxalgy ألم الورك .

مد : وُرَاك (مقابل) Coxalgie (F) .

ورل

شم (زر) : وَرَل Varan ou Monitor (F)

Varanus (L) الفرنسيـــة الأول تصحيف ورل

العربية « عن لحق معجم لئره » . جنس زحافات
من الوَرَليات أي فصيلة الورلان من أنواعه ورل
النيل M. du Nil (F) وورل الأرض M. terrestre .
|| وَرَليات Varanidés فصيلة الورلان من رتبة
العظائيات المشقوقة الألسنة منها الورَل .

ورم

مص (مو) : ورم (مقابل) Tumour (E) . ||
|| — الابتدائي Primary t. . || — الأخضر
Chloroma . || — أسود بالقزحية = ميلانومة
القزحية Melanoma of iris ورم بالقزحية يتميز
بكثرة الخِضاب الأسود في خلاياه . || — بطاني
محيطي (بالمبيض) Periendothelioma of ovary
ورم ينشأ من البطانة الوعائية في الغِلالة الخارجية
للأوعية . || — الثانوي Secondary tumour .
|| — جرثومي Blastoma . || — جنيب العقدة
العصبية Paraganglioma = Medullary chro-
maffinoma = M. paraganglioma «Pheo-
chromocytoma» ورم كُنهي الخلايا . || — جنيني
Teratoma . || — حميد Benign tumour . ||
— خبيث Malignant t. . || — روكيتانسكي
Rokitansky's t. كيس احتباسي متعدد الكهوف
في المبيض . || — سحائي Meningioma ينمو
من خلايا الأسحية . || — الشبكيـة الضخامي
Glioma of retina ورم خبيث بالشبكية . ويطلق
عليه أيضاً : — ظِهاري عصبي Neuro-epithelio-
ma . — شبكي جرثومي Retinoblastoma . ||
— شحمي مشجر Lipoma arborescens ينتج
عن تكاثر هُدابات وخملات الغشاء المزلق وامتلائها
بالشحم في المفصل . || — الشُعبة Neoplasm of
bronchus = tumour of b. . || — الصنوبرية
Pinealoma الصنوبرية غدة في المخ . || — عضلي
كاذب Pseudomyoma وهو ليس بورم حقيقي بل
قد يكون جلطة متعضية ويحدث في القلب . ||
— عظمي عاجي Ivory osteoma . || — ظهاري
حسكي Acanthoma ورم في الطبقة الحسكية في
الجلد . || — الظهارة النُطفية Seminoma ورم
مبيضي او خصي يبدأ في الظهارة النطفية التي لم
تتميز بعد الى خلايا النوع الذكري او الأنثوي . ||
— عصيدي (أثيروما) Atheroma . || — عدسي
بالشبكية Retinal phacoma ورم مفرطح بيضي
في الشبكية في التصلب العُجري . || — غدي
عرقي (هيدرادينوما) في الفرج Hidradenoma of
vulva ينشأ في غدد العرق في شُفُر الفرج . ||
— الغشاء المزلق Synovioma الغشاء الذي يبطن
المفاصل والمحافظ وغمود الأوتار . || — غضروفي
Chondroma . || — كاذب Phantom tumour
يحس في البطن بانقباض احدى شُدَف العضلة
المستقيمة فيشبه كيساً مبيضياً او حملاً او غير ذلك .
|| — كروكنبرج Krukenberg't. (carcinoma
mucocellulare) سرطان مبيضي . || — كُظراني
(هيبرنفرومة) Hypernephroma سرطان في
الكلوة والمبيض تشبه خلاياه خلايا الكظر . ||
— لحمي Sarcoma . || — لمفي حبيبي =
لمفوجرانيولومة Lymphogranuloma =
مرض هدجكين Hodgkin's disease . || — —
شعري Capillary lymphangioma . || —
مؤنث مذكّر Gynandroblastoma ورم مبيضي
يجمع خلايا مذكرة وخلايا مؤنثة . || — مخاطي
Myxoma . || — مستلون Pheochromocyto-
ma ورم الخلايا المستلونة في النخاع الكظري وغيره
من الأنسجة . || — وعائي Angioma ورم ينشأ
من تكاثر في الأوعية . || — — دموي Haeman-
gioma . || — — ضفيري Plexiform angioma
. || — — لمفي Lymphangioma . || — —
— كهفي Cavernous l. . || — — كهفي (في
الكبد) Cavernoma (of liver) = Cavernous
angioma ورم وعائي به أفضية كثيرة مملوءة بالدم
. || — ويلم Wilm's tumour = Embryonal
carcinosarcoma ورم سرطاني سركومي ينشأ من
هَنَة جنينية الأصل كامنة في الكلوة . || تعدد ال —
الوعائي Angiomatosis وجوده في عدة مواضع .
|| الأورام الخبيثة Malignant Neoplasms . ||
— سحائية Meningiomata أورام في الأغشية
السحائية التي تغلف العصب البصري . || — عصبية
بصرية Optic neuromata أورام ليفية عصبية في
الحجاج خلف المقلة . || — المبيض المؤنثة Femi-
nizing tumours of ovary الأورام التي تفرز
هرمونات الأنثى . || — — المذكرة Masculi-
nizing t. of o. الأورام التي تفرز هرمونات
الذكر في الأنثى . || ال — المختلطة للغدد اللعابية
Mixed salivary t. أشهرها في النكفية . ||
— مسخية = تراتومة Teratomas أورام تحتوي
على بقايا حميلية . || تعريض — النخامية بطريق
الجبهة Transfrontal exposure of pituitary
tumours . || تورم Swelling . || — بوت
الأوديمي Pott's puffy tumour يحدث في الشواة
بسبب خراج في الدماغ فوقه . || ال — الصمغي =
الصمغة Gumma تورم يظهر في الدور الثالث من
أدوار الزهري الوراثي ويتقرح اذا كان في الجلد او
في الغشاء المخاطي . || — غيمي للجبلة Cloudy
swelling of the protoplasm . || — فطري
Mycetoma . || ال — اللمفي الحُبَيبي الأربي
Lymphogranuloma inguinale مرض تناسلي
نوعي سببه مياجونيلا جرانيلوماتس . يصيب النسج
اللمفية على الأشهر في الرجوين الحرقفي والأربي . ||
— المفاصل Swelling of joints . || وَرَميات
بلّسبنية = تكونات حادثة بالشبكية Phacoma-
toses = New formations in retin مجموعة من
الأمراض الخلقية الوراثية تنزع الى تكوين أورام
في الجهاز العصبي المركزي وقد تصيب العصب
البصري والشبكية .
ثم (زر) : وَرَم Broussin (F) انتفاخ على سوق
الشجر وفروعها سببه الصقيع وبعض الجراثيم
ويحصل هذا الورم حيثما يقف النسغ . || — Tu-
meur انتفاخ او نتوء يحصل في النبات بتأثير بعض
الطفيليات . || — شحمي Lipome ورم يحصل
في أجزاء الجسم التي ينالها ضغط كالصهوة والعنق
والكتف فتتضخم الأنساج الشحمية فيها .
شق (ط) : ورم = نامية (مقابل) Neoplasm (E)
. || — خبيث Malignant Tumour . ||
— دهني Sebaceous T. . || — سليم = — حميد
Benign T. = Innocent T. . || — كيسي
Cystic T. . || — ليفي Fibroid T. . || —
أصفر Xanthoma . || — افرنجي Syphiloma .
|| — البشرة المحيطة Perithelioma . || — حَبلي
Chordoma . || — دبقي Glioma . || — —
خاص Glioblastoma . || — درني = — سلّي
Tuberculoma . || — دهني = أكياس دهنية
Steatoma = Sebaceous Cysts. . || — ذئبي
Lupoma . || — رملي Psammoma . ||
— شمعي Cholesteatoma . || — صعتري
Thymoma . || — صمغي Gumma' Pl. Gum-
mata الصمغ الافرنجي في داء الزهري . ||
— ضفدعي (أمراض الفم) Ranula . || — عرقي
Angioma . || — — شعري Capillary A. .
|| — — كهفي Cavernous A. . || — — متوسع
الأوعية Telangiectatic A. . || — — قرني
Angiokeratoma . || — عضلي أملس = — سليم
Leiomyoma . || — العضلات المخططة Rha-
bdomyoma . || — عضلي بلغمي Lympho
Sarcomatous . || — — ذو خلايا عرطلة Giant
Cells S. . || — — — — كثيرة الأشكال Mixed
C. S. . || — — — — مدورة Round C. S.
. || — — — — مغزلية Spindle-C. S. . ||
— — شبكي Reticulum-C. S. . || — — شحمي
Lipo-S. . || — — عصبي Neuro S. . ||
— — عظمي Osteo S. . || — — مختلط الخلايا
Pleomorphic S. = Mixed Cells S. . || —
— صباغي Melanotic Sarcoma . || — —
مخاطي Myxosarcoma . || — الغدة الدرقية
(كيس القصبة) Bronchocele . || — غدي
لنفاوي Lymphadenoma = Hodgkin's Di-
sease . || — غضروفي Ecchondroma. En-
chondroma . || — قنبيطي Cauliflower
Growth . || — — Condyloma ورم حليمي
التهابي . || — ليفي عضلي أملس = — سليم
Leiomyofibroma . || — مائي = — كيسي مائي
Hydroma . || — مخاطي Myxoma . ||
— ميناني Adamantinoma الأبتليوما السنية . ||
— وهمي Phantom Tumour . || أورام قنبيطية
Condylomata . || علم الأ — Oncology . ||
تورم Tumefaction . || — = انتباج Swelling
. || — كَدِر Trouble-Cloudy S. استحالة
ورمية كدرة .

ورنية

مص (هم) : ورنية Vernier (E) مقياس إضافي
يتحرك مع مقياس آخر ثابت يستعمل للحصول على
كسور وحدات القياس الثابت . || قدمة ذات —
V. callipers آلة لقياس البعد بين نقطتين على

الجسم قياساً دقيقاً بواسطة الورنية .

ورنيش

مص (ك) : ورنيش Varnish (E) محلول مـادة راتينجية أو زيت جفوف في سائل طيار كالكحول وزيت التربنتينا وغيرها . ‖ يورنش .V يطلي بالورنيش .

وري

شي (ث) : وراء الكواليس (في المسرح) (مقابل) Cantonade (F) .

جر (فر) : ما وراء الاستقرار Métastable(F) Me. (E) . ‖ ما — الاستقرارية Métastabi- lité = Me.ty . ‖ ما — الطبيعة Métaphysi- que = M.ics.

مع (تب) : تورية = مخادعة (مقابل) Feinting (E) . ‖ ال — والمراوغة = الخداع Fakes and feints . ‖ التوريات = التهويشات Feintes .

وزب

شي (ث) : ميزاب (مقابل) Caniveau (F) . ‖ — = مِزْراب = طرائق السيف Gouttière .

جر (فر) : ميزاب (مقـابل) Ajutage (F) Nozzle (E) .

مص (اح) : ميزاب فمي Oral groove حزّ في جسم الأوليات الحيوانية يؤدي الى الفم ويدخـل الغذاء منه الى الجسم .

وزر

مص (اج) : وزير (مقابل) Minister (E) . ‖ (ق) — مفوض Ministre pleinipotentiaire(F) ممثل كالسفير ولكنه من طبقة تليه في المرتبة . ‖ (اج) وزارة Ministry (E) . ‖ مجلس الوزراء Cabinet . ‖ حكومة وزارية Cabinet Go- vernment.

وزز

شم (زر) : وَزّة Oie (F) Anser (L) جنس طيور من رتبة كفيّات القدم صفيحيات المنـاقير



والفصيلة الوزية . ولم تفرق معاجمنا بين الوز والبط على حين أن الوز يتميز من البط بكون منقار الوز أقصر من رأسه وبكونه أي المنقـار أضيق عند رأسه منه عند مغرزه وبكون علوه عند مغرزه أكبر من عرضه . ثم ان عنق الوز أطول من عنق البط وثمة اختلاف في الأرجل أيضاً . وبعض أنواعه: — بَرِّيـة O. sauvage (A. segetum) . ‖ — جبلية O. de montagne (Anser monta- nus) . ‖ — رَمْداء او رَبْداء O. ordinaire ou cendrée (A. cinereus) يعتقد أن هذا النوع هو الذي تحدر منه الوز المعروف وسلالاته الأهلية . ‖ — ضاحكة O. rieuse (A. albifrons) . ‖ — مِصريّـة O. d'Egypte (Alopochen ægyptiaca) كثيرة في مصر وافريقيـة . ‖ — مُطوّقة او كنَدية O. à cravate (A. cana- densis) . ‖ إوَزّ قطبي = — بَحْري Bernache. Bernacle. O. marine (Bernicla) جنس طير من فصيلة الوزيات . ‖ وَزيّـات Ansérídés فصيلة الوز من رتيبة صفيحيات المناقير ورتبـة كفيّات القدم .

وزع

مص (فن) : التوزيـع (مقابل) Orchestration (E F) . ‖ — Distribution تفريق الصبغ من حيث قوته ودرجته على أجزاء الصورة التي هو فيها وكذلك تفريق الظل والنور تفريقاً متزنـاً وأكثر مـا يكون ذلك في الصورة الإنسانية والاعلانات وهو أيضاً تفريق الألوان على الكتابة التي في الصورة في أنحائها المختلفة اذا كانت الصورة إعلاناً . ‖ (ق) — الأخطار Dispersion ou dissemination ou division des risques (F) . ‖ ال — بحسب درجات الدائنين Distribution par ordre تقسيم مـال المدين بين دائنيه مرتبين بحسب مراتبهم او درجاتهم المقررة في القانون . ‖ (اج) — الثروات Allocation of Resources (E) . ‖ (مؤ) — جغرافي Geographical distribu- tion (E) Répartition geographique (F) . ‖ — محدود او عام = Restricted, general d. Di. restreinte, générale . ‖ (اج) — نسبي Apportionment (E) . ‖ (اح) توزّع العمل الوظائفي Division of Physiological Labour .

جر (فر) : توزيع الكهرباء Distribution (de l'électricité) (F) Di. (E) . ‖ ال — Partage = d. . ‖ تساوي — = — بالتساوي Equiré- partition = equipartition . ‖ — ثـلاثي الأسـلاك Distribution à trois fils = three- wiressystem . ‖ — الجهد D. de potentiel = D. of p.al . ‖ — السرعة D. de la vitesse = D. of velocity . ‖ — الشحنة D. de la charge = D. of the ch. ‖ — الطاقة D. de l'énergie = D. of e.gy ‖ — ال — بالتـاوي équirépartition de l'é. = equipar- tition of e.

كوش (فل) : توزيعي Commutative (E) Com- mutatif (F) عدالة توزيعية justice commutati- ve (F) وهي ترجع الى الدولة عندما تتولى قسمة الأموال والكرامات بين المواطنين . وهي تقال في مقابلة عدالة تعويضية justice distributive التي ترجع الى القضاء الذي يتولى تعويض المظلوم من الظالم وذلك إما في المعاملات الإرادية ، أي الناشئة عن إرادة الطرفين كالبيع والشراء والاقراض وما اليها . وإما في المعاملات غير الإرادية كالسرقة والاعتداء .

وزغ

شم (زر) : وَزَغة = سامّ أبرص Gecko (L) أبو بريص في الشام . حيوانات من الفصيلة الوزغية



ورتبة العظاء اللحيمات الألسنة يقسمونها أجناساً منها عريضة الأصبع Platydactylus ونصفيـة الأصبع Hemidactylus وعارية الأصبع Gym- nodactylus . ‖ وزغيات Ascalabotes (F) فصيلة حيوان من العظاء اللحيات الألسنة فيهـا الوزغة أي سام أبرص .

وزلين

شم (زر) : وَزَلين Vaseline (F) دهن معدني يستخرج من النفط ويستعمل في طب الحيوان وفي صنع العطور .

وزم

شم (زر) : وَزيم Gynécée (F) للدكتور أمين المعلوف . وقال بعضهم متاع وهي كلمة قبيحـة لا وجه لها في النبات ، وقد ذهبت أيامها . جملة الأخبية في الزهرة . ويسمى المِدقّة Pistil ويشتمل على المبيض والسمة والقلم . ‖ وَزيميّة = غُونَاريون Gynérion ou Gynerium من اليونانيـة بمعنى الوزيم الزغبي . جنس نباتات من النجيليات .

وزن

جر (فر) : الوَزن = الثِقَل (مقابل) Poids (F) Weight (E) . ‖ ال — الجزئي P. moléculaire = Molecular w. ‖ — الذاتي P. propre = Self-w. ‖ — الذرّي P. atomique = A.ic w. ‖ — مُطلَق P. absolu = Absolute w. ‖ ال — النِسبي P. relatif = R.ve w. ‖ — النوعي P. spécifique = S.ic w. ‖ ال — الظاهري P. s. apparent = A. s. point ‖ — الهواء P. de l'air = A. weight ‖ الأوزان الجزئية الشاذة P. moléculaires anor- maux = Abnormal molecular w. ‖ ميزان (كوتّون) Balance (de Coton) = Ba. ‖ — التحليل B. d'analyse = Analytical b. ‖ — حسّاس B. sensible = Sensitive b. ‖ ال — ذو النابض B. à ressort = Spring b. ‖ — غير مضبوط B. fausse = False b. ‖ — الفتل B. de torsion = T. b. ‖ — مائي B. hydrostatique = H.ic b. ‖ التوازن = الاتّزان équilibre = equilibrium ‖ — الجسر é. du pont = Bridge balance ‖ — الجسم الصّلب é. du corps solide = equili- brium of a rigid body ‖ — القوى é. des forces = e. of f. ‖ — النشاط الإشعاعي é. de la radioactivité = R.ty e. ‖ إتزان ديناميكي é. dynamique = D.ic e. ‖ — قلق (غير مستقر) é. instable = Unstable e.

. || الـ — المطلق é. astatique = A.tic e. || — متعادل é. neutre = Neutral e. || — مستقر = ثابت é. stable = S. e.

مص (فل) : ميزان Critère, Criterium (F) Criterion (E) (أ) معيار ظاهر يسمح بالتعرف على الشيء او الفكرة . (ب) معيار ظاهر او باطن به تبين الأشياء والمعاني وبه نستطيع الحكم عليها . || (فن) الـ = Measure tune (E) . || (اق) — التجاري Balance du commerce (F) B. of trade (E) بيان قيمة الصادرات وقيمة الواردات . || — الحسابي B. des comptes = B. of payments بيان ما للدولة وما عليها من الديون قبل الدول الأخرى . || (هـ) ميزان خيطي (شاقول) Plumbof (E) ثقل معلق في خيط يستعمل للتحقق من رأسية الأعمدة والحوائط وما اليها . || — مائي = — التسوية Spirit level أنبوبة زجاجية تحوي فقاعة من الهواء في سائل وتستعمل للتحقق من أفقية السطوح . || (اج) — المدفوعات Balance of payments . || (فن) الموازين الثنائية Two-time . || — الثلاثية Three-t. || — الرباعية Four t. || (فل) علم الـ — Critériologie (F) C.gy (E) قسم من المنطق يبحث في موازين الأحكام . || (اج) توازن Equilibrium (E) . || (اق) الـ — الاقتصادي Equilibre économique (F) E.ic equilibrium (E) نظرية حديثة في قيمة المبادلة تقول إن تحديد قيم السلع تؤثر فيه أسباب متعددة وذلك لما يوجد بين جميع الظواهر الاقتصادية من الترابط . || (ك) — حركي Kinetic e. (E) حالة التوازن بين تفاعلين كيميائيين متعاكسين نتيجة لتساوي سرعتي التفاعل في اتجاهين متضادين . || (تا) — الدولي = — القوى Balance of Power . || (جي) — القشرة الأرضية Isostatic B. (Isostasy) . || (ك) — كيميائي Chemical equilibrium حالة الاتزان بين تفاعلين كيميائيين متعاكسين . || (فل) — الميول Equilibre des Inclinations (F) حالة تتعادل فيها الميول فلا يغلب أحدها غيره بحيث يستوعب نشاط الذهن بأسره . ومنه الشخص المتزن وهو الذي يفكر تفكيراً مستقيماً بفطرته وغريزته . || (جي) استعادة — القشرة الأرضية Isostatic Readjustment (E) . || (ك) ثابت الـ — Constant, equilibrium خارج قسمة حاصل ضرب درجة تركيز المواد الناتجة من التفاعل على حاصل ضرب درجة تركيز المواد المتفاعلة عندما يكونان في حالة توازن وفي درجة حرارة معينة . || (فن) الاتزان Rhythm (E) R.me (F) الموازنة التامة بين الأشياء الموضوعة في الصورة والمكونة لها من حيث درجات ألوانها وأوضاع الأشياء فيها والتقدير ما بين قوة التأثير في كل منها بالنسبة الى الآخر حتى لا يذهب شيء بجمال غيره . || (هـ) — Equilibrium (E) اتزان جسم هو سكونه تحت تأثير جملة قوى . || (ك) — ديناميكي Dynamic e. حالة اتزان تحدث بين أنواع من جزيئات مادة في طورها السائل

. || — شبه مستقر Metastable e. حالة اتزان مؤقتة الاستقرار وسرعان ما تتحول الى حالة الاستقرار بالتحريك او التقليب او بإضافة جسم غريب على نحو ما يشاهد في المحاليل فوق المشبعة . || (هـ) — غير مستقر Unstable e. اتزان الجسم الذي اذا أزيح قليلاً جداً عن موضعه لم يعد الى وضعه الأصلي واختل التوازن . || (هـ) — مستقر Stable e. || حالة الـ — F. state حالة تكون فيها أطوار نظام ما مستقرة . || (اج) عدم — Disequilibrium . || ميزانية Budget . || (ق) — Bilan . || (اق) موازنة سعر الصرف Arbitrage du change (F) A. of exchange (E) عملية تقوم بها البنوك وهي شراء الأوراق الأجنبية موضوع الصرف من الجهات التي هبطت فيها أثمانها لتبيعها في الجهات التي ارتفع فيها السعر . || القوة الوازنة (وازنه ساواه في الوزن) Equilibrant force (E) القوة التي اذا اتحدت مع جملة قوى مؤثرة على جسم ما اتزن هذا الجسم . || (اح) موازنان (م. موازن) Balancers, Halters جناحان أثريان في الحشرات ثنائية الأجنحة كالذباب .

شم (زر) : ميزان Palonnier (F) قطعة من خشب او من حديد توضع أمام العربة او آلة الحرث ويعلق بها سير الجر او حبل الجر .

شي (ث) : وازن = عادل = ساوى (مقابل) Contrebalancer . || — وازن الشيء قابله وحاذاه ووازن عمودين أي قابلها وساوى بينها . || توازن = وقفة Aplomb . || — Balancement . || — = تناسق Equilibre . || — قوى متعاكسة Pondération .

شق (ط) : موازن الحرارة (E) Thermostat .

مع (فض) : وزن الانطلاق (مقابل) Takeoff weight . || (سك) — المكور = الـ — الاجمالي Gross tonnage . || انعدام الوزانة weightlessness.

وزي

كوش (فل) : توازي Parallelism (E) P.sme (F) نظرية التوازي النفسي الجسمي p. psychophysique (F) إحدى النظريات المفسرة لصلة النفس بالجسم وهي تعتبر أن الظواهر النفسية وجوداً مستقلاً عن الظواهر الجسمية ، غير أن لكل نشاط نفسي ما يوازيه من نشاط جسمي في الجهاز العصبي دون أن تكون هناك صلة علية بين النشاطين .

جر (فر) : المُوازي (مقابل) Parallèle (F) Parallel (E) . || متوازي أضلاع الشُرَع Parallélogramme des vitesses = P.ram of velocities. || — — المتجهات P. des vecteurs = P. of vectors . || — — القوى P. des forces = P. of f. || — المستطيلات Parallélépipède rectangulaire = R.lar p.ped . || مقابلا المتوازيين Antiparallèles = A.ls . || بالتوازي Parallèlement = Parallely .

مص (فن) : التوازي (مقابل) Parallela rectus (L) Parallel motion (E) . || (هـ) متوازي الأضلاع Parallelogram شكل رباعي كل ضلعين متقابلين منه متوازيان . || — السطوح Parallelepiped (١) جسم يحيط به ستة من متوازيات الأضلاع . (٢) جسم محدود بستة مستويات كل اثنين متجاورين منها متقاطعان . وكل اثنين متقابلين متوازيان .

شي (ث) : مُوازيان Moise (F) خشبتان متوازيتان للربط في الصقالات ونحوها .

وستارية

شم (زر) : وستاريَة = حلوة = غليسين Wistaria, Glycine (F) W. (L) الثانية ترجمة أصل

الفرنسية غليسين ، والأولى تعريب الاسم العلمي وهو من اسم أحد الأعلام والثالثة تعريب الفرنسية وهي شائعة تطلق على أشهر الأنواع . جنس نباتات معترشات من الفصيلة القرنية تصلح لستر الجدران وغيرها . || — دَغلية W. frutescent (W. frutescens) . || — صينية = غليسين W. de Chine (W. chinensis) الغليسين أشهر الأنواع . عصبة أي جنبية معترشة أزهارها عنقودية زرق جميلة . || — كثيرة الوُرَيقات W. à nombreuses folioles (W. multijuga) . || — قصيرة السنابل W. à épis courts (W. brachybotrys).

وسخ

مص (تا) : الوسخ = الـ — الغالب : (عند ابن مماتي وحنين) كل أرض تأصل فيها من الحشائش ما أعجز المزارعين عن اقتلاعها فاذا تيسر استئصاله سمي بالوسخ المزروع .

جر (فر) : وَسِخ (مقابل) Malpropre (F) Dirty (E) .

وسد

مص (حض) : الوسادة = المخدة Pillow-cushion



(E) Oreiller (F) ما يوضع تحت الرأس عند النوم . || (اح) — (في الحشرات) Pulvillus (E) تركيب يقع في نهاية رسغ القدم يتوسط

المحلين اللذين يتصلان بالقطعة الأخيرة منه .
مع (جم) : الوساد Washer الحلقات والروابط
الورقية . || وسادة الحامل Bearing caps
غلاف الحاملة .
شي (ث) : وسادة = حشية (مقابل) Coussin
(F) . || — = حافة الميزاب Bourrelet .
شق (ط) : وسادة (E) Pad . || — دهليزية
في جوف الفم Buccal P. .

وسس

شق (ط) : وسواس (مقابل) (E) Obsession .
مص (ط) : الوسوسة القسرية Obsessive, com-
pulsive (E) انشغال بفكرة تسيطر على العقل
فتحرضه على أعمال خرقاء .

وسط

مص (ضو) : الوسط (E) Medium يقال في
الضوء لكل مشف (شفاف) يمتد الضوء نافذاً فيه .
|| — غليظ ، — لطيف dense m., rare m.
عندما يسقط الضوء على السطح الفاصل بين وسطين
مشفين (شفافين) وينحرف في ثانيهما نحو العمود المقام
على السطح عند نقطة السقوط يقال إن الوسط
الأول ألطف من الثاني وأن الثاني أغلظ من الأول
ويوصف الأول بأنه لطيف والثاني بأنه غليظ . ||
(ط) حيز الراحة الـ — Mid-palmar space
يحيط بأوتار العضلات الثانيات للوسطى والبنصر
والخنصر . || المفصل — المخلخل M.-tarsal
joint . || (ه) المتناسب الـ — Mean propor-
tional المتناسب الوسط بين كميتين هو الذي اذا
جعل تالياً لأولاهما ومقدماً لثانيتهما تكونت نسبتان
متساويتان . || وسطا التناسب M.s هما تالي النسبة
الأولى ومقدم النسبة الثانية من النسبتين المكونتين
للتناسب . مثل ب ، ى في المثال ($\frac{ا}{ب} = \frac{ى}{ج}$) . ||
(فن) الوسيط (E) Medium (F) Moyen كل
ما يستعمل لرسم صورة على سطح كالفحم او المداد
او الصبغ او الطباشير او أي حجر آخر ما عدا
القلم والمرقاش . || (جي) الدهر — Mesozoic
Era الزمن الذي تلا الدهر القديم . كانت الكائنات
الحية أثناءه أرقى منها بالنسبة لسالفتها وتعتبر حلقة
اتصال بين الحياتين القديمة والحديثة . تميز بعضها
بضخامته كالزواحف Dinosaura والأمونيات
Ammonites اشتق الاسم من كلمتي (Mesos)
متوسط و (Zoo) حياة ، وقد بدأ منذ حوالي
مائتي مليون سنة وانتهى منذ سبعين مليون سنة .
وهو الدهر الثاني Secondary Era . || المجموعة
الوسيطة Mesozoic Group الصخور التي تكونت
أثناء الدهر الوسيط . وهي أقل صلابة من سابقتها
. || (ط) الوسطى Median . || — الأوعية
Media . || (اج) توسط Mediation . || (جي)
متوسط الاستدارة Average Roundness درجة
استدارة الحبيبات الصخرية لصخر ما وتحسب
من منحنيات خاصة . || — الكروية Average
Sphericity درجة كروية الحبيبات الصخرية
لصخر ما وتحسب من منحنيات خاصة . || (حر)

— مربع السرعة Mean square velocity متوسط
مربعات سرع الجزيئات . || — المسير الحر
M. free path اصطلاح يرد في نظرية الحركة
للغازات ويعني متوسط المسافة التي يقطعها الجزيء
بين تصادمين متتاليين حين لا يحول حائل عن
حركته في الاتجاه الذي هو منطلق فيه . || (صح)
متوسط درجات المطر السنوية Average annual
rainfall . || — العسر Moderately hard . ||
(ق) وساطة (F) Médiation محاولة دولة او
أكثر فض نزاع قائم بين دولتين او أكثر عن طريق
التفاوض الذي تشترك هي أيضاً فيه .
كوش (فل) : وسط (E) Environment, Middle
Milieu (F) (١) وسط عدل (F) juste m.
بهذا المعنى يقال على الفضيلة عند أرسطو أنها ملكة
تقوم في وسط بين إفراط وتفريط كلاهما رذيلة .
(٢) مبدأ الوسط المرفوع principe du m. exclu
وصيغته « لا وسط بين الوجود واللاوجود » وهو
يرجع الى مبدأ عدم التناقض في صيغة شرطية
منفصلة .
شم (رج) : وَسَط = متوسِّط = معدل Average
Moyenne (F) (E) في الإحصاء : يجب أن
يُستعمل مرادفاً للوسط الحسابي ولكنه يستعمل
أحياناً على شكل أكثر إبهاماً أي بمعنى قيمة ممثلة
. || الـ — الحسابي Arithmetic mean = Moyen-
ne arithmétique في الإحصاء : الحاصل من جمع
جملة من القيم ثم تقسيم المجموع على عدد تلك القيم
على أن تراعى الإشارات « إشارات القيم » .
(فالوسط الحسابي مثلاً للقيم الآتية ٦ و ٣ و ٢ و ٥
هو $\frac{١٠}{٤}$ أي ٢،٥٠) . || — معدَّل Weight-
ed m. = M. compensée في الإحصاء : هو
وسَط يحدد على أساس أن يحسب حساب لفروق
الدقة في الملاحظات (أو في القيم الأخرى) التي
يراد الحصول منها على تقدير متوسط . وتندرج كل
قيمة في هذا الوسط على عدد من المرات متناسب
مع الدقة المفروضة في تلك القيمة . || (زر)
متوسِّط الطول (F) Médioligne يطلق على
سلالات الخيل والأنعام التي تكون معتدلة الطول أي
بين السلاهب والقصار .
جر (فر) : وسط التشتيت (مقابل) Millieu de
dispersion (F) Di. medium (E) . || الـ —
التوافقي Moyenne harmonique = H.ic
mean . || — الحسابي او العددي M. arithmé-
tique = Arithmetical proportion . || —
الضروري للصوت Milieu nécessaire pour le
son = Necessary medium for Sound . ||
— متجانس M. homogène = Homogenous
m. . || — متخاصم = — متماكن M. isotropi-
que = I.ic m. . || — مشتِّت M. dispersif
= Dispersive m. . || الـ — الهندسي Moyenne
géométrique = Geometrical mean . ||
وسطا التناسب Moyens (d'une proportion =
Means . || (الإصبع) الوسطى Médians =
Midle finger . || المتوسط Intermédiaire

= Intermediate, Intermediary . || — = —
Moyen (adj) = Medium; معتدل = نيِّط
mean; average (لا كثير ولا قليل ولكن نيِّط
بين الأمرين) . || — = مربَّع السرعة Moyen-
ne du carré des vitesses = Mean square
velocity . || — متناسب M. proportionnelle
= P.nal m. . || — السرعة M. de la vitesse
= Average velocity . || — الضغط الفعال
M. de la pression effective = Mean ef.
pressure (M.E.P.) || — العمر Vie m.
= Average life, av. lifetime . || — المسير
الخالص M. du parcours libre = free path
mean . || متوسِّط (الخط الواصل بين رأس
مثلث ومنتصف قاعدته) Médiane = Median
(line) . || متوسطة Médiateur, -trice =
Mediating, mediatory عمود في منتصف قطعة
مستقيمة . || توسّط Interposer = To. i.se .
|| — Interposition = I.tion .
شق (ط) : وسط = أوسط = بيئة (مقابل)
Media (E) . || وسيط Catalyzer . || وساطة
Catalysis . || وسائط السراية (م. وساطة الـ —)
Fomites pl. of Fomes . || متوسط Median
. || — خط M. Line .
مع (تب) : علامة الوسط = نقطة — Centre
mark.
شي (ث) : واسط الملعب (F) Spina جدار
صغير يقسم الملعب الى قسمين عند الرومان .

وسع

مص (طبع) : وُسع (E) Capacity وهو كمية
الكهربية اللازمة لرفع جهد موصل او مكثف
كهربي بمقدار الوحدة . || — Le plein (de
conservation de la compagnie) (F) . ||
— السفينة Jauge (jaugeage) . || (كم) سَعَة
(وُسع) (E) Capacity كمية الكهرباء اللازمة
لرفع جهد موصل او مكثف كهربائي بمقدار
الوحدة . || الـ — الحثية النوعية Specific induc-
tive c. نسبة سعة مكثف بين موصليه مادة عازلة
الى سعته وبين موصليه الفراغ او الهواء ؛ ويقال
له أيضاً : (ثابت العازل) Dielectric Constant .
|| (ه) — Capacity حجم الفراغ الداخلي لشيء ما
. || — Amplitude المسافة بين موضع الجسم
المتذبذب وهو ساكن وبين موضعه وهو في أقصى
سرعته . || — = المتسع A. المسافة التي يقطعها
جسم متحرك حركة توافقية بسيطة في الفترة عندما
تكون سرعته أقصى ما يمكن وأقل ما يمكن
وتساوي ربع الذبذبة . || — الكمية المركبة A.
or argument of a complex quantity اذا
وضعنا الكمية المركبة ا + ب $\sqrt{-1}$ على الصورة
القطبية ر (e) ت Θ فإن ر تسمى مقياس الكمية
المركبة و Θ تسمى سعة الكمية المركبة . || (ط)
توسيع المجاري الدمعية Dilating lacrymal stric-
tures . || لاتوسُّع Atelectasis حالة الرئة لم
يدخل الهواء حويصلاتها وتحدث في رئة الجنين

قبل تنفسه . || اتساع البؤبؤ Mydriasis توسع فتحة البؤبؤ بتأثير عقار او مرض .

شم (رج) : توسيع Thinning(E) Eclaircie(F) قطع يجرى في شجراء لم تبلغ حد النضج ، بغية تحسين النمو والشكل في الشجر الذي يبقى ، وذلك من دون أن يؤدي هذا التوسيع الى انقطاع الظلة دائماً . || — نظامي (او منتظم) Mechanical t. = E. systématique توسيع تنتقى فيه الأشجار التي ستزال ، بموجب قاعدة مبنية على التجربة . مثاله قطع شجرة من كل شجرتين في صف من كل صفين او قطع سطر من الشجر من كل سطرين او من كل ثلاثة أسطر او من كل أربعة أسطر الخ . او قطع الشجر على أن تبقى بين الشجرة والشجرة أصغر مسافة تقاس بعصا . || تعاقب — T. cycle = Rotation d'é. المدة التي ينوى مراعاتها بين توسيعتين متتاليتين في أرض واحدة .

جر (فر) : سعة (مقابل) Capacité (F) C.ty (E) . || — المطال Amplitude = A. || — الاهتزاز A. de vibration = A. of v. || — — من القمة للقمة (ضعف متسع الذبذبة) A. du sommet au s. (double a.) = Peak-to-p. a. (d. a.) || — الحرارية Capacité calorifique = C.ty thermal, Heat c. || — الحركة التواقعية البسيطة Amplitude du mouvement harmonique simple = A. of s. h.ic motion . || — الذبذبة لكمية جيبية بسيطة A. d'une quantité sinusoidale simple = A. of a s. sinusoidal q.ty . || — قارنة Capacité de couplage = Coupling c.ty . || — الكمية المركبة Argument d'une quantité complexe = Amplitude of a c.ex q.ty . || الـ— الكهربائية Capacité électrique = Electrical c.ty . || — الموجة Amplitude d'onde = Am. of waves . || اتساع الشريط الفعال Largeur de bande effective = E. bandwidth . || — شريطي مكافىء L. de b. équivalente = Equivalent b.-w. . || المواسعة (مقاومة السعة الكهربائية) Capacitance = C.

مع (تر) : السعة الحقلية (مقابل) Field capacity(E) . || (سك) سعة الوسق = حمولة Carrying c. .

شق (ط) : متسع = عريض (مقابل) Patulous (E) . || توسع الحدقة Mydriasis . || — العروق الشعرية Telangiectasis . || موسع Dilator . || موسعات الحدقة Mydriatics .

وسف

شق (ط) : متوسف = متقشر = توسفي = تقشري (مقابل) Squamous (E) .

وسقيلوز

شم (زر) : وسقيلوز = وعاؤوز Vasculose (F) الأولى معربة والثانية من وعاء . مادة ترصع جدران الخلايا النباتية ، وهي الجدران التي تؤلف معظم هيكل النبات .

وسكي

شم (زر) : وسكي Wisky ou Whisky معربة . مسكر انكليزي يصنع من الحبوب كحب الشعير والخرطال والشيلم .

وسل

جر (فر) : وسيلة الإرسال الصوتي (مقابل) Système de transmission acoustique = A.ic t. system . || الـ— الميكانيكية S. de t. mécanique = Mechanical t. s. || — الصوت المجسم S. du son stéréophonique = S.nic sound s.

شم (زر) : وسائل التذليل Moyens de Contention (F) كالزيار في جحفلة الدابة وكالشكال في أرجلها .

مص (تا) : التوسل (مقابل) Supplication (E) .

وسم

شم (زر) : وسم Ferrade (F) كي البقر بحديدة محماة ليكون ذلك علامة لها . || — = سمة Marquage جعل علامة للدابة تعرف بها . || — النبات = تعليم النبات Etiquetage des plantes وضع سمات او علامات من خشب او من معدن في الحقل او في حديقة النبات يكتب عليها أسماء الأنواع والضروب النباتية لتفريق بعضها عن بعض . || سمة = علامة Etiquette قطعة من خشب او من معدن تكتب عليها أسماء الأنواع والضروب النباتية وتغرز في حقل التجارب او في حديقة النبات . || — Stigmate — ميسم في مصر . الجزء الأعلى من مدقة الزهرة . وهو الذي يستقبل اللقاح ويكون قائماً على قلم . || — الشجر Martelage علامة يضعها عمال الحكومة بالمطرقة على بعض أشجار الأحراج لغرض ما . || وسمة Pastel cultivé



ou P. des teinturiers (F) Isatis tinctoria (L) المفردات . نبات عشبي زراعي الصباغ من الفصيلة الصليبية . || — (I.) Pastel القاموس والمفردات . جنس نبات من الفصيلة الصليبية . || — حواء P. à feuilles glauques (I. glauca) تزرع لزهرها . || ميسم متأجج Thermocautère(F) ميسم من بلاتين يتأجج بتيار من الهواء محتو على كربور . يستعمل في كي الجروح وغيرها . || (رج): وسم Blaze, to (E) Griffer-Roussir-Blanchir (F) أحدث علامة في شجرة بأداة حادة او بوسيلة أخرى . || وسمة Blaze = Goup de griffe - Roussi - Blanchi كشطة او حزة غير عميقة تزيل قطعة من القشرة دون الخشب او مع قليل من الخشب ، في ساق شجرة قائمة او مقطوعة ، فتكون علامة ظاهرة في أعمال المراقبة .

شق (ط) : سمة = علامة (مقابل) Trait (E) . || ميسم غلفاني Galvanic Cautery .

شي (ث) : سمة = علامة (مقابل) Cote (F) . || — السلك Déférent شارة وطابع صغير للنقد او لضاربه . || أوسمة رومانية Phalères .

مص (جغ) : موسم النمو Growing Season (E) جزء السنة الذي ينمو فيه النبات في إقليم معين . || موسميات Monsoon رياح ينعكس اتجاهها من موسم الى آخر ويتعرض لها جنوب شرقي آسيا بصفة خاصة .

وسن

شق (ط) : وسن (مقابل) Somnolence (E) .

وشح

مص (فن) : الموشحة (مقابل) Muwashah(E) .

وشر

شي (ث) : موشور (مقابل) Prisme (F) . ||

موشوري Prismatique .

جر (فر) : موشور مائل (مقابل) Prisme oblique (F) O. p.m (E).

وشع

شم (زر) : وشيعة = مغزل Fuseau (F) ج وشائع ومغازل . شكل تتشكل به أشجار الفواكه . الشكل الوشعي والمغزلي . || — نووية F. nucléaire جملة الخيوط اللاصبغية التي تصل مركزي الجذب في التخيط أي في انقسام نواة الخلية . || وشعي Fusiforme ما كان على شكل الوشيعة أي المغزل منتفخ الوسط مستدق الطرفين .

وشق

شم (زر) : وشق Lynx (L) في معجم الحيوان انه ربما كان الشيب . جنس حيوانات مفترسة من



جنس السنور والفصيلة السنورية ورتبة اللواحم . وهو أنواع .

وشل
مع (سر) : التوشيل (مقابل) Percolation (E) .

وشم
شي (ث) : وَشْم (مقابل) Tatouage (E) .
شق (ط) : وشم (مقابل) Tattoo (E) .
جر (فر) : وَشْمَة (مقـابل) Schéma (F) Scheme (E) .

وشي
جر (فر) : وَشّى الثوب (مقـابل) Gaufrer (F) to goffer, gauffer (E) .
شي (ث) : تَوْشِيَة (مقابل) Tauchie (Damasquinerie) (F) ترصيع الفولاذ . || — (وشّى القماش) == تنجيد Brocher (un tissu) . || مُوَشّى Chiné . Tapisserie
شم (زر) : شِيَة Particularité ج شيات كالغرة والتحجيـل والتخديم . وهو كل لون يخالف لون معظم الفرس .

وصف
كوش (فل) : وصف Description (E) D. (F) في المنطق قال أصحاب منطق بور رويال إن الوصف ليس في دقة الحد لأنه تعريف بالصفات العرضيـة اللازمة للمعرف المميزة له عن غيره . || صفـة Attribute = A.ut مـا يخص الجوهر . يقول ديكارت : حين أرى بوجه عام أن هذه الأحوال او الكيفيات قائمة في الجوهر ، دون أن أنظر اليهـا إلا باعتبارها متعلقات لذلك الجوهر ، حينئذ نسميها صفات . نفس المعنى يردده سبنوزا : أعني بالصفة ما يدركه العقل في الجوهر مكوناً لماهيته . || صفات الذات A. entitatifs (F) إنهـا الموجود نفسه ، إما مع إضافة ، كما لو قيل إن الله جوهر ، أي مسلوب عنه الكون في موضوع ، وامـا مع سلب ، كما لو قيل ان الله واحد ، أي مسلوب عنه القسمة بالكم او بالقول او بالشريك ، فهي اعتبارات مختلفة لا توجب مغايرة ولا كثرة . || — الفعل A. opératifs كالإرادة والعلم والقدرة والمحبـة والعناية « الباري تعالى عالم بعلم وعلمه ذاته ، قادر بقدرة وقدرته ذاته ، وانمـا اقتبس (أبو الهذيل العلاف) هذا الرأي من الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه وانما الصفات ليست وراء الذات معاني قائمة بذاته ، بل هي ذاتـه ، وترجع الى السلوب واللوازم » .
مص (فل) : صفـة Attribut (F) A.te (E) ميتافيزيقيا : خاصة ذاتية للجوهر ، وتطلق بوجه خاص على صفات الباري . لغة : مـا يميز الشيء او ينسب اليه . || (ق) — Qualité (F) كون رافع الدعوى هو نفسه صاحب الحق المدعى به او نائباً عن صاحب هذا الحق وكون المرفوعة عليه الدعوى هو نفسه المطلوب منه الحق او نائباً عنه فمثلاً اذا تقاضت شركة النور أجوراً أكثر من الأجور المقرّرة فلكل مستهلك صفة في رفع الدعوى على الشركة يوجب عليها أن تلتزم الأجور المقررة بالنسبة الى نفسه . أما بالنسبة الى غيره من سائر سكان الحي فلا صفة له في رفع الدعوى . || (اح) — تزاوجية Epigamic character (E) صفـة حيوانية تتصل بالتكاثر الجنسي ولا علاقة لها بالتناسل وقنواتها وغددها مثل تغريد الطائر لجذب الأنثى . || الـ التشريحية Autopsy . || — الجنسية Generic Character . || — المتنحية Allo-gene الصفة التي لا تظهر في الجيل الأول من النبات او الحيوان مثال ذلك اذا تجمعت صفتـا البياض والسمرة او الطول والقصر في البيضة المخصبة فانه لا تظهر في الجيل الأول إلا الصفة السائدة ولكن الصفة المتنحية لا بد أن تظهر في الأجيـال التالية . || — المميزة Distinctive Character . || — النوعية Specific C. . || (مؤ) — العضوية Membership (status of member) (E) Qualité de membre (F) . || ب — استشارية = بصفته مستشاراً In an advisory capacity, as a consultant = A titre consultatif, comme consultant . || — رسمية In an official capacity = A t. officiel . || — شبه — In an unofficial c. = A t. inofficieux . || — شخصية In a private c. = A t. personnel, — غير = non officiel . || إلقاء بيان — — To make a personal statement (in pe. c.) = Faire une communication à t. p. || صفـات أليلية == متقابلة Allelomorphic characters (E) الصفات الوراثية المتضادة لحالة واحدة كحالة اللون او الحجم او الارتفاع مثل البياض والحمرة والصغر والكبر والطول والقصر والملاسة والخشونة . ولا توجد إلا صفة واحدة منها في المشيج الواحد كالخلية المنوية او البيضة ولكن هـاتين الصفتين المتضادتين تجتمعان عند التزاوج وإخصاب البيضة . || الـ التزاوجية الأولية Primary Sexual c. || — — الثانوية Secondary S. c. || (ك) وصفة Recipe مجموعة الإرشادات اللازمة لتحضير مركب ما ، تشمل المواد وكمياتها وكيفية معالجتها للحصول على المركب المطلوب . || (ط) مستوصف Dispensary مكان لفحص المرضى واعطاء الدواء . || (مر) توصيفة دنكن في انفصال السَخْد Duncan's method (manœuvre) of separation of Placenta فيها يبدأ انفصال السخد في جزء من حافته . || — شولتز في — الـ Schultz m. (m.) of s. of p. فيها يبدأ الانفصال وسط السخد بتكوين تجمع دموي خلفه يدفعه الى أسفل .
شق (ط) : وصفة (مقابل) Prescription .
جر (فر) : وصفياً = كيفياً (مقابل) Qualitativement (F) Qualitatively (E) .

وصل
مص (ق) : وصل (مقابل) Récépissé (F) . || (اج) اتصال Communication . || (ه) الـ — Continuity (E) اتصال الكمية المتغيرة هو أنه عند تغير هذه الكمية من قيمة الى أخرى لا بد أن تتخذ جميع القيم التي تتوسط هاتين القيمتين . || (الك) — بالانتشار Diffused junction اتصال يحدث في شبه موصل نتيجة انتشار مادة غريبة فيه . || — بالتنمية Grown j. اتصـال ينشأ عند جعل أحد شطري بلورة شبه موصلة موجباً والآخر سالباً وذلك بتغير تدريجي للشوائب المضافة في أثناء نمو البلورة . || (جي) مستوى الا — Plane of Commissure المستوى الوهمي الذي يمر رأسياً في الصدفة تحدده حافتاها ويعتبر في المحارات المتساوية والمصراعين مستوى التماثل الثنائي الجانبي للصدفة . || (ط) اتصـالات Connections . || (ك) وصلة Bond رمز للقوة التي تربط بين ذرتين في جزيء ، ويمثل بحسب النظرية الالكترونية التكافؤ وكل وصلة حسب النظرية الالكترونيـة تمثل إلكترونين . || — أحـادية Single-B. || — ثنائية Double b. . || (مر) الـ — الكردوسية Epiphyseal junction . || (ك) — المزدوجة Conjugated double bonds التـركيب الذي يكون فيه وصلتان ثنائيتان في الجزيء متصلتان بوصلة أحادية مثل البيوتادين Butadiene ورمزه الكيميائي ك يد٢ = ك يد — ك يد = ك يد٢ . || (طبع) الموصلات Conductors الأجسام التي تنتقل خلالها الكهربية . || (ك) — الكهربية Electric c. كل مادة تسمح بمرور التيـار الكهربي بسهولة كالفلزات والمحاليل الالكتروليتية وغيرها . || (فل) متصل Continu (F) Continuous (E) مـا لا توقف فيه ولا انقطاع . || كم — Quantité C. (F) الكم المتصل هو ما يدركه الذهن جملة دون توسط عناصره ، مثل : الخط والسطح ويقـابل الكم المنفصل . || (ه) دالة متصلة Continuous function (E) يقال الدالة د (سـ) إنها متصلة عند سـ = ل اذا آلت د (سـ) في فترة صغيرة تتضمن ل الى نهاية عندمـا تؤول سـ الى ل من طرفي هذه الفترة ويكون كل من نهايتي د (سـ) = د (ل) ويقال للدالة د (سـ) إنها متصلة في فترة ما اذا كانت متصلة عند جميع قيم س في هذه الفترة ويتبع الدالة المتصلة المنحني المتصـل C. curve . || (فن) الموصول Urghul . || (جي) موصولات الأذرع (الموصولات) Adunate Crinoids (Adunata) رتبة من الزنبقانيات تتميز باندماج الوحدات الهيكلية للأذرع في الكأس فلا يمكن تمييز حد فاصل واضـح بينها . || وُصَيْلات Synapticulae قضبان او عصي دقيقة تصل بين الحواجز في مجموعة المرجانيات السداسية وتقوم عمودية على أسطحها أي أنها تمتد أفقياً في فراغ الكأس . || (كم) شبـه موصل Semiconductor ضرب من المـواد له مقاومة كبيرة تميزه من الموصلات المعتادة ولا تبلغ حد العزل . || (الك) شبه — سالب النوع N-type s. شبه موصل أضيفت اليه شائبة مـانحة للإلكترونات فأصبح به مزيد منهـا . || — — موجب النوع P-type s. شبه موصل أضيفت اليه مادة شائبة متقبلة للإلكترونات فأصبح به قلة منها . || الموصلية الكهربية Conductivity الخاصية التي بها يكون الجسم موصلاً للكهرباء . || ظاهرة الـ — الضوئية Photo conductive effect خاصية ازدياد التوصيل الكهربائي لمادة شبه موصلة عند تعرضهـا

للضوء . || (هـ) تواصل تحليلي Analytic extension or A. continuation اذا توافرت خواص معينة في مدى محدود وأمكن تعميم هذه الخواص في مدى أوسع سميت الطريقة التي يتم بهـا ذلك التواصل التحليلي . || (جي) مرقطات واصلة Exopunctae مرقطات أصداف بعض المنرجانيات عندما تصل نهاياتها الى السطح الخارجي فتضفي عليه منظراً أرقط مميزاً . || (ك) التوصيلية المكافئة Equivalent conductivity العدد الناتج من ضرب التوصيلية النوعية في حجم المحلول المحتوي على الوزن المكافىء بالجرام للإلكتروليت . || تعيين الـ ــ Determination of c. c. ــ || إيجاد الرقم الدال على التوصيلية المكافئة . || ــ النوعية Specific c. تقاس بمقلوب العدد الدال على المقاومة النوعية للإلكتروليت .

جر (فر) : وَصَلَ = رَبَطَ = جَمَعَ (مقابل) Accoupler (F) To connect. To couple (E) . || ــ بَلَّغَ Communiquer = To communicate . || وَصْل = رَبْط = جَمْع Accouplement = Coupling . || ــ = اتّصال Communication = Com. connection . || ــ بالأرض Contact à la terre = Earth-con. || واصل Joint = J. || ــ تَمَدُّد J. de dilatation . || وَصْلة (ج. وُصَل) Allonge = Lengthening-piece. Extension-p. Expansion j. || مُوَصِّل (ج. موصلات) Conducteur = C.tor . || ــ حراري C. de la chaleur = Heat c. || الموصلات والعوازل (الكهربائية) C. et isolateurs (électriques) = Electrical c. and i.tors . || مُتَّصِل بالأرض Pellé à la terre; ou à la masse = Grounded . || مواصلة Conductance de fuite التَّسَرُّب (او المسارَبة) leakage c. (or leakance) = . || ــ العازل C. diélectrique = D.ric c. || ــ المتبادَلة C. mutuelle = Mutual c. || ــ المكافئة C. équivalente = E.nt c. || التوصيل = الإيصالية Conductivité = C.ty ; || ــ الـ ــ بالأرض Mise à la terre = Earthing . || ــ الحرارة Conduction de la chaleur = C. of heat . || الـ ــ الحراري C. calorique = Thermal c. || ــ الكهربائي C. électrique = Electrical c. || ــ الإيصالية (عكس المقاومية) Conductivité (inverse de la résistivité) = Conductivity . || ــ الجُزَيْئيّة C. moléculaire = molecular c. || ــ الحرارية C. spécifique calorifique; conductance cal. = Thermal co.nce || عامل الـ ــ الحرارية Conductibilité calorique = Thermal conductivity . || ــ ــ الكهربائية C. électrique = Electrical C. || ــ ــ خلال السوائل Conductivité é. des solutions = el. c. of s. || ــ (الموصلية) المكافئة C. équivalente = E.ent c. || ــ النوعيّة C. spécifique = Specific c. || الموصول المعزول conducteur isolé = Insulated c.tor.

كوش (فل) : متصل Continu (F) Continuous (E) (١) « المتصل هو كل مقدار يوجد لأجزائه حد مشترك يتلاقى عنده طرفاه ، كالنقطة للخط والخط للسطح والآن الفاصل للزمان الماضي والمستقبل » . « والمتصل ينقسم الى ذي الوضع والى ما ليس بذي وضع . وذو الوضع هو الذي لأجزائه اتصال وثبات وتساوق في الوجود معاً بحيث يمكن أن يشار الى كل واحد منها أنه أين هو من الآخر ». (٢) « الذي يقال له متصل في نفسه الذي هو فصل من فصول الكم . وحده أنه ما من شأنه أن يوجد بين أجزائه حد مشترك ، ورسمه أنه القابل للانقسام بغير نهاية » . || اتصال Continuity = C.té (١) يقال على مقدار أنه متصل حين لا يكون مؤلفاً من أجزاء متمايزة ، ويكون مدركاً بالعقل دون الإحالة بأي جزء من أجزائه . (٢) كلمة هامة في نظرية ديوي المنطقيـة اذ أنه يرى أن كل قضية مؤدية بالضرورة الى قضية أخرى ، وهكذا حتى ننتهي الى حكم أخير يحل لنا الإشكال المطروح للبحث . لكن هذا الحكم الأخير نفسه سرعان ما يستخدم في بحث آخر جديد بمثابة قضية تؤدي الى قضية ثانية فثالثة حتى نصل الى حكم جديد في مشكلة جديدة . (٣) يعرف كانتور الاتصال على الوجه الآتي: المتواصل م الأحادي البعد هو متسلسلة (١) كاملة (٢) تشتمل في داخلها على متسلسلة معدودة ل فيها حدود بين أي حدين من م .

شي (ث) : وَصَل = وُصْلة (مقابل) Raccord (F) . || وُصْلة Rallonge . || ــ Alaise, Alèze . || ــ = مَفصِل Joint . || ــ = رقعة = هامش = قَوْنَة Becquet, béquet قطعة من حديد او نحاس يرقع بها الإناء . || ــ حاملة Corbeau . || ــ السنونو = تعشيقة Queue d'Aronde . || ــ = إرتبـاط = اتصال = صلة Liaison.

مع (جم) : القضيب الواصل Connecting rod (E) الذراع الموصل . || (بر) ميصال Conduit . || نقطة الاتصال Contact Point . || (الك) التوصيل الكهربائي Electrical conductivity . || الـ ــ المتبادل Mutual conductance .

شق (ط) : وصل عاني = ملتقى ــ Symphysis Pubis.

وصي

مص (اج) : وصاية (مقابل) Trusteeship(E) . || (ق) الوصية Testament(F) . || الوصي Tuteur . || توصية Commandite . || ــ (شركة) C. (société en) . || ــ بسيطة او ــ بأسهم (شركة) C. simple ou c. par actions (s. en) . || شريك عامل في شركة ــ Commandité . || (مؤ) ــ Recommendation (E F) . || (ق) التوصيات Commandes. Ordres (F) .

وضب

مص (حض) : التوضيب = التهيئة Setting (E) الإعداد والتهيئة لأداء عملية معينة سواء أكان من المعدات او الأدوات او الأساليب .

وضح

مص (ط) : الوَضَح Vitiligo (E) مرض جلدي يبيض فيه لون الجلد سببه مجهول . || (فل) واضح = بديهي Evident (F) E. (E) (أ) بوجه عام الواضح ما يبدو للذهن لأول وهلة دون شك او تردد . (ب) البديهي هو الذي لا يتوقف حصوله على نظر وكسب . || ــ Clair = Clear (أ) عند ديكارت : ما يكون ماثلاً وظاهراً أمام الذهن ، بحيث لا يقبل الشك بحال ، وهو أحد شقي اليقين ، وهما الوضوح والتميز . (ب) عند ليبنتز : وصف يكشف عن المعنى ، فيعرفنا بموضوعه ويميزه من غيره ، بحيث يساوي التميز عند ديكارت . || وضوح = بداهة Evidence وضوح الأفكار والقضايا بحيث تفرض نفسها على الذهن . || (ه) إيضاح التبيان برسم أو مثال Illustration . || (مؤ) توضيح Comment, commentary (E) Commentaire (F) . || للاستيضاح On a point of clarification = Pour un éclaircissement.

جر (فر) : واضح = واضحة (مقابل) Net (Nette) (F) Clear, clean, net (E) . || وُضوح Netteté = Cleanness, clearness, distinctness . || ــ بـ Nettement = Clearly, cleanly, distinctly . || ــ نطق الحروف الساكنة Articulation des consonnes = Consonant ar. || ــ ــ المقاطع A. des syllabes = Syllables a. || التوضيح Illustration = Il. .

وضع

كوش (فل) : وضـع او موقف Situation, Position (E) S., P. (F) (١) احدى مقولات أرسطو العشر مثل جالس . (٢) هو هيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين نسبة أجزاء بعضها الى بعض ونسبة أجزائه الى الأمور الخـارجية عنه كالقيام والقعود فان كلاً منهما هيئة عارضة للشخص بسبب نسبة أعضائه بعضها الى بعض والى الأمور الخارجية عنه . وينقسم الى طبيعي وغير طبيعي . الطبيعي هو ترتيب أجزاء الجسم المتحيز كما توجده الطبيعة ، مثل كون الإنسان رأسه الى أعلى ورجـلاه الى أسفل . وكون الحيوان يمشي على أربع وجسمه ممتد الى الأمام . وغير الطبيعي هو ترتيب طـارىء بالإرادة او الاتفاق او القسر . (٣) هذه كلمة هامة في منطق ديوي . اذ أن البحث عنده لا يبدأ الا من موقف مشكل ولا ينتهي الا بموقف محـلول الأشكال . فالوحدة المنطقية البسيطة عنده ليست هي المعطى الحسي الواحد ، بل هي موقف بأسره . (٤) في الفلسفة المعاصرة : علاقة الموجود مـع الموجودات الأخرى . وقد عني سارتر بدراسة هذا الاصطلاح . || وضعي Positive = P.if (١) يقال على المعاني التي هي من وضع الإنسان او من وضع الإله: الحقائق نوعان: حقائق خالدة وهي ضرورية، أي أن معارضتها تفضي الى التناقض . وحقـائق موضوعية لأنها قوانين طاب لله أن يسير بها الطبيعة.

ونحن ندركها اما بالتجربة ، أي أنها بعدية ، واما بالعقل ، أي أنها قبلية . (٢) عند أوجست كونت يقال هذا اللفظ في مقابل وهمي « إن كلمة وضعي تدل على الواقع الذي يقابل الوهم . ومن هذه الوجهة تسار الوضعية الروح الفلسفية الجديدة التي تتميز بالارتباط الدائم بالبحوث التي يقدر العقل عليها . في مقابل طبيعي فيقال قانون وضعي ودين وضعي . || — (مذهب) Positivism = P.me (١) مذهب أوجست كونت الذي يقرر أن الفكر الإنساني لا يدرك سوى الظواهر الواقعة المحسوسة وما بينها من علاقات او قوانين ، وأن المثل الأعلى لليقين يتحقق في العلوم التجريبية ، وأنه يجب من ثمة العدول عن كل بحث في العلل والغايات . ويدلل كونت على نسبية معارفنا بعرض تاريخ العقل فيقول إن العقل مر بحالات ثلاث : حالة لاهوتية ، وحالة ميتافزيقية ، وحالة واقعية . (٢) يقال على المذاهب التي تقرر أن المعرفة الحقة هي معرفة الوقائع ، وأن اليقين قائم في العلوم التجريبية ، وأن الخطأ ينشأ مما هو « قبلي » والحق هو ثمرة التجربة . || موضوع Object = Objet (١) موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية كبدن الإنسان لعلم الطب فانه يبحث فيه عن أحواله من حيث الصحة والمرض وكالكلمات لعلم النحو فانه يبحث فيه عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء . (٢) في التحليل النفسي : الشخص او الشيء الذي تتجه اليه الدوافع الغريزية ، والذي يمكن أن تجد فيه هذه الدوافع ما يشبعها . || — Subject = Sujet هو الذي يحكم عليه بأن شيئاً آخر موجود له او ليس بموجود له . مثال الموضوع قولنا زيد من قولنا زيد كاتب . || موضوعي Objective = O.if (١) في العصر الوسيط يقال هذا اللفظ على المعنى او التصور . في مقابلة صوري formalis (F) . (٢) في العصر الحديث يقال على ما يوجد في الأعيان . في مقابلة ذاتي subjectif . || تموضع Objectivization (E) Objectivation (F) (١) في علم النفس : تحول الإحساس من مجرد حالة انفعالية الى إدراك مصطبغ بصبغة الواقع . (٢) الظن بأن الصورة المتخيلة موجودة في الواقع كما في أحوال الهلوسة hallucination (E) (٣) ظهور الإرادة الكلية على هيئة صور طبيعية . || موضوعية Objectivism (E) O.me (F) (١) مذهب فلسفي يرى أن المعرفة انما ترجع الى حقيقة غير الذات المدركة . (٢) يطلق هذا الاصطلاح على نظرية كانط في المعرفة من حيث أنها تقرر القيمة الموضوعية لتصوراتنا . (٣) يطلق كذلك على المذهب الأخلاقي الذي يقرر أن القيم الخلقية نسيج وحدها sui generis أي استحالة ردها الى التقاليد او العرف . || متواضعات Conventions = C. اصطلاح استخدمه بوانكريه للدلالة على أن مبادىء العلوم وبالأخص مبادىء الهندسة ليست أحكاما تركيبية عقلية او وقائع تجريبية وانما هي متواضعات . ومن بين مختلف المتواضعات لنا الحق في الاختيار بشرط أن تستند في هذا الاختيار الى التجربة . ولهذا فان المتواضعات ليست تعسفية arbitraires (F) .

مص (ق) : وضع الأختام (مقابل) Apposition des scellés . || — الحدود Abornement . || (مؤ) — برنامج الأعمال To draw up the programme of work (E) Fixer (élaborer, déterminer) le p. des travaux (F) || (ط) ال — الركبي الصدري Knee-chest position, Genupectoral p. (E) || ال — ال — المرفقي K.-elbow p., Genucubital p. || — فولر في التهاب البريتون Fowler's p. in peritonitis يكون الصدر والكتفان أعلى من الحوض . || — كالمضاد Subcontrary p. يقال للمثلثين المتشابهين إنهما في وضع كالمضاد اذا وضعا بحيث يشتركان في زاوية ويكون الضلعان المقابلان لهذه الزاوية غير متوازيين كالمثلثين (ا ب جـ ، ا هـ و) ويقال ان المستوي (هـ و ز) قطع المخروط المائل (ا جـ ب د) في وضع كالمضاد اذا كان المثلثان (ا ب جـ ، ا هـ و) في وضع كالمضاد ويسمى الضلعان (و هـ ، ب جـ) او المستويان (و ز هـ ، ب د جـ) مقابلا المتوازيين Antiparallels.



. || (ق) واضع اليد الحسن النية Possesseur de bonne foi (F) . || — — السيء النية P. de mauvaise f. || (فن) الوَضْعة Pose (E F) الوضع الذي يكون عليه الجسم الحي في حالة وقفته او جلسته للرسم او التصوير كالتفاته او اشارته الى شيء او اشتغاله بعمل ما او مد رجل او ذراع. || (ط) وضْعة ترندلنبرج Trendelenberg's position (E) يوضع فيها المريض عند عمليات الحوض بحيث يكون رأسه منخفضاً عن حوضه . || — سمز Sim's P. ضجع المريضة على جانبها الأيسر وثني فخذيها للفحص المهبلي . || (فل) الوضعية Positivisme (F) P.sm (E) مذهب أوجست كونت الذي ينكر الميتافيزيقا ويقيم المعرفة على الوقائع والتجربة . || (جغ) موضع Locality (E) الحيز الجغرافي الذي يشغله فرد او مجتمع من النباتات . || (فل) الموضوع Objet (F) Object (E) (١) المدرك ويقابل الذات . (٢) المقول عنه في المنطق : المقول عنه sujet (F) ويقابل المحمول Attribut, Prédicat . || (مؤ) تجزئة ال — Breakdown (E) Ventilation (F) . || عرض — على الجمعية للبحث فيه To ask the assembly to decide upon = Soumettre la question à (la décision de) à l'assemblée . || المَوضوعية Objectivisme(F) O.sm(E) منحى فلسفي يرى أن المعرفة انما ترجع الى حقيقة غير الذات المدركة . || (اج) — Objectivity (E) . || (اح) طراز موضعي Locoform طراز من النباتات يختلف عن غيره من طراز نوعه بسبب المناخ او حالة التربة . || آفات موضعية Local lesions أجزاء مريضة من أسطح الأعضاء النباتية . || (ق) الأوضاع Formalités (F) . || (جي) أوضاع الفتحة Positions of Aperture (E) . || (مر) الوضعات الباردة Cold application .

شم (رج) : وَضَعَ في العَقّ (او في الأخدود) Heel in, to (E) Mettre en jauge (F) غراس صغار او فسول تحفظ قبل غرسها بأن توضع في عَقّ (أخدود ج عقاق) وأن تغطى جذورها بالتراب او تغطى أجزاء الفسول « العُقَل » التي يجب أن تنبت فيها الجذور . || واضع اليد بلا حق Forest squatter = Occupant sans droit شخص يكون في الحرجة من دون أن يكون له حق او يكون عنده رخصة بذلك . وهو اذا لم يوجه اليه إنذار قانوني بإخلاء المكان في مدة معينة يستطيع أن يكتسب حقوق واضع اليد . || (زر) وضْع النعاج = نِتاج الضأن Agnelage(F) . || — اليد = إشغال Occupation مقدمة للتصرف بالعقار او لتملكه .

شن (ط) : وضع = موقع = توضع (مقابل) Site (E) . || — = وضعة Position . || — صدر = ركبة Genu-Pectoral P. = Knee-Chest P. . || — ظهري Dorsal P. || وضعي Postural . || موضعي Local . || توضّع Localization .

جر (فر) : الوَضع (مقابل) Position(F) P.(E) . || — كالمضاد P. subcontraire = S.rary p. . || العدد الوضعي = التدليل الرمزي Notation = N. . || المَوضع الوسَطي للنجوم Place moyenne des étoiles = Mean p. of stars. || (ثا) وَضَع مخططاً = خَطّط Lever un plan (F) . || وضْع = وضعيّة (مقابل) Pose . || وضعة جنينية Position embryonnaire . || إحدى طرق الدفن في الجدار . || — القرفصاء = القرفصاء Attitude accroupie . || موضوع = فكرة = شكل Motif . || — Sujet . || مَوضعي Topique .

مد : الوضع الاجتماعي (مقابل) Social status(E) . || الوضعية Positivisme (F) . || الموضوعية Objectivité.

وضم

شي (ث) : وَضَم Etal = Tranchoir(F) خشبة الجزار يقطع عليها اللحم . || — Tailloir . ||



— = نَطْع Billot .

وطأ

كوش (فل) : تواطؤ Univocation (E) U.tion ou Univocité (F) توافق وانطباق بمعنى واحد ، كما ينطبق اسم الجنس على كل نوع من أنواعه ،

واسم النوع على كل فرد من أفراده . || متواطىء Univocal = U.que هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية كالإنسان والشمس فان الإنسان له أفراد في الخارج وصدقه عليها بالسوية والشمس لها أفراد في الذهن وصدقها عليها أيضاً بالسوية .

مص (ق) : التواطؤ على الغش (مقابل) Concert frauduleux (F) .

شي (ث) : مَوْطِئة Bout (de pied) خشبة تجعل تحت الرجلين .

وطصونية

شم (زر) : وَطْصُونِيَة Watsonie (F) W.ia (L) من اسم نباتي انكليزي ، جنس زهر من الفصيلة السوسنية . || — بيضاء الزهر W. à fleurs blanches (W. Meriana) . || — وَرْدِيَّة الزهر W. à fleurs roses (W. rosea) .

وطن

مص (جغ) : موطن Habitat (E) إقليم يتسم بخصائص طبيعية تلائم أحياء معينة . || (اح) — = بيئة H. مكان له ظروف خاصة يستوطنه بعض الأحياء مثل ساحل البحر والغابة والمستنقع . || ال — الأصغر Microhabitat ، هو الموطن البيئي الخاص الذي يعيش فيه كائن ما . || (ق) — Domicile (F) المقر القانوني للشخص . || — الأصل D. d'origine موطن الشخص عند ميلاده . || ال — الخاص D. spécial المقر القانوني للشخص بالنسبة لنوع معين من الأعمال . || — الدولي D. international اقليم الدولة الذي يوجد فيه المقر القانوني للشخص . || — القانوني D. légal الموطن الذي يعينه القانون للشخص غير الكامل الأهلية ومن هو في حكمه . || — المختار D. élu . || — المكتسب D. acquis (-de choix) الموطن الذي يكسبه الشخص بإرادته بعد اكتمال أهليته . || تعدد ال — او المَوَاطن Pluralité de d. وجود أكثر من موطن للشخص . || التنازع الإيجابي في — Conflit positif de d.s حالة تنشأ من وجود أكثر من موطن للشخص . || ال — السلبي في — Conflit négatif de d. حالة تنشأ من عدم تمتع الشخص بموطن ما . || عدم — Défaut de d. عدم تمتع الشخص بموطن ما . || المواطن Citoyen الوطني الذي يتمتع بالحقوق السياسية كافة كحق الانتخاب وحق الترشيح للهيئات النيابية وحق تولي الوظائف العامة . || تنازع المَوَاطن Conflit de domiciles حالة تنشأ من وجود أكثر من موطن للشخص او من عدم تمتعه بموطن ما . || (اح) التوطن Ecesis, Oecesis (E) حالة او دور من أدوار النمو الكيساني الخضري في بيئة ما حيث يجد النبات مهاداً صالحاً لإنباته ونموه ، يسبقه الهجرة . || (ق) الوطني National (F) كل من يتمتع بجنسية الدولة ، والأجنبي هو من لا يتمتع بجنسية الدولة . || (اج) تعصب وطني Chauvinism (E) ، || وطنية Patriotism . || مواطنة Citizenship . || (فل) — عالمية Cosmopolitisme (F) نزعة ترمي الى اعتبار الإنسانية أسرة واحدة وطنها العالم وأعضاؤها أفراد البشر جميعاً ، دون اعتبار لاختلافهم في اللغة او في الجنس او في الوطن ، قال بها الرواقيون قديماً وأخذ بها بعض المحدثين والمعاصرين .

شم (زر) : تَوَطُّن = تأقلُم Acclimatement مطاوع التوطين والأقلمة المشتقة . || توطين = أقْلَمَة Acclimatation الأقلمة مشتقة . وهي ايلاف الأقليم أي الوسائل التي تتخذ لجعل الحيوان او جعل النبات يتكيف فيألف اقليماً غير اقليمه الأصلي .

شق (ط) : حنين الوطن Nostalgia = Home - Sickness (E) . || نسبة لـ — || — Nostalgic . || الوطني = الأهلي Indigenous .

مد : الاستيطان (مقابل) Introspection .

وظف

مص (اح) : وظيفة Function (E) العمل الذي يقوم به النبات او الحيوان كله او جزء منه . || ال — الحيوية Vital F. || (مؤ) — Office (E) || مباشرة ال — To be in o. || Fonction (F) = Etre en f. . || (تأ) توظيف الاحتياطات Placement des réserves (F) استغلال الاحتياطات للحصول على ربح وذلك باستعمالها في شراء أوراق مالية او عقارات او باقراضها برهن عقاري او بضمان الوثيقة . || (ق) — الرصيد = تثمير ال — P. de r. . || (مؤ) موظف الوثائق Document officer (E) Fonctionnaire préposé aux do.s (F) . || الموظفون Officials = F.s, employés . || استخدام موظفين محليين To engage local staff = Engager du personnel l. . || — — محلياً To e. s. on the spot = E. du p. sur place . || (اح) الوظائفي (ج. الوظائفيون) Physiologist (E) . || — Physiological . || العمل ال — P. labour . || وظائفياً Physiologically . || علم الوظائف Physiology.

شم (زر) : وَظِيف Canon (F) ج وُظُف وأوظفة . وهو في الفرس بين الركبة والحوشب في اليد ، وبين العرقوب والحوشب في الرجل .

كوش(فل):وظيفي Functional(E)Fonctionnel (F) خاص بما يؤديه العضو او الجهاز العضوي من عمل لا ببنائه وتركيبه . والمرض الوظيفي هو اختلال الوظيفة دون ظهور إصابة تشريحية او نسيجية في العضو كالشلل وفقدان الحس في الهستيريا .

وعد

مص (ق) : الوعد بالبيع Promesse de vente(F) . || — بالبيع من جانب واحد P. de v. unilatérale . || — بالتبادل P. de v. synallagmatique . || — بالتفضيل Pacte de préférance . || — بالجعالة Promesse de récompense . || — برهن الحيازة P. de gage . || — بالشراء P. d'achat . || — بالكفالة P. de cautionnement . || — بالهبة P. de donation . || ميعاد إضافي للشحن او التفريغ = مد أجل السَّقالة Surestarie الوقت الذي يكون الشاحن او المرسل اليه إكمال الشحن او التفريغ فيها اذا لم يكف الميعاد الأصلي لإنجاز ذلك . ويتقرر هذا الميعاد الإضافي عادة في عقد النقل او بمقتضى العرف ويستحق الناقل عنه أجراً زائداً على أجرة النقل . || — الشحن او التفريغ = — السَّقالة Staries ou jours de planche الأيام التي توضع فيها السفينة تحت تصرف الشاحن او المرسل اليه من أجل شحن البضاعة او تفريغها ، ولا يأخذ الناقل أجراً على ذلك . || — المسافة Délai de distance الزمن الذي يضاف الى أصل الميعاد المقرر في القانون حين يقتضي الإجراء انتقال الخصم نفسه او وكيله من مقره الى مكان آخر . || مواعيد الأجرة = أقساط — Termes du bail . || — التنبيه بالإخلاء Délais du congé . || — المرافعات D. de procédure المواعيد المحددة في القانون لإجراءات المرافعات . || المستوعد (المشارط) Stipulant ، || الاستيعاد للغير (المشارطة لـ — Stipulation pour autrui.

وعك

شق (ط) : وعكة = توعُّك (مقابل) Malaise(E).

وعل

شم (زر) : وَعِل أوْرُبَّة = — الألب Bouquetin (F) Capra ibex (L) يوجد أنواع تنسب الى سيناء والنوبة . مجترات من فصيلة الغنميات .

وعي

مص (فل) : وعي = شعور Conscience (F) Consciousness (E) سيكولوجيا : إدراك المرء لذاته وأحواله وأفعاله إدراكاً مباشراً ، وهو أساس كل معرفة ، له مراتب متفاوتة في الوضوح . || — الذات C. de Soi (F) ما نكتشف به عن وجودنا الحقيقي . || (اج) توعية Vascularisation (E) . || (ط) وعاء دموي Blood Vessel . || ال — الزائغ الأعلى Superior vas-aberrans رَدْب من الرأس الأكبر للبربخ . || — شعري Capillary vessel . || — غاذي Nutrient v. . || — لمفي Lymphatic v. . || — مورد Vas afferent (Vasa affe- (ج أوعية موردة

rentia) الوعاء المغذي لعضو ما . || أوعية شعاعية Radiating vessels . || — المتقدمة Vasa praevia تحدث عند بروز الأوعية في الجزء الأسفل من الرحم في طريق إندغامها بالسخد . || التهاب — اللمفية Vascular Lymphangitis . || برّانية — Adventitia . || جوّانية — Intima . || تقبّض وعائي = انقباض — Vasoconstriction . || تقلص — Vasospasm . || توسّع — Vasodilatation . || قابض — Vasoconstrictor . || مقلّص — Vasospasmodic . || موسّع — Vasodilator.

شم (زر) : وعاء (F) Vaisseau أنبوب يكون في نسُج النباتات الوعائية يصعد فيه النسغ. والأوعية أشكال . || — حلَزُوني V. spiralé . || — سُلّمي V. scalariforme . || — شبَكي V. réticulé . || — مُخطّط V. rayé . || — مُنقّط V. ponctué . || — الزّقاق Apothécie القرنسية من اليونانية بمعنى وعاء او حوض. وعاء الإثمار في الحَزّاز يحتوي على زقاق القطر Asques.

شق (ط) : وعاء (مقابل) Vas . || — كيلوسي = لبَني Lactation . || قطع الـ — Vasectomy . || تقبض وعائي Vasoconstriction . || أوعية العروق Vasa Vasorum . || أعصاب محركة للأ— Vasomotor Nerves.

مد : وعاء غاذٍ او مغذٍّ (مقابل) Neutrient vessel.

وغر

شم (زر) : إيغار (F) Ebouillantage معالجة بالماء الغالي كمعالجة الكروم به لقتل بعض الحشرات. || مُوغِرة Ebouillanteur ou Ebouillanteuse جهاز يغلى فيه الماء لمعالجة الكروم والمساميك به .

وفد

مص (مؤ) : إرسال وفد مهم To send an important delegation (E) Envoyer une dé.i.te (F) . || (مر) الوافدة Influenza (E) .

وفر

مص (طن) : نسبة الوفرة Abundance ratio (E) النسبة بين أعداد ذرات النظائر المختلفة في مخلوط منها . || (هم) موفّر Economiser جهاز ملحق بالمرجل يستخدم مما بقي من حرارة في غازات الاحتراق قبل تصريفها من المدخنة في تسخين مياه التغذية . || (مؤ) الأكثرية متوافرة The majority is obtained (E) La m.té est acquise (F) .

جر (فز) : وفير=غزير (مقابل) Abondant (F) Abundant (E) . || وَفرَة النظائر Abondance des isotopes = Abundance of is.

وفق

مص (هم) : وفّق Fit, to (E) جعله ملائماً لما صنع له . || (ق) وِفاق Accord (E) Agreement (F) اصطلاح يطلق على مختلف الاتفاقات الدولية في أية صورة كانت ولو بتبادل الخطابات مثلاً . || — الأشراف (E) Gentlemen's a. اتفاق دولي ملزم أدبياً لا قانونياً ومن ثم فهو عادة مبسط لا يشترط فيه توافر كل الأوضاع التي تشترط في المعاهدات (فمثلاً لا يشترط تدخل رئيس الدولة ولا التصديق على الاتفاق) . || — مُعلّم Accord paraphé (F) اتفاق يوقعه مفوضو الطرفين المتفاوضين بالحروف الأولى من اسمائهم ، وهو لا يقيد إلا الموقعين دون غيرهم ويعتبر مرحلة من المراحل الموصلة الى المعاهدة النهائية . || (فل) اتفاق (طريقة) Concordance (méthode de) (F) Agreement (m.d of) (E) إحدى طرق استوارت ميل ، وهي تلازم في الوقوع يتلخص في أنه اذا اشتركت حالتان او أكثر لظاهرة ما في ظرف واحد ، فإن هذا الظرف يكون علة او معلولاً لهذه الظاهرة . || نظرية الـ — Concordisme = C.ism اتفاق الحكمة والشريعة ، لأن العقل والوحي من مصدر إلهي واحد ، وهي نظرية قال بها فلاسفة الإسلام ، وفصلها ابن رشد وأخذها عنه توماس الأكويني بين اللاتينيين . || (مؤ) — (بين طرفين او أكثر) Agreement bilateral. Multilateral = Accord (b., m.) . || — تمهيدي Protocol = P.le . || — ملحق Additional p. = Convention annexe. P. additionnel . || موقع على — Signatory to a convention = Signataire d'une c. . || (اق) — تجاري C. commerciale (F) اتفاق بين دولتين لمدة قصيرة غالباً . || (ق) توفيق Conciliation وساطة فيها تقترح احدى الدول على دولتين متنازعتين طريقة لفض النزاع بينهما ومثل هذا الاقتراح ليس من شأنه أن يكون ملزماً لأية من الدولتين المتنازعتين . || (هم) — سائب Loose fit (E) . || — سهل Running f. . || — بالشحط Drive or push f. . || — بالقوة او بالضغط Press or force f. . || — مضبوط Exact f. . || (فن) المتفق (من الأصوات) Consonant . || (فل) موافقة Convenance (F) Agreement (E) يطلق على التوافق بين حدين او أكثر او كل ما جاء مطابقاً لاستعداد او مبدأ خاص . || (ق) — (F) Agrément . || (مؤ) — بالاجماع Carried unanimously (E) Adopté à l'unanimité . || — بالتصفيق Approval by acclamation = Approbation par a.s . || الـ — على الاقتراح The motion is adopted, carried by = La m. est adoptée par.. . || — مؤقتة على جدول الأعمال To adopt (Provisionally) the agenda = Adopter (provisoirement) l'ordre du jour . || اتفاقية Covenant = Pacte — . || Convention = C. . || (ق) — البريد Convention postale (F) معاهدة تنظم شؤون المواصلات البريدية بين الدول المتعاقدة . || — الثقافة C. culturelle اتفاق بين دولتين او أكثر لتنظم علاقات التعاون العلمي فيما بينهما . || — الصحة C. sanitaire اتفاق يلتزم أطرافه تنظيم الشؤون الصحية في أقاليمهم على نحو واحد معين . || — الضرائب C. fiscale معاهدة تنظم فرض الضريبة التي تتقاضاها كل دولة من رعايا الدولة الأخرى . || — العمل C. du travail معاهدة بها يلتزم كل من أطرافها أن ينظم حالة العمل والعمال في بلاده على نحو واحد . || — النقد C. monétaire معاهدة تنظم تداول النقد بين دولتين او أكثر . || (جي) توافق Conformity (E) الأصل في الترسب المستمر أن تنتج عنه سلسلة من طبقات متتابعة متوازية مضطردة لا يفصل بين مجموعتين منها فاصل زمني يدل على انقطاع مؤقت في الترسيب . تسمى مثل هذه الطبقات متوافقة Conformable ويسمى التركيب البنائي الذي ينتج منها توافقاً Conformity . ومجموعات الطبقات التي تنشأ من ترسيب متقطع فتظهر في هيئة مجموعات متتابعة ولكنها في العادة متباينة يفصل بين بعضها وبعض فواصل زمنية تدل على فترات من انقطاع الترسيب قد تصاحبها حركات أرضية وعوامل تعرية ، تسمى طبقات عديمة التوافق Unconformable ويسمى التركيب البنائي الذي ينتج عنها عدم التوافق Unconformity . || (صو) — الـ Concord = Consonance صفة النغمات التي تتقبلها الأذن بارتياح . || (فل) — Ajustement (F) Adjustment (E) يستخدم هذا اللفظ بمعنى التكيف على الإطلاق ، ولكن يحسن قصره على نوع من التكيف الاجتماعي او من العلاج النفسي الذي يقتضي من الشخص (حين يواجه مشكلة خلقية او يعاني صراعاً نفسياً) أن يغير من عاداته واتجاهاته ليوائم الجماعة التي يعيش في كنفها . يرمي علم الصحة العقلية الى دراسة وسائل الوقاية من المشكلات والانحرافات والأمراض النفسية ووسائل تحقيق التوافق في الشخص الشاذ . || (اج) سوء — Maladjustment (E) . || (ه) توافيق (توفيقات) Combinations عدد المجموعات الممكن تكوينها من عدة أشياء اذا أخذت جميعها او بعضها . || الصف التوافقي Harmonic range الصف ذو أربع نقط نقطتان منها تقسمان المستقيم الذي تحده النقطتان الباقيتان قسمة توافقية . || الوسط الـ — H. mean بين مقدارين هو الذي اذا توسطهما تكون من الثلاثة متوالية توافقية . || الحزمة التوافقية H. pencil تنتهي أشعتها الى صف توافقي . || القسمة الـ — H. division في المستقيم المحدود تقسيمه من الداخل الى جزأين ومن الخارج الى جزأين بحيث تكون النسبة بين الجزأين الأولين مساوية للنسبة بين الجزأين الآخرين . || المتوالية — H. progression مجموعة مقادير مرتبة بحيث اذا قسم الواحد الصحيح على كل منها فالخوارج على الترتيب متوالية حسابية او عددية . || المترافقتان التوافقيتان H. conjugates النقطتان اللتان تقسمان مستقيماً محدوداً من الداخل ومن الخارج بنسبة واحدة . || توافقيات مناطقية Zonal h.s تطلق على دوال خاصة تحقق معادلة لا بلاس التفاضلية

$\frac{\partial^2 \text{ف}}{\partial \text{س}^2} + \frac{\partial^2 \text{ف}}{\partial \text{ص}^2} + \frac{\partial^2 \text{ف}}{\partial \text{ع}^2} = \text{صفراً}$.

جر (فر) : وِفاقاً = بِمُقتضى (مقابل) Conformé-ment (F) Conformably(E) . || وِفْق الأصل = طِبْق الأ — Conforme à l'original = Con-formable to the or. || تَوافُق (النَّغَمات) Unisson = Unison . || — (موسيقي) Har-monie (musique) = Harmony (music) . || — (الأصوات) Consonance-accord = Co. concord-chord . || عدم الـ — = التخالف Désaccord = Variance . || توافقي (في الرياضيات والفيزياء) Harmonique = H.nic . || — دُونِي Subharmonique = Sub-h. || لا — Anharmonique = Un.nic . || المترافقتان التوافقيتان Harmoniques conjugués = H.ic conjugates . || تَوافيق (توفيقات) Combi-naisons = Combinations . || حيثما اتفق Hasard (au h.) = At random . || متوافقة (نتائج) Conforme (résultats) = Conforma-ble (results).

كوش (فل) : اتفاق Hasard (F) Chance (E) الاتفاق لا يجري على نظام ، ولا يرمي الى نظام . ومن هذا الوجه يكون الاتفاق نفياً للقانون ، وليس نفياً للعلة . اذ أنه لا يعني أن الأحداث تخرج من العدم ، بل يعني فقط أن الأحداث تحدث بفعل علل غير مطردة ، ولا منسقة فيما بينها . يعلق أرسطو الاتفاق على الأمور الطبيعية أي تلك التي تصدر من الجماد والحيوان والطفل وهم جميعاً عاطلون من الاختيار . || — (منهج الـ —) Agreement (method of) = Concordance (Méthode de) (١) أحد مناهج ستوارت مل الأربعة « اذا لوحظ أن حالتين او أكثر من الحالات التي تقع فيها الظاهرة تتفق في أمر واحد فقط استنتج أنه من المرجح أن يكون ذلك الأمر المشترك الذي تتفق فيه جميع الحالات علة في حدوث الظاهرة المذكورة ». (٢) منهج الجمع بين الاتفاق والاختلاف Joint of a. and difference = M. reunie de concordance et de di. يقول ستوارت مل : اذا بحثنا حالتين تظهر في كل منها ظاهرة خاصة فوجدنا أنها تختلفان في كل شيء عدا أمراً واحداً فقط ، وحالتين أخريين لا تظهر فيها الظاهرة ، فوجدنا أنها لا تتفقان في شيء عدا تغيب ذلك الأمر فاننا نستنتج أن يكون ذلك الأمر الموجود في المثالين الأولين ، المتغيب في المثالين الآخرين ، هو علة الظاهرة .

مع (سر) : موفقة Adapter, adaptor (E) .

وفي

مص (ق) : الوفاء (مقابل) Paiement (F) . || الـ — البسيط P. simple || — الجزئي P. partiel . || — ديون الشركة Epurement du passif de la société . || — مع الحلول Paiement avec subrogation . || — بالواسطة او حين البروتستو (النكرة) P. par intervention ou sous protêt . || الموفي الإحتياطي Besoin ou recomman-dataire . || (تأ) المستوفي : الموظف الثالث في الديوان ، يطالب المستخدمين بما يجب عليهم رفعه من الحساب في أوقاته ، وينبه متولي الديوان على ما يجب استخراجه من المال في أحيانه ، وينظر أيضاً فيما يجري من النفقات . || (مؤ) — التفويض Duly authorized (E) Dûment autorisé, d. mandaté (F) . || (هـ) استيفاء Interpola-tion (E) العملية الرياضية التي يمكن بواسطتها ايجاد الحدود المجهولة التي تتوسط جملة حدود معلومة من متسلسلة معينة او بمعنى أعم اذا علمت لمتغير ما جملة قيم تناظر جملة قيم أخرى لمتغير آخر فعملية الاستيفاء هي ايجاد قيم المتغير الأول التي تناظر قيم المتغير الثاني التي تتوسط قيمه المعلومة . || (تأ) وفاة بحادثة Mort accidentelle (F) موت بواقعة خارجية مباغتة . || (اج) وفيات Mortality(E) . || (ق) معدل الـ — Taux de mortalité (F) نسبة خطر الوفاة . || المتوفَّى = المورث Défunt .

وقب

مص (ط) : وقب (مقابل) Socket (E) . || (جغ) وَقْبة Pot-Hole نُقرة في الصخر يجتمع فيها الماء وهي من مظاهر النحت المائي . || (جي) الـ — Syncline طية غائرة يتجه جناحاها الى أعلى . || — Lobe الجزء المنخفض من الحاجز في الأمونيت ويظهر في خط الدرز متجهاً الى الخلف . || الـ — المركبة Synclinarium تقعير كبير الحجم عظيم الامتداد يتكون من عدة وقبات وهو عكس القَبْوة المركبة .

وقت

مع (تب) : وقت (مقابل) Time (E) . || — الاستبدال Changement de joueur (F) وقت مستقطع لتغيير لاعب . || لوح او لوحة الـ — Time board(E) . || الـ — المستأنف (استئناف الـ —) T. in . || — المستدرك = الـ — الضائع T. out الوقت المستقطع للراحة . || الـ — الـ — المحتسب = — مستقطع محتسب Charged t. o. || الـ — الـ — المضاف (إضافي) Excess t. o. || — مضاف = اضافي Extra t. || الـ — المقطوع = — المستقطع Temps mort (F) . || موقت = ميقاتي Time keeper (E) . || ساعة التوقيت = — ميقاتية Stop watch.

مص (جغ) : الوقت الشمسي الفعلي (الظاهر) Apparent Solar Time الزمن الذي يتعين بالموقع الفعلي للشمس . || — محلي Local T. الزمن الخاص بمكان ما على سطح الأرض يحسب موقعه من الحركة الظاهرية اليومية للشمس ، ويحسب على أساس خطوط الطول بمعنى أن البلاد التي تقع على خط طول واحد تكون ذات وقت واحد . || توقيت جرنتش (ت . ج) Greenwich mean t. or (G. M. T.) الوقت كما يحدد على خط طول جرينتش . || (مؤ) مواقيت Time-table, schedule (E) Horaire (F).

وقد

جر (فر) : وَقُود = قابل للاحتراق (مقابل) Com-bustible (F) Co. (E) . || — مسحوق C. pulvérisé = Powdered fuel, pulverized f. || الـ — النووي C. nucléaire = nuclear f. || وَقَّاد Allumeur = Shotfirer-shot. Lighter shotman الرجل الذي يوقد المراجل ونحوها .

مع (فض) : وقود خارق (مقابل) Exotic fuel (E) . || — صاروخ الصلب Solid rocket f. .

مص (حض) : الموقد Stove (E) موضع اتقاد النار . || — بريموس Primus (E) Réchaud à pétrole (F) جهاز يوقد بالنفط يستعمل للتسخين والطبخ . || — غاز Butagaz (E) ذو شعلة او شعلتين او أكثر . || — الكحول Lampe à al-cool (F) جهاز صغير يوقد بالكحول ويستعمل لبعض الأغراض المنزلية . || (ك) — كوبر Cowper stove (E) موقد يستخدم للحصول على تيار من الهواء الساخن يستعمل في عمليات استخلاص الحديد . || (هـ) — (مثال : — بنزن) Burner (exam-ple: Bunsen b.) الجهاز الذي يتم بواسطته إحراق الوقود . || (ك) وقود Fuel مواد باحتراقها تتولد طاقة حرارية . || — ألكيلاتي Alkylate f. خليط من بعض البرافينات السائلة ، يستعمل وقوداً للطائرات . || زيوت الـ — F. oils . || الإيقاد = الإيراء Ignition إشعال مادة برفع درجة حرارتها . || نقطة الاتقاد I. point أقل درجة الحرارة التي تشتعل عندها المادة . || (هـ) الوقّاد Stoker العامل المنوط به تغذية المرجل بالوقود . || — آلي Mechanical S. موقد يُغذّى بالوقود الصلب بطريقة آلية .

شي (ث) : موقد (مقابل) Atre (F) .

وقع

مص (فن) : الوقع (مقابل) Loudness (E) . || (اج) توقع Expectation . || (فل) واقعة Fait (F) Fact(E) ما حدث فعلاً . || (ق) — جائزة القبول F. admissible (F) هي واقعة يجيز القانون إثباتها خلافاً لما لا يجيز القانون اثباته كالوقائع التي تعارض القرائن القاطعة . || الـ — القانونية F. juridique . || — متعلقة بالدعوى F. per-tinent هي واقعة ذات صلة بموضوع الدعوى . || — متنازع فيها F. contesté . || — محددة F. déterminé . || — منتجة F. concluant الواقعة التي اذا ثبتت كان لها تأثير في ثبوت الدعوى او نفيها . || (تا) الموقعة الحاسمة او الفاصلة Decisive Battle (E) . || (فل) الواقعية Réa-lisme (F) R.sm (E) المذهب الذي يجعل للواقع المادي المحسوس الاعتبار الأول . ويطلق خاصة في القرون الوسطى على ذلك المذهب الذي يرى أن الكليات لها وجود حقيقي . || (ق) التوقيع = الإمضاء Signature (F) . || — على بياض Blanc seing . || (مؤ) — بالحروف الأولى To initial (E) Parapher (F) . || (فن) الايقاع Rhythm (E) . || آلات النقر او — الإ — Per-

. cussion instruments || فرقة ايقاعية .-P . band || موقع العمود -Foot of the perpen dicular نقطة تلاقي ارتفاع المثلث النازل من رأسه مع ضلعه المقابل لهذا الرأس . || مثلث المواقع Pedal triangle المثلث الذي رؤوسه مواقع الأعمدة النازلة من رؤوس مثلث على الأضلاع المقابلة لها . || مستقيم — = خط سمسون .P. line, Simson's l المستقيم الذي يمر بمواقع الأعمدة الساقطة على أضلاع مثلث من نقطة على محيط الدائرة المارة برؤوس هذا المثلث .

شم (رج) : مَوْقِع Site (E) Station (F) جملة العوامل الفيزيائية والبيولوجية لمساحة من الأرض ؛ وهي العوامل التي تحدد نمط الحرجة او نمط الأنبتة التي تستطيع العيش في تلك المساحة . وتصنّف المواقع إما على حسب الصفات ، واما على حسب الكميات . ففي التصنيف الأول يُجعل الموقع أنماطاً « أنماط الموقع » بالنظر الى الإقليم والتربة والأنبتة ؛ أما في التصنيف الثاني فيُنظر الى كمية الخشب الجُهدية التي تنتج في درجات الخصب . || عوامل ال — Factors of locality = Facteurs station- nels الأحوال الأحيائية والإقليمية والترابية التي تكون في أحد المواقع .

كوش (فل) : واقعة Fact (E) Fait (F) (١) احدى معطيات التجربة ، ويقابلها « وهم ، خيال ، ممكن » . (٢) يميز لاشليه بين واقعة وظاهرة من حيث أن الواقعة لها معنى عيني ووصفي بينما الظاهرة لها معنى تحليلي ومجرد. الواقعة احدى معطيات التجربة أما الظاهرة فاحدى عناصر التجربة ، فيقال مثلاً ظاهرة كيميائية او فزيائية . ثم إن الواقعة تتصف بأنها موضوعية بينما الظاهرة قد تكون نتيجة إدراك فردي . || واقعي (مذهب) Realism = Ré.me (١) يقال على مذهب أفلاطون القائل بأن المثل موجودات مطلقة ، أي أن وجودها لها بذاتها غير متمايز من ماهياتها بناء على بعض النصوص الواردة في محاورات أفلاطون . (٢) يقال على المذهب القائل بأن الوجود متمايز من العقل . (٣) في العصر الوسيط كان يطلق هذا المصطلح على المذهب القائل بأن الكليات موجودة بمعزل عن المحسوسات . في مقابلة « مذهب اسمي » nominalisme(F) و « مذهب معنوي » conceptualisme . (٤) يقال على المذهب الذي يقرر أن الفن محاكاة للطبيعة . (٥) يطلق على النظرية الرياضية القائلة بأن الحقائق الرياضية لا يخلقها العالم وانما يكتشفها، وأنها متحققة في العالم الخارجي على نحو تحقق الأشياء الحسية . (٦) واقعية ساذجة réalisme naïf تقرر، بدون فحص او نقد ، موضوعية عالم الأشياء الحسية ، وعالم الذوات العارفة، والادراك المباشر للمحسوسات. (٧) واقعية ترنسندنتالية r. transcendental تدعي ، في رأي كانط ، أن الزمان والمكان والظواهر أشياء بالذات . (٨) واقعية طبيعية r. naturel عند هاملتون تفيد « أني في أبسط إدراك أشعر بنفسي كذات مدركة ، وأشعر بشيء خارجي كموضوع مدرك » .

شي (ث) : تَوْقيع مختصر = علامة ال — (مقابل) Parafe, Paraphe (F).

مع (تب) : واقعة = سباق (مقابل) Event(E) .

شق (ط) : إيقاع (مقابل) Rhythm .

وقف

مص (ق) : الوقف بأمر السلطة Arrêt de puis- sance ou de prince (F) منع السلطات العامة لسفينة من مغادرة الميناء مؤقتاً في غير حالة الحرب . || — التأمين Suspension de l'assurance . || — التقادم S. de prescription . || — الخصومة S. de l'instance تعطيل السير في اجراءات الدعوى بقرار من المحكمة اما بناء على اتفاق الخصوم او انتظاراً للفصل في مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم في الخصومة . || (مر) واقف Sta- tionary (E) . || (نف) موقف Attitude اتجاه او ميل راسخ نسبياً سواء أكان رأياً أم اهتماماً أم غرضاً يرتبط بتأهب لاستجابة مناسبة . || (جي) توقف Break (Hiatus) تغير مفاجيء في تتابع طبقات الصخور او فيما تحويه من أحافير اما بسبب انقطاع الترسب لفترة من الزمن قصيرة او طويلة واما بسبب تغير مفاجيء في ظروف الترسب ينتج عنه اختلاف مفاجيء في نوع الكائنات الحية التي تترك أحافيرها في الصخور . || — أحفوري Palaeontological b. تغير مفاجيء في طبيعة الحياة ممثلة بأحافيرها لا يستلزمه انقضاء مدة من الزمن ولكنه نتيجة لتغير مفاجيء في ظروف الحياة في المكان نفسه . || — تحاتي Erosional b. نوع من التوقف يجتمع فيه عادة التوقف الطبقي والتوقف الأحفوري معاً نتيجة لارتفاع قاع حوض الترسب بحيث تتعرض الطبقات للتحات بعوامل التعرية ثم لهبوط المنطقة ثانية واستئناف الترسب فوق سطحها المتحات . || — طبقي Stratigra- phical b. تعطل الترسب في مكان ما ويمكن معرفة مداه من مقدار الترسب الذي يقابله في مكان آخر كان الترسب فيه مستمراً .

شم (زر) : وَقْف Mainmorte (F) تطلق الكلمة الفرنسية على مثل أملاك بعض الشركات والأديرة والمستشفيات التي لا يتبدل مالكها . || وَقفة الفَرَس Aplombs du cheval اتجاه قوائمه فوق الأرض أي هل هي معتدلة أم فيها عيب كالبَدد والفحَج والفقد وغيرها .

جر (فر) : واقِف = مُتَوَقِّف = راكِد (مقابل) Stationnaire (F) Stationary (E) . || مُوَقَّف Arrêté = To be stopped . || أَوْقَف = حَجَز Arrêter = To arrest. To suspend.

شق (ط) : وقوف النَفَس = اختناق (مقابل) Apnœa. Apnea (E) . || توقف الحيوية Suspended Animation.

مع (تب) : وقفة = — الاستعداد Stance .

مد : توقّف التَنَفُّس (مقابل) Apnée (F) .

شي (ث) : وَقْف = نَذْر = تكريس (مقابل) Consécration.

وقق

شم (زر) : وَقْواق Coucou(F) Cuculus (L) قيقب في الشام . جنس طير من فصيلة الوقواقيات



ورتبة المتسلقات . وليلاحظ أن الكلمة الفرنسية تطلق أيضاً على سلالة من الدجاج . || — شائع او مألوف او معروف C. commun (C. cano- rus) . || وَقواقيّات Cuculidés (F) فصيلة طير من رتبة المتسلقات فيها الوقواق .

وقل

شم (زر) : مُتَوَقِّل Grimpereau(F) Certhia (L) جنس طير من الجواثم الرقيقات المناقير . || متَوَقِّلات Certhidés (F) فصيلة طير من الجواثم رقيقات المناقير .

وقي

مص (ك) : الوقاية Protection (E) يطلق اللفظ على الوسائل التي تتخذ لتقليل تعرض الأشخاص للإشعاع . || (بك) اللا — Anaphylaxis . || (مر) واقية بولر Buller's Shield . || موقي Angularis . || (م) الوقاء Apron غطاء الأجزاء المتحركة في العربة . || (طن) الفحص الوقائي Protection survey يطلق على تقدير أخطار الإشعاع التي تعرض عند انتاج المواد المشعة واستعمالها ووجودها ، او تعرض عند وجود مصادر إشعاع أخرى ، وذلك مع مراعاة شروط معينة ويتضمن عادة معاينة مواقع المواد والمعدات، وتقدير مستويات الإشعاع .

شم (زر) : وِقاء = واقية Armure (F) حزمة من قش او أغصان شائكة او قضبان من خشب او حديد توضع حول ساق الشجرة لوقايتها . || — = ذَرى Abri أدوات من حصير او غيره تتخذ لوقاية النباتات المزروعة من الرياح او الشمس او الصقيع او المطر . || — البَرَد = دافع ال — Paragrêle كل ما يقي من البرد كمدفع البرد و « ساروخ » البرد والمناطيد المتفجرة والشلالات الكهربية . || — الجَلَد = — الصقيع Paragelée يقي النباتات تأثير الإشعاع والجلد . || وَاق Butor (F) Botaurus (L) الواحدة واقة . جنس طير من رتبة طويلات الساق وفصيلة البلشونيات ، فيه أنواع ليلية تعيش في المناقع وتغتذي بالسمك والضفادع والرخويات وتختبيء في النهار بين القصب والأسل . || — الشجر = غراب الليل Bihoreau (Nyctorax) الثانية ترجمة الاسم العلمي . جنس طير من رتبة طويلات الساق وفصيلة البلشونيات فيه أنواع في قد الحمام تعيش على الشجر قرب المناقع في النهار وتصيد في الليل . || (رج) ستار الوقاية Shelterbelt (E) Rideau-abri (F) نطاق من

الشجر والجنبات ، او من أحد الفريقين ، يقام بغية الوقاية من الريح او الشمس او انتقـال الثلج او غير ذلك .

شي (ث) : واقية الإبط (مقابل) Gousset (F) في الدروع . || – الأنف Nasal في الخوذة . ||



– البطن Pansière في الدرع . || – الخدّ = خَدّ

الخوذة Couvre-joues ما يقي الخدين منها . || – الساق Jambière = Grève في الدرع . || – الصدر Mamelières = Pectoral = Plastron في الدروع . || – العنق Hausse-col في الدرع . || – الفخذ Tassette لوحة متحركة تقي فخذ المحارب من أعلاها . || – الا – Cuissard حديد يغطي الفخذ من لبوس الحرب . || – الفخذين (في الدرع) = سراويل Chausse (s) . || – القدم Soleret نعل من حديد يقي القدمين في المعارك . || – الكتف Spallière = Aillette = Epaulière قطعة من حديد تقي الكتف في الدرع . || – الكَفَل (تقي مؤخرة الفرس) = دولاب الخزّاف Girelle . || – النحر Gorgerin في الخوذة . || – الوجه Visière = Mézail في الخوذة .

مع (تب) : الواقي (مقـابل) Coquille . || – المرفق Protege-Coude . || وقاء الظنبوب = واقي الساق Shinguard (E) . || واقية الأسنان المطاطية Rubber teeth guard . || – الرأس Head g. || – الرجلين Pads غطاء الساقين . || (مر) الوقاية الكاثودية Cathodic protection.

شق (ط) : واقي (مقابل) Prophylactic . || – = حافظ Preservative . || وقاية Prophylaxis.

وكت

مص (مر) : وَكْتَة Neb (E) عتامـة صغيرة رقيقة بالقرنيـة . || – Nebulae . || (اح) || – Centriole .

وكع

مص (ط) : الوَكَع (مقابل) Hallux vulgaris (E) . || وكعة (لسان العرب) Bunion كيس مزلّق بارز عند قاعدة إبهام القدم في حالة الوكع .

وكل

شم (زر) : وَكيل = مُدير = جَريّ Régisseur (F) الذي يقوم بشؤون المزرعة بدلاً من صاحبها . وفي الجريّ الواحد والجميع والمؤنث سواء . وقالوا في المؤنث جَريَّة وهو قليل .

مص (ق) : الوكيل (مقابل) Mandataire . || – الإتحاد = إلب الدائنين Syndic de l'union . || – التأمين Agent d'assurance . || – التفليسة Syndic . || – الا – المؤقت S. provisoire . || – – النهائي S. définitif . || – الوكيل Substitué . || (اق) الا – بالعمالة (بالعمولة) Commission Commissionnaire(F) agent (E) شخص يعمل لحساب آخر بمقتضى عقد توكيل ويتعاقد باسمه الخـاص . || (ق) التوكيل Procuration (F) . || الا – في الخصومة Mandat ad litim . || – من الوكيل Substitution du mandataire . || الوكالة الخاصة Mandat spécial . || – الصريحة M. exprès . || – الضمنية M. tacite . || – العامة M. général . || – المستترة M. dissimulé . || عقد – M. . || الموكل Mandant .

مع (تب) : مُوَكِّل = مساعـد (مقابل) Steward (E).

وكن

شم (زر) : مَوكِن = مَرَبّ = مَرْبَى Eleveuse (F) قصعة او علبة او حظيرة تربى بها الفراخ . والموكن بتصرف . وكذا الوكن ج وُكون ووكنات . || – = مَوكِنة = عُش Nid (للطير ولبعض الحشرات) . = مَسْرأ N. (للحشرات والسمك) الموضع الذي تعده لكي تضع فيه بيضها وتحضنه وتربي صغارها .

جر (فر) : الواكن (مقابل) Retombée (F) Springing(E) تَوَكَّن الرَّجُل: أحسَنَ الاتكاء .

ولج

جر (فر) : وَلَجَ (مقابل) Pénétrer (E) To penetrate (F) . || الوَالِج Pénétrant = Penetrative . الولوج Pénétration = P.tion .

ولد

كوش (قل) : تولد Generation (E) Gé. (F) هو أن ينفصل عن الشيء مثله . || – = توالد G. توالد ذاتي g. spontanée (F) أي توالد بعـض الحيوان من غير بذور ومن أشياء ليس فيها حياة . انتشرت هذه العقيدة في عصر ديكارت . وفي العصر الوسيط كان المصطلح الشائع لهذه العقيدة هو g. équivoque . || توليد Maieutic (E) Maïeutique منهج استخدمه سقراط ومعنـاه استخراج الحق من النفس وذلك بتوجيه الأسئلة والاعتراضات الى محدثيه مرتبة ترتيبا منطقيـا لمساعدتهم على الوصول الى الحقيقة . وكان سقراط يقول في هذا المعنى إنه يحترف صناعة أمه – وكانت قابلة – الا أنه يولد نفوس الرجال .

مص (ط) : الولادة (مقابل) Child birth (E) . || – التام Fullterm delivery تتم بعد عشرة أشهر من الحمل (نحو ٢٨٠ يوما) . || – الحمل حيا Live birth يظهر فيها الوليد أي علامة للحياة عند الولادة . || – الا – ميتاً = – المَمْلِص Still b. أن يولد الحمل ميتاً . || الا – الزّكية Precipitate labour تحدث في حالات الاتساع الزائد للحوض مع صغر رأس الجنين وقوة دفـع عضلة الرحم . || – المعوقة Obstructed l. || وليد Newborn الولد في الأسبوع الأول بعد الولادة . || (طن) وَليدة Daughter يقال اللفظ للنُوَيدة الناتجة عن الانحلال ، ذلك بالنسبة الى النويدة الأصلية التي يقال لها المُتَنَحِّل . || (اح) الخلية الا – D. cell الناشئة عن انقسام الخلية الوالدة . || – مستعمرة D. colony توجد في بعض الطحالب الخضراء . || (ط) الولود = الضائنة Multipara الكثيرة الولد . || (ق) المولود حياً Né vivant (F) . || – قابلاً للحياة Né viable . || – ميتاً Enfant mort-né . || (جغ) مولَّد Mestizo (E) ما جاء من سلالتين مختلفتين . || (ط) المولِّد الطبيب المولِّـد Obstetrician . || (طن) – استاتيكي كهربائي Electrostatic generator جهاز لتوليد الجهد الكهربائي العالي على أساس ظواهر الحث في الكهرباء الاستاتيكية . || – دَفَعات Impulse g. جهاز لإحداث دفعات كهربائية عالية الجهد . وتتخذ فيه عادة مكثفـات متصلة على التوازي يحول توصيلها فجأة الى التوالي . || (ط) – فيرفيريـة الصفراء (برفو بيلينوجن) Porphobilinogen . || (اح) المضاد Antigen مواد ينشأ من حقنها في الجسم تكون أجسام مضادة لها . || تولد تلقائي Heterogenesis (spontaneous generation) تولد كائنات حية من غير الأحياء في الرأي القديم . || العالِم المواليدي Naturalist . || علم المواليد Natural Science . || (اج) نسبة الا – Birth Rate .

شم (زر) : ولادة = وَضْع Mise bas. Accouchement. Parturition (F) خروج الجنين من الرحم في نهاية مدة الحمل . || وَلُود Vivipare ولود للأحياء ويخالفها بَيوض Ovipare . || توليد = إنسال = توالُد = تناسُل . (في النبات والحيوان) = إسفاد = تَسافُد = انتاج = تناتُج . (في الخيـل والأنعام) = تراضع . (في الطيور الأهلية) Reproduction . || مُوَلِّدة Vêleuse آلة لتوليد البقر خاصة . || – البُيَيضة Oogone يعربون في مصر بقـولهم أوجونة أي أوغونة ، ومولدة البيضة مجتزأة من مولدة البييضة الكروية .

خلية تتكون فيها البييضات الكروية في كثير من النباتات الدنيـا . || – النُّجَب Phellogène يقال قُلب فليني وكمبيوم فليني ومولدة الفلين وغير ذلك . وهي بارض أي نسيج انشائي « مرستيمة » ثانوي ينشأ في أمكنة مختلفة من الأعضاء ويتألف من سافة خلايا غنية بالجبلة . يولد الفلين خارجيا والأدمة النجبية « الفلينية » داخليا . || مواليد Naturelles «Sciences» اجتزاء من علوم المواليد . والعالم

بها هو المواليدي وهم المواليديون . العلوم التي تبحث في الطبيعة ومواليدهـا وهي علوم النبات والحيوان والجيولوجية وما اليها . || مواليدي Naturaliste العالم بعلم المواليد .

جر (فر) : التّوليد (مقابل) Reproduction (des êtres)(F) Breeding (E) || مولّد (كهربائي) Générateur (elec.) = Generator || — استاتي كهربائي G. électrostatique = E.tic g. || — تيار كهربائي متناوب G. de courant alter-natif = A.ve current g. || — — — مطّرد (مستمر) G. de c. continu (F) || — — المزدوج G. de c. double (F) D. current ge-nerator (E) || مُولّدة (للكهرباء) Géné-ratrice (machine) — G.trice.

شق (ط) : وِلادة = وضع (مقابل) Birth (E) || — = = Confinement || — = = Accouche-ment || — = (لاتينية) Partus || — أدَوِيّة Instrumental Delivery || — معترضة Cross-Birth || — مسرع = — الـ مسهّل Oxytocic || تعدد الولادات Multiparous || وليد Neonatorum || — (كيمياء) Nascent || ولود متعـدد الولادة Multigravida = Multipara || — توالد = نسْل Viviparous || — جيل ج أجيال Generation || — = إنسال Procreation || — = تكاثر Multiplication || — بكري Parthenogenesis || — عفوي = — تلقائي Abiogenesis عدم التوالد الحيوي . || مولّد مختص بالتوليـد Accoucheur || — الحرارة Thermogenic || — الحـمض = حامضي Oxyntic || — الخثرين = طليعة الـ — Thrombogen = Prothrombin || — السيانور = — الكيانوس Cyanogen || — الغراء Colla-gen || مولدة = قابلة Midwife = Accou-cheuse || خلايا — الحمض (في المعدة) Oxintic Cells || تلد = تضع Yean || يولّد Ge-nerate || وِلادي Neonatal || — = = خلقي Genetic = إلنّسوي Natal || داء القـلب الـ — C. Heart Congenital || — الورك C. Hip D. Disease .

مد : مُوَلّدة الجذور (مقابل) Rhizogène (F) || — النّجب Phellogène .

ولع

شق (ط) : وَلَع = وَلَه (مقابل) Hedonism (E) مذهب اللذة (علم نفس) . || مولَع بالأساس = قاعدية (خلايا) Basophilic .

ولف

مص (ك) : التوليف (التخليق) Synthesis (E) العملية او العمليات التي تجري لبناء مركب ما من عناصره او مركبات أبسط منه . || الـ — الضوئي = التخليق الـ — Photo-S. العملية التي يجريهـا النبات اذ يأخذ من الهواء ثاني أكسيد الكربون ويحيله بالماء الى مواد سكرية والعامل الحفاز في هذه الحالة هو اليخضور (الكلوروفيل) .

ولم

شي (ث) : وليمة = دعوة (مقابل) Banquet(F) || — إغريقية Symposion, Symposium .

وله

مد : وَلَه (مقابل) Exaltation (F) .

ولي

مص (اج) : ولاء (مقابل) Allegiance (E) || Loyalty — || (ه) على الـ — Respectively ما يفيد الترتيب مع التعقيب . || (ق) ولاية الجهة القضائية Juridiction (F) اختصاص جهة قضائية بسلطة القضاء في أمور معينة دون جهات القضاء الأخرى . || الـ — على المال Tutelle des biens || — — النفس T. sur la personne || الوليّ Tuteur légal . || الاستيلاء Réquisition أن تستولي الحكومة جبراً على بعض السلع . || الا — Appro-priation || — المؤقت Occupation tempo-raire . || (اح) التوالي Metazoa (E) .

جر (فر) : التّوالي (مقابل) Progression (F) Pr. (E) || مُتوالي = مُتقدم Progressif = P.ve || المتوالية التوافقية Progression harmonique = H.ic p.sion || الـ — الحسابية او العددية P. arithmétique = A.cal p. || — الهندسية P. géométrique = G.cal p.

مد : ولاية القضاء (مقابل) Jurisdiction (F) .

ومض

مص (الك) : مصباح الومض Flash tube (E) أنبوبة تفريغ كهربائي خلال غاز مخلخل تستعمل لإحداث ضوء شديد التوهج لفـترة قصيرة . || الوميض المتبقي After glow استمرار الوهج المنبعث من مادة فسفورية لفترة ما بعد انقطاع الإشعاع الواقع عليها . || ومْضة Scintillation بريق من الضوء كالذي يحدث عند وقوع دقيقة ألفية على مادة فلورية او فسفورية . || عدّاد الومضات S. counter جهاز يستعمل لعد الومضات .

شق (ط) : وامض = مشعّ (مقابل) Fluorescent || وميض = إشعاع Fluorescence .

جر (فر) : — (مقابل) Scintillation. Scintille-ment (F) S.tion (E).

ونل

شم (زر) : وَنِلّة = وَنيلِيَـة Vanille (F) ثمرة عطفة أمريكية مشهورة . وهذه الثمرة على شكل سنفة أي قرن . ولهذا يلاحظ أن اللفظـة الفرنسية من Vainilla الاسبانية التي أطلقت على سنفة هذا النبات . وهي تصغير Vaina أي Gaine



|| وَنِلِّيّة = وَنيلية Vanillier (F) Va-nilla (L) عطفة من الفصيلة السحلبية مكسيكية المهد تزرع في البلاد الحارة الرطبة ويستخرج من ثمارها عطر مشهور يسمى الونيـلة تعطر به بعض المأكولات . || — مسطحة الورق V. à feuilles planes (V. planifolia) أهم أنواع الونيلة . || وَنِلّين Vanilline (F) عطر الونلة .

وهب

مص (ق) : الهبة Donation (F) || — بشرط العوض D. avec charges, submodo, d. oné-reuse || — غير المباشرة D. indirecte || — المستترة D. déguisée || — المكافأة D. remunératoire || موانع الرجوع في الـ — Empêchements à la révocation de la d. || — البر والإحسان = الصدقة Don de bienfai-sance || — المناولة = الـ — اليدوية D. manuel || الموهوب له Donataire || الواهب = المانح Donateur || الوهبة = الحلوان Pour-boire || (اج) موهبة = هدية Gift (E) .

شق (ط) : موهبة = قدرة = صفة (مقـابل) Faculty.

وهج

مص (طن) : وهج الماسورة Cylinder flare (E) ينتج عن خروج أجزاء من الرصاص والبـارود في المسافة بين الساقية والماسورة في اتجاه عمودي على الماسورة بسبب خلل في الريفولفر . || (حض) مصباح متوهج Incandescent lamp وعاء زجاجي مقفل مفرغ من الهواء او مملوء بغاز خامد ، فيه فتيلة تتوهج اذا مر فيها التيار الكهربائي فتضيء ويختلف شكل الوعاء الزجاجي كثيراً . وهـذا المصباح نوعان : (١) — مساري Bayonet base و — ملولب Screw b. (٢) — نيوني Neon Lamp يضيء بتوهج غاز من الغازات الخامدة مثل غاز النيون او غيره وذلك بمرور تيار كهربائي جهده عال .

جر (فر) : توَهُّج (مقابل) Incandescence = In., glow || الـ — السالب I. negative = Ne. g. || — الكاثود I. de la cathode = Cathode g. || المصباح المتوهج (الوهجي) Lampe à i. = I.cent lamp.

وهد

شم (زر) : وَهْد = وَهْدَة Ravin (F) ج وهاد. المسيل . وكذلك الأرض التي حفرتها السيول المتدفقة من مكان عال حفراً عميقاً .

شق (ط) : وهدة (مقابل) Pist (E) .

وهف

شي (ث) : مَوْهِف = سَكْرستيا Sacristie(F) غرفة تجعل فيها الأكواب المقدسة والثياب الدينية في الكنيسة « معربة » .

وهق

شي (ث) : وَهْق = وَهَق Lasso (F) حبل في طرفه أنشوطة تؤخذ به الدابة .

وهلنبرجية

شم (زر) : وَهْلَنْبَرْجِيّة Wahlenbergia(L)

من اسم أحد الأعلام . جنس زهر من الفصيلة الجريسية . || ــ فتّانة W. gracilis .

وهن

مص (ط) : الوَهْـن Asthenia (E) الضعف وذبول الحيوية . || ــ العصبي = نوراستينيا Neurasthenia عُصاب نفساني مصحوب بتهيج اعيائي يعقب الإنهاك الجنسي والأمراض المعدية والجوع والرضاعة والأرق والحزن والتوهم . || ــ المثانة Atony of bladder . || (اح) توهين Attenuation إضعاف قوة (فوعة) البكتيرية . || (طن) ــ A. النقص الحادث في شدة الإشعاع عند نفوذه في مادة ما من جراء ما تمتصه المادة او تبدده منه . || عامل الــ A. Factor نسبة شدة الإشعاع الواقع على طبقة من مادة ما الى شدة ما ينفذ منه فيها . || مُوهِن Attenuator ما يُحدث التوهين . || (ط) وَهْني Adynamic منسوب الى الوهن وهو ضعف الحيوية Vital debility .

شق (ط) : وَهْن = ضعف = هزال (مقابل) Debility . || ــ الصُفَيحات Thrombosthenia واهن = ضعيف Atonic .

جر (فز) : مُوهِن (مقابل) Attenuateur (F) A.tor (E) . || تَوْهين Attenuation = At. . || ــ تشوّه التَرَدُّد A. de fréquence = F.cy distortion, at. . || ــ الصوت A. du son = A. of sound.

شم (زر) : وَهَن العَظم Ostéoclastie (F) سهولة انكسار العظم في الحيوانات الهرمة .

ووشريريا

مص (ط) : ووشريريا بانكروفتي Wuchereria bancrofti (E) دودة خيطية توجد في الغدد اللمفية في الإنسان وتكون يرقاتها في الدم وتسبب أمراضاً منها داء الفيل .

ويبرنوم

شم (زر) : ويبُرْنُوم Viburnum (F) Viorne (L) من اللاتينية Viere أي الربط الماعاً الى السهولة في لَيّ أغصان بعض الأنواع . جنس أشجار وجنبات للتزيين من الفصيلة الخمانية ، وهي قريبة من الخمان أي ما نسميه البيلسان . || ــ الخشب الأبيض = خمان الماء = بَلَسان الماء V. obier ou Sureau d'eau (V. opulus) منه صنف أي ضرب مبذول يسمى كرة الثلج له أزهار بيض . || ــ شرقي V. d'Orient (V. orientale) . || ــ عارٍ V. nue (V. nudum) . || ــ غاري V. tin ou Laurier tin (F) . || ــ قيقبي الورق V. à feuilles d'érable(F) V. acerifolium(L) . || ــ كبير التنوير V. à grosses inflorescences (V. macrocephalum) . || ــ مضرّس الورق V. à feuilles dentées (V. dentatum) . || ــ ملتوٍ V. flexible (V. lantana) . || ــ منثني الورق V. à feuilles plissées (V. plicatum).

ويتادينية

شم (زر) : ويتادينية V.nia Vittadinie (F) (L) من اسم نباتي ايطالي . جنس زهر من الفصيلة المركّبة .

ويتامين

شم (زر) : ويتامين = فيتامين Vitamine (F) معربتان. اسم يطلق على مواد بعضها محدد كيماوياً وبعضها غير محدد . توجد في بعض النباتات خاصة ، ومنها ما يستحضر بالكيمياء . تسمى بالأرقام وتأثيرها في أعضاء الجسم مختلف .

ويح

مص (جغ) : واحة Oasis (E) أرض وسط الصحراء يتوافر فيها الماء والنبات .

ويرونيكة

شم (زر) : ويرونيكة = زهرة الحواشي Véronique (F) V.ca (L) تسمى زهرة الحواشي لاستعمالها في حواشي الحدائق خاصة . والاسم العلمي منسوب الى القديسة ويرونيكة . جنس زهر من الفصيلة الخنازيرية . || ــ بحرية V. maritime (V. maritima) . || ــ بَلّوطية V. petit-chêne (V. chamædris) . || ــ سُنبلية V. en épi (V. spicata) . || ــ شجرية V. en arbre (V. speciosa) . || ــ عثكولية V. paniculée (V. paniculata) . || ــ مبيّضة V. blanchâtre (V. incana) . || ــ متقابلة الوُرَيقات V. à feuilles pennées (V. pinnata) . || ــ مسطّحة V. couchée (V. prostrata) . || ــ مقصوصة الورق V. à feuilles incisées (V. incisa) . || ــ ورجينية V. de Virginie (V. Virginica).

ويغندية

شم (زر) : ويغندية W.dia Wigandie (F) (L) من اسم أحد الأعلام . جنس زهر من الفصيلة الحممية . || ــ كبيرة الورق W. à grandes feuilles (W. macrophylla) .



يثرب

اليـــاء

الياء

وسع : الحرف الأخير من الألفبـــاء ، وقيمته في حساب الجمل ١٠ . ويبـــدل من الألف والواو ، ويبدلان منه قياساً ، للمشاكلة الصوتية ، وجوازاً من الهمزة وأحد حرفي المضاعف ، وشذوذاً من النون والعين والباء والسين والثاء والجيم. ويأتي ضميراً للمؤنث ومتكلم ، وعلامة لفعل مضارع ، ولتصغير الاسم ، ولمد الصوت بالكسرة .

ي : الرمز الكيماوي لعنصر اليود .

ياترين Yatren (E)

مص ط : عقار مركب يستعمل في الزُحار الأميبي .

يانوس Llanos (E)

مص (جـغ) : حشائش السفـــانا في حوض نهر الأورينوكو ومرتفعات غيانة بأمريكا الجنوبية .

يأس

مص (ط) : الإياس Climacteric (E) فـــترة حرجة في حيـــاة الانسان تقع عند النساء في العقد الخامس وعند الرجال بعد ذلك سببهـا نقص افراز المبيضين أو الخصيتين .

يبروح = لُفّـاح Mandragore officinale (F) (Mandragora officinarum) (L)

شم (زر) : اليبروح من يبروحا السريانية . نبـات

عشبي معمر سام طبي من الفصيلة الباذنجـانية ينبت برياً في بعض أنحاء الشام .

يبس

مد : يُبس (مقابل) Hiératisme (F) .

س (ط): خروبي يابس (مقابل) Arida siliquata

(L) . || التيبُّس المَيْتي Rigor mortis (E) الذي يلحق الموت وسببه تجمد بلازمة العضلات .

شم (زر): تَيْبيس = تَنْشيف Dessication (F) إزالة المـــاء الزائد من مثل الثار والحبوب والطحين وغيرها .

يتع

مـد : يَتوعيّات (مقابل) Euphorbiacées (F)

يحم

مص (ح) : اليحمور يطلق على أنواع من الأيائـل الصغـيرة من جنس Capreolus (L) من الفصيـلة الأيَّلية Cervidae من رتبة الحافريات Ungulata من الثدييـات وهو ثدي صغير لا يزيد ارتفـاعه عن

سبعين سنتيمتراً تقريباً منه مـا هو أغبر اللون ومنه ما هو خليط بين الأغبر والأحمر والرمادي . وحول قاعدة الذيل بقعـة بيضاء . والبطن أبيض رمـادي والذقن أبيض وللذكور دون الاناث قرنان مستقيمان مصمتان ، لكل منها شعبة أمـامية أو شعبتان خلفيتان . وهو نشيط وسريع الحركة ويغشى المناطق المرتفعة ولا يعيش في قطعان كبيرة كغيره من الأيائل ومن أنواعه : اليأمور الأوروبي Capreolus يوجـد في أوروبا . ويأمور بدفورد C. bedfordi يوجـد في شمال شرقي آسيا . ويأمور أبيض العجز C. pygarus في شمال آسيا .

مد : اليحموم (مقابل) Fumerolles (F) .

يدي

شم (زر) : يَد الأيدي Manivelle (F) . رافعة ذات جزئين بينهمـا زاوية قائمة تُثَبَّت على الجزع فتديره .

شق (ط) : يدٌ (مقابل) Manus (E) . || — المخلب = — كالمخلب Claw - Hand . || — مخلبية Main En Griffe . || راحـــة الـ — Thenar . || شاخة الـ — = الية — T. Eminence . || يدوي Manual .

مع (سك) : اشارة يدوية (مقابل) Hand Signal . || المكبحة الـ — = موقفة — H. Brake .

يرب

مص (ح) : اليربوع أو الجربوع أو الدَّرْص أو ذو الرُّمَيح هو Jaculus j. = Dipus aegypticus (L)

من جنس J. من الفصيلة اليربوعية Dipodidae من رتبة القوارض Rodentia من الثدييات. حيوان صغير على هيئة الجرذ الصغير وفي حجمه تقريبـاً اذ يبلـغ طول جسمه مـا يقرب من أحد عشر سنتيمتراً وله ذنب يبلغ طوله سبعة عشر سنتيمتراً وينتهي بخصلة من الشعر وهو قصير اليدين جـــداً طويل الرجلين ويتحرك في قفزات متتالية اذ يدفـع الأرض برجليه الطويلتين دفعـــاً قوياً ، ولا يستخدم يديه أثنـاء تحركه ، ولونه أصفر في لون الرمال ، ويعيش في صحـاري مصر والسودان وشمال إفريقية وفلسطين وبـلاد العرب ، حيث يحفر لنفسه أنفاقـــاً يعيش بداخلها ، ويخرج منها اذا أراد الغذاء .

شم (زر) : يَرْبُوع (Dipus) (L) Gerboise (F) ج يَرَابيع . الاسم الفرنسي من يربوع العربية . جنس حيوان من الفصيـلة اليربوعية ورتبة القواضم . || يَرْبوعيّات Dipodidés (F) فصيلة حيوان من رتبة القواضم .

يرع

شم (زر): يَرَاعة = حُباحِب Lampyre ou Ver luisant (F) (Lampyris) (L) جنس حشرات من الفصيلة اليَراعيّة ورتبة مغمدات الأجنحة وهن

لينات الجلود يضئن في الظلام . || — معروفة L. commun (L. noctulica) — || . Lampyridés (F) فصيلة حشرات من مُغْمَدات الأجنحة لينات الجلد فيها اليراعة .

مص (فن) : اليراعة (مقابل) Claripette .

يرق

شم (زر): يَرَقان = يَرْقان = أرَقان Chlorose (F) مرض فسيولوجي يصيب النباتات فتصفر أوراقها فتسمى مَيْرُوقة ومأروقة . وهو غير الاغراب أي Albinisme . وجعلنا الأرَق أمام Aphis اصطلاحاً . || — Jaunisse ou Ictère حال مَرَضية تمنع الصفراء من بلوغ المعي بسهولة فتختلط بالدم فتصفر بسبب ذلك أنساج الحيوان . || يَرَقانة = دُعْمُوص Larve ج دعامِص ودعاميص . شكل تكون فيه بعض الحيوانات كالحشرات عند خروجها من البيضة قبل بلوغها شكلها الكامل. واليرقانة أقرها مجمع مصر وهي من اليرقان أي دود الزرع الذي ينسلخ فيصير فراشاً . ولها في الجراد أسماء كالسَّرْوَة والدَّبَاة ، أو كالقَمَصَة فالحُنْبُشيَّة فاليُرْقانة .

شم (رج) : يَرَقان = أرَقان Chlorosis (E) Chlorose (F) اصفرار الورق في غير أوانه لنقصان اليَخْضور في نُسُج الورقة على حين أن أحوال الضوء تكون سَويّة . || يَرَقانة قَطْناء Maggot = Larve apode = يرقانة عديمة الأرجل تكون عموماً من رتبة ذوات الجناحين وتوجد في المواد العضوية التي تتفسخ .

مص (ط) : اليَرَقان اللاصفراوي البول Acholuric jaundice (E) فيه لا تظهر خُضُب صفر في البول أو تظهر مقادير ضئيلة منها . || الـ — الوبيل للوليد Icterus gravis neonatorum نوع من مرض حلّ الدم الخلقي يصيب الوليد . || (اح) يَرَقانة Larva الطور الذي ينتج من فقس البيضة في الحشرات وبعض الحيوانات وتختلف في شكلها عن الحيوان اليافع . || — مثانية = دودة — Cysticercus la. (Bladder worm) يرقانة لبعض الديدان الشريطية تشبه المثانة . || (اح) يرقات أصبعية حلقية (في المهازات) Gyrodactyloids يرقات بعض المفلطحات تمتاز بوجود أطواق من الأهداب على ظاهرها تساعدها على السباحة بنشاط حتى تعثر على عائلها المتوسط . || (ط) البتوسبيرية اليرقانية النزفية Leptospirosis, icterohaemorrhagica مرض معدٍ حمي سببه لولبية تعيش أولاً في الفيران التي يلوث برازها الماء ويأخذ الانسان منه العدوى .

شق (ط) : يرقان (مقابل) Icterus . || — خطر I. Gravis . || — الوليد I. Neonatorum . || — Jaundice . || — انحلالي Hemolytic J. . || — نزلي Catarrhal J. . || — كبدي Hepatic J. . || — وخيم Malignant J. . || — الوليد J. of the New born.

يسر

مص (صح): اليسر (مقابل) Softness (E) . || ماء — Soft water . || (اج) يسار ويمين Left and Right .

شم (زر) : يُسْر = بان = شوع Ben oléifère (F) (Moringa pterygosperma) (L) نبات يستخرج منه الدهن المسمى عطر مَنْشِم . وتطلق البان على نوع آخر .

مع (تب) : اليسارية أو اليمينية المستقيمة = المستقيمة اليسرى أو اليمنى (مقابل) Straight left or right (E) . || داخل الميسرة = ساعد هجوم أيسر L. Inside .

شق (ط) : يُسر التنفُّس (مقابل) Eupnœa . || مُيَسَّر = يساري Sinus .

يسم

شم (زر) : يَاسَمين = ياسِمُون Jasmin (F) (Jasminum) (L) الاسم العلمي والاسم الفرنسي من

ياسمين العربية . وهذه من الفارسية على ما ذكره أدّي شير ولكن مايرهوف زعم أنها من السريانية على حين أن مسار أغناطيوس أفرام لم يذكرها في معجمه . جنس جُنَيْبات من الفصيلة الزيتونية والقبيلة الياسمينية تزرع لزهرها ويستخرج دهن الياسمين من زهر بعض أنواعها . || — أصفر أو دَغَلي J. frutescent ou j. jaune (J. fruticans) زهر أصفر لا رائحة له . || — دوّار J. révoluté (J. revolutum) زهره أصفر ذو رائحة . || — زَنْبَقي = فلّ J. sambac ou J. d'Arabie (J. s. ou Nyctanthes s.) الفل المعروف في مصر والشام ورد ذكره في مستدرك التاج وفي شفاء الغليل . لكن كلمة الفل في المفردات تدل على نبات آخر . و S. من زنبق . || — عُريان الزَّهر J. nudiflore (J. nudiflorum) أوراقه أغبال وزهره أصفر لا رائحة له . || — عَطِر J. odorant ou des Açores (J. suaveolens ou Azoricum) زهره أبيض عطر. || — كبير الزَّهر J. à grandes fleurs (J. grandiflorum) داخل الزهر أبيض وخارجه الى حمرة . وهو متضوع الرائحة قريب من النوع الشائع . || — متواضع J. humble (J. humilis) . || — مختلفُ الوَرَق J. hétérophylle (J. heterophyllum) . || — مُزْهِر J. fleuri (J. floridum) زهره أصفر. || — معروف أو شائع J. commun ou officinal (J. officinale) النوع الأبيض الزهر المتضوع الرائحة المبذول في الشام وفي تونس ومصر وغيرها . دهنه من أجَلّ الأدهان . || ياسمينيّة Jasminées (F) قبيلة نبات من الفصيلة الزيتونية تشمل الياسمين والفُلّ . ويجعلها بعضهم فصيلة مستقلة .

مص (ن) : الياسمين الأصفر Gelsemium = Yellow Jasmine (E) نبات أمريكي متسلق سام اسمه العلمي Carolina j. (L).

مد : ياسمينيّات (مقابل) Jasminacées (F) .

يشب

مص (جي) : اليَشْب Jaspar (E) نوع غير نقي من السليكا ذات التبلر الكاذب لونها في العادة احمر أو بني أو أصفر ويندر أن يكون أخضر وبعض أنواع اليشب ذات خطوط جميلة مختلفة الألوان وصالحة للزينة .

شم (زر) : — Jaspe (F) في التاج اليشب معرب يَشْم . والفرنسية من laspice اللاطينية ، وهذه من اليونانية. جوهر يُعد ضرباً من الخلقيدوني تكثر فيه الحمرة .

شي (ث) : — J. (F) نوع من حجر الخلقيدوني تكثر فيه الحمرة . || — دموي J. Sanguin تعلوه بقع حمر كالدم .

يشم

مص (جي) : اليَشْم Jade (E) مصطلح عام يشمل مجموعة من المعادن الصلدة التي تتدرج ألوانها من الأبيض تقريباً الى الأخضر الداكن وتتكون من سليكات الكلسيوم والمغنسيوم غير المتبلرة .

شم (زر) : — J. (F) للأب أنستاس الكرملي وفي التاج اليَشْب معرب يَشْم . صَوّانات طبيعية للألومينيوم والكلسيوم والمغنيسيوم من جنس الحائرات Amphiboles .

شي (ث) : يَشْم J. (F) حجر كريم أبيض ضارب الى الخضرة .

يعب

مص (جغ) : اليعبوب Swift stream (E) النهر الشديد الجري .

يعس

شم (زر) : يَعْسُوب = أميرةُ النحل = ملكة الـ — Reine des abeilles (F) أنثى النحل البَيُوض.

وكانت العرب تظنها ذكراً وكذا اليونانيون . || — Libellule (F) (Libellula) (L) ج يعاسيب

جنس حشرات من الفصيلة اليعسوبيّة. واليعسوب في المعاجم هو أيضاً أمير النحل أي ملكتها . || — دَنِف (L. depressa) L. déprimée . || يَعْسوبيّات (F) Libellulides فصيلة اليعاسيب وهي حشرات من أشباه عصبيات الأجنحة . وفي هذه



الفصيلة ثلاثة أجناس مهمة وهي اليَعْسوب والجَحْل والنُّبَّع .

يفخ

مص (ط) : يافوخ (E) Fontanel فجوة مغطاة بغشاء تكون عند تلاقي عظام الجمجمة وهناك يافوخان يافوخ أمامي ويافوخ خلفي . || (اح) — (ج يوافيخ) (s) Fontanelle فجوة في الغطاء العظمي للمخ إما في القرنيوم الغضروفي وإما بين العظام الأدمية حيث تكون الفجوة مغطاة بجلد وأغشية فقط ثم تتعظم الأغشية فيما بعد . وفي الطفل الوليد يوجد يافوخ جداري في قمة الرأس يقع بين العظم الجداري والعظم الجبهي .

شق (ط) : يافوخ أمامي Anterior Fontanelle . || — خلفي Posterior F. .

يفع

شم (زر): يافعة (F) Imago اسم يطلق على الحشرة الكاملة التي انتهت أطوار انسلاخاتها ، وهو طورها النهائي من ذكر أو أنثى . ولعل البالغ والبالغة أقرب الى معنى الكلمة الأعجمية من يافعة . وأصلح منها في نظري الكاملة والكميلة .

مص (جغ) : يَفَاع (ج يُفوع) (E) Highland يطلق على قسم من الأراضي مستواه مرتفع. || (اح) اليَفَعة Miracidium . || اليافعة Imago . || (ط) اليفاعة Adolescence السن بين البلوغ والتمام .

مد : يافع (مقابل) (F) Adulte .

يقت

مص (جي) : الياقوت (E) Corundum أكثر المعادن صلادة بعد الألماس ويتركب من أكسيد الألومنيوم ويوجد كثيراً في لون شفاف مُشْرَب بالحمرة أو [illegible] أو الصفرة فيستعمل [illegible]الزينة وهو يعد من الأحجار الكريمة . أما الأنواع غير الشفافة ذ الألوان الداكنة فيقتصر استعمالها في أعمال الصقر ذلك لشدة صلادتها .

شم (زر) : وت (F) Corindon منه الأبيض C. blanc زرق C. bleu والأصفر C. jaune والوردي C.›se وغيرها . جوهر يعد أصلب الجواهر بعد ن . والعرب فصلت أنواع الياقوت بعضها عن بم على حسب ألوانها . أما الافرنج فقد جعلوا لكثيرها أسماء مستقلة . || — أحمر Rubis = — أُرْجوانيّ R. oriental . || — أصفر Topaze جوهر صلب هو الفليوسيليكات الألومينيوم الطبيعي . || — أَكْهَب Hyacinthe جوهر أسمر الى حمرة هو صَوّانات الزرقونيوم الطبيعي . || — أنثى Saphir Femelle . || — بَنَفْسَجيّ Améthyste oriental . || — بَهْرَمانيّ Rubace ou Rubicelle من أنواع الياقوت ، بلون البَهْرَمان أي صبغ العصفر الخالص . || — ذكَر = — نِيليّ Saphir mâle . || — رُمّاني Rubace spinelle . || ياقوتيّة مُكَحَّلة Hyacinthus orientalis (L).

شي (ث): ياقوت (F) Corindon حجر كريم . || — Escarbouclé . || — أكهَب Hyacinthe حجر كريم أصفر محمَرّ .

يقن

مص (فل) : يقين (E) Certitude (F) Ce. Certainty (أ) سيكلوجياً : طمأنينة النفس لحكم تراه حقاً لا ريب فيه ويقابل الشك . وقد يذعن المرء لما هو في الواقع خطأ . (ب) منطقياً : كل معرفة لا تقبل الشك . ومنه حدسي كاليقين ببعض الأوليات أو استدلالي غير مباشر ينتهي اليه المرء بعد البرهنة ومنه ذاتي يسلم به المرء ولا يستطيع نقله الى غيره أو موضوعي يفرض نفسه على العقول كاليقين العلمي . وقد يسمى التسليم بأمر ظاهر أو راجح يقيناً اقتناعياً أو شبه يقين . والعلم اليقيني هو الذي ينكشف فيه المعلوم انكشافاً لا يبقى معه ريب ، ولا يقارنه امكان الغلط والوهم ، ولا يتسع القلب لتقدير ذلك بل الأمان من الخطأ ينبغي أن يكون مقارناً لليقين . وعند المتصوفة : (أ) علم اليقين : تصور الأمور على ما هي عليه . (ب) عين اليقين : ما أعطته المشاهدة والكشف . (ج) حق اليقين : فناء العبد في الحق والبقاء به علماً وشهوداً . || يقيني Ce. = Certain صفة للقضية أو البرهنة القاطعة التي لا تقبل الشك . ومنه الموقن الذي يجزم بذلك عن بينة .

يُكّة Yucca (F.L)

شم (زر) : معربة بلغة بعض زنوج أمريكة . جنس أعشاب وجنبات للتزيين من الفصيلة الزنبقية . || — خَيْطيّة (L) Y. filamentosa (F) Y. filamenteux . || — رخْوة (Y. flaccida ,Yulana, Y. mou Magnolia) . || — مجيْدة (Y. Y. glorieux gloriosa) إبرة آدم في مصر .

يمم

شم (زر) : يَمَام Pigeon bleu (F) Columba œnas



(L) الواحدة يمامة . يسمونه الحمام البري .

يمن

مص (ق): يمين الاستظهار = — الاستيثاق (مقابل) (F) Serment de crédulité . || الـ — الحاسمة S. litis-decisoire . || — المتممة S. supplétoire ou supplétif.

مع (تب): الجناح الأيمن = جناح هجوم — (مقابل) (E) Right wing . || داخل الميمنة = مساعد هجوم أيمن R. Inside .

شم (زر) : مَيْمون = قُرْدوح ميزواج

(F) Mandrille (L) (Cynocephalus mormon) قرد من فصيلة كلبيّة الرؤوس .

شق (ط) : أيمن = جهة اليمين (مقابل) (E) Dexter

ينع

شم (زر) : يَنَع = عَقيق أحمر (F) Cornaline الفرنسية من قرن لأن لهذا العقيق ما يشبه شفافية القرون . ضرب من العقيق يختلف لونه من أحمر مُدَمّى الى أحمر ضارب الى صفرة .

يُودْ Iode (F)

شم (زر) : جسم بسيط من أشباه المعادن «أشباه الفلزات» يكثر في بعض النباتات البحرية كالفُوقُس.

مص (ك) : اليود (E) Iodine عنصر لافلز صلب لونه بنفسجي داكن وله بريق يتسامى اذا سخن وزنه الذري ١٢٦٫٩٢ وعدده الذري ٥٣ وكثافته ٤٫٩٤٨ . || (ط) اليودية Iodism التسمم المزمن باليود . || (ك) القيمة الـ — Iodine value درجة عدم التشبّع في الزيت أو الدهن وتعرف بأنها وزن اليود الذي يتحد بمائة غرام من الزيت أو الدهن تحت ظروف محددة . || يوديد = يودور Iodide مركب كياوي شقه الحامضي اليود . || (ط) الخلايا اليودوفيلية (محبة اليود) في دم المهبل Iodophil cells in vaginal blood . || (ك) يوّد Iodinate, to الفعل الدال على إدخال اليود في مركب ما .

يُودُوْر Iodure (F)

شم (زر) : تستعمل اليودورات القلوية في معالجة بعض الأمراض .

يُودُوفُرْم Iodoforme (F)

شم (زر) : مركّب جامد أصفر ليموني نافع للأم الجروح .

يورات = بَوْلات Urates (E)

مص (ط) : أملاح حامض البوليك أو اليوريك . || حوائف الـ — (الـ —) في النِّقرس Urate eliminants in Gout .

يورانيوم مزوّد Enriched uranium (E)

مص (طن) : اليورانيوم الذي تزاد فيه نسبة النظير

القابل للانشطار على ما هي في اليورانيوم الطبيعي .

يوريكاز (أنزيم حامض البوليك) (E) Uricase

مص (ط) : أنزيم يغيّر حامض البوليك الى مادة الألنتُوين .

يوسينوفيل (E) Eosinophile

مص (ط) : ضرب من كريات الدم البيضاء توجد في الشخص السليم بنسبة لا تزيد عن ٢٪ .

يوكسنيت (E) Euxenite

مص (ك) : أحد معادن العناصر الأرضية النادرة مثل الثيوبيوم التنتالم والتيتانيوم .

يوم

مص (جغ) : اليوم (E) Day الليل والنهار ومدته أربع وعشرون ساعة ويحسب عند أكثر الدول من منتصف الليل الى منتصف الليل التالي وهو المأخوذ به عادة في الجمهورية العربية المتحدة وبعض البلاد العربية . ولا تزال بعض البلاد العربية تحسبه من الغروب الى الغروب. ‖ الـ — الشمسي ,Solar Day mean . ‖ —النجمي .Sidereal D. m . ‖ (تا) الأيام الحرم Truce of God منعت الكنيسة في العصور الوسطى القتال في أيام معينة وتشمل الفترة الواقعة بين مساء السبت وصباح الاثنين من كل اسبوع وفي مواسم وأعياد خاصة مثل عيد البشارة والصوم الكبير . وهذا الاجراء يرجع الى القرن الحادي عشر الميلادي ويقصد به الحد من فوضى القتال في العصور الاقطاعية . ‖ (ق) يومية السفينة Livre de Bord ou livre de registre de b. ou (F) journal de b. ‖ . المياومة Paiement à la journé de travail الحالة التي يحصل فيها الملاح على أجر ثابت عن كل يوم من أيام العمل في السفينة .

شم (زر) : ابنة يوم (Ephemera) (F) Ephémère (L) الاسم العلمي من اليونانية بمعنى التي لا تعيش سوى يوم . جنس حشرات من أشباه عصبيات الأجنحة وفصيلة اليوميات لا تعيش إلا بضع ساعات . أما يرقانتها فتعيش سنتين أو أكثر . ‖ — — شائعة (E. vulgata) E. commun . ‖ — — وِرْجينيّة = عَنْكَبوتيّة (Tradescantia E. de Virginie virginica) وِرْجينيّة = طَرادِسْقَنصيّة وِرجينية الأولى من الكلمة الفرنسية والثانية عن بوست . والثالثة تعريب اسم الجنس العلمي وهو باسم مواليدي انكليزي . نبات عشبي من وحيدات الفلقة يزرع لزهره . ‖ يَوْميّات (F) Ephémérides فصيلة بنات اليوم . وهي حشرات من رتبة أشباه عصبية الأجنحة .

جر (فر) : اليومُ الشمسي (مقابل) (F) Jour solaire Solar day (E) .

يونية (E) Eonism, Transversitism

مص (ط) : ارتداء ملابس الجنس الآخر نسبة الى الدبلوماسي الفرنسي Chevalier d'Eon .

LEXIQUE
DES
TERMES SCIENTIFIQUES
ET
TECHNIQUES

(ARABE - FRANÇAIS - ANGLAIS - LATIN)

PREPARÉ ET CLASSIFIÉ

PAR

YOUSSEF KHAYAT

DĀR LISAN AL-ʿARAB - BEYROUTH - LIBAN

Dar Lisan al-Arab - Beyrouth - Liban